REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.10.a	REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN GENERE DA DEMOLIRE O DA RESTAURARE O PERICOLANTI, IN OPERA ALL'INTERNO DI FABBRICATI Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale Realizzazione di Puntellatura in legname di strutture in genere da demolire o da restaurare o pericolanti, eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, e ogni altro materiale occorrente, compreso il taglio a misura, la chiodatura e le staffe, l'allestimento della necessaria segnaletica e quanto necessario per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operai, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato,	mc	1,0000	979,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,651800	30,60	203,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,651800	25,50	169,62	
		Totale Manodopera				**373,17**	**38,110**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,9375	322,91	302,73	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0125	488,67	6,11	
5	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0500	463,96	23,20	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	5,0000	0,69	3,45	
		Totale Materiali				**335,49**	**34,262**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	5,686000	4,28	24,34	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,644800	63,67	41,05	
		Totale Noli				**65,39**	**6,678**

Totale Euro	774,05
Spese Generali 15,000% su Euro 774,05	116,11
Totale Euro	890,16
Utile Impresa 10,000% su Euro 890,16	89,02
Totale Euro	979,18
Prezzo di Applicazione Euro	**979,18**

Totale Manodopera Euro	373,17	38,110
Totale Materiali Euro	335,49	34,262
Totale Noli Euro	65,39	6,678

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.10.b	REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN GENERE DA DEMOLIRE O DA RESTAURARE O PERICOLANTI, IN OPERA ALL'INTERNO DI FABBRICATI Nolo per la durata massima di tre mesi, compreso smontaggio a lavoro finito Realizzazione di Puntellatura in legname di strutture in genere da demolire o da restaurare o pericolanti, eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, e ogni altro materiale occorrente, compreso il taglio a misura, la chiodatura e le staffe, l'allestimento della necessaria segnaletica e quanto necessario per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operai, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato,	mc	1,0000	414,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,600000	30,60	110,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,800000	25,50	122,40	
		Totale Manodopera				**232,56**	**56,098**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,1875	322,91	60,55	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0025	488,67	1,22	
5	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0100	463,96	4,64	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	5,0000	0,69	3,45	
		Totale Materiali				**69,86**	**16,852**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	1,000000	4,28	4,28	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,330000	63,67	21,01	
		Totale Noli				**25,29**	**6,100**

Totale Euro	327,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 327,71	49,16	
Totale Euro	376,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 376,87	37,69	
Totale Euro	414,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**414,56**	
Totale Manodopera Euro	232,56	56,098
Totale Materiali Euro	69,86	16,852
Totale Noli Euro	25,29	6,100

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.10.c	REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN GENERE DA DEMOLIRE O DA RESTAURARE O PERICOLANTI, IN OPERA ALL'INTERNO DI FABBRICATI Per ogni mese o frazione in più, dopo il terzo mese Realizzazione di Puntellatura in legname di strutture in genere da demolire o da restaurare o pericolanti, eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, e ogni altro materiale occorrente, compreso il taglio a misura, la chiodatura e le staffe, l'allestimento della necessaria segnaletica e quanto necessario per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operai, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato,	m³/mese	1,000	34,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**19,38**	**56,141**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0156	322,91	5,04	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0002	488,67	0,10	
5	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0008	463,96	0,37	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,4167	0,69	0,29	
		Totale Materiali				**5,80**	**16,802**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,083333	4,28	0,36	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,027500	63,67	1,75	
		Totale Noli				**2,11**	**6,112**

Totale Euro	27,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,29	4,09	
Totale Euro	31,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,38	3,14	
Totale Euro	34,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,52**	

Totale Manodopera Euro	19,38	56,141
Totale Materiali Euro	5,80	16,802
Totale Noli Euro	2,11	6,112

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.100.a	PUNTELLATURA DI SOLAI CON PUNTELLI IN ACCIAIO E LEGNAME Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per altezze fino a m 4,00 Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita	mq	1,00	210,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,256000	30,60	38,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,256000	25,50	32,03	
		Totale Manodopera				**70,46**	**33,549**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0063	488,67	3,08	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0125	463,96	5,80	
		Totale Materiali				**8,88**	**4,228**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	12,1900	3,15	38,40	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	15,1500	2,94	44,54	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,206000	4,28	0,88	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,045000	63,67	2,87	
		Totale Noli				**86,69**	**41,277**

Totale Euro	166,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 166,03	24,90	
Totale Euro	190,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 190,93	19,09	
Totale Euro	210,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**210,02**	

Totale Manodopera Euro	70,46	33,549
Totale Noli Euro	86,69	41,277
Totale Materiali Euro	8,88	4,228

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.100.b	PUNTELLATURA DI SOLAI CON PUNTELLI IN ACCIAIO E LEGNAME Nolo per il primo mese o frazione per altezze fino a m 4,00 compreso smontaggio a lavoro finito Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita	mq	1,00	38,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**36,385**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0016	488,67	0,78	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0031	463,96	1,44	
		Totale Materiali				**2,22**	**5,757**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	2,0000	3,15	6,30	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	2,5000	2,94	7,35	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,002500	4,28	0,01	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,009000	63,67	0,57	
		Totale Noli				**14,23**	**36,904**

Totale Euro	30,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,48	4,57	
Totale Euro	35,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,05	3,51	
Totale Euro	38,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,56**	
Totale Manodopera Euro	14,03	36,385
Totale Noli Euro	14,23	36,904
Totale Materiali Euro	2,22	5,757

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.100.c	PUNTELLATURA DI SOLAI CON PUNTELLI IN ACCIAIO E LEGNAME Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per altezze fino a m 4,00 Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita	m²/mese	1,00	3,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020833	30,60	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020833	25,50	0,53	
		Totale Manodopera				**1,17**	**30,233**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0005	488,67	0,24	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0010	463,96	0,46	
		Totale Materiali				**0,70**	**18,088**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,1667	3,15	0,53	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	0,2083	2,94	0,61	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,000208	4,28	0,00	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000750	63,67	0,05	
		Totale Noli				**1,19**	**30,749**

Totale Euro	3,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,06	0,46	
Totale Euro	3,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,52	0,35	
Totale Euro	3,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,87**	

Totale Manodopera Euro	1,17	30,233
Totale Noli Euro	1,19	30,749
Totale Materiali Euro	0,70	18,088

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.100.d	PUNTELLATURA DI SOLAI CON PUNTELLI IN ACCIAIO E LEGNAME Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00 Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita	mq	1,00	44,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**25,265**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0050	488,67	2,44	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0100	463,96	4,64	
		Totale Materiali				**7,08**	**15,942**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	2,4000	3,15	7,56	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	3,0000	2,94	8,82	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,002000	4,28	0,01	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,006400	63,67	0,41	
		Totale Noli				**16,80**	**37,829**

Totale Euro	35,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,10	5,27	
Totale Euro	40,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,37	4,04	
Totale Euro	44,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,41**	

Totale Manodopera Euro	11,22	25,265
Totale Noli Euro	16,80	37,829
Totale Materiali Euro	7,08	15,942

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.100.e	PUNTELLATURA DI SOLAI CON PUNTELLI IN ACCIAIO E LEGNAME Nolo per il primo mese o frazione per altezze da m 4,01 a m 7,00 compreso smontaggio a lavoro finito Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita	mq	1,00	9,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**2,81**	**29,799**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0013	488,67	0,64	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0025	463,96	1,16	
		Totale Materiali				**1,80**	**19,088**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,4000	3,15	1,26	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	0,5000	2,94	1,47	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,000500	4,28	0,00	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,001800	63,67	0,11	
		Totale Noli				**2,84**	**30,117**

Totale Euro	7,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,45	1,12	
Totale Euro	8,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,57	0,86	
Totale Euro	9,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,43**	
Totale Manodopera Euro	2,81	29,799
Totale Noli Euro	2,84	30,117
Totale Materiali Euro	1,80	19,088

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.100.f	PUNTELLATURA DI SOLAI CON PUNTELLI IN ACCIAIO E LEGNAME Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per altezze da m 4,01 a m 7,00 Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita	m²/mese	1,00	0,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,004167	30,60	0,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004167	25,50	0,11	
		Totale Manodopera				**0,24**	**31,169**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0001	488,67	0,05	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0002	463,96	0,09	
		Totale Materiali				**0,14**	**18,182**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,0333	3,15	0,10	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	0,0417	2,94	0,12	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,000042	4,28	0,00	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000150	63,67	0,01	
		Totale Noli				**0,23**	**29,870**

Totale Euro	0,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,61	0,09	
Totale Euro	0,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,70	0,07	
Totale Euro	0,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,77**	

Totale Manodopera Euro	0,24	31,169
Totale Noli Euro	0,23	29,870
Totale Materiali Euro	0,14	18,182

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.110.a	PUNTELLATURA DI TRAVI Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per altezze fino a m 4 Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato	m	1,00	111,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,628000	30,60	19,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,628000	25,50	16,01	
		Totale Manodopera				**35,23**	**31,710**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0063	488,67	3,08	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0125	463,96	5,80	
		Totale Materiali				**8,88**	**7,993**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	6,0000	3,15	18,90	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	7,5000	2,94	22,05	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,178000	4,28	0,76	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,031500	63,67	2,01	
		Totale Noli				**43,72**	**39,352**

Totale Euro	87,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,83	13,17	
Totale Euro	101,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 101,00	10,10	
Totale Euro	111,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**111,10**	

Totale Manodopera Euro	35,23	31,710
Totale Noli Euro	43,72	39,352
Totale Materiali Euro	8,88	7,993

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.110.b	PUNTELLATURA DI TRAVI Nolo il primo mese o frazione per altezze fino a m 4,00 compreso smontaggio a lavoro finito Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato	m	1,00	21,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
		Totale Manodopera				**7,02**	**31,982**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0016	488,67	0,78	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0031	463,96	1,44	
		Totale Materiali				**2,22**	**10,114**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	1,0000	3,15	3,15	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	1,2500	2,94	3,68	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,001500	4,28	0,01	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,020000	63,67	1,27	
		Totale Noli				**8,11**	**36,948**

Totale Euro	17,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,35	2,60	
Totale Euro	19,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,95	2,00	
Totale Euro	21,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,95**	

Totale Manodopera Euro	7,02	31,982
Totale Noli Euro	8,11	36,948
Totale Materiali Euro	2,22	10,114

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.110.c	PUNTELLATURA DI TRAVI Nolo per ogni mese o frazione per altezze fino a m 4,00 Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato	m/mese	1,00	1,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010417	30,60	0,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010417	25,50	0,27	
		Totale Manodopera				**0,59**	**31,892**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0001	488,67	0,05	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0003	463,96	0,14	
		Totale Materiali				**0,19**	**10,270**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,0833	3,15	0,26	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	0,1042	2,94	0,31	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,000125	4,28	0,00	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,001667	63,67	0,11	
		Totale Noli				**0,68**	**36,757**

Totale Euro	1,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,46	0,22	
Totale Euro	1,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,68	0,17	
Totale Euro	1,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,85**	

Totale Manodopera Euro	0,59	31,892
Totale Noli Euro	0,68	36,757
Totale Materiali Euro	0,19	10,270

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.110.d	PUNTELLATURA DI TRAVI Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00 Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato	m	1,00	20,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**27,966**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0013	488,67	0,64	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0025	463,96	1,16	
		Totale Materiali				**1,80**	**8,973**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	1,2000	3,15	3,78	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	1,5000	2,94	4,41	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,001200	4,28	0,01	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,004000	63,67	0,25	
		Totale Noli				**8,45**	**42,124**

Totale Euro	15,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,86	2,38	
Totale Euro	18,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,24	1,82	
Totale Euro	20,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,06**	

Totale Manodopera Euro	5,61	27,966
Totale Noli Euro	8,45	42,124
Totale Materiali Euro	1,80	8,973

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.110.e	PUNTELLATURA DI TRAVI Nolo il primo mese o frazione per altezze da m 4,01 a m 7,00 compreso smontaggio a lavoro finito Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato	m	1,00	4,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
		Totale Manodopera				**1,41**	**32,192**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0003	488,67	0,15	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0006	463,96	0,28	
		Totale Materiali				**0,43**	**9,817**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,2000	3,15	0,63	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	0,2500	2,94	0,74	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,000300	4,28	0,00	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,004000	63,67	0,25	
		Totale Noli				**1,62**	**36,986**

Totale Euro	3,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,46	0,52	
Totale Euro	3,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,98	0,40	
Totale Euro	4,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,38**	
Totale Manodopera Euro	1,41	32,192
Totale Noli Euro	1,62	36,986
Totale Materiali Euro	0,43	9,817

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.110.f	PUNTELLATURA DI TRAVI Nolo per ogni mese o frazione per altezze da m 4,01 a m 7,00 Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato	m/mese	1,00	0,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002083	30,60	0,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002083	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,11**	**30,556**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0000	488,67	0,00	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0001	463,96	0,05	
		Totale Materiali				**0,05**	**13,889**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,0167	3,15	0,05	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	0,0208	2,94	0,06	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,000025	4,28	0,00	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000333	63,67	0,02	
		Totale Noli				**0,13**	**36,111**

Totale Euro	0,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,29	0,04	
Totale Euro	0,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,33	0,03	
Totale Euro	0,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,36**	

Totale Manodopera Euro	0,11	30,556
Totale Noli Euro	0,13	36,111
Totale Materiali Euro	0,05	13,889

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.120.a	PUNTELLATURA DI VANO, DI FINESTRA, PORTE O SIMILI Senza recupero del materiale con puntelli in legno Puntellatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito	mq	1,00	87,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
		Totale Manodopera				**23,56**	**26,932**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0576	322,91	18,60	
4	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0165	463,96	7,66	
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0250	488,67	12,22	
6	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	1,4000	0,89	1,25	
7	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,6000	0,69	1,79	
		Totale Materiali				**41,52**	**47,462**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,060000	4,28	0,26	
9	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,060000	63,67	3,82	
		Totale Noli				**4,08**	**4,664**

Totale Euro	69,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,16	10,37	
Totale Euro	79,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,53	7,95	
Totale Euro	87,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,48**	

Totale Manodopera Euro	23,56	26,932
Totale Materiali Euro	41,52	47,462
Totale Noli Euro	4,08	4,664

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.120.b	PUNTELLATURA DI VANO, DI FINESTRA, PORTE O SIMILI Nolo per il primo mese o frazione con puntelli in legno Puntellatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito	mq	1,00	28,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,105000	25,50	2,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,105000	30,60	3,21	
		Totale Manodopera				**5,89**	**20,566**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0144	322,91	4,65	
4	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0041	463,96	1,90	
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0063	488,67	3,08	
6	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	1,4000	0,89	1,25	
7	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,6000	0,69	1,79	
		Totale Materiali				**12,67**	**44,239**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,060000	4,28	0,26	
9	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,060000	63,67	3,82	
		Totale Noli				**4,08**	**14,246**

Totale Euro	22,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,64	3,40	
Totale Euro	26,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,04	2,60	
Totale Euro	28,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,64**	
Totale Manodopera Euro	5,89	20,566
Totale Materiali Euro	12,67	44,239
Totale Noli Euro	4,08	14,246

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.120.c	PUNTELLATURA DI VANO, DI FINESTRA, PORTE O SIMILI Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo con puntelli in legno Puntellatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito	m²/mese	1,00	2,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008750	25,50	0,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008750	30,60	0,27	
		Totale Manodopera				**0,49**	**20,940**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0012	322,91	0,39	
4	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0003	463,96	0,14	
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0005	488,67	0,24	
6	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,1167	0,89	0,10	
7	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,2167	0,69	0,15	
		Totale Materiali				**1,02**	**43,590**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,005000	4,28	0,02	
9	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,005000	63,67	0,32	
		Totale Noli				**0,34**	**14,530**

Totale Euro	1,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,85	0,28	
Totale Euro	2,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,13	0,21	
Totale Euro	2,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,34**	

Totale Manodopera Euro	0,49	20,940
Totale Materiali Euro	1,02	43,590
Totale Noli Euro	0,34	14,530

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.120.d	PUNTELLATURA DI VANO, DI FINESTRA, PORTE O SIMILI Senza recupero del materiale con puntelli in ferro Puntellatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito	mq	1,00	101,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**13,825**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	4,0000	0,72	2,88	
4	ABR25_MAT_2.240.10.b	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati	cad	8,3333	5,86	48,83	
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0208	488,67	10,16	
6	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,3000	0,89	0,27	
7	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,2000	0,69	0,14	
		Totale Materiali				**62,28**	**61,372**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,020000	4,28	0,09	
9	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,060000	63,67	3,82	
		Totale Noli				**3,91**	**3,853**

Totale Euro	80,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,22	12,03	
Totale Euro	92,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,25	9,23	
Totale Euro	101,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**101,48**	

Totale Manodopera Euro	14,03	13,825
Totale Materiali Euro	62,28	61,372
Totale Noli Euro	3,91	3,853

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.120.e	PUNTELLATURA DI VANO, DI FINESTRA, PORTE O SIMILI Nolo per il primo mese o frazione con puntelli in ferro Puntellatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito	mq	1,00	29,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,062500	25,50	1,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,062500	30,60	1,91	
		Totale Manodopera				**3,50**	**11,881**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	1,0000	0,72	0,72	
4	ABR25_MAT_2.240.10.b	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati	cad	2,0833	5,86	12,21	
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0052	488,67	2,54	
6	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,3000	0,89	0,27	
7	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,2000	0,69	0,14	
		Totale Materiali				**15,88**	**53,904**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,020000	4,28	0,09	
9	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,060000	63,67	3,82	
		Totale Noli				**3,91**	**13,272**

Totale Euro	23,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,29	3,49	
Totale Euro	26,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,78	2,68	
Totale Euro	29,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,46**	

Totale Manodopera Euro	3,50	11,881
Totale Materiali Euro	15,88	53,904
Totale Noli Euro	3,91	13,272

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.120.f	PUNTELLATURA DI VANO, DI FINESTRA, PORTE O SIMILI Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo con puntelli in ferro Puntellatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito	m²/mese	1,00	2,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,005208	25,50	0,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005208	30,60	0,16	
		Totale Manodopera				**0,29**	**11,885**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0833	0,72	0,06	
4	ABR25_MAT_2.240.10.b	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati	cad	0,1736	5,86	1,02	
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0004	488,67	0,20	
6	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0250	0,89	0,02	
7	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,0167	0,69	0,01	
		Totale Materiali				**1,31**	**53,689**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,001667	4,28	0,01	
9	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,005000	63,67	0,32	
		Totale Noli				**0,33**	**13,525**

Totale Euro	1,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,93	0,29	
Totale Euro	2,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,22	0,22	
Totale Euro	2,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,44**	
Totale Manodopera Euro	0,29	11,885
Totale Materiali Euro	1,31	53,689
Totale Noli Euro	0,33	13,525

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.130.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO ZINCATO DI 16 MM Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli) del diametro di 16 mm per controventatura di piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento di elementi in legno e/o ferro, compreso il taglio, i morsetti di serraggio, redance e capicorda a cuneo, e quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. La misurazione viene effettuata tra la distanza degli elementi collegati senza tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio.	m	1,00	29,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**18,844**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.140.c	TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio di diametro 16 mm	m	1,0200	15,56	15,87	
4	ABR25_MAT_2.240.10.f	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Basette fisse	kg	1,0000	2,05	2,05	
		Totale Materiali				**17,92**	**60,195**

Totale Euro	23,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,53	3,53	
Totale Euro	27,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,06	2,71	
Totale Euro	29,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,77**	
Totale Manodopera Euro	5,61	18,844
Totale Materiali Euro	17,92	60,195

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.140.a	NOLEGGIO A CALDO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE: PIATTAFORMA SEMOVENTE CON BRACCIO TELESCOPICO Nolo a caldo di piattaforma semovente telescopica altezza 20 metri Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico	ora	1,000000	112,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**33,15**	**29,352**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di carburante a stima	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**0,885**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.e	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma semovente altezza 20 m	ora	1,000000	55,13	55,13	
		Totale Noli				**55,13**	**48,814**

Totale Euro	89,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 89,28	13,39	
Totale Euro	102,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 102,67	10,27	
Totale Euro	112,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**112,94**	

Totale Manodopera Euro	33,15	29,352
Totale Noli Euro	55,13	48,814
Totale Materiali Euro	1,00	0,885

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.140.b	NOLEGGIO A CALDO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE: PIATTAFORMA SEMOVENTE CON BRACCIO TELESCOPICO Nolo a freddo di piattaforma semovente telescopica altezza 20 metri Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico	ora	1,000000	74,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000000	30,60	0,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**2,55**	**3,435**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di carburante a stima	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**1,347**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.e	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma semovente altezza 20 m	ora	1,000000	55,13	55,13	
		Totale Noli				**55,13**	**74,269**

Totale Euro	58,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,68	8,80	
Totale Euro	67,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,48	6,75	
Totale Euro	74,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,23**	
Totale Manodopera Euro	2,55	3,435
Totale Noli Euro	55,13	74,269
Totale Materiali Euro	1,00	1,347

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.140.c	NOLEGGIO A CALDO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE: PIATTAFORMA SEMOVENTE CON BRACCIO TELESCOPICO Nolo a caldo di piattaforma semovente telescopica altezza 28 metri Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico	ora	1,000000	119,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**33,15**	**27,643**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di carburante a stima	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**0,834**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.f	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma semovente altezza 28 m	ora	1,000000	60,65	60,65	
		Totale Noli				**60,65**	**50,575**

Totale Euro	94,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 94,80	14,22	
Totale Euro	109,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 109,02	10,90	
Totale Euro	119,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**119,92**	

Totale Manodopera Euro	33,15	27,643
Totale Noli Euro	60,65	50,575
Totale Materiali Euro	1,00	0,834

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.140.d	NOLEGGIO A CALDO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE: PIATTAFORMA SEMOVENTE CON BRACCIO TELESCOPICO Nolo a freddo di piattaforma semovente telescopica altezza 28 metri Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico	ora	1,000000	81,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000000	30,60	0,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**2,55**	**3,140**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di carburante a stima	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**1,231**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.f	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma semovente altezza 28 m	ora	1,000000	60,65	60,65	
		Totale Noli				**60,65**	**74,683**

Totale Euro	64,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,20	9,63	
Totale Euro	73,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,83	7,38	
Totale Euro	81,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,21**	

Totale Manodopera Euro	2,55	3,140
Totale Noli Euro	60,65	74,683
Totale Materiali Euro	1,00	1,231

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.140.e	NOLEGGIO A CALDO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE: PIATTAFORMA SEMOVENTE CON BRACCIO TELESCOPICO Nolo a caldo di piattaforma semovente telescopica altezza 18 metri Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico	ora	1,000000	99,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**33,15**	**33,485**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di carburante a stima	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**1,010**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.g	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma semovente altezza 18 m	ora	1,000000	44,11	44,11	
		Totale Noli				**44,11**	**44,556**

Totale Euro	78,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,26	11,74	
Totale Euro	90,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 90,00	9,00	
Totale Euro	99,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**99,00**	

Totale Manodopera Euro	33,15	33,485
Totale Noli Euro	44,11	44,556
Totale Materiali Euro	1,00	1,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.140.f	NOLEGGIO A CALDO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE: PIATTAFORMA SEMOVENTE CON BRACCIO TELESCOPICO Nolo a freddo di piattaforma semovente telescopica altezza 18 metri Noleggio a caldo macchinari ed attrezzature per puntellature. Piattaforma semovente con braccio telescopico	ora	1,000000	60,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000000	30,60	0,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**2,55**	**4,230**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di carburante a stima	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**1,659**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.g	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma semovente altezza 18 m	ora	1,000000	44,11	44,11	
		Totale Noli				**44,11**	**73,163**

Totale Euro	47,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,66	7,15	
Totale Euro	54,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,81	5,48	
Totale Euro	60,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,29**	

Totale Manodopera Euro	2,55	4,230
Totale Noli Euro	44,11	73,163
Totale Materiali Euro	1,00	1,659

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.150.a	NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE: GRU A TORRE Gru a torre sbraccio m.50; altezza m. 35 Noleggio di macchinari ed attrezzature per puntellature. Gru a torre escluso il montaggio, lo smontaggio, il trasporto opere provvisionali. Compreso il consumo di energia, per ogni giorno naturale e consecutivo.	cad/gg	1,00	162,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000000	30,60	0,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**2,55**	**1,565**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.l	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo energia a stima	a corpo	1,25	4,00	5,00	
		Totale Materiali				**5,00**	**3,068**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.40.d	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 50 m, portata 2600 kg e altezza 35 m	cad/gg	1,000	121,29	121,29	
		Totale Noli				**121,29**	**74,416**

Totale Euro	128,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 128,84	19,33	
Totale Euro	148,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,17	14,82	
Totale Euro	162,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**162,99**	

Totale Manodopera Euro	2,55	1,565
Totale Noli Euro	121,29	74,416
Totale Materiali Euro	5,00	3,068

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.150.b	NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE: GRU A TORRE Gru a torre sbraccio m.26; altezza m. 18 Noleggio di macchinari ed attrezzature per puntellature. Gru a torre escluso il montaggio, lo smontaggio, il trasporto opere provvisionali. Compreso il consumo di energia, per ogni giorno naturale e consecutivo.	cad/gg	1,00	83,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,69**	**2,014**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.l	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo energia a stima	a corpo	1,00	4,00	4,00	
		Totale Materiali				**4,00**	**4,766**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.40.e	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 26 m, portata 1200 kg e altezza 18 m	cad/gg	1,000	60,65	60,65	
		Totale Noli				**60,65**	**72,271**
		Altro					
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	66,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,34	9,95	
Totale Euro	76,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,29	7,63	
Totale Euro	83,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,92**	

Totale Manodopera Euro	1,69	2,014
Totale Noli Euro	60,65	72,271
Totale Materiali Euro	4,00	4,766
Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.150.c	NOLEGGIO MACCHINARI E ATTREZZATURE: GRU A TORRE Gru a torre sbraccio m. 40; altezza m. 35 Noleggio di macchinari ed attrezzature per puntellature. Gru a torre escluso il montaggio, lo smontaggio, il trasporto opere provvisionali. Compreso il consumo di energia, per ogni giorno naturale e consecutivo.	cad/gg	1,00	140,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000000	30,60	0,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**2,55**	**1,811**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.l	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo energia a stima	a corpo	1,00	4,00	4,00	
		Totale Materiali				**4,00**	**2,841**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.40.f	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m	cad/gg	1,000	104,75	104,75	
		Totale Noli				**104,75**	**74,396**

Totale Euro	111,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 111,30	16,70	
Totale Euro	128,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 128,00	12,80	
Totale Euro	140,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**140,80**	
Totale Manodopera Euro	2,55	1,811
Totale Noli Euro	104,75	74,396
Totale Materiali Euro	4,00	2,841

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.160.a	NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA TELESCOPICA SU AUTOCARRO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri Noleggio a caldo di piattaforma telescopica su autocarro ed attrezzature per puntellature:	ora	1,000000	97,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**33,15**	**33,969**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di carburante a stima	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**1,025**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.h	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri	ora	1,000000	43,00	43,00	
		Totale Noli				**43,00**	**44,062**

Totale Euro	77,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,15	11,57	
Totale Euro	88,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 88,72	8,87	
Totale Euro	97,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**97,59**	

Totale Manodopera Euro	33,15	33,969
Totale Noli Euro	43,00	44,062
Totale Materiali Euro	1,00	1,025

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.160.b	NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA TELESCOPICA SU AUTOCARRO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri Noleggio a caldo di piattaforma telescopica su autocarro ed attrezzature per puntellature:	ora	1,000000	126,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**33,15**	**26,123**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di carburante a stima	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**0,788**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	1,000000	66,16	66,16	
		Totale Noli				**66,16**	**52,136**

Totale Euro	100,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,31	15,05	
Totale Euro	115,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,36	11,54	
Totale Euro	126,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**126,90**	

Totale Manodopera Euro	33,15	26,123
Totale Noli Euro	66,16	52,136
Totale Materiali Euro	1,00	0,788

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.160.c	NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA TELESCOPICA SU AUTOCARRO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE Piattaforma telescopica su autocarro altezza 42 metri Noleggio a caldo di piattaforma telescopica su autocarro ed attrezzature per puntellature:	ora	1,000000	168,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**33,15**	**19,646**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di carburante a stima	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**0,593**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.l	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 42 metri	ora	1,000000	99,24	99,24	
		Totale Noli				**99,24**	**58,812**

Totale Euro	133,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,39	20,01	
Totale Euro	153,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,40	15,34	
Totale Euro	168,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**168,74**	

Totale Manodopera Euro	33,15	19,646
Totale Noli Euro	99,24	58,812
Totale Materiali Euro	1,00	0,593

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.160.d	NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA TELESCOPICA SU AUTOCARRO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE Piattaforma telescopica su autocarro altezza 56 metri Noleggio a caldo di piattaforma telescopica su autocarro ed attrezzature per puntellature:	ora	1,000000	280,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**33,15**	**11,826**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di carburante a stima	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**0,357**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.m	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 56 metri	ora	1,000000	187,45	187,45	
		Totale Noli				**187,45**	**66,870**

Totale Euro	221,60
Spese Generali 15,000% su Euro 221,60	33,24
Totale Euro	254,84
Utile Impresa 10,000% su Euro 254,84	25,48
Totale Euro	280,32
Prezzo di Applicazione Euro	**280,32**

Totale Manodopera Euro	33,15	11,826
Totale Noli Euro	187,45	66,870
Totale Materiali Euro	1,00	0,357

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.170.a	NOLEGGIO A CALDO DI AUTOGRU CON BRACCIO TELESCOPICO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE Autogru da 200 ql. con braccio telescopico. Noleggio a caldo di autogru con braccio telescopico ed attrezzature per puntellature:	ora	1,000000	168,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**33,15**	**19,646**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di carburante a stima	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**0,593**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	1,000000	99,24	99,24	
		Totale Noli				**99,24**	**58,812**

Totale Euro	133,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,39	20,01	
Totale Euro	153,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,40	15,34	
Totale Euro	168,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**168,74**	
Totale Manodopera Euro	33,15	19,646
Totale Noli Euro	99,24	58,812
Totale Materiali Euro	1,00	0,593

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.170.b	NOLEGGIO A CALDO DI AUTOGRU CON BRACCIO TELESCOPICO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE Autogru da 300 ql. con braccio telescopico. Noleggio a caldo di autogru con braccio telescopico ed attrezzature per puntellature:	ora	1,000000	204,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**33,15**	**16,180**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di carburante a stima	a corpo	2,00	1,00	2,00	
		Totale Materiali				**2,00**	**0,976**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.b	AUTOGRU' Autogru' da 30000 kg	ora	1,000000	126,81	126,81	
		Totale Noli				**126,81**	**61,895**

Totale Euro	161,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 161,96	24,29	
Totale Euro	186,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 186,25	18,63	
Totale Euro	204,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**204,88**	
Totale Manodopera Euro	33,15	16,180
Totale Noli Euro	126,81	61,895
Totale Materiali Euro	2,00	0,976

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.170.c	NOLEGGIO A CALDO DI AUTOGRU CON BRACCIO TELESCOPICO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE Autogru da 500 ql. con braccio telescopico. Noleggio a caldo di autogru con braccio telescopico ed attrezzature per puntellature:	ora	1,000000	229,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**33,15**	**14,462**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di carburante a stima	a corpo	2,50	1,00	2,50	
		Totale Materiali				**2,50**	**1,091**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.c	AUTOGRU' Autogru' da 50000 kg	ora	1,000000	145,55	145,55	
		Totale Noli				**145,55**	**63,498**

Totale Euro	181,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 181,20	27,18	
Totale Euro	208,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 208,38	20,84	
Totale Euro	229,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**229,22**	

Totale Manodopera Euro	33,15	14,462
Totale Noli Euro	145,55	63,498
Totale Materiali Euro	2,50	1,091

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.170.d	NOLEGGIO A CALDO DI AUTOGRU CON BRACCIO TELESCOPICO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE Autogru da 800 ql. con braccio telescopico. Noleggio a caldo di autogru con braccio telescopico ed attrezzature per puntellature:	ora	1,000000	296,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**33,15**	**11,169**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.120.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di carburante a stima	a corpo	3,00	1,00	3,00	
		Totale Materiali				**3,00**	**1,011**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	1,000000	198,48	198,48	
		Totale Noli				**198,48**	**66,873**

Totale Euro	234,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 234,63	35,19	
Totale Euro	269,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 269,82	26,98	
Totale Euro	296,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**296,80**	

Totale Manodopera Euro	33,15	11,169
Totale Materiali Euro	3,00	1,011
Totale Noli Euro	198,48	66,873

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.180.a	NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE Gruppo elettrogeno monofase fino a 5 Kw. Noleggio di gruppo elettrogeno ed attrezzature per puntellature:	ora	1,000000	12,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000000	30,60	0,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**2,55**	**19,814**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di carburante a stima	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**7,770**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.96.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 5 kw	ora	1,000000	6,62	6,62	
		Totale Noli				**6,62**	**51,437**

Totale Euro	10,17
Spese Generali 15,000% su Euro 10,17	1,53
Totale Euro	11,70
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,70	1,17
Totale Euro	12,87
Prezzo di Applicazione Euro	**12,87**

Totale Manodopera Euro	2,55	19,814
Totale Noli Euro	6,62	51,437
Totale Materiali Euro	1,00	7,770

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.180.b	NOLEGGIO DI GRUPPO ELETTROGENO ED ATTREZZATURE PER PUNTELLATURE Gruppo elettrogeno monofase fino a 50 Kw. Noleggio di gruppo elettrogeno ed attrezzature per puntellature:	ora	1,000000	34,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000000	30,60	0,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**2,55**	**7,304**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.120.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Consumo di carburante a stima	a corpo	3,00	1,00	3,00	
		Totale Materiali				**3,00**	**8,594**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.96.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 50 kw	ora	1,000000	22,05	22,05	
		Totale Noli				**22,05**	**63,162**

Totale Euro	27,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,60	4,14	
Totale Euro	31,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,74	3,17	
Totale Euro	34,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,91**	

Totale Manodopera Euro	2,55	7,304
Totale Noli Euro	22,05	63,162
Totale Materiali Euro	3,00	8,594

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.190.a	STRUTTURA COMPLESSA IN ACCIAIO E LEGNO PER CONFINAMENTO, CONTENIMENTO E TIRANTATURA DI FABBRICATI DANNEGGIATI O PERICOLANTI Per altezza superiori a 3,0 m dal piano campagna Struttura complessa in acciaio e legno per confinamento, contenimento e tirantatura di fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza. Posizionata su facciate o setti murari contrapposti, costituita da orditura principale orizzontale in correnti metallici (Caratt: Profilato U120 accoppiati Momento Resistente Wy=121,4 cm³, Momento Inerzia Jy=728,0 cm^4) a continuità garantita ed ermetica mediante apposite giunzioni ad asole longitudinali con registrazione graduale, e orditura secondaria verticale in travi reticolari in legno (Caratt: Resistenza a taglio dei diagonali compressi Qd adm= 14,0 kN, Resistenza a taglio dei diagonali tesi Qz adm= 13,0 kN, Momento Flettente Madm=7,0 kNm, Momento d'Inerzia J=8000 cm^4) giuntabili a lunga durata con stabilità garantita dei nodi attraverso incastro a cuneo mediante giunzione a becco delle saette diagonali e tirantature mediante barre Diwidag DW15 (Caratt: Resistenza Ammissibile 90kN secondo DIN 18216) con piastre a dado orientabile DW15 galvanizzato (DIN 18216). Sono compresi la preparazione delle facciate con orditura in palanche lignee correnti opportunamente spessorate fino al raggiungimento della complanarità della facciata, le necessaria perforazioni delle murature per il passaggio dei tiranti, il montaggio secondo lo schema di progetto e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.	mq	1,00	238,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,710000	25,50	18,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,710000	28,43	20,19	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,710000	30,60	21,73	
11	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
12	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
14	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
15	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
16	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**65,79**	**27,578**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0250	503,55	12,59	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0790	322,91	25,51	
6	ABR25_MAT_2.30.130.h	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata con barre in acciaio tipo Dywidag DW 15	kg	1,4000	2,99	4,19	
17	ABR25_MAT_2.220.50.b	TRAVI AD ALA LARGA Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a 220	kg	8,0000	1,25	10,00	
19	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,5000	0,10	0,05	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.190.a	STRUTTURA COMPLESSA IN ACCIAIO E LEGNO PER CONFINAMENTO, CONTENIMENTO E TIRANTATURA DI FABBRICATI DANNEGGIATI O PERICOLANTI Per altezza superiori a 3,0 m dal piano campagna Struttura complessa in acciaio e legno per confinamento, contenimento e tirantatura di fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza. Posizionata su facciate o setti murari contrapposti, costituita da orditura principale orizzontale in correnti metallici (Caratt: Profilato U120 accoppiati Momento Resistente Wy=121,4 cm^3, Momento Inerzia Jy=728,0 cm^4) a continuità garantita ed ermetica mediante apposite giunzioni ad asole longitudinali con registrazione graduale, e orditura secondaria verticale in travi reticolari in legno (Caratt: Resistenza a taglio dei diagonali compressi Qd adm= 14,0 kN, Resistenza a taglio dei diagonali tesi Qz adm= 13,0 kN, Momento Flettente Madm=7,0 kNm, Momento d'Inerzia J=8000 cm^4) giuntabili a lunga durata con stabilità garantita dei nodi attraverso incastro a cuneo mediante giunzione a becco delle saette diagonali e tirantature mediante barre Diwidag DW15 (Caratt: Resistenza Ammissibile 90kN secondo DIN 18216) con piastre a dado orientabile DW15 galvanizzato (DIN 18216). Sono compresi la preparazione delle facciate con orditura in palanche lignee correnti opportunamente spessorate fino al raggiungimento della complanarità della facciata, le necessaria perforazioni delle murature per il passaggio dei tiranti, il montaggio secondo lo schema di progetto e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.	mq	1,00	238,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
20	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,5000	0,11	0,06	
21	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,1000	9,90	0,99	
		Totale Materiali				**53,39**	**22,380**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,600000	99,24	59,54	
8	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,090000	48,27	4,34	
18	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,015000	21,79	0,33	
22	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,090000	51,40	4,63	
23	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,009000	62,08	0,56	
		Totale Noli				**69,40**	**29,091**

Totale Euro	188,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 188,58	28,29	
Totale Euro	216,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 216,87	21,69	
Totale Euro	238,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**238,56**	
Totale Manodopera Euro	65,79	27,578
Totale Materiali Euro	53,39	22,380
Totale Noli Euro	69,40	29,091

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.190.b	STRUTTURA COMPLESSA IN ACCIAIO E LEGNO PER CONFINAMENTO, CONTENIMENTO E TIRANTATURA DI FABBRICATI DANNEGGIATI O PERICOLANTI Per altezze inferiori ai 3,00 m del piano di campagna Struttura complessa in acciaio e legno per confinamento, contenimento e tirantatura di fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza. Posizionata su facciate o setti murari contrapposti, costituita da orditura principale orizzontale in correnti metallici (Caratt: Profilato U120 accoppiati Momento Resistente Wy=121,4 cm³, Momento Inerzia Jy=728,0 cm^4) a continuità garantita ed ermetica mediante apposite giunzioni ad asole longitudinali con registrazione graduale, e orditura secondaria verticale in travi reticolari in legno (Caratt: Resistenza a taglio dei diagonali compressi Qd adm= 14,0 kN, Resistenza a taglio dei diagonali tesi Qz adm= 13,0 kN, Momento Flettente Madm=7,0 kNm, Momento d'Inerzia J=8000 cm^4) giuntabili a lunga durata con stabilità garantita dei nodi attraverso incastro a cuneo mediante giunzione a becco delle saette diagonali e tirantature mediante barre Diwidag DW15 (Caratt: Resistenza Ammissibile 90kN secondo DIN 18216) con piastre a dado orientabile DW15 galvanizzato (DIN 18216). Sono compresi la preparazione delle facciate con orditura in palanche lignee correnti opportunamente spessorate fino al raggiungimento della complanarità della facciata, le necessaria perforazioni delle murature per il passaggio dei tiranti, il montaggio secondo lo schema di progetto e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.	mq	1,00	159,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,710000	25,50	18,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,710000	28,43	20,19	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,710000	30,60	21,73	
10	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
11	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
13	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
14	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
15	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**68,48**	**42,811**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0330	503,55	16,62	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0500	322,91	16,15	
6	ABR25_MAT_2.30.130.h	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata con barre in acciaio tipo Dywidag DW 15	kg	1,4000	2,99	4,19	
16	ABR25_MAT_2.220.50.b	TRAVI AD ALA LARGA Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a 220	kg	8,0000	1,25	10,00	
18	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,5000	0,10	0,05	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.190.b	STRUTTURA COMPLESSA IN ACCIAIO E LEGNO PER CONFINAMENTO, CONTENIMENTO E TIRANTATURA DI FABBRICATI DANNEGGIATI O PERICOLANTI Per altezze inferiori ai 3,00 m del piano di campagna Struttura complessa in acciaio e legno per confinamento, contenimento e tirantatura di fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza. Posizionata su facciate o setti murari contrapposti, costituita da orditura principale orizzontale in correnti metallici (Caratt: Profilato U120 accoppiati Momento Resistente Wy=121,4 cm^3, Momento Inerzia Jy=728,0 cm^4) a continuità garantita ed ermetica mediante apposite giunzioni ad asole longitudinali con registrazione graduale, e orditura secondaria verticale in travi reticolari in legno (Caratt: Resistenza a taglio dei diagonali compressi Qd adm= 14,0 kN, Resistenza a taglio dei diagonali tesi Qz adm= 13,0 kN, Momento Flettente Madm=7,0 kNm, Momento d'Inerzia J=8000 cm^4) giuntabili a lunga durata con stabilità garantita dei nodi attraverso incastro a cuneo mediante giunzione a becco delle saette diagonali e tirantature mediante barre Diwidag DW15 (Caratt: Resistenza Ammissibile 90kN secondo DIN 18216) con piastre a dado orientabile DW15 galvanizzato (DIN 18216). Sono compresi la preparazione delle facciate con orditura in palanche lignee correnti opportunamente spessorate fino al raggiungimento della complanarità della facciata, le necessaria perforazioni delle murature per il passaggio dei tiranti, il montaggio secondo lo schema di progetto e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.	mq	1,00	159,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
19	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,5000	0,11	0,06	
20	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,1000	9,90	0,99	
		Totale Materiali				**48,06**	**30,045**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,091000	48,27	4,39	
17	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,015000	21,79	0,33	
21	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,090000	51,40	4,63	
22	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,009000	62,08	0,56	
		Totale Noli				**9,91**	**6,195**

Totale Euro	126,45
Spese Generali 15,000% su Euro 126,45	18,97
Totale Euro	145,42
Utile Impresa 10,000% su Euro 145,42	14,54
Totale Euro	159,96
Prezzo di Applicazione Euro	**159,96**

Totale Manodopera Euro	68,48	42,811
Totale Materiali Euro	48,06	30,045
Totale Noli Euro	9,91	6,195

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.20.a	REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN GENERE DA DEMOLIRE O DA RESTAURARE O PERICOLANTI, IN OPERA ALL'ESTERNO DI FABBRICATI Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale Realizzazione di Puntellatura in legname di strutture in genere da demolire o da restaurare o pericolanti, eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, e ogni altro materiale occorrente, compreso il taglio a misura, la chiodatura e le staffe, l'allestimento della necessaria segnaletica e quanto necessario per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operai, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato	mc	1,0000	928,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,995700	30,60	183,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	5,995700	25,50	152,89	
		Totale Manodopera				**336,36**	**36,212**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,9375	322,91	302,73	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0125	488,67	6,11	
5	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0500	463,96	23,20	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	5,0000	0,69	3,45	
		Totale Materiali				**335,49**	**36,118**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	5,340000	4,28	22,86	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,621600	63,67	39,58	
		Totale Noli				**62,44**	**6,722**

Totale Euro	734,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 734,29	110,14	
Totale Euro	844,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 844,43	84,44	
Totale Euro	928,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**928,87**	
Totale Manodopera Euro	336,36	36,212
Totale Materiali Euro	335,49	36,118
Totale Noli Euro	62,44	6,722

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.20.b	REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN GENERE DA DEMOLIRE O DA RESTAURARE O PERICOLANTI, IN OPERA ALL'ESTERNO DI FABBRICATI Nolo per la durata massima di tre mesi, compreso smontaggio a lavoro finito Realizzazione di Puntellatura in legname di strutture in genere da demolire o da restaurare o pericolanti, eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, e ogni altro materiale occorrente, compreso il taglio a misura, la chiodatura e le staffe, l'allestimento della necessaria segnaletica e quanto necessario per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operai, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato	mc	1,0000	347,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,200000	30,60	97,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,200000	25,50	81,60	
		Totale Manodopera				**179,52**	**51,666**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,1875	322,91	60,55	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0025	488,67	1,22	
5	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0100	463,96	4,64	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	5,0000	0,69	3,45	
		Totale Materiali				**69,86**	**20,106**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	1,000000	4,28	4,28	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,330000	63,67	21,01	
		Totale Noli				**25,29**	**7,279**

Totale Euro	274,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 274,67	41,20	
Totale Euro	315,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 315,87	31,59	
Totale Euro	347,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**347,46**	

Totale Manodopera Euro	179,52	51,666
Totale Materiali Euro	69,86	20,106
Totale Noli Euro	25,29	7,279

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.20.c	REALIZZAZIONE DI PUNTELLATURA IN LEGNAME DI STRUTTURE IN GENERE DA DEMOLIRE O DA RESTAURARE O PERICOLANTI, IN OPERA ALL'ESTERNO DI FABBRICATI Per ogni mese o frazione in più dopo il terzo mese Realizzazione di Puntellatura in legname di strutture in genere da demolire o da restaurare o pericolanti, eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, e ogni altro materiale occorrente, compreso il taglio a misura, la chiodatura e le staffe, l'allestimento della necessaria segnaletica e quanto necessario per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operai, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato	m³/mese	1,000	28,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,266667	30,60	8,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,266667	25,50	6,80	
		Totale Manodopera				**14,96**	**51,711**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0156	322,91	5,04	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0002	488,67	0,10	
5	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0008	463,96	0,37	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,4167	0,69	0,29	
		Totale Materiali				**5,80**	**20,048**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,083333	4,28	0,36	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,027500	63,67	1,75	
		Totale Noli				**2,11**	**7,293**

Totale Euro	22,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,87	3,43	
Totale Euro	26,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,30	2,63	
Totale Euro	28,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,93**	
Totale Manodopera Euro	14,96	51,711
Totale Materiali Euro	5,80	20,048
Totale Noli Euro	2,11	7,293

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.200.a	APPLICAZIONE BENDAGGIO DI SOSTEGNO E PROTEZIONE SU PARTI IN PERICOLO DI CADUTA applicazione bendaggio di sostegno e protezione Applicazione bendaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento o anche preliminare in operazioni di stacco o strappo, da valutare al mq riconducendo a 0,5 mq anche superfici complessivamente inferiori, esclusi gli oneri relativi alla rimozione del bendaggio. Con velatino di garza e resina acrilica in soluzione, su graffiti, affreschi, tempere e olio su muro.	mq	1,00	65,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,600000	28,43	17,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**26,24**	**40,208**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.140.a	MATERIALI VARI GARZA IN COTONE Garza in cotone per interventi di restauro	kg	8,5000	0,90	7,65	
4	ABR25_MAT_2.30.80.z10	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione	L	5,000	3,54	17,70	
		Totale Materiali				**25,35**	**38,845**

Totale Euro	51,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,59	7,74	
Totale Euro	59,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,33	5,93	
Totale Euro	65,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,26**	
Totale Manodopera Euro	26,24	40,208
Totale Materiali Euro	25,35	38,845

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTELLATURA DI STRUTTURE DANNEGGIATE O PERICOLANTI PER CONSENTIRE LE SUCCESSIVE OPERAZIONI IN SICUREZZA Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti. Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da elementi tubolari e giunti in acciaio, basette fisse e regolabili, spinotti, etc. e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.	cad	1,0000	28,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,410000	25,50	10,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**21,17**	**75,607**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.a	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Ponteggio con sistema a tubo giunto	cad/gg	1,000	0,32	0,32	
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**0,96**	**3,429**

Totale Euro	22,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,13	3,32	
Totale Euro	25,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,45	2,55	
Totale Euro	28,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,00**	
Totale Manodopera Euro	21,17	75,607
Totale Noli Euro	0,96	3,429

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.40.a	SMONTAGGIO DI PUNTELLATURA Smontaggio di puntellatura di elementi tubolari di acciaio Smontaggio di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da elementi tubolari e giunti in acciaio, basette fisse e regolabili, spinotti, etc. e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.	Giunto	1,00	8,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**7,03**	**78,547**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,559**

Totale Euro	7,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,08	1,06	
Totale Euro	8,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,14	0,81	
Totale Euro	8,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,95**	
Totale Manodopera Euro	7,03	78,547
Totale Noli Euro	0,05	0,559

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.50.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE E PUNTELLATURE DI FABBRICATI DANNEGGIATI O PERICOLANTI PER CONSENTIRE LE SUCCESSIVE OPERAZIONI IN SICUREZZA Cerchiatura e puntellatura di fabbricati danneggiati Fornitura e posa in opera di cerchiature e puntellature di fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, costituite da profilati in acciaio serie HEA, HEB, IPE, UPN, tubolare e/o scatolare etc., di qualsiasi sezione o forma, da elementi lignei, compresi i tiranti passanti in piatto o tondo in acciaio di idonea sezione ed i relativi sistemi di ancoraggio, le necessarie perforazioni delle murature, il tiro in alto, il posizionamento secondo lo schema di progetto, e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione..	kg	1,0000	9,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,018000	30,60	0,55	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,018000	28,43	0,51	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,018000	25,50	0,46	
19	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,024000	25,50	0,61	
20	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,024000	28,43	0,68	
21	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
		Totale Manodopera				**3,86**	**42,464**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.100.g	PROFILATI Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	0,6500	1,00	0,65	
9	ABR25_MAT_2.220.60.c	MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per profili tubolari	kg	1,3000	0,17	0,22	
10	ABR25_MAT_2.220.60.b	MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per extra qualità	kg	1,1000	0,21	0,23	
11	ABR25_MAT_2.220.110.a	PROFILATI E LAMINATI Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a doppio T, a sagome speciali o simili. Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	0,2500	1,26	0,32	
12	ABR25_MAT_2.220.100.a	PROFILATI Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Profilati inferiori a mm 39	kg	0,2200	1,03	0,23	
14	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,4000	0,10	0,04	
15	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI	cad	0,4000	0,11	0,04	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.50.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE E PUNTELLATURE DI FABBRICATI DANNEGGIATI O PERICOLANTI PER CONSENTIRE LE SUCCESSIVE OPERAZIONI IN SICUREZZA Cerchiatura e puntellatura di fabbricati danneggiati Fornitura e posa in opera di cerchiature e puntellature di fabbricati danneggiati o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, costituite da profilati in acciaio serie HEA, HEB, IPE, UPN, tubolare e/o scatolare etc., di qualsiasi sezione o forma, da elementi lignei, compresi i tiranti passanti in piatto o tondo in acciaio di idonea sezione ed i relativi sistemi di ancoraggio, le necessarie perforazioni delle murature, il tiro in alto, il posizionamento secondo lo schema di progetto, e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione..	kg	1,0000	9,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25					
17	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	9,90	0,20	
		Totale Materiali				**1,93**	**21,232**
		Noli					
13	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,014000	21,79	0,31	
16	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,008000	14,25	0,11	
22	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,001000	99,24	0,10	
23	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,010000	86,74	0,87	
		Totale Noli				**1,39**	**15,292**
					Totale Euro	7,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,18	1,08	
					Totale Euro	8,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,26	0,83	
					Totale Euro	9,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,09**	
					Totale Manodopera Euro	3,86	42,464
					Totale Materiali Euro	1,93	21,232
					Totale Noli Euro	1,39	15,292

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.60.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI. LUNGHEZZA FASCE FINO A ML. 5,00 Fornitura e posa di cerchiature di pilastri e spigoli Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati attraverso l'uso di fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una lunghezza fino a ml. 5,00 reso. Escluse le opere accessorie e la progettazione	cad	1,0000	196,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**55,53**	**28,281**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.90.n	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche per opere provvisionali. Fascia di poliestere rinforzata da 75 mm	m	5,5000	6,00	33,00	
		Totale Materiali				**33,00**	**16,807**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.b	TIRFOR Tirfor di tipo pesante	ora	0,200000	24,26	4,85	
5	ABR25_AT_10.30.40.c	TIRFOR Cricchetto per portata 10.000 kg	cad	1,0000	61,75	61,75	
7	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	86,74	0,09	
		Totale Noli				**66,69**	**33,965**

Totale Euro	155,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 155,22	23,28	
Totale Euro	178,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 178,50	17,85	
Totale Euro	196,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**196,35**	

Totale Manodopera Euro	55,53	28,281
Totale Noli Euro	66,69	33,965
Totale Materiali Euro	33,00	16,807

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.70.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI. LUNGHEZZA FASCE DA 5,00 FINO A 10,00 ML. Fornitura e posa di cerchiature di pilastri e spigoli Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati attraverso l'uso di fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una lunghezza da 5,00 fino a 10,00 ml. Escluse le opere accessorie e la progettazione.	cad	1,0000	248,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,600000	28,43	17,06	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**67,04**	**26,939**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.90.n	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche per opere provvisionali. Fascia di poliestere rinforzata da 75 mm	m	10,5000	6,00	63,00	
		Totale Materiali				**63,00**	**25,315**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.b	TIRFOR Tirfor di tipo pesante	ora	0,200000	24,26	4,85	
5	ABR25_AT_10.30.40.c	TIRFOR Cricchetto per portata 10.000 kg	cad	1,0000	61,75	61,75	
7	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	86,74	0,09	
		Totale Noli				**66,69**	**26,798**

Totale Euro	196,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 196,73	29,51	
Totale Euro	226,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 226,24	22,62	
Totale Euro	248,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**248,86**	
Totale Manodopera Euro	67,04	26,939
Totale Noli Euro	66,69	26,798
Totale Materiali Euro	63,00	25,315

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.80.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CERCHIATURE DI PILASTRI E SPIGOLI DI FABBRICATI. LUNGHEZZA FASCE DA 10,00 FINO A 15,00 ML. Fornitura e posa di cerchiature di pilastri e sigoli Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati attraverso l'uso di fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di esercizio di 10.000 kg per una lunghezza da 10,00 fino a 15,00 ml. Escluse le opere accessorie e la progettazione.	cad	1,0000	301,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,600000	28,43	17,06	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**78,26**	**26,000**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.90.n	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche per opere provvisionali. Fascia di poliestere rinforzata da 75 mm	m	15,5000	6,00	93,00	
		Totale Materiali				**93,00**	**30,897**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.b	TIRFOR Tirfor di tipo pesante	ora	0,200000	24,26	4,85	
5	ABR25_AT_10.30.40.c	TIRFOR Cricchetto per portata 10.000 kg	cad	1,0000	61,75	61,75	
7	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	86,74	0,09	
		Totale Noli				**66,69**	**22,156**

Totale Euro	237,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 237,95	35,69	
Totale Euro	273,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 273,64	27,36	
Totale Euro	301,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**301,00**	
Totale Manodopera Euro	78,26	26,000
Totale Noli Euro	66,69	22,156
Totale Materiali Euro	93,00	30,897

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.90.a	PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per altezze fino a m 4 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita	mq	1,00	157,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,756000	30,60	23,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,756000	25,50	19,28	
		Totale Manodopera				**42,41**	**26,884**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0025	488,67	1,22	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0125	463,96	5,80	
		Totale Materiali				**7,02**	**4,450**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	7,2000	3,15	22,68	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	16,0000	2,94	47,04	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,358000	4,28	1,53	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,063200	63,67	4,02	
		Totale Noli				**75,27**	**47,715**

Totale Euro	124,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 124,70	18,71	
Totale Euro	143,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,41	14,34	
Totale Euro	157,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**157,75**	
Totale Manodopera Euro	42,41	26,884
Totale Noli Euro	75,27	47,715
Totale Materiali Euro	7,02	4,450

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.90.b	PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI Nolo per il primo mese o frazione per altezze fino a m 4 compreso smontaggio a lavoro finito Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita	mq	1,00	26,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
		Totale Manodopera				**7,02**	**26,165**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0008	488,67	0,39	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0022	463,96	1,02	
		Totale Materiali				**1,41**	**5,255**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	1,2000	3,15	3,78	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	2,6667	2,94	7,84	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,003000	4,28	0,01	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,018000	63,67	1,15	
		Totale Noli				**12,78**	**47,633**

Totale Euro	21,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,21	3,18	
Totale Euro	24,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,39	2,44	
Totale Euro	26,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,83**	

Totale Manodopera Euro	7,02	26,165
Totale Noli Euro	12,78	47,633
Totale Materiali Euro	1,41	5,255

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.90.c	PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per altezze fino a m 4 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita	m²/mese	1,00	2,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010417	30,60	0,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010417	25,50	0,27	
		Totale Manodopera				**0,59**	**25,877**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0001	488,67	0,05	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0002	463,96	0,09	
		Totale Materiali				**0,14**	**6,140**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,1000	3,15	0,32	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	0,2222	2,94	0,65	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,000250	4,28	0,00	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,001500	63,67	0,10	
		Totale Noli				**1,07**	**46,930**

Totale Euro	1,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,80	0,27	
Totale Euro	2,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,07	0,21	
Totale Euro	2,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,28**	

Totale Manodopera Euro	0,59	25,877
Totale Noli Euro	1,07	46,930
Totale Materiali Euro	0,14	6,140

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.90.d	PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI Fornitura e posa in opera senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi 4 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita	mq	1,00	27,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**20,648**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0005	488,67	0,24	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0025	463,96	1,16	
		Totale Materiali				**1,40**	**5,153**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	1,4400	3,15	4,54	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	3,2000	2,94	9,41	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,002000	4,28	0,01	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,008000	63,67	0,51	
		Totale Noli				**14,47**	**53,257**

Totale Euro	21,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,48	3,22	
Totale Euro	24,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,70	2,47	
Totale Euro	27,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,17**	

Totale Manodopera Euro	5,61	20,648
Totale Noli Euro	14,47	53,257
Totale Materiali Euro	1,40	5,153

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.90.e	PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI Nolo per il primo mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4 compreso smontaggio a lavoro finito Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita	mq	1,00	6,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
		Totale Manodopera				**1,41**	**20,614**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0002	488,67	0,10	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0004	463,96	0,19	
		Totale Materiali				**0,29**	**4,240**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,3600	3,15	1,13	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	0,8000	2,94	2,35	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,000600	4,28	0,00	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,003600	63,67	0,23	
		Totale Noli				**3,71**	**54,240**

Totale Euro	5,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,41	0,81	
Totale Euro	6,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,22	0,62	
Totale Euro	6,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,84**	

Totale Manodopera Euro	1,41	20,614
Totale Noli Euro	3,71	54,240
Totale Materiali Euro	0,29	4,240

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
OPERE PROVVISIONALI
CERCHIATURE E PUNTELLATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.02.10.90.f	PUNTELLATURA DI MURATURE O PARTIZIONI STRUTTURALI VERTICALI Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per ogni metro eccedente i 4 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita	m²/mese	1,00	0,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002083	30,60	0,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002083	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,11**	**20,755**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0000	488,67	0,00	
6	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0000	463,96	0,00	
		Totale Materiali				**0,00**	**0,000**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,0300	3,15	0,09	
4	ABR25_AT_10.20.5.c	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Giunto ortogonale per ponteggio	m	0,0667	2,94	0,20	
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,000050	4,28	0,00	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000300	63,67	0,02	
		Totale Noli				**0,31**	**58,491**

Totale Euro	0,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,42	0,06	
Totale Euro	0,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,48	0,05	
Totale Euro	0,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,53**	

Totale Manodopera Euro	0,11	20,755
Totale Noli Euro	0,31	58,491
Totale Materiali Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.10.a	PUNTELLATURA A CASSA CHIUSA PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Senza recupero del materiali Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione con tavoloni e puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro cubo di materiale impiegato	mc	1,0000	946,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,240400	30,60	99,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,240400	28,43	92,12	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,480800	25,50	165,26	
		Totale Manodopera				**356,54**	**37,651**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.80.b	PIOPPO Pioppo in tavole per fondazioni	mc	0,3400	331,41	112,68	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,6600	322,91	213,12	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	6,2000	0,69	4,28	
		Totale Materiali				**330,08**	**34,856**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	4,866000	4,28	20,83	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,646200	63,67	41,14	
		Totale Noli				**61,97**	**6,544**

Totale Euro	748,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 748,59	112,29	
Totale Euro	860,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 860,88	86,09	
Totale Euro	946,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**946,97**	
Totale Manodopera Euro	356,54	37,651
Totale Materiali Euro	330,08	34,856
Totale Noli Euro	61,97	6,544

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.10.b	PUNTELLATURA A CASSA CHIUSA PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Nolo per il 1° mese o frazione Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione con tavoloni e puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro cubo di materiale impiegato	mc	1,0000	215,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,820000	30,60	25,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,820000	28,43	23,31	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,640000	25,50	41,82	
		Totale Manodopera				**90,22**	**41,788**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.80.b	PIOPPO Pioppo in tavole per fondazioni	mc	0,0850	331,41	28,17	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,1100	322,91	35,52	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,5500	0,69	1,07	
		Totale Materiali				**64,76**	**29,995**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	1,240000	4,28	5,31	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,163000	63,67	10,38	
		Totale Noli				**15,69**	**7,267**

Totale Euro	170,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 170,67	25,60	
Totale Euro	196,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 196,27	19,63	
Totale Euro	215,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**215,90**	
Totale Manodopera Euro	90,22	41,788
Totale Materiali Euro	64,76	29,995
Totale Noli Euro	15,69	7,267

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.10.c	PUNTELLATURA A CASSA CHIUSA PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione con tavoloni e puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro cubo di materiale impiegato	m³/mese	1,000	13,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,041667	30,60	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041667	28,43	1,18	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,083333	25,50	2,12	
		Totale Manodopera				**4,58**	**34,077**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.80.b	PIOPPO Pioppo in tavole per fondazioni	mc	0,0071	331,41	2,35	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0092	322,91	2,97	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,1292	0,69	0,09	
		Totale Materiali				**5,41**	**40,253**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,025000	4,28	0,11	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,008333	63,67	0,53	
		Totale Noli				**0,64**	**4,762**

Totale Euro	10,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,63	1,59	
Totale Euro	12,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,22	1,22	
Totale Euro	13,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,44**	

Totale Manodopera Euro	4,58	34,077
Totale Materiali Euro	5,41	40,253
Totale Noli Euro	0,64	4,762

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.20.a	SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI Senza recupero del materiale ligneo per profondità fino a m 3 Sbatacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, ovvero con utilizzo di *pannelli metallici,* in opera, valutata al metro quadro di superficie *protetta.* Senza recupero del materiale ligneo per profondità fino a m 3	mq	1,00	43,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
		Totale Manodopera				**18,59**	**42,530**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0216	322,91	6,97	
5	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0165	463,96	7,66	
6	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,6000	0,89	0,53	
7	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,8000	0,69	0,55	
		Totale Materiali				**15,71**	**35,941**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,060000	4,28	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,595**

Totale Euro	34,56
Spese Generali 15,000% su Euro 34,56	5,18
Totale Euro	39,74
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,74	3,97
Totale Euro	43,71
Prezzo di Applicazione Euro	**43,71**

Totale Manodopera Euro	18,59	42,530
Totale Materiali Euro	15,71	35,941
Totale Noli Euro	0,26	0,595

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.20.b	SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI Senza recupero di materiale ligneo per ogni metro eccedente i primi 3 m Sbatacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, ovvero con utilizzo di *pannelli metallici,* in opera, valutata al metro quadro di superficie *protetta.* *Senza recupero di materiale ligneo per ogni metro eccedente i primi 3 m*	mq	1,00	10,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,055000	25,50	1,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,055000	28,43	1,56	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,055000	30,60	1,68	
		Totale Manodopera				**4,64**	**42,608**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0054	322,91	1,74	
5	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0041	463,96	1,90	
6	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,1500	0,89	0,13	
7	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,2000	0,69	0,14	
		Totale Materiali				**3,91**	**35,904**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,015000	4,28	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,551**

Totale Euro	8,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,61	1,29	
Totale Euro	9,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,90	0,99	
Totale Euro	10,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,89**	

Totale Manodopera Euro	4,64	42,608
Totale Materiali Euro	3,91	35,904
Totale Noli Euro	0,06	0,551

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.20.c	SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per profondità fino a m 4 Sbatacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, ovvero con utilizzo di *pannelli metallici,* in opera, valutata al metro quadro di superficie *protetta.*	m²/mese	1,00	0,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004583	25,50	0,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,004583	28,43	0,13	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,004583	30,60	0,14	
		Totale Manodopera				**0,39**	**42,857**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0005	322,91	0,16	
5	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0003	463,96	0,14	
6	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0125	0,89	0,01	
7	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,0167	0,69	0,01	
		Totale Materiali				**0,32**	**35,165**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,001250	4,28	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**1,099**

Totale Euro	0,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,72	0,11	
Totale Euro	0,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,83	0,08	
Totale Euro	0,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,91**	

Totale Manodopera Euro	0,39	42,857
Totale Materiali Euro	0,32	35,165
Totale Noli Euro	0,01	1,099

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.20.d	SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi 4 Sbatacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, ovvero con utilizzo di *pannelli metallici,* in opera, valutata al metro quadro di superficie *protetta.*	mq	1,00	8,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,044000	25,50	1,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,044000	28,43	1,25	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,044000	30,60	1,35	
		Totale Manodopera				**3,72**	**42,514**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0043	322,91	1,39	
5	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0033	463,96	1,53	
6	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,1200	0,89	0,11	
7	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,1600	0,69	0,11	
		Totale Materiali				**3,14**	**35,886**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,012000	4,28	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,571**

Totale Euro	6,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,91	1,04	
Totale Euro	7,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,95	0,80	
Totale Euro	8,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,75**	

Totale Manodopera Euro	3,72	42,514
Totale Materiali Euro	3,14	35,886
Totale Noli Euro	0,05	0,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.20.e	SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI Nolo per il primo mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4 Sbatacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, ovvero con utilizzo di *pannelli metallici,* in opera, valutata al metro quadro di superficie *protetta.*	mq	1,00	2,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,011000	25,50	0,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,011000	28,43	0,31	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,011000	30,60	0,34	
		Totale Manodopera				**0,93**	**42,466**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0011	322,91	0,36	
5	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0008	463,96	0,37	
6	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0300	0,89	0,03	
7	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,0400	0,69	0,03	
		Totale Materiali				**0,79**	**36,073**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,003000	4,28	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,457**

Totale Euro	1,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,73	0,26	
Totale Euro	1,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,99	0,20	
Totale Euro	2,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,19**	

Totale Manodopera Euro	0,93	42,466
Totale Materiali Euro	0,79	36,073
Totale Noli Euro	0,01	0,457

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.20.f	SBATACCHIATURA E PUNTELLATURA DI SCAVI Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo per ogni metro eccedente i 4 Sbatacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, ovvero con utilizzo di *pannelli metallici,* in opera, valutata al metro quadro di superficie *protetta.*	m²/mese	1,00	0,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,000917	25,50	0,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,000917	28,43	0,03	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000917	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,08**	**40,000**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0001	322,91	0,03	
5	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0001	463,96	0,05	
6	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0025	0,89	0,00	
7	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,0033	0,69	0,00	
		Totale Materiali				**0,08**	**40,000**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,000250	4,28	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	0,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,16	0,02	
Totale Euro	0,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,18	0,02	
Totale Euro	0,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,20**	
Totale Manodopera Euro	0,08	40,000
Totale Materiali Euro	0,08	40,000
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.25.a	UTILIZZO DI PALANCOLE METALLICHE DEL TIPO "LARSSEN" Insissione di palancole: m² Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a 1040Kg/m², compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere, attrezzature di ogni tipo etc., misurate per superficie orizzontale della sola parte infissa	mq	1,00	24,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,040000	28,43	1,14	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**5,02**	**20,307**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,040000	87,12	3,48	
5	ABR25_AT_10.5.55.m	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con battipalo	ora	0,060000	180,72	10,84	
6	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,004000	50,47	0,20	
		Totale Noli				**14,52**	**58,738**
					Totale Euro	19,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,54	2,93	
					Totale Euro	22,47	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 22,47	2,25	
					Totale Euro	24,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,72**	
					Totale Manodopera Euro	5,02	20,307
					Totale Noli Euro	14,52	58,738

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.25.b	UTILIZZO DI PALANCOLE METALLICHE DEL TIPO "LARSSEN" Estrazione di palancole: m² Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a 1040Kg/m², compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere, attrezzature di ogni tipo etc., misurate per superficie orizzontale della sola parte infissa	mq	1,00	15,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,040000	28,43	1,14	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**3,38**	**21,392**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,040000	87,12	3,48	
5	ABR25_AT_10.5.55.m	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con battipalo	ora	0,020000	180,72	3,61	
6	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,040000	50,47	2,02	
		Totale Noli				**9,11**	**57,658**
					Totale Euro	12,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,49	1,87	
					Totale Euro	14,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,36	1,44	
					Totale Euro	15,80	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,80**	
					Totale Manodopera Euro	3,38	21,392
					Totale Noli Euro	9,11	57,658

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.25.c	UTILIZZO DI PALANCOLE METALLICHE DEL TIPO "LARSSEN" Noleggio di palancole dalla fine dell'infissione all'inizio dell'estrazione: m² x giorno Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a 1040Kg/m², compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere, attrezzature di ogni tipo etc., misurate per superficie orizzontale della sola parte infissa	m²/g	1,00	0,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,001000	28,43	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**9,375**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.60.90.a	Noleggio Palancole Metalliche del peso di 140 kg/m²	m²/g	1,00	0,13	0,13	
2	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	86,74	0,09	
		Totale Noli				**0,22**	**68,750**

Totale Euro	0,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,25	0,04	
Totale Euro	0,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,29	0,03	
Totale Euro	0,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,32**	

Totale Noli Euro	0,22	68,750
Totale Manodopera Euro	0,03	9,375

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.30.a	ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE E SIMILI ESEGUITA IN LEGNO Nolo per il primo mese o frazione Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato	mc	1,0000	272,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,400000	30,60	73,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,400000	25,50	61,20	
		Totale Manodopera				**134,64**	**49,360**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0100	463,96	4,64	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0220	488,67	10,75	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,1660	322,91	53,60	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	6,2000	0,69	4,28	
		Totale Materiali				**73,27**	**26,861**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,350000	2,54	0,89	
8	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	1,000000	4,28	4,28	
9	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,040000	63,67	2,55	
		Totale Noli				**7,72**	**2,830**

Totale Euro	215,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 215,63	32,34	
Totale Euro	247,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 247,97	24,80	
Totale Euro	272,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**272,77**	

Totale Manodopera Euro	134,64	49,360
Totale Materiali Euro	73,27	26,861
Totale Noli Euro	7,72	2,830

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.30.b	ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE E SIMILI ESEGUITA IN LEGNO Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato	m³/mese	1,000	7,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,022000	28,43	0,63	
		Totale Manodopera				**0,63**	**8,161**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0042	463,96	1,95	
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0072	488,67	3,52	
		Totale Materiali				**5,47**	**70,855**
					Totale Euro	6,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,10	0,92	
					Totale Euro	7,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,02	0,70	
					Totale Euro	7,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,72**	
					Totale Manodopera Euro	0,63	8,161
					Totale Materiali Euro	5,47	70,855

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.40.a	ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE E SIMILI ESEGUITA CON TUBOLARI Nolo per il primo mese o frazione Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da elementi tubo-giunto metallici, in opera, compresa la formazione della monta e il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati	cad	1,0000	6,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
		Totale Manodopera				**1,57**	**23,969**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0025	463,96	1,16	
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0042	488,67	2,05	
		Totale Materiali				**3,21**	**49,008**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.a	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Ponteggio con sistema a tubo giunto	cad/gg	1,000	0,32	0,32	
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,003000	2,54	0,01	
7	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,001000	63,67	0,06	
		Totale Noli				**0,39**	**5,954**

Totale Euro	5,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,17	0,78	
Totale Euro	5,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,95	0,60	
Totale Euro	6,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,55**	

Totale Manodopera Euro	1,57	23,969
Totale Noli Euro	0,39	5,954
Totale Materiali Euro	3,21	49,008

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.40.b	ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE E SIMILI ESEGUITA CON TUBOLARI Nolo per ogni mese o frazione dopo il primo Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da elementi tubo-giunto metallici, in opera, compresa la formazione della monta e il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati	cad/mese	1,00	0,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,001000	28,43	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**6,818**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.20.5.a	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Ponteggio con sistema a tubo giunto	cad/gg	1,000	0,32	0,32	
		Totale Noli				**0,32**	**72,727**
					Totale Euro	0,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,35	0,05	
					Totale Euro	0,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,40	0,04	
					Totale Euro	0,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,44**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	6,818
					Totale Noli Euro	0,32	72,727

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.50.a	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO Per archi di corda fino a m 1 Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco	mq	1,00	67,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
		Totale Manodopera				**20,20**	**29,846**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0160	322,91	5,17	
4	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0470	463,96	21,81	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0010	413,90	0,41	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,6000	0,69	2,48	
		Totale Materiali				**29,87**	**44,134**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,040000	63,67	2,55	
9	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,160000	4,28	0,68	
		Totale Noli				**3,43**	**5,068**

Totale Euro	53,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,50	8,03	
Totale Euro	61,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,53	6,15	
Totale Euro	67,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,68**	

Totale Manodopera Euro	20,20	29,846
Totale Materiali Euro	29,87	44,134
Totale Noli Euro	3,43	5,068

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.50.b	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO Per archi di corda da m 1,01 a 2 Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco	mq	1,00	66,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
		Totale Manodopera				**20,20**	**30,208**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0172	322,91	5,55	
4	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0448	463,96	20,79	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0010	413,90	0,41	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,6000	0,69	2,48	
		Totale Materiali				**29,23**	**43,712**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,040000	63,67	2,55	
9	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,160000	4,28	0,68	
		Totale Noli				**3,43**	**5,129**

Totale Euro	52,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,86	7,93	
Totale Euro	60,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,79	6,08	
Totale Euro	66,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,87**	

Totale Manodopera Euro	20,20	30,208
Totale Materiali Euro	29,23	43,712
Totale Noli Euro	3,43	5,129

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.50.c	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO Per archi di corda da m 2,01 a 3 Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco	mq	1,00	66,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
		Totale Manodopera				**20,20**	**30,601**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0174	322,91	5,62	
4	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0430	463,96	19,95	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0012	413,90	0,50	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,6000	0,69	2,48	
		Totale Materiali				**28,55**	**43,251**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,040000	63,67	2,55	
9	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,160000	4,28	0,68	
		Totale Noli				**3,43**	**5,196**

Totale Euro	52,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,18	7,83	
Totale Euro	60,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,01	6,00	
Totale Euro	66,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,01**	

Totale Manodopera Euro	20,20	30,601
Totale Materiali Euro	28,55	43,251
Totale Noli Euro	3,43	5,196

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.50.d	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO Per archi di corda da m 3,01 a 4 Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco	mq	1,00	65,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
		Totale Manodopera				**20,20**	**30,671**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0182	322,91	5,88	
4	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0420	463,96	19,49	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,6000	0,69	2,48	
		Totale Materiali				**28,43**	**43,167**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,040000	63,67	2,55	
9	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,160000	4,28	0,68	
		Totale Noli				**3,43**	**5,208**

Totale Euro	52,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,06	7,81	
Totale Euro	59,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,87	5,99	
Totale Euro	65,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,86**	

Totale Manodopera Euro	20,20	30,671
Totale Materiali Euro	28,43	43,167
Totale Noli Euro	3,43	5,208

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.50.e	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO Per archi di corda da m 4,01 a 5 Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco	mq	1,00	64,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
		Totale Manodopera				**20,20**	**31,149**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0186	322,91	6,01	
4	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0400	463,96	18,56	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,6000	0,69	2,48	
		Totale Materiali				**27,63**	**42,606**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,040000	63,67	2,55	
9	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,160000	4,28	0,68	
		Totale Noli				**3,43**	**5,289**

Totale Euro	51,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,26	7,69	
Totale Euro	58,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,95	5,90	
Totale Euro	64,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,85**	

Totale Manodopera Euro	20,20	31,149
Totale Materiali Euro	27,63	42,606
Totale Noli Euro	3,43	5,289

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.50.f	CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO Per archi di corda da m 5,01 a 7 Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco	mq	1,00	63,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
		Totale Manodopera				**20,20**	**31,607**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0192	322,91	6,20	
4	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0380	463,96	17,63	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,6000	0,69	2,48	
		Totale Materiali				**26,89**	**42,075**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,040000	63,67	2,55	
9	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,160000	4,28	0,68	
		Totale Noli				**3,43**	**5,367**

Totale Euro	50,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,52	7,58	
Totale Euro	58,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,10	5,81	
Totale Euro	63,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,91**	

Totale Manodopera Euro	20,20	31,607
Totale Materiali Euro	26,89	42,075
Totale Noli Euro	3,43	5,367

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.60.a	CENTINA PER VOLTA A BOTTE Per luce fino a m 3 Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco	mq	1,00	74,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**30,198**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0168	322,91	5,42	
4	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0520	463,96	24,13	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0018	413,90	0,75	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,6000	0,69	2,48	
		Totale Materiali				**32,78**	**44,113**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,040000	63,67	2,55	
9	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,180000	4,28	0,77	
		Totale Noli				**3,52**	**4,737**

Totale Euro	58,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,74	8,81	
Totale Euro	67,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,55	6,76	
Totale Euro	74,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,31**	

Totale Manodopera Euro	22,44	30,198
Totale Materiali Euro	32,78	44,113
Totale Noli Euro	3,52	4,737

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.60.b	CENTINA PER VOLTA A BOTTE Per luce da m 3,01 fino a m 5 Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco	mq	1,00	72,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**31,115**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0172	322,91	5,55	
4	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0480	463,96	22,27	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0018	413,90	0,75	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,6000	0,69	2,48	
		Totale Materiali				**31,05**	**43,053**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,040000	63,67	2,55	
9	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,180000	4,28	0,77	
		Totale Noli				**3,52**	**4,881**

Totale Euro	57,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,01	8,55	
Totale Euro	65,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,56	6,56	
Totale Euro	72,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**72,12**	

Totale Manodopera Euro	22,44	31,115
Totale Materiali Euro	31,05	43,053
Totale Noli Euro	3,52	4,881

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.60.c	CENTINA PER VOLTA A BOTTE Per luce da m 5,01 fino a m 7 Centina per volta a botte, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco	mq	1,00	70,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**31,717**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0176	322,91	5,68	
4	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0454	463,96	21,06	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0018	413,90	0,75	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,6000	0,69	2,48	
		Totale Materiali				**29,97**	**42,360**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,040000	63,67	2,55	
9	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,180000	4,28	0,77	
		Totale Noli				**3,52**	**4,975**

Totale Euro	55,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,93	8,39	
Totale Euro	64,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,32	6,43	
Totale Euro	70,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**70,75**	

Totale Manodopera Euro	22,44	31,717
Totale Materiali Euro	29,97	42,360
Totale Noli Euro	3,52	4,975

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.70.a	CENTINE PER VOLTE A CROCIERA Per luce fino a m 3 Centine per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco	mq	1,00	77,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,440000	25,50	11,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,440000	30,60	13,46	
		Totale Manodopera				**24,68**	**31,948**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0168	322,91	5,42	
4	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0520	463,96	24,13	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0018	413,90	0,75	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,6000	0,69	2,48	
		Totale Materiali				**32,78**	**42,434**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,040000	63,67	2,55	
9	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,200000	4,28	0,86	
		Totale Noli				**3,61**	**4,673**

Totale Euro	61,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,07	9,16	
Totale Euro	70,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,23	7,02	
Totale Euro	77,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,25**	

Totale Manodopera Euro	24,68	31,948
Totale Materiali Euro	32,78	42,434
Totale Noli Euro	3,61	4,673

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.70.b	CENTINE PER VOLTE A CROCIERA Per luce da m 3,01 fino a m 5 Centine per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco	mq	1,00	75,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,440000	25,50	11,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,440000	30,60	13,46	
		Totale Manodopera				**24,68**	**32,880**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0172	322,91	5,55	
4	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0480	463,96	22,27	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0018	413,90	0,75	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,6000	0,69	2,48	
		Totale Materiali				**31,05**	**41,367**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,040000	63,67	2,55	
9	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,200000	4,28	0,86	
		Totale Noli				**3,61**	**4,809**

Totale Euro	59,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,34	8,90	
Totale Euro	68,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,24	6,82	
Totale Euro	75,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**75,06**	

Totale Manodopera Euro	24,68	32,880
Totale Materiali Euro	31,05	41,367
Totale Noli Euro	3,61	4,809

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
SBATACCHIATURE, ARMATURE, CENTINE
SBATACCHIATURE, ARMATURE CENTINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.03.10.70.c	CENTINE PER VOLTE A CROCIERA Per luce da m 5,01 fino a m 7 Centine per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a m 5 compreso il manto; eseguita in legno, valutata per l'effettiva superficie di sviluppo dell'arco	mq	1,00	73,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,440000	25,50	11,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,440000	30,60	13,46	
		Totale Manodopera				**24,68**	**33,487**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0176	322,91	5,68	
4	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0454	463,96	21,06	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0018	413,90	0,75	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	3,6000	0,69	2,48	
		Totale Materiali				**29,97**	**40,665**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,040000	63,67	2,55	
9	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,200000	4,28	0,86	
		Totale Noli				**3,61**	**4,898**

Totale Euro	58,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,26	8,74	
Totale Euro	67,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,00	6,70	
Totale Euro	73,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,70**	
Totale Manodopera Euro	24,68	33,487
Totale Materiali Euro	29,97	40,665
Totale Noli Euro	3,61	4,898

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.10.a	PONTE SU CAVALLETTI Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore	mq	1,00	2,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**0,68**	**25,092**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0025	463,96	1,16	
		Totale Materiali				**1,16**	**42,804**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.15.a	CAVALLETTI IN FERRO Cavalletti in ferro	ora	2,000000	0,15	0,30	
		Totale Noli				**0,30**	**11,070**

Totale Euro	2,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,14	0,32	
Totale Euro	2,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,46	0,25	
Totale Euro	2,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,71**	

Totale Manodopera Euro	0,68	25,092
Totale Materiali Euro	1,16	42,804
Totale Noli Euro	0,30	11,070

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.100.a	PIANO DI LAVORO IN LEGNO PER PONTEGGIO Nolo per il 1° mese o frazione Piano di lavoro per interni costituito da tavole in abete di spessore adeguato o elementi metallici prefabbbricati per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva	mq	1,00	9,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**47,564**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0050	463,96	2,32	
4	ABR25_MAT_2.120.10.c	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di classe III÷IV spessore mm 20	mc	0,0010	478,25	0,48	
		Totale Materiali				**2,80**	**29,661**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	63,67	0,13	
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,54	0,04	
		Totale Noli				**0,17**	**1,801**

Totale Euro	7,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,46	1,12	
Totale Euro	8,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,58	0,86	
Totale Euro	9,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,44**	

Totale Manodopera Euro	4,49	47,564
Totale Materiali Euro	2,80	29,661
Totale Noli Euro	0,17	1,801

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.100.b	PIANO DI LAVORO IN LEGNO PER PONTEGGIO Nolo per ogni mese dopo il 1° Piano di lavoro per interni costituito da tavole in abete di spessore adeguato o elementi metallici prefabbbricati per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva	m²/mese	1,00	1,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
		Totale Manodopera				**0,57**	**56,436**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0005	463,96	0,23	
		Totale Materiali				**0,23**	**22,772**
					Totale Euro	0,80	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,80	0,12	
					Totale Euro	0,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,92	0,09	
					Totale Euro	1,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,01**	
					Totale Manodopera Euro	0,57	56,436
					Totale Materiali Euro	0,23	22,772

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.110.a	PIANO DI LAVORO PER INTERNI COSTITUITO DA TAVOLE METALLICHE PREFABBRICATE Nolo per il primo mese o frazione Piano di lavoro per interni costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva	mq	1,00	6,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**69,290**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.30.a	TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo. Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo	mq	0,02	19,20	0,38	
4	ABR25_MAT_2.240.30.b	TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo. Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad	0,0080	9,88	0,08	
		Totale Materiali				**0,46**	**7,099**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	63,67	0,13	
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,54	0,04	
		Totale Noli				**0,17**	**2,623**

Totale Euro	5,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,12	0,77	
Totale Euro	5,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,89	0,59	
Totale Euro	6,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,48**	

Totale Manodopera Euro	4,49	69,290
Totale Materiali Euro	0,46	7,099
Totale Noli Euro	0,17	2,623

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.110.b	PIANO DI LAVORO PER INTERNI COSTITUITO DA TAVOLE METALLICHE PREFABBRICATE Nolo per ogni mese dopo il primo Piano di lavoro per interni costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva	m²/mese	1,00	0,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,28**	**71,795**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.30.a	TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo. Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo	mq	0,00	19,20	0,00	
3	ABR25_MAT_2.240.30.b	TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo. Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad	0,0008	9,88	0,01	
		Totale Materiali				**0,01**	**2,564**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000200	63,67	0,01	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,01**	**2,564**

Totale Euro	0,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,30	0,05	
Totale Euro	0,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,35	0,04	
Totale Euro	0,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,39**	

Totale Manodopera Euro	0,28	71,795
Totale Materiali Euro	0,01	2,564
Totale Noli Euro	0,01	2,564

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.120.a	MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI Nolo per il primo mese o frazione Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva	m	1,00	16,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**34,975**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.60.a	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pi.....80 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. Sistema scala per ponteggio a struttura indipendente	m	0,0278	248,35	6,90	
		Totale Materiali				**6,90**	**43,017**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	63,67	0,13	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,54	0,04	
		Totale Noli				**0,17**	**1,060**

Totale Euro	12,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,68	1,90	
Totale Euro	14,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,58	1,46	
Totale Euro	16,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,04**	

Totale Manodopera Euro	5,61	34,975
Totale Materiali Euro	6,90	43,017
Totale Noli Euro	0,17	1,060

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.120.b	MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI Nolo per ogni mese dopo il primo Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva	m/mese	1,00	2,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,28**	**11,915**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.60.a	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pi.....80 cm completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. Sistema scala per ponteggio a struttura indipendente	m	0,0028	248,35	0,70	
		Totale Materiali				**0,70**	**29,787**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,007100	63,67	0,45	
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,170000	2,54	0,43	
		Totale Noli				**0,88**	**37,447**

Totale Euro	1,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,86	0,28	
Totale Euro	2,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,14	0,21	
Totale Euro	2,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,35**	
Totale Manodopera Euro	0,28	11,915
Totale Materiali Euro	0,70	29,787
Totale Noli Euro	0,88	37,447

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.130.a	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI Nolo per il primo mese o frazione Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva	m	1,00	8,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**51,788**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.70.a	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura tel.....re a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. Modulo a telaio scala per ponteggio	cad	0,0116	188,40	2,19	
		Totale Materiali				**2,19**	**25,260**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	63,67	0,13	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,54	0,04	
		Totale Noli				**0,17**	**1,961**

Totale Euro	6,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,85	1,03	
Totale Euro	7,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,88	0,79	
Totale Euro	8,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,67**	

Totale Manodopera Euro	4,49	51,788
Totale Materiali Euro	2,19	25,260
Totale Noli Euro	0,17	1,961

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.130.b	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI Nolo per ogni mese dopo il primo Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva	m/mese	1,00	0,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,008000	28,43	0,23	
		Totale Manodopera				**0,23**	**42,593**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.70.a	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura tel.....re a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva. Modulo a telaio scala per ponteggio	cad	0,0010	188,40	0,19	
		Totale Materiali				**0,19**	**35,185**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000200	63,67	0,01	
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,01**	**1,852**

Totale Euro	0,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,43	0,06	
Totale Euro	0,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,49	0,05	
Totale Euro	0,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,54**	

Totale Manodopera Euro	0,23	42,593
Totale Materiali Euro	0,19	35,185
Totale Noli Euro	0,01	1,852

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.140.a	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI VALUTATO A GIUNTO Per il primo mese o frazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI valutato a giunto per opere di puntellamento, integrazione ponteggi a telai prefabbricati o di ponteggi speciali, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio dello spessore min. di 4,75 mm, valutato a giunto. Per il primo mese o frazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna	Giunto	1,00	10,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
		Totale Manodopera				**6,76**	**62,247**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.5.d	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI valutato a giunto	Giunto	1,00	1,05	1,05	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,050000	2,54	0,13	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**1,82**	**16,759**
					Totale Euro	8,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,58	1,29	
					Totale Euro	9,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,87	0,99	
					Totale Euro	10,86	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,86**	
					Totale Manodopera Euro	6,76	62,247
					Totale Noli Euro	1,82	16,759

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.140.b	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI VALUTATO A GIUNTO Per il primo mese o frazione. Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI valutato a giunto per opere di puntellamento, integrazione ponteggi a telai prefabbricati o di ponteggi speciali, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio dello spessore min. di 4,75 mm, valutato a giunto. Per il primo mese o frazione. Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna	Giunto	1,00	15,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**10,14**	**67,019**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.5.d	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI valutato a giunto	Giunto	1,00	1,05	1,05	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,050000	2,54	0,13	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	

Totale Euro	11,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,96	1,79	
Totale Euro	13,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,75	1,38	
Totale Euro	15,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,13**	
Totale Manodopera Euro	10,14	67,019
Totale Noli Euro	1,82	12,029

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.140.c	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI VALUTATO A GIUNTO Per ogni mese o frazione dopo il primo PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI valutato a giunto per opere di puntellamento, integrazione ponteggi a telai prefabbricati o di ponteggi speciali, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio dello spessore min. di 4,75 mm, valutato a giunto. Per ogni mese o frazione dopo il primo	Giunto/mese	1,00	1,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.5.d	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI valutato a giunto	Giunto	1,00	1,05	1,05	
		Totale Noli				**1,05**	**78,947**
					Totale Euro	1,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,05	0,16	
					Totale Euro	1,21	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,21	0,12	
					Totale Euro	1,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,33**	
					Totale Noli Euro	1,05	78,947

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.145.a	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A GIUNTO Per il primo mese o frazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A GIUNTO Per il primo mese o frazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna.	Giunto	1,00	19,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**12,68**	**65,973**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0500	3,93	0,20	
		Totale Materiali				**0,20**	**1,041**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.5.e	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a giunto	Giunto	1,00	1,54	1,54	
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,050000	2,54	0,13	
7	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**2,31**	**12,019**

Totale Euro	15,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,19	2,28	
Totale Euro	17,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,47	1,75	
Totale Euro	19,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,22**	

Totale Manodopera Euro	12,68	65,973
Totale Materiali Euro	0,20	1,041
Totale Noli Euro	2,31	12,019

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.145.b	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A GIUNTO Per il primo mese o frazione. Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A GIUNTO Per il primo mese o frazione. Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna	Giunto	1,00	22,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,180000	28,43	5,12	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
		Totale Manodopera				**15,22**	**67,405**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0500	3,93	0,20	
		Totale Materiali				**0,20**	**0,886**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.5.e	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a giunto	Giunto	1,00	1,54	1,54	
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,100000	2,54	0,25	
7	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	

Totale Euro	17,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,85	2,68	
Totale Euro	20,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,53	2,05	
Totale Euro	22,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,58**	
Totale Manodopera Euro	15,22	67,405
Totale Materiali Euro	0,20	0,886
Totale Noli Euro	2,43	10,762

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.145.c	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A GIUNTO Per ogni mese o frazione dopo il primo PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A GIUNTO Per ogni mese o frazione dopo il primo	Giunto/mese	1,00	1,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.5.e	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a giunto	Giunto	1,00	1,54	1,54	
		Totale Noli				**1,54**	**78,974**
					Totale Euro	1,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,54	0,23	
					Totale Euro	1,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,77	0,18	
					Totale Euro	1,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,95**	
					Totale Noli Euro	1,54	78,974

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.148.a	FORNITURA DI PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna Fornitura di ponteggio a telaio prefabbricato con attacco a perno completo in ogni sua parte valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali di facciata, diagonale di pianta, tavola zincata Std, tavola zincata con botola, fermapiede e ganci di sicurezza, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Fornitura degli elementi a piè d'opera per installazione. Sono esclusi la redazione di Pimus e Pos. Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna	mq	1,00	6,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**1,79**	**26,796**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0500	3,93	0,20	
		Totale Materiali				**0,20**	**2,994**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.12.b	PONTEGGI AD H PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²	m²/mese	1,00	2,43	2,43	
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,085000	2,54	0,22	
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**3,29**	**49,251**

Totale Euro	5,28
Spese Generali 15,000% su Euro 5,28	0,79
Totale Euro	6,07
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,07	0,61
Totale Euro	6,68
Prezzo di Applicazione Euro	**6,68**

Totale Manodopera Euro	1,79	26,796
Totale Materiali Euro	0,20	2,994
Totale Noli Euro	3,29	49,251

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.148.b	FORNITURA DI PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna Fornitura di ponteggio a telaio prefabbricato con attacco a perno completo in ogni sua parte valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali di facciata, diagonale di pianta, tavola zincata Std, tavola zincata con botola, fermapiede e ganci di sicurezza, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Fornitura degli elementi a piè d'opera per installazione. Sono esclusi la redazione di Pimus e Pos. Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna	mq	1,00	7,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,04**	**29,143**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0500	3,93	0,20	
		Totale Materiali				**0,20**	**2,857**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.12.b	PONTEGGI AD H PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²	m²/mese	1,00	2,43	2,43	
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,085000	2,54	0,22	
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	

Totale Euro	5,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,53	0,83	
Totale Euro	6,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,36	0,64	
Totale Euro	7,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,00**	
Totale Manodopera Euro	2,04	29,143
Totale Materiali Euro	0,20	2,857
Totale Noli Euro	3,29	47,000

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.148.c	FORNITURA DI PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO Per ogni mese o frazione dopo il primo Fornitura di ponteggio a telaio prefabbricato con attacco a perno completo in ogni sua parte valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali di facciata, diagonale di pianta, tavola zincata Std, tavola zincata con botola, fermapiede e ganci di sicurezza, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Fornitura degli elementi a piè d'opera per installazione. Sono esclusi la redazione di Pimus e Pos. Per ogni mese o frazione dopo il primo	mq	1,00	3,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.12.b	PONTEGGI AD H PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²	m²/mese	1,00	2,43	2,43	
		Totale Noli				**2,43**	**79,153**
					Totale Euro	2,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,43	0,36	
					Totale Euro	2,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,79	0,28	
					Totale Euro	3,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,07**	
					Totale Noli Euro	2,43	79,153

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.149.a	MONTAGGIO DI PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO DI ELEMENTI FORNITI A È PIÈ D'OPERA Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna Montaggio di ponteggio a telaio prefabbricato con attacco a perno di elementi forniti a è piè d'opera, comprensivo dell'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna	mq	1,00	12,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,140000	28,43	3,98	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
					Totale Euro	10,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,05	1,51	
					Totale Euro	11,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,56	1,16	
					Totale Euro	12,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,72**	
					Totale Manodopera Euro	10,05	79,009

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.149.b	MONTAGGIO DI PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO DI ELEMENTI FORNITI A È PIÈ D'OPERA Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna Montaggio di ponteggio a telaio prefabbricato con attacco a perno di elementi forniti a è piè d'opera, comprensivo dell'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna	mq	1,00	14,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
					Totale Euro	11,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,49	1,72	
					Totale Euro	13,21	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,21	1,32	
					Totale Euro	14,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,53**	
					Totale Manodopera Euro	11,49	79,078

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.150.a	PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali di facciata, diagonale di pianta, tavola zincata Std, tavola zincata con botola, fermapiede e ganci di sicurezza, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il trasporto. Sono esclusi la redazione di Pimus e Pos. Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna	mq	1,00	19,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,140000	28,43	3,98	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
		Totale Manodopera				**11,83**	**61,042**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0500	3,93	0,20	
		Totale Materiali				**0,20**	**1,032**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.12.b	PONTEGGI AD H PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²	m²/mese	1,00	2,43	2,43	
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,085000	2,54	0,22	
7	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**3,29**	**16,976**

Totale Euro	15,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,32	2,30	
Totale Euro	17,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,62	1,76	
Totale Euro	19,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,38**	

Totale Manodopera Euro	11,83	61,042
Totale Materiali Euro	0,20	1,032
Totale Noli Euro	3,29	16,976

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.150.b	PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali di facciata, diagonale di pianta, tavola zincata Std, tavola zincata con botola, fermapiede e ganci di sicurezza, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il trasporto. Sono esclusi la redazione di Pimus e Pos. Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna	mq	1,00	21,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
		Totale Manodopera				**13,53**	**62,843**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0500	3,93	0,20	
		Totale Materiali				**0,20**	**0,929**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.12.b	PONTEGGI AD H PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²	m²/mese	1,00	2,43	2,43	
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,085000	2,54	0,22	
7	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	

Totale Euro	17,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,02	2,55	
Totale Euro	19,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,57	1,96	
Totale Euro	21,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,53**	

Totale Manodopera Euro	13,53	62,843
Totale Materiali Euro	0,20	0,929
Totale Noli Euro	3,29	15,281

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.150.c	PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE Per ogni mese o frazione dopo il primo PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali di facciata, diagonale di pianta, tavola zincata Std, tavola zincata con botola, fermapiede e ganci di sicurezza, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il trasporto. Sono esclusi la redazione di Pimus e Pos.	m²/mese	1,00	3,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.12.b	PONTEGGI AD H PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²	m²/mese	1,00	2,43	2,43	
		Totale Noli				**2,43**	**79,153**
					Totale Euro	2,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,43	0,36	
					Totale Euro	2,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,79	0,28	
					Totale Euro	3,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,07**	
					Totale Noli Euro	2,43	79,153

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.153.a	FORNITURA DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna Fornitura di ponteggio multidirezionale completo in ogni sua parte valutato a m² realizzato con montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, compreso basette, supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Fornitura degli elementi a piè d'opera per installazione. Sono esclusi la redazione di Pimus e Pos. Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna	mq	1,00	8,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**2,17**	**25,291**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0500	3,93	0,20	
		Totale Materiali				**0,20**	**2,331**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.12.c	PONTEGGI AD H PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²	m²/mese	1,00	3,64	3,64	
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,050000	2,54	0,13	
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**4,41**	**51,399**

Totale Euro	6,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,78	1,02	
Totale Euro	7,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,80	0,78	
Totale Euro	8,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,58**	

Totale Manodopera Euro	2,17	25,291
Totale Materiali Euro	0,20	2,331
Totale Noli Euro	4,41	51,399

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.153.b	FORNITURA DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna Fornitura di ponteggio multidirezionale completo in ogni sua parte valutato a m² realizzato con montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, compreso basette, supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Fornitura degli elementi a piè d'opera per installazione. Sono esclusi la redazione di Pimus e Pos. Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna	mq	1,00	8,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,095000	25,50	2,42	
		Totale Manodopera				**2,42**	**27,222**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0500	3,93	0,20	
		Totale Materiali				**0,20**	**2,250**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.12.c	PONTEGGI AD H PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²	m²/mese	1,00	3,64	3,64	
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,050000	2,54	0,13	
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	

Totale Euro	7,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,03	1,05	
Totale Euro	8,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,08	0,81	
Totale Euro	8,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,89**	

Totale Manodopera Euro	2,42	27,222
Totale Materiali Euro	0,20	2,250
Totale Noli Euro	4,41	49,606

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.153.c	FORNITURA DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE Per ogni mese o frazione dopo il primo Fornitura di ponteggio multidirezionale completo in ogni sua parte valutato a m² realizzato con montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, compreso basette, supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Fornitura degli elementi a piè d'opera per installazione. Sono esclusi la redazione di Pimus e Pos. Per ogni mese o frazione dopo il primo	mq	1,00	4,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.12.c	PONTEGGI AD H PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²	m²/mese	1,00	3,64	3,64	
		Totale Noli				**3,64**	**78,959**

Totale Euro	3,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,64	0,55	
Totale Euro	4,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,19	0,42	
Totale Euro	4,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,61**	
Totale Noli Euro	3,64	78,959

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.154.a	MONTAGGIO DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE DI ELEMENTI FORNITI A È PIÈ D'OPERA Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna Montaggio di ponteggio multidirezionale completo in ogni sua parte di elementi forniti a è piè d'opera, comprensivo dell'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna	mq	1,00	15,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,170000	28,43	4,83	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
					Totale Euro	12,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,20	1,83	
					Totale Euro	14,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,03	1,40	
					Totale Euro	15,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,43**	
					Totale Manodopera Euro	12,20	79,067

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.154.b	MONTAGGIO DI PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE DI ELEMENTI FORNITI A È PIÈ D'OPERA Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna Montaggio di ponteggio multidirezionale completo in ogni sua parte di elementi forniti a è piè d'opera, comprensivo dell'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per installare la struttura nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna	mq	1,00	17,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,095000	25,50	2,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,190000	28,43	5,40	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,190000	30,60	5,81	
					Totale Euro	13,63	
					Spese Generali 15,000% su Euro 13,63	2,04	
					Totale Euro	15,67	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 15,67	1,57	
					Totale Euro	17,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**17,24**	
					Totale Manodopera Euro	13,63	79,060

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.155.a	PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A METRO QUADRATO Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m² realizzato con montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, compreso basette, supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna.	mq	1,00	24,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,170000	25,50	4,34	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,170000	28,43	4,83	
		Totale Manodopera				**14,37**	**59,850**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0500	3,93	0,20	
		Totale Materiali				**0,20**	**0,833**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.12.c	PONTEGGI AD H PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²	m²/mese	1,00	3,64	3,64	
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,050000	2,54	0,13	
7	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**4,41**	**18,367**

Totale Euro	18,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,98	2,85	
Totale Euro	21,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,83	2,18	
Totale Euro	24,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,01**	

Totale Manodopera Euro	14,37	59,850
Totale Noli Euro	4,41	18,367
Totale Materiali Euro	0,20	0,833

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.155.b	PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A METRO QUADRATO Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna. PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m² realizzato con montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, compreso basette, supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Per il primo mese o frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano di campagna.	mq	1,00	26,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,190000	30,60	5,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,190000	28,43	5,40	
		Totale Manodopera				**16,06**	**61,415**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0500	3,93	0,20	
		Totale Materiali				**0,20**	**0,765**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.12.c	PONTEGGI AD H PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²	m²/mese	1,00	3,64	3,64	
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,050000	2,54	0,13	
7	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	

Totale Euro	20,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,67	3,10	
Totale Euro	23,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,77	2,38	
Totale Euro	26,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,15**	

Totale Manodopera Euro	16,06	61,415
Totale Noli Euro	4,41	16,864
Totale Materiali Euro	0,20	0,765

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.155.c	PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE VALUTATO A METRO QUADRATO Per ogni mese o frazione dopo il primo PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m² realizzato con montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, compreso basette, supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore. Per ogni mese o frazione dopo il primo	mq	1,00	4,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.12.c	PONTEGGI AD H PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m²	m²/mese	1,00	3,64	3,64	
		Totale Noli				**3,64**	**78,959**
					Totale Euro	3,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,64	0,55	
					Totale Euro	4,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,19	0,42	
					Totale Euro	4,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,61**	
					Totale Noli Euro	3,64	78,959

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.160.a	PONTEGGIO COMPLETO A TUBI E GIUNTI IN OPERA PER PUNTELLATURE VALUTATO A METRO CUBO Per il primo mese o frazione Ponteggio completo in opera per puntellature di manufatti con impiego di elementi tubolari e giunti, o di telai pesanti con aggancio spinottato, completo di basette, supporti, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento, ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, valutato per metro cubo di sviluppo con un minimo di 2 m^3	mc	1,0000	29,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.240.75.a	PARAPETTI E ACCESSORI VARI Parapetti e accessori vari per ponteggi in opera	mq	0,59	1,06	0,63	
		Totale Materiali				**0,63**	**2,115**
		Noli					
1	ABR25_P.04.10.35.a	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO A GIUNTO Per il primo mese o frazione	cad	2,1000	9,53	20,01	
2	ABR25_P.04.10.110.a	PIANO DI LAVORO PER INTERNI COSTITUITO DA TAVOLE METALLICHE PREFABBRICATE Nolo per il primo mese o frazione	mq	0,40	6,48	2,59	
3	ABR25_P.04.10.130.a	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI Nolo per il primo mese o frazione	m	0,0366	8,67	0,32	

Totale Euro	23,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,55	3,53	
Totale Euro	27,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,08	2,71	
Totale Euro	29,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,79**	
Totale Noli Euro	22,92	76,939
Totale Materiali Euro	0,63	2,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.160.b	PONTEGGIO COMPLETO A TUBI E GIUNTI IN OPERA PER PUNTELLATURE VALUTATO A METRO CUBO Per ogni mese o frazione dopo il primo Ponteggio completo in opera per puntellature di manufatti con impiego di elementi tubolari e giunti, o di telai pesanti con aggancio spinottato, completo di basette, supporti, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento, ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, valutato per metro cubo di sviluppo con un minimo di 2 m^3	m^3/mese	1,000	2,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_P.04.10.35.b	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO A GIUNTO Per ogni mese o frazione dopo il primo	cad/mese	2,10	0,68	1,43	
2	ABR25_P.04.10.110.b	PIANO DI LAVORO PER INTERNI COSTITUITO DA TAVOLE METALLICHE PREFABBRICATE Nolo per ogni mese dopo il primo	m^2/mese	0,53	0,39	0,21	
3	ABR25_P.04.10.130.b	SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI Nolo per ogni mese dopo il primo	m/mese	0,04	0,54	0,02	
		Totale Noli				**1,66**	**79,048**
					Totale Euro	1,66	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,66	0,25	
					Totale Euro	1,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,91	0,19	
					Totale Euro	2,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,10**	
					Totale Noli Euro	1,66	79,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.165.a	PONTEGGIO COMPLETO MULTIDIREZIONALE IN OPERA PER PUNTELLATURE VALUTATO A METRO CUBO Per il primo mese o frazione Ponteggio completo in opera per puntellature di manufatti con sistema multidirezionale, con a montante e traverso prefabbricato, realizzato con montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, compreso basette, supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, valutato per metro cubo di sviluppo, con un minimo di 2 m^3:	mc	1,0000	28,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,210000	25,50	5,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,210000	28,43	5,97	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,190000	30,60	5,81	
		Totale Manodopera				**17,14**	**59,888**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0500	3,93	0,20	
		Totale Materiali				**0,20**	**0,699**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.5.f	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE PER PUNTELLATURE valutato a m^3	m^3/mese	1,000	4,52	4,52	
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,050000	2,54	0,13	
7	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m^3	ora	0,010000	63,67	0,64	

Totale Euro	22,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,63	3,39	
Totale Euro	26,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,02	2,60	
Totale Euro	28,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,62**	
Totale Manodopera Euro	17,14	59,888
Totale Materiali Euro	0,20	0,699
Totale Noli Euro	5,29	18,484

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.165.b	PONTEGGIO COMPLETO MULTIDIREZIONALE IN OPERA PER PUNTELLATURE VALUTATO A METRO CUBO Per ogni mese o frazione dopo il primo Ponteggio completo in opera per puntellature di manufatti con sistema multidirezionale, con a montante e traverso prefabbricato, realizzato con montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto rapido di correnti e diagonali, compreso basette, supporti, agganci, pianali, fermapiede, parapetti, scale interne di collegamento tra i pianali, ancoraggi, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto della normativa vigente, valutato per metro cubo di sviluppo, con un minimo di 2 m^3: Per ogni mese o frazione dopo il primo	mc	1,0000	5,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.5.f	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE PER PUNTELLATURE valutato a m^3	m^3/mese	1,000	4,52	4,52	
		Totale Noli				**4,52**	**79,021**
					Totale Euro	4,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,52	0,68	
					Totale Euro	5,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,20	0,52	
					Totale Euro	5,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,72**	
					Totale Noli Euro	4,52	79,021

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.170.a	REALIZZAZIONE DI MANTOVANA PARASASSI DELLA LARGHEZZA DI CIRCA 1,50 M Realizzazione di mantovana Realizzazione di mantovana parasassi della larghezza di circa 1,50 m, per la protezione dalla caduta dei materiali della lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a 4,50 m da terra	mq	1,00	29,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**16,91**	**57,931**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.240.10.a	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Tubo da ponteggio diametro mm 48 m 3	cad	0,1200	7,95	0,95	
5	ABR25_MAT_2.240.10.b	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati	cad	0,0500	5,86	0,29	
6	ABR25_MAT_2.120.10.c	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di classe III÷IV spessore mm 20	mc	0,0103	478,25	4,93	

Totale Euro	23,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,08	3,46	
Totale Euro	26,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,54	2,65	
Totale Euro	29,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,19**	
Totale Manodopera Euro	16,91	57,931
Totale Materiali Euro	6,17	21,137

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.180.a	MANTOVANA PARASASSI A TUBI E GIUNTI O PREFABBRICATA E TAVOLE IN LEGNAME O METALLICHE. COSTO D'USO PER OGNI MESE O FRAZIONE con sporgenza di 1,20 m dal ponteggio Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole in legname o metalliche. Costo d'uso per ogni mese o frazione:	m²/mese	1,00	0,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.120.10.c	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di classe III÷IV spessore mm 20	mc	0,0010	478,25	0,48	
		Totale Materiali				**0,48**	**57,143**
		Noli					
1	ABR25_P.04.10.40.b	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO PER METRO QUADRO DI SUPERFICIE DEL PONTEGGIO FINO ALL'ALTEZZA DELL'ULTIMO PARAPETTO SUPERIORE Per ogni mese o frazione dopo il primo	m²/mese	0,15	1,20	0,18	
		Totale Noli				**0,18**	**21,429**
					Totale Euro	0,66	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,66	0,10	
					Totale Euro	0,76	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,76	0,08	
					Totale Euro	0,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,84**	
					Totale Noli Euro	0,18	21,429
					Totale Materiali Euro	0,48	57,143

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.180.b	MANTOVANA PARASASSI A TUBI E GIUNTI O PREFABBRICATA E TAVOLE IN LEGNAME O METALLICHE. COSTO D'USO PER OGNI MESE O FRAZIONE con sporgenza di 1,50 m dal ponteggio Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata e tavole in legname o metalliche. Costo d'uso per ogni mese o frazione:	m²/mese	1,00	0,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.120.10.c	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di classe III÷IV spessore mm 20	mc	0,0011	478,25	0,53	
		Totale Materiali				**0,53**	**58,889**
		Noli					
1	ABR25_P.04.10.40.b	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO PER METRO QUADRO DI SUPERFICIE DEL PONTEGGIO FINO ALL'ALTEZZA DELL'ULTIMO PARAPETTO SUPERIORE Per ogni mese o frazione dopo il primo	m²/mese	0,15	1,20	0,18	
		Totale Noli				**0,18**	**20,000**
					Totale Euro	0,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,71	0,11	
					Totale Euro	0,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,82	0,08	
					Totale Euro	0,90	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,90**	
					Totale Noli Euro	0,18	20,000
					Totale Materiali Euro	0,53	58,889

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.20.a	TRABATTELLO MOBILE IN TUBOLARE A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza del ponteggio fino all'ultimo parapetto superiore	m	1,00	15,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**37,301**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.40.a	TRABATTELLO MOBILE Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4	cad	0,0208	282,18	5,87	
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0010	413,90	0,41	
		Totale Materiali				**6,28**	**41,755**

Totale Euro	11,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,89	1,78	
Totale Euro	13,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,67	1,37	
Totale Euro	15,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,04**	
Totale Manodopera Euro	5,61	37,301
Totale Materiali Euro	6,28	41,755

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.20.b	TRABATTELLO MOBILE IN TUBOLARE A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2 Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza del ponteggio fino all'ultimo parapetto superiore	m	1,00	18,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**36,497**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.40.b	TRABATTELLO MOBILE Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2	m	0,0208	357,26	7,43	
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0010	413,90	0,41	
		Totale Materiali				**7,84**	**42,516**

Totale Euro	14,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,57	2,19	
Totale Euro	16,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,76	1,68	
Totale Euro	18,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,44**	
Totale Manodopera Euro	6,73	36,497
Totale Materiali Euro	7,84	42,516

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.20.c	TRABATTELLO MOBILE IN TUBOLARE A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0 Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza del ponteggio fino all'ultimo parapetto superiore	m	1,00	21,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**36,993**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.40.c	TRABATTELLO MOBILE Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0	m	0,0208	409,03	8,51	
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0010	413,90	0,41	
		Totale Materiali				**8,92**	**42,036**

Totale Euro	16,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,77	2,52	
Totale Euro	19,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,29	1,93	
Totale Euro	21,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,22**	
Totale Manodopera Euro	7,85	36,993
Totale Materiali Euro	8,92	42,036

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.30.a	PONTEGGIO O INCASTELLATURA REALIZZATO CON ELEMENTI A TELAIO SOVRAPPONIBILI Per il primo mese o frazione Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore	mq	1,00	6,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**66,029**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.50.a	PONTEGGI AD H Ponteggi con sistema ad H composto da diagonali, ferri longitudinali, spinotti, valutato al metro quadro di superfice di proiezione sul piano verticale.	mq	0,03	20,97	0,63	
4	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0420	3,93	0,17	
		Totale Materiali				**0,80**	**11,765**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,006000	2,54	0,02	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,001000	63,67	0,06	
		Totale Noli				**0,08**	**1,176**

Totale Euro	5,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,37	0,81	
Totale Euro	6,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,18	0,62	
Totale Euro	6,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,80**	

Totale Manodopera Euro	4,49	66,029
Totale Materiali Euro	0,80	11,765
Totale Noli Euro	0,08	1,176

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.30.b	PONTEGGIO O INCASTELLATURA REALIZZATO CON ELEMENTI A TELAIO SOVRAPPONIBILI Per ogni mese o frazione dopo il primo Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore	m²/mese	1,00	1,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,005500	28,43	0,16	
		Totale Manodopera				**0,16**	**16,000**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.50.a	PONTEGGI AD H Ponteggi con sistema ad H composto da diagonali, ferri longitudinali, spinotti, valutato al metro quadro di superfice di proiezione sul piano verticale.	mq	0,03	20,97	0,63	
		Totale Materiali				**0,63**	**63,000**
		Altro					
1				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	0,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,79	0,12	
Totale Euro	0,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,91	0,09	
Totale Euro	1,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,00**	
Totale Altro Euro	0,00	0,000
Totale Manodopera Euro	0,16	16,000
Totale Materiali Euro	0,63	63,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.35.a	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO A GIUNTO Per il primo mese o frazione Ponteggio metallico fisso, o incastellatura, a tubo e giunto, per opere di puntellamento o ponteggi speciali, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato a giunto	cad	1,0000	9,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**5,08**	**53,305**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.240.10.b	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati	cad	0,0500	5,86	0,29	
5	ABR25_MAT_2.240.10.a	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Tubo da ponteggio diametro mm 48 m 3	cad	0,1500	7,95	1,19	
6	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0500	3,93	0,20	
		Totale Materiali				**1,68**	**17,629**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,050000	2,54	0,13	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**0,77**	**8,080**

Totale Euro	7,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,53	1,13	
Totale Euro	8,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,66	0,87	
Totale Euro	9,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,53**	

Totale Manodopera Euro	5,08	53,305
Totale Materiali Euro	1,68	17,629
Totale Noli Euro	0,77	8,080

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.35.b	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO A GIUNTO Per ogni mese o frazione dopo il primo Ponteggio metallico fisso, o incastellatura, a tubo e giunto, per opere di puntellamento o ponteggi speciali, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato a giunto	cad/mese	1,00	0,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,003600	28,43	0,10	
		Totale Manodopera				**0,10**	**14,706**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.10.b	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati	cad	0,0200	5,86	0,12	
3	ABR25_MAT_2.240.10.a	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Tubo da ponteggio diametro mm 48 m 3	cad	0,0400	7,95	0,32	
		Totale Materiali				**0,44**	**64,706**

Totale Euro	0,54
Spese Generali 15,000% su Euro 0,54	0,08
Totale Euro	0,62
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,62	0,06
Totale Euro	0,68
Prezzo di Applicazione Euro	**0,68**

Totale Manodopera Euro	0,10	14,706
Totale Materiali Euro	0,44	64,706

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.40.a	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO PER METRO QUADRO DI SUPERFICIE DEL PONTEGGIO FINO ALL'ALTEZZA DELL'ULTIMO PARAPETTO SUPERIORE Per il primo mese o frazione Ponteggio metallico fisso, a tubo e giunto, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore.	mq	1,00	17,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**10,14**	**57,614**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.240.10.b	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati	cad	0,0900	5,86	0,53	
5	ABR25_MAT_2.240.10.a	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Tubo da ponteggio diametro mm 48 m 3	cad	0,1900	7,95	1,51	
6	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0900	3,93	0,35	
		Totale Materiali				**2,39**	**13,580**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,090000	2,54	0,23	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,018000	63,67	1,15	
		Totale Noli				**1,38**	**7,841**

Totale Euro	13,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,91	2,09	
Totale Euro	16,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,00	1,60	
Totale Euro	17,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,60**	

Totale Manodopera Euro	10,14	57,614
Totale Materiali Euro	2,39	13,580
Totale Noli Euro	1,38	7,841

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.40.b	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO, VALUTATO PER METRO QUADRO DI SUPERFICIE DEL PONTEGGIO FINO ALL'ALTEZZA DELL'ULTIMO PARAPETTO SUPERIORE Per ogni mese o frazione dopo il primo Ponteggio metallico fisso, a tubo e giunto, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore.	m²/mese	1,00	1,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,006500	28,43	0,18	
		Totale Manodopera				**0,18**	**15,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.10.b	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati	cad	0,0350	5,86	0,21	
3	ABR25_MAT_2.240.10.a	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Tubo da ponteggio diametro mm 48 m 3	cad	0,0700	7,95	0,56	
		Totale Materiali				**0,77**	**64,167**

Totale Euro	0,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,95	0,14	
Totale Euro	1,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,09	0,11	
Totale Euro	1,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,20**	
Totale Manodopera Euro	0,18	15,000
Totale Materiali Euro	0,77	64,167

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.50.a	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Per il primo mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1250 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80	mq	1,00	8,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,63**	**18,377**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.12.a	MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante monocolonna max capacità di carico 1250 kg	mq	1,05	5,00	5,25	
4	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0333	3,93	0,13	
		Totale Materiali				**5,38**	**60,654**
					Totale Euro	7,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,01	1,05	
					Totale Euro	8,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,06	0,81	
					Totale Euro	8,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,87**	
					Totale Manodopera Euro	1,63	18,377
					Totale Materiali Euro	5,38	60,654

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.50.b	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Per il primo mese o frazione bicolonna max capacità di carico 2600 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80	mq	1,00	9,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,63**	**16,349**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.12.b	MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante bicolonna max capacità di carico 2600 kg	mq	1,05	5,70	5,99	
4	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0667	3,93	0,26	
		Totale Materiali				**6,25**	**62,688**
					Totale Euro	7,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,88	1,18	
					Totale Euro	9,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,06	0,91	
					Totale Euro	9,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,97**	
					Totale Manodopera Euro	1,63	16,349
					Totale Materiali Euro	6,25	62,688

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.50.c	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Per il primo mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1650 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80	mq	1,00	9,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,63**	**16,481**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.12.b	MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante bicolonna max capacità di carico 2600 kg	mq	1,05	5,70	5,99	
4	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0500	3,93	0,20	
		Totale Materiali				**6,19**	**62,588**

Totale Euro	7,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,82	1,17	
Totale Euro	8,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,99	0,90	
Totale Euro	9,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,89**	
Totale Manodopera Euro	1,63	16,481
Totale Materiali Euro	6,19	62,588

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.50.d	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Per il primo mese o frazione bicolonna max capacità di carico 3200 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80	mq	1,00	10,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,63**	**15,177**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.12.d	MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante bicolonna max capacità di carico 3200 kg	kg	1,0500	6,29	6,60	
4	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0667	3,93	0,26	
		Totale Materiali				**6,86**	**63,873**

Totale Euro	8,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,49	1,27	
Totale Euro	9,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,76	0,98	
Totale Euro	10,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,74**	
Totale Manodopera Euro	1,63	15,177
Totale Materiali Euro	6,86	63,873

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.50.e	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Per il primo mese o frazione carrato max capacità di carico 1000 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80	mq	1,00	7,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,63**	**20,503**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.12.e	MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante carrato max capacità di carico 1000 kg	cad	1,0500	4,31	4,53	
4	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0333	3,93	0,13	
		Totale Materiali				**4,66**	**58,616**

Totale Euro	6,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,29	0,94	
Totale Euro	7,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,23	0,72	
Totale Euro	7,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,95**	
Totale Manodopera Euro	1,63	20,503
Totale Materiali Euro	4,66	58,616

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.50.f	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1250 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80	m²/mese	1,00	0,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004000	25,50	0,10	
		Totale Manodopera				**0,10**	**14,493**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.12.a	MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante monocolonna max capacità di carico 1250 kg	mq	0,09	5,00	0,45	
3	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0009	3,93	0,00	
		Totale Materiali				**0,45**	**65,217**

Totale Euro	0,55
Spese Generali 15,000% su Euro 0,55	0,08
Totale Euro	0,63
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,63	0,06
Totale Euro	0,69
Prezzo di Applicazione Euro	**0,69**

Totale Manodopera Euro	0,10	14,493
Totale Materiali Euro	0,45	65,217

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.50.g	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 2600 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80	m²/mese	1,00	0,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004000	25,50	0,10	
		Totale Manodopera				**0,10**	**12,821**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.12.b	MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante bicolonna max capacità di carico 2600 kg	mq	0,09	5,70	0,51	
3	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0019	3,93	0,01	
		Totale Materiali				**0,52**	**66,667**

Totale Euro	0,62
Spese Generali 15,000% su Euro 0,62	0,09
Totale Euro	0,71
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,71	0,07
Totale Euro	0,78
Prezzo di Applicazione Euro	**0,78**

Totale Manodopera Euro	0,10	12,821
Totale Materiali Euro	0,52	66,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.50.h	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1650 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80	m²/mese	1,00	0,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004000	25,50	0,10	
		Totale Manodopera				**0,10**	**12,821**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.12.b	MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante bicolonna max capacità di carico 2600 kg	mq	0,09	5,70	0,51	
3	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0014	3,93	0,01	
		Totale Materiali				**0,52**	**66,667**

Totale Euro	0,62
Spese Generali 15,000% su Euro 0,62	0,09
Totale Euro	0,71
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,71	0,07
Totale Euro	0,78
Prezzo di Applicazione Euro	**0,78**

Totale Manodopera Euro	0,10	12,821
Totale Materiali Euro	0,52	66,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.50.i	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 3200 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80	m²/mese	1,00	0,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004000	25,50	0,10	
		Totale Manodopera				**0,10**	**11,905**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.12.d	MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante bicolonna max capacità di carico 3200 kg	kg	0,0875	6,29	0,55	
3	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0019	3,93	0,01	
		Totale Materiali				**0,56**	**66,667**

Totale Euro	0,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,66	0,10	
Totale Euro	0,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,76	0,08	
Totale Euro	0,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,84**	
Totale Manodopera Euro	0,10	11,905
Totale Materiali Euro	0,56	66,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.50.j	PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE Nolo per i mesi successivi carrato max capacità di carico 1000 kg Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a m 6,00 per una massima altezza di lavoro fino a m 80	m²/mese	1,00	0,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004000	25,50	0,10	
		Totale Manodopera				**0,10**	**16,393**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.12.e	MATERIALI PER PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI Materiali per ponteggi autosollevanti. Autosollevante carrato max capacità di carico 1000 kg	cad	0,0875	4,31	0,38	
3	ABR25_MAT_2.240.10.d	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Staffe in ferro per collegameto rigido a corpi di fabbrica	cad	0,0009	3,93	0,00	
		Totale Materiali				**0,38**	**62,295**

Totale Euro	0,48
Spese Generali 15,000% su Euro 0,48	0,07
Totale Euro	0,55
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,55	0,06
Totale Euro	0,61
Prezzo di Applicazione Euro	**0,61**

Totale Manodopera Euro	0,10	16,393
Totale Materiali Euro	0,38	62,295

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.60.a	SCHERMATURA ANTIPOLVERE E ANTISABBIA PER PONTEGGI, ARMATURE DI SOSTEGNO E PROTEZIONI DI AREE DI LAVORO, ESEGUITA CON TELI IN POLIETILENE DI COLORE BIANCO Schermatura antipolvere o antisabbia Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata	mq	1,00	1,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,008000	28,43	0,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**0,43**	**25,595**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.320.d	FOGLIO DI POLIETILENE Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 di mm	mq	1,05	0,82	0,86	
		Totale Materiali				**0,86**	**51,190**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,54	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**2,381**

Totale Euro	1,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,33	0,20	
Totale Euro	1,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,53	0,15	
Totale Euro	1,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,68**	

Totale Manodopera Euro	0,43	25,595
Totale Materiali Euro	0,86	51,190
Totale Noli Euro	0,04	2,381

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.70.a	SCHERMATURA ANTIPOLVERE E ANTISABBIA DI PONTEGGI, ESEGUITA CON STUOIE E SIMILI Schermatura antipolvere o antisabbia Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con stuoie e simili , valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata Schermatura antipolvere o antisabbia	mq	1,00	2,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,017300	28,43	0,49	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,017300	25,50	0,44	
		Totale Manodopera				**0,93**	**33,333**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.20.a	MATERIALE PER PROTEZIONE Meterile per protezione di impalcature e porzioni di fabbricato. Stuoia in juta per schermature antipolvere antisabbia	mq	1,10	1,07	1,18	
		Totale Materiali				**1,18**	**42,294**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,040000	2,54	0,10	
		Totale Noli				**0,10**	**3,584**

Totale Euro	2,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,21	0,33	
Totale Euro	2,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,54	0,25	
Totale Euro	2,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,79**	

Totale Manodopera Euro	0,93	33,333
Totale Materiali Euro	1,18	42,294
Totale Noli Euro	0,10	3,584

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.80.a	SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI E CASTELLETTI, ESEGUITA CON RETI IN FIBRA RINFORZATA Schermatura di contenimento Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata	mq	1,00	3,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,022000	28,43	0,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,022000	25,50	0,56	
		Totale Manodopera				**1,19**	**35,629**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.20.b	MATERIALE PER PROTEZIONE Meterile per protezione di impalcature e porzioni di fabbricato. Rete di plastica leggera a maglie strette e borchie di fissaggio	mq	1,10	1,22	1,34	
		Totale Materiali				**1,34**	**40,120**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,043000	2,54	0,11	
		Totale Noli				**0,11**	**3,293**

Totale Euro	2,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,64	0,40	
Totale Euro	3,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,04	0,30	
Totale Euro	3,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,34**	

Totale Manodopera Euro	1,19	35,629
Totale Materiali Euro	1,34	40,120
Totale Noli Euro	0,11	3,293

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.90.a	TAVOLATO PER PIANI O AREE DI LAVORO Nolo per il primo mese o frazione Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo	mq	1,00	8,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**51,081**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0042	463,96	1,95	
4	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,0100	0,69	0,01	
5	ABR25_MAT_2.120.10.c	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di classe III÷IV spessore mm 20	mc	0,0007	478,25	0,33	
		Totale Materiali				**2,29**	**26,052**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	63,67	0,13	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,54	0,04	
		Totale Noli				**0,17**	**1,934**

Totale Euro	6,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,95	1,04	
Totale Euro	7,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,99	0,80	
Totale Euro	8,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,79**	

Totale Manodopera Euro	4,49	51,081
Totale Materiali Euro	2,29	26,052
Totale Noli Euro	0,17	1,934

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_P - OPERE PROVVISIONALI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI
CAVALLETTI, TRABATTELLI E PONTEGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_P.04.10.90.b	TAVOLATO PER PIANI O AREE DI LAVORO Nolo per ogni mese dopo il 1° Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo	m²/mese	1,00	1,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
		Totale Manodopera				**0,57**	**43,846**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0010	463,96	0,46	
		Totale Materiali				**0,46**	**35,385**
					Totale Euro	1,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,03	0,15	
					Totale Euro	1,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,18	0,12	
					Totale Euro	1,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,30**	
					Totale Manodopera Euro	0,57	43,846
					Totale Materiali Euro	0,46	35,385

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.10.a1	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE Con lamiera ondulata 3/10 su paletti di legno: fornitura e posa Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	mq	1,00	20,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**12,94**	**61,678**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0015	503,55	0,76	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
5	ABR25_MAT_2.999.90.c	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,0100	1,74	0,02	
6	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
7	ABR25_MAT_2.220.160.a	LAMIERA ZINCATA ONDULATA Lamiera in acciaio zincato ondulato 4/10 di mm	kg	1,1000	1,51	1,66	
		Totale Materiali				**2,93**	**13,966**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
9	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,180000	3,68	0,66	
		Totale Noli				**0,71**	**3,384**

Totale Euro	16,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,58	2,49	
Totale Euro	19,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,07	1,91	
Totale Euro	20,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,98**	

Totale Manodopera Euro	12,94	61,678
Totale Materiali Euro	2,93	13,966
Totale Noli Euro	0,71	3,384

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.10.a2	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	mq	1,00	14,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**56,298**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0015	503,55	0,76	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
5	ABR25_MAT_2.999.90.c	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,0100	1,74	0,02	
6	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
7	ABR25_MAT_2.220.160.a	LAMIERA ZINCATA ONDULATA Lamiera in acciaio zincato ondulato 4/10 di mm	kg	1,1000	1,51	1,66	
		Totale Materiali				**2,93**	**20,390**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
9	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,080000	3,68	0,29	
		Totale Noli				**0,34**	**2,366**

Totale Euro	11,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,36	1,70	
Totale Euro	13,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,06	1,31	
Totale Euro	14,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,37**	

Totale Manodopera Euro	8,09	56,298
Totale Materiali Euro	2,93	20,390
Totale Noli Euro	0,34	2,366

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.10.a3	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE Nolo per i mesi successivi al terzo. Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	m²/mese	1,00	1,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,012500	28,43	0,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012500	25,50	0,32	
		Totale Manodopera				**0,68**	**57,143**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0001	503,55	0,05	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0001	488,67	0,05	
5	ABR25_MAT_2.999.90.c	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,0008	1,74	0,00	
6	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0001	1,00	0,00	
7	ABR25_MAT_2.220.160.a	LAMIERA ZINCATA ONDULATA Lamiera in acciaio zincato ondulato 4/10 di mm	kg	0,0917	1,51	0,14	
		Totale Materiali				**0,24**	**20,168**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,000083	54,12	0,00	
9	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,006667	3,68	0,02	
		Totale Noli				**0,02**	**1,681**

Totale Euro	0,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,94	0,14	
Totale Euro	1,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,08	0,11	
Totale Euro	1,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,19**	

Totale Manodopera Euro	0,68	57,143
Totale Materiali Euro	0,24	20,168
Totale Noli Euro	0,02	1,681

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.10.b1	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE Con rete metallica zincata su paletti di legno: fornitura e posa Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	mq	1,00	19,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**12,94**	**67,291**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0015	503,55	0,76	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
5	ABR25_MAT_2.999.90.c	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,0100	1,74	0,02	
6	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
7	ABR25_MAT_2.220.20.g	RETE METALLICA Rete metallica zincata maglia mm 50x50	100 kg	0,4000	0,97	0,39	
		Totale Materiali				**1,66**	**8,632**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
9	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,150000	3,68	0,55	
		Totale Noli				**0,60**	**3,120**

Totale Euro	15,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,20	2,28	
Totale Euro	17,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,48	1,75	
Totale Euro	19,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,23**	

Totale Manodopera Euro	12,94	67,291
Totale Materiali Euro	1,66	8,632
Totale Noli Euro	0,60	3,120

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.10.b2	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	mq	1,00	14,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,180000	28,43	5,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**9,71**	**65,520**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0015	503,55	0,76	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
5	ABR25_MAT_2.999.90.c	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,0100	1,74	0,02	
6	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
7	ABR25_MAT_2.220.20.g	RETE METALLICA Rete metallica zincata maglia mm 50x50	100 kg	0,4000	0,97	0,39	
		Totale Materiali				**1,66**	**11,201**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
9	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,080000	3,68	0,29	
		Totale Noli				**0,34**	**2,294**

Totale Euro	11,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,71	1,76	
Totale Euro	13,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,47	1,35	
Totale Euro	14,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,82**	

Totale Manodopera Euro	9,71	65,520
Totale Materiali Euro	1,66	11,201
Totale Noli Euro	0,34	2,294

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.10.b3	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE Nolo per i mesi successivi al terzo. Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	m²/mese	1,00	1,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
		Totale Manodopera				**0,81**	**66,942**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0001	503,55	0,05	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0001	488,67	0,05	
5	ABR25_MAT_2.999.90.c	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,0008	1,74	0,00	
6	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0001	1,00	0,00	
7	ABR25_MAT_2.220.20.g	RETE METALLICA Rete metallica zincata maglia mm 50x50	100 kg	0,0333	0,97	0,03	
		Totale Materiali				**0,13**	**10,744**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,000083	54,12	0,00	
9	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,006667	3,68	0,02	
		Totale Noli				**0,02**	**1,653**

Totale Euro	0,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,96	0,14	
Totale Euro	1,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,10	0,11	
Totale Euro	1,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,21**	

Totale Manodopera Euro	0,81	66,942
Totale Materiali Euro	0,13	10,744
Totale Noli Euro	0,02	1,653

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.10.c1	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE Con rete di plastica stampata su paletti di legno: fornitura e posa Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	mq	1,00	19,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**12,94**	**66,908**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0015	503,55	0,76	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
5	ABR25_MAT_2.999.90.c	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,0100	1,74	0,02	
6	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
7	ABR25_MAT_2.240.20.c	MATERIALE PER PROTEZIONE Meterile per protezione di impalcature e porzioni di fabbricato. Rete di plastica stampata	mq	0,40	1,03	0,41	
		Totale Materiali				**1,68**	**8,687**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
9	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,168000	3,68	0,62	
		Totale Noli				**0,67**	**3,464**

Totale Euro	15,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,29	2,29	
Totale Euro	17,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,58	1,76	
Totale Euro	19,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,34**	

Totale Manodopera Euro	12,94	66,908
Totale Materiali Euro	1,68	8,687
Totale Noli Euro	0,67	3,464

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.10.c2	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	mq	1,00	14,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,180000	28,43	5,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**9,71**	**65,431**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0015	503,55	0,76	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
5	ABR25_MAT_2.999.90.c	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,0100	1,74	0,02	
6	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
7	ABR25_MAT_2.240.20.c	MATERIALE PER PROTEZIONE Meterile per protezione di impalcature e porzioni di fabbricato. Rete di plastica stampata	mq	0,40	1,03	0,41	
		Totale Materiali				**1,68**	**11,321**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
9	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,080000	3,68	0,29	
		Totale Noli				**0,34**	**2,291**

Totale Euro	11,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,73	1,76	
Totale Euro	13,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,49	1,35	
Totale Euro	14,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,84**	

Totale Manodopera Euro	9,71	65,431
Totale Materiali Euro	1,68	11,321
Totale Noli Euro	0,34	2,291

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.10.c3	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE Nolo per i mesi successivi Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	m²/mese	1,00	1,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
		Totale Manodopera				**0,81**	**66,942**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0001	503,55	0,05	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0001	488,67	0,05	
5	ABR25_MAT_2.999.90.c	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	0,0008	1,74	0,00	
6	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0001	1,00	0,00	
7	ABR25_MAT_2.240.20.c	MATERIALE PER PROTEZIONE Meterile per protezione di impalcature e porzioni di fabbricato. Rete di plastica stampata	mq	0,03	1,03	0,03	
		Totale Materiali				**0,13**	**10,744**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,000083	54,12	0,00	
9	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,006667	3,68	0,02	
		Totale Noli				**0,02**	**1,653**

Totale Euro	0,96
Spese Generali 15,000% su Euro 0,96	0,14
Totale Euro	1,10
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,10	0,11
Totale Euro	1,21
Prezzo di Applicazione Euro	**1,21**

Totale Manodopera Euro	0,81	66,942
Totale Materiali Euro	0,13	10,744
Totale Noli Euro	0,02	1,653

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.10.d1	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE Con rete metallica zincata su tubi da ponteggio: fornitura e posa Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	mq	1,00	21,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**13,49**	**62,541**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0009	488,67	0,44	
5	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
6	ABR25_MAT_2.220.20.g	RETE METALLICA Rete metallica zincata maglia mm 50x50	100 kg	0,4000	0,97	0,39	
		Totale Materiali				**0,83**	**3,848**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,1500	3,15	0,47	
7	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
8	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,600000	3,68	2,21	
		Totale Noli				**2,73**	**12,656**

Totale Euro	17,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,05	2,56	
Totale Euro	19,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,61	1,96	
Totale Euro	21,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,57**	

Totale Manodopera Euro	13,49	62,541
Totale Noli Euro	2,73	12,656
Totale Materiali Euro	0,83	3,848

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.10.d2	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	mq	1,00	12,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**65,719**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0009	488,67	0,44	
5	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
6	ABR25_MAT_2.220.20.g	RETE METALLICA Rete metallica zincata maglia mm 50x50	100 kg	0,4000	0,97	0,39	
		Totale Materiali				**0,83**	**6,742**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,1500	3,15	0,47	
7	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
8	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,080000	3,68	0,29	
		Totale Noli				**0,81**	**6,580**

Totale Euro	9,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,73	1,46	
Totale Euro	11,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,19	1,12	
Totale Euro	12,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,31**	

Totale Manodopera Euro	8,09	65,719
Totale Noli Euro	0,81	6,580
Totale Materiali Euro	0,83	6,742

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.10.d3	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE Nolo per i mesi successivi Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	m²/mese	1,00	1,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,012500	28,43	0,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012500	25,50	0,32	
		Totale Manodopera				**0,68**	**57,143**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0001	488,67	0,05	
5	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0001	1,00	0,00	
6	ABR25_MAT_2.220.20.g	RETE METALLICA Rete metallica zincata maglia mm 50x50	100 kg	0,0333	0,97	0,03	
		Totale Materiali				**0,08**	**6,723**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,0500	3,15	0,16	
7	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,000083	54,12	0,00	
8	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,006667	3,68	0,02	
		Totale Noli				**0,18**	**15,126**

Totale Euro	0,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,94	0,14	
Totale Euro	1,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,08	0,11	
Totale Euro	1,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,19**	

Totale Manodopera Euro	0,68	57,143
Totale Noli Euro	0,18	15,126
Totale Materiali Euro	0,08	6,723

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.10.e1	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE Con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio: fornitura e posa Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	mq	1,00	17,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**62,587**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0009	488,67	0,44	
5	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
6	ABR25_MAT_2.240.20.c	MATERIALE PER PROTEZIONE Meterile per protezione di impalcature e porzioni di fabbricato. Rete di plastica stampata	mq	0,40	1,03	0,41	
		Totale Materiali				**0,85**	**4,930**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,1500	3,15	0,47	
7	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
8	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,400000	3,68	1,47	
		Totale Noli				**1,99**	**11,543**

Totale Euro	13,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,63	2,04	
Totale Euro	15,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,67	1,57	
Totale Euro	17,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,24**	

Totale Manodopera Euro	10,79	62,587
Totale Noli Euro	1,99	11,543
Totale Materiali Euro	0,85	4,930

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.10.e2	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	mq	1,00	12,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**65,612**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0009	488,67	0,44	
5	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
6	ABR25_MAT_2.240.20.c	MATERIALE PER PROTEZIONE Meterile per protezione di impalcature e porzioni di fabbricato. Rete di plastica stampata	mq	0,40	1,03	0,41	
		Totale Materiali				**0,85**	**6,894**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,1500	3,15	0,47	
7	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
8	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,080000	3,68	0,29	
		Totale Noli				**0,81**	**6,569**

Totale Euro	9,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,75	1,46	
Totale Euro	11,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,21	1,12	
Totale Euro	12,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,33**	

Totale Manodopera Euro	8,09	65,612
Totale Noli Euro	0,81	6,569
Totale Materiali Euro	0,85	6,894

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.10.e3	RECINZIONE PROVVISIONALE DI CANTIERE Nolo per i mesi successivi Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	m²/mese	1,00	1,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,012500	28,43	0,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012500	25,50	0,32	
		Totale Manodopera				**0,68**	**57,143**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0001	488,67	0,05	
5	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0001	1,00	0,00	
6	ABR25_MAT_2.240.20.c	MATERIALE PER PROTEZIONE Meterile per protezione di impalcature e porzioni di fabbricato. Rete di plastica stampata	mq	0,03	1,03	0,03	
		Totale Materiali				**0,08**	**6,723**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,0500	3,15	0,16	
7	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,000083	54,12	0,00	
8	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,006667	3,68	0,02	
		Totale Noli				**0,18**	**15,126**

Totale Euro	0,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,94	0,14	
Totale Euro	1,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,08	0,11	
Totale Euro	1,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,19**	

Totale Manodopera Euro	0,68	57,143
Totale Noli Euro	0,18	15,126
Totale Materiali Euro	0,08	6,723

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.20.a1	RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE Con tavolame e travi di legno: fornitura e posa Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	mq	1,00	21,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**63,943**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0013	503,55	0,65	
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0031	413,90	1,28	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,2000	0,69	0,14	
		Totale Materiali				**2,07**	**9,834**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,260000	4,28	1,11	
		Totale Noli				**1,11**	**5,273**

Totale Euro	16,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,64	2,50	
Totale Euro	19,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,14	1,91	
Totale Euro	21,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,05**	

Totale Manodopera Euro	13,46	63,943
Totale Materiali Euro	2,07	9,834
Totale Noli Euro	1,11	5,273

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.20.a2	RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	mq	1,00	16,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**62,968**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0013	503,55	0,65	
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0031	413,90	1,28	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,2000	0,69	0,14	
		Totale Materiali				**2,07**	**12,905**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,120000	4,28	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**3,180**

Totale Euro	12,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,68	1,90	
Totale Euro	14,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,58	1,46	
Totale Euro	16,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,04**	

Totale Manodopera Euro	10,10	62,968
Totale Materiali Euro	2,07	12,905
Totale Noli Euro	0,51	3,180

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.20.a3	RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE Nolo per i mesi successivi Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	m²/mese	1,00	1,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
		Totale Manodopera				**0,84**	**62,687**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0001	503,55	0,05	
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0003	413,90	0,12	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,0167	0,69	0,01	
		Totale Materiali				**0,18**	**13,433**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,010000	4,28	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**2,985**

Totale Euro	1,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,06	0,16	
Totale Euro	1,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,22	0,12	
Totale Euro	1,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,34**	

Totale Manodopera Euro	0,84	62,687
Totale Materiali Euro	0,18	13,433
Totale Noli Euro	0,04	2,985

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.20.b1	RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE Con tavolame in legno e elementi tubolari metallici: fornitura e posa Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	mq	1,00	24,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**15,71**	**64,703**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0036	413,90	1,49	
6	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0150	0,89	0,01	
7	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,2000	0,69	0,14	
		Totale Materiali				**1,64**	**6,755**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,1500	3,15	0,47	
4	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,0938	3,15	0,30	
8	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,250000	4,28	1,07	
		Totale Noli				**1,84**	**7,578**

Totale Euro	19,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,19	2,88	
Totale Euro	22,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,07	2,21	
Totale Euro	24,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,28**	

Totale Manodopera Euro	15,71	64,703
Totale Noli Euro	1,84	7,578
Totale Materiali Euro	1,64	6,755

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.20.b2	RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	mq	1,00	16,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**61,324**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0036	413,90	1,49	
6	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0150	0,89	0,01	
7	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,2000	0,69	0,14	
		Totale Materiali				**1,64**	**9,957**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,1500	3,15	0,47	
4	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,0938	3,15	0,30	
8	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,120000	4,28	0,51	
		Totale Noli				**1,28**	**7,772**

Totale Euro	13,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,02	1,95	
Totale Euro	14,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,97	1,50	
Totale Euro	16,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,47**	

Totale Manodopera Euro	10,10	61,324
Totale Noli Euro	1,28	7,772
Totale Materiali Euro	1,64	9,957

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.20.b3	RECINZIONE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE Nolo per i mesi successivi Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche	m²/mese	1,00	1,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
		Totale Manodopera				**0,84**	**62,222**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0003	413,90	0,12	
6	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0013	0,89	0,00	
7	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,0167	0,69	0,01	
		Totale Materiali				**0,13**	**9,630**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,0125	3,15	0,04	
4	ABR25_AT_10.20.5.b	PONTEGGIO A TUBO GIUNTO Tubo da ponteggio	m	0,0078	3,15	0,02	
8	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,010000	4,28	0,04	
		Totale Noli				**0,10**	**7,407**

Totale Euro	1,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,07	0,16	
Totale Euro	1,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,23	0,12	
Totale Euro	1,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,35**	

Totale Manodopera Euro	0,84	62,222
Totale Noli Euro	0,10	7,407
Totale Materiali Euro	0,13	9,630

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.30.a	RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE DI CANTIERE Fornitura e posa Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²	mq	1,00	11,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**18,999**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.16.a	RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE DI CANTIERE Modulo rete a maglia 20 x 50 mm	mq	1,00	6,14	6,14	
4	ABR25_AT_10.20.16.b	RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE DI CANTIERE Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 28-35	cad	0,1571	5,99	0,94	
		Totale Noli				**7,08**	**60,051**

Totale Euro	9,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,32	1,40	
Totale Euro	10,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,72	1,07	
Totale Euro	11,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,79**	
Totale Manodopera Euro	2,24	18,999
Totale Noli Euro	7,08	60,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.30.b	RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE DI CANTIERE Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²	mq	1,00	2,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,57**	**19,192**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.16.a	RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE DI CANTIERE Modulo rete a maglia 20 x 50 mm	mq	0,25	6,14	1,54	
4	ABR25_AT_10.20.16.b	RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE DI CANTIERE Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 28-35	cad	0,0393	5,99	0,24	
		Totale Noli				**1,78**	**59,933**

Totale Euro	2,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,35	0,35	
Totale Euro	2,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,70	0,27	
Totale Euro	2,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,97**	
Totale Manodopera Euro	0,57	19,192
Totale Noli Euro	1,78	59,933

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.30.c	RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE DI CANTIERE Nolo per i mesi successivi Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²	m²/mese	1,00	0,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003333	30,60	0,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,003333	25,50	0,08	
		Totale Manodopera				**0,18**	**37,500**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.16.a	RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE DI CANTIERE Modulo rete a maglia 20 x 50 mm	mq	0,02	6,14	0,12	
4	ABR25_AT_10.20.16.b	RECINZIONE MODULARE PREFABBRICATA PROVVISIONALE DI CANTIERE Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 28-35	cad	0,0131	5,99	0,08	
		Totale Noli				**0,20**	**41,667**

Totale Euro	0,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,38	0,06	
Totale Euro	0,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,44	0,04	
Totale Euro	0,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,48**	
Totale Manodopera Euro	0,18	37,500
Totale Noli Euro	0,20	41,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.40.a	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA PROVVISIONALE DI CANTIERE Fornitura e posa Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali.	mq	1,00	13,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**16,729**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.17.a	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA PROVVISIONALE DI CANTIERE Modulo pannello cieco in metallo	mq	1,00	7,21	7,21	
4	ABR25_AT_10.20.17.b	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA PROVVISIONALE DI CANTIERE Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38-40	cad	0,1571	7,17	1,13	
		Totale Noli				**8,34**	**62,285**

Totale Euro	10,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,58	1,59	
Totale Euro	12,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,17	1,22	
Totale Euro	13,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,39**	
Totale Manodopera Euro	2,24	16,729
Totale Noli Euro	8,34	62,285

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.40.b	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA PROVVISIONALE DI CANTIERE Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali.	mq	1,00	3,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,57**	**16,964**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.17.a	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA PROVVISIONALE DI CANTIERE Modulo pannello cieco in metallo	mq	0,25	7,21	1,80	
4	ABR25_AT_10.20.17.b	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA PROVVISIONALE DI CANTIERE Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38-40	cad	0,0393	7,17	0,28	
		Totale Noli				**2,08**	**61,905**

Totale Euro	2,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,65	0,40	
Totale Euro	3,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,05	0,31	
Totale Euro	3,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,36**	

Totale Manodopera Euro	0,57	16,964
Totale Noli Euro	2,08	61,905

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.40.c	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA PROVVISIONALE DI CANTIERE Nolo per i mesi successivi Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali.	m²/mese	1,00	0,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003333	30,60	0,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,003333	25,50	0,08	
		Totale Manodopera				**0,18**	**34,615**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.17.a	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA PROVVISIONALE DI CANTIERE Modulo pannello cieco in metallo	mq	0,02	7,21	0,14	
4	ABR25_AT_10.20.17.b	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LAMIERA PROVVISIONALE DI CANTIERE Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38-40	cad	0,0131	7,17	0,09	
		Totale Noli				**0,23**	**44,231**

Totale Euro	0,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,41	0,06	
Totale Euro	0,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,47	0,05	
Totale Euro	0,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,52**	

Totale Manodopera Euro	0,18	34,615
Totale Noli Euro	0,23	44,231

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.50.a	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO Fornitura e posa Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali.	mq	1,00	14,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**15,105**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.18.a	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LEGNO PROVVISIONALE DI CANTIERE Modulo pannello cieco in legno	mq	1,00	8,33	8,33	
4	ABR25_AT_10.20.18.b	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LEGNO PROVVISIONALE DI CANTIERE Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38-40	m²/mese	0,16	7,17	1,15	
		Totale Noli				**9,48**	**63,924**

Totale Euro	11,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,72	1,76	
Totale Euro	13,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,48	1,35	
Totale Euro	14,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,83**	

Totale Manodopera Euro	2,24	15,105
Totale Noli Euro	9,48	63,924

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.50.b	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali.	mq	1,00	3,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,57**	**15,323**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.18.a	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LEGNO PROVVISIONALE DI CANTIERE Modulo pannello cieco in legno	mq	0,25	8,33	2,08	
4	ABR25_AT_10.20.18.b	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LEGNO PROVVISIONALE DI CANTIERE Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38-40	m²/mese	0,04	7,17	0,29	
		Totale Noli				**2,37**	**63,710**

Totale Euro	2,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,94	0,44	
Totale Euro	3,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,38	0,34	
Totale Euro	3,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,72**	

Totale Manodopera Euro	0,57	15,323
Totale Noli Euro	2,37	63,710

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.50.c	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO Nolo per i mesi successivi Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali.	mq	1,00	0,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003333	30,60	0,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,003333	25,50	0,08	
		Totale Manodopera				**0,18**	**33,962**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.18.a	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LEGNO PROVVISIONALE DI CANTIERE Modulo pannello cieco in legno	mq	0,02	8,33	0,17	
4	ABR25_AT_10.20.18.b	RECINZIONE MODULARE CIECA IN LEGNO PROVVISIONALE DI CANTIERE Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 38-40	m²/mese	0,01	7,17	0,07	
		Totale Noli				**0,24**	**45,283**

Totale Euro	0,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,42	0,06	
Totale Euro	0,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,48	0,05	
Totale Euro	0,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,53**	

Totale Manodopera Euro	0,18	33,962
Totale Noli Euro	0,24	45,283

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.60.a1	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE Per altezza pari a 1,50 m: fornitura e posa Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.	mq	1,00	13,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,110000	28,43	3,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,68**	**42,388**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.110.a	PALETTO PER RECINZIONE Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,0	m²/mese	1,10	3,69	4,06	
4	ABR25_MAT_2.240.100.a	RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m. Rete in polietilene di altezza m 1,00	mq	1,05	0,68	0,71	
5	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
		Totale Materiali				**4,77**	**35,597**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
7	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,025000	3,68	0,09	
		Totale Noli				**0,14**	**1,045**

Totale Euro	10,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,59	1,59	
Totale Euro	12,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,18	1,22	
Totale Euro	13,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,40**	

Totale Manodopera Euro	5,68	42,388
Totale Materiali Euro	4,77	35,597
Totale Noli Euro	0,14	1,045

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.60.a2	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.	mq	1,00	3,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032500	28,43	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032500	25,50	0,83	
		Totale Manodopera				**1,75**	**51,020**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.110.a	PALETTO PER RECINZIONE Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,0	m²/mese	0,18	3,69	0,66	
4	ABR25_MAT_2.240.100.a	RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m. Rete in polietilene di altezza m 1,00	mq	0,26	0,68	0,18	
5	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
		Totale Materiali				**0,84**	**24,490**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
7	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,020000	3,68	0,07	
		Totale Noli				**0,12**	**3,499**

Totale Euro	2,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,71	0,41	
Totale Euro	3,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,12	0,31	
Totale Euro	3,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,43**	

Totale Manodopera Euro	1,75	51,020
Totale Materiali Euro	0,84	24,490
Totale Noli Euro	0,12	3,499

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.60.a3	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE Nolo per i mesi successivi Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.	m²/mese	1,00	0,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002083	28,43	0,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002083	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,11**	**27,500**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.110.a	PALETTO PER RECINZIONE Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,0	m²/mese	0,02	3,69	0,07	
4	ABR25_MAT_2.240.100.a	RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m. Rete in polietilene di altezza m 1,00	mq	0,02	0,68	0,01	
5	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
		Totale Materiali				**0,08**	**20,000**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
7	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,020000	3,68	0,07	
		Totale Noli				**0,12**	**30,000**

Totale Euro	0,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,31	0,05	
Totale Euro	0,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,36	0,04	
Totale Euro	0,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,40**	
Totale Manodopera Euro	0,11	27,500
Totale Materiali Euro	0,08	20,000
Totale Noli Euro	0,12	30,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.60.b1	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE Per altezza pari a 1,80 m: fornitura e posa Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.	mq	1,00	14,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,39**	**35,981**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.110.c	PALETTO PER RECINZIONE Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,5	m²/mese	1,10	4,64	5,10	
4	ABR25_MAT_2.240.100.c	RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m. Rete in polietilene di altezza m 1,50	m²/mese	1,05	1,17	1,23	
5	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
		Totale Materiali				**6,33**	**42,256**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
7	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,020000	3,68	0,07	
		Totale Noli				**0,12**	**0,801**

Totale Euro	11,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,84	1,78	
Totale Euro	13,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,62	1,36	
Totale Euro	14,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,98**	

Totale Manodopera Euro	5,39	35,981
Totale Materiali Euro	6,33	42,256
Totale Noli Euro	0,12	0,801

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.60.b2	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.	mq	1,00	3,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
		Totale Manodopera				**1,35**	**35,904**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.110.c	PALETTO PER RECINZIONE Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,5	m²/mese	0,26	4,64	1,21	
4	ABR25_MAT_2.240.100.c	RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m. Rete in polietilene di altezza m 1,50	m²/mese	0,26	1,17	0,30	
5	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
		Totale Materiali				**1,51**	**40,160**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
7	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,015000	3,68	0,06	
		Totale Noli				**0,11**	**2,926**

Totale Euro	2,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,97	0,45	
Totale Euro	3,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,42	0,34	
Totale Euro	3,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,76**	

Totale Manodopera Euro	1,35	35,904
Totale Materiali Euro	1,51	40,160
Totale Noli Euro	0,11	2,926

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.60.b3	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE Nolo per i mesi successivi Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.	m²/mese	1,00	0,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002083	28,43	0,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002083	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,11**	**24,444**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.110.d	PALETTO PER RECINZIONE Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,8	m²/mese	0,02	6,36	0,13	
4	ABR25_MAT_2.240.100.d	RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m. Rete in polietilene di altezza m 1,80	mq	0,02	1,46	0,03	
5	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
		Totale Materiali				**0,16**	**35,556**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
7	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,010000	3,68	0,04	
		Totale Noli				**0,09**	**20,000**

Totale Euro	0,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,36	0,05	
Totale Euro	0,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,41	0,04	
Totale Euro	0,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,45**	

Totale Manodopera Euro	0,11	24,444
Totale Materiali Euro	0,16	35,556
Totale Noli Euro	0,09	20,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.60.c1	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.	mq	1,00	15,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**3,38**	**22,340**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.110.d	PALETTO PER RECINZIONE Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 1,8	m²/mese	1,10	6,36	7,00	
4	ABR25_MAT_2.240.100.d	RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m. Rete in polietilene di altezza m 1,80	mq	1,05	1,46	1,53	
5	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
		Totale Materiali				**8,53**	**56,378**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
7	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,001000	3,68	0,00	
		Totale Noli				**0,05**	**0,330**

Totale Euro	11,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,96	1,79	
Totale Euro	13,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,75	1,38	
Totale Euro	15,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,13**	

Totale Manodopera Euro	3,38	22,340
Totale Materiali Euro	8,53	56,378
Totale Noli Euro	0,05	0,330

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.60.c2	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.	mq	1,00	3,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,035000	28,43	1,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035000	25,50	0,89	
		Totale Manodopera				**1,89**	**47,607**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.110.e	PALETTO PER RECINZIONE Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 2,0	mq	0,09	7,87	0,71	
4	ABR25_MAT_2.240.100.e	RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m. Rete in polietilene di altezza m 2,00	m²/mese	0,26	1,61	0,42	
5	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
		Totale Materiali				**1,13**	**28,463**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
7	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,020000	3,68	0,07	
		Totale Noli				**0,12**	**3,023**

Totale Euro	3,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,14	0,47	
Totale Euro	3,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,61	0,36	
Totale Euro	3,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,97**	
Totale Manodopera Euro	1,89	47,607
Totale Materiali Euro	1,13	28,463
Totale Noli Euro	0,12	3,023

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.60.c3	RECINZIONE PROVVISIONALE DI AREE DI CANTIERE Nolo per i mesi successivi Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.	m²/mese	1,00	0,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002917	28,43	0,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002917	25,50	0,07	
		Totale Manodopera				**0,15**	**31,250**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.110.e	PALETTO PER RECINZIONE Paletto in profilato a T in acciaio zincato per sistemi di recinzione. Paletto per recinzione zincato per altezza m 2,0	mq	0,01	7,87	0,08	
4	ABR25_MAT_2.240.100.e	RETE IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' PER RECINZIONI Rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m. Rete in polietilene di altezza m 2,00	m²/mese	0,02	1,61	0,03	
5	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0010	1,00	0,00	
		Totale Materiali				**0,11**	**22,917**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
7	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,020000	3,68	0,07	
		Totale Noli				**0,12**	**25,000**

Totale Euro	0,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,38	0,06	
Totale Euro	0,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,44	0,04	
Totale Euro	0,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,48**	

Totale Manodopera Euro	0,15	31,250
Totale Materiali Euro	0,11	22,917
Totale Noli Euro	0,12	25,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.70.a1	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE PER AREE URBANE Con moduli di altezza pari a m 2,00: fornitura e posa Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali.	mq	1,00	21,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**26,081**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.19.a	RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE PER AREE URBANE Modulo pannello base di colore bianco altezza 2,0 m	mq	1,00	9,38	9,38	
4	ABR25_AT_10.20.19.c	RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE PER AREE URBANE Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48-52	m²/mese	0,14	14,36	2,01	
		Totale Noli				**11,39**	**52,952**

Totale Euro	17,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,00	2,55	
Totale Euro	19,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,55	1,96	
Totale Euro	21,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,51**	
Totale Manodopera Euro	5,61	26,081
Totale Noli Euro	11,39	52,952

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.70.a2	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE PER AREE URBANE Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali.	mq	1,00	5,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
		Totale Manodopera				**1,41**	**26,604**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.19.a	RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE PER AREE URBANE Modulo pannello base di colore bianco altezza 2,0 m	mq	0,25	9,38	2,35	
4	ABR25_AT_10.20.19.c	RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE PER AREE URBANE Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48-52	m²/mese	0,03	14,36	0,43	
		Totale Noli				**2,78**	**52,453**
					Totale Euro	4,19	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,19	0,63	
					Totale Euro	4,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,82	0,48	
					Totale Euro	5,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,30**	
					Totale Manodopera Euro	1,41	26,604
					Totale Noli Euro	2,78	52,453

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.70.a3	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE PER AREE URBANE Nolo per i mesi successivi al terzo Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali.	m²/mese	1,00	1,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008333	30,60	0,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008333	25,50	0,21	
		Totale Manodopera				**0,46**	**46,000**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.19.a	RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE PER AREE URBANE Modulo pannello base di colore bianco altezza 2,0 m	mq	0,02	9,38	0,19	
4	ABR25_AT_10.20.19.c	RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE PER AREE URBANE Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48-52	m²/mese	0,01	14,36	0,14	
		Totale Noli				**0,33**	**33,000**
					Totale Euro	0,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,79	0,12	
					Totale Euro	0,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,91	0,09	
					Totale Euro	1,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,00**	
					Totale Manodopera Euro	0,46	46,000
					Totale Noli Euro	0,33	33,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.70.b1	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE PER AREE URBANE Con moduli di altezza pari a m 2,50: fornitura e posa Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali.	mq	1,00	23,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**23,923**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.19.b	RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE PER AREE URBANE Modulo pannello base di colore bianco altezza 3,0 m	mq	1,00	11,64	11,64	
4	ABR25_AT_10.20.19.c	RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE PER AREE URBANE Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48-52	m²/mese	0,09	14,36	1,29	
		Totale Noli				**12,93**	**55,139**

Totale Euro	18,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,54	2,78	
Totale Euro	21,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,32	2,13	
Totale Euro	23,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,45**	
Totale Manodopera Euro	5,61	23,923
Totale Noli Euro	12,93	55,139

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.70.b2	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE PER AREE URBANE Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali.	mq	1,00	5,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
		Totale Manodopera				**1,41**	**24,185**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.19.b	RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE PER AREE URBANE Modulo pannello base di colore bianco altezza 3,0 m	mq	0,25	11,64	2,91	
4	ABR25_AT_10.20.19.c	RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE PER AREE URBANE Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48-52	m²/mese	0,02	14,36	0,29	
		Totale Noli				**3,20**	**54,889**

Totale Euro	4,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,61	0,69	
Totale Euro	5,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,30	0,53	
Totale Euro	5,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,83**	
Totale Manodopera Euro	1,41	24,185
Totale Noli Euro	3,20	54,889

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
RECINZIONI PROVVISIONALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.10.70.b3	RECINZIONE PROVVISIONALE MODULARE A PANNELLI CIECHI IN LEGNO E IN METALLE PER AREE URBANE Nolo per i mesi successivi al terzo Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali.	m²/mese	1,00	1,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008333	30,60	0,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008333	25,50	0,21	
		Totale Manodopera				**0,46**	**43,810**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.19.b	RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE PER AREE URBANE Modulo pannello base di colore bianco altezza 3,0 m	mq	0,02	11,64	0,23	
4	ABR25_AT_10.20.19.c	RECINZIONE MODULARE CIECA PROVVISIONALE DI CANTIERE PER AREE URBANE Base in cls per moduli prefabbricati, peso kg 48-52	m²/mese	0,01	14,36	0,14	
		Totale Noli				**0,37**	**35,238**
					Totale Euro	0,83	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,83	0,12	
					Totale Euro	0,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,95	0,10	
					Totale Euro	1,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,05**	
					Totale Manodopera Euro	0,46	43,810
					Totale Noli Euro	0,37	35,238

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.10.a	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto	m	1,00	8,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**37,738**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.80.a	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non infe.....0; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Per delimitazioni orizzontali	cad	0,0750	37,12	2,78	
4	ABR25_MAT_2.240.30.b	TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo. Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad	0,0750	9,88	0,74	
		Totale Materiali				**3,52**	**39,418**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	63,67	0,13	
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,54	0,04	
		Totale Noli				**0,17**	**1,904**

Totale Euro	7,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,06	1,06	
Totale Euro	8,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,12	0,81	
Totale Euro	8,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,93**	

Totale Manodopera Euro	3,37	37,738
Totale Materiali Euro	3,52	39,418
Totale Noli Euro	0,17	1,904

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.10.b	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il primo Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto	m/mese	1,00	1,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,005000	28,43	0,14	
		Totale Manodopera				**0,14**	**10,606**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.80.a	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non infe.....0; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Per delimitazioni orizzontali	cad	0,0188	37,12	0,70	
3	ABR25_MAT_2.240.30.b	TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo. Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad	0,0188	9,88	0,19	
		Totale Materiali				**0,89**	**67,424**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000200	63,67	0,01	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,01**	**0,758**

Totale Euro	1,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,04	0,16	
Totale Euro	1,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,20	0,12	
Totale Euro	1,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,32**	
Totale Manodopera Euro	0,14	10,606
Totale Materiali Euro	0,89	67,424
Totale Noli Euro	0,01	0,758

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.10.c	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese o frazione Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto	m	1,00	10,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**33,202**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.80.b	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non infe.....di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Per delimitazioni inclinate fino a 45°	cad	0,0750	49,95	3,75	
4	ABR25_MAT_2.240.30.b	TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo. Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad	0,0750	9,88	0,74	
		Totale Materiali				**4,49**	**44,236**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	63,67	0,13	
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,54	0,04	
		Totale Noli				**0,17**	**1,675**
					Totale Euro	8,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,03	1,20	
					Totale Euro	9,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,23	0,92	
					Totale Euro	10,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,15**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	33,202
					Totale Materiali Euro	4,49	44,236
					Totale Noli Euro	0,17	1,675

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.10.d	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il primo Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto	m/mese	1,00	1,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,005000	28,43	0,14	
		Totale Manodopera				**0,14**	**8,642**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.80.b	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non infe.....di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Per delimitazioni inclinate fino a 45°	cad	0,0188	49,95	0,94	
3	ABR25_MAT_2.240.30.b	TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo. Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad	0,0188	9,88	0,19	
		Totale Materiali				**1,13**	**69,753**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000200	63,67	0,01	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,01**	**0,617**

Totale Euro	1,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,28	0,19	
Totale Euro	1,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,47	0,15	
Totale Euro	1,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,62**	
Totale Manodopera Euro	0,14	8,642
Totale Materiali Euro	1,13	69,753
Totale Noli Euro	0,01	0,617

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.10.e	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Con barriera rialzata nolo per il primo mese o frazione Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto	m	1,00	12,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**28,037**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.80.c	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non infe..... a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Con barriera rialzata	cad	0,0750	69,64	5,22	
4	ABR25_MAT_2.240.30.b	TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo. Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad	0,0750	9,88	0,74	
		Totale Materiali				**5,96**	**49,584**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	63,67	0,13	
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,54	0,04	
		Totale Noli				**0,17**	**1,414**

Totale Euro	9,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,50	1,43	
Totale Euro	10,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,93	1,09	
Totale Euro	12,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,02**	

Totale Manodopera Euro	3,37	28,037
Totale Materiali Euro	5,96	49,584
Totale Noli Euro	0,17	1,414

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.10.f	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il primo Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il primo	m/mese	1,00	2,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,006000	28,43	0,17	
		Totale Manodopera				**0,17**	**8,019**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.80.c	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non infe..... a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Con barriera rialzata	cad	0,0188	69,64	1,31	
3	ABR25_MAT_2.240.30.b	TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo. Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad	0,0188	9,88	0,19	
		Totale Materiali				**1,50**	**70,755**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000200	63,67	0,01	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,01**	**0,472**

Totale Euro	1,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,68	0,25	
Totale Euro	1,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,93	0,19	
Totale Euro	2,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,12**	

Totale Manodopera Euro	0,17	8,019
Totale Materiali Euro	1,50	70,755
Totale Noli Euro	0,01	0,472

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.20.a	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese o frazione Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto	m	1,00	12,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**17,834**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.90.a	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a .....0; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Per delimitazioni orizzontali	cad	0,0750	30,82	2,31	
4	ABR25_MAT_2.240.30.b	TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo. Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad	0,0750	9,88	0,74	
5	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	3,0000	1,49	4,47	
		Totale Materiali				**7,52**	**59,873**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	63,67	0,13	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,54	0,04	
		Totale Noli				**0,17**	**1,354**

Totale Euro	9,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,93	1,49	
Totale Euro	11,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,42	1,14	
Totale Euro	12,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,56**	

Totale Manodopera Euro	2,24	17,834
Totale Materiali Euro	7,52	59,873
Totale Noli Euro	0,17	1,354

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.20.b	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il primo Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto	m/mese	1,00	1,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,003333	28,43	0,09	
		Totale Manodopera				**0,09**	**8,182**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.90.a	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a .....0; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Per delimitazioni orizzontali	cad	0,0188	30,82	0,58	
3	ABR25_MAT_2.240.30.b	TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo. Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad	0,0188	9,88	0,19	
		Totale Materiali				**0,77**	**70,000**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000200	63,67	0,01	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,01**	**0,909**

Totale Euro	0,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,87	0,13	
Totale Euro	1,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,00	0,10	
Totale Euro	1,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,10**	
Totale Manodopera Euro	0,09	8,182
Totale Materiali Euro	0,77	70,000
Totale Noli Euro	0,01	0,909

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.20.c	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese o frazione Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto	m	1,00	13,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**16,244**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.90.b	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a .....di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Per delimitazioni inclinate fino a 45°	cad	0,0750	43,67	3,28	
4	ABR25_MAT_2.240.30.b	TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo. Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad	0,0750	9,88	0,74	
5	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	3,0000	1,49	4,47	
		Totale Materiali				**8,49**	**61,566**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	63,67	0,13	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,54	0,04	
		Totale Noli				**0,17**	**1,233**

Totale Euro	10,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,90	1,64	
Totale Euro	12,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,54	1,25	
Totale Euro	13,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,79**	

Totale Manodopera Euro	2,24	16,244
Totale Materiali Euro	8,49	61,566
Totale Noli Euro	0,17	1,233

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.20.d	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese dopo il primo Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto	m/mese	1,00	1,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,003333	28,43	0,09	
		Totale Manodopera				**0,09**	**6,383**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.90.b	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a .....di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Per delimitazioni inclinate fino a 45°	cad	0,0188	43,67	0,82	
3	ABR25_MAT_2.240.30.b	TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo. Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad	0,0188	9,88	0,19	
		Totale Materiali				**1,01**	**71,631**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000200	63,67	0,01	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,01**	**0,709**

Totale Euro	1,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,11	0,17	
Totale Euro	1,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,28	0,13	
Totale Euro	1,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,41**	
Totale Manodopera Euro	0,09	6,383
Totale Materiali Euro	1,01	71,631
Totale Noli Euro	0,01	0,709

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.20.e	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA Con barriera rialzata nolo per il primo mese o frazione Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto	m	1,00	15,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**14,359**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.90.c	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a ..... a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Con barriera rialzata	cad	0,0750	62,81	4,71	
4	ABR25_MAT_2.240.30.b	TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo. Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad	0,0750	9,88	0,74	
5	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	3,0000	1,49	4,47	
		Totale Materiali				**9,92**	**63,590**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	63,67	0,13	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,016000	2,54	0,04	
		Totale Noli				**0,17**	**1,090**

Totale Euro	12,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,33	1,85	
Totale Euro	14,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,18	1,42	
Totale Euro	15,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,60**	

Totale Manodopera Euro	2,24	14,359
Totale Materiali Euro	9,92	63,590
Totale Noli Euro	0,17	1,090

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.20.f	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A PIASTRA Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il primo Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto	m/mese	1,00	1,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,003333	28,43	0,09	
		Totale Manodopera				**0,09**	**4,839**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.240.90.c	PARAPETTO ANTICADUTA CON BLOCCO A MORSA Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a ..... a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Con barriera rialzata	cad	0,0188	62,81	1,18	
3	ABR25_MAT_2.240.30.b	TAVOLATO METALLICO PER PONTEGGIO Tavolato metallico per ponteggio con suistema di fissaggio ad innesto autobloccante e ripiani borchiati antiscivolo. Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad	0,0188	9,88	0,19	
		Totale Materiali				**1,37**	**73,656**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000200	63,67	0,01	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,01**	**0,538**

Totale Euro	1,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,47	0,22	
Totale Euro	1,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,69	0,17	
Totale Euro	1,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,86**	

Totale Manodopera Euro	0,09	4,839
Totale Materiali Euro	1,37	73,656
Totale Noli Euro	0,01	0,538

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.30.a	SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello Sistema di protezione anticaduta, dotato di marcatura CE, realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso.	cad	1,0000	26,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
		Totale Manodopera				**2,45**	**9,355**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.10.a	SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per .....; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso. Piastra di supporto per superfici orizzontali con asta ed anello	cad	1,0000	12,29	12,29	
3	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	4,0000	1,49	5,96	
		Totale Materiali				**18,25**	**69,683**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	20,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,70	3,11	
Totale Euro	23,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,81	2,38	
Totale Euro	26,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,19**	

Totale Manodopera Euro	2,45	9,355
Totale Materiali Euro	18,25	69,683
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.30.b	SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello Sistema di protezione anticaduta, dotato di marcatura CE, realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso.	cad	1,0000	27,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
		Totale Manodopera				**2,45**	**8,803**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.10.b	SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per .....i sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso. Piastra di supporto per strutture verticali ed anello	cad	1,0000	13,59	13,59	
3	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	4,0000	1,49	5,96	
		Totale Materiali				**19,55**	**70,248**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**
					Totale Euro	22,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 22,00	3,30	
					Totale Euro	25,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 25,30	2,53	
					Totale Euro	27,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**27,83**	
					Totale Manodopera Euro	2,45	8,803
					Totale Materiali Euro	19,55	70,248
					Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.30.c	SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello Sistema di protezione anticaduta, dotato di marcatura CE, realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso.	cad/mese	1,00	1,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**1,22**	**65,241**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.10.a	SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per .....; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso. Piastra di supporto per superfici orizzontali con asta ed anello	cad	0,0210	12,29	0,26	
		Totale Materiali				**0,26**	**13,904**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	1,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,48	0,22	
Totale Euro	1,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,70	0,17	
Totale Euro	1,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,87**	

Totale Manodopera Euro	1,22	65,241
Totale Materiali Euro	0,26	13,904
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.30.d	SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA Nolo di piastra per strutture verticali ed anello Sistema di protezione anticaduta, dotato di marcatura CE, realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso.	cad/mese	1,00	1,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**1,22**	**63,874**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.10.b	SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per .....i sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso. Piastra di supporto per strutture verticali ed anello	cad	0,0210	13,59	0,29	
		Totale Materiali				**0,29**	**15,183**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**
					Totale Euro	1,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,51	0,23	
					Totale Euro	1,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,74	0,17	
					Totale Euro	1,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,91**	
					Totale Manodopera Euro	1,22	63,874
					Totale Materiali Euro	0,29	15,183
					Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.40.a	SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 5 m Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, dotato di marcatura CE, costituito da una avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm	cad/mese	1,00	11,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**1,22**	**10,796**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.20.a	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spos.....oneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 5 m	cad	0,0210	366,97	7,71	
		Totale Materiali				**7,71**	**68,230**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**
					Totale Euro	8,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,93	1,34	
					Totale Euro	10,27	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,27	1,03	
					Totale Euro	11,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,30**	
					Totale Manodopera Euro	1,22	10,796
					Totale Materiali Euro	7,71	68,230
					Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.40.b	SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 10 m Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, dotato di marcatura CE, costituito da una avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm	cad/mese	1,00	11,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**1,22**	**10,563**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.20.b	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spos.....neo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 10 m	cad	0,0210	376,67	7,91	
		Totale Materiali				**7,91**	**68,485**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**
					Totale Euro	9,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,13	1,37	
					Totale Euro	10,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,50	1,05	
					Totale Euro	11,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,55**	
					Totale Manodopera Euro	1,22	10,563
					Totale Materiali Euro	7,91	68,485
					Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.40.c	SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 20 m Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, dotato di marcatura CE, costituito da una avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm	cad/mese	1,00	14,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**1,22**	**8,425**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.20.c	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spos.....neo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 20 m	cad	0,0210	486,69	10,22	
		Totale Materiali				**10,22**	**70,580**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**
					Totale Euro	11,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,44	1,72	
					Totale Euro	13,16	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,16	1,32	
					Totale Euro	14,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,48**	
					Totale Manodopera Euro	1,22	8,425
					Totale Materiali Euro	10,22	70,580
					Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.40.d	SISTEMA ANTICADUTA RETRATTILE Lunghezza del cavo pari a 30 m Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, dotato di marcatura CE, costituito da una avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm	cad/mese	1,00	19,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**1,22**	**6,228**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.20.d	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spos.....neo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm. Lunghezza del cavo pari a 30 m	cad	0,0210	679,56	14,27	
		Totale Materiali				**14,27**	**72,843**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	15,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,49	2,32	
Totale Euro	17,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,81	1,78	
Totale Euro	19,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,59**	

Totale Manodopera Euro	1,22	6,228
Totale Materiali Euro	14,27	72,843
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.50.a	SISTEMA ANTICADUTA CON ARRESTO RETRATTILE Lunghezza nastro fino a 2.5 m Sistema anticaduta retrattile, dotato di marcatura CE, da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70	cad/mese	1,00	2,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**1,22**	**41,077**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.30.a	SISTEMA ANTICADUTA CON ASSORBITORE DI ENERGIA Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 kg.....olgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 70. Lunghezza nastro fino a 2,5 m	cad	0,0210	53,71	1,13	
		Totale Materiali				**1,13**	**38,047**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**
					Totale Euro	2,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,35	0,35	
					Totale Euro	2,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,70	0,27	
					Totale Euro	2,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,97**	
					Totale Manodopera Euro	1,22	41,077
					Totale Materiali Euro	1,13	38,047
					Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.60.a	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE Lunghezza fune fino a 10 m Sistema automatico anticaduta, dotato di marcatura CE, a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances	cad/mese	1,00	4,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**1,22**	**29,327**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.40.a	Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inf.....llata con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances. Lunghezza fune fino a 10 m	cad	0,0210	98,37	2,07	
		Totale Materiali				**2,07**	**49,760**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	3,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,29	0,49	
Totale Euro	3,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,78	0,38	
Totale Euro	4,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,16**	

Totale Manodopera Euro	1,22	29,327
Totale Materiali Euro	2,07	49,760
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.60.b	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE Lunghezza fune fino a 20 m Sistema automatico anticaduta, dotato di marcatura CE, a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances	cad/mese	1,00	4,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**1,22**	**25,259**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.40.b	Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inf.....llata con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances. Lunghezza fune fino a 20 m	cad	0,0210	123,62	2,60	
		Totale Materiali				**2,60**	**53,830**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**
					Totale Euro	3,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,82	0,57	
					Totale Euro	4,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,39	0,44	
					Totale Euro	4,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,83**	
					Totale Manodopera Euro	1,22	25,259
					Totale Materiali Euro	2,60	53,830
					Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.60.c	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE Lunghezza fune fino a 30 m Sistema automatico anticaduta, dotato di marcatura CE, a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances Lunghezza fune fino a 30 m	cad/mese	1,00	5,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**1,22**	**22,061**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.40.c	Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inf.....llata con spazio di arrestro rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances. Lunghezza fune fino a 30 m	cad	0,0210	150,16	3,15	
		Totale Materiali				**3,15**	**56,962**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	4,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,37	0,66	
Totale Euro	5,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,03	0,50	
Totale Euro	5,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,53**	
Totale Manodopera Euro	1,22	22,061
Totale Materiali Euro	3,15	56,962
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.70.a	CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza m 1 Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate	cad/mese	1,00	0,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**52,542**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.60.a	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm con redances. Lunghezza m 1	cad	0,0210	7,75	0,16	
		Totale Materiali				**0,16**	**27,119**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	0,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,47	0,07	
Totale Euro	0,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,54	0,05	
Totale Euro	0,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,59**	

Totale Manodopera Euro	0,31	52,542
Totale Materiali Euro	0,16	27,119
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.70.b	CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza m 1,5 Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate	cad/mese	1,00	0,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**48,438**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.60.b	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm con redances. Lunghezza m 1,5	cad	0,0210	9,11	0,19	
		Totale Materiali				**0,19**	**29,688**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	0,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,50	0,08	
Totale Euro	0,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,58	0,06	
Totale Euro	0,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,64**	

Totale Manodopera Euro	0,31	48,438
Totale Materiali Euro	0,19	29,688
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.70.c	CORDINO DI ANCORAGGIO Lunghezza m 1,8 Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate	cad/mese	1,00	0,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**45,588**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.60.c	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a12 mm con redances. Lunghezza m 1,8	cad	0,0210	10,93	0,23	
		Totale Materiali				**0,23**	**33,824**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	0,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,54	0,08	
Totale Euro	0,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,62	0,06	
Totale Euro	0,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,68**	

Totale Manodopera Euro	0,31	45,588
Totale Materiali Euro	0,23	33,824
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
SISTEMI ANTICADUTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.20.80.a	FUNE DI ACCIAIO Fune compreso ancoraggio Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi	m/mese	1,00	0,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**72,093**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.70.a	Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi. Fune compreso ancoraggio.	m	0,0210	1,38	0,03	
		Totale Materiali				**0,03**	**6,977**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,001600	2,54	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	0,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,34	0,05	
Totale Euro	0,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,39	0,04	
Totale Euro	0,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,43**	
Totale Manodopera Euro	0,31	72,093
Totale Materiali Euro	0,03	6,977
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.a	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 1 kg, classe 21BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	27,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**1,124**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.a	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....i carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 1 kg, classe 21BC	cad	1,0000	21,50	21,50	
		Totale Materiali				**21,50**	**77,927**
					Totale Euro	21,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 21,81	3,27	
					Totale Euro	25,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 25,08	2,51	
					Totale Euro	27,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**27,59**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	1,124
					Totale Materiali Euro	21,50	77,927

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.b	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 1 kg, classe 3A 13BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	27,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**1,117**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.b	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....arica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 1 kg, classe 3A 13BC	cad	1,0000	21,63	21,63	
		Totale Materiali				**21,63**	**77,946**
					Totale Euro	21,94	
					Spese Generali 15,000% su Euro 21,94	3,29	
					Totale Euro	25,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 25,23	2,52	
					Totale Euro	27,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**27,75**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	1,117
					Totale Materiali Euro	21,63	77,946

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.c	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 2 kg, classe 21BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	34,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,890**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.c	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....i carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 2 kg, classe 21BC	cad	1,0000	27,21	27,21	
		Totale Materiali				**27,21**	**78,145**
					Totale Euro	27,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,52	4,13	
					Totale Euro	31,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,65	3,17	
					Totale Euro	34,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**34,82**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,890
					Totale Materiali Euro	27,21	78,145

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.d	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 2 kg, classe 5A 21BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	35,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,880**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.d	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....arica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 2 kg, classe 5A 21BC	cad	1,0000	27,53	27,53	
		Totale Materiali				**27,53**	**78,166**
					Totale Euro	27,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,84	4,18	
					Totale Euro	32,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 32,02	3,20	
					Totale Euro	35,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,22**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,880
					Totale Materiali Euro	27,53	78,166

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.e	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 2 kg, classe 5A 21BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	35,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,880**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.e	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....arica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 2 kg, classe 5A 21BC	cad	1,0000	27,53	27,53	
		Totale Materiali				**27,53**	**78,166**
					Totale Euro	27,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,84	4,18	
					Totale Euro	32,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 32,02	3,20	
					Totale Euro	35,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,22**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,880
					Totale Materiali Euro	27,53	78,166

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.f	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 4 kg, classe 8A 55BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	49,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,621**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.f	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....arica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 4 kg, classe 8A 55BC	cad	1,0000	39,17	39,17	
		Totale Materiali				**39,17**	**78,434**
					Totale Euro	39,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 39,48	5,92	
					Totale Euro	45,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 45,40	4,54	
					Totale Euro	49,94	
					Prezzo di Applicazione Euro	**49,94**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,621
					Totale Materiali Euro	39,17	78,434

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.g	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 6 kg, classe 113BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	53,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,579**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.g	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro ..... carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 113BC	cad	1,0000	41,99	41,99	
		Totale Materiali				**41,99**	**78,457**
					Totale Euro	42,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 42,30	6,35	
					Totale Euro	48,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 48,65	4,87	
					Totale Euro	53,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**53,52**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,579
					Totale Materiali Euro	41,99	78,457

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.h	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 6 kg, classe 89BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	49,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,623**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.h	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....i carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 89BC	cad	1,0000	39,05	39,05	
		Totale Materiali				**39,05**	**78,429**
					Totale Euro	39,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 39,36	5,90	
					Totale Euro	45,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 45,26	4,53	
					Totale Euro	49,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**49,79**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,623
					Totale Materiali Euro	39,05	78,429

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.i	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 6 kg, classe 21A 113BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	55,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,554**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.i	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....ica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 21A 113BC	cad	1,0000	43,92	43,92	
		Totale Materiali				**43,92**	**78,499**
					Totale Euro	44,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 44,23	6,63	
					Totale Euro	50,86	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 50,86	5,09	
					Totale Euro	55,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**55,95**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,554
					Totale Materiali Euro	43,92	78,499

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.j	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 6 kg, classe 13A 89BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	49,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,627**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.l	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....rica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 13A 89BC	cad	1,0000	38,79	38,79	
		Totale Materiali				**38,79**	**78,411**
					Totale Euro	39,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 39,10	5,87	
					Totale Euro	44,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 44,97	4,50	
					Totale Euro	49,47	
					Prezzo di Applicazione Euro	**49,47**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,627
					Totale Materiali Euro	38,79	78,411

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.k	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 6 kg, classe 34A 233BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	51,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,601**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.m	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....ica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 34A 233BC	cad	1,0000	40,44	40,44	
		Totale Materiali				**40,44**	**78,448**
					Totale Euro	40,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 40,75	6,11	
					Totale Euro	46,86	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 46,86	4,69	
					Totale Euro	51,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**51,55**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,601
					Totale Materiali Euro	40,44	78,448

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.l	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 9 kg, classe 144BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	64,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,483**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.n	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro ..... carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg, classe 144BC	cad	1,0000	50,38	50,38	
		Totale Materiali				**50,38**	**78,571**
					Totale Euro	50,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 50,69	7,60	
					Totale Euro	58,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 58,29	5,83	
					Totale Euro	64,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**64,12**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,483
					Totale Materiali Euro	50,38	78,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.m	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 9 kg, classe 34 A 144BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	67,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,463**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.o	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....ca e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg, classe 34 A 144BC	cad	1,0000	52,67	52,67	
		Totale Materiali				**52,67**	**78,588**
					Totale Euro	52,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 52,98	7,95	
					Totale Euro	60,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 60,93	6,09	
					Totale Euro	67,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**67,02**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,463
					Totale Materiali Euro	52,67	78,588

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.n	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 9 kg, classe 34 A 233BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	64,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,477**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.p	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....ca e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg, classe 34 A 233BC	cad	1,0000	51,02	51,02	
		Totale Materiali				**51,02**	**78,577**
					Totale Euro	51,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 51,33	7,70	
					Totale Euro	59,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 59,03	5,90	
					Totale Euro	64,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**64,93**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,477
					Totale Materiali Euro	51,02	78,577

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.o	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 9 kg, classe 55 A 233BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	68,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,453**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.q	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....ca e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg, classe 55 A 233BC	cad	1,0000	53,77	53,77	
		Totale Materiali				**53,77**	**78,600**
					Totale Euro	54,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 54,08	8,11	
					Totale Euro	62,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 62,19	6,22	
					Totale Euro	68,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**68,41**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,453
					Totale Materiali Euro	53,77	78,600

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.p	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 12 kg, classe 183BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	71,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,436**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.r	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 12 kg, classe 183BC	cad	1,0000	55,95	55,95	
		Totale Materiali				**55,95**	**78,615**
					Totale Euro	56,26	
					Spese Generali 15,000% su Euro 56,26	8,44	
					Totale Euro	64,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 64,70	6,47	
					Totale Euro	71,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**71,17**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,436
					Totale Materiali Euro	55,95	78,615

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.10.q	FORNITURA DI ESTINTORE A POLVERE Da 12 kg, classe 43 A 183BC Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore	cad	1,0000	73,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,419**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.s	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....a e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 12 kg, classe 43 A 183BC	cad	1,0000	58,12	58,12	
		Totale Materiali				**58,12**	**78,636**
					Totale Euro	58,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 58,43	8,76	
					Totale Euro	67,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 67,19	6,72	
					Totale Euro	73,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**73,91**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,419
					Totale Materiali Euro	58,12	78,636

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.100.a	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Fornita UNI 45 e manichetta da m 15 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	1,0000	143,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,500000	25,71	12,86	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,500000	23,03	11,52	
		Totale Manodopera				**24,38**	**16,961**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.20.a	CASSETTA DA ESTERNO Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 15	cad	1,0000	89,12	89,12	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0360	2,28	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0100	4,75	0,05	
		Totale Materiali				**89,25**	**62,091**

Totale Euro	113,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 113,63	17,04	
Totale Euro	130,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 130,67	13,07	
Totale Euro	143,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**143,74**	
Totale Manodopera Euro	24,38	16,961
Totale Materiali Euro	89,25	62,091

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.100.b	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Fornita UNI 45 e manichetta da m 20 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	1,0000	159,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,500000	25,71	12,86	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,500000	23,03	11,52	
		Totale Manodopera				**24,38**	**15,293**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.20.b	CASSETTA DA ESTERNO Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 20	cad	1,0000	101,52	101,52	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0360	2,28	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0100	4,75	0,05	
		Totale Materiali				**101,65**	**63,762**
					Totale Euro	126,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 126,03	18,90	
					Totale Euro	144,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 144,93	14,49	
					Totale Euro	159,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**159,42**	
					Totale Manodopera Euro	24,38	15,293
					Totale Materiali Euro	101,65	63,762

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.100.c	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Fornita UNI 45 e manichetta da m 25 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	1,0000	181,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,500000	25,71	12,86	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,500000	23,03	11,52	
		Totale Manodopera				**24,38**	**13,447**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.20.c	CASSETTA DA ESTERNO Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 25	cad	1,0000	118,82	118,82	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0360	2,28	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0100	4,75	0,05	
		Totale Materiali				**118,95**	**65,606**

Totale Euro	143,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 143,33	21,50	
Totale Euro	164,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 164,83	16,48	
Totale Euro	181,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**181,31**	
Totale Manodopera Euro	24,38	13,447
Totale Materiali Euro	118,95	65,606

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.100.d	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Fornita UNI 45 e manichetta da m 30 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	1,0000	200,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,500000	25,71	12,86	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,500000	23,03	11,52	
		Totale Manodopera				**24,38**	**12,184**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.20.d	CASSETTA DA ESTERNO Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 30	cad	1,0000	133,67	133,67	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0360	2,28	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0100	4,75	0,05	
		Totale Materiali				**133,80**	**66,867**
					Totale Euro	158,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 158,18	23,73	
					Totale Euro	181,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 181,91	18,19	
					Totale Euro	200,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**200,10**	
					Totale Manodopera Euro	24,38	12,184
					Totale Materiali Euro	133,80	66,867

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.100.e	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Fornita UNI 70 e manichetta da m 20 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	1,0000	234,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,500000	25,71	12,86	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,500000	23,03	11,52	
		Totale Manodopera				**24,38**	**10,381**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.20.e	CASSETTA DA ESTERNO Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 20	cad	1,0000	161,14	161,14	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0360	2,28	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0100	4,75	0,05	
		Totale Materiali				**161,27**	**68,669**

Totale Euro	185,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 185,65	27,85	
Totale Euro	213,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 213,50	21,35	
Totale Euro	234,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**234,85**	

Totale Manodopera Euro	24,38	10,381
Totale Materiali Euro	161,27	68,669

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.100.f	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Fornita UNI 70 e manichetta da m 25 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	1,0000	280,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,500000	25,71	12,86	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,500000	23,03	11,52	
		Totale Manodopera				**24,38**	**8,686**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.20.f	CASSETTA DA ESTERNO Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 25	cad	1,0000	197,37	197,37	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0360	2,28	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0100	4,75	0,05	
		Totale Materiali				**197,50**	**70,365**

Totale Euro	221,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 221,88	33,28	
Totale Euro	255,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 255,16	25,52	
Totale Euro	280,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**280,68**	
Totale Manodopera Euro	24,38	8,686
Totale Materiali Euro	197,50	70,365

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.100.g	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Fornita UNI 70 e manichetta da m 30 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	1,0000	302,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,500000	25,71	12,86	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,500000	23,03	11,52	
		Totale Manodopera				**24,38**	**8,063**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.20.g	CASSETTA DA ESTERNO Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 30	cad	1,0000	214,52	214,52	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0360	2,28	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0100	4,75	0,05	
		Totale Materiali				**214,65**	**70,989**

Totale Euro	239,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 239,03	35,85	
Totale Euro	274,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 274,88	27,49	
Totale Euro	302,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**302,37**	
Totale Manodopera Euro	24,38	8,063
Totale Materiali Euro	214,65	70,989

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.100.h	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Nolo UNI 45 e manichetta da m 15 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad/mese	1,00	4,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,040000	25,71	1,03	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,040000	23,03	0,92	
		Totale Manodopera				**1,95**	**40,456**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.20.a	CASSETTA DA ESTERNO Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 15	cad	0,0208	89,12	1,85	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0030	2,28	0,01	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0008	4,75	0,00	
		Totale Materiali				**1,86**	**38,589**
					Totale Euro	3,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,81	0,57	
					Totale Euro	4,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,38	0,44	
					Totale Euro	4,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,82**	
					Totale Manodopera Euro	1,95	40,456
					Totale Materiali Euro	1,86	38,589

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.100.i	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Nolo UNI 45 e manichetta da m 20 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad/mese	1,00	5,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,040000	25,71	1,03	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,040000	23,03	0,92	
		Totale Manodopera				**1,95**	**37,864**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.20.b	CASSETTA DA ESTERNO Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 20	cad	0,0208	101,52	2,11	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0030	2,28	0,01	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0008	4,75	0,00	
		Totale Materiali				**2,12**	**41,165**
					Totale Euro	4,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,07	0,61	
					Totale Euro	4,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,68	0,47	
					Totale Euro	5,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,15**	
					Totale Manodopera Euro	1,95	37,864
					Totale Materiali Euro	2,12	41,165

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.100.j	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Nolo UNI 45 e manichetta da m 25 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad/mese	1,00	5,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,040000	25,71	1,03	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,040000	23,03	0,92	
		Totale Manodopera				**1,95**	**34,821**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.20.c	CASSETTA DA ESTERNO Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 25	cad	0,0208	118,82	2,47	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0030	2,28	0,01	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0008	4,75	0,00	
		Totale Materiali				**2,48**	**44,286**
					Totale Euro	4,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,43	0,66	
					Totale Euro	5,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,09	0,51	
					Totale Euro	5,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,60**	
					Totale Manodopera Euro	1,95	34,821
					Totale Materiali Euro	2,48	44,286

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.100.k	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Nolo UNI 45 e manichetta da m 30 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad/mese	1,00	6,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,040000	25,71	1,03	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,040000	23,03	0,92	
		Totale Manodopera				**1,95**	**32,500**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.20.d	CASSETTA DA ESTERNO Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 45 e manichetta da m 30	cad	0,0208	133,67	2,78	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0030	2,28	0,01	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0008	4,75	0,00	
		Totale Materiali				**2,79**	**46,500**
					Totale Euro	4,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,74	0,71	
					Totale Euro	5,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,45	0,55	
					Totale Euro	6,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,00**	
					Totale Manodopera Euro	1,95	32,500
					Totale Materiali Euro	2,79	46,500

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.100.l	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Nolo UNI 70 e manichetta da m 20 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad/mese	1,00	6,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,040000	25,71	1,03	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,040000	23,03	0,92	
		Totale Manodopera				**1,95**	**29,018**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.20.e	CASSETTA DA ESTERNO Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 20	cad	0,0208	161,14	3,35	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0030	2,28	0,01	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0008	4,75	0,00	
		Totale Materiali				**3,36**	**50,000**

Totale Euro	5,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,31	0,80	
Totale Euro	6,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,11	0,61	
Totale Euro	6,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,72**	

Totale Manodopera Euro	1,95	29,018
Totale Materiali Euro	3,36	50,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.100.m	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Nolo UNI 70 e manichetta da m 25 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad/mese	1,00	7,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,040000	25,71	1,03	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,040000	23,03	0,92	
		Totale Manodopera				**1,95**	**25,391**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.20.f	CASSETTA DA ESTERNO Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 25	cad	0,0208	197,37	4,11	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0030	2,28	0,01	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0008	4,75	0,00	
		Totale Materiali				**4,12**	**53,646**
					Totale Euro	6,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,07	0,91	
					Totale Euro	6,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,98	0,70	
					Totale Euro	7,68	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,68**	
					Totale Manodopera Euro	1,95	25,391
					Totale Materiali Euro	4,12	53,646

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.100.n	CASSETTA DA ESTERNO PER IDRANTI Nolo UNI 70 e manichetta da m 30 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad/mese	1,00	8,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,040000	25,71	1,03	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,040000	23,03	0,92	
		Totale Manodopera				**1,95**	**24,015**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.20.g	CASSETTA DA ESTERNO Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late.....in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Cassetta esterna con rubinetto UNI 70 e manichetta da m 30	cad	0,0208	214,52	4,46	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0030	2,28	0,01	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0008	4,75	0,00	
		Totale Materiali				**4,47**	**55,049**
					Totale Euro	6,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,42	0,96	
					Totale Euro	7,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,38	0,74	
					Totale Euro	8,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,12**	
					Totale Manodopera Euro	1,95	24,015
					Totale Materiali Euro	4,47	55,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.110.a	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Fornita UNI 45 e manichetta da m 15 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	1,0000	152,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,700000	25,71	18,00	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,700000	23,03	16,12	
		Totale Manodopera				**34,12**	**22,431**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.22.a	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da m 15	cad	1,0000	85,99	85,99	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0360	2,28	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0100	4,75	0,05	
		Totale Materiali				**86,12**	**56,617**

Totale Euro	120,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 120,24	18,04	
Totale Euro	138,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 138,28	13,83	
Totale Euro	152,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**152,11**	
Totale Manodopera Euro	34,12	22,431
Totale Materiali Euro	86,12	56,617

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.110.b	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Fornita UNI 45 e manichetta da m 20 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	1,0000	167,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,700000	25,71	18,00	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,700000	23,03	16,12	
		Totale Manodopera				**34,12**	**20,399**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.22.b	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da m 20	cad	1,0000	97,97	97,97	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0360	2,28	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0100	4,75	0,05	
		Totale Materiali				**98,10**	**58,651**

Totale Euro	132,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 132,22	19,83	
Totale Euro	152,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 152,05	15,21	
Totale Euro	167,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**167,26**	
Totale Manodopera Euro	34,12	20,399
Totale Materiali Euro	98,10	58,651

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.110.c	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Fornita UNI 45 e manichetta da m 25 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	1,0000	188,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,700000	25,71	18,00	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,700000	23,03	16,12	
		Totale Manodopera				**34,12**	**18,110**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.22.c	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da m 25	cad	1,0000	114,68	114,68	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0360	2,28	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0100	4,75	0,05	
		Totale Materiali				**114,81**	**60,939**
					Totale Euro	148,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 148,93	22,34	
					Totale Euro	171,27	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 171,27	17,13	
					Totale Euro	188,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**188,40**	
					Totale Manodopera Euro	34,12	18,110
					Totale Materiali Euro	114,81	60,939

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.110.d	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Fornita UNI 45 e manichetta da m 30 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	1,0000	206,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,700000	25,71	18,00	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,700000	23,03	16,12	
		Totale Manodopera				**34,12**	**16,523**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.22.d	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da m 30	cad	1,0000	128,99	128,99	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0360	2,28	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0100	4,75	0,05	
		Totale Materiali				**129,12**	**62,528**

Totale Euro	163,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 163,24	24,49	
Totale Euro	187,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 187,73	18,77	
Totale Euro	206,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**206,50**	
Totale Manodopera Euro	34,12	16,523
Totale Materiali Euro	129,12	62,528

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.110.e	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Fornita UNI 70 e manichetta da m 20 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	1,0000	240,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,700000	25,71	18,00	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,700000	23,03	16,12	
		Totale Manodopera				**34,12**	**14,215**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.22.e	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da m 20	cad	1,0000	155,50	155,50	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0360	2,28	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0100	4,75	0,05	
		Totale Materiali				**155,63**	**64,838**
					Totale Euro	189,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 189,75	28,46	
					Totale Euro	218,21	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 218,21	21,82	
					Totale Euro	240,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**240,03**	
					Totale Manodopera Euro	34,12	14,215
					Totale Materiali Euro	155,63	64,838

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.110.f	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Fornita UNI 70 e manichetta da m 25 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	1,0000	284,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,700000	25,71	18,00	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,700000	23,03	16,12	
		Totale Manodopera				**34,12**	**12,003**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.22.f	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da m 25	cad	1,0000	190,46	190,46	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0360	2,28	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0100	4,75	0,05	
		Totale Materiali				**190,59**	**67,048**

Totale Euro	224,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 224,71	33,71	
Totale Euro	258,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 258,42	25,84	
Totale Euro	284,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**284,26**	
Totale Manodopera Euro	34,12	12,003
Totale Materiali Euro	190,59	67,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.110.g	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Fornita UNI 70 e manichetta da m 30 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	1,0000	305,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,700000	25,71	18,00	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,700000	23,03	16,12	
		Totale Manodopera				**34,12**	**11,179**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.22.g	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da m 30	cad	1,0000	207,02	207,02	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0360	2,28	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0100	4,75	0,05	
		Totale Materiali				**207,15**	**67,871**

Totale Euro	241,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 241,27	36,19	
Totale Euro	277,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 277,46	27,75	
Totale Euro	305,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**305,21**	
Totale Manodopera Euro	34,12	11,179
Totale Materiali Euro	207,15	67,871

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.110.h	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Nolo UNI 45 e manichetta da m 15 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad/mese	1,00	5,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,060000	25,71	1,54	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,060000	23,03	1,38	
		Totale Manodopera				**2,92**	**48,911**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.22.a	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da m 15	cad	0,0208	85,99	1,79	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0030	2,28	0,01	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0008	4,75	0,00	
		Totale Materiali				**1,80**	**30,151**
					Totale Euro	4,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,72	0,71	
					Totale Euro	5,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,43	0,54	
					Totale Euro	5,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,97**	
					Totale Manodopera Euro	2,92	48,911
					Totale Materiali Euro	1,80	30,151

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.110.i	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Nolo UNI 45 e manichetta da m 20 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad/mese	1,00	6,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,060000	25,71	1,54	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,060000	23,03	1,38	
		Totale Manodopera				**2,92**	**46,423**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.22.b	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da m 20	cad	0,0208	97,97	2,04	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0030	2,28	0,01	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0008	4,75	0,00	
		Totale Materiali				**2,05**	**32,591**

Totale Euro	4,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,97	0,75	
Totale Euro	5,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,72	0,57	
Totale Euro	6,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,29**	
Totale Manodopera Euro	2,92	46,423
Totale Materiali Euro	2,05	32,591

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.110.j	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Nolo UNI 45 e manichetta da m 25 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad/mese	1,00	6,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,060000	25,71	1,54	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,060000	23,03	1,38	
		Totale Manodopera				**2,92**	**43,388**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.22.c	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da m 25	cad	0,0208	114,68	2,39	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0030	2,28	0,01	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0008	4,75	0,00	
		Totale Materiali				**2,40**	**35,661**
					Totale Euro	5,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,32	0,80	
					Totale Euro	6,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,12	0,61	
					Totale Euro	6,73	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,73**	
					Totale Manodopera Euro	2,92	43,388
					Totale Materiali Euro	2,40	35,661

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.110.k	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Nolo UNI 45 e manichetta da m 30 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad/mese	1,00	7,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,060000	25,71	1,54	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,060000	23,03	1,38	
		Totale Manodopera				**2,92**	**41,127**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.22.d	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da m 30	cad	0,0208	128,99	2,68	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0030	2,28	0,01	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0008	4,75	0,00	
		Totale Materiali				**2,69**	**37,887**
					Totale Euro	5,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,61	0,84	
					Totale Euro	6,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,45	0,65	
					Totale Euro	7,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,10**	
					Totale Manodopera Euro	2,92	41,127
					Totale Materiali Euro	2,69	37,887

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.110.l	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Nolo UNI 70 e manichetta da m 20 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad/mese	1,00	7,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,060000	25,71	1,54	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,060000	23,03	1,38	
		Totale Manodopera				**2,92**	**37,484**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.22.e	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da m 20	cad	0,0208	155,50	3,23	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0030	2,28	0,01	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0008	4,75	0,00	
		Totale Materiali				**3,24**	**41,592**
					Totale Euro	6,16	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,16	0,92	
					Totale Euro	7,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,08	0,71	
					Totale Euro	7,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,79**	
					Totale Manodopera Euro	2,92	37,484
					Totale Materiali Euro	3,24	41,592

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.110.m	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Nolo UNI 70 e manichetta da m 25 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad/mese	1,00	8,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,060000	25,71	1,54	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,060000	23,03	1,38	
		Totale Manodopera				**2,92**	**33,525**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.22.f	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da m 25	cad	0,0208	190,46	3,96	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0030	2,28	0,01	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0008	4,75	0,00	
		Totale Materiali				**3,97**	**45,580**
					Totale Euro	6,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,89	1,03	
					Totale Euro	7,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,92	0,79	
					Totale Euro	8,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,71**	
					Totale Manodopera Euro	2,92	33,525
					Totale Materiali Euro	3,97	45,580

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.110.n	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Nolo UNI 70 e manichetta da m 30 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad/mese	1,00	9,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,060000	25,71	1,54	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,060000	23,03	1,38	
		Totale Manodopera				**2,92**	**31,878**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.22.g	CASSETTA DA INCASSO PER IDRANTI Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio vetro per.....tificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da m 30	cad	0,0208	207,02	4,31	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0030	2,28	0,01	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0008	4,75	0,00	
		Totale Materiali				**4,32**	**47,162**
					Totale Euro	7,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,24	1,09	
					Totale Euro	8,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,33	0,83	
					Totale Euro	9,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,16**	
					Totale Manodopera Euro	2,92	31,878
					Totale Materiali Euro	4,32	47,162

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.120.a	CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI COLORE ROSSO RAL 3000 Fornita UNI 45 Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	1,0000	142,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,500000	25,71	12,86	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,500000	23,03	11,52	
		Totale Manodopera				**24,38**	**17,054**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.24.a	CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI DI COLORE ROSSO RALL 3000 Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late..... legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45	cad	1,0000	88,50	88,50	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0360	2,28	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0100	4,75	0,05	
		Totale Materiali				**88,63**	**61,996**

Totale Euro	113,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 113,01	16,95	
Totale Euro	129,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 129,96	13,00	
Totale Euro	142,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**142,96**	
Totale Manodopera Euro	24,38	17,054
Totale Materiali Euro	88,63	61,996

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.120.b	CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI COLORE ROSSO RAL 3000 Fornita UNI 70 Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	1,0000	152,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,500000	25,71	12,86	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,500000	23,03	11,52	
		Totale Manodopera				**24,38**	**16,016**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.24.b	CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI DI COLORE ROSSO RALL 3000 Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late..... legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70	cad	1,0000	95,82	95,82	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0360	2,28	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0100	4,75	0,05	
		Totale Materiali				**95,95**	**63,034**

Totale Euro	120,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 120,33	18,05	
Totale Euro	138,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 138,38	13,84	
Totale Euro	152,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**152,22**	
Totale Manodopera Euro	24,38	16,016
Totale Materiali Euro	95,95	63,034

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.120.c	CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI COLORE ROSSO RAL 3000 Nolo UNI 45 Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad/mese	1,00	4,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,040000	25,71	1,03	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,040000	23,03	0,92	
		Totale Manodopera				**1,95**	**40,541**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.24.a	CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI DI COLORE ROSSO RALL 3000 Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late..... legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45	cad	0,0208	88,50	1,84	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0030	2,28	0,01	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0008	4,75	0,00	
		Totale Materiali				**1,85**	**38,462**

Totale Euro	3,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,80	0,57	
Totale Euro	4,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,37	0,44	
Totale Euro	4,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,81**	
Totale Manodopera Euro	1,95	40,541
Totale Materiali Euro	1,85	38,462

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.120.d	CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI COLORE ROSSO RAL 3000 Nolo UNI 70 Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad/mese	1,00	4,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,040000	25,71	1,03	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,040000	23,03	0,92	
		Totale Manodopera				**1,95**	**39,078**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.24.b	CASSETTA DA INTERNO PER IDRANTI DI COLORE ROSSO RALL 3000 Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria late..... legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70	cad	0,0208	95,82	1,99	
4	ABR25_MAT_3.700.10.a	Materiali di consumo. Additivo per protezione filettature in pasta verde	kg	0,0030	2,28	0,01	
5	ABR25_MAT_2.999.80.a	Canapa pettinata per idraulica	kg	0,0008	4,75	0,00	
		Totale Materiali				**2,00**	**40,080**

Totale Euro	3,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,95	0,59	
Totale Euro	4,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,54	0,45	
Totale Euro	4,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,99**	
Totale Manodopera Euro	1,95	39,078
Totale Materiali Euro	2,00	40,080

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.a	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 1 kg, classe 21BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	2,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,357**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.a	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....i carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 1 kg, classe 21BC	cad	0,0800	21,50	1,72	
		Totale Materiali				**1,72**	**77,828**
					Totale Euro	1,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,75	0,26	
					Totale Euro	2,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,01	0,20	
					Totale Euro	2,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,21**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,357
					Totale Materiali Euro	1,72	77,828

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.b	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 1 kg, classe 3A 13BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	2,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,351**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.b	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....arica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 1 kg, classe 3A 13BC	cad	0,0800	21,63	1,73	
		Totale Materiali				**1,73**	**77,928**
					Totale Euro	1,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,76	0,26	
					Totale Euro	2,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,02	0,20	
					Totale Euro	2,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,22**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,351
					Totale Materiali Euro	1,73	77,928

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.c	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 2 kg, classe 21BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	2,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,075**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.c	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....i carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 2 kg, classe 21BC	cad	0,0800	27,21	2,18	
		Totale Materiali				**2,18**	**78,136**
					Totale Euro	2,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,21	0,33	
					Totale Euro	2,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,54	0,25	
					Totale Euro	2,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,79**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,075
					Totale Materiali Euro	2,18	78,136

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.d	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 2 kg, classe 5A 21BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	2,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,064**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.d	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....arica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 2 kg, classe 5A 21BC	cad	0,0800	27,53	2,20	
		Totale Materiali				**2,20**	**78,014**
					Totale Euro	2,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,23	0,33	
					Totale Euro	2,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,56	0,26	
					Totale Euro	2,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,82**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,064
					Totale Materiali Euro	2,20	78,014

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.e	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 2 kg, classe 5A 21BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	2,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,064**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.e	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....arica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 2 kg, classe 5A 21BC	cad	0,0800	27,53	2,20	
		Totale Materiali				**2,20**	**78,014**
					Totale Euro	2,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,23	0,33	
					Totale Euro	2,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,56	0,26	
					Totale Euro	2,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,82**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,064
					Totale Materiali Euro	2,20	78,014

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.f	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 4 kg, classe 8A 55BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	3,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,752**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.f	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....arica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 4 kg, classe 8A 55BC	cad	0,0800	39,17	3,13	
		Totale Materiali				**3,13**	**78,446**
					Totale Euro	3,16	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,16	0,47	
					Totale Euro	3,63	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,63	0,36	
					Totale Euro	3,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,99**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,752
					Totale Materiali Euro	3,13	78,446

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.g	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 6 kg, classe 113BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	4,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,699**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.g	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro ..... carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 113BC	cad	0,0800	41,99	3,36	
		Totale Materiali				**3,36**	**78,322**
					Totale Euro	3,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,39	0,51	
					Totale Euro	3,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,90	0,39	
					Totale Euro	4,29	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,29**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,699
					Totale Materiali Euro	3,36	78,322

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.h	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 6 kg, classe 89BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	3,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,754**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.h	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....i carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 89BC	cad	0,0800	39,05	3,12	
		Totale Materiali				**3,12**	**78,392**
					Totale Euro	3,15	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,15	0,47	
					Totale Euro	3,62	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,62	0,36	
					Totale Euro	3,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,98**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,754
					Totale Materiali Euro	3,12	78,392

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.i	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 6 kg, classe 21A 113BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	4,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,670**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.i	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....ica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 21A 113BC	cad	0,0800	43,92	3,51	
		Totale Materiali				**3,51**	**78,348**
					Totale Euro	3,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,54	0,53	
					Totale Euro	4,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,07	0,41	
					Totale Euro	4,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,48**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,670
					Totale Materiali Euro	3,51	78,348

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.j	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 6 kg, classe 13A 89BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	3,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,758**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.l	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....rica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 13A 89BC	cad	0,0800	38,79	3,10	
		Totale Materiali				**3,10**	**78,283**
					Totale Euro	3,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,13	0,47	
					Totale Euro	3,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,60	0,36	
					Totale Euro	3,96	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,96**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,758
					Totale Materiali Euro	3,10	78,283

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.k	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 6 kg, classe 34A 233BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	4,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,725**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.m	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....ica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 34A 233BC	cad	0,0800	40,44	3,24	
		Totale Materiali				**3,24**	**78,261**
					Totale Euro	3,27	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,27	0,49	
					Totale Euro	3,76	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,76	0,38	
					Totale Euro	4,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,14**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,725
					Totale Materiali Euro	3,24	78,261

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.l	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 9 kg, classe 144BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	5,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,584**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.n	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro ..... carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg, classe 144BC	cad	0,0800	50,38	4,03	
		Totale Materiali				**4,03**	**78,405**
					Totale Euro	4,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,06	0,61	
					Totale Euro	4,67	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,67	0,47	
					Totale Euro	5,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,14**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,584
					Totale Materiali Euro	4,03	78,405

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.m	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 9 kg, classe 34 A 144BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	5,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,559**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.o	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....ca e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg, classe 34 A 144BC	cad	0,0800	52,67	4,21	
		Totale Materiali				**4,21**	**78,399**
					Totale Euro	4,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,24	0,64	
					Totale Euro	4,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,88	0,49	
					Totale Euro	5,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,37**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,559
					Totale Materiali Euro	4,21	78,399

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.n	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 9 kg, classe 34 A 233BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica Da 9 kg, classe 34 A 233BC	cad/mese	1,00	5,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,577**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.p	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....ca e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg, classe 34 A 233BC	cad	0,0800	51,02	4,08	
		Totale Materiali				**4,08**	**78,462**

Totale Euro	4,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,11	0,62	
Totale Euro	4,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,73	0,47	
Totale Euro	5,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,20**	

Totale Manodopera Euro	0,03	0,577
Totale Materiali Euro	4,08	78,462

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.o	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 9 kg, classe 34 A 233BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica Da 9 kg, classe 34 A 233BC	cad/mese	1,00	5,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,547**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.q	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....ca e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 9 kg, classe 55 A 233BC	cad	0,0800	53,77	4,30	
		Totale Materiali				**4,30**	**78,467**
					Totale Euro	4,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,33	0,65	
					Totale Euro	4,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,98	0,50	
					Totale Euro	5,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,48**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,547
					Totale Materiali Euro	4,30	78,467

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.p	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 12 kg, classe 183BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica Da 12 kg, classe 183BC	cad/mese	1,00	5,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,525**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.r	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 12 kg, classe 183BC	cad	0,0800	55,95	4,48	
		Totale Materiali				**4,48**	**78,459**
					Totale Euro	4,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,51	0,68	
					Totale Euro	5,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,19	0,52	
					Totale Euro	5,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,71**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,525
					Totale Materiali Euro	4,48	78,459

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.20.q	NOLO DI ESTINTORE A POLVERE Da 12 kg, classe 43 A 183BC Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica Da 12 kg, classe 43 A 183BC	cad/mese	1,00	5,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,507**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.32.s	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro .....a e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 12 kg, classe 43 A 183BC	cad	0,0800	58,12	4,65	
		Totale Materiali				**4,65**	**78,547**
					Totale Euro	4,68	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,68	0,70	
					Totale Euro	5,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,38	0,54	
					Totale Euro	5,92	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,92**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,507
					Totale Materiali Euro	4,65	78,547

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.30.a	FORNITURA DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA Da 2 kg, classe 21BC Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore	cad	1,0000	111,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,278**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.34.a	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I.DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore. Da 2 kg, classe 21BC	cad	1,0000	87,69	87,69	
		Totale Materiali				**87,69**	**78,773**
					Totale Euro	88,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 88,00	13,20	
					Totale Euro	101,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 101,20	10,12	
					Totale Euro	111,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**111,32**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,278
					Totale Materiali Euro	87,69	78,773

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.30.b	FORNITURA DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA Da 2 kg, classe 34BC Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore	cad	1,0000	115,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,269**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.34.b	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I.DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore. Da 5 kg, classe 89 BC	cad	1,0000	90,89	90,89	
		Totale Materiali				**90,89**	**78,781**
					Totale Euro	91,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 91,20	13,68	
					Totale Euro	104,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 104,88	10,49	
					Totale Euro	115,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**115,37**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,269
					Totale Materiali Euro	90,89	78,781

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.30.c	FORNITURA DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA Da 5 kg, classe 55BC Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore	cad	1,0000	194,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,159**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.34.c	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I.DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore. Da 5 kg, classe 55BC	cad	1,0000	153,39	153,39	
		Totale Materiali				**153,39**	**78,888**
					Totale Euro	153,70	
					Spese Generali 15,000% su Euro 153,70	23,06	
					Totale Euro	176,76	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 176,76	17,68	
					Totale Euro	194,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**194,44**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,159
					Totale Materiali Euro	153,39	78,888

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.30.d	FORNITURA DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA Da 5 kg, classe 89BC Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore	cad	1,0000	199,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,156**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.34.d	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I.DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore. Da 5 kg, classe 89BC	cad	1,0000	157,24	157,24	
		Totale Materiali				**157,24**	**78,896**
					Totale Euro	157,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 157,55	23,63	
					Totale Euro	181,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 181,18	18,12	
					Totale Euro	199,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**199,30**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,156
					Totale Materiali Euro	157,24	78,896

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.40.a	NOLO DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA Da 2 kg, classe 21BC Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	8,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,336**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.34.a	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I.DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore. Da 2 kg, classe 21BC	cad	0,0800	87,69	7,02	
		Totale Materiali				**7,02**	**78,700**
					Totale Euro	7,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,05	1,06	
					Totale Euro	8,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,11	0,81	
					Totale Euro	8,92	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,92**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,336
					Totale Materiali Euro	7,02	78,700

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.40.b	NOLO DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA Da 2 kg, classe 34BC Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	9,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,325**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.34.b	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I.DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore. Da 5 kg, classe 89 BC	cad	0,0800	90,89	7,27	
		Totale Materiali				**7,27**	**78,680**
					Totale Euro	7,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,30	1,10	
					Totale Euro	8,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,40	0,84	
					Totale Euro	9,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,24**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,325
					Totale Materiali Euro	7,27	78,680

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.40.c	NOLO DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA Da 5 kg, classe 55BC Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	15,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,193**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.34.c	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I.DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore. Da 5 kg, classe 55BC	cad	0,0800	153,39	12,27	
		Totale Materiali				**12,27**	**78,805**
					Totale Euro	12,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,30	1,85	
					Totale Euro	14,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,15	1,42	
					Totale Euro	15,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,57**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,193
					Totale Materiali Euro	12,27	78,805

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.40.d	NOLO DI ESTINTORE AD ANIDRITE CARBONICA Da 5 kg, classe 89BC Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	15,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,188**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.34.d	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato M.I.DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore. Da 5 kg, classe 89BC	cad	0,0800	157,24	12,58	
		Totale Materiali				**12,58**	**78,871**
					Totale Euro	12,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,61	1,89	
					Totale Euro	14,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,50	1,45	
					Totale Euro	15,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,95**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,188
					Totale Materiali Euro	12,58	78,871

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.50.a	FORNITURA DI ESTINTORE A SCHIUMA Da 9 kg, classe 8A 89B Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore	cad	1,0000	82,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,378**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.35.a	ESTINTORE A SCHIUMA Estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore. Da 9 kg, classe 8A 89B	cad	1,0000	64,52	64,52	
		Totale Materiali				**64,52**	**78,673**
					Totale Euro	64,83	
					Spese Generali 15,000% su Euro 64,83	9,72	
					Totale Euro	74,55	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 74,55	7,46	
					Totale Euro	82,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**82,01**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,378
					Totale Materiali Euro	64,52	78,673

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.60.a	NOLO DI ESTINTORE A SCHIUMA Da 9 kg, classe 8A 89B Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 07/01/2005, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza compreso manutenzione e ricarica	cad/mese	1,00	6,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,457**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.35.a	ESTINTORE A SCHIUMA Estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, e cartello indicatore. Da 9 kg, classe 8A 89B	cad	0,0800	64,52	5,16	
		Totale Materiali				**5,16**	**78,539**
					Totale Euro	5,19	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,19	0,78	
					Totale Euro	5,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,97	0,60	
					Totale Euro	6,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,57**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,457
					Totale Materiali Euro	5,16	78,539

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.70.a	POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE In PVC per estintore da kg 1 Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete	cad	1,0000	2,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,005000	25,50	0,13	
		Totale Manodopera				**0,28**	**12,500**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.40.a	Staffa e supporto per estintore per installazione a parete. In PVC per estintore da kg 1	cad	1,0000	0,85	0,85	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**1,49**	**66,518**

Totale Euro	1,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,77	0,27	
Totale Euro	2,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,04	0,20	
Totale Euro	2,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,24**	
Totale Manodopera Euro	0,28	12,500
Totale Materiali Euro	1,49	66,518

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.70.b	POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE In PVC per estintore da kg 2 Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete	cad	1,0000	2,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,005000	25,50	0,13	
		Totale Manodopera				**0,28**	**9,929**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.40.b	Staffa e supporto per estintore per installazione a parete. In PVC per estintore da kg 2	cad	1,0000	1,31	1,31	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**1,95**	**69,149**

Totale Euro	2,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,23	0,33	
Totale Euro	2,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,56	0,26	
Totale Euro	2,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,82**	
Totale Manodopera Euro	0,28	9,929
Totale Materiali Euro	1,95	69,149

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.70.c	POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE In acciaio per estintore da kg 4 Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete	cad	1,0000	19,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,57**	**2,961**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.40.c	Staffa e supporto per estintore per installazione a parete. In acciaio per estintore da kg 4	cad	1,0000	14,01	14,01	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**14,65**	**76,104**

Totale Euro	15,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,22	2,28	
Totale Euro	17,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,50	1,75	
Totale Euro	19,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,25**	
Totale Manodopera Euro	0,57	2,961
Totale Materiali Euro	14,65	76,104

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.70.d	POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE In acciaio per estintore da kg 6 Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete	cad	1,0000	20,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,57**	**2,748**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.40.d	Staffa e supporto per estintore per installazione a parete. In acciaio per estintore da kg 6	cad	1,0000	15,18	15,18	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**15,82**	**76,278**

Totale Euro	16,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,39	2,46	
Totale Euro	18,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,85	1,89	
Totale Euro	20,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,74**	

Totale Manodopera Euro	0,57	2,748
Totale Materiali Euro	15,82	76,278

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.70.e	POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE In acciaio per estintore da kg 9-12 Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete	cad	1,0000	20,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,57**	**2,718**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.40.e	Staffa e supporto per estintore per installazione a parete. In acciaio per estintore da kg 9-12	cad	1,0000	15,36	15,36	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**16,00**	**76,299**

Totale Euro	16,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,57	2,49	
Totale Euro	19,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,06	1,91	
Totale Euro	20,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,97**	
Totale Manodopera Euro	0,57	2,718
Totale Materiali Euro	16,00	76,299

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.70.f	POSIZIONAMENTO DI ESTINTORE CON STAFFA A PARETE In acciaio per estintore Co da kg 5 Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete	cad	1,0000	21,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,57**	**2,647**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.520.40.f	Staffa e supporto per estintore per installazione a parete. In acciaio per estintore Co da kg 5	cad	1,0000	15,81	15,81	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**16,45**	**76,405**

Totale Euro	17,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,02	2,55	
Totale Euro	19,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,57	1,96	
Totale Euro	21,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,53**	

Totale Manodopera Euro	0,57	2,647
Totale Materiali Euro	16,45	76,405

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.80.a	ESTINTORE CARRELATO Fornito da 30 kg, classe AB1C Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione	cad	1,0000	291,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,106**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.36.a	Estintore carrellato a polvere omologato DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione. Da 30 kg, classe AB1 C	cad	1,0000	229,83	229,83	
		Totale Materiali				**229,83**	**78,944**
					Totale Euro	230,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 230,14	34,52	
					Totale Euro	264,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 264,66	26,47	
					Totale Euro	291,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**291,13**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,106
					Totale Materiali Euro	229,83	78,944

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.80.b	ESTINTORE CARRELATO Fornito da 50 kg, classe AB1C Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione	cad	1,0000	387,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,080**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.36.b	Estintore carrellato a polvere omologato DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione. Da 50 kg, classe AB1 C	cad	1,0000	306,02	306,02	
		Totale Materiali				**306,02**	**78,971**
					Totale Euro	306,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 306,33	45,95	
					Totale Euro	352,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 352,28	35,23	
					Totale Euro	387,51	
					Prezzo di Applicazione Euro	**387,51**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,080
					Totale Materiali Euro	306,02	78,971

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.80.c	ESTINTORE CARRELATO Fornito da 100 kg, classe AB1C Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione	cad	1,0000	585,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,053**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.36.c	Estintore carrellato a polvere omologato DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione. Da 100 kg, classe AB1C	cad	1,0000	462,23	462,23	
		Totale Materiali				**462,23**	**78,999**
					Totale Euro	462,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 462,54	69,38	
					Totale Euro	531,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 531,92	53,19	
					Totale Euro	585,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**585,11**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,053
					Totale Materiali Euro	462,23	78,999

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.80.d	ESTINTORE CARRELATO Nolo da 30 kg, classe AB1C Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione	cad/mese	1,00	23,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,129**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.36.a	Estintore carrellato a polvere omologato DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione. Da 30 kg, classe AB1 C	cad	0,0800	229,83	18,39	
		Totale Materiali				**18,39**	**78,927**
					Totale Euro	18,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,42	2,76	
					Totale Euro	21,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,18	2,12	
					Totale Euro	23,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**23,30**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,129
					Totale Materiali Euro	18,39	78,927

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.80.e	ESTINTORE CARRELATO Nolo da 50 kg, classe AB1C Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione	cad/mese	1,00	31,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,097**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.36.b	Estintore carrellato a polvere omologato DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione. Da 50 kg, classe AB1 C	cad	0,0800	306,02	24,48	
		Totale Materiali				**24,48**	**78,942**
					Totale Euro	24,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,51	3,68	
					Totale Euro	28,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,19	2,82	
					Totale Euro	31,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**31,01**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,097
					Totale Materiali Euro	24,48	78,942

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.80.f	ESTINTORE CARRELATO Nolo da 100 kg, classe AB1C Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione	cad/mese	1,00	46,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,064**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.36.c	Estintore carrellato a polvere omologato DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione. Da 100 kg, classe AB1C	cad	0,0800	462,23	36,98	
		Totale Materiali				**36,98**	**78,983**
					Totale Euro	37,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 37,01	5,55	
					Totale Euro	42,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 42,56	4,26	
					Totale Euro	46,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**46,82**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,064
					Totale Materiali Euro	36,98	78,983

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.90.a	ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA Fornito da 18 kg, classe B10C Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto	cad	1,0000	687,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,045**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.38.a	ESTINTORE CARRELLATO AD ANDRITE CARBONICA Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza. Da 18 kg, classe B10 C	cad	1,0000	543,55	543,55	
		Totale Materiali				**543,55**	**79,007**
					Totale Euro	543,86	
					Spese Generali 15,000% su Euro 543,86	81,58	
					Totale Euro	625,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 625,44	62,54	
					Totale Euro	687,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**687,98**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,045
					Totale Materiali Euro	543,55	79,007

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.90.b	ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA Fornito da 27 kg, classe B8C Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto	cad	1,0000	797,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,039**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.38.b	ESTINTORE CARRELLATO AD ANDRITE CARBONICA Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza. Da 27 kg, classe B8 C	cad	1,0000	629,98	629,98	
		Totale Materiali				**629,98**	**79,013**
					Totale Euro	630,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 630,29	94,54	
					Totale Euro	724,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 724,83	72,48	
					Totale Euro	797,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**797,31**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,039
					Totale Materiali Euro	629,98	79,013

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.90.c	ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA Fornito da 54 kg, classe B6C Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto	cad	1,0000	1.458,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**0,021**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.38.c	ESTINTORE CARRELLATO AD ANDRITE CARBONICA Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza. Da 54 kg, classe B6 C	cad	1,0000	1.152,41	1.152,41	
		Totale Materiali				**1.152,41**	**79,030**
					Totale Euro	1.152,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.152,72	172,91	
					Totale Euro	1.325,63	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.325,63	132,56	
					Totale Euro	1.458,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.458,19**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	0,021
					Totale Materiali Euro	1.152,41	79,030

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.90.d	ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA Nolo da 18 kg, classe B10C Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto	cad/mese	1,00	55,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,055**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.38.a	ESTINTORE CARRELLATO AD ANDRITE CARBONICA Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza. Da 18 kg, classe B10 C	cad	0,0800	543,55	43,48	
		Totale Materiali				**43,48**	**78,997**
					Totale Euro	43,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 43,51	6,53	
					Totale Euro	50,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 50,04	5,00	
					Totale Euro	55,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**55,04**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,055
					Totale Materiali Euro	43,48	78,997

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.90.e	ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA Nolo da 27 kg, classe B8C Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto	cad/mese	1,00	63,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,047**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.38.b	ESTINTORE CARRELLATO AD ANDRITE CARBONICA Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza. Da 27 kg, classe B8 C	cad	0,0800	629,98	50,40	
		Totale Materiali				**50,40**	**79,009**
					Totale Euro	50,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 50,43	7,56	
					Totale Euro	57,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 57,99	5,80	
					Totale Euro	63,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**63,79**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,047
					Totale Materiali Euro	50,40	79,009

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PROVVISIONALI
PREVENZIONE INCENDI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.01.30.90.f	ESTINTORE CARRELATO AD ANIDRITE CARBONICA Nolo da 54 kg, classe B6C Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto	cad/mese	1,00	116,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,026**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.520.38.c	ESTINTORE CARRELLATO AD ANDRITE CARBONICA Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza. Da 54 kg, classe B6 C	cad	0,0800	1.152,41	92,19	
		Totale Materiali				**92,19**	**79,025**
					Totale Euro	92,22	
					Spese Generali 15,000% su Euro 92,22	13,83	
					Totale Euro	106,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 106,05	10,61	
					Totale Euro	116,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**116,66**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,026
					Totale Materiali Euro	92,19	79,025

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.10.10.a	TETTOIA DI PROTEZIONE Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese	mq	1,00	367,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,000000	25,50	102,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,000000	30,60	122,40	
		Totale Manodopera				**224,40**	**61,040**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.710.b	STRUTTURA IN ACCIAIO PER TETTOIA DI PROTEZIONE Struttura prefabbricata in acciaio zincato per tettoie, composta da pilastri in tubolare da cm 14 x 14 e capriata in profilai a T da cm 8 x 8. Altezza dal suolo pari a m 4,30. Modulo per 72 m²	mq	0,03	69,20	2,08	
4	ABR25_MAT_2.220.160.c	LAMIERA ZINCATA ONDULATA Lamiera in acciaio zincato ondulato 8/10 di mm	kg	1,7000	1,21	2,06	
		Totale Materiali				**4,14**	**1,126**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**16,887**

Totale Euro	290,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 290,62	43,59	
Totale Euro	334,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 334,21	33,42	
Totale Euro	367,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**367,63**	
Totale Manodopera Euro	224,40	61,040
Totale Materiali Euro	4,14	1,126
Totale Noli Euro	62,08	16,887

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.10.10.b	TETTOIA DI PROTEZIONE Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese	mq	1,00	171,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**112,20**	**65,457**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.10.b	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati	cad	0,0444	5,86	0,26	
4	ABR25_MAT_2.240.10.a	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Tubo da ponteggio diametro mm 48 m 3	cad	0,0611	7,95	0,49	
5	ABR25_MAT_2.220.170.a	LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 6/10 mm	kg	1,7000	2,31	3,93	
		Totale Materiali				**4,68**	**2,730**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
		Totale Noli				**18,62**	**10,863**

Totale Euro	135,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,50	20,33	
Totale Euro	155,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 155,83	15,58	
Totale Euro	171,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**171,41**	
Totale Manodopera Euro	112,20	65,457
Totale Materiali Euro	4,68	2,730
Totale Noli Euro	18,62	10,863

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.10.10.c	TETTOIA DI PROTEZIONE Con struttura in legno Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese	mq	1,00	192,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**112,20**	**58,428**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0267	503,55	13,44	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0150	488,67	7,33	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,3000	0,69	0,21	
		Totale Materiali				**20,98**	**10,925**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
		Totale Noli				**18,62**	**9,696**

Totale Euro	151,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 151,80	22,77	
Totale Euro	174,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 174,57	17,46	
Totale Euro	192,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**192,03**	
Totale Manodopera Euro	112,20	58,428
Totale Materiali Euro	20,98	10,925
Totale Noli Euro	18,62	9,696

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.10.10.d	TETTOIA DI PROTEZIONE Con struttura in legno e lamiera grecata Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese	mq	1,00	161,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,600000	25,50	40,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,600000	30,60	48,96	
		Totale Manodopera				**89,76**	**55,472**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0267	503,55	13,44	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0040	488,67	1,95	
5	ABR25_MAT_2.220.170.a	LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 6/10 mm	kg	1,7000	2,31	3,93	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,3000	0,69	0,21	
		Totale Materiali				**19,53**	**12,070**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
		Totale Noli				**18,62**	**11,507**

Totale Euro	127,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 127,91	19,19	
Totale Euro	147,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 147,10	14,71	
Totale Euro	161,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**161,81**	
Totale Manodopera Euro	89,76	55,472
Totale Materiali Euro	19,53	12,070
Totale Noli Euro	18,62	11,507

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.10.20.a	TETTOIA DI PROTEZIONE Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	m²/mese	1,00	15,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**8,42**	**55,141**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.710.b	STRUTTURA IN ACCIAIO PER TETTOIA DI PROTEZIONE Struttura prefabbricata in acciaio zincato per tettoie, composta da pilastri in tubolare da cm 14 x 14 e capriata in profilai a T da cm 8 x 8. Altezza dal suolo pari a m 4,30. Modulo per 72 m²	mq	0,03	69,20	2,08	
4	ABR25_MAT_2.220.170.a	LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 6/10 mm	kg	0,1417	2,31	0,33	
		Totale Materiali				**2,41**	**15,783**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**8,120**

Totale Euro	12,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,07	1,81	
Totale Euro	13,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,88	1,39	
Totale Euro	15,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,27**	

Totale Manodopera Euro	8,42	55,141
Totale Materiali Euro	2,41	15,783
Totale Noli Euro	1,24	8,120

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.10.20.b	TETTOIA DI PROTEZIONE Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	m²/mese	1,00	9,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**60,649**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.240.10.b	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Giunti ortogonali stampati	cad	0,0444	5,86	0,26	
4	ABR25_MAT_2.240.10.a	MATERIALI PER PONTEGGI Materiali per ponteggi. Tubo da ponteggio diametro mm 48 m 3	cad	0,0611	7,95	0,49	
5	ABR25_MAT_2.220.170.a	LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 6/10 mm	kg	0,1417	2,31	0,33	
		Totale Materiali				**1,08**	**11,676**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**6,703**

Totale Euro	7,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,31	1,10	
Totale Euro	8,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,41	0,84	
Totale Euro	9,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,25**	
Totale Manodopera Euro	5,61	60,649
Totale Materiali Euro	1,08	11,676
Totale Noli Euro	0,62	6,703

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.10.20.c	TETTOIA DI PROTEZIONE Con struttura in legno Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	m²/mese	1,00	10,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**55,435**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0022	503,55	1,11	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0013	488,67	0,64	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,0300	0,69	0,02	
		Totale Materiali				**1,77**	**17,490**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**6,126**

Totale Euro	8,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,00	1,20	
Totale Euro	9,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,20	0,92	
Totale Euro	10,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,12**	

Totale Manodopera Euro	5,61	55,435
Totale Materiali Euro	1,77	17,490
Totale Noli Euro	0,62	6,126

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.10.20.d	TETTOIA DI PROTEZIONE Con struttura in legno e lamiera grecata Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	m²/mese	1,00	8,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
		Totale Manodopera				**4,49**	**51,848**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0022	503,55	1,11	
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0003	488,67	0,15	
5	ABR25_MAT_2.220.170.a	LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 6/10 mm	kg	0,1417	2,31	0,33	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,2000	0,69	0,14	
		Totale Materiali				**1,73**	**19,977**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**7,159**

Totale Euro	6,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,84	1,03	
Totale Euro	7,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,87	0,79	
Totale Euro	8,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,66**	

Totale Manodopera Euro	4,49	51,848
Totale Materiali Euro	1,73	19,977
Totale Noli Euro	0,62	7,159

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.10.30.a	PASSERELLA PER ATTRAVERSAMENTI Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 kg/ m² Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente. Montaggio e nolo per il 1° mese	cad	1,0000	904,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	8,000000	30,60	244,80	
		Totale Manodopera				**448,80**	**49,639**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.700.a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente. Pedonale da 4 m per 1,2 m per un sovraccarico massimo pari a kg 250 m²	cad	0,0278	633,35	17,61	
		Totale Materiali				**17,61**	**1,948**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	4,000000	62,08	248,32	
		Totale Noli				**248,32**	**27,465**

Totale Euro	714,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 714,73	107,21	
Totale Euro	821,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 821,94	82,19	
Totale Euro	904,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**904,13**	

Totale Manodopera Euro	448,80	49,639
Totale Materiali Euro	17,61	1,948
Totale Noli Euro	248,32	27,465

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.10.30.b	PASSERELLA PER ATTRAVERSAMENTI Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 kg/ m² Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente. Montaggio e nolo per il 1° mese	cad	1,0000	922,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	8,000000	30,60	244,80	
		Totale Manodopera				**448,80**	**48,657**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.700.b	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente. Carrabile da 4 m per 3 m per un sovraccarico massimo pari a kg 1000 m²	cad	0,0278	1.152,36	32,04	
		Totale Materiali				**32,04**	**3,474**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	4,000000	62,08	248,32	
		Totale Noli				**248,32**	**26,922**

Totale Euro	729,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 729,16	109,37	
Totale Euro	838,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 838,53	83,85	
Totale Euro	922,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**922,38**	

Totale Manodopera Euro	448,80	48,657
Totale Materiali Euro	32,04	3,474
Totale Noli Euro	248,32	26,922

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.10.40.a	PASSERELLA PER ATTRAVERSAMENTI Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 kg/ m² Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	cad/mese	1,00	36,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**30,765**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.700.a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente. Pedonale da 4 m per 1,2 m per un sovraccarico massimo pari a kg 250 m²	cad	0,0278	633,35	17,61	
		Totale Materiali				**17,61**	**48,286**
					Totale Euro	28,83	
					Spese Generali 15,000% su Euro 28,83	4,32	
					Totale Euro	33,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 33,15	3,32	
					Totale Euro	36,47	
					Prezzo di Applicazione Euro	**36,47**	
					Totale Manodopera Euro	11,22	30,765
					Totale Materiali Euro	17,61	48,286

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
TETTOIE E PASSERELLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.10.40.b	PASSERELLA PER ATTRAVERSAMENTI Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 kg/ m² Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	cad/mese	1,00	54,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**20,501**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.700.b	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati, in conformità alla normativa vigente. Carrabile da 4 m per 3 m per un sovraccarico massimo pari a kg 1000 m²	cad	0,0278	1.152,36	32,04	
		Totale Materiali				**32,04**	**58,542**
					Totale Euro	43,26	
					Spese Generali 15,000% su Euro 43,26	6,49	
					Totale Euro	49,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 49,75	4,98	
					Totale Euro	54,73	
					Prezzo di Applicazione Euro	**54,73**	
					Totale Manodopera Euro	11,22	20,501
					Totale Materiali Euro	32,04	58,542

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.10.a	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI Da cm 120 x 120 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.	cad	1,0000	69,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**26,97**	**38,957**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.10.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....n vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Da cm 120 x 120	cad	0,0278	551,95	15,34	
		Totale Materiali				**15,34**	**22,158**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**17,940**

Totale Euro	54,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,73	8,21	
Totale Euro	62,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,94	6,29	
Totale Euro	69,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**69,23**	
Totale Manodopera Euro	26,97	38,957
Totale Materiali Euro	15,34	22,158
Totale Noli Euro	12,42	17,940

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.100.a	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	cad/mese	1,00	247,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**3,404**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.50.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi): dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad	0,0278	6.730,19	187,10	
		Totale Materiali				**187,10**	**75,645**
					Totale Euro	195,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 195,52	29,33	
					Totale Euro	224,85	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 224,85	22,49	
					Totale Euro	247,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**247,34**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	3,404
					Totale Materiali Euro	187,10	75,645

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.100.b	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	cad/mese	1,00	259,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**3,251**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.50.b	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi): dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad	0,0278	7.062,53	196,34	
		Totale Materiali				**196,34**	**75,801**
					Totale Euro	204,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 204,76	30,71	
					Totale Euro	235,47	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 235,47	23,55	
					Totale Euro	259,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**259,02**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	3,251
					Totale Materiali Euro	196,34	75,801

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.100.c	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	cad/mese	1,00	266,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**3,161**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.50.c	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi): dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad	0,0278	7.272,63	202,18	
		Totale Materiali				**202,18**	**75,891**
					Totale Euro	210,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 210,60	31,59	
					Totale Euro	242,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 242,19	24,22	
					Totale Euro	266,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**266,41**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	3,161
					Totale Materiali Euro	202,18	75,891

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.100.d	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	cad/mese	1,00	279,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**3,008**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.50.d	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi): dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad	0,0278	7.657,09	212,87	
		Totale Materiali				**212,87**	**76,044**
					Totale Euro	221,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 221,29	33,19	
					Totale Euro	254,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 254,48	25,45	
					Totale Euro	279,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**279,93**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	3,008
					Totale Materiali Euro	212,87	76,044

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.100.e	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI Dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	cad/mese	1,00	298,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**2,823**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.50.e	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi): dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad	0,0278	8.178,31	227,36	
		Totale Materiali				**227,36**	**76,226**
					Totale Euro	235,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 235,78	35,37	
					Totale Euro	271,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 271,15	27,12	
					Totale Euro	298,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**298,27**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	2,823
					Totale Materiali Euro	227,36	76,226

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.100.f	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI Dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	cad/mese	1,00	312,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**2,695**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.50.f	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi): dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad	0,0278	8.581,89	238,58	
		Totale Materiali				**238,58**	**76,355**

Totale Euro	247,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 247,00	37,05	
Totale Euro	284,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 284,05	28,41	
Totale Euro	312,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**312,46**	
Totale Manodopera Euro	8,42	2,695
Totale Materiali Euro	238,58	76,355

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.100.g	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI Dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	cad/mese	1,00	335,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**2,510**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.50.g	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi): dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad	0,0278	9.234,72	256,73	
		Totale Materiali				**256,73**	**76,542**

Totale Euro	265,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 265,15	39,77	
Totale Euro	304,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 304,92	30,49	
Totale Euro	335,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**335,41**	
Totale Manodopera Euro	8,42	2,510
Totale Materiali Euro	256,73	76,542

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.100.h	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI Dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	cad/mese	1,00	353,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**2,383**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.50.h	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi): dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad	0,0278	9.745,11	270,91	
		Totale Materiali				**270,91**	**76,669**
					Totale Euro	279,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 279,33	41,90	
					Totale Euro	321,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 321,23	32,12	
					Totale Euro	353,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**353,35**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	2,383
					Totale Materiali Euro	270,91	76,669

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.20.a	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI Da cm 120 x 120 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio.	cad/mese	1,00	19,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,28**	**1,417**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.900.10.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....n vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Da cm 120 x 120	cad	0,0278	551,95	15,34	
		Totale Materiali				**15,34**	**77,632**
					Totale Euro	15,62	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,62	2,34	
					Totale Euro	17,96	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,96	1,80	
					Totale Euro	19,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**19,76**	
					Totale Manodopera Euro	0,28	1,417
					Totale Materiali Euro	15,34	77,632

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.30.a	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI BOX BAGNO Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.	cad	1,0000	104,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**26,97**	**25,873**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.20.a	BOX BAGNO Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in mat.....nte sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	cad	0,0278	778,67	21,65	
5	ABR25_MAT_2.900.20.c	BOX BAGNO Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in mat.....tema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Soluzione per fossa chimica per unità box bagno	cad	1,0000	21,36	21,36	
		Totale Materiali				**43,01**	**41,261**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**11,915**

Totale Euro	82,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,40	12,36	
Totale Euro	94,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,76	9,48	
Totale Euro	104,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,24**	
Totale Manodopera Euro	26,97	25,873
Totale Materiali Euro	43,01	41,261
Totale Noli Euro	12,42	11,915

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.30.b	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI BOX BAGNO Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.	cad	1,0000	101,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**26,97**	**26,491**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.20.b	BOX BAGNO Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in mat.....e sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca	cad	0,0278	709,81	19,73	
5	ABR25_MAT_2.900.20.c	BOX BAGNO Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in mat.....tema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Soluzione per fossa chimica per unità box bagno	cad	1,0000	21,36	21,36	
		Totale Materiali				**41,09**	**40,359**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**12,199**

Totale Euro	80,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,48	12,07	
Totale Euro	92,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,55	9,26	
Totale Euro	101,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**101,81**	
Totale Manodopera Euro	26,97	26,491
Totale Materiali Euro	41,09	40,359
Totale Noli Euro	12,42	12,199

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.40.a	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI BOX BAGNO Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	cad/mese	1,00	62,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**6,52**	**10,405**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.20.a	BOX BAGNO Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in mat.....nte sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	cad	0,0278	778,67	21,65	
4	ABR25_MAT_2.900.20.c	BOX BAGNO Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in mat.....tema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Soluzione per fossa chimica per unità box bagno	cad	1,0000	21,36	21,36	
		Totale Materiali				**43,01**	**68,640**

Totale Euro	49,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,53	7,43	
Totale Euro	56,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,96	5,70	
Totale Euro	62,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**62,66**	
Totale Manodopera Euro	6,52	10,405
Totale Materiali Euro	43,01	68,640

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.40.b	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI BOX BAGNO Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	cad/mese	1,00	60,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**6,52**	**10,825**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.20.b	BOX BAGNO Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in mat.....e sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca	cad	0,0278	709,81	19,73	
4	ABR25_MAT_2.900.20.c	BOX BAGNO Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in mat.....tema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Soluzione per fossa chimica per unità box bagno	cad	1,0000	21,36	21,36	
		Totale Materiali				**41,09**	**68,222**

Totale Euro	47,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,61	7,14	
Totale Euro	54,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,75	5,48	
Totale Euro	60,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,23**	
Totale Manodopera Euro	6,52	10,825
Totale Materiali Euro	41,09	68,222

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.50.a	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI Da cm 315 x 240 x 240 con 2 vasi alla turca Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.	cad	1,0000	252,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**56,10**	**22,250**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.30.a	MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI CON DUE VASI Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....stas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad	0,0278	2.918,79	81,14	
		Totale Materiali				**81,14**	**32,181**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**24,621**

Totale Euro	199,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 199,32	29,90	
Totale Euro	229,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 229,22	22,92	
Totale Euro	252,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**252,14**	
Totale Manodopera Euro	56,10	22,250
Totale Materiali Euro	81,14	32,181
Totale Noli Euro	62,08	24,621

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.50.b	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI Da cm 340 x 240 x 240 con 2 vasi a sedere e cassette Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.	cad	1,0000	263,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**56,10**	**21,294**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.30.b	MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI CON DUE VASI Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....vabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette	cad	0,0278	3.240,47	90,09	
		Totale Materiali				**90,09**	**34,195**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**23,563**

Totale Euro	208,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 208,27	31,24	
Totale Euro	239,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 239,51	23,95	
Totale Euro	263,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**263,46**	

Totale Manodopera Euro	56,10	21,294
Totale Materiali Euro	90,09	34,195
Totale Noli Euro	62,08	23,563

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.60.a	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI Da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo mensile , compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	cad/mese	1,00	109,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**5,112**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.30.a	MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI CON DUE VASI Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....stas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad	0,0278	2.918,79	81,14	
		Totale Materiali				**81,14**	**73,938**

Totale Euro	86,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 86,75	13,01	
Totale Euro	99,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 99,76	9,98	
Totale Euro	109,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**109,74**	
Totale Manodopera Euro	5,61	5,112
Totale Materiali Euro	81,14	73,938

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.60.b	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI Da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo mensile , compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	cad/mese	1,00	121,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**4,634**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.30.b	MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI CON DUE VASI Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....vabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette	cad	0,0278	3.240,47	90,09	
		Totale Materiali				**90,09**	**74,411**

Totale Euro	95,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,70	14,36	
Totale Euro	110,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,06	11,01	
Totale Euro	121,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**121,07**	
Totale Manodopera Euro	5,61	4,634
Totale Materiali Euro	90,09	74,411

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.70.a	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI Da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.	cad	1,0000	335,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**56,10**	**16,713**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.40.a	MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI CON QUATTRO VASI Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....atoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad	0,0278	5.293,93	147,17	
		Totale Materiali				**147,17**	**43,844**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**18,494**

Totale Euro	265,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 265,35	39,80	
Totale Euro	305,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 305,15	30,52	
Totale Euro	335,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**335,67**	
Totale Manodopera Euro	56,10	16,713
Totale Materiali Euro	147,17	43,844
Totale Noli Euro	62,08	18,494

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.70.b	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI Da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.	cad	1,0000	489,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
		Totale Manodopera				**84,15**	**17,198**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.40.b	MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI CON QUATTRO VASI Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....pleto di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Da cm 710 x 240 x 240 quattro servizi vaso lavabo box docce	cad	0,0278	8.653,09	240,56	
		Totale Materiali				**240,56**	**49,165**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**12,688**

Totale Euro	386,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 386,79	58,02	
Totale Euro	444,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 444,81	44,48	
Totale Euro	489,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**489,29**	
Totale Manodopera Euro	84,15	17,198
Totale Materiali Euro	240,56	49,165
Totale Noli Euro	62,08	12,688

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.80.a	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI Da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	cad/mese	1,00	196,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**4,278**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.40.a	MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI CON QUATTRO VASI Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....atoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad	0,0278	5.293,93	147,17	
		Totale Materiali				**147,17**	**74,774**

Totale Euro	155,59
Spese Generali 15,000% su Euro 155,59	23,34
Totale Euro	178,93
Utile Impresa 10,000% su Euro 178,93	17,89
Totale Euro	196,82
Prezzo di Applicazione Euro	**196,82**

Totale Manodopera Euro	8,42	4,278
Totale Materiali Euro	147,17	74,774

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.80.b	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI Da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio	cad/mese	1,00	314,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**2,673**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.40.b	MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER BAGNI CON QUATTRO VASI Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....pleto di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Da cm 710 x 240 x 240 quattro servizi vaso lavabo box docce	cad	0,0278	8.653,09	240,56	
		Totale Materiali				**240,56**	**76,378**

Totale Euro	248,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 248,98	37,35	
Totale Euro	286,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 286,33	28,63	
Totale Euro	314,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**314,96**	
Totale Manodopera Euro	8,42	2,673
Totale Materiali Euro	240,56	76,378

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.90.a	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.	cad	1,0000	421,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
		Totale Manodopera				**84,15**	**19,957**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.50.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi): dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad	0,0278	6.730,19	187,10	
		Totale Materiali				**187,10**	**44,372**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**14,723**

Totale Euro	333,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 333,33	50,00	
Totale Euro	383,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 383,33	38,33	
Totale Euro	421,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**421,66**	
Totale Manodopera Euro	84,15	19,957
Totale Materiali Euro	187,10	44,372
Totale Noli Euro	62,08	14,723

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.90.b	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.	cad	1,0000	433,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
		Totale Manodopera				**84,15**	**19,418**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.50.b	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi): dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad	0,0278	7.062,53	196,34	
		Totale Materiali				**196,34**	**45,306**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**14,325**

Totale Euro	342,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 342,57	51,39	
Totale Euro	393,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 393,96	39,40	
Totale Euro	433,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**433,36**	
Totale Manodopera Euro	84,15	19,418
Totale Materiali Euro	196,34	45,306
Totale Noli Euro	62,08	14,325

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.90.c	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.	cad	1,0000	440,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
		Totale Manodopera				**84,15**	**19,093**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.50.c	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi): dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad	0,0278	7.272,63	202,18	
		Totale Materiali				**202,18**	**45,873**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**14,085**

Totale Euro	348,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 348,41	52,26	
Totale Euro	400,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 400,67	40,07	
Totale Euro	440,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**440,74**	
Totale Manodopera Euro	84,15	19,093
Totale Materiali Euro	202,18	45,873
Totale Noli Euro	62,08	14,085

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.90.d	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.	cad	1,0000	454,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
		Totale Manodopera				**84,15**	**18,524**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.50.d	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi): dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad	0,0278	7.657,09	212,87	
		Totale Materiali				**212,87**	**46,860**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**13,666**

Totale Euro	359,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 359,10	53,87	
Totale Euro	412,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 412,97	41,30	
Totale Euro	454,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**454,27**	
Totale Manodopera Euro	84,15	18,524
Totale Materiali Euro	212,87	46,860
Totale Noli Euro	62,08	13,666

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.90.e	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI Dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.	cad	1,0000	472,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
		Totale Manodopera				**84,15**	**17,806**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.50.e	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi): dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad	0,0278	8.178,31	227,36	
		Totale Materiali				**227,36**	**48,109**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**13,136**

Totale Euro	373,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 373,59	56,04	
Totale Euro	429,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 429,63	42,96	
Totale Euro	472,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**472,59**	
Totale Manodopera Euro	84,15	17,806
Totale Materiali Euro	227,36	48,109
Totale Noli Euro	62,08	13,136

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.90.f	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI Dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.	cad	1,0000	486,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
		Totale Manodopera				**84,15**	**17,287**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.50.f	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi): dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad	0,0278	8.581,89	238,58	
		Totale Materiali				**238,58**	**49,012**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**12,753**

Totale Euro	384,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 384,81	57,72	
Totale Euro	442,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 442,53	44,25	
Totale Euro	486,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**486,78**	
Totale Manodopera Euro	84,15	17,287
Totale Materiali Euro	238,58	49,012
Totale Noli Euro	62,08	12,753

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.90.g	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI Dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.	cad	1,0000	509,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
		Totale Manodopera				**84,15**	**16,508**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.50.g	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi): dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad	0,0278	9.234,72	256,73	
		Totale Materiali				**256,73**	**50,365**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**12,179**

Totale Euro	402,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 402,96	60,44	
Totale Euro	463,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 463,40	46,34	
Totale Euro	509,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**509,74**	
Totale Manodopera Euro	84,15	16,508
Totale Materiali Euro	256,73	50,365
Totale Noli Euro	62,08	12,179

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
OPERE PER IMPIANTO FISSO DI CANTIERE
BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.02.20.90.h	BOX E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PER USI VARI Dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.	cad	1,0000	527,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
		Totale Manodopera				**84,15**	**15,947**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.900.50.h	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti i.....a: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi): dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad	0,0278	9.745,11	270,91	
		Totale Materiali				**270,91**	**51,340**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**11,765**

Totale Euro	417,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 417,14	62,57	
Totale Euro	479,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 479,71	47,97	
Totale Euro	527,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**527,68**	
Totale Manodopera Euro	84,15	15,947
Totale Materiali Euro	270,91	51,340
Totale Noli Euro	62,08	11,765

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.10.a	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Imbracatura con attacco dorsale Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	3,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,915**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.100.a	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Imbracatura con attacco dorsale	cad	0,0800	32,03	2,56	
		Totale Materiali				**2,56**	**78,049**
					Totale Euro	2,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,59	0,39	
					Totale Euro	2,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,98	0,30	
					Totale Euro	3,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,28**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,915
					Totale Materiali Euro	2,56	78,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.10.b	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Imbracatura con attacco dorsale e sternale Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	4,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,638**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.100.b	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Imbracatura con attacco dorsale e sternale	cad	0,0800	45,96	3,68	
		Totale Materiali				**3,68**	**78,298**
					Totale Euro	3,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,71	0,56	
					Totale Euro	4,27	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,27	0,43	
					Totale Euro	4,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,70**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,638
					Totale Materiali Euro	3,68	78,298

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.10.c	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Imbracatura con cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	9,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,330**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.100.c	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Imbracatura con cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale	cad	0,0800	89,32	7,15	
		Totale Materiali				**7,15**	**78,658**
					Totale Euro	7,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,18	1,08	
					Totale Euro	8,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,26	0,83	
					Totale Euro	9,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,09**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,330
					Totale Materiali Euro	7,15	78,658

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.10.d	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	11,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,263**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.100.d	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza	cad	0,0800	112,29	8,98	
		Totale Materiali				**8,98**	**78,772**
					Totale Euro	9,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,01	1,35	
					Totale Euro	10,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,36	1,04	
					Totale Euro	11,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,40**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,263
					Totale Materiali Euro	8,98	78,772

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.10.e	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Cintura a vite e corda di collegamento con connettore inox a pinza Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	4,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,725**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.100.e	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Cintura a vite e corda di collegamento con connettore inox a pinza	cad	0,0800	40,45	3,24	
		Totale Materiali				**3,24**	**78,261**
					Totale Euro	3,27	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,27	0,49	
					Totale Euro	3,76	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,76	0,38	
					Totale Euro	4,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,14**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,725
					Totale Materiali Euro	3,24	78,261

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.10.f	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Cintura a vite con schienalino e corda di collegamento con connettore Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	5,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,526**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.100.f	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Cintura a vite con schienalino e corda di collegamento con connettore	cad	0,0800	55,93	4,47	
		Totale Materiali				**4,47**	**78,421**
					Totale Euro	4,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,50	0,68	
					Totale Euro	5,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,18	0,52	
					Totale Euro	5,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,70**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,526
					Totale Materiali Euro	4,47	78,421

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.10.g	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	22,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,135**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.100.g	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare	cad	0,0800	220,05	17,60	
		Totale Materiali				**17,60**	**78,924**
					Totale Euro	17,63	
					Spese Generali 15,000% su Euro 17,63	2,64	
					Totale Euro	20,27	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 20,27	2,03	
					Totale Euro	22,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**22,30**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,135
					Totale Materiali Euro	17,60	78,924

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.10.h	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Assorbitore di energia UNI EN 355 con fune in nylon Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	4,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,606**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.100.h	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Assorbitore di energia UNI EN 355 con fune in nylon	cad	0,0800	48,55	3,88	
		Totale Materiali				**3,88**	**78,384**
					Totale Euro	3,91	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,91	0,59	
					Totale Euro	4,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,50	0,45	
					Totale Euro	4,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,95**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,606
					Totale Materiali Euro	3,88	78,384

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.10.i	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsale Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	6,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,434**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.100.i	DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE DA CADUTE Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone	cad	0,0800	67,95	5,44	
		Totale Materiali				**5,44**	**78,613**
					Totale Euro	5,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,47	0,82	
					Totale Euro	6,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,29	0,63	
					Totale Euro	6,92	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,92**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,434
					Totale Materiali Euro	5,44	78,613

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.100.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Monouso in vinile UNI EN 388 e 374 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad	1,0000	0,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000100	30,60	0,00	
		Totale Manodopera				**0,00**	**0,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.200.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Monouso in vinile UNI EN 388 e 374	cad	1,0000	0,06	0,06	
		Totale Materiali				**0,06**	**75,000**

Totale Euro	0,06
Spese Generali 15,000% su Euro 0,06	0,01
Totale Euro	0,07
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,07	0,01
Totale Euro	0,08
Prezzo di Applicazione Euro	**0,08**

Totale Manodopera Euro	0,00	0,000
Totale Materiali Euro	0,06	75,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.100.b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad	1,0000	0,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000100	30,60	0,00	
		Totale Manodopera				**0,00**	**0,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.200.b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2	cad	1,0000	0,02	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**100,000**

Totale Euro	0,02
Spese Generali 15,000% su Euro 0,02	0,00
Totale Euro	0,02
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,02	0,00
Totale Euro	0,02
Prezzo di Applicazione Euro	**0,02**

Totale Manodopera Euro	0,00	0,000
Totale Materiali Euro	0,02	100,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.100.c	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Crosta semplice EN 420-388 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	1,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,705**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.200.c	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Crosta semplice EN 420-388	cad	1,0000	1,36	1,36	
		Totale Materiali				**1,36**	**77,273**

Totale Euro	1,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,39	0,21	
Totale Euro	1,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,60	0,16	
Totale Euro	1,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,76**	

Totale Manodopera Euro	0,03	1,705
Totale Materiali Euro	1,36	77,273

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.100.d	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Crosta rinforzato EN 420-388 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	2,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,376**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.200.d	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Crosta rinforzato EN 420-388	cad	1,0000	1,69	1,69	
		Totale Materiali				**1,69**	**77,523**
					Totale Euro	1,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,72	0,26	
					Totale Euro	1,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,98	0,20	
					Totale Euro	2,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,18**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,376
					Totale Materiali Euro	1,69	77,523

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.100.e	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Crosta e cotone EN 420-388 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	1,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**2,308**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.200.e	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Crosta e cotone EN 420-388	cad	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**76,923**
					Totale Euro	1,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,03	0,15	
					Totale Euro	1,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,18	0,12	
					Totale Euro	1,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,30**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	2,308
					Totale Materiali Euro	1,00	76,923

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.100.f	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Crosta da saldatore EN 420-388-407 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	2,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,158**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.200.f	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Crosta da saldatore EN 420-388-407	cad	1,0000	2,01	2,01	
		Totale Materiali				**2,01**	**77,606**
					Totale Euro	2,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,04	0,31	
					Totale Euro	2,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,35	0,24	
					Totale Euro	2,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,59**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,158
					Totale Materiali Euro	2,01	77,606

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.100.g	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Fiore bovino EN 420-388 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	3,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,773**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.200.g	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Fiore bovino EN 420-388	cad	1,0000	3,04	3,04	
		Totale Materiali				**3,04**	**78,351**
					Totale Euro	3,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,07	0,46	
					Totale Euro	3,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,53	0,35	
					Totale Euro	3,88	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,88**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,773
					Totale Materiali Euro	3,04	78,351

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.100.h	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Fiore bovino rinforzato EN 420-388 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	4,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,667**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.200.h	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Fiore bovino rinforzato EN 420-388	cad	1,0000	3,53	3,53	
		Totale Materiali				**3,53**	**78,444**

Totale Euro	3,56
Spese Generali 15,000% su Euro 3,56	0,53
Totale Euro	4,09
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,09	0,41
Totale Euro	4,50
Prezzo di Applicazione Euro	**4,50**

Totale Manodopera Euro	0,03	0,667
Totale Materiali Euro	3,53	78,444

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.100.i	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti in neoprene EN 420-388 e 374 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	2,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,429**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.200.i	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Guanti in neoprene EN 420-388 e 374	cad	1,0000	1,63	1,63	
		Totale Materiali				**1,63**	**77,619**

Totale Euro	1,66
Spese Generali 15,000% su Euro 1,66	0,25
Totale Euro	1,91
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,91	0,19
Totale Euro	2,10
Prezzo di Applicazione Euro	**2,10**

Totale Manodopera Euro	0,03	1,429
Totale Materiali Euro	1,63	77,619

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.100.j	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti termostabili EN 420-388 e 407 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	10,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,299**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.200.j	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Guanti termostabili EN 420-388 e 407	cad	0,3300	23,94	7,90	
		Totale Materiali				**7,90**	**78,764**
					Totale Euro	7,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,93	1,19	
					Totale Euro	9,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,12	0,91	
					Totale Euro	10,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,03**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,299
					Totale Materiali Euro	7,90	78,764

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.100.k	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti in nitrile EN 420-388 e 374 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	0,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**30,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.200.k	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Guanti in nitrile EN 420-388 e 374	cad	1,0000	0,05	0,05	
		Totale Materiali				**0,05**	**50,000**

Totale Euro	0,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,08	0,01	
Totale Euro	0,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,09	0,01	
Totale Euro	0,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,10**	

Totale Manodopera Euro	0,03	30,000
Totale Materiali Euro	0,05	50,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.100.l	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 27-35 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	1,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,630**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.200.l	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 27-35	cad	1,0000	1,42	1,42	
		Totale Materiali				**1,42**	**77,174**
					Totale Euro	1,45	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,45	0,22	
					Totale Euro	1,67	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,67	0,17	
					Totale Euro	1,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,84**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,630
					Totale Materiali Euro	1,42	77,174

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.100.m	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 40-42 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	2,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,282**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.200.m	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Guanti in PVC EN 420-388-374 2 e 3 da cm 40-42	cad	1,0000	1,82	1,82	
		Totale Materiali				**1,82**	**77,778**
					Totale Euro	1,85	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,85	0,28	
					Totale Euro	2,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,13	0,21	
					Totale Euro	2,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,34**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,282
					Totale Materiali Euro	1,82	77,778

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.100.n	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 0 5000 V Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	12,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,232**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.200.n	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 0 5000 V	cad	0,5000	20,40	10,20	
		Totale Materiali				**10,20**	**78,825**
					Totale Euro	10,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,23	1,53	
					Totale Euro	11,76	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,76	1,18	
					Totale Euro	12,94	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,94**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,232
					Totale Materiali Euro	10,20	78,825

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.100.o	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 3 30000 V Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	18,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,165**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.200.p	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Guanti dielettrici a norma EN 60903 classe 3 30000 V	cad	0,3300	43,37	14,31	
		Totale Materiali				**14,31**	**78,886**
					Totale Euro	14,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,34	2,15	
					Totale Euro	16,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,49	1,65	
					Totale Euro	18,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,14**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,165
					Totale Materiali Euro	14,31	78,886

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	5,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,594**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P	cad	0,1660	23,86	3,96	
		Totale Materiali				**3,96**	**78,416**

Totale Euro	3,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,99	0,60	
Totale Euro	4,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,59	0,46	
Totale Euro	5,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,05**	
Totale Manodopera Euro	0,03	0,594
Totale Materiali Euro	3,96	78,416

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	4,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,683**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P e S1	cad	0,1660	20,71	3,44	
		Totale Materiali				**3,44**	**78,360**

Totale Euro	3,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,47	0,52	
Totale Euro	3,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,99	0,40	
Totale Euro	4,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,39**	
Totale Manodopera Euro	0,03	0,683
Totale Materiali Euro	3,44	78,360

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.c	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	5,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,536**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.c	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3	cad/mese	0,17	25,89	4,40	
		Totale Materiali				**4,40**	**78,571**
					Totale Euro	4,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,43	0,66	
					Totale Euro	5,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,09	0,51	
					Totale Euro	5,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,60**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,536
					Totale Materiali Euro	4,40	78,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.d	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	7,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,383**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.d	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P	cad	0,1660	37,15	6,17	
		Totale Materiali				**6,17**	**78,699**
					Totale Euro	6,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,20	0,93	
					Totale Euro	7,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,13	0,71	
					Totale Euro	7,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,84**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,383
					Totale Materiali Euro	6,17	78,699

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.e	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P e S1 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	4,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,607**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.e	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa alta di sicurezza EN 345 S1P e S1	cad	0,1660	23,31	3,87	
		Totale Materiali				**3,87**	**78,340**

Totale Euro	3,90
Spese Generali 15,000% su Euro 3,90	0,59
Totale Euro	4,49
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,49	0,45
Totale Euro	4,94
Prezzo di Applicazione Euro	**4,94**

Totale Manodopera Euro	0,03	0,607
Totale Materiali Euro	3,87	78,340

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.f	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa alta di sicurezza EN 345 S3 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	6,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,430**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.f	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa alta di sicurezza EN 345 S3	cad	0,1660	33,01	5,48	
		Totale Materiali				**5,48**	**78,623**
					Totale Euro	5,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,51	0,83	
					Totale Euro	6,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,34	0,63	
					Totale Euro	6,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,97**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,430
					Totale Materiali Euro	5,48	78,623

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.g	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa bassa di sicurezza EN 347 O2 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	6,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,493**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.g	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa bassa di sicurezza EN 347 O2	cad	0,1660	28,83	4,79	
		Totale Materiali				**4,79**	**78,654**
					Totale Euro	4,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,82	0,72	
					Totale Euro	5,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,54	0,55	
					Totale Euro	6,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,09**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,493
					Totale Materiali Euro	4,79	78,654

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.h	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2 Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	6,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,450**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.h	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa alta di sicurezza EN 347 O2	cad/mese	0,17	30,78	5,23	
		Totale Materiali				**5,23**	**78,529**
					Totale Euro	5,26	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,26	0,79	
					Totale Euro	6,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,05	0,61	
					Totale Euro	6,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,66**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,450
					Totale Materiali Euro	5,23	78,529

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.i	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Stivale di sicurezza EN 345 S5 con capacità antistatico impermeabile Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	3,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,987**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.i	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Stivale di sicurezza EN 345 S5 con capacità antistatico impermeabile	cad	0,1660	14,25	2,37	
		Totale Materiali				**2,37**	**77,961**
					Totale Euro	2,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,40	0,36	
					Totale Euro	2,76	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,76	0,28	
					Totale Euro	3,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,04**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,987
					Totale Materiali Euro	2,37	77,961

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.j	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Stivale a tronchetto in gomma Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	2,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,299**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.j	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Stivale a tronchetto in gomma	cad	0,1660	10,87	1,80	
		Totale Materiali				**1,80**	**77,922**

Totale Euro	1,83
Spese Generali 15,000% su Euro 1,83	0,27
Totale Euro	2,10
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,10	0,21
Totale Euro	2,31
Prezzo di Applicazione Euro	**2,31**

Totale Manodopera Euro	0,03	1,299
Totale Materiali Euro	1,80	77,922

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.k	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Stivale a tronchetto in PVC Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	1,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**2,521**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.k	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Stivale a tronchetto in PVC	cad	0,1660	5,51	0,91	
		Totale Materiali				**0,91**	**76,471**

Totale Euro	0,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,94	0,14	
Totale Euro	1,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,08	0,11	
Totale Euro	1,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,19**	

Totale Manodopera Euro	0,03	2,521
Totale Materiali Euro	0,91	76,471

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.l	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Stivale a ginocchio in gomma Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	2,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,124**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.l	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Stivale a ginocchio in gomma	cad	0,1660	12,50	2,08	
		Totale Materiali				**2,08**	**77,903**
					Totale Euro	2,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,11	0,32	
					Totale Euro	2,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,43	0,24	
					Totale Euro	2,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,67**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,124
					Totale Materiali Euro	2,08	77,903

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.m	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Stivale a ginocchio in PVC Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	1,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**2,174**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.m	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Stivale a ginocchio in PVC	cad	0,1660	6,41	1,06	
		Totale Materiali				**1,06**	**76,812**

Totale Euro	1,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,09	0,16	
Totale Euro	1,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,25	0,13	
Totale Euro	1,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,38**	

Totale Manodopera Euro	0,03	2,174
Totale Materiali Euro	1,06	76,812

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.n	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Stivale a tutta coscia in PVC Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	3,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,885**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.n	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Stivale a tutta coscia in PVC	cad	0,1660	15,99	2,65	
		Totale Materiali				**2,65**	**78,171**

Totale Euro	2,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,68	0,40	
Totale Euro	3,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,08	0,31	
Totale Euro	3,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,39**	

Totale Manodopera Euro	0,03	0,885
Totale Materiali Euro	2,65	78,171

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.o	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa bassa anticalore EN 345 S3 HRO Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	6,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,441**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.o	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa bassa anticalore EN 345 S3 HRO	cad	0,1660	32,23	5,35	
		Totale Materiali				**5,35**	**78,561**
					Totale Euro	5,38	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,38	0,81	
					Totale Euro	6,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,19	0,62	
					Totale Euro	6,81	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,81**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,441
					Totale Materiali Euro	5,35	78,561

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.p	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Scarpa alta anticalore EN 345 SB-E HRO Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	5,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,521**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.p	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Scarpa alta anticalore EN 345 SB-E HRO	cad/mese	0,17	26,66	4,53	
		Totale Materiali				**4,53**	**78,646**

Totale Euro	4,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,56	0,68	
Totale Euro	5,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,24	0,52	
Totale Euro	5,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,76**	

Totale Manodopera Euro	0,03	0,521
Totale Materiali Euro	4,53	78,646

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.110.q	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Ghette in cuoio anticalore per saldatori Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	1,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**2,326**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.210.q	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Ghette in cuoio anticalore per saldatori	cad	0,1660	5,95	0,99	
		Totale Materiali				**0,99**	**76,744**
					Totale Euro	1,02	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,02	0,15	
					Totale Euro	1,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,17	0,12	
					Totale Euro	1,29	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,29**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	2,326
					Totale Materiali Euro	0,99	76,744

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.120.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME Grembiule in pelle crostata EN 471 Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	1,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**2,174**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.220.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Grembiule in pelle crostata EN 471	cad	0,1660	6,41	1,06	
		Totale Materiali				**1,06**	**76,812**
					Totale Euro	1,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,09	0,16	
					Totale Euro	1,25	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,25	0,13	
					Totale Euro	1,38	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,38**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	2,174
					Totale Materiali Euro	1,06	76,812

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.120.b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME Grembiule in PVC/POL/PVC Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	0,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**5,660**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.220.b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Grembiule in PVC/POL/PVC	cad	0,1660	2,34	0,39	
		Totale Materiali				**0,39**	**73,585**
					Totale Euro	0,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,42	0,06	
					Totale Euro	0,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,48	0,05	
					Totale Euro	0,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,53**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	5,660
					Totale Materiali Euro	0,39	73,585

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.120.c	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME Grembiule metallico EN 412 Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	19,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,157**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.220.c	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Grembiule metallico EN 412	cad	0,1660	90,60	15,04	
		Totale Materiali				**15,04**	**78,909**
					Totale Euro	15,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,07	2,26	
					Totale Euro	17,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,33	1,73	
					Totale Euro	19,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**19,06**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,157
					Totale Materiali Euro	15,04	78,909

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.120.d	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME Grembiule in poliuretano EN 467 Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	4,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,701**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.220.d	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Grembiule in poliuretano EN 467	cad	0,1660	20,20	3,35	
		Totale Materiali				**3,35**	**78,271**
					Totale Euro	3,38	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,38	0,51	
					Totale Euro	3,89	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,89	0,39	
					Totale Euro	4,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,28**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,701
					Totale Materiali Euro	3,35	78,271

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.120.e	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME Grembiule monouso in polietilene Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad	1,0000	0,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**23,077**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.220.e	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL TRONCO E ADDOME Dispositivi per la protezione del tronco e addome, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Grembiule monouso in polietilene	cad	1,0000	0,07	0,07	
		Totale Materiali				**0,07**	**53,846**
					Totale Euro	0,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,10	0,02	
					Totale Euro	0,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,12	0,01	
					Totale Euro	0,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,13**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	23,077
					Totale Materiali Euro	0,07	53,846

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.130.a	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 1 2 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	1,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**2,256**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.230.a	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pell.....bili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Bretella in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 1 2	cad	0,0800	12,76	1,02	
		Totale Materiali				**1,02**	**76,692**
					Totale Euro	1,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,05	0,16	
					Totale Euro	1,21	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,21	0,12	
					Totale Euro	1,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,33**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	2,256
					Totale Materiali Euro	1,02	76,692

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.130.b	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	3,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,888**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.230.b	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pell.....ngibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Gilet in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2	cad	0,1600	16,49	2,64	
		Totale Materiali				**2,64**	**78,107**

Totale Euro	2,67
Spese Generali 15,000% su Euro 2,67	0,40
Totale Euro	3,07
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,07	0,31
Totale Euro	3,38
Prezzo di Applicazione Euro	**3,38**

Totale Manodopera Euro	0,03	0,888
Totale Materiali Euro	2,64	78,107

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.130.c	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	3,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,990**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.230.c	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pell.....ibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2	cad	0,1600	14,76	2,36	
		Totale Materiali				**2,36**	**77,888**
					Totale Euro	2,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,39	0,36	
					Totale Euro	2,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,75	0,28	
					Totale Euro	3,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,03**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,990
					Totale Materiali Euro	2,36	77,888

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.130.d	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Pantaloni in cotone-poliestere EN 340-471 2 2 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	5,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,559**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.230.d	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pell.....i e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Pantaloni in cotone-poliestere EN 340-471 2 2	cad	0,1600	26,34	4,21	
		Totale Materiali				**4,21**	**78,399**

Totale Euro	4,24
Spese Generali 15,000% su Euro 4,24	0,64
Totale Euro	4,88
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,88	0,49
Totale Euro	5,37
Prezzo di Applicazione Euro	**5,37**

Totale Manodopera Euro	0,03	0,559
Totale Materiali Euro	4,21	78,399

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.130.e	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 340-471 2 2 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	7,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,400**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.230.e	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pell.....gibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 340-471 2 2	cad	0,1600	36,88	5,90	
		Totale Materiali				**5,90**	**78,667**

Totale Euro	5,93
Spese Generali 15,000% su Euro 5,93	0,89
Totale Euro	6,82
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,82	0,68
Totale Euro	7,50
Prezzo di Applicazione Euro	**7,50**

Totale Manodopera Euro	0,03	0,400
Totale Materiali Euro	5,90	78,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.130.f	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Giubbetto in cotone-poliestere EN 340-471 3 2 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	6,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,458**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.230.f	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pell.....ti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Giubetto in cotone-poliestere EN 340 -471 3 2	cad	0,1600	32,11	5,14	
		Totale Materiali				**5,14**	**78,473**
					Totale Euro	5,17	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,17	0,78	
					Totale Euro	5,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,95	0,60	
					Totale Euro	6,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,55**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,458
					Totale Materiali Euro	5,14	78,473

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.130.g	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Giubbetto in cotone-poliestere invernale EN 340-471 3 2 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	8,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,351**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.230.g	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pell.....ngibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Giubetto in cotone-poliestere invernale EN 340-471 3 2	cad	0,1600	42,08	6,73	
		Totale Materiali				**6,73**	**78,713**
					Totale Euro	6,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,76	1,01	
					Totale Euro	7,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,77	0,78	
					Totale Euro	8,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,55**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,351
					Totale Materiali Euro	6,73	78,713

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.130.h	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Tuta intera in cotone-poliestere EN 340-471 3 2 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	10,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,292**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.230.h	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pell.....e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Tuta intera in cotone-poliestere EN 340-471 3 2	cad	0,1600	50,61	8,10	
		Totale Materiali				**8,10**	**78,717**

Totale Euro	8,13
Spese Generali 15,000% su Euro 8,13	1,22
Totale Euro	9,35
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,35	0,94
Totale Euro	10,29
Prezzo di Applicazione Euro	**10,29**

Totale Manodopera Euro	0,03	0,292
Totale Materiali Euro	8,10	78,717

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.130.i	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Salopette in cotone-poliestere EN 340-471 3 2 Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	7,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,426**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.230.i	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pell.....i e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Salopette in cotone-poliestere EN 340-471 3 2	cad	0,1600	34,64	5,54	
		Totale Materiali				**5,54**	**78,582**

Totale Euro	5,57
Spese Generali 15,000% su Euro 5,57	0,84
Totale Euro	6,41
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,41	0,64
Totale Euro	7,05
Prezzo di Applicazione Euro	**7,05**

Totale Manodopera Euro	0,03	0,426
Totale Materiali Euro	5,54	78,582

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.140.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad	1,0000	6,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,482**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.240.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468	cad	1,0000	4,88	4,88	
		Totale Materiali				**4,88**	**78,457**
					Totale Euro	4,91	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,91	0,74	
					Totale Euro	5,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,65	0,57	
					Totale Euro	6,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,22**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,482
					Totale Materiali Euro	4,88	78,457

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.140.b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	3,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,915**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.240.b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340	cad	0,1600	15,99	2,56	
		Totale Materiali				**2,56**	**78,049**
					Totale Euro	2,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,59	0,39	
					Totale Euro	2,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,98	0,30	
					Totale Euro	3,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,28**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,915
					Totale Materiali Euro	2,56	78,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.140.c	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Salopette in cotone con bretelle EN 340 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	2,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,357**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.240.c	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Salopette in cotone con bretelle EN 340	cad	0,1600	10,74	1,72	
		Totale Materiali				**1,72**	**77,828**
					Totale Euro	1,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,75	0,26	
					Totale Euro	2,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,01	0,20	
					Totale Euro	2,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,21**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,357
					Totale Materiali Euro	1,72	77,828

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.140.d	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Pantaloni da lavoro in cotone EN 340 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	1,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,571**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.240.d	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Pantaloni da lavoro in cotone EN 340	cad	0,1600	9,27	1,48	
		Totale Materiali				**1,48**	**77,487**
					Totale Euro	1,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,51	0,23	
					Totale Euro	1,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,74	0,17	
					Totale Euro	1,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,91**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,571
					Totale Materiali Euro	1,48	77,487

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.140.e	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Giacca da lavoro in cotone EN 340 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	2,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,389**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.240.e	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Giacca da lavoro in cotone EN 340	cad	0,1600	10,43	1,67	
		Totale Materiali				**1,67**	**77,315**
					Totale Euro	1,70	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,70	0,26	
					Totale Euro	1,96	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,96	0,20	
					Totale Euro	2,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,16**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,389
					Totale Materiali Euro	1,67	77,315

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.140.f	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Giubbino da lavoro in cotone EN 340 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	2,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,422**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.240.f	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Giubbino da lavoro in cotone EN 340	cad	0,1600	10,28	1,64	
		Totale Materiali				**1,64**	**77,725**
					Totale Euro	1,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,67	0,25	
					Totale Euro	1,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,92	0,19	
					Totale Euro	2,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,11**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,422
					Totale Materiali Euro	1,64	77,725

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.140.g	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Cappotto impermeabile EN 340-343 3 1 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	1,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**2,752**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.240.g	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Cappotto impermeabile EN 340-343 3 1	cad	0,1600	5,18	0,83	
		Totale Materiali				**0,83**	**76,147**

Totale Euro	0,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,86	0,13	
Totale Euro	0,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,99	0,10	
Totale Euro	1,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,09**	

Totale Manodopera Euro	0,03	2,752
Totale Materiali Euro	0,83	76,147

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.140.h	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Completo impermeabile EN 340-342 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	14,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,208**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.240.h	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Completo impermeabile EN 340-342	cad	0,1600	71,20	11,39	
		Totale Materiali				**11,39**	**78,878**
					Totale Euro	11,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,42	1,71	
					Totale Euro	13,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,13	1,31	
					Totale Euro	14,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,44**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,208
					Totale Materiali Euro	11,39	78,878

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.140.i	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Tuta intera in cotone ignifugo per saldatori EN 340-370/1 531 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997	cad/mese	1,00	7,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,418**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.240.i	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Tuta intera in cotone inifugo per saldatori EN 340-370/1 531	cad	0,1600	35,27	5,64	
		Totale Materiali				**5,64**	**78,661**
					Totale Euro	5,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,67	0,85	
					Totale Euro	6,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,52	0,65	
					Totale Euro	7,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,17**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,418
					Totale Materiali Euro	5,64	78,661

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.20.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO In PEHD peso circa 330 g e bardatura in pvc Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere	cad/mese	1,00	0,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**8,824**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.110.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere. In PEHD peso circa 330 g e barbatura in pvc	cad	0,0800	2,98	0,24	
		Totale Materiali				**0,24**	**70,588**
					Totale Euro	0,27	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,27	0,04	
					Totale Euro	0,31	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,31	0,03	
					Totale Euro	0,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,34**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	8,824
					Totale Materiali Euro	0,24	70,588

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.20.b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO In PEHD dielettrico peso pari a 370 g bardatura tessile Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere	cad/mese	1,00	0,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**6,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.110.b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con fasce antisudore .....laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere. In PEHD dielettrico peso pari a 370 g bardatura tessile	cad	0,0800	4,53	0,36	
		Totale Materiali				**0,36**	**72,000**
					Totale Euro	0,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,39	0,06	
					Totale Euro	0,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,45	0,05	
					Totale Euro	0,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,50**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	6,000
					Totale Materiali Euro	0,36	72,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.20.c	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO In PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso 600 g Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere	cad/mese	1,00	1,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,796**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.110.c	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con fasce antisudore .....li per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere. In PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso 600 g	cad	0,0800	16,18	1,29	
		Totale Materiali				**1,29**	**77,246**
					Totale Euro	1,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,32	0,20	
					Totale Euro	1,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,52	0,15	
					Totale Euro	1,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,67**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,796
					Totale Materiali Euro	1,29	77,246

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.30.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO Visiera per elmetto con attacchi universali Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166	cad/mese	1,00	1,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**2,419**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.120.a	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166. Visiera per elmetto con attacchi universali	cad	0,0800	11,84	0,95	
		Totale Materiali				**0,95**	**76,613**
					Totale Euro	0,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,98	0,15	
					Totale Euro	1,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,13	0,11	
					Totale Euro	1,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,24**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	2,419
					Totale Materiali Euro	0,95	76,613

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.30.b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166	cad/mese	1,00	1,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,596**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.120.b	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166. In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto	cad	0,0800	18,31	1,46	
		Totale Materiali				**1,46**	**77,660**
					Totale Euro	1,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,49	0,22	
					Totale Euro	1,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,71	0,17	
					Totale Euro	1,88	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,88**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,596
					Totale Materiali Euro	1,46	77,660

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.30.c	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO Visiera in policarbonato attacco ad elastico Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166	cad/mese	1,00	0,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**7,500**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.120.c	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166. Visiera in policarbinato attacco ad elastico	cad	0,0800	3,46	0,28	
		Totale Materiali				**0,28**	**70,000**
					Totale Euro	0,31	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,31	0,05	
					Totale Euro	0,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,36	0,04	
					Totale Euro	0,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,40**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	7,500
					Totale Materiali Euro	0,28	70,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.30.d	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO Visiera in policarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166	cad/mese	1,00	0,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**3,448**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.120.d	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166. Visiera in policarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto	cad	0,0800	8,28	0,66	
		Totale Materiali				**0,66**	**75,862**
					Totale Euro	0,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,69	0,10	
					Totale Euro	0,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,79	0,08	
					Totale Euro	0,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,87**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	3,448
					Totale Materiali Euro	0,66	75,862

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.30.e	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO Visiera a caschetto in policarbonato rinforzata avvolgente lunga Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166	cad/mese	1,00	1,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**2,479**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.120.e	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166. Visiera a caschetto in policarbonato rinforzata avvolgente lunga	cad	0,0800	11,59	0,93	
		Totale Materiali				**0,93**	**76,860**
					Totale Euro	0,96	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,96	0,14	
					Totale Euro	1,10	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,10	0,11	
					Totale Euro	1,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,21**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	2,479
					Totale Materiali Euro	0,93	76,860

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.40.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari	cad/mese	1,00	0,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**3,896**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.130.a	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1	m	0,0800	7,25	0,58	
		Totale Materiali				**0,58**	**75,325**
					Totale Euro	0,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,61	0,09	
					Totale Euro	0,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,70	0,07	
					Totale Euro	0,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,77**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	3,896
					Totale Materiali Euro	0,58	75,325

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.40.b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari	cad/mese	1,00	0,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**3,061**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.130.b	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1	cad/mese	0,08	9,27	0,74	
		Totale Materiali				**0,74**	**75,510**
					Totale Euro	0,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,77	0,12	
					Totale Euro	0,89	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,89	0,09	
					Totale Euro	0,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,98**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	3,061
					Totale Materiali Euro	0,74	75,510

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.40.c	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari	cad/mese	1,00	0,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**3,061**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.130.c	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1	cad/mese	0,08	9,30	0,74	
		Totale Materiali				**0,74**	**75,510**
					Totale Euro	0,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,77	0,12	
					Totale Euro	0,89	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,89	0,09	
					Totale Euro	0,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,98**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	3,061
					Totale Materiali Euro	0,74	75,510

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.40.d	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Montatura in polimero, a norma EN 170-166, classe ottica 1 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari	cad/mese	1,00	0,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**3,333**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.130.d	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Montatura in polimero, a norma EN 170-166, classe ottica 1	cad	0,0800	8,56	0,68	
		Totale Materiali				**0,68**	**75,556**
					Totale Euro	0,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,71	0,11	
					Totale Euro	0,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,82	0,08	
					Totale Euro	0,90	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,90**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	3,333
					Totale Materiali Euro	0,68	75,556

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.40.e	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Montatura in polimero, a norma EN 169-166, classe ottica 1 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari	cad/mese	1,00	1,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**2,632**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.130.e	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Montatura in polimero, a norma EN 169-166, classe ottica 1	cad	0,0800	10,93	0,87	
		Totale Materiali				**0,87**	**76,316**
					Totale Euro	0,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,90	0,14	
					Totale Euro	1,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,04	0,10	
					Totale Euro	1,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,14**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	2,632
					Totale Materiali Euro	0,87	76,316

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.40.f	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari	cad/mese	1,00	1,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**2,632**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.130.f	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1	cad	0,0800	10,93	0,87	
		Totale Materiali				**0,87**	**76,316**
					Totale Euro	0,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,90	0,14	
					Totale Euro	1,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,04	0,10	
					Totale Euro	1,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,14**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	2,632
					Totale Materiali Euro	0,87	76,316

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.40.g	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Panoramico monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari	cad/mese	1,00	0,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**4,615**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.130.g	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Panoramico monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1	cad	0,0800	5,98	0,48	
		Totale Materiali				**0,48**	**73,846**
					Totale Euro	0,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,51	0,08	
					Totale Euro	0,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,59	0,06	
					Totale Euro	0,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,65**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	4,615
					Totale Materiali Euro	0,48	73,846

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.40.h	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI A mascherina montatura in vinile areazione a valvole, antiappannanti Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari	cad/mese	1,00	0,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**6,667**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.130.h	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Sovrapponibile a occhiali correttivi, a norma EN 166, classe ottica 1	cad	0,0800	4,15	0,33	
		Totale Materiali				**0,33**	**73,333**
					Totale Euro	0,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,36	0,05	
					Totale Euro	0,41	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,41	0,04	
					Totale Euro	0,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,45**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	6,667
					Totale Materiali Euro	0,33	73,333

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.40.i	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Mascherina morbida a norma EN 166, classe ottica 1 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari	cad/mese	1,00	0,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**13,043**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.130.i	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Mascherina morbida a norma EN 166, classe ottica 1	cad	0,0800	1,82	0,15	
		Totale Materiali				**0,15**	**65,217**

Totale Euro	0,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,18	0,03	
Totale Euro	0,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,21	0,02	
Totale Euro	0,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,23**	

Totale Manodopera Euro	0,03	13,043
Totale Materiali Euro	0,15	65,217

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.40.j	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Mascherina morbida ventilata a norma EN 166, classe ottica 1 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari	cad/mese	1,00	0,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**4,412**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.130.l	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Mascherina morbida ventilata a norma EN 166, classe ottica 1	cad	0,0800	6,34	0,51	
		Totale Materiali				**0,51**	**75,000**

Totale Euro	0,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,54	0,08	
Totale Euro	0,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,62	0,06	
Totale Euro	0,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,68**	

Totale Manodopera Euro	0,03	4,412
Totale Materiali Euro	0,51	75,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.40.k	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Schermo per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari	cad/mese	1,00	0,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**5,769**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.130.m	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Schermo per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169	cad	0,0800	4,78	0,38	
		Totale Materiali				**0,38**	**73,077**
					Totale Euro	0,41	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,41	0,06	
					Totale Euro	0,47	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,47	0,05	
					Totale Euro	0,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,52**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	5,769
					Totale Materiali Euro	0,38	73,077

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.40.l	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Maschera per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari	cad/mese	1,00	1,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**2,857**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.130.n	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Maschera per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN 169	cad	0,0800	9,97	0,80	
		Totale Materiali				**0,80**	**76,190**
					Totale Euro	0,83	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,83	0,12	
					Totale Euro	0,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,95	0,10	
					Totale Euro	1,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,05**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	2,857
					Totale Materiali Euro	0,80	76,190

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.40.m	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti minerali rotonde Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari	cad/mese	1,00	0,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**3,896**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.130.o	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti minerali rotonde	cad	0,0800	7,25	0,58	
		Totale Materiali				**0,58**	**75,325**
					Totale Euro	0,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,61	0,09	
					Totale Euro	0,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,70	0,07	
					Totale Euro	0,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,77**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	3,896
					Totale Materiali Euro	0,58	75,325

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.40.n	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti in acetato rotonde Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari	cad/mese	1,00	0,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**10,714**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.130.p	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Occhiali per molatoria norma EN 166 con lenti in acetato rotonde	cad	0,0800	2,34	0,19	
		Totale Materiali				**0,19**	**67,857**
					Totale Euro	0,22	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,22	0,03	
					Totale Euro	0,25	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,25	0,03	
					Totale Euro	0,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,28**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	10,714
					Totale Materiali Euro	0,19	67,857

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.50.1	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352	cad	1,0000	0,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000100	30,60	0,00	
		Totale Manodopera				**0,00**	**0,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.140.a	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN 352. Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia	cad	0,3300	0,12	0,04	
		Totale Materiali				**0,04**	**66,667**
					Totale Euro	0,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,04	0,01	
					Totale Euro	0,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,05	0,01	
					Totale Euro	0,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,06**	
					Totale Manodopera Euro	0,00	0,000
					Totale Materiali Euro	0,04	66,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.50.2	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Inserti auricolari poliuretanici ipoallergici SNR 33 db a coppia Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352	cad/mese	1,00	0,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000100	30,60	0,00	
		Totale Manodopera				**0,00**	**0,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.140.b	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN 352. Inserti auricolari poliuretanici ipoallergici SNR 33 db a coppia	cad	0,3300	0,15	0,05	
		Totale Materiali				**0,05**	**71,429**
					Totale Euro	0,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,05	0,01	
					Totale Euro	0,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,06	0,01	
					Totale Euro	0,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,07**	
					Totale Manodopera Euro	0,00	0,000
					Totale Materiali Euro	0,05	71,429

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.50.3	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Inserti con cordoncino con tappi modellabili ipoallergici SNR 33dB Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352	cad/mese	1,00	0,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000100	30,60	0,00	
		Totale Manodopera				**0,00**	**0,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.140.c	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN 352. Inserti con cordoncino con tappi modellabili ipoallergici SNR 33dB	cad	0,3300	0,35	0,12	
		Totale Materiali				**0,12**	**80,000**
					Totale Euro	0,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,12	0,02	
					Totale Euro	0,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,14	0,01	
					Totale Euro	0,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,15**	
					Totale Manodopera Euro	0,00	0,000
					Totale Materiali Euro	0,12	80,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.50.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Cuffia peso 180 g SNR 27 dB Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352	cad/mese	1,00	3,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000500	30,60	0,02	
		Totale Manodopera				**0,02**	**0,623**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.140.d	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN 352. Cuffia peso 180 g SNR 27 dB	cad	0,1600	15,76	2,52	
		Totale Materiali				**2,52**	**78,505**
					Totale Euro	2,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,54	0,38	
					Totale Euro	2,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,92	0,29	
					Totale Euro	3,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,21**	
					Totale Manodopera Euro	0,02	0,623
					Totale Materiali Euro	2,52	78,505

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.50.b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Cuffia ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 dB Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352	cad/mese	1,00	5,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000500	30,60	0,02	
		Totale Manodopera				**0,02**	**0,397**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.140.e	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN 352. Cuffia ad alto potere isolante peso 250 g SNR 30 dB	cad	0,1600	24,72	3,96	
		Totale Materiali				**3,96**	**78,571**
					Totale Euro	3,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,98	0,60	
					Totale Euro	4,58	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,58	0,46	
					Totale Euro	5,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,04**	
					Totale Manodopera Euro	0,02	0,397
					Totale Materiali Euro	3,96	78,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.50.c	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Archetto auricolare a tamponi Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352	cad/mese	1,00	1,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000100	30,60	0,00	
		Totale Manodopera				**0,00**	**0,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.140.f	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costruiti secondo norma UNI EN 352. Archetto auricolare a tamponi	cad	0,3300	4,02	1,33	
		Totale Materiali				**1,33**	**79,167**

Totale Euro	1,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,33	0,20	
Totale Euro	1,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,53	0,15	
Totale Euro	1,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,68**	
Totale Manodopera Euro	0,00	0,000
Totale Materiali Euro	1,33	79,167

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.60.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale	cad/mese	1,00	0,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000100	30,60	0,00	
		Totale Manodopera				**0,00**	**0,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.150.A	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costrui.....ndo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive	cad	1,0000	0,18	0,18	
		Totale Materiali				**0,18**	**78,261**

Totale Euro	0,18
Spese Generali 15,000% su Euro 0,18	0,03
Totale Euro	0,21
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,21	0,02
Totale Euro	0,23
Prezzo di Applicazione Euro	**0,23**

Totale Manodopera Euro	0,00	0,000
Totale Materiali Euro	0,18	78,261

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.60.b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1 Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale	cad/mese	1,00	0,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000100	30,60	0,00	
		Totale Manodopera				**0,00**	**0,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.150.b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costrui.....a UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1	cad	0,5000	1,00	0,50	
		Totale Materiali				**0,50**	**78,125**

Totale Euro	0,50
Spese Generali 15,000% su Euro 0,50	0,08
Totale Euro	0,58
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,58	0,06
Totale Euro	0,64
Prezzo di Applicazione Euro	**0,64**

Totale Manodopera Euro	0,00	0,000
Totale Materiali Euro	0,50	78,125

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.60.c	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale	cad/mese	1,00	0,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000100	30,60	0,00	
		Totale Manodopera				**0,00**	**0,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.150.c	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costrui..... UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S	cad	0,5000	1,42	0,71	
		Totale Materiali				**0,71**	**78,889**

Totale Euro	0,71
Spese Generali 15,000% su Euro 0,71	0,11
Totale Euro	0,82
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,82	0,08
Totale Euro	0,90
Prezzo di Applicazione Euro	**0,90**

Totale Manodopera Euro	0,00	0,000
Totale Materiali Euro	0,71	78,889

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.60.d	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2S con valvola Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale	cad/mese	1,00	1,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000100	30,60	0,00	
		Totale Manodopera				**0,00**	**0,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.150.d	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costrui.....a UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2S con valvola	cad	0,5000	2,03	1,02	
		Totale Materiali				**1,02**	**79,070**

Totale Euro	1,02
Spese Generali 15,000% su Euro 1,02	0,15
Totale Euro	1,17
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,17	0,12
Totale Euro	1,29
Prezzo di Applicazione Euro	**1,29**

Totale Manodopera Euro	0,00	0,000
Totale Materiali Euro	1,02	79,070

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.60.e	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2SLcon valvola Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale	cad/mese	1,00	4,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000100	30,60	0,00	
		Totale Manodopera				**0,00**	**0,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.150.e	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costrui.....a UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2SLcon valvola	cad	0,5000	7,25	3,63	
		Totale Materiali				**3,63**	**79,085**

Totale Euro	3,63
Spese Generali 15,000% su Euro 3,63	0,54
Totale Euro	4,17
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,17	0,42
Totale Euro	4,59
Prezzo di Applicazione Euro	**4,59**

Totale Manodopera Euro	0,00	0,000
Totale Materiali Euro	3,63	79,085

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.60.f	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SLcon valvola Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale	cad/mese	1,00	4,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000100	30,60	0,00	
		Totale Manodopera				**0,00**	**0,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.150.f	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costrui.....a UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SLcon valvola	cad	0,5000	7,75	3,88	
		Totale Materiali				**3,88**	**79,022**

Totale Euro	3,88
Spese Generali 15,000% su Euro 3,88	0,58
Totale Euro	4,46
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,46	0,45
Totale Euro	4,91
Prezzo di Applicazione Euro	**4,91**

Totale Manodopera Euro	0,00	0,000
Totale Materiali Euro	3,88	79,022

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.60.g	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con filtro antiodore Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale	cad/mese	1,00	1,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000100	30,60	0,00	
		Totale Manodopera				**0,00**	**0,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.150.g	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costrui..... UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con filtro antiodore	cad	0,5000	2,12	1,06	
		Totale Materiali				**1,06**	**79,104**

Totale Euro	1,06
Spese Generali 15,000% su Euro 1,06	0,16
Totale Euro	1,22
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,22	0,12
Totale Euro	1,34
Prezzo di Applicazione Euro	**1,34**

Totale Manodopera Euro	0,00	0,000
Totale Materiali Euro	1,06	79,104

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.60.h	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale filtrante classe FFP2 con filtro per ozono da saldatura Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale	cad/mese	1,00	3,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000100	30,60	0,00	
		Totale Manodopera				**0,00**	**0,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.150.h	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, costrui.....NI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale. Facciale filtrante classe FFP2 con filtro per ozono da saldatura	cad	0,5000	6,29	3,15	
		Totale Materiali				**3,15**	**79,146**

Totale Euro	3,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,15	0,47	
Totale Euro	3,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,62	0,36	
Totale Euro	3,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,98**	
Totale Manodopera Euro	0,00	0,000
Totale Materiali Euro	3,15	79,146

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.70.a	SEMIMASCHERA ANTIGAS Attacco filtri a baionetta peso 110 g Semimaschera antigas completa, dotata di marcatura CE, a norma UNI EN 140, dotata di raccordo per filtri con camera compensatrice, dispositivo bardatura a tiranti	cad/mese	1,00	1,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,695**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.160.a	SEMIMASCHERA ANTIGAS Semimaschera antigas completa, a norma UNI EN 140, dotata di raccordo per filtri con camera compensatrice, dispositivo bardatura a tiranti. Attacco filtri a baionetta peso 110 g	cad	0,0800	17,17	1,37	
		Totale Materiali				**1,37**	**77,401**
					Totale Euro	1,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,40	0,21	
					Totale Euro	1,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,61	0,16	
					Totale Euro	1,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,77**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,695
					Totale Materiali Euro	1,37	77,401

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.70.b	SEMIMASCHERA ANTIGAS Facciale avvolgente, attacco filtri a baionetta peso 210g Semimaschera antigas completa, dotata di marcatura CE, a norma UNI EN 140, dotata di raccordo per filtri con camera compensatrice, dispositivo bardatura a tiranti	cad/mese	1,00	3,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,822**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.160.b	SEMIMASCHERA ANTIGAS Semimaschera antigas completa, a norma UNI EN 140, dotata di raccordo per filtri con camera compensatrice, dispositivo bardatura a tiranti. Facciale avvolgente, attacco filtri a baionetta peso 210g	cad	0,0800	35,73	2,86	
		Totale Materiali				**2,86**	**78,356**
					Totale Euro	2,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,89	0,43	
					Totale Euro	3,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,32	0,33	
					Totale Euro	3,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,65**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,822
					Totale Materiali Euro	2,86	78,356

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.70.c	SEMIMASCHERA ANTIGAS Monofiltro con attacco a baionetta peso 80 g Semimaschera antigas completa, dotata di marcatura CE, a norma UNI EN 140, dotata di raccordo per filtri con camera compensatrice, dispositivo bardatura a tiranti	cad/mese	1,00	0,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**3,191**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.160.c	SEMIMASCHERA ANTIGAS Semimaschera antigas completa, a norma UNI EN 140, dotata di raccordo per filtri con camera compensatrice, dispositivo bardatura a tiranti. Monofiltro con attacco a baionetta peso 80 g	cad	0,0800	8,86	0,71	
		Totale Materiali				**0,71**	**75,532**
					Totale Euro	0,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,74	0,11	
					Totale Euro	0,85	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,85	0,09	
					Totale Euro	0,94	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,94**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	3,191
					Totale Materiali Euro	0,71	75,532

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.80.a	MASCHERA ANTIGAS In gomma policloroprenica resistente agli urti classe I Maschera antigas completa, dotata di marcatura CE, a norma UNI EN 136, dotata di raccordo filettato per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazione di aria, schermo in policarbonato o polimetalcrilato per un campo visivo non inferiore al 70%, con camera compensatrice, dispositivo acustico e bardatura elastica	cad/mese	1,00	3,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**9,145**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.170.a	Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136, dotata di raccordo per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazio.....on camera compensatrice, dispositivo acustico e bardatura elastica. In gomma policloroprenica resistente agli urti classe I	cad	0,0300	78,95	2,37	
		Totale Materiali				**2,37**	**69,912**
					Totale Euro	2,68	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,68	0,40	
					Totale Euro	3,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,08	0,31	
					Totale Euro	3,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,39**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	9,145
					Totale Materiali Euro	2,37	69,912

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.80.b	MASCHERA ANTIGAS In gomma siliconica resistente agli urti classe II Maschera antigas completa, dotata di marcatura CE, a norma UNI EN 136, dotata di raccordo filettato per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazione di aria, schermo in policarbonato o polimetalcrilato per un campo visivo non inferiore al 70%, con camera compensatrice, dispositivo acustico e bardatura elastica	cad/mese	1,00	6,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**4,448**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.170.b	Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136, dotata di raccordo per filtri e/o di raccordo per apparecchi di alimentazio.....0%, con camera compensatrice, dispositivo acustico e bardatura elastica. In gomma siliconica resistente agli urti classe II	cad	0,0300	173,46	5,20	
		Totale Materiali				**5,20**	**74,605**
					Totale Euro	5,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,51	0,83	
					Totale Euro	6,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,34	0,63	
					Totale Euro	6,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,97**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	4,448
					Totale Materiali Euro	5,20	74,605

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.90.a	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Per gas e vapori con punto di ebollizione > 65° C tipo A2 classe2 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92	cad/mese	1,00	7,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**4,379**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.180.a	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92. Per gas e vapori con punto di ebollizione > 65° C tipo A2 classe2	cad	1,0000	5,29	5,29	
		Totale Materiali				**5,29**	**74,718**
					Totale Euro	5,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,60	0,84	
					Totale Euro	6,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,44	0,64	
					Totale Euro	7,08	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,08**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	4,379
					Totale Materiali Euro	5,29	74,718

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.90.b	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Per gas e vapori organici punto di ebollizione > 65° C tipo A1 classe1 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92	cad/mese	1,00	6,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**5,057**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.180.b	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92. Per gas e vapori organici punto di ebollizione > 65° C tipo A1 classe1	cad	1,0000	4,53	4,53	
		Totale Materiali				**4,53**	**73,899**

Totale Euro	4,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,84	0,73	
Totale Euro	5,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,57	0,56	
Totale Euro	6,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,13**	

Totale Manodopera Euro	0,31	5,057
Totale Materiali Euro	4,53	73,899

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.90.c	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Per gas e vapori inorganici tipo B1 classe1 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92	cad/mese	1,00	8,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**3,744**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.180.c	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92. Per gas e vapori inorganici tipo B1 classe1	cad	1,0000	6,24	6,24	
		Totale Materiali				**6,24**	**75,362**

Totale Euro	6,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,55	0,98	
Totale Euro	7,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,53	0,75	
Totale Euro	8,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,28**	
Totale Manodopera Euro	0,31	3,744
Totale Materiali Euro	6,24	75,362

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.90.d	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Per gas e vapori organici e inorganici tipo A1B1 classe1 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92	cad/mese	1,00	9,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**3,291**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.180.d	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92. Per gas e vapori organici e inorganici tipo A1B1 classe1	cad	1,0000	7,13	7,13	
		Totale Materiali				**7,13**	**75,690**
					Totale Euro	7,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,44	1,12	
					Totale Euro	8,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,56	0,86	
					Totale Euro	9,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,42**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	3,291
					Totale Materiali Euro	7,13	75,690

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.90.e	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Per gas e vapori organici e acidi tipo A1E1 classe1 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92	cad/mese	1,00	8,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**3,753**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.180.e	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92. Per gas e vapori organici e acidi tipo A1E1 classe1	cad	1,0000	6,22	6,22	
		Totale Materiali				**6,22**	**75,303**
					Totale Euro	6,53	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,53	0,98	
					Totale Euro	7,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,51	0,75	
					Totale Euro	8,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,26**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	3,753
					Totale Materiali Euro	6,22	75,303

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.90.f	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Per ammoniaca e derivati tipo K2 classe2 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92	cad/mese	1,00	9,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**3,291**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.180.f	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92. Per ammoniaca e derivati tipo K2 classe2	cad	1,0000	7,13	7,13	
		Totale Materiali				**7,13**	**75,690**

Totale Euro	7,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,44	1,12	
Totale Euro	8,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,56	0,86	
Totale Euro	9,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,42**	

Totale Manodopera Euro	0,31	3,291
Totale Materiali Euro	7,13	75,690

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.90.g	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Combinato tipo A1B1E1K1 classe1 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92	cad/mese	1,00	10,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**3,069**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.180.g	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92. Combinato tipo A1B1E1K1 classe1	cad/mese	1,00	7,67	7,67	
		Totale Materiali				**7,67**	**75,941**
					Totale Euro	7,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,98	1,20	
					Totale Euro	9,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,18	0,92	
					Totale Euro	10,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,10**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	3,069
					Totale Materiali Euro	7,67	75,941

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.90.h	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Per polveri tossiche tipo P3 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92	cad/mese	1,00	5,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**5,336**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.180.h	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92. Per polveri tossiche tipo P3	cad/mese	1,00	4,28	4,28	
		Totale Materiali				**4,28**	**73,666**
					Totale Euro	4,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,59	0,69	
					Totale Euro	5,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,28	0,53	
					Totale Euro	5,81	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,81**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	5,336
					Totale Materiali Euro	4,28	73,666

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.90.i	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Per polveri tossiche e gas e vapori organici tipo A2P3 classe2 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92	cad/mese	1,00	14,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**2,082**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.180.i	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92. Per polveri tossiche e gas e vapori organici tipo A2P3 classe2	cad	1,0000	11,46	11,46	
		Totale Materiali				**11,46**	**76,964**

Totale Euro	11,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,77	1,77	
Totale Euro	13,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,54	1,35	
Totale Euro	14,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,89**	
Totale Manodopera Euro	0,31	2,082
Totale Materiali Euro	11,46	76,964

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.90.j	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Per polveri tossiche e gas e vapori inorganici tipo B1P3 classe1 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92	cad/mese	1,00	15,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**1,996**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.180.j	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92. Per polveri tossiche e gas e vapori inorganici tipo B1P3 classe1	cad	1,0000	11,97	11,97	
		Totale Materiali				**11,97**	**77,077**
					Totale Euro	12,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,28	1,84	
					Totale Euro	14,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,12	1,41	
					Totale Euro	15,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,53**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	1,996
					Totale Materiali Euro	11,97	77,077

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.90.k	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Per polveri tossiche e gas vapori organici e acidi tipo A1E1P3 classe1 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92	cad/mese	1,00	13,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**2,326**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.180.k	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92. Per polveri tossiche e gas vapori organici e acidi tipo A1E1P3 classe1	cad	1,0000	10,23	10,23	
		Totale Materiali				**10,23**	**76,744**
					Totale Euro	10,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,54	1,58	
					Totale Euro	12,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,12	1,21	
					Totale Euro	13,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,33**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	2,326
					Totale Materiali Euro	10,23	76,744

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.90.l	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Per polveri tossiche e ammoniaca tipo K2P3 classe2 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92	cad/mese	1,00	16,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**1,925**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.180.l	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92. Per polveri tossiche e ammoniaca tipo K2P3 classe2	cad	1,0000	12,42	12,42	
		Totale Materiali				**12,42**	**77,143**
					Totale Euro	12,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,73	1,91	
					Totale Euro	14,64	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,64	1,46	
					Totale Euro	16,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**16,10**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	1,925
					Totale Materiali Euro	12,42	77,143

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.10.90.m	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Combinato tipo A1B1E1K1P3 classe1 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92	cad/mese	1,00	16,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**1,925**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.180.m	FILTRI PER SEMIMASCHERE E MASCHERE INNESTO A BAIONETTA Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 475/92. Combinato tipo A1B1E1K1P3 classe1	cad	1,0000	12,42	12,42	
		Totale Materiali				**12,42**	**77,143**

Totale Euro	12,73
Spese Generali 15,000% su Euro 12,73	1,91
Totale Euro	14,64
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,64	1,46
Totale Euro	16,10
Prezzo di Applicazione Euro	**16,10**

Totale Manodopera Euro	0,31	1,925
Totale Materiali Euro	12,42	77,143

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
CASSETTE PRONTO SOCCORSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.20.10.a	CASSETTE PRONTO SOCCORSO SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958 Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti	cad/mese	1,00	4,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**7,159**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.500.a	SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958 Specialità medicinali conforme al DM n.388 del 15/07/2003 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti	cad	0,0800	38,95	3,12	
		Totale Materiali				**3,12**	**72,055**
					Totale Euro	3,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,43	0,51	
					Totale Euro	3,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,94	0,39	
					Totale Euro	4,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,33**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	7,159
					Totale Materiali Euro	3,12	72,055

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
CASSETTE PRONTO SOCCORSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.20.10.b	CASSETTE PRONTO SOCCORSO SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958 Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti	cad/mese	1,00	12,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**2,566**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.500.b	SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958 Specialità medicinali conforme al DM n.388 del 15/07/2003 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti	cad	0,0800	115,50	9,24	
		Totale Materiali				**9,24**	**76,490**
					Totale Euro	9,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,55	1,43	
					Totale Euro	10,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,98	1,10	
					Totale Euro	12,08	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,08**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	2,566
					Totale Materiali Euro	9,24	76,490

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
CASSETTE PRONTO SOCCORSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.20.10.c	CASSETTE PRONTO SOCCORSO SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958 Armadietto per cantieri fino a 6 addetti Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti	cad/mese	1,00	8,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**3,856**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.500.c	SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958 Specialità medicinali conforme al DM n.388 del 15/07/2003 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti	cad	0,0800	75,58	6,05	
		Totale Materiali				**6,05**	**75,249**
					Totale Euro	6,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,36	0,95	
					Totale Euro	7,31	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,31	0,73	
					Totale Euro	8,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,04**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	3,856
					Totale Materiali Euro	6,05	75,249

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
CASSETTE PRONTO SOCCORSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.03.20.10.d	CASSETTE PRONTO SOCCORSO SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958 Armadietto per cantieri fino a 25 addetti Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti	cad/mese	1,00	18,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**1,662**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.500.500.d	SPECIALITA MEDICINALI DM 28LUGLIO 1958 Specialità medicinali conforme al DM n.388 del 15/07/2003 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per cantieri fino a 25 addetti	cad	0,0800	180,34	14,43	
		Totale Materiali				**14,43**	**77,373**
					Totale Euro	14,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,74	2,21	
					Totale Euro	16,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,95	1,70	
					Totale Euro	18,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,65**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	1,662
					Totale Materiali Euro	14,43	77,373

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.10.a	CARTELLI DI DIVIETO Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	6,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**29,700**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.10.a	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m	cad	1,0000	2,80	2,80	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**3,12**	**49,289**
					Totale Euro	5,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,00	0,75	
					Totale Euro	5,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,75	0,58	
					Totale Euro	6,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,33**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	29,700
					Totale Materiali Euro	3,12	49,289

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.10.b	CARTELLI DI DIVIETO Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	10,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**18,577**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.10.b	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m	cad	1,0000	5,80	5,80	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**6,12**	**60,474**
					Totale Euro	8,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,00	1,20	
					Totale Euro	9,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,20	0,92	
					Totale Euro	10,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,12**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	18,577
					Totale Materiali Euro	6,12	60,474

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.10.c	CARTELLI DI DIVIETO Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	14,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**19,654**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.10.c	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m	cad	1,0000	7,95	7,95	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**8,59**	**59,446**
					Totale Euro	11,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,43	1,71	
					Totale Euro	13,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,14	1,31	
					Totale Euro	14,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,45**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	19,654
					Totale Materiali Euro	8,59	59,446

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.10.d	CARTELLI DI DIVIETO Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità18 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	26,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**10,701**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.10.d	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m	cad	1,0000	17,50	17,50	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**18,14**	**68,350**
					Totale Euro	20,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,98	3,15	
					Totale Euro	24,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 24,13	2,41	
					Totale Euro	26,54	
					Prezzo di Applicazione Euro	**26,54**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	10,701
					Totale Materiali Euro	18,14	68,350

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.10.e	CARTELLI DI DIVIETO Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	7,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**24,769**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.10.e	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m	cad	1,0000	3,80	3,80	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**4,12**	**54,282**
					Totale Euro	6,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,00	0,90	
					Totale Euro	6,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,90	0,69	
					Totale Euro	7,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,59**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	24,769
					Totale Materiali Euro	4,12	54,282

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.10.f	CARTELLI DI DIVIETO Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	18,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**15,244**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.10.f	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m	cad	1,0000	11,25	11,25	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**11,89**	**63,822**
					Totale Euro	14,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,73	2,21	
					Totale Euro	16,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,94	1,69	
					Totale Euro	18,63	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,63**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	15,244
					Totale Materiali Euro	11,89	63,822

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.10.g	CARTELLI DI DIVIETO Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	38,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**7,427**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.10.g	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m	cad	1,0000	26,75	26,75	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**27,39**	**71,627**
					Totale Euro	30,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 30,23	4,53	
					Totale Euro	34,76	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,76	3,48	
					Totale Euro	38,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**38,24**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	7,427
					Totale Materiali Euro	27,39	71,627

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.10.h	CARTELLI DI DIVIETO Sfondo bianco 120 x 170 mm visibilità 4 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	7,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**25,167**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.10.h	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 120 x 170 mm visibilità 4 m	cad	1,0000	3,70	3,70	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**4,02**	**53,815**
					Totale Euro	5,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,90	0,89	
					Totale Euro	6,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,79	0,68	
					Totale Euro	7,47	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,47**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	25,167
					Totale Materiali Euro	4,02	53,815

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.10.i	CARTELLI DI DIVIETO Sfondo bianco 160 x 230 mm visibilità 6 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	9,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**20,215**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.10.i	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 160 x 230 mm visibilità 6 m	cad	1,0000	5,15	5,15	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**5,47**	**58,817**
					Totale Euro	7,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,35	1,10	
					Totale Euro	8,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,45	0,85	
					Totale Euro	9,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,30**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	20,215
					Totale Materiali Euro	5,47	58,817

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.10.j	CARTELLI DI DIVIETO Sfondo bianco 270 x 370 mm visibilità 10 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	15,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**11,982**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.10.j	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 270 x 370 mm visibilità 10 m	cad	1,0000	10,20	10,20	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**10,52**	**67,049**
					Totale Euro	12,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,40	1,86	
					Totale Euro	14,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,26	1,43	
					Totale Euro	15,69	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,69**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	11,982
					Totale Materiali Euro	10,52	67,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.10.k	CARTELLI DI DIVIETO Sfondo bianco 440 x 660 mm visibilità 16 m Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	17,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**16,416**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.10.j	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 270 x 370 mm visibilità 10 m	cad	1,0000	10,20	10,20	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**10,84**	**62,659**
					Totale Euro	13,68	
					Spese Generali 15,000% su Euro 13,68	2,05	
					Totale Euro	15,73	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 15,73	1,57	
					Totale Euro	17,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**17,30**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	16,416
					Totale Materiali Euro	10,84	62,659

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.20.a	CARTELLI DI PERICOLO Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	4,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**40,343**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.20.a	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m	cad	1,0000	1,49	1,49	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**1,81**	**38,841**
					Totale Euro	3,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,69	0,55	
					Totale Euro	4,24	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,24	0,42	
					Totale Euro	4,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,66**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	40,343
					Totale Materiali Euro	1,81	38,841

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.20.b	CARTELLI DI PERICOLO Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	10,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**18,540**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.20.b	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m	cad	1,0000	5,82	5,82	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**6,14**	**60,552**
					Totale Euro	8,02	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,02	1,20	
					Totale Euro	9,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,22	0,92	
					Totale Euro	10,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,14**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	18,540
					Totale Materiali Euro	6,14	60,552

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.20.c	CARTELLI DI PERICOLO Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	21,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**13,315**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.20.c	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m	cad	1,0000	13,70	13,70	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**14,02**	**65,729**
					Totale Euro	16,86	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,86	2,53	
					Totale Euro	19,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 19,39	1,94	
					Totale Euro	21,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**21,33**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	13,315
					Totale Materiali Euro	14,02	65,729

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.20.d	CARTELLI DI PERICOLO Sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	7,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**25,895**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.20.d	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m	cad	1,0000	3,54	3,54	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**3,86**	**53,168**
					Totale Euro	5,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,74	0,86	
					Totale Euro	6,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,60	0,66	
					Totale Euro	7,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,26**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	25,895
					Totale Materiali Euro	3,86	53,168

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.20.e	CARTELLI DI PERICOLO Sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	18,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**15,360**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.20.e	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m	cad	1,0000	11,14	11,14	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**11,78**	**63,710**
					Totale Euro	14,62	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,62	2,19	
					Totale Euro	16,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,81	1,68	
					Totale Euro	18,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,49**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	15,360
					Totale Materiali Euro	11,78	63,710

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.20.f	CARTELLI DI PERICOLO Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	37,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**7,501**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.20.f	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m	cad	1,0000	26,45	26,45	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**27,09**	**71,553**
					Totale Euro	29,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 29,93	4,49	
					Totale Euro	34,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,42	3,44	
					Totale Euro	37,86	
					Prezzo di Applicazione Euro	**37,86**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	7,501
					Totale Materiali Euro	27,09	71,553

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.20.g	CARTELLI DI PERICOLO Sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	7,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**26,184**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.20.g	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m	cad	1,0000	3,48	3,48	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**3,80**	**52,925**
					Totale Euro	5,68	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,68	0,85	
					Totale Euro	6,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,53	0,65	
					Totale Euro	7,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,18**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	26,184
					Totale Materiali Euro	3,80	52,925

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.20.h	CARTELLI DI PERICOLO Sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	7,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**23,559**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.20.h	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m	cad	1,0000	4,10	4,10	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**4,42**	**55,388**
					Totale Euro	6,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,30	0,95	
					Totale Euro	7,25	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,25	0,73	
					Totale Euro	7,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,98**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	23,559
					Totale Materiali Euro	4,42	55,388

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.20.i	CARTELLI DI PERICOLO Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	17,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**16,473**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.20.i	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m	cad	1,0000	10,15	10,15	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**10,79**	**62,587**
					Totale Euro	13,63	
					Spese Generali 15,000% su Euro 13,63	2,04	
					Totale Euro	15,67	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 15,67	1,57	
					Totale Euro	17,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**17,24**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	16,473
					Totale Materiali Euro	10,79	62,587

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.20.j	CARTELLI DI PERICOLO Sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	37,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**7,669**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.20.j	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco ed indicazione in giallo 500 x 500 mm visibilità 10 m	cad	1,0000	25,79	25,79	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**26,43**	**71,375**
					Totale Euro	29,27	
					Spese Generali 15,000% su Euro 29,27	4,39	
					Totale Euro	33,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 33,66	3,37	
					Totale Euro	37,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**37,03**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	7,669
					Totale Materiali Euro	26,43	71,375

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.20.k	CARTELLI DI PERICOLO Sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	18,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**15,519**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.20.k	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm	cad	1,0000	10,99	10,99	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**11,63**	**63,552**

Totale Euro	14,47
Spese Generali 15,000% su Euro 14,47	2,17
Totale Euro	16,64
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,64	1,66
Totale Euro	18,30
Prezzo di Applicazione Euro	**18,30**

Totale Manodopera Euro	2,84	15,519
Totale Materiali Euro	11,63	63,552

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.20.l	CARTELLI DI PERICOLO Sfondo bianco per indicazione di pericolo 330 x 500 mm Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	21,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**13,422**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.20.l	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco per indicazione di pericolo 330 x 500 mm	cad	1,0000	13,25	13,25	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**13,89**	**65,643**

Totale Euro	16,73
Spese Generali 15,000% su Euro 16,73	2,51
Totale Euro	19,24
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,24	1,92
Totale Euro	21,16
Prezzo di Applicazione Euro	**21,16**

Totale Manodopera Euro	2,84	13,422
Totale Materiali Euro	13,89	65,643

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.20.m	CARTELLI DI PERICOLO Sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	9,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**20,346**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.20.m	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm	cad	1,0000	5,10	5,10	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**5,42**	**58,658**
					Totale Euro	7,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,30	1,10	
					Totale Euro	8,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,40	0,84	
					Totale Euro	9,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,24**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	20,346
					Totale Materiali Euro	5,42	58,658

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.30.a	CARTELLI DI OBBLIGO Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	6,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**31,023**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.30.a	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m	cad	1,0000	2,59	2,59	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**2,91**	**48,020**
					Totale Euro	4,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,79	0,72	
					Totale Euro	5,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,51	0,55	
					Totale Euro	6,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,06**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	31,023
					Totale Materiali Euro	2,91	48,020

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.30.b	CARTELLI DI OBBLIGO Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	9,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**20,346**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.30.b	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m	cad	1,0000	5,10	5,10	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**5,42**	**58,658**
					Totale Euro	7,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,30	1,10	
					Totale Euro	8,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,40	0,84	
					Totale Euro	9,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,24**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	20,346
					Totale Materiali Euro	5,42	58,658

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.30.c	CARTELLI DI OBBLIGO Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	13,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**20,836**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.30.c	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m	cad	1,0000	7,29	7,29	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**7,93**	**58,180**
					Totale Euro	10,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,77	1,62	
					Totale Euro	12,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,39	1,24	
					Totale Euro	13,63	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,63**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	20,836
					Totale Materiali Euro	7,93	58,180

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.30.d	CARTELLI DI OBBLIGO Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	25,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**11,098**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.30.d	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m	cad	1,0000	16,75	16,75	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**17,39**	**67,956**
					Totale Euro	20,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,23	3,03	
					Totale Euro	23,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 23,26	2,33	
					Totale Euro	25,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**25,59**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	11,098
					Totale Materiali Euro	17,39	67,956

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.30.e	CARTELLI DI OBBLIGO Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	7,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**25,895**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.30.e	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125 x 333 mm visibilità 4 m	cad	1,0000	3,54	3,54	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**3,86**	**53,168**
					Totale Euro	5,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,74	0,86	
					Totale Euro	6,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,60	0,66	
					Totale Euro	7,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,26**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	25,895
					Totale Materiali Euro	3,86	53,168

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.30.f	CARTELLI DI OBBLIGO Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	18,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**15,570**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.30.f	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500 x 333 mm visibilità 12 m	cad	1,0000	10,94	10,94	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**11,58**	**63,487**
					Totale Euro	14,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,42	2,16	
					Totale Euro	16,58	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,58	1,66	
					Totale Euro	18,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,24**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	15,570
					Totale Materiali Euro	11,58	63,487

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.30.g	CARTELLI DI OBBLIGO Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	37,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**7,501**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.30.g	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m	cad	1,0000	26,45	26,45	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**27,09**	**71,553**
					Totale Euro	29,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 29,93	4,49	
					Totale Euro	34,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,42	3,44	
					Totale Euro	37,86	
					Prezzo di Applicazione Euro	**37,86**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	7,501
					Totale Materiali Euro	27,09	71,553

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.30.h	CARTELLI DI OBBLIGO Sfondo bianco 120 x 150 mm Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	7,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**26,039**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.30.h	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 120 x 150 mm	cad	1,0000	3,50	3,50	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**3,82**	**52,909**

Totale Euro	5,70
Spese Generali 15,000% su Euro 5,70	0,86
Totale Euro	6,56
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,56	0,66
Totale Euro	7,22
Prezzo di Applicazione Euro	**7,22**

Totale Manodopera Euro	1,88	26,039
Totale Materiali Euro	3,82	52,909

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.30.i	CARTELLI DI OBBLIGO Sfondo bianco 170 x 220 mm Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	9,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**20,346**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.30.i	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 170 x 220 mm	cad	1,0000	5,10	5,10	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**5,42**	**58,658**

Totale Euro	7,30
Spese Generali 15,000% su Euro 7,30	1,10
Totale Euro	8,40
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,40	0,84
Totale Euro	9,24
Prezzo di Applicazione Euro	**9,24**

Totale Manodopera Euro	1,88	20,346
Totale Materiali Euro	5,42	58,658

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.30.j	CARTELLI DI OBBLIGO Sfondo bianco 270 x 330 mm Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	15,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**11,982**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.30.j	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 270 x 330 mm	cad	1,0000	10,20	10,20	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**10,52**	**67,049**
					Totale Euro	12,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,40	1,86	
					Totale Euro	14,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,26	1,43	
					Totale Euro	15,69	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,69**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	11,982
					Totale Materiali Euro	10,52	67,049

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.40.a	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	5,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**32,192**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.40.a	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m	cad	1,0000	2,42	2,42	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**2,74**	**46,918**
					Totale Euro	4,62	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,62	0,69	
					Totale Euro	5,31	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,31	0,53	
					Totale Euro	5,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,84**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	32,192
					Totale Materiali Euro	2,74	46,918

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.40.b	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	6,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**30,177**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.40.b	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m	cad	1,0000	2,72	2,72	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**3,04**	**48,796**
					Totale Euro	4,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,92	0,74	
					Totale Euro	5,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,66	0,57	
					Totale Euro	6,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,23**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	30,177
					Totale Materiali Euro	3,04	48,796

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.40.c	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	7,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**25,440**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.40.c	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m	cad	1,0000	3,64	3,64	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**3,96**	**53,586**
					Totale Euro	5,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,84	0,88	
					Totale Euro	6,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,72	0,67	
					Totale Euro	7,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,39**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	25,440
					Totale Materiali Euro	3,96	53,586

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.40.d	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	18,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**15,293**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.40.d	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m	cad	1,0000	11,20	11,20	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**11,84**	**63,759**
					Totale Euro	14,68	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,68	2,20	
					Totale Euro	16,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,88	1,69	
					Totale Euro	18,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,57**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	15,293
					Totale Materiali Euro	11,84	63,759

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.40.e	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	26,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**10,589**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.40.e	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m	cad	1,0000	17,72	17,72	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**18,36**	**68,456**
					Totale Euro	21,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 21,20	3,18	
					Totale Euro	24,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 24,38	2,44	
					Totale Euro	26,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**26,82**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	10,589
					Totale Materiali Euro	18,36	68,456

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.40.f	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	6,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**30,177**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.40.f	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m	cad	1,0000	2,72	2,72	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**3,04**	**48,796**
					Totale Euro	4,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,92	0,74	
					Totale Euro	5,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,66	0,57	
					Totale Euro	6,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,23**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	30,177
					Totale Materiali Euro	3,04	48,796

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.40.g	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	7,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**25,895**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.40.g	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m	cad	1,0000	3,54	3,54	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**3,86**	**53,168**
					Totale Euro	5,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,74	0,86	
					Totale Euro	6,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,60	0,66	
					Totale Euro	7,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,26**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	25,895
					Totale Materiali Euro	3,86	53,168

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.40.h	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	8,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**21,609**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.40.h	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m	cad	1,0000	4,68	4,68	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**5,00**	**57,471**
					Totale Euro	6,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,88	1,03	
					Totale Euro	7,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,91	0,79	
					Totale Euro	8,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,70**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	21,609
					Totale Materiali Euro	5,00	57,471

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.40.i	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	22,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**12,662**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.40.i	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m	cad	1,0000	14,25	14,25	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**14,89**	**66,384**
					Totale Euro	17,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 17,73	2,66	
					Totale Euro	20,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 20,39	2,04	
					Totale Euro	22,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**22,43**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	12,662
					Totale Materiali Euro	14,89	66,384

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.40.j	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	34,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**8,140**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.40.j	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m	cad	1,0000	24,10	24,10	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**24,74**	**70,909**
					Totale Euro	27,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,58	4,14	
					Totale Euro	31,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,72	3,17	
					Totale Euro	34,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**34,89**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	8,140
					Totale Materiali Euro	24,74	70,909

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.40.k	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO Sfondo bianco 300 x 200 mm Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	8,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**21,291**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.40.k	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco o rosso 300 x 200 mm	cad	1,0000	4,78	4,78	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**5,10**	**57,758**
					Totale Euro	6,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,98	1,05	
					Totale Euro	8,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,03	0,80	
					Totale Euro	8,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,83**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	21,291
					Totale Materiali Euro	5,10	57,758

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.40.l	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO Sfondo bianco 200 x 150 mm Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	6,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**27,770**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.40.l	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco o rosso 200 x 150 mm	cad	1,0000	3,15	3,15	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**3,47**	**51,256**
					Totale Euro	5,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,35	0,80	
					Totale Euro	6,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,15	0,62	
					Totale Euro	6,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,77**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	27,770
					Totale Materiali Euro	3,47	51,256

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.40.m	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO Sfondo bianco 500 x 333 mm Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	18,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**15,360**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.40.m	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco o rosso 500 x 333 mm	cad	1,0000	11,14	11,14	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**11,78**	**63,710**
					Totale Euro	14,62	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,62	2,19	
					Totale Euro	16,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,81	1,68	
					Totale Euro	18,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,49**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	15,360
					Totale Materiali Euro	11,78	63,710

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.50.a	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	5,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**33,571**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.50.a	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m	cad	1,0000	2,23	2,23	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**2,55**	**45,536**
					Totale Euro	4,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,43	0,66	
					Totale Euro	5,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,09	0,51	
					Totale Euro	5,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,60**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	33,571
					Totale Materiali Euro	2,55	45,536

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.50.b	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	6,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**30,177**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.50.b	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m	cad	1,0000	2,72	2,72	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**3,04**	**48,796**
					Totale Euro	4,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,92	0,74	
					Totale Euro	5,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,66	0,57	
					Totale Euro	6,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,23**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	30,177
					Totale Materiali Euro	3,04	48,796

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.50.c	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	6,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**27,770**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.50.c	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m	cad	1,0000	3,15	3,15	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**3,47**	**51,256**
					Totale Euro	5,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,35	0,80	
					Totale Euro	6,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,15	0,62	
					Totale Euro	6,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,77**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	27,770
					Totale Materiali Euro	3,47	51,256

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.50.d	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	18,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**15,244**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.50.d	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m	cad	1,0000	11,25	11,25	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**11,89**	**63,822**
					Totale Euro	14,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,73	2,21	
					Totale Euro	16,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,94	1,69	
					Totale Euro	18,63	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,63**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	15,244
					Totale Materiali Euro	11,89	63,822

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.50.e	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	26,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**10,589**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.50.e	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m	cad	1,0000	17,72	17,72	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**18,36**	**68,456**
					Totale Euro	21,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 21,20	3,18	
					Totale Euro	24,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 24,38	2,44	
					Totale Euro	26,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**26,82**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	10,589
					Totale Materiali Euro	18,36	68,456

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.50.f	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	6,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**30,177**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.50.f	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m	cad	1,0000	2,72	2,72	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**3,04**	**48,796**
					Totale Euro	4,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,92	0,74	
					Totale Euro	5,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,66	0,57	
					Totale Euro	6,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,23**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	30,177
					Totale Materiali Euro	3,04	48,796

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.50.g	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	7,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**25,895**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.50.g	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m	cad	1,0000	3,54	3,54	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**3,86**	**53,168**
					Totale Euro	5,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,74	0,86	
					Totale Euro	6,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,60	0,66	
					Totale Euro	7,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,26**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	25,895
					Totale Materiali Euro	3,86	53,168

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.50.h	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	8,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**21,609**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.50.h	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m	cad	1,0000	4,68	4,68	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**5,00**	**57,471**
					Totale Euro	6,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,88	1,03	
					Totale Euro	7,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,91	0,79	
					Totale Euro	8,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,70**	
					Totale Manodopera Euro	1,88	21,609
					Totale Materiali Euro	5,00	57,471

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.50.i	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	22,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**12,747**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.50.i	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m	cad	1,0000	14,13	14,13	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**14,77**	**66,293**
					Totale Euro	17,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 17,61	2,64	
					Totale Euro	20,25	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 20,25	2,03	
					Totale Euro	22,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**22,28**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	12,747
					Totale Materiali Euro	14,77	66,293

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.50.j	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	34,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**8,140**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.50.j	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m	cad	1,0000	24,10	24,10	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
		Totale Materiali				**24,74**	**70,909**
					Totale Euro	27,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,58	4,14	
					Totale Euro	31,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,72	3,17	
					Totale Euro	34,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**34,89**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	8,140
					Totale Materiali Euro	24,74	70,909

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.10.50.k	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO Sfondo bianco 200 x 400 mm Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare	cad	1,0000	10,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**18,413**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.600.50.k	Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 200 x 400 mm	cad	1,0000	5,87	5,87	
3	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,0000	0,32	0,32	
		Totale Materiali				**6,19**	**60,627**

Totale Euro	8,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,07	1,21	
Totale Euro	9,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,28	0,93	
Totale Euro	10,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,21**	
Totale Manodopera Euro	1,88	18,413
Totale Materiali Euro	6,19	60,627

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.10.a	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE Di lato 60 cm, rifrangenza classe I Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese	cad	1,0000	3,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,075000	28,43	2,13	
		Totale Manodopera				**2,13**	**63,205**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.10.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 60 cm, rifrangenza classe I	cad	0,0833	6,33	0,53	
		Totale Materiali				**0,53**	**15,727**

Totale Euro	2,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,66	0,40	
Totale Euro	3,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,06	0,31	
Totale Euro	3,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,37**	
Totale Manodopera Euro	2,13	63,205
Totale Materiali Euro	0,53	15,727

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.10.b	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE Di lato 90 cm, rifrangenza classe I Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese	cad	1,0000	4,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,075000	28,43	2,13	
		Totale Manodopera				**2,13**	**45,127**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.10.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe I	cad	0,0833	19,15	1,60	
		Totale Materiali				**1,60**	**33,898**

Totale Euro	3,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,73	0,56	
Totale Euro	4,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,29	0,43	
Totale Euro	4,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,72**	

Totale Manodopera Euro	2,13	45,127
Totale Materiali Euro	1,60	33,898

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.10.c	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE Di lato 120 cm, rifrangenza classe I Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese	cad	1,0000	10,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,075000	28,43	2,13	
		Totale Manodopera				**2,13**	**20,324**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.10.c	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 120 cm, rifrangenza classe I	cad	0,0833	74,00	6,16	
		Totale Materiali				**6,16**	**58,779**
					Totale Euro	8,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,29	1,24	
					Totale Euro	9,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,53	0,95	
					Totale Euro	10,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,48**	
					Totale Manodopera Euro	2,13	20,324
					Totale Materiali Euro	6,16	58,779

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.10.d	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE Di lato 60 cm, rifrangenza classe II Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese	cad	1,0000	7,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,075000	28,43	2,13	
		Totale Manodopera				**2,13**	**28,137**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.10.d	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 60 cm, rifrangenza classe II	cad	0,0833	46,25	3,85	
		Totale Materiali				**3,85**	**50,859**

Totale Euro	5,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,98	0,90	
Totale Euro	6,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,88	0,69	
Totale Euro	7,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,57**	

Totale Manodopera Euro	2,13	28,137
Totale Materiali Euro	3,85	50,859

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.10.e	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE Di lato 90 cm, rifrangenza classe II Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese	cad	1,0000	10,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,075000	28,43	2,13	
		Totale Manodopera				**2,13**	**20,324**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.10.c	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 120 cm, rifrangenza classe I	cad	0,0833	74,00	6,16	
		Totale Materiali				**6,16**	**58,779**
					Totale Euro	8,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,29	1,24	
					Totale Euro	9,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,53	0,95	
					Totale Euro	10,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,48**	
					Totale Manodopera Euro	2,13	20,324
					Totale Materiali Euro	6,16	58,779

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.10.f	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE, FONDO GIALLO, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE Di lato 120 cm, rifrangenza classe II Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese	cad	1,0000	20,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,075000	28,43	2,13	
		Totale Manodopera				**2,13**	**10,226**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.10.f	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA CARTELLI DI FORMA TRIANGOLARE Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 120 cm, rifrangenza classe II	cad	0,0833	172,20	14,34	
		Totale Materiali				**14,34**	**68,843**
					Totale Euro	16,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,47	2,47	
					Totale Euro	18,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 18,94	1,89	
					Totale Euro	20,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**20,83**	
					Totale Manodopera Euro	2,13	10,226
					Totale Materiali Euro	14,34	68,843

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.100.a	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile	cad	1,0000	14,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041667	28,43	1,18	
		Totale Manodopera				**1,18**	**8,060**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.100.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA INTEGRATORI LUMINOSI PER SEGNALAZIONI Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..... di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena	cad	0,0833	124,75	10,39	
		Totale Materiali				**10,39**	**70,970**
					Totale Euro	11,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,57	1,74	
					Totale Euro	13,31	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,31	1,33	
					Totale Euro	14,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,64**	
					Totale Manodopera Euro	1,18	8,060
					Totale Materiali Euro	10,39	70,970

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.100.b	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile	cad	1,0000	23,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041667	28,43	1,18	
		Totale Manodopera				**1,18**	**5,119**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.100.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA INTEGRATORI LUMINOSI PER SEGNALAZIONI Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.....i colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada allo xeno	cad	0,0833	204,54	17,04	

Totale Euro	18,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,22	2,73	
Totale Euro	20,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,95	2,10	
Totale Euro	23,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,05**	
Totale Manodopera Euro	1,18	5,119
Totale Materiali Euro	17,04	73,926

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.100.c	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile	cad	1,0000	10,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.610.100.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA INTEGRATORI LUMINOSI PER SEGNALAZIONI Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..... di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena	cad	0,0667	124,75	8,32	
					Totale Euro	8,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,32	1,25	
					Totale Euro	9,57	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,57	0,96	
					Totale Euro	10,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,53**	
					Totale Materiali Euro	8,32	79,012

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.100.d	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORDINARIE DEI CANTIERI STRADALI Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al primo Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile	cad	1,0000	10,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.610.100.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA INTEGRATORI LUMINOSI PER SEGNALAZIONI Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.....i colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada allo xeno	cad	0,0420	204,54	8,59	
		Totale Materiali				**8,59**	**79,025**
					Totale Euro	8,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,59	1,29	
					Totale Euro	9,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,88	0,99	
					Totale Euro	10,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,87**	
					Totale Materiali Euro	8,59	79,025

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.110.a	DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE, CON 6 INSERTI DI RIFRANGENZA DI CLASSE II, PER SEGNALAZIONE ED EVIDENZIONEDI ZONE O AREE DI LAVORO, DEVIAZIONI, INCANALAMENTI ED INDICAZIONE DI SENSI DI MARCIA Fornitura e posa di delineatore con idoneo collante Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia	cad	1,0000	9,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**31,278**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.110.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA DELINEATORI FLESSIBILI Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia.	cad	1,0000	4,33	4,33	
		Totale Materiali				**4,33**	**47,687**

Totale Euro	7,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,17	1,08	
Totale Euro	8,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,25	0,83	
Totale Euro	9,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,08**	

Totale Manodopera Euro	2,84	31,278
Totale Materiali Euro	4,33	47,687

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.110.b	DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE, CON 6 INSERTI DI RIFRANGENZA DI CLASSE II, PER SEGNALAZIONE ED EVIDENZIONEDI ZONE O AREE DI LAVORO, DEVIAZIONI, INCANALAMENTI ED INDICAZIONE DI SENSI DI MARCIA Rimozione ed riposizionamento in opera Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia	cad	1,0000	3,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
					Totale Euro	2,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,95	0,44	
					Totale Euro	3,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,39	0,34	
					Totale Euro	3,73	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,73**	
					Totale Manodopera Euro	2,95	79,088

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.120.a	CONI IN GOMMA CON RIFRANGENZA DI CLASSE 2 Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione	cad	1,0000	0,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,000833	28,43	0,02	
		Totale Manodopera				**0,02**	**2,299**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.120.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA CONI Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti	cad	0,0833	8,00	0,67	
		Totale Materiali				**0,67**	**77,011**
					Totale Euro	0,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,69	0,10	
					Totale Euro	0,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,79	0,08	
					Totale Euro	0,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,87**	
					Totale Manodopera Euro	0,02	2,299
					Totale Materiali Euro	0,67	77,011

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.120.b	CONI IN GOMMA CON RIFRANGENZA DI CLASSE 2 Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione	cad	1,0000	1,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,000833	28,43	0,02	
		Totale Manodopera				**0,02**	**1,681**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.120.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA CONI Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti	cad	0,0833	11,00	0,92	
		Totale Materiali				**0,92**	**77,311**
					Totale Euro	0,94	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,94	0,14	
					Totale Euro	1,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,08	0,11	
					Totale Euro	1,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,19**	
					Totale Manodopera Euro	0,02	1,681
					Totale Materiali Euro	0,92	77,311

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.120.c	CONI IN GOMMA CON RIFRANGENZA DI CLASSE 2 Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione	cad	1,0000	2,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,000833	28,43	0,02	
		Totale Manodopera				**0,02**	**0,866**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.120.c	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA CONI Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione. Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti	cad	0,0833	21,70	1,81	
		Totale Materiali				**1,81**	**78,355**
					Totale Euro	1,83	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,83	0,27	
					Totale Euro	2,10	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,10	0,21	
					Totale Euro	2,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,31**	
					Totale Manodopera Euro	0,02	0,866
					Totale Materiali Euro	1,81	78,355

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.130.a	PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI LAVORO Di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:	cad	1,0000	6,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041667	28,43	1,18	
		Totale Manodopera				**1,18**	**19,667**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.130.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA PANNELLI DELINEATORI Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese. Di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I	cad	0,0833	42,75	3,56	
		Totale Materiali				**3,56**	**59,333**

Totale Euro	4,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,74	0,71	
Totale Euro	5,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,45	0,55	
Totale Euro	6,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,00**	

Totale Manodopera Euro	1,18	19,667
Totale Materiali Euro	3,56	59,333

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.130.b	PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI LAVORO Delineatore di galleria Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:	cad	1,0000	14,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041667	28,43	1,18	
3	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,041667	38,71	1,61	
		Totale Manodopera				**2,79**	**18,839**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.130.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA PANNELLI DELINEATORI Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese. Delineatore di galleria	cad	0,0833	107,00	8,91	
		Totale Materiali				**8,91**	**60,162**

Totale Euro	11,70
Spese Generali 15,000% su Euro 11,70	1,76
Totale Euro	13,46
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,46	1,35
Totale Euro	14,81
Prezzo di Applicazione Euro	**14,81**

Totale Manodopera Euro	2,79	18,839
Totale Materiali Euro	8,91	60,162

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.130.c	PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI LAVORO Delineatore di strade di montagna di altezza cm 300 Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:	cad	1,0000	3,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041667	28,43	1,18	
		Totale Manodopera				**1,18**	**31,053**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.130.c	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA PANNELLI DELINEATORI Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese. Delineatore di strade di montagna di altezza cmm 300	cad	0,0833	21,87	1,82	
		Totale Materiali				**1,82**	**47,895**
					Totale Euro	3,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,00	0,45	
					Totale Euro	3,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,45	0,35	
					Totale Euro	3,80	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,80**	
					Totale Manodopera Euro	1,18	31,053
					Totale Materiali Euro	1,82	47,895

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.130.d	PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI LAVORO Delineatore di curva stretta o tornante Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:	cad	1,0000	4,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041667	28,43	1,18	
		Totale Manodopera				**1,18**	**27,252**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.130.d	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA PANNELLI DELINEATORI Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese. Delineatore di curva stretta o tornante	cad	0,0833	27,05	2,25	
		Totale Materiali				**2,25**	**51,963**
					Totale Euro	3,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,43	0,51	
					Totale Euro	3,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,94	0,39	
					Totale Euro	4,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,33**	
					Totale Manodopera Euro	1,18	27,252
					Totale Materiali Euro	2,25	51,963

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.130.e	PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI LAVORO Delineatore di interserzione a T Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:	cad	1,0000	4,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041667	28,43	1,18	
		Totale Manodopera				**1,18**	**25,160**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.130.e	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA PANNELLI DELINEATORI Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese. Delineatore di interserzione a T	cad	0,0833	30,20	2,52	
		Totale Materiali				**2,52**	**53,731**

Totale Euro	3,70
Spese Generali 15,000% su Euro 3,70	0,56
Totale Euro	4,26
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,26	0,43
Totale Euro	4,69
Prezzo di Applicazione Euro	**4,69**

Totale Manodopera Euro	1,18	25,160
Totale Materiali Euro	2,52	53,731

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.130.f	PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI LAVORO Delineatore modulare di curva da cm 60 di lato Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:	cad	1,0000	5,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041667	28,43	1,18	
		Totale Manodopera				**1,18**	**21,892**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.130.f	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA PANNELLI DELINEATORI Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese. Delineatore modulare di curva da cm 60 di lato	cad	0,0833	36,95	3,08	
		Totale Materiali				**3,08**	**57,143**
					Totale Euro	4,26	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,26	0,64	
					Totale Euro	4,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,90	0,49	
					Totale Euro	5,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,39**	
					Totale Manodopera Euro	1,18	21,892
					Totale Materiali Euro	3,08	57,143

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.130.g	PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI LAVORO Delineatore modulare di curva da cm 90 di lato Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:	cad	1,0000	6,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041667	28,43	1,18	
		Totale Manodopera				**1,18**	**18,730**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.130.g	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA PANNELLI DELINEATORI Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese. Delineatore modulare di curva da cm 90 di lato	cad	0,0833	45,60	3,80	
		Totale Materiali				**3,80**	**60,317**

Totale Euro	4,98
Spese Generali 15,000% su Euro 4,98	0,75
Totale Euro	5,73
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,73	0,57
Totale Euro	6,30
Prezzo di Applicazione Euro	**6,30**

Totale Manodopera Euro	1,18	18,730
Totale Materiali Euro	3,80	60,317

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.130.h	PANNELLO DELINEATORE PER EVIDENZIARE I BORDI LONGITUDINALI DELLE ZONE DI LAVORO Delineatore di accesso di altezza cm 100 Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese:	cad	1,0000	7,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041667	28,43	1,18	
		Totale Manodopera				**1,18**	**16,435**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.130.h	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA PANNELLI DELINEATORI Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese. Delineatore di accesso di altezza cm 100	cad	0,0833	54,05	4,50	
		Totale Materiali				**4,50**	**62,674**

Totale Euro	5,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,68	0,85	
Totale Euro	6,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,53	0,65	
Totale Euro	7,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,18**	
Totale Manodopera Euro	1,18	16,435
Totale Materiali Euro	4,50	62,674

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.20.a	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:	cad	1,0000	4,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,075000	28,43	2,13	
		Totale Manodopera				**2,13**	**43,737**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.20.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA CARTELLI DI FORMA CIRCOLARE Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I	cad	0,0833	20,65	1,72	
		Totale Materiali				**1,72**	**35,318**
					Totale Euro	3,85	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,85	0,58	
					Totale Euro	4,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,43	0,44	
					Totale Euro	4,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,87**	
					Totale Manodopera Euro	2,13	43,737
					Totale Materiali Euro	1,72	35,318

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.20.b	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:	cad	1,0000	12,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,075000	28,43	2,13	
		Totale Manodopera				**2,13**	**17,289**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.20.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA CARTELLI DI FORMA CIRCOLARE Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I	cad	0,0833	91,30	7,61	
		Totale Materiali				**7,61**	**61,769**
					Totale Euro	9,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,74	1,46	
					Totale Euro	11,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,20	1,12	
					Totale Euro	12,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,32**	
					Totale Manodopera Euro	2,13	17,289
					Totale Materiali Euro	7,61	61,769

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.20.c	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:	cad	1,0000	10,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,075000	28,43	2,13	
		Totale Manodopera				**2,13**	**19,452**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.20.c	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA CARTELLI DI FORMA CIRCOLARE Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II	cad	0,0833	78,25	6,52	
		Totale Materiali				**6,52**	**59,543**
					Totale Euro	8,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,65	1,30	
					Totale Euro	9,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,95	1,00	
					Totale Euro	10,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,95**	
					Totale Manodopera Euro	2,13	19,452
					Totale Materiali Euro	6,52	59,543

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.20.d	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:	cad	1,0000	25,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,075000	28,43	2,13	
		Totale Manodopera				**2,13**	**8,456**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.20.d	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA CARTELLI DI FORMA CIRCOLARE Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II	cad	0,0833	213,50	17,78	
		Totale Materiali				**17,78**	**70,584**
					Totale Euro	19,91	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,91	2,99	
					Totale Euro	22,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 22,90	2,29	
					Totale Euro	25,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**25,19**	
					Totale Manodopera Euro	2,13	8,456
					Totale Materiali Euro	17,78	70,584

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.30.a	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM CON RIFRANGENZA CLASSE I; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE Di dimensioni 90x135 cm Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese:	cad	1,0000	26,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,008333	28,43	0,24	
		Totale Manodopera				**0,24**	**0,910**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.30.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA CARTELLI DI FORMA RETTANGOLARE Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm	cad	0,0833	247,30	20,60	
		Totale Materiali				**20,60**	**78,119**

Totale Euro	20,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,84	3,13	
Totale Euro	23,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,97	2,40	
Totale Euro	26,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,37**	

Totale Manodopera Euro	0,24	0,910
Totale Materiali Euro	20,60	78,119

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.30.b	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE, FONDO GIALLO IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM CON RIFRANGENZA CLASSE I; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE Di dimensioni 180x200 cm Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese:	cad	1,0000	58,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,008333	28,43	0,24	
		Totale Manodopera				**0,24**	**0,408**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.30.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA CARTELLI DI FORMA RETTANGOLARE Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 180x200 cm	cad	0,0833	556,00	46,31	
		Totale Materiali				**46,31**	**78,651**

Totale Euro	46,55
Spese Generali 15,000% su Euro 46,55	6,98
Totale Euro	53,53
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,53	5,35
Totale Euro	58,88
Prezzo di Applicazione Euro	**58,88**

Totale Manodopera Euro	0,24	0,408
Totale Materiali Euro	46,31	78,651

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.40.a	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO, FORMATO DALLA COMPOSIZIONE DI TRE CARTELLI Di dimensioni 90x250 cm Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese	cad	1,0000	45,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
		Totale Manodopera				**1,99**	**4,367**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.40.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA PRESEGNALI DI CANTIERE MOBILI Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10..... gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm	cad	0,0833	408,70	34,04	
		Totale Materiali				**34,04**	**74,698**

Totale Euro	36,03
Spese Generali 15,000% su Euro 36,03	5,40
Totale Euro	41,43
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,43	4,14
Totale Euro	45,57
Prezzo di Applicazione Euro	**45,57**

Totale Manodopera Euro	1,99	4,367
Totale Materiali Euro	34,04	74,698

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.40.b	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO, FORMATO DALLA COMPOSIZIONE DI TRE CARTELLI Di dimensioni 135x365 cm Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese	cad	1,0000	66,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
		Totale Manodopera				**1,99**	**2,975**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.40.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA PRESEGNALI DI CANTIERE MOBILI Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.....gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 135x365 cm	cad	0,0833	610,90	50,89	
		Totale Materiali				**50,89**	**76,080**

Totale Euro	52,88
Spese Generali 15,000% su Euro 52,88	7,93
Totale Euro	60,81
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,81	6,08
Totale Euro	66,89
Prezzo di Applicazione Euro	**66,89**

Totale Manodopera Euro	1,99	2,975
Totale Materiali Euro	50,89	76,080

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.40.c	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO, FORMATO DALLA COMPOSIZIONE DI TRE CARTELLI Di dimensioni 135x180 cm Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese	cad	1,0000	39,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
		Totale Manodopera				**1,99**	**4,982**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.40.c	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA PRESEGNALI DI CANTIERE MOBILI Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.....gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 135x180 cm	cad	0,0833	355,10	29,58	
		Totale Materiali				**29,58**	**74,061**
					Totale Euro	31,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 31,57	4,74	
					Totale Euro	36,31	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 36,31	3,63	
					Totale Euro	39,94	
					Prezzo di Applicazione Euro	**39,94**	
					Totale Manodopera Euro	1,99	4,982
					Totale Materiali Euro	29,58	74,061

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.40.d	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE, FONDO GIALLO, FORMATO DALLA COMPOSIZIONE DI TRE CARTELLI Di dimensioni 200x270 cm Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese	cad	1,0000	71,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
		Totale Manodopera				**1,99**	**2,778**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.40.d	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA PRESEGNALI DI CANTIERE MOBILI Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.....gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 200x270 cm	cad	0,0833	655,95	54,64	
		Totale Materiali				**54,64**	**76,281**

Totale Euro	56,63
Spese Generali 15,000% su Euro 56,63	8,49
Totale Euro	65,12
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,12	6,51
Totale Euro	71,63
Prezzo di Applicazione Euro	**71,63**

Totale Manodopera Euro	1,99	2,778
Totale Materiali Euro	54,64	76,281

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.50.a	SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO DI DIMENSIONI 200X150 CM Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza. Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese	cad	1,0000	79,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,011667	28,43	0,33	
		Totale Manodopera				**0,33**	**0,416**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.50.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA SEGNALI MOBILI DI PREAVVISO Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con l..... costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza	cad	0,0833	748,90	62,38	
		Totale Materiali				**62,38**	**78,634**

Totale Euro	62,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,71	9,41	
Totale Euro	72,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,12	7,21	
Totale Euro	79,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,33**	
Totale Manodopera Euro	0,33	0,416
Totale Materiali Euro	62,38	78,634

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.50.b	SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO DI DIMENSIONI 200X150 CM Con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso. Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese	cad	1,0000	73,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,011667	28,43	0,33	
		Totale Manodopera				**0,33**	**0,449**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.50.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA SEGNALI MOBILI DI PREAVVISO Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con l.....m; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso	cad	0,0833	693,60	57,78	
		Totale Materiali				**57,78**	**78,602**
					Totale Euro	58,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 58,11	8,72	
					Totale Euro	66,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 66,83	6,68	
					Totale Euro	73,51	
					Prezzo di Applicazione Euro	**73,51**	
					Totale Manodopera Euro	0,33	0,449
					Totale Materiali Euro	57,78	78,602

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.60.a	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE CIRCOLARE DA MM 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48	cad	1,0000	2,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030833	28,43	0,88	
		Totale Manodopera				**0,88**	**35,918**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.60.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA SEGNALETICA Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese	cad	0,0833	12,75	1,06	
		Totale Materiali				**1,06**	**43,265**
					Totale Euro	1,94	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,94	0,29	
					Totale Euro	2,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,23	0,22	
					Totale Euro	2,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,45**	
					Totale Manodopera Euro	0,88	35,918
					Totale Materiali Euro	1,06	43,265

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.60.b	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE CIRCOLARE DA MM 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48	cad	1,0000	1,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,028333	28,43	0,81	
		Totale Manodopera				**0,81**	**43,316**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.60.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA SEGNALETICA Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48. Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2	cad	0,0833	8,10	0,67	
		Totale Materiali				**0,67**	**35,829**
					Totale Euro	1,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,48	0,22	
					Totale Euro	1,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,70	0,17	
					Totale Euro	1,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,87**	
					Totale Manodopera Euro	0,81	43,316
					Totale Materiali Euro	0,67	35,829

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.60.c	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE CIRCOLARE DA MM 48 Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm) Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48	cad	1,0000	1,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,028333	28,43	0,81	
		Totale Manodopera				**0,81**	**41,117**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.60.c	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA SEGNALETICA Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48. Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)	cad	0,0833	8,95	0,75	
		Totale Materiali				**0,75**	**38,071**
					Totale Euro	1,56	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,56	0,23	
					Totale Euro	1,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,79	0,18	
					Totale Euro	1,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,97**	
					Totale Manodopera Euro	0,81	41,117
					Totale Materiali Euro	0,75	38,071

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.60.d	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE CIRCOLARE DA MM 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48	cad	1,0000	3,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,028333	28,43	0,81	
		Totale Manodopera				**0,81**	**24,620**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.60.d	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA SEGNALETICA Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48. Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo	cad	0,0833	21,45	1,79	
		Totale Materiali				**1,79**	**54,407**
					Totale Euro	2,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,60	0,39	
					Totale Euro	2,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,99	0,30	
					Totale Euro	3,29	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,29**	
					Totale Manodopera Euro	0,81	24,620
					Totale Materiali Euro	1,79	54,407

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.60.e	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE CIRCOLARE DA MM 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48	cad	1,0000	8,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,003000	28,43	0,09	
		Totale Manodopera				**0,09**	**1,096**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.60.e	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA SEGNALETICA Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48. Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm	cad	1,0000	6,40	6,40	
		Totale Materiali				**6,40**	**77,954**
					Totale Euro	6,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,49	0,97	
					Totale Euro	7,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,46	0,75	
					Totale Euro	8,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,21**	
					Totale Manodopera Euro	0,09	1,096
					Totale Materiali Euro	6,40	77,954

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.60.f	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE CIRCOLARE DA MM 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48	cad	1,0000	9,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,003000	28,43	0,09	
		Totale Manodopera				**0,09**	**0,902**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.60.f	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA SEGNALETICA Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48. Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm	cad	1,0000	7,80	7,80	
		Totale Materiali				**7,80**	**78,156**

Totale Euro	7,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,89	1,18	
Totale Euro	9,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,07	0,91	
Totale Euro	9,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,98**	
Totale Manodopera Euro	0,09	0,902
Totale Materiali Euro	7,80	78,156

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.60.g	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE CIRCOLARE DA MM 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48	cad	1,0000	12,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,005000	28,43	0,14	
		Totale Manodopera				**0,14**	**1,143**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.60.g	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA SEGNALETICA Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48. Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm	cad	1,0000	9,55	9,55	
		Totale Materiali				**9,55**	**77,959**
					Totale Euro	9,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,69	1,45	
					Totale Euro	11,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,14	1,11	
					Totale Euro	12,25	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,25**	
					Totale Manodopera Euro	0,14	1,143
					Totale Materiali Euro	9,55	77,959

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.60.h	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA CON INNESTO ASEZIONE CIRCOLARE DA MM 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48	cad	1,0000	16,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,005000	28,43	0,14	
		Totale Manodopera				**0,14**	**0,870**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.60.h	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA SEGNALETICA Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48. Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm	cad	1,0000	12,58	12,58	
		Totale Materiali				**12,58**	**78,185**
					Totale Euro	12,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,72	1,91	
					Totale Euro	14,63	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,63	1,46	
					Totale Euro	16,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**16,09**	
					Totale Manodopera Euro	0,14	0,870
					Totale Materiali Euro	12,58	78,185

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.70.a	SACCHETTO DI ZAVORRA PER STABILIZZARE SUPPORTI MOBILI Riempito con graniglia peso 13 kg Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm	cad	1,0000	1,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,28**	**17,284**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.70.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA SACCHETTI DI ZAVORRA Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg	cad	0,8000	1,00	0,80	
3	ABR25_MAT_2.20.40.a	Graniglia calcarea comune	mc	0,0100	20,48	0,20	
		Totale Materiali				**1,00**	**61,728**

Totale Euro	1,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,28	0,19	
Totale Euro	1,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,47	0,15	
Totale Euro	1,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,62**	
Totale Manodopera Euro	0,28	17,284
Totale Materiali Euro	1,00	61,728

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.70.b	SACCHETTO DI ZAVORRA PER STABILIZZARE SUPPORTI MOBILI Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm	cad	1,0000	1,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,028000	28,43	0,80	
		Totale Manodopera				**0,80**	**59,701**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.70.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA SACCHETTI DI ZAVORRA Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia	cad	0,0800	3,26	0,26	
		Totale Materiali				**0,26**	**19,403**
					Totale Euro	1,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,06	0,16	
					Totale Euro	1,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,22	0,12	
					Totale Euro	1,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,34**	
					Totale Manodopera Euro	0,80	59,701
					Totale Materiali Euro	0,26	19,403

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.80.a	COPPIA DI SEMAFORI, DOTATI DI CARRELLI PER LO SPOSTAMENTO, COMPLETI DI LANTERNE Posizionamento e nolo per il primo mese Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie	cad	1,0000	103,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,083333	30,60	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,083333	28,43	2,37	
		Totale Manodopera				**4,92**	**4,769**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.610.80.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie.	cad	0,0833	920,00	76,64	

Totale Euro	81,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,56	12,23	
Totale Euro	93,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,79	9,38	
Totale Euro	103,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**103,17**	
Totale Manodopera Euro	4,92	4,769
Totale Materiali Euro	76,64	74,285

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.80.b	COPPIA DI SEMAFORI, DOTATI DI CARRELLI PER LO SPOSTAMENTO, COMPLETI DI LANTERNE Nolo per mese successivo al primo Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie	cad	1,0000	69,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.610.80.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie.	cad	0,0600	920,00	55,20	
		Totale Materiali				**55,20**	**79,049**
					Totale Euro	55,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 55,20	8,28	
					Totale Euro	63,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 63,48	6,35	
					Totale Euro	69,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**69,83**	
					Totale Materiali Euro	55,20	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.90.a	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE Posizionamento e nolo per il primo mese Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo	cad	1,0000	37,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,083333	30,60	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,083333	28,43	2,37	
		Totale Manodopera				**4,92**	**12,992**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.610.90.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA IMPIANTI DI PREAVVISO Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo.	cad	0,0833	300,40	25,02	

Totale Euro	29,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,94	4,49	
Totale Euro	34,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,43	3,44	
Totale Euro	37,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,87**	
Totale Manodopera Euro	4,92	12,992
Totale Materiali Euro	25,02	66,068

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SEGNALETICA
SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.04.20.90.b	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE Nolo per mese successivo al primo Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo	cad	1,0000	21,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.610.90.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA IMPIANTI DI PREAVVISO Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo.	cad	0,0570	300,40	17,12	
		Totale Materiali				**17,12**	**79,040**
					Totale Euro	17,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 17,12	2,57	
					Totale Euro	19,69	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 19,69	1,97	
					Totale Euro	21,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**21,66**	
					Totale Materiali Euro	17,12	79,040

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DIVERSI
DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.05.10.10.a	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	3,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,33**	**42,628**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.600.a	STISCE ANTISCIVOLO Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive ad attacco rapido. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	m	1,0000	1,14	1,14	
		Totale Materiali				**1,14**	**36,538**

Totale Euro	2,47
Spese Generali 15,000% su Euro 2,47	0,37
Totale Euro	2,84
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,84	0,28
Totale Euro	3,12
Prezzo di Applicazione Euro	**3,12**

Totale Manodopera Euro	1,33	42,628
Totale Materiali Euro	1,14	36,538

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DIVERSI
DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.05.10.10.b	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	3,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,33**	**36,842**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.600.b	STISCE ANTISCIVOLO Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive ad attacco rapido. Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	m	1,0000	1,52	1,52	
		Totale Materiali				**1,52**	**42,105**

Totale Euro	2,85
Spese Generali 15,000% su Euro 2,85	0,43
Totale Euro	3,28
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,28	0,33
Totale Euro	3,61
Prezzo di Applicazione Euro	**3,61**

Totale Manodopera Euro	1,33	36,842
Totale Materiali Euro	1,52	42,105

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DIVERSI
DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.05.10.10.c	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	3,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,33**	**39,820**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.600.c	STISCE ANTISCIVOLO Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive ad attacco rapido. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	m	1,0000	1,31	1,31	
		Totale Materiali				**1,31**	**39,222**
					Totale Euro	2,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,64	0,40	
					Totale Euro	3,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,04	0,30	
					Totale Euro	3,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,34**	
					Totale Manodopera Euro	1,33	39,820
					Totale Materiali Euro	1,31	39,222

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DIVERSI
DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.05.10.20.a	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	7,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,84**	**24,274**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.610.a	STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65	m	1,0000	4,15	4,15	
		Totale Materiali				**4,15**	**54,749**

Totale Euro	5,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,99	0,90	
Totale Euro	6,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,89	0,69	
Totale Euro	7,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,58**	
Totale Manodopera Euro	1,84	24,274
Totale Materiali Euro	4,15	54,749

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DIVERSI
DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.05.10.20.b	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati durezza shore 80 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	9,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,84**	**20,087**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.610.b	STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Strisce adesive per grigliati durezza shore 80	m	1,0000	5,40	5,40	
		Totale Materiali				**5,40**	**58,952**

Totale Euro	7,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,24	1,09	
Totale Euro	8,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,33	0,83	
Totale Euro	9,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,16**	
Totale Manodopera Euro	1,84	20,087
Totale Materiali Euro	5,40	58,952

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DIVERSI
DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.05.10.20.c	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	8,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,84**	**22,744**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.610.c	STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti	m	1,0000	4,55	4,55	
		Totale Materiali				**4,55**	**56,242**

Totale Euro	6,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,39	0,96	
Totale Euro	7,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,35	0,74	
Totale Euro	8,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,09**	
Totale Manodopera Euro	1,84	22,744
Totale Materiali Euro	4,55	56,242

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DIVERSI
DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.05.10.20.d	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati antistatico Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	8,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,84**	**22,276**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.610.d	STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Strisce adesive per grigliati antistatico	m	1,0000	4,69	4,69	
		Totale Materiali				**4,69**	**56,780**

Totale Euro	6,53
Spese Generali 15,000% su Euro 6,53	0,98
Totale Euro	7,51
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,51	0,75
Totale Euro	8,26
Prezzo di Applicazione Euro	**8,26**

Totale Manodopera Euro	1,84	22,276
Totale Materiali Euro	4,69	56,780

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DIVERSI
DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.05.10.20.e	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	9,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,84**	**19,512**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.610.e	STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1	m	1,0000	5,61	5,61	
		Totale Materiali				**5,61**	**59,491**

Totale Euro	7,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,45	1,12	
Totale Euro	8,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,57	0,86	
Totale Euro	9,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,43**	
Totale Manodopera Euro	1,84	19,512
Totale Materiali Euro	5,61	59,491

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DIVERSI
DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.05.10.20.f	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	8,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,84**	**21,029**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.610.f	STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C	m	1,0000	5,07	5,07	
		Totale Materiali				**5,07**	**57,943**

Totale Euro	6,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,91	1,04	
Totale Euro	7,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,95	0,80	
Totale Euro	8,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,75**	
Totale Manodopera Euro	1,84	21,029
Totale Materiali Euro	5,07	57,943

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DIVERSI
DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.05.10.30.a	STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temprarato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	11,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,65**	**23,640**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.620.a	STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti ..... presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65	m	1,0000	4,93	4,93	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
		Totale Materiali				**6,21**	**55,397**

Totale Euro	8,86
Spese Generali 15,000% su Euro 8,86	1,33
Totale Euro	10,19
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,19	1,02
Totale Euro	11,21
Prezzo di Applicazione Euro	**11,21**

Totale Manodopera Euro	2,65	23,640
Totale Materiali Euro	6,21	55,397

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DIVERSI
DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.05.10.30.b	STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temprarato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	13,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,65**	**18,956**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.620.b	STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti .....lta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80	m	1,0000	7,12	7,12	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
		Totale Materiali				**8,40**	**60,086**

Totale Euro	11,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,05	1,66	
Totale Euro	12,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,71	1,27	
Totale Euro	13,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,98**	
Totale Manodopera Euro	2,65	18,956
Totale Materiali Euro	8,40	60,086

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DIVERSI
DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.05.10.30.c	STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temprarato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	11,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,65**	**22,477**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.620.c	STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti .....i traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti	m	1,0000	5,39	5,39	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
		Totale Materiali				**6,67**	**56,573**

Totale Euro	9,32
Spese Generali 15,000% su Euro 9,32	1,40
Totale Euro	10,72
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,72	1,07
Totale Euro	11,79
Prezzo di Applicazione Euro	**11,79**

Totale Manodopera Euro	2,65	22,477
Totale Materiali Euro	6,67	56,573

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DIVERSI
DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.05.10.30.d	STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato antistatico Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temprarato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	12,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,65**	**21,955**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.620.d	STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti ..... ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico temperato antistatico	m	1,0000	5,61	5,61	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
		Totale Materiali				**6,89**	**57,084**

Totale Euro	9,54
Spese Generali 15,000% su Euro 9,54	1,43
Totale Euro	10,97
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,97	1,10
Totale Euro	12,07
Prezzo di Applicazione Euro	**12,07**

Totale Manodopera Euro	2,65	21,955
Totale Materiali Euro	6,89	57,084

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
DISPOSITIVI DIVERSI
DISPOSITIVI DIVERSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.05.10.30.e	STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temprarato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	14,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,65**	**18,493**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.620.e	STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti .....presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1	m	1,0000	7,40	7,40	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
					Totale Euro	11,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,33	1,70	
					Totale Euro	13,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,03	1,30	
					Totale Euro	14,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,33**	
					Totale Manodopera Euro	2,65	18,493
					Totale Materiali Euro	8,68	60,572

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.10	Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da indossare sotto i guanti da lavoro, o da utilizzare per gli spostamenti nei mezzi aziendali. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.	cad	1,0000	0,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.500.200.b	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Monouso in lattice UNI EN 420-374 2 e 455 1 2	cad	1,0000	0,02	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**33,333**
		Specie1					
2	ABR25_PREST_15.70.b	Oneri Smaltimento	kg	0,016666666667	1,50	0,03	
		Totale Specie1				**0,03**	**50,000**
					Totale Euro	0,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,05	0,01	
					Totale Euro	0,06	
					Utile Impresa % su Euro 0,06		
					Totale Euro	0,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,06**	
					Totale Materiali Euro	0,02	33,333
					Totale Specie1 Euro	0,03	50,000

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.100.a	Formazione - Costo riferito al corso Formazione ed informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere. Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Costo riferito al corso Formazione ed informazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere. - per ciascun preposto / direttore di cantiere.	cad	1,0000	69,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.y	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Formatore per la sicurezza	ora	1,000000	60,50	60,50	
					Totale Euro	60,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 60,50	9,08	
					Totale Euro	69,58	
					Utile Impresa % su Euro 69,58		
					Totale Euro	69,58	
					Prezzo di Applicazione Euro	**69,58**	
					Totale Manodopera Euro	60,50	86,950

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.100.b	Formazione - Costo riferito al corso Formazione per cantiere con numero complessivo di addetti fino a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale) Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Costo riferito al corso Per cantiere con numero complessivo di addetti fino a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale).	cad	1,0000	55,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.y	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Formatore per la sicurezza	ora	0,800000	60,50	48,40	
					Totale Euro	48,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 48,40	7,26	
					Totale Euro	55,66	
					Utile Impresa % su Euro 55,66		
					Totale Euro	55,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**55,66**	
					Totale Manodopera Euro	48,40	86,957

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.100.c	Formazione - Costo riferito al corso Formazione per ciascun addetto oltre il quinto. Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Costo riferito al corso Per cantiere con numero complessivo di addetti superiori a 5 (Formazione ed informazione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale). Per ciascun addetto oltre il quinto.	cad	1,0000	11,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.y	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Formatore per la sicurezza	ora	0,166667	60,50	10,08	
					Totale Euro	10,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,08	1,51	
					Totale Euro	11,59	
					Utile Impresa % su Euro 11,59		
					Totale Euro	11,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,59**	
					Totale Manodopera Euro	10,08	86,972

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.110	Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo. Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo. - per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica.	cad	1,0000	0,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,006000	32,32	0,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007000	28,43	0,20	
		Totale Manodopera				**0,39**	**86,667**
		Noli					
3	ABR25_MAT_2.500.230.j	DISPOSITIVI PER LA SEGNALAZIONE E RILEVAMENTO DELLA PERSONA Misuratare di temperatura corporea a distanza	ora	0,007000	0,05	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**
					Totale Euro	0,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,39	0,06	
					Totale Euro	0,45	
					Utile Impresa % su Euro 0,45		
					Totale Euro	0,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,45**	
					Totale Manodopera Euro	0,39	86,667
					Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.120	Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi d'opera utilizzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche ecc…). Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi d'opera utilizzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche ecc…). - per ciascun mezzo e per ogni singolo intervento, con D.P.I. già in dotazione.	cad	1,0000	6,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,180000	28,43	5,12	
		Totale Manodopera				**5,12**	**83,524**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.111.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio	L	0,210	1,00	0,21	
		Totale Materiali				**0,21**	**3,426**
					Totale Euro	5,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,33	0,80	
					Totale Euro	6,13	
					Utile Impresa % su Euro 6,13		
					Totale Euro	6,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,13**	
					Totale Manodopera Euro	5,12	83,524
					Totale Materiali Euro	0,21	3,426

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.130	Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere. - per ciascun locale e per ogni singolo intervento , con D.P.I. già in dotazione.	mq	1,00	0,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,016000	28,43	0,45	
		Totale Manodopera				**0,45**	**83,333**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.111.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio	L	0,022	1,00	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**3,704**
		Altro					
3				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	0,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,47	0,07	
Totale Euro	0,54	
Utile Impresa % su Euro 0,54		
Totale Euro	0,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,54**	

Totale Manodopera Euro	0,45	83,333
Totale Materiali Euro	0,02	3,704
Totale Altro Euro	0,00	0,000

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.140	Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso. Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso. - per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero, con D.P.I. già in dotazione.	cad x gg	1,00	8,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,175000	28,43	4,98	
		Totale Manodopera				**4,98**	**61,330**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.111.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio	L	0,200	1,00	0,20	
3	ABR25_MAT_2.999.111.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Igienizzante spray	L	0,250	7,50	1,88	
		Totale Materiali				**2,08**	**25,616**

Totale Euro	7,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,06	1,06	
Totale Euro	8,12	
Utile Impresa % su Euro 8,12		
Totale Euro	8,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,12**	
Totale Manodopera Euro	4,98	61,330
Totale Materiali Euro	2,08	25,616

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.150	Igienizzazione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda uso promiscuo tra diverse imprese. Igienizzazione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda uso promiscuo tra diverse imprese. L'igienizzazione/decontaminazione dovrà essere effettuata attraverso l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono esserne impiegati altri di idonee caratteristiche.	giorno	1,00	2,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,067000	28,43	1,90	
		Totale Manodopera				**1,90**	**68,841**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.111.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio	L	0,500	1,00	0,50	
		Totale Materiali				**0,50**	**18,116**
					Totale Euro	2,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,40	0,36	
					Totale Euro	2,76	
					Utile Impresa % su Euro 2,76		
					Totale Euro	2,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,76**	
					Totale Manodopera Euro	1,90	68,841
					Totale Materiali Euro	0,50	18,116

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.160.a	Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione - per superfici fino a 500mq. Disinfezione Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per superfici fino a 500mq.	a corpo	1,00	172,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,674500	25,50	42,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,673200	28,43	47,57	
		Totale Manodopera				**90,27**	**52,382**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.111.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio	L	50,000	1,00	50,00	
		Totale Materiali				**50,00**	**29,014**
		Noli					
4	ABR25_MAT_2.999.111.f	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Pompa igienizzatrice con nebulizzatore	ora	1,660000	5,77	9,58	
		Totale Noli				**9,58**	**5,559**

Totale Euro	149,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 149,85	22,48	
Totale Euro	172,33	
Utile Impresa % su Euro 172,33		
Totale Euro	172,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**172,33**	
Totale Manodopera Euro	90,27	52,382
Totale Materiali Euro	50,00	29,014
Totale Noli Euro	9,58	5,559

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.160.b	Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione - per superfici da 501 a 1.000mq. Disinfezione Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per superfici da 501 a 1.000mq.	a corpo	1,00	256,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,304400	25,50	58,76	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,278300	28,43	64,77	
		Totale Manodopera				**123,53**	**48,214**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.111.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio	L	60,000	1,00	60,00	
		Totale Materiali				**60,00**	**23,418**
		Noli					
4	ABR25_MAT_2.999.111.f	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Pompa igienizzatrice con nebulizzatore	ora	3,295000	5,77	19,01	
		Totale Noli				**19,01**	**7,420**

Totale Euro	202,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 202,54	30,38	
Totale Euro	232,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 232,92	23,29	
Totale Euro	256,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**256,21**	
Totale Manodopera Euro	123,53	48,214
Totale Materiali Euro	60,00	23,418
Totale Noli Euro	19,01	7,420

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.160.c	Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione - Sovrapprezzo alla voce SIC.CV.11.b per i soli mq eccedenti i 1.000. Disinfezione Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per superfici oltre 1.000 mq e fino a 10.000 mq. - per i soli mq eccedenti i 1.000.	mq	1,00	0,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001800	25,50	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,001900	28,43	0,05	
		Totale Manodopera				**0,10**	**41,667**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.111.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio	L	0,100	1,00	0,10	
		Totale Materiali				**0,10**	**41,667**
		Noli					
4	ABR25_MAT_2.999.111.f	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Pompa igienizzatrice con nebulizzatore	ora	0,001000	5,77	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**4,167**

Totale Euro	0,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,21	0,03	
Totale Euro	0,24	
Utile Impresa % su Euro 0,24		
Totale Euro	0,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,24**	

Totale Manodopera Euro	0,10	41,667
Totale Materiali Euro	0,10	41,667
Totale Noli Euro	0,01	4,167

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.160.d	Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione - Sovrapprezzo alla voce SIC.CV.11.b e SIC.CV.11.c per i soli mq eccedenti i 10.000. Disinfezione Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per oltre 10.000mq - per i soli mq eccedenti i 10.000.	mq	1,00	0,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,001000	28,43	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**42,857**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.111.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio	L	0,050	1,00	0,05	
		Totale Materiali				**0,05**	**35,714**
		Noli					
4	ABR25_MAT_2.999.111.f	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Pompa igienizzatrice con nebulizzatore	ora	0,001000	5,77	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**7,143**

Totale Euro	0,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,12	0,02	
Totale Euro	0,14	
Utile Impresa % su Euro 0,14		
Totale Euro	0,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,14**	

Totale Manodopera Euro	0,06	42,857
Totale Materiali Euro	0,05	35,714
Totale Noli Euro	0,01	7,143

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.170.a	Disinfezione di locali/ambienti/cabine Disinfezione di locali/ambienti/cabine - per superfici fino a 50mq. Disinfezione di locali/ambienti/cabine Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente più sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con generatore di ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per superfici fino a 50mq.	a corpo	1,00	112,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,505800	25,50	38,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,510000	28,43	42,93	
		Totale Manodopera				**81,33**	**72,590**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.111.g	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	L	0,20000	5,50	1,10	
		Totale Materiali				**1,10**	**0,982**
		Noli					
4	ABR25_MAT_2.999.111.h	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Nebulizzatore prodotti disinfettanti	ora	1,500000	5,00	7,50	
5	ABR25_MAT_2.999.111.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Generatore di ozono fino a 10 g/h (aria)	ora	1,500000	5,00	7,50	
		Totale Noli				**15,00**	**13,388**

Totale Euro	97,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,43	14,61	
Totale Euro	112,04	
Utile Impresa % su Euro 112,04		
Totale Euro	112,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**112,04**	

Totale Manodopera Euro	81,33	72,590
Totale Materiali Euro	1,10	0,982
Totale Noli Euro	15,00	13,388

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.170.b	Disinfezione di locali/ambienti/cabine Disinfezione di locali/ambienti/cabine - per superfici da 51 fino a 100mq Disinfezione di locali/ambienti/cabine Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente più sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con generatore di ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per superfici da 51 fino a 100mq.	a corpo	1,00	149,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,894500	25,50	48,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,103000	28,43	59,79	
		Totale Manodopera				**108,10**	**72,139**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.111.g	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	L	0,40000	5,50	2,20	
		Totale Materiali				**2,20**	**1,468**
		Noli					
4	ABR25_MAT_2.999.111.h	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Nebulizzatore prodotti disinfettanti	ora	2,000000	5,00	10,00	
5	ABR25_MAT_2.999.111.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Generatore di ozono fino a 10 g/h (aria)	ora	2,000000	5,00	10,00	
		Totale Noli				**20,00**	**13,347**

Totale Euro	130,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 130,30	19,55	
Totale Euro	149,85	
Utile Impresa % su Euro 149,85		
Totale Euro	149,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**149,85**	

Totale Manodopera Euro	108,10	72,139
Totale Materiali Euro	2,20	1,468
Totale Noli Euro	20,00	13,347

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.170.c	Disinfezione di locali/ambienti/cabine Disinfezione di locali/ambienti/cabine - per superfici oltre i 100 mq. e fino a 1.000 mq. per i mq eccedenti i 100 mq. Disinfezione di locali/ambienti/cabine Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente più sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con generatore di ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per superfici oltre i 100 mq. e fino a 1.000 mq. - per i mq eccedenti i 100 mq.superfici da 51 fino a 100mq.	mq	1,00	0,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**65,060**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.111.g	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	L	0,00300	5,50	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**2,410**
		Noli					
4	ABR25_MAT_2.999.111.h	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Nebulizzatore prodotti disinfettanti	ora	0,015000	5,00	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.111.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Generatore di ozono fino a 10 g/h (aria)	ora	0,015000	5,00	0,08	
		Totale Noli				**0,16**	**19,277**

Totale Euro	0,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,72	0,11	
Totale Euro	0,83	
Utile Impresa % su Euro 0,83		
Totale Euro	0,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,83**	

Totale Manodopera Euro	0,54	65,060
Totale Materiali Euro	0,02	2,410
Totale Noli Euro	0,16	19,277

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.170.d	Disinfezione di locali/ambienti/cabine Disinfezione di locali/ambienti/cabine - per superfici oltre 1000mq - per i mq eccedenti i 1.000. Disinfezione di locali/ambienti/cabine Disinfezione di locali/ambienti/cabine al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore fungine e virus eventualmente presenti e rendere l'ambiente più sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante ozonizzazione con generatore di ozono, nebulizzazione di perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. - per superfici oltre 1000mq - per i mq eccedenti i 1.000.	mq	1,00	0,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,005000	28,43	0,14	
		Totale Manodopera				**0,29**	**61,702**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.111.g	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Soluzione disinfettante a base di perossido di idrogeno	L	0,00400	5,50	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**4,255**
		Noli					
4	ABR25_MAT_2.999.111.h	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Nebulizzatore prodotti disinfettanti	ora	0,010000	5,00	0,05	
5	ABR25_MAT_2.999.111.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Generatore di ozono fino a 10 g/h (aria)	ora	0,010000	5,00	0,05	
		Totale Noli				**0,10**	**21,277**

Totale Euro	0,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,41	0,06	
Totale Euro	0,47	
Utile Impresa % su Euro 0,47		
Totale Euro	0,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,47**	

Totale Manodopera Euro	0,29	61,702
Totale Materiali Euro	0,02	4,255
Totale Noli Euro	0,10	21,277

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.180	Realizzazione sistema di ventilazione forzata e continua, mediante installazione di ventole aspiranti per volumi fino a mq 35 cadauno Realizzazione sistema di ventilazione forzata e continua, mediante installazione di ventole aspiranti per volumi fino a mq 35 cadauno.	cad	1,0000	83,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,146400	28,43	32,59	
		Totale Manodopera				**32,59**	**39,039**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.111.l	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Estrattore d'aria cablato	cad	1,0000	40,00	40,00	

Totale Euro	72,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,59	10,89	
Totale Euro	83,48	
Utile Impresa % su Euro 83,48		
Totale Euro	83,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,48**	
Totale Manodopera Euro	32,59	39,039
Totale Materiali Euro	40,00	47,916

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.190.a	Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo - dispenser meccanico a piantana con pedale. Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. - dispenser meccanico a piantana con pedale.	cad	1,0000	101,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.999.111.m	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Dispenser meccanico a piantana con pedale	cad	1,0000	88,00	88,00	
		Totale Materiali				**88,00**	**86,957**
					Totale Euro	88,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 88,00	13,20	
					Totale Euro	101,20	
					Utile Impresa % su Euro 101,20		
					Totale Euro	101,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**101,20**	
					Totale Materiali Euro	88,00	86,957

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.190.b	Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo - dispenser elettronico senza contatto con fotocellula fissato a muro. Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche Fornitura e posa in opera di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. - dispenser elettronico senza contatto con fotocellula fissato a muro.	cad	1,0000	38,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,322600	25,50	8,23	
		Totale Manodopera				**8,23**	**21,539**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.111.n	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Dispenser elettronico senza contatto con fotocellula	cad	1,0000	25,00	25,00	
		Totale Materiali				**25,00**	**65,428**
					Totale Euro	33,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 33,23	4,98	
					Totale Euro	38,21	
					Utile Impresa % su Euro 38,21		
					Totale Euro	38,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**38,21**	
					Totale Manodopera Euro	8,23	21,539
					Totale Materiali Euro	25,00	65,428

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.20	Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340. Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE (terza categoria) ai sensi del DLgs 10-1997 - Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340. Tuta monouso in cotone idonea per l'utilizzo in edilizia. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.	cad	1,0000	2,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.500.240.j	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Tuta integrale monouso in cotone con cerniera E340	cad	1,0000	1,69	1,69	
		Totale Materiali				**1,69**	**82,843**
		Specie1					
2	ABR25_PREST_15.70.b	Oneri Smaltimento	kg	0,050000000000	1,50	0,08	
		Totale Specie1				**0,08**	**3,922**
					Totale Euro	1,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,77	0,27	
					Totale Euro	2,04	
					Utile Impresa % su Euro 2,04		
					Totale Euro	2,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,04**	
					Totale Materiali Euro	1,69	82,843
					Totale Specie1 Euro	0,08	3,922

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.200	Armadietto aggiuntivo per il personale per consentire la separazione fra gli indumenti puliti e quelli sporchi. - per ciascun addetto Armadietto aggiuntivo per il personale per consentire la separazione fra gli indumenti puliti e quelli sporchi. - per ciascun addetto	cad	1,0000	46,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,397400	25,50	10,13	
		Totale Manodopera				**10,13**	**21,950**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.111.o	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Armadietto metallico per spogliatoio 30x30x180	cad	1,0000	30,00	30,00	
		Totale Materiali				**30,00**	**65,005**
					Totale Euro	40,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 40,13	6,02	
					Totale Euro	46,15	
					Utile Impresa % su Euro 46,15		
					Totale Euro	46,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**46,15**	
					Totale Manodopera Euro	10,13	21,950
					Totale Materiali Euro	30,00	65,005

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.30	Guanti in nitrile EN 420-388 e 374 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Guanti in nitrile EN 420-388 e 374. Guanti da lavoro in aggiunta a quanto solitamente fornito per garantire il rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza sanitaria. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.	cad	1,0000	0,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.500.200.k	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Guanti in nitrile EN 420-388 e 374	cad	1,0000	0,05	0,05	
		Totale Materiali				**0,05**	**41,667**
		Specie1					
2	ABR25_PREST_15.70.b	Oneri Smaltimento	kg	0,033333300000	1,50	0,05	
		Totale Specie1				**0,05**	**41,667**
					Totale Euro	0,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,10	0,02	
					Totale Euro	0,12	
					Utile Impresa % su Euro 0,12		
					Totale Euro	0,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,12**	
					Totale Materiali Euro	0,05	41,667
					Totale Specie1 Euro	0,05	41,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.40	Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468. Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468. Tuta monouso da indossare al di sopra degli indumenti da lavoro. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.	cad	1,0000	5,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.500.240.a	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92. Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468	cad	1,0000	4,88	4,88	
		Totale Materiali				**4,88**	**84,870**
		Specie1					
2	ABR25_PREST_15.70.b	Oneri Smaltimento	kg	0,083000000000	1,50	0,12	
		Totale Specie1				**0,12**	**2,087**

Totale Euro	5,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,00	0,75	
Totale Euro	5,75	
Utile Impresa % su Euro 5,75		
Totale Euro	5,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,75**	

Totale Materiali Euro	4,88	84,870
Totale Specie1 Euro	0,12	2,087

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.50	Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1, lenti neutre. Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari- Montatura in polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1, lenti neutre. Occhiali protettivi da indossare per garantire il rispetto delle misure di sicurezza derivanti dall'emergenza sanitaria. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.	cad	1,0000	2,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.500.130.q	Dispositivi per la protezione degli occhi EN 172-166	cad	1,0000	2,00	2,00	
		Totale Materiali				**2,00**	**84,388**
		Specie1					
2	ABR25_PREST_15.70.b	Oneri Smaltimento	kg	0,041660000000	1,50	0,06	
		Totale Specie1				**0,06**	**2,532**
					Totale Euro	2,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,06	0,31	
					Totale Euro	2,37	
					Utile Impresa % su Euro 2,37		
					Totale Euro	2,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,37**	
					Totale Materiali Euro	2,00	84,388
					Totale Specie1 Euro	0,06	2,532

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.60	Maschera tipo chirurgico MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019)". Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell'Istituto superiore di sanità. Tipo IIR. I datori di lavoro conservano la documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.	cad	1,0000	0,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.500.150.i	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Mascherina facciale chirurgica	cad	1,0000	0,07	0,07	
		Totale Materiali				**0,07**	**70,000**
		Specie1					
2	ABR25_PREST_15.70.b	Oneri Smaltimento	kg	0,0100000000	1,50	0,02	
		Totale Specie1				**0,02**	**20,000**
					Totale Euro	0,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,09	0,01	
					Totale Euro	0,10	
					Utile Impresa % su Euro 0,10		
					Totale Euro	0,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,10**	
					Totale Materiali Euro	0,07	70,000
					Totale Specie1 Euro	0,02	20,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.70	SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 SENZA VALVOLA: SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 SENZA VALVOLA: Sono maschere facciali tridimensionali monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un utile barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). Norme di riferimento: Regolamento EU 425/2016 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale. Norma numero: UNI EN 149:2009. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo aziendale. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. I datori di lavoro conservano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.	cad	1,0000	0,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.500.150.j	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Mascherina facciale filtrante UNI EN 149 classe FFP1	cad	1,0000	0,62	0,62	
		Totale Materiali				**0,62**	**82,667**
		Specie1					
2	ABR25_PREST_15.70.b	Oneri Smaltimento	kg	0,016666700000	1,50	0,03	
		Totale Specie1				**0,03**	**4,000**
					Totale Euro	0,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,65	0,10	
					Totale Euro	0,75	
					Utile Impresa % su Euro 0,75		
					Totale Euro	0,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,75**	
					Totale Materiali Euro	0,62	82,667
					Totale Specie1 Euro	0,03	4,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.80	SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP3 SENZA VALVOLA: SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP3 SENZA VALVOLA:- SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP3 SENZA VALVOLA: Sono maschere facciali tridimensionali monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Costituiscono un utile barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioline). Norme di riferimento: Regolamento EU 425/2016 relativo ai Dispositivi di Protezione Individuale Norma numero: UNI EN 149:2009. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate, rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo aziendale. Sono compresi: l'uso giornaliero al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. I datori di lavoro conservano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.	cad	1,0000	1,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.500.150.k	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Mascherina facciale filtrante UNI EN 149 classe FFP2	cad	1,0000	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**0,87**	**83,654**
		Specie1					
2	ABR25_PREST_15.70.b	Oneri Smaltimento	kg	0,016667000000	1,50	0,03	
		Totale Specie1				**0,03**	**2,885**

Totale Euro	0,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,90	0,14	
Totale Euro	1,04	
Utile Impresa % su Euro 1,04		
Totale Euro	1,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,04**	

Totale Materiali Euro	0,87	83,654
Totale Specie1 Euro	0,03	2,885

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_S - SICUREZZA
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
SISTEMI DI SICUREZZA DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_S.06.10.90	Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto per ciascun dispenser computato con le voci S.06.10.190.a e S.06.10.190.b	Litro	1,00	15,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.999.111.c	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Soluzione idroalcolica	L	1,000	13,25	13,25	
		Totale Materiali				**13,25**	**86,942**
					Totale Euro	13,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 13,25	1,99	
					Totale Euro	15,24	
					Utile Impresa % su Euro 15,24		
					Totale Euro	15,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,24**	
					Totale Materiali Euro	13,25	86,942

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.10.10.a	APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO E LA REVISIONE A FINE LAVORI per ogni attrezzatura Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori:	cad	1,0000	979,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,000000	25,50	153,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,000000	30,60	183,60	
		Totale Manodopera				**336,60**	**34,364**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.a	SONDAGGI E PERFORAZIONI Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori:	a corpo	1,00	437,70	437,70	
		Totale Specie1				**437,70**	**44,686**

Totale Euro	774,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 774,30	116,15	
Totale Euro	890,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 890,45	89,05	
Totale Euro	979,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**979,50**	
Totale Manodopera Euro	336,60	34,364
Totale Specie1 Euro	437,70	44,686

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.10.20.a	TRASPORTO ANDATA E RITORNO DELL'ATTREZZATURA, COMPRESO IL VIAGGIO DEL PERSONALE, DALLA SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE AL CANTIERE per ogni Km Trasporto andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale, dalla sede della stazione appaltante al cantiere:	km	1,000	3,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
		Totale Manodopera				**1,12**	**34,675**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,020000	48,27	0,97	
4	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,020000	23,53	0,47	
		Totale Noli				**1,44**	**44,582**

Totale Euro	2,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,56	0,38	
Totale Euro	2,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,94	0,29	
Totale Euro	3,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,23**	

Totale Manodopera Euro	1,12	34,675
Totale Noli Euro	1,44	44,582

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.10.30.a	ATTREZZATURE INSTALLATE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI PERFORAZIONE per distanze entro i 200 m Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri:	cad	1,0000	341,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,041000	25,50	26,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,041000	30,60	31,85	
		Totale Manodopera				**58,40**	**17,092**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	3,000000	70,57	211,71	
		Totale Noli				**211,71**	**61,960**

Totale Euro	270,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 270,11	40,52	
Totale Euro	310,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 310,63	31,06	
Totale Euro	341,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**341,69**	
Totale Manodopera Euro	58,40	17,092
Totale Noli Euro	211,71	61,960

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.10.30.b	ATTREZZATURE INSTALLATE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI PERFORAZIONE per distanze da 201 a 600 m Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri:	cad	1,0000	549,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,145000	25,50	29,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,145000	30,60	35,04	
		Totale Manodopera				**64,24**	**11,681**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	5,250000	70,57	370,49	
		Totale Noli				**370,49**	**67,370**

Totale Euro	434,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 434,73	65,21	
Totale Euro	499,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 499,94	49,99	
Totale Euro	549,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**549,93**	
Totale Manodopera Euro	64,24	11,681
Totale Noli Euro	370,49	67,370

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.10.30.c	ATTREZZATURE INSTALLATE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI PERFORAZIONE per distanze da 601 a 10000 m Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri:	cad	1,0000	605,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,490000	25,50	38,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,490000	30,60	45,59	
		Totale Manodopera				**83,59**	**13,801**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	5,600000	70,57	395,19	
		Totale Noli				**395,19**	**65,249**

Totale Euro	478,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 478,78	71,82	
Totale Euro	550,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 550,60	55,06	
Totale Euro	605,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**605,66**	
Totale Manodopera Euro	83,59	13,801
Totale Noli Euro	395,19	65,249

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.10.40.a	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PRESCAVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI SOTTOSERVIZI in terreno vegetale o di riporto Sovrapprezzo alle voci di perforazione per la realizzazione di prescavo per l'individuazione di eventuali sottoservizi, eseguito fino alla profondità massima di m 1,5 dal p.c., compreso il ripristino:	cad	1,0000	279,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,700000	25,50	94,35	
		Totale Manodopera				**94,35**	**33,742**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	3,700000	34,24	126,69	
		Totale Noli				**126,69**	**45,308**
					Totale Euro	221,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 221,04	33,16	
					Totale Euro	254,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 254,20	25,42	
					Totale Euro	279,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**279,62**	
					Totale Manodopera Euro	94,35	33,742
					Totale Noli Euro	126,69	45,308

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.10.40.b	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PRESCAVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI SOTTOSERVIZI in conglomerato cementizio o bituminoso Sovrapprezzo alle voci di perforazione per la realizzazione di prescavo per l'individuazione di eventuali sottoservizi, eseguito fino alla profondità massima di m 1,5 dal p.c., compreso il ripristino:	cad	1,0000	337,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,470000	25,50	113,99	
		Totale Manodopera				**113,99**	**33,744**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	4,470000	34,24	153,05	
		Totale Noli				**153,05**	**45,307**

Totale Euro	267,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 267,04	40,06	
Totale Euro	307,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 307,10	30,71	
Totale Euro	337,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**337,81**	
Totale Manodopera Euro	113,99	33,744
Totale Noli Euro	153,05	45,307

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA'

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.10.40.c	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PRESCAVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI SOTTOSERVIZI in pavimentazioni di pietra di qualunque natura Sovrapprezzo alle voci di perforazione per la realizzazione di prescavo per l'individuazione di eventuali sottoservizi, eseguito fino alla profondità massima di m 1,5 dal p.c., compreso il ripristino:	cad	1,0000	393,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	5,210000	25,50	132,86	
		Totale Manodopera				**132,86**	**33,744**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	5,210000	34,24	178,39	
		Totale Noli				**178,39**	**45,308**
					Totale Euro	311,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 311,25	46,69	
					Totale Euro	357,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 357,94	35,79	
					Totale Euro	393,73	
					Prezzo di Applicazione Euro	**393,73**	
					Totale Manodopera Euro	132,86	33,744
					Totale Noli Euro	178,39	45,308

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.20.10.a	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc:	m	1,00	86,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,510000	25,50	13,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,510000	30,60	15,61	
		Totale Manodopera				**28,62**	**33,248**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,515000	70,57	36,34	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	0,510000	6,03	3,08	
		Totale Noli				**39,42**	**45,795**

Totale Euro	68,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,04	10,21	
Totale Euro	78,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,25	7,83	
Totale Euro	86,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**86,08**	
Totale Manodopera Euro	28,62	33,248
Totale Noli Euro	39,42	45,795

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.20.10.b	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC per ogni metro lineare da 21 m a 40 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc:	m	1,00	98,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,630000	25,50	16,07	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,630000	25,50	16,07	
		Totale Manodopera				**32,14**	**32,530**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,600000	70,57	42,34	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	0,600000	6,03	3,62	
		Totale Noli				**45,96**	**46,518**

Totale Euro	78,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,10	11,72	
Totale Euro	89,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,82	8,98	
Totale Euro	98,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**98,80**	
Totale Manodopera Euro	32,14	32,530
Totale Noli Euro	45,96	46,518

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.20.10.c	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC per ogni metro lineare da 41 m a 60 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc:	m	1,00	128,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,760000	25,50	19,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,760000	30,60	23,26	
		Totale Manodopera				**42,64**	**33,294**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,765000	70,57	53,99	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	0,765000	6,03	4,61	
		Totale Noli				**58,60**	**45,756**

Totale Euro	101,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 101,24	15,19	
Totale Euro	116,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,43	11,64	
Totale Euro	128,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**128,07**	
Totale Manodopera Euro	42,64	33,294
Totale Noli Euro	58,60	45,756

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.20.10.d	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC per ogni metro lineare da 61 m a 80 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc:	m	1,00	167,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,990000	25,50	25,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,990000	30,60	30,29	
		Totale Manodopera				**55,54**	**33,246**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,999000	70,57	70,50	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	0,999000	6,03	6,02	
		Totale Noli				**76,52**	**45,804**

Totale Euro	132,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 132,06	19,81	
Totale Euro	151,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 151,87	15,19	
Totale Euro	167,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**167,06**	
Totale Manodopera Euro	55,54	33,246
Totale Noli Euro	76,52	45,804

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.20.20.a	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO TUFI, ARENARIE TENERE, ECC. per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc.:	m	1,00	116,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,690000	30,60	21,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,690000	25,50	17,60	
		Totale Manodopera				**38,71**	**33,196**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,698000	70,57	49,26	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	0,698000	6,03	4,21	
		Totale Noli				**53,47**	**45,854**

Totale Euro	92,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,18	13,83	
Totale Euro	106,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,01	10,60	
Totale Euro	116,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**116,61**	

Totale Manodopera Euro	38,71	33,196
Totale Noli Euro	53,47	45,854

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.20.20.b	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO TUFI, ARENARIE TENERE, ECC. per ogni metro lineare da 21 m a 40 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc.:	m	1,00	139,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,830000	25,50	21,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,830000	30,60	25,40	
		Totale Manodopera				**46,57**	**33,424**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,830000	70,57	58,57	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	0,830000	6,03	5,00	
		Totale Noli				**63,57**	**45,625**
					Totale Euro	110,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 110,14	16,52	
					Totale Euro	126,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 126,66	12,67	
					Totale Euro	139,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**139,33**	
					Totale Manodopera Euro	46,57	33,424
					Totale Noli Euro	63,57	45,625

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.20.20.c	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO TUFI, ARENARIE TENERE, ECC. per ogni metro lineare da 41 m a 60 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc.:	m	1,00	167,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,999000	25,50	25,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,999000	30,60	30,57	
		Totale Manodopera				**56,04**	**33,421**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,999000	70,57	70,50	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	0,999000	6,03	6,02	
		Totale Noli				**76,52**	**45,635**
					Totale Euro	132,56	
					Spese Generali 15,000% su Euro 132,56	19,88	
					Totale Euro	152,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 152,44	15,24	
					Totale Euro	167,68	
					Prezzo di Applicazione Euro	**167,68**	
					Totale Manodopera Euro	56,04	33,421
					Totale Noli Euro	76,52	45,635

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.20.20.d	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO TUFI, ARENARIE TENERE, ECC. per ogni metro lineare da 61 m a 80 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc.:	m	1,00	209,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,250000	25,50	31,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,250000	30,60	38,25	
		Totale Manodopera				**70,13**	**33,421**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	1,250000	70,57	88,21	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	1,250000	6,03	7,54	
		Totale Noli				**95,75**	**45,630**

Totale Euro	165,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 165,88	24,88	
Totale Euro	190,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 190,76	19,08	
Totale Euro	209,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**209,84**	
Totale Manodopera Euro	70,13	33,421
Totale Noli Euro	95,75	45,630

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.20.30.a	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI E IN ROCCE LAPIDEE per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee:	m	1,00	146,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,870000	25,50	22,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,870000	30,60	26,62	
		Totale Manodopera				**48,81**	**33,418**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,870000	70,57	61,40	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	0,870000	6,03	5,25	
		Totale Noli				**66,65**	**45,632**

Totale Euro	115,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,46	17,32	
Totale Euro	132,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 132,78	13,28	
Totale Euro	146,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**146,06**	
Totale Manodopera Euro	48,81	33,418
Totale Noli Euro	66,65	45,632

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.20.30.b	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI E IN ROCCE LAPIDEE per ogni metro lineare da 21 m a 40 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee:	m	1,00	167,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,999000	25,50	25,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,999000	30,60	30,57	
		Totale Manodopera				**56,04**	**33,421**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,999000	70,57	70,50	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	0,999000	6,03	6,02	
		Totale Noli				**76,52**	**45,635**

Totale Euro	132,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 132,56	19,88	
Totale Euro	152,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 152,44	15,24	
Totale Euro	167,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**167,68**	
Totale Manodopera Euro	56,04	33,421
Totale Noli Euro	76,52	45,635

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.20.30.c	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI E IN ROCCE LAPIDEE per ogni metro lineare da 41 m a 60 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee:	m	1,00	211,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,260000	25,50	32,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,260000	30,60	38,56	
		Totale Manodopera				**70,69**	**33,420**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	1,260000	70,57	88,92	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	1,260000	6,03	7,60	
		Totale Noli				**96,52**	**45,632**

Totale Euro	167,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 167,21	25,08	
Totale Euro	192,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 192,29	19,23	
Totale Euro	211,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**211,52**	
Totale Manodopera Euro	70,69	33,420
Totale Noli Euro	96,52	45,632

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.20.30.d	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI E IN ROCCE LAPIDEE per ogni metro lineare da 61 m a 80 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee:	m	1,00	276,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,650000	25,50	42,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,650000	30,60	50,49	
		Totale Manodopera				**92,57**	**33,421**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	1,650000	70,57	116,44	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	1,650000	6,03	9,95	
		Totale Noli				**126,39**	**45,631**
					Totale Euro	218,96	
					Spese Generali 15,000% su Euro 218,96	32,84	
					Totale Euro	251,80	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 251,80	25,18	
					Totale Euro	276,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**276,98**	
					Totale Manodopera Euro	92,57	33,421
					Totale Noli Euro	126,39	45,631

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.20.40.a	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE PER L'USO DI CORONE DIAMANTATE Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di corone diamantate	m	1,00	91,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.700.h	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza costo materiali per sovrapprezzo uso uso di corone diamantate	m	1,0000	2,00	2,00	
		Totale Materiali				**2,00**	**2,178**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	1,000000	70,57	70,57	
		Totale Noli				**70,57**	**76,865**
					Totale Euro	72,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 72,57	10,89	
					Totale Euro	83,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 83,46	8,35	
					Totale Euro	91,81	
					Prezzo di Applicazione Euro	**91,81**	
					Totale Noli Euro	70,57	76,865
					Totale Materiali Euro	2,00	2,178

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.20.50.a	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE PER L'USO DI DOPPIO CAROTIERE Sovrapprezzo per l'uso di doppio carotiere Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di doppio carotiere	m	1,00	17,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**19,685**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.w	SONDA CINGOLATA Doppio carotiere	m	1,0000	5,57	5,57	
4	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,060000	70,57	4,23	
5	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	0,060000	6,03	0,36	
		Totale Noli				**10,16**	**59,346**

Totale Euro	13,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,53	2,03	
Totale Euro	15,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,56	1,56	
Totale Euro	17,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,12**	
Totale Manodopera Euro	3,37	19,685
Totale Noli Euro	10,16	59,346

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.30.10.a	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc:	m	1,00	64,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
		Totale Manodopera				**21,32**	**33,173**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,385000	70,57	27,17	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	0,385000	6,03	2,32	
		Totale Noli				**29,49**	**45,885**

Totale Euro	50,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,81	7,62	
Totale Euro	58,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,43	5,84	
Totale Euro	64,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,27**	
Totale Manodopera Euro	21,32	33,173
Totale Noli Euro	29,49	45,885

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.30.10.b	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE QUALI ARGILLE, LIMI, LIMI SABBIOSI, ECC per ogni metro lineare da 41 m a 80 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc:	m	1,00	84,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**28,05**	**33,035**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,510000	70,57	35,99	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	0,510000	6,03	3,08	
		Totale Noli				**39,07**	**46,013**

Totale Euro	67,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 67,12	10,07	
Totale Euro	77,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 77,19	7,72	
Totale Euro	84,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,91**	
Totale Manodopera Euro	28,05	33,035
Totale Noli Euro	39,07	46,013

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.30.20.a	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo	m	1,00	83,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,496000	25,50	12,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,496000	30,60	15,18	
		Totale Manodopera				**27,83**	**33,262**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,500000	70,57	35,29	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	0,500000	6,03	3,02	
		Totale Noli				**38,31**	**45,787**

Totale Euro	66,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,14	9,92	
Totale Euro	76,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,06	7,61	
Totale Euro	83,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,67**	
Totale Manodopera Euro	27,83	33,262
Totale Noli Euro	38,31	45,787

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.30.20.b	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA MEDIA QUALI SABBIE, SABBIE GHIAIOSE ED IN ROCCE TENERE TIPO per ogni metro lineare da 41 m a 80 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo	m	1,00	102,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,615000	25,50	15,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,615000	30,60	18,82	
		Totale Manodopera				**34,50**	**33,577**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,610000	70,57	43,05	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	0,610000	6,03	3,68	
		Totale Noli				**46,73**	**45,479**

Totale Euro	81,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,23	12,18	
Totale Euro	93,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,41	9,34	
Totale Euro	102,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**102,75**	
Totale Manodopera Euro	34,50	33,577
Totale Noli Euro	46,73	45,479

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.30.30.a	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi	m	1,00	102,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,610000	25,50	15,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,610000	30,60	18,67	
		Totale Manodopera				**34,23**	**33,239**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,616000	70,57	43,47	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	0,616000	6,03	3,71	
		Totale Noli				**47,18**	**45,815**

Totale Euro	81,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,41	12,21	
Totale Euro	93,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,62	9,36	
Totale Euro	102,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**102,98**	
Totale Manodopera Euro	34,23	33,239
Totale Noli Euro	47,18	45,815

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.30.30.b	PERFORAZIONE AD ANDAMENTO VERTICALE ESEGUITA A DISTRUZIONE DI NUCLEO, CON CAROTIERI DI DIAMETRO COMPRESO FRA 86 E 127 MM, IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA QUALI GHIAIE SABBIOSE, GHIAIE, CIOTTOLI, BLOCCHI per ogni metro lineare da 41 m a 80 m dal piano di campagna Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi	m	1,00	134,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
		Totale Manodopera				**44,88**	**33,420**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,800000	70,57	56,46	
4	ABR25_AT_10.10.25.l	SONDA CINGOLATA Attrezzatura per carr o perforazione da mm 85	ora	0,800000	6,03	4,82	
		Totale Noli				**61,28**	**45,633**

Totale Euro	106,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 106,16	15,92	
Totale Euro	122,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 122,08	12,21	
Totale Euro	134,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**134,29**	
Totale Manodopera Euro	44,88	33,420
Totale Noli Euro	61,28	45,633

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.30.40.a	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI PERFORAZIONE PER USO DI RIVESTIMENTI METALLICI PROVVISORI IN FORI ESEGUITI A CAROTAGGIO O A DISTRUZIONE DI NUCLEO,ADOTTATI QUANDO RITENUTO NECESSARIO O SU ESPRESSA RICHIESTA DEL COMMITTENTE Sovrapprezzo per l'uso di rivestimenti metallici Sovrapprezzo alle voci di perforazione per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo,adottati quando ritenuto necessario o su espressa richiesta del committente	m	1,00	23,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,149500	25,50	3,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,149500	30,60	4,57	
		Totale Manodopera				**8,38**	**35,827**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.700.i	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza rivestimenti metallici	m	1,0000	0,02	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,086**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,143000	70,57	10,09	
		Totale Noli				**10,09**	**43,138**

Totale Euro	18,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,49	2,77	
Totale Euro	21,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,26	2,13	
Totale Euro	23,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,39**	

Totale Manodopera Euro	8,38	35,827
Totale Noli Euro	10,09	43,138
Totale Materiali Euro	0,02	0,086

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.30.50.a	CEMENTAZIONE DEL FORO DI SONDAGGIO DA ESEGUIRSI PER PERDITA DI CIRCOLAZIONE E/O INSTABILITÀ DELLE PARETI per perdita di circolazione e/o instabilità delle pareti Cementazione del foro di sondaggio da eseguirsi per perdita di circolazione e/o instabilità delle pareti	100 kg	1,0000	23,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
		Totale Manodopera				**14,02**	**58,908**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0500	23,40	1,17	
4	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1900	16,50	3,14	
		Totale Materiali				**4,31**	**18,109**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.5.a	BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,260000	1,90	0,49	
		Totale Noli				**0,49**	**2,059**

Totale Euro	18,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,82	2,82	
Totale Euro	21,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,64	2,16	
Totale Euro	23,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,80**	

Totale Manodopera Euro	14,02	58,908
Totale Materiali Euro	4,31	18,109
Totale Noli Euro	0,49	2,059

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.30.60.a	RIPERFORAZIONE DEL FORO DI SONDAGGIO DOPO AVVENUTA CEMENTAZIONE per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione:	m	1,00	82,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,590000	25,50	15,05	
		Totale Manodopera				**15,05**	**18,291**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.700.o	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza costo materiali per riperforazione del foro di sondaggio	m	1,0000	2,00	2,00	
		Totale Materiali				**2,00**	**2,431**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,680000	70,57	47,99	
		Totale Noli				**47,99**	**58,325**

Totale Euro	65,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,04	9,76	
Totale Euro	74,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,80	7,48	
Totale Euro	82,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,28**	

Totale Manodopera Euro	15,05	18,291
Totale Noli Euro	47,99	58,325
Totale Materiali Euro	2,00	2,431

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.30.60.b	RIPERFORAZIONE DEL FORO DI SONDAGGIO DOPO AVVENUTA CEMENTAZIONE per ogni metro lineare da 40 m a 80 m dal piano di campagna Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione:	m	1,00	100,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,831000	25,50	21,19	
		Totale Manodopera				**21,19**	**21,030**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.700.o	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza costo materiali per riperforazione del foro di sondaggio	m	1,0000	2,00	2,00	
		Totale Materiali				**2,00**	**1,985**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,800000	70,57	56,46	
		Totale Noli				**56,46**	**56,034**

Totale Euro	79,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 79,65	11,95	
Totale Euro	91,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 91,60	9,16	
Totale Euro	100,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**100,76**	

Totale Manodopera Euro	21,19	21,030
Totale Noli Euro	56,46	56,034
Totale Materiali Euro	2,00	1,985

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.10.a	PRELIEVO DI CAMPIONI RIMANEGGIATI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI SONDAGGI, E LORO CONSERVAZIONE IN APPOSITI CONTENITORI TRASPARENTI CHIUSI ERMETICAMENTE fino ad una profondità di 80 m dal piano di campagna Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente	cad	1,0000	9,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,246000	30,60	7,53	
					Totale Euro	7,53	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,53	1,13	
					Totale Euro	8,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,66	0,87	
					Totale Euro	9,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,53**	
					Totale Manodopera Euro	7,53	79,014

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.100.a	TUBI INCLINOMETRICI INSTALLATI IN FORI GIÀ PREDISPOSTI COMPRESI LA CEMENTAZIONE DAL BASSO CON MISCELA CEMENTO-BENTONITE, NONCHÈ LA FORNITURA DEI TUBI, DELLA VALVOLA A PERDERE E MANICOTTI per ogni metro lineare di tubo da m 0 a m 80 dal piano campagna Tubi inclinometrici installati in fori già predisposti compresi la cementazione dal basso con miscela cemento-bentonite, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere e manicotti:	m	1,00	72,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**33,66**	**46,148**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.f	SONDAGGI E PERFORAZIONI Tubi inclinometrici in alluminio o fibra di vetro ecc dei tubi, della valvola a perdere e manicotti, compresa attrezzatura per cementazione con relativi materiali.	a corpo	1,00	24,00	24,00	
		Totale Specie1				**24,00**	**32,904**
					Totale Euro	57,66	
					Spese Generali 15,000% su Euro 57,66	8,65	
					Totale Euro	66,31	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 66,31	6,63	
					Totale Euro	72,94	
					Prezzo di Applicazione Euro	**72,94**	
					Totale Manodopera Euro	33,66	46,148
					Totale Specie1 Euro	24,00	32,904

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.100.b	TUBI INCLINOMETRICI INSTALLATI IN FORI GIÀ PREDISPOSTI COMPRESI LA CEMENTAZIONE DAL BASSO CON MISCELA CEMENTO-BENTONITE, NONCHÈ LA FORNITURA DEI TUBI, DELLA VALVOLA A PERDERE E MANICOTTI per ogni allestimento da m o a m 80 dal piano di campagna Tubi inclinometrici installati in fori già predisposti compresi la cementazione dal basso con miscela cemento-bentonite, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere e manicotti:	cad	1,0000	178,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,300000	25,50	58,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,300000	30,60	70,38	
		Totale Manodopera				**129,03**	**72,108**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**6,941**

Totale Euro	141,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 141,45	21,22	
Totale Euro	162,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 162,67	16,27	
Totale Euro	178,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**178,94**	
Totale Manodopera Euro	129,03	72,108
Totale Noli Euro	12,42	6,941

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.110.a	MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A per approntamento dell'attrezzatura compreso il carico, lo scarico, la revisione a fine lavoro Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a:	cad	1,0000	112,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**43,35**	**38,568**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.g	SONDAGGI E PERFORAZIONI Sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a ammortamento e manutenzione compreso il trasporto	a corpo	1,00	45,50	45,50	
		Totale Specie1				**45,50**	**40,480**

Totale Euro	88,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,85	13,33	
Totale Euro	102,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 102,18	10,22	
Totale Euro	112,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**112,40**	
Totale Manodopera Euro	43,35	38,568
Totale Specie1 Euro	45,50	40,480

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.110.b	MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A per trasporto andata e ritorno del personale e dell'attrezzatura Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a:	km	1,00	1,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,016600	30,60	0,51	
		Totale Manodopera				**0,51**	**44,737**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,016600	23,53	0,39	
		Totale Noli				**0,39**	**34,211**
					Totale Euro	0,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,90	0,14	
					Totale Euro	1,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,04	0,10	
					Totale Euro	1,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,14**	
					Totale Manodopera Euro	0,51	44,737
					Totale Noli Euro	0,39	34,211

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.110.c	MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A per lo spostamento da un tubo all'altro Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a:	cad	1,0000	58,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,830000	25,50	21,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,830000	30,60	25,40	
		Totale Manodopera				**46,57**	**79,039**
					Totale Euro	46,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 46,57	6,99	
					Totale Euro	53,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 53,56	5,36	
					Totale Euro	58,92	
					Prezzo di Applicazione Euro	**58,92**	
					Totale Manodopera Euro	46,57	79,039

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.110.d	MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A per ogni livello di lettura eseguito su due guide Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a:	cad	1,0000	6,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.u	SONDAGGI E PERFORAZIONI Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a:	a corpo	1,00	4,82	4,82	
					Totale Euro	4,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,82	0,72	
					Totale Euro	5,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,54	0,55	
					Totale Euro	6,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,09**	
					Totale Specie1 Euro	4,82	79,146

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.110.e	MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A per ogni livello di lettura eseguito su quatto guide Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a:	cad	1,0000	12,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.v	SONDAGGI E PERFORAZIONI Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a:	a corpo	1,00	9,64	9,64	
					Totale Euro	9,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,64	1,45	
					Totale Euro	11,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,09	1,11	
					Totale Euro	12,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,20**	
					Totale Specie1 Euro	9,64	79,016

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.110.f	MISURE INCLINOMETRICHE MEDIANTE SONDA DOTATA DI SENSORE SERVO-INCLINOMETRICO BIASSIALE, SENSIBILITÀ 20.000 SEN A elaborazione dei dati relativi a ciascuna misura eseguita su un tubo inclinometrico, comprensiva della restituzione grafica Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a:	cad	1,0000	61,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.z	SONDAGGI E PERFORAZIONI Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo-inclinometrico biassiale, sensibilità 20.000 sen a:	a corpo	1,00	48,72	48,72	
		Totale Specie1				**48,72**	**79,052**
					Totale Euro	48,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 48,72	7,31	
					Totale Euro	56,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 56,03	5,60	
					Totale Euro	61,63	
					Prezzo di Applicazione Euro	**61,63**	
					Totale Specie1 Euro	48,72	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.20.a	PRELIEVO DI CAMPIONI SEMIDISTURBATI A PERCUSSIONE, NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI GROSSE, DIAMETRO ESTERNO 100 MM E FUSTELLE IN PVC per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc:	cad	1,0000	107,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,562000	25,50	14,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,562000	30,60	17,20	
		Totale Manodopera				**31,53**	**29,448**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.700.l	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza costo materiali (fustella)	m	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**15,00**	**14,010**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,540000	70,57	38,11	
		Totale Noli				**38,11**	**35,594**

Totale Euro	84,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,64	12,70	
Totale Euro	97,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 97,34	9,73	
Totale Euro	107,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**107,07**	

Totale Manodopera Euro	31,53	29,448
Totale Noli Euro	38,11	35,594
Totale Materiali Euro	15,00	14,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.20.b	PRELIEVO DI CAMPIONI SEMIDISTURBATI A PERCUSSIONE, NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI GROSSE, DIAMETRO ESTERNO 100 MM E FUSTELLE IN PVC per ogni prelievo da 21 m a 40 m dal piano di campagna Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc:	cad	1,0000	128,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,697000	25,50	17,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,697000	30,60	21,33	
		Totale Manodopera				**39,10**	**30,487**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.700.l	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza costo materiali (fustella)	m	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**15,00**	**11,696**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,670000	70,57	47,28	
		Totale Noli				**47,28**	**36,865**

Totale Euro	101,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 101,38	15,21	
Totale Euro	116,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,59	11,66	
Totale Euro	128,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**128,25**	

Totale Manodopera Euro	39,10	30,487
Totale Noli Euro	47,28	36,865
Totale Materiali Euro	15,00	11,696

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.20.c	PRELIEVO DI CAMPIONI SEMIDISTURBATI A PERCUSSIONE, NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI GROSSE, DIAMETRO ESTERNO 100 MM E FUSTELLE IN PVC per ogni prelievo da 41 m a 60 m dal piano di campagna Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc:	cad	1,0000	149,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,833000	25,50	21,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,833000	30,60	25,49	
		Totale Manodopera				**46,73**	**31,255**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.700.l	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza costo materiali (fustella)	m	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**15,00**	**10,033**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,800000	70,57	56,46	
		Totale Noli				**56,46**	**37,763**

Totale Euro	118,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 118,19	17,73	
Totale Euro	135,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 135,92	13,59	
Totale Euro	149,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**149,51**	

Totale Manodopera Euro	46,73	31,255
Totale Noli Euro	56,46	37,763
Totale Materiali Euro	15,00	10,033

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.20.d	PRELIEVO DI CAMPIONI SEMIDISTURBATI A PERCUSSIONE, NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI GROSSE, DIAMETRO ESTERNO 100 MM E FUSTELLE IN PVC per ogni prelievo da 61 m a 80 m dal piano di campagna Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc:	cad	1,0000	174,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**56,10**	**32,103**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.700.l	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza costo materiali (fustella)	m	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**15,00**	**8,584**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,950000	70,57	67,04	
		Totale Noli				**67,04**	**38,363**

Totale Euro	138,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 138,14	20,72	
Totale Euro	158,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 158,86	15,89	
Totale Euro	174,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**174,75**	

Totale Manodopera Euro	56,10	32,103
Totale Noli Euro	67,04	38,363
Totale Materiali Euro	15,00	8,584

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.30.a	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI SOTTILI SPINTI A PRESSIONE, CON FUSTELLE IN ACCIAIO INOX per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna Prelievo di campioni indisturbati, nel corso dei sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti sottili spinti a pressione, con fustelle in acciaio inox di diametro min. 88,9 mm, compresa la fornitura della fustella, da restituire entro 3 mesi da fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita.	cad	1,0000	111,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,919000	25,50	23,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,961600	30,60	29,42	
		Totale Manodopera				**52,85**	**47,399**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,500000	70,57	35,29	
		Totale Noli				**35,29**	**31,650**
					Totale Euro	88,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 88,14	13,22	
					Totale Euro	101,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 101,36	10,14	
					Totale Euro	111,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**111,50**	
					Totale Manodopera Euro	52,85	47,399
					Totale Noli Euro	35,29	31,650

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.30.b	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI SOTTILI SPINTI A PRESSIONE, CON FUSTELLE IN ACCIAIO INOX per ogni prelievo da 21 m a 40 m dal piano di campagna Prelievo di campioni indisturbati, nel corso dei sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti sottili spinti a pressione, con fustelle in acciaio inox di diametro min. 88,9 mm, compresa la fornitura della fustella, da restituire entro 3 mesi da fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita.	cad	1,0000	133,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,129000	25,50	28,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,129000	30,60	34,55	
		Totale Manodopera				**63,34**	**47,382**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	0,600000	70,57	42,34	
		Totale Noli				**42,34**	**31,673**

Totale Euro	105,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 105,68	15,85	
Totale Euro	121,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 121,53	12,15	
Totale Euro	133,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**133,68**	
Totale Manodopera Euro	63,34	47,382
Totale Noli Euro	42,34	31,673

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.30.c	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI SOTTILI SPINTI A PRESSIONE, CON FUSTELLE IN ACCIAIO INOX per ogni prelievo da 41 m a 60 m dal piano di campagna Prelievo di campioni indisturbati, nel corso dei sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti sottili spinti a pressione, con fustelle in acciaio inox di diametro min. 88,9 mm, compresa la fornitura della fustella, da restituire entro 3 mesi da fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita.	cad	1,0000	179,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,144000	25,50	29,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,144000	30,60	35,01	
		Totale Manodopera				**64,18**	**35,777**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	1,100000	70,57	77,63	
		Totale Noli				**77,63**	**43,274**
					Totale Euro	141,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 141,81	21,27	
					Totale Euro	163,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 163,08	16,31	
					Totale Euro	179,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**179,39**	
					Totale Manodopera Euro	64,18	35,777
					Totale Noli Euro	77,63	43,274

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.30.d	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, IMPIEGANDO CAMPIONATORI A PARETI SOTTILI SPINTI A PRESSIONE, CON FUSTELLE IN ACCIAIO INOX per ogni prelievo da 61 m a 80 m dal piano di campagna Prelievo di campioni indisturbati, nel corso dei sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti sottili spinti a pressione, con fustelle in acciaio inox di diametro min. 88,9 mm, compresa la fornitura della fustella, da restituire entro 3 mesi da fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita.	cad	1,0000	233,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,488000	25,50	37,94	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,488000	30,60	45,53	
		Totale Manodopera				**83,47**	**35,784**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	1,430000	70,57	100,92	
		Totale Noli				**100,92**	**43,265**

Totale Euro	184,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 184,39	27,66	
Totale Euro	212,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 212,05	21,21	
Totale Euro	233,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**233,26**	
Totale Manodopera Euro	83,47	35,784
Totale Noli Euro	100,92	43,265

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.40.a	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, COMPATIBILMENTE CON LA NATURA DEI TERRENI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DELLA FUSTELLA per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita, con impiego di campionature a pistone o a rotazione	cad	1,0000	130,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,580000	25,50	14,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,580000	30,60	17,75	
		Totale Manodopera				**32,54**	**24,946**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	1,000000	70,57	70,57	
		Totale Noli				**70,57**	**54,102**

Totale Euro	103,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,11	15,47	
Totale Euro	118,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,58	11,86	
Totale Euro	130,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**130,44**	
Totale Manodopera Euro	32,54	24,946
Totale Noli Euro	70,57	54,102

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.40.b	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, COMPATIBILMENTE CON LA NATURA DEI TERRENI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DELLA FUSTELLA per ogni prelievo da 20 m a 40 m dal piano di campagna Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita, con impiego di campionature a pistone o a rotazione	cad	1,0000	150,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,865000	25,50	22,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,865000	30,60	26,47	
		Totale Manodopera				**48,53**	**32,209**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	1,000000	70,57	70,57	
		Totale Noli				**70,57**	**46,837**

Totale Euro	119,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 119,10	17,87	
Totale Euro	136,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 136,97	13,70	
Totale Euro	150,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**150,67**	
Totale Manodopera Euro	48,53	32,209
Totale Noli Euro	70,57	46,837

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.40.c	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, COMPATIBILMENTE CON LA NATURA DEI TERRENI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DELLA FUSTELLA per ogni prelievo da 40 m a 60 m dal piano di campagna Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita, con impiego di campionature a pistone o a rotazione	cad	1,0000	179,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,144000	25,50	29,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,144000	30,60	35,01	
		Totale Manodopera				**64,18**	**35,777**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	1,100000	70,57	77,63	
		Totale Noli				**77,63**	**43,274**
					Totale Euro	141,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 141,81	21,27	
					Totale Euro	163,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 163,08	16,31	
					Totale Euro	179,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**179,39**	
					Totale Manodopera Euro	64,18	35,777
					Totale Noli Euro	77,63	43,274

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.40.d	PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI, COMPATIBILMENTE CON LA NATURA DEI TERRENI, NEL CORSO DEI SONDAGGI A ROTAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DELLA FUSTELLA per ogni prelievo da 60 m a 80 m dal piano di campagna Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita, con impiego di campionature a pistone o a rotazione	cad	1,0000	235,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,400000	25,50	35,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
		Totale Manodopera				**78,54**	**33,414**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.d	SONDA CINGOLATA Sonda cingolata da 5000 kg con braccio	ora	1,520000	70,57	107,27	
		Totale Noli				**107,27**	**45,637**

Totale Euro	185,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 185,81	27,87	
Totale Euro	213,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 213,68	21,37	
Totale Euro	235,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**235,05**	
Totale Manodopera Euro	78,54	33,414
Totale Noli Euro	107,27	45,637

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.50.a	ESECUZIONE DI STANDARD PENETRATION TEST NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE, IN CONFORMITÀ ALLE RACCOMANDAZIONI AGI, CON CAMPIONATORE TIPO RAYMOND O A PUNTA CHIUSA per ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di sondaggi a rotazione, in conformità alle Raccomandazioni AGI, con campionatore tipo Raymond o a punta chiusa:	cad	1,0000	106,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.q	SONDAGGI E PERFORAZIONI Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di sondaggi a rotazione, in conformità alle Raccomandazioni AGI, con campionatore tipo Raymond o a punta chiusa:	a corpo	1,00	84,40	84,40	
					Totale Euro	84,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 84,40	12,66	
					Totale Euro	97,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 97,06	9,71	
					Totale Euro	106,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**106,77**	
					Totale Specie1 Euro	84,40	79,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.50.b	ESECUZIONE DI STANDARD PENETRATION TEST NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE, IN CONFORMITÀ ALLE RACCOMANDAZIONI AGI, CON CAMPIONATORE TIPO RAYMOND O A PUNTA CHIUSA per ogni prova da 21 m a 40 m dal piano di campagna Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di sondaggi a rotazione, in conformità alle Raccomandazioni AGI, con campionatore tipo Raymond o a punta chiusa:	cad	1,0000	117,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.r	SONDAGGI E PERFORAZIONI Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di sondaggi a rotazione, in conformità alle Raccomandazioni AGI, con campionatore tipo Raymond o a punta chiusa:	a corpo	1,00	92,50	92,50	
					Totale Euro	92,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 92,50	13,88	
					Totale Euro	106,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 106,38	10,64	
					Totale Euro	117,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**117,02**	
					Totale Specie1 Euro	92,50	79,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.60.a	PROVA DI RESISTENZA AL TAGLIO IN SITO (BORE HOLE VANE TEST) ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE per ogni prova fino a 15 m dal piano di campagna Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione:	cad	1,0000	179,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.s	SONDAGGI E PERFORAZIONI Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione:	a corpo	1,00	142,15	142,15	
					Totale Euro	142,15	
					Spese Generali 15,000% su Euro 142,15	21,32	
					Totale Euro	163,47	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 163,47	16,35	
					Totale Euro	179,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**179,82**	
					Totale Specie1 Euro	142,15	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.60.b	PROVA DI RESISTENZA AL TAGLIO IN SITO (BORE HOLE VANE TEST) ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE per ogni prova da 16 m a 30 m dal piano di campagna Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione:	cad	1,0000	209,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.t	SONDAGGI E PERFORAZIONI Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione:	a corpo	1,00	165,48	165,48	
		Totale Specie1				**165,48**	**79,052**

Totale Euro	165,48
Spese Generali 15,000% su Euro 165,48	24,82
Totale Euro	190,30
Utile Impresa 10,000% su Euro 190,30	19,03
Totale Euro	209,33
Prezzo di Applicazione Euro	**209,33**

Totale Specie1 Euro	165,48	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.70.a	PROVA DI PERMEABILITÀ ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE allestimento attrezzatura per esecuzione prova di permeabilità tipo Lefranc Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione:	cad	1,0000	156,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**112,20**	**71,542**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,500000	23,53	11,77	
		Totale Noli				**11,77**	**7,505**
					Totale Euro	123,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 123,97	18,60	
					Totale Euro	142,57	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 142,57	14,26	
					Totale Euro	156,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**156,83**	
					Totale Manodopera Euro	112,20	71,542
					Totale Noli Euro	11,77	7,505

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.70.b	PROVA DI PERMEABILITÀ ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE per ogni ora o frazione di ora di durata della prova tipo Lefrac Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione:	ora	1,000000	108,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**56,10**	**51,686**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.b	SONDAGGI E PERFORAZIONI Attrezzatura per esecuzione prova di permeabilità tipo Lefranc Compresa Elaborazione dati	a corpo	1,00	29,70	29,70	
		Totale Specie1				**29,70**	**27,363**

Totale Euro	85,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 85,80	12,87	
Totale Euro	98,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,67	9,87	
Totale Euro	108,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**108,54**	
Totale Manodopera Euro	56,10	51,686
Totale Specie1 Euro	29,70	27,363

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.70.c	PROVA DI PERMEABILITÀ ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE allestimento attrezzatura per esecuzione di prova di permeabilità tipo Lugeon Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione:	cad	1,0000	201,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,589000	25,50	66,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,589000	30,60	79,22	
		Totale Manodopera				**145,24**	**72,047**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,600000	23,53	14,12	
		Totale Noli				**14,12**	**7,004**

Totale Euro	159,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 159,36	23,90	
Totale Euro	183,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 183,26	18,33	
Totale Euro	201,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**201,59**	
Totale Manodopera Euro	145,24	72,047
Totale Noli Euro	14,12	7,004

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.70.d	PROVA DI PERMEABILITÀ ESEGUITA NEL CORSO DI SONDAGGI A ROTAZIONE per ogni ora o frazione di ora di durata della prova tipo Lugeon Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione:	ora	1,000000	136,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**56,10**	**41,042**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.c	SONDAGGI E PERFORAZIONI Attrezzatura per esecuzione prova di permeabilità tipo Lugeon Compresa Elaborazione dati	a corpo	1,00	51,95	51,95	
		Totale Specie1				**51,95**	**38,006**

Totale Euro	108,05
Spese Generali 15,000% su Euro 108,05	16,21
Totale Euro	124,26
Utile Impresa 10,000% su Euro 124,26	12,43
Totale Euro	136,69
Prezzo di Applicazione Euro	**136,69**

Totale Manodopera Euro	56,10	41,042
Totale Specie1 Euro	51,95	38,006

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.80.a	PIEZOMETRO A TUBO APERTO, INSTALLATO IN FORO GIÀ PREDISPOSTI, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI, L'EVENTUALE FORMAZIONE DEL MANTO DRENANTE, L'ESECUZIONE DEI TAPPI IMPERMEABILI per metri di tubo installato da m 0 a m 80 dal piano campagna Piezometro a tubo aperto, installato in foro già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili, con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo:	m	1,00	24,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**46,211**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.b	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm	m	1,0000	3,30	3,30	
		Totale Materiali				**3,30**	**13,591**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**12,768**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.g	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 63	cad	0,1000	15,65	1,57	
		Totale Specie2				**1,57**	**6,466**

Totale Euro	19,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,19	2,88	
Totale Euro	22,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,07	2,21	
Totale Euro	24,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,28**	

Totale Manodopera Euro	11,22	46,211
Totale Materiali Euro	3,30	13,591
Totale Specie2 Euro	1,57	6,466
Totale Noli Euro	3,10	12,768

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.80.b	PIEZOMETRO A TUBO APERTO, INSTALLATO IN FORO GIÀ PREDISPOSTI, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI, L'EVENTUALE FORMAZIONE DEL MANTO DRENANTE, L'ESECUZIONE DEI TAPPI IMPERMEABILI per l'allestimento di ciascun piezometro Piezometro a tubo aperto, installato in foro già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili, con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo:	cad	1,0000	155,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**112,20**	**71,932**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.d	SONDAGGI E PERFORAZIONI Piezometro, compreso manutenzione e trasporto	a corpo	1,00	11,10	11,10	
		Totale Specie1				**11,10**	**7,116**

Totale Euro	123,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 123,30	18,50	
Totale Euro	141,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,80	14,18	
Totale Euro	155,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**155,98**	
Totale Manodopera Euro	112,20	71,932
Totale Specie1 Euro	11,10	7,116

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.90.a	PIEZOMETRO TIPO CASAGRANDE A DOPPIO TUBO, INSTALLATO ENTRO FORO DI SONDAGGIO, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI, L'EVENTUALE FORMAZIONE DEL MANTO DRENANTE, L'ESECUZIONE DEI TAPPI IMPERMEABILI per metri di doppio tubo installato da m 0 a m 80 dal piano campagna Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installato entro foro di sondaggio, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili, con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo:	m	1,00	25,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**44,737**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.a	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm	m	2,0000	2,07	4,14	
		Totale Materiali				**4,14**	**16,507**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**12,360**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.f	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 50	cad	0,1500	9,16	1,37	
		Totale Specie2				**1,37**	**5,463**

Totale Euro	19,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,83	2,97	
Totale Euro	22,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,80	2,28	
Totale Euro	25,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,08**	

Totale Manodopera Euro	11,22	44,737
Totale Materiali Euro	4,14	16,507
Totale Specie2 Euro	1,37	5,463
Totale Noli Euro	3,10	12,360

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.40.90.b	PIEZOMETRO TIPO CASAGRANDE A DOPPIO TUBO, INSTALLATO ENTRO FORO DI SONDAGGIO, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI OCCORRENTI, L'EVENTUALE FORMAZIONE DEL MANTO DRENANTE, L'ESECUZIONE DEI TAPPI IMPERMEABILI per l'allestimento di ogni cella Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installato entro foro di sondaggio, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili, con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo:	cad	1,0000	377,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,500000	25,50	89,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,500000	30,60	107,10	
		Totale Manodopera				**196,35**	**51,946**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.e	SONDAGGI E PERFORAZIONI Piezometro tipo Casagrande , compreso manutenzione e trasporto	a corpo	1,00	102,46	102,46	
		Totale Specie1				**102,46**	**27,107**
					Totale Euro	298,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 298,81	44,82	
					Totale Euro	343,63	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 343,63	34,36	
					Totale Euro	377,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**377,99**	
					Totale Manodopera Euro	196,35	51,946
					Totale Specie1 Euro	102,46	27,107

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.10.a	APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CPT, CPTE, CPTU, CON PENETROMETRO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA, O EQUIVALENTE, CON SPINTA NON INFERIORE A 20 TONNELLATE per ogni attrezzatura per prove statiche con punta meccanica (CPT) Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, compreso il carico, lo scarico, la revisione a fine lavoro.	cad	1,0000	391,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,500000	25,50	89,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,500000	30,60	107,10	
		Totale Manodopera				**196,35**	**50,175**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.h	SONDAGGI E PERFORAZIONI Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, , compreso ammortamento, trasporto e manutenzione : Con punta meccanica	a corpo	1,00	113,00	113,00	
		Totale Specie1				**113,00**	**28,876**

Totale Euro	309,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 309,35	46,40	
Totale Euro	355,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 355,75	35,58	
Totale Euro	391,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**391,33**	
Totale Manodopera Euro	196,35	50,175
Totale Specie1 Euro	113,00	28,876

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.10.b	APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CPT, CPTE, CPTU, CON PENETROMETRO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA, O EQUIVALENTE, CON SPINTA NON INFERIORE A 20 TONNELLATE per ogni attrezzatura per prove statiche con punta elettrica (CPTE) Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, compreso il carico, lo scarico, la revisione a fine lavoro.	cad	1,0000	476,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,000000	25,50	102,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,000000	30,60	122,40	
		Totale Manodopera				**224,40**	**47,128**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.h1	SONDAGGI E PERFORAZIONI Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, , compreso ammortamento, trasporto e manutenzione : Con punta elettrica	a corpo	1,00	152,00	152,00	
		Totale Specie1				**152,00**	**31,923**

Totale Euro	376,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 376,40	56,46	
Totale Euro	432,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 432,86	43,29	
Totale Euro	476,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**476,15**	
Totale Manodopera Euro	224,40	47,128
Totale Specie1 Euro	152,00	31,923

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.10.c	APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CPT, CPTE, CPTU, CON PENETROMETRO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA, O EQUIVALENTE, CON SPINTA NON INFERIORE A 20 TONNELLATE per ogni attrezzatura per prove statiche con piezocono (CPTU) Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, compreso il carico, lo scarico, la revisione a fine lavoro.	cad	1,0000	517,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,000000	25,50	102,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,000000	30,60	122,40	
		Totale Manodopera				**224,40**	**43,382**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.h2	SONDAGGI E PERFORAZIONI Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, , compreso ammortamento, trasporto e manutenzione : Con piezocono	a corpo	1,00	184,50	184,50	
		Totale Specie1				**184,50**	**35,669**

Totale Euro	408,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 408,90	61,34	
Totale Euro	470,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 470,24	47,02	
Totale Euro	517,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**517,26**	
Totale Manodopera Euro	224,40	43,382
Totale Specie1 Euro	184,50	35,669

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.100.a	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPH O SUPERPESANTE DPSH, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, LA REVISIONE A FINE LAVORI, ESCLUSO IL SOLO TRASPORTO per ogni attrezzatura Approntamento attrezzatura per l'esecuzione di prova penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante DPSH, compreso il carico, lo scarico, la revisione a fine lavori, escluso il solo trasporto in andata e ritorno ed il viaggio del personale da comprendersi con la voce di elenco L.01.50.15:	cad	1,0000	421,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,600000	25,50	91,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,600000	30,60	110,16	
		Totale Manodopera				**201,96**	**47,905**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.m	SONDAGGI E PERFORAZIONI Approntamento attrezzatura per l'esecuzione di prova penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante DPSH, compreso il trasporto	a corpo	1,00	131,30	131,30	
		Totale Specie1				**131,30**	**31,145**
					Totale Euro	333,26	
					Spese Generali 15,000% su Euro 333,26	49,99	
					Totale Euro	383,25	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 383,25	38,33	
					Totale Euro	421,58	
					Prezzo di Applicazione Euro	**421,58**	
					Totale Manodopera Euro	201,96	47,905
					Totale Specie1 Euro	131,30	31,145

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.110.a	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPH O SUPERPESANTE DPSH IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI PROVA per distanze entro i 300 m Installazione attrezzatura per prova penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante DPSH in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri di trasporto, carico e scarico:	cad	1,0000	153,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,700000	25,50	43,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,700000	30,60	52,02	
		Totale Manodopera				**95,37**	**62,284**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.n	SONDAGGI E PERFORAZIONI Attrezzatura per prova penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante DPSH, compreso trasporto fino a 300 metri.	ora	1,700000	15,10	25,67	
		Totale Specie1				**25,67**	**16,765**

Totale Euro	121,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,04	18,16	
Totale Euro	139,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 139,20	13,92	
Totale Euro	153,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**153,12**	
Totale Manodopera Euro	95,37	62,284
Totale Specie1 Euro	25,67	16,765

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.110.b	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPH O SUPERPESANTE DPSH IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI PROVA per distanze oltre i 300 m Installazione attrezzatura per prova penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante DPSH in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri di trasporto, carico e scarico:	cad	1,0000	207,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,300000	25,50	58,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,300000	30,60	70,38	
		Totale Manodopera				**129,03**	**62,288**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.n	SONDAGGI E PERFORAZIONI Attrezzatura per prova penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante DPSH, compreso trasporto fino a 300 metri.	ora	2,300000	15,10	34,73	

Totale Euro	163,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 163,76	24,56	
Totale Euro	188,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 188,32	18,83	
Totale Euro	207,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**207,15**	
Totale Manodopera Euro	129,03	62,288
Totale Specie1 Euro	34,73	16,766

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.120.a	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPH O SUPERPESANTE DPSH ESEGUITA CON PENETROMETRO TIPO "MEARDI" O "EMILIA" PROVVISTO DI MASSA BATTENTE DA 73 O 63,5 KG per ogni metro lineare senza uso di rivestimento Prova penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante DPSH eseguita con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm:	m	1,00	28,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.z07	SONDAGGI E PERFORAZIONI Prova penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante DPSH eseguita con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm:	a corpo	1,00	22,16	22,16	
					Totale Euro	22,16	
					Spese Generali 15,000% su Euro 22,16	3,32	
					Totale Euro	25,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 25,48	2,55	
					Totale Euro	28,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**28,03**	
					Totale Specie1 Euro	22,16	79,058

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.120.b	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPH O SUPERPESANTE DPSH ESEGUITA CON PENETROMETRO TIPO "MEARDI" O "EMILIA" PROVVISTO DI MASSA BATTENTE DA 73 O 63,5 KG per ogni metro lineare con uso di rivestimento Prova penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante DPSH eseguita con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm:	m	1,00	35,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.z08	SONDAGGI E PERFORAZIONI Prova penetrometrica dinamica pesante DPH o superpesante DPSH eseguita con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm:	a corpo	1,00	28,20	28,20	
		Totale Specie1				**28,20**	**79,058**
					Totale Euro	28,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 28,20	4,23	
					Totale Euro	32,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 32,43	3,24	
					Totale Euro	35,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,67**	
					Totale Specie1 Euro	28,20	79,058

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.130.a	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA DPL O MEDIA DPM, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO ED IL VIAGGIO DEL PERSONALE Per ogni attrezzatura Approntamento attrezzatura per l'esecuzione di prova penetrometrica dinamica leggera DPL o media DPM, compreso il carico, lo scarico, il trasporto in andata e ritorno ed il viaggio del personale:	cad	1,0000	241,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,500000	25,50	63,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,500000	30,60	76,50	
		Totale Manodopera				**140,25**	**58,185**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.o	SONDAGGI E PERFORAZIONI Attrezzatura per l'esecuzione di prova penetrometrica dinamica leggera DPL o media DPM, Ammortamento, manutenzione e trasporto.	a corpo	1,00	50,30	50,30	
		Totale Specie1				**50,30**	**20,868**

Totale Euro	190,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 190,55	28,58	
Totale Euro	219,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 219,13	21,91	
Totale Euro	241,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**241,04**	
Totale Manodopera Euro	140,25	58,185
Totale Specie1 Euro	50,30	20,868

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.130.b	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER L'ESECUZIONE DI PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA DPL O MEDIA DPM, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO ED IL VIAGGIO DEL PERSONALE trasporto andata e ritorno attrezzatura Approntamento attrezzatura per l'esecuzione di prova penetrometrica dinamica leggera DPL o media DPM, compreso il carico, lo scarico, il trasporto in andata e ritorno ed il viaggio del personale:	km	1,00	1,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,016600	30,60	0,51	
		Totale Manodopera				**0,51**	**44,737**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,016600	23,53	0,39	
		Totale Noli				**0,39**	**34,211**
					Totale Euro	0,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,90	0,14	
					Totale Euro	1,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,04	0,10	
					Totale Euro	1,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,14**	
					Totale Manodopera Euro	0,51	44,737
					Totale Noli Euro	0,39	34,211

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.140.a	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA DPL O MEDIA DPM IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN PUNTO DI PROVA, COMPRESO IL PRIMO per ogni installazione Installazione attrezzatura per prova penetrometrica dinamica leggera DPL o media DPM in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo:	cad	1,0000	60,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
		Totale Manodopera				**39,27**	**64,653**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.p	SONDAGGI E PERFORAZIONI Attrezzatura per prova penetrometrica dinamica leggera DPL o media DPM, Ammortamento, manutenzione e trasporto.	ora	0,700000	12,50	8,75	
		Totale Specie1				**8,75**	**14,406**

Totale Euro	48,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,02	7,20	
Totale Euro	55,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,22	5,52	
Totale Euro	60,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,74**	

Totale Manodopera Euro	39,27	64,653
Totale Specie1 Euro	8,75	14,406

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.15.a	TRASPORTO ANDATA E RITORNO DELL'ATTREZZATURA PER PROVE PENETROMETRICHE, COMPRESO IL VIAGGIO DEL PERSONALE, DALLA SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE AL CANTIERE Trasporto attrezzature Trasporto andata e ritorno dell'attrezzatura per prove penetrometriche, compreso il viaggio del personale, dalla sede della stazione appaltante al cantiere:	km	1,00	1,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,018500	30,60	0,57	
		Totale Manodopera				**0,57**	**44,531**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,018500	23,53	0,44	
		Totale Noli				**0,44**	**34,375**
					Totale Euro	1,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,01	0,15	
					Totale Euro	1,16	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,16	0,12	
					Totale Euro	1,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,28**	
					Totale Manodopera Euro	0,57	44,531
					Totale Noli Euro	0,44	34,375

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.150.a	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA DPL O MEDIA DPM ESEGUITA CON PENETRO METRO PROVVISTO DI MASSA BATTENTE DA 20 O 30 KG, CORREDATO DA DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO AUTOMATICO per ogni metro lineare senza uso di rivestimento Prova penetrometrica dinamica leggera DPL o media DPM eseguita con penetro metro provvisto di massa battente da 20 o 30 kg, corredato da dispositivo di sganciamento automatico:	m	1,00	20,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,186500	25,50	4,76	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,186500	30,60	5,71	
		Totale Manodopera				**10,47**	**52,115**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.p	SONDA CINGOLATA Penetrometro statico a piezocono	ora	0,140000	38,64	5,41	
		Totale Noli				**5,41**	**26,929**

Totale Euro	15,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,88	2,38	
Totale Euro	18,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,26	1,83	
Totale Euro	20,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,09**	
Totale Manodopera Euro	10,47	52,115
Totale Noli Euro	5,41	26,929

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.150.b	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA DPL O MEDIA DPM ESEGUITA CON PENETRO METRO PROVVISTO DI MASSA BATTENTE DA 20 O 30 KG, CORREDATO DA DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO AUTOMATICO per ogni metro lineare con uso di rivestimento Prova penetrometrica dinamica leggera DPL o media DPM eseguita con penetro metro provvisto di massa battente da 20 o 30 kg, corredato da dispositivo di sganciamento automatico:	m	1,00	22,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,212000	25,50	5,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,212000	30,60	6,49	
		Totale Manodopera				**11,90**	**52,033**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.25.p	SONDA CINGOLATA Penetrometro statico a piezocono	ora	0,160000	38,64	6,18	
		Totale Noli				**6,18**	**27,022**

Totale Euro	18,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,08	2,71	
Totale Euro	20,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,79	2,08	
Totale Euro	22,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,87**	
Totale Manodopera Euro	11,90	52,033
Totale Noli Euro	6,18	27,022

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.20.a	ATTREZZATURE INSTALLATE PER PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA MECCANICA (CPT), EFFETTUATA CON MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA per distanze entro i 300 m Attrezzature installate per prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT), effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su aree oggetto di monitoraggio.	cad	1,0000	185,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**112,20**	**60,616**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.i	SONDAGGI E PERFORAZIONI Attrezzature per prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT), effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate.Compreso trasporto	ora	2,000000	17,06	34,12	
		Totale Specie1				**34,12**	**18,433**
					Totale Euro	146,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 146,32	21,95	
					Totale Euro	168,27	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 168,27	16,83	
					Totale Euro	185,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**185,10**	
					Totale Manodopera Euro	112,20	60,616
					Totale Specie1 Euro	34,12	18,433

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.20.b	ATTREZZATURE INSTALLATE PER PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA MECCANICA (CPT), EFFETTUATA CON MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA per distanze oltre i 300 m Attrezzature installate per prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT), effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su aree oggetto di monitoraggio.	cad	1,0000	245,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,650000	25,50	67,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,650000	30,60	81,09	
		Totale Manodopera				**148,67**	**60,617**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.i	SONDAGGI E PERFORAZIONI Attrezzature per prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT), effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate.Compreso trasporto	ora	2,650000	17,06	45,21	
		Totale Specie1				**45,21**	**18,433**

Totale Euro	193,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 193,88	29,08	
Totale Euro	222,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 222,96	22,30	
Totale Euro	245,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**245,26**	
Totale Manodopera Euro	148,67	60,617
Totale Specie1 Euro	45,21	18,433

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.30.a	ATTREZZATURE INSTALLATE PER PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA O PIEZOCONO (CPTE O CPTU), EFFETTUATA CON MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA per distanze entro i 300 m Attrezzature installate per prova penetrometrica statica con punta elettrica o piezocono (CPTE o CPTU), effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, in corrispondenza di ciascun punto di prova.	cad	1,0000	195,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**112,20**	**57,424**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.l	SONDAGGI E PERFORAZIONI Attrezzature per prova penetrometrica statica con punta Elettrica (CPT), effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate.Compreso trasporto.	ora	2,000000	21,13	42,26	
		Totale Specie1				**42,26**	**21,629**
					Totale Euro	154,46	
					Spese Generali 15,000% su Euro 154,46	23,17	
					Totale Euro	177,63	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 177,63	17,76	
					Totale Euro	195,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**195,39**	
					Totale Manodopera Euro	112,20	57,424
					Totale Specie1 Euro	42,26	21,629

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.30.b	ATTREZZATURE INSTALLATE PER PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA O PIEZOCONO (CPTE O CPTU), EFFETTUATA CON MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA per distanze oltre i 300 m Attrezzature installate per prova penetrometrica statica con punta elettrica o piezocono (CPTE o CPTU), effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, in corrispondenza di ciascun punto di prova.	cad	1,0000	258,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,650000	25,50	67,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,650000	30,60	81,09	
		Totale Manodopera				**148,67**	**57,424**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.l	SONDAGGI E PERFORAZIONI Attrezzature per prova penetrometrica statica con punta Elettrica (CPT), effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate.Compreso trasporto.	ora	2,650000	21,13	55,99	
		Totale Specie1				**55,99**	**21,626**
					Totale Euro	204,66	
					Spese Generali 15,000% su Euro 204,66	30,70	
					Totale Euro	235,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 235,36	23,54	
					Totale Euro	258,90	
					Prezzo di Applicazione Euro	**258,90**	
					Totale Manodopera Euro	148,67	57,424
					Totale Specie1 Euro	55,99	21,626

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.40.a	PROVA PENETROMETRICA (CPT) ESEGUITA CON PENETROMETRO STATICO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA O EQUIVALENTE, CON SPINTA NON INFERIORE A 20 TONNELLATE per ogni metro lineare Prova penetrometrica (CPT) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20 cm, fino al limite di resistenza	m	1,00	27,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,285000	25,50	7,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,285000	30,60	8,72	
		Totale Manodopera				**15,99**	**57,435**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.10.l	SONDAGGI E PERFORAZIONI Attrezzature per prova penetrometrica statica con punta Elettrica (CPT), effettuata con modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate.Compreso trasporto.	ora	0,285000	21,13	6,02	
		Totale Specie1				**6,02**	**21,624**
		Altro					
4				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	22,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,01	3,30	
Totale Euro	25,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,31	2,53	
Totale Euro	27,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,84**	

Totale Manodopera Euro	15,99	57,435
Totale Specie1 Euro	6,02	21,624
Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.50.a	PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA (CPTE) ESEGUITA CON PENETROMETRO STATICO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA O EQUIVALENTE per ogni metro lineare Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione alla punta.	m	1,00	31,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.z01	SONDAGGI E PERFORAZIONI Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente	a corpo	1,00	25,02	25,02	
					Totale Euro	25,02	
					Spese Generali 15,000% su Euro 25,02	3,75	
					Totale Euro	28,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,77	2,88	
					Totale Euro	31,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**31,65**	
					Totale Specie1 Euro	25,02	79,052

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.60.a	PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA E PIEZOCONO (CPTU) ESEGUITA CON PENETROMETRO STATICO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA O EQUIVALENTE per ogni metro lineare: Prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono (CPTU) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione.	m	1,00	37,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.z02	SONDAGGI E PERFORAZIONI Prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono (CPTU) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA	a corpo	1,00	29,85	29,85	
					Totale Euro	29,85	
					Spese Generali 15,000% su Euro 29,85	4,48	
					Totale Euro	34,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,33	3,43	
					Totale Euro	37,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**37,76**	
					Totale Specie1 Euro	29,85	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.70.a	ESECUZIONE DURANTE LE PROVE PENETROMETRICHE CON PIEZOCONO (CPTU) DI PROVE DI DISSIPAZIONE DELLA PRESSIONE INTERSTIZIALE, DELLA DURATA MASSIMA DI 1 ORA, COMPRESA LA RESTITUZIONE GRAFICA per ogni prova Esecuzione durante le prove penetrometriche con piezocono (CPTU) di prove di dissipazione della pressione interstiziale, della durata massima di 1 ora, compresa la restituzione grafica:	cad	1,0000	102,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.z03	SONDAGGI E PERFORAZIONI Esecuzione durante le prove penetrometriche con piezocono (CPTU) di prove di dissipazione della pressione interstiziale	a corpo	1,00	81,20	81,20	
					Totale Euro	81,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 81,20	12,18	
					Totale Euro	93,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 93,38	9,34	
					Totale Euro	102,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**102,72**	
					Totale Specie1 Euro	81,20	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.80.a	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE L.01.50.70 PER DURATA MAGGIORE DI UN'ORA per ogni ora o frazione di ora Sovrapprezzo alla voce L.01.50.70 per durata maggiore di un'ora	ora	1,000000	30,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.10.z04	**Specie1** SONDAGGI E PERFORAZIONI Sovrapprezzo alla voce L.01.50.70 per durata maggiore di un'ora	a corpo	1,00	24,36	24,36	
					Totale Euro	24,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,36	3,65	
					Totale Euro	28,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,01	2,80	
					Totale Euro	30,81	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,81**	
					Totale Specie1 Euro	24,36	79,065

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.90.a	PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA (CPTE) E CONO SISMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ DELLE ONDE SISMICHE VS, ESEGUITA CON PENETROMETRO STATICO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA O EQUIVALENTE per ogni metro lineare Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche Vs, eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate.	m	1,00	30,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.z05	SONDAGGI E PERFORAZIONI Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche Vs	a corpo	1,00	24,23	24,23	
					Totale Euro	24,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,23	3,63	
					Totale Euro	27,86	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 27,86	2,79	
					Totale Euro	30,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,65**	
					Totale Specie1 Euro	24,23	79,054

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
PROVE PENETROMETRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.50.90.b	PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA ELETTRICA (CPTE) E CONO SISMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ DELLE ONDE SISMICHE VS, ESEGUITA CON PENETROMETRO STATICO MODELLO OLANDESE TIPO GOUDA O EQUIVALENTE per ogni registrazione sismica in foro fino a 30 m Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche Vs, eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate.	cad	1,0000	82,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.z06	SONDAGGI E PERFORAZIONI Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTE) e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche Vs	a corpo	1,00	64,96	64,96	
		Totale Specie1				**64,96**	**79,056**
					Totale Euro	64,96	
					Spese Generali 15,000% su Euro 64,96	9,74	
					Totale Euro	74,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 74,70	7,47	
					Totale Euro	82,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**82,17**	
					Totale Specie1 Euro	64,96	79,056

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
SONDAGGI - VOCI GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.60.10.a	CASSETTA CATALOGATRICE DELLE DIMENSIONI DI 0,5 M X 1 M, COMPLETA DI SCOMPARTI E DI COPERCHIO cassetta catalogatrice Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 m x 1 m, completa di scomparti e di coperchio	cad	1,0000	33,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.700.m	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza costo materiali d'uso (cassetta catalogatrice)	m	1,0000	26,50	26,50	
		Totale Materiali				**26,50**	**79,034**
					Totale Euro	26,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 26,50	3,98	
					Totale Euro	30,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 30,48	3,05	
					Totale Euro	33,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**33,53**	
					Totale Materiali Euro	26,50	79,034

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
SONDAGGI - VOCI GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.60.20.a	POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE COMPRESA LA RELATIVA POSA IN OPERA E LUCCHETTO DI CHIUSURA pozzetto di protezione strumentazione Pozzetti di protezione strumentazione compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura	cad	1,0000	162,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**3,83**	**2,350**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.700.n	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza costo materiali d'uso (pozzetti di protezione)	m	1,0000	125,00	125,00	
		Totale Materiali				**125,00**	**76,701**

Totale Euro	128,83
Spese Generali 15,000% su Euro 128,83	19,32
Totale Euro	148,15
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,15	14,82
Totale Euro	162,97
Prezzo di Applicazione Euro	**162,97**

Totale Manodopera Euro	3,83	2,350
Totale Materiali Euro	125,00	76,701

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
SONDAGGI - VOCI GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.60.30.a	RILIEVO DELLA FALDA ACQUIFERA IN TUBI OPPORTUNAMENTE PREDISPOSTI, ESEGUITO A MEZZO DI SCANDAGLI ELETTRICI, IN CONCOMITANZA CON L'ESECUZIONE DEI SONDAGGI, E FORNITURA DELLA TABELLAZIONE O GRAFICIZZAZIONE DEI DATI rilievo della falda acquifera Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di scandagli elettrici, in concomitanza con l'esecuzione dei sondaggi, e fornitura della tabellazione o graficizzazione dei dati.	cad	1,0000	6,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.z09	SONDAGGI E PERFORAZIONI Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di scandagli elettrici, in concomitanza con l'esecuzione dei sondaggi, e fornitura della tabellazione o graficizzazione dei dati.	a corpo	1,00	5,27	5,27	
		Totale Specie1				**5,27**	**79,010**
					Totale Euro	5,27	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,27	0,79	
					Totale Euro	6,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,06	0,61	
					Totale Euro	6,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,67**	
					Totale Specie1 Euro	5,27	79,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
SONDAGGI - VOCI GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.60.40.a	RIEMPIMENTO DI FORI DI SONDAGGIO CON MATERIALE PROVENIENTE ANCHE DALLE PERFORAZIONI OPPORTUNAMENTE ADDITIVATO CON MALTA IDRAULICA E CEMENTIZIA IN MODO DA IMPEDIRE INFILTRAZIONI DI ACQUA NEL SOTTOSUOLO riempimento di fori di sondaggio Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente anche dalle perforazioni opportunamente additivato con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo	m	1,00	7,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,210000	28,43	5,97	
		Totale Manodopera				**5,97**	**74,812**
		Specie2					
2	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0025	131,38	0,33	
		Totale Specie2				**0,33**	**4,135**
					Totale Euro	6,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,30	0,95	
					Totale Euro	7,25	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,25	0,73	
					Totale Euro	7,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,98**	
					Totale Manodopera Euro	5,97	74,812
					Totale Specie2 Euro	0,33	4,135

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
SONDAGGI - VOCI GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.60.60.a	FORNITURA DI FUSTELLA CAMPIONATRICE A PARETI SOTTILI (SHELBY, OSTERBERG) Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg) Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg) Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg)	cad	1,0000	51,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.z10	SONDAGGI E PERFORAZIONI Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg)	a corpo	1,00	40,60	40,60	
		Totale Specie1				**40,60**	**79,050**
					Totale Euro	40,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 40,60	6,09	
					Totale Euro	46,69	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 46,69	4,67	
					Totale Euro	51,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**51,36**	
					Totale Specie1 Euro	40,60	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
SONDAGGI - VOCI GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.60.70.a	NOLEGGIO GIORNALIERO DI IDONEO MEZZO DI TRASPORTO, PER APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA NECESSARIA ALLE TRIVELLAZIONI NON REPERIBILE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL SONDAGGIO per ogni giorno di nolo o frazione Noleggio giornaliero di idoneo mezzo di trasporto, per approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni non reperibile nelle immediate vicinanze del sondaggio:	cad	1,0000	546,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_AT_10.5.5.r	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autobotte di supporto per sondaggi e trivellazioni	ora	8,000000	54,03	432,24	
		Totale Noli				**432,24**	**79,050**
					Totale Euro	432,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 432,24	64,84	
					Totale Euro	497,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 497,08	49,71	
					Totale Euro	546,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**546,79**	
					Totale Noli Euro	432,24	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
SONDAGGI E PERFORAZIONI
SONDAGGI - VOCI GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.01.60.80.a	PRELIEVO DI CAMPIONI D'ACQUA CON IDONEO CAMPIONATORE IN ACCIAIO INOX FORNITO DI VALVOLA IN TESTA AZIONATA MECCANICAMENTE E VALVOLA DI FONDO prelievo di campioni d'acqua Prelievo di campioni d'acqua con idoneo campionatore in acciaio inox fornito di valvola in testa azionata meccanicamente e valvola di fondo.	cad	1,0000	56,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.10.z11	SONDAGGI E PERFORAZIONI Prelievo di campioni d'acqua con idoneo campionatore in acciaio inox fornito di valvola in testa azionata meccanicamente e valvola di fondo	a corpo	1,00	44,65	44,65	
					Totale Euro	44,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 44,65	6,70	
					Totale Euro	51,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 51,35	5,14	
					Totale Euro	56,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**56,49**	
					Totale Specie1 Euro	44,65	79,041

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.10.a	ANALISI GRANULOMETRICA CON SETACCI PER CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE per via secca su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche:	cad	1,0000	75,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.c	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche:	a corpo	1,00	60,04	60,04	
					Totale Euro	60,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 60,04	9,01	
					Totale Euro	69,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 69,05	6,91	
					Totale Euro	75,96	
					Prezzo di Applicazione Euro	**75,96**	
					Totale Specie1 Euro	60,04	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.10.b	ANALISI GRANULOMETRICA CON SETACCI PER CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE per via umida su quantità <= 5kg, con un massimo di 8 vagli Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche:	cad	1,0000	114,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.d	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche:	a corpo	1,00	90,25	90,25	
					Totale Euro	90,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 90,25	13,54	
					Totale Euro	103,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 103,79	10,38	
					Totale Euro	114,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**114,17**	
					Totale Specie1 Euro	90,25	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.100.a	DETERMINAZIONE DELLA DEFORMAZIONE DI RIGONFIAMENTO IN EDOMETRO A PRESSIONE DEFINITA APPLICATA A SECCO E SEGUITA DA IMBIBIZIONE DEL PROVINO Determinazione della deformazione di rigonfiamento Determinazione della deformazione di rigonfiamento in edometro a pressione definita applicata a secco e seguita da imbibizione del provino	cad	1,0000	102,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.u	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione della deformazione di rigonfiamento in edometro a pressione definita applicata a secco e seguita da imbibizione del provino	a corpo	1,00	81,20	81,20	
		Totale Specie1				**81,20**	**79,050**
					Totale Euro	81,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 81,20	12,18	
					Totale Euro	93,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 93,38	9,34	
					Totale Euro	102,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**102,72**	
					Totale Specie1 Euro	81,20	79,050

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.110.a	ANALISI CHIMICHE DI CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO DI CUI AL D.LGS. 152/2006 PARTE IV, TITOLO V ALL. 5, TABELLA 1"A" E TAB. 2 "B". Set di parametri minimale, come definito dalla Tab 4.1 Allegato 4 del DPR 120/2017 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali), compreso il parametro amianto, escluso BTEX, e IPA. ANALISI CHIMICHE DI CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO DI CUI AL D.LGS. 152/2006 PARTE IV, TITOLO V ALL. 5, TABELLA 1"A" E TAB. 2 "B". Set di parametri minimale, come definito dalla Tab 4.1 Allegato 4 del DPR 120/2017 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali), compreso il parametro amianto, escluso BTEX, e IPA.	cad	1,0000	480,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z1	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DI CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO DI CUI AL D.LGS. 152/2006 PARTE IV, TITOLO V ALL. 5, TABELLA 1	cad	1,0000	380,00	380,00	
		Totale Noli				**380,00**	**79,051**
					Totale Euro	380,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 380,00	57,00	
					Totale Euro	437,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 437,00	43,70	
					Totale Euro	480,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**480,70**	
					Totale Noli Euro	380,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.20.a	SOVRAPPREZZO PER QUANTITÀ > 5KG per ogni Kg oltre i 5 kg Sovrapprezzo per quantità > 5Kg	kg	1,0000	7,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.e	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Sovrapprezzo per quantità > 5Kg	a corpo	1,00	5,69	5,69	
					Totale Euro	5,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,69	0,85	
					Totale Euro	6,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,54	0,65	
					Totale Euro	7,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,19**	
					Totale Specie1 Euro	5,69	79,138

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.30.a	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PER NUMERO VAGLI >8 per ogni vaglio oltre gli 8 Sovrapprezzo alle voci per numero vagli >8	cad	1,0000	4,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.f	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Sovrapprezzo alle voci per numero vagli >8	a corpo	1,00	3,64	3,64	
					Totale Euro	3,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,64	0,55	
					Totale Euro	4,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,19	0,42	
					Totale Euro	4,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,61**	
					Totale Specie1 Euro	3,64	78,959

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.40.a	ANALISI GRANULOMETRICA PER SEDIMENTAZIONE CON DENSIMETRO, ESCLUSA LA DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO analisi granulometrica Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro, esclusa la determinazione del peso specifico	cad	1,0000	56,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.g	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro, esclusa la determinazione del peso specifico	a corpo	1,00	44,65	44,65	
					Totale Euro	44,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 44,65	6,70	
					Totale Euro	51,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 51,35	5,14	
					Totale Euro	56,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**56,49**	
					Totale Specie1 Euro	44,65	79,041

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.50.a	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200 (0,074 MM) Determinazione dell'equivalente in sabbia (media di 2 misurazioni) Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)	cad	1,0000	41,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.h	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione dell'equivalente in sabbia (media di 2 misurazioni)	a corpo	1,00	32,48	32,48	
					Totale Euro	32,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 32,48	4,87	
					Totale Euro	37,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 37,35	3,74	
					Totale Euro	41,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**41,09**	
					Totale Specie1 Euro	32,48	79,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.50.b	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200 (0,074 MM) Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, congiuntamente Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)	cad	1,0000	51,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.i	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, congiuntamente	a corpo	1,00	40,59	40,59	
					Totale Euro	40,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 40,59	6,09	
					Totale Euro	46,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 46,68	4,67	
					Totale Euro	51,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**51,35**	
					Totale Specie1 Euro	40,59	79,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.50.c	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200 (0,074 MM) Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, congiuntamente per bentonite Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)	cad	1,0000	61,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.j	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, per bentonite	a corpo	1,00	48,72	48,72	
					Totale Euro	48,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 48,72	7,31	
					Totale Euro	56,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 56,03	5,60	
					Totale Euro	61,63	
					Prezzo di Applicazione Euro	**61,63**	
					Totale Specie1 Euro	48,72	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.50.d	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200 (0,074 MM) Determinazione del limite di ritiro Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)	cad	1,0000	51,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.k	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione del limite di ritiro	a corpo	1,00	40,61	40,61	
					Totale Euro	40,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 40,61	6,09	
					Totale Euro	46,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 46,70	4,67	
					Totale Euro	51,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**51,37**	
					Totale Specie1 Euro	40,61	79,054

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.50.e	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200 (0,074 MM) Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)	cad	1,0000	24,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.l	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale	a corpo	1,00	19,52	19,52	
					Totale Euro	19,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,52	2,93	
					Totale Euro	22,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 22,45	2,25	
					Totale Euro	24,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,70**	
					Totale Specie1 Euro	19,52	79,028

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.50.f	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200 (0,074 MM) Determinazione del peso dell'unità di volume ? allo stato naturale mediante fustella tarata Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)	cad	1,0000	29,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.m	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione del peso dell'unità di volume γ allo stato naturale mediante fustella tarata	a corpo	1,00	23,25	23,25	
					Totale Euro	23,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 23,25	3,49	
					Totale Euro	26,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 26,74	2,67	
					Totale Euro	29,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**29,41**	
					Totale Specie1 Euro	23,25	79,055

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.50.g	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI MATERIALE PASSANTE AL VAGLIO N. 200 (0,074 MM) Determinazione del peso specifico dei granuli ?s con il metodo del picnometro (media su 2 misurazioni) Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)	cad	1,0000	93,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.n	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione del peso specifico dei granuli γs con il metodo del picnometro (media su 2 misurazioni)	a corpo	1,00	73,69	73,69	
		Totale Specie1				**73,69**	**79,058**
					Totale Euro	73,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 73,69	11,05	
					Totale Euro	84,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 84,74	8,47	
					Totale Euro	93,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**93,21**	
					Totale Specie1 Euro	73,69	79,058

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.60.a	PROVA DI COMPATTAZIONE AD ENERGIA Prova di compattazione ad energia standard in fustella da 4, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua Prova di compattazione ad energia	cad	1,0000	215,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.700.a	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prova di compattazione ad energia standard in fustella da 4, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua	cad	1,0000	170,00	170,00	
					Totale Euro	170,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 170,00	25,50	
					Totale Euro	195,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 195,50	19,55	
					Totale Euro	215,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**215,05**	
					Totale Materiali Euro	170,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.60.b	PROVA DI COMPATTAZIONE AD ENERGIA Prova di compattazione ad energia standard in fustella da 6, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua Prova di compattazione ad energia	cad	1,0000	225,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.700.b	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prova di compattazione ad energia standard in fustella da 6, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua	cad	1,0000	178,00	178,00	
					Totale Euro	178,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 178,00	26,70	
					Totale Euro	204,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 204,70	20,47	
					Totale Euro	225,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**225,17**	
					Totale Materiali Euro	178,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.60.c	PROVA DI COMPATTAZIONE AD ENERGIA Prova di compattazione ad energia modificata in fustella da 4, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua Prova di compattazione ad energia	cad	1,0000	184,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.700.c	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prova di compattazione ad energia modificata in fustella da 4, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua	cad	1,0000	146,16	146,16	
					Totale Euro	146,16	
					Spese Generali 15,000% su Euro 146,16	21,92	
					Totale Euro	168,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 168,08	16,81	
					Totale Euro	184,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**184,89**	
					Totale Materiali Euro	146,16	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.60.d	PROVA DI COMPATTAZIONE AD ENERGIA Prova di compattazione ad energia modificata in fustella da 6, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua Prova di compattazione ad energia	cad	1,0000	195,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.700.d	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prova di compattazione ad energia modificata in fustella da 6, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua	cad	1,0000	154,28	154,28	
		Totale Materiali				**154,28**	**79,053**
					Totale Euro	154,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 154,28	23,14	
					Totale Euro	177,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 177,42	17,74	
					Totale Euro	195,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**195,16**	
					Totale Materiali Euro	154,28	79,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.70.a	DETERMINAZIONI determinazione dell'indice di portanza CBR su provino costipato a densità ed umidità assegnate, compresa la confezione del provino Determinazioni	cad	1,0000	80,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.o	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione dell'indice di portanza CBR su provino costipato a densità ed umidità assegnate, compresa la confezione del provino	a corpo	1,00	63,32	63,32	
					Totale Euro	63,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 63,32	9,50	
					Totale Euro	72,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 72,82	7,28	
					Totale Euro	80,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**80,10**	
					Totale Specie1 Euro	63,32	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.70.b	DETERMINAZIONI determinazione del contenuto di sostanze organiche Determinazioni	cad	1,0000	46,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.p	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione del contenuto di sostanze organiche	a corpo	1,00	36,54	36,54	
					Totale Euro	36,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 36,54	5,48	
					Totale Euro	42,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 42,02	4,20	
					Totale Euro	46,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**46,22**	
					Totale Specie1 Euro	36,54	79,057

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.70.c	DETERMINAZIONI determinazione del tenore in carbonati (media di 2 misurazioni) Determinazioni	cad	1,0000	41,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.q	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione del tenore in carbonati (media di 2 misurazioni)	a corpo	1,00	32,48	32,48	
					Totale Euro	32,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 32,48	4,87	
					Totale Euro	37,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 37,35	3,74	
					Totale Euro	41,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**41,09**	
					Totale Specie1 Euro	32,48	79,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.80.a	PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA FINO A 3200 KPA IN UNICO CICLO DI CARICO E SCARICO SU PROVINO 40-50 MM A GRADINI DEFINITI prova di compressione edometrica Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti; mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini	cad	1,0000	174,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.r	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti; mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini	a corpo	1,00	138,03	138,03	
					Totale Euro	138,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 138,03	20,70	
					Totale Euro	158,73	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 158,73	15,87	
					Totale Euro	174,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**174,60**	
					Totale Specie1 Euro	138,03	79,055

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.90.a	SOVRAPPREZZI Sovrapprezzi: per la determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed, compresa la preparazione dei diagrammi 2H/log t; Cv/log sv, Eed / log sv Sovrapprezzi Sovrapprezzi: per la determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed, compresa la preparazione dei diagrammi 2H/log t; Cv/log sv, Eed / log sv	cad	1,0000	20,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.s	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Sovrapprezzi per la determinazione dei coefficienti Cv, K, Eed, compresa la preparazione dei diagrammi 2H/log t; Cv/log sv, Eed / log sv	a corpo	1,00	16,23	16,23	
					Totale Euro	16,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,23	2,43	
					Totale Euro	18,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 18,66	1,87	
					Totale Euro	20,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**20,53**	
					Totale Specie1 Euro	16,23	79,055

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.90.b	SOVRAPPREZZI Sovrapprezzi: per ogni gradino di carico e scarico in più rispetto alla voce precedente Sovrapprezzi Sovrapprezzi: per ogni gradino di carico e scarico in più rispetto alla voce precedente	cad	1,0000	13,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.t	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Sovrapprezzi per ogni gradino di carico e scarico in più rispetto alla voce precedente	a corpo	1,00	10,55	10,55	
					Totale Euro	10,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,55	1,58	
					Totale Euro	12,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,13	1,21	
					Totale Euro	13,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,34**	
					Totale Specie1 Euro	10,55	79,085

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.30.10.a	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione finale <8h (procedura standard 3 provini) Caratteristiche fisiche e meccaniche:	cad	1,0000	215,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.v	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione finale <8h (procedura standard 3 provini)	a corpo	1,00	170,50	170,50	
					Totale Euro	170,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 170,50	25,58	
					Totale Euro	196,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 196,08	19,61	
					Totale Euro	215,69	
					Prezzo di Applicazione Euro	**215,69**	
					Totale Specie1 Euro	170,50	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.30.10.c	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione preliminare e misura delle pressioni interstiziali-procedura standard su 3 provini Caratteristiche fisiche e meccaniche:	cad	1,0000	502,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.w	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione preliminare e misura delle pressioni interstiziali-procedura standard su 3 provini	a corpo	1,00	397,43	397,43	
					Totale Euro	397,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 397,43	59,61	
					Totale Euro	457,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 457,04	45,70	
					Totale Euro	502,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**502,74**	
					Totale Specie1 Euro	397,43	79,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.30.10.d	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare e procedura standard su 3 provini Caratteristiche fisiche e meccaniche:	cad	1,0000	662,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.x	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare e procedura standard su 3 provini	a corpo	1,00	523,50	523,50	
					Totale Euro	523,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 523,50	78,53	
					Totale Euro	602,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 602,03	60,20	
					Totale Euro	662,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**662,23**	
					Totale Specie1 Euro	523,50	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.30.10.e	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE Prova triassiale non consolidata non drenata- procedura standard su 3 provini Caratteristiche fisiche e meccaniche:	cad	1,0000	274,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.y	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova triassiale non consolidata non drenata- procedura standard su 3 provini	a corpo	1,00	217,08	217,08	
					Totale Euro	217,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 217,08	32,56	
					Totale Euro	249,64	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 249,64	24,96	
					Totale Euro	274,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**274,60**	
					Totale Specie1 Euro	217,08	79,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.30.10.f	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE Prova di compressione ad espansione laterale libera (EEL) con rilievo e diagrammazione delle curve tensione/deformazione, Procedura standard su 2 provini Caratteristiche fisiche e meccaniche:	cad	1,0000	51,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di compressione ad espansione laterale libera (EEL) con rilievo e diagrammazione delle curve tensione/deformazione, Procedura standard su 2 provini	a corpo	1,00	40,59	40,59	
					Totale Euro	40,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 40,59	6,09	
					Totale Euro	46,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 46,68	4,67	
					Totale Euro	51,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**51,35**	
					Totale Specie1 Euro	40,59	79,046

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.30.10.g	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE Prova di permeabilità a carico costante in permeametro compresa la saturazione Caratteristiche fisiche e meccaniche:	cad	1,0000	162,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z01	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di permeabilità a carico costante in permeametro compresa la saturazione	a corpo	1,00	128,20	128,20	
					Totale Euro	128,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 128,20	19,23	
					Totale Euro	147,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 147,43	14,74	
					Totale Euro	162,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**162,17**	
					Totale Specie1 Euro	128,20	79,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.30.10.h	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE Prova di permeabilità a carico variabile in permeametro compresa la saturazione Caratteristiche fisiche e meccaniche:	cad	1,0000	173,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z02	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di permeabilità a carico variabile in permeametro compresa la saturazione	a corpo	1,00	136,78	136,78	
					Totale Euro	136,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 136,78	20,52	
					Totale Euro	157,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 157,30	15,73	
					Totale Euro	173,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**173,03**	
					Totale Specie1 Euro	136,78	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.30.10.i	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE Prova di permeabilità diretta eseguita a carico variabile nel corso di una prova edometrica ad una sollecitazione verticale assegnata Caratteristiche fisiche e meccaniche:	cad	1,0000	51,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z03	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di permeabilità diretta eseguita a carico variabile nel corso di una prova edometrica ad una sollecitazione verticale assegnata	a corpo	1,00	40,59	40,59	
					Totale Euro	40,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 40,59	6,09	
					Totale Euro	46,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 46,68	4,67	
					Totale Euro	51,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**51,35**	
					Totale Specie1 Euro	40,59	79,046

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE FISICHE E MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.30.10.j	CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE Prova di permeabilità diretta eseguita in cella triassiale su provino sottoposto ad una pressione di confinamento assegnata, comprese la confezione e la saturazione del provino per ogni giorno o frazione Caratteristiche fisiche e meccaniche:	cad	1,0000	202,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z04	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di permeabilità diretta eseguita in cella triassiale su provino sottoposto ad una pressione di confinamento assegnata, comprese la confezione e la saturazione del provino per ogni giorno o frazione	a corpo	1,00	160,25	160,25	
					Totale Euro	160,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 160,25	24,04	
					Totale Euro	184,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 184,29	18,43	
					Totale Euro	202,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**202,72**	
					Totale Specie1 Euro	160,25	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE IN SITO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.40.10.a	PROVE IN SITO Determinazione della densità in sito, compresa la determinazione del contenuto d'acqua (metodo del cilindro o del volumometro a sabbia o del volumometro a membrana) Prove in sito	cad	1,0000	70,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z05	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione della densità in sito, compresa la determinazione del contenuto d'acqua (metodo del cilindro o del volumometro a sabbia o del volumometro a membrana)	a corpo	1,00	56,05	56,05	
		Totale Specie1				**56,05**	**79,044**
					Totale Euro	56,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 56,05	8,41	
					Totale Euro	64,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 64,46	6,45	
					Totale Euro	70,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**70,91**	
					Totale Specie1 Euro	56,05	79,044

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE IN SITO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.40.10.b	PROVE IN SITO Approntamento e trasporto attrezzatura per la esecuzione di prove di carico su piastra conteggiato una sola volta in andata e ritorno Prove in sito	cad	1,0000	163,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
		Totale Manodopera				**84,15**	**51,588**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.20.a	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Approntamento e trasporto attrezzatura per la esecuzione di prove di carico su piastra conteggiato una sola volta in andata e ritorno	a corpo	1,00	44,80	44,80	

Totale Euro	128,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 128,95	19,34	
Totale Euro	148,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,29	14,83	
Totale Euro	163,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**163,12**	
Totale Manodopera Euro	84,15	51,588
Totale Specie1 Euro	44,80	27,464

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE IN SITO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.40.10.c	PROVE IN SITO Prova di carico su piastra Ø 300 mm, per la determinazione del modulo di deformazione Md di un sottofondo, di uno strato di fondazione etc. Prove in sito	cad	1,0000	66,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z06	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di carico su piastra Ø 300 mm, per la determinazione del modulo di deformazione Md di un sottofondo, di uno strato di fondazione etc.	a corpo	1,00	52,70	52,70	
					Totale Euro	52,70	
					Spese Generali 15,000% su Euro 52,70	7,91	
					Totale Euro	60,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 60,61	6,06	
					Totale Euro	66,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**66,67**	
					Totale Specie1 Euro	52,70	79,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE IN SITO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.40.10.d	PROVE IN SITO Prova di carico su piastra Ø 300-760 mm per la determinazione della capacità portante di terreni di fondazione, ad incrementi di carico prefissati, a ciclo unico Prove in sito	cad	1,0000	97,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z07	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di carico su piastra Ø 300-760 mm per la determinazione della capacità portante di terreni di fondazione, ad incrementi di carico prefissati, a ciclo unico	a corpo	1,00	77,13	77,13	
					Totale Euro	77,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 77,13	11,57	
					Totale Euro	88,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 88,70	8,87	
					Totale Euro	97,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**97,57**	
					Totale Specie1 Euro	77,13	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE IN SITO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.40.10.e	PROVE IN SITO Prova di carico su piastra Ø 150-760 mm per la valutazione ed il dimensionamento di elementi di sovrastrutture flessibili, eseguita in 3 incrementi di carico, con applicazione di sei cicli per ogni incremento Prove in sito	cad	1,0000	205,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z08	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di carico su piastra Ø 150-760 mm per la valutazione ed il dimensionamento di elementi di sovrastrutture flessibili, eseguita in 3 incrementi di carico, con applicazione di sei cicli per ogni incremento	a corpo	1,00	162,39	162,39	
					Totale Euro	162,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 162,39	24,36	
					Totale Euro	186,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 186,75	18,68	
					Totale Euro	205,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**205,43**	
					Totale Specie1 Euro	162,39	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE IN SITO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.40.10.f	PROVE IN SITO Prova di carico su piastra Ø 760 mm per la determinazione del modulo di reazione K dei sottofondi e delle fondazioni, eseguita ad incrementi di carico predeterminati (max 3 incrementi) Prove in sito	cad	1,0000	102,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z09	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di carico su piastra Ø 760 mm per la determinazione del modulo di reazione K dei sottofondi e delle fondazioni, eseguita ad incrementi di carico predeterminati (max 3 incrementi)	a corpo	1,00	81,20	81,20	
					Totale Euro	81,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 81,20	12,18	
					Totale Euro	93,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 93,38	9,34	
					Totale Euro	102,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**102,72**	
					Totale Specie1 Euro	81,20	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE IN SITO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.40.10.g	PROVE IN SITO Prova CBR per la determinazione dell'indice di portanza in sito, escluso mezzo di contrasto (prezzo valido per tre determinazioni) Prove in sito	cad	1,0000	205,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z10	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova CBR per la determinazione dell'indice di portanza in sito, escluso mezzo di contrasto (prezzo valido per tre determinazioni)	a corpo	1,00	162,40	162,40	
					Totale Euro	162,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 162,40	24,36	
					Totale Euro	186,76	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 186,76	18,68	
					Totale Euro	205,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**205,44**	
					Totale Specie1 Euro	162,40	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.a	PROVE SU ROCCE Preparazione sezione sottile Prove su rocce	cad	1,0000	41,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z11	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Preparazione sezione sottile	a corpo	1,00	32,48	32,48	
					Totale Euro	32,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 32,48	4,87	
					Totale Euro	37,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 37,35	3,74	
					Totale Euro	41,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**41,09**	
					Totale Specie1 Euro	32,48	79,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.b	PROVE SU ROCCE Preparazione sezione lucida Prove su rocce	cad	1,0000	77,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z12	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Preparazione sezione lucida	a corpo	1,00	60,90	60,90	
					Totale Euro	60,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 60,90	9,14	
					Totale Euro	70,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 70,04	7,00	
					Totale Euro	77,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**77,04**	
					Totale Specie1 Euro	60,90	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.c	PROVE SU ROCCE Formazione di provini cilindrici Prove su rocce	cad	1,0000	35,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z13	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Formazione di provini cilindrici	a corpo	1,00	28,42	28,42	
					Totale Euro	28,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 28,42	4,26	
					Totale Euro	32,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 32,68	3,27	
					Totale Euro	35,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,95**	
					Totale Specie1 Euro	28,42	79,054

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.d	PROVE SU ROCCE Formazione di provini cilindrici più formazione facce parallele Prove su rocce	cad	1,0000	51,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z14	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Formazione di provini cilindrici più formazione facce parallele	a corpo	1,00	40,59	40,59	
					Totale Euro	40,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 40,59	6,09	
					Totale Euro	46,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 46,68	4,67	
					Totale Euro	51,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**51,35**	
					Totale Specie1 Euro	40,59	79,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.e	PROVE SU ROCCE Formazione di facce parallele su spezzoni di carota Prove su rocce	cad	1,0000	25,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z15	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Formazione di facce parallele su spezzoni di carota	a corpo	1,00	20,30	20,30	
					Totale Euro	20,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,30	3,05	
					Totale Euro	23,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 23,35	2,34	
					Totale Euro	25,69	
					Prezzo di Applicazione Euro	**25,69**	
					Totale Specie1 Euro	20,30	79,019

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.f	PROVE SU ROCCE Fotografie a colori di campioni Prove su rocce	cad	1,0000	5,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z16	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Fotografie a colori di campioni	a corpo	1,00	4,07	4,07	
					Totale Euro	4,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,07	0,61	
					Totale Euro	4,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,68	0,47	
					Totale Euro	5,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,15**	
					Totale Specie1 Euro	4,07	79,029

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.g	PROVE SU ROCCE Saturazione provini mediante immersione in acqua per ogni provini Prove su rocce	cad	1,0000	25,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z17	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Saturazione provini mediante immersione in acqua per ogni provini	a corpo	1,00	20,30	20,30	
					Totale Euro	20,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,30	3,05	
					Totale Euro	23,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 23,35	2,34	
					Totale Euro	25,69	
					Prezzo di Applicazione Euro	**25,69**	
					Totale Specie1 Euro	20,30	79,019

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.h	PROVE SU ROCCE Descrizione petrografia e mineralogica macroscopica di campioni di roccia (spezzoni di carota o massi informi), compresa fotografia a colori Prove su rocce	cad	1,0000	78,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z18	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Descrizione petrografia e mineralogica macroscopica di campioni di roccia (spezzoni di carota o massi informi), compresa fotografia a colori	a corpo	1,00	62,04	62,04	
					Totale Euro	62,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 62,04	9,31	
					Totale Euro	71,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 71,35	7,14	
					Totale Euro	78,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**78,49**	
					Totale Specie1 Euro	62,04	79,042

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.i	PROVE SU ROCCE Determinazione del peso di volume naturale Prove su rocce	cad	1,0000	23,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z19	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione del peso di volume naturale	a corpo	1,00	18,57	18,57	
					Totale Euro	18,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,57	2,79	
					Totale Euro	21,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,36	2,14	
					Totale Euro	23,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**23,50**	
					Totale Specie1 Euro	18,57	79,021

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.j	PROVE SU ROCCE Determinazione del peso di volume allo stato secco Prove su rocce	cad	1,0000	38,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z20	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione del peso di volume allo stato secco	a corpo	1,00	30,33	30,33	
					Totale Euro	30,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 30,33	4,55	
					Totale Euro	34,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,88	3,49	
					Totale Euro	38,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**38,37**	
					Totale Specie1 Euro	30,33	79,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.k	PROVE SU ROCCE Determinazione dell'umidità naturale Prove su rocce	cad	1,0000	68,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z21	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione dell'umidità naturale	a corpo	1,00	54,13	54,13	
					Totale Euro	54,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 54,13	8,12	
					Totale Euro	62,25	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 62,25	6,23	
					Totale Euro	68,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**68,48**	
					Totale Specie1 Euro	54,13	79,045

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.l	PROVE SU ROCCE Determinazione della porosità Prove su rocce	cad	1,0000	35,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z22	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione della porosità	a corpo	1,00	28,42	28,42	
					Totale Euro	28,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 28,42	4,26	
					Totale Euro	32,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 32,68	3,27	
					Totale Euro	35,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,95**	
					Totale Specie1 Euro	28,42	79,054

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.m	PROVE SU ROCCE Determinazione del peso specifico Prove su rocce	cad	1,0000	42,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z23	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione del peso specifico	a corpo	1,00	33,89	33,89	
					Totale Euro	33,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 33,89	5,08	
					Totale Euro	38,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 38,97	3,90	
					Totale Euro	42,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**42,87**	
					Totale Specie1 Euro	33,89	79,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.n	PROVE SU ROCCE Determinazione della velocità di propagazione delle onde elastiche (Vp e Vs) con analizzatore sismico, esclusa la preparazione del provino Prove su rocce	cad	1,0000	23,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z24	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione della velocità di propagazione delle onde elastiche (Vp e Vs) con analizzatore sismico, esclusa la preparazione del provino	a corpo	1,00	18,68	18,68	
					Totale Euro	18,68	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,68	2,80	
					Totale Euro	21,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,48	2,15	
					Totale Euro	23,63	
					Prezzo di Applicazione Euro	**23,63**	
					Totale Specie1 Euro	18,68	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.o	PROVE SU ROCCE Determinazione della sola Vp con analizzatore, esclusa la preparazione del provino Prove su rocce	cad	1,0000	14,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z25	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Determinazione della sola Vp con analizzatore, esclusa la preparazione del provino	a corpo	1,00	11,36	11,36	
					Totale Euro	11,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,36	1,70	
					Totale Euro	13,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,06	1,31	
					Totale Euro	14,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,37**	
					Totale Specie1 Euro	11,36	79,054

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.p	PROVE SU ROCCE Fotografia in b/n della forma d'onda Prove su rocce	cad	1,0000	16,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z26	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Fotografia in b/n della forma d'onda per le prove	a corpo	1,00	13,00	13,00	
					Totale Euro	13,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 13,00	1,95	
					Totale Euro	14,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,95	1,50	
					Totale Euro	16,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**16,45**	
					Totale Specie1 Euro	13,00	79,027

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.q	PROVE SU ROCCE Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, semiquantitativa Prove su rocce	cad	1,0000	82,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z27	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, semiquantitativa	a corpo	1,00	64,96	64,96	
					Totale Euro	64,96	
					Spese Generali 15,000% su Euro 64,96	9,74	
					Totale Euro	74,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 74,70	7,47	
					Totale Euro	82,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**82,17**	
					Totale Specie1 Euro	64,96	79,056

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
PROVE SU ROCCIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.50.10.r	PROVE SU ROCCE Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, quantitativa Prove su rocce	cad	1,0000	123,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z28	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, quantitativa	a corpo	1,00	97,44	97,44	
					Totale Euro	97,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 97,44	14,62	
					Totale Euro	112,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 112,06	11,21	
					Totale Euro	123,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**123,27**	
					Totale Specie1 Euro	97,44	79,046

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.60.10.a	CARATTERISTICHE MECCANICHE Prova di compressione monoassiale point-load strenght test Caratteristiche meccaniche	cad	1,0000	15,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z29	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di compressione monoassiale point-load strenght test	a corpo	1,00	12,18	12,18	
					Totale Euro	12,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,18	1,83	
					Totale Euro	14,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,01	1,40	
					Totale Euro	15,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,41**	
					Totale Specie1 Euro	12,18	79,040

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.60.10.b	CARATTERISTICHE MECCANICHE Prova di compressione monoassiale point-load strenght test, con valutazione statistica dell'attendibilità del test con 20 rotture per test Caratteristiche meccaniche	cad	1,0000	112,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z30	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di compressione monoassiale point-load strenght test, con valutazione statistica dell'attendibilità del test con 20 rotture per test	a corpo	1,00	89,32	89,32	
					Totale Euro	89,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 89,32	13,40	
					Totale Euro	102,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 102,72	10,27	
					Totale Euro	112,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**112,99**	
					Totale Specie1 Euro	89,32	79,051

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.60.10.c	CARATTERISTICHE MECCANICHE Prova di tilt test lungo giunti naturali, compresa la preparazione del provino Caratteristiche meccaniche	cad	1,0000	61,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z31	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di tilt test lungo giunti naturali, compresa la preparazione del provino	a corpo	1,00	48,72	48,72	
					Totale Euro	48,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 48,72	7,31	
					Totale Euro	56,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 56,03	5,60	
					Totale Euro	61,63	
					Prezzo di Applicazione Euro	**61,63**	
					Totale Specie1 Euro	48,72	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.60.10.d	CARATTERISTICHE MECCANICHE Test di curabilità (slake durability test) per il primo ciclo Caratteristiche meccaniche	cad	1,0000	102,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z32	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Test di curabilità (slake durability test) per il primo ciclo	a corpo	1,00	81,20	81,20	
					Totale Euro	81,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 81,20	12,18	
					Totale Euro	93,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 93,38	9,34	
					Totale Euro	102,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**102,72**	
					Totale Specie1 Euro	81,20	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.60.10.e	CARATTERISTICHE MECCANICHE Test di curabilità (slake durability test) per ogni ciclo successivo al primo Caratteristiche meccaniche	cad	1,0000	41,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z33	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Test di curabilità (slake durability test) per ogni ciclo successivo al primo	a corpo	1,00	32,48	32,48	
					Totale Euro	32,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 32,48	4,87	
					Totale Euro	37,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 37,35	3,74	
					Totale Euro	41,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**41,09**	
					Totale Specie1 Euro	32,48	79,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.60.20.a	PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE, SU PROVINI CILINDRICI (DIAM. 54,1. MM) IN CONTROLLO DI CARICO, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL PROVINO con determinazione del solo carico di rottura Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici (diam. 54,1. mm) in controllo di carico, esclusa la preparazione del provino:	cad	1,0000	20,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z34	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici (diam. 54,1. mm) in controllo di carico, esclusa la preparazione del provino:	a corpo	1,00	16,23	16,23	
					Totale Euro	16,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,23	2,43	
					Totale Euro	18,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 18,66	1,87	
					Totale Euro	20,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**20,53**	
					Totale Specie1 Euro	16,23	79,055

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.60.20.b	PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE, SU PROVINI CILINDRICI (DIAM. 54,1. MM) IN CONTROLLO DI CARICO, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL PROVINO con determinazione del modulo elastico statico e fornitura della curva sforzo-deformazione assiale Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici (diam. 54,1. mm) in controllo di carico, esclusa la preparazione del provino:	cad	1,0000	112,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z35	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici (diam. 54,1. mm) in controllo di carico, esclusa la preparazione del provino:	a corpo	1,00	89,32	89,32	
					Totale Euro	89,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 89,32	13,40	
					Totale Euro	102,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 102,72	10,27	
					Totale Euro	112,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**112,99**	
					Totale Specie1 Euro	89,32	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.60.20.c	PROVA DI COMPRESSIONE MONOASSIALE, SU PROVINI CILINDRICI (DIAM. 54,1. MM) IN CONTROLLO DI CARICO, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DEL PROVINO con determinazione del modulo elastico statico e del rapporto di Poisson e fornitura delle curve sforzo-deformazione assiale e sforzo-deformazione diametrale Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici (diam. 54,1. mm) in controllo di carico, esclusa la preparazione del provino:	cad	1,0000	164,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z36	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di compressione monoassiale, su provini cilindrici (diam. 54,1. mm) in controllo di carico, esclusa la preparazione del provino:	a corpo	1,00	129,90	129,90	
					Totale Euro	129,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 129,90	19,49	
					Totale Euro	149,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 149,39	14,94	
					Totale Euro	164,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**164,33**	
					Totale Specie1 Euro	129,90	79,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.60.30.a	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DI PRECICLI DI CARICO E SCARICO PER OGNI CICLO sovrapprezzo per esecuzione di precicli Sovrapprezzo per esecuzione di precicli di carico e scarico per ogni ciclo	cad	1,0000	30,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.20.z37	**Specie1** ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Sovrapprezzo per esecuzione di precicli di carico e scarico per ogni ciclo	a corpo	1,00	24,36	24,36	
					Totale Euro	24,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,36	3,65	
					Totale Euro	28,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,01	2,80	
					Totale Euro	30,81	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,81**	
					Totale Specie1 Euro	24,36	79,065

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.60.40.a	PROVE DI RESISTENZA Prova di resistenza a trazione indiretta (brasiliana), esclusa la preparazione del provino Prove di resistenza	cad	1,0000	75,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z38	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di resistenza a trazione indiretta (brasiliana), esclusa la preparazione del provino	a corpo	1,00	59,82	59,82	
					Totale Euro	59,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 59,82	8,97	
					Totale Euro	68,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 68,79	6,88	
					Totale Euro	75,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**75,67**	
					Totale Specie1 Euro	59,82	79,054

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.60.40.b	PROVE DI RESISTENZA Prova di taglio diretto lungo giunti naturali, con determinazione della resistenza di picco e residua.....azione e dell'inviluppo di rottura nel piano, compresa la preparazione dei provini, su almeno tre provini per ogni campione Prove di resistenza Prova di taglio diretto lungo giunti naturali, con determinazione della resistenza di picco e residua, compresa la fornitura delle curve sforzo-deformazione e dell'inviluppo di rottura nel piano, compresa la preparazione dei provini, su almeno tre provini per ogni campione	cad	1,0000	277,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z39	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Prova di taglio diretto lungo giunti naturali, con determinazione della resistenza di picco e residua	a corpo	1,00	219,24	219,24	
					Totale Euro	219,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 219,24	32,89	
					Totale Euro	252,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 252,13	25,21	
					Totale Euro	277,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**277,34**	
					Totale Specie1 Euro	219,24	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.60.50.a	PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE IN CONTROLLO DI CARICO SU PROVINI CILINDRICI (DIAM. 54.1 MM) con determinazione del solo carico di rottura Prova di compressione triassiale in controllo di carico su provini cilindrici (diam. 54.1 mm) comprensiva della determinazione dell'inviluppo di rottura nel piano y-y esclusa la preparazione dei provini, su almeno tre provini per ogni campione:	cad	1,0000	193,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z40	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO con determinazione del solo carico di rottura	a corpo	1,00	152,99	152,99	
					Totale Euro	152,99	
					Spese Generali 15,000% su Euro 152,99	22,95	
					Totale Euro	175,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 175,94	17,59	
					Totale Euro	193,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**193,53**	
					Totale Specie1 Euro	152,99	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.60.50.b	PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE IN CONTROLLO DI CARICO SU PROVINI CILINDRICI (DIAM. 54.1 MM) con determinazione del modulo elastico statico e fornitura della curva sforzo-deformazione assiale Prova di compressione triassiale in controllo di carico su provini cilindrici (diam. 54.1 mm) comprensiva della determinazione dell'inviluppo di rottura nel piano y-y esclusa la preparazione dei provini, su almeno tre provini per ogni campione:	cad	1,0000	296,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z41	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO con determinazione del modulo elastico statico e fornitura della curva sforzo-deformazione assiale	a corpo	1,00	234,20	234,20	
					Totale Euro	234,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 234,20	35,13	
					Totale Euro	269,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 269,33	26,93	
					Totale Euro	296,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**296,26**	
					Totale Specie1 Euro	234,20	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.60.50.c	PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE IN CONTROLLO DI CARICO SU PROVINI CILINDRICI (DIAM. 54.1 MM) con determinazione del modulo elastico statico e del rapporto di Poisson e fornitura delle curve sforzo-deformazione e sforzo-deformazione diametrale Prova di compressione triassiale in controllo di carico su provini cilindrici (diam. 54.1 mm) comprensiva della determinazione dell'inviluppo di rottura nel piano y-y esclusa la preparazione dei provini, su almeno tre provini per ogni campione:	cad	1,0000	347,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z42	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO con determinazione del modulo elastico statico e del rapporto di Poisson e fornitura delle curve sforzo-deformazione e sforzo-deformazione diametrale	a corpo	1,00	274,78	274,78	
					Totale Euro	274,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 274,78	41,22	
					Totale Euro	316,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 316,00	31,60	
					Totale Euro	347,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**347,60**	
					Totale Specie1 Euro	274,78	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
CARATTERISTICHE MECCANICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.60.60.a	SOVRAPPREZZO esecuzione dei precicli di carico e scarico Sovrapprezzo	cad	1,0000	30,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z43	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Sovrapprezzo esecuzione dei precicli di carico e scarico	a corpo	1,00	24,37	24,37	
					Totale Euro	24,37	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,37	3,66	
					Totale Euro	28,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,03	2,80	
					Totale Euro	30,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,83**	
					Totale Specie1 Euro	24,37	79,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
ANALISI E PROVE DI LABORATORIO
GEOTECNICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.02.20.01.a	APERTURA DI CAMPIONE CONTENUTO IN FUSTELLA CILINDRICA (PVC, ACCIAIO, ECC.) Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.) mediante estrusore, compreso l'esame preliminare e la descrizione litologica comprese le prove speditive di consistenza con Pocket Penetrometer e/o Torvane	cad	1,0000	49,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.20.b	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.)	a corpo	1,00	39,07	39,07	
		Totale Specie1				**39,07**	**79,057**
					Totale Euro	39,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 39,07	5,86	
					Totale Euro	44,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 44,93	4,49	
					Totale Euro	49,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**49,42**	
					Totale Specie1 Euro	39,07	79,057

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.10.10.a	APPRONTAMENTO E TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DI STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER PROSPEZIONI GEOELETTRICHE approntamento e trasporto di strumentazione Approntamento e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni geoelettriche, compreso il carico e lo scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto:	cad	1,0000	309,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,000000	25,50	76,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,000000	30,60	91,80	
		Totale Manodopera				**168,30**	**54,392**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,500000	23,53	35,30	
		Totale Noli				**35,30**	**11,408**
		Specie1					
4	ABR25_PREST_15.10.30.a	INDAGINI GEOFISICHE Approntamento e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni geoelettriche	a corpo	1,00	41,00	41,00	
		Totale Specie1				**41,00**	**13,251**

Totale Euro	244,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 244,60	36,69	
Totale Euro	281,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 281,29	28,13	
Totale Euro	309,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**309,42**	
Totale Manodopera Euro	168,30	54,392
Totale Noli Euro	35,30	11,408
Totale Specie1 Euro	41,00	13,251

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.10.20.a	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER PROSPEZIONI GEOELETTRICHE IN CIASCUN PUNTO DI SONDAGGIO per strumentazione tipo SEV: Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo:	cad	1,0000	90,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**28,05**	**31,142**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.30.b	INDAGINI GEOFISICHE Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche compreso ammortamento manutenzione e trasporto, per apparati multi elettrodici:	a corpo	1,00	43,15	43,15	
		Totale Specie1				**43,15**	**47,907**
					Totale Euro	71,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 71,20	10,68	
					Totale Euro	81,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 81,88	8,19	
					Totale Euro	90,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**90,07**	
					Totale Manodopera Euro	28,05	31,142
					Totale Specie1 Euro	43,15	47,907

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.10.20.b	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER PROSPEZIONI GEOELETTRICHE IN CIASCUN PUNTO DI SONDAGGIO per apparati multi elettrodici: Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo:	cad	1,0000	159,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
		Totale Manodopera				**53,93**	**33,854**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.30.c	INDAGINI GEOFISICHE Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche compreso ammortamento manutenzione e trasporto, per strumentazione tipo SEV:	a corpo	1,00	72,00	72,00	

Totale Euro	125,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 125,93	18,89	
Totale Euro	144,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 144,82	14,48	
Totale Euro	159,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**159,30**	
Totale Manodopera Euro	53,93	33,854
Totale Specie1 Euro	72,00	45,198

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.10.30.a	ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) CON DISPOSITIVO QUADRIPOLARE TIPO "SCHLUMBERGER" CON UN NUMERO DI 7 MISURE PER DECADE LOGARITMICA ESCLUSI I RIAGGANCI per stendimenti fino a distanze pari a A-B = 200 m: al metro Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati:	m	1,00	1,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.30.o	INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" per stendimenti per distanze pari A-B = 200 m - al metro	a corpo	1,00	0,90	0,90	
					Totale Euro	0,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,90	0,14	
					Totale Euro	1,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,04	0,10	
					Totale Euro	1,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,14**	
					Totale Specie1 Euro	0,90	78,947

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.10.30.b	ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) CON DISPOSITIVO QUADRIPOLARE TIPO "SCHLUMBERGER" CON UN NUMERO DI 7 MISURE PER DECADE LOGARITMICA ESCLUSI I RIAGGANCI per distanze oltre i m 200 e fino a 1000 m: al metro Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati:	m	1,00	0,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.30.p	INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" per distanze oltre i m 200 e fino a 1000 m: al metro	a corpo	1,00	0,53	0,53	
					Totale Euro	0,53	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,53	0,08	
					Totale Euro	0,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,61	0,06	
					Totale Euro	0,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,67**	
					Totale Specie1 Euro	0,53	79,104

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.10.30.c	ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) CON DISPOSITIVO QUADRIPOLARE TIPO "SCHLUMBERGER" CON UN NUMERO DI 7 MISURE PER DECADE LOGARITMICA ESCLUSI I RIAGGANCI per distanze oltre i 1000 m: al metro Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati:	m	1,00	0,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.30.q	INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" per distanze oltre i 1000 m: al metro	a corpo	1,00	0,37	0,37	
					Totale Euro	0,37	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,37	0,06	
					Totale Euro	0,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,43	0,04	
					Totale Euro	0,47	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,47**	
					Totale Specie1 Euro	0,37	78,723

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.10.40.a	ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) CON DISPOSITIVO QUADRIPOLARE TIPO "WENNER" CON UN NUMERO DI 7 MISURE PER DECADE LOGARITMICA, COMPRENSIVO DI ELABORAZIONE E RESTITUZIONE GRAFICA DEI DATI per distanze con A-B < 200 m: al metro Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmica, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati:	m	1,00	1,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.30.r	INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmic - per distanze con A-B < 200 m: al metro	a corpo	1,00	1,30	1,30	
					Totale Euro	1,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,30	0,20	
					Totale Euro	1,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,50	0,15	
					Totale Euro	1,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,65**	
					Totale Specie1 Euro	1,30	78,788

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.10.40.b	ESECUZIONE SONDAGGIO ELETTRICO VERTICALE (S.E.V.) CON DISPOSITIVO QUADRIPOLARE TIPO "WENNER" CON UN NUMERO DI 7 MISURE PER DECADE LOGARITMICA, COMPRENSIVO DI ELABORAZIONE E RESTITUZIONE GRAFICA DEI DATI per distanze oltre i primi 200 m: al metro Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmica, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati:	m	1,00	0,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.30.s	INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmic - per distanze oltre i primi 200 m: al metro	a corpo	1,00	0,61	0,61	
					Totale Euro	0,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,61	0,09	
					Totale Euro	0,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,70	0,07	
					Totale Euro	0,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,77**	
					Totale Specie1 Euro	0,61	79,221

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.10.50.a	ESECUZIONE DI PROFILI ELETTRICI DI RESISTIVITÀ APPARENTE, MEDIANTE DISPOSITIVI "FISSI" O "MOBILI", COMPRESO L'ELABORAZIONE E LA RESTITUZIONE GRAFICA DEI DATI al metro Esecuzione di profili elettrici di resistività apparente, mediante dispositivi "fissi" o "mobili", compreso l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati:	m	1,00	4,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.30.t	INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione di profili elettrici di resistività apparente, mediante dispositivi "fissi" o "mobili" al metro	a corpo	1,00	3,78	3,78	
					Totale Euro	3,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,78	0,57	
					Totale Euro	4,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,35	0,44	
					Totale Euro	4,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,79**	
					Totale Specie1 Euro	3,78	78,914

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.10.60.a	ESECUZIONE DI PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE GEOELETTRICHE), MEDIANTE DISPOSITIVI CON NUMERO DI PICCHETTI BASE COMPRESO FRA 8 E 48 per profili con equidistanza elettrodica fino a m 5 Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base compreso fra 8 e 48. E' compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati:	m	1,00	8,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.30.u	**Specie1** INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche)	a corpo	1,00	6,33	6,33	
					Totale Euro	6,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,33	0,95	
					Totale Euro	7,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,28	0,73	
					Totale Euro	8,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,01**	
					Totale Specie1 Euro	6,33	79,026

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.10.60.b	ESECUZIONE DI PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE GEOELETTRICHE), MEDIANTE DISPOSITIVI CON NUMERO DI PICCHETTI BASE COMPRESO FRA 8 E 48 per profili con equidistanza elettrodica compresa tra 5 e 10 m Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base compreso fra 8 e 48. E' compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati:	m	1,00	4,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.30.v	**Specie1** INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche)	a corpo	1,00	3,77	3,77	
					Totale Euro	3,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,77	0,57	
					Totale Euro	4,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,34	0,43	
					Totale Euro	4,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,77**	
					Totale Specie1 Euro	3,77	79,036

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.10.60.c	ESECUZIONE DI PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE GEOELETTRICHE), MEDIANTE DISPOSITIVI CON NUMERO DI PICCHETTI BASE COMPRESO FRA 8 E 48 per profili con equidistanza elettrodica superiore a m 10 Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base compreso fra 8 e 48. E' compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati:	m	1,00	3,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.30.z	**Specie1** INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche)	a corpo	1,00	2,88	2,88	
					Totale Euro	2,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,88	0,43	
					Totale Euro	3,31	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,31	0,33	
					Totale Euro	3,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,64**	
					Totale Specie1 Euro	2,88	79,121

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.10.60.d	ESECUZIONE DI PROFILI ELETTRICI MULTIELETTRODICI (TOMOGRAFIE GEOELETTRICHE), MEDIANTE DISPOSITIVI CON NUMERO DI PICCHETTI BASE COMPRESO FRA 8 E 48 Compenso addizionale per esecuzione di prospezioni geoelettriche in aree accidentate per ostacoli artificiali e naturali Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base compreso fra 8 e 48. E' compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati:	m	1,00	0,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.30.z01	INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione di profili elettrici multielettrodici (tomografie geoelettriche)	a corpo	1,00	0,21	0,21	
		Totale Specie1				**0,21**	**80,769**
					Totale Euro	0,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,21	0,03	
					Totale Euro	0,24	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,24	0,02	
					Totale Euro	0,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,26**	
					Totale Specie1 Euro	0,21	80,769

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.10.a	APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DI STRUMENTAZIONE PER PROSPEZIONI GEOFISICHE DI TIPO SISMICA A RIFRAZIONE, RIFLESSIONE, MASH O IN FORO approntamento e trasporto strumentazione Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazione per prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione, riflessione, MASH o in foro, compreso il carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto:	cad	1,0000	257,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,000000	25,50	76,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,000000	30,60	91,80	
		Totale Manodopera				**168,30**	**65,347**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,500000	23,53	35,30	
		Totale Noli				**35,30**	**13,706**

Totale Euro	203,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 203,60	30,54	
Totale Euro	234,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 234,14	23,41	
Totale Euro	257,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**257,55**	
Totale Manodopera Euro	168,30	65,347
Totale Noli Euro	35,30	13,706

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.100.a	PROVE SISMICHE TIPO DOWN-HOLE IN FORO GIÀ PREDISPOSTO, COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE LE PROVE COMPLETE per ogni prova in fori da 15 m di profondità e 7 punti di misura Prove sismiche tipo DoWn-hole in foro già predisposto, utilizzando energizzazione al taglio con inversione della fase per la lettura delle fasi S, energizzazione a battuta verticale per la lettura delle fasi P, registrazione dati su supporto magnetico e restituzione cartacea, fornendo i sismogrammi delle singole registrazioni, i tempi di arrivo originali e corretti, dromocrone e determinazione dei parametri elastici dinamici, compreso quanto occorre per dare le prove complete.	cad	1,0000	853,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,490000	25,50	12,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,490000	30,60	14,99	
		Totale Manodopera				**27,49**	**3,220**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.700.e	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prove sismiche tipo DoWn-hole in foro già predisposto. Prove sismiche tipo .....elastici dinamici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le prove complete. Con l'utilizzo di un unico sensore.	cad	1,0000	647,30	647,30	
		Totale Materiali				**647,30**	**75,831**
					Totale Euro	674,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 674,79	101,22	
					Totale Euro	776,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 776,01	77,60	
					Totale Euro	853,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**853,61**	
					Totale Manodopera Euro	27,49	3,220
					Totale Materiali Euro	647,30	75,831

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.100.b	PROVE SISMICHE TIPO DOWN-HOLE IN FORO GIÀ PREDISPOSTO, COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE LE PROVE COMPLETE per ogni misura oltre le prime 7 anche a profondità maggiore di m 15 Prove sismiche tipo DoWn-hole in foro già predisposto, utilizzando energizzazione al taglio con inversione della fase per la lettura delle fasi S, energizzazione a battuta verticale per la lettura delle fasi P, registrazione dati su supporto magnetico e restituzione cartacea, fornendo i sismogrammi delle singole registrazioni, i tempi di arrivo originali e corretti, dromocrone e determinazione dei parametri elastici dinamici, compreso quanto occorre per dare le prove complete.	cad	1,0000	100,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,071429	25,50	1,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,071429	30,60	2,19	
		Totale Manodopera				**4,01**	**4,007**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.700.e	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prove sismiche tipo DoWn-hole in foro già predisposto. Prove sismiche tipo .....elastici dinamici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le prove complete. Con l'utilizzo di un unico sensore.	cad	0,1160	647,30	75,09	
		Totale Materiali				**75,09**	**75,037**
					Totale Euro	79,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 79,10	11,87	
					Totale Euro	90,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 90,97	9,10	
					Totale Euro	100,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**100,07**	
					Totale Manodopera Euro	4,01	4,007
					Totale Materiali Euro	75,09	75,037

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.103.a	PROVE SISMICHE TIPO DOWN-HOLE IN FORO GIÀ PREDISPOSTO, COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE LE PROVE COMPLETE, CON L'UTILIZZO DI ALMENO DUE SENSORI A TRE COMPONENTI ORTOGONALI Per ogni prova in fori da m 15 di profondità e sette punti di misura Prove sismiche tipo Down-Hole in foro già predisposto, utilizzando energizzazioni al taglio con inversione della fase per la lettura delle fasi S, energizzazione a battuta verticale per la lettura delle fasi P, registrazione dati su supporto magnetico e restituzione cartacea, fornendo i sismogrammi delle singole registrazioni, i tempi di arrivo originali e corretti, dromocrone e determinazione dei parametri elastici dinamici, compreso quanto occorre per dare le prove complete, con l'utilizzo di almeno due sensori a tre componenti ortogonali.	cad	1,0000	1.238,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,523000	25,50	13,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,523000	30,60	16,00	
		Totale Manodopera				**29,34**	**2,368**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.700.f	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prove sismiche tipo DoWn-hole (come la voce precedente) ma con l'utilizzo d.....ori a tre componenti ortogonali, l'orientazione di uno dei trasduttori di ogni sensore in direzione parallela alla sorgente	cad	1,0000	950,00	950,00	
		Totale Materiali				**950,00**	**76,683**

Totale Euro	979,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 979,34	146,90	
Totale Euro	1.126,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.126,24	112,62	
Totale Euro	1.238,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.238,86**	
Totale Manodopera Euro	29,34	2,368
Totale Materiali Euro	950,00	76,683

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.103.b	PROVE SISMICHE TIPO DOWN-HOLE IN FORO GIÀ PREDISPOSTO, COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE LE PROVE COMPLETE, CON L'UTILIZZO DI ALMENO DUE SENSORI A TRE COMPONENTI ORTOGONALI Per ogni misura oltre le prime sette anche a profondità maggiore di m 15 Prove sismiche tipo Down-Hole in foro già predisposto, utilizzando energizzazioni al taglio con inversione della fase per la lettura delle fasi S, energizzazione a battuta verticale per la lettura delle fasi P, registrazione dati su supporto magnetico e restituzione cartacea, fornendo i sismogrammi delle singole registrazioni, i tempi di arrivo originali e corretti, dromocrone e determinazione dei parametri elastici dinamici, compreso quanto occorre per dare le prove complete, con l'utilizzo di almeno due sensori a tre componenti ortogonali.	cad	1,0000	141,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,208000	25,50	5,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,208000	30,60	6,36	
		Totale Manodopera				**11,66**	**8,255**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.700.g	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prove sismiche tipo DoWn-hole (come la voce precedente) ma con l'utilizzo d.....ori a tre componenti ortogonali, l'orientazione di uno dei trasduttori di ogni sensore in direzione parallela alla sorgente	cad	1,0000	100,00	100,00	
		Totale Materiali				**100,00**	**70,796**

Totale Euro	111,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 111,66	16,75	
Totale Euro	128,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 128,41	12,84	
Totale Euro	141,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**141,25**	
Totale Manodopera Euro	11,66	8,255
Totale Materiali Euro	100,00	70,796

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.120.a	PREDISPOSIZIONE DI FORI DI SONDAGGIO VERTICALE PER PROVE "CROSS-HOLE" CON DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA REALE TRA LE COPPIE DI FORI DI RILIEVO PER OGNI PUNTO DI MISURA al metro Predisposizione di fori di sondaggio verticale per prove "Cross-hole" con determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo per ogni punto di misura tramite misure inclinometriche di precisione tale da rendere trascurabile l'errore nel calcolo delle velocità. Nel caso di realizzazione di ulteriore foro destinato unicamente all'energizzazione, in quest'ultimo le misure inclinometriche potranno essere omesse. E' compreso quanto altro occorre per dare la predisposizione completa ad esclusione del pozzetto esplorativo e delle misure inclinometriche che saranno compensate con relativa voce di prezzario e prove complete.	m	1,00	52,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,520000	25,50	13,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,520000	30,60	15,91	
		Totale Manodopera				**29,17**	**55,999**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.700.p	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Incidenza costo materiali d'uso (fori di sondaggio verticali per prove Cross-hole)	m	1,0000	12,00	12,00	
		Totale Materiali				**12,00**	**23,037**

Totale Euro	41,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,17	6,18	
Totale Euro	47,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,35	4,74	
Totale Euro	52,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,09**	
Totale Manodopera Euro	29,17	55,999
Totale Materiali Euro	12,00	23,037

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.125.a	DETERMINAZIONE DELLA DISTANZA REALE TRA LE COPPIE DI FORI DI RILIEVO PER PROVE "CROSS-HOLE", TRAMITE MISURE INCLINOMETRICHE DI PRECISIONE TALE DA RENDERE TRASCURABILE L'ERRORE NEL CALCOLO DELLE VELOCITÀ Al metro Determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo per prove "Cross-hole", tramite misure inclinometriche di precisione tale da rendere trascurabile l'errore nel calcolo delle velocità.	m	1,00	45,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,167000	30,60	35,71	
					Totale Euro	35,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 35,71	5,36	
					Totale Euro	41,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 41,07	4,11	
					Totale Euro	45,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**45,18**	
					Totale Manodopera Euro	35,71	79,039

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.160.a	SISMICA A RIFRAZIONE ED ELABORAZIONE CON TECNICA TOMOGRAFICA Esecuzione profilo sismico con spaziatura geofonica inferiore a m 5 per stendimenti sino a m 115. Sismica a rifrazione ed elaborazione con tecnica tomografica. Esecuzione di profili a sismica a rifrazione superficiale con onde P e S, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di seconda e terza categoria, con almeno 7 tiri per base sismica e spaziatura geofonica compresa tra 5 e 10 m, ed elaborazione mediante tecnica tomografica con modellazione del sottosuolo, compresi i valori dei parametri di velocità relativi ai rifrattori individuati, per ogni stazione geofonica, gli spessori degli orizzonti sismici e l'interpretazione sismostratigrafica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,00	20,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,208000	25,50	5,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,208000	30,60	6,36	
		Totale Manodopera				**11,66**	**57,354**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.50.a	NOLEGGIO ATTREZZATURA PER PROVE SISMICHE Noleggio attrezzatura sismica a rifrazione ed elaborazione con tecnica tonografica	ora	0,200000	22,05	4,41	
		Totale Noli				**4,41**	**21,692**

Totale Euro	16,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,07	2,41	
Totale Euro	18,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,48	1,85	
Totale Euro	20,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,33**	
Totale Manodopera Euro	11,66	57,354
Totale Noli Euro	4,41	21,692

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.160.b	SISMICA A RIFRAZIONE ED ELABORAZIONE CON TECNICA TOMOGRAFICA Esecuzione profilo sismico con spaziatura geofonica inferiore a m 10 per stendimenti sino a m 240 Sismica a rifrazione ed elaborazione con tecnica tomografica. Esecuzione di profili a sismica a rifrazione superficiale con onde P e S, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di seconda e terza categoria, con almeno 7 tiri per base sismica e spaziatura geofonica compresa tra 5 e 10 m, ed elaborazione mediante tecnica tomografica con modellazione del sottosuolo, compresi i valori dei parametri di velocità relativi ai rifrattori individuati, per ogni stazione geofonica, gli spessori degli orizzonti sismici e l'interpretazione sismostratigrafica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,00	15,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,146000	25,50	3,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,146000	30,60	4,47	
		Totale Manodopera				**8,19**	**51,380**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.50.a	NOLEGGIO ATTREZZATURA PER PROVE SISMICHE Noleggio attrezzatura sismica a rifrazione ed elaborazione con tecnica tonografica	ora	0,200000	22,05	4,41	
		Totale Noli				**4,41**	**27,666**

Totale Euro	12,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,60	1,89	
Totale Euro	14,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,49	1,45	
Totale Euro	15,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,94**	

Totale Manodopera Euro	8,19	51,380
Totale Noli Euro	4,41	27,666

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.170.a	SISMICA PASSIVA - MICROTREMORI Sismica passiva - Microtremori. Esecuzione di misure di rumore ambientale mediante sismica passiva, con strumentazione dig.....requenze di risonanza di un sito. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni misurazione. Sismica passiva - Microtremori. Esecuzione di misure di rumore ambientale mediante sismica passiva, con strumentazione digitale, registrazioni di almeno 30 minuti con passo di campionamento non inferiore a 125 Hz ed almeno tre misure nell'arco della giornata. E' compresa l'elaborazione e restituzione dei rapporti spettrali e riconoscimento dei picchi significativi, determinazione frequenze di risonanza di un sito. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni misurazione. Sismica passiva - Microtremori. Esecuzione di misure di rumore ambientale mediante sismica passiva, con strumentazione digitale, registrazioni di almeno 30 minuti con passo di campionamento non inferiore a 125 Hz ed almeno tre misure nell'arco della giornata. E' compresa l'elaborazione e restituzione dei rapporti spettrali e riconoscimento dei picchi significativi, determinazione frequenze di risonanza di un sito. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni misurazione.	cad	1,0000	459,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,042000	30,60	31,89	
		Totale Manodopera				**31,89**	**6,946**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.50.b	NOLEGGIO ATTREZZATURA PER PROVE SISMICHE Noleggio attrezzatura - Microtremori	ora	1,000000	11,03	11,03	
3	ABR25_PREST_15.50.a	Elaborazione dati	cad	1,0000	320,00	320,00	
		Totale Noli				**331,03**	**72,104**

Totale Euro	362,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 362,92	54,44	
Totale Euro	417,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 417,36	41,74	
Totale Euro	459,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**459,10**	
Totale Manodopera Euro	31,89	6,946
Totale Noli Euro	331,03	72,104

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.20.a	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER CIASCUN PROFILO DI INDAGINE O PROVA IN FORO, COMPRESO L'ONERE DELLO SPOSTAMENTO DAL PRIMO AL SUCCESSIVO per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a rifrazione o MASH Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo.	cad	1,0000	95,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**33,66**	**35,125**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.30.e	INDAGINI GEOFISICHE per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a rifrazione o MASH compreso ammortamento e manutenzione	a corpo	1,00	42,10	42,10	
		Totale Specie1				**42,10**	**43,932**

Totale Euro	75,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,76	11,36	
Totale Euro	87,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,12	8,71	
Totale Euro	95,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**95,83**	
Totale Manodopera Euro	33,66	35,125
Totale Specie1 Euro	42,10	43,932

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.20.b	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER CIASCUN PROFILO DI INDAGINE O PROVA IN FORO, COMPRESO L'ONERE DELLO SPOSTAMENTO DAL PRIMO AL SUCCESSIVO per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per down-hole Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo.	cad	1,0000	143,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,900000	30,60	27,54	
		Totale Manodopera				**50,49**	**35,075**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.30.f	INDAGINI GEOFISICHE per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per down-hole compreso ammortamento e manutenzione	a corpo	1,00	63,30	63,30	
		Totale Specie1				**63,30**	**43,974**

Totale Euro	113,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 113,79	17,07	
Totale Euro	130,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 130,86	13,09	
Totale Euro	143,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**143,95**	
Totale Manodopera Euro	50,49	35,075
Totale Specie1 Euro	63,30	43,974

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.20.c	INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER CIASCUN PROFILO DI INDAGINE O PROVA IN FORO, COMPRESO L'ONERE DELLO SPOSTAMENTO DAL PRIMO AL SUCCESSIVO per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per cross-hole Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo.	cad	1,0000	249,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,600000	25,50	40,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,600000	30,60	48,96	
		Totale Manodopera				**89,76**	**35,990**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.30.g	INDAGINI GEOFISICHE per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per cross-hole compreso ammortamento e manutenzione	a corpo	1,00	107,40	107,40	
		Totale Specie1				**107,40**	**43,063**

Totale Euro	197,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 197,16	29,57	
Totale Euro	226,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 226,73	22,67	
Totale Euro	249,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**249,40**	
Totale Manodopera Euro	89,76	35,990
Totale Specie1 Euro	107,40	43,063

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.30.a	ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON BASE FINO A M 110 CON USO DI SISMOGRAFO MULTICANALE DI ALMENO 12 CANALI con spaziature geofoniche = m 5 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 110 con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali, numero di energizzazioni non inferiore a 5, con sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi di 2ª e 3ª categoria, con esecuzione di dromocrone relative, compresa la restituzione dei dati di campagna in supporto cartaceo e magnetico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,00	9,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**58,438**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.30.h	INDAGINI GEOFISICHE Nolo attrezzatura per profilo sismico a rifrazione con base fino a m 110 con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali	ora	0,100000	19,80	1,98	
		Totale Specie1				**1,98**	**20,625**
					Totale Euro	7,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,59	1,14	
					Totale Euro	8,73	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,73	0,87	
					Totale Euro	9,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,60**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	58,438
					Totale Specie1 Euro	1,98	20,625

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.40.a	ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON BASE FINO A M 230 CON USO DI SISMOGRAFO MULTICANALE DI ALMENO 24 CANALI, NUMERO DI ENERGIZZAZIONI NON INFERIORE A 5, CON SOMMATORIA SINCRONA DEI SEGNALI con spaziature geofoniche sino a m 5 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230 con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali, numero di energizzazioni non inferiore a 5, con sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi 2ª e 3ª categoria, con esecuzione di dromocrone relative, compresa la restituzione dei dati di campagna in supporto cartaceo e magnetico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,00	10,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**51,944**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.30.i	INDAGINI GEOFISICHE Nolo attrezzatura per profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230 con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali	ora	0,100000	29,30	2,93	
		Totale Specie1				**2,93**	**27,130**
					Totale Euro	8,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,54	1,28	
					Totale Euro	9,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,82	0,98	
					Totale Euro	10,80	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,80**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	51,944
					Totale Specie1 Euro	2,93	27,130

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.40.b	ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON BASE FINO A M 230 CON USO DI SISMOGRAFO MULTICANALE DI ALMENO 24 CANALI, NUMERO DI ENERGIZZAZIONI NON INFERIORE A 5, CON SOMMATORIA SINCRONA DEI SEGNALI con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230 con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali, numero di energizzazioni non inferiore a 5, con sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi 2ª e 3ª categoria, con esecuzione di dromocrone relative, compresa la restituzione dei dati di campagna in supporto cartaceo e magnetico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,00	11,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
		Totale Manodopera				**6,18**	**51,976**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.30.i	INDAGINI GEOFISICHE Nolo attrezzatura per profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230 con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali	ora	0,110000	29,30	3,22	
		Totale Specie1				**3,22**	**27,082**
					Totale Euro	9,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,40	1,41	
					Totale Euro	10,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,81	1,08	
					Totale Euro	11,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,89**	
					Totale Manodopera Euro	6,18	51,976
					Totale Specie1 Euro	3,22	27,082

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.50.a	ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON BASE FINO A M 230 CON USO DI SISMOGRAFO MULTICANALE AD ALMENO 24 CANALI, CON QUALSIASI TIPO DI ENERGIZZAZIONE ESCLUSO L'USO DI ESPLOSIVI DI 2° E 3° CATEGORIA con spaziature geofoniche sino a m 5 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230 con uso di sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2° e 3° categoria, con almeno 7 tiri per base sismica, con sommatoria sincrona dei segnali, ed elaborazione dati con software dedicato per la restituzione di un'immagine tomografica.	m	1,00	8,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**63,533**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.30.l	INDAGINI GEOFISICHE Nolo attrezzatura per profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230 con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali	ora	0,100000	13,70	1,37	
		Totale Specie1				**1,37**	**15,515**
					Totale Euro	6,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,98	1,05	
					Totale Euro	8,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,03	0,80	
					Totale Euro	8,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,83**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	63,533
					Totale Specie1 Euro	1,37	15,515

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROSPEZIONI SISMICHE, IN SUPERFICIE ED IN FORO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.20.50.b	ESECUZIONE PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE CON BASE FINO A M 230 CON USO DI SISMOGRAFO MULTICANALE AD ALMENO 24 CANALI, CON QUALSIASI TIPO DI ENERGIZZAZIONE ESCLUSO L'USO DI ESPLOSIVI DI 2° E 3° CATEGORIA con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10 Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230 con uso di sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2° e 3° categoria, con almeno 7 tiri per base sismica, con sommatoria sincrona dei segnali, ed elaborazione dati con software dedicato per la restituzione di un'immagine tomografica.	m	1,00	11,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**7,02**	**63,587**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.10.30.l	INDAGINI GEOFISICHE Nolo attrezzatura per profilo sismico a rifrazione con base fino a m 230 con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali	ora	0,125000	13,70	1,71	
		Totale Specie1				**1,71**	**15,489**
					Totale Euro	8,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,73	1,31	
					Totale Euro	10,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,04	1,00	
					Totale Euro	11,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,04**	
					Totale Manodopera Euro	7,02	63,587
					Totale Specie1 Euro	1,71	15,489

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
INDAGINI GEORADAR

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.30.10.a	APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DI STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER PROSPEZIONI GEORADAR G.P.R approntamento e trasporto strumentazioni per georadar Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto:	cad	1,0000	283,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**112,20**	**39,596**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,500000	23,53	35,30	
		Totale Noli				**35,30**	**12,458**
		Specie1					
4	ABR25_PREST_15.10.30.m	INDAGINI GEOFISICHE Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni georadar G.P.R.	a corpo	1,00	76,50	76,50	
		Totale Specie1				**76,50**	**26,997**

Totale Euro	224,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 224,00	33,60	
Totale Euro	257,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 257,60	25,76	
Totale Euro	283,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**283,36**	
Totale Manodopera Euro	112,20	39,596
Totale Noli Euro	35,30	12,458
Totale Specie1 Euro	76,50	26,997

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
LOGS GEOFISICI IN POZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.40.10.a	APPRONTAMENTO ATTREZZATURE E TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DI STRUMENTAZIONI ED ATTREZZATURE PER ESECUZIONE DI LOGS GEOFISICI IN POZZO Approntamento e trasporto attrezzature e strumentazioni Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per esecuzione di logs geofisici in pozzo, compreso carico e scarico, escluso eventuali oneri di accessibilità:	cad	1,0000	710,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,000000	25,50	76,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,000000	30,60	91,80	
		Totale Manodopera				**168,30**	**23,690**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,500000	23,53	35,30	
		Totale Noli				**35,30**	**4,969**
		Specie1					
4	ABR25_PREST_15.10.30.n	INDAGINI GEOFISICHE Approntamento attrezzatura per esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, assetto di investigazione tramite array di antenne (2 o 4) in linea, metodo di investigazione monostatico	a corpo	1,00	358,00	358,00	

Totale Euro	561,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 561,60	84,24	
Totale Euro	645,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 645,84	64,58	
Totale Euro	710,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**710,42**	
Totale Manodopera Euro	168,30	23,690
Totale Noli Euro	35,30	4,969
Totale Specie1 Euro	358,00	50,393

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
LOGS GEOFISICI IN POZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.40.20.a	ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI gamma naturale, resistività 16" - 64" laterale, resistenza "single point", potenziali spontanei, temperatura e conducibilità del fluido congiuntamente: al metro Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati:	m	1,00	14,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.30.z02	INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali.	a corpo	1,00	11,77	11,77	
					Totale Euro	11,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,77	1,77	
					Totale Euro	13,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,54	1,35	
					Totale Euro	14,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,89**	
					Totale Specie1 Euro	11,77	79,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
LOGS GEOFISICI IN POZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.40.20.b	ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI Gamma naturale Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati:	m	1,00	5,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.30.z03	INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali.	a corpo	1,00	3,97	3,97	
					Totale Euro	3,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,97	0,60	
					Totale Euro	4,57	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,57	0,46	
					Totale Euro	5,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,03**	
					Totale Specie1 Euro	3,97	78,926

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
LOGS GEOFISICI IN POZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.40.20.c	ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI Ps, Single Point Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati:	m	1,00	5,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.30.z04	INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali.	a corpo	1,00	4,22	4,22	
					Totale Euro	4,22	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,22	0,63	
					Totale Euro	4,85	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,85	0,49	
					Totale Euro	5,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,34**	
					Totale Specie1 Euro	4,22	79,026

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
LOGS GEOFISICI IN POZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.40.20.d	ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI Ps, 16" - 64" laterale Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati:	m	1,00	5,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.30.z05	INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali.	a corpo	1,00	4,63	4,63	
					Totale Euro	4,63	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,63	0,69	
					Totale Euro	5,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,32	0,53	
					Totale Euro	5,85	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,85**	
					Totale Specie1 Euro	4,63	79,145

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
LOGS GEOFISICI IN POZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.40.20.e	ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI Temperatura Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati:	m	1,00	3,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.30.z06	INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali.	a corpo	1,00	2,92	2,92	
					Totale Euro	2,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,92	0,44	
					Totale Euro	3,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,36	0,34	
					Totale Euro	3,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,70**	
					Totale Specie1 Euro	2,92	78,919

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
LOGS GEOFISICI IN POZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.40.20.f	ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI Caliper Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati:	m	1,00	4,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.30.z07	INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali.	a corpo	1,00	3,32	3,32	
					Totale Euro	3,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,32	0,50	
					Totale Euro	3,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,82	0,38	
					Totale Euro	4,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,20**	
					Totale Specie1 Euro	3,32	79,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
LOGS GEOFISICI IN POZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.40.20.g	ESECUZIONE DI LOGS IN POZZO, COMPRENSIVA DELLA RESTITUZIONE DEI RAPPORTI FINALI E DI QUANTO NECESSARIO PER FORNIRE L'ACQUISIZIONE COMPLETA DEI DATI Flow-meter Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati:	m	1,00	8,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.30.z08	INDAGINI GEOFISICHE Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali.	a corpo	1,00	6,33	6,33	
					Totale Euro	6,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,33	0,95	
					Totale Euro	7,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,28	0,73	
					Totale Euro	8,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,01**	
					Totale Specie1 Euro	6,33	79,026

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROVE GEOFISICHE IN LABORATORIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.50.10.a	DETERMINAZIONE DELLE ONDE DI COMPRESSIONE E DI TAGLIO SU CAMPIONI determinazione onde di compressione Determinazione delle onde di compressione e di taglio su campioni	cad	1,0000	51,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.10.30.z09	**Specie1** INDAGINI GEOFISICHE Determinazione delle onde di compressione e di taglio su campioni	a corpo	1,00	40,60	40,60	
					Totale Euro	40,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 40,60	6,09	
					Totale Euro	46,69	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 46,69	4,67	
					Totale Euro	51,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**51,36**	
					Totale Specie1 Euro	40,60	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_L - SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO
INDAGINI GEOFISICHE
PROVE GEOFISICHE IN LABORATORIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_L.03.50.20.a	DETERMINAZIONE DELLA RESISTIVITÀ SU CAMPIONI determinazione della resistività Determinazione della resistività su campioni	cad	1,0000	35,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.10.30.z10	INDAGINI GEOFISICHE Determinazione della resistività su campioni	a corpo	1,00	28,42	28,42	
		Totale Specie1				**28,42**	**79,054**
					Totale Euro	28,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 28,42	4,26	
					Totale Euro	32,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 32,68	3,27	
					Totale Euro	35,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,95**	
					Totale Specie1 Euro	28,42	79,054

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
BONIFICHE E RIMOZIONE ORDIGNI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.00.10.a	TAGLIO DI ARBUSTI, DECESPUGLIAZIONE Per opera di bonifica da ordigni bellici Taglio di arbusti, decespugliazione in genere per opere legate all' attività su suolo	mq	1,00	0,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005700	30,60	0,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,005660	25,50	0,14	
		Totale Manodopera				**0,31**	**50,820**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.c	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	0,005660	29,35	0,17	
		Totale Noli				**0,17**	**27,869**

Totale Euro	0,48
Spese Generali 15,000% su Euro 0,48	0,07
Totale Euro	0,55
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,55	0,06
Totale Euro	0,61
Prezzo di Applicazione Euro	**0,61**

Totale Manodopera Euro	0,31	50,820
Totale Noli Euro	0,17	27,869

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
BONIFICHE E RIMOZIONE ORDIGNI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.00.20.a	LOCALIZZAZIONE FINALIZZATA ALLA BONIFICA SUPERFICIALE Localizzazione finalizzata alla bonifica delle aree mediante ricerca superficiale. Localizzazione finalizzata alla bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. Localizzazione finalizzata alla bonifica delle aree mediante ricerca superficiale.	mq	1,00	0,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
		Totale Manodopera				**0,39**	**60,000**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.80.a	APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE DI ORDIGNI BELLICI Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici	ora	0,008000	15,31	0,12	
		Totale Noli				**0,12**	**18,462**
					Totale Euro	0,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,51	0,08	
					Totale Euro	0,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,59	0,06	
					Totale Euro	0,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,65**	
					Totale Manodopera Euro	0,39	60,000
					Totale Noli Euro	0,12	18,462

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
BONIFICHE E RIMOZIONE ORDIGNI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.00.30.a	LOCALIZZAZIONE FINALIZZATA ALLA BONIFICA PROFONDA Localizzazione finalizzata alla bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi Localizzazione finalizzata alla bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. Localizzazione finalizzata alla bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi	mq	1,00	3,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,021000	30,60	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,021000	30,60	0,64	
4	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,021000	25,50	0,54	
		Totale Manodopera				**1,82**	**47,520**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,021000	13,08	0,27	
5	ABR25_AT_10.30.80.b	APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE DI ORDIGNI BELLICI Apparecchiatura per rilevazione profonda di ordigni bellici	ora	0,021000	21,61	0,45	
6	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,021000	23,53	0,49	
		Totale Noli				**1,21**	**31,593**
					Totale Euro	3,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,03	0,45	
					Totale Euro	3,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,48	0,35	
					Totale Euro	3,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,83**	
					Totale Manodopera Euro	1,82	47,520
					Totale Noli Euro	1,21	31,593

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
BONIFICHE E RIMOZIONE ORDIGNI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.00.40.a	SCAVO STRATIGRAFICO Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono es.....a di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento,l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento,l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative	mq	1,00	212,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,000000	30,60	91,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,000000	25,50	76,50	
					Totale Euro	168,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 168,30	25,25	
					Totale Euro	193,55	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 193,55	19,36	
					Totale Euro	212,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**212,91**	
					Totale Manodopera Euro	168,30	79,047

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SBANCAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.10.10.a	SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³) Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:	mc	1,0000	11,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,058000	28,43	1,65	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,026000	30,60	0,80	
		Totale Manodopera				**2,45**	**21,267**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,025000	63,84	1,60	
8	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,058000	87,12	5,05	
		Totale Noli				**6,65**	**57,726**

Totale Euro	9,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,10	1,37	
Totale Euro	10,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,47	1,05	
Totale Euro	11,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,52**	
Totale Manodopera Euro	2,45	21,267
Totale Noli Euro	6,65	57,726

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SBANCAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.10.10.b	SCAVO DI SBANCAMENTO in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:	mc	1,0000	20,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,090000	28,43	2,56	
		Totale Manodopera				**4,40**	**21,643**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,060000	63,84	3,83	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,090000	87,12	7,84	
		Totale Noli				**11,67**	**57,403**

Totale Euro	16,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,07	2,41	
Totale Euro	18,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,48	1,85	
Totale Euro	20,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,33**	
Totale Manodopera Euro	4,40	21,643
Totale Noli Euro	11,67	57,403

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SBANCAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.10.10.c	SCAVO DI SBANCAMENTO in roccia compatta con uso di mine Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:	mc	1,0000	53,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**8,45**	**15,931**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.999.100.a	MATERIALI VARI MATERIALE ESPLOSIVO Gelatina dinamite 2M (esplosivo gelatinato)	kg	0,6650	5,42	3,60	
		Totale Materiali				**3,60**	**6,787**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.30.d	DUMPER Dumper della portata di 23 t	ora	0,050000	76,06	3,80	
5	ABR25_AT_10.5.30.e	DUMPER Dozer cingolato con ripper hp 400	ora	0,100000	158,98	15,90	
6	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,050000	63,84	3,19	
7	ABR25_AT_10.10.10.e	PERFORATRICI MICROPALI WAGON DRILL IDRAULICO DA 200HP	ora	0,050000	75,97	3,80	
9	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,050000	63,84	3,19	
		Totale Noli				**29,88**	**56,335**

Totale Euro	41,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,93	6,29	
Totale Euro	48,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,22	4,82	
Totale Euro	53,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,04**	

Totale Manodopera Euro	8,45	15,931
Totale Noli Euro	29,88	56,335
Totale Materiali Euro	3,60	6,787

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SBANCAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.10.10.d	SCAVO DI SBANCAMENTO in roccia compatta con uso di martello demolitore Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:	mc	1,0000	71,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
		Totale Manodopera				**14,54**	**20,341**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,150000	63,84	9,58	
5	ABR25_AT_10.5.55.a	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore idraulico da 17000 kg con martello da 500 kg	ora	0,150000	70,68	10,60	
6	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,250000	87,12	21,78	
		Totale Noli				**41,96**	**58,702**
					Totale Euro	56,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 56,50	8,48	
					Totale Euro	64,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 64,98	6,50	
					Totale Euro	71,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**71,48**	
					Totale Manodopera Euro	14,54	20,341
					Totale Noli Euro	41,96	58,702

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SBANCAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.10.15.a	MAGGIORAZIONE ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO PER DISTANZE A RIFIUTO OLTRE I 5 KM Maggiorazione allo scavo di sbancamento per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5: Maggiorazione allo scavo di sbancamento per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5: Sovrapprezzo allo scavo di sbancamento per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:	m³ x km	1,000	1,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,28**	**27,184**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,010000	54,12	0,54	
		Totale Noli				**0,54**	**52,427**
					Totale Euro	0,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,82	0,12	
					Totale Euro	0,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,94	0,09	
					Totale Euro	1,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,03**	
					Totale Manodopera Euro	0,28	27,184
					Totale Noli Euro	0,54	52,427

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.20.10.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:	mc	1,0000	14,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033000	25,50	0,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066000	28,43	1,88	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033000	30,60	1,01	
		Totale Manodopera				**3,73**	**25,443**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,033000	63,84	2,11	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,066000	87,12	5,75	
		Totale Noli				**7,86**	**53,615**

Totale Euro	11,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,59	1,74	
Totale Euro	13,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,33	1,33	
Totale Euro	14,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,66**	
Totale Manodopera Euro	3,73	25,443
Totale Noli Euro	7,86	53,615

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.20.10.b	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in tufo Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:	mc	1,0000	17,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,049000	25,50	1,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,049000	30,60	1,50	
		Totale Manodopera				**4,74**	**26,810**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,049000	63,84	3,13	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,070000	87,12	6,10	
		Totale Noli				**9,23**	**52,206**

Totale Euro	13,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,97	2,10	
Totale Euro	16,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,07	1,61	
Totale Euro	17,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,68**	
Totale Manodopera Euro	4,74	26,810
Totale Noli Euro	9,23	52,206

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.20.10.c	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:	mc	1,0000	27,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,052000	25,50	1,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,052000	30,60	1,59	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,052000	30,60	1,59	
		Totale Manodopera				**6,78**	**24,664**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,052000	63,84	3,32	
6	ABR25_AT_10.5.55.a	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore idraulico da 17000 kg con martello da 500 kg	ora	0,052000	70,68	3,68	
7	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,080000	87,12	6,97	
8	ABR25_AT_10.5.100.a	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Motopompa hp 4 bocca 2"	ora	0,052000	18,80	0,98	
		Totale Noli				**14,95**	**54,383**
					Totale Euro	21,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 21,73	3,26	
					Totale Euro	24,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 24,99	2,50	
					Totale Euro	27,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**27,49**	
					Totale Manodopera Euro	6,78	24,664
					Totale Noli Euro	14,95	54,383

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.20.10.d	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:	mc	1,0000	114,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,280000	28,43	7,96	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**29,64**	**25,902**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,250000	63,84	15,96	
6	ABR25_AT_10.5.55.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore idraulico da 30000 kg con martello da 1500 kg	ora	0,250000	80,37	20,09	
7	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,280000	87,12	24,39	
8	ABR25_AT_10.5.100.a	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Motopompa hp 4 bocca 2"	ora	0,020000	18,80	0,38	
		Totale Noli				**60,82**	**53,150**
					Totale Euro	90,46	
					Spese Generali 15,000% su Euro 90,46	13,57	
					Totale Euro	104,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 104,03	10,40	
					Totale Euro	114,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**114,43**	
					Totale Manodopera Euro	29,64	25,902
					Totale Noli Euro	60,82	53,150

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.20.15.a	MAGGIORAZIONE ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER TRASPORTO A RIFIUTO O A RILEVATO A DISTANZE SUPERIORI A 5 KM. PER OGNI KM OLTRE I PRIMI 5: Per ogni km oltre i primi 5: Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km. Per ogni km oltre i primi 5:	m³ x km	1,000	1,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,28**	**19,310**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,010000	87,12	0,87	
		Totale Noli				**0,87**	**60,000**

Totale Euro	1,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,15	0,17	
Totale Euro	1,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,32	0,13	
Totale Euro	1,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,45**	

Totale Manodopera Euro	0,28	19,310
Totale Noli Euro	0,87	60,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.20.20.a	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METRO O FRAZIONE in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m:	mc	1,0000	0,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002000	28,43	0,06	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002000	30,60	0,06	
		Totale Manodopera				**0,17**	**28,814**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,002000	63,84	0,13	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,002000	87,12	0,17	
		Totale Noli				**0,30**	**50,847**

Totale Euro	0,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,47	0,07	
Totale Euro	0,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,54	0,05	
Totale Euro	0,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,59**	

Totale Manodopera Euro	0,17	28,814
Totale Noli Euro	0,30	50,847

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.20.20.b	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METRO O FRAZIONE in tufo Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m:	mc	1,0000	1,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004000	25,50	0,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,004000	28,43	0,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,004000	30,60	0,12	
		Totale Manodopera				**0,33**	**27,731**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,004000	63,84	0,26	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,004000	87,12	0,35	
		Totale Noli				**0,61**	**51,261**

Totale Euro	0,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,94	0,14	
Totale Euro	1,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,08	0,11	
Totale Euro	1,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,19**	
Totale Manodopera Euro	0,33	27,731
Totale Noli Euro	0,61	51,261

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.20.20.c	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METRO O FRAZIONE in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m:	mc	1,0000	2,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004800	25,50	0,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,004800	28,43	0,14	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,004800	30,60	0,15	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,004800	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**0,56**	**25,688**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,004800	63,84	0,31	
6	ABR25_AT_10.5.55.a	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore idraulico da 17000 kg con martello da 500 kg	ora	0,004800	70,68	0,34	
7	ABR25_AT_10.5.100.a	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Motopompa hp 4 bocca 2"	ora	0,004800	18,80	0,09	
8	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,004800	87,12	0,42	
		Totale Noli				**1,16**	**53,211**
					Totale Euro	1,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,72	0,26	
					Totale Euro	1,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,98	0,20	
					Totale Euro	2,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,18**	
					Totale Manodopera Euro	0,56	25,688
					Totale Noli Euro	1,16	53,211

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.20.20.d	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METRO O FRAZIONE in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m:	mc	1,0000	11,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,024000	25,50	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,024000	28,43	0,68	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,024000	30,60	0,73	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,024000	30,60	0,73	
		Totale Manodopera				**2,75**	**24,842**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,024000	63,84	1,53	
6	ABR25_AT_10.5.55.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore idraulico da 30000 kg con martello da 1500 kg	ora	0,024000	80,37	1,93	
7	ABR25_AT_10.5.100.a	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Motopompa hp 4 bocca 2"	ora	0,024000	18,80	0,45	
8	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,024000	87,12	2,09	
		Totale Noli				**6,00**	**54,201**
					Totale Euro	8,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,75	1,31	
					Totale Euro	10,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,06	1,01	
					Totale Euro	11,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,07**	
					Totale Manodopera Euro	2,75	24,842
					Totale Noli Euro	6,00	54,201

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.20.50.a	COMPENSO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI DI QUALSIASI GENERE ED ESTENSIONE Compenso per attraversamento di sottoservizi di qualsiasi genere ed estensione, eseguito completamente a mano con tutte le.....giamenti agli stessi, comprese le relative opere provvisionali, realizzazione di eventuali sostegni, controtubazioni etc. Compenso per attraversamento di sottoservizi di qualsiasi genere ed estensione, eseguito completamente a mano con tutte le necessarie accortezze per evitare danneggiamenti agli stessi, comprese le relative opere provvisionali, realizzazione di eventuali sostegni, controtubazioni etc. Compenso per attraversamento di sottoservizi di qualsiasi genere ed estensione, eseguito completamente a mano con tutte le necessarie accortezze per evitare danneggiamenti agli stessi, comprese le relative opere provvisionali, realizzazione di eventuali sostegni, controtubazioni etc.	cad	1,0000	345,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,850000	25,50	72,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,850000	28,43	81,03	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,850000	30,60	87,21	
		Totale Manodopera				**240,92**	**69,824**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,500000	63,67	31,84	
		Totale Noli				**31,84**	**9,228**

Totale Euro	272,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 272,76	40,91	
Totale Euro	313,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 313,67	31,37	
Totale Euro	345,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**345,04**	
Totale Manodopera Euro	240,92	69,824
Totale Noli Euro	31,84	9,228

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI MANUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.30.10.a	SCAVO MANUALE A SEZIONE APERTA O DI SBANCAMENTO Scavo manuale a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici. Compreso il carico sugli automezzi Scavo manuale a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici.Compreso il carico sugli automezzi Scavo manuale a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici. Compreso il carico sugli automezzi	mc	1,0000	83,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,157500	25,50	55,02	
		Totale Manodopera				**55,02**	**66,090**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,169492	63,67	10,79	
		Totale Noli				**10,79**	**12,961**

Totale Euro	65,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,81	9,87	
Totale Euro	75,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,68	7,57	
Totale Euro	83,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,25**	
Totale Manodopera Euro	55,02	66,090
Totale Noli Euro	10,79	12,961

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI MANUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.30.20.a	SCAVO MANUALE A SEZIONE OBBLIGATA per profondità fino a 1 m Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.	mc	1,0000	90,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,382300	25,50	60,75	
		Totale Manodopera				**60,75**	**67,298**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,166667	63,67	10,61	
		Totale Noli				**10,61**	**11,754**
					Totale Euro	71,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 71,36	10,70	
					Totale Euro	82,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 82,06	8,21	
					Totale Euro	90,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**90,27**	
					Totale Manodopera Euro	60,75	67,298
					Totale Noli Euro	10,61	11,754

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI MANUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.30.20.b	SCAVO MANUALE A SEZIONE OBBLIGATA per profondità da 1 m a 2 m Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.	mc	1,0000	147,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,088000	25,50	53,24	
		Totale Manodopera				**53,24**	**35,997**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	1,000000	63,67	63,67	
		Totale Noli				**63,67**	**43,049**

Totale Euro	116,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 116,91	17,54	
Totale Euro	134,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,45	13,45	
Totale Euro	147,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**147,90**	
Totale Manodopera Euro	53,24	35,997
Totale Noli Euro	63,67	43,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI MANUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.30.20.c	SCAVO MANUALE A SEZIONE OBBLIGATA per profondità da 2 m a 3 m Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.	mc	1,0000	186,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,274600	25,50	83,50	
		Totale Manodopera				**83,50**	**44,849**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	1,000000	63,67	63,67	
		Totale Noli				**63,67**	**34,198**

Totale Euro	147,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 147,17	22,08	
Totale Euro	169,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 169,25	16,93	
Totale Euro	186,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**186,18**	
Totale Manodopera Euro	83,50	44,849
Totale Noli Euro	63,67	34,198

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI MANUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.30.20.d	SCAVO MANUALE A SEZIONE OBBLIGATA per profondità da 3 m a 4 m Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.	mc	1,0000	262,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	5,647500	25,50	144,01	
		Totale Manodopera				**144,01**	**54,817**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	1,000000	63,67	63,67	
		Totale Noli				**63,67**	**24,236**
					Totale Euro	207,68	
					Spese Generali 15,000% su Euro 207,68	31,15	
					Totale Euro	238,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 238,83	23,88	
					Totale Euro	262,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**262,71**	
					Totale Manodopera Euro	144,01	54,817
					Totale Noli Euro	63,67	24,236

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI MANUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.30.30.a	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO MANUALE IN PRESENZA DI BANCO TUFACEO Sovrapprezzo allo scavo manuale se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza) Sovrapprezzo allo scavo manuale se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza) Sovrapprezzo allo scavo manuale se effettuato in presenza di banco tufaceo (cappellaccio di media consistenza)	mc	1,0000	18,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,166667	25,50	4,25	
		Totale Manodopera				**4,25**	**22,606**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,166667	63,67	10,61	
		Totale Noli				**10,61**	**56,436**
					Totale Euro	14,86	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,86	2,23	
					Totale Euro	17,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,09	1,71	
					Totale Euro	18,80	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,80**	
					Totale Manodopera Euro	4,25	22,606
					Totale Noli Euro	10,61	56,436

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI MANUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.30.40.a	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN PRESENZA DI TERRE ARGILLOSE Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di terre argillose	mc	1,0000	14,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
		Totale Manodopera				**3,19**	**22,624**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,125000	63,67	7,96	
		Totale Noli				**7,96**	**56,454**
					Totale Euro	11,15	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,15	1,67	
					Totale Euro	12,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,82	1,28	
					Totale Euro	14,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,10**	
					Totale Manodopera Euro	3,19	22,624
					Totale Noli Euro	7,96	56,454

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI MANUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.30.50.a	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN AMBIENTI SOTTERRANEI Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale	mc	1,0000	9,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,083333	25,50	2,12	
		Totale Manodopera				**2,12**	**22,577**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,083333	63,67	5,31	
		Totale Noli				**5,31**	**56,550**
					Totale Euro	7,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,43	1,11	
					Totale Euro	8,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,54	0,85	
					Totale Euro	9,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,39**	
					Totale Manodopera Euro	2,12	22,577
					Totale Noli Euro	5,31	56,550

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SCAVI MANUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.30.60.a	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN PRESENZA D'ACQUA Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonchè per scavo a campione Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonchè per scavo a campione Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonchè per scavo a campione	mc	1,0000	24,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**10,20**	**42,465**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,020000	63,67	1,27	
3	ABR25_AT_10.5.100.a	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Motopompa hp 4 bocca 2"	ora	0,400000	18,80	7,52	
		Totale Noli				**8,79**	**36,595**
					Totale Euro	18,99	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,99	2,85	
					Totale Euro	21,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,84	2,18	
					Totale Euro	24,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,02**	
					Totale Manodopera Euro	10,20	42,465
					Totale Noli Euro	8,79	36,595

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RINTERRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.40.10.a	RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DA SCAVO Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprende.....li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere	mc	1,0000	6,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033333	25,50	0,85	
		Totale Manodopera				**0,85**	**13,158**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,033333	63,84	2,13	
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,033333	63,67	2,12	
		Totale Noli				**4,25**	**65,789**
					Totale Euro	5,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,10	0,77	
					Totale Euro	5,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,87	0,59	
					Totale Euro	6,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,46**	
					Totale Manodopera Euro	0,85	13,158
					Totale Noli Euro	4,25	65,789

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RINTERRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.40.20.a	RINTERRO DI CAVO ESEGUITO A MANO Rinterro di cavo eseguito interamente a mano con il parziale ausilio di piccoli mezzi meccanici con materiale al bordo com..... terra secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua compresi gli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito interamente a mano con il parziale ausilio di piccoli mezzi meccanici con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua compresi gli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito interamente a mano con il parziale ausilio di piccoli mezzi meccanici con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del Csd'A e irrorazione di acqua compresi gli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo	mc	1,0000	59,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,020000	25,50	26,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,510000	25,50	13,01	
		Totale Manodopera				**39,02**	**66,102**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,080000	63,67	5,09	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,040000	63,84	2,55	
		Totale Noli				**7,64**	**12,943**

Totale Euro	46,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,66	7,00	
Totale Euro	53,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,66	5,37	
Totale Euro	59,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,03**	
Totale Manodopera Euro	39,02	66,102
Totale Noli Euro	7,64	12,943

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RINTERRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.40.30.a	RINTERRO CON MATERIALE ARIDO Rinterro con materiale proveniente da cave, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale proveniente da cave, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere	mc	1,0000	25,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**0,51**	**2,021**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.80.d	Misto calcareo granulometrico stabilizzato	mc	1,0000	18,51	18,51	
		Totale Materiali				**18,51**	**73,365**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.50.a	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg	ora	0,020000	46,50	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**3,686**
					Totale Euro	19,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,95	2,99	
					Totale Euro	22,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 22,94	2,29	
					Totale Euro	25,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**25,23**	
					Totale Manodopera Euro	0,51	2,021
					Totale Noli Euro	0,93	3,686
					Totale Materiali Euro	18,51	73,365

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RINTERRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.40.30.b	RINTERRO CON MATERIALE ARIDO Rinterro con materiale idoneo proveniente da impianti di frantumazione da cantiere compreso l'avvicinamento dei materiali,.....li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale idoneo proveniente da impianti di frantumazione da cantiere compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere	mc	1,0000	28,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**0,51**	**1,798**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.80.e	Misto frantumato	mc	1,0000	20,99	20,99	
		Totale Materiali				**20,99**	**73,987**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.50.a	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg	ora	0,020000	46,50	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**3,278**

Totale Euro	22,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,43	3,36	
Totale Euro	25,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,79	2,58	
Totale Euro	28,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,37**	

Totale Manodopera Euro	0,51	1,798
Totale Noli Euro	0,93	3,278
Totale Materiali Euro	20,99	73,987

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RINTERRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.40.40.a	RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito .....a corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso	mc	1,0000	43,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,019500	30,60	0,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,019500	25,50	0,50	
		Totale Manodopera				**1,10**	**2,526**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	1,0000	30,24	30,24	
		Totale Materiali				**30,24**	**69,437**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.45.a	TERNA Terna senza martello DA 90 HP	ora	0,040000	45,56	1,82	
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,020000	63,67	1,27	
		Totale Noli				**3,09**	**7,095**

Totale Euro	34,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,43	5,16	
Totale Euro	39,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,59	3,96	
Totale Euro	43,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,55**	
Totale Manodopera Euro	1,10	2,526
Totale Noli Euro	3,09	7,095
Totale Materiali Euro	30,24	69,437

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RINTERRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.40.40.b	RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito .....a corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito a mano compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso	mc	1,0000	66,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,243750	30,60	7,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,487500	25,50	12,43	
		Totale Manodopera				**19,89**	**29,847**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	1,0000	30,24	30,24	
		Totale Materiali				**30,24**	**45,378**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,040000	63,67	2,55	
		Totale Noli				**2,55**	**3,827**

Totale Euro	52,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,68	7,90	
Totale Euro	60,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,58	6,06	
Totale Euro	66,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,64**	
Totale Manodopera Euro	19,89	29,847
Totale Materiali Euro	30,24	45,378
Totale Noli Euro	2,55	3,827

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
BLINDOSCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.45.10.a	ARMATURA A PROTEZIONE E CONTENIMENTO DELLE PARETI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo a sezione.Valutazione riferita a metro quadrato di superficie protetta. Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo a sezione obbligata, mediante sistemi di blindaggio a box costituiti da pannelli metallici inseriti con puntoni regolabili, di altezze di scavo fino a 2 ml, compreso ogni onere per il trasporto, montaggio, posizionamento e rimozione . L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo. Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo a sezione.Valutazione riferita a metro quadrato di superficie protetta.	mq	1,00	30,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,048000	25,50	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,048000	28,43	1,36	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,043000	30,60	1,32	
		Totale Manodopera				**3,90**	**12,728**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.520.a	Pannelli -distanziatori- puntali	mq	1,00	14,33	14,33	
		Totale Materiali				**14,33**	**46,769**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,048000	106,29	5,10	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,014000	63,67	0,89	
		Totale Noli				**5,99**	**19,550**

Totale Euro	24,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,22	3,63	
Totale Euro	27,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,85	2,79	
Totale Euro	30,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,64**	

Totale Manodopera Euro	3,90	12,728
Totale Materiali Euro	14,33	46,769
Totale Noli Euro	5,99	19,550

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
BLINDOSCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.45.20.a	ARMATURA A PROTEZIONE E CONTENIMENTO DELLE PARETI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA MEDIANTE SISTEMI DI BLINDAGGIO A PANNELLI METALLICI Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo a sezione obbligata mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici. Valutazione riferita a metro quadrato di superficie protetta. Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo a sezione obbligata mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici inseriti in guide doppie con puntoni regolabili, di altezza da ml 2,0 a ml 3,0 Compreso ogni onere per il trasporto, montaggio, posizionamento e rimozione . Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo a sezione obbligata mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici. Valutazione riferita a metro quadrato di superficie protetta.	mq	1,00	39,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,073000	30,60	2,23	
		Totale Manodopera				**6,54**	**16,528**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.520.a	Pannelli -distanziatori- puntali	mq	1,00	14,33	14,33	
		Totale Materiali				**14,33**	**36,214**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,086000	106,29	9,14	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,020000	63,67	1,27	
		Totale Noli				**10,41**	**26,308**

Totale Euro	31,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,28	4,69	
Totale Euro	35,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,97	3,60	
Totale Euro	39,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,57**	
Totale Manodopera Euro	6,54	16,528
Totale Materiali Euro	14,33	36,214
Totale Noli Euro	10,41	26,308

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.50.00.a	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI EDIFICI PUNTELLATI Rimozione delle opere provvisionali di puntellatura, precedentemente realiz.....ne delle soluzioni sostitutive necessarie e propedeutiche allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spuntellamento. Demolizione controllata di edifici puntellati Rimozione delle opere provvisionali di puntellatura, precedentemente realizzate al coperto o allo scoperto, costituite da puntelli regolabili (Cristi) legname necessario per la ripartizione dei carichi, ecc ., fino ad una altezza di ml. 3,50 dal piano d'appoggio eseguita nel pieno rispetto e a tutela della salvaguardia del manufatto esistente. Esclusa la progettazione delle soluzioni sostitutive necessarie e propedeutiche allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spuntellamento.	mq	1,00	22,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,337000	25,50	8,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,337000	28,43	9,58	
					Totale Euro	18,17	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,17	2,73	
					Totale Euro	20,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 20,90	2,09	
					Totale Euro	22,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**22,99**	
					Totale Manodopera Euro	18,17	79,034

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.50.00.b	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI EDIFICI PUNTELLATI Demolizione controllata di edifici puntellati. Rimozione delle opere provvisionali di puntellatura e cerchiatura, preceden.....ne delle soluzioni sostitutive necessarie e propedeutiche allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spuntellamento. Demolizione controllata di edifici puntellati Rimozione delle opere provvisionali di puntellatura e cerchiatura, precedentemente realizzate al coperto o allo scoperto, costituite da profilati in acciaio serie HEA HEB IPE UPN etc. di qualsiasi sezione, compresi i tiranti passanti in piatto o tondo, in acciaio di qualsiasi sezione ed i relativi sistemi di ancoraggio, eseguita nel pieno rispetto e a tutela della salvaguardia del manufatto esistente. Esclusa la progettazione delle soluzioni sostitutive necessarie e propedeutiche allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spuntellamento.	kg	1,0000	4,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,071000	25,50	1,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,071000	28,43	2,02	
					Totale Euro	3,83	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,83	0,57	
					Totale Euro	4,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,40	0,44	
					Totale Euro	4,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,84**	
					Totale Manodopera Euro	3,83	79,132

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.50.10.a	DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI Fabbricati in muratura, con solai di qualsiasi natura Demolizione totale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con l'impiego di mezzi d'opera particolari, compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed i necessari accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a cose, esclusa la rimozione preventiva degli elementi da conservare e recuperare come infissi, opere in pietra da taglio, manto di copertura, da compensarsi a parte, compreso quant'altro occorre per realizzare la demolizione completa a regola d'arte, inclusa ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e private eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori; eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, comprese le movimentazioni di cantiere. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta moltiplicando la superficie esterna del fabbricato, esclusi gli aggetti di balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi singolarmente per l'altezza effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata all'estradosso dello stesso.	mc	1,0000	13,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**3,26**	**24,622**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
		Totale Materiali				**0,98**	**7,402**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,040000	63,84	2,55	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,035000	87,12	3,05	
6	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,015000	11,96	0,18	
7	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,015000	25,93	0,39	
8	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,010000	6,13	0,06	
		Totale Noli				**6,23**	**47,054**

Totale Euro	10,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,47	1,57	
Totale Euro	12,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,04	1,20	
Totale Euro	13,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,24**	

Totale Manodopera Euro	3,26	24,622
Totale Materiali Euro	0,98	7,402
Totale Noli Euro	6,23	47,054

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.50.10.b	DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI Fabbricati con struttura intelaiata in cemento armato Demolizione totale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con l'impiego di mezzi d'opera particolari, compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed i necessari accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a cose, esclusa la rimozione preventiva degli elementi da conservare e recuperare come infissi, opere in pietra da taglio, manto di copertura, da compensarsi a parte, compreso quant'altro occorre per realizzare la demolizione completa a regola d'arte, inclusa ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e private eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori; eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, comprese le movimentazioni di cantiere. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta moltiplicando la superficie esterna del fabbricato, esclusi gli aggetti di balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi singolarmente per l'altezza effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata all'estradosso dello stesso.	mc	1,0000	16,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,075000	30,60	2,30	
		Totale Manodopera				**6,13**	**36,337**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
		Totale Materiali				**0,98**	**5,809**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,040000	63,84	2,55	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,035000	87,12	3,05	
6	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,015000	11,96	0,18	
7	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,015000	25,93	0,39	
8	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,010000	6,13	0,06	
		Totale Noli				**6,23**	**36,929**

Totale Euro	13,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,34	2,00	
Totale Euro	15,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,34	1,53	
Totale Euro	16,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,87**	

Totale Manodopera Euro	6,13	36,337
Totale Materiali Euro	0,98	5,809
Totale Noli Euro	6,23	36,929

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.50.20.a	DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATI per fabbricati in muratura, con solai di qualsiasi natura Demolizione parziale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con l'impiego di mezzi d'opera particolari, compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed i necessari accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a cose, esclusa la rimozione preventiva degli elementi da conservare e recuperare come infissi, opere in pietra da taglio, manto di copertura, da compensarsi a parte; compreso l'onere per la demolizione con cautela a piccoli tratti delle strutture collegate o a ridosso delle parti da non demolire, con il taglio di eventuali collegamenti metallici o in c.a., compreso ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e private eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori e quant'altro occorre per realizzare la demolizione a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, comprese le movimentazioni di cantiere. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta moltiplicando la superficie esterna del fabbricato, esclusi gli aggetti di balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi singolarmente per l'altezza effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata all'estradosso dello stesso.	mc	1,0000	16,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
		Totale Manodopera				**5,51**	**33,213**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
		Totale Materiali				**0,98**	**5,907**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,045000	63,84	2,87	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,035000	87,12	3,05	
6	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,017000	11,96	0,20	
7	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,017000	25,93	0,44	
8	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,010000	6,13	0,06	
		Totale Noli				**6,62**	**39,904**

Totale Euro	13,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,11	1,97	
Totale Euro	15,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,08	1,51	
Totale Euro	16,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,59**	

Totale Manodopera Euro	5,51	33,213
Totale Materiali Euro	0,98	5,907
Totale Noli Euro	6,62	39,904

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.50.20.b	DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATI per fabbricati con struttura intelaiata in cemento armato Demolizione parziale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con l'impiego di mezzi d'opera particolari, compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed i necessari accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a cose, esclusa la rimozione preventiva degli elementi da conservare e recuperare come infissi, opere in pietra da taglio, manto di copertura, da compensarsi a parte; compreso l'onere per la demolizione con cautela a piccoli tratti delle strutture collegate o a ridosso delle parti da non demolire, con il taglio di eventuali collegamenti metallici o in c.a., compreso ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e private eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori e quant'altro occorre per realizzare la demolizione a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, comprese le movimentazioni di cantiere. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta moltiplicando la superficie esterna del fabbricato, esclusi gli aggetti di balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi singolarmente per l'altezza effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata all'estradosso dello stesso.	mc	1,0000	20,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**7,75**	**37,953**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
		Totale Materiali				**0,98**	**4,799**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,050000	63,84	3,19	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,035000	87,12	3,05	
6	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,030000	11,96	0,36	
7	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,030000	25,93	0,78	
8	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,005000	6,13	0,03	
		Totale Noli				**7,41**	**36,288**

Totale Euro	16,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,14	2,42	
Totale Euro	18,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,56	1,86	
Totale Euro	20,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,42**	

Totale Manodopera Euro	7,75	37,953
Totale Materiali Euro	0,98	4,799
Totale Noli Euro	7,41	36,288

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.50.30.a	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI CON STRUTTURA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO Demolizione totale, vuoto per pieno Demolizione di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso, anche pericolanti, effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, schermature, con i necessari accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a cose, esclusa la rimozione preventiva degli elementi da conservare e recuperare, come infissi, manto di copertura etc., da compensare a parte; compreso quant'altro occorre per realizzare la demolizione a regola d'arte, compreso ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e private eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori e quant'altro occorre per realizzare la demolizione a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, compreso. ; compreso il calo o l'innalzamento dei materiali e le movimentazioni di cantiere. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta moltiplicando la superficie esterna del fabbricato, esclusi gli aggetti di balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi singolarmente per l'altezza effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata all'estradosso dello stesso.	mc	1,0000	14,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,08**	**27,680**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
		Totale Materiali				**0,98**	**6,649**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,038000	51,15	1,94	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,038000	87,12	3,31	
6	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,025000	11,96	0,30	
7	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,025000	25,93	0,65	
8	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,030000	6,13	0,18	
9	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,083000	2,54	0,21	
		Totale Noli				**6,59**	**44,708**

Totale Euro	11,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,65	1,75	
Totale Euro	13,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,40	1,34	
Totale Euro	14,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,74**	

Totale Manodopera Euro	4,08	27,680
Totale Materiali Euro	0,98	6,649
Totale Noli Euro	6,59	44,708

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.50.30.b	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI CON STRUTTURA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO Demolizione parziale, vuoto per pieno Demolizione di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso, anche pericolanti, effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, schermature, con i necessari accorgimenti per garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a cose, esclusa la rimozione preventiva degli elementi da conservare e recuperare, come infissi, manto di copertura etc., da compensare a parte; compreso quant'altro occorre per realizzare la demolizione a regola d'arte, compreso ogni riparazione di danni arrecati a terzi ed il ripristino delle linee e condutture pubbliche e private eventualmente interrotte per l'esecuzione dei lavori e quant'altro occorre per realizzare la demolizione a regola d'arte. Eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, compreso. ; compreso il calo o l'innalzamento dei materiali e le movimentazioni di cantiere. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta moltiplicando la superficie esterna del fabbricato, esclusi gli aggetti di balconi, cornicioni strutture di fondazione etc., da computarsi singolarmente per l'altezza effettiva di piano, compreso il sottotetto, misurata all'estradosso dello stesso.	mc	1,0000	19,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**6,89**	**35,225**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
		Totale Materiali				**0,98**	**5,010**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,055000	63,84	3,51	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,035000	87,12	3,05	
6	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,022500	11,96	0,27	
7	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,022500	25,93	0,58	
8	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,030000	6,13	0,18	
		Totale Noli				**7,59**	**38,804**

Totale Euro	15,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,46	2,32	
Totale Euro	17,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,78	1,78	
Totale Euro	19,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,56**	

Totale Manodopera Euro	6,89	35,225
Totale Materiali Euro	0,98	5,010
Totale Noli Euro	7,59	38,804

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.50.40.a	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTURE EDILI CON CEMENTO SPACCAROCCIA su rocce, pietrame, trovanti e simili Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:	mc	1,0000	352,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,400000	25,50	35,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
		Totale Manodopera				**78,54**	**22,273**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.m	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	13,0000	11,80	153,40	
		Totale Materiali				**153,40**	**43,502**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,200000	25,93	31,12	
4	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,200000	13,08	15,70	
		Totale Noli				**46,82**	**13,277**

Totale Euro	278,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 278,76	41,81	
Totale Euro	320,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 320,57	32,06	
Totale Euro	352,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**352,63**	
Totale Manodopera Euro	78,54	22,273
Totale Noli Euro	46,82	13,277
Totale Materiali Euro	153,40	43,502

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.50.40.b	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTURE EDILI CON CEMENTO SPACCAROCCIA su cemento non armato Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:	mc	1,0000	403,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,600000	25,50	40,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,600000	30,60	48,96	
		Totale Manodopera				**89,76**	**22,243**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.m	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	14,8000	11,80	174,64	
		Totale Materiali				**174,64**	**43,276**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,400000	25,93	36,30	
4	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,400000	13,08	18,31	
		Totale Noli				**54,61**	**13,532**

Totale Euro	319,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 319,01	47,85	
Totale Euro	366,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 366,86	36,69	
Totale Euro	403,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**403,55**	
Totale Manodopera Euro	89,76	22,243
Totale Noli Euro	54,61	13,532
Totale Materiali Euro	174,64	43,276

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.50.40.c	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTURE EDILI CON CEMENTO SPACCAROCCIA su cemento leggermente armato (peso medio ferro 90 Kg/m³ di CLS) Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:	mc	1,0000	493,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,800000	25,50	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,800000	30,60	55,08	
		Totale Manodopera				**100,98**	**20,461**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.10.30.m	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	18,8000	11,80	221,84	
		Totale Materiali				**221,84**	**44,950**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,600000	25,93	41,49	
4	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,600000	13,08	20,93	
5	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,800000	6,13	4,90	
		Totale Noli				**67,32**	**13,641**

Totale Euro	390,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 390,14	58,52	
Totale Euro	448,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 448,66	44,87	
Totale Euro	493,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**493,53**	
Totale Manodopera Euro	100,98	20,461
Totale Noli Euro	67,32	13,641
Totale Materiali Euro	221,84	44,950

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.50.40.d	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTURE EDILI CON CEMENTO SPACCAROCCIA su cemento mediamente armato (peso ferro da 91 a 150 Kg/m³ di CLS) Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:	mc	1,0000	724,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,800000	25,50	71,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,800000	30,60	85,68	
		Totale Manodopera				**157,08**	**21,676**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.10.30.m	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	28,0000	11,80	330,40	
		Totale Materiali				**330,40**	**45,593**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	2,000000	25,93	51,86	
4	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	2,000000	13,08	26,16	
5	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	1,200000	6,13	7,36	
		Totale Noli				**85,38**	**11,782**

Totale Euro	572,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 572,86	85,93	
Totale Euro	658,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 658,79	65,88	
Totale Euro	724,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**724,67**	
Totale Manodopera Euro	157,08	21,676
Totale Noli Euro	85,38	11,782
Totale Materiali Euro	330,40	45,593

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.50.40.e	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTURE EDILI CON CEMENTO SPACCAROCCIA su cemento fortemente armato (ferro oltre i 150 Kg/m³ di CLS) Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:	mc	1,0000	1.198,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,000000	25,50	102,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,000000	30,60	122,40	
		Totale Manodopera				**224,40**	**18,719**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.10.30.m	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	51,0000	11,80	601,80	
		Totale Materiali				**601,80**	**50,200**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	2,800000	25,93	72,60	
4	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	2,800000	13,08	36,62	
5	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	2,000000	6,13	12,26	
		Totale Noli				**121,48**	**10,133**

Totale Euro	947,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 947,68	142,15	
Totale Euro	1.089,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.089,83	108,98	
Totale Euro	1.198,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.198,81**	
Totale Manodopera Euro	224,40	18,719
Totale Noli Euro	121,48	10,133
Totale Materiali Euro	601,80	50,200

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.10.a	DEMOLIZIONE DI MURATURA ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE SUPERIORE AD UNA TESTA, ESEGUITA TOTALMENTE A MANO muratura in mattoni o tufo Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	127,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,800000	30,60	55,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,800000	25,50	45,90	
					Totale Euro	100,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 100,98	15,15	
					Totale Euro	116,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 116,13	11,61	
					Totale Euro	127,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**127,74**	
					Totale Manodopera Euro	100,98	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.10.b	DEMOLIZIONE DI MURATURA ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE SUPERIORE AD UNA TESTA, ESEGUITA TOTALMENTE A MANO muratura in pietrame Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	141,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
					Totale Euro	112,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 112,20	16,83	
					Totale Euro	129,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 129,03	12,90	
					Totale Euro	141,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**141,93**	
					Totale Manodopera Euro	112,20	79,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.100.a	RIMOZIONE DI BLOCCHI IN PIETRA rimozione per riutilizzo di blocchi in pietra Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 fino a 18 cm, lunghezza da m 1,50 fino a m 2,00 e larghezza da cm 30 fino a cm 50 e spesso max 15 cm. Il prezzo comprende: la catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , le opere provvisionali e di sicurezza:	cad	1,0000	204,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,000000	25,50	76,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,000000	28,43	85,29	
					Totale Euro	161,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 161,79	24,27	
					Totale Euro	186,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 186,06	18,61	
					Totale Euro	204,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**204,67**	
					Totale Manodopera Euro	161,79	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.100.b	RIMOZIONE DI BLOCCHI IN PIETRA rimozione per smaltimento di blocchi in pietra Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 fino a 18 cm, lunghezza da m 1,50 fino a m 2,00 e larghezza da cm 30 fino a cm 50 e spesso max 15 cm. Il prezzo comprende: la catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , le opere provvisionali e di sicurezza:	cad	1,0000	32,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
					Totale Euro	25,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 25,50	3,83	
					Totale Euro	29,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 29,33	2,93	
					Totale Euro	32,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**32,26**	
					Totale Manodopera Euro	25,50	79,045

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.20.a	DEMOLIZIONE DI MURATURA, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE SUPERIORE AD UNA TESTA, ESEGUITA CON ATTREZZI ELETTROMECCANICI muratura in mattoni o tufo Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	89,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
		Totale Manodopera				**53,93**	**60,548**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.50.a	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 1	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**1,123**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,150000	54,12	8,12	
5	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	2,000000	3,68	7,36	
		Totale Noli				**15,48**	**17,380**

Totale Euro	70,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,41	10,56	
Totale Euro	80,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,97	8,10	
Totale Euro	89,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,07**	

Totale Manodopera Euro	53,93	60,548
Totale Materiali Euro	1,00	1,123
Totale Noli Euro	15,48	17,380

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.20.b	DEMOLIZIONE DI MURATURA, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE SUPERIORE AD UNA TESTA, ESEGUITA CON ATTREZZI ELETTROMECCANICI muratura in pietrame Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	94,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,050000	25,50	26,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,050000	28,43	29,85	
		Totale Manodopera				**56,63**	**60,072**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.50.b	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 2	a corpo	1,00	1,50	1,50	
		Totale Materiali				**1,50**	**1,591**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,160000	54,12	8,66	
5	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	2,100000	3,68	7,73	
		Totale Noli				**16,39**	**17,386**

Totale Euro	74,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,52	11,18	
Totale Euro	85,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,70	8,57	
Totale Euro	94,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,27**	

Totale Manodopera Euro	56,63	60,072
Totale Materiali Euro	1,50	1,591
Totale Noli Euro	16,39	17,386

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.30.a	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE FINO AD UNA TESTA, ESEGUITA TOTALMENTE A MANO muratura in mattoni pieni Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mq	1,00	14,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
					Totale Euro	11,22	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,22	1,68	
					Totale Euro	12,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,90	1,29	
					Totale Euro	14,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,19**	
					Totale Manodopera Euro	11,22	79,070

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.30.b	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE FINO AD UNA TESTA, ESEGUITA TOTALMENTE A MANO muratura in mattoni forati Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mq	1,00	9,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
					Totale Euro	7,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,30	1,10	
					Totale Euro	8,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,40	0,84	
					Totale Euro	9,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,24**	
					Totale Manodopera Euro	7,30	79,004

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.40.a	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE FINO AD UNA TESTA, ESEGUITA CON ATTREZZI ELETTROMECCANICI muratura in mattoni pieni Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mq	1,00	11,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,148500	30,60	4,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,148500	25,50	3,79	
		Totale Manodopera				**8,33**	**75,658**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,060000	3,68	0,22	
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,060000	2,54	0,15	
		Totale Noli				**0,37**	**3,361**

Totale Euro	8,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,70	1,31	
Totale Euro	10,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,01	1,00	
Totale Euro	11,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,01**	
Totale Manodopera Euro	8,33	75,658
Totale Noli Euro	0,37	3,361

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.40.b	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE FINO AD UNA TESTA, ESEGUITA CON ATTREZZI ELETTROMECCANICI muratura in mattoni forati Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mq	1,00	7,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,101000	30,60	3,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,101000	25,50	2,58	
		Totale Manodopera				**5,67**	**74,901**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,050000	3,68	0,18	
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,050000	2,54	0,13	
		Totale Noli				**0,31**	**4,095**

Totale Euro	5,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,98	0,90	
Totale Euro	6,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,88	0,69	
Totale Euro	7,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,57**	
Totale Manodopera Euro	5,67	74,901
Totale Noli Euro	0,31	4,095

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.50.a	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA spessore fino a 10 cm Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mq	1,00	7,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,105000	25,50	2,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,105000	30,60	3,21	
		Totale Manodopera				**5,89**	**75,223**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0005	488,67	0,24	
		Totale Materiali				**0,24**	**3,065**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,022000	2,54	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,766**

Totale Euro	6,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,19	0,93	
Totale Euro	7,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,12	0,71	
Totale Euro	7,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,83**	

Totale Manodopera Euro	5,89	75,223
Totale Materiali Euro	0,24	3,065
Totale Noli Euro	0,06	0,766

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.50.b	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA spessore da 10,1 a 15 cm Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mq	1,00	10,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,143000	25,50	3,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,143000	30,60	4,38	
		Totale Manodopera				**8,03**	**76,186**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0005	488,67	0,24	
		Totale Materiali				**0,24**	**2,277**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,022000	2,54	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,569**

Totale Euro	8,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,33	1,25	
Totale Euro	9,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,58	0,96	
Totale Euro	10,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,54**	

Totale Manodopera Euro	8,03	76,186
Totale Materiali Euro	0,24	2,277
Totale Noli Euro	0,06	0,569

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.60.a	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA IN CARTONGESSO Rimozione di tramezzature in cartongesso Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mq	1,00	8,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
		Totale Manodopera				**5,71**	**69,212**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0003	463,96	0,14	
4	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0003	322,91	0,10	
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0001	488,67	0,05	
		Totale Materiali				**0,29**	**3,515**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
7	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,005000	63,67	0,32	
		Totale Noli				**0,52**	**6,303**

Totale Euro	6,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,52	0,98	
Totale Euro	7,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,50	0,75	
Totale Euro	8,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,25**	
Totale Manodopera Euro	5,71	69,212
Totale Materiali Euro	0,29	3,515
Totale Noli Euro	0,52	6,303

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.70.a	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON MARTELLO DEMOLITORE MECCANICO calcestruzzo non armato di spessore fino a cm 10 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	141,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,388000	30,60	42,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,388000	25,50	35,39	
		Totale Manodopera				**77,86**	**54,974**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,900000	11,96	10,76	
4	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,900000	25,93	23,34	
		Totale Noli				**34,10**	**24,077**

Totale Euro	111,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 111,96	16,79	
Totale Euro	128,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 128,75	12,88	
Totale Euro	141,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**141,63**	
Totale Manodopera Euro	77,86	54,974
Totale Noli Euro	34,10	24,077

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.70.b	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON MARTELLO DEMOLITORE MECCANICO calcestruzzo armato di spessore fino a cm 10 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	205,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,900000	30,60	27,54	
		Totale Manodopera				**50,49**	**24,580**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.50.c	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 3	a corpo	1,00	1,75	1,75	
		Totale Materiali				**1,75**	**0,852**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	1,785700	33,54	59,89	
5	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,785700	25,93	46,30	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,033300	54,12	1,80	
7	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,350000	6,13	2,15	
		Totale Noli				**110,14**	**53,620**

Totale Euro	162,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 162,38	24,36	
Totale Euro	186,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 186,74	18,67	
Totale Euro	205,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**205,41**	
Totale Manodopera Euro	50,49	24,580
Totale Materiali Euro	1,75	0,852
Totale Noli Euro	110,14	53,620

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.70.c	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON MARTELLO DEMOLITORE MECCANICO calcestruzzo non armato di spessore oltre cm 10 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	214,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,800000	30,60	55,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,800000	25,50	45,90	
		Totale Manodopera				**100,98**	**47,183**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	1,800000	11,96	21,53	
4	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,800000	25,93	46,67	
		Totale Noli				**68,20**	**31,866**

Totale Euro	169,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 169,18	25,38	
Totale Euro	194,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 194,56	19,46	
Totale Euro	214,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**214,02**	
Totale Manodopera Euro	100,98	47,183
Totale Noli Euro	68,20	31,866

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.70.d	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON MARTELLO DEMOLITORE MECCANICO calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	323,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,430000	25,50	36,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,430000	30,60	43,76	
		Totale Manodopera				**80,23**	**24,790**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.50.c	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 3	a corpo	1,00	1,75	1,75	
		Totale Materiali				**1,75**	**0,541**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	2,857100	33,54	95,83	
5	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	2,857100	25,93	74,08	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,033300	54,12	1,80	
7	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,350000	6,13	2,15	
		Totale Noli				**173,86**	**53,720**

Totale Euro	255,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 255,84	38,38	
Totale Euro	294,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 294,22	29,42	
Totale Euro	323,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**323,64**	

Totale Manodopera Euro	80,23	24,790
Totale Materiali Euro	1,75	0,541
Totale Noli Euro	173,86	53,720

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.80.a	DEMOLIZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MARTELLONE O TRONCHESA Calcestruzzo non armato Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	65,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,143000	30,60	4,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,286000	25,50	7,29	
		Totale Manodopera				**11,67**	**17,714**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.50.d	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 4	a corpo	1,00	2,00	2,00	
		Totale Materiali				**2,00**	**3,036**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.55.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore da 250hp con martellone oleodinamico da 800 Kg o pinza	ora	0,285700	120,70	34,48	
5	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,033300	63,84	2,13	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,033300	54,12	1,80	
		Totale Noli				**38,41**	**58,303**

Totale Euro	52,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,08	7,81	
Totale Euro	59,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,89	5,99	
Totale Euro	65,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,88**	
Totale Manodopera Euro	11,67	17,714
Totale Materiali Euro	2,00	3,036
Totale Noli Euro	38,41	58,303

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.80.b	DEMOLIZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MARTELLONE O TRONCHESA Calcestruzzo armato Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	86,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,193000	30,60	5,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,386000	25,50	9,84	
		Totale Manodopera				**15,75**	**18,208**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.50.d	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 4	a corpo	1,00	2,00	2,00	
		Totale Materiali				**2,00**	**2,312**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.55.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore da 250hp con martellone oleodinamico da 800 Kg o pinza	ora	0,386500	120,70	46,65	
5	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,007700	6,13	0,05	
6	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,033300	63,84	2,13	
7	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,033300	54,12	1,80	
		Totale Noli				**50,63**	**58,532**

Totale Euro	68,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,38	10,26	
Totale Euro	78,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,64	7,86	
Totale Euro	86,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**86,50**	

Totale Manodopera Euro	15,75	18,208
Totale Materiali Euro	2,00	2,312
Totale Noli Euro	50,63	58,532

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI MURATURE , TRAMEZZATURE ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.60.90.a	DEMOLIZIONE DI CORNICI, FASCE MARCAPIANO, AGGETTI Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, post.....prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	m	1,00	11,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
					Totale Euro	8,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,98	1,35	
					Totale Euro	10,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,33	1,03	
					Totale Euro	11,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,36**	
					Totale Manodopera Euro	8,98	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.10.a	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA di muratura di tufo Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	268,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,200000	25,50	81,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,600000	30,60	48,96	
		Totale Manodopera				**130,56**	**48,686**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,183**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	2,000000	33,54	67,08	
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,200000	63,67	12,73	
		Totale Noli				**80,94**	**30,182**

Totale Euro	211,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 211,99	31,80	
Totale Euro	243,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 243,79	24,38	
Totale Euro	268,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**268,17**	
Totale Manodopera Euro	130,56	48,686
Totale Materiali Euro	0,49	0,183
Totale Noli Euro	80,94	30,182

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.10.b	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA di muratura di pietrame Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	400,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,200000	25,50	107,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,100000	30,60	64,26	
		Totale Manodopera				**171,36**	**42,767**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,122**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	3,800000	33,54	127,45	
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,042000	51,40	2,16	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,240000	63,67	15,28	
		Totale Noli				**144,89**	**36,161**

Totale Euro	316,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 316,74	47,51	
Totale Euro	364,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 364,25	36,43	
Totale Euro	400,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**400,68**	

Totale Manodopera Euro	171,36	42,767
Totale Materiali Euro	0,49	0,122
Totale Noli Euro	144,89	36,161

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.10.c	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA di muratura di mattoni Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	378,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,000000	25,50	102,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**163,20**	**43,116**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,129**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	3,600000	33,54	120,74	
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,200000	63,67	12,73	
		Totale Noli				**135,53**	**35,806**

Totale Euro	299,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 299,22	44,88	
Totale Euro	344,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 344,10	34,41	
Totale Euro	378,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**378,51**	
Totale Manodopera Euro	163,20	43,116
Totale Materiali Euro	0,49	0,129
Totale Noli Euro	135,53	35,806

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.20.a	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA DI SEZIONE INFERIORE A m³ 0,20 di muratura di tufo Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a m³ 0.20, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	431,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,400000	25,50	112,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,200000	30,60	67,32	
		Totale Manodopera				**179,52**	**41,591**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,114**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	3,600000	33,54	120,74	
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,044000	51,40	2,26	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,600000	63,67	38,20	
		Totale Noli				**161,20**	**37,347**
					Totale Euro	341,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 341,21	51,18	
					Totale Euro	392,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 392,39	39,24	
					Totale Euro	431,63	
					Prezzo di Applicazione Euro	**431,63**	
					Totale Manodopera Euro	179,52	41,591
					Totale Materiali Euro	0,49	0,114
					Totale Noli Euro	161,20	37,347

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.20.b	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA DI SEZIONE INFERIORE A m³ 0,20 di muratura di pietrame Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a m³ 0.20, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	511,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	5,400000	25,50	137,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,700000	30,60	82,62	
		Totale Manodopera				**220,32**	**43,089**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,096**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	4,200000	33,54	140,87	
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,084000	51,40	4,32	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,600000	63,67	38,20	
		Totale Noli				**183,39**	**35,867**
					Totale Euro	404,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 404,20	60,63	
					Totale Euro	464,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 464,83	46,48	
					Totale Euro	511,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**511,31**	
					Totale Manodopera Euro	220,32	43,089
					Totale Materiali Euro	0,49	0,096
					Totale Noli Euro	183,39	35,867

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.20.c	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA DI SEZIONE INFERIORE A m³ 0,20 di muratura di mattoni Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a m³ 0.20, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	598,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	5,800000	25,50	147,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,900000	30,60	88,74	
		Totale Manodopera				**236,64**	**39,524**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,082**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	5,400000	33,54	181,12	
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	51,40	4,11	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,800000	63,67	50,94	
		Totale Noli				**236,17**	**39,445**
					Totale Euro	473,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 473,30	71,00	
					Totale Euro	544,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 544,30	54,43	
					Totale Euro	598,73	
					Prezzo di Applicazione Euro	**598,73**	
					Totale Manodopera Euro	236,64	39,524
					Totale Materiali Euro	0,49	0,082
					Totale Noli Euro	236,17	39,445

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.30.a	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI conglomerati di malta idraulica Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	259,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,200000	25,50	107,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,100000	30,60	64,26	
		Totale Manodopera				**171,36**	**66,139**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,189**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.7.b	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	4,000000	4,20	16,80	
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,042000	51,40	2,16	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,220000	63,67	14,01	
		Totale Noli				**32,97**	**12,725**

Totale Euro	204,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 204,82	30,72	
Totale Euro	235,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 235,54	23,55	
Totale Euro	259,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**259,09**	
Totale Manodopera Euro	171,36	66,139
Totale Materiali Euro	0,49	0,189
Totale Noli Euro	32,97	12,725

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.30.b	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI calcestruzzo non armato Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	305,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	5,000000	25,50	127,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,500000	30,60	76,50	
		Totale Manodopera				**204,00**	**66,732**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,160**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.7.b	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	4,600000	4,20	19,32	
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,240000	63,67	15,28	
		Totale Noli				**37,17**	**12,159**

Totale Euro	241,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 241,66	36,25	
Totale Euro	277,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 277,91	27,79	
Totale Euro	305,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**305,70**	
Totale Manodopera Euro	204,00	66,732
Totale Materiali Euro	0,49	0,160
Totale Noli Euro	37,17	12,159

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.30.c	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI calcestruzzo armato Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	425,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	7,000000	25,50	178,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,500000	30,60	107,10	
		Totale Manodopera				**285,60**	**67,176**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,115**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.7.b	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	6,500000	4,20	27,30	
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,070000	51,40	3,60	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,300000	63,67	19,10	
		Totale Noli				**50,00**	**11,761**

Totale Euro	336,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 336,09	50,41	
Totale Euro	386,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 386,50	38,65	
Totale Euro	425,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**425,15**	
Totale Manodopera Euro	285,60	67,176
Totale Materiali Euro	0,49	0,115
Totale Noli Euro	50,00	11,761

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.30.d	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI malta idraulica interrata Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	338,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	5,800000	25,50	147,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,600000	30,60	79,56	
		Totale Manodopera				**227,46**	**67,292**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,145**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.7.b	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	4,800000	4,20	20,16	
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,300000	63,67	19,10	
		Totale Noli				**39,26**	**11,615**

Totale Euro	267,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 267,21	40,08	
Totale Euro	307,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 307,29	30,73	
Totale Euro	338,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**338,02**	
Totale Manodopera Euro	227,46	67,292
Totale Materiali Euro	0,49	0,145
Totale Noli Euro	39,26	11,615

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.30.e	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI cemento non armato interrato Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	357,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,200000	25,50	158,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,100000	30,60	94,86	
		Totale Manodopera				**252,96**	**70,855**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,137**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.7.b	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	2,000000	4,20	8,40	
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,320000	63,67	20,37	
		Totale Noli				**28,77**	**8,059**

Totale Euro	282,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 282,22	42,33	
Totale Euro	324,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 324,55	32,46	
Totale Euro	357,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**357,01**	

Totale Manodopera Euro	252,96	70,855
Totale Materiali Euro	0,49	0,137
Totale Noli Euro	28,77	8,059

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.30.f	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI cemento armato interrato Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	395,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,400000	25,50	163,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,200000	30,60	97,92	
		Totale Manodopera				**261,12**	**66,009**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,124**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.7.b	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	5,800000	4,20	24,36	
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,420000	63,67	26,74	
		Totale Noli				**51,10**	**12,918**

Totale Euro	312,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 312,71	46,91	
Totale Euro	359,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 359,62	35,96	
Totale Euro	395,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**395,58**	

Totale Manodopera Euro	261,12	66,009
Totale Materiali Euro	0,49	0,124
Totale Noli Euro	51,10	12,918

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.40.a	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI DI SEZIONE INFERIORE A m³ 0,20 malta idraulica Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a m³ 0.20, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	570,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,400000	25,50	214,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,400000	30,60	134,64	
		Totale Manodopera				**348,84**	**61,184**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,086**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.7.b	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	8,000000	4,20	33,60	
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	51,40	4,11	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	1,000000	63,67	63,67	
		Totale Noli				**101,38**	**17,781**

Totale Euro	450,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 450,71	67,61	
Totale Euro	518,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 518,32	51,83	
Totale Euro	570,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**570,15**	
Totale Manodopera Euro	348,84	61,184
Totale Materiali Euro	0,49	0,086
Totale Noli Euro	101,38	17,781

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.40.b	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI DI SEZIONE INFERIORE A m³ 0,20 cemento non armato Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a m³ 0.20, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	596,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	9,000000	25,50	229,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,500000	30,60	137,70	
		Totale Manodopera				**367,20**	**61,594**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,082**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.7.b	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	8,400000	4,20	35,28	
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,090000	51,40	4,63	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	1,000000	63,67	63,67	
		Totale Noli				**103,58**	**17,375**

Totale Euro	471,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 471,27	70,69	
Totale Euro	541,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 541,96	54,20	
Totale Euro	596,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**596,16**	
Totale Manodopera Euro	367,20	61,594
Totale Materiali Euro	0,49	0,082
Totale Noli Euro	103,58	17,375

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.40.c	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI DI SEZIONE INFERIORE A m³ 0,20 cemento armato Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a m³ 0.20, eseguito con qualunque mezzo. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mc	1,0000	775,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	12,000000	25,50	306,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,000000	30,60	183,60	
		Totale Manodopera				**489,60**	**63,144**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,063**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.7.b	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore perforatore combinato elettrico	ora	11,000000	4,20	46,20	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,100000	2,54	0,25	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	1,200000	63,67	76,40	
		Totale Noli				**122,85**	**15,844**

Totale Euro	612,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 612,94	91,94	
Totale Euro	704,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 704,88	70,49	
Totale Euro	775,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**775,37**	

Totale Manodopera Euro	489,60	63,144
Totale Materiali Euro	0,49	0,063
Totale Noli Euro	122,85	15,844

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.50.a	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI Per spessore fino a 22 cm Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mq	1,00	36,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**61,496**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**1,343**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,100000	11,96	1,20	
5	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,100000	25,93	2,59	
6	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,010000	6,13	0,06	
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**5,91**	**16,196**
					Totale Euro	28,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 28,84	4,33	
					Totale Euro	33,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 33,17	3,32	
					Totale Euro	36,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**36,49**	
					Totale Manodopera Euro	22,44	61,496
					Totale Materiali Euro	0,49	1,343
					Totale Noli Euro	5,91	16,196

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.50.b	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI Per spessore da 22,1 a 34 cm Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mq	1,00	45,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**28,05**	**61,893**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**1,081**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,135000	11,96	1,61	
5	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,135000	25,93	3,50	
6	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,020000	6,13	0,12	
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**7,29**	**16,086**
					Totale Euro	35,83	
					Spese Generali 15,000% su Euro 35,83	5,37	
					Totale Euro	41,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 41,20	4,12	
					Totale Euro	45,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**45,32**	
					Totale Manodopera Euro	28,05	61,893
					Totale Materiali Euro	0,49	1,081
					Totale Noli Euro	7,29	16,086

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE E SOLAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.80.50.c	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI Per spessore da 34,1 a 40 cm Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mq	1,00	49,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**62,218**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,988**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,150000	11,96	1,79	
5	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,150000	25,93	3,89	
6	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,020000	6,13	0,12	
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**7,86**	**15,847**
					Totale Euro	39,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 39,21	5,88	
					Totale Euro	45,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 45,09	4,51	
					Totale Euro	49,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**49,60**	
					Totale Manodopera Euro	30,86	62,218
					Totale Materiali Euro	0,49	0,988
					Totale Noli Euro	7,86	15,847

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI INTONACI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.90.10.a	SPICCONATURA DI INTONACO A VIVO DI MURO FINO A 5 CM DI SPESSORE Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e sp..... di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mq	1,00	8,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**5,81**	**66,023**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,120000	3,68	0,44	
		Totale Noli				**0,44**	**5,000**
		Altro					
4	ABR25_E.01.200.70.b	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: valutazione a volume	mc	0,0200	35,48	0,71	
		Totale Altro				**0,71**	**8,068**
					Totale Euro	6,96	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,96	1,04	
					Totale Euro	8,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,00	0,80	
					Totale Euro	8,80	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,80**	
					Totale Manodopera Euro	5,81	66,023
					Totale Noli Euro	0,44	5,000
					Totale Altro Euro	0,71	8,068

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI INTONACI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.90.20.a	COMPENSO ALLA SPICCONATURA DEGLI INTONACI A SALVAGUARDIA DI ELEMENTI ARCHITETTONICI Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti. Compreso..... di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mq	1,00	2,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
					Totale Euro	2,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,24	0,34	
					Totale Euro	2,58	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,58	0,26	
					Totale Euro	2,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,84**	
					Totale Manodopera Euro	2,24	78,873

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI INTONACI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.90.30.a	RIMOZIONE DEL SOLO STRATO DI FINITURA DI INTONACO (COLLA O STUCCO) Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco). Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata	mq	1,00	1,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,043000	25,50	1,10	
					Totale Euro	1,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,10	0,17	
					Totale Euro	1,27	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,27	0,13	
					Totale Euro	1,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,40**	
					Totale Manodopera Euro	1,10	78,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.10.a	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN LASTRE O QUADROTTI DI PIETRA NATURALE, GRADINI, SOGLIE E SIMILI, PER UNO SPESSORE DI 5 CM senza recupero di materiale Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mq	1,00	15,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,193400	30,60	5,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,193400	25,50	4,93	
		Totale Manodopera				**10,85**	**70,000**
		Altro					
3	ABR25_E.01.200.70.b	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: valutazione a volume	mc	0,0395	35,48	1,40	
		Totale Altro				**1,40**	**9,032**

Totale Euro	12,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,25	1,84	
Totale Euro	14,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,09	1,41	
Totale Euro	15,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,50**	
Totale Manodopera Euro	10,85	70,000
Totale Altro Euro	1,40	9,032

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.10.b	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN LASTRE O QUADROTTI DI PIETRA NATURALE, GRADINI, SOGLIE E SIMILI, PER UNO SPESSORE DI 5 CM Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mq	1,00	22,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,293400	30,60	8,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,293400	25,50	7,48	
		Totale Manodopera				**16,46**	**72,864**
		Altro					
3	ABR25_E.01.200.70.b	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: valutazione a volume	mc	0,0395	35,48	1,40	
		Totale Altro				**1,40**	**6,197**

Totale Euro	17,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,86	2,68	
Totale Euro	20,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,54	2,05	
Totale Euro	22,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,59**	

Totale Manodopera Euro	16,46	72,864
Totale Altro Euro	1,40	6,197

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.100.a	RASCHIATURA DI RESIDUI TENACI DI VECCHIE COLLE ANCHE CON EVENTUALE IMPIEGO DI SOLVENTI Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mq	1,00	5,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,079500	30,60	2,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,079500	25,50	2,03	
					Totale Euro	4,46	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,46	0,67	
					Totale Euro	5,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,13	0,51	
					Totale Euro	5,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,64**	
					Totale Manodopera Euro	4,46	79,078

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.110.a	DEMOLIZIONE DI VESPAIO IN PIETRAME Demolizione di vespaio in pietrame a mano all'interno di fabbricati Demolizione di vespaio in pietrame. Compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mc	1,0000	70,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
					Totale Euro	56,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 56,10	8,42	
					Totale Euro	64,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 64,52	6,45	
					Totale Euro	70,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**70,97**	
					Totale Manodopera Euro	56,10	79,047

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.110.b	DEMOLIZIONE DI VESPAIO IN PIETRAME Demolizione di vespaio in pietrame eseguito a macchina Demolizione di vespaio in pietrame. Compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mc	1,0000	28,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**6,63**	**23,198**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,200000	34,24	6,85	
4	ABR25_AT_10.5.45.a	TERNA Terna senza martello DA 90 HP	ora	0,200000	45,56	9,11	
		Totale Noli				**15,96**	**55,843**
					Totale Euro	22,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 22,59	3,39	
					Totale Euro	25,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 25,98	2,60	
					Totale Euro	28,58	
					Prezzo di Applicazione Euro	**28,58**	
					Totale Manodopera Euro	6,63	23,198
					Totale Noli Euro	15,96	55,843

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.120.a	DEMOLIZIONE DI MASSETTO IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mc	1,0000	135,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
		Totale Manodopera				**84,15**	**62,209**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.45.a	TERNA Terna senza martello DA 90 HP	ora	0,500000	45,56	22,78	
		Totale Noli				**22,78**	**16,840**
					Totale Euro	106,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 106,93	16,04	
					Totale Euro	122,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 122,97	12,30	
					Totale Euro	135,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**135,27**	
					Totale Manodopera Euro	84,15	62,209
					Totale Noli Euro	22,78	16,840

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.130.a	DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mq	1,00	14,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**6,73**	**46,254**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**3,368**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,050000	11,96	0,60	
5	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,050000	25,93	1,30	
6	ABR25_AT_10.5.45.a	TERNA Terna senza martello DA 90 HP	ora	0,050000	45,56	2,28	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,040000	2,54	0,10	
		Totale Noli				**4,28**	**29,416**

Totale Euro	11,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,50	1,73	
Totale Euro	13,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,23	1,32	
Totale Euro	14,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,55**	

Totale Manodopera Euro	6,73	46,254
Totale Materiali Euro	0,49	3,368
Totale Noli Euro	4,28	29,416

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.130.b	DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mq	1,00	18,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
		Totale Manodopera				**8,98**	**47,538**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**2,594**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,080000	11,96	0,96	
5	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,080000	25,93	2,07	
6	ABR25_AT_10.5.45.a	TERNA Terna senza martello DA 90 HP	ora	0,050000	45,56	2,28	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,060000	2,54	0,15	
		Totale Noli				**5,46**	**28,904**
					Totale Euro	14,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,93	2,24	
					Totale Euro	17,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,17	1,72	
					Totale Euro	18,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,89**	
					Totale Manodopera Euro	8,98	47,538
					Totale Materiali Euro	0,49	2,594
					Totale Noli Euro	5,46	28,904

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.130.c	DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 20,1 a 30 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mq	1,00	23,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**47,322**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**2,067**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,120000	11,96	1,44	
5	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,120000	25,93	3,11	
6	ABR25_AT_10.5.45.a	TERNA Terna senza martello DA 90 HP	ora	0,050000	45,56	2,28	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
		Totale Noli				**7,03**	**29,650**
					Totale Euro	18,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,74	2,81	
					Totale Euro	21,55	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,55	2,16	
					Totale Euro	23,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**23,71**	
					Totale Manodopera Euro	11,22	47,322
					Totale Materiali Euro	0,49	2,067
					Totale Noli Euro	7,03	29,650

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.130.d	DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI massi massetti e sottofondi armati di altezza fino a 10 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio massi massetti e sottofondi armati di altezza fino a 10 cm	mq	1,00	27,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
		Totale Manodopera				**13,46**	**48,786**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**1,776**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,140000	11,96	1,67	
5	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,140000	25,93	3,63	
6	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,030000	6,13	0,18	
7	ABR25_AT_10.5.45.a	TERNA Terna senza martello DA 90 HP	ora	0,050000	45,56	2,28	
8	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,040000	2,54	0,10	
		Totale Noli				**7,86**	**28,489**
					Totale Euro	21,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 21,81	3,27	
					Totale Euro	25,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 25,08	2,51	
					Totale Euro	27,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**27,59**	
					Totale Manodopera Euro	13,46	48,786
					Totale Materiali Euro	0,49	1,776
					Totale Noli Euro	7,86	28,489

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.130.e	DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI massi massetti e sottofondi armati di altezza da 10,1 a 20 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio massi massetti e sottofondi armati di altezza da 10,1 a 20 cm	mq	1,00	35,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
		Totale Manodopera				**17,95**	**51,009**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**1,392**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,180000	11,96	2,15	
5	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,180000	25,93	4,67	
6	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,030000	6,13	0,18	
7	ABR25_AT_10.5.45.a	TERNA Terna senza martello DA 90 HP	ora	0,050000	45,56	2,28	
8	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,040000	2,54	0,10	
		Totale Noli				**9,38**	**26,655**
					Totale Euro	27,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,82	4,17	
					Totale Euro	31,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,99	3,20	
					Totale Euro	35,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,19**	
					Totale Manodopera Euro	17,95	51,009
					Totale Materiali Euro	0,49	1,392
					Totale Noli Euro	9,38	26,655

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.130.f	DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI massi massetti e sottofondi armati di altezza da 20,1 a 30 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio massi massetti e sottofondi armati di altezza da 20,1 a 30 cm	mq	1,00	43,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**51,291**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**1,120**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,240000	11,96	2,87	
5	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,240000	25,93	6,22	
6	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,030000	6,13	0,18	
7	ABR25_AT_10.5.45.a	TERNA Terna senza martello DA 90 HP	ora	0,050000	45,56	2,28	
8	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,040000	2,54	0,10	
		Totale Noli				**11,65**	**26,629**
					Totale Euro	34,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 34,58	5,19	
					Totale Euro	39,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 39,77	3,98	
					Totale Euro	43,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**43,75**	
					Totale Manodopera Euro	22,44	51,291
					Totale Materiali Euro	0,49	1,120
					Totale Noli Euro	11,65	26,629

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.130.g	DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino da 30,1 a 40 cm Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mq	1,00	53,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**28,05**	**52,215**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0010	488,67	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**0,912**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	0,300000	11,96	3,59	
5	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,300000	25,93	7,78	
6	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,030000	6,13	0,18	
7	ABR25_AT_10.5.45.a	TERNA Terna senza martello DA 90 HP	ora	0,050000	45,56	2,28	
8	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,040000	2,54	0,10	
		Totale Noli				**13,93**	**25,931**
					Totale Euro	42,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 42,47	6,37	
					Totale Euro	48,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 48,84	4,88	
					Totale Euro	53,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**53,72**	
					Totale Manodopera Euro	28,05	52,215
					Totale Materiali Euro	0,49	0,912
					Totale Noli Euro	13,93	25,931

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.140.a	DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO IN MALTA CEMENTIZIA Demolizione di sottofondo in malta cementizia. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Demolizione di sottofondo in malta cementizia. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mc	1,0000	64,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,445000	25,50	11,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,445000	25,50	11,35	
		Totale Manodopera				**22,70**	**35,221**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,444900	25,93	11,54	
4	ABR25_AT_10.10.7.h	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,444900	33,54	14,92	
5	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,033000	54,12	1,79	
		Totale Noli				**28,25**	**43,832**
					Totale Euro	50,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 50,95	7,64	
					Totale Euro	58,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 58,59	5,86	
					Totale Euro	64,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**64,45**	
					Totale Manodopera Euro	22,70	35,221
					Totale Noli Euro	28,25	43,832

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.150.a	DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO IN MALTA DI CALCE Demolizione di sottofondo in malta di calce. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Demolizione di sottofondo in malta di calce. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mc	1,0000	59,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,406000	25,50	10,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,406000	25,50	10,35	
		Totale Manodopera				**20,70**	**35,085**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,406100	25,93	10,53	
4	ABR25_AT_10.10.7.h	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,406100	33,54	13,62	
5	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,033000	54,12	1,79	
		Totale Noli				**25,94**	**43,966**

Totale Euro	46,64
Spese Generali 15,000% su Euro 46,64	7,00
Totale Euro	53,64
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,64	5,36
Totale Euro	59,00
Prezzo di Applicazione Euro	**59,00**

Totale Manodopera Euro	20,70	35,085
Totale Noli Euro	25,94	43,966

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.160.a	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO IN CERAMICA, LISTELLI DI LATERIZIO, CLINKER E MATERIALI SIMILI Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mq	1,00	11,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,167500	25,50	4,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,167500	25,50	4,27	
		Totale Manodopera				**8,54**	**73,305**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,167400	3,68	0,62	
4	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,001000	54,12	0,05	
		Totale Noli				**0,67**	**5,751**
					Totale Euro	9,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,21	1,38	
					Totale Euro	10,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,59	1,06	
					Totale Euro	11,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,65**	
					Totale Manodopera Euro	8,54	73,305
					Totale Noli Euro	0,67	5,751

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.170.a	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO DI QUALSIASI NATURA E DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI Rimozione di rivestimento in legno Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mq	1,00	7,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
					Totale Euro	5,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,61	0,84	
					Totale Euro	6,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,45	0,65	
					Totale Euro	7,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,10**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	79,014

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.170.b	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO DI QUALSIASI NATURA E DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI Rimozione di rivestimento in linoleoum, gomma o pvc Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mq	1,00	4,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
					Totale Euro	3,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,93	0,59	
					Totale Euro	4,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,52	0,45	
					Totale Euro	4,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,97**	
					Totale Manodopera Euro	3,93	79,074

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.170.c	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO DI QUALSIASI NATURA E DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI Rimozione di rivestimento in lamiera di ferro o acciaio inox Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mq	1,00	7,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,105000	30,60	3,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,105000	25,50	2,68	
					Totale Euro	5,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,89	0,88	
					Totale Euro	6,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,77	0,68	
					Totale Euro	7,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,45**	
					Totale Manodopera Euro	5,89	79,060

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.170.d	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO DI QUALSIASI NATURA E DIMENSIONE DEGLI ELEMENTI Rimozione di rivestimento in lamiera di alluminio Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mq	1,00	7,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
					Totale Euro	5,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,72	0,86	
					Totale Euro	6,58	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,58	0,66	
					Totale Euro	7,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,24**	
					Totale Manodopera Euro	5,72	79,006

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.180.a	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE, PER UNO SPESSORE MASSIMO DI 5 CM senza recupero di materiale Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mq	1,00	14,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,379000	25,50	9,66	
		Totale Manodopera				**9,66**	**68,124**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,379000	3,68	1,39	
3	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,003000	54,12	0,16	
		Totale Noli				**1,55**	**10,931**
					Totale Euro	11,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,21	1,68	
					Totale Euro	12,89	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,89	1,29	
					Totale Euro	14,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,18**	
					Totale Manodopera Euro	9,66	68,124
					Totale Noli Euro	1,55	10,931

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.180.b	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI IN PIETRA NATURALE, PER UNO SPESSORE MASSIMO DI 5 CM eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mq	1,00	24,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,490000	25,50	12,50	
		Totale Manodopera				**17,09**	**69,246**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,490000	3,68	1,80	
4	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,002000	54,12	0,11	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,200000	2,54	0,51	
		Totale Noli				**2,42**	**9,806**
					Totale Euro	19,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,51	2,93	
					Totale Euro	22,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 22,44	2,24	
					Totale Euro	24,68	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,68**	
					Totale Manodopera Euro	17,09	69,246
					Totale Noli Euro	2,42	9,806

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.190.a	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO DI CORNICIONI IN LASTRE DI ARDESIA Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compreso il sottofondo della malta di allettamento, nonchè l'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita per eventuale recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio Rimozione di rivestimento di cornicioni in lastre di ardesia, compreso il sottofondo della malta di allettamento, nonchè l'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita per eventuale recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio	mq	1,00	6,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
					Totale Euro	5,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,05	0,76	
					Totale Euro	5,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,81	0,58	
					Totale Euro	6,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,39**	
					Totale Manodopera Euro	5,05	79,030

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.20.a	RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN LASTRONI IN PIETRA DI ALTEZZA DA 5 CM FINO A 18 CM Rimozione di pavimento in lastroni in pietra Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 cm fino a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mq	1,00	42,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**15,30**	**35,706**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,300500	25,93	7,79	
4	ABR25_AT_10.10.7.h	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,300500	33,54	10,08	
5	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,006700	50,47	0,34	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,006700	54,12	0,36	
		Totale Noli				**18,57**	**43,337**
					Totale Euro	33,87	
					Spese Generali 15,000% su Euro 33,87	5,08	
					Totale Euro	38,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 38,95	3,90	
					Totale Euro	42,85	
					Prezzo di Applicazione Euro	**42,85**	
					Totale Manodopera Euro	15,30	35,706
					Totale Noli Euro	18,57	43,337

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.200.a	RIMOZIONE ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES O DI MAIOLICA O MARMO Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	m	1,00	1,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
					Totale Euro	1,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,12	0,17	
					Totale Euro	1,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,29	0,13	
					Totale Euro	1,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,42**	
					Totale Manodopera Euro	1,12	78,873

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.210.a	RIMOZIONE DI BATTISCOPA, CORNICI O MANTOVANE IN LEGNO Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli ,compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli ,compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	m	1,00	1,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
					Totale Euro	0,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,84	0,13	
					Totale Euro	0,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,97	0,10	
					Totale Euro	1,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,07**	
					Totale Manodopera Euro	0,84	78,505

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.220.a	RIMOZIONE DI BATTISCOPA, CORNICI O MANTOVANE IN LEGNO Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale: linoleoum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale: linoleoum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata	m	1,00	0,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012500	25,50	0,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,012500	28,43	0,36	
					Totale Euro	0,68	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,68	0,10	
					Totale Euro	0,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,78	0,08	
					Totale Euro	0,86	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,86**	
					Totale Manodopera Euro	0,68	79,070

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.230.a	DEMOLIZIONE DI SOGLIE, STIPITI O ORNIE IN MARMO O PIETRA NATURALE, PER UNO SPESSORE MASSIMO DI 4 CM ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A CM 30 senza recupero di materiale Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	m	1,00	5,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,075000	30,60	2,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,075000	25,50	1,91	
					Totale Euro	4,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,21	0,63	
					Totale Euro	4,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,84	0,48	
					Totale Euro	5,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,32**	
					Totale Manodopera Euro	4,21	79,135

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.230.b	DEMOLIZIONE DI SOGLIE, STIPITI O ORNIE IN MARMO O PIETRA NATURALE, PER UNO SPESSORE MASSIMO DI 4 CM ED UNA LARGHEZZA NON SUPERIORE A CM 30 eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	m	1,00	8,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
					Totale Euro	6,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,73	1,01	
					Totale Euro	7,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,74	0,77	
					Totale Euro	8,51	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,51**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	79,083

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.240.a	DEMOLIZIONE DI CORRENTI O COPERTINE IN MARMO O PIETRA NATURALE senza recupero di materiale Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	m	1,00	4,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,065000	25,50	1,66	
					Totale Euro	3,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,65	0,55	
					Totale Euro	4,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,20	0,42	
					Totale Euro	4,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,62**	
					Totale Manodopera Euro	3,65	79,004

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.240.b	DEMOLIZIONE DI CORRENTI O COPERTINE IN MARMO O PIETRA NATURALE eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	m	1,00	7,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
					Totale Euro	5,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,61	0,84	
					Totale Euro	6,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,45	0,65	
					Totale Euro	7,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,10**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	79,014

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.30.a	RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN BASOLI DELLO SPESSORE OLTRE I 18 CM Rimozione di pavimento in basoli Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm, compreso la rimozione del sottofondo. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm, compreso la rimozione del sottofondo. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mq	1,00	55,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,393000	25,50	10,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,393000	25,50	10,02	
		Totale Manodopera				**20,04**	**35,875**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,393200	25,93	10,20	
4	ABR25_AT_10.10.7.h	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,393200	33,54	13,19	
5	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,007000	54,12	0,38	
6	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,007000	50,47	0,35	
		Totale Noli				**24,12**	**43,179**
					Totale Euro	44,16	
					Spese Generali 15,000% su Euro 44,16	6,62	
					Totale Euro	50,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 50,78	5,08	
					Totale Euro	55,86	
					Prezzo di Applicazione Euro	**55,86**	
					Totale Manodopera Euro	20,04	35,875
					Totale Noli Euro	24,12	43,179

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.40.a	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA, COMPRESO IL SOTTOFONDO, POSTO IN OPERA A MEZZO DI MALTA O COLLA Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto.	mq	1,00	16,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,217500	30,60	6,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,217500	25,50	5,55	
		Totale Manodopera				**12,21**	**75,557**
		Altro					
3	ABR25_E.01.200.70.b	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: valutazione a volume	mc	0,0158	35,48	0,56	
		Totale Altro				**0,56**	**3,465**

Totale Euro	12,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,77	1,92	
Totale Euro	14,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,69	1,47	
Totale Euro	16,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,16**	
Totale Manodopera Euro	12,21	75,557
Totale Altro Euro	0,56	3,465

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.50.a	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN MATTONI, MARMETTE, ECC., COMPRESO IL SOTTOFONDO , ANCHE CON EVENTUALE RECUPERO PARZIALE DEL MATERIALE Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto. Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non è compresa la demolizione del massetto.	mq	1,00	17,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,237500	30,60	7,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,237500	25,50	6,06	
		Totale Manodopera				**13,33**	**75,868**
		Altro					
3	ABR25_E.01.200.70.b	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: valutazione a volume	mc	0,0158	35,48	0,56	
		Totale Altro				**0,56**	**3,187**

Totale Euro	13,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,89	2,08	
Totale Euro	15,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,97	1,60	
Totale Euro	17,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,57**	
Totale Manodopera Euro	13,33	75,868
Totale Altro Euro	0,56	3,187

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.60.a	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN CONGLOMERATO CON LEGANTI E INERTI LOCALI, BATTUTO, TIPO COCCIOPESTO ALLA ROMANA, ACCIOTTOLATO Demolizione di pavimento in conglomerato, acciottolato, alla veneziana etc. Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mq	1,00	19,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,230700	30,60	7,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,230700	25,50	5,88	
		Totale Manodopera				**12,94**	**65,486**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,272000	3,68	1,00	
		Totale Noli				**1,00**	**5,061**
		Altro					
4	ABR25_E.01.200.70.b	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: valutazione a volume	mc	0,0474	35,48	1,68	
		Totale Altro				**1,68**	**8,502**

Totale Euro	15,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,62	2,34	
Totale Euro	17,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,96	1,80	
Totale Euro	19,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,76**	

Totale Manodopera Euro	12,94	65,486
Totale Noli Euro	1,00	5,061
Totale Altro Euro	1,68	8,502

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.70.a	RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN LEGNO Pavimento in legno, chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi Rimozione di pavimento in legno. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mq	1,00	8,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
					Totale Euro	6,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,73	1,01	
					Totale Euro	7,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,74	0,77	
					Totale Euro	8,51	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,51**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	79,083

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.70.b	RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN LEGNO Pavimento in legno, incollato sul fondo di cemento o altro materiale Rimozione di pavimento in legno. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio	mq	1,00	4,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
					Totale Euro	3,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,93	0,59	
					Totale Euro	4,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,52	0,45	
					Totale Euro	4,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,97**	
					Totale Manodopera Euro	3,93	79,074

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.80.a	RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN MATERIALE PLASTICO DI QUALSIASI NATURA E PEZZATURA, INCOLLATO SU SOTTOFONDO CEMENTIZIO O SU PREESISTENTI PAVIMENTI Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su pree.....ti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mq	1,00	5,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
					Totale Euro	4,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,49	0,67	
					Totale Euro	5,16	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,16	0,52	
					Totale Euro	5,68	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,68**	
					Totale Manodopera Euro	4,49	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI SOTTOFONDI ECC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.100.90.a	RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN MOQUETTE INCOLLATO SU SOTTOFONDO DI QUALSIASI NATURA Rimozione di pavimento in moquette Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mq	1,00	5,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
					Totale Euro	4,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,49	0,67	
					Totale Euro	5,16	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,16	0,52	
					Totale Euro	5,68	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,68**	
					Totale Manodopera Euro	4,49	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.110.10.a	DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, SIA ORIZZONTALI CHE INCLINATI COMPRESE LE OPERE A SBALZO spessore 16 cm compresa la caldana Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta.	mq	1,00	21,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,152000	25,50	3,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,152000	25,50	3,88	
		Totale Manodopera				**7,76**	**35,826**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,152100	25,93	3,94	
4	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,005000	6,13	0,03	
5	ABR25_AT_10.10.7.h	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,152100	33,54	5,10	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,005300	54,12	0,29	
		Totale Noli				**9,36**	**43,213**

Totale Euro	17,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,12	2,57	
Totale Euro	19,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,69	1,97	
Totale Euro	21,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,66**	
Totale Manodopera Euro	7,76	35,826
Totale Noli Euro	9,36	43,213

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.110.10.b	DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, SIA ORIZZONTALI CHE INCLINATI COMPRESE LE OPERE A SBALZO spessore 20 cm compresa la caldana Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta.	mq	1,00	26,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,188000	25,50	4,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,188000	25,50	4,79	
		Totale Manodopera				**9,58**	**35,826**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,187800	25,93	4,87	
4	ABR25_AT_10.10.7.h	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,187800	33,54	6,30	
5	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,005000	6,13	0,03	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,006700	54,12	0,36	
		Totale Noli				**11,56**	**43,231**

Totale Euro	21,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,14	3,17	
Totale Euro	24,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,31	2,43	
Totale Euro	26,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,74**	
Totale Manodopera Euro	9,58	35,826
Totale Noli Euro	11,56	43,231

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.110.10.c	DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, SIA ORIZZONTALI CHE INCLINATI COMPRESE LE OPERE A SBALZO spessore 26 cm compresa la caldana Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta.	mq	1,00	30,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,215000	25,50	5,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,215000	25,50	5,48	
		Totale Manodopera				**10,96**	**35,712**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,215300	25,93	5,58	
4	ABR25_AT_10.10.7.h	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,215300	33,54	7,22	
5	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,005000	6,13	0,03	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,008700	54,12	0,47	
		Totale Noli				**13,30**	**43,337**

Totale Euro	24,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,26	3,64	
Totale Euro	27,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,90	2,79	
Totale Euro	30,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,69**	
Totale Manodopera Euro	10,96	35,712
Totale Noli Euro	13,30	43,337

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.110.10.d	DEMOLIZIONE DI SOLAI IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, SIA ORIZZONTALI CHE INCLINATI COMPRESE LE OPERE A SBALZO spessore 30 cm compresa la caldana Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta.	mq	1,00	34,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,244000	25,50	6,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,244000	25,50	6,22	
		Totale Manodopera				**12,44**	**35,747**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,243900	25,93	6,32	
4	ABR25_AT_10.10.7.h	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,243900	33,54	8,18	
5	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,005000	6,13	0,03	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,010000	54,12	0,54	
		Totale Noli				**15,07**	**43,305**

Totale Euro	27,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,51	4,13	
Totale Euro	31,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,64	3,16	
Totale Euro	34,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,80**	
Totale Manodopera Euro	12,44	35,747
Totale Noli Euro	15,07	43,305

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.110.20.a	SMONTAGGIO DI IMPALCATI IN LEGNO DI SOLAI COMPOSTI DA LISTELLI, TRAVETTI E TAVOLATI Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, l.....ale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso. Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso. Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso.	mq	1,00	12,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
					Totale Euro	10,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,10	1,52	
					Totale Euro	11,62	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,62	1,16	
					Totale Euro	12,78	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,78**	
					Totale Manodopera Euro	10,10	79,030

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.110.30.a	SMONTAGGIO DELLA GROSSA ARMATURA IN LEGNO DI SOLAIO Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, il calo in basso. Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, il calo in basso.	mc	1,0000	69,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,985000	30,60	30,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,985000	25,50	25,12	
					Totale Euro	55,26	
					Spese Generali 15,000% su Euro 55,26	8,29	
					Totale Euro	63,55	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 63,55	6,36	
					Totale Euro	69,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**69,91**	
					Totale Manodopera Euro	55,26	79,044

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.110.40.a	RIMOZIONE DI STRUTTURE REALIZZATE CON QUALSIASI TIPO DI PROFILATO METALLICO Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso. Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.	kg	1,0000	0,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,004700	30,60	0,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004700	25,50	0,12	
					Totale Euro	0,26	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,26	0,04	
					Totale Euro	0,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,30	0,03	
					Totale Euro	0,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,33**	
					Totale Manodopera Euro	0,26	78,788

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.110.50.a	RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RIEMPIMENTO DEI RINFIANCHI DELLE VOLTE EFFETTUATO CON PARTICOLARE CAUTELA Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; compreso gli oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso. Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; compreso gli oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso.	mc	1,0000	62,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,365000	30,60	11,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,365000	25,50	9,31	
		Totale Manodopera				**20,48**	**32,979**
		Altro					
3	ABR25_E.01.200.70.b	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: valutazione a volume	mc	0,8063	35,48	28,61	
		Totale Altro				**28,61**	**46,071**

Totale Euro	49,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,09	7,36	
Totale Euro	56,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,45	5,65	
Totale Euro	62,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**62,10**	
Totale Manodopera Euro	20,48	32,979
Totale Altro Euro	28,61	46,071

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.110.60.a	RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RIEMPIMENTO DEI RINFIANCHI DELLE VOLTE EFFETTUATO CON PARTICOLARE CAUTELA, COMPRESA L'EVENTUALE CERNITA DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela, compresa l'eventuale cernita del materiale riutilizzabile Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela, compresa l'eventuale cernita del materiale riutilizzabile escluso gli oneri di movimentazione, il calo in basso e di trasporto a discarica. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela, compresa l'eventuale cernita del materiale riutilizzabile escluso gli oneri di movimentazione, il calo in basso e di trasporto a discarica. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	mc	1,0000	153,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**92,56**	**60,382**
		Altro					
4	ABR25_E.01.200.70.b	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: valutazione a volume	mc	0,8063	35,48	28,61	
		Totale Altro				**28,61**	**18,664**

Totale Euro	121,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,17	18,18	
Totale Euro	139,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 139,35	13,94	
Totale Euro	153,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**153,29**	
Totale Manodopera Euro	92,56	60,382
Totale Altro Euro	28,61	18,664

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI SOLAI E VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.110.70.a	DEMOLIZIONE DI VOLTE IN MURATURA ESEGUITA CON CURA PARTICOLARE Demolizione di volte in muratura eseguita con cura particolare Demolizione di volte in muratura eseguita con cura particolare, esclusa la rimozione dei riempimenti già precedentemente eseguita. Compreso gli oneri di movimentazione, il calo in basso e di trasporto a discarica. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Demolizione di volte in muratura eseguita con cura particolare, esclusa la rimozione dei riempimenti già precedentemente eseguita. Compreso gli oneri di movimentazione, il calo in basso e di trasporto a discarica. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	mc	1,0000	142,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
					Totale Euro	112,96	
					Spese Generali 15,000% su Euro 112,96	16,94	
					Totale Euro	129,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 129,90	12,99	
					Totale Euro	142,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**142,89**	
					Totale Manodopera Euro	112,96	79,054

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONI DI CONTROSOFFITTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.120.10.a	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN GENERE, SIA ORIZZONTALI CHE CENTINATI, COMPLETI DI STRUTTURA PORTANTE per controsoffitti in tavelle di laterizio Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:	mq	1,00	7,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
					Totale Euro	5,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,61	0,84	
					Totale Euro	6,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,45	0,65	
					Totale Euro	7,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,10**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	79,014

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONI DI CONTROSOFFITTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.120.10.b	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN GENERE, SIA ORIZZONTALI CHE CENTINATI, COMPLETI DI STRUTTURA PORTANTE per controsoffitti in lastre di gesso Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:	mq	1,00	5,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,082000	30,60	2,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,082000	25,50	2,09	
					Totale Euro	4,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,60	0,69	
					Totale Euro	5,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,29	0,53	
					Totale Euro	5,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,82**	
					Totale Manodopera Euro	4,60	79,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONI DI CONTROSOFFITTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.120.10.c	DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI IN GENERE, SIA ORIZZONTALI CHE CENTINATI, COMPLETI DI STRUTTURA PORTANTE per controsoffitti in alluminio o abs Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:	mq	1,00	4,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
					Totale Euro	3,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,93	0,59	
					Totale Euro	4,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,52	0,45	
					Totale Euro	4,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,97**	
					Totale Manodopera Euro	3,93	79,074

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONI DI CONTROSOFFITTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.120.20.a	RIMOZIONE DI IMPALCATI IN LEGNO DI CONTROSOFFITTI COMPOSTI DA LISTELLI, TRAVETTI E TAVOLATI Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso	mq	1,00	12,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,170000	25,50	4,34	
					Totale Euro	9,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,54	1,43	
					Totale Euro	10,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,97	1,10	
					Totale Euro	12,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,07**	
					Totale Manodopera Euro	9,54	79,039

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONI DI CONTROSOFFITTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.120.30.a	RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI IN METALLO Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto .....so l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso	mq	1,00	5,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,082000	30,60	2,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,082000	25,50	2,09	
					Totale Euro	4,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,60	0,69	
					Totale Euro	5,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,29	0,53	
					Totale Euro	5,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,82**	
					Totale Manodopera Euro	4,60	79,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONI DI CONTROSOFFITTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.120.40.a	DISFATTURA DI "CAMERACCANNE" Disfattura di "cameraccanne", compreso la schiodatura e la rimozione della piccola orditura in legno escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso Disfattura di "cameraccanne", compreso la schiodatura e la rimozione della piccola orditura in legno escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso Disfattura di "cameraccanne", compreso la schiodatura e la rimozione della piccola orditura in legno escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso	mq	1,00	6,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
					Totale Euro	5,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,05	0,76	
					Totale Euro	5,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,81	0,58	
					Totale Euro	6,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,39**	
					Totale Manodopera Euro	5,05	79,030

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.10.a	RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA A TETTO Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccol..... gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	1,00	19,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,226900	30,60	6,94	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,226900	25,50	5,79	
		Totale Manodopera				**12,73**	**64,751**
		Altro					
3	ABR25_E.01.200.70.b	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: valutazione a volume	mc	0,0791	35,48	2,81	
		Totale Altro				**2,81**	**14,293**

Totale Euro	15,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,54	2,33	
Totale Euro	17,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,87	1,79	
Totale Euro	19,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,66**	
Totale Manodopera Euro	12,73	64,751
Totale Altro Euro	2,81	14,293

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.100.a	DEMOLIZIONE DI COPERTURE A LASTRE O SOTTOCOPPO Rimozione di onduline sottocoppo Demolizione di coperture a lastre o sottocoppo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:	mq	1,00	4,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
					Totale Euro	3,37	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,37	0,51	
					Totale Euro	3,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,88	0,39	
					Totale Euro	4,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,27**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	78,923

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.100.b	DEMOLIZIONE DI COPERTURE A LASTRE O SOTTOCOPPO rimozione di lastre per copertura in lamiera Demolizione di coperture a lastre o sottocoppo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:	mq	1,00	5,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,082000	30,60	2,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,082000	25,50	2,09	
					Totale Euro	4,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,60	0,69	
					Totale Euro	5,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,29	0,53	
					Totale Euro	5,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,82**	
					Totale Manodopera Euro	4,60	79,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.100.c	DEMOLIZIONE DI COPERTURE A LASTRE O SOTTOCOPPO Rimozione di lastre in materiale plastico Demolizione di coperture a lastre o sottocoppo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:	mq	1,00	5,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
					Totale Euro	4,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,04	0,61	
					Totale Euro	4,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,65	0,47	
					Totale Euro	5,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,12**	
					Totale Manodopera Euro	4,04	78,906

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.100.d	DEMOLIZIONE DI COPERTURE A LASTRE O SOTTOCOPPO Rimozione di lastre in fibrocemento Demolizione di coperture a lastre o sottocoppo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:	mq	1,00	7,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
					Totale Euro	5,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,61	0,84	
					Totale Euro	6,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,45	0,65	
					Totale Euro	7,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,10**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	79,014

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.30.a	SMONTAGGIO DEL SOLO MANTO DI COPERTURA A TETTO con tegole in ardesia naturale Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	1,00	11,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
					Totale Euro	8,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,98	1,35	
					Totale Euro	10,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,33	1,03	
					Totale Euro	11,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,36**	
					Totale Manodopera Euro	8,98	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.30.b	SMONTAGGIO DEL SOLO MANTO DI COPERTURA A TETTO con tegole marsigliesi o in cemento Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	1,00	8,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
					Totale Euro	6,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,73	1,01	
					Totale Euro	7,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,74	0,77	
					Totale Euro	8,51	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,51**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	79,083

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.30.c	SMONTAGGIO DEL SOLO MANTO DI COPERTURA A TETTO con tegole e coppi in laterizio Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	1,00	11,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
					Totale Euro	8,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,98	1,35	
					Totale Euro	10,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,33	1,03	
					Totale Euro	11,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,36**	
					Totale Manodopera Euro	8,98	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.30.d	SMONTAGGIO DEL SOLO MANTO DI COPERTURA A TETTO con materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	1,00	8,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121500	30,60	3,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121500	25,50	3,10	
					Totale Euro	6,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,82	1,02	
					Totale Euro	7,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,84	0,78	
					Totale Euro	8,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,62**	
					Totale Manodopera Euro	6,82	79,118

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.40.a	SMONTAGGIO DELLA GROSSA ARMATURA IN LEGNO DI TETTO per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mc	1,0000	92,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,300000	30,60	39,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,300000	25,50	33,15	
					Totale Euro	72,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 72,93	10,94	
					Totale Euro	83,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 83,87	8,39	
					Totale Euro	92,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**92,26**	
					Totale Manodopera Euro	72,93	79,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.40.b	SMONTAGGIO DELLA GROSSA ARMATURA IN LEGNO DI TETTO per strutture composte quali capriate Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mc	1,0000	127,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,800000	30,60	55,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,800000	25,50	45,90	
					Totale Euro	100,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 100,98	15,15	
					Totale Euro	116,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 116,13	11,61	
					Totale Euro	127,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**127,74**	
					Totale Manodopera Euro	100,98	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.50.a	DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE O DI AREAZIONE, IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO O IN MATTONI PIENI Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale compreso il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	1,00	9,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
					Totale Euro	7,85	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,85	1,18	
					Totale Euro	9,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,03	0,90	
					Totale Euro	9,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,93**	
					Totale Manodopera Euro	7,85	79,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.60.a	RIMOZIONE DI DISCENDENTI E CANALI DI GRONDA IN LAMIERA O PVC Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	m	1,00	5,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,082000	30,60	2,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,082000	25,50	2,09	
					Totale Euro	4,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,60	0,69	
					Totale Euro	5,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,29	0,53	
					Totale Euro	5,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,82**	
					Totale Manodopera Euro	4,60	79,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.70.a	RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI ORIZZONTALI Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	1,00	5,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
					Totale Euro	4,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,04	0,61	
					Totale Euro	4,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,65	0,47	
					Totale Euro	5,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,12**	
					Totale Manodopera Euro	4,04	78,906

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.70.b	RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI ORIZZONTALI Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	1,00	5,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
					Totale Euro	4,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,49	0,67	
					Totale Euro	5,16	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,16	0,52	
					Totale Euro	5,68	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,68**	
					Totale Manodopera Euro	4,49	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.70.c	RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI ORIZZONTALI Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	1,00	4,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,062000	30,60	1,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,062000	25,50	1,58	
					Totale Euro	3,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,48	0,52	
					Totale Euro	4,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,00	0,40	
					Totale Euro	4,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,40**	
					Totale Manodopera Euro	3,48	79,091

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.80.a	RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI VERTICALI-VASCHE E PISCINE Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali, vasche e piscine. Il prezzo comprende , il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	1,00	4,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
					Totale Euro	3,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,81	0,57	
					Totale Euro	4,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,38	0,44	
					Totale Euro	4,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,82**	
					Totale Manodopera Euro	3,81	79,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.80.b	RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI VERTICALI-VASCHE E PISCINE Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali, vasche e piscine. Il prezzo comprende , il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	1,00	5,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,076000	30,60	2,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,076000	25,50	1,94	
					Totale Euro	4,27	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,27	0,64	
					Totale Euro	4,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,91	0,49	
					Totale Euro	5,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,40**	
					Totale Manodopera Euro	4,27	79,074

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.80.c	RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI SU SUPERFICI VERTICALI-VASCHE E PISCINE Rimozione di manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali, vasche e piscine. Il prezzo comprende , il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	1,00	4,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
					Totale Euro	3,37	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,37	0,51	
					Totale Euro	3,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,88	0,39	
					Totale Euro	4,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,27**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	78,923

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.90.a	RIMOZIONE DI ABACHINI DI ARDESIA O DI MATERIALE CERAMICO Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a cm 30 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compreso il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	1,00	2,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033000	30,60	1,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033000	25,50	0,84	
					Totale Euro	1,85	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,85	0,28	
					Totale Euro	2,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,13	0,21	
					Totale Euro	2,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,34**	
					Totale Manodopera Euro	1,85	79,060

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.130.90.b	RIMOZIONE DI ABACHINI DI ARDESIA O DI MATERIALE CERAMICO Rimozione di abachini in lastre di larghezza superiore a cm 30 Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compreso il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	1,00	6,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
					Totale Euro	5,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,05	0,76	
					Totale Euro	5,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,81	0,58	
					Totale Euro	6,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,39**	
					Totale Manodopera Euro	5,05	79,030

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.10.a	RASCHIATURA DI VECCHIE TINTEGGIATURE A CALCE TEMPERA LAVABILE Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti	mq	1,00	2,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,036000	30,60	1,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,036000	25,50	0,92	
					Totale Euro	2,02	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,02	0,30	
					Totale Euro	2,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,32	0,23	
					Totale Euro	2,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,55**	
					Totale Manodopera Euro	2,02	79,216

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.20.a	ASPORTAZIONE DALLE SUPERFICI INTONACATE IN STRATI DI TINTA SINTETICA MEDIANTE FONTE DI CALORE A FIAMMA O ELETTRICA Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compre.....lventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano o con l'ausilio di strumenti per la molatura Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano o con l'ausilio di strumenti per la molatura Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano o con l'ausilio di strumenti per la molatura	mq	1,00	9,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**70,251**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.8.a	FRESA Fresa con testa in acciaio per legno	ora	0,060000	14,01	0,84	
		Totale Noli				**0,84**	**8,768**
					Totale Euro	7,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,57	1,14	
					Totale Euro	8,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,71	0,87	
					Totale Euro	9,58	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,58**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	70,251
					Totale Noli Euro	0,84	8,768

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.30.a	RIMOZIONE DI PARATI MONOSTRATO MEDIANTE UTILIZZO DI ATTREZZATURA MANUALE PREVIA IMBIBIZIONE DELLA SUPERFICIE Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie	mq	1,00	2,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
					Totale Euro	1,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,69	0,25	
					Totale Euro	1,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,94	0,19	
					Totale Euro	2,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,13**	
					Totale Manodopera Euro	1,69	79,343

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.40.a	PULITURA DI SUPERFICI IN PIETRA O IN LATERIZIO MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON PRESSIONE NON INFERIORE A 20-30 ATM: con acqua Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 atm:	mq	1,00	12,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,181600	30,60	5,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,181600	25,50	4,63	
					Totale Euro	10,19	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,19	1,53	
					Totale Euro	11,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,72	1,17	
					Totale Euro	12,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,89**	
					Totale Manodopera Euro	10,19	79,054

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.40.b	PULITURA DI SUPERFICI IN PIETRA O IN LATERIZIO MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON PRESSIONE NON INFERIORE A 20-30 ATM: con sabbia micronizzata Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 atm:	mq	1,00	16,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,299900	28,43	8,53	
		Totale Manodopera				**8,53**	**52,139**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	0,0100	13,04	0,13	
		Totale Materiali				**0,13**	**0,795**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,299900	14,25	4,27	
		Totale Noli				**4,27**	**26,100**
					Totale Euro	12,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,93	1,94	
					Totale Euro	14,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,87	1,49	
					Totale Euro	16,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**16,36**	
					Totale Manodopera Euro	8,53	52,139
					Totale Noli Euro	4,27	26,100
					Totale Materiali Euro	0,13	0,795

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.40.c	PULITURA DI SUPERFICI IN PIETRA O IN LATERIZIO MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON PRESSIONE NON INFERIORE A 20-30 ATM: con acqua e sabbia micronizzata Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 atm:	mq	1,00	19,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,360000	28,43	10,23	
		Totale Manodopera				**10,23**	**52,221**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	0,0100	13,04	0,13	
		Totale Materiali				**0,13**	**0,664**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,360000	14,25	5,13	
		Totale Noli				**5,13**	**26,187**

Totale Euro	15,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,49	2,32	
Totale Euro	17,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,81	1,78	
Totale Euro	19,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,59**	

Totale Manodopera Euro	10,23	52,221
Totale Noli Euro	5,13	26,187
Totale Materiali Euro	0,13	0,664

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.50.a	PULITURA DI SUPERFICI INTONACATE MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON PRESSIONE ADATTA ALLO STATO DELL'INTONACO: con acqua Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco:	mq	1,00	11,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,166600	30,60	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,166600	25,50	4,25	
					Totale Euro	9,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,35	1,40	
					Totale Euro	10,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,75	1,08	
					Totale Euro	11,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,83**	
					Totale Manodopera Euro	9,35	79,036

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.50.b	PULITURA DI SUPERFICI INTONACATE MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON PRESSIONE ADATTA ALLO STATO DELL'INTONACO: con sabbia micronizzata Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco:	mq	1,00	12,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
		Totale Manodopera				**6,73**	**53,202**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	0,0100	13,04	0,13	
		Totale Materiali				**0,13**	**1,028**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,220000	14,25	3,14	
		Totale Noli				**3,14**	**24,822**

Totale Euro	10,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,00	1,50	
Totale Euro	11,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,50	1,15	
Totale Euro	12,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,65**	

Totale Manodopera Euro	6,73	53,202
Totale Noli Euro	3,14	24,822
Totale Materiali Euro	0,13	1,028

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.50.c	PULITURA DI SUPERFICI INTONACATE MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON PRESSIONE ADATTA ALLO STATO DELL'INTONACO: con acqua e sabbia micronizzata Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco:	mq	1,00	15,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,279900	28,43	7,96	
		Totale Manodopera				**7,96**	**52,094**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	0,0100	13,04	0,13	
		Totale Materiali				**0,13**	**0,851**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,279900	14,25	3,99	
		Totale Noli				**3,99**	**26,113**

Totale Euro	12,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,08	1,81	
Totale Euro	13,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,89	1,39	
Totale Euro	15,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,28**	

Totale Manodopera Euro	7,96	52,094
Totale Noli Euro	3,99	26,113
Totale Materiali Euro	0,13	0,851

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.60.a	SVERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE: fonte di calore alla fiamma o ad aria Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:	mq	1,00	10,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
					Totale Euro	8,53	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,53	1,28	
					Totale Euro	9,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,81	0,98	
					Totale Euro	10,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,79**	
					Totale Manodopera Euro	8,53	79,055

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.60.b	SVERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE: soda caustica Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:	mq	1,00	9,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
					Totale Euro	7,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,11	1,07	
					Totale Euro	8,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,18	0,82	
					Totale Euro	9,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,00**	
					Totale Manodopera Euro	7,11	79,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.60.c	SVERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE: sverniciatore chimico Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:	mq	1,00	7,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
					Totale Euro	5,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,69	0,85	
					Totale Euro	6,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,54	0,65	
					Totale Euro	7,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,19**	
					Totale Manodopera Euro	5,69	79,138

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.60.d	SVERNICIATURA DI OPERE IN LEGNO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE: sabbiatura Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:	mq	1,00	16,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
		Totale Manodopera				**8,53**	**52,108**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	0,0100	13,04	0,13	
		Totale Materiali				**0,13**	**0,794**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,300000	14,25	4,28	
		Totale Noli				**4,28**	**26,145**

Totale Euro	12,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,94	1,94	
Totale Euro	14,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,88	1,49	
Totale Euro	16,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,37**	

Totale Manodopera Euro	8,53	52,108
Totale Noli Euro	4,28	26,145
Totale Materiali Euro	0,13	0,794

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.70.a	SVERNICIATURA DI OPERE IN METALLO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE: fonte di calore alla fiamma o ad aria Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:	mq	1,00	9,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
					Totale Euro	7,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,11	1,07	
					Totale Euro	8,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,18	0,82	
					Totale Euro	9,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,00**	
					Totale Manodopera Euro	7,11	79,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.70.b	SVERNICIATURA DI OPERE IN METALLO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE: smerigliatrice meccanica Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:	mq	1,00	8,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
					Totale Euro	6,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,82	1,02	
					Totale Euro	7,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,84	0,78	
					Totale Euro	8,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,62**	
					Totale Manodopera Euro	6,82	79,118

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.70.c	SVERNICIATURA DI OPERE IN METALLO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE: sverniciatore chimico Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:	mq	1,00	5,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**52,495**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.160.120.e	DILUENTI Diluente nitro	kg	0,4000	3,61	1,44	
		Totale Materiali				**1,44**	**26,617**
					Totale Euro	4,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,28	0,64	
					Totale Euro	4,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,92	0,49	
					Totale Euro	5,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,41**	
					Totale Materiali Euro	1,44	26,617
					Totale Manodopera Euro	2,84	52,495

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RASCHIATURE E SVERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.140.70.d	SVERNICIATURA DI OPERE IN METALLO, COMPRESO L'USO DEI SOLVENTI IDONEI PER LE PARTI PIÙ TENACI, MEDIANTE: sabbiatura Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante:	mq	1,00	13,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
		Totale Manodopera				**6,82**	**51,982**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	0,0100	13,04	0,13	
		Totale Materiali				**0,13**	**0,991**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,240000	14,25	3,42	
		Totale Noli				**3,42**	**26,067**
					Totale Euro	10,37	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,37	1,56	
					Totale Euro	11,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,93	1,19	
					Totale Euro	13,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,12**	
					Totale Manodopera Euro	6,82	51,982
					Totale Noli Euro	3,42	26,067
					Totale Materiali Euro	0,13	0,991

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI INFISSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.150.10.a	RIMOZIONE DI INFISSI ESTERNI IN LEGNO Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, per ogn.....so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, per ogni singolo elemento con minimo fatturabile di 1,50 mq per elementi ad anta singola e 1,80 mq per elementi a doppia anta; inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, per ogni singolo elemento con minimo fatturabile di 1,50 mq per elementi ad anta singola e 1,80 mq per elementi a doppia anta; inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	mq	1,00	15,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**10,20**	**64,927**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,400000	3,68	1,47	
3	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	0,50	1,00	0,50	
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,100000	2,54	0,25	
		Totale Noli				**2,22**	**14,131**

Totale Euro	12,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,42	1,86	
Totale Euro	14,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,28	1,43	
Totale Euro	15,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,71**	
Totale Manodopera Euro	10,20	64,927
Totale Noli Euro	2,22	14,131

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI INFISSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.150.20.a	SMONTAGGIO DI AVVOLGIBILI IN LEGNO O PVC Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. .....ere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	mq	1,00	19,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**12,75**	**65,722**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,500000	3,68	1,84	
3	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	0,50	1,00	0,50	
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,100000	2,54	0,25	
		Totale Noli				**2,59**	**13,351**
					Totale Euro	15,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,34	2,30	
					Totale Euro	17,64	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,64	1,76	
					Totale Euro	19,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**19,40**	
					Totale Manodopera Euro	12,75	65,722
					Totale Noli Euro	2,59	13,351

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI INFISSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.150.30.a	SMONTAGGIO DI PORTA INTERNA O ESTERNA IN LEGNO Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, i.....mpreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	mq	1,00	16,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**10,71**	**64,170**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,420000	3,68	1,55	
3	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	0,60	1,00	0,60	
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,130000	2,54	0,33	
		Totale Noli				**2,48**	**14,859**

Totale Euro	13,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,19	1,98	
Totale Euro	15,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,17	1,52	
Totale Euro	16,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,69**	
Totale Manodopera Euro	10,71	64,170
Totale Noli Euro	2,48	14,859

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI INFISSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.150.40.a	RIMOZIONE DI PORTONE INTERNO O PORTA DI CAPOSCALA Rimozione di portone interno o porta di caposcala Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	mq	1,00	26,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,680000	25,50	17,34	
		Totale Manodopera				**17,34**	**64,944**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,680000	3,68	2,50	
3	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	0,80	1,00	0,80	
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,180000	2,54	0,46	
		Totale Noli				**3,76**	**14,082**
					Totale Euro	21,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 21,10	3,17	
					Totale Euro	24,27	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 24,27	2,43	
					Totale Euro	26,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**26,70**	
					Totale Manodopera Euro	17,34	64,944
					Totale Noli Euro	3,76	14,082

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.160.10.a	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC. RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO Rimozione di ringhiere, inferriate e simili Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	kg	1,0000	0,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,014000	25,50	0,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,007000	30,60	0,21	
		Totale Manodopera				**0,57**	**77,027**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,004000	2,54	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**1,351**
					Totale Euro	0,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,58	0,09	
					Totale Euro	0,67	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,67	0,07	
					Totale Euro	0,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,74**	
					Totale Manodopera Euro	0,57	77,027
					Totale Noli Euro	0,01	1,351

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.160.10.b	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC. RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO Rimozione dielementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	kg	1,0000	0,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,005000	25,50	0,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**0,28**	**42,424**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0001	463,96	0,05	
4	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0001	322,91	0,03	
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0001	488,67	0,05	
		Totale Materiali				**0,13**	**19,697**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,001000	6,13	0,01	
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	
		Totale Noli				**0,11**	**16,667**

Totale Euro	0,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,52	0,08	
Totale Euro	0,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,60	0,06	
Totale Euro	0,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,66**	

Totale Manodopera Euro	0,28	42,424
Totale Materiali Euro	0,13	19,697
Totale Noli Euro	0,11	16,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.160.10.c	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC. RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO Rimozione di grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	kg	1,0000	0,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004000	25,50	0,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,004000	30,60	0,12	
		Totale Manodopera				**0,22**	**42,308**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0001	463,96	0,05	
4	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0001	322,91	0,03	
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0001	488,67	0,05	
		Totale Materiali				**0,13**	**25,000**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,001000	6,13	0,01	
7	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,000500	99,24	0,05	
		Totale Noli				**0,06**	**11,538**

Totale Euro	0,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,41	0,06	
Totale Euro	0,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,47	0,05	
Totale Euro	0,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,52**	

Totale Manodopera Euro	0,22	42,308
Totale Materiali Euro	0,13	25,000
Totale Noli Euro	0,06	11,538

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.160.20.a	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC. SMONTAGGIO DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO, CALCOLATO SULLA SUPERFICIE MASSIMA MISURATA ALL'ESTERNO DEL CONTROTELAIO Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclus.....so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	mq	1,00	16,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**10,20**	**63,710**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,400000	3,68	1,47	
3	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	0,60	1,00	0,60	
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,150000	2,54	0,38	
		Totale Noli				**2,45**	**15,303**
					Totale Euro	12,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,65	1,90	
					Totale Euro	14,55	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,55	1,46	
					Totale Euro	16,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**16,01**	
					Totale Manodopera Euro	10,20	63,710
					Totale Noli Euro	2,45	15,303

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.160.30.a	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC. SMONTAGGIO DI PORTE O CANCELLI IN PROFILATO DI FERRO O DI ALLUMINIO CALCOLATO SULLA SUPERFICIE MASSIMA MISURATA ALL'ESTERNO DEL CONTROTELAIO Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno.....so l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	mq	1,00	16,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**10,20**	**63,710**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,400000	3,68	1,47	
3	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	0,60	1,00	0,60	
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,150000	2,54	0,38	
		Totale Noli				**2,45**	**15,303**
					Totale Euro	12,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,65	1,90	
					Totale Euro	14,55	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,55	1,46	
					Totale Euro	16,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**16,01**	
					Totale Manodopera Euro	10,20	63,710
					Totale Noli Euro	2,45	15,303

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.160.40.a	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC. RIMOZIONE DI CANCELLI, RINGHIERE, CANCELLATE, ECC. IN FERRO PIENO Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	kg	1,0000	0,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
					Totale Euro	0,68	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,68	0,10	
					Totale Euro	0,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,78	0,08	
					Totale Euro	0,86	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,86**	
					Totale Manodopera Euro	0,68	79,070

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.160.50.a	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC. RIMOZIONE DI SOLA SUPERFICIE VETRATA Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo. Compreso l'onere per .....tamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m con un minimo contabilizzabile di 1,00 mq Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m con un minimo contabilizzabile di 1,00 mq Rimozione di sola superficie vetrata compreso lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m con un minimo contabilizzabile di 1,00 mq	mq	1,00	12,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,383000	25,50	9,77	
		Totale Manodopera				**9,77**	**76,688**
		Noli					
2	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	0,05	1,00	0,05	
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,100000	2,54	0,25	
		Totale Noli				**0,30**	**2,355**

Totale Euro	10,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,07	1,51	
Totale Euro	11,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,58	1,16	
Totale Euro	12,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,74**	
Totale Manodopera Euro	9,77	76,688
Totale Noli Euro	0,30	2,355

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.160.60.a	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC. RIMOZIONE DI RECINZIONE IN FERRO, O CALCESTRUZZO, O IN ELEMENTI MODULARI MISTI Rimozione di recinzioni in ferro e simili Rimozione di recinzione in ferro, o calcestruzzo, o in elementi modulari misti, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	mq	1,00	7,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,107300	25,50	2,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,107300	28,43	3,05	
		Totale Manodopera				**5,79**	**73,758**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,003900	54,12	0,21	
4	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,034000	6,13	0,21	
		Totale Noli				**0,42**	**5,350**

Totale Euro	6,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,21	0,93	
Totale Euro	7,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,14	0,71	
Totale Euro	7,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,85**	
Totale Manodopera Euro	5,79	73,758
Totale Noli Euro	0,42	5,350

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.160.60.b	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC. RIMOZIONE DI RECINZIONE IN FERRO, O CALCESTRUZZO, O IN ELEMENTI MODULARI MISTI Rimozione di recinzioni in lastre o elementi di cemento prefabbricate Rimozione di recinzione in ferro, o calcestruzzo, o in elementi modulari misti, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	mq	1,00	17,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,226000	25,50	5,76	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,226000	28,43	6,43	
		Totale Manodopera				**12,19**	**71,538**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,016000	54,12	0,87	
4	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,067000	6,13	0,41	
		Totale Noli				**1,28**	**7,512**

Totale Euro	13,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,47	2,02	
Totale Euro	15,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,49	1,55	
Totale Euro	17,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,04**	
Totale Manodopera Euro	12,19	71,538
Totale Noli Euro	1,28	7,512

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.160.60.c	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC. RIMOZIONE DI RECINZIONE IN FERRO, O CALCESTRUZZO, O IN ELEMENTI MODULARI MISTI Rimozione di Recinzione miste Rimozione di recinzione in ferro, o calcestruzzo, o in elementi modulari misti, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	mq	1,00	13,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,179200	25,50	4,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,179200	28,43	5,09	
		Totale Manodopera				**9,66**	**70,769**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,014900	54,12	0,81	
4	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,052000	6,13	0,32	
		Totale Noli				**1,13**	**8,278**

Totale Euro	10,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,79	1,62	
Totale Euro	12,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,41	1,24	
Totale Euro	13,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,65**	
Totale Manodopera Euro	9,66	70,769
Totale Noli Euro	1,13	8,278

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC.

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.160.70.a	RIMOZIONE DI INFISSI E OPERE IN FERRO, RECINZIONI ECC. RIMOZIONE DI MENSOLE ARCHITETTONICHE IN LEGNO INCASTRATE NELLE MURATURE Rimozione di mensole architettoniche in legno incastrate nelle murature Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno incastrate nelle murature compresa demolizione di muratura per l'allargamento dell'alloggiamento. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno incastrate nelle murature compresa demolizione di muratura per l'allargamento dell'alloggiamento. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m	mc	1,0000	177,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,500000	25,50	63,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,500000	30,60	76,50	
					Totale Euro	140,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 140,25	21,04	
					Totale Euro	161,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 161,29	16,13	
					Totale Euro	177,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**177,42**	
					Totale Manodopera Euro	140,25	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.170.10.a	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione	cad	1,0000	28,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,399900	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,399900	30,60	12,24	
					Totale Euro	22,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 22,44	3,37	
					Totale Euro	25,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 25,81	2,58	
					Totale Euro	28,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**28,39**	
					Totale Manodopera Euro	22,44	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.170.10.b	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno	cad	1,0000	17,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
					Totale Euro	14,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,03	2,10	
					Totale Euro	16,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,13	1,61	
					Totale Euro	17,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**17,74**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	79,087

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.170.20.a	SOLA RIMOZIONE DI TUBAZIONI VARIE, COMPRESE OPERE MURARIE DI DEMOLIZIONE: Rimozione di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:	m	1,00	4,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
					Totale Euro	3,37	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,37	0,51	
					Totale Euro	3,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,88	0,39	
					Totale Euro	4,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,27**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	78,923

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.170.20.b	SOLA RIMOZIONE DI TUBAZIONI VARIE, COMPRESE OPERE MURARIE DI DEMOLIZIONE: Rimozione di tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2" Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:	m	1,00	5,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
					Totale Euro	4,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,49	0,67	
					Totale Euro	5,16	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,16	0,52	
					Totale Euro	5,68	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,68**	
					Totale Manodopera Euro	4,49	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.170.20.c	SOLA RIMOZIONE DI TUBAZIONI VARIE, COMPRESE OPERE MURARIE DI DEMOLIZIONE: Rimozione di tubazione idrauliche per usi diversi da 2" fino a 4" Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione:	m	1,00	7,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
					Totale Euro	6,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,18	0,93	
					Totale Euro	7,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,11	0,71	
					Totale Euro	7,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,82**	
					Totale Manodopera Euro	6,18	79,028

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.170.30.a	RIMOZIONE DI RUBINETTERIE, SARACINESCHE, APPARECCHI DI INTERCETTAZIONE VARI per rubinetto singolo tipo civile Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie:	cad	1,0000	4,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070200	25,50	1,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070200	30,60	2,15	
					Totale Euro	3,94	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,94	0,59	
					Totale Euro	4,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,53	0,45	
					Totale Euro	4,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,98**	
					Totale Manodopera Euro	3,94	79,116

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.170.30.b	RIMOZIONE DI RUBINETTERIE, SARACINESCHE, APPARECCHI DI INTERCETTAZIONE VARI per gruppo di rubinetti di tipo civili Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie:	cad	1,0000	11,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
					Totale Euro	8,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,98	1,35	
					Totale Euro	10,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,33	1,03	
					Totale Euro	11,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,36**	
					Totale Manodopera Euro	8,98	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.10.a	RIMOZIONE DI CALDAIA MURALE Rimozione di caldaia murale Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, e quanto altro occorre, della potenzialità fino 34.000 W Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, e quanto altro occorre, della potenzialità fino 34.000 W	cad	1,0000	53,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
					Totale Euro	42,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 42,08	6,31	
					Totale Euro	48,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 48,39	4,84	
					Totale Euro	53,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**53,23**	
					Totale Manodopera Euro	42,08	79,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.20.a	RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO 35.000-81.000 W Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:	cad	1,0000	70,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
					Totale Euro	56,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 56,10	8,42	
					Totale Euro	64,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 64,52	6,45	
					Totale Euro	70,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**70,97**	
					Totale Manodopera Euro	56,10	79,047

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.20.b	RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO 93.000-174.000 W Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:	cad	1,0000	85,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
					Totale Euro	67,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 67,32	10,10	
					Totale Euro	77,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 77,42	7,74	
					Totale Euro	85,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**85,16**	
					Totale Manodopera Euro	67,32	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.20.c	RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO 203.000-290.500 W Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:	cad	1,0000	113,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,600000	25,50	40,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,600000	30,60	48,96	
					Totale Euro	89,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 89,76	13,46	
					Totale Euro	103,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 103,22	10,32	
					Totale Euro	113,54	
					Prezzo di Applicazione Euro	**113,54**	
					Totale Manodopera Euro	89,76	79,056

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.20.d	RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO 348.500-581.000 W Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:	cad	1,0000	212,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,000000	25,50	76,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,000000	30,60	91,80	
					Totale Euro	168,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 168,30	25,25	
					Totale Euro	193,55	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 193,55	19,36	
					Totale Euro	212,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**212,91**	
					Totale Manodopera Euro	168,30	79,047

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.20.e	RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO 697.000-1.046.000 W Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:	cad	1,0000	354,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	5,000000	25,50	127,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,000000	30,60	153,00	
					Totale Euro	280,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 280,50	42,08	
					Totale Euro	322,58	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 322,58	32,26	
					Totale Euro	354,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**354,84**	
					Totale Manodopera Euro	280,50	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.20.f	RIMOZIONE DI CALDAIA A BASAMENTO 1.162.000-1.743.000 W Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di:	cad	1,0000	581,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,200000	25,50	209,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	8,200000	30,60	250,92	
					Totale Euro	460,02	
					Spese Generali 15,000% su Euro 460,02	69,00	
					Totale Euro	529,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 529,02	52,90	
					Totale Euro	581,92	
					Prezzo di Applicazione Euro	**581,92**	
					Totale Manodopera Euro	460,02	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.30.a	RIMOZIONE DI RADIATORI IN GHISA E FERRO fino a 6 elementi, per radiatore Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro	cad	1,0000	17,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
					Totale Euro	14,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,03	2,10	
					Totale Euro	16,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,13	1,61	
					Totale Euro	17,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**17,74**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	79,087

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.30.b	RIMOZIONE DI RADIATORI IN GHISA E FERRO da 7 a 12 elementi, per radiatore Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro	cad	1,0000	21,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
					Totale Euro	16,83	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,83	2,52	
					Totale Euro	19,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 19,35	1,94	
					Totale Euro	21,29	
					Prezzo di Applicazione Euro	**21,29**	
					Totale Manodopera Euro	16,83	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.30.c	RIMOZIONE DI RADIATORI IN GHISA E FERRO da 13 a 20 elementi, per radiatore Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro	cad	1,0000	24,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,352000	25,50	8,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,352000	30,60	10,77	
					Totale Euro	19,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,75	2,96	
					Totale Euro	22,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 22,71	2,27	
					Totale Euro	24,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,98**	
					Totale Manodopera Euro	19,75	79,063

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.40.a	RIMOZIONE DI PIASTRE RADIANTI IN ALLUMINIO fino a 600 mm, per piastra radiante Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piastre radianti in alluminio	cad	1,0000	13,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,190000	30,60	5,81	
					Totale Euro	10,66	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,66	1,60	
					Totale Euro	12,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,26	1,23	
					Totale Euro	13,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,49**	
					Totale Manodopera Euro	10,66	79,021

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.40.b	RIMOZIONE DI PIASTRE RADIANTI IN ALLUMINIO da 600 a 1.000 mm, per piastra radiante Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piastre radianti in alluminio	cad	1,0000	17,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
					Totale Euro	14,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,03	2,10	
					Totale Euro	16,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,13	1,61	
					Totale Euro	17,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**17,74**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	79,087

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.40.c	RIMOZIONE DI PIASTRE RADIANTI IN ALLUMINIO oltre 1.000 mm, per piastra radiante Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piastre radianti in alluminio	cad	1,0000	24,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,347000	25,50	8,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,347000	30,60	10,62	
					Totale Euro	19,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,47	2,92	
					Totale Euro	22,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 22,39	2,24	
					Totale Euro	24,63	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,63**	
					Totale Manodopera Euro	19,47	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.50.a	DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE O DI AERAZIONE In pvc, lamiera o ferro Demolizione di canne fumarie o di aerazione, Compreso l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m	m	1,00	4,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**74,558**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
		Totale Noli				**0,20**	**4,425**
					Totale Euro	3,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,57	0,54	
					Totale Euro	4,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,11	0,41	
					Totale Euro	4,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,52**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	74,558
					Totale Noli Euro	0,20	4,425

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.50.b	DEMOLIZIONE DI CANNE FUMARIE O DI AERAZIONE In cemento, laterizio e gress Demolizione di canne fumarie o di aerazione, Compreso l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m	m	1,00	6,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
		Totale Manodopera				**4,49**	**74,833**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,100000	2,54	0,25	
		Totale Noli				**0,25**	**4,167**

Totale Euro	4,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,74	0,71	
Totale Euro	5,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,45	0,55	
Totale Euro	6,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,00**	
Totale Manodopera Euro	4,49	74,833
Totale Noli Euro	0,25	4,167

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.60.a	RIMOZIONE DI PALI DI ILLUMINAZIONE per pali in pvc, lamiera o ferro di altezza fino a m 14 Rimozione di pali per pubblica illuminazione compresa la rimozione del corpo illuminante. Il prezzo comprende il carico trasporto dei materiali a discarica con la esclusione degli oneri di smaltimento	cad	1,0000	275,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**112,20**	**40,735**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,700000	62,08	105,54	
		Totale Noli				**105,54**	**38,317**

Totale Euro	217,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 217,74	32,66	
Totale Euro	250,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 250,40	25,04	
Totale Euro	275,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**275,44**	
Totale Manodopera Euro	112,20	40,735
Totale Noli Euro	105,54	38,317

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE E IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.180.60.b	RIMOZIONE DI PALI DI ILLUMINAZIONE Per torri fari di altezza fino a m 32 Rimozione di pali per pubblica illuminazione compresa la rimozione del corpo illuminante. Il prezzo comprende il carico trasporto dei materiali a discarica con la esclusione degli oneri di smaltimento	cad	1,0000	2.628,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	16,000000	25,50	408,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	8,000000	28,43	227,44	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	8,000000	30,60	244,80	
		Totale Manodopera				**880,24**	**33,494**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	2,000000	25,93	51,86	
5	ABR25_AT_10.10.7.h	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	2,000000	33,54	67,08	
6	ABR25_AT_10.20.25.f	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma semovente altezza 28 m	ora	2,500000	60,65	151,63	
7	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	2,000000	54,12	108,24	
8	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	4,000000	6,13	24,52	
9	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	4,000000	198,48	793,92	
		Totale Noli				**1.197,25**	**45,557**
					Totale Euro	2.077,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2.077,49	311,62	
					Totale Euro	2.389,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2.389,11	238,91	
					Totale Euro	2.628,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2.628,02**	
					Totale Manodopera Euro	880,24	33,494
					Totale Noli Euro	1.197,25	45,557

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.100.a	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA O PIETRA RICOMPOSTA, POSTE IN MALTA O SABBIA Eseguita senza recupero del materiale per spessore fino a cm 5 posti su sabbia Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo	mq	1,00	3,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
		Totale Manodopera				**0,76**	**22,419**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,015000	63,67	0,96	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,015000	63,84	0,96	
		Totale Noli				**1,92**	**56,637**
					Totale Euro	2,68	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,68	0,40	
					Totale Euro	3,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,08	0,31	
					Totale Euro	3,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,39**	
					Totale Manodopera Euro	0,76	22,419
					Totale Noli Euro	1,92	56,637

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.100.b	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA O PIETRA RICOMPOSTA, POSTE IN MALTA O SABBIA Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore fino a cm 5 posti su sabbia Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo	mq	1,00	20,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
					Totale Euro	16,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,18	2,43	
					Totale Euro	18,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 18,61	1,86	
					Totale Euro	20,47	
					Prezzo di Applicazione Euro	**20,47**	
					Totale Manodopera Euro	16,18	79,043

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.100.c	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA O PIETRA RICOMPOSTA, POSTE IN MALTA O SABBIA Eseguita senza recupero del materiale per spessore oltre i cm 5 posti su malta Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo	mq	1,00	4,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,019500	25,50	0,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,019500	25,50	0,50	
		Totale Manodopera				**1,00**	**22,727**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,019500	63,67	1,24	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,019500	63,84	1,24	
		Totale Noli				**2,48**	**56,364**
					Totale Euro	3,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,48	0,52	
					Totale Euro	4,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,00	0,40	
					Totale Euro	4,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,40**	
					Totale Manodopera Euro	1,00	22,727
					Totale Noli Euro	2,48	56,364

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.100.d	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN LASTRE DI PIETRA O PIETRA RICOMPOSTA, POSTE IN MALTA O SABBIA Eseguita a mano per il riutilizzo,per spessore oltre i cm 5 posti su malta Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo	mq	1,00	24,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,360000	28,43	10,23	
					Totale Euro	19,41	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,41	2,91	
					Totale Euro	22,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 22,32	2,23	
					Totale Euro	24,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,55**	
					Totale Manodopera Euro	19,41	79,063

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.110.a	RIMOZIONE DI BASOLATI Eseguita senza recupero del materiale Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo	mq	1,00	6,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,54**	**22,647**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,030000	63,84	1,92	
		Totale Noli				**3,83**	**56,324**

Totale Euro	5,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,37	0,81	
Totale Euro	6,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,18	0,62	
Totale Euro	6,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,80**	
Totale Manodopera Euro	1,54	22,647
Totale Noli Euro	3,83	56,324

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.110.b	RIMOZIONE DI BASOLATI Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo	mq	1,00	34,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
					Totale Euro	26,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 26,97	4,05	
					Totale Euro	31,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,02	3,10	
					Totale Euro	34,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**34,12**	
					Totale Manodopera Euro	26,97	79,045

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.120.a	RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte e senza lasciare residui permanenti	m	1,00	0,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,05**	**62,500**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.190.510.b	BITUME NATURALE Bitume ossidato	kg	0,0600	0,10	0,01	
		Totale Materiali				**0,01**	**12,500**
					Totale Euro	0,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,06	0,01	
					Totale Euro	0,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,07	0,01	
					Totale Euro	0,08	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,08**	
					Totale Manodopera Euro	0,05	62,500
					Totale Materiali Euro	0,01	12,500

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.120.b	RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte e senza lasciare residui permanenti	m	1,00	0,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,05**	**62,500**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.190.510.b	BITUME NATURALE Bitume ossidato	kg	0,0800	0,10	0,01	
		Totale Materiali				**0,01**	**12,500**
					Totale Euro	0,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,06	0,01	
					Totale Euro	0,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,07	0,01	
					Totale Euro	0,08	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,08**	
					Totale Manodopera Euro	0,05	62,500
					Totale Materiali Euro	0,01	12,500

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.120.c	RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte e senza lasciare residui permanenti	m	1,00	0,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,003000	25,50	0,08	
		Totale Manodopera				**0,08**	**72,727**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.190.510.b	BITUME NATURALE Bitume ossidato	kg	0,1000	0,10	0,01	
		Totale Materiali				**0,01**	**9,091**
					Totale Euro	0,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,09	0,01	
					Totale Euro	0,10	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,10	0,01	
					Totale Euro	0,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,11**	
					Totale Manodopera Euro	0,08	72,727
					Totale Materiali Euro	0,01	9,091

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.120.d	RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte e senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte e senza lasciare residui permanenti Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte e senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm	m	1,00	0,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004000	25,50	0,10	
		Totale Manodopera				**0,10**	**71,429**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.190.510.b	BITUME NATURALE Bitume ossidato	kg	0,1100	0,10	0,01	
		Totale Materiali				**0,01**	**7,143**
					Totale Euro	0,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,11	0,02	
					Totale Euro	0,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,13	0,01	
					Totale Euro	0,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,14**	
					Totale Manodopera Euro	0,10	71,429
					Totale Materiali Euro	0,01	7,143

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.120.e	RIMOZIONE MECCANICA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Passi pedonali, zebrature, ecc. Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte e senza lasciare residui permanenti	mq	1,00	0,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**72,093**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.190.510.b	BITUME NATURALE Bitume ossidato	kg	0,3000	0,10	0,03	
		Totale Materiali				**0,03**	**6,977**
					Totale Euro	0,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,34	0,05	
					Totale Euro	0,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,39	0,04	
					Totale Euro	0,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,43**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	72,093
					Totale Materiali Euro	0,03	6,977

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.130.a	MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI CARTELLI E SEGNALI Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati	cad	1,0000	5,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**55,000**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,053000	23,53	1,25	
		Totale Noli				**1,25**	**24,038**
					Totale Euro	4,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,11	0,62	
					Totale Euro	4,73	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,73	0,47	
					Totale Euro	5,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,20**	
					Totale Manodopera Euro	2,86	55,000
					Totale Noli Euro	1,25	24,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.140.a	RIMOZIONE DI SOSTEGNI DI SEGNALI CON TAMPONATURA DEL PUNTO DI TAGLIO Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnali con tamponatura del punto di taglio Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio, eseguito a perfetta regola d'arte Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio, eseguito a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	7,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,31**	**55,045**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,080000	23,53	1,88	
		Totale Noli				**1,88**	**24,010**
					Totale Euro	6,19	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,19	0,93	
					Totale Euro	7,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,12	0,71	
					Totale Euro	7,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,83**	
					Totale Manodopera Euro	4,31	55,045
					Totale Noli Euro	1,88	24,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.150.a	RIMOZIONE DI SOSTEGNI DI SEGNALI COMPRESO IL TRASPORTO, LA RIMOZIONE DEL BLOCCO DI FONDAZIONE ED IL RIEMPIMENTO DEL VUOTO CON MATERIALE ARIDO Rimozione di sostegni per segnali, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo	cad	1,0000	17,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,180000	28,43	5,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**9,71**	**55,045**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,180000	23,53	4,24	
		Totale Noli				**4,24**	**24,036**
					Totale Euro	13,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 13,95	2,09	
					Totale Euro	16,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,04	1,60	
					Totale Euro	17,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**17,64**	
					Totale Manodopera Euro	9,71	55,045
					Totale Noli Euro	4,24	24,036

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.160.a	RIMOZIONE DI CORDOLI STRADALI, ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero	m	1,00	2,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
		Totale Manodopera				**1,08**	**48,649**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,020000	34,24	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**30,631**

Totale Euro	1,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,76	0,26	
Totale Euro	2,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,02	0,20	
Totale Euro	2,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,22**	
Totale Manodopera Euro	1,08	48,649
Totale Noli Euro	0,68	30,631

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.170.a	RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA ESISTENTE Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile	m	1,00	11,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**4,77**	**42,551**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
4	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,060000	6,13	0,37	
		Totale Noli				**4,09**	**36,485**
					Totale Euro	8,86	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,86	1,33	
					Totale Euro	10,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,19	1,02	
					Totale Euro	11,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,21**	
					Totale Manodopera Euro	4,77	42,551
					Totale Noli Euro	4,09	36,485

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.180.a	RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI IN FERRO Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in ferro Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri	kg	1,0000	3,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,021500	25,50	0,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,021500	25,50	0,55	
		Totale Manodopera				**1,10**	**36,066**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,010700	3,68	0,04	
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019100	62,08	1,19	
5	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,010700	6,13	0,07	
6	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	0,01	1,00	0,01	
		Totale Noli				**1,31**	**42,951**

Totale Euro	2,41
Spese Generali 15,000% su Euro 2,41	0,36
Totale Euro	2,77
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,77	0,28
Totale Euro	3,05
Prezzo di Applicazione Euro	**3,05**

Totale Manodopera Euro	1,10	36,066
Totale Noli Euro	1,31	42,951

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.190.a	RIMOZIONE DI CUNETTE IN LASTRE DI CEMENTO PREFABBRICATO Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compreso ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, l.....eriale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compreso ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione dei giunti in cemento e del massetto di rinfianco, accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compreso ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione dei giunti in cemento e del massetto di rinfianco, accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km	mq	1,00	6,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**41,813**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,020000	63,84	1,28	
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,020000	63,67	1,27	
		Totale Noli				**2,55**	**37,281**
					Totale Euro	5,41	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,41	0,81	
					Totale Euro	6,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,22	0,62	
					Totale Euro	6,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,84**	
					Totale Manodopera Euro	2,86	41,813
					Totale Noli Euro	2,55	37,281

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.200.a	RIMOZIONE DI MANUFATTI IN GHISA Rimozione di chiusini e caditoie in ghisa Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio	kg	1,0000	2,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016500	25,50	0,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016500	25,50	0,42	
		Totale Manodopera				**0,84**	**36,842**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.7.a	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore elettrico	ora	0,008300	3,68	0,03	
4	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	0,01	1,00	0,01	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,014800	62,08	0,92	
		Totale Noli				**0,96**	**42,105**

Totale Euro	1,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,80	0,27	
Totale Euro	2,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,07	0,21	
Totale Euro	2,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,28**	
Totale Manodopera Euro	0,84	36,842
Totale Noli Euro	0,96	42,105

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.210.a	RIMOZIONE DI GRIGLIA IN FERRO Rimozione di opera di griglia in ferro Rimozione di opera di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio	kg	1,0000	1,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,018000	28,43	0,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,018000	25,50	0,46	
					Totale Euro	0,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,97	0,15	
					Totale Euro	1,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,12	0,11	
					Totale Euro	1,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,23**	
					Totale Manodopera Euro	0,97	78,862

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.220.a	RIMOZIONE/RIMISSIONE CHIUSINI Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8.	kg	1,0000	4,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,08**	**24,107**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.b	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x14x28	cad	0,1200	0,66	0,08	
		Totale Materiali				**0,08**	**1,786**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**29,018**
		Altro					
4	ABR25_E.03.20.40.n	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Malta premiscelata a base di cemento, inerti fini, adesivi sintetici ed additivi polimerici, per eseguire rasature millimetriche, per rifiniture su qualsiasi tipo di manufatto.	kg	0,791	1,36	1,08	
		Totale Altro				**1,08**	**24,107**
					Totale Euro	3,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,54	0,53	
					Totale Euro	4,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,07	0,41	
					Totale Euro	4,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,48**	
					Totale Manodopera Euro	1,08	24,107
					Totale Materiali Euro	0,08	1,786
					Totale Altro Euro	1,08	24,107
					Totale Noli Euro	1,30	29,018

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.230.a	PULIZIA DI STRADA Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari	mq	1,00	1,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,024900	25,50	0,63	
		Totale Manodopera				**0,63**	**40,909**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1500	0,72	0,11	
		Totale Materiali				**0,11**	**7,143**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.q	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,012500	32,43	0,41	
4	ABR25_AT_10.30.5.a	PISTOLA SPRUZZATRICE Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	ora	0,012500	5,51	0,07	
		Totale Noli				**0,48**	**31,169**

Totale Euro	1,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,22	0,18	
Totale Euro	1,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,40	0,14	
Totale Euro	1,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,54**	

Totale Manodopera Euro	0,63	40,909
Totale Materiali Euro	0,11	7,143
Totale Noli Euro	0,48	31,169

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.235.a	RIMOZIONE DI GIUNTI STRADALI Rimozione di giunti stradali Rimozione di giunti stradali, compreso il carico e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta con la sola esclusione degli oneri di discarica autorizzata. Rimozione di giunti stradali, compreso il carico e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta con la sola esclusione degli oneri di discarica autorizzata.	m	1,00	87,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**28,06**	**31,992**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.25.30.b	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,550000	32,72	18,00	
4	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,100000	48,27	4,83	
5	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,550000	33,54	18,45	
		Totale Noli				**41,28**	**47,064**
					Totale Euro	69,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 69,34	10,40	
					Totale Euro	79,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 79,74	7,97	
					Totale Euro	87,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**87,71**	
					Totale Manodopera Euro	28,06	31,992
					Totale Noli Euro	41,28	47,064

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.240.a	PULIZIA DI CUNETTE Pulizia di cunette Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio	mq	1,00	1,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,014000	28,43	0,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,014000	25,50	0,36	
		Totale Manodopera				**0,76**	**49,673**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,007000	63,67	0,45	
		Totale Noli				**0,45**	**29,412**
					Totale Euro	1,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,21	0,18	
					Totale Euro	1,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,39	0,14	
					Totale Euro	1,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,53**	
					Totale Manodopera Euro	0,76	49,673
					Totale Noli Euro	0,45	29,412

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.250.a	PULIZIA DI POZZETTI DI ISPEZIONE Pozzetti di lato fino a 40 cm con Hmax 50 cm Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio	cad	1,0000	12,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,090000	28,43	2,56	
		Totale Manodopera				**4,86**	**38,389**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.q	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,100000	32,43	3,24	
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**5,15**	**40,679**
					Totale Euro	10,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,01	1,50	
					Totale Euro	11,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,51	1,15	
					Totale Euro	12,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,66**	
					Totale Manodopera Euro	4,86	38,389
					Totale Noli Euro	5,15	40,679

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.250.b	PULIZIA DI POZZETTI DI ISPEZIONE Pozzetti di lato da 41 cm a 100 cm con Hmax 70 cm Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio	cad	1,0000	19,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**54,855**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.q	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,055000	32,43	1,78	
4	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,055000	54,12	2,98	
		Totale Noli				**4,76**	**24,199**
					Totale Euro	15,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,55	2,33	
					Totale Euro	17,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,88	1,79	
					Totale Euro	19,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**19,67**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	54,855
					Totale Noli Euro	4,76	24,199

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.260.a	PULIZIA DI SCARPATE Pulizia di scarpate ed elementi accessori Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio	mq	1,00	7,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,012000	28,43	0,34	
		Totale Manodopera				**0,65**	**8,784**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.q	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,060000	32,43	1,95	
4	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,060000	54,12	3,25	
		Totale Noli				**5,20**	**70,270**

Totale Euro	5,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,85	0,88	
Totale Euro	6,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,73	0,67	
Totale Euro	7,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,40**	
Totale Manodopera Euro	0,65	8,784
Totale Noli Euro	5,20	70,270

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.270.a	ESPURGO DI MATERIALI IN CANALI SCOPERTI O IN VASCHE, ESEGUITO A MANO Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consitenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto. il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiali di risulta. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consitenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto. il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiali di risulta. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.	mc	1,0000	83,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,350000	25,50	59,93	
		Totale Manodopera				**59,93**	**71,627**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**7,422**
					Totale Euro	66,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 66,14	9,92	
					Totale Euro	76,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 76,06	7,61	
					Totale Euro	83,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**83,67**	
					Totale Manodopera Euro	59,93	71,627
					Totale Noli Euro	6,21	7,422

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.280.a	ESPURGO DI MATERIALI IN CANALI SCOPERTI O IN VASCHE, ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI Espurgo di materiali eseguito con mezzi meccanici Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.	mc	1,0000	8,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**2,55**	**29,143**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.s	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autoespurgo con sistema idrodinamico	ora	0,100000	43,62	4,36	
		Totale Noli				**4,36**	**49,829**
					Totale Euro	6,91	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,91	1,04	
					Totale Euro	7,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,95	0,80	
					Totale Euro	8,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,75**	
					Totale Manodopera Euro	2,55	29,143
					Totale Noli Euro	4,36	49,829

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.290.a	ESPURGO MATERIALI IN CANALI COPERTI Espurgo di materiali eseguito a mano in canali coperti Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi: il trasporto orizzontale in cunicolo, a mezzo carriola, fino alla distanza di m 30, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del matariale di risulta, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi: il trasporto orizzontale in cunicolo, a mezzo carriola, fino alla distanza di m 30, il tiro in alto per l'estrazione dei materiali scavati, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del matariale di risulta, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.	mc	1,0000	208,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,000000	25,50	153,00	
		Totale Manodopera				**153,00**	**73,476**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
3	ABR25_PREST_15.30.f	PROVE DI CARICO SU PALI Attrezzatura varia	cad	0,0900	60,00	5,40	
		Totale Noli				**11,61**	**5,576**

Totale Euro	164,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 164,61	24,69	
Totale Euro	189,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 189,30	18,93	
Totale Euro	208,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**208,23**	
Totale Manodopera Euro	153,00	73,476
Totale Noli Euro	11,61	5,576

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.310.a	ESPURGO MATERIALI IN TUBAZIONI DI FOGNE E CUNICOLI, NON PRATICABILI Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi: gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.	mc	1,0000	26,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**5,10**	**19,392**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,5800	0,72	0,42	
		Totale Materiali				**0,42**	**1,597**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.s	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autoespurgo con sistema idrodinamico	ora	0,350000	43,62	15,27	
		Totale Noli				**15,27**	**58,061**
					Totale Euro	20,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,79	3,12	
					Totale Euro	23,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 23,91	2,39	
					Totale Euro	26,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**26,30**	
					Totale Manodopera Euro	5,10	19,392
					Totale Materiali Euro	0,42	1,597
					Totale Noli Euro	15,27	58,061

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.310.b	ESPURGO MATERIALI IN TUBAZIONI DI FOGNE E CUNICOLI, NON PRATICABILI Espurgo con macchina di vasche cisterne e pozzetti Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi: gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.	mc	1,0000	24,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**5,10**	**21,171**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,5800	0,72	0,42	
		Totale Materiali				**0,42**	**1,743**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.s	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autoespurgo con sistema idrodinamico	ora	0,310000	43,62	13,52	
		Totale Noli				**13,52**	**56,123**
					Totale Euro	19,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,04	2,86	
					Totale Euro	21,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,90	2,19	
					Totale Euro	24,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,09**	
					Totale Manodopera Euro	5,10	21,171
					Totale Materiali Euro	0,42	1,743
					Totale Noli Euro	13,52	56,123

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.50.a	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, PIETRISCHETTO BITUMATO, ASFALTO COMPRESSO O COLATO, ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera	mc	1,0000	18,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
		Totale Manodopera				**0,81**	**4,318**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,120000	63,67	7,64	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,060000	106,29	6,38	
		Totale Noli				**14,02**	**74,733**

Totale Euro	14,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,83	2,22	
Totale Euro	17,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,05	1,71	
Totale Euro	18,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,76**	
Totale Manodopera Euro	0,81	4,318
Totale Noli Euro	14,02	74,733

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.55.a	DEMOLIZIONE PARZIALE O SETTORIALE DI SEDE STRADALE Demolizione parziale o settoriale di sede stradale Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il magistero occorrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il magistero occorrente	mc	1,0000	28,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
		Totale Manodopera				**0,81**	**2,890**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,185000	63,67	11,78	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,090000	106,29	9,57	
		Totale Noli				**21,35**	**76,168**

Totale Euro	22,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,16	3,32	
Totale Euro	25,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,48	2,55	
Totale Euro	28,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,03**	
Totale Manodopera Euro	0,81	2,890
Totale Noli Euro	21,35	76,168

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.60.a	DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m	mc	1,0000	7,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
		Totale Manodopera				**0,81**	**10,829**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,030000	106,29	3,19	
		Totale Noli				**5,10**	**68,182**
					Totale Euro	5,91	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,91	0,89	
					Totale Euro	6,80	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,80	0,68	
					Totale Euro	7,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,48**	
					Totale Manodopera Euro	0,81	10,829
					Totale Noli Euro	5,10	68,182

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.70.a	DEMOLIZIONE DI MISTO CEMENTATO Demolizione di misto cementato Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m	mc	1,0000	15,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
		Totale Manodopera				**0,81**	**5,127**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,100000	63,67	6,37	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,050000	106,29	5,31	
		Totale Noli				**11,68**	**73,924**

Totale Euro	12,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,49	1,87	
Totale Euro	14,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,36	1,44	
Totale Euro	15,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,80**	
Totale Manodopera Euro	0,81	5,127
Totale Noli Euro	11,68	73,924

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.80.a	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.	m² x cm	1,00	1,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002000	28,43	0,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,013000	25,50	0,33	
		Totale Manodopera				**0,39**	**33,333**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.25.35.a	FRESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI Fresa per conglomerati bituminosi	ora	0,012700	26,88	0,34	
4	ABR25_AT_10.25.40.a	MOTOSCOPA Motoscopa	ora	0,002700	68,92	0,19	
		Totale Noli				**0,53**	**45,299**

Totale Euro	0,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,92	0,14	
Totale Euro	1,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,06	0,11	
Totale Euro	1,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,17**	
Totale Manodopera Euro	0,39	33,333
Totale Noli Euro	0,53	45,299

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.80.b	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento. Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più	m² x cm	1,00	0,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007000	28,43	0,20	
		Totale Manodopera				**0,23**	**35,938**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.25.35.a	FRESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI Fresa per conglomerati bituminosi	ora	0,010000	26,88	0,27	
		Totale Noli				**0,27**	**42,188**
					Totale Euro	0,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,50	0,08	
					Totale Euro	0,58	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,58	0,06	
					Totale Euro	0,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,64**	
					Totale Manodopera Euro	0,23	35,938
					Totale Noli Euro	0,27	42,188

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.80.c	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Per superfici inferiori a 3000 m² Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.	m² x cm	1,00	1,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,036600	25,50	0,93	
					Totale Euro	0,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,93	0,14	
					Totale Euro	1,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,07	0,11	
					Totale Euro	1,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,18**	
					Totale Manodopera Euro	0,93	78,814

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.90.a	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO O PIETRAROSA O SIMILARI posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo	mq	1,00	13,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**7,94**	**59,834**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,020000	63,67	1,27	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,020000	63,84	1,28	
		Totale Noli				**2,55**	**19,216**

Totale Euro	10,49
Spese Generali 15,000% su Euro 10,49	1,57
Totale Euro	12,06
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,06	1,21
Totale Euro	13,27
Prezzo di Applicazione Euro	**13,27**

Totale Manodopera Euro	7,94	59,834
Totale Noli Euro	2,55	19,216

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.90.b	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO O PIETRAROSA O SIMILARI Posti su sabbia eseguito senza recupero del materiale Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo	mq	1,00	8,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
		Totale Manodopera				**3,24**	**38,710**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,025000	63,67	1,59	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,028000	63,84	1,79	
		Totale Noli				**3,38**	**40,382**
					Totale Euro	6,62	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,62	0,99	
					Totale Euro	7,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,61	0,76	
					Totale Euro	8,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,37**	
					Totale Manodopera Euro	3,24	38,710
					Totale Noli Euro	3,38	40,382

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.90.c	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO O PIETRAROSA O SIMILARI Posti su malta con recupero e pulizia del materiale Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo	mq	1,00	20,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,140000	28,43	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**11,12**	**54,191**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,040000	63,67	2,55	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,040000	63,84	2,55	
		Totale Noli				**5,10**	**24,854**

Totale Euro	16,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,22	2,43	
Totale Euro	18,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,65	1,87	
Totale Euro	20,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,52**	
Totale Manodopera Euro	11,12	54,191
Totale Noli Euro	5,10	24,854

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI E OPERE STRADALI, ESPURGHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.190.90.d	DISFACIMENTO DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO O PIETRAROSA O SIMILARI Posti su malta senza recupero del materiale Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo	mq	1,00	12,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,090000	28,43	2,56	
		Totale Manodopera				**4,86**	**37,413**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,064000	63,67	4,07	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,021000	63,84	1,34	
		Totale Noli				**5,41**	**41,647**

Totale Euro	10,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,27	1,54	
Totale Euro	11,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,81	1,18	
Totale Euro	12,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,99**	
Totale Manodopera Euro	4,86	37,413
Totale Noli Euro	5,41	41,647

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.200.10.a	TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³ Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 7 m³	mc	1,0000	7,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
		Totale Manodopera				**1,99**	**27,186**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,070000	54,12	3,79	
		Totale Noli				**3,79**	**51,776**
					Totale Euro	5,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,78	0,87	
					Totale Euro	6,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,65	0,67	
					Totale Euro	7,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,32**	
					Totale Manodopera Euro	1,99	27,186
					Totale Noli Euro	3,79	51,776

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.200.10.b	TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 con autocarro ribaltabile da 7 m³ Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica	mc	1,0000	3,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,037000	28,43	1,05	
		Totale Manodopera				**1,05**	**27,202**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,037000	54,12	2,00	
		Totale Noli				**2,00**	**51,813**

Totale Euro	3,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,05	0,46	
Totale Euro	3,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,51	0,35	
Totale Euro	3,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,86**	
Totale Manodopera Euro	1,05	27,202
Totale Noli Euro	2,00	51,813

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.200.15.a	TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 15 m³ TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q per trasporti fino a 10 km Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km con autocarro ribaltabile da 15 m³	mc	1,0000	14,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**19,439**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,100000	87,12	8,71	
		Totale Noli				**8,71**	**59,617**
					Totale Euro	11,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,55	1,73	
					Totale Euro	13,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,28	1,33	
					Totale Euro	14,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,61**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	19,439
					Totale Noli Euro	8,71	59,617

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.200.15.b	TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA per ogni 5 km o frazione in più oltre i primi 10 m con autocarro ribaltabile da 15 m³ TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA EFFETTUATA CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q per trasporti fino a 10 km Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per ogni 5 km o frazione in più oltre i primi 10 m con autocarro ribaltabile da 15 m³	mc	1,0000	7,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**1,42**	**19,399**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,050000	87,12	4,36	
		Totale Noli				**4,36**	**59,563**
					Totale Euro	5,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,78	0,87	
					Totale Euro	6,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,65	0,67	
					Totale Euro	7,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,32**	
					Totale Manodopera Euro	1,42	19,399
					Totale Noli Euro	4,36	59,563

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.200.20.a	TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA CONTROLLATA, FINO ALLA DISTANZA DI 10 KM, DI MATERIALI DI RISULTA CON AUTOCARRO DI PORTATA INFERIORE AI 50 QLI CON AUTOCARRO RIBALTABILE FINO A 7 MC viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³ Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata inferiore ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³ viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³	mc	1,0000	29,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,280000	28,43	7,96	
		Totale Manodopera				**7,96**	**27,223**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,280000	54,12	15,15	
		Totale Noli				**15,15**	**51,813**

Totale Euro	23,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,11	3,47	
Totale Euro	26,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,58	2,66	
Totale Euro	29,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,24**	

Totale Manodopera Euro	7,96	27,223
Totale Noli Euro	15,15	51,813

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.200.25.a	TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA CONTROLLATA, FINO ALLA DISTANZA DI 10 KM, DI MATERIALI DI RISULTA CON AUTOCARRO DI PORTATA INFERIORE AI 50 QLI CON AUTOCARRRO RIBALTABILE DA 15 MC con autocarro ribaltabile da 15 m³ Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata inferiore ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 15 m³		1,00	40,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,280000	28,43	7,96	
		Totale Manodopera				**7,96**	**19,453**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,280000	87,12	24,39	
		Totale Noli				**24,39**	**59,604**

Totale Euro	32,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,35	4,85	
Totale Euro	37,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,20	3,72	
Totale Euro	40,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,92**	
Totale Manodopera Euro	7,96	19,453
Totale Noli Euro	24,39	59,604

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.200.30.a	TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA CONTROLLATA, FINO ALLA DISTANZA DI 10 KM, DI MATERIALI DI RISULTA CON MOTOCARRO DI PORTATA FINO A 1 MC CON AUTOCARRO RIBALTABILE DA 7 MC con autocarro ribaltabile da 7 m³ Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m^3, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 7 m³	mc	1,0000	57,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,550000	28,43	15,64	
		Totale Manodopera				**15,64**	**27,228**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,550000	54,12	29,77	
		Totale Noli				**29,77**	**51,828**

Totale Euro	45,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,41	6,81	
Totale Euro	52,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,22	5,22	
Totale Euro	57,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,44**	
Totale Manodopera Euro	15,64	27,228
Totale Noli Euro	29,77	51,828

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.200.35.a	TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA CONTROLLATA, FINO ALLA DISTANZA DI 10 KM, DI MATERIALI DI RISULTA CON MOTOCARRO DI PORTATA FINO A 1 MC CON AUTOCARRO RIBALTABILE DA 15 MC con autocarro ribaltabile da 15 m³ Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m3, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica con autocarro ribaltabile da 15 m³		1,00	80,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,550000	28,43	15,64	
		Totale Manodopera				**15,64**	**19,453**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,550000	87,12	47,92	
		Totale Noli				**47,92**	**59,602**
					Totale Euro	63,56	
					Spese Generali 15,000% su Euro 63,56	9,53	
					Totale Euro	73,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 73,09	7,31	
					Totale Euro	80,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**80,40**	
					Totale Manodopera Euro	15,64	19,453
					Totale Noli Euro	47,92	59,602

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.200.40.a	MOVIMENTAZIONE NELL'AREA DI CANTIERE DI MATERIALI DI RISULTA Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici .....di deposito più vicina (distanza massima 300 m) autorizzata dall'amministrazione competente, per lavori nei centri storici. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Ovvero per conferimento sull'area di deposito più vicina (0distanza massima 300 m) autorizzata dall'amministrazione competente, per lavori nei centri storici. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro Ovvero per conferimento sull'area di deposito più vicina (distanza massima 300 m) autorizzata dall'amministrazione competente, per lavori nei centri storici.	mc	1,0000	8,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,111111	25,50	2,83	
		Totale Manodopera				**2,83**	**33,333**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.32.a	BOBCAT Bobcat	ora	0,111111	34,92	3,88	
		Totale Noli				**3,88**	**45,701**
					Totale Euro	6,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,71	1,01	
					Totale Euro	7,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,72	0,77	
					Totale Euro	8,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,49**	
					Totale Manodopera Euro	2,83	33,333
					Totale Noli Euro	3,88	45,701

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.200.50.a	SCARRIOLATURA DI MATERIALI SCIOLTI Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m	mc	1,0000	45,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,400000	25,50	35,70	
					Totale Euro	35,70	
					Spese Generali 15,000% su Euro 35,70	5,36	
					Totale Euro	41,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 41,06	4,11	
					Totale Euro	45,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**45,17**	
					Totale Manodopera Euro	35,70	79,035

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.200.60.a	SOVRAPPREZZO ALLA SCARRIOLATURA Sovrapprezzo alla scarriolatura per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m Sovrapprezzo alla scarriolatura Sovrapprezzo alla scarriolatura per ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m	mc	1,0000	3,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
					Totale Euro	2,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,55	0,38	
					Totale Euro	2,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,93	0,29	
					Totale Euro	3,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,22**	
					Totale Manodopera Euro	2,55	79,193

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.200.70.a	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: valutazione a peso Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	kg	1,0000	0,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
					Totale Euro	0,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,03	0,00	
					Totale Euro	0,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,03	0,00	
					Totale Euro	0,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,03**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	100,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.200.70.b	TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO DI MATERIALI A MEZZO DI ELEVATORE MECCANICO COMPRESO L'ONERE DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI: valutazione a volume Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali	mc	1,0000	35,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**25,50**	**71,871**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,000000	2,54	2,54	
		Totale Noli				**2,54**	**7,159**

Totale Euro	28,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,04	4,21	
Totale Euro	32,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,25	3,23	
Totale Euro	35,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,48**	

Totale Manodopera Euro	25,50	71,871
Totale Noli Euro	2,54	7,159

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.200.80.a	SCOFANATURA A SPALLA D'UOMO O INSACCHETTATURA DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, PROVENIENTI DA LAVORI DI MOVIMENTI TERRA valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli:	mc	1,0000	64,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
					Totale Euro	51,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 51,00	7,65	
					Totale Euro	58,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 58,65	5,87	
					Totale Euro	64,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**64,52**	
					Totale Manodopera Euro	51,00	79,045

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.200.80.b	SCOFANATURA A SPALLA D'UOMO O INSACCHETTATURA DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, PROVENIENTI DA LAVORI DI MOVIMENTI TERRA valutazione a peso, per ogni 50 m o frazione Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli:	kg	1,0000	0,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,05**	**71,429**
					Totale Euro	0,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,05	0,01	
					Totale Euro	0,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,06	0,01	
					Totale Euro	0,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,07**	
					Totale Manodopera Euro	0,05	71,429

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.15.a	MAGGIORAZIONE PER IL TRASPORTO A DISCARICA eseguita con automezzi con portata superiore a 50 q Maggiorazione per trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalla demolizione totale o parziale di fabbricati, alle aree di raccolta predisposte dai Comuni, agli impianti autorizzati o a discarica, per distanze superiori ai 5 km e limitatamente alla distanza eccedente. In mancanza di determinazioni più dettagliate, il peso dei materiali può essere stimato forfettariamente sulla base del volume del materiale di demolizione considerando un peso specifico medio di 1,65 t/m^3.	t/km	1,000	0,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,008700	54,12	0,47	
					Totale Euro	0,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,47	0,07	
					Totale Euro	0,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,54	0,05	
					Totale Euro	0,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,59**	
					Totale Noli Euro	0,47	79,661

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.15.b	MAGGIORAZIONE PER IL TRASPORTO A DISCARICA eseguita con motocarro o autocarro di portata inferiore ai 50 q Maggiorazione per trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalla demolizione totale o parziale di fabbricati, alle aree di raccolta predisposte dai Comuni, agli impianti autorizzati o a discarica, per distanze superiori ai 5 km e limitatamente alla distanza eccedente. In mancanza di determinazioni più dettagliate, il peso dei materiali può essere stimato forfettariamente sulla base del volume del materiale di demolizione considerando un peso specifico medio di 1,65 t/m^3.	t/km	1,000	0,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,012600	48,27	0,61	
		Totale Noli				**0,61**	**79,221**
					Totale Euro	0,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,61	0,09	
					Totale Euro	0,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,70	0,07	
					Totale Euro	0,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,77**	
					Totale Noli Euro	0,61	79,221

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.a	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Scarti di ghiaia e pietrisco Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Scarti di ghiaia e pietrisco	t	1,000	18,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Macerie edili pulite, tipo calcinacci o simili, tegole, laterizi, piastrelle, ecc. in elementi fino a 0,20 m, escluso calcestruzzo cellulare espanso, cartongesso, legname, plastiche o altre impurità	t	1,000	15,01	15,01	
					Totale Euro	15,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,01	2,25	
					Totale Euro	17,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26	1,73	
					Totale Euro	18,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,99**	
					Totale Specie1 Euro	15,01	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.b	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Polveri e residui affini Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Polveri e residui affini	t	1,000	18,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.1.70.b	**Specie1** Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Macerie edili, mescolate ad altre impurità (calcestruzzo cellulare espanso, legname, metallo, plastica, ecc) fino al 30%	t	1,000	15,01	15,01	
					Totale Euro	15,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,01	2,25	
					Totale Euro	17,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26	1,73	
					Totale Euro	18,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,99**	
					Totale Specie1 Euro	15,01	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.c	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra	t	1,000	18,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.c	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Macerie edili con impurità fino al 30%	t	1,000	15,01	15,01	
					Totale Euro	15,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,01	2,25	
					Totale Euro	17,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26	1,73	
					Totale Euro	18,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,99**	
					Totale Specie1 Euro	15,01	79,042

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.d	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	t	1,000	18,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.d	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Macerie edili con impurità oltre il 30%	t	1,000	15,01	15,01	
					Totale Euro	15,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,01	2,25	
					Totale Euro	17,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26	1,73	
					Totale Euro	18,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,99**	
					Totale Specie1 Euro	15,01	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.e	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Stampi di scarto Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Stampi di scarto	t	1,000	18,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.n	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Imballaggi in carta, cartone asciutti e puliti	t	1,000	15,01	15,01	
					Totale Euro	15,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,01	2,25	
					Totale Euro	17,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26	1,73	
					Totale Euro	18,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,99**	
					Totale Specie1 Euro	15,01	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.f	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	t	1,000	18,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Macerie edili pulite, tipo calcinacci o simili, tegole, laterizi, piastrelle, ecc. in elementi fino a 0,20 m, escluso calcestruzzo cellulare espanso, cartongesso, legname, plastiche o altre impurità	t	1,000	15,01	15,01	
					Totale Euro	15,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,01	2,25	
					Totale Euro	17,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26	1,73	
					Totale Euro	18,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,99**	
					Totale Specie1 Euro	15,01	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.g	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento	t	1,000	18,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m	t	1,000	15,01	15,01	
					Totale Euro	15,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,01	2,25	
					Totale Euro	17,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26	1,73	
					Totale Euro	18,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,99**	
					Totale Specie1 Euro	15,01	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.h	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Imballaggi di carta e cartone Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Imballaggi di carta e cartone	kg	1,0000	0,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.n	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Imballaggi in carta, cartone asciutti e puliti	t	0,010	15,01	0,15	
					Totale Euro	0,15	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,15	0,02	
					Totale Euro	0,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,17	0,02	
					Totale Euro	0,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,19**	
					Totale Specie1 Euro	0,15	78,947

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.i	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Imballaggi in materiali misti Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Imballaggi in materiali misti	kg	1,0000	0,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.i	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Rifiuti misti,PVC, guaine, gomma, nylon, oltre 0,50 m	100 kg	0,0100	48,00	0,48	
					Totale Euro	0,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,48	0,07	
					Totale Euro	0,55	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,55	0,06	
					Totale Euro	0,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,61**	
					Totale Specie1 Euro	0,48	78,689

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.j	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Cemento Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Cemento	t	1,000	18,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.g	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m	t	1,000	15,01	15,01	
					Totale Euro	15,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,01	2,25	
					Totale Euro	17,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26	1,73	
					Totale Euro	18,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,99**	
					Totale Specie1 Euro	15,01	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.l	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Mattoni Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Mattoni	t	1,000	18,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Macerie edili pulite, tipo calcinacci o simili, tegole, laterizi, piastrelle, ecc. in elementi fino a 0,20 m, escluso calcestruzzo cellulare espanso, cartongesso, legname, plastiche o altre impurità	t	1,000	15,01	15,01	
					Totale Euro	15,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,01	2,25	
					Totale Euro	17,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26	1,73	
					Totale Euro	18,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,99**	
					Totale Specie1 Euro	15,01	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.m	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Mattonelle e ceramiche Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Mattonelle e ceramiche	t	1,000	18,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Macerie edili pulite, tipo calcinacci o simili, tegole, laterizi, piastrelle, ecc. in elementi fino a 0,20 m, escluso calcestruzzo cellulare espanso, cartongesso, legname, plastiche o altre impurità	t	1,000	15,01	15,01	
					Totale Euro	15,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,01	2,25	
					Totale Euro	17,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26	1,73	
					Totale Euro	18,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,99**	
					Totale Specie1 Euro	15,01	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.n	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	t	1,000	18,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.d	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Macerie edili con impurità oltre il 30%	t	1,000	15,01	15,01	
					Totale Euro	15,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,01	2,25	
					Totale Euro	17,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26	1,73	
					Totale Euro	18,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,99**	
					Totale Specie1 Euro	15,01	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.o	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Legno Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Legno	kg	1,0000	0,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Legname di scarto asciutto e pulito	t	0,010	19,00	0,19	
					Totale Euro	0,19	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,19	0,03	
					Totale Euro	0,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,22	0,02	
					Totale Euro	0,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,24**	
					Totale Specie1 Euro	0,19	79,167

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.p	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Vetro Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Vetro	kg	1,0000	0,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.e	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Vetro	t	0,015	15,01	0,23	
					Totale Euro	0,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,23	0,03	
					Totale Euro	0,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,26	0,03	
					Totale Euro	0,29	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,29**	
					Totale Specie1 Euro	0,23	79,310

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.q	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Plastica Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Plastica	kg	1,0000	0,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.t	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Rifiuti da plastica. Plastica	100 kg	0,0100	42,00	0,42	
					Totale Euro	0,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,42	0,06	
					Totale Euro	0,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,48	0,05	
					Totale Euro	0,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,53**	
					Totale Specie1 Euro	0,42	79,245

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.r	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Miscele bituminose Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Miscele bituminose	t	1,000	18,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.f	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali	t	1,000	15,01	15,01	
					Totale Euro	15,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,01	2,25	
					Totale Euro	17,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26	1,73	
					Totale Euro	18,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,99**	
					Totale Specie1 Euro	15,01	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.s	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Terrra e rocce Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Terrra e rocce	t	1,000	18,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.s	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Rifiuti da pietre o marmi non palabili	t	1,000	15,01	15,01	
					Totale Euro	15,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,01	2,25	
					Totale Euro	17,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26	1,73	
					Totale Euro	18,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,99**	
					Totale Specie1 Euro	15,01	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.t	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Pietrisco per massicciate ferroviarie Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Pietrisco per massicciate ferroviarie	t	1,000	18,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.s	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Rifiuti da pietre o marmi non palabili	t	1,000	15,01	15,01	
					Totale Euro	15,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,01	2,25	
					Totale Euro	17,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26	1,73	
					Totale Euro	18,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,99**	
					Totale Specie1 Euro	15,01	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.u	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Materiali isolanti Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Materiali isolanti	kg	1,0000	0,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.l	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Materiale isolante ingombrante oltre 0,50 m	100 kg	0,0100	56,00	0,56	
					Totale Euro	0,56	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,56	0,08	
					Totale Euro	0,64	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,64	0,06	
					Totale Euro	0,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,70**	
					Totale Specie1 Euro	0,56	80,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.v	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Materiale da costruzione a base di gesso Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Materiale da costruzione a base di gesso	kg	1,0000	0,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.s	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Rifiuti da pietre o marmi non palabili	t	0,038	15,01	0,57	
					Totale Euro	0,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,57	0,09	
					Totale Euro	0,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,66	0,07	
					Totale Euro	0,73	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,73**	
					Totale Specie1 Euro	0,57	78,082

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.20.z	COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI PER RIFIUTI INERTI PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO ED EVENTUALMENTE C/O LE DISCARICHE AUTORIZZATE - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	t	1,000	18,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.1.70.s	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori Rifiuti da pietre o marmi non palabili	t	1,000	15,01	15,01	
		Totale Specie1				**15,01**	**79,042**
					Totale Euro	15,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,01	2,25	
					Totale Euro	17,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,26	1,73	
					Totale Euro	18,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,99**	
					Totale Specie1 Euro	15,01	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.25.a	ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO COMPATIBILE CON LA TABELLA 1 "A" DI CUI AL D.LGS. 152/2006 PARTE IV ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO COMPATIBILE CON LA TABELLA 1 "A" DI CUI AL D.LGS. 152/2006 PARTE IV, TITOLO V ALL. 5 (SITI AD USO: VERDE PUBBLICO, PRIVATO, RESIDENZIALE). ESCLUSO TRASPORTO E SISTEMAZIONE IN SITO.	t	1,000	4,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z2	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO COMPATIBILE CON LA TABELLA 1 "A" DI CUI AL D.LGS. 152/2006 PARTE IV,	Cad x T	1,00	3,50	3,50	
					Totale Euro	3,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,50	0,53	
					Totale Euro	4,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,03	0,40	
					Totale Euro	4,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,43**	
					Totale Noli Euro	3,50	79,007

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
SMALTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.210.25.b	ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO PER TERRE E ROCCE DA SCAVO ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO PER TERRE E ROCCE DA SCAVO AVENTI CSC < DEI LIMITI PREVISTI DALLA TABELLA 2 "B" DI CUI AL D.LGS. 152/2006 PARTE IV, TITOLO V ALL. 5, IN SITI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA (COMMERCIALE,INDUSTRIALE). ESCLUSO TRASPORTO E SISTEMAZIONE IN SITO.	t	1,000	7,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.10.20.z3	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO PER TERRE E ROCCE DA SCAVO	cad	1,0000	6,00	6,00	
		Totale Noli				**6,00**	**79,051**
					Totale Euro	6,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,00	0,90	
					Totale Euro	6,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,90	0,69	
					Totale Euro	7,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,59**	
					Totale Noli Euro	6,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.10.a	ESECUZIONE DI DRENAGGIO ORIZZONTALE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI Per ogni centimetro in più oltre cm 10 Esecuzione di drenaggio orizzontale con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, posto a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano, dato in opera compresa l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Per ogni centimetro in più oltre cm 10	mc	1,0000	7,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**3,63**	**45,949**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.140.a	MATERIALI INERTI RICICLATI Pietrame per drenaggio, proveniente da impianto di trattamento	mc	0,1100	9,96	1,10	
		Totale Materiali				**1,10**	**13,924**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,010000	87,12	0,87	
5	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,010000	63,84	0,64	
		Totale Noli				**1,51**	**19,114**

Totale Euro	6,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,24	0,94	
Totale Euro	7,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,18	0,72	
Totale Euro	7,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,90**	

Totale Manodopera Euro	3,63	45,949
Totale Materiali Euro	1,10	13,924
Totale Noli Euro	1,51	19,114

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.15.a	RIEMPIMENTO, DRENAGGIO Riempimento, drenaggio, e simili di qualunque forma e spessore sistemati a mano, con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Riempimento, drenaggio, e simili di qualunque forma e spessore sistemati a mano, con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Riempimento, drenaggio, e simili di qualunque forma e spessore sistemati a mano, con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.	mc	1,0000	27,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,016700	28,43	0,47	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**9,65**	**35,387**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.20.140.a	MATERIALI INERTI RICICLATI Pietrame per drenaggio, proveniente da impianto di trattamento	mc	1,0500	9,96	10,46	
		Totale Materiali				**10,46**	**38,357**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,016700	87,12	1,45	
		Totale Noli				**1,45**	**5,317**

Totale Euro	21,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,56	3,23	
Totale Euro	24,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,79	2,48	
Totale Euro	27,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,27**	
Totale Manodopera Euro	9,65	35,387
Totale Materiali Euro	10,46	38,357
Totale Noli Euro	1,45	5,317

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.20.a	SOTTOFONDAZIONE STRADALE IN MACERIE INERTI TRITURATE, PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, scevre da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra impurità, con elevato test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del DL 5/2/97 n. 22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, compreso stendimento, lavorazione, compattazione con l'uso del rullo da 5 a 10 ton. degli strati per raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo di cm. 5; secondo strato con pezzatura 30/70, dello spessore minimo di cm 20; terzo strato di intasamento con pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti	mc	1,0000	24,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,005000	25,50	0,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**5,36**	**22,296**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.20.140.b	MATERIALI INERTI RICICLATI Macerie inerti triturate conforme alle norme CNR - UNI 1006 con pezzatura 0 - 30, spessore 5cm	mc	0,0500	9,96	0,50	
5	ABR25_MAT_2.20.140.c	MATERIALI INERTI RICICLATI Macerie inerti triturate conforme alle norme CNR - UNI 1006 con pezzatura 30 - 70, spessore 20cm	mc	0,2000	9,96	1,99	
6	ABR25_MAT_2.20.140.d	MATERIALI INERTI RICICLATI Macerie inerti triturate conforme alle norme CNR - UNI 1006 con pezzatura 0 - 30, spessore 20cm	mc	0,2000	9,96	1,99	
		Totale Materiali				**4,48**	**18,636**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,070000	87,12	6,10	
8	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,020000	63,84	1,28	
9	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,040000	44,39	1,78	
		Totale Noli				**9,16**	**38,103**

Totale Euro	19,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,00	2,85	
Totale Euro	21,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,85	2,19	
Totale Euro	24,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,04**	
Totale Manodopera Euro	5,36	22,296
Totale Materiali Euro	4,48	18,636
Totale Noli Euro	9,16	38,103

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.25.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER OPERE NON ARMATE (LETTO, RINFIANCHI E COPERTURA DI TUBAZIONI), A QUINTALI 2 DI CEMENTO, CONFEZIONATO CON PEZZATURE DI INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI Dello spessore fino cm 10; Conglomerato cementizio in opera per opere non armate (letto, rinfianchi e copertura di tubazioni), a quintali 2 di cemento, confezionato con pezzature di inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire. Compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Dello spessore fino cm 10;	mc	1,0000	76,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
		Totale Manodopera				**9,48**	**12,363**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,6400	0,72	0,46	
5	ABR25_MAT_2.10.30.a	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	2,0000	15,00	30,00	
6	ABR25_MAT_2.20.140.e	MATERIALI INERTI RICICLATI Sabbia vagliata da materiale riciclato	mc	0,4800	9,96	4,78	
7	ABR25_MAT_2.20.140.f	MATERIALI INERTI RICICLATI Ghiaia vagliata da materiale riciclato	mc	0,3200	9,96	3,19	
		Totale Materiali				**38,43**	**50,117**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.15.5.e	BETONIERA Autobetoniera dalla capacita' nominale di 9 mc e con volume geometrico di 15 mc	ora	0,120000	51,40	6,17	
9	ABR25_AT_10.65.10.r	Impianto di betonaggio per resa effettiva fino a litri 750	ora	0,070000	93,47	6,54	
		Totale Noli				**12,71**	**16,575**

Totale Euro	60,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,62	9,09	
Totale Euro	69,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,71	6,97	
Totale Euro	76,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**76,68**	

Totale Manodopera Euro	9,48	12,363
Totale Materiali Euro	38,43	50,117
Totale Noli Euro	12,71	16,575

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.30.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA CON MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI. Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento mediante l'uso del rullo da 5 a 10 ton. dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti.	mc	1,0000	3,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**1,16**	**35,913**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,010000	63,84	0,64	
4	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,010000	44,39	0,44	
5	ABR25_AT_10.5.5.q	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,010000	32,43	0,32	
		Totale Noli				**1,40**	**43,344**

Totale Euro	2,56
Spese Generali 15,000% su Euro 2,56	0,38
Totale Euro	2,94
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,94	0,29
Totale Euro	3,23
Prezzo di Applicazione Euro	**3,23**

Totale Manodopera Euro	1,16	35,913
Totale Noli Euro	1,40	43,344

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.35.a	RIEMPIMENTO DI GABBIONI METALLICI (QUESTI ESCLUSI) O MATERASSI IN RETE METALLICA, CON MATERIALE INERTE RICICLATO DI DIMENSIONE IDONEA ED UNIFORME, DA DUE A QUATTRO VOLTE SUPERIORE ALLE MAGLIE DELLA RETE Dello spessore fino cm 10; Riempimento di gabbioni metallici (questi esclusi) o materassi in rete metallica, con materiale inerte riciclato di dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte superiore alle maglie della rete, pietrame proveniente da impianti di trattamento dei rifiuti inerti, compreso il trasporto dal centro di lavorazione degli stessi; il pietrame sarà assestato, anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed omogeneo del pietrame stesso, ed assicurare così un riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza fuoriuscita di materiale; è compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce piane ed ogni altra prestazione od onere. Dello spessore fino cm 10;	mc	1,0000	27,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**19,614**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.140.g	MATERIALI INERTI RICICLATI Materiale riciclato per riempimento materassi e gabbioni	mc	1,0000	9,95	9,95	
		Totale Materiali				**9,95**	**36,208**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,100000	63,84	6,38	
		Totale Noli				**6,38**	**23,217**

Totale Euro	21,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,72	3,26	
Totale Euro	24,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,98	2,50	
Totale Euro	27,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,48**	

Totale Manodopera Euro	5,39	19,614
Totale Materiali Euro	9,95	36,208
Totale Noli Euro	6,38	23,217

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.40.a	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, DI QUALSIASI SPESSORE, COSTITUITO DA UNA MISCELA (INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI, ACQUA, CEMENTO) DI APPROPRIATA GRANULOMETRIA Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria	mc	1,0000	40,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
		Totale Manodopera				**2,27**	**5,595**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.10.30.a	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	1,0000	15,00	15,00	
3	ABR25_MAT_2.20.140.h	MATERIALI INERTI RICICLATI Bitume ossidato	mc	0,3300	0,69	0,23	
4	ABR25_MAT_2.20.140.e	MATERIALI INERTI RICICLATI Sabbia vagliata da materiale riciclato	mc	0,1500	9,96	1,49	
5	ABR25_MAT_2.20.140.i	MATERIALI INERTI RICICLATI Stabilizzato con pezzatura 0-50 0-70 mm.	mc	0,8500	10,41	8,85	
		Totale Materiali				**25,57**	**63,027**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,020000	87,12	1,74	
7	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,020000	63,84	1,28	
8	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,020000	44,39	0,89	
9	ABR25_AT_10.5.5.q	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,010000	32,43	0,32	
		Totale Noli				**4,23**	**10,426**

Totale Euro	32,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,07	4,81	
Totale Euro	36,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,88	3,69	
Totale Euro	40,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,57**	

Totale Manodopera Euro	2,27	5,595
Totale Materiali Euro	25,57	63,027
Totale Noli Euro	4,23	10,426

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.45.a	FORNITURA IN CANTIERE DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm	mc	1,0000	27,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,083300	28,43	2,37	
		Totale Manodopera				**2,37**	**8,775**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.20.140.j	MATERIALI INERTI RICICLATI Stabilizzato con pezzatura 0-25 0-30 mm.. proveniente da impianto di trattamento	mc	1,0000	11,72	11,72	
		Totale Materiali				**11,72**	**43,391**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,083300	87,12	7,26	
		Totale Noli				**7,26**	**26,879**

Totale Euro	21,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,35	3,20	
Totale Euro	24,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,55	2,46	
Totale Euro	27,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,01**	

Totale Manodopera Euro	2,37	8,775
Totale Materiali Euro	11,72	43,391
Totale Noli Euro	7,26	26,879

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.45.b	FORNITURA IN CANTIERE DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm	mc	1,0000	25,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,083300	28,43	2,37	
		Totale Manodopera				**2,37**	**9,345**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.20.140.l	MATERIALI INERTI RICICLATI Stabilizzato con pezzatura 0-50 0-70 mm, proveniente da impianto di trattamento	mc	1,0000	10,41	10,41	
		Totale Materiali				**10,41**	**41,049**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,083300	87,12	7,26	
		Totale Noli				**7,26**	**28,628**

Totale Euro	20,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,04	3,01	
Totale Euro	23,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,05	2,31	
Totale Euro	25,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,36**	

Totale Manodopera Euro	2,37	9,345
Totale Materiali Euro	10,41	41,049
Totale Noli Euro	7,26	28,628

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.45.c	FORNITURA IN CANTIERE DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI Ghiaia della pezzatura 50/100 mm Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Ghiaia della pezzatura 50/100 mm	mc	1,0000	26,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,083300	28,43	2,37	
		Totale Manodopera				**2,37**	**9,001**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.20.140.m	MATERIALI INERTI RICICLATI Ghiaia 50/100 mm, proveniente da impianto di trattamento	mc	1,0000	11,19	11,19	
		Totale Materiali				**11,19**	**42,499**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,083300	87,12	7,26	
		Totale Noli				**7,26**	**27,573**

Totale Euro	20,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,82	3,12	
Totale Euro	23,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,94	2,39	
Totale Euro	26,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,33**	

Totale Manodopera Euro	2,37	9,001
Totale Materiali Euro	11,19	42,499
Totale Noli Euro	7,26	27,573

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.45.d	FORNITURA IN CANTIERE DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI Misto della pezzatura 0/120 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Misto della pezzatura 0/120	mc	1,0000	25,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,083300	28,43	2,37	
		Totale Manodopera				**2,37**	**9,345**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.20.140.o	MATERIALI INERTI RICICLATI Misto 0/120mm	mc	1,0000	10,41	10,41	
		Totale Materiali				**10,41**	**41,049**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,083300	87,12	7,26	
		Totale Noli				**7,26**	**28,628**

Totale Euro	20,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,04	3,01	
Totale Euro	23,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,05	2,31	
Totale Euro	25,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,36**	

Totale Manodopera Euro	2,37	9,345
Totale Materiali Euro	10,41	41,049
Totale Noli Euro	7,26	28,628

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.45.e	FORNITURA IN CANTIERE DI MATERIALI PER LA FORMAZIONE DI RILEVATI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI Sabbione Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati. Sabbione	mc	1,0000	24,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,083300	28,43	2,37	
		Totale Manodopera				**2,37**	**9,564**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.20.140.n	MATERIALI INERTI RICICLATI Sabbione, proveniente da impianto di trattamento	mc	1,0000	9,96	9,96	
		Totale Materiali				**9,96**	**40,194**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,083300	87,12	7,26	
		Totale Noli				**7,26**	**29,298**

Totale Euro	19,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,59	2,94	
Totale Euro	22,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,53	2,25	
Totale Euro	24,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,78**	
Totale Manodopera Euro	2,37	9,564
Totale Materiali Euro	9,96	40,194
Totale Noli Euro	7,26	29,298

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.50.a	SOLO SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD IN RIEMPIMENTO DI MATERIALI IDONEI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI; COMPRESO L'EVENTUALE ONERE DELLA RIDUZIONE DEL MATERIALE ROCCIOSO ALLA PEZZATURA PREVISTA Solo sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compreso l'eventuale onere della riduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista Solo sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compreso l'eventuale onere della riduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento con l'uso del rullo da 5 a 10 t, a strati fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere previsti dall'art. Movimenti di terre delle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte	mc	1,0000	1,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**0,43**	**34,959**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,005000	63,84	0,32	
4	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,005000	44,39	0,22	
		Totale Noli				**0,54**	**43,902**

Totale Euro	0,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,97	0,15	
Totale Euro	1,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,12	0,11	
Totale Euro	1,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,23**	
Totale Manodopera Euro	0,43	34,959
Totale Noli Euro	0,54	43,902

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.55.a	FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI. Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm	mc	1,0000	14,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.20.140.j	MATERIALI INERTI RICICLATI Stabilizzato con pezzatura 0-25 0-30 mm.. proveniente da impianto di trattamento	mc	1,0000	11,72	11,72	
					Totale Euro	11,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,72	1,76	
					Totale Euro	13,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,48	1,35	
					Totale Euro	14,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,83**	
					Totale Materiali Euro	11,72	79,029

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.55.b	FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI. Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm	mc	1,0000	13,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.20.140.l	MATERIALI INERTI RICICLATI Stabilizzato con pezzatura 0-50 0-70 mm, proveniente da impianto di trattamento	mc	1,0000	10,41	10,41	
		Totale Materiali				**10,41**	**79,043**
		Altro					
1				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	10,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,41	1,56	
Totale Euro	11,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,97	1,20	
Totale Euro	13,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,17**	
Totale Altro Euro	0,00	0,000
Totale Materiali Euro	10,41	79,043

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.55.c	FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI. Ghiaia della pezzatura 50/100 mm Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Ghiaia della pezzatura 50/100 mm	mc	1,0000	14,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.20.140.m	MATERIALI INERTI RICICLATI Ghiaia 50/100 mm, proveniente da impianto di trattamento	mc	1,0000	11,19	11,19	
		Totale Materiali				**11,19**	**79,025**
		Altro					
1				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	11,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,19	1,68	
Totale Euro	12,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,87	1,29	
Totale Euro	14,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,16**	
Totale Altro Euro	0,00	0,000
Totale Materiali Euro	11,19	79,025

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.55.d	FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI. Sabbione Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Sabbione	mc	1,0000	12,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.20.140.n	MATERIALI INERTI RICICLATI Sabbione, proveniente da impianto di trattamento	mc	1,0000	9,96	9,96	
					Totale Euro	9,96	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,96	1,49	
					Totale Euro	11,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,45	1,15	
					Totale Euro	12,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,60**	
					Totale Materiali Euro	9,96	79,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

LAVORAZIONI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.220.55.e	FORNITURA SU AUTOCARRO DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI. Misto della pezzatura 0/120 Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. Misto della pezzatura 0/120	mc	1,0000	13,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.20.140.o	MATERIALI INERTI RICICLATI Misto 0/120mm	mc	1,0000	10,41	10,41	
		Totale Materiali				**10,41**	**79,043**
					Totale Euro	10,41	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,41	1,56	
					Totale Euro	11,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,97	1,20	
					Totale Euro	13,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,17**	
					Totale Materiali Euro	10,41	79,043

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.10.a	ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURA DI MATTONI PIENI O TUFO ESEGUITE A MANO larghezza fino a cm 5 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro per centimetro di profondità: Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:	m x cm	1,00	14,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**77,647**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0016	131,38	0,21	
		Totale Specie2				**0,21**	**1,453**
					Totale Euro	11,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,43	1,71	
					Totale Euro	13,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,14	1,31	
					Totale Euro	14,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,45**	
					Totale Manodopera Euro	11,22	77,647
					Totale Specie2 Euro	0,21	1,453

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.10.b	ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURA DI MATTONI PIENI O TUFO ESEGUITE A MANO larghezza da cm 5 fino a cm 10 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro per centimetro di profondità: Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:	m x cm	1,00	24,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,95**	**74,729**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**4,330**
					Totale Euro	18,99	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,99	2,85	
					Totale Euro	21,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,84	2,18	
					Totale Euro	24,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,02**	
					Totale Manodopera Euro	17,95	74,729
					Totale Specie2 Euro	1,04	4,330

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.10.c	ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURA DI MATTONI PIENI O TUFO ESEGUITE A MANO larghezza oltre i cm 10 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro per centimetro di profondità: Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo:	m x cm	1,00	30,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**73,913**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0119	131,38	1,56	
		Totale Specie2				**1,56**	**5,138**

Totale Euro	24,00
Spese Generali 15,000% su Euro 24,00	3,60
Totale Euro	27,60
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,60	2,76
Totale Euro	30,36
Prezzo di Applicazione Euro	**30,36**

Totale Manodopera Euro	22,44	73,913
Totale Specie2 Euro	1,56	5,138

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.100.a	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU MURATURA DI TUFO, MATTONI E SIMILI diametro foro da 40 a 60 mm Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata; su muratura di tufo, mattoni e simili:	m	1,00	59,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,423300	30,60	12,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,423300	25,50	10,79	
		Totale Manodopera				**23,74**	**40,122**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.7.d	DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 63	ora	0,870800	26,45	23,03	
		Totale Noli				**23,03**	**38,922**
					Totale Euro	46,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 46,77	7,02	
					Totale Euro	53,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 53,79	5,38	
					Totale Euro	59,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**59,17**	
					Totale Manodopera Euro	23,74	40,122
					Totale Noli Euro	23,03	38,922

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.100.b	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU MURATURA DI TUFO, MATTONI E SIMILI diametro foro da 70 a 100 mm Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata; su muratura di tufo, mattoni e simili:	m	1,00	84,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,589000	30,60	18,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,589000	25,50	15,02	
		Totale Manodopera				**33,04**	**39,128**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.7.d	DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 63	ora	1,274300	26,45	33,71	
		Totale Noli				**33,71**	**39,922**

Totale Euro	66,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,75	10,01	
Totale Euro	76,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,76	7,68	
Totale Euro	84,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,44**	
Totale Manodopera Euro	33,04	39,128
Totale Noli Euro	33,71	39,922

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.100.c	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU MURATURA DI TUFO, MATTONI E SIMILI diametro foro da 110 a 150 mm Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata; su muratura di tufo, mattoni e simili:	m	1,00	122,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,835400	30,60	25,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,835400	25,50	21,30	
		Totale Manodopera				**46,86**	**38,234**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.7.d	DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 63	ora	1,891600	26,45	50,03	
		Totale Noli				**50,03**	**40,821**
					Totale Euro	96,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 96,89	14,53	
					Totale Euro	111,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 111,42	11,14	
					Totale Euro	122,56	
					Prezzo di Applicazione Euro	**122,56**	
					Totale Manodopera Euro	46,86	38,234
					Totale Noli Euro	50,03	40,821

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.110.a	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU PIETRAME CALCAREO O SILICEO diametro foro da 40 a 60 mm Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Su pietrame calcareo o siliceo:	m	1,00	76,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,531400	30,60	16,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,531400	25,50	13,55	
		Totale Manodopera				**29,81**	**39,172**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.7.d	DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 63	ora	1,147600	26,45	30,35	
		Totale Noli				**30,35**	**39,882**

Totale Euro	60,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,16	9,02	
Totale Euro	69,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,18	6,92	
Totale Euro	76,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**76,10**	
Totale Manodopera Euro	29,81	39,172
Totale Noli Euro	30,35	39,882

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.110.b	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU PIETRAME CALCAREO O SILICEO diametro foro da 70 a 100 mm Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Su pietrame calcareo o siliceo:	m	1,00	121,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,868000	30,60	26,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,868000	25,50	22,13	
		Totale Manodopera				**48,69**	**39,923**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.7.d	DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 63	ora	1,804000	26,45	47,72	
		Totale Noli				**47,72**	**39,128**
					Totale Euro	96,41	
					Spese Generali 15,000% su Euro 96,41	14,46	
					Totale Euro	110,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 110,87	11,09	
					Totale Euro	121,96	
					Prezzo di Applicazione Euro	**121,96**	
					Totale Manodopera Euro	48,69	39,923
					Totale Noli Euro	47,72	39,128

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.110.c	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU PIETRAME CALCAREO O SILICEO diametro foro da 110 a 150 mm Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Su pietrame calcareo o siliceo:	m	1,00	176,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,266000	30,60	38,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,266000	25,50	32,28	
		Totale Manodopera				**71,02**	**40,204**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.7.d	DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 63	ora	2,594400	26,45	68,62	
		Totale Noli				**68,62**	**38,845**
					Totale Euro	139,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 139,64	20,95	
					Totale Euro	160,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 160,59	16,06	
					Totale Euro	176,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**176,65**	
					Totale Manodopera Euro	71,02	40,204
					Totale Noli Euro	68,62	38,845

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.120.a	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU CONGLOMERATI CEMENTIZI diametro da 46 a 63 mm Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Su conglomerati cementizi	cm	1,00	1,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012300	25,50	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012300	30,60	0,38	
		Totale Manodopera				**0,69**	**66,990**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0006	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**0,00**	**0,000**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.7.d	DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 63	ora	0,005000	26,45	0,13	
		Totale Noli				**0,13**	**12,621**

Totale Euro	0,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,82	0,12	
Totale Euro	0,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,94	0,09	
Totale Euro	1,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,03**	

Totale Manodopera Euro	0,69	66,990
Totale Materiali Euro	0,00	0,000
Totale Noli Euro	0,13	12,621

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.120.b	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU CONGLOMERATI CEMENTIZI diametro da 64 a 80 mm Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Su conglomerati cementizi	cm	1,00	1,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,016000	30,60	0,49	
		Totale Manodopera				**0,90**	**62,069**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0010	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**0,00**	**0,000**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.7.e	DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 80	ora	0,007500	33,81	0,25	
		Totale Noli				**0,25**	**17,241**

Totale Euro	1,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,15	0,17	
Totale Euro	1,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,32	0,13	
Totale Euro	1,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,45**	

Totale Manodopera Euro	0,90	62,069
Totale Materiali Euro	0,00	0,000
Totale Noli Euro	0,25	17,241

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.120.c	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU CONGLOMERATI CEMENTIZI diametro da 81 mm fino a mm 110 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Su conglomerati cementizi	cm	1,00	1,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
		Totale Manodopera				**1,12**	**58,639**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0015	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**0,00**	**0,000**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.7.f	DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 114	ora	0,007400	52,87	0,39	
		Totale Noli				**0,39**	**20,419**

Totale Euro	1,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,51	0,23	
Totale Euro	1,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,74	0,17	
Totale Euro	1,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,91**	

Totale Manodopera Euro	1,12	58,639
Totale Materiali Euro	0,00	0,000
Totale Noli Euro	0,39	20,419

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.120.d	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU CONGLOMERATI CEMENTIZI diametro da 111 mm fino a mm 136 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Su conglomerati cementizi	cm	1,00	2,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,024300	25,50	0,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,024300	30,60	0,74	
		Totale Manodopera				**1,36**	**54,183**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0022	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**0,00**	**0,000**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.7.g	DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 136	ora	0,008400	73,35	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**24,701**

Totale Euro	1,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,98	0,30	
Totale Euro	2,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,28	0,23	
Totale Euro	2,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,51**	

Totale Manodopera Euro	1,36	54,183
Totale Materiali Euro	0,00	0,000
Totale Noli Euro	0,62	24,701

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.120.e	CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATRICI CON MOTORE ELETTRICO O AD ARIA COMPRESSA SU CONGLOMERATI CEMENTIZI diametro da 137 mm fino a mm 152 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Su conglomerati cementizi	cm	1,00	2,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028500	25,50	0,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028500	30,60	0,87	
		Totale Manodopera				**1,60**	**54,795**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0024	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**0,00**	**0,000**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.7.g	DEMOLITORE ELETTRICO Trapano a basamento a rotopercursione testa diamandata da mm 136	ora	0,009600	73,35	0,70	
		Totale Noli				**0,70**	**23,973**

Totale Euro	2,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,30	0,35	
Totale Euro	2,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,65	0,27	
Totale Euro	2,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,92**	

Totale Manodopera Euro	1,60	54,795
Totale Materiali Euro	0,00	0,000
Totale Noli Euro	0,70	23,973

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.20.a	ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURE DI MATTONI FORATI ESEGUITE A MANO larghezza fino a cm 5 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misurate al metro per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati:	ml x cm	1,00	8,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**76,651**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0016	131,38	0,21	
		Totale Specie2				**0,21**	**2,392**
					Totale Euro	6,94	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,94	1,04	
					Totale Euro	7,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,98	0,80	
					Totale Euro	8,78	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,78**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	76,651
					Totale Specie2 Euro	0,21	2,392

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.20.b	ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURE DI MATTONI FORATI ESEGUITE A MANO larghezza da cm 5 fino a cm 10 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misurate al metro per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati:	ml x cm	1,00	13,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,168000	30,60	5,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,168000	25,50	4,28	
		Totale Manodopera				**9,42**	**71,202**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**7,861**
					Totale Euro	10,46	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,46	1,57	
					Totale Euro	12,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,03	1,20	
					Totale Euro	13,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,23**	
					Totale Manodopera Euro	9,42	71,202
					Totale Specie2 Euro	1,04	7,861

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.20.c	ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURE DI MATTONI FORATI ESEGUITE A MANO larghezza oltre i 10 cm Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.Misurate al metro per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati:	ml x cm	1,00	17,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**70,153**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0119	131,38	1,56	
		Totale Specie2				**1,56**	**8,869**

Totale Euro	13,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,90	2,09	
Totale Euro	15,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,99	1,60	
Totale Euro	17,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,59**	

Totale Manodopera Euro	12,34	70,153
Totale Specie2 Euro	1,56	8,869

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.30.a	MAGGIOR ONERE PER L'ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURA DI PROFONDITA' SUPERIORE A CM.5,00 muratura di mattoni pieni Maggior onere per l'esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro per centimetro di profondità Per tracce di profondità superiore a cm 5,00	m x cm	1,00	8,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**76,391**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0016	131,38	0,21	
		Totale Specie2				**0,21**	**2,596**

Totale Euro	6,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,39	0,96	
Totale Euro	7,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,35	0,74	
Totale Euro	8,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,09**	

Totale Manodopera Euro	6,18	76,391
Totale Specie2 Euro	0,21	2,596

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.30.b	MAGGIOR ONERE PER L'ESECUZIONE DI TRACCE IN MURATURA DI PROFONDITA' SUPERIORE A CM.5,00 muratura di mattoni forati Maggior onere per l'esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro per centimetro di profondità Per tracce di profondità superiore a cm 5,00	m x cm	1,00	6,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**75,826**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0016	131,38	0,21	
		Totale Specie2				**0,21**	**3,153**
					Totale Euro	5,26	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,26	0,79	
					Totale Euro	6,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,05	0,61	
					Totale Euro	6,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,66**	
					Totale Manodopera Euro	5,05	75,826
					Totale Specie2 Euro	0,21	3,153

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.60.a	TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU SUPERFICI IN CONGLOMERATO BITUMOSO profondità di taglio da 0 a 100 mm Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su superfici in conglomerato bituminoso	m	1,00	3,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,053400	30,60	1,63	
		Totale Manodopera				**1,63**	**42,010**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,053400	26,88	1,44	
		Totale Noli				**1,44**	**37,113**
					Totale Euro	3,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,07	0,46	
					Totale Euro	3,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,53	0,35	
					Totale Euro	3,88	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,88**	
					Totale Manodopera Euro	1,63	42,010
					Totale Noli Euro	1,44	37,113

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.60.b	TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU SUPERFICI IN CONGLOMERATO BITUMOSO profondità di taglio da 101 mm a 150 mm Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su superfici in conglomerato bituminoso	m	1,00	10,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,144500	30,60	4,42	
		Totale Manodopera				**4,42**	**42,055**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,144500	26,88	3,88	
		Totale Noli				**3,88**	**36,917**

Totale Euro	8,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,30	1,25	
Totale Euro	9,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,55	0,96	
Totale Euro	10,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,51**	
Totale Manodopera Euro	4,42	42,055
Totale Noli Euro	3,88	36,917

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.60.c	TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU SUPERFICI IN CONGLOMERATO BITUMOSO profondità di taglio da 151 mm a 200 mm Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su superfici in conglomerato bituminoso	m	1,00	16,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,221500	30,60	6,78	
		Totale Manodopera				**6,78**	**42,112**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,221500	26,88	5,95	
		Totale Noli				**5,95**	**36,957**

Totale Euro	12,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,73	1,91	
Totale Euro	14,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,64	1,46	
Totale Euro	16,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,10**	
Totale Manodopera Euro	6,78	42,112
Totale Noli Euro	5,95	36,957

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.70.a	TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO profondità di taglio da 0 a 100 mm Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata su conglomerato cementizio	m	1,00	4,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,061400	30,60	1,88	
		Totale Manodopera				**1,88**	**42,058**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,061400	26,88	1,65	
		Totale Noli				**1,65**	**36,913**

Totale Euro	3,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,53	0,53	
Totale Euro	4,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,06	0,41	
Totale Euro	4,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,47**	
Totale Manodopera Euro	1,88	42,058
Totale Noli Euro	1,65	36,913

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.70.b	TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO profondità di taglio da 101 mm a 150 mm Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata su conglomerato cementizio	m	1,00	13,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,186400	30,60	5,70	
		Totale Manodopera				**5,70**	**42,066**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,186400	26,88	5,01	
		Totale Noli				**5,01**	**36,974**
					Totale Euro	10,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,71	1,61	
					Totale Euro	12,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,32	1,23	
					Totale Euro	13,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,55**	
					Totale Manodopera Euro	5,70	42,066
					Totale Noli Euro	5,01	36,974

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.70.c	TAGLIO DI SUPERFICI PIANE SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO profondità di taglio da 151 mm a 200 mm Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata su conglomerato cementizio	m	1,00	34,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,480550	30,60	14,70	
		Totale Manodopera				**14,70**	**42,072**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,480550	26,88	12,92	
		Totale Noli				**12,92**	**36,978**
					Totale Euro	27,62	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,62	4,14	
					Totale Euro	31,76	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,76	3,18	
					Totale Euro	34,94	
					Prezzo di Applicazione Euro	**34,94**	
					Totale Manodopera Euro	14,70	42,072
					Totale Noli Euro	12,92	36,978

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.80.a	TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI IN LATERIZIO O TUFO profondità di taglio fino a 100 mm Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Strutture in laterizio o tufo:	m	1,00	16,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,206600	30,60	6,32	
		Totale Manodopera				**6,32**	**38,210**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.30.b	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,206600	32,72	6,76	
		Totale Noli				**6,76**	**40,871**

Totale Euro	13,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,08	1,96	
Totale Euro	15,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,04	1,50	
Totale Euro	16,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,54**	
Totale Manodopera Euro	6,32	38,210
Totale Noli Euro	6,76	40,871

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.80.b	TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI IN LATERIZIO O TUFO profondità di taglio da 100 mm a 150 mm Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Strutture in laterizio o tufo:	m	1,00	21,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,265300	30,60	8,12	
		Totale Manodopera				**8,12**	**38,212**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.30.b	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,265300	32,72	8,68	
		Totale Noli				**8,68**	**40,847**
					Totale Euro	16,80	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,80	2,52	
					Totale Euro	19,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 19,32	1,93	
					Totale Euro	21,25	
					Prezzo di Applicazione Euro	**21,25**	
					Totale Manodopera Euro	8,12	38,212
					Totale Noli Euro	8,68	40,847

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.80.c	TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI IN LATERIZIO O TUFO profondità di taglio da 150 mm a 200 mm Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Strutture in laterizio o tufo:	m	1,00	35,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,442000	30,60	13,53	
		Totale Manodopera				**13,53**	**38,210**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.30.b	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,442000	32,72	14,46	
		Totale Noli				**14,46**	**40,836**
					Totale Euro	27,99	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,99	4,20	
					Totale Euro	32,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 32,19	3,22	
					Totale Euro	35,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,41**	
					Totale Manodopera Euro	13,53	38,210
					Totale Noli Euro	14,46	40,836

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.80.d	TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI IN LATERIZIO O TUFO profondità di taglio da 200 mm a 300 mm Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Strutture in laterizio o tufo:	m	1,00	51,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,648500	30,60	19,84	
		Totale Manodopera				**19,84**	**38,198**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.30.b	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,648500	32,72	21,22	
		Totale Noli				**21,22**	**40,855**

Totale Euro	41,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,06	6,16	
Totale Euro	47,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,22	4,72	
Totale Euro	51,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,94**	
Totale Manodopera Euro	19,84	38,198
Totale Noli Euro	21,22	40,855

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.90.a	TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO profondità di taglio fino a 100 mm Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Strutture in conglomerato cementizio	m	1,00	49,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,618800	30,60	18,94	
		Totale Manodopera				**18,94**	**38,201**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.30.b	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,618800	32,72	20,25	
		Totale Noli				**20,25**	**40,843**
					Totale Euro	39,19	
					Spese Generali 15,000% su Euro 39,19	5,88	
					Totale Euro	45,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 45,07	4,51	
					Totale Euro	49,58	
					Prezzo di Applicazione Euro	**49,58**	
					Totale Manodopera Euro	18,94	38,201
					Totale Noli Euro	20,25	40,843

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.90.b	TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO profondità di taglio da 100 mm a 150 mm Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Strutture in conglomerato cementizio	m	1,00	70,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,884400	30,60	27,06	
		Totale Manodopera				**27,06**	**38,199**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.30.b	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	0,884400	32,72	28,94	
		Totale Noli				**28,94**	**40,853**
					Totale Euro	56,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 56,00	8,40	
					Totale Euro	64,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 64,40	6,44	
					Totale Euro	70,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**70,84**	
					Totale Manodopera Euro	27,06	38,199
					Totale Noli Euro	28,94	40,853

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.90.c	TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO profondità di taglio da 150 mm a 200 mm Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Strutture in conglomerato cementizio	m	1,00	100,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,258000	30,60	38,49	
		Totale Manodopera				**38,49**	**38,200**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.30.b	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	1,258000	32,72	41,16	
		Totale Noli				**41,16**	**40,850**
					Totale Euro	79,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 79,65	11,95	
					Totale Euro	91,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 91,60	9,16	
					Totale Euro	100,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**100,76**	
					Totale Manodopera Euro	38,49	38,200
					Totale Noli Euro	41,16	40,850

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
BONIFICHE, SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
TRACCE, TAGLI, CAROTAGGI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.01.70.90.d	TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI SU CONGLOMERATO CEMENTIZIO profondità di taglio da 200 mm a 300 mm Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Strutture in conglomerato cementizio	m	1,00	132,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,650700	30,60	50,51	
		Totale Manodopera				**50,51**	**38,201**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.30.b	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati a basamento e disco diamantato	ora	1,650700	32,72	54,01	
		Totale Noli				**54,01**	**40,849**
					Totale Euro	104,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 104,52	15,68	
					Totale Euro	120,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 120,20	12,02	
					Totale Euro	132,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**132,22**	
					Totale Manodopera Euro	50,51	38,201
					Totale Noli Euro	54,01	40,849

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.10.a	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 ACCOSTATI FRA LORO dello spessore di 50 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per profondità fino a 20 m.Con elementi in cemento armato accostati fra loro	mq	1,00	144,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,078000	30,60	2,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,232000	28,43	6,60	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,232000	25,50	5,92	
		Totale Manodopera				**14,91**	**10,291**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,5624	107,50	60,46	
		Totale Materiali				**60,46**	**41,731**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.55.l	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con benna mordente da cm 50	ora	0,180000	158,97	28,61	
6	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,078000	26,20	2,04	
7	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,078000	25,93	2,02	
8	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,156000	33,54	5,23	
9	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,012000	51,15	0,61	
10	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,012000	54,12	0,65	
		Totale Noli				**39,16**	**27,029**

Totale Euro	114,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,53	17,18	
Totale Euro	131,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,71	13,17	
Totale Euro	144,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**144,88**	

Totale Manodopera Euro	14,91	10,291
Totale Materiali Euro	60,46	41,731
Totale Noli Euro	39,16	27,029

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.10.b	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 ACCOSTATI FRA LORO dello spessore di 60 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per profondità fino a 20 m.Con elementi in cemento armato accostati fra loro	mq	1,00	158,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**15,39**	**9,683**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,6525	107,50	70,14	
		Totale Materiali				**70,14**	**44,130**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.55.f	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con benna mordente da cm 60	ora	0,180000	162,83	29,31	
6	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,080000	26,20	2,10	
7	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,080000	25,93	2,07	
8	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,160000	33,54	5,37	
9	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,012000	51,15	0,61	
10	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,012000	54,12	0,65	
		Totale Noli				**40,11**	**25,236**

Totale Euro	125,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 125,64	18,85	
Totale Euro	144,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 144,49	14,45	
Totale Euro	158,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**158,94**	
Totale Manodopera Euro	15,39	9,683
Totale Materiali Euro	70,14	44,130
Totale Noli Euro	40,11	25,236

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.10.c	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 ACCOSTATI FRA LORO dello spessore di 80 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per profondità fino a 20 m.Con elementi in cemento armato accostati fra loro	mq	1,00	190,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,084000	30,60	2,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,248000	28,43	7,05	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,248000	25,50	6,32	
		Totale Manodopera				**15,94**	**8,351**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,8420	107,50	90,52	
		Totale Materiali				**90,52**	**47,425**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.55.g	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con benna mordente da cm 80	ora	0,192000	169,03	32,45	
6	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,092000	26,20	2,41	
7	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,088000	25,93	2,28	
8	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,176000	33,54	5,90	
9	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,013200	51,15	0,68	
10	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,013200	54,12	0,71	
		Totale Noli				**44,43**	**23,278**

Totale Euro	150,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 150,89	22,63	
Totale Euro	173,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 173,52	17,35	
Totale Euro	190,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**190,87**	
Totale Manodopera Euro	15,94	8,351
Totale Materiali Euro	90,52	47,425
Totale Noli Euro	44,43	23,278

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.10.d	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 ACCOSTATI FRA LORO dello spessore di 100 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per profondità fino a 20 m.Con elementi in cemento armato accostati fra loro	mq	1,00	230,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,268000	28,43	7,62	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,268000	25,50	6,83	
		Totale Manodopera				**17,75**	**7,692**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	1,0500	107,50	112,88	
		Totale Materiali				**112,88**	**48,915**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.55.h	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,218000	174,28	37,99	
6	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,100000	26,20	2,62	
7	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,100000	25,93	2,59	
8	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,200000	33,54	6,71	
9	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,018000	51,15	0,92	
10	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,018000	54,12	0,97	
		Totale Noli				**51,80**	**22,447**

Totale Euro	182,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 182,43	27,36	
Totale Euro	209,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 209,79	20,98	
Totale Euro	230,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**230,77**	

Totale Manodopera Euro	17,75	7,692
Totale Materiali Euro	112,88	48,915
Totale Noli Euro	51,80	22,447

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.10.e	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 ACCOSTATI FRA LORO dello spessore di 120 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per profondità fino a 20 m.Con elementi in cemento armato accostati fra loro	mq	1,00	263,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,118000	30,60	3,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,288000	28,43	8,19	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,288000	25,50	7,34	
		Totale Manodopera				**19,14**	**7,277**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	1,2230	107,50	131,47	
		Totale Materiali				**131,47**	**49,985**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.55.i	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con benna mordente da cm 120	ora	0,228000	183,98	41,95	
6	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,112000	26,20	2,93	
7	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,112000	25,93	2,90	
8	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,224000	33,54	7,51	
9	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,019200	51,15	0,98	
10	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,019200	54,12	1,04	
		Totale Noli				**57,31**	**21,789**

Totale Euro	207,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 207,92	31,19	
Totale Euro	239,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 239,11	23,91	
Totale Euro	263,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**263,02**	
Totale Manodopera Euro	19,14	7,277
Totale Materiali Euro	131,47	49,985
Totale Noli Euro	57,31	21,789

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.20.a	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO MASCHIOFEMMINA dello spessore di 50 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina	mq	1,00	149,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,078000	30,60	2,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,232000	28,43	6,60	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,232000	25,50	5,92	
		Totale Manodopera				**14,91**	**9,959**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,5624	107,50	60,46	
11	ABR25_MAT_2.30.180.e	POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Profili waterstop in pvc flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza mm 150 spessore mm 4	m	0,5000	7,64	3,82	
		Totale Materiali				**64,28**	**42,936**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.55.l	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con benna mordente da cm 50	ora	0,180000	158,97	28,61	
6	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,078000	26,20	2,04	
7	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,078000	25,93	2,02	
8	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,156000	33,54	5,23	
9	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,012000	51,15	0,61	
10	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,012000	54,12	0,65	
		Totale Noli				**39,16**	**26,157**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.20.a	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO MASCHIOFEMMINA dello spessore di 50 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina	mq	1,00	149,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	118,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 118,35	17,75	
					Totale Euro	136,10	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 136,10	13,61	
					Totale Euro	149,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**149,71**	
					Totale Manodopera Euro	14,91	9,959
					Totale Materiali Euro	64,28	42,936
					Totale Noli Euro	39,16	26,157

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.20.b	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO MASCHIOFEMMINA dello spessore di 60 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina	mq	1,00	163,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**15,39**	**9,397**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,6525	107,50	70,14	
11	ABR25_MAT_2.30.180.e	POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Profili waterstop in pvc flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza mm 150 spessore mm 4	m	0,5000	7,64	3,82	
		Totale Materiali				**73,96**	**45,161**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.55.f	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con benna mordente da cm 60	ora	0,180000	162,83	29,31	
6	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,080000	26,20	2,10	
7	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,080000	25,93	2,07	
8	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,160000	33,54	5,37	
9	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,012000	51,15	0,61	
10	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,012000	54,12	0,65	
		Totale Noli				**40,11**	**24,492**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.20.b	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO MASCHIOFEMMINA dello spessore di 60 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina	mq	1,00	163,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	129,46	
					Spese Generali 15,000% su Euro 129,46	19,42	
					Totale Euro	148,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 148,88	14,89	
					Totale Euro	163,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**163,77**	
					Totale Manodopera Euro	15,39	9,397
					Totale Materiali Euro	73,96	45,161
					Totale Noli Euro	40,11	24,492

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.20.c	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO MASCHIOFEMMINA dello spessore di 80 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina	mq	1,00	195,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,084000	30,60	2,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,248000	28,43	7,05	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,248000	25,50	6,32	
		Totale Manodopera				**15,94**	**8,145**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,8420	107,50	90,52	
11	ABR25_MAT_2.30.180.e	POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Profili waterstop in pvc flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza mm 150 spessore mm 4	m	0,5000	7,64	3,82	
		Totale Materiali				**94,34**	**48,204**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.55.g	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con benna mordente da cm 80	ora	0,192000	169,03	32,45	
6	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,092000	26,20	2,41	
7	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,088000	25,93	2,28	
8	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,176000	33,54	5,90	
9	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,013200	51,15	0,68	
10	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,013200	54,12	0,71	
		Totale Noli				**44,43**	**22,702**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.20.c	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO MASCHIOFEMMINA dello spessore di 80 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina	mq	1,00	195,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	154,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 154,71	23,21	
					Totale Euro	177,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 177,92	17,79	
					Totale Euro	195,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**195,71**	
					Totale Manodopera Euro	15,94	8,145
					Totale Materiali Euro	94,34	48,204
					Totale Noli Euro	44,43	22,702

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.20.d	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO MASCHIOFEMMINA dello spessore di 100 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina	mq	1,00	237,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,268000	28,43	7,62	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,268000	25,50	6,83	
		Totale Manodopera				**17,75**	**7,471**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	1,0500	107,50	112,88	
11	ABR25_MAT_2.30.180.f	POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Profili waterstop in pvc flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza mm 200 spessore mm 4	m	0,5000	10,77	5,39	
		Totale Materiali				**118,27**	**49,779**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.55.h	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,218000	174,28	37,99	
6	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,100000	26,20	2,62	
7	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,100000	25,93	2,59	
8	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,200000	33,54	6,71	
9	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,018000	51,15	0,92	
10	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,018000	54,12	0,97	
		Totale Noli				**51,80**	**21,802**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.20.d	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO MASCHIOFEMMINA dello spessore di 100 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina	mq	1,00	237,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	187,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 187,82	28,17	
					Totale Euro	215,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 215,99	21,60	
					Totale Euro	237,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**237,59**	
					Totale Manodopera Euro	17,75	7,471
					Totale Materiali Euro	118,27	49,779
					Totale Noli Euro	51,80	21,802

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.20.e	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO MASCHIOFEMMINA dello spessore di 120 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina	mq	1,00	267,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,118000	30,60	3,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,288000	28,43	8,19	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,288000	25,50	7,34	
		Totale Manodopera				**19,14**	**7,167**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	1,2230	107,50	131,47	
11	ABR25_MAT_2.30.180.f	POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Profili waterstop in pvc flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza mm 200 spessore mm 4	m	0,5000	10,77	5,39	
		Totale Materiali				**136,86**	**51,249**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.55.h	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,228000	174,28	39,74	
6	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,112000	26,20	2,93	
7	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,112000	25,93	2,90	
8	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,224000	33,54	7,51	
9	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,019200	51,15	0,98	
10	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,019200	54,12	1,04	
		Totale Noli				**55,10**	**20,633**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.20.e	ESECUZIONE DI PARETE CONTINUA COSTITUITA DA ELEMENTI IN CALCESTRUZZO IN CLASSE C 30/37 COLLEGATI FRA DI LORO MEDIANTE INCASTRI DI TIPO MASCHIOFEMMINA dello spessore di 120 cm Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe C 30/37 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, ecc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di idonee corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione a campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni m² di paratia finita, per profondità fino a 20 m. Con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschiofemmina	mq	1,00	267,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	211,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 211,10	31,67	
					Totale Euro	242,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 242,77	24,28	
					Totale Euro	267,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**267,05**	
					Totale Manodopera Euro	19,14	7,167
					Totale Materiali Euro	136,86	51,249
					Totale Noli Euro	55,10	20,633

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.30.a	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DELLA PARATIA MISURATO DALLA QUOTA DEL PIANO EFFETTIVO DI LAVORO (PIANO DI CAMPAGNA) ALLA QUOTA DI SOMMITÀ DELLA STRUTTURA EFFETTIVAMENTE GETTATA dello spessore di 50 cm Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo scarico del materiale di risulta:	mq	1,00	56,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,078000	30,60	2,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,232000	28,43	6,60	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,232000	25,50	5,92	
		Totale Manodopera				**14,91**	**26,320**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.55.l	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con benna mordente da cm 50	ora	0,180000	158,97	28,61	
5	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,012000	51,15	0,61	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,012000	54,12	0,65	
		Totale Noli				**29,87**	**52,727**

Totale Euro	44,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,78	6,72	
Totale Euro	51,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,50	5,15	
Totale Euro	56,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,65**	
Totale Manodopera Euro	14,91	26,320
Totale Noli Euro	29,87	52,727

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.30.b	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DELLA PARATIA MISURATO DALLA QUOTA DEL PIANO EFFETTIVO DI LAVORO (PIANO DI CAMPAGNA) ALLA QUOTA DI SOMMITÀ DELLA STRUTTURA EFFETTIVAMENTE GETTATA dello spessore di 60 cm Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo scarico del materiale di risulta:	mq	1,00	58,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**15,39**	**26,471**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.55.f	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con benna mordente da cm 60	ora	0,180000	162,83	29,31	
5	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,012000	51,15	0,61	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,012000	54,12	0,65	
		Totale Noli				**30,57**	**52,580**

Totale Euro	45,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,96	6,89	
Totale Euro	52,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,85	5,29	
Totale Euro	58,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,14**	
Totale Manodopera Euro	15,39	26,471
Totale Noli Euro	30,57	52,580

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.30.c	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DELLA PARATIA MISURATO DALLA QUOTA DEL PIANO EFFETTIVO DI LAVORO (PIANO DI CAMPAGNA) ALLA QUOTA DI SOMMITÀ DELLA STRUTTURA EFFETTIVAMENTE GETTATA dello spessore di 80 cm Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo scarico del materiale di risulta:	mq	1,00	67,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**14,31**	**21,352**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.55.g	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con benna mordente da cm 80	ora	0,220000	169,03	37,19	
5	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,014000	51,15	0,72	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,014000	54,12	0,76	
		Totale Noli				**38,67**	**57,699**

Totale Euro	52,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,98	7,95	
Totale Euro	60,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,93	6,09	
Totale Euro	67,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,02**	
Totale Manodopera Euro	14,31	21,352
Totale Noli Euro	38,67	57,699

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.30.d	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DELLA PARATIA MISURATO DALLA QUOTA DEL PIANO EFFETTIVO DI LAVORO (PIANO DI CAMPAGNA) ALLA QUOTA DI SOMMITÀ DELLA STRUTTURA EFFETTIVAMENTE GETTATA dello spessore di 100 cm Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo scarico del materiale di risulta:	mq	1,00	72,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,268000	28,43	7,62	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,268000	25,50	6,83	
		Totale Manodopera				**17,75**	**24,348**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.55.h	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,218000	174,28	37,99	
5	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,018000	51,15	0,92	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,018000	54,12	0,97	
		Totale Noli				**39,88**	**54,705**

Totale Euro	57,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,63	8,64	
Totale Euro	66,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,27	6,63	
Totale Euro	72,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**72,90**	
Totale Manodopera Euro	17,75	24,348
Totale Noli Euro	39,88	54,705

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.30.e	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DELLA PARATIA MISURATO DALLA QUOTA DEL PIANO EFFETTIVO DI LAVORO (PIANO DI CAMPAGNA) ALLA QUOTA DI SOMMITÀ DELLA STRUTTURA EFFETTIVAMENTE GETTATA dello spessore di 120 cm Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5.000 m e lo scarico del materiale di risulta:	mq	1,00	83,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,118000	30,60	3,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,288000	28,43	8,19	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,288000	25,50	7,34	
		Totale Manodopera				**19,14**	**22,826**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.180.f	POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Profili waterstop in pvc flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza mm 200 spessore mm 4	m	0,5000	10,77	5,39	
		Totale Materiali				**5,39**	**6,428**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.55.h	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,228000	174,28	39,74	
5	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,019200	51,15	0,98	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,019200	54,12	1,04	
		Totale Noli				**41,76**	**49,803**

Totale Euro	66,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,29	9,94	
Totale Euro	76,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,23	7,62	
Totale Euro	83,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,85**	
Totale Manodopera Euro	19,14	22,826
Totale Noli Euro	41,76	49,803
Totale Materiali Euro	5,39	6,428

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.40.a	COMPENSO PER L'IMPIEGO DI FANGHI BENTONITICI PER SCAVI IN MATERIALE SPINGENTE Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m³ di scavo teorico della paratia Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m³ di scavo teorico della paratia Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m³ di scavo teorico della paratia	mc	1,0000	13,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,020000	32,32	0,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,078300	25,50	2,00	
		Totale Manodopera				**3,22**	**23,350**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.50.a	Bentonite	100 kg	0,3000	11,59	3,48	
		Totale Materiali				**3,48**	**25,236**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.65.10.l	Impianto di pompaggio di fanghi bentonitici	ora	0,040000	104,91	4,20	
		Totale Noli				**4,20**	**30,457**

Totale Euro	10,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,90	1,64	
Totale Euro	12,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,54	1,25	
Totale Euro	13,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,79**	

Totale Manodopera Euro	3,22	23,350
Totale Materiali Euro	3,48	25,236
Totale Noli Euro	4,20	30,457

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.50.a	DISSABBIAMENTO DEI FANGHI BENTONITICI Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m³ di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m³ di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m³ di fango dissabbiato	mc	1,0000	26,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,054000	30,60	1,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,054000	28,43	1,54	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**4,47**	**17,009**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	2,0000	0,72	1,44	
		Totale Materiali				**1,44**	**5,479**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.65.10.m	Impianto di dissabbiamento	ora	0,067000	91,18	6,11	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,050000	54,12	2,71	
7	ABR25_AT_10.5.55.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore da 250hp con martellone oleodinamico da 800 Kg o pinza	ora	0,050000	120,70	6,04	
		Totale Noli				**14,86**	**56,545**

Totale Euro	20,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,77	3,12	
Totale Euro	23,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,89	2,39	
Totale Euro	26,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,28**	
Totale Manodopera Euro	4,47	17,009
Totale Materiali Euro	1,44	5,479
Totale Noli Euro	14,86	56,545

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.60.a	COMPENSO PER L'IMPIEGO DI FANGHI BIODEGRADABILI PER SCAVI IN MATERIALE SPINGENTE, AD ALTA DENSIÀ Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m³ di scavo teorico della paratia Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m³ di scavo teorico della paratia Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m³ di scavo teorico della paratia	mc	1,0000	19,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,020000	32,32	0,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,73**	**8,751**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.111.a	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Prodotti chimici. Polimeri biodegradabili	L	1,300	10,15	13,20	
		Totale Materiali				**13,20**	**66,768**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,005000	51,15	0,26	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,005000	87,12	0,44	
		Totale Noli				**0,70**	**3,541**

Totale Euro	15,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,63	2,34	
Totale Euro	17,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,97	1,80	
Totale Euro	19,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,77**	

Totale Manodopera Euro	1,73	8,751
Totale Noli Euro	0,70	3,541
Totale Materiali Euro	13,20	66,768

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
DIAFRAMMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.10.80.a	GABBIE DI ARMATURA PER PANNELLI E PALIFICAZIONI COSTITUITA DA BARRE DI ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450C Gabbie di armatura per pannelli e palificazioni costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, ...egola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Gabbie di armatura per pannelli e palificazioni costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni recepite dal D.M. 17/01/2018 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Gabbie di armatura per pannelli e palificazioni costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni recepite dal D.M. 17/01/2018 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge	kg	1,0000	1,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,005000	25,50	0,13	
		Totale Manodopera				**0,44**	**25,731**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	1,0000	0,48	0,48	
		Totale Materiali				**0,48**	**28,070**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	86,74	0,17	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,002000	129,08	0,26	
		Totale Noli				**0,43**	**25,146**

Totale Euro	1,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,35	0,20	
Totale Euro	1,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,55	0,16	
Totale Euro	1,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,71**	

Totale Manodopera Euro	0,44	25,731
Totale Materiali Euro	0,48	28,070
Totale Noli Euro	0,43	25,146

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI INFISSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.20.10.a	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO,TRONCOCONICI per pali di lunghezza fino a 10 m Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, troncoconici, completi di puntazza metallica per l'infissione, armatura costituita da barre longitudinali in acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di cm 7-10 infittita alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati con calcestruzzo classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d'opera, dalla puntazza al calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni normali in prossimità della macchina battipalo, l'infissione a mezzo di idonea macchina battipalo semovente, la verifica in corso d'opera dell'andamento dell'infissione. In terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte. Pali troncoconici con diametro in punta 24 cm e rastremazione 1,5 cm per metro di lunghezza:	m	1,00	82,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,060000	32,32	1,94	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**5,31**	**6,465**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.500.a	PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati troncoconici da 10 m	m	1,0000	48,77	48,77	
		Totale Materiali				**48,77**	**59,381**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.55.m	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con battipalo	ora	0,060000	180,72	10,84	
		Totale Noli				**10,84**	**13,199**

Totale Euro	64,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,92	9,74	
Totale Euro	74,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,66	7,47	
Totale Euro	82,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,13**	

Totale Manodopera Euro	5,31	6,465
Totale Noli Euro	10,84	13,199
Totale Materiali Euro	48,77	59,381

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI INFISSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.20.10.b	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO,TRONCOCONICI per pali di lunghezza da 10 a 14 m Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, troncoconici, completi di puntazza metallica per l'infissione, armatura costituita da barre longitudinali in acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di cm 7-10 infittita alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati con calcestruzzo classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d'opera, dalla puntazza al calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni normali in prossimità della macchina battipalo, l'infissione a mezzo di idonea macchina battipalo semovente, la verifica in corso d'opera dell'andamento dell'infissione. In terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte. Pali troncoconici con diametro in punta 24 cm e rastremazione 1,5 cm per metro di lunghezza:	m	1,00	90,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,030000	32,32	0,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**4,34**	**4,774**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.40.500.b	PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati tronco conici da m 14	m	1,0000	52,47	52,47	
		Totale Materiali				**52,47**	**57,723**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.55.m	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con battipalo	ora	0,060000	180,72	10,84	
5	ABR25_AT_10.5.90.b	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,070000	26,51	1,86	
6	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,070000	33,54	2,35	
		Totale Noli				**15,05**	**16,557**

Totale Euro	71,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,86	10,78	
Totale Euro	82,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,64	8,26	
Totale Euro	90,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,90**	

Totale Manodopera Euro	4,34	4,774
Totale Noli Euro	15,05	16,557
Totale Materiali Euro	52,47	57,723

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI INFISSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.20.10.c	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO,TRONCOCONICI per pali di lunghezza da 14 m a 18 m Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, troncoconici, completi di puntazza metallica per l'infissione, armatura costituita da barre longitudinali in acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di cm 7-10 infittita alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati con calcestruzzo classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d'opera, dalla puntazza al calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni normali in prossimità della macchina battipalo, l'infissione a mezzo di idonea macchina battipalo semovente, la verifica in corso d'opera dell'andamento dell'infissione. In terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte. Pali troncoconici con diametro in punta 24 cm e rastremazione 1,5 cm per metro di lunghezza:	m	1,00	108,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,040000	32,32	1,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**5,22**	**4,829**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.40.500.c	PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati troncoconici da m 18	m	1,0000	66,97	66,97	
		Totale Materiali				**66,97**	**61,958**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.55.m	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con battipalo	ora	0,050000	180,72	9,04	
5	ABR25_AT_10.5.90.b	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,070000	26,51	1,86	
6	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,070000	33,54	2,35	
		Totale Noli				**13,25**	**12,258**

Totale Euro	85,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 85,44	12,82	
Totale Euro	98,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,26	9,83	
Totale Euro	108,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**108,09**	

Totale Manodopera Euro	5,22	4,829
Totale Noli Euro	13,25	12,258
Totale Materiali Euro	66,97	61,958

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI INFISSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.20.20.a	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO, CILINDRICI per pali cilindrici diametro 40 cm, di lunghezza fino a 14m Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, cilindrici, completi di puntazza metallica per l'infissione, armatura costituita da barre longitudinali in acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di cm 7-10 infittita alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati con calcestruzzo classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d'opera, dalla puntazza al calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni normali in prossimità della macchina battipalo, l'infissione a mezzo di idonea macchina battipalo semovente, la verifica in corso d'opera dell'andamento dell'infissione. In terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte.	m	1,00	108,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,060000	32,32	1,94	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**5,31**	**4,894**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.40.500.d	PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati cilindrici di 40 cm. da 14 m	m	1,0000	66,02	66,02	
		Totale Materiali				**66,02**	**60,848**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,060000	33,54	2,01	
5	ABR25_AT_10.5.55.m	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con battipalo	ora	0,060000	180,72	10,84	
7	ABR25_AT_10.5.90.b	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,060000	26,51	1,59	
		Totale Noli				**14,44**	**13,309**

Totale Euro	85,77
Spese Generali 15,000% su Euro 85,77	12,87
Totale Euro	98,64
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,64	9,86
Totale Euro	108,50
Prezzo di Applicazione Euro	**108,50**

Totale Manodopera Euro	5,31	4,894
Totale Noli Euro	14,44	13,309
Totale Materiali Euro	66,02	60,848

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI INFISSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.20.20.b	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO, CILINDRICI per pali cilindrici diametro 40 cm, di lunghezza da 14 a 18m Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, cilindrici, completi di puntazza metallica per l'infissione, armatura costituita da barre longitudinali in acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di cm 7-10 infittita alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati con calcestruzzo classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d'opera, dalla puntazza al calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni normali in prossimità della macchina battipalo, l'infissione a mezzo di idonea macchina battipalo semovente, la verifica in corso d'opera dell'andamento dell'infissione. In terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte.	m	1,00	129,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,065000	25,50	1,66	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,065000	28,43	1,85	
		Totale Manodopera				**5,50**	**4,238**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.40.500.e	PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati cilindrici di 40 cm. da 18 m	m	1,0000	81,44	81,44	
		Totale Materiali				**81,44**	**62,752**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,065000	33,54	2,18	
5	ABR25_AT_10.5.55.m	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con battipalo	ora	0,065000	180,72	11,75	
6	ABR25_AT_10.5.90.b	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,065000	26,51	1,72	
		Totale Noli				**15,65**	**12,059**
					Totale Euro	102,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 102,59	15,39	
					Totale Euro	117,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 117,98	11,80	
					Totale Euro	129,78	
					Prezzo di Applicazione Euro	**129,78**	
					Totale Manodopera Euro	5,50	4,238
					Totale Noli Euro	15,65	12,059
					Totale Materiali Euro	81,44	62,752

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI INFISSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.20.20.c	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO, CILINDRICI per pali cilindrici diametro 50 cm, di lunghezza fino a 14m Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, cilindrici, completi di puntazza metallica per l'infissione, armatura costituita da barre longitudinali in acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di cm 7-10 infittita alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati con calcestruzzo classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d'opera, dalla puntazza al calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni normali in prossimità della macchina battipalo, l'infissione a mezzo di idonea macchina battipalo semovente, la verifica in corso d'opera dell'andamento dell'infissione. In terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte.	m	1,00	119,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,065000	25,50	1,66	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,065000	28,43	1,85	
		Totale Manodopera				**5,50**	**4,616**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.40.500.f	PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati cilindrici di 50 cm. da 14 m	m	1,0000	73,03	73,03	
		Totale Materiali				**73,03**	**61,298**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,065000	33,54	2,18	
5	ABR25_AT_10.5.55.m	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con battipalo	ora	0,065000	180,72	11,75	
6	ABR25_AT_10.5.90.b	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,065000	26,51	1,72	
		Totale Noli				**15,65**	**13,136**
					Totale Euro	94,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 94,18	14,13	
					Totale Euro	108,31	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 108,31	10,83	
					Totale Euro	119,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**119,14**	
					Totale Manodopera Euro	5,50	4,616
					Totale Noli Euro	15,65	13,136
					Totale Materiali Euro	73,03	61,298

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI INFISSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.20.20.d	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO, CILINDRICI per pali cilindrici diametro 50 cm, di lunghezza da 14 a 18m Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, cilindrici, completi di puntazza metallica per l'infissione, armatura costituita da barre longitudinali in acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di cm 7-10 infittita alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati con calcestruzzo classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d'opera, dalla puntazza al calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni normali in prossimità della macchina battipalo, l'infissione a mezzo di idonea macchina battipalo semovente, la verifica in corso d'opera dell'andamento dell'infissione. In terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte.	m	1,00	143,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
		Totale Manodopera				**5,92**	**4,124**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.40.500.g	PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati cilindrici di 50 cm. da 18 m	m	1,0000	90,71	90,71	
		Totale Materiali				**90,71**	**63,186**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,070000	33,54	2,35	
5	ABR25_AT_10.5.55.m	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con battipalo	ora	0,070000	180,72	12,65	
6	ABR25_AT_10.5.90.b	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,070000	26,51	1,86	
		Totale Noli				**16,86**	**11,744**
					Totale Euro	113,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 113,49	17,02	
					Totale Euro	130,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 130,51	13,05	
					Totale Euro	143,56	
					Prezzo di Applicazione Euro	**143,56**	
					Totale Manodopera Euro	5,92	4,124
					Totale Noli Euro	16,86	11,744
					Totale Materiali Euro	90,71	63,186

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI INFISSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.20.20.e	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO, CILINDRICI per pali cilindrici diametro 60 cm, di lunghezza fino a 14m Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, cilindrici, completi di puntazza metallica per l'infissione, armatura costituita da barre longitudinali in acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di cm 7-10 infittita alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati con calcestruzzo classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d'opera, dalla puntazza al calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni normali in prossimità della macchina battipalo, l'infissione a mezzo di idonea macchina battipalo semovente, la verifica in corso d'opera dell'andamento dell'infissione. In terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte.	m	1,00	131,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**5,92**	**4,495**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.40.500.h	PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati cilindrici di 60 cm. da 14 m	m	1,0000	81,32	81,32	
		Totale Materiali				**81,32**	**61,751**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,070000	33,54	2,35	
5	ABR25_AT_10.5.55.m	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con battipalo	ora	0,070000	180,72	12,65	
6	ABR25_AT_10.5.90.b	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,070000	26,51	1,86	
		Totale Noli				**16,86**	**12,803**
					Totale Euro	104,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 104,10	15,62	
					Totale Euro	119,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 119,72	11,97	
					Totale Euro	131,69	
					Prezzo di Applicazione Euro	**131,69**	
					Totale Manodopera Euro	5,92	4,495
					Totale Noli Euro	16,86	12,803
					Totale Materiali Euro	81,32	61,751

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI INFISSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.20.20.f	ESECUZIONE DI PALI PILOTI INFISSI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CENTRIFUGATO, CILINDRICI per pali cilindrici diametro 60 cm, di lunghezza da 14 a 18m Esecuzione di pali piloti infissi prefabbricati in calcestruzzo armato centrifugato, cilindrici, completi di puntazza metallica per l'infissione, armatura costituita da barre longitudinali in acciaio B450 C, spirale in acciaio crudo diametro 3 o 4 mm con passo di cm 7-10 infittita alle estremità, anelli diametro 6 mm ad interasse di cm 66; confezionati con calcestruzzo classe C 40-50. La misurazione dei pali dovrà avvenire a piè d'opera, dalla puntazza al calcio, qualunque ne risulti la parte effettivamente infissa Sono compresi e compensati nel prezzo: la produzione dei pali in stabilimento, il trasporto dei pali dallo stabilimento di produzione al cantiere, lo scarico dei pali in condizioni normali in prossimità della macchina battipalo, l'infissione a mezzo di idonea macchina battipalo semovente, la verifica in corso d'opera dell'andamento dell'infissione. In terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso quanto necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte.	m	1,00	157,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
		Totale Manodopera				**6,76**	**4,297**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.40.500.i	PALI PREFABBRICATI Pali prefabbricati cilindrici di 60 cm. da 18 m	m	1,0000	98,35	98,35	
		Totale Materiali				**98,35**	**62,512**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.85.b	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,080000	33,54	2,68	
5	ABR25_AT_10.5.55.m	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con battipalo	ora	0,080000	180,72	14,46	
6	ABR25_AT_10.5.90.b	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,080000	26,51	2,12	
		Totale Noli				**19,26**	**12,242**
					Totale Euro	124,37	
					Spese Generali 15,000% su Euro 124,37	18,66	
					Totale Euro	143,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 143,03	14,30	
					Totale Euro	157,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**157,33**	
					Totale Manodopera Euro	6,76	4,297
					Totale Noli Euro	19,26	12,242
					Totale Materiali Euro	98,35	62,512

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI INFISSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.20.40.a	SCAPITOZZATURA DI PALI Per ogni palo scapitozzato Scapitozzatura di pali infissi in c.a.c. Demolizione della testa del palo, ad infissione avvenuta, per la porzione necessaria alla messa in luce dei ferri da raccordare con l'armatura delle strutture sovrastanti il palo a mezzo di idonea macchina scapitozzatrice in grado di salvaguardare l'integrità del palo e delle armature	cad	1,0000	53,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**13,77**	**25,888**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.55.a	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore idraulico da 17000 kg con martello da 500 kg	ora	0,400000	70,68	28,27	
		Totale Noli				**28,27**	**53,149**
					Totale Euro	42,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 42,04	6,31	
					Totale Euro	48,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 48,35	4,84	
					Totale Euro	53,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**53,19**	
					Totale Manodopera Euro	13,77	25,888
					Totale Noli Euro	28,27	53,149

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.10.a	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm² Per diametro pari a 400 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².	m	1,00	68,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,128000	30,60	3,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,256000	25,50	6,53	
		Totale Manodopera				**10,45**	**15,273**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,1590	107,50	17,09	
		Totale Materiali				**17,09**	**24,978**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,034000	77,34	2,63	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,115000	129,08	14,84	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,080000	25,93	2,07	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,160000	33,54	5,37	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,010000	51,15	0,51	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,013000	87,12	1,13	
		Totale Noli				**26,55**	**38,804**

Totale Euro	54,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,09	8,11	
Totale Euro	62,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,20	6,22	
Totale Euro	68,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,42**	

Totale Manodopera Euro	10,45	15,273
Totale Materiali Euro	17,09	24,978
Totale Noli Euro	26,55	38,804

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.10.b	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm² Per diametro pari a 500 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².	m	1,00	83,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**10,61**	**12,643**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,2375	107,50	25,53	
		Totale Materiali				**25,53**	**30,422**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,040000	77,34	3,09	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,132000	129,08	17,04	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,090000	25,93	2,33	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,180000	33,54	6,04	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,010800	51,15	0,55	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,013200	87,12	1,15	
		Totale Noli				**30,20**	**35,987**

Totale Euro	66,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,34	9,95	
Totale Euro	76,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,29	7,63	
Totale Euro	83,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,92**	

Totale Manodopera Euro	10,61	12,643
Totale Materiali Euro	25,53	30,422
Totale Noli Euro	30,20	35,987

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.10.c	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm² Per diametro pari a 600 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².	m	1,00	100,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,276000	25,50	7,04	
		Totale Manodopera				**11,26**	**11,186**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,3317	107,50	35,66	
		Totale Materiali				**35,66**	**35,426**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,042000	77,34	3,25	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,142000	129,08	18,33	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,100000	25,93	2,59	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,200000	33,54	6,71	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,011200	51,15	0,57	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,013800	87,12	1,20	
		Totale Noli				**32,65**	**32,436**

Totale Euro	79,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 79,57	11,94	
Totale Euro	91,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 91,51	9,15	
Totale Euro	100,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**100,66**	

Totale Manodopera Euro	11,26	11,186
Totale Materiali Euro	35,66	35,426
Totale Noli Euro	32,65	32,436

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.10.d	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm² Per diametro pari a 800 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².	m	1,00	132,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,142000	30,60	4,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,284000	25,50	7,24	
		Totale Manodopera				**11,59**	**8,716**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,5522	107,50	59,36	
		Totale Materiali				**59,36**	**44,642**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,044600	77,34	3,45	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,148000	129,08	19,10	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,104000	25,93	2,70	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,208000	33,54	6,98	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,013200	51,15	0,68	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,014400	87,12	1,25	
		Totale Noli				**34,16**	**25,690**

Totale Euro	105,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 105,11	15,77	
Totale Euro	120,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 120,88	12,09	
Totale Euro	132,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**132,97**	
Totale Manodopera Euro	11,59	8,716
Totale Materiali Euro	59,36	44,642
Totale Noli Euro	34,16	25,690

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.10.e	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm² Per diametro pari a 1.000 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².	m	1,00	179,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,146000	30,60	4,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,292000	25,50	7,45	
		Totale Manodopera				**11,92**	**6,645**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,8655	107,50	93,04	
		Totale Materiali				**93,04**	**51,865**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,048000	77,34	3,71	
5	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,152000	138,80	21,10	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,108000	25,93	2,80	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,216000	33,54	7,24	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,013800	51,15	0,71	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,014800	87,12	1,29	
		Totale Noli				**36,85**	**20,542**

Totale Euro	141,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 141,81	21,27	
Totale Euro	163,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 163,08	16,31	
Totale Euro	179,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**179,39**	
Totale Manodopera Euro	11,92	6,645
Totale Materiali Euro	93,04	51,865
Totale Noli Euro	36,85	20,542

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.10.f	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm² Per diametro pari a 1.200 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².	m	1,00	236,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,158000	30,60	4,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,316000	25,50	8,06	
		Totale Manodopera				**12,89**	**5,451**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	1,2466	107,50	134,01	
		Totale Materiali				**134,01**	**56,671**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,052200	77,34	4,04	
5	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,166000	138,80	23,04	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,116000	25,93	3,01	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,232000	33,54	7,78	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,015200	51,15	0,78	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,015800	87,12	1,38	
		Totale Noli				**40,03**	**16,928**

Totale Euro	186,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 186,93	28,04	
Totale Euro	214,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 214,97	21,50	
Totale Euro	236,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**236,47**	
Totale Manodopera Euro	12,89	5,451
Totale Materiali Euro	134,01	56,671
Totale Noli Euro	40,03	16,928

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.10.g	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm² Per diametro pari a 1.500 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².	m	1,00	333,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,324000	25,50	8,26	
		Totale Manodopera				**13,22**	**3,958**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	1,9650	107,50	211,24	
		Totale Materiali				**211,24**	**63,251**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,058000	26,20	1,52	
5	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,172000	138,80	23,87	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,128000	25,93	3,32	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,256000	33,54	8,59	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,016000	51,15	0,82	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,016400	87,12	1,43	
		Totale Noli				**39,55**	**11,842**

Totale Euro	264,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 264,01	39,60	
Totale Euro	303,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 303,61	30,36	
Totale Euro	333,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**333,97**	
Totale Manodopera Euro	13,22	3,958
Totale Materiali Euro	211,24	63,251
Totale Noli Euro	39,55	11,842

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.10.h	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 .In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm² Per diametro pari a 2.000 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm².	m	1,00	538,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,340000	25,50	8,67	
		Totale Manodopera				**13,87**	**2,574**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	3,4500	107,50	370,88	
		Totale Materiali				**370,88**	**68,834**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,066000	26,20	1,73	
5	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,178000	138,80	24,71	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,134000	25,93	3,47	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,268000	33,54	8,99	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,016200	51,15	0,83	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,016600	87,12	1,45	
		Totale Noli				**41,18**	**7,643**

Totale Euro	425,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 425,93	63,89	
Totale Euro	489,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 489,82	48,98	
Totale Euro	538,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**538,80**	
Totale Manodopera Euro	13,87	2,574
Totale Materiali Euro	370,88	68,834
Totale Noli Euro	41,18	7,643

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.20.a	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm² Per diametro pari a 400 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².	m	1,00	78,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,306000	25,50	7,80	
		Totale Manodopera				**12,48**	**15,931**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,1590	107,50	17,09	
		Totale Materiali				**17,09**	**21,815**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,034000	77,34	2,63	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,160000	129,08	20,65	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,080000	25,93	2,07	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,160000	33,54	5,37	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,010000	51,15	0,51	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,013000	87,12	1,13	
		Totale Noli				**32,36**	**41,307**

Totale Euro	61,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,93	9,29	
Totale Euro	71,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,22	7,12	
Totale Euro	78,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**78,34**	
Totale Manodopera Euro	12,48	15,931
Totale Materiali Euro	17,09	21,815
Totale Noli Euro	32,36	41,307

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.20.b	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm² Per diametro pari a 500 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².	m	1,00	93,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,145000	30,60	4,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,290000	25,50	7,40	
		Totale Manodopera				**11,84**	**12,690**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,2375	107,50	25,53	
		Totale Materiali				**25,53**	**27,363**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,040000	77,34	3,09	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,180000	129,08	23,23	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,090000	25,93	2,33	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,180000	33,54	6,04	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,010800	51,15	0,55	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,013200	87,12	1,15	
		Totale Noli				**36,39**	**39,003**

Totale Euro	73,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,76	11,06	
Totale Euro	84,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,82	8,48	
Totale Euro	93,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,30**	

Totale Manodopera Euro	11,84	12,690
Totale Materiali Euro	25,53	27,363
Totale Noli Euro	36,39	39,003

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.20.c	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm² Per diametro pari a 600 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².	m	1,00	112,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,158000	30,60	4,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,316000	25,50	8,06	
		Totale Manodopera				**12,89**	**11,489**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,3317	107,50	35,66	
		Totale Materiali				**35,66**	**31,785**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,042000	77,34	3,25	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,200000	129,08	25,82	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,100000	25,93	2,59	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,200000	33,54	6,71	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,011200	51,15	0,57	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,013800	87,12	1,20	
		Totale Noli				**40,14**	**35,779**

Totale Euro	88,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,69	13,30	
Totale Euro	101,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 101,99	10,20	
Totale Euro	112,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**112,19**	
Totale Manodopera Euro	12,89	11,489
Totale Materiali Euro	35,66	31,785
Totale Noli Euro	40,14	35,779

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.20.d	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm² Per diametro pari a 800 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².	m	1,00	145,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,324000	25,50	8,26	
		Totale Manodopera				**13,22**	**9,087**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,5522	107,50	59,36	
		Totale Materiali				**59,36**	**40,803**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,044600	77,34	3,45	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,212000	129,08	27,36	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,104000	25,93	2,70	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,208000	33,54	6,98	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,013200	51,15	0,68	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,014400	87,12	1,25	
		Totale Noli				**42,42**	**29,159**

Totale Euro	115,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,00	17,25	
Totale Euro	132,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 132,25	13,23	
Totale Euro	145,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**145,48**	
Totale Manodopera Euro	13,22	9,087
Totale Materiali Euro	59,36	40,803
Totale Noli Euro	42,42	29,159

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.20.e	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm² Per diametro pari a 1.000 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².	m	1,00	193,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,166000	30,60	5,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,332000	25,50	8,47	
		Totale Manodopera				**13,55**	**7,007**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,8655	107,50	93,04	
		Totale Materiali				**93,04**	**48,110**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,048000	77,34	3,71	
5	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,220000	138,80	30,54	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,108000	25,93	2,80	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,216000	33,54	7,24	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,013800	51,15	0,71	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,014800	87,12	1,29	
		Totale Noli				**46,29**	**23,936**

Totale Euro	152,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 152,88	22,93	
Totale Euro	175,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 175,81	17,58	
Totale Euro	193,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**193,39**	
Totale Manodopera Euro	13,55	7,007
Totale Materiali Euro	93,04	48,110
Totale Noli Euro	46,29	23,936

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.20.f	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm² Per diametro pari a 1.200 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².	m	1,00	251,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,178000	30,60	5,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,356000	25,50	9,08	
		Totale Manodopera				**14,53**	**5,785**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	1,2466	107,50	134,01	
		Totale Materiali				**134,01**	**53,354**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,052200	77,34	4,04	
5	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,238000	138,80	33,03	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,116000	25,93	3,01	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,232000	33,54	7,78	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,015200	51,15	0,78	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,015800	87,12	1,38	
		Totale Noli				**50,02**	**19,915**

Totale Euro	198,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 198,56	29,78	
Totale Euro	228,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 228,34	22,83	
Totale Euro	251,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**251,17**	
Totale Manodopera Euro	14,53	5,785
Totale Materiali Euro	134,01	53,354
Totale Noli Euro	50,02	19,915

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.20.g	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm² Per diametro pari a 1.500 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².	m	1,00	350,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,364000	25,50	9,28	
		Totale Manodopera				**14,85**	**4,238**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	1,9650	107,50	211,24	
		Totale Materiali				**211,24**	**60,279**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,058000	26,20	1,52	
5	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,254000	138,80	35,26	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,128000	25,93	3,32	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,256000	33,54	8,59	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,016000	51,15	0,82	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,016400	87,12	1,43	
		Totale Noli				**50,94**	**14,536**

Totale Euro	277,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 277,03	41,55	
Totale Euro	318,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 318,58	31,86	
Totale Euro	350,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**350,44**	
Totale Manodopera Euro	14,85	4,238
Totale Materiali Euro	211,24	60,279
Totale Noli Euro	50,94	14,536

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.20.h	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 25/30 ...In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm² Per diametro pari a 2.000 mm Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5.000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e la fornitura di eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600,0 N/cm².	m	1,00	558,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,218000	30,60	6,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,436000	25,50	11,12	
		Totale Manodopera				**17,79**	**3,185**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	3,4500	107,50	370,88	
		Totale Materiali				**370,88**	**66,405**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,066000	26,20	1,73	
5	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,262000	138,80	36,37	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,134000	25,93	3,47	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,268000	33,54	8,99	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,016200	51,15	0,83	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,016600	87,12	1,45	
		Totale Noli				**52,84**	**9,461**

Totale Euro	441,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 441,51	66,23	
Totale Euro	507,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 507,74	50,77	
Totale Euro	558,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**558,51**	
Totale Manodopera Euro	17,79	3,185
Totale Materiali Euro	370,88	66,405
Totale Noli Euro	52,84	9,461

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.30.a	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35 Per diametro pari a 400 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²	m	1,00	69,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,128000	30,60	3,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,256000	25,50	6,53	
		Totale Manodopera				**10,45**	**14,989**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,1590	113,88	18,11	
		Totale Materiali				**18,11**	**25,975**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,034000	77,34	2,63	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,115000	129,08	14,84	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,080000	25,93	2,07	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,160000	33,54	5,37	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,010000	51,15	0,51	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,013000	87,12	1,13	
		Totale Noli				**26,55**	**38,081**

Totale Euro	55,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,11	8,27	
Totale Euro	63,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 63,38	6,34	
Totale Euro	69,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**69,72**	

Totale Manodopera Euro	10,45	14,989
Totale Materiali Euro	18,11	25,975
Totale Noli Euro	26,55	38,081

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.30.b	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35 Per diametro pari a 500 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²	m	1,00	85,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**10,61**	**12,360**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,2375	113,88	27,05	
		Totale Materiali				**27,05**	**31,512**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,040000	77,34	3,09	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,132000	129,08	17,04	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,090000	25,93	2,33	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,180000	33,54	6,04	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,010800	51,15	0,55	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,013200	87,12	1,15	
		Totale Noli				**30,20**	**35,182**

Totale Euro	67,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 67,86	10,18	
Totale Euro	78,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,04	7,80	
Totale Euro	85,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**85,84**	

Totale Manodopera Euro	10,61	12,360
Totale Materiali Euro	27,05	31,512
Totale Noli Euro	30,20	35,182

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.30.c	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35 Per diametro pari a 600 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²	m	1,00	103,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,276000	25,50	7,04	
		Totale Manodopera				**11,26**	**10,898**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,3317	113,88	37,77	
		Totale Materiali				**37,77**	**36,556**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,042000	77,34	3,25	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,142000	129,08	18,33	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,100000	25,93	2,59	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,200000	33,54	6,71	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,011200	51,15	0,57	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,013800	87,12	1,20	
		Totale Noli				**32,65**	**31,601**

Totale Euro	81,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,68	12,25	
Totale Euro	93,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,93	9,39	
Totale Euro	103,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**103,32**	

Totale Manodopera Euro	11,26	10,898
Totale Materiali Euro	37,77	36,556
Totale Noli Euro	32,65	31,601

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.30.d	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35 Per diametro pari a 800 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²	m	1,00	137,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,142000	30,60	4,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,284000	25,50	7,24	
		Totale Manodopera				**11,59**	**8,435**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,5522	113,88	62,88	
		Totale Materiali				**62,88**	**45,761**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,044600	77,34	3,45	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,148000	129,08	19,10	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,104000	25,93	2,70	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,208000	33,54	6,98	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,013200	51,15	0,68	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,014400	87,12	1,25	
		Totale Noli				**34,16**	**24,860**

Totale Euro	108,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,63	16,29	
Totale Euro	124,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 124,92	12,49	
Totale Euro	137,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**137,41**	

Totale Manodopera Euro	11,59	8,435
Totale Materiali Euro	62,88	45,761
Totale Noli Euro	34,16	24,860

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.30.e	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35 Per diametro pari a 1.000 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²	m	1,00	186,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,146000	30,60	4,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,292000	25,50	7,45	
		Totale Manodopera				**11,92**	**6,396**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,8655	113,88	98,56	
		Totale Materiali				**98,56**	**52,884**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,048000	77,34	3,71	
5	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,152000	138,80	21,10	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,108000	25,93	2,80	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,216000	33,54	7,24	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,013800	51,15	0,71	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,014800	87,12	1,29	
		Totale Noli				**36,85**	**19,772**

Totale Euro	147,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 147,33	22,10	
Totale Euro	169,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 169,43	16,94	
Totale Euro	186,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**186,37**	

Totale Manodopera Euro	11,92	6,396
Totale Materiali Euro	98,56	52,884
Totale Noli Euro	36,85	19,772

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.30.f	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35 Per diametro pari a 1.200 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²	m	1,00	246,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,158000	30,60	4,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,316000	25,50	8,06	
		Totale Manodopera				**12,89**	**5,229**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	1,2466	113,88	141,96	
		Totale Materiali				**141,96**	**57,586**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,052200	77,34	4,04	
5	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,166000	138,80	23,04	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,116000	25,93	3,01	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,232000	33,54	7,78	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,015200	51,15	0,78	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,015800	87,12	1,38	
		Totale Noli				**40,03**	**16,238**

Totale Euro	194,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 194,88	29,23	
Totale Euro	224,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 224,11	22,41	
Totale Euro	246,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**246,52**	

Totale Manodopera Euro	12,89	5,229
Totale Materiali Euro	141,96	57,586
Totale Noli Euro	40,03	16,238

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.30.g	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35 Per diametro pari a 1.500 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²	m	1,00	349,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,324000	25,50	8,26	
		Totale Manodopera				**13,22**	**3,779**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	1,9650	113,88	223,77	
		Totale Materiali				**223,77**	**63,967**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,058000	26,20	1,52	
5	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,172000	138,80	23,87	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,128000	25,93	3,32	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,256000	33,54	8,59	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,016000	51,15	0,82	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,016400	87,12	1,43	
		Totale Noli				**39,55**	**11,306**

Totale Euro	276,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 276,54	41,48	
Totale Euro	318,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 318,02	31,80	
Totale Euro	349,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**349,82**	
Totale Manodopera Euro	13,22	3,779
Totale Materiali Euro	223,77	63,967
Totale Noli Euro	39,55	11,306

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.30.h	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35 Per diametro pari a 2.000 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/cm²	m	1,00	566,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,340000	25,50	8,67	
		Totale Manodopera				**13,87**	**2,448**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	3,4500	113,88	392,89	
		Totale Materiali				**392,89**	**69,337**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,066000	26,20	1,73	
5	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,178000	138,80	24,71	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,134000	25,93	3,47	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,268000	33,54	8,99	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,016200	51,15	0,83	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,016600	87,12	1,45	
		Totale Noli				**41,18**	**7,267**

Totale Euro	447,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 447,94	67,19	
Totale Euro	515,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 515,13	51,51	
Totale Euro	566,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**566,64**	

Totale Manodopera Euro	13,87	2,448
Totale Materiali Euro	392,89	69,337
Totale Noli Euro	41,18	7,267

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.40.a	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35 per diametro pari a 400 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600 N/cm²:	m	1,00	79,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,306000	25,50	7,80	
		Totale Manodopera				**12,48**	**15,672**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,1590	113,88	18,11	
		Totale Materiali				**18,11**	**22,743**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,034000	77,34	2,63	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,160000	129,08	20,65	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,080000	25,93	2,07	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,160000	33,54	5,37	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,010000	51,15	0,51	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,013000	87,12	1,13	
		Totale Noli				**32,36**	**40,638**

Totale Euro	62,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,95	9,44	
Totale Euro	72,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,39	7,24	
Totale Euro	79,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,63**	

Totale Manodopera Euro	12,48	15,672
Totale Materiali Euro	18,11	22,743
Totale Noli Euro	32,36	40,638

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.40.b	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35 per diametro pari a 500 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600 N/cm²:	m	1,00	95,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,145000	30,60	4,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,290000	25,50	7,40	
		Totale Manodopera				**11,84**	**12,433**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,2375	113,88	27,05	
		Totale Materiali				**27,05**	**28,405**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,040000	77,34	3,09	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,180000	129,08	23,23	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,090000	25,93	2,33	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,180000	33,54	6,04	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,010800	51,15	0,55	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,013200	87,12	1,15	
		Totale Noli				**36,39**	**38,213**

Totale Euro	75,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,28	11,29	
Totale Euro	86,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,57	8,66	
Totale Euro	95,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**95,23**	
Totale Manodopera Euro	11,84	12,433
Totale Materiali Euro	27,05	28,405
Totale Noli Euro	36,39	38,213

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.40.c	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35 per diametro pari a 600 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600 N/cm²:	m	1,00	114,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,158000	30,60	4,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,316000	25,50	8,06	
		Totale Manodopera				**12,89**	**11,222**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,3317	113,88	37,77	
		Totale Materiali				**37,77**	**32,884**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,042000	77,34	3,25	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,200000	129,08	25,82	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,100000	25,93	2,59	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,200000	33,54	6,71	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,011200	51,15	0,57	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,013800	87,12	1,20	
		Totale Noli				**40,14**	**34,947**

Totale Euro	90,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 90,80	13,62	
Totale Euro	104,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 104,42	10,44	
Totale Euro	114,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**114,86**	
Totale Manodopera Euro	12,89	11,222
Totale Materiali Euro	37,77	32,884
Totale Noli Euro	40,14	34,947

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.40.d	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35 per diametro pari a 800 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600 N/cm²:	m	1,00	149,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,324000	25,50	8,26	
		Totale Manodopera				**13,22**	**8,817**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,5522	113,88	62,88	
		Totale Materiali				**62,88**	**41,940**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,044600	77,34	3,45	
5	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,212000	129,08	27,36	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,104000	25,93	2,70	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,208000	33,54	6,98	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,013200	51,15	0,68	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,014400	87,12	1,25	
		Totale Noli				**42,42**	**28,293**

Totale Euro	118,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 118,52	17,78	
Totale Euro	136,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 136,30	13,63	
Totale Euro	149,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**149,93**	

Totale Manodopera Euro	13,22	8,817
Totale Materiali Euro	62,88	41,940
Totale Noli Euro	42,42	28,293

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.40.e	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35 per diametro pari a 1.000 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600 N/cm²:	m	1,00	200,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,166000	30,60	5,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,332000	25,50	8,47	
		Totale Manodopera				**13,55**	**6,762**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,8655	113,88	98,56	
		Totale Materiali				**98,56**	**49,187**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,048000	77,34	3,71	
5	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,220000	138,80	30,54	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,108000	25,93	2,80	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,216000	33,54	7,24	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,013800	51,15	0,71	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,014800	87,12	1,29	
		Totale Noli				**46,29**	**23,101**

Totale Euro	158,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 158,40	23,76	
Totale Euro	182,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 182,16	18,22	
Totale Euro	200,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**200,38**	
Totale Manodopera Euro	13,55	6,762
Totale Materiali Euro	98,56	49,187
Totale Noli Euro	46,29	23,101

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.40.f	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35 per diametro pari a 1.200 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600 N/cm²:	m	1,00	261,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,178000	30,60	5,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,356000	25,50	9,08	
		Totale Manodopera				**14,53**	**5,562**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	1,2466	113,88	141,96	
		Totale Materiali				**141,96**	**54,341**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,052200	77,34	4,04	
5	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,238000	138,80	33,03	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,116000	25,93	3,01	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,232000	33,54	7,78	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,015200	51,15	0,78	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,015800	87,12	1,38	
		Totale Noli				**50,02**	**19,147**

Totale Euro	206,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 206,51	30,98	
Totale Euro	237,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 237,49	23,75	
Totale Euro	261,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**261,24**	
Totale Manodopera Euro	14,53	5,562
Totale Materiali Euro	141,96	54,341
Totale Noli Euro	50,02	19,147

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.40.g	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35 per diametro pari a 1.500 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600 N/cm²:	m	1,00	366,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,364000	25,50	9,28	
		Totale Manodopera				**14,85**	**4,054**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	1,9650	113,88	223,77	
		Totale Materiali				**223,77**	**61,091**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,058000	26,20	1,52	
5	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,254000	138,80	35,26	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,128000	25,93	3,32	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,256000	33,54	8,59	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,016000	51,15	0,82	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,016400	87,12	1,43	
		Totale Noli				**50,94**	**13,907**

Totale Euro	289,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 289,56	43,43	
Totale Euro	332,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 332,99	33,30	
Totale Euro	366,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**366,29**	

Totale Manodopera Euro	14,85	4,054
Totale Materiali Euro	223,77	61,091
Totale Noli Euro	50,94	13,907

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PALI TRIVELLATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.30.40.h	PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO COME SOPRA, MA CON FUSTO IN CALCESTRUZZO ARMATO C 28/35 per diametro pari a 2.000 mm Pali trivellati di grande diametro come sopra, ma con fusto in calcestruzzo armato C 28/35, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m. In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 600 N/cm²:	m	1,00	586,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,218000	30,60	6,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,436000	25,50	11,12	
		Totale Manodopera				**17,79**	**3,034**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	3,4500	113,88	392,89	
		Totale Materiali				**392,89**	**67,005**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,066000	26,20	1,73	
5	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,262000	138,80	36,37	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,134000	25,93	3,47	
7	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,268000	33,54	8,99	
8	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,016200	51,15	0,83	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,016600	87,12	1,45	
		Totale Noli				**52,84**	**9,012**

Totale Euro	463,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 463,52	69,53	
Totale Euro	533,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 533,05	53,31	
Totale Euro	586,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**586,36**	
Totale Manodopera Euro	17,79	3,034
Totale Materiali Euro	392,89	67,005
Totale Noli Euro	52,84	9,012

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.10.a	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI per diametro pari a 400 mm Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri	m	1,00	7,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**0,15**	**1,995**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.500.a	TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	3,5000	1,26	4,41	
		Totale Materiali				**4,41**	**58,644**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,010000	138,80	1,39	
		Totale Noli				**1,39**	**18,484**

Totale Euro	5,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,95	0,89	
Totale Euro	6,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,84	0,68	
Totale Euro	7,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,52**	

Totale Manodopera Euro	0,15	1,995
Totale Noli Euro	1,39	18,484
Totale Materiali Euro	4,41	58,644

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.10.b	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI per diametro pari a 500 mm Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri	m	1,00	9,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**0,15**	**1,576**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.500.a	TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	4,2000	1,26	5,29	
		Totale Materiali				**5,29**	**55,567**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,015000	138,80	2,08	
		Totale Noli				**2,08**	**21,849**

Totale Euro	7,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,52	1,13	
Totale Euro	8,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,65	0,87	
Totale Euro	9,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,52**	

Totale Manodopera Euro	0,15	1,576
Totale Noli Euro	2,08	21,849
Totale Materiali Euro	5,29	55,567

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.10.c	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI per diametro pari a 600 mm Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri	m	1,00	11,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.500.a	TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	5,0000	1,26	6,30	
		Totale Materiali				**6,30**	**54,878**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,020000	138,80	2,78	
		Totale Noli				**2,78**	**24,216**
					Totale Euro	9,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,08	1,36	
					Totale Euro	10,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,44	1,04	
					Totale Euro	11,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,48**	
					Totale Noli Euro	2,78	24,216
					Totale Materiali Euro	6,30	54,878

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.10.d	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI per diametro pari a 800 mm Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri	m	1,00	12,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.500.a	TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	5,5000	1,26	6,93	
		Totale Materiali				**6,93**	**54,481**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,022500	138,80	3,12	
		Totale Noli				**3,12**	**24,528**
					Totale Euro	10,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,05	1,51	
					Totale Euro	11,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,56	1,16	
					Totale Euro	12,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,72**	
					Totale Noli Euro	3,12	24,528
					Totale Materiali Euro	6,93	54,481

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.10.e	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI per diametro pari a 1.000 mm Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri	m	1,00	14,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.500.a	TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	6,5000	1,26	8,19	
		Totale Materiali				**8,19**	**55,525**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,025000	138,80	3,47	
		Totale Noli				**3,47**	**23,525**
					Totale Euro	11,66	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,66	1,75	
					Totale Euro	13,41	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,41	1,34	
					Totale Euro	14,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,75**	
					Totale Noli Euro	3,47	23,525
					Totale Materiali Euro	8,19	55,525

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.10.f	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI per diametro pari a 1.200 mm Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri	m	1,00	19,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
		Totale Manodopera				**0,24**	**1,245**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.500.a	TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	8,6000	1,26	10,84	
		Totale Materiali				**10,84**	**56,224**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,030000	138,80	4,16	
		Totale Noli				**4,16**	**21,577**

Totale Euro	15,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,24	2,29	
Totale Euro	17,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,53	1,75	
Totale Euro	19,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,28**	

Totale Manodopera Euro	0,24	1,245
Totale Noli Euro	4,16	21,577
Totale Materiali Euro	10,84	56,224

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.10.g	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON VIBRATORE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI per diametro pari a 1.500 mm Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri	m	1,00	24,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,009000	30,60	0,28	
		Totale Manodopera				**0,28**	**1,161**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.500.a	TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	11,0500	1,26	13,92	
		Totale Materiali				**13,92**	**57,735**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,035000	138,80	4,86	
		Totale Noli				**4,86**	**20,158**

Totale Euro	19,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,06	2,86	
Totale Euro	21,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,92	2,19	
Totale Euro	24,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,11**	

Totale Manodopera Euro	0,28	1,161
Totale Noli Euro	4,86	20,158
Totale Materiali Euro	13,92	57,735

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.100.a	COMPENSO PER L'IMPIEGO DI FANGHI BIODEGRADABILI PER SCAVI IN MATERIALE SPINGENTE, AD ALTA DENSITÀ Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m³ di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m³ di scavo teorico del palo	mc	1,0000	20,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,69**	**8,383**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.111.a	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Prodotti chimici. Polimeri biodegradabili	L	1,300	10,15	13,20	
		Totale Materiali				**13,20**	**65,476**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,010200	54,12	0,55	
5	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,010000	50,47	0,50	
		Totale Noli				**1,05**	**5,208**

Totale Euro	15,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,94	2,39	
Totale Euro	18,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,33	1,83	
Totale Euro	20,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,16**	

Totale Manodopera Euro	1,69	8,383
Totale Materiali Euro	13,20	65,476
Totale Noli Euro	1,05	5,208

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.110.a	CONTROCAMICIA IN LAMIERINO A PERDERE IN OPERA Controcamicia in lamierino Controcamicia in lamierino a perdere in opera Controcamicia in lamierino a perdere in opera	kg	1,0000	2,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002500	30,60	0,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,005000	25,50	0,13	
		Totale Manodopera				**0,21**	**10,396**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.130.f	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata: lamierino per controcamicia pali	kg	1,0500	1,32	1,39	
		Totale Materiali				**1,39**	**68,812**
					Totale Euro	1,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,60	0,24	
					Totale Euro	1,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,84	0,18	
					Totale Euro	2,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,02**	
					Totale Manodopera Euro	0,21	10,396
					Totale Materiali Euro	1,39	68,812

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.20.a	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI ùper diametro pari a 400 mm Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri	m	1,00	16,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**1,925**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.500.a	TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	3,5000	1,26	4,41	
		Totale Materiali				**4,41**	**27,391**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,057700	138,80	8,01	
		Totale Noli				**8,01**	**49,752**

Totale Euro	12,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,73	1,91	
Totale Euro	14,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,64	1,46	
Totale Euro	16,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,10**	

Totale Manodopera Euro	0,31	1,925
Totale Noli Euro	8,01	49,752
Totale Materiali Euro	4,41	27,391

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.20.b	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI per diametro pari a 500 mm Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri	m	1,00	19,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
		Totale Manodopera				**0,37**	**1,936**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.500.a	TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	4,2000	1,26	5,29	
		Totale Materiali				**5,29**	**27,682**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,068000	138,80	9,44	
		Totale Noli				**9,44**	**49,398**

Totale Euro	15,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,10	2,27	
Totale Euro	17,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,37	1,74	
Totale Euro	19,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,11**	

Totale Manodopera Euro	0,37	1,936
Totale Noli Euro	9,44	49,398
Totale Materiali Euro	5,29	27,682

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.20.c	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI per diametro pari a 600 mm Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri	m	1,00	22,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**1,405**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.500.a	TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	5,0000	1,26	6,30	
		Totale Materiali				**6,30**	**28,546**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,078000	138,80	10,83	
		Totale Noli				**10,83**	**49,071**

Totale Euro	17,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,44	2,62	
Totale Euro	20,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,06	2,01	
Totale Euro	22,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,07**	

Totale Manodopera Euro	0,31	1,405
Totale Noli Euro	10,83	49,071
Totale Materiali Euro	6,30	28,546

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.20.d	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI per diametro pari a 800 mm Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri	m	1,00	23,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**1,301**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.500.a	TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	5,5000	1,26	6,93	
		Totale Materiali				**6,93**	**29,093**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,083500	138,80	11,59	
		Totale Noli				**11,59**	**48,657**

Totale Euro	18,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,83	2,82	
Totale Euro	21,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,65	2,17	
Totale Euro	23,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,82**	

Totale Manodopera Euro	0,31	1,301
Totale Noli Euro	11,59	48,657
Totale Materiali Euro	6,93	29,093

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.20.e	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI per diametro pari a 1.000 mm Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri	m	1,00	27,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
		Totale Manodopera				**0,37**	**1,353**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.500.a	TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	6,5000	1,26	8,19	
		Totale Materiali				**8,19**	**29,945**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,094100	138,80	13,06	
		Totale Noli				**13,06**	**47,751**

Totale Euro	21,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,62	3,24	
Totale Euro	24,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,86	2,49	
Totale Euro	27,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,35**	

Totale Manodopera Euro	0,37	1,353
Totale Noli Euro	13,06	47,751
Totale Materiali Euro	8,19	29,945

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.20.f	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI per diametro pari a 1.200 mm Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri	m	1,00	31,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,016000	30,60	0,49	
		Totale Manodopera				**0,49**	**1,559**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.500.a	TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	8,6000	1,26	10,84	
		Totale Materiali				**10,84**	**34,489**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,097340	138,80	13,51	
		Totale Noli				**13,51**	**42,984**
					Totale Euro	24,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,84	3,73	
					Totale Euro	28,57	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,57	2,86	
					Totale Euro	31,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**31,43**	
					Totale Manodopera Euro	0,49	1,559
					Totale Noli Euro	13,51	42,984
					Totale Materiali Euro	10,84	34,489

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.20.g	SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI TUBO FORMA INFISSO CON MORSE, PER METRO DI PALO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 20 METRI per diametro pari a 1.500 mm Sovrapprezzo per impiego di tubo forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri	m	1,00	43,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,018000	30,60	0,55	
		Totale Manodopera				**0,55**	**1,272**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.500.a	TUBOFORMA PER PALI Tuboforma per pali	kg	11,0500	1,26	13,92	
		Totale Materiali				**13,92**	**32,192**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,142000	138,80	19,71	
		Totale Noli				**19,71**	**45,583**

Totale Euro	34,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,18	5,13	
Totale Euro	39,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,31	3,93	
Totale Euro	43,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,24**	

Totale Manodopera Euro	0,55	1,272
Totale Noli Euro	19,71	45,583
Totale Materiali Euro	13,92	32,192

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.30.a	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI, PER OGNI METRO per diametro pari a 400 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro	m	1,00	9,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**0,82**	**8,668**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,030000	129,08	3,87	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,030000	93,01	2,79	
		Totale Noli				**6,66**	**70,402**
					Totale Euro	7,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,48	1,12	
					Totale Euro	8,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,60	0,86	
					Totale Euro	9,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,46**	
					Totale Manodopera Euro	0,82	8,668
					Totale Noli Euro	6,66	70,402

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.30.b	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI, PER OGNI METRO per diametro pari a 500 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro	m	1,00	12,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**0,82**	**6,678**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,040000	129,08	5,16	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,040000	93,01	3,72	
		Totale Noli				**8,88**	**72,313**
					Totale Euro	9,70	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,70	1,46	
					Totale Euro	11,16	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,16	1,12	
					Totale Euro	12,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,28**	
					Totale Manodopera Euro	0,82	6,678
					Totale Noli Euro	8,88	72,313

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.30.c	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI, PER OGNI METRO per diametro pari a 600 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro	m	1,00	14,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,23**	**8,662**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,045000	129,08	5,81	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,045000	93,01	4,19	
		Totale Noli				**10,00**	**70,423**
					Totale Euro	11,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,23	1,68	
					Totale Euro	12,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,91	1,29	
					Totale Euro	14,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,20**	
					Totale Manodopera Euro	1,23	8,662
					Totale Noli Euro	10,00	70,423

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.30.d	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI, PER OGNI METRO per diametro pari a 800 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro	m	1,00	20,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,63**	**8,134**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,064000	129,08	8,26	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,064000	93,01	5,95	
		Totale Noli				**14,21**	**70,908**
					Totale Euro	15,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,84	2,38	
					Totale Euro	18,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 18,22	1,82	
					Totale Euro	20,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**20,04**	
					Totale Manodopera Euro	1,63	8,134
					Totale Noli Euro	14,21	70,908

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.30.e	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI, PER OGNI METRO per diametro pari a 1.000 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro	m	1,00	25,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**2,45**	**9,578**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,080000	129,08	10,33	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,080000	93,01	7,44	
		Totale Noli				**17,77**	**69,468**
					Totale Euro	20,22	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,22	3,03	
					Totale Euro	23,25	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 23,25	2,33	
					Totale Euro	25,58	
					Prezzo di Applicazione Euro	**25,58**	
					Totale Manodopera Euro	2,45	9,578
					Totale Noli Euro	17,77	69,468

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.30.f	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI, PER OGNI METRO per diametro pari a 1.200 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro	m	1,00	31,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**2,45**	**7,712**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,102000	129,08	13,17	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,102000	93,01	9,49	
		Totale Noli				**22,66**	**71,325**
					Totale Euro	25,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 25,11	3,77	
					Totale Euro	28,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,88	2,89	
					Totale Euro	31,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**31,77**	
					Totale Manodopera Euro	2,45	7,712
					Totale Noli Euro	22,66	71,325

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.30.g	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI, PER OGNI METRO per diametro pari a 1.500 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro	m	1,00	35,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,044000	30,60	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,088000	25,50	2,24	
		Totale Manodopera				**3,59**	**10,130**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,110000	129,08	14,20	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,110000	93,01	10,23	
		Totale Noli				**24,43**	**68,933**
					Totale Euro	28,02	
					Spese Generali 15,000% su Euro 28,02	4,20	
					Totale Euro	32,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 32,22	3,22	
					Totale Euro	35,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,44**	
					Totale Manodopera Euro	3,59	10,130
					Totale Noli Euro	24,43	68,933

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.30.h	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 20 METRI FINO A 30 METRI, PER OGNI METRO per diametro pari a 2.000 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro	m	1,00	40,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**4,08**	**10,059**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,126000	129,08	16,26	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,126000	93,01	11,72	
		Totale Noli				**27,98**	**68,984**
					Totale Euro	32,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 32,06	4,81	
					Totale Euro	36,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 36,87	3,69	
					Totale Euro	40,56	
					Prezzo di Applicazione Euro	**40,56**	
					Totale Manodopera Euro	4,08	10,059
					Totale Noli Euro	27,98	68,984

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.40.a	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI, PER OGNI METRO per diametro pari a 400 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro	m	1,00	12,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,23**	**9,617**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,040000	129,08	5,16	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,040000	93,01	3,72	
		Totale Noli				**8,88**	**69,429**
					Totale Euro	10,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,11	1,52	
					Totale Euro	11,63	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,63	1,16	
					Totale Euro	12,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,79**	
					Totale Manodopera Euro	1,23	9,617
					Totale Noli Euro	8,88	69,429

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.40.b	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI, PER OGNI METRO per diametro pari a 500 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro	m	1,00	15,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,63**	**10,489**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,048000	129,08	6,20	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,048000	93,01	4,46	
		Totale Noli				**10,66**	**68,597**
					Totale Euro	12,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,29	1,84	
					Totale Euro	14,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,13	1,41	
					Totale Euro	15,54	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,54**	
					Totale Manodopera Euro	1,63	10,489
					Totale Noli Euro	10,66	68,597

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.40.c	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI, PER OGNI METRO per diametro pari a 600 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro	m	1,00	18,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**2,05**	**10,893**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,057600	129,08	7,44	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,058000	93,01	5,39	
		Totale Noli				**12,83**	**68,172**
					Totale Euro	14,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,88	2,23	
					Totale Euro	17,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,11	1,71	
					Totale Euro	18,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,82**	
					Totale Manodopera Euro	2,05	10,893
					Totale Noli Euro	12,83	68,172

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.40.d	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI, PER OGNI METRO per diametro pari a 800 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro	m	1,00	25,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**2,45**	**9,552**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,080500	129,08	10,39	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,080000	93,01	7,44	
		Totale Noli				**17,83**	**69,513**
					Totale Euro	20,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,28	3,04	
					Totale Euro	23,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 23,32	2,33	
					Totale Euro	25,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**25,65**	
					Totale Manodopera Euro	2,45	9,552
					Totale Noli Euro	17,83	69,513

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.40.e	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI, PER OGNI METRO per diametro pari a 1.000 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro	m	1,00	28,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**3,26**	**11,276**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,088400	129,08	11,41	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,088000	93,01	8,18	
		Totale Noli				**19,59**	**67,762**
					Totale Euro	22,85	
					Spese Generali 15,000% su Euro 22,85	3,43	
					Totale Euro	26,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 26,28	2,63	
					Totale Euro	28,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**28,91**	
					Totale Manodopera Euro	3,26	11,276
					Totale Noli Euro	19,59	67,762

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.40.f	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI, PER OGNI METRO per diametro pari a 1.200 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro	m	1,00	36,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,045000	30,60	1,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**3,68**	**10,011**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,114500	129,08	14,78	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,114000	93,01	10,60	
		Totale Noli				**25,38**	**69,042**
					Totale Euro	29,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 29,06	4,36	
					Totale Euro	33,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 33,42	3,34	
					Totale Euro	36,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**36,76**	
					Totale Manodopera Euro	3,68	10,011
					Totale Noli Euro	25,38	69,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.40.g	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI, PER OGNI METRO per diametro pari a 1.500 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro	m	1,00	43,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**4,90**	**11,374**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,131500	129,08	16,97	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,131000	93,01	12,18	
		Totale Noli				**29,15**	**67,665**
					Totale Euro	34,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 34,05	5,11	
					Totale Euro	39,16	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 39,16	3,92	
					Totale Euro	43,08	
					Prezzo di Applicazione Euro	**43,08**	
					Totale Manodopera Euro	4,90	11,374
					Totale Noli Euro	29,15	67,665

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.40.h	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 30 METRI FINO A 40 METRI, PER OGNI METRO per diametro pari a 2.000 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro	m	1,00	52,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**5,71**	**10,945**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,160000	129,08	20,65	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,160000	93,01	14,88	
		Totale Noli				**35,53**	**68,104**
					Totale Euro	41,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 41,24	6,19	
					Totale Euro	47,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 47,43	4,74	
					Totale Euro	52,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**52,17**	
					Totale Manodopera Euro	5,71	10,945
					Totale Noli Euro	35,53	68,104

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.45.a	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI per diametro pari a 400 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 40 metri fino a 50 metri	m	1,00	16,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,63**	**10,124**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,050000	129,08	6,45	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,050000	93,01	4,65	
		Totale Noli				**11,10**	**68,944**
					Totale Euro	12,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,73	1,91	
					Totale Euro	14,64	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,64	1,46	
					Totale Euro	16,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**16,10**	
					Totale Manodopera Euro	1,63	10,124
					Totale Noli Euro	11,10	68,944

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.45.b	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI per diametro pari a 500 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 40 metri fino a 50 metri	m	1,00	18,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**2,45**	**13,011**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,056000	129,08	7,23	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,056000	93,01	5,21	
		Totale Noli				**12,44**	**66,065**
					Totale Euro	14,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,89	2,23	
					Totale Euro	17,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,12	1,71	
					Totale Euro	18,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,83**	
					Totale Manodopera Euro	2,45	13,011
					Totale Noli Euro	12,44	66,065

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.45.c	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI per diametro pari a 600 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 40 metri fino a 50 metri	m	1,00	23,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,035000	30,60	1,07	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**2,86**	**12,207**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,070200	129,08	9,06	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,071000	93,01	6,60	
		Totale Noli				**15,66**	**66,837**
					Totale Euro	18,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,52	2,78	
					Totale Euro	21,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,30	2,13	
					Totale Euro	23,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**23,43**	
					Totale Manodopera Euro	2,86	12,207
					Totale Noli Euro	15,66	66,837

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.45.d	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI per diametro pari a 800 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 40 metri fino a 50 metri	m	1,00	31,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**3,26**	**10,429**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,097000	129,08	12,52	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,096000	93,01	8,93	
		Totale Noli				**21,45**	**68,618**

Totale Euro	24,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,71	3,71	
Totale Euro	28,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,42	2,84	
Totale Euro	31,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,26**	

Totale Manodopera Euro	3,26	10,429
Totale Noli Euro	21,45	68,618

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.45.e	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI per diametro pari a 1.000 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 40 metri fino a 50 metri	m	1,00	32,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**4,08**	**12,647**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,096800	129,08	12,49	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,096000	93,01	8,93	
		Totale Noli				**21,42**	**66,398**
					Totale Euro	25,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 25,50	3,83	
					Totale Euro	29,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 29,33	2,93	
					Totale Euro	32,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**32,26**	
					Totale Manodopera Euro	4,08	12,647
					Totale Noli Euro	21,42	66,398

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.45.f	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI per diametro pari a 1.200 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 40 metri fino a 50 metri	m	1,00	41,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**4,90**	**11,734**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,127000	129,08	16,39	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,126000	93,01	11,72	
		Totale Noli				**28,11**	**67,313**
					Totale Euro	33,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 33,01	4,95	
					Totale Euro	37,96	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 37,96	3,80	
					Totale Euro	41,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**41,76**	
					Totale Manodopera Euro	4,90	11,734
					Totale Noli Euro	28,11	67,313

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.45.g	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI per diametro pari a 1.500 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 40 metri fino a 50 metri	m	1,00	50,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,076000	30,60	2,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,152000	25,50	3,88	
		Totale Manodopera				**6,21**	**12,241**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,153000	129,08	19,75	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,152000	93,01	14,14	
		Totale Noli				**33,89**	**66,805**

Totale Euro	40,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,10	6,02	
Totale Euro	46,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,12	4,61	
Totale Euro	50,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,73**	

Totale Manodopera Euro	6,21	12,241
Totale Noli Euro	33,89	66,805

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.45.h	SOVRAPPREZZO PER PALI DI PROFONDITÀ SUPERIORE A 40 METRI FINO A 50 METRI per diametro pari a 2.000 mm Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 40 metri fino a 50 metri	m	1,00	63,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**7,34**	**11,508**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,194000	129,08	25,04	
4	ABR25_AT_10.10.30.c	SONDA IDRAULICA PER PALI Rotary idraulico	ora	0,194000	93,01	18,04	
		Totale Noli				**43,08**	**67,545**
					Totale Euro	50,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 50,42	7,56	
					Totale Euro	57,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 57,98	5,80	
					Totale Euro	63,78	
					Prezzo di Applicazione Euro	**63,78**	
					Totale Manodopera Euro	7,34	11,508
					Totale Noli Euro	43,08	67,545

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.60.a	ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI CON L'IMPIEGO DELLO SCALPELLO PER L'APPROFONDIMENTO O IL PASSAGGIO IN TROVANTI O IN BANCO DI ROCCIA Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in banco di roccia Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in banco di roccia con resistenza alla compressione superiore a 50 N/mm², per ogni ora effettiva di impiego Esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in banco di roccia con resistenza alla compressione superiore a 50 N/mm², per ogni ora effettiva di impiego	ora	1,000000	163,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,000000	25,50	0,00	
		Totale Manodopera				**0,00**	**0,000**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	1,000000	129,08	129,08	
		Totale Noli				**129,08**	**79,054**

Totale Euro	129,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 129,08	19,36	
Totale Euro	148,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,44	14,84	
Totale Euro	163,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**163,28**	
Totale Manodopera Euro	0,00	0,000
Totale Noli Euro	129,08	79,054

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.70.a	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO per diametro pari a 400 mm Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:	m	1,00	36,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,133000	30,60	4,07	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,267000	25,50	6,81	
		Totale Manodopera				**10,88**	**29,907**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,133000	129,08	17,17	
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,002000	51,15	0,10	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,007000	87,12	0,61	
		Totale Noli				**17,88**	**49,148**

Totale Euro	28,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,76	4,31	
Totale Euro	33,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,07	3,31	
Totale Euro	36,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,38**	
Totale Manodopera Euro	10,88	29,907
Totale Noli Euro	17,88	49,148

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.70.b	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO per diametro pari a 500 mm Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:	m	1,00	38,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,139000	30,60	4,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,279000	25,50	7,11	
		Totale Manodopera				**11,36**	**29,530**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,139000	129,08	17,94	
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,003000	51,15	0,15	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,011000	87,12	0,96	
		Totale Noli				**19,05**	**49,519**

Totale Euro	30,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,41	4,56	
Totale Euro	34,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,97	3,50	
Totale Euro	38,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,47**	
Totale Manodopera Euro	11,36	29,530
Totale Noli Euro	19,05	49,519

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.70.c	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO per diametro pari a 600 mm Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:	m	1,00	41,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,149000	30,60	4,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,299000	25,50	7,62	
		Totale Manodopera				**12,18**	**29,174**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,149000	129,08	19,23	
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,004000	51,15	0,20	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,016000	87,12	1,39	
		Totale Noli				**20,82**	**49,868**

Totale Euro	33,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,00	4,95	
Totale Euro	37,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,95	3,80	
Totale Euro	41,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,75**	
Totale Manodopera Euro	12,18	29,174
Totale Noli Euro	20,82	49,868

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.70.d	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO per diametro pari a 800 mm Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:	m	1,00	46,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,163000	30,60	4,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,325000	25,50	8,29	
		Totale Manodopera				**13,28**	**28,279**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.a	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 12000 kg con braccio	ora	0,163000	129,08	21,04	
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,007000	51,15	0,36	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,028000	87,12	2,44	
		Totale Noli				**23,84**	**50,767**
					Totale Euro	37,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 37,12	5,57	
					Totale Euro	42,69	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 42,69	4,27	
					Totale Euro	46,96	
					Prezzo di Applicazione Euro	**46,96**	
					Totale Manodopera Euro	13,28	28,279
					Totale Noli Euro	23,84	50,767

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.70.e	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO per diametro pari a 1.000 mm Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:	m	1,00	53,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,174000	30,60	5,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,348000	25,50	8,87	
		Totale Manodopera				**14,19**	**26,297**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,174000	138,80	24,15	
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,011000	51,15	0,56	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,043000	87,12	3,75	
		Totale Noli				**28,46**	**52,743**
					Totale Euro	42,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 42,65	6,40	
					Totale Euro	49,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 49,05	4,91	
					Totale Euro	53,96	
					Prezzo di Applicazione Euro	**53,96**	
					Totale Manodopera Euro	14,19	26,297
					Totale Noli Euro	28,46	52,743

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.70.f	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO per diametro pari a 1.200 mm Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:	m	1,00	59,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,178000	30,60	5,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,374000	25,50	9,54	
		Totale Manodopera				**14,99**	**25,117**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,187000	138,80	25,96	
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,016000	51,15	0,82	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,062000	87,12	5,40	
		Totale Noli				**32,18**	**53,921**
					Totale Euro	47,17	
					Spese Generali 15,000% su Euro 47,17	7,08	
					Totale Euro	54,25	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 54,25	5,43	
					Totale Euro	59,68	
					Prezzo di Applicazione Euro	**59,68**	
					Totale Manodopera Euro	14,99	25,117
					Totale Noli Euro	32,18	53,921

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.70.g	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO per diametro pari a 1.500 mm Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:	m	1,00	67,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,211000	30,60	6,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,421000	25,50	10,74	
		Totale Manodopera				**17,20**	**25,595**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,211000	138,80	29,29	
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,024000	51,15	1,23	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,062000	87,12	5,40	
		Totale Noli				**35,92**	**53,452**
					Totale Euro	53,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 53,12	7,97	
					Totale Euro	61,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 61,09	6,11	
					Totale Euro	67,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**67,20**	
					Totale Manodopera Euro	17,20	25,595
					Totale Noli Euro	35,92	53,452

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.70.h	SCAVO A VUOTO PER L'ESECUZIONE DEL PALO TRIVELLATO per diametro pari a 2.000 mm Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato:	m	1,00	90,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,519000	25,50	13,23	
		Totale Manodopera				**21,19**	**23,427**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.30.b	SONDA IDRAULICA PER PALI Sonda gommata da 18000 kg con braccio	ora	0,260000	138,80	36,09	
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,043000	51,15	2,20	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,138000	87,12	12,02	
		Totale Noli				**50,31**	**55,622**

Totale Euro	71,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,50	10,73	
Totale Euro	82,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,23	8,22	
Totale Euro	90,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,45**	
Totale Manodopera Euro	21,19	23,427
Totale Noli Euro	50,31	55,622

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.80.a	COMPENSO PER L'IMPIEGO DI FANGHI BENTONITICI Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m³ di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m³ di scavo teorico del palo	mc	1,0000	11,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**49,384**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.50.a	Bentonite	100 kg	0,2000	11,59	2,32	
		Totale Materiali				**2,32**	**20,423**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.65.10.l	Impianto di pompaggio di fanghi bentonitici	ora	0,010000	104,91	1,05	
		Totale Noli				**1,05**	**9,243**

Totale Euro	8,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,98	1,35	
Totale Euro	10,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,33	1,03	
Totale Euro	11,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,36**	
Totale Manodopera Euro	5,61	49,384
Totale Noli Euro	1,05	9,243
Totale Materiali Euro	2,32	20,423

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
SOVRAPREZZI ED OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.40.90.a	DISSABBIAMENTO DEI FANGHI BENTONITICI di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m³ di fango dissabbiato	mc	1,0000	26,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,054000	30,60	1,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,054000	28,43	1,54	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**4,47**	**17,009**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	2,0000	0,72	1,44	
		Totale Materiali				**1,44**	**5,479**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.65.10.m	Impianto di dissabbiamento	ora	0,067000	91,18	6,11	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,050000	54,12	2,71	
7	ABR25_AT_10.5.55.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore da 250hp con martellone oleodinamico da 800 Kg o pinza	ora	0,050000	120,70	6,04	
		Totale Noli				**14,86**	**56,545**

Totale Euro	20,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,77	3,12	
Totale Euro	23,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,89	2,39	
Totale Euro	26,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,28**	
Totale Manodopera Euro	4,47	17,009
Totale Materiali Euro	1,44	5,479
Totale Noli Euro	14,86	56,545

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.10.a	PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI, PER ANCORAGGI O ALTRO per diametro esterno fino a 100 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 12 N/cm²)	m	1,00	57,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**39,108**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.90.m	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	12,2100	0,31	3,79	
5	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0089	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**3,80**	**6,623**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,167000	95,98	16,03	
6	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,050000	33,08	1,65	
7	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,050000	28,71	1,44	
		Totale Noli				**19,12**	**33,322**

Totale Euro	45,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,36	6,80	
Totale Euro	52,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,16	5,22	
Totale Euro	57,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,38**	

Totale Manodopera Euro	22,44	39,108
Totale Noli Euro	19,12	33,322
Totale Materiali Euro	3,80	6,623

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.10.b	PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI, PER ANCORAGGI O ALTRO per diametro esterno da 101 a 130 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 12 N/cm²)	m	1,00	67,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,460000	25,50	11,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,460000	30,60	14,08	
		Totale Manodopera				**25,81**	**38,351**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.90.m	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	21,7000	0,31	6,73	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0158	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**6,74**	**10,015**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,183000	95,98	17,56	
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,050000	33,08	1,65	
7	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,050000	28,71	1,44	
		Totale Noli				**20,65**	**30,684**

Totale Euro	53,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,20	7,98	
Totale Euro	61,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,18	6,12	
Totale Euro	67,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,30**	

Totale Manodopera Euro	25,81	38,351
Totale Noli Euro	20,65	30,684
Totale Materiali Euro	6,74	10,015

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.10.c	PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI, PER ANCORAGGI O ALTRO per diametro esterno da 131 a 160 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 12 N/cm²)	m	1,00	70,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,535000	25,50	13,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,268000	30,60	8,20	
		Totale Manodopera				**21,84**	**31,191**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0215	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,029**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,211000	66,23	13,97	
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,057000	33,08	1,89	
7	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,057000	28,71	1,64	
8	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,040000	3,27	0,13	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,001100	87,12	0,10	
		Totale Noli				**17,73**	**25,321**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.40.a	Malte cementizie Malta cementizia additivata	kg	112,5500	0,14	15,76	
		Totale Specie2				**15,76**	**22,508**

Totale Euro	55,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,35	8,30	
Totale Euro	63,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 63,65	6,37	
Totale Euro	70,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**70,02**	

Totale Manodopera Euro	21,84	31,191
Totale Noli Euro	17,73	25,321
Totale Specie2 Euro	15,76	22,508
Totale Materiali Euro	0,02	0,029

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.10.d	PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI, PER ANCORAGGI O ALTRO per diametro esterno da 161 a 190 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 12 N/cm²)	m	1,00	81,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,564000	25,50	14,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,282000	30,60	8,63	
		Totale Manodopera				**23,01**	**28,154**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0280	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,024**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,222000	66,23	14,70	
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,060000	33,08	1,98	
7	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,060000	28,71	1,72	
8	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,035000	3,27	0,11	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,001320	87,12	0,11	
		Totale Noli				**18,62**	**22,782**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.40.a	Malte cementizie Malta cementizia additivata	kg	164,0000	0,14	22,96	
		Totale Specie2				**22,96**	**28,092**

Totale Euro	64,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,61	9,69	
Totale Euro	74,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,30	7,43	
Totale Euro	81,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,73**	

Totale Manodopera Euro	23,01	28,154
Totale Noli Euro	18,62	22,782
Totale Specie2 Euro	22,96	28,092
Totale Materiali Euro	0,02	0,024

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.10.e	PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI, PER ANCORAGGI O ALTRO per diametro esterno da 191 a 220 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 12 N/cm²)	m	1,00	94,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**24,48**	**25,785**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0356	0,72	0,03	
		Totale Materiali				**0,03**	**0,032**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,235000	66,23	15,56	
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,068000	33,08	2,25	
7	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,068000	28,71	1,95	
8	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,035000	3,27	0,11	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,001730	87,12	0,15	
		Totale Noli				**20,02**	**21,087**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.40.a	Malte cementizie Malta cementizia additivata	kg	218,0000	0,14	30,52	
		Totale Specie2				**30,52**	**32,147**

Totale Euro	75,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,05	11,26	
Totale Euro	86,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,31	8,63	
Totale Euro	94,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,94**	

Totale Manodopera Euro	24,48	25,785
Totale Noli Euro	20,02	21,087
Totale Specie2 Euro	30,52	32,147
Totale Materiali Euro	0,03	0,032

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.10.f	PALI SPECIALI DI FONDAZIONE, SENZA CAMICIA, CON INCLINAZIONE FINO A 20 GRADI, PER ANCORAGGI O ALTRO per diametro esterno da 221 a 300 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni incoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla compressione fino a 12 N/cm²)	m	1,00	118,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**26,01**	**21,960**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0500	0,72	0,04	
		Totale Materiali				**0,04**	**0,034**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.10.c	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 236 a 312	ora	0,250000	86,66	21,67	
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,080000	33,08	2,65	
5	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,080000	28,71	2,30	
8	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,035000	3,27	0,11	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,002920	87,12	0,25	
		Totale Noli				**26,98**	**22,779**
		Specie2					
7	ABR25_MAT_90.40.a	Malte cementizie Malta cementizia additivata	kg	290,0000	0,14	40,60	
		Totale Specie2				**40,60**	**34,279**

Totale Euro	93,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 93,63	14,04	
Totale Euro	107,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,67	10,77	
Totale Euro	118,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**118,44**	

Totale Manodopera Euro	26,01	21,960
Totale Noli Euro	26,98	22,779
Totale Materiali Euro	0,04	0,034
Totale Specie2 Euro	40,60	34,279

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.100.a	COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI. per diametro esterno fino a 100 mm Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta additivata	m	1,00	0,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.10.90.m	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	-12,2100	0,31	-3,79	
2	ABR25_MAT_2.10.90.j	Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	12,2100	0,32	3,91	
					Totale Euro	0,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,12	0,02	
					Totale Euro	0,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,14	0,01	
					Totale Euro	0,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,15**	
					Totale Materiali Euro	0,12	80,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.100.b	COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI. per diametro esterno da 101 a 130 mm Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta additivata	m	1,00	0,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.10.90.m	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	-21,7000	0,31	-6,73	
2	ABR25_MAT_2.10.90.j	Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	21,7000	0,32	6,94	
					Totale Euro	0,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,21	0,03	
					Totale Euro	0,24	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,24	0,02	
					Totale Euro	0,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,26**	
					Totale Materiali Euro	0,21	80,769

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.100.c	COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI. per diametro esterno da 131 a 160 mm Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta additivata	m	1,00	0,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.10.90.m	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	-29,5400	0,31	-9,16	
2	ABR25_MAT_2.10.90.j	Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	29,5400	0,32	9,45	
					Totale Euro	0,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,29	0,04	
					Totale Euro	0,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,33	0,03	
					Totale Euro	0,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,36**	
					Totale Materiali Euro	0,29	80,556

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.100.d	COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI. per diametro esterno da 161 a 190 mm Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta additivata	m	1,00	0,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.10.90.m	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	-38,5800	0,31	-11,96	
2	ABR25_MAT_2.10.90.j	Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	38,5800	0,32	12,35	
					Totale Euro	0,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,39	0,06	
					Totale Euro	0,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,45	0,05	
					Totale Euro	0,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,50**	
					Totale Materiali Euro	0,39	78,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.100.e	COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI. per diametro esterno da 191 a 220 mm Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta additivata	m	1,00	0,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.10.90.m	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	-48,8300	0,31	-15,14	
2	ABR25_MAT_2.10.90.j	Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	48,8300	0,32	15,63	
					Totale Euro	0,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,49	0,07	
					Totale Euro	0,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,56	0,06	
					Totale Euro	0,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,62**	
					Totale Materiali Euro	0,49	79,032

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.100.f	COMPENSO PER MISCELA CEMENTIZIA RESISTENTE AI SOLFATI. per diametro esterno da 221 a 300 mm Compenso per miscela cementizia resistente ai solfati fornita, confezionata e iniettata per micropali, in sostituzione della malta additivata	m	1,00	0,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.10.90.j	Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per micropali	kg	69,2000	0,32	22,14	
2	ABR25_MAT_2.10.90.m	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	-69,2000	0,31	-21,45	
		Totale Materiali				**0,69**	**79,310**
					Totale Euro	0,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,69	0,10	
					Totale Euro	0,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,79	0,08	
					Totale Euro	0,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,87**	
					Totale Materiali Euro	0,69	79,310

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.110.a	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO Del diametro di mm 180 Micropalo di fondazione prefabbricato in cemento armato centrifugato, di forma cilindrica, cavo all'interno, avente Classe di resistenza non inferiore a C 35/45 N/mm² e armatura longitudinale composta da tondini di acciaio in numero e diametro adeguato, provvisto o meno del sistema a condotti separati per le iniezioni di primo e secondo tempo, posto in opera nei fori realizzati in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, con perforazione da pagarsi a parte, comprese le iniezioni di primo tempo eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro, provvisto di valvole, poste lungo il proprio asse ad una distanza tra loro non superiore a ml 1,00, per l'iniezione ad alta pressione di miscele di cemento ed acqua, da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero da pagarsi a parte	m	1,00	94,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**23,671**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.400.a	MICROPALI PREFABBRICATI Micropali prefabbricati diametro mm 180	m	1,0000	39,97	39,97	
5	ABR25_MAT_2.10.90.m	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	29,5900	0,31	9,17	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0215	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**49,16**	**51,857**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,054000	33,08	1,79	
7	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,054000	28,71	1,55	
		Totale Noli				**3,34**	**3,523**

Totale Euro	74,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,94	11,24	
Totale Euro	86,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,18	8,62	
Totale Euro	94,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,80**	

Totale Manodopera Euro	22,44	23,671
Totale Materiali Euro	49,16	51,857
Totale Noli Euro	3,34	3,523

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.110.b	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO Del diametro di mm 200 Micropalo di fondazione prefabbricato in cemento armato centrifugato, di forma cilindrica, cavo all'interno, avente Classe di resistenza non inferiore a C 35/45 N/mm² e armatura longitudinale composta da tondini di acciaio in numero e diametro adeguato, provvisto o meno del sistema a condotti separati per le iniezioni di primo e secondo tempo, posto in opera nei fori realizzati in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, con perforazione da pagarsi a parte, comprese le iniezioni di primo tempo eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro, provvisto di valvole, poste lungo il proprio asse ad una distanza tra loro non superiore a ml 1,00, per l'iniezione ad alta pressione di miscele di cemento ed acqua, da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero da pagarsi a parte	m	1,00	131,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
		Totale Manodopera				**23,56**	**17,957**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.400.b	MICROPALI PREFABBRICATI Micropali prefabbricati diametro mm 200	m	1,0000	42,74	42,74	
5	ABR25_MAT_2.10.90.m	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	38,5800	0,31	11,96	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0281	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**54,72**	**41,707**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,060000	33,08	1,98	
7	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,060000	28,71	1,72	
		Totale Noli				**3,70**	**2,820**
		Altro					
8		(- SPESE GENERALI -)15%*81,98				12,30	
9		(- UTILE DI IMPRESA -)10%*94,28				9,43	
		Totale Altro				**21,73**	**16,563**

Totale Euro	103,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,71	15,56	
Totale Euro	119,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 119,27	11,93	
Totale Euro	131,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**131,20**	

Totale Manodopera Euro	23,56	17,957
Totale Materiali Euro	54,72	41,707
Totale Noli Euro	3,70	2,820
Totale Altro Euro	21,73	16,563

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.110.c	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO per diametro esterno da 131 a 160 mm Micropalo di fondazione prefabbricato in cemento armato centrifugato, di forma cilindrica, cavo all'interno, avente Classe di resistenza non inferiore a C 35/45 N/mm² e armatura longitudinale composta da tondini di acciaio in numero e diametro adeguato, provvisto o meno del sistema a condotti separati per le iniezioni di primo e secondo tempo, posto in opera nei fori realizzati in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, con perforazione da pagarsi a parte, comprese le iniezioni di primo tempo eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro, provvisto di valvole, poste lungo il proprio asse ad una distanza tra loro non superiore a ml 1,00, per l'iniezione ad alta pressione di miscele di cemento ed acqua, da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero da pagarsi a parte	m	1,00	145,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**25,25**	**17,354**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.400.c	MICROPALI PREFABBRICATI Micropali prefabbricati diametro mm 210	m	1,0000	46,05	46,05	
5	ABR25_MAT_2.10.90.m	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	48,8300	0,31	15,14	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0356	0,72	0,03	
		Totale Materiali				**61,22**	**42,076**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,072000	33,08	2,38	
7	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,072000	28,71	2,07	
		Totale Noli				**4,45**	**3,058**
		Altro					
8		(- SPESE GENERALI -)15%*90,92				13,64	
9		(- UTILE DI IMPRESA -)10%*104,56				10,46	
		Totale Altro				**24,10**	**16,564**

Totale Euro	115,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,02	17,25	
Totale Euro	132,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 132,27	13,23	
Totale Euro	145,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**145,50**	

Totale Manodopera Euro	25,25	17,354
Totale Materiali Euro	61,22	42,076
Totale Noli Euro	4,45	3,058
Totale Altro Euro	24,10	16,564

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.110.d	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO Del diametro di mm 230 Micropalo di fondazione prefabbricato in cemento armato centrifugato, di forma cilindrica, cavo all'interno, avente Classe di resistenza non inferiore a C 35/45 N/mm² e armatura longitudinale composta da tondini di acciaio in numero e diametro adeguato, provvisto o meno del sistema a condotti separati per le iniezioni di primo e secondo tempo, posto in opera nei fori realizzati in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di acqua, con perforazione da pagarsi a parte, comprese le iniezioni di primo tempo eseguite a gravità od a bassa pressione di malta fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro, provvisto di valvole, poste lungo il proprio asse ad una distanza tra loro non superiore a ml 1,00, per l'iniezione ad alta pressione di miscele di cemento ed acqua, da pagarsi a parte, compreso ogni altro onere e magistero da pagarsi a parte	m	1,00	162,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,480000	30,60	14,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,480000	25,50	12,24	
		Totale Manodopera				**26,93**	**16,560**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.400.d	MICROPALI PREFABBRICATI Micropali prefabbricati diametro mm 230	m	1,0000	51,12	51,12	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0500	0,72	0,04	
7	ABR25_MAT_2.10.90.m	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	58,0000	0,31	17,98	
		Totale Materiali				**69,14**	**42,516**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,090000	33,08	2,98	
5	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,090000	28,71	2,58	
		Totale Noli				**5,56**	**3,419**
		Altro					
8		(- SPESE GENERALI -)15%*101,63				15,24	
9		(- UTILE DI IMPRESA -)10%*116,87				11,69	
		Totale Altro				**26,93**	**16,560**

Totale Euro	128,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 128,56	19,28	
Totale Euro	147,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 147,84	14,78	
Totale Euro	162,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**162,62**	

Totale Manodopera Euro	26,93	16,560
Totale Materiali Euro	69,14	42,516
Totale Noli Euro	5,56	3,419
Totale Altro Euro	26,93	16,560

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.20.a	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro per diametro esterno fino a 100 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 12,1 e 30,0 N/cm²):	m	1,00	68,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,554000	25,50	14,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,272000	30,60	8,32	
		Totale Manodopera				**22,45**	**32,550**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0089	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**0,01**	**0,014**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,222000	95,98	21,31	
6	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,050000	33,08	1,65	
7	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,050000	28,71	1,44	
8	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,040000	3,27	0,13	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,000430	87,12	0,04	
		Totale Noli				**24,57**	**35,624**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.40.a	Malte cementizie Malta cementizia additivata	kg	53,5000	0,14	7,49	
		Totale Specie2				**7,49**	**10,860**

Totale Euro	54,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,52	8,18	
Totale Euro	62,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,70	6,27	
Totale Euro	68,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,97**	

Totale Manodopera Euro	22,45	32,550
Totale Noli Euro	24,57	35,624
Totale Specie2 Euro	7,49	10,860
Totale Materiali Euro	0,01	0,014

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.20.b	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro per diametro esterno da 101 a 130 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 12,1 e 30,0 N/cm²):	m	1,00	74,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,571000	25,50	14,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,285000	30,60	8,72	
		Totale Manodopera				**23,28**	**31,160**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0158	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**0,01**	**0,013**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,235000	95,98	22,56	
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,050000	33,08	1,65	
7	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,050000	28,71	1,44	
8	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,040000	3,27	0,13	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,000570	87,12	0,05	
		Totale Noli				**25,83**	**34,574**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.40.a	Malte cementizie Malta cementizia additivata	kg	71,0000	0,14	9,94	
		Totale Specie2				**9,94**	**13,305**

Totale Euro	59,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,06	8,86	
Totale Euro	67,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,92	6,79	
Totale Euro	74,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,71**	

Totale Manodopera Euro	23,28	31,160
Totale Noli Euro	25,83	34,574
Totale Specie2 Euro	9,94	13,305
Totale Materiali Euro	0,01	0,013

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.20.c	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro per diametro esterno da 131 a 160 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 12,1 e 30,0 N/cm²):	m	1,00	77,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,614000	25,50	15,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,307000	30,60	9,39	
		Totale Manodopera				**25,05**	**32,385**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0215	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,026**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,250000	66,23	16,56	
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,057000	33,08	1,89	
7	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,057000	28,71	1,64	
8	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,040000	3,27	0,13	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,001110	87,12	0,10	
		Totale Noli				**20,32**	**26,270**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.40.a	Malte cementizie Malta cementizia additivata	kg	112,5500	0,14	15,76	
		Totale Specie2				**15,76**	**20,375**

Totale Euro	61,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,15	9,17	
Totale Euro	70,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,32	7,03	
Totale Euro	77,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,35**	

Totale Manodopera Euro	25,05	32,385
Totale Noli Euro	20,32	26,270
Totale Specie2 Euro	15,76	20,375
Totale Materiali Euro	0,02	0,026

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.20.d	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro per diametro esterno da 161 a 190 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 12,1 e 30,0 N/cm²):	m	1,00	90,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,653000	25,50	16,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,326000	30,60	9,98	
		Totale Manodopera				**26,63**	**29,563**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0280	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,022**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,267000	66,23	17,68	
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,060000	33,08	1,98	
7	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,060000	28,71	1,72	
8	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,035000	3,27	0,11	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,001320	87,12	0,11	
		Totale Noli				**21,60**	**23,979**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.40.a	Malte cementizie Malta cementizia additivata	kg	164,0000	0,14	22,96	
		Totale Specie2				**22,96**	**25,488**

Totale Euro	71,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,21	10,68	
Totale Euro	81,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,89	8,19	
Totale Euro	90,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,08**	

Totale Manodopera Euro	26,63	29,563
Totale Noli Euro	21,60	23,979
Totale Specie2 Euro	22,96	25,488
Totale Materiali Euro	0,02	0,022

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.20.e	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro per diametro esterno da 191 a 220 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 12,1 e 30,0 N/cm²):	m	1,00	104,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,707000	25,50	18,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,354000	30,60	10,83	
		Totale Manodopera				**28,86**	**27,551**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0356	0,72	0,03	
		Totale Materiali				**0,03**	**0,029**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,286000	66,23	18,94	
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,068000	33,08	2,25	
7	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,068000	28,71	1,95	
8	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,035000	3,27	0,11	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,001730	87,12	0,15	
		Totale Noli				**23,40**	**22,339**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.40.a	Malte cementizie Malta cementizia additivata	kg	218,0000	0,14	30,52	
		Totale Specie2				**30,52**	**29,136**

Totale Euro	82,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,81	12,42	
Totale Euro	95,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,23	9,52	
Totale Euro	104,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,75**	

Totale Manodopera Euro	28,86	27,551
Totale Noli Euro	23,40	22,339
Totale Specie2 Euro	30,52	29,136
Totale Materiali Euro	0,03	0,029

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.20.f	Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro per diametro esterno da 221 a 300 mm Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico assorbimento del terreno, fino alla profondità di m 15,00. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica. In terreni rocciosi poco litoidi (resistenza alla compressione compresa fra 12,1 e 30,0 N/cm²):	m	1,00	138,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,388000	30,60	11,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,775000	25,50	19,76	
		Totale Manodopera				**31,63**	**22,902**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0500	0,72	0,04	
		Totale Materiali				**0,04**	**0,029**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.10.c	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 236 a 312	ora	0,308000	86,66	26,69	
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,080000	33,08	2,65	
5	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,080000	28,71	2,30	
8	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,035000	3,27	0,11	
9	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,002920	87,12	0,25	
		Totale Noli				**32,00**	**23,170**
		Specie2					
7	ABR25_MAT_90.40.a	Malte cementizie Malta cementizia additivata	kg	325,0000	0,14	45,50	
		Totale Specie2				**45,50**	**32,945**

Totale Euro	109,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 109,17	16,38	
Totale Euro	125,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 125,55	12,56	
Totale Euro	138,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**138,11**	

Totale Manodopera Euro	31,63	22,902
Totale Noli Euro	32,00	23,170
Totale Materiali Euro	0,04	0,029
Totale Specie2 Euro	45,50	32,945

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.30.a	INIEZIONI DI PRIMA E SECONDA FASE DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA OLTRE AD EVENTUALI ADDITIVI per quantità non superiori a 200 kg per palo Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a tre volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato:	100 kg	1,0000	30,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
		Totale Manodopera				**5,49**	**17,750**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.a	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**15,00**	**48,497**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,130000	28,71	3,73	
4	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,070000	3,27	0,23	
		Totale Noli				**3,96**	**12,803**

Totale Euro	24,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,45	3,67	
Totale Euro	28,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,12	2,81	
Totale Euro	30,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,93**	
Totale Manodopera Euro	5,49	17,750
Totale Noli Euro	3,96	12,803
Totale Materiali Euro	15,00	48,497

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.30.b	INIEZIONI DI PRIMA E SECONDA FASE DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA OLTRE AD EVENTUALI ADDITIVI per la parte eccedente 200 kg per palo fino a 500 kg per palo Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a tre volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato:	100 kg	1,0000	30,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,065000	25,50	1,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
		Totale Manodopera				**5,07**	**16,889**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.a	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**15,00**	**49,967**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,120000	28,71	3,45	
4	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,065000	3,27	0,21	
		Totale Noli				**3,66**	**12,192**
					Totale Euro	23,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 23,73	3,56	
					Totale Euro	27,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 27,29	2,73	
					Totale Euro	30,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,02**	
					Totale Manodopera Euro	5,07	16,889
					Totale Noli Euro	3,66	12,192
					Totale Materiali Euro	15,00	49,967

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.30.c	INIEZIONI DI PRIMA E SECONDA FASE DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA OLTRE AD EVENTUALI ADDITIVI per la parte eccedente 500 kg per palo fino a 2.000 kg per palo Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a tre volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato:	100 kg	1,0000	27,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
		Totale Manodopera				**3,88**	**14,280**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.a	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**15,00**	**55,208**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,085000	28,71	2,44	
4	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,050000	3,27	0,16	
		Totale Noli				**2,60**	**9,569**

Totale Euro	21,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,48	3,22	
Totale Euro	24,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,70	2,47	
Totale Euro	27,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,17**	
Totale Manodopera Euro	3,88	14,280
Totale Noli Euro	2,60	9,569
Totale Materiali Euro	15,00	55,208

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.30.d	INIEZIONI DI PRIMA E SECONDA FASE DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA OLTRE AD EVENTUALI ADDITIVI oltre i 2.000 kg per palo Iniezioni di prima e seconda fase di miscela di cemento normale ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte per la quantità eccedente il volume pari a tre volte il teorico, per ogni 100 kg di cemento iniettato:	100 kg	1,0000	25,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,072000	28,43	2,05	
		Totale Manodopera				**3,07**	**11,973**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.a	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**15,00**	**58,502**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,072000	28,71	2,07	
4	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,040000	3,27	0,13	
		Totale Noli				**2,20**	**8,580**

Totale Euro	20,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,27	3,04	
Totale Euro	23,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,31	2,33	
Totale Euro	25,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,64**	
Totale Manodopera Euro	3,07	11,973
Totale Noli Euro	2,20	8,580
Totale Materiali Euro	15,00	58,502

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.80.a	ARMATURA DI MICROPALI CON PROFILATI TUBOLARI IN ACCIAIO S355H Armatura di micropali con profilati tubolari in acciaio S355H Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S355H filettati e con manicotto Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S355H filettati e con manicotto	kg	1,0000	4,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,004000	30,60	0,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004000	25,50	0,10	
		Totale Manodopera				**0,22**	**5,128**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.130.c	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata: anima tubolare tipo Fe 510 per micropali	kg	1,1000	2,88	3,17	
		Totale Materiali				**3,17**	**73,893**
					Totale Euro	3,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,39	0,51	
					Totale Euro	3,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,90	0,39	
					Totale Euro	4,29	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,29**	
					Totale Manodopera Euro	0,22	5,128
					Totale Materiali Euro	3,17	73,893

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
MICROPALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.50.90.a	ARMATURA DI MICROPALI CON PROFILATI TUBOLARI IN ACCIAIO S355H PROVVISTI DI VALVOLE DI INIEZIONE Armatura di micropali con profilati tubolari in acciaio S355H provvisti di valvole di iniezione Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S355H filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione Armatura di micropali con profilati tubolari in acciaio S355H provvisti di valvole di iniezione	kg	1,0000	4,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
		Totale Manodopera				**0,33**	**7,621**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.130.c	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata: anima tubolare tipo Fe 510 per micropali	kg	1,0500	2,88	3,02	
4	ABR25_MAT_2.30.130.d	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata: valvola di non ritorno per armature a getto valvolate	cad	0,0556	1,49	0,08	
					Totale Euro	3,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,43	0,51	
					Totale Euro	3,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,94	0,39	
					Totale Euro	4,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,33**	
					Totale Manodopera Euro	0,33	7,621
					Totale Materiali Euro	3,10	71,594

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.10.a	PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI. Per diametro medio reso di mm 60-79 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi.	m	1,00	53,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
		Totale Manodopera				**15,71**	**29,152**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,037**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,280000	95,98	26,87	
		Totale Noli				**26,87**	**49,861**

Totale Euro	42,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,60	6,39	
Totale Euro	48,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,99	4,90	
Totale Euro	53,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,89**	

Totale Manodopera Euro	15,71	29,152
Totale Materiali Euro	0,02	0,037
Totale Noli Euro	26,87	49,861

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.10.b	PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI. Per diametro medio reso di mm 80-89 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi.	m	1,00	62,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,324000	25,50	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,324000	30,60	9,91	
		Totale Manodopera				**18,17**	**29,142**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,032**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,324000	95,98	31,10	
		Totale Noli				**31,10**	**49,880**

Totale Euro	49,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,29	7,39	
Totale Euro	56,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,68	5,67	
Totale Euro	62,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**62,35**	

Totale Manodopera Euro	18,17	29,142
Totale Materiali Euro	0,02	0,032
Totale Noli Euro	31,10	49,880

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.10.c	PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI. Per diametro medio reso di mm 90-109 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi.	m	1,00	70,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,366000	25,50	9,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,366000	30,60	11,20	
		Totale Manodopera				**20,53**	**29,150**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,028**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,366000	95,98	35,13	
		Totale Noli				**35,13**	**49,879**

Totale Euro	55,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,68	8,35	
Totale Euro	64,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,03	6,40	
Totale Euro	70,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**70,43**	

Totale Manodopera Euro	20,53	29,150
Totale Materiali Euro	0,02	0,028
Totale Noli Euro	35,13	49,879

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.10.d	PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI. Per diametro medio reso di mm 110-149 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi.	m	1,00	62,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,404000	25,50	10,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,404000	30,60	12,36	
		Totale Manodopera				**22,66**	**36,227**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,032**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,404000	66,23	26,76	
		Totale Noli				**26,76**	**42,782**

Totale Euro	49,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,44	7,42	
Totale Euro	56,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,86	5,69	
Totale Euro	62,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**62,55**	

Totale Manodopera Euro	22,66	36,227
Totale Materiali Euro	0,02	0,032
Totale Noli Euro	26,76	42,782

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.10.e	PERFORI IN ROCCE TENERE SU PONTEGGI. Per diametro medio reso di mm 150-180 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i ponteggi.	m	1,00	77,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**28,05**	**36,236**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,026**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,500000	66,23	33,12	
		Totale Noli				**33,12**	**42,785**

Totale Euro	61,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,19	9,18	
Totale Euro	70,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,37	7,04	
Totale Euro	77,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,41**	

Totale Manodopera Euro	28,05	36,236
Totale Materiali Euro	0,02	0,026
Totale Noli Euro	33,12	42,785

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.100.a	TESATURA DI TIRANTI. Tiranti da tendere da n.1-10 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	cad	1,0000	114,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,300000	30,60	39,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,300000	25,50	33,15	
		Totale Manodopera				**72,93**	**63,450**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	1,300000	13,79	17,93	
		Totale Noli				**17,93**	**15,599**
					Totale Euro	90,86	
					Spese Generali 15,000% su Euro 90,86	13,63	
					Totale Euro	104,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 104,49	10,45	
					Totale Euro	114,94	
					Prezzo di Applicazione Euro	**114,94**	
					Totale Manodopera Euro	72,93	63,450
					Totale Noli Euro	17,93	15,599

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.100.b	TESATURA DI TIRANTI. Tiranti da tendere da n.11-20 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	cad	1,0000	77,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,880000	30,60	26,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,880000	25,50	22,44	
		Totale Manodopera				**49,37**	**63,449**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,880000	13,79	12,14	
		Totale Noli				**12,14**	**15,602**

Totale Euro	61,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,51	9,23	
Totale Euro	70,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,74	7,07	
Totale Euro	77,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,81**	
Totale Manodopera Euro	49,37	63,449
Totale Noli Euro	12,14	15,602

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.100.c	TESATURA DI TIRANTI. Tiranti da tendere da n.21-30 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	cad	1,0000	61,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
		Totale Manodopera				**39,27**	**63,451**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,700000	13,79	9,65	
		Totale Noli				**9,65**	**15,592**

Totale Euro	48,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,92	7,34	
Totale Euro	56,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,26	5,63	
Totale Euro	61,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,89**	
Totale Manodopera Euro	39,27	63,451
Totale Noli Euro	9,65	15,592

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.100.d	TESATURA DI TIRANTI. iranti da tendere oltre n.30 Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	cad	1,0000	53,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**33,66**	**63,462**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,600000	13,79	8,27	
		Totale Noli				**8,27**	**15,592**

Totale Euro	41,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,93	6,29	
Totale Euro	48,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,22	4,82	
Totale Euro	53,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,04**	
Totale Manodopera Euro	33,66	63,462
Totale Noli Euro	8,27	15,592

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.110.a	RITESATURA DI TIRANTI. Tiranti da tendere da n.1-10 Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	cad	1,0000	79,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,900000	30,60	27,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**50,49**	**63,454**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,900000	13,79	12,41	
		Totale Noli				**12,41**	**15,596**

Totale Euro	62,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,90	9,44	
Totale Euro	72,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,34	7,23	
Totale Euro	79,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,57**	
Totale Manodopera Euro	50,49	63,454
Totale Noli Euro	12,41	15,596

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.110.b	RITESATURA DI TIRANTI. Tiranti da tendere da n.11-20 Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	cad	1,0000	51,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,580000	30,60	17,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,580000	25,50	14,79	
		Totale Manodopera				**32,54**	**63,456**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,580000	13,79	8,00	
		Totale Noli				**8,00**	**15,601**
					Totale Euro	40,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 40,54	6,08	
					Totale Euro	46,62	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 46,62	4,66	
					Totale Euro	51,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**51,28**	
					Totale Manodopera Euro	32,54	63,456
					Totale Noli Euro	8,00	15,601

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.110.c	RITESATURA DI TIRANTI. Tiranti da tendere da n.21-30 Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	cad	1,0000	45,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,520000	30,60	15,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,520000	25,50	13,26	
		Totale Manodopera				**29,17**	**63,454**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,520000	13,79	7,17	
		Totale Noli				**7,17**	**15,597**
					Totale Euro	36,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 36,34	5,45	
					Totale Euro	41,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 41,79	4,18	
					Totale Euro	45,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**45,97**	
					Totale Manodopera Euro	29,17	63,454
					Totale Noli Euro	7,17	15,597

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.110.d	RITESATURA DI TIRANTI. Tiranti da tendere oltre n.30 Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi: il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	cad	1,0000	39,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**63,442**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,450000	13,79	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**15,603**
					Totale Euro	31,46	
					Spese Generali 15,000% su Euro 31,46	4,72	
					Totale Euro	36,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 36,18	3,62	
					Totale Euro	39,80	
					Prezzo di Applicazione Euro	**39,80**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	63,442
					Totale Noli Euro	6,21	15,603

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.20.a	PERFORI IN ROCCE CALCAREE SU PONTEGGI. Per diametro medio reso di mm 60-79 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi.	m	1,00	55,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,290000	25,50	7,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,290000	30,60	8,87	
		Totale Manodopera				**16,27**	**29,152**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,036**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,290000	95,98	27,83	
		Totale Noli				**27,83**	**49,866**

Totale Euro	44,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,12	6,62	
Totale Euro	50,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,74	5,07	
Totale Euro	55,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,81**	

Totale Manodopera Euro	16,27	29,152
Totale Materiali Euro	0,02	0,036
Totale Noli Euro	27,83	49,866

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.20.b	PERFORI IN ROCCE CALCAREE SU PONTEGGI. Per diametro medio reso di mm 80-89 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi.	m	1,00	65,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,338000	25,50	8,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,338000	30,60	10,34	
		Totale Manodopera				**18,96**	**29,151**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,031**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,338000	95,98	32,44	
		Totale Noli				**32,44**	**49,877**

Totale Euro	51,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,42	7,71	
Totale Euro	59,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,13	5,91	
Totale Euro	65,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,04**	

Totale Manodopera Euro	18,96	29,151
Totale Materiali Euro	0,02	0,031
Totale Noli Euro	32,44	49,877

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.20.c	PERFORI IN ROCCE CALCAREE SU PONTEGGI. Per diametro medio reso di mm 90-109 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi.	m	1,00	73,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,384000	25,50	9,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,384000	30,60	11,75	
		Totale Manodopera				**21,54**	**29,147**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,027**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,384000	95,98	36,86	
		Totale Noli				**36,86**	**49,878**

Totale Euro	58,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,42	8,76	
Totale Euro	67,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,18	6,72	
Totale Euro	73,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,90**	
Totale Manodopera Euro	21,54	29,147
Totale Materiali Euro	0,02	0,027
Totale Noli Euro	36,86	49,878

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.20.d	PERFORI IN ROCCE CALCAREE SU PONTEGGI. Per diametro medio reso di mm 110-149 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi.	m	1,00	66,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,430000	25,50	10,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,430000	30,60	13,16	
		Totale Manodopera				**24,13**	**36,248**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,030**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,430000	66,23	28,48	
		Totale Noli				**28,48**	**42,782**

Totale Euro	52,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,63	7,89	
Totale Euro	60,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,52	6,05	
Totale Euro	66,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,57**	

Totale Manodopera Euro	24,13	36,248
Totale Materiali Euro	0,02	0,030
Totale Noli Euro	28,48	42,782

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.20.e	PERFORI IN ROCCE CALCAREE SU PONTEGGI. Per diametro medio reso di mm 150-180 Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Sono esclusi i ponteggi.	m	1,00	81,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,528000	25,50	13,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,528000	30,60	16,16	
		Totale Manodopera				**29,62**	**36,241**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,024**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,528000	66,23	34,97	
		Totale Noli				**34,97**	**42,787**

Totale Euro	64,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,61	9,69	
Totale Euro	74,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,30	7,43	
Totale Euro	81,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,73**	

Totale Manodopera Euro	29,62	36,241
Totale Materiali Euro	0,02	0,024
Totale Noli Euro	34,97	42,787

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.30.a	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO, SU PONTEGGI. Per diametro medio reso di mm 60-79 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi	m	1,00	25,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
		Totale Manodopera				**7,30**	**29,142**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,080**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,130000	95,98	12,48	
		Totale Noli				**12,48**	**49,820**

Totale Euro	19,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,80	2,97	
Totale Euro	22,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,77	2,28	
Totale Euro	25,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,05**	

Totale Manodopera Euro	7,30	29,142
Totale Materiali Euro	0,02	0,080
Totale Noli Euro	12,48	49,820

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.30.b	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO, SU PONTEGGI. Per diametro medio reso di mm 80-89 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi	m	1,00	29,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,154000	25,50	3,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,154000	30,60	4,71	
		Totale Manodopera				**8,64**	**29,130**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,067**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,154000	95,98	14,78	
		Totale Noli				**14,78**	**49,831**

Totale Euro	23,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,44	3,52	
Totale Euro	26,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,96	2,70	
Totale Euro	29,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,66**	
Totale Manodopera Euro	8,64	29,130
Totale Materiali Euro	0,02	0,067
Totale Noli Euro	14,78	49,831

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.30.c	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO, SU PONTEGGI. Per diametro medio reso di mm 90-109 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi	m	1,00	32,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,170000	25,50	4,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
		Totale Manodopera				**9,54**	**29,139**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,061**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,170000	95,98	16,32	
		Totale Noli				**16,32**	**49,847**

Totale Euro	25,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,88	3,88	
Totale Euro	29,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,76	2,98	
Totale Euro	32,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,74**	

Totale Manodopera Euro	9,54	29,139
Totale Materiali Euro	0,02	0,061
Totale Noli Euro	16,32	49,847

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.30.d	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO, SU PONTEGGI. Per diametro medio reso di mm 110-149 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi	m	1,00	29,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,190000	30,60	5,81	
		Totale Manodopera				**10,66**	**36,222**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,068**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,190000	66,23	12,58	
		Totale Noli				**12,58**	**42,745**

Totale Euro	23,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,26	3,49	
Totale Euro	26,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,75	2,68	
Totale Euro	29,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,43**	

Totale Manodopera Euro	10,66	36,222
Totale Materiali Euro	0,02	0,068
Totale Noli Euro	12,58	42,745

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.30.e	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO, SU PONTEGGI. Per diametro medio reso di mm 150-180 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita. Sono esclusi i ponteggi	m	1,00	35,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,230000	25,50	5,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,230000	30,60	7,04	
		Totale Manodopera				**12,91**	**36,244**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,056**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,230000	66,23	15,23	
		Totale Noli				**15,23**	**42,757**

Totale Euro	28,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,16	4,22	
Totale Euro	32,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,38	3,24	
Totale Euro	35,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,62**	

Totale Manodopera Euro	12,91	36,244
Totale Materiali Euro	0,02	0,056
Totale Noli Euro	15,23	42,757

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.40.a	PERFORI IN ROCCE TENERE ED IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA Per diametro medio reso di mm 60-79 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.	m	1,00	50,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
		Totale Manodopera				**14,59**	**29,157**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,040**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,260000	95,98	24,95	
		Totale Noli				**24,95**	**49,860**

Totale Euro	39,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,56	5,93	
Totale Euro	45,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,49	4,55	
Totale Euro	50,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,04**	

Totale Manodopera Euro	14,59	29,157
Totale Materiali Euro	0,02	0,040
Totale Noli Euro	24,95	49,860

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.40.b	PERFORI IN ROCCE TENERE ED IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA Per diametro medio reso di mm 80-89 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.	m	1,00	55,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,290000	25,50	7,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,290000	30,60	8,87	
		Totale Manodopera				**16,27**	**29,152**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,036**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,290000	95,98	27,83	
		Totale Noli				**27,83**	**49,866**

Totale Euro	44,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,12	6,62	
Totale Euro	50,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,74	5,07	
Totale Euro	55,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,81**	

Totale Manodopera Euro	16,27	29,152
Totale Materiali Euro	0,02	0,036
Totale Noli Euro	27,83	49,866

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.40.c	PERFORI IN ROCCE TENERE ED IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA Per diametro medio reso di mm 90-109 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.	m	1,00	64,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,334000	25,50	8,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,334000	30,60	10,22	
		Totale Manodopera				**18,74**	**29,154**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,031**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,334000	95,98	32,06	
		Totale Noli				**32,06**	**49,876**

Totale Euro	50,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,82	7,62	
Totale Euro	58,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,44	5,84	
Totale Euro	64,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,28**	
Totale Manodopera Euro	18,74	29,154
Totale Materiali Euro	0,02	0,031
Totale Noli Euro	32,06	49,876

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.40.d	PERFORI IN ROCCE TENERE ED IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA Per diametro medio reso di mm 110-149 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.	m	1,00	58,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
		Totale Manodopera				**21,32**	**36,234**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,034**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,380000	66,23	25,17	
		Totale Noli				**25,17**	**42,777**

Totale Euro	46,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,51	6,98	
Totale Euro	53,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,49	5,35	
Totale Euro	58,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,84**	

Totale Manodopera Euro	21,32	36,234
Totale Materiali Euro	0,02	0,034
Totale Noli Euro	25,17	42,777

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.40.e	PERFORI IN ROCCE TENERE ED IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA Per diametro medio reso di mm 150-180 Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.	m	1,00	69,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**25,25**	**36,247**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,029**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,450000	66,23	29,80	
		Totale Noli				**29,80**	**42,779**

Totale Euro	55,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,07	8,26	
Totale Euro	63,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 63,33	6,33	
Totale Euro	69,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**69,66**	

Totale Manodopera Euro	25,25	36,247
Totale Materiali Euro	0,02	0,029
Totale Noli Euro	29,80	42,779

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.50.a	PERFORI IN ROCCE CALCAREE. Per diametro medio reso di mm 60-79 Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.	m	1,00	51,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,268000	25,50	6,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,268000	30,60	8,20	
		Totale Manodopera				**15,03**	**29,139**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,039**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,268000	95,98	25,72	
		Totale Noli				**25,72**	**49,864**

Totale Euro	40,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,77	6,12	
Totale Euro	46,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,89	4,69	
Totale Euro	51,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,58**	

Totale Manodopera Euro	15,03	29,139
Totale Materiali Euro	0,02	0,039
Totale Noli Euro	25,72	49,864

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.50.b	PERFORI IN ROCCE CALCAREE. Per diametro medio reso di mm 80-89 Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.	m	1,00	58,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,302000	25,50	7,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,302000	30,60	9,24	
		Totale Manodopera				**16,94**	**29,147**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,034**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,302000	95,98	28,99	
		Totale Noli				**28,99**	**49,880**

Totale Euro	45,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,95	6,89	
Totale Euro	52,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,84	5,28	
Totale Euro	58,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,12**	

Totale Manodopera Euro	16,94	29,147
Totale Materiali Euro	0,02	0,034
Totale Noli Euro	28,99	49,880

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.50.c	PERFORI IN ROCCE CALCAREE. Per diametro medio reso di mm 90-109 Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.	m	1,00	68,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,354000	25,50	9,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,354000	30,60	10,83	
		Totale Manodopera				**19,86**	**29,150**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,029**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,354000	95,98	33,98	
		Totale Noli				**33,98**	**49,875**

Totale Euro	53,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,86	8,08	
Totale Euro	61,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,94	6,19	
Totale Euro	68,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,13**	

Totale Manodopera Euro	19,86	29,150
Totale Materiali Euro	0,02	0,029
Totale Noli Euro	33,98	49,875

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.50.d	PERFORI IN ROCCE CALCAREE. Per diametro medio reso di mm 110-149 Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.	m	1,00	61,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**36,240**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,032**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,400000	66,23	26,49	
		Totale Noli				**26,49**	**42,781**

Totale Euro	48,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,95	7,34	
Totale Euro	56,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,29	5,63	
Totale Euro	61,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,92**	

Totale Manodopera Euro	22,44	36,240
Totale Materiali Euro	0,02	0,032
Totale Noli Euro	26,49	42,781

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.50.e	PERFORI IN ROCCE CALCAREE. Per diametro medio reso di mm 150-180 Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.	m	1,00	74,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,478000	25,50	12,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,478000	30,60	14,63	
		Totale Manodopera				**26,82**	**36,238**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,027**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,478000	66,23	31,66	
		Totale Noli				**31,66**	**42,778**

Totale Euro	58,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,50	8,78	
Totale Euro	67,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,28	6,73	
Totale Euro	74,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,01**	

Totale Manodopera Euro	26,82	36,238
Totale Materiali Euro	0,02	0,027
Totale Noli Euro	31,66	42,778

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.60.a	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO. Per diametro medio reso di mm 60-79 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato	m	1,00	11,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,058000	25,50	1,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,058000	30,60	1,77	
		Totale Manodopera				**3,25**	**29,044**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,179**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,058000	95,98	5,57	
		Totale Noli				**5,57**	**49,777**

Totale Euro	8,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,84	1,33	
Totale Euro	10,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,17	1,02	
Totale Euro	11,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,19**	

Totale Manodopera Euro	3,25	29,044
Totale Materiali Euro	0,02	0,179
Totale Noli Euro	5,57	49,777

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.60.b	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO. Per diametro medio reso di mm 80-89 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato	m	1,00	15,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,078000	25,50	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,078000	30,60	2,39	
		Totale Manodopera				**4,38**	**29,122**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,133**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,078000	95,98	7,49	
		Totale Noli				**7,49**	**49,801**

Totale Euro	11,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,89	1,78	
Totale Euro	13,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,67	1,37	
Totale Euro	15,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,04**	

Totale Manodopera Euro	4,38	29,122
Totale Materiali Euro	0,02	0,133
Totale Noli Euro	7,49	49,801

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.60.c	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO. Per diametro medio reso di mm 90-109 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato	m	1,00	18,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,095000	25,50	2,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,095000	30,60	2,91	
		Totale Manodopera				**5,33**	**29,126**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,109**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,095000	95,98	9,12	
		Totale Noli				**9,12**	**49,836**

Totale Euro	14,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,47	2,17	
Totale Euro	16,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,64	1,66	
Totale Euro	18,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,30**	
Totale Manodopera Euro	5,33	29,126
Totale Materiali Euro	0,02	0,109
Totale Noli Euro	9,12	49,836

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.60.d	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO. Per diametro medio reso di mm 110-149 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato	m	1,00	16,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
		Totale Manodopera				**6,05**	**36,184**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,120**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,108000	66,23	7,15	
		Totale Noli				**7,15**	**42,763**

Totale Euro	13,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,22	1,98	
Totale Euro	15,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,20	1,52	
Totale Euro	16,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,72**	

Totale Manodopera Euro	6,05	36,184
Totale Materiali Euro	0,02	0,120
Totale Noli Euro	7,15	42,763

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.60.e	RIPERFORAZIONE DI FORO PRECEDENTEMENTE INIETTATO E CEMENTATO PER FRANAMENTO OD OCCLUSIONE DEL PERFORO. Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo: Per diametro medio reso di mm 150-180 Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Per diametro medio reso di mm 150-180	m	1,00	20,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,134000	25,50	3,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,134000	30,60	4,10	
		Totale Manodopera				**7,52**	**36,224**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,096**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.b	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 131 a 236	ora	0,134000	66,23	8,87	
		Totale Noli				**8,87**	**42,726**

Totale Euro	16,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,41	2,46	
Totale Euro	18,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,87	1,89	
Totale Euro	20,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,76**	

Totale Manodopera Euro	7,52	36,224
Totale Materiali Euro	0,02	0,096
Totale Noli Euro	8,87	42,726

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.70.a	INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE, COMPOSTE DA ACQUA, CEMENTO TIPO 32,5 ED ADDITIVO ANTIRITIRO Per bonifica Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32,5 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata	100 kg	1,0000	29,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,110000	28,43	3,13	
		Totale Manodopera				**4,66**	**16,003**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.a	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**15,00**	**51,511**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,110000	28,71	3,16	
4	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,060000	3,27	0,20	
		Totale Noli				**3,36**	**11,538**

Totale Euro	23,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,02	3,45	
Totale Euro	26,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,47	2,65	
Totale Euro	29,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,12**	

Totale Manodopera Euro	4,66	16,003
Totale Noli Euro	3,36	11,538
Totale Materiali Euro	15,00	51,511

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.70.b	INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE, COMPOSTE DA ACQUA, CEMENTO TIPO 32,5 ED ADDITIVO ANTIRITIRO Per chiodature Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32,5 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata	100 kg	1,0000	32,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
		Totale Manodopera				**6,08**	**18,576**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.a	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**15,00**	**45,830**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,160000	28,71	4,59	
4	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,060000	3,27	0,20	
		Totale Noli				**4,79**	**14,635**

Totale Euro	25,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,87	3,88	
Totale Euro	29,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,75	2,98	
Totale Euro	32,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,73**	

Totale Manodopera Euro	6,08	18,576
Totale Noli Euro	4,79	14,635
Totale Materiali Euro	15,00	45,830

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.70.c	INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE, COMPOSTE DA ACQUA, CEMENTO TIPO 32,5 ED ADDITIVO ANTIRITIRO Per tiranti Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32,5 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi: la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata	100 kg	1,0000	33,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,165000	28,43	4,69	
		Totale Manodopera				**6,22**	**18,797**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.a	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**15,00**	**45,331**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,165000	28,71	4,74	
4	ABR25_AT_10.15.5.d	BETONIERA Mescolatrice per malte	ora	0,060000	3,27	0,20	
		Totale Noli				**4,94**	**14,929**

Totale Euro	26,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,16	3,92	
Totale Euro	30,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,08	3,01	
Totale Euro	33,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,09**	

Totale Manodopera Euro	6,22	18,797
Totale Noli Euro	4,94	14,929
Totale Materiali Euro	15,00	45,331

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.80.a	TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO. Per tiranti da 1 trefolo Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	m	1,00	26,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,156000	30,60	4,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,312000	25,50	7,96	
		Totale Manodopera				**12,73**	**48,074**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.140.b	TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	1,0250	4,58	4,69	
5	ABR25_MAT_2.30.150.b	PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O TREFOLI Incidenza piastra di ripartizione e blocchi di ancoraggio	m	1,0000	1,36	1,36	
		Totale Materiali				**6,05**	**22,847**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,156000	13,79	2,15	
		Totale Noli				**2,15**	**8,119**

Totale Euro	20,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,93	3,14	
Totale Euro	24,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,07	2,41	
Totale Euro	26,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,48**	

Totale Manodopera Euro	12,73	48,074
Totale Materiali Euro	6,05	22,847
Totale Noli Euro	2,15	8,119

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.80.b	TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO. Per tiranti da 2 trefoli Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	m	1,00	33,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,168000	30,60	5,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,336000	25,50	8,57	
		Totale Manodopera				**13,71**	**40,466**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.140.b	TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	2,0500	4,58	9,39	
5	ABR25_MAT_2.30.150.b	PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O TREFOLI Incidenza piastra di ripartizione e blocchi di ancoraggio	m	1,0000	1,36	1,36	
		Totale Materiali				**10,75**	**31,730**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,168000	13,79	2,32	
		Totale Noli				**2,32**	**6,848**

Totale Euro	26,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,78	4,02	
Totale Euro	30,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,80	3,08	
Totale Euro	33,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,88**	

Totale Manodopera Euro	13,71	40,466
Totale Materiali Euro	10,75	31,730
Totale Noli Euro	2,32	6,848

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.80.c	TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO. Per tiranti da 3 trefoli Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	m	1,00	43,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,199000	30,60	6,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,398000	25,50	10,15	
		Totale Manodopera				**16,24**	**37,299**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.140.b	TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	3,0750	4,58	14,08	
5	ABR25_MAT_2.30.150.b	PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O TREFOLI Incidenza piastra di ripartizione e blocchi di ancoraggio	m	1,0000	1,36	1,36	
		Totale Materiali				**15,44**	**35,462**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,199000	13,79	2,74	
		Totale Noli				**2,74**	**6,293**

Totale Euro	34,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,42	5,16	
Totale Euro	39,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,58	3,96	
Totale Euro	43,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,54**	

Totale Manodopera Euro	16,24	37,299
Totale Materiali Euro	15,44	35,462
Totale Noli Euro	2,74	6,293

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.80.d	TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO. Per tiranti da 4 trefoli Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	m	1,00	51,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,218000	30,60	6,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,436000	25,50	11,12	
		Totale Manodopera				**17,79**	**34,350**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.140.b	TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	4,1000	4,58	18,78	
5	ABR25_MAT_2.30.150.b	PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O TREFOLI Incidenza piastra di ripartizione e blocchi di ancoraggio	m	1,0000	1,36	1,36	
		Totale Materiali				**20,14**	**38,888**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,218000	13,79	3,01	
		Totale Noli				**3,01**	**5,812**

Totale Euro	40,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,94	6,14	
Totale Euro	47,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,08	4,71	
Totale Euro	51,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,79**	

Totale Manodopera Euro	17,79	34,350
Totale Materiali Euro	20,14	38,888
Totale Noli Euro	3,01	5,812

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.80.e	TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO. Per tiranti da 5 trefoli Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	m	1,00	58,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,225000	30,60	6,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,449000	25,50	11,45	
		Totale Manodopera				**18,34**	**31,334**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.140.b	TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	5,1250	4,58	23,47	
5	ABR25_MAT_2.30.150.b	PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O TREFOLI Incidenza piastra di ripartizione e blocchi di ancoraggio	m	1,0000	1,36	1,36	
		Totale Materiali				**24,83**	**42,423**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,225000	13,79	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**5,296**

Totale Euro	46,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,27	6,94	
Totale Euro	53,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,21	5,32	
Totale Euro	58,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,53**	

Totale Manodopera Euro	18,34	31,334
Totale Materiali Euro	24,83	42,423
Totale Noli Euro	3,10	5,296

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.80.f	TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO. Per tiranti da 6 trefoli Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	m	1,00	65,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,233000	30,60	7,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,456000	25,50	11,63	
		Totale Manodopera				**18,76**	**28,795**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.140.b	TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	6,1500	4,58	28,17	
5	ABR25_MAT_2.30.150.b	PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O TREFOLI Incidenza piastra di ripartizione e blocchi di ancoraggio	m	1,0000	1,36	1,36	
		Totale Materiali				**29,53**	**45,326**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,233000	13,79	3,21	
		Totale Noli				**3,21**	**4,927**

Totale Euro	51,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,50	7,73	
Totale Euro	59,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,23	5,92	
Totale Euro	65,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,15**	

Totale Manodopera Euro	18,76	28,795
Totale Materiali Euro	29,53	45,326
Totale Noli Euro	3,21	4,927

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.80.g	TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO. Per tiranti da 7 trefoli Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	m	1,00	72,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,241000	30,60	7,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,482000	25,50	12,29	
		Totale Manodopera				**19,66**	**27,170**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.140.b	TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	7,1750	4,58	32,86	
5	ABR25_MAT_2.30.150.b	PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O TREFOLI Incidenza piastra di ripartizione e blocchi di ancoraggio	m	1,0000	1,36	1,36	
		Totale Materiali				**34,22**	**47,291**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,241000	13,79	3,32	
		Totale Noli				**3,32**	**4,588**

Totale Euro	57,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,20	8,58	
Totale Euro	65,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,78	6,58	
Totale Euro	72,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**72,36**	

Totale Manodopera Euro	19,66	27,170
Totale Materiali Euro	34,22	47,291
Totale Noli Euro	3,32	4,588

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.80.h	TIRANTI DI ANCORAGGIO DEL TIPO DEFINITIVO COSTITUITI DA TREFOLI DI ACCIAIO. Per tiranti da 8 trefoli Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	m	1,00	79,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**20,40**	**25,689**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.140.b	TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	8,2000	4,58	37,56	
5	ABR25_MAT_2.30.150.b	PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O TREFOLI Incidenza piastra di ripartizione e blocchi di ancoraggio	m	1,0000	1,36	1,36	
		Totale Materiali				**38,92**	**49,011**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,250000	13,79	3,45	
		Totale Noli				**3,45**	**4,345**

Totale Euro	62,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,77	9,42	
Totale Euro	72,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,19	7,22	
Totale Euro	79,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,41**	

Totale Manodopera Euro	20,40	25,689
Totale Materiali Euro	38,92	49,011
Totale Noli Euro	3,45	4,345

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.90.a	TIRANTI IN BARRE DI ACCIAIO. Tiranti in barre di acciaio Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	kg	1,0000	5,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**60,612**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.100.g	PROFILATI Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	1,0200	1,00	1,02	
		Totale Materiali				**1,02**	**18,345**
					Totale Euro	4,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,39	0,66	
					Totale Euro	5,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,05	0,51	
					Totale Euro	5,56	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,56**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	60,612
					Totale Materiali Euro	1,02	18,345

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
TIRANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.60.90.b	TIRANTI IN BARRE DI ACCIAIO. Tiranti in barre di acciaio Dywidag Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	kg	1,0000	6,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**52,492**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.130.h	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata con barre in acciaio tipo Dywidag DW 15	kg	0,5710	2,99	1,71	
		Totale Materiali				**1,71**	**26,636**

Totale Euro	5,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,08	0,76	
Totale Euro	5,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,84	0,58	
Totale Euro	6,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,42**	
Totale Manodopera Euro	3,37	52,492
Totale Materiali Euro	1,71	26,636

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
FONDAZIONI PROFONDE
PROVE DI CARICO SU PALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.02.70.10.a	PROVA DI CARICO NON DISTRUTTIVA Prova di carico non distruttiva con l'utilizzo di martinetti idraulici e travi di contrasto in acciaio ancorate a due pali.....ma di 4 volte il diametro del palo sottoposto a prova. Per carico di prova non superiore a 1,5 volte il carico di esercizio Prova di carico non distruttiva con l'utilizzo di martinetti idraulici e travi di contrasto in acciaio ancorate a due pali posti a distanza minima di 4 volte il diametro del palo sottoposto a prova. Per carico di prova non superiore a 1,5 volte il carico di esercizio: cad Prova di carico non distruttiva con l'utilizzo di martinetti idraulici e travi di contrasto in acciaio ancorate a due pali posti a distanza minima di 4 volte il diametro del palo sottoposto a prova. Per carico di prova non superiore a 1,5 volte il carico di esercizio	cad	1,0000	2.524,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	10,000000	25,50	255,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,000000	30,60	153,00	
3	ABR25_PREST_15.30.a	PROVE DI CARICO SU PALI Personale Tecnico per Prova di carico sui pali	ora	5,000000	45,00	225,00	
		Totale Manodopera				**633,00**	**25,076**
		Materiali					
4	ABR25_PREST_15.30.b	PROVE DI CARICO SU PALI Materiali per ancoraggio travi e di consumo	cad	1,0000	150,00	150,00	
		Totale Materiali				**150,00**	**5,942**
		Noli					
5	ABR25_PREST_15.30.c	PROVE DI CARICO SU PALI Trasporto e nolo travi di contrasto	cad	1,0000	800,00	800,00	
6	ABR25_PREST_15.30.d	PROVE DI CARICO SU PALI Martinetti idraulici e strumentazione di misura	cad	1,0000	200,00	200,00	
7	ABR25_PREST_15.30.e	PROVE DI CARICO SU PALI Elevatore telescopico per movimentazione	ora	2,500000	61,00	152,50	
8	ABR25_PREST_15.30.f	PROVE DI CARICO SU PALI Attrezzatura varia	cad	1,0000	60,00	60,00	
		Totale Noli				**1.212,50**	**48,033**

Totale Euro	1.995,50
Spese Generali 15,000% su Euro 1.995,50	299,33
Totale Euro	2.294,83
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.294,83	229,48
Totale Euro	2.524,31
Prezzo di Applicazione Euro	**2.524,31**

Totale Manodopera Euro	633,00	25,076
Totale Materiali Euro	150,00	5,942
Totale Noli Euro	1.212,50	48,033

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.10.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI C 8/10 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: C 8/10	mc	1,0000	114,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,071000	30,60	2,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,071000	28,43	2,02	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,143000	25,50	3,65	
		Totale Manodopera				**7,84**	**6,866**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.10.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 10 - calcestruzzo C8/10	mc	1,0500	78,50	82,43	
		Totale Materiali				**82,43**	**72,187**

Totale Euro	90,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 90,27	13,54	
Totale Euro	103,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 103,81	10,38	
Totale Euro	114,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**114,19**	
Totale Manodopera Euro	7,84	6,866
Totale Materiali Euro	82,43	72,187

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.10.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI C 12/15 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: C 12/15	mc	1,0000	128,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,071000	30,60	2,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,071000	28,43	2,02	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,143000	25,50	3,65	
		Totale Manodopera				**7,84**	**6,099**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	1,0500	89,31	93,78	
		Totale Materiali				**93,78**	**72,952**

Totale Euro	101,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 101,62	15,24	
Totale Euro	116,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,86	11,69	
Totale Euro	128,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**128,55**	
Totale Manodopera Euro	7,84	6,099
Totale Materiali Euro	93,78	72,952

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.10.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI C 16/20 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: C 16/20	mc	1,0000	134,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,071000	30,60	2,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,071000	28,43	2,02	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,143000	25,50	3,65	
		Totale Manodopera				**7,84**	**5,818**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	1,0500	93,98	98,68	
		Totale Materiali				**98,68**	**73,232**

Totale Euro	106,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 106,52	15,98	
Totale Euro	122,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 122,50	12,25	
Totale Euro	134,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**134,75**	
Totale Manodopera Euro	7,84	5,818
Totale Materiali Euro	98,68	73,232

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.10.e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI C 25/30 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: C 25/30	mc	1,0000	137,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,071000	30,60	2,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,071000	28,43	2,02	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,143000	25,50	3,65	
		Totale Manodopera				**7,84**	**5,701**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.10.e	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 25 - calcestruzzo C20/25	mc	1,0500	96,06	100,86	
		Totale Materiali				**100,86**	**73,347**

Totale Euro	108,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,70	16,31	
Totale Euro	125,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 125,01	12,50	
Totale Euro	137,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**137,51**	
Totale Manodopera Euro	7,84	5,701
Totale Materiali Euro	100,86	73,347

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.20.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 25/30 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30	mc	1,0000	173,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,50**	**9,526**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	1,0200	107,50	109,65	
		Totale Materiali				**109,65**	**63,305**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,150000	1,82	0,27	
6	ABR25_MAT_2.30.55.a	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota pompaggio	mc	1,0200	5,00	5,10	
7	ABR25_MAT_2.30.55.b	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di 135€ e getto medio di 25 mc per strutture in fondazione	mc	1,0000	5,40	5,40	
		Totale Noli				**10,77**	**6,218**

Totale Euro	136,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 136,92	20,54	
Totale Euro	157,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 157,46	15,75	
Totale Euro	173,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**173,21**	

Totale Manodopera Euro	16,50	9,526
Totale Materiali Euro	109,65	63,305
Totale Noli Euro	10,77	6,218

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.20.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 28/35 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 28/35	mc	1,0000	181,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,50**	**9,094**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	1,0200	113,88	116,16	
		Totale Materiali				**116,16**	**64,025**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,150000	1,82	0,27	
6	ABR25_MAT_2.30.55.a	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota pompaggio	mc	1,0200	5,00	5,10	
7	ABR25_MAT_2.30.55.b	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di 135€ e getto medio di 25 mc per strutture in fondazione	mc	1,0000	5,40	5,40	
		Totale Noli				**10,77**	**5,936**

Totale Euro	143,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 143,43	21,51	
Totale Euro	164,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 164,94	16,49	
Totale Euro	181,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**181,43**	

Totale Manodopera Euro	16,50	9,094
Totale Materiali Euro	116,16	64,025
Totale Noli Euro	10,77	5,936

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.20.b1	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Per strutture in fondazione C30/37 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Per strutture in fondazione C30/37	mc	1,0000	184,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,50**	**8,951**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.d1	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 30/37	mc	1,0200	116,13	118,45	
		Totale Materiali				**118,45**	**64,256**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,150000	1,82	0,27	
6	ABR25_MAT_2.30.55.a	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota pompaggio	mc	1,0200	5,00	5,10	
7	ABR25_MAT_2.30.55.b	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di 135€ e getto medio di 25 mc per strutture in fondazione	mc	1,0000	5,40	5,40	
		Totale Noli				**10,77**	**5,842**

Totale Euro	145,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 145,72	21,86	
Totale Euro	167,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 167,58	16,76	
Totale Euro	184,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**184,34**	

Totale Manodopera Euro	16,50	8,951
Totale Materiali Euro	118,45	64,256
Totale Noli Euro	10,77	5,842

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 32/40	mc	1,0000	192,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,50**	**8,563**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.e	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 32/40	mc	1,0200	122,60	125,05	
		Totale Materiali				**125,05**	**64,897**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,150000	1,82	0,27	
6	ABR25_MAT_2.30.55.a	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota pompaggio	mc	1,0200	5,00	5,10	
7	ABR25_MAT_2.30.55.b	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di 135€ e getto medio di 25 mc per strutture in fondazione	mc	1,0000	5,40	5,40	
		Totale Noli				**10,77**	**5,589**

Totale Euro	152,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 152,32	22,85	
Totale Euro	175,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 175,17	17,52	
Totale Euro	192,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**192,69**	

Totale Manodopera Euro	16,50	8,563
Totale Materiali Euro	125,05	64,897
Totale Noli Euro	10,77	5,589

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.20.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 35/45 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 35/45	mc	1,0000	201,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,50**	**8,180**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.f	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 35/45	mc	1,0200	129,59	132,18	
		Totale Materiali				**132,18**	**65,530**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,150000	1,82	0,27	
6	ABR25_MAT_2.30.55.a	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota pompaggio	mc	1,0200	5,00	5,10	
7	ABR25_MAT_2.30.55.b	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di 135€ e getto medio di 25 mc per strutture in fondazione	mc	1,0000	5,40	5,40	
		Totale Noli				**10,77**	**5,339**

Totale Euro	159,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 159,45	23,92	
Totale Euro	183,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 183,37	18,34	
Totale Euro	201,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**201,71**	

Totale Manodopera Euro	16,50	8,180
Totale Materiali Euro	132,18	65,530
Totale Noli Euro	10,77	5,339

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.30.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE Classe resistenza 25/30 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 25/30	mc	1,0000	182,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,01**	**12,093**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	1,0200	107,50	109,65	
		Totale Materiali				**109,65**	**60,247**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,200000	1,82	0,36	
6	ABR25_MAT_2.30.55.a	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota pompaggio	mc	1,0200	5,00	5,10	
7	ABR25_MAT_2.30.55.c	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di 135€ e getto medio di 20 mc per strutture in elevazione	mc	1,0000	6,75	6,75	
		Totale Noli				**12,21**	**6,709**

Totale Euro	143,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 143,87	21,58	
Totale Euro	165,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 165,45	16,55	
Totale Euro	182,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**182,00**	
Totale Manodopera Euro	22,01	12,093
Totale Materiali Euro	109,65	60,247
Totale Noli Euro	12,21	6,709

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.30.b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE Classe resistenza 28/35 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 28/35	mc	1,0000	190,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,01**	**11,570**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	1,0200	113,88	116,16	
		Totale Materiali				**116,16**	**61,063**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,200000	1,82	0,36	
6	ABR25_MAT_2.30.55.a	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota pompaggio	mc	1,0200	5,00	5,10	
7	ABR25_MAT_2.30.55.c	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di 135€ e getto medio di 20 mc per strutture in elevazione	mc	1,0000	6,75	6,75	
		Totale Noli				**12,21**	**6,419**

Totale Euro	150,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 150,38	22,56	
Totale Euro	172,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 172,94	17,29	
Totale Euro	190,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**190,23**	
Totale Manodopera Euro	22,01	11,570
Totale Materiali Euro	116,16	61,063
Totale Noli Euro	12,21	6,419

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.30.b1	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE Per strutture in elevazione. C30/37 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Per strutture in elevazione. C30/37	mc	1,0000	193,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,01**	**11,396**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.d1	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 30/37	mc	1,0200	116,13	118,45	
		Totale Materiali				**118,45**	**61,332**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,200000	1,82	0,36	
6	ABR25_MAT_2.30.55.a	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota pompaggio	mc	1,0200	5,00	5,10	
7	ABR25_MAT_2.30.55.c	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di 135€ e getto medio di 20 mc per strutture in elevazione	mc	1,0000	6,75	6,75	
		Totale Noli				**12,21**	**6,322**

Totale Euro	152,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 152,67	22,90	
Totale Euro	175,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 175,57	17,56	
Totale Euro	193,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**193,13**	
Totale Manodopera Euro	22,01	11,396
Totale Materiali Euro	118,45	61,332
Totale Noli Euro	12,21	6,322

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.30.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE Classe resistenza 32/40 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 32/40	mc	1,0000	201,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,01**	**10,924**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.e	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 32/40	mc	1,0200	122,60	125,05	
		Totale Materiali				**125,05**	**62,066**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,200000	1,82	0,36	
6	ABR25_MAT_2.30.55.a	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota pompaggio	mc	1,0200	5,00	5,10	
7	ABR25_MAT_2.30.55.c	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di 135€ e getto medio di 20 mc per strutture in elevazione	mc	1,0000	6,75	6,75	
		Totale Noli				**12,21**	**6,060**

Totale Euro	159,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 159,27	23,89	
Totale Euro	183,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 183,16	18,32	
Totale Euro	201,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**201,48**	

Totale Manodopera Euro	22,01	10,924
Totale Materiali Euro	125,05	62,066
Totale Noli Euro	12,21	6,060

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.30.d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN ELEVAZIONE Classe resistenza 35/45 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 35/45	mc	1,0000	210,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,01**	**10,456**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.f	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 35/45	mc	1,0200	129,59	132,18	
		Totale Materiali				**132,18**	**62,793**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,200000	1,82	0,36	
6	ABR25_MAT_2.30.55.a	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota pompaggio	mc	1,0200	5,00	5,10	
7	ABR25_MAT_2.30.55.c	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di 135€ e getto medio di 20 mc per strutture in elevazione	mc	1,0000	6,75	6,75	
		Totale Noli				**12,21**	**5,800**

Totale Euro	166,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 166,40	24,96	
Totale Euro	191,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 191,36	19,14	
Totale Euro	210,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**210,50**	

Totale Manodopera Euro	22,01	10,456
Totale Materiali Euro	132,18	62,793
Totale Noli Euro	12,21	5,800

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.50.a	CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO LC 20/22 calcestruzzo strutturale leggero Calcestruzzo strutturale leggero secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , pompabile con le pompe da sottofondo, costituito da argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30' secondo UNI EN 13055-1), inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi. Densità a secco del calcestruzzo a 28 gg. circa 1400 kg/m³. Resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni determinata su cubetti confezionati a piè d'opera 25 N/mm² (classe di resistenza LC 20/22, consistenza S3-S4). Dato in opera in elevazione, compreso l'uso del vibratore e quanto necessario per dare l'opera a regola d'arte, esclusi solo i ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura.	mc	1,0000	271,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,01**	**8,102**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.i	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Calcestruzzo strutturale leggero LC20/22	mc	1,0200	177,00	180,54	
		Totale Materiali				**180,54**	**66,456**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,200000	1,82	0,36	
6	ABR25_MAT_2.30.55.a	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota pompaggio	mc	1,0200	5,00	5,10	
7	ABR25_MAT_2.30.55.c	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di 135€ e getto medio di 20 mc per strutture in elevazione	mc	1,0000	6,75	6,75	
		Totale Noli				**12,21**	**4,494**

Totale Euro	214,76
Spese Generali 15,000% su Euro 214,76	32,21
Totale Euro	246,97
Utile Impresa 10,000% su Euro 246,97	24,70
Totale Euro	271,67
Prezzo di Applicazione Euro	**271,67**

Totale Manodopera Euro	22,01	8,102
Totale Materiali Euro	180,54	66,456
Totale Noli Euro	12,21	4,494

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.60.a	CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO LC 30/33 Calcestruzzo strutturale leggero LC30/33 Calcestruzzo strutturale leggero secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 a base di argilla espansa strutturale, inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi. Densità a secco del calcestruzzo a 28 gg. Circa 1600 kg/m³. Resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni determinata su cubetti confezionati a piè d'opera 35 N/mm² (classe di resistenza LC 30/33 consistenza S3-S4). Dato in opera in elevazione, compreso l'uso del vibratore e quanto necessario per dare l'opera a regola d'arte, esclusi solo i ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura.	mc	1,0000	286,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,01**	**7,693**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.g	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Calcestruzzo strutturale leggero LC30/33	mc	1,0200	188,19	191,95	
		Totale Materiali				**191,95**	**67,090**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,200000	1,82	0,36	
6	ABR25_MAT_2.30.55.a	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota pompaggio	mc	1,0200	5,00	5,10	
7	ABR25_MAT_2.30.55.c	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di 135€ e getto medio di 20 mc per strutture in elevazione	mc	1,0000	6,75	6,75	
		Totale Noli				**12,21**	**4,268**

Totale Euro	226,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 226,17	33,93	
Totale Euro	260,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 260,10	26,01	
Totale Euro	286,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**286,11**	

Totale Manodopera Euro	22,01	7,693
Totale Materiali Euro	191,95	67,090
Totale Noli Euro	12,21	4,268

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.10.70.a	CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO LC40/44 Calcestruzzo strutturale leggero LC40/44 Calcestruzzo strutturale leggero secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 a base di argilla espansa Strutturale (ranulometria 0-15), inerti naturali, cemento tipo Portland e additivi. Densità a secco del calcestruzzo a 28 gg. Circa 1800 kg/m3, Resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni determinata su cubetti confezionati a piè d'opera 45 N/mm² (classe di resistenza LC 40/44, consistenza S3-S4). Dato in opera in elevazione, compreso l'uso del vibratore e quanto necessario per dare l'opera a regola d'arte, esclusi solo i ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura	mc	1,0000	313,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,01**	**7,016**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.h	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Calcestruzzo strutturale leggero LC40/44	mc	1,0200	209,56	213,75	
		Totale Materiali				**213,75**	**68,141**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,200000	1,82	0,36	
6	ABR25_MAT_2.30.55.a	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota pompaggio	mc	1,0200	5,00	5,10	
7	ABR25_MAT_2.30.55.c	Pompe per calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m - Quota piazzamento calcolata per un costo di piazzamento di 135€ e getto medio di 20 mc per strutture in elevazione	mc	1,0000	6,75	6,75	
		Totale Noli				**12,21**	**3,892**

Totale Euro	247,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 247,97	37,20	
Totale Euro	285,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 285,17	28,52	
Totale Euro	313,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**313,69**	
Totale Manodopera Euro	22,01	7,016
Totale Materiali Euro	213,75	68,141
Totale Noli Euro	12,21	3,892

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.20.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER IMPIEGO DI INERTI CON D MAX 20 MM Sovrapprezzo ai calcestruzzi strutturali per impiego di inerti con D max 20 mm Sovrapprezzo ai calcestruzzi strutturali per impiego di inerti con D max 20 mm Sovrapprezzo ai calcestruzzi strutturali per impiego di inerti con D max 20 mm	mc	1,0000	2,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.60.c	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI Maggiorazione del prezzo dei conglomerati cementizi per inerti D max 20 mm	mc	1,0000	1,93	1,93	
		Totale Materiali				**1,93**	**79,098**
					Totale Euro	1,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,93	0,29	
					Totale Euro	2,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,22	0,22	
					Totale Euro	2,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,44**	
					Totale Materiali Euro	1,93	79,098

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.30.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI, PER DISTANZE DEL CANTIERE DALLA CENTRALE DI BETONAGGIO PIÙ VICINA per distanza superiori a 10 Km e fino a 20 Km Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per distanze del cantiere dalla centrale di betonaggio più vicina, accertata dalla D.L.	mc	1,0000	3,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.60.a	Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,0000	2,61	2,61	
					Totale Euro	2,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,61	0,39	
					Totale Euro	3,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,00	0,30	
					Totale Euro	3,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,30**	
					Totale Noli Euro	2,61	79,091

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.30.b	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI, PER DISTANZE DEL CANTIERE DALLA CENTRALE DI BETONAGGIO PIÙ VICINA per distanza superiori a 20 Km Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per distanze del cantiere dalla centrale di betonaggio più vicina, accertata dalla D.L.	mc	1,0000	4,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.60.a	Incidenza di autobetoniera per getto	mc	1,5000	2,61	3,92	
		Totale Noli				**3,92**	**79,032**
					Totale Euro	3,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,92	0,59	
					Totale Euro	4,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,51	0,45	
					Totale Euro	4,96	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,96**	
					Totale Noli Euro	3,92	79,032

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Fluidificante con effetto incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe stagionature. Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	2,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.z11	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Fluidificante con effetto incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe	kg	1,0000	1,82	1,82	
					Totale Euro	1,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,82	0,27	
					Totale Euro	2,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,09	0,21	
					Totale Euro	2,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,30**	
					Totale Materiali Euro	1,82	79,130

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.b	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Fluidificante ritardante per calcestruzzi con spiccato effetto fluidificante. Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	1,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.d	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Fluidificante ritardante	kg	1,0000	1,55	1,55	
					Totale Euro	1,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,55	0,23	
					Totale Euro	1,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,78	0,18	
					Totale Euro	1,96	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,96**	
					Totale Materiali Euro	1,55	79,082

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.c	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Fluidificante areante per confezionamento di calcestruzzi inglobanti una maggior percentuale controllata di aria (non oltre il 4-5%). Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	2,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.s	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Fluidificante aerante	kg	1,0000	2,36	2,36	
					Totale Euro	2,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,36	0,35	
					Totale Euro	2,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,71	0,27	
					Totale Euro	2,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,98**	
					Totale Materiali Euro	2,36	79,195

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.d	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Areante per malte e calcestruzzi a basso dosaggio di cemento. Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	1,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.z12	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Areante per malte e calcestruzzi a basso dosaggio di cemento.	kg	1,0000	1,24	1,24	
					Totale Euro	1,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,24	0,19	
					Totale Euro	1,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,43	0,14	
					Totale Euro	1,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,57**	
					Totale Materiali Euro	1,24	78,981

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.e	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Superfluidificante, a base di polimeri sintetici polifunzionali completamente esente da cloruro, per la produzione di calcestruzzo superfluido a basso rapporto acqua-cemento. Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	3,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.z7	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante a base di polimeri	kg	1,0000	2,84	2,84	
					Totale Euro	2,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,84	0,43	
					Totale Euro	3,27	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,27	0,33	
					Totale Euro	3,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,60**	
					Totale Materiali Euro	2,84	78,889

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.f	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Impermeabilizzante di massa in polvere, con azione di occlusione del sistema capillare mediante dispersione di particelle colloidali. Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	1,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.z13	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Impermeabilizzante di massa in polvere, con azione di occlusione del sistema capillare mediante dispersione di particelle colloidali.	kg	1,0000	1,24	1,24	
					Totale Euro	1,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,24	0,19	
					Totale Euro	1,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,43	0,14	
					Totale Euro	1,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,57**	
					Totale Materiali Euro	1,24	78,981

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.g	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Impermeabilizzante di massa, liquido, con azione di superfluidificante atto a confezionare calcestruzzi a basso rapporto acqua-cemento ed ottenere coefficienti di permeabilità inferiori ai valori 10-12 m/s. Conforme alla norma UNI 8145. Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	1,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.z14	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Impermeabilizzante di massa, liquido, con azione di superfluidificante atto a confezionare calc.....apporto acqua-cemento ed ottenere coefficienti di permeabilità inferiori ai valori 10-12 m/s. Conforme alla norma UNI 8145.	kg	1,0000	1,51	1,51	
					Totale Euro	1,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,51	0,23	
					Totale Euro	1,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,74	0,17	
					Totale Euro	1,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,91**	
					Totale Materiali Euro	1,51	79,058

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.h	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Impermeabilizzante per malte con azione di introduzione nell'impasto di particelle idrofughe che impediscono la penetrazione dell'acqua nei capillari Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	1,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.z15	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Impermeabilizzante per malte con azione di introduzione nell'impasto di particelle idrofughe che impediscono la penetrazione dell'acqua nei capillari	kg	1,0000	1,24	1,24	
					Totale Euro	1,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,24	0,19	
					Totale Euro	1,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,43	0,14	
					Totale Euro	1,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,57**	
					Totale Materiali Euro	1,24	78,981

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.i	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Ritardante di presa e di indurimento per calcestruzzo. Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	1,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.e	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Ritardante	kg	1,0000	1,55	1,55	
					Totale Euro	1,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,55	0,23	
					Totale Euro	1,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,78	0,18	
					Totale Euro	1,96	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,96**	
					Totale Materiali Euro	1,55	79,082

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.j	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Antigelo per calcestruzzi e malte. Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	1,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.p	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Antigelo	kg	1,0000	1,33	1,33	
					Totale Euro	1,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,33	0,20	
					Totale Euro	1,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,53	0,15	
					Totale Euro	1,68	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,68**	
					Totale Materiali Euro	1,33	79,167

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.k	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Antigelo "esente da cloruro" per calcestruzzi e malte. Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	3,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.q1	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Antigelo "esente da cloruro" per calcestruzzi e malte.	kg	1,0000	2,63	2,63	
					Totale Euro	2,63	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,63	0,39	
					Totale Euro	3,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,02	0,30	
					Totale Euro	3,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,32**	
					Totale Materiali Euro	2,63	79,217

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.l	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Emulsione a base di resine sintetiche particolarmente idonea per il confezionamento di malte cementizie con eccellenti caratteristiche di adesione a murature, cemento, marmo, pietre naturali ed artificiali. Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	8,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.z16	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Emulsione a base di resine sintetiche	kg	1,0000	6,39	6,39	
					Totale Euro	6,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,39	0,96	
					Totale Euro	7,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,35	0,74	
					Totale Euro	8,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,09**	
					Totale Materiali Euro	6,39	78,986

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.m	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI adesione, eccellente resistenza fisico-meccanica e perfetta stabilità dimensionale. Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	25,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.z17	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Collante sintetico epossidico bicomponente	kg	1,0000	20,39	20,39	
					Totale Euro	20,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,39	3,06	
					Totale Euro	23,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 23,45	2,35	
					Totale Euro	25,80	
					Prezzo di Applicazione Euro	**25,80**	
					Totale Materiali Euro	20,39	79,031

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.n	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Malta premiscelata a base di cemento, inerti fini, adesivi sintetici ed additivi polimerici, per eseguire rasature millimetriche, per rifiniture su qualsiasi tipo di manufatto. Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	1,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.100.b	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta premiscelata a base di cemento, inerti fini, adesivi sintetici ed additivi polimerici	kg	1,0000	1,08	1,08	
					Totale Euro	1,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,08	0,16	
					Totale Euro	1,24	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,24	0,12	
					Totale Euro	1,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,36**	
					Totale Materiali Euro	1,08	79,412

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.o	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Malta viscoplastica a ritiro compensato per ancoraggi di macchine, strutture metalliche, rifacimento pilastri etc. Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2 Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2 Malta viscoplastica a ritiro compensato per ancoraggi di macchine, strutture metalliche, rifacimento pilastri etc. esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, eccellente adesione anche su ferro liscio, elevatissima resistenza meccanica. Valori di espansione contrastata riscontrati secondo la norma UNI 8147.	kg	1,000	1,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.100.c	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta viscoplastica a ritiro compensato per ancoraggi di macchine, strutture metalliche, rifacimento pilastri etc. esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, eccellente adesione anche su ferro liscio, elevatissima resistenza	kg	1,0000	1,27	1,27	
					Totale Euro	1,27	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,27	0,19	
					Totale Euro	1,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,46	0,15	
					Totale Euro	1,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,61**	
					Totale Materiali Euro	1,27	78,882

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.p	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2 Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni, esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature, eccellente resistenza all'aggressione chimica. Valori di espansione contrastata riscontrati secondo la norma UNI 8147.	kg	1,000	1,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.100.d	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni, esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature	kg	1,0000	0,95	0,95	
					Totale Euro	0,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,95	0,14	
					Totale Euro	1,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,09	0,11	
					Totale Euro	1,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,20**	
					Totale Materiali Euro	0,95	79,167

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.q	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Cemento espansivo esente da cloruri e inerti ferrosi per la produzione di boiacche da impiegarsi per iniezioni di guaine e consolidamenti di fessurazioni su calcestruzzo e roccia etc., adatto anche al confezionamento di malte espansive. Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	1,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.60.d	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEI CONGLOMERATI Maggiorazione del prezzo dei conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per classe di consistenza. Cemento espansi..... guaine e consolidamenti di fessurazioni su calcestruzzo e roccia etc., adatto anche al confezionamento di malte espansive.	kg	1,0000	0,96	0,96	
		Totale Materiali				**0,96**	**79,339**

Totale Euro	0,96
Spese Generali 15,000% su Euro 0,96	0,14
Totale Euro	1,10
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,10	0,11
Totale Euro	1,21
Prezzo di Applicazione Euro	**1,21**
Totale Materiali Euro	0,96
	79,339

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.r	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Agente espansivo in polvere per la produzione di calcestruzzi superfluidi a ritiro compensato, particolarmente indicato per getti di calcestruzzo per sottomurazioni, opere idrauliche Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2 Agente espansivo in polvere per la produzione di calcestruzzi superfluidi a ritiro compensato, particolarmente indicato per getti di calcestruzzo per sottomurazioni, opere idrauliche, calcestruzzo a migliorata resistenza alla flessione e assenza di cavillature da ritiro	kg	1,000	42,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**2,55**	**6,008**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.z32	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivo cristallizzante per l'impermeabilizzazione della matrice in calcestruzzo	kg	1,0000	31,00	31,00	

Totale Euro	33,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,55	5,03	
Totale Euro	38,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,58	3,86	
Totale Euro	42,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,44**	

Totale Materiali Euro	31,00	73,044
Totale Manodopera Euro	2,55	6,008

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.s	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Protettivo di stagionatura a base di resine polimerizzate disciolte in solvente Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2 Protettivo di stagionatura a base di resine polimerizzate disciolte in solvente, atto a formare una pellicola continua sulla superficie del calcestruzzo trattato, impedendo l'evaporazione incontrollata dell'acqua d'impasto. Conforme alla norma ASTM C-309/81.	kg	1,000	3,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.z18	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Protettivo di stagionatura a base di resine polimerizzate disciolte in solvente, atto a formare.....superficie del calcestruzzo trattato, impedendo l'evaporazione incontrollata dell'acqua d'impasto. Conforme alla norma ASTM	kg	1,0000	2,57	2,57	
					Totale Euro	2,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,57	0,39	
					Totale Euro	2,96	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,96	0,30	
					Totale Euro	3,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,26**	
					Totale Materiali Euro	2,57	78,834

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.t	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Disarmante emulsionabile per edilizia tradizionale per casseri in legno e ferro. Soluzioni di impiego: per casseri in legno: 1 lt di disarmante x 15 lt di acqua; per casseri in ferro: 1 lt di disarmante x 5 lt di acqua. Fornito e posto in opera. Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	2,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.u	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Disarmante	L	1,000	2,14	2,14	
					Totale Euro	2,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,14	0,32	
					Totale Euro	2,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,46	0,25	
					Totale Euro	2,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,71**	
					Totale Materiali Euro	2,14	78,967

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.u	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Disarmante ad azione chimica, pronto all'uso, per getti a vista, con azione coadiuvante nella prevenzione della ruggine Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2	kg	1,000	3,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.u1	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Disarmante ad azione chimica	kg	1,0000	2,70	2,70	
					Totale Euro	2,70	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,70	0,41	
					Totale Euro	3,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,11	0,31	
					Totale Euro	3,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,42**	
					Totale Materiali Euro	2,70	78,947

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.v	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Colorante ad impregnazione per la tinteggiatura del calcestruzzo, non filmante, con funzione di protezione idrofuga ed antidegrado. Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2 Colorante ad impregnazione per la tinteggiatura del calcestruzzo, non filmante, con funzione di protezione idrofuga ed antidegrado.	kg	1,000	17,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.z19	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Colorante ad impregnazione per la tinteggiatura del calcestruzzo, non filmante, con funzione di protezione idrofuga ed antidegrado.	kg	1,0000	13,80	13,80	
		Totale Materiali				**13,80**	**79,038**
					Totale Euro	13,80	
					Spese Generali 15,000% su Euro 13,80	2,07	
					Totale Euro	15,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 15,87	1,59	
					Totale Euro	17,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**17,46**	
					Totale Materiali Euro	13,80	79,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
SOVRAPREZZI AI CALCESTRUZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.20.40.z	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI PER IMPIEGO DI ADDITIVI Compenso per l'impermeabilizzazione delle nuove strutture in cls delle fondazioni Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per impiego di additivi conformi alla norma UNI-EN 934-2 Compenso per l'impermeabilizzazione delle nuove strutture in cls delle fondazioni mediante aggiunta in centrale di betonaggio sul nastro trasportatore degli inerti o nella pesa degli inerti, di additivo cristallizzante in polvere composto da cemento Portland, sabbia silicea e composti chimici reattivi, con dosaggio in ragione dell'1% del peso del cemento del mix design previsto, con un incidenza di 3,60 Kg/mcubo. Test di opposizione alla pressione idrostatica negativa (ISO/DIS 7031): 20 bar; Certificazione per "Sistema Vasca Bianca" (Norma SIA 262/1 – prove di penetrazione di acqua in pressione secondo UNI EN 12390-8 analoga alla DIN 1045) CPN B classe di resistenza C 25/30 penetrazione media dell'acqua < 15 mm CPN C classe di resistenza C 30/37 penetrazione media dell'acqua < 10 mm; Test di permeabilità all'acqua dopo 56 giorni (DIN 1048) < 5,35x10-13 m/s; Riduzione del ritiro igrometrico (UNI 6555) rispetto al campione non trattato 25%; Test di aumento della resistenza a compressione dopo 28 gg. (ASTM C39): > 6%; Autoriparazione di fessurazioni (Index of Crack Self Healing): ≤ 0,4 mm; Resistenza alla carbonatazione (BS8500, BS EN 206:2013): + 50%; Autoriparazione di fessurazioni in ambiente ricco di cloruri: < 0,3 mm; Coefficiente ALFA di incremento alla resistenza dei cloruri (FIB 34, BS8500): 0,75. L'additivo dovrà anche essere provvisto di "tracciante" al suo interno per il controllo della corretta additivazione, verificabile in cantiere sulcalcestruzzo fresco tramite la caratteristica presenza dell'acqua di bleeding superficiale colorata di verde."	mc	1,0000	42,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**2,55**	**6,008**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.80.z32	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivo cristallizzante per l'impermeabilizzazione della matrice in calcestruzzo	kg	1,0000	31,00	31,00	
		Totale Materiali				**31,00**	**73,044**
					Totale Euro	33,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 33,55	5,03	
					Totale Euro	38,58	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 38,58	3,86	
					Totale Euro	42,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**42,44**	
					Totale Manodopera Euro	2,55	6,008
					Totale Materiali Euro	31,00	73,044

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.10.a	CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO RETTE O CENTINATE PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI O ARMATI Per opere di fondazione Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.	mq	1,00	29,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,230000	30,60	7,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,230000	28,43	6,54	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,230000	25,50	5,87	
		Totale Manodopera				**19,45**	**66,201**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0060	413,90	2,48	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0040	322,91	1,29	
6	ABR25_MAT_2.30.90.a	DISARMANTI Disarmanti per legno	L	0,007	1,57	0,01	
		Totale Materiali				**3,78**	**12,866**

Totale Euro	23,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,23	3,48	
Totale Euro	26,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,71	2,67	
Totale Euro	29,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,38**	
Totale Manodopera Euro	19,45	66,201
Totale Materiali Euro	3,78	12,866

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.10.b	CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO RETTE O CENTINATE PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI O ARMATI Per opere in elevazione Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.	mq	1,00	38,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**21,98**	**56,825**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0080	413,90	3,31	
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0055	488,67	2,69	
6	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0080	322,91	2,58	
7	ABR25_MAT_2.30.90.a	DISARMANTI Disarmanti per legno	L	0,007	1,57	0,01	
		Totale Materiali				**8,59**	**22,208**

Totale Euro	30,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,57	4,59	
Totale Euro	35,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,16	3,52	
Totale Euro	38,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,68**	
Totale Manodopera Euro	21,98	56,825
Totale Materiali Euro	8,59	22,208

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.10.c	CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO RETTE O CENTINATE PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI O ARMATI Per particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.	mq	1,00	49,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,360000	28,43	10,23	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**30,43**	**61,649**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0080	413,90	3,31	
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0055	488,67	2,69	
6	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0080	322,91	2,58	
7	ABR25_MAT_2.30.90.a	DISARMANTI Disarmanti per legno	L	0,007	1,57	0,01	
		Totale Materiali				**8,59**	**17,403**

Totale Euro	39,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,02	5,85	
Totale Euro	44,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,87	4,49	
Totale Euro	49,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,36**	

Totale Manodopera Euro	30,43	61,649
Totale Materiali Euro	8,59	17,403

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.20.a	SOVRAPPREZZO PER CASSEFORME CON SUPERFICIE PIALLATA PER FORMAZIONE DI GETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO A FACCIA VISTA Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista	mq	1,00	7,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,39**	**74,965**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.25.e	PIALLATRICE Piallatrice per casseforme	ora	0,250000	1,19	0,30	
		Totale Noli				**0,30**	**4,172**
					Totale Euro	5,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,69	0,85	
					Totale Euro	6,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,54	0,65	
					Totale Euro	7,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,19**	
					Totale Manodopera Euro	5,39	74,965
					Totale Noli Euro	0,30	4,172

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.30.a	SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME RETTE O CENTINATE PER GETTI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE O ARMATO SUPERIORE AI 4 M DAL PIANO DI APPOGGIO DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO. Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al Al m² di cassaforma per m di altezza superiore ai primi 4 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al m² di cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m. Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al m² di cassaforma per m di altezza superiore ai 4 m.	mq	1,00	4,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,064000	28,43	1,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,064000	25,50	1,63	
		Totale Manodopera				**3,45**	**73,248**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,064000	4,28	0,27	
		Totale Noli				**0,27**	**5,732**

Totale Euro	3,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,72	0,56	
Totale Euro	4,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,28	0,43	
Totale Euro	4,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,71**	
Totale Manodopera Euro	3,45	73,248
Totale Noli Euro	0,27	5,732

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.40.a	CASSERI A PERDERE CON RETE METALLICA RICAVATA DA LAMIERA DI SPESSORE 5/10 DI MM per strutture irregolari o curve come piscine, serbatoi, platee curve di silos, centrali di energia, cunicoli ad arco Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete:	mq	1,00	24,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**46,325**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.20.b	RETE METALLICA Rete metallica in filo di ferro zincato. Rete metallica di maglia 8x10, di diamensioni filo mm 2,7	kg	4,4000	1,80	7,92	
4	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0100	0,89	0,01	
		Totale Materiali				**7,93**	**32,742**

Totale Euro	19,15
Spese Generali 15,000% su Euro 19,15	2,87
Totale Euro	22,02
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,02	2,20
Totale Euro	24,22
Prezzo di Applicazione Euro	**24,22**

Totale Manodopera Euro	11,22	46,325
Totale Materiali Euro	7,93	32,742

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.40.b	CASSERI A PERDERE CON RETE METALLICA RICAVATA DA LAMIERA DI SPESSORE 5/10 DI MM per creazione vuoti di alleggerimento in getti di calcestruzzo Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete:	mq	1,00	20,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**40,716**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.20.b	RETE METALLICA Rete metallica in filo di ferro zincato. Rete metallica di maglia 8x10, di diamensioni filo mm 2,7	kg	4,4000	1,80	7,92	
4	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0100	0,89	0,01	
		Totale Materiali				**7,93**	**38,346**
					Totale Euro	16,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,35	2,45	
					Totale Euro	18,80	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 18,80	1,88	
					Totale Euro	20,68	
					Prezzo di Applicazione Euro	**20,68**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	40,716
					Totale Materiali Euro	7,93	38,346

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.40.c	CASSERI A PERDERE CON RETE METALLICA RICAVATA DA LAMIERA DI SPESSORE 5/10 DI MM per riprese di getto nei muri di sostegno, travi, serbatoi al fine di lasciare la superficie del primo getto rugosa e pronta per quello successivo Casseri a perdere con rete metallica ricavata da lamiera di spessore 5/10 di mm; compreso rompitratta di tondini acciaio ortogonali alle nervature della rete:	mq	1,00	18,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**36,280**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.20.b	RETE METALLICA Rete metallica in filo di ferro zincato. Rete metallica di maglia 8x10, di diamensioni filo mm 2,7	kg	4,4000	1,80	7,92	
4	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0100	0,89	0,01	
		Totale Materiali				**7,93**	**42,749**

Totale Euro	14,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,66	2,20	
Totale Euro	16,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,86	1,69	
Totale Euro	18,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,55**	
Totale Manodopera Euro	6,73	36,280
Totale Materiali Euro	7,93	42,749

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.50.a	CASSERI A PERDERE PER SOLAI A STRUTTURA CAVA O ALTRO, REALIZZATI CON PANI DI POLISTIROLO ESPANSO Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di polistirolo espanso, densità 10÷15 kg/m³, di qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a qualsiasi altezza Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di polistirolo espanso, densità 10¸15 kg/m³ di qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a qualsiasi altezza Casseri a perdere per solai a struttura cava o altro, realizzati con pani di polistirolo espanso, densità 10÷15 kg/m³, di qualsiasi forma o dimensione, posti in opera a qualsiasi altezza	mq	1,00	22,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**75,471**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.40.a	POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Polistirolo espanso in lastre a norma UNI 7819/88 munito del marchio di conformità I.I.P: densità 15 Kg/m³	mc	0,0600	13,26	0,80	
		Totale Materiali				**0,80**	**3,587**

Totale Euro	17,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,63	2,64	
Totale Euro	20,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,27	2,03	
Totale Euro	22,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,30**	

Totale Manodopera Euro	16,83	75,471
Totale Materiali Euro	0,80	3,587

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.60.a	CASSEFORME A PERDERE IN PANNELLI FONO TERMO ASSORBENTI spessore 3,5 cm Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/m³, posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe metalliche distanziatrici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte	mq	1,00	32,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**51,753**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.245.a	PANNELLATURE PER CASSEFORME Pannello fono termo assorbenti costituti da impasto cemento abete scortecciato e tranciato non gelivi classe REI 180 peso 600 kg/m³. Pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 35	mq	1,05	8,45	8,87	
		Totale Materiali				**8,87**	**27,276**
					Totale Euro	25,70	
					Spese Generali 15,000% su Euro 25,70	3,86	
					Totale Euro	29,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 29,56	2,96	
					Totale Euro	32,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**32,52**	
					Totale Manodopera Euro	16,83	51,753
					Totale Materiali Euro	8,87	27,276

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.60.b	CASSEFORME A PERDERE IN PANNELLI FONO TERMO ASSORBENTI spessore 5 cm Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/m³, posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe metalliche distanziatrici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte	mq	1,00	37,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**44,654**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.245.b	PANNELLATURE PER CASSEFORME Pannello fono termo assorbenti costituti da impasto cemento abete scortecciato e tranciato non gelivi classe REI 180 peso 600 kg/m³. Pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 50	mq	1,05	12,34	12,96	
		Totale Materiali				**12,96**	**34,386**
					Totale Euro	29,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 29,79	4,47	
					Totale Euro	34,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,26	3,43	
					Totale Euro	37,69	
					Prezzo di Applicazione Euro	**37,69**	
					Totale Manodopera Euro	16,83	44,654
					Totale Materiali Euro	12,96	34,386

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.60.c	CASSEFORME A PERDERE IN PANNELLI FONO TERMO ASSORBENTI spessore 7,5 cm Casseforme a perdere in pannelli fono termo assorbenti costituite da un impasto di cemento ed abete scortecciato e tranciato, trattato con sostanze speciali atte a mantenerli inalterati, non gelivi ed infiammabili (REI 180), con peso di circa 600 kg/m³, posti in opera a qualsiasi altezza a corsi regolari ed assemblati mediante apposite staffe metalliche distanziatrici, compreso l'onere per la formazione di aperture, mazzette ed ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte	mq	1,00	53,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**31,749**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.245.c	PANNELLATURE PER CASSEFORME Pannello fono termo assorbenti costituti da impasto cemento abete scortecciato e tranciato non gelivi classe REI 180 peso 600 kg/m³. Pannello a perdere cemento abete per casserature spessore mm 75	mq	1,05	23,88	25,07	
		Totale Materiali				**25,07**	**47,293**
					Totale Euro	41,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 41,90	6,29	
					Totale Euro	48,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 48,19	4,82	
					Totale Euro	53,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**53,01**	
					Totale Manodopera Euro	16,83	31,749
					Totale Materiali Euro	25,07	47,293

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.70.a	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150 mm Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte	m	1,00	18,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**37,059**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.220.a	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150 mm	m	1,0200	7,48	7,63	
		Totale Materiali				**7,63**	**42,015**

Totale Euro	14,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,36	2,15	
Totale Euro	16,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,51	1,65	
Totale Euro	18,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,16**	
Totale Manodopera Euro	6,73	37,059
Totale Materiali Euro	7,63	42,015

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.70.b	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200 mm Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte	m	1,00	18,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**35,932**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.220.b	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200 mm spessore mm 4	m	1,0200	7,92	8,08	
		Totale Materiali				**8,08**	**43,139**
					Totale Euro	14,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,81	2,22	
					Totale Euro	17,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,03	1,70	
					Totale Euro	18,73	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,73**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	35,932
					Totale Materiali Euro	8,08	43,139

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.70.c	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250 mm Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte	m	1,00	23,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**37,842**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.220.c	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250 mm spessore mm 4	m	1,0200	9,59	9,78	
		Totale Materiali				**9,78**	**41,214**
					Totale Euro	18,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,76	2,81	
					Totale Euro	21,57	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,57	2,16	
					Totale Euro	23,73	
					Prezzo di Applicazione Euro	**23,73**	
					Totale Manodopera Euro	8,98	37,842
					Totale Materiali Euro	9,78	41,214

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.70.d	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte	m	1,00	27,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**32,690**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.220.d	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm spessore mm 5	m	1,0200	12,48	12,73	
		Totale Materiali				**12,73**	**46,341**
					Totale Euro	21,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 21,71	3,26	
					Totale Euro	24,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 24,97	2,50	
					Totale Euro	27,47	
					Prezzo di Applicazione Euro	**27,47**	
					Totale Manodopera Euro	8,98	32,690
					Totale Materiali Euro	12,73	46,341

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.70.e	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350 mm Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte	m	1,00	33,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**27,155**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.220.e	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350 mm spessore mm 5	m	1,0200	16,82	17,16	
		Totale Materiali				**17,16**	**51,890**
					Totale Euro	26,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 26,14	3,92	
					Totale Euro	30,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 30,06	3,01	
					Totale Euro	33,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**33,07**	
					Totale Manodopera Euro	8,98	27,155
					Totale Materiali Euro	17,16	51,890

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.70.f	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400 mm Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte	m	1,00	37,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**29,108**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.220.f	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400 mm spessore mm 5	m	1,0200	18,50	18,87	
		Totale Materiali				**18,87**	**49,934**
					Totale Euro	29,87	
					Spese Generali 15,000% su Euro 29,87	4,48	
					Totale Euro	34,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,35	3,44	
					Totale Euro	37,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**37,79**	
					Totale Manodopera Euro	11,00	29,108
					Totale Materiali Euro	18,87	49,934

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.70.g	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450 mm Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte	m	1,00	46,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**23,877**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.220.g	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450 mm spessore mm 5	m	1,0200	24,92	25,42	
		Totale Materiali				**25,42**	**55,177**
					Totale Euro	36,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 36,42	5,46	
					Totale Euro	41,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 41,88	4,19	
					Totale Euro	46,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**46,07**	
					Totale Manodopera Euro	11,00	23,877
					Totale Materiali Euro	25,42	55,177

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.70.h	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte	m	1,00	47,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**22,950**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.220.h	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm spessore mm 6,5	m	1,0200	26,36	26,89	
		Totale Materiali				**26,89**	**56,103**
					Totale Euro	37,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 37,89	5,68	
					Totale Euro	43,57	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 43,57	4,36	
					Totale Euro	47,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**47,93**	
					Totale Manodopera Euro	11,00	22,950
					Totale Materiali Euro	26,89	56,103

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.70.i	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550 mm Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte	m	1,00	56,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,228000	30,60	6,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,228000	25,50	5,81	
		Totale Manodopera				**12,79**	**22,581**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.220.i	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550 mm spessore mm 6,5	m	1,0200	31,35	31,98	
		Totale Materiali				**31,98**	**56,462**
					Totale Euro	44,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 44,77	6,72	
					Totale Euro	51,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 51,49	5,15	
					Totale Euro	56,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**56,64**	
					Totale Manodopera Euro	12,79	22,581
					Totale Materiali Euro	31,98	56,462

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.70.j	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600 mm Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte	m	1,00	66,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,228000	30,60	6,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,228000	25,50	5,81	
		Totale Manodopera				**12,79**	**19,291**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.220.j	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600 mm spessore mm 6,5	m	1,0200	38,84	39,62	
		Totale Materiali				**39,62**	**59,759**
					Totale Euro	52,41	
					Spese Generali 15,000% su Euro 52,41	7,86	
					Totale Euro	60,27	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 60,27	6,03	
					Totale Euro	66,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**66,30**	
					Totale Manodopera Euro	12,79	19,291
					Totale Materiali Euro	39,62	59,759

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CASSERATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.30.70.k	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI A PEDERE A SEZIONE CIRCOLARE Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati, ogni altro magistero per la perfetta esecuzione a regola d'arte	m	1,00	85,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,244000	30,60	7,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,244000	25,50	6,22	
		Totale Manodopera				**13,69**	**15,999**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.220.l	CASSERI CARTONATI AUTOPORTANTI Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm spessore mm 8	m	1,0200	52,89	53,95	
		Totale Materiali				**53,95**	**63,048**
					Totale Euro	67,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 67,64	10,15	
					Totale Euro	77,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 77,79	7,78	
					Totale Euro	85,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**85,57**	
					Totale Manodopera Euro	13,69	15,999
					Totale Materiali Euro	53,95	63,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
ARMATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.40.10.a	ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450A OPPURE B450C FORNITO IN BARRE DI TUTTI I DIAMETRI Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge	kg	1,0000	1,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,004000	28,43	0,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**0,55**	**30,726**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.130.a	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400	kg	1,0200	0,49	0,50	
5	ABR25_MAT_2.30.130.e	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata: extra diametro per tondi base	kg	1,0300	0,32	0,33	
		Totale Materiali				**0,83**	**46,369**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,000200	48,27	0,01	
7	ABR25_AT_10.30.21.a	PIEGATRICE PER ACCIAIO IN TONDINI Piegatrice per acciaio in tondini	ora	0,004000	6,62	0,03	
		Totale Noli				**0,04**	**2,235**

Totale Euro	1,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,42	0,21	
Totale Euro	1,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,63	0,16	
Totale Euro	1,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,79**	

Totale Manodopera Euro	0,55	30,726
Totale Materiali Euro	0,83	46,369
Totale Noli Euro	0,04	2,235

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
ARMATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.40.20.a	ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA B450C OPPURE B450A, FORNITO IN FOGLI DI RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete in acciaio elettrosaldata Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.	kg	1,0000	2,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,57**	**27,670**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.160.c	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5	kg	1,0500	1,01	1,06	
		Totale Materiali				**1,06**	**51,456**
					Totale Euro	1,63	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,63	0,24	
					Totale Euro	1,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,87	0,19	
					Totale Euro	2,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,06**	
					Totale Manodopera Euro	0,57	27,670
					Totale Materiali Euro	1,06	51,456

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
PROFILI PER GIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.50.10.a	PROFILI IN PVC (WATERSTOP) PER LA REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO con profilo da inserire nella parte centrale del getto Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:	m	1,00	15,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,140000	28,43	3,98	
		Totale Manodopera				**3,98**	**25,727**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.170.a	POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO VERTICALE Profili waterstop in pvc flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto verticali. Larghezza mm 150, spessore mm 5	m	1,0000	8,25	8,25	
		Totale Materiali				**8,25**	**53,329**

Totale Euro	12,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,23	1,83	
Totale Euro	14,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,06	1,41	
Totale Euro	15,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,47**	

Totale Manodopera Euro	3,98	25,727
Totale Materiali Euro	8,25	53,329

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
PROFILI PER GIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.50.10.b	PROFILI IN PVC (WATERSTOP) PER LA REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO con profilo da inserire sul bordo del getto Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:	m	1,00	13,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**21,499**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.170.f	POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO VERTICALE Profili waterstop in pvc flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto verticali. Larghezza mm 145, spessore mm 3÷4	m	1,0000	7,60	7,60	
		Totale Materiali				**7,60**	**57,532**
					Totale Euro	10,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,44	1,57	
					Totale Euro	12,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,01	1,20	
					Totale Euro	13,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,21**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	21,499
					Totale Materiali Euro	7,60	57,532

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
PROFILI PER GIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.50.20.a	ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE DI GETTO Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto	mq	1,00	12,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**2,24**	**17,527**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.t	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto	kg	0,7000	11,23	7,86	
		Totale Materiali				**7,86**	**61,502**

Totale Euro	10,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,10	1,52	
Totale Euro	11,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,62	1,16	
Totale Euro	12,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,78**	

Totale Manodopera Euro	2,24	17,527
Totale Materiali Euro	7,86	61,502

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
PROFILI PER GIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.50.30.a	PROFILI IN PVC (WATERSTOP) PER LA REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti assiali Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:	m	1,00	19,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**14,527**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.180.b	POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Profili waterstop in pvc flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza mm 230 spessore mm 4	m	1,0000	12,61	12,61	
		Totale Materiali				**12,61**	**64,501**
					Totale Euro	15,45	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,45	2,32	
					Totale Euro	17,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,77	1,78	
					Totale Euro	19,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**19,55**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	14,527
					Totale Materiali Euro	12,61	64,501

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
PROFILI PER GIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.50.30.b	PROFILI IN PVC (WATERSTOP) PER LA REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE con profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti larghezza mm 150¸240 Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:	m	1,00	17,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**16,492**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.180.f	POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Profili waterstop in pvc flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza mm 200 spessore mm 4	m	1,0000	10,77	10,77	
		Totale Materiali				**10,77**	**62,544**

Totale Euro	13,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,61	2,04	
Totale Euro	15,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,65	1,57	
Totale Euro	17,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,22**	
Totale Manodopera Euro	2,84	16,492
Totale Materiali Euro	10,77	62,544

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
PROFILI PER GIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.50.30.c	PROFILI IN PVC (WATERSTOP) PER LA REALIZZAZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE con profilo da inserire sul bordo del getto Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte:	m	1,00	15,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
		Totale Manodopera				**1,71**	**11,280**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.180.a	POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO ORIZZONTALE Profili waterstop in pvc flessibile stabilizzato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto orizzontali. Larghezza mm 150 spessore mm 6÷7	m	1,0000	10,27	10,27	
		Totale Materiali				**10,27**	**67,744**
					Totale Euro	11,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,98	1,80	
					Totale Euro	13,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,78	1,38	
					Totale Euro	15,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,16**	
					Totale Manodopera Euro	1,71	11,280
					Totale Materiali Euro	10,27	67,744

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
PROFILI PER GIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.50.40.a	PROFILO WATERSTOP IN PVC FLESSIBILE STABILIZZATO, DA PORSI SUL BORDO DEL GETTO, PER GIUNTI DI DILATAZIONE A TENUTA Profilo waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore mm 4 Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario a dare l'opera completa e perfettamente finita in ogni sua parte	m	1,00	16,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,69**	**9,971**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.170.i	POFILI WATERSTOP PER IMPIEGO VERTICALE Profili waterstop in pvc flessibile stabilizato per giunti di dilatazione a tenuta e ripresa getto verticali. Larghezza mm 300 spessore mm 4÷9	m	1,0000	11,71	11,71	
		Totale Materiali				**11,71**	**69,086**
					Totale Euro	13,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 13,40	2,01	
					Totale Euro	15,41	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 15,41	1,54	
					Totale Euro	16,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**16,95**	
					Totale Manodopera Euro	1,69	9,971
					Totale Materiali Euro	11,71	69,086

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
PROFILI PER GIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.50.50.a	CORDOLI DI SIGILLATURA DI GIUNTI ORIZZONTALI E VERTICALI CON INTERPOSIZIONE DI PROFILO DI TERZA PARETE COSTITUITO DA CORDONE IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE con mastice poliuretanico a basso modulo Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con interposizione di profilo di terza parete costituito da cordone in polietilene espanso a cellule chiuse previa applicazione di primer sulle parti laterali. Forniti e posti in opera compreso ogni onere di preparazione, esecuzione e finitura per giunti di larghezza pari a 20 mm e profondità pari a 10 mm:	m	1,00	9,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**48,021**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z03	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Mastice poliuretanico a basso modulo	cad	0,2500	7,42	1,86	
4	ABR25_MAT_2.999.110.v	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Primer per siggillante e mastice	cad	0,0300	11,72	0,35	
5	ABR25_MAT_2.999.110.z	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Cordone comprimibile in polietilene espanso	m	1,0000	0,69	0,69	
		Totale Materiali				**2,90**	**31,016**

Totale Euro	7,39
Spese Generali 15,000% su Euro 7,39	1,11
Totale Euro	8,50
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,50	0,85
Totale Euro	9,35
Prezzo di Applicazione Euro	**9,35**

Totale Manodopera Euro	4,49	48,021
Totale Materiali Euro	2,90	31,016

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CONNETTORI PER RIPRESA GETTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.60.10.a	CONNETTORI PER RIPRESA GETTO Connettori a taglio altezza gambo mm 40 Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a mm 14, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12 avente una sezione tronco conica. Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	2,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
		Totale Manodopera				**0,65**	**22,807**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.184.a	PIOLO CONNETTORE A VITE E PIASTRA DENTATA Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio t.....onale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12 avente una sezione tronco conica. Piolo a vite altezza gambo mm 40	cad	1,0000	1,60	1,60	
		Totale Materiali				**1,60**	**56,140**
					Totale Euro	2,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,25	0,34	
					Totale Euro	2,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,59	0,26	
					Totale Euro	2,85	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,85**	
					Totale Manodopera Euro	0,65	22,807
					Totale Materiali Euro	1,60	56,140

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CONNETTORI PER RIPRESA GETTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.60.10.b	CONNETTORI PER RIPRESA GETTO Connettori a taglio altezza gambo mm 60 Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a mm 14, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12 avente una sezione tronco conica. Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	2,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
		Totale Manodopera				**0,65**	**22,491**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.184.b	PIOLO CONNETTORE A VITE E PIASTRA DENTATA Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio t.....onale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12 avente una sezione tronco conica. Piolo a vite altezza gambo mm 60	cad	1,0000	1,64	1,64	
		Totale Materiali				**1,64**	**56,747**
					Totale Euro	2,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,29	0,34	
					Totale Euro	2,63	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,63	0,26	
					Totale Euro	2,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,89**	
					Totale Manodopera Euro	0,65	22,491
					Totale Materiali Euro	1,64	56,747

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO

CONNETTORI PER RIPRESA GETTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.60.10.c	CONNETTORI PER RIPRESA GETTO Connettori a taglio altezza gambo mm 70 Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a mm 14, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12 avente una sezione tronco conica. Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	2,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
		Totale Manodopera				**0,65**	**21,959**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.184.c	PIOLO CONNETTORE A VITE E PIASTRA DENTATA Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio t.....onale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12 avente una sezione tronco conica. Piolo a vite altezza gambo mm 70	cad	1,0000	1,69	1,69	
		Totale Materiali				**1,69**	**57,095**
					Totale Euro	2,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,34	0,35	
					Totale Euro	2,69	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,69	0,27	
					Totale Euro	2,96	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,96**	
					Totale Manodopera Euro	0,65	21,959
					Totale Materiali Euro	1,69	57,095

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
CONNETTORI PER RIPRESA GETTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.60.10.d	CONNETTORI PER RIPRESA GETTO Connettori a taglio altezza gambo mm 80 Fornitura e posa di piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a mm 14, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12 avente una sezione tronco conica. Ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	3,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
		Totale Manodopera				**0,65**	**21,595**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.184.d	PIOLO CONNETTORE A VITE E PIASTRA DENTATA Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo. Elemento composto da un gambo in acciaio t.....onale, corpo filettato di diametro non inferiore a mm 12 avente una sezione tronco conica. Piolo a vite altezza gambo mm 80	cad	1,0000	1,73	1,73	
		Totale Materiali				**1,73**	**57,475**
					Totale Euro	2,38	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,38	0,36	
					Totale Euro	2,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,74	0,27	
					Totale Euro	3,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,01**	
					Totale Manodopera Euro	0,65	21,595
					Totale Materiali Euro	1,73	57,475

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
GIUNTO DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.80.10.a	GIUNTO DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SITUATE IN AMBIENTI UMIDI 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione sulle interfacce pari a 14 kg/cm² Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di:	m	1,00	35,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**9,437**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.200.b	GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI GOMMA NATURALE Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in.....ombinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume. Dimensioni giunto mm 20x10	m	1,0500	20,72	21,76	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z04	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	kg	0,0200	28,84	0,58	
5	ABR25_MAT_2.999.110.z05	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	kg	0,1000	25,18	2,52	
		Totale Materiali				**24,86**	**69,616**

Totale Euro	28,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,23	4,23	
Totale Euro	32,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,46	3,25	
Totale Euro	35,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,71**	

Totale Manodopera Euro	3,37	9,437
Totale Materiali Euro	24,86	69,616

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
GIUNTO DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.80.10.b	GIUNTO DI DILATAZIONE PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SITUATE IN AMBIENTI UMIDI 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cm² Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di:	m	1,00	50,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**6,614**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.200.c	GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI GOMMA NATURALE Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in.....ombinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume. Dimensioni giunto mm 20x20	m	1,0500	32,20	33,81	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z04	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	kg	0,0200	28,84	0,58	
5	ABR25_MAT_2.999.110.z05	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	kg	0,1000	25,18	2,52	
		Totale Materiali				**36,91**	**72,444**

Totale Euro	40,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,28	6,04	
Totale Euro	46,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,32	4,63	
Totale Euro	50,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,95**	

Totale Manodopera Euro	3,37	6,614
Totale Materiali Euro	36,91	72,444

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
GIUNTO DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.80.20.a	GIUNTO DI DILATAZIONE CON RINFORZO DEI PANNELLI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SULLA FACCIA CONTROTERRA (NEL CASO DI SIGILLATURA DEI GIUNTI DI LAVORO DOPO LUNGHI PERIODI DI ATTESA) Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura .....te 20x20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione	m	1,00	62,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**2,81**	**4,513**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.200.c	GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI GOMMA NATURALE Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in.....ombinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume. Dimensioni giunto mm 20x20	m	1,0500	32,20	33,81	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z04	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	kg	0,0200	28,84	0,58	
5	ABR25_MAT_2.30.190.a	GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13	m	1,0000	9,51	9,51	
6	ABR25_MAT_2.999.110.z05	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	kg	0,1000	25,18	2,52	
		Totale Materiali				**46,42**	**74,546**

Totale Euro	49,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,23	7,38	
Totale Euro	56,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,61	5,66	
Totale Euro	62,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**62,27**	
Totale Manodopera Euro	2,81	4,513
Totale Materiali Euro	46,42	74,546

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
GIUNTI DI RIPRESA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.70.30.a	GIUNTO DI RIPRESA DI GETTO PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SITUATE IN AMBIENTI UMIDI, DI SEZIONE MINIMA PARI A 20 CM Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costit.....a butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera	m	1,00	18,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**11,921**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z04	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	kg	0,0200	28,84	0,58	
4	ABR25_MAT_2.30.190.a	GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13	m	1,0000	9,51	9,51	
5	ABR25_MAT_2.999.110.z05	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	kg	0,1000	25,18	2,52	
		Totale Materiali				**12,61**	**67,110**

Totale Euro	14,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,85	2,23	
Totale Euro	17,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,08	1,71	
Totale Euro	18,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,79**	
Totale Manodopera Euro	2,24	11,921
Totale Materiali Euro	12,61	67,110

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CALCESTRUZZI, CASSEFORME E FERRO PER CEMENTO ARMATO
GIUNTI DI RIPRESA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.03.70.40.a	GIUNTO DI RIPRESA CON RINFORZO DEI PANNELLI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SULLA FACCIA CONTROTERRA Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei .....vo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di cordolo idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di cordolo idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione	m	1,00	34,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**16,251**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.190.b	GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20	m	1,0500	9,19	9,65	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z05	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	kg	0,1000	25,18	2,52	
5	ABR25_MAT_2.30.190.a	GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13	m	1,0000	9,51	9,51	
		Totale Materiali				**21,68**	**62,804**

Totale Euro	27,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,29	4,09	
Totale Euro	31,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,38	3,14	
Totale Euro	34,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,52**	
Totale Manodopera Euro	5,61	16,251
Totale Materiali Euro	21,68	62,804

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.10.b	PROFILATI IN ACCIAIO DELLA SERIE INP, IPE, HE ED UNP, PER LA REALIZZAZIONE DI SOLAI ED IMPALCATI In acciaio S 275 compreso eventuali tiranti e bulloni Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi	kg	1,0000	3,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,005000	28,43	0,14	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**1,15**	**30,997**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.50.b	TRAVI AD ALA LARGA Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,0000	1,25	1,25	
9	ABR25_MAT_2.220.60.a	MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per qualità	kg	1,0000	0,08	0,08	
11	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,1000	0,10	0,01	
12	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,1000	0,11	0,01	
13	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	9,90	0,20	
		Totale Materiali				**1,55**	**41,779**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	
14	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	
15	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,23**	**6,199**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.10.b	PROFILATI IN ACCIAIO DELLA SERIE INP, IPE, HE ED UNP, PER LA REALIZZAZIONE DI SOLAI ED IMPALCATI In acciaio S 275 compreso eventuali tiranti e bulloni Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi	kg	1,0000	3,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	2,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,93	0,44	
					Totale Euro	3,37	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,37	0,34	
					Totale Euro	3,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,71**	
					Totale Manodopera Euro	1,15	30,997
					Totale Materiali Euro	1,55	41,779
					Totale Noli Euro	0,23	6,199

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.10.c	PROFILATI IN ACCIAIO DELLA SERIE INP, IPE, HE ED UNP, PER LA REALIZZAZIONE DI SOLAI ED IMPALCATI In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi	kg	1,0000	3,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,005000	28,43	0,14	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**1,15**	**29,716**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.50.b	TRAVI AD ALA LARGA Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a 220	kg	1,0000	1,25	1,25	
9	ABR25_MAT_2.220.60.b	MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per extra qualità	kg	1,0000	0,21	0,21	
11	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,1000	0,10	0,01	
12	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,1000	0,11	0,01	
13	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	9,90	0,20	
		Totale Materiali				**1,68**	**43,411**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	
14	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	
15	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,23**	**5,943**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.10.c	PROFILATI IN ACCIAIO DELLA SERIE INP, IPE, HE ED UNP, PER LA REALIZZAZIONE DI SOLAI ED IMPALCATI In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 17/01/2018, compreso eventuali forature e quant'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi	kg	1,0000	3,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	3,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,06	0,46	
					Totale Euro	3,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,52	0,35	
					Totale Euro	3,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,87**	
					Totale Manodopera Euro	1,15	29,716
					Totale Materiali Euro	1,68	43,411
					Totale Noli Euro	0,23	5,943

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.100.a	TELAI IN PROFILATI DI FERRO Telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controtelai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera Telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controtelai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera Telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controtelai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera	kg	1,0000	7,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,082400	28,43	2,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,087000	25,50	2,22	
		Totale Manodopera				**4,56**	**60,719**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.100.a	PROFILATI Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Profilati inferiori a mm 39	kg	1,0500	1,03	1,08	
4	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	9,90	0,30	
		Totale Materiali				**1,38**	**18,375**

Totale Euro	5,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,94	0,89	
Totale Euro	6,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,83	0,68	
Totale Euro	7,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,51**	
Totale Manodopera Euro	4,56	60,719
Totale Materiali Euro	1,38	18,375

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.110.a	TELAI IN LAMIERA PRESSOPIEGATA ZINCATA Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controteai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controteai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controteai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in opera	kg	1,0000	8,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,082400	28,43	2,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,086400	25,50	2,20	
		Totale Manodopera				**4,54**	**51,416**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.a	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,0500	2,32	2,44	
		Totale Materiali				**2,44**	**27,633**
					Totale Euro	6,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,98	1,05	
					Totale Euro	8,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,03	0,80	
					Totale Euro	8,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,83**	
					Totale Manodopera Euro	4,54	51,416
					Totale Materiali Euro	2,44	27,633

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.120.a	POSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento	kg	1,0000	1,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,023500	28,43	0,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,024700	25,50	0,63	
					Totale Euro	1,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,30	0,20	
					Totale Euro	1,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,50	0,15	
					Totale Euro	1,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,65**	
					Totale Manodopera Euro	1,30	78,788

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.130.a	PICCOLA FERRAMENTA In profilati normali lavorato per staffe per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie	kg	1,0000	7,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,085500	28,43	2,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**4,73**	**61,190**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.100.a	PROFILATI Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Profilati inferiori a mm 39	kg	1,0500	1,03	1,08	
4	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	9,90	0,30	
		Totale Materiali				**1,38**	**17,853**
					Totale Euro	6,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,11	0,92	
					Totale Euro	7,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,03	0,70	
					Totale Euro	7,73	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,73**	
					Totale Manodopera Euro	4,73	61,190
					Totale Materiali Euro	1,38	17,853

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.130.b	PICCOLA FERRAMENTA Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie per un minimo contabilizzabile di 5 Kg per ogni singolo elemento Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie per un minimo contabilizzabile di 5 Kg per ogni singolo elemento	kg	1,0000	8,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,091700	28,43	2,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,095800	25,50	2,44	
		Totale Manodopera				**5,05**	**62,116**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.100.a	PROFILATI Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Profilati inferiori a mm 39	kg	1,0500	1,03	1,08	
4	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	9,90	0,30	
		Totale Materiali				**1,38**	**16,974**

Totale Euro	6,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,43	0,96	
Totale Euro	7,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,39	0,74	
Totale Euro	8,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,13**	
Totale Manodopera Euro	5,05	62,116
Totale Materiali Euro	1,38	16,974

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.20.a	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO in acciaio S 235 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi	kg	1,0000	5,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,006000	28,43	0,17	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
17	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007000	25,50	0,18	
18	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007000	28,43	0,20	
19	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**1,82**	**36,183**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.110.a	PROFILATI E LAMINATI Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a doppio T, a sagome speciali o simili. Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	0,8200	1,26	1,03	
9	ABR25_MAT_2.220.60.c	MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per profili tubolari	kg	1,1000	0,17	0,19	
10	ABR25_MAT_2.220.100.g	PROFILATI Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	0,2200	1,00	0,22	
12	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,2000	0,10	0,02	
13	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,2000	0,11	0,02	
15	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	9,90	0,20	
		Totale Materiali				**1,68**	**33,400**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.20.a	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO in acciaio S 235 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi	kg	1,0000	5,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
14	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	14,25	0,03	
20	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	99,24	0,20	
21	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	86,74	0,17	
		Totale Noli				**0,47**	**9,344**

Totale Euro	3,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,97	0,60	
Totale Euro	4,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,57	0,46	
Totale Euro	5,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,03**	
Totale Manodopera Euro	1,82	36,183
Totale Materiali Euro	1,68	33,400
Totale Noli Euro	0,47	9,344

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.20.b	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO in acciaio S 275 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi	kg	1,0000	5,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,006000	28,43	0,17	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
18	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007000	25,50	0,18	
19	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007000	28,43	0,20	
20	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**1,82**	**35,409**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.110.a	PROFILATI E LAMINATI Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a doppio T, a sagome speciali o simili. Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	0,8200	1,26	1,03	
9	ABR25_MAT_2.220.60.c	MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per profili tubolari	kg	1,1000	0,17	0,19	
10	ABR25_MAT_2.220.60.a	MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per qualità	kg	1,1000	0,08	0,09	
11	ABR25_MAT_2.220.100.g	PROFILATI Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	0,2200	1,00	0,22	
13	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,2000	0,10	0,02	
14	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,2000	0,11	0,02	
16	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	9,90	0,20	
		Totale Materiali				**1,77**	**34,436**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.20.b	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO in acciaio S 275 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi	kg	1,0000	5,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
12	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	
15	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	14,25	0,03	
21	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	99,24	0,20	
22	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	86,74	0,17	
		Totale Noli				**0,47**	**9,144**

Totale Euro	4,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,06	0,61	
Totale Euro	4,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,67	0,47	
Totale Euro	5,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,14**	
Totale Manodopera Euro	1,82	35,409
Totale Materiali Euro	1,77	34,436
Totale Noli Euro	0,47	9,144

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.20.c	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO in acciaio S 355 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi	kg	1,0000	5,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,006000	28,43	0,17	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
18	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007000	25,50	0,18	
19	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007000	28,43	0,20	
20	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**1,82**	**34,275**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.110.a	PROFILATI E LAMINATI Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a doppio T, a sagome speciali o simili. Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	0,8200	1,26	1,03	
9	ABR25_MAT_2.220.60.c	MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per profili tubolari	kg	1,1000	0,17	0,19	
10	ABR25_MAT_2.220.60.b	MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per extra qualità	kg	1,1000	0,21	0,23	
11	ABR25_MAT_2.220.100.g	PROFILATI Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	0,2200	1,00	0,22	
13	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,2000	0,10	0,02	
14	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,2000	0,11	0,02	
16	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	9,90	0,20	
		Totale Materiali				**1,91**	**35,970**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.20.c	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN PROFILATI TUBOLARI DI QUALSIASI SEZIONE DI ACCIAIO CALMATO in acciaio S 355 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciature, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , esclusi i trattamenti protettivi	kg	1,0000	5,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
12	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	
15	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	14,25	0,03	
21	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	99,24	0,20	
22	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	86,74	0,17	
		Totale Noli				**0,47**	**8,851**

Totale Euro	4,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,20	0,63	
Totale Euro	4,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,83	0,48	
Totale Euro	5,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,31**	
Totale Manodopera Euro	1,82	34,275
Totale Materiali Euro	1,91	35,970
Totale Noli Euro	0,47	8,851

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.30.a	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE COMPOSTE IN LAMIERA ELETTROSALDATA, ANCHE A SEZIONE VARIABILE, DI ACCIAIO CALMATO in acciaio S 235 compreso eventuali tiranti e bulloni Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi.	kg	1,0000	4,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,006000	28,43	0,17	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
16	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007000	25,50	0,18	
17	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007000	28,43	0,20	
18	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**1,82**	**40,716**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.140.b	LAMIERA NERA SOTTILE Lamiera in acciaio nera sottile. Lamiera nera da 16 a 45/10	kg	0,8200	0,88	0,72	
9	ABR25_MAT_2.220.50.b	TRAVI AD ALA LARGA Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,2200	1,25	0,28	
11	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,2000	0,10	0,02	
12	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,2000	0,11	0,02	
14	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	9,90	0,20	
		Totale Materiali				**1,24**	**27,740**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	
13	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	14,25	0,03	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.30.a	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE COMPOSTE IN LAMIERA ELETTROSALDATA, ANCHE A SEZIONE VARIABILE, DI ACCIAIO CALMATO in acciaio S 235 compreso eventuali tiranti e bulloni Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi.	kg	1,0000	4,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
19	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	99,24	0,20	
20	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	86,74	0,17	
		Totale Noli				**0,47**	**10,515**

Totale Euro	3,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,53	0,53	
Totale Euro	4,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,06	0,41	
Totale Euro	4,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,47**	

Totale Manodopera Euro	1,82	40,716
Totale Materiali Euro	1,24	27,740
Totale Noli Euro	0,47	10,515

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.30.b	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE COMPOSTE IN LAMIERA ELETTROSALDATA, ANCHE A SEZIONE VARIABILE, DI ACCIAIO CALMATO in acciaio S 275, compreso eventuali tiranti e bulloni Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi.	kg	1,0000	4,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,006000	28,43	0,17	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
17	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007000	25,50	0,18	
18	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007000	28,43	0,20	
19	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**1,82**	**39,738**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.140.b	LAMIERA NERA SOTTILE Lamiera in acciaio nera sottile. Lamiera nera da 16 a 45/10	kg	0,8200	0,88	0,72	
9	ABR25_MAT_2.220.60.a	MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per qualità	kg	1,1000	0,08	0,09	
10	ABR25_MAT_2.220.50.b	TRAVI AD ALA LARGA Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,2200	1,25	0,28	
12	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,2000	0,10	0,02	
13	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,2000	0,11	0,02	
15	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	9,90	0,20	
		Totale Materiali				**1,33**	**29,039**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.30.b	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE COMPOSTE IN LAMIERA ELETTROSALDATA, ANCHE A SEZIONE VARIABILE, DI ACCIAIO CALMATO in acciaio S 275, compreso eventuali tiranti e bulloni Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi.	kg	1,0000	4,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
14	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	14,25	0,03	
20	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	99,24	0,20	
21	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	86,74	0,17	
		Totale Noli				**0,47**	**10,262**

Totale Euro	3,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,62	0,54	
Totale Euro	4,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,16	0,42	
Totale Euro	4,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,58**	

Totale Manodopera Euro	1,82	39,738
Totale Materiali Euro	1,33	29,039
Totale Noli Euro	0,47	10,262

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.30.c	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE COMPOSTE IN LAMIERA ELETTROSALDATA, ANCHE A SEZIONE VARIABILE, DI ACCIAIO CALMATO in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi.	kg	1,0000	4,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,006000	28,43	0,17	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
17	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007000	25,50	0,18	
18	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007000	28,43	0,20	
19	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**1,82**	**38,316**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.140.b	LAMIERA NERA SOTTILE Lamiera in acciaio nera sottile. Lamiera nera da 16 a 45/10	kg	0,8200	0,88	0,72	
9	ABR25_MAT_2.220.60.b	MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per extra qualità	kg	1,1000	0,21	0,23	
10	ABR25_MAT_2.220.50.b	TRAVI AD ALA LARGA Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,2200	1,25	0,28	
12	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,2000	0,10	0,02	
13	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,2000	0,11	0,02	
15	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	9,90	0,20	
		Totale Materiali				**1,47**	**30,947**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.30.c	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE COMPOSTE IN LAMIERA ELETTROSALDATA, ANCHE A SEZIONE VARIABILE, DI ACCIAIO CALMATO in acciaio S 355, compreso eventuali tiranti e bulloni Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri, mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi.	kg	1,0000	4,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
14	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	14,25	0,03	
20	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	99,24	0,20	
21	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	86,74	0,17	
		Totale Noli				**0,47**	**9,895**

Totale Euro	3,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,76	0,56	
Totale Euro	4,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,32	0,43	
Totale Euro	4,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,75**	
Totale Manodopera Euro	1,82	38,316
Totale Materiali Euro	1,47	30,947
Totale Noli Euro	0,47	9,895

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.40.a	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE in acciaio S 235 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi	kg	1,0000	4,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,006000	28,43	0,17	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
16	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007000	25,50	0,18	
17	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007000	28,43	0,20	
18	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**1,82**	**38,397**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.50.c	TRAVI AD ALA LARGA Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,8200	1,15	0,94	
9	ABR25_MAT_2.220.50.b	TRAVI AD ALA LARGA Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,2200	1,25	0,28	
11	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,2000	0,10	0,02	
12	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,2000	0,11	0,02	
14	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	9,90	0,20	
		Totale Materiali				**1,46**	**30,802**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	
13	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	14,25	0,03	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.40.a	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE in acciaio S 235 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi	kg	1,0000	4,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
19	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	99,24	0,20	
20	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	86,74	0,17	
		Totale Noli				**0,47**	**9,916**
					Totale Euro	3,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,75	0,56	
					Totale Euro	4,31	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,31	0,43	
					Totale Euro	4,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,74**	
					Totale Manodopera Euro	1,82	38,397
					Totale Materiali Euro	1,46	30,802
					Totale Noli Euro	0,47	9,916

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.40.b	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE in acciaio S 275 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi	kg	1,0000	4,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,006000	28,43	0,17	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
17	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007000	25,50	0,18	
18	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007000	28,43	0,20	
19	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**1,82**	**37,449**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.50.c	TRAVI AD ALA LARGA Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,8200	1,15	0,94	
9	ABR25_MAT_2.220.60.a	MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per qualità	kg	1,1000	0,08	0,09	
10	ABR25_MAT_2.220.50.b	TRAVI AD ALA LARGA Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,2200	1,25	0,28	
12	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,2000	0,10	0,02	
13	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,2000	0,11	0,02	
15	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	9,90	0,20	
		Totale Materiali				**1,55**	**31,893**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.40.b	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE in acciaio S 275 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi	kg	1,0000	4,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
14	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	14,25	0,03	
20	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	99,24	0,20	
21	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	86,74	0,17	
		Totale Noli				**0,47**	**9,671**
					Totale Euro	3,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,84	0,58	
					Totale Euro	4,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,42	0,44	
					Totale Euro	4,86	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,86**	
					Totale Manodopera Euro	1,82	37,449
					Totale Materiali Euro	1,55	31,893
					Totale Noli Euro	0,47	9,671

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.40.c	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE in acciaio S 355. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi	kg	1,0000	5,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,006000	28,43	0,17	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
17	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007000	25,50	0,18	
18	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007000	28,43	0,20	
19	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**1,82**	**36,111**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.50.c	TRAVI AD ALA LARGA Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 240 a 300	kg	0,8200	1,15	0,94	
9	ABR25_MAT_2.220.60.b	MAGGIORAZIONI PER MATERIALI FERROSI Maggiorazione per materiali ferrosi. Maggiorazione per extra qualità	kg	1,1000	0,21	0,23	
10	ABR25_MAT_2.220.50.b	TRAVI AD ALA LARGA Travi ad ala larga tipo IPE, HE, ecc. (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi IPE da mm 80 a 220	kg	0,2200	1,25	0,28	
12	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,2000	0,10	0,02	
13	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	0,2000	0,11	0,02	
15	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0200	9,90	0,20	
		Totale Materiali				**1,69**	**33,532**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.40.c	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE in acciaio S 355. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, lamiere, ecc, compreso forature ed eventuali saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , escluso i trattamenti protettivi	kg	1,0000	5,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
14	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	14,25	0,03	
20	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	99,24	0,20	
21	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	86,74	0,17	
		Totale Noli				**0,47**	**9,325**

Totale Euro	3,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,98	0,60	
Totale Euro	4,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,58	0,46	
Totale Euro	5,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,04**	

Totale Manodopera Euro	1,82	36,111
Totale Materiali Euro	1,69	33,532
Totale Noli Euro	0,47	9,325

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.50.a	SOLO POSA DI CARPENTERIA METALLICA ASSEMBLATA IN OPERA CON BULLONI DI CLASSE IDONEA AL TIPO DI ACCIAIO Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008 Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018 Solo posa di carpenteria metallica assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio, in conformità alle norme tecniche di cui alle NTC di cui al DM 17/01/2018	kg	1,0000	1,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007000	25,50	0,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007000	28,43	0,20	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**0,53**	**46,491**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,002000	99,24	0,20	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,002000	86,74	0,17	
		Totale Noli				**0,37**	**32,456**

Totale Euro	0,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,90	0,14	
Totale Euro	1,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,04	0,10	
Totale Euro	1,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,14**	

Totale Manodopera Euro	0,53	46,491
Totale Noli Euro	0,37	32,456

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.60.a	SOVRAPPREZZO SULLE VOCI PRECEDENTI PER CARPENTERIA ASSEMBLATA IN OPERA MEDIANTE SALDATURA CON ELETTRODI RIVESTITI E/O FILO DI QUALITÀ IDONEI ALL'ACCIAIO IMPIEGATO Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei all'acciaio impiegato, in acciaio S 235 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei all'acciaio impiegato, in acciaio S 235 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei all'acciaio impiegato, in acciaio S 235	kg	1,0000	0,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.999.180.b	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex. Maggior onere per saldatura continua a filo	kg	0,9000	0,09	0,08	
		Totale Materiali				**0,08**	**80,000**
					Totale Euro	0,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,08	0,01	
					Totale Euro	0,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,09	0,01	
					Totale Euro	0,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,10**	
					Totale Materiali Euro	0,08	80,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.70.a	PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE PER RINGHIERE, INFERIATE, CANCELLATE, GRIGLIE, ECC. cancellate fisse semplici Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:	kg	1,0000	5,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**0,68**	**13,255**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.200.a	INFERRIATE, RECINZIONI O SIMILI Inferriate, recinzioni o simili. Inferriate in profilati normali e a linee diritte	kg	1,0000	2,73	2,73	
4	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	9,90	0,30	
		Totale Materiali				**3,03**	**59,064**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,004500	51,40	0,23	
		Totale Noli				**0,23**	**4,483**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0008	140,31	0,11	
		Totale Specie2				**0,11**	**2,144**

Totale Euro	4,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,05	0,61	
Totale Euro	4,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,66	0,47	
Totale Euro	5,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,13**	

Totale Manodopera Euro	0,68	13,255
Totale Materiali Euro	3,03	59,064
Totale Specie2 Euro	0,11	2,144
Totale Noli Euro	0,23	4,483

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.70.b	PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE PER RINGHIERE, INFERIATE, CANCELLATE, GRIGLIE, ECC. cancellate apribili semplici Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:	kg	1,0000	5,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**0,68**	**12,928**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.200.b	INFERRIATE, RECINZIONI O SIMILI Inferriate, recinzioni o simili. Inferriate in profilati normali apribili	kg	1,0000	2,84	2,84	
4	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	9,90	0,30	
		Totale Materiali				**3,14**	**59,696**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,004500	51,40	0,23	
		Totale Noli				**0,23**	**4,373**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0008	140,31	0,11	
		Totale Specie2				**0,11**	**2,091**

Totale Euro	4,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,16	0,62	
Totale Euro	4,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,78	0,48	
Totale Euro	5,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,26**	

Totale Manodopera Euro	0,68	12,928
Totale Materiali Euro	3,14	59,696
Totale Specie2 Euro	0,11	2,091
Totale Noli Euro	0,23	4,373

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.70.c	PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE PER RINGHIERE, INFERIATE, CANCELLATE, GRIGLIE, ECC. Ringhiere in profilati normali e a linee diritte Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:	kg	1,0000	5,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**0,68**	**12,546**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.210.a	RINGHIERE PER BALCONI, TERRAZZI E SIMILI Ringhiera per balconi, terrazze o simili, in profilati di ferro. Ringhiere in profilati normali e a linee diritte	kg	1,0000	2,97	2,97	
4	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	9,90	0,30	
		Totale Materiali				**3,27**	**60,332**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,004500	51,40	0,23	
		Totale Noli				**0,23**	**4,244**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0008	140,31	0,11	
		Totale Specie2				**0,11**	**2,030**

Totale Euro	4,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,29	0,64	
Totale Euro	4,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,93	0,49	
Totale Euro	5,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,42**	

Totale Manodopera Euro	0,68	12,546
Totale Materiali Euro	3,27	60,332
Totale Specie2 Euro	0,11	2,030
Totale Noli Euro	0,23	4,244

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.70.d	PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE PER RINGHIERE, INFERIATE, CANCELLATE, GRIGLIE, ECC. Ringhiere in profilati normali e a linee curve Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:	kg	1,0000	5,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**0,68**	**12,100**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.210.b	RINGHIERE PER BALCONI, TERRAZZI E SIMILI Ringhiera per balconi, terrazze o simili, in profilati di ferro. Ringhiere in profilati normali e a linee curve	kg	1,0000	3,12	3,12	
4	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	9,90	0,30	
		Totale Materiali				**3,42**	**60,854**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,004500	51,40	0,23	
		Totale Noli				**0,23**	**4,093**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0008	140,31	0,11	
		Totale Specie2				**0,11**	**1,957**

Totale Euro	4,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,44	0,67	
Totale Euro	5,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,11	0,51	
Totale Euro	5,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,62**	

Totale Manodopera Euro	0,68	12,100
Totale Materiali Euro	3,42	60,854
Totale Specie2 Euro	0,11	1,957
Totale Noli Euro	0,23	4,093

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.70.e	PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO OD ANGOLARE PER RINGHIERE, INFERIATE, CANCELLATE, GRIGLIE, ECC. Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:	kg	1,0000	5,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**0,68**	**11,744**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.210.c	RINGHIERE PER BALCONI, TERRAZZI E SIMILI Ringhiera per balconi, terrazze o simili, in profilati di ferro. Ringhiere in profilati scatolari o tubolari a linee diritte	kg	1,0000	3,22	3,22	
4	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	9,90	0,30	
		Totale Materiali				**3,52**	**60,794**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**4,491**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0008	140,31	0,11	
		Totale Specie2				**0,11**	**1,900**

Totale Euro	4,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,57	0,69	
Totale Euro	5,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,26	0,53	
Totale Euro	5,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,79**	

Totale Manodopera Euro	0,68	11,744
Totale Materiali Euro	3,52	60,794
Totale Specie2 Euro	0,11	1,900
Totale Noli Euro	0,26	4,491

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.80.a	PANNELLO IN RETE METALLICA O IN TONDINI DI FERRO SALDATI Pannello in rete metallica e telaio in ferro Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso telaio in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti	kg	1,0000	8,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,78**	**44,575**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.230.a	PANNELLO IN RETE METALLICA Compreso telaio in ferro profilato, per recinzione e protezioni	kg	1,0000	2,21	2,21	
4	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	9,90	0,30	
		Totale Materiali				**2,51**	**29,599**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.35.a	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 220 V	ora	0,024000	13,98	0,34	
		Totale Noli				**0,34**	**4,009**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.50.20.a	MALTA DI CEMENTO e SABBIA Malta con kg 300 di cemento per m³ di sabbia	mc	0,0010	66,19	0,07	
		Totale Specie2				**0,07**	**0,825**

Totale Euro	6,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,70	1,01	
Totale Euro	7,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,71	0,77	
Totale Euro	8,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,48**	

Totale Manodopera Euro	3,78	44,575
Totale Materiali Euro	2,51	29,599
Totale Specie2 Euro	0,07	0,825
Totale Noli Euro	0,34	4,009

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
CARPENTERIE E OPERE E IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.10.90.a	PANNELLI IN RETE DI LAMIERA DI FERRO STIRATA O IN TONDINI SALDATI, A MAGLIE QUADRATE O ROMBICHE Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti	kg	1,0000	7,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,083000	28,43	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,024700	25,50	0,63	
		Totale Manodopera				**2,99**	**37,422**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.250.a	PANNELLI IN RETE DI LAMIERA DI FERRO Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc. Panelli completi di accessori	kg	1,0000	2,39	2,39	
4	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	9,90	0,30	
		Totale Materiali				**2,69**	**33,667**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.35.a	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 220 V	ora	0,040000	13,98	0,56	
		Totale Noli				**0,56**	**7,009**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.50.20.a	MALTA DI CEMENTO e SABBIA Malta con kg 300 di cemento per m³ di sabbia	mc	0,0010	66,19	0,07	
		Totale Specie2				**0,07**	**0,876**

Totale Euro	6,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,31	0,95	
Totale Euro	7,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,26	0,73	
Totale Euro	7,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,99**	

Totale Manodopera Euro	2,99	37,422
Totale Materiali Euro	2,69	33,667
Totale Specie2 Euro	0,07	0,876
Totale Noli Euro	0,56	7,009

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.10.a	ACCIAIO INOX AISI 304 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE Carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato o grana fine Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	kg	1,0000	11,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,029500	30,60	0,90	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,014000	30,60	0,43	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,014000	28,43	0,40	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,014000	25,50	0,36	
14	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,005400	25,50	0,14	
15	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,005400	28,43	0,15	
16	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003600	30,60	0,11	
		Totale Manodopera				**3,31**	**29,874**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.65.b	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Profili piatti - angolari - tondi in aciaio inox AISI 304	kg	0,8200	3,13	2,57	
9	ABR25_MAT_2.220.65.a	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	0,2200	11,55	2,54	
11	ABR25_MAT_2.999.190.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO INOX Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,2000	0,26	0,05	
		Totale Materiali				**5,16**	**46,570**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	
12	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	14,25	0,03	
17	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	
18	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO	ora	0,001000	86,74	0,09	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.10.a	ACCIAIO INOX AISI 304 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE Carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato o grana fine Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	kg	1,0000	11,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Autocarro con gru da 15000 kg					
		Totale Noli				**0,29**	**2,617**
					Totale Euro	8,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,76	1,31	
					Totale Euro	10,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,07	1,01	
					Totale Euro	11,08	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,08**	
					Totale Manodopera Euro	3,31	29,874
					Totale Materiali Euro	5,16	46,570
					Totale Noli Euro	0,29	2,617

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.10.b	ACCIAIO INOX AISI 304 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	kg	1,0000	11,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,029500	30,60	0,90	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,016000	30,60	0,49	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,016000	28,43	0,45	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
15	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,005400	25,50	0,14	
16	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,005400	28,43	0,15	
17	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003600	30,60	0,11	
		Totale Manodopera				**3,47**	**30,412**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.65.b	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Profili piatti - angolari - tondi in aciaio inox AISI 304	kg	0,8200	3,13	2,57	
9	ABR25_MAT_2.220.65.a	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	0,2200	11,55	2,54	
11	ABR25_MAT_2.999.190.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO INOX Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,2000	0,26	0,05	
12	ABR25_MAT_2.999.111.b	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Pasta liquida per lucidare acciaio	kg	0,0020	12,92	0,03	
		Totale Materiali				**5,19**	**45,486**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	
13	ABR25_AT_10.30.16.b	ROTORE PER LUCIDATURE ACCIAIO Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox	ora	0,010000	9,57	0,10	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.10.b	ACCIAIO INOX AISI 304 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lucido Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	kg	1,0000	11,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
18	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	
19	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	86,74	0,09	
		Totale Noli				**0,36**	**3,155**
					Totale Euro	9,02	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,02	1,35	
					Totale Euro	10,37	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,37	1,04	
					Totale Euro	11,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,41**	
					Totale Manodopera Euro	3,47	30,412
					Totale Materiali Euro	5,19	45,486
					Totale Noli Euro	0,36	3,155

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.11.a	ACCIAIO INOX AISI 304/316 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE Carpenteria in acciaio inox AISI 304/316 satinato o grana fine ACCIAIO INOX AISI 304/316 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE Carpenteria in acciaio inox AISI 304/316 satinato o grana fine Acciaio inox AISI 304/316 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari, ad U 200x75x8 o simili,tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Carpenteria in acciaio inox AISI 304/316 satinato o grana fine	kg	1,0000	20,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,029500	30,60	0,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,014000	30,60	0,43	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,014000	28,43	0,40	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,014000	25,50	0,36	
6	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,005400	25,50	0,14	
7	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,005400	28,43	0,15	
8	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003600	30,60	0,11	
		Totale Manodopera				**3,31**	**15,898**
		Materiali					
10	ABR25_MAT_2.220.65.h	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Profili u 200x75x8,5x6000 AISI 304 o AISI 316	kg	0,8200	13,28	10,89	
		Totale Materiali				**10,89**	**52,305**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	
12	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	86,74	0,09	
		Totale Noli				**0,19**	**0,913**
		Altro					
9	ABR25_MAT_2.220.66.a	PROFILATI PIATTI ACCIAIO in profilati piatti AISI 304 o AISI 316	kg	0,2200	9,42	2,07	
		Totale Altro				**2,07**	**9,942**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.11.a	ACCIAIO INOX AISI 304/316 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE Carpenteria in acciaio inox AISI 304/316 satinato o grana fine ACCIAIO INOX AISI 304/316 LAVORATO PER CARPENTERIA METALLICA PESANTE Carpenteria in acciaio inox AISI 304/316 satinato o grana fine Acciaio inox AISI 304/316 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari, ad U 200x75x8 o simili,tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Carpenteria in acciaio inox AISI 304/316 satinato o grana fine	kg	1,0000	20,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	16,46	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,46	2,47	
					Totale Euro	18,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 18,93	1,89	
					Totale Euro	20,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**20,82**	
					Totale Manodopera Euro	3,31	15,898
					Totale Altro Euro	2,07	9,942
					Totale Materiali Euro	10,89	52,305
					Totale Noli Euro	0,19	0,913

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.20.a	INFERRIATE, RECINZIONI E SIMILI IN ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX AISI 304 LAVORATO In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana fine Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria.	kg	1,0000	8,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,021000	30,60	0,64	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020400	25,50	0,52	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,021600	30,60	0,66	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,021000	28,43	0,60	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,031500	25,50	0,80	
13	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,005400	25,50	0,14	
14	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,005400	28,43	0,15	
15	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003600	30,60	0,11	
		Totale Manodopera				**3,62**	**40,357**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.65.b	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Profili piatti - angolari - tondi in aciaio inox AISI 304	kg	1,0000	3,13	3,13	
10	ABR25_MAT_2.999.190.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO INOX Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,2000	0,26	0,05	
		Totale Materiali				**3,18**	**35,452**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	
11	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,002000	14,25	0,03	
16	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	
17	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	86,74	0,09	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.20.a	INFERRIATE, RECINZIONI E SIMILI IN ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX AISI 304 LAVORATO In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana fine Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria.	kg	1,0000	8,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Noli				**0,29**	**3,233**
					Totale Euro	7,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,09	1,06	
					Totale Euro	8,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,15	0,82	
					Totale Euro	8,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,97**	
					Totale Manodopera Euro	3,62	40,357
					Totale Materiali Euro	3,18	35,452
					Totale Noli Euro	0,29	3,233

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.20.b	INFERRIATE, RECINZIONI E SIMILI IN ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX AISI 304 LAVORATO In acciaio inox Acciaio AISI 304 lucido Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria.	kg	1,0000	9,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,021000	30,60	0,64	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020400	25,50	0,52	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,021600	30,60	0,66	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,021000	28,43	0,60	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,031500	25,50	0,80	
14	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,005400	25,50	0,14	
15	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,005400	28,43	0,15	
16	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003600	30,60	0,11	
		Totale Manodopera				**3,62**	**39,737**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.65.b	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Profili piatti - angolari - tondi in aciaio inox AISI 304	kg	1,0000	3,13	3,13	
10	ABR25_MAT_2.999.190.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO INOX Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,2000	0,26	0,05	
11	ABR25_MAT_2.999.111.b	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Pasta liquida per lucidare acciaio	kg	0,0025	12,92	0,03	
		Totale Materiali				**3,21**	**35,236**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	
12	ABR25_AT_10.30.16.b	ROTORE PER LUCIDATURE ACCIAIO Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox	ora	0,012000	9,57	0,11	
17	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.20.b	INFERRIATE, RECINZIONI E SIMILI IN ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX AISI 304 LAVORATO In acciaio inox Acciaio AISI 304 lucido Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari e simili, di profilati tubolari o scatolari e profilati a doppio T, a C, ad U o simili, tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Compresi gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni necessarie quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, compresi altresì gli oneri per il carico, il trasporto, lo scarico, la movimentazione dei pezzi finiti in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria.	kg	1,0000	9,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
18	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	86,74	0,09	
		Totale Noli				**0,37**	**4,061**
					Totale Euro	7,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,20	1,08	
					Totale Euro	8,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,28	0,83	
					Totale Euro	9,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,11**	
					Totale Manodopera Euro	3,62	39,737
					Totale Materiali Euro	3,21	35,236
					Totale Noli Euro	0,37	4,061

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.30.a	PANNELLI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316 FISSATA MEDIANTE SISTEMI MECCANICI NON IN VISTA Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune costolature cosi come indicato dagli elaborati di progetto con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari	kg	1,0000	9,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,027700	30,60	0,85	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,027700	25,50	0,71	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025500	30,60	0,78	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035800	25,50	0,91	
14	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006500	25,50	0,17	
15	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,006500	28,43	0,18	
16	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,004800	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**4,46**	**46,702**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.65.b	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Profili piatti - angolari - tondi in aciaio inox AISI 304	kg	0,1200	3,13	0,38	
9	ABR25_MAT_2.220.65.d	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI AISI 316	kg	0,8800	2,66	2,34	
11	ABR25_MAT_2.999.190.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO INOX Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,2000	0,26	0,05	
		Totale Materiali				**2,77**	**29,005**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	
12	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,004000	14,25	0,06	
17	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	
18	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	86,74	0,09	
		Totale Noli				**0,32**	**3,351**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.30.a	PANNELLI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316 FISSATA MEDIANTE SISTEMI MECCANICI NON IN VISTA Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune costolature cosi come indicato dagli elaborati di progetto con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari	kg	1,0000	9,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	7,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,55	1,13	
					Totale Euro	8,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,68	0,87	
					Totale Euro	9,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,55**	
					Totale Manodopera Euro	4,46	46,702
					Totale Materiali Euro	2,77	29,005
					Totale Noli Euro	0,32	3,351

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.30.b	PANNELLI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316 FISSATA MEDIANTE SISTEMI MECCANICI NON IN VISTA Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI lucidi Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune costolature cosi come indicato dagli elaborati di progetto con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari	kg	1,0000	8,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,022000	30,60	0,67	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,022000	25,50	0,56	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,024000	30,60	0,73	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,024000	28,43	0,68	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,024000	25,50	0,61	
15	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006500	25,50	0,17	
16	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,006500	28,43	0,18	
17	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,004800	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**3,75**	**42,808**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.220.65.b	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Profili piatti - angolari - tondi in aciaio inox AISI 304	kg	0,1200	3,13	0,38	
9	ABR25_MAT_2.220.65.d	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI AISI 316	kg	0,8800	2,66	2,34	
11	ABR25_MAT_2.999.190.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO INOX Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,2000	0,26	0,05	
12	ABR25_MAT_2.999.111.b	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 2 Pasta liquida per lucidare acciaio	kg	0,0025	12,92	0,03	
		Totale Materiali				**2,80**	**31,963**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,003000	21,79	0,07	
13	ABR25_AT_10.30.16.b	ROTORE PER LUCIDATURE ACCIAIO Rotore con feltro per lucidatura acciaio inox	ora	0,012000	9,57	0,11	
18	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.30.b	PANNELLI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316 FISSATA MEDIANTE SISTEMI MECCANICI NON IN VISTA Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI lucidi Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine, opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune costolature cosi come indicato dagli elaborati di progetto con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari	kg	1,0000	8,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
19	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	86,74	0,09	
		Totale Noli				**0,37**	**4,224**
					Totale Euro	6,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,92	1,04	
					Totale Euro	7,96	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,96	0,80	
					Totale Euro	8,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,76**	
					Totale Manodopera Euro	3,75	42,808
					Totale Materiali Euro	2,80	31,963
					Totale Noli Euro	0,37	4,224

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.40.a	PANNELLI IN RETE METALLICA O TONDINI IN ACCIAIO INOX AISI 304 SALDATI Pannello in rete metallica o tondini in acciaio INOX AISI 304 Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox AISI 304 saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in ferro profilato. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	kg	1,0000	7,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,019400	30,60	0,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007700	28,43	0,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020400	25,50	0,52	
		Totale Manodopera				**1,33**	**17,500**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.195.b	PANNELLO CON TONDINI DI ACCIAO INOX AISI 304 Pannello con tondini pieni di acciaio inox AISI 304	kg	1,0000	4,68	4,68	
		Totale Materiali				**4,68**	**61,579**

Totale Euro	6,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,01	0,90	
Totale Euro	6,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,91	0,69	
Totale Euro	7,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,60**	
Totale Manodopera Euro	1,33	17,500
Totale Materiali Euro	4,68	61,579

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.50.a	PARAPETTO CON PROFILO IN ACCIAIO INOX Parapetto con profilo in acciaio inox satinato Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva abrasivatura e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	kg	1,0000	9,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,019400	30,60	0,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,008000	28,43	0,23	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020400	25,50	0,52	
		Totale Manodopera				**1,34**	**14,210**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.195.c	PANNELLO CON TONDINI DI ACCIAO INOX AISI 304 Pannello con tondini pieni di acciaio inox satinato AISI 304	kg	1,0000	6,11	6,11	
		Totale Materiali				**6,11**	**64,793**

Totale Euro	7,45
Spese Generali 15,000% su Euro 7,45	1,12
Totale Euro	8,57
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,57	0,86
Totale Euro	9,43
Prezzo di Applicazione Euro	**9,43**

Totale Manodopera Euro	1,34	14,210
Totale Materiali Euro	6,11	64,793

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.20.50.b	PARAPETTO CON PROFILO IN ACCIAIO INOX Parapetto con profilo in acciaio inox lucido Parapetti costituiti da: montanti in piatti di acciaio inox AISI 304 corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi in acciaio inox AISI 304, completi di fissaggio terminali, tenditori ed elementi intermedi. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva abrasivatura e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato, delle lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, dell'onere per le calandrature secondo archi circolari; comprensivo inoltre di tutti gli oneri per la fornitura dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere, comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	kg	1,0000	10,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,018700	30,60	0,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007300	28,43	0,21	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,018700	25,50	0,48	
		Totale Manodopera				**1,26**	**12,512**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.195.d	PANNELLO CON TONDINI DI ACCIAO INOX AISI 304 Pannello con tondini pieni di acciaio inox lucido AISI 304	kg	1,0000	6,70	6,70	
		Totale Materiali				**6,70**	**66,534**

Totale Euro	7,96
Spese Generali 15,000% su Euro 7,96	1,19
Totale Euro	9,15
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,15	0,92
Totale Euro	10,07
Prezzo di Applicazione Euro	**10,07**

Totale Manodopera Euro	1,26	12,512
Totale Materiali Euro	6,70	66,534

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.30.10.a	GRIGLIATO ELETTROFORGIATO REALIZZATO IN ACCIAIO FE B 360 ZINCATO A CALDO Grigliato carrabile industriale Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili	kg	1,0000	3,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,009000	28,43	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**0,49**	**15,170**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.190.a	GRIGLIATI IN ACCIAIO Grigliato metallico zincato, antisdrucciolo, carrabile o pedonabile, completo di bordi zincati a caldo, compreso gli eleme.....ili, atto a formare pannelli piani di qualsiasi forma e dimensione, ivi compresi i gradini. Grigliato carrabile industriale	kg	1,0000	2,07	2,07	
		Totale Materiali				**2,07**	**64,087**

Totale Euro	2,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,56	0,38	
Totale Euro	2,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,94	0,29	
Totale Euro	3,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,23**	
Totale Manodopera Euro	0,49	15,170
Totale Materiali Euro	2,07	64,087

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.30.10.b	GRIGLIATO ELETTROFORGIATO REALIZZATO IN ACCIAIO FE B 360 ZINCATO A CALDO Grigliato pedonabile industriale Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S 235 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili	kg	1,0000	3,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,009000	28,43	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**0,49**	**14,540**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.190.b	GRIGLIATI IN ACCIAIO Grigliato metallico zincato, antisdrucciolo, carrabile o pedonabile, completo di bordi zincati a caldo, compreso gli eleme.....mili, atto a formare pannelli piani di qualsiasi forma e dimensione, ivi compresi i gradini. Grigliato pedonale industriale	kg	1,0000	2,17	2,17	
		Totale Materiali				**2,17**	**64,392**

Totale Euro	2,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,66	0,40	
Totale Euro	3,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,06	0,31	
Totale Euro	3,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,37**	
Totale Manodopera Euro	0,49	14,540
Totale Materiali Euro	2,17	64,392

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.30.20.a	GRADINI IN GRIGLIATO ELETTROFORGIATO IN ACCIAIO S 235, ZINCATO A CALDO Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), f.....o, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e posti in opera completi di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), forniti e posti in opera completi di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte	kg	1,0000	4,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,009000	28,43	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**0,49**	**11,722**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.190.d	GRIGLIATI IN ACCIAIO Grigliato metallico zincato, antisdrucciolo, carrabile o pedonabile, completo di bordi zincati a caldo, compreso gli eleme.....nnelli piani di qualsiasi forma e dimensione, ivi compresi i gradini. Gradini in grigliato elettrofofogiato zincato a caldo	kg	1,0000	2,81	2,81	
		Totale Materiali				**2,81**	**67,225**
					Totale Euro	3,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,30	0,50	
					Totale Euro	3,80	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,80	0,38	
					Totale Euro	4,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,18**	
					Totale Manodopera Euro	0,49	11,722
					Totale Materiali Euro	2,81	67,225

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.30.30.a	RECINZIONE COSTITUITA DA PANNELLO GRIGLIATO ELETTROFORGIATO IN ACCIAIO S 235 Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, collegamenti in tondo liscio diametro non in.....x zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato e piantane in profilato piatto secondo UNI 5681, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S 235, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm, bordi orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato e piantane in profilato piatto secondo UNI 5681, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso ogni onere e ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a regola d'arte	kg	1,0000	3,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,008000	28,43	0,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**0,43**	**12,321**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.190.e	GRIGLIATI IN ACCIAIO Grigliato metallico zincato, antisdrucciolo, carrabile o pedonabile, completo di bordi zincati a caldo, compreso gli eleme.....li, atto a formare pannelli piani di qualsiasi forma e dimensione, ivi compresi i gradini. Pannello grigliato da recinzione	kg	1,0000	2,33	2,33	
		Totale Materiali				**2,33**	**66,762**
					Totale Euro	2,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,76	0,41	
					Totale Euro	3,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,17	0,32	
					Totale Euro	3,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,49**	
					Totale Manodopera Euro	0,43	12,321
					Totale Materiali Euro	2,33	66,762

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.30.40.a	CANCELLI IN ACCIAIO S 235, COSTITUITI DA COLONNE IN TUBOLARE CON SPECCHIATURE IN PANNELLI GRIGLIATI ELETTROFORGIATI, ZINCATI A CALDO SECONDO NORMA UNI-E-14.05.000.0 (EX UNI 5744/66) cancello pedonale ad una o più ante, compreso le colonne e serratura elettrica Cancelli in acciaio S 235, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte	kg	1,0000	3,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,008000	28,43	0,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**0,43**	**11,436**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.190.f	GRIGLIATI IN ACCIAIO Grigliato metallico zincato, antisdrucciolo, carrabile o pedonabile, completo di bordi zincati a caldo, compreso gli eleme.....i piani di qualsiasi forma e dimensione, ivi compresi i gradini. Pannello grigliato per cancello pedonale ad una o più ante	kg	1,0000	2,54	2,54	
		Totale Materiali				**2,54**	**67,553**
					Totale Euro	2,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,97	0,45	
					Totale Euro	3,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,42	0,34	
					Totale Euro	3,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,76**	
					Totale Manodopera Euro	0,43	11,436
					Totale Materiali Euro	2,54	67,553

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
GRIGLIATI ZINCATI E IN ACCIAIO INOX

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.30.50.a	GRIGLIATO IN ACCIAIO INOX Grigliato in acciaio inox Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304 Pannelli grigliati in acciaio inox AISI 304, costituiti da longherina portante piatta e distanziale tondo (quadro ritorto), completi di bordatura perimetrale in piatto, longherine portanti, con tutti gli elementi saldati con procedimenti di elettrofusione senza materiale di apporto, posti in opera mediante bullonatura con elementi in acciaio inox AISI 304. Prezzo comprensivo delle opere di finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura	kg	1,0000	6,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,019400	30,60	0,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,008000	28,43	0,23	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,33**	**20,749**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.190.g	GRIGLIATI IN ACCIAIO Grigliato metallico zincato, antisdrucciolo, carrabile o pedonabile, completo di bordi zincati a caldo, compreso gli eleme.....a formare pannelli piani di qualsiasi forma e dimensione, ivi compresi i gradini. Grigliato in pannelli in acciaio AISI 304	kg	1,0000	3,74	3,74	
		Totale Materiali				**3,74**	**58,346**

Totale Euro	5,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,07	0,76	
Totale Euro	5,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,83	0,58	
Totale Euro	6,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,41**	
Totale Manodopera Euro	1,33	20,749
Totale Materiali Euro	3,74	58,346

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.40.10.a	ZINCATURA A FREDDO E PRIMERIZZAZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo inorganico film 60/80 micron Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione in officina con zincanti o antiruggini	kg	1,0000	0,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002200	25,50	0,06	
		Totale Manodopera				**0,06**	**24,000**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**24,000**
		Specie2					
3	ABR25_PREST_15.2.10.a	ZINCATURA A FREDDO sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo inorganico film 60/80 micron	kg	1,0000	0,08	0,08	
		Totale Specie2				**0,08**	**32,000**

Totale Euro	0,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,20	0,03	
Totale Euro	0,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,23	0,02	
Totale Euro	0,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,25**	

Totale Manodopera Euro	0,06	24,000
Totale Noli Euro	0,06	24,000
Totale Specie2 Euro	0,08	32,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.40.10.b	ZINCATURA A FREDDO E PRIMERIZZAZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo organico a base di resine epossidiche film 35/45 micron Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione in officina con zincanti o antiruggini	kg	1,0000	0,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002200	25,50	0,06	
		Totale Manodopera				**0,06**	**25,000**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**25,000**
		Specie2					
3	ABR25_PREST_15.2.10.b	ZINCATURA A FREDDO sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo organico a base di resine epossidiche film 35/45 micron	kg	1,0000	0,07	0,07	
		Totale Specie2				**0,07**	**29,167**

Totale Euro	0,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,19	0,03	
Totale Euro	0,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,22	0,02	
Totale Euro	0,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,24**	

Totale Manodopera Euro	0,06	25,000
Totale Noli Euro	0,06	25,000
Totale Specie2 Euro	0,07	29,167

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.40.10.c	ZINCATURA A FREDDO E PRIMERIZZAZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO sabbiatura SA 21/2 e primer con minio di piombo o cromato di zinco film 25/30 micron Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione in officina con zincanti o antiruggini	kg	1,0000	0,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002200	25,50	0,06	
		Totale Manodopera				**0,06**	**24,000**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**24,000**
		Specie2					
3	ABR25_PREST_15.2.10.c	ZINCATURA A FREDDO sabbiatura SA 21/2 e primer con minio di piombo o cromato di zinco film 25/30 micron	kg	1,0000	0,08	0,08	
		Totale Specie2				**0,08**	**32,000**

Totale Euro	0,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,20	0,03	
Totale Euro	0,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,23	0,02	
Totale Euro	0,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,25**	

Totale Manodopera Euro	0,06	24,000
Totale Noli Euro	0,06	24,000
Totale Specie2 Euro	0,08	32,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.40.10.d	ZINCATURA A FREDDO E PRIMERIZZAZIONE DI MANUFATTI IN ACCIAIO sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo organico a base di resine epossidiche film 35/45 micron su strutture leggere Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione in officina con zincanti o antiruggini	kg	1,0000	0,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002200	25,50	0,06	
		Totale Manodopera				**0,06**	**12,766**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**12,766**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.2.10.d	Sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo organico a base di resine epossidiche film 35/45 micron su strutture leggere	kg	1,0000	0,25	0,25	
		Totale Specie1				**0,25**	**53,191**

Totale Euro	0,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,37	0,06	
Totale Euro	0,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,43	0,04	
Totale Euro	0,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,47**	

Totale Manodopera Euro	0,06	12,766
Totale Noli Euro	0,06	12,766
Totale Specie1 Euro	0,25	53,191

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.40.20.a	SABBIATURA MECCANICA sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2 eseguita a macchina presso l'officina di produzione Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio	kg	1,0000	0,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003000	30,60	0,09	
		Totale Manodopera				**0,09**	**50,000**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	0,0010	13,04	0,01	
		Totale Materiali				**0,01**	**5,556**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,003000	14,25	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**22,222**

Totale Euro	0,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,14	0,02	
Totale Euro	0,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,16	0,02	
Totale Euro	0,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,18**	

Totale Manodopera Euro	0,09	50,000
Totale Materiali Euro	0,01	5,556
Totale Noli Euro	0,04	22,222

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.40.20.b	SABBIATURA MECCANICA spazzolatura grossolana grado ST 2 eseguita presso l'officina di produzione Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio	kg	1,0000	0,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003200	30,60	0,10	
					Totale Euro	0,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,10	0,02	
					Totale Euro	0,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,12	0,01	
					Totale Euro	0,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,13**	
					Totale Manodopera Euro	0,10	76,923

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.40.20.c	SABBIATURA MECCANICA sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2 eseguita in opera escluso i ponteggi per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio	kg	1,0000	0,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**48,438**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	0,0040	13,04	0,05	
		Totale Materiali				**0,05**	**7,813**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,010000	14,25	0,14	
		Totale Noli				**0,14**	**21,875**
					Totale Euro	0,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,50	0,08	
					Totale Euro	0,58	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,58	0,06	
					Totale Euro	0,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,64**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	48,438
					Totale Noli Euro	0,14	21,875
					Totale Materiali Euro	0,05	7,813

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.40.20.d	SABBIATURA MECCANICA spazzolatura meccanica grossolana grado ST 2 eseguita in opera escluso i ponteggi per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio	kg	1,0000	0,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,011600	28,43	0,33	
					Totale Euro	0,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,33	0,05	
					Totale Euro	0,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,38	0,04	
					Totale Euro	0,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,42**	
					Totale Manodopera Euro	0,33	78,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.40.30.a	ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg:	kg	1,0000	0,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002200	25,50	0,06	
		Totale Manodopera				**0,06**	**7,059**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**7,059**
		Specie1					
2	ABR25_PREST_15.2.25.c	Zincatura a caldo di manufatti tubolari da fabbro	kg	1,0000	0,55	0,55	
		Totale Specie1				**0,55**	**64,706**

Totale Euro	0,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,67	0,10	
Totale Euro	0,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,77	0,08	
Totale Euro	0,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,85**	

Totale Manodopera Euro	0,06	7,059
Totale Specie1 Euro	0,55	64,706
Totale Noli Euro	0,06	7,059

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.40.30.b	ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg:	kg	1,0000	0,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002200	25,50	0,06	
		Totale Manodopera				**0,06**	**7,895**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**7,895**
		Specie1					
2	ABR25_PREST_15.2.25.b	ZINCATURA A CALDO Zincatura a caldo di manufatti da fabbro	kg	1,0000	0,48	0,48	
		Totale Specie1				**0,48**	**63,158**

Totale Euro	0,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,60	0,09	
Totale Euro	0,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,69	0,07	
Totale Euro	0,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,76**	

Totale Manodopera Euro	0,06	7,895
Totale Specie1 Euro	0,48	63,158
Totale Noli Euro	0,06	7,895

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.40.30.c	ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE immersione di strutture tubolari Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg:	kg	1,0000	0,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002200	25,50	0,06	
		Totale Manodopera				**0,06**	**7,059**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**7,059**
		Specie1					
2	ABR25_PREST_15.2.25.c	Zincatura a caldo di manufatti tubolari da fabbro	kg	1,0000	0,55	0,55	
		Totale Specie1				**0,55**	**64,706**

Totale Euro	0,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,67	0,10	
Totale Euro	0,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,77	0,08	
Totale Euro	0,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,85**	

Totale Manodopera Euro	0,06	7,059
Totale Specie1 Euro	0,55	64,706
Totale Noli Euro	0,06	7,059

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ZINCATURA A FREDDO E A CALDO, SABBIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.40.30.d	ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. .. Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461 per un minimo contabilizzabile per partite di 100 kg:	kg	1,0000	0,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002200	25,50	0,06	
		Totale Manodopera				**0,06**	**7,895**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**7,895**
		Specie1					
2	ABR25_PREST_15.2.25.b	ZINCATURA A CALDO Zincatura a caldo di manufatti da fabbro	kg	1,0000	0,48	0,48	
		Totale Specie1				**0,48**	**63,158**

Totale Euro	0,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,60	0,09	
Totale Euro	0,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,69	0,07	
Totale Euro	0,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,76**	

Totale Manodopera Euro	0,06	7,895
Totale Specie1 Euro	0,48	63,158
Totale Noli Euro	0,06	7,895

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.50.10.a	GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI ABETE, STAGIONATO FORNITA E POSTA IN OPERA, LAVORATA ALL'ASCIA E ALLA SEGA COMPRESA SPALMATURA CON CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE MURARIE a struttura composta (capriate, puntoni) Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, esclusa la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130 compresa spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie	mc	1,0000	1.271,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	8,000000	30,60	244,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,000000	28,43	85,29	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	12,000000	25,50	306,00	
		Totale Manodopera				**636,09**	**50,044**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	1,0500	322,91	339,06	
5	ABR25_MAT_2.999.90.l	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi fogiati per carpenterie	kg	15,0000	1,29	19,35	
		Totale Materiali				**358,41**	**28,198**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,200000	51,40	10,28	
		Totale Noli				**10,28**	**0,809**

Totale Euro	1.004,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.004,78	150,72	
Totale Euro	1.155,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.155,50	115,55	
Totale Euro	1.271,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.271,05**	
Totale Manodopera Euro	636,09	50,044
Totale Materiali Euro	358,41	28,198
Totale Noli Euro	10,28	0,809

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.50.10.b	GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI ABETE, STAGIONATO FORNITA E POSTA IN OPERA, LAVORATA ALL'ASCIA E ALLA SEGA COMPRESA SPALMATURA CON CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE MURARIE a struttura semplice (arcarecci e terzere) Grossa orditura di tetto in legno di abete, stagionato fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, esclusa la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130 compresa spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie	mc	1,0000	878,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,000000	30,60	122,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,500000	28,43	71,08	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	5,000000	25,50	127,50	
		Totale Manodopera				**320,98**	**36,545**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	1,1000	322,91	355,20	
5	ABR25_MAT_2.999.90.l	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi fogiati per carpenterie	kg	2,1000	1,29	2,71	
		Totale Materiali				**357,91**	**40,750**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,300000	51,40	15,42	
		Totale Noli				**15,42**	**1,756**

Totale Euro	694,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 694,31	104,15	
Totale Euro	798,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 798,46	79,85	
Totale Euro	878,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**878,31**	
Totale Manodopera Euro	320,98	36,545
Totale Materiali Euro	357,91	40,750
Totale Noli Euro	15,42	1,756

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.50.20.a	GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI ABETE STAGIONATO, FORNITA E POSTA IN OPERA, LAVORATA ALL'ASCIA E ALLA SEGA COMPRESA LA SPALMATURA CON CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE MURARIE CON TRAVI A SPIGOLI VIVI a struttura composta (capriate, puntoni) Grossa orditura di tetto in legno di abete stagionato, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, esclusa la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.13 , compresa la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie con travi a spigoli vivi	mc	1,0000	1.759,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	11,249700	30,60	344,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	4,245400	28,43	120,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	16,661000	25,50	424,86	
		Totale Manodopera				**889,80**	**50,559**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.i	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi a spigolo vivo	mc	1,0500	436,57	458,40	
5	ABR25_MAT_2.999.90.l	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi fogiati per carpenterie	kg	15,0000	1,29	19,35	
		Totale Materiali				**477,75**	**27,146**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,461000	51,40	23,70	
		Totale Noli				**23,70**	**1,347**

Totale Euro	1.391,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.391,25	208,69	
Totale Euro	1.599,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.599,94	159,99	
Totale Euro	1.759,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.759,93**	
Totale Manodopera Euro	889,80	50,559
Totale Materiali Euro	477,75	27,146
Totale Noli Euro	23,70	1,347

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.50.20.b	GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI ABETE STAGIONATO, FORNITA E POSTA IN OPERA, LAVORATA ALL'ASCIA E ALLA SEGA COMPRESA LA SPALMATURA CON CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE MURARIE CON TRAVI A SPIGOLI VIVI a struttura semplice (arcarecci e terzere) Grossa orditura di tetto in legno di abete stagionato, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, esclusa la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.13 , compresa la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie con travi a spigoli vivi	mc	1,0000	1.355,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,961600	30,60	182,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,401800	28,43	96,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	12,585000	25,50	320,92	
		Totale Manodopera				**600,05**	**44,277**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.i	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi a spigolo vivo	mc	1,0500	436,57	458,40	
5	ABR25_MAT_2.999.90.l	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi fogiati per carpenterie	kg	2,0000	1,29	2,58	
		Totale Materiali				**460,98**	**34,015**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,200000	51,40	10,28	
		Totale Noli				**10,28**	**0,759**

Totale Euro	1.071,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.071,31	160,70	
Totale Euro	1.232,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.232,01	123,20	
Totale Euro	1.355,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.355,21**	

Totale Manodopera Euro	600,05	44,277
Totale Materiali Euro	460,98	34,015
Totale Noli Euro	10,28	0,759

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.50.40.a	GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI CASTAGNO COMPRESA LA SPALMATURA CON CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE MURARIE a struttura composta (capriate, puntoni) Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione, pressoché uniforme, esclusa la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130 , compresa la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie	mc	1,0000	2.152,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	10,348000	30,60	316,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	4,677600	28,43	132,98	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	15,708400	25,50	400,56	
		Totale Manodopera				**850,19**	**39,491**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.50.e	CASTAGNO Castagno in travi per capriate	mc	1,0500	739,47	776,44	
5	ABR25_MAT_2.999.90.l	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi fogiati per carpenterie	kg	15,0000	1,29	19,35	
6	ABR25_MAT_2.120.50.g	CASTAGNO CARBOLINEUM	L	1,730	2,60	4,50	
		Totale Materiali				**800,29**	**37,173**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	1,000000	51,40	51,40	
		Totale Noli				**51,40**	**2,387**

Totale Euro	1.701,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.701,88	255,28	
Totale Euro	1.957,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.957,16	195,72	
Totale Euro	2.152,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.152,88**	

Totale Manodopera Euro	850,19	39,491
Totale Materiali Euro	800,29	37,173
Totale Noli Euro	51,40	2,387

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.50.40.b	GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO DI CASTAGNO COMPRESA LA SPALMATURA CON CARBOLINEUM O SIMILI DELLE PARTI DA MURARE, CON ESCLUSIONE DELLE OPERE MURARIE a struttura semplice (arcarecci e terzere) Grossa orditura di tetto in legno di castagno, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione, pressoché uniforme, esclusa la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di staffatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130 , compresa la spalmatura con carbolineum o simili delle parti da murare, con esclusione delle opere murarie	mc	1,0000	1.717,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,954400	30,60	212,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	4,111700	28,43	116,90	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	7,560000	25,50	192,78	
		Totale Manodopera				**522,48**	**30,428**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.50.g	CASTAGNO CARBOLINEUM	L	1,730	2,60	4,50	
5	ABR25_MAT_2.120.50.e	CASTAGNO Castagno in travi per capriate	mc	1,0500	739,47	776,44	
6	ABR25_MAT_2.999.90.l	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi fogiati per carpenterie	kg	2,0000	1,29	2,58	
		Totale Materiali				**783,52**	**45,630**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	1,000000	51,40	51,40	
		Totale Noli				**51,40**	**2,993**

Totale Euro	1.357,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.357,40	203,61	
Totale Euro	1.561,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.561,01	156,10	
Totale Euro	1.717,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.717,11**	
Totale Manodopera Euro	522,48	30,428
Totale Materiali Euro	783,52	45,630
Totale Noli Euro	51,40	2,993

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.50.50.a	PICCOLA ORDITURA, FORNITA E POSTA IN OPERA COMPRESA L'INTESTATURA, LA MURATURA DELLE TESTATE E LA CHIODATURA ALLA STRUTTURA SOTTOSTANTE in legname di abete Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante esclusa la chiodatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130	mc	1,0000	1.678,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	13,631300	30,60	417,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	14,488300	25,50	369,45	
		Totale Manodopera				**786,57**	**46,849**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	1,0500	503,55	528,73	
4	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,4000	0,69	1,66	
		Totale Materiali				**530,39**	**31,590**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,200000	51,40	10,28	
		Totale Noli				**10,28**	**0,612**

Totale Euro	1.327,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.327,24	199,09	
Totale Euro	1.526,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.526,33	152,63	
Totale Euro	1.678,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.678,96**	

Totale Manodopera Euro	786,57	46,849
Totale Materiali Euro	530,39	31,590
Totale Noli Euro	10,28	0,612

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.50.50.b	PICCOLA ORDITURA, FORNITA E POSTA IN OPERA COMPRESA L'INTESTATURA, LA MURATURA DELLE TESTATE E LA CHIODATURA ALLA STRUTTURA SOTTOSTANTE in legname di castagno Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante esclusa la chiodatura da compensarsi a parte con la voce E.04.10.130	mc	1,0000	1.972,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	16,554400	30,60	506,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	17,949800	25,50	457,72	
		Totale Manodopera				**964,28**	**48,874**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.50.f	CASTAGNO Castagno in morali	mc	1,0500	555,68	583,46	
4	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,4000	0,69	1,66	
		Totale Materiali				**585,12**	**29,657**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,200000	51,40	10,28	
		Totale Noli				**10,28**	**0,521**

Totale Euro	1.559,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.559,68	233,95	
Totale Euro	1.793,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.793,63	179,36	
Totale Euro	1.972,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.972,99**	

Totale Manodopera Euro	964,28	48,874
Totale Materiali Euro	585,12	29,657
Totale Noli Euro	10,28	0,521

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.50.60.a	FORMAZIONE DI PALOMBELLO DI GRONDA CON SAGOMA A DISEGNO, ESEGUITO A MANO E CON L'AUSILIO DI SEGA A NASTRO Formazione di palombello di gronda Formazione di palombello di gronda con sagoma a disegno, eseguito a mano e con l'ausilio di sega a nastro	cad	1,0000	19,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,491200	30,60	15,03	
					Totale Euro	15,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,03	2,25	
					Totale Euro	17,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,28	1,73	
					Totale Euro	19,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**19,01**	
					Totale Manodopera Euro	15,03	79,064

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.50.70.a	LISTELLO IN LEGNO DI CASTAGNO O LARICE DELLA SEZIONE DI 5 X 3 CM (PEDAGNOLA) PER TERMINALE DEL PIANELLATO O DEL TAVOLATO IN ESTREMITÀ ALLE PALOMBELLE DI GRONDA Listello in legno di castagno Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda	m	1,00	5,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,096000	30,60	2,94	
		Totale Manodopera				**2,94**	**49,831**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.120.50.a	CASTAGNO Castagno in tavolame	mc	0,0015	1.145,39	1,72	
		Totale Materiali				**1,72**	**29,153**
					Totale Euro	4,66	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,66	0,70	
					Totale Euro	5,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,36	0,54	
					Totale Euro	5,90	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,90**	
					Totale Manodopera Euro	2,94	49,831
					Totale Materiali Euro	1,72	29,153

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.60.10.a	ORDITURA DI TETTI IN LEGNO LAMELLARE Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili) Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mc	1,0000	2.095,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,000000	30,60	91,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,500000	28,43	42,65	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	5,000000	25,50	127,50	
		Totale Manodopera				**261,95**	**12,498**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.500.a	STRUTTURA PORTANTE DEL TETTO IN ABETE ROSSO LAMELLARE Legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor. Orditura di tetti in legno lamellare con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)	mc	1,0000	1.097,17	1.097,17	
		Totale Materiali				**1.097,17**	**52,348**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	3,000000	99,24	297,72	
		Totale Noli				**297,72**	**14,205**

Totale Euro	1.656,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.656,84	248,53	
Totale Euro	1.905,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.905,37	190,54	
Totale Euro	2.095,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.095,91**	

Totale Manodopera Euro	261,95	12,498
Totale Materiali Euro	1.097,17	52,348
Totale Noli Euro	297,72	14,205

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.60.10.b	ORDITURA DI TETTI IN LEGNO LAMELLARE Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee) Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mc	1,0000	2.894,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,000000	30,60	183,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,000000	28,43	85,29	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	10,000000	25,50	255,00	
		Totale Manodopera				**523,89**	**18,102**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.500.b	STRUTTURA PORTANTE DEL TETTO IN ABETE ROSSO LAMELLARE Legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor. Orditura di tetti in legno lamellare con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, e simili)	mc	1,0000	1.366,94	1.366,94	
		Totale Materiali				**1.366,94**	**47,233**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	4,000000	99,24	396,96	
		Totale Noli				**396,96**	**13,716**

Totale Euro	2.287,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.287,79	343,17	
Totale Euro	2.630,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.630,96	263,10	
Totale Euro	2.894,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.894,06**	

Totale Manodopera Euro	523,89	18,102
Totale Materiali Euro	1.366,94	47,233
Totale Noli Euro	396,96	13,716

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.60.20.a	TAVOLAME IN LEGNO LAMELLARE PER APPOGGIO PACCHETTO DI COPERTURA DI SPESSORE MM 20-60 Tavolame in legno, legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mc	1,0000	1.736,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	8,143700	30,60	249,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,932600	28,43	111,80	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,346500	25,50	212,84	
		Totale Manodopera				**573,84**	**33,046**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.510.a	Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, per appoggio del manto di tegole. Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura	mc	1,0000	795,89	795,89	
		Totale Materiali				**795,89**	**45,834**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,030000	99,24	2,98	
		Totale Noli				**2,98**	**0,172**

Totale Euro	1.372,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.372,71	205,91	
Totale Euro	1.578,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.578,62	157,86	
Totale Euro	1.736,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.736,48**	

Totale Manodopera Euro	573,84	33,046
Totale Materiali Euro	795,89	45,834
Totale Noli Euro	2,98	0,172

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.60.30.a	FORNITURA E POSA DI LEGNO DI STRUTTURA PORTANTE IL LEGNO LAMELLARE, SECONDO UNI EN 1194 (128) Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28 Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 1194 (128) Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mc	1,0000	1.939,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,000000	30,60	91,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
		Totale Manodopera				**120,23**	**6,201**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.500.c	STRUTTURA PORTANTE DEL TETTO IN ABETE ROSSO LAMELLARE Legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor. Orditura di tetti in legno lamellare - Struttura prefabbricata di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28	mc	1,0000	1.309,52	1.309,52	
		Totale Materiali				**1.309,52**	**67,536**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,100000	5,51	0,55	
5	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,100000	32,74	3,27	
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	1,000000	99,24	99,24	
		Totale Noli				**103,06**	**5,315**

Totale Euro	1.532,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.532,81	229,92	
Totale Euro	1.762,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.762,73	176,27	
Totale Euro	1.939,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.939,00**	
Totale Manodopera Euro	120,23	6,201
Totale Materiali Euro	1.309,52	67,536
Totale Noli Euro	103,06	5,315

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.60.30.b	FORNITURA E POSA DI LEGNO DI STRUTTURA PORTANTE IL LEGNO LAMELLARE, SECONDO UNI EN 1194 (128) Di classe di resistenza a modulo elastico GL 32 - GL 36 Fornitura e posa di legno di struttura portante il legno lamellare, secondo UNI EN 1194 (128) Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mc	1,0000	2.157,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,000000	30,60	91,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**117,30**	**5,438**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.500.d	STRUTTURA PORTANTE DEL TETTO IN ABETE ROSSO LAMELLARE Legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor. Orditura di tetti in legno lamellare - Struttura prefabbricata di classe di resistenza a modulo elastico GL 32 - GL 36	mc	1,0000	1.484,84	1.484,84	
		Totale Materiali				**1.484,84**	**68,836**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,100000	5,51	0,55	
5	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,100000	32,74	3,27	
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	1,000000	99,24	99,24	
		Totale Noli				**103,06**	**4,778**

Totale Euro	1.705,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.705,20	255,78	
Totale Euro	1.960,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.960,98	196,10	
Totale Euro	2.157,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.157,08**	

Totale Manodopera Euro	117,30	5,438
Totale Materiali Euro	1.484,84	68,836
Totale Noli Euro	103,06	4,778

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.60.40.a	FORNITURA E POSA DI LEGNO DI STRUTTURA SECONDARIA IL LEGNO LAMELLARE, SECONDO UNI EN 1194 (128) Di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28 Fornitura e posa di legno di struttura secondaria il legno lamellare, secondo UNI EN 1194 (128) Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mc	1,0000	2.035,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,000000	30,60	91,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
		Totale Manodopera				**142,80**	**7,015**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.500.c	STRUTTURA PORTANTE DEL TETTO IN ABETE ROSSO LAMELLARE Legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor. Orditura di tetti in legno lamellare - Struttura prefabbricata di classe di resistenza a modulo elastico GL 24 - GL 28	mc	1,0000	1.309,52	1.309,52	
		Totale Materiali				**1.309,52**	**64,332**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,167000	5,51	0,92	
5	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,167000	32,74	5,47	
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	1,515800	99,24	150,43	
		Totale Noli				**156,82**	**7,704**

Totale Euro	1.609,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.609,14	241,37	
Totale Euro	1.850,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.850,51	185,05	
Totale Euro	2.035,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.035,56**	

Totale Manodopera Euro	142,80	7,015
Totale Materiali Euro	1.309,52	64,332
Totale Noli Euro	156,82	7,704

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.60.40.b	FORNITURA E POSA DI LEGNO DI STRUTTURA SECONDARIA IL LEGNO LAMELLARE, SECONDO UNI EN 1194 (128) Di classe di resistenza a modulo elastico GL 32 - GL 36 Fornitura e posa di legno di struttura secondaria il legno lamellare, secondo UNI EN 1194 (128) Sono compresi: la coloritura; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mc	1,0000	2.336,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,500000	30,60	107,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
		Totale Manodopera				**158,10**	**6,767**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.500.d	STRUTTURA PORTANTE DEL TETTO IN ABETE ROSSO LAMELLARE Legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor. Orditura di tetti in legno lamellare - Struttura prefabbricata di classe di resistenza a modulo elastico GL 32 - GL 36	mc	1,0000	1.484,84	1.484,84	
		Totale Materiali				**1.484,84**	**63,557**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,167000	32,74	5,47	
5	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,167000	5,51	0,92	
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	1,990000	99,24	197,49	
		Totale Noli				**203,88**	**8,727**

Totale Euro	1.846,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.846,82	277,02	
Totale Euro	2.123,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.123,84	212,38	
Totale Euro	2.336,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.336,22**	
Totale Manodopera Euro	158,10	6,767
Totale Materiali Euro	1.484,84	63,557
Totale Noli Euro	203,88	8,727

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.60.50.a	TAVOLAME IN LEGNO LAMELLARE PER IMPIEGO STRUTTURALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, PER APPOGGIO DEL MANTO DI TEGOLE. Tavolame in legno lamellare per impiego strutturale Tavolame in legno lamellare per impiego strutturale, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mc	1,0000	1.560,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,000000	25,50	153,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,800000	30,60	85,68	
		Totale Manodopera				**238,68**	**15,290**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.510.a	Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, per appoggio del manto di tegole. Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura	mc	1,0000	795,89	795,89	
		Totale Materiali				**795,89**	**50,987**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,167000	5,51	0,92	
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	2,000000	99,24	198,48	
		Totale Noli				**199,40**	**12,774**

Totale Euro	1.233,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.233,97	185,10	
Totale Euro	1.419,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.419,07	141,91	
Totale Euro	1.560,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.560,98**	

Totale Manodopera Euro	238,68	15,290
Totale Noli Euro	199,40	12,774
Totale Materiali Euro	795,89	50,987

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.60.60.a	TAVOLAME IN LEGNO LAMELLARE PER IMPIEGO NON STRUTTURALE, FORNITO E POSTO IN OPERA, PER APPOGGIO DEL MANTO DI TEGOLE. Tavolame in legno lamellare per impiego non strutturale Tavolame in legno lamellare per impiego non strutturale, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mc	1,0000	1.361,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,000000	25,50	153,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,800000	30,60	85,68	
		Totale Manodopera				**238,68**	**17,534**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.510.b	Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, per appoggio del manto di tegole. Tavolame in legno lamellare per impiego non strutturale	mc	1,0000	638,02	638,02	
		Totale Materiali				**638,02**	**46,869**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,167000	5,51	0,92	
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	2,000000	99,24	198,48	
		Totale Noli				**199,40**	**14,648**

Totale Euro	1.076,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.076,10	161,42	
Totale Euro	1.237,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.237,52	123,75	
Totale Euro	1.361,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.361,27**	

Totale Manodopera Euro	238,68	17,534
Totale Noli Euro	199,40	14,648
Totale Materiali Euro	638,02	46,869

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.60.70.a	TAVOLAME IN LEGNO LAMELLARE A PROFILO STRUTTURALE AD ELEVATO COEFFICIENTE TERMICO. Spessore abete per lato fino a mm 20 e polistirene fino a 50 mm Tavolame in legno lamellare a profilo strutturale ad elevato coefficiente termico. Il profilo è composto da misto legno di abete rosso, classificato a macchina secondo le DIN 4074, classe S13 accoppiato con polistirene espanso del tipo EPS 150 (secondo UNI EN 13163), conduttività termica l= 0,03 W/mK. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	41,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**14,79**	**35,476**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.510.c	Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, per appoggio del manto di tegole. Ta..... in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore abete per lato fino a mm 20 e polistirene fino a 50 mm	mq	1,00	17,09	17,09	
		Totale Materiali				**17,09**	**40,993**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,016700	5,51	0,09	
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
		Totale Noli				**1,08**	**2,591**

Totale Euro	32,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,96	4,94	
Totale Euro	37,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,90	3,79	
Totale Euro	41,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,69**	
Totale Manodopera Euro	14,79	35,476
Totale Noli Euro	1,08	2,591
Totale Materiali Euro	17,09	40,993

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.60.70.b	TAVOLAME IN LEGNO LAMELLARE A PROFILO STRUTTURALE AD ELEVATO COEFFICIENTE TERMICO. Spessore abete per lato oltre i mm 20 e polistirene 50÷80 mm Tavolame in legno lamellare a profilo strutturale ad elevato coefficiente termico. Il profilo è composto da misto legno di abete rosso, classificato a macchina secondo le DIN 4074, classe S13 accoppiato con polistirene espanso del tipo EPS 150 (secondo UNI EN 13163), conduttività termica l= 0,03 W/mK. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	65,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**14,79**	**22,635**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.510.d	Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, per appoggio del manto di tegole. Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore abete per lato oltre i mm 20 e polistirene 50÷80 mm	mq	1,00	35,78	35,78	
		Totale Materiali				**35,78**	**54,760**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,016700	5,51	0,09	
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
		Totale Noli				**1,08**	**1,653**
					Totale Euro	51,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 51,65	7,75	
					Totale Euro	59,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 59,40	5,94	
					Totale Euro	65,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**65,34**	
					Totale Manodopera Euro	14,79	22,635
					Totale Noli Euro	1,08	1,653
					Totale Materiali Euro	35,78	54,760

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE. abete massello Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione	mc	1,0000	1.579,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,400000	28,43	39,80	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,800000	25,50	71,40	
		Totale Manodopera				**154,04**	**9,755**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.10.a	PILASTRI IN LEGNO Pilastri in abete massello	mc	1,0700	952,20	1.018,85	
		Totale Materiali				**1.018,85**	**64,518**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,700000	99,24	69,47	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	1,400000	4,28	5,99	
		Totale Noli				**75,46**	**4,778**

Totale Euro	1.248,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.248,35	187,25	
Totale Euro	1.435,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.435,60	143,56	
Totale Euro	1.579,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.579,16**	
Totale Manodopera Euro	154,04	9,755
Totale Materiali Euro	1.018,85	64,518
Totale Noli Euro	75,46	4,778

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE. abete lamellare incollato Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione	mc	1,0000	1.721,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,400000	28,43	39,80	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,800000	25,50	71,40	
		Totale Manodopera				**154,04**	**8,950**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.10.b	PILASTRI IN LEGNO Pilastri in abete lamellare incollato	mc	1,0700	1.057,08	1.131,08	
		Totale Materiali				**1.131,08**	**65,717**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,700000	99,24	69,47	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	1,400000	4,28	5,99	
		Totale Noli				**75,46**	**4,384**

Totale Euro	1.360,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.360,58	204,09	
Totale Euro	1.564,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.564,67	156,47	
Totale Euro	1.721,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.721,14**	
Totale Manodopera Euro	154,04	8,950
Totale Materiali Euro	1.131,08	65,717
Totale Noli Euro	75,46	4,384

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.10.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE. abete bilama incollato Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione	mc	1,0000	1.859,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,400000	28,43	39,80	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,800000	25,50	71,40	
		Totale Manodopera				**154,04**	**8,285**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.10.c	PILASTRI IN LEGNO Pilastri in abete bilama incollato	mc	1,0700	1.159,20	1.240,34	
		Totale Materiali				**1.240,34**	**66,708**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,700000	99,24	69,47	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	1,400000	4,28	5,99	
		Totale Noli				**75,46**	**4,058**

Totale Euro	1.469,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.469,84	220,48	
Totale Euro	1.690,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.690,32	169,03	
Totale Euro	1.859,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.859,35**	

Totale Manodopera Euro	154,04	8,285
Totale Materiali Euro	1.240,34	66,708
Totale Noli Euro	75,46	4,058

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.10.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE. larice massello Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione	mc	1,0000	1.877,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,400000	28,43	39,80	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,800000	30,60	85,68	
		Totale Manodopera				**168,32**	**8,966**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.10.d	PILASTRI IN LEGNO Pilastri in larice massello	mc	1,0700	1.159,20	1.240,34	
		Totale Materiali				**1.240,34**	**66,067**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,700000	99,24	69,47	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	1,400000	4,28	5,99	
		Totale Noli				**75,46**	**4,019**

Totale Euro	1.484,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.484,12	222,62	
Totale Euro	1.706,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.706,74	170,67	
Totale Euro	1.877,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.877,41**	
Totale Manodopera Euro	168,32	8,966
Totale Materiali Euro	1.240,34	66,067
Totale Noli Euro	75,46	4,019

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.10.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE. larice lamellare incollato Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione	mc	1,0000	2.410,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,400000	28,43	39,80	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,800000	25,50	71,40	
		Totale Manodopera				**154,04**	**6,391**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.10.e	PILASTRI IN LEGNO Pilastri in larice lamellare incollato	mc	1,0700	1.566,30	1.675,94	
		Totale Materiali				**1.675,94**	**69,530**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,700000	99,24	69,47	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	1,400000	4,28	5,99	
		Totale Noli				**75,46**	**3,131**

Totale Euro	1.905,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.905,44	285,82	
Totale Euro	2.191,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.191,26	219,13	
Totale Euro	2.410,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.410,39**	

Totale Manodopera Euro	154,04	6,391
Totale Materiali Euro	1.675,94	69,530
Totale Noli Euro	75,46	3,131

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.10.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE. larice bilama incollato Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione	mc	1,0000	2.550,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,400000	28,43	39,80	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,800000	25,50	71,40	
		Totale Manodopera				**154,04**	**6,040**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.10.f	PILASTRI IN LEGNO Pilastri in larice bilama incollato	mc	1,0700	1.669,80	1.786,69	
		Totale Materiali				**1.786,69**	**70,053**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,700000	99,24	69,47	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	1,400000	4,28	5,99	
		Totale Noli				**75,46**	**2,959**

Totale Euro	2.016,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.016,19	302,43	
Totale Euro	2.318,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.318,62	231,86	
Totale Euro	2.550,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.550,48**	

Totale Manodopera Euro	154,04	6,040
Totale Materiali Euro	1.786,69	70,053
Totale Noli Euro	75,46	2,959

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.10.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI COSTRUTTIVI DIRITTI PER PILASTRI, IN LEGNO, CON SUPERFICI IN VISTA PIALLATE, A SEZIONE RETTANGOLARE. Sovrapprezzo per sezione rotonda Fornitura e posa in opera di elementi costruttivi diritti per pilastri, in legno, con superfici in vista piallate, a sezione rettangolare, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione Sovrapprezzo per sezione rotonda	mc	1,0000	265,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.120.20.10.g	PILASTRI IN LEGNO Sovrapprezzo ai pilastri per sezione tonda	mc	1,0000	209,51	209,51	
		Totale Materiali				**209,51**	**79,051**

Totale Euro	209,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 209,51	31,43	
Totale Euro	240,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 240,94	24,09	
Totale Euro	265,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**265,03**	
Totale Materiali Euro	209,51	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.100.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOGHE PER IL RIVESTIMENTO DELLE PARETI ESTERNE, IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 2 EN 113 spessore 20 mm Fornitura e posa in opera di doghe per il rivestimento delle pareti esterne, in legno di abete termotrattato, per ottenimento classe di durabilità pari a 2 EN 113, ottenute per incollaggio in ambiente controllato, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 14915, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC.. Nel prezzo sono compresi le eventuali lavorazioni di incastro e accostamento e del fissaggio mediante viti ai listelli in legno massello di abete sottostanti; gli oneri per il trattamento protettivo, finitura multicromatica, la campionatura e i prototipi, come da specifiche tecniche, marchiatura a caldo; gli oneri per tagli, sfridi, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	60,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,290000	28,43	8,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,290000	25,50	7,40	
		Totale Manodopera				**15,64**	**25,724**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.z4	ABETE DA LAVORO Doghe in abete termo trattato spessore 20 mm	mq	1,05	29,22	30,68	
		Totale Materiali				**30,68**	**50,461**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,005000	99,24	0,50	
5	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,290000	4,28	1,24	
		Totale Noli				**1,74**	**2,862**

Totale Euro	48,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,06	7,21	
Totale Euro	55,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,27	5,53	
Totale Euro	60,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,80**	
Totale Manodopera Euro	15,64	25,724
Totale Materiali Euro	30,68	50,461
Totale Noli Euro	1,74	2,862

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.100.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOGHE PER IL RIVESTIMENTO DELLE PARETI ESTERNE, IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 2 EN 113 spessore 40 mm Fornitura e posa in opera di doghe per il rivestimento delle pareti esterne, in legno di abete termotrattato, per ottenimento classe di durabilità pari a 2 EN 113, ottenute per incollaggio in ambiente controllato, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 14915, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC.. Nel prezzo sono compresi le eventuali lavorazioni di incastro e accostamento e del fissaggio mediante viti ai listelli in legno massello di abete sottostanti; gli oneri per il trattamento protettivo, finitura multicromatica, la campionatura e i prototipi, come da specifiche tecniche, marchiatura a caldo; gli oneri per tagli, sfridi, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	71,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,26**	**24,286**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.z5	ABETE DA LAVORO Doghe in abete termo trattato spessore 40 mm	mq	1,05	35,29	37,05	
		Totale Materiali				**37,05**	**52,132**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,005000	99,24	0,50	
5	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,320000	4,28	1,37	
		Totale Noli				**1,87**	**2,631**
					Totale Euro	56,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 56,18	8,43	
					Totale Euro	64,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 64,61	6,46	
					Totale Euro	71,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**71,07**	
					Totale Manodopera Euro	17,26	24,286
					Totale Materiali Euro	37,05	52,132
					Totale Noli Euro	1,87	2,631

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.100.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOGHE PER IL RIVESTIMENTO DELLE PARETI ESTERNE, IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 2 EN 113 spessore 60 mm Fornitura e posa in opera di doghe per il rivestimento delle pareti esterne, in legno di abete termotrattato, per ottenimento classe di durabilità pari a 2 EN 113, ottenute per incollaggio in ambiente controllato, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 14915, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC.. Nel prezzo sono compresi le eventuali lavorazioni di incastro e accostamento e del fissaggio mediante viti ai listelli in legno massello di abete sottostanti; gli oneri per il trattamento protettivo, finitura multicromatica, la campionatura e i prototipi, come da specifiche tecniche, marchiatura a caldo; gli oneri per tagli, sfridi, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	70,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,410000	28,43	11,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,410000	25,50	10,46	
		Totale Manodopera				**22,12**	**31,483**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.z6	ABETE DA LAVORO Doghe in abete termo trattato spessore 60 mm	mq	1,05	29,22	30,68	
		Totale Materiali				**30,68**	**43,666**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
5	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,410000	4,28	1,75	
		Totale Noli				**2,74**	**3,900**
					Totale Euro	55,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 55,54	8,33	
					Totale Euro	63,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 63,87	6,39	
					Totale Euro	70,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**70,26**	
					Totale Manodopera Euro	22,12	31,483
					Totale Materiali Euro	30,68	43,666
					Totale Noli Euro	2,74	3,900

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.110.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 4 sezione 20x40 Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete termotrattato, per ottenimento classe di durabilità pari a 4, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 14915, provenienti da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. ottenuti per incollaggio in ambiente controllato da fissare mediante viti ai listelli in legno massello di abete o larice sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la campionatura e i prototipi, come da specifiche tecniche, marchiatura a caldo, tagli, sfridi, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista oltre al piano di manutenzione e alle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	89,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,440000	28,43	12,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,440000	25,50	11,22	
		Totale Manodopera				**23,73**	**26,541**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.z7	ABETE DA LAVORO Listelli in legno di abete termo trattato sezione 20x40	mq	1,05	42,45	44,57	
		Totale Materiali				**44,57**	**49,849**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,005000	99,24	0,50	
5	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,440000	4,28	1,88	
		Totale Noli				**2,38**	**2,662**

Totale Euro	70,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,68	10,60	
Totale Euro	81,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,28	8,13	
Totale Euro	89,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,41**	

Totale Manodopera Euro	23,73	26,541
Totale Materiali Euro	44,57	49,849
Totale Noli Euro	2,38	2,662

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.110.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 4 sezione 20x50 Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete termotrattato, per ottenimento classe di durabilità pari a 4, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 14915, provenienti da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. ottenuti per incollaggio in ambiente controllato da fissare mediante viti ai listelli in legno massello di abete o larice sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la campionatura e i prototipi, come da specifiche tecniche, marchiatura a caldo, tagli, sfridi, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista oltre al piano di manutenzione e alle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	96,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,440000	28,43	12,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,440000	25,50	11,22	
		Totale Manodopera				**23,73**	**24,527**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.z8	ABETE DA LAVORO Listelli in legno di abete termo trattato sezione 20x50	mq	1,05	47,97	50,37	
		Totale Materiali				**50,37**	**52,062**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,005000	99,24	0,50	
5	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,440000	4,28	1,88	
		Totale Noli				**2,38**	**2,460**

Totale Euro	76,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,48	11,47	
Totale Euro	87,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,95	8,80	
Totale Euro	96,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,75**	
Totale Manodopera Euro	23,73	24,527
Totale Materiali Euro	50,37	52,062
Totale Noli Euro	2,38	2,460

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.110.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 4 sezione 40x40 Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete termotrattato, per ottenimento classe di durabilità pari a 4, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 14915, provenienti da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. ottenuti per incollaggio in ambiente controllato da fissare mediante viti ai listelli in legno massello di abete o larice sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la campionatura e i prototipi, come da specifiche tecniche, marchiatura a caldo, tagli, sfridi, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista oltre al piano di manutenzione e alle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	94,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,460000	28,43	13,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,460000	25,50	11,73	
		Totale Manodopera				**24,81**	**26,146**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.z9	ABETE DA LAVORO Listelli in legno di abete termo trattato sezione 40x40	mq	1,05	44,99	47,24	
		Totale Materiali				**47,24**	**49,784**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
5	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,460000	4,28	1,97	
		Totale Noli				**2,96**	**3,119**

Totale Euro	75,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,01	11,25	
Totale Euro	86,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,26	8,63	
Totale Euro	94,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,89**	
Totale Manodopera Euro	24,81	26,146
Totale Materiali Euro	47,24	49,784
Totale Noli Euro	2,96	3,119

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.110.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 4 sezione 40x60 Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete termotrattato, per ottenimento classe di durabilità pari a 4, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 14915, provenienti da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. ottenuti per incollaggio in ambiente controllato da fissare mediante viti ai listelli in legno massello di abete o larice sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la campionatura e i prototipi, come da specifiche tecniche, marchiatura a caldo, tagli, sfridi, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista oltre al piano di manutenzione e alle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	108,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,430000	32,32	13,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,430000	25,50	10,97	
		Totale Manodopera				**24,87**	**22,945**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.z10	ABETE DA LAVORO Listelli in legno di abete termo trattato sezione 40x60	mq	1,05	55,13	57,89	
		Totale Materiali				**57,89**	**53,409**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,011000	99,24	1,09	
5	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,430000	4,28	1,84	
		Totale Noli				**2,93**	**2,703**

Totale Euro	85,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 85,69	12,85	
Totale Euro	98,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,54	9,85	
Totale Euro	108,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**108,39**	
Totale Manodopera Euro	24,87	22,945
Totale Materiali Euro	57,89	53,409
Totale Noli Euro	2,93	2,703

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.110.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO DI ABETE TERMOTRATTATO, PER OTTENIMENTO CLASSE DI DURABILITÀ PARI A 4 sezione 60x60 Fornitura e posa in opera di listelli in legno di abete termotrattato, per ottenimento classe di durabilità pari a 4, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 14915, provenienti da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. ottenuti per incollaggio in ambiente controllato da fissare mediante viti ai listelli in legno massello di abete o larice sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la campionatura e i prototipi, come da specifiche tecniche, marchiatura a caldo, tagli, sfridi, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista oltre al piano di manutenzione e alle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	103,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,480000	28,43	13,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,480000	25,50	12,24	
		Totale Manodopera				**25,89**	**25,077**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.z11	ABETE DA LAVORO Listelli in legno di abete termo trattato sezione 60x60	mq	1,05	50,17	52,68	
		Totale Materiali				**52,68**	**51,027**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
5	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,480000	4,28	2,05	
		Totale Noli				**3,04**	**2,945**

Totale Euro	81,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,61	12,24	
Totale Euro	93,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,85	9,39	
Totale Euro	103,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**103,24**	
Totale Manodopera Euro	25,89	25,077
Totale Materiali Euro	52,68	51,027
Totale Noli Euro	3,04	2,945

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.120.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE PER SOLAIO, IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO a tre strati spessore 102 mm (34+34+34) Fornitura e posa in opera di pannelli multistrato strutturale per solaio, in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per scale e camini, la sigillatura perfetta all'aria, la ferramenta speciale per i collegamenti metallici alle pareti verticali portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato, comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, comprensivi del piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza +/- 3% sullo spessore totale e sui singoli strati.	mq	1,00	121,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,20**	**10,852**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.20.c	PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO Pannelli legno multistrato 3 strati 102 mm	mq	1,05	76,64	80,47	
		Totale Materiali				**80,47**	**66,154**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,020000	99,24	1,98	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,120000	4,28	0,51	
		Totale Noli				**2,49**	**2,047**

Totale Euro	96,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 96,16	14,42	
Totale Euro	110,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,58	11,06	
Totale Euro	121,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**121,64**	

Totale Manodopera Euro	13,20	10,852
Totale Materiali Euro	80,47	66,154
Totale Noli Euro	2,49	2,047

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.120.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE PER SOLAIO, IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO a cinque strati spessore 125 mm (19+34+19+34+19) Fornitura e posa in opera di pannelli multistrato strutturale per solaio, in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per scale e camini, la sigillatura perfetta all'aria, la ferramenta speciale per i collegamenti metallici alle pareti verticali portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato, comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, comprensivi del piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza +/- 3% sullo spessore totale e sui singoli strati.	mq	1,00	154,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,31**	**9,257**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.20.d	PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO Pannelli legno multistrato 5 strati 125 mm	mq	1,05	100,34	105,36	
		Totale Materiali				**105,36**	**68,154**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,020000	99,24	1,98	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,130000	4,28	0,56	
		Totale Noli				**2,54**	**1,643**

Totale Euro	122,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,21	18,33	
Totale Euro	140,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,54	14,05	
Totale Euro	154,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**154,59**	
Totale Manodopera Euro	14,31	9,257
Totale Materiali Euro	105,36	68,154
Totale Noli Euro	2,54	1,643

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.120.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE PER SOLAIO, IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO a cinque strati spessore 140 mm (34+19+34+19+34) Fornitura e posa in opera di pannelli multistrato strutturale per solaio, in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per scale e camini, la sigillatura perfetta all'aria, la ferramenta speciale per i collegamenti metallici alle pareti verticali portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato, comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, comprensivi del piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza +/- 3% sullo spessore totale e sui singoli strati.	mq	1,00	168,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,50**	**9,802**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.20.e	PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO Pannelli legno multistrato 5 strati 140 mm	mq	1,05	108,06	113,46	
		Totale Materiali				**113,46**	**67,399**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,025000	99,24	2,48	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,150000	4,28	0,64	
		Totale Noli				**3,12**	**1,853**

Totale Euro	133,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,08	19,96	
Totale Euro	153,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,04	15,30	
Totale Euro	168,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**168,34**	
Totale Manodopera Euro	16,50	9,802
Totale Materiali Euro	113,46	67,399
Totale Noli Euro	3,12	1,853

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.120.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE PER SOLAIO, IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO a cinque strati spessore 170 mm (34+34+34+34+34) Fornitura e posa in opera di pannelli multistrato strutturale per solaio, in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per scale e camini, la sigillatura perfetta all'aria, la ferramenta speciale per i collegamenti metallici alle pareti verticali portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato, comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, comprensivi del piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza +/- 3% sullo spessore totale e sui singoli strati.	mq	1,00	175,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,180000	28,43	5,12	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**19,81**	**11,279**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.20.f	PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO Pannelli legno multistrato 5 strati 170 mm	mq	1,05	110,27	115,78	
		Totale Materiali				**115,78**	**65,919**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,025000	99,24	2,48	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,180000	4,28	0,77	
		Totale Noli				**3,25**	**1,850**

Totale Euro	138,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 138,84	20,83	
Totale Euro	159,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 159,67	15,97	
Totale Euro	175,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**175,64**	
Totale Manodopera Euro	19,81	11,279
Totale Materiali Euro	115,78	65,919
Totale Noli Euro	3,25	1,850

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.120.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE PER SOLAIO, IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO a sette strati spessore 196 mm (34+19+34+19+34+19+34) Fornitura e posa in opera di pannelli multistrato strutturale per solaio, in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per scale e camini, la sigillatura perfetta all'aria, la ferramenta speciale per i collegamenti metallici alle pareti verticali portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato, comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, comprensivi del piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza +/- 3% sullo spessore totale e sui singoli strati.	mq	1,00	209,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,440000	25,50	11,22	
		Totale Manodopera				**24,20**	**11,548**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.20.g	PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO Pannelli legno multistrato 7 strati 196 mm	mq	1,05	131,22	137,78	
		Totale Materiali				**137,78**	**65,747**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,027600	99,24	2,74	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,220000	4,28	0,94	
		Totale Noli				**3,68**	**1,756**

Totale Euro	165,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 165,66	24,85	
Totale Euro	190,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 190,51	19,05	
Totale Euro	209,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**209,56**	
Totale Manodopera Euro	24,20	11,548
Totale Materiali Euro	137,78	65,747
Totale Noli Euro	3,68	1,756

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.130.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE CON TAVOLATO, PROVENIENTE DA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (GFS) luce netta solaio fino a 4m Fornitura e posa in opera di solaio in legno lamellare con tavolato, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo la foratura delle pareti con la formazione delle nicchie di alloggio delle teste delle travi, la forniura e posa delle travi, la posa del tavolato in perline o monostrato lamellare di abete o cartongesso spessore 2cm. i tagli, gli sfridi, la ferramenta speciale per i collegamenti metallici alle pareti verticali portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato e ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.	mq	1,00	137,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,20**	**9,634**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.70.a	SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE Solaio in legno lamellare con tavolato luce fino a 4 m	mq	1,05	88,20	92,61	
		Totale Materiali				**92,61**	**67,594**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,020000	99,24	1,98	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,120000	4,28	0,51	
		Totale Noli				**2,49**	**1,817**

Totale Euro	108,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,30	16,25	
Totale Euro	124,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 124,55	12,46	
Totale Euro	137,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**137,01**	
Totale Manodopera Euro	13,20	9,634
Totale Materiali Euro	92,61	67,594
Totale Noli Euro	2,49	1,817

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.130.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE CON TAVOLATO, PROVENIENTE DA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (GFS) luce netta solaio fino da 4m a 6m Fornitura e posa in opera di solaio in legno lamellare con tavolato, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo la foratura delle pareti con la formazione delle nicchie di alloggio delle teste delle travi, la forniura e posa delle travi, la posa del tavolato in perline o monostrato lamellare di abete o cartongesso spessore 2cm. i tagli, gli sfridi, la ferramenta speciale per i collegamenti metallici alle pareti verticali portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato e ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.	mq	1,00	170,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,31**	**8,414**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.70.b	SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE Solaio in legno lamellare con tavolato luce da 4 a 6 m	mq	1,05	112,00	117,60	
		Totale Materiali				**117,60**	**69,144**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,020000	99,24	1,98	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,130000	4,28	0,56	
		Totale Noli				**2,54**	**1,493**

Totale Euro	134,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 134,45	20,17	
Totale Euro	154,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 154,62	15,46	
Totale Euro	170,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**170,08**	
Totale Manodopera Euro	14,31	8,414
Totale Materiali Euro	117,60	69,144
Totale Noli Euro	2,54	1,493

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.130.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE CON TAVOLATO, PROVENIENTE DA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (GFS) luce netta solaio oltre 6m Fornitura e posa in opera di solaio in legno lamellare con tavolato, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo la foratura delle pareti con la formazione delle nicchie di alloggio delle teste delle travi, la forniura e posa delle travi, la posa del tavolato in perline o monostrato lamellare di abete o cartongesso spessore 2cm. i tagli, gli sfridi, la ferramenta speciale per i collegamenti metallici alle pareti verticali portanti e accessorie, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato e ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.	mq	1,00	259,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,180000	28,43	5,12	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**19,81**	**7,627**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.70.c	SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE Solaio in legno lamellare con tavolato luce oltre 6 m	mq	1,05	173,60	182,28	
		Totale Materiali				**182,28**	**70,175**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,025000	99,24	2,48	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,180000	4,28	0,77	
		Totale Noli				**3,25**	**1,251**

Totale Euro	205,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 205,34	30,80	
Totale Euro	236,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 236,14	23,61	
Totale Euro	259,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**259,75**	

Totale Manodopera Euro	19,81	7,627
Totale Materiali Euro	182,28	70,175
Totale Noli Euro	3,25	1,251

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.140.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE A PANNELLI ACCOSTATI, PROVENIENTE DA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (GFS) Solaio in legno lamellare a pannelli, spessore 140 mm Fornitura e posa in opera di solaio in legno lamellare a pannelli accostati, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del DM 14.01.2008, a pannelli pieni, spessore 140 mm, accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono inoltre compresi le strutture e le tiranterie necessarie all'irrigidimento ed alla controventatura, le piastre ed i nastri di appoggio in neoprene, il taglio e lo sfrido, il trasporto e movimentazione nell'ambito di cantiere con relativa ferramenta provvisoria, il montaggio a cura di personale specializzato e ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Per carichi di civile abitazione.	mq	1,00	219,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,61**	**8,021**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.70.d	SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE Solaio in legno lamellare a pannelli spessore 140 mm	mq	1,05	145,60	152,88	
		Totale Materiali				**152,88**	**69,633**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,024100	99,24	2,39	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,160000	4,28	0,68	
		Totale Noli				**3,07**	**1,398**

Totale Euro	173,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 173,56	26,03	
Totale Euro	199,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 199,59	19,96	
Totale Euro	219,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**219,55**	

Totale Manodopera Euro	17,61	8,021
Totale Materiali Euro	152,88	69,633
Totale Noli Euro	3,07	1,398

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.150.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO SOTTO COPERTURA, NON PRATICABILE, FORMATO DA UNA STRUTTURA COMPOSTA DA PANNELLI MULTISTRATO Solaio in legno non praticabile a 3 strati spessore 80 mm Fornitura e posa in opera di solaio sotto copertura, non praticabile, formato da una struttura composta da pannelli multistrato, a 3 strati spessore nominale 80mm, in legno di abete a tavole incrociate ed incollate, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Il numero degli strati e lo spessore è derivante dai calcoli statici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo eventuali lavorazioni di incastro e accostamento, i tagli, gli sfridi, i fori, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, comprensivi del piano di manutenzione. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.	mq	1,00	137,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,20**	**9,634**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.70.e	SOLAIO IN LEGNO LAMELLARE Solaio in legno lamellare a pannelli multistrato spessore 80 mm	mq	1,05	88,20	92,61	
		Totale Materiali				**92,61**	**67,594**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,020000	99,24	1,98	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,120000	4,28	0,51	
		Totale Noli				**2,49**	**1,817**

Totale Euro	108,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,30	16,25	
Totale Euro	124,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 124,55	12,46	
Totale Euro	137,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**137,01**	
Totale Manodopera Euro	13,20	9,634
Totale Materiali Euro	92,61	67,594
Totale Noli Euro	2,49	1,817

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.160.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAFFE IN ALLUMINIO DEL TIPO FORATE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE Staffe in alluminio Fornitura e posa in opera di staffe in alluminio del tipo forate di produzione industriale, di altezza da 120 mm a 360 mm sp. 6 mm, impiegate per collegamenti e giunzioni legno-legno inclusi eventuali spinotti e chiodi del tipo anker, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008. Nel prezzo unitario si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a livello, per l'infissione e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.	kg	1,0000	18,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,78**	**20,555**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.20.80.a	MINUTERIA PER COLLEGAMENTI Minuteria per collegamenti: Staffe in alluminio di tipo forate	kg	1,0500	10,25	10,76	
		Totale Materiali				**10,76**	**58,510**

Totale Euro	14,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,54	2,18	
Totale Euro	16,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,72	1,67	
Totale Euro	18,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,39**	
Totale Manodopera Euro	3,78	20,555
Totale Materiali Euro	10,76	58,510

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.170.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCARPETTE IN ALLUMINIO DEL TIPO DI PRODUZIONE INDUSTRIALE Scarpette in alluminio Fornitura e posa in opera di scarpette in alluminio del tipo di produzione industriale, con dimensioni variabili base da 40 - 140 mm e altezza da 110-180 mm sp. 2 mm, impiegate per collegamenti e giunzioni legno-legno inclusi il fissaggio mediante chiodi del tipo anker, il rispetto della della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/ CEE recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e ss.mm o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008. Nel prezzo unitario si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a livello, per l'infissione e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.	kg	1,0000	26,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,31**	**16,419**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.20.80.b	MINUTERIA PER COLLEGAMENTI Minuteria per collegamenti: Scarpette in alluminio	kg	1,0500	15,66	16,44	
		Totale Materiali				**16,44**	**62,629**
					Totale Euro	20,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,75	3,11	
					Totale Euro	23,86	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 23,86	2,39	
					Totale Euro	26,25	
					Prezzo di Applicazione Euro	**26,25**	
					Totale Manodopera Euro	4,31	16,419
					Totale Materiali Euro	16,44	62,629

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.180.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO IN LEGNO DI ABETE, CON FUNZIONE FONOASSORBENTE FISSATO ALLA SOTTOSTRUTTURA IN LISTELLI DI ABETE MEDIANTE TASSELLI spessore 20 mm Fornitura e posa in opera di pannello in legno di abete, con funzione fonoassorbente fissato alla sottostruttura in listelli di abete mediante tasselli. Il prodotto dovrà avere marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo le norme armonizzate EN 14915 per legno massiccio a listelli oppure EN 13986 per legno multistrato, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. I prodotti applicati in cantiere, quali pitture per finiture e rivestimenti in legno/metallo o le vernici e impregnanti per il legno, dovranno rispettare il contenuto massimo ammissibile di VOC, stabilito dalla Direttiva 2004/42/CE. Nel prezzo sono compresi gli oneri per tagli, sfridi, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, comprensivi del piano di manutenzione e delle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.	mq	1,00	100,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,012000	28,43	0,34	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,024000	25,50	0,61	
		Totale Manodopera				**1,32**	**1,307**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.20.h	PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO Pannello in abete fonoassorbente spessore 20 mm	mq	1,05	73,33	77,00	
		Totale Materiali				**77,00**	**76,260**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,120000	4,28	0,51	
		Totale Noli				**1,50**	**1,486**

Totale Euro	79,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 79,82	11,97	
Totale Euro	91,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 91,79	9,18	
Totale Euro	100,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**100,97**	

Totale Manodopera Euro	1,32	1,307
Totale Materiali Euro	77,00	76,260
Totale Noli Euro	1,50	1,486

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.180.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO IN LEGNO DI ABETE, CON FUNZIONE FONOASSORBENTE FISSATO ALLA SOTTOSTRUTTURA IN LISTELLI DI ABETE MEDIANTE TASSELLI spessore 30 mm Fornitura e posa in opera di pannello in legno di abete, con funzione fonoassorbente fissato alla sottostruttura in listelli di abete mediante tasselli. Il prodotto dovrà avere marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo le norme armonizzate EN 14915 per legno massiccio a listelli oppure EN 13986 per legno multistrato, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. I prodotti applicati in cantiere, quali pitture per finiture e rivestimenti in legno/metallo o le vernici e impregnanti per il legno, dovranno rispettare il contenuto massimo ammissibile di VOC, stabilito dalla Direttiva 2004/42/CE. Nel prezzo sono compresi gli oneri per tagli, sfridi, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, comprensivi del piano di manutenzione e delle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.	mq	1,00	108,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,014000	30,60	0,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,014000	28,43	0,40	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
		Totale Manodopera				**1,54**	**1,419**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.20.i	PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO Pannello in abete fonoassorbente spessore 30 mm	mq	1,05	78,73	82,67	
		Totale Materiali				**82,67**	**76,165**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,140000	4,28	0,60	
		Totale Noli				**1,59**	**1,465**

Totale Euro	85,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 85,80	12,87	
Totale Euro	98,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,67	9,87	
Totale Euro	108,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**108,54**	

Totale Manodopera Euro	1,54	1,419
Totale Materiali Euro	82,67	76,165
Totale Noli Euro	1,59	1,465

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO a tre strati spessore 57 mm (19+19+19) Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza più o meno 3% sullo spessore totale e sui singoli strati	mq	1,00	81,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**8,45**	**10,408**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.20.a	PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO Pannelli legno multistrato 3 strati 57 mm	mq	1,07	47,41	50,73	
		Totale Materiali				**50,73**	**62,483**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,046100	99,24	4,57	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,100000	4,28	0,43	
		Totale Noli				**5,00**	**6,158**
					Totale Euro	64,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 64,18	9,63	
					Totale Euro	73,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 73,81	7,38	
					Totale Euro	81,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**81,19**	
					Totale Manodopera Euro	8,45	10,408
					Totale Materiali Euro	50,73	62,483
					Totale Noli Euro	5,00	6,158

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO a tre strati spessore 72 mm (19+34+19) Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza più o meno 3% sullo spessore totale e sui singoli strati	mq	1,00	104,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,31**	**13,664**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.20.b	PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO Pannelli legno multistrato 3 strati 72 mm	mq	1,07	61,75	66,07	
		Totale Materiali				**66,07**	**63,086**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,020000	99,24	1,98	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,100000	4,28	0,43	
		Totale Noli				**2,41**	**2,301**

Totale Euro	82,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,79	12,42	
Totale Euro	95,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,21	9,52	
Totale Euro	104,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,73**	

Totale Manodopera Euro	14,31	13,664
Totale Materiali Euro	66,07	63,086
Totale Noli Euro	2,41	2,301

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.20.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO a tre strati spessore 102 mm (34+34+34) Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza più o meno 3% sullo spessore totale e sui singoli strati	mq	1,00	128,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,50**	**12,890**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.20.c	PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO Pannelli legno multistrato 3 strati 102 mm	mq	1,07	76,64	82,00	
		Totale Materiali				**82,00**	**64,057**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,020700	99,24	2,05	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,150000	4,28	0,64	
		Totale Noli				**2,69**	**2,101**

Totale Euro	101,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 101,19	15,18	
Totale Euro	116,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,37	11,64	
Totale Euro	128,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**128,01**	

Totale Manodopera Euro	16,50	12,890
Totale Materiali Euro	82,00	64,057
Totale Noli Euro	2,69	2,101

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.20.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO a cinque strati spessore 125 mm (19+34+19+34+19) Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza più o meno 3% sullo spessore totale e sui singoli strati	mq	1,00	163,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,180000	28,43	5,12	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**19,81**	**12,110**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.20.d	PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO Pannelli legno multistrato 5 strati 125 mm	mq	1,07	100,34	107,36	
		Totale Materiali				**107,36**	**65,631**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,015100	99,24	1,50	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,150000	4,28	0,64	
		Totale Noli				**2,14**	**1,308**

Totale Euro	129,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 129,31	19,40	
Totale Euro	148,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,71	14,87	
Totale Euro	163,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**163,58**	
Totale Manodopera Euro	19,81	12,110
Totale Materiali Euro	107,36	65,631
Totale Noli Euro	2,14	1,308

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.20.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO cinque strati spessore 140 mm (34+19+34+19+34) Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza più o meno 3% sullo spessore totale e sui singoli strati	mq	1,00	178,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,01**	**12,342**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.20.e	PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO Pannelli legno multistrato 5 strati 140 mm	mq	1,07	108,06	115,62	
		Totale Materiali				**115,62**	**64,835**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,025000	99,24	2,48	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,200000	4,28	0,86	
		Totale Noli				**3,34**	**1,873**

Totale Euro	140,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 140,97	21,15	
Totale Euro	162,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 162,12	16,21	
Totale Euro	178,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**178,33**	

Totale Manodopera Euro	22,01	12,342
Totale Materiali Euro	115,62	64,835
Totale Noli Euro	3,34	1,873

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.20.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO cinque strati spessore 170 mm (34+34+34+34+34) Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza più o meno 3% sullo spessore totale e sui singoli strati	mq	1,00	187,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,480000	25,50	12,24	
		Totale Manodopera				**26,40**	**14,110**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.20.f	PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO Pannelli legno multistrato 5 strati 170 mm	mq	1,07	110,27	117,99	
		Totale Materiali				**117,99**	**63,063**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,025000	99,24	2,48	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,240000	4,28	1,03	
		Totale Noli				**3,51**	**1,876**

Totale Euro	147,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 147,90	22,19	
Totale Euro	170,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 170,09	17,01	
Totale Euro	187,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**187,10**	
Totale Manodopera Euro	26,40	14,110
Totale Materiali Euro	117,99	63,063
Totale Noli Euro	3,51	1,876

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.20.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI STRUTTURALI IN LEGNO MULTISTRATO IN TAVOLE DI LEGNO DI ABETE INCOLLATE A STRATI INCROCIATI, CON GLI STRATI SUPERFICIALI ORIENTATI SECONDO L'ASSE LONGITUDINALE DEL PANNELLO sette strati spessore 196 mm (34+19+34+19+34+19+34) Fornitura e posa in opera di pannelli strutturali in legno multistrato in tavole di legno di abete incollate a strati incrociati, con gli strati superficiali orientati secondo l'asse longitudinale del pannello, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato, ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione. Tolleranza più o meno 3% sullo spessore totale e sui singoli strati	mq	1,00	218,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,520000	25,50	13,26	
		Totale Manodopera				**28,61**	**13,103**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.20.g	PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO Pannelli legno multistrato 7 strati 196 mm	mq	1,07	131,22	140,41	
		Totale Materiali				**140,41**	**64,305**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,025000	99,24	2,48	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,260000	4,28	1,11	
		Totale Noli				**3,59**	**1,644**

Totale Euro	172,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 172,61	25,89	
Totale Euro	198,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 198,50	19,85	
Totale Euro	218,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**218,35**	
Totale Manodopera Euro	28,61	13,103
Totale Materiali Euro	140,41	64,305
Totale Noli Euro	3,59	1,644

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUAINA BITUMINOSA ELASTOMERICA POSATA A CALDO SU SOLETTA IN CLS. E LISTONI DI LARICE preparazione piano di posa di pareti verticali Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa elastomerica posata a caldo su soletta in cls. e listoni di larice, in ausilio e preparazione alla successiva installazione di pareti verticali in legno , compresa la fornitura di adeguata ferramenta di fissaggio e quant'altro necessario per stabilire la perfetta orizzontalità della struttura e l'adeguato accoppiamento con la parete in legno.	m	1,00	48,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,390000	28,43	11,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,390000	25,50	9,95	
		Totale Manodopera				**21,04**	**43,679**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.360.a	GUAINA ANTIRADICE Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore mm 4	mq	2,20	7,46	16,41	
4	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	0,500	1,26	0,63	
		Totale Materiali				**17,04**	**35,375**
					Totale Euro	38,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 38,08	5,71	
					Totale Euro	43,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 43,79	4,38	
					Totale Euro	48,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**48,17**	
					Totale Manodopera Euro	21,04	43,679
					Totale Materiali Euro	17,04	35,375

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE con un foglio di OSB parete montata aperta su un lato Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	115,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,01**	**19,041**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.30.a	PANNELLI STRUTTURALI A TELAIO Parete strutturale a telaio con montanti 12x8 con un foglio OSB	mq	1,00	68,37	68,37	
		Totale Materiali				**68,37**	**59,149**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**0,856**

Totale Euro	91,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 91,37	13,71	
Totale Euro	105,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 105,08	10,51	
Totale Euro	115,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**115,59**	

Totale Manodopera Euro	22,01	19,041
Totale Materiali Euro	68,37	59,149
Totale Noli Euro	0,99	0,856

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE con 2 fogli su entrambi i lati della parete di OSB coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 Kg/m³ Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	146,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,210000	30,60	6,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,210000	28,43	5,97	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**23,11**	**15,801**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.30.b	PANNELLI STRUTTURALI A TELAIO Parete strutturale a telaio con montanti 12x8 con 2 fogli OSB e coibentazione interna	mq	1,00	91,52	91,52	
		Totale Materiali				**91,52**	**62,573**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**0,677**

Totale Euro	115,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,62	17,34	
Totale Euro	132,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 132,96	13,30	
Totale Euro	146,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**146,26**	

Totale Manodopera Euro	23,11	15,801
Totale Materiali Euro	91,52	62,573
Totale Noli Euro	0,99	0,677

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.40.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE con un foglio di fibrogesso Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	122,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,01**	**18,022**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.30.c	PANNELLI STRUTTURALI A TELAIO Parete strutturale a telaio con montanti 12x8 con un foglio di fibrogesso	mq	1,00	73,55	73,55	
		Totale Materiali				**73,55**	**60,223**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**0,811**

Totale Euro	96,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 96,55	14,48	
Totale Euro	111,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 111,03	11,10	
Totale Euro	122,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**122,13**	

Totale Manodopera Euro	22,01	18,022
Totale Materiali Euro	73,55	60,223
Totale Noli Euro	0,99	0,811

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.40.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE con 2 fogli sui due lati della parete di fibrogesso coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 Kg/m³ Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	154,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,210000	30,60	6,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,210000	28,43	5,97	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**23,11**	**14,944**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.30.d	PANNELLI STRUTTURALI A TELAIO Parete strutturale a telaio con montanti 12x8 con un 2 fogli di fibrogesso e coibentaz. interna	mq	1,00	98,14	98,14	
		Totale Materiali				**98,14**	**63,464**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**0,640**
					Totale Euro	122,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 122,24	18,34	
					Totale Euro	140,58	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 140,58	14,06	
					Totale Euro	154,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**154,64**	
					Totale Manodopera Euro	23,11	14,944
					Totale Materiali Euro	98,14	63,464
					Totale Noli Euro	0,99	0,640

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.40.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE con un tavolato grezzo di abete inclinato a 45° Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	119,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,01**	**18,378**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.30.e	PANNELLI STRUTTURALI A TELAIO Parete strutturale a telaio con montanti 12x8 con tavolato grezzo di abete	mq	1,00	71,67	71,67	
		Totale Materiali				**71,67**	**59,845**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**0,827**

Totale Euro	94,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 94,67	14,20	
Totale Euro	108,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 108,87	10,89	
Totale Euro	119,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**119,76**	

Totale Manodopera Euro	22,01	18,378
Totale Materiali Euro	71,67	59,845
Totale Noli Euro	0,99	0,827

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.40.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE con 2 tavolati sui lati grezzi di abete inclinato 45° coibentazione termoacustica piena interna lana minerale densità fino a 60 Kg/m³ Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	152,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,210000	30,60	6,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,210000	28,43	5,97	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**23,11**	**15,137**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.30.f	PANNELLI STRUTTURALI A TELAIO Parete strutturale a telaio con montanti 12x8 con 2 tavolati di abete e coibentazione interna	mq	1,00	96,59	96,59	
		Totale Materiali				**96,59**	**63,267**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**0,648**

Totale Euro	120,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 120,69	18,10	
Totale Euro	138,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 138,79	13,88	
Totale Euro	152,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**152,67**	

Totale Manodopera Euro	23,11	15,137
Totale Materiali Euro	96,59	63,267
Totale Noli Euro	0,99	0,648

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.40.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE Sovrapprezzo per ogni due centimetri in più nello spessore nominale dei montanti, oltre i 12 cm, nella dimensione ortogonale al piano della parete Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	5,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.120.20.30.g	PANNELLI STRUTTURALI A TELAIO Sovrapprezzo per 2 cm in più di spessore montanti oltre i 12 cm	mq	1,00	4,05	4,05	
					Totale Euro	4,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,05	0,61	
					Totale Euro	4,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,66	0,47	
					Totale Euro	5,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,13**	
					Totale Materiali Euro	4,05	78,947

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.40.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI STRUTTURALI A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI DI LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE sovrapprezzo per isolante termoacustico interno in fibra di legno o canapa, densità fino a 60 Kg/m³ Fornitura e posa in opera di pareti strutturali a telaio in montanti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal D.M. 17/01/2018, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Le pareti sono costituite da montanti e traversi di sezione 12 per 8 cm disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano con un foglio di OSB reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). La posa in opera è comprensiva di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento. Nel prezzo sono compresi i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per la guaina impermeabilizzante di base, la ferramenta per i collegamenti metallici verticali e al piede, la ferramenta provvisoria, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	5,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.120.20.30.h	PANNELLI STRUTTURALI A TELAIO Sovrapprezzo per isolante termoacustico in fibra di legno o canapa	mq	1,00	4,47	4,47	
		Totale Materiali				**4,47**	**79,115**
					Totale Euro	4,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,47	0,67	
					Totale Euro	5,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,14	0,51	
					Totale Euro	5,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,65**	
					Totale Materiali Euro	4,47	79,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.50.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE PREFABBRICATA A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI IN LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE con un foglio di OSB, parete montata aperta su un lato Fornitura e posa in opera di parete prefabbricata a telaio in montanti e traversi in legno massello, lamellare o giuntato di abete con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC., costituito da montanti e traversi di sezione 6 x 6 cm disposti a interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con specifica ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano, reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi viti e cambre). Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione	mq	1,00	96,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,01**	**22,849**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.40.a	PARETI PREFABBRICATE A TELAIO Parete prefabbricata a telaio con montanti in legno 6x6 e foglio di OSB	mq	1,00	53,15	53,15	
		Totale Materiali				**53,15**	**55,175**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**1,028**

Totale Euro	76,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,15	11,42	
Totale Euro	87,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,57	8,76	
Totale Euro	96,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,33**	

Totale Manodopera Euro	22,01	22,849
Totale Materiali Euro	53,15	55,175
Totale Noli Euro	0,99	1,028

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.50.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE PREFABBRICATA A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI IN LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE con 2 fogli su entrambi i lati della parete di OSB coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale, densità fino a 60 K/m³ Fornitura e posa in opera di parete prefabbricata a telaio in montanti e traversi in legno massello, lamellare o giuntato di abete con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC., costituito da montanti e traversi di sezione 6 x 6 cm disposti a interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con specifica ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano, reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi viti e cambre). Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione	mq	1,00	126,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,210000	30,60	6,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,210000	28,43	5,97	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**23,11**	**18,256**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.40.b	PARETI PREFABBRICATE A TELAIO Parete prefabbricata a telaio con montanti in legno 6x6, 2 fogli di OSB e coibentazione interna	mq	1,00	75,97	75,97	
		Totale Materiali				**75,97**	**60,013**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**0,782**

Totale Euro	100,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,07	15,01	
Totale Euro	115,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,08	11,51	
Totale Euro	126,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**126,59**	

Totale Manodopera Euro	23,11	18,256
Totale Materiali Euro	75,97	60,013
Totale Noli Euro	0,99	0,782

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.50.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE PREFABBRICATA A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI IN LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE con un foglio di fibrogesso Fornitura e posa in opera di parete prefabbricata a telaio in montanti e traversi in legno massello, lamellare o giuntato di abete con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC., costituito da montanti e traversi di sezione 6 x 6 cm disposti a interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con specifica ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano, reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi viti e cambre). Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione	mq	1,00	101,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,01**	**21,600**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.40.c	PARETI PREFABBRICATE A TELAIO Parete prefabbricata a telaio con montanti in legno 6x6 e foglio di fibrogesso	mq	1,00	57,56	57,56	
		Totale Materiali				**57,56**	**56,487**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**0,972**

Totale Euro	80,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,56	12,08	
Totale Euro	92,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,64	9,26	
Totale Euro	101,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**101,90**	

Totale Manodopera Euro	22,01	21,600
Totale Materiali Euro	57,56	56,487
Totale Noli Euro	0,99	0,972

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.50.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE PREFABBRICATA A TELAIO IN MONTANTI E TRAVERSI IN LEGNO MASSELLO, LAMELLARE O GIUNTATO DI ABETE con 2 fogli sui due lati della parete di fibrogesso coibentazione termoacustica piena interna in lana minerale densità fino a 60 Kg/m³ Fornitura e posa in opera di parete prefabbricata a telaio in montanti e traversi in legno massello, lamellare o giuntato di abete con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC., costituito da montanti e traversi di sezione 6 x 6 cm disposti a interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con specifica ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano, reso solidale al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi viti e cambre). Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio comprensivo di eventuali lavorazioni di incastro e accostamento a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione	mq	1,00	134,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,01**	**16,333**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.40.d	PARETI PREFABBRICATE A TELAIO Parete prefabbricata a telaio con montanti in legno 6x6, 2 fogli di fibrogesso e coibentazione interna	mq	1,00	82,37	82,37	
		Totale Materiali				**82,37**	**61,123**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,021700	99,24	2,15	
		Totale Noli				**2,15**	**1,595**

Totale Euro	106,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 106,53	15,98	
Totale Euro	122,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 122,51	12,25	
Totale Euro	134,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**134,76**	
Totale Manodopera Euro	22,01	16,333
Totale Materiali Euro	82,37	61,123
Totale Noli Euro	2,15	1,595

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.60.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI IRRIGIDIMENTO IN PANNELLI LVL spessore 39 mm Fornitura e posa in opera di lastre di irrigidimento in pannelli LVL, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 14374, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC., composti da fogli a fibre incrociate, di cui un quinto degli impiallacci è incollato trasversalmente aventi caratteristiche meccaniche come da elaborati grafici di progetto esecutivo. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori, la ferramenta per i collegamenti metallici e la ferramenta provvisoria per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	124,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,280000	28,43	7,96	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,560000	25,50	14,28	
		Totale Manodopera				**30,81**	**24,747**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.50.a	LASTRE DI IRRIGIDIMENTO IN PANNELLI LVL Lastre di irrigidimento in pannelli LVI di spessore 39 mm	mq	1,05	62,30	65,42	
		Totale Materiali				**65,42**	**52,546**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,280000	4,28	1,20	
		Totale Noli				**2,19**	**1,759**

Totale Euro	98,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,42	14,76	
Totale Euro	113,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 113,18	11,32	
Totale Euro	124,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**124,50**	

Totale Manodopera Euro	30,81	24,747
Totale Materiali Euro	65,42	52,546
Totale Noli Euro	2,19	1,759

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.60.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI IRRIGIDIMENTO IN PANNELLI LVL spessore 45 mm Fornitura e posa in opera di lastre di irrigidimento in pannelli LVL, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 14374, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC., composti da fogli a fibre incrociate, di cui un quinto degli impiallacci è incollato trasversalmente aventi caratteristiche meccaniche come da elaborati grafici di progetto esecutivo. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori, la ferramenta per i collegamenti metallici e la ferramenta provvisoria per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	146,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**33,01**	**22,493**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.50.b	LASTRE DI IRRIGIDIMENTO IN PANNELLI LVL Lastre di irrigidimento in pannelli LVI di spessore 45 mm	mq	1,05	76,97	80,82	
		Totale Materiali				**80,82**	**55,070**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
6	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,280000	4,28	1,20	
		Totale Noli				**2,19**	**1,492**
					Totale Euro	116,02	
					Spese Generali 15,000% su Euro 116,02	17,40	
					Totale Euro	133,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 133,42	13,34	
					Totale Euro	146,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**146,76**	
					Totale Manodopera Euro	33,01	22,493
					Totale Materiali Euro	80,82	55,070
					Totale Noli Euro	2,19	1,492

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.70.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA IN LEGNO MULTISTRATO O MASSICCIO O BILAMA fornitura e posa in opera di scala al grezzo Fornitura e posa in opera di scala in legno multistrato o massiccio o bilama, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualificati secondo quanto richiesto dal §11 del D.M. 14.01.2008, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. Realizzata con pedate e alzate di spessore minimo 60 mm, fissate e montate secondo quanto previsto dal progetto esecutivo. La misurazione viene calcolata a mq di sviluppo alzata pedata, non è compreso il pianerottolo. Sono compresi nel prezzo la ferramenta per i collegamenti metallici e la ferramenta provvisoria per il trasporto e la movimentazione nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista oltre al piano di manutenzione e alle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.	mq	1,00	603,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,700000	28,43	19,90	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,400000	25,50	35,70	
		Totale Manodopera				**77,02**	**12,771**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.20.60.a	SCALA IN LEGNO Scala in legno multistrato spessore min 60 mm	mq	1,00	374,91	374,91	
		Totale Materiali				**374,91**	**62,166**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,250000	99,24	24,81	
		Totale Noli				**24,81**	**4,114**

Totale Euro	476,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 476,74	71,51	
Totale Euro	548,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 548,25	54,83	
Totale Euro	603,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**603,08**	

Totale Manodopera Euro	77,02	12,771
Totale Materiali Euro	374,91	62,166
Totale Noli Euro	24,81	4,114

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.80.a	FINITURA DELLA SCALA AL GREZZO DI CUI ALLA VOCE PRECEDENTE in larice Finitura della scala al grezzo di cui alla voce precedente con rivestimento di alzata e pedata in essenza di legno, spessore della pedata minimo mm 30, spessore dell'alzata minimo mm 22. Pedata con bordo a vista a toro arrotondato o smussato, alzata con lato in appoggio alla pedata fresato in battuta	mq	1,00	167,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.120.20.60.b	SCALA IN LEGNO Scala in legno. Maggior costo finitura in larice	mq	1,00	132,32	132,32	
					Totale Euro	132,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 132,32	19,85	
					Totale Euro	152,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 152,17	15,22	
					Totale Euro	167,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**167,39**	
					Totale Materiali Euro	132,32	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.80.b	FINITURA DELLA SCALA AL GREZZO DI CUI ALLA VOCE PRECEDENTE in rovere Finitura della scala al grezzo di cui alla voce precedente con rivestimento di alzata e pedata in essenza di legno, spessore della pedata minimo mm 30, spessore dell'alzata minimo mm 22. Pedata con bordo a vista a toro arrotondato o smussato, alzata con lato in appoggio alla pedata fresato in battuta	mq	1,00	237,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.120.20.60.c	SCALA IN LEGNO Scala in legno. Maggior costo finitura in rovere	mq	1,00	187,45	187,45	
		Totale Materiali				**187,45**	**79,049**
					Totale Euro	187,45	
					Spese Generali 15,000% su Euro 187,45	28,12	
					Totale Euro	215,57	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 215,57	21,56	
					Totale Euro	237,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**237,13**	
					Totale Materiali Euro	187,45	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.65.90.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN ABETE IMPREGNATO PER ESTERNO, SPESSORE 20 MM tavolato in abete impregnato per esterno 20 mm Fornitura e posa in opera di tavolato in abete impregnato per esterno, spessore 20 mm, con marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. secondo la norma armonizzata EN 14915, proveniente da gestione forestale sostenibile (GFS) con certificazione di catena di custodia secondo lo schema PEFC e/o FSC. da fissare mediante viti ai listelli in legno massello di abete o larice sottostanti. Nel prezzo sono compresi gli oneri per tagli, sfridi, il trasporto nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista. Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale di risulta differenziato, gli oneri di discarica secondo le normative vigenti e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio da approvare da parte della D.L. oltre al piano di manutenzione.	mq	1,00	51,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,270000	28,43	7,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**14,57**	**28,319**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.c1	ABETE DA LAVORO Abete in tavolato impregnato per esterno 20 mm	mq	1,05	22,81	23,95	
		Totale Materiali				**23,95**	**46,550**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
5	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,270000	4,28	1,16	
		Totale Noli				**2,15**	**4,179**

Totale Euro	40,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,67	6,10	
Totale Euro	46,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,77	4,68	
Totale Euro	51,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,45**	
Totale Manodopera Euro	14,57	28,319
Totale Materiali Euro	23,95	46,550
Totale Noli Euro	2,15	4,179

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.70.10.a	APPLICAZIONE DI LIQUIDO ANTIPARASSITARIO PER LA PREVENZIONE E LA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE con vernice antitarlo funghicida Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte	mq	1,00	14,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,293200	30,60	8,97	
		Totale Manodopera				**8,97**	**61,270**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.120.b	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Vernice antitarlo funghicida	L	0,350	7,42	2,60	
		Totale Materiali				**2,60**	**17,760**
					Totale Euro	11,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,57	1,74	
					Totale Euro	13,31	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,31	1,33	
					Totale Euro	14,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,64**	
					Totale Manodopera Euro	8,97	61,270
					Totale Materiali Euro	2,60	17,760

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.70.10.b	APPLICAZIONE DI LIQUIDO ANTIPARASSITARIO PER LA PREVENZIONE E LA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE con vernice antitarlo a finitura cerata Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte	mq	1,00	16,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,305400	30,60	9,35	
		Totale Manodopera				**9,35**	**56,598**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.120.b	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Vernice antitarlo funghicida	L	0,500	7,42	3,71	
		Totale Materiali				**3,71**	**22,458**

Totale Euro	13,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,06	1,96	
Totale Euro	15,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,02	1,50	
Totale Euro	16,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,52**	

Totale Manodopera Euro	9,35	56,598
Totale Materiali Euro	3,71	22,458

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.70.20.a	APPLICAZIONE DI STRATO DI CERA SOLIDA SCIOLTA CON OPPORTUNI DILUENTI E STESURA FINALE CON PANNO Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con panno. Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con panno Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con panno.	mq	1,00	12,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250400	30,60	7,66	
		Totale Manodopera				**7,66**	**63,568**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.120.b	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Vernice antitarlo funghicida	L	0,250	7,42	1,86	
		Totale Materiali				**1,86**	**15,436**

Totale Euro	9,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,52	1,43	
Totale Euro	10,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,95	1,10	
Totale Euro	12,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,05**	
Totale Manodopera Euro	7,66	63,568
Totale Materiali Euro	1,86	15,436

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE METALLICHE E STRUTTURE IN LEGNO
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.04.70.30.a	APPLICAZIONE DI MORDENTE DI NOCE DILUITO CON OLIO DI LINO COTTO MEDIANTE DUE PASSATE SU LEGNAME IN VISTA Applicazione di mordente di noce diluito Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista	mq	1,00	8,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**1,84**	**21,174**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.120.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Antiparassitario	L	0,050	85,00	4,25	
3	ABR25_MAT_2.160.50.i	VERNICI Olio di lino cotto	kg	0,2000	3,90	0,78	
		Totale Materiali				**5,03**	**57,883**
					Totale Euro	6,87	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,87	1,03	
					Totale Euro	7,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,90	0,79	
					Totale Euro	8,69	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,69**	
					Totale Manodopera Euro	1,84	21,174
					Totale Materiali Euro	5,03	57,883

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.10.10.a	MURATURA PER OPERE DI FONDAZIONE RETTA O CURVA FORMATA DA SCHEGGIONI DI PIETRAME O DI TUFO E MALTA, DI QUALSIASI SPESSORE, ASSESTATI A MANO Muratura per opere di fondazione con pietrame di recupero Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame calcareo o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impiego da valutarsi a parte	mc	1,0000	114,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,993600	25,50	25,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,993600	28,43	28,25	
		Totale Manodopera				**53,59**	**46,836**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,446**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,2767	131,38	36,35	
		Totale Specie2				**36,35**	**31,769**

Totale Euro	90,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 90,45	13,57	
Totale Euro	104,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 104,02	10,40	
Totale Euro	114,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**114,42**	

Totale Manodopera Euro	53,59	46,836
Totale Specie2 Euro	36,35	31,769
Totale Noli Euro	0,51	0,446

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.10.110.a	MURATURA CON BLOCCHETTI DI TUFO, CON MALTA CEMENTIZIA DOSATA CON Q.LI 3 DI CEMENTO TIPO 325, PER PARETI RETTE O CURVE spessore della muratura pari a 13 cm Muratura con blocchetti di tufo, con malta cementizia dosata con q.li 3 di cemento tipo 325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mq	1,00	33,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,296700	25,50	7,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,296700	30,60	9,08	
		Totale Manodopera				**16,65**	**50,090**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.200.c	BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo	cad	10,0000	0,47	4,70	
		Totale Materiali				**4,70**	**14,140**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,031100	51,40	1,60	
		Totale Noli				**1,60**	**4,813**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	140,31	3,33	
		Totale Specie2				**3,33**	**10,018**

Totale Euro	26,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,28	3,94	
Totale Euro	30,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,22	3,02	
Totale Euro	33,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,24**	

Totale Manodopera Euro	16,65	50,090
Totale Specie2 Euro	3,33	10,018
Totale Materiali Euro	4,70	14,140
Totale Noli Euro	1,60	4,813

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.10.110.b	MURATURA CON BLOCCHETTI DI TUFO, CON MALTA CEMENTIZIA DOSATA CON Q.LI 3 DI CEMENTO TIPO 325, PER PARETI RETTE O CURVE spessore della muratura pari a circa 26 cm Muratura con blocchetti di tufo, con malta cementizia dosata con q.li 3 di cemento tipo 325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mq	1,00	55,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**25,25**	**45,097**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.200.c	BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo	cad	24,0000	0,47	11,28	
		Totale Materiali				**11,28**	**20,146**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,021000	51,40	1,08	
		Totale Noli				**1,08**	**1,929**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0474	140,31	6,65	
		Totale Specie2				**6,65**	**11,877**

Totale Euro	44,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,26	6,64	
Totale Euro	50,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,90	5,09	
Totale Euro	55,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,99**	

Totale Manodopera Euro	25,25	45,097
Totale Specie2 Euro	6,65	11,877
Totale Materiali Euro	11,28	20,146
Totale Noli Euro	1,08	1,929

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.10.110.c	MURATURA CON BLOCCHETTI DI TUFO, CON MALTA CEMENTIZIA DOSATA CON Q.LI 3 DI CEMENTO TIPO 325, PER PARETI RETTE O CURVE pessore della muratura da circa 38 cm Muratura con blocchetti di tufo, con malta cementizia dosata con q.li 3 di cemento tipo 325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mq	1,00	80,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**33,66**	**41,913**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.200.c	BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo	cad	30,0000	0,47	14,10	
		Totale Materiali				**14,10**	**17,557**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,090000	51,40	4,63	
		Totale Noli				**4,63**	**5,765**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0791	140,31	11,10	
		Totale Specie2				**11,10**	**13,821**

Totale Euro	63,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,49	9,52	
Totale Euro	73,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,01	7,30	
Totale Euro	80,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**80,31**	

Totale Manodopera Euro	33,66	41,913
Totale Specie2 Euro	11,10	13,821
Totale Materiali Euro	14,10	17,557
Totale Noli Euro	4,63	5,765

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.10.110.d	MURATURA CON BLOCCHETTI DI TUFO, CON MALTA CEMENTIZIA DOSATA CON Q.LI 3 DI CEMENTO TIPO 325, PER PARETI RETTE O CURVE spessore della muratura oltre 38 cm Muratura con blocchetti di tufo, con malta cementizia dosata con q.li 3 di cemento tipo 325, per pareti rette o curve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mc	1,0000	203,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
		Totale Manodopera				**84,15**	**41,427**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.200.c	BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo	cad	81,0000	0,47	38,07	
		Totale Materiali				**38,07**	**18,742**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,098700	51,40	5,07	
		Totale Noli				**5,07**	**2,496**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,2372	140,31	33,28	
		Totale Specie2				**33,28**	**16,384**

Totale Euro	160,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 160,57	24,09	
Totale Euro	184,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 184,66	18,47	
Totale Euro	203,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**203,13**	

Totale Manodopera Euro	84,15	41,427
Totale Specie2 Euro	33,28	16,384
Totale Materiali Euro	38,07	18,742
Totale Noli Euro	5,07	2,496

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.10.120.a	COMPENSO ALLE MURATURE DI PIETRAME PER PARAMENTO A FACCIA VISTA A CORSI ORIZZONTALI. Compenso alla muratura per paramento a faccia vista Compenso alle murature di pietrame per paramento a faccia vista a corsi orizzontali, anche di diversa altezza, ottenuto con la lavorazione delle pietre a conci grossolanamente squadrati, compreso l'onere della cernita del materiale, pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia	mq	1,00	52,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,776500	25,50	19,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,776500	28,43	22,08	
					Totale Euro	41,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 41,88	6,28	
					Totale Euro	48,16	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 48,16	4,82	
					Totale Euro	52,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**52,98**	
					Totale Manodopera Euro	41,88	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.10.130.a	RIPRESA DI PARAMETRO ESTERNO DI MURATURA DI TUFO RETTA O CURVA PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo retta o curva per strutture in elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica o pozzolanica in esterno e cementizia in interno con giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza per uno spessore non superiore a cm 15	mq	1,00	49,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,523000	30,60	16,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,523000	25,50	13,34	
		Totale Manodopera				**29,34**	**59,381**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.200.a	BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo segato cm 12x25x39	cad	10,0000	0,29	2,90	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0180	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**2,91**	**5,889**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,250000	2,54	0,64	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,080000	63,67	5,09	
		Totale Noli				**5,73**	**11,597**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.50.10.a	MALTA DI CALCE IN PASTA E POZZOLANA Malta di calce in pasta e pozzolana: malta grossa	mc	0,0075	55,98	0,42	
6	ABR25_MAT_90.50.20.a	MALTA DI CEMENTO e SABBIA Malta con kg 300 di cemento per m³ di sabbia	mc	0,0100	66,19	0,66	
		Totale Specie2				**1,08**	**2,186**

Totale Euro	39,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,06	5,86	
Totale Euro	44,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,92	4,49	
Totale Euro	49,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,41**	

Totale Manodopera Euro	29,34	59,381
Totale Materiali Euro	2,91	5,889
Totale Specie2 Euro	1,08	2,186
Totale Noli Euro	5,73	11,597

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.10.20.a	MURATURA PER OPERE DI FONDAZIONE RETTA O CURVA FORMATA DA SCHEGGIONI DI PIETRAME O DI TUFO E MALTA, DI QUALSIASI SPESSORE, ASSESTATI A MANO Muratura per opere di fondazione con fornitura del pietrame. Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità dei cavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame:	mc	1,0000	141,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,880000	25,50	22,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,880000	30,60	26,93	
		Totale Manodopera				**49,37**	**34,881**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.200.b	BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo segato cm 12x25x39 (scampoli di tufo)	cad	85,0000	0,29	24,65	
		Totale Materiali				**24,65**	**17,416**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,029600	51,40	1,52	
		Totale Noli				**1,52**	**1,074**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,2767	131,38	36,35	
		Totale Specie2				**36,35**	**25,682**

Totale Euro	111,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 111,89	16,78	
Totale Euro	128,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 128,67	12,87	
Totale Euro	141,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**141,54**	

Totale Manodopera Euro	49,37	34,881
Totale Specie2 Euro	36,35	25,682
Totale Materiali Euro	24,65	17,416
Totale Noli Euro	1,52	1,074

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.10.30.a	MURATURE PER OPERE IN ELEVAZIONE FORMATA DA PIETRAME TUFACEO. CON PIETRAME DI RECUPERO, COMPRESA LA CERNITA Muratura in elevazione con pietrame di recupero Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una faccia rustica , compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita	mc	1,0000	192,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,140000	25,50	54,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,140000	28,43	60,84	
		Totale Manodopera				**115,41**	**59,832**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,014000	51,40	0,72	
		Totale Noli				**0,72**	**0,373**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,2767	131,38	36,35	
		Totale Specie2				**36,35**	**18,845**

Totale Euro	152,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 152,48	22,87	
Totale Euro	175,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 175,35	17,54	
Totale Euro	192,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**192,89**	

Totale Manodopera Euro	115,41	59,832
Totale Specie2 Euro	36,35	18,845
Totale Noli Euro	0,72	0,373

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.10.40.a	MURATURA PER OPERE IN ELEVAZIONE FORMATA DA PIETRAME TUFACEO. CON FORNITURA DEL PIETRAME Muratura in elevazione con fornitura del pietrame. Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una con una faccia rustica , compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, ecc., con spessore superiore a 40 cm. Con fornitura del pietrame:	mc	1,0000	238,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,404400	25,50	61,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,341000	30,60	71,63	
		Totale Manodopera				**132,94**	**55,679**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.200.a	BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo segato cm 12x25x39	cad	85,0000	0,29	24,65	
		Totale Materiali				**24,65**	**10,324**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,214**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.40.a	Calce idraulica 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,2767	110,75	30,64	
		Totale Specie2				**30,64**	**12,833**

Totale Euro	188,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 188,74	28,31	
Totale Euro	217,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 217,05	21,71	
Totale Euro	238,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**238,76**	

Totale Manodopera Euro	132,94	55,679
Totale Specie2 Euro	30,64	12,833
Totale Materiali Euro	24,65	10,324
Totale Noli Euro	0,51	0,214

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.10.50.a	MURATURA PER OPERE IN ELEVAZIONE FORMATA DA PIETRAME CALCAREO Muratura in elevazione con pietrame calcareo. Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una con una faccia rustica , compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con spessore superiore a 40 cm.	mc	1,0000	272,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,650000	25,50	67,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,650000	30,60	81,09	
		Totale Manodopera				**148,67**	**54,498**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.190.a	PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o similare	mc	1,4000	25,59	35,83	
		Totale Materiali				**35,83**	**13,134**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,187**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.40.a	Calce idraulica 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,2767	110,75	30,64	
		Totale Specie2				**30,64**	**11,232**

Totale Euro	215,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 215,65	32,35	
Totale Euro	248,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 248,00	24,80	
Totale Euro	272,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**272,80**	

Totale Manodopera Euro	148,67	54,498
Totale Specie2 Euro	30,64	11,232
Totale Materiali Euro	35,83	13,134
Totale Noli Euro	0,51	0,187

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.10.60.a	MAGGIORAZIONE ALLE MURATURE IN PIETRAME PER LA SECONDA FACCIA RUSTICA Maggiorazione per seconda faccia rustica Maggiorazione alle murature in pietrame per la seconda faccia rustica	mq	1,00	12,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
		Totale Manodopera				**8,63**	**66,847**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0120	131,38	1,58	
		Totale Specie2				**1,58**	**12,239**
					Totale Euro	10,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,21	1,53	
					Totale Euro	11,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,74	1,17	
					Totale Euro	12,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,91**	
					Totale Manodopera Euro	8,63	66,847
					Totale Specie2 Euro	1,58	12,239

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA IN PIETRAME

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.10.70.a	RABBOCCATURA E STILATURA INCASSATA DELLE MURATURE DI PIETRAME, CON MALTA CEMENTIZIA A Q.LI 4 DI CEMENTO 325 Rabboccatura e stilatura incassata delle murature di pietrame, con malta cementizia a q.li 4 di cemento 325. E' compresa la profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Rabboccatura e stilatura incassata delle murature di pietrame, con malta cementizia a q.li 4 di cemento 325. E' compresa la profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Rabboccatura e stilatura incassata delle murature di pietrame, con malta cementizia a q.li 4 di cemento 325. E' compresa la profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mq	1,00	23,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,484400	30,60	14,82	
		Totale Manodopera				**14,82**	**63,306**
		Specie2					
2	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0280	131,38	3,68	
		Totale Specie2				**3,68**	**15,720**
					Totale Euro	18,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,50	2,78	
					Totale Euro	21,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,28	2,13	
					Totale Euro	23,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**23,41**	
					Totale Manodopera Euro	14,82	63,306
					Totale Specie2 Euro	3,68	15,720

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.10.a	MURATURA DI MATTONI PIENI E MALTA IDONEA A UNO O PIÙ FRONTI, RETTA O CURVA, IN FONDAZIONE O IN ELEVAZIONE DI SPESSORE SUPERIORE A UNA TESTA Muratura di mattoni pieni Muratura di mattoni pieni e malta idonea a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mc	1,0000	714,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,000000	25,50	102,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,000000	30,60	122,40	
		Totale Manodopera				**224,40**	**31,427**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	480,0000	0,65	312,00	
		Totale Materiali				**312,00**	**43,696**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,720**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,1500	152,75	22,91	
		Totale Specie2				**22,91**	**3,209**

Totale Euro	564,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 564,45	84,67	
Totale Euro	649,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 649,12	64,91	
Totale Euro	714,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**714,03**	

Totale Manodopera Euro	224,40	31,427
Totale Specie2 Euro	22,91	3,209
Totale Materiali Euro	312,00	43,696
Totale Noli Euro	5,14	0,720

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.100.a	TRAMEZZATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO E MALTA, RETTA O CURVA ED A QUALSIASI ALTEZZA. CON FORATELLE 8X25X25 CM Tramezzatura con foratelle 8x25x25 cm Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm	mq	1,00	42,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
		Totale Manodopera				**19,64**	**46,125**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.20.a	MATTONI FORATI Mattoni forati di cm 8x25x25	cad	17,0000	0,56	9,52	
		Totale Materiali				**9,52**	**22,358**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**4,838**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0160	152,75	2,44	
		Totale Specie2				**2,44**	**5,730**

Totale Euro	33,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,66	5,05	
Totale Euro	38,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,71	3,87	
Totale Euro	42,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,58**	

Totale Manodopera Euro	19,64	46,125
Totale Specie2 Euro	2,44	5,730
Totale Materiali Euro	9,52	22,358
Totale Noli Euro	2,06	4,838

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.110.a	TRAMEZZATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO E MALTA, RETTA O CURVA ED A QUALSIASI ALTEZZA. CON MATTONI A DODICI FORI (12 -13X25X25 CM) Tramezzatura di mattoni a dodici fori (12 - 13x25x25 cm) Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a dodici fori (12 -13x25x25 cm) Tramezzatura di mattoni a dodici fori (12 - 13x25x25 cm)	mq	1,00	39,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,301400	25,50	7,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,301400	30,60	9,22	
		Totale Manodopera				**16,91**	**42,702**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.20.c	MATTONI FORATI Mattoni forati di cm 12x25x25	cad	17,0000	0,70	11,90	
		Totale Materiali				**11,90**	**30,051**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,014400	51,40	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**1,869**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.40.a	Calce idraulica 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	110,75	1,75	
		Totale Specie2				**1,75**	**4,419**

Totale Euro	31,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,30	4,70	
Totale Euro	36,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,00	3,60	
Totale Euro	39,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,60**	

Totale Manodopera Euro	16,91	42,702
Totale Specie2 Euro	1,75	4,419
Totale Materiali Euro	11,90	30,051
Totale Noli Euro	0,74	1,869

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.120.a	MURATURA FACCIA A VISTA, SPESSORE PARI AD UNA TESTA con mattoni trafilati a finitura sabbiata (5x12x25) Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e con malta idonea, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	115,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
		Totale Manodopera				**39,27**	**34,021**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.25.a	MATTONI TRAFILATI Mattoni trafilati a finitura sabbiata cm 5x12x25	cad	74,0000	0,60	44,40	
		Totale Materiali				**44,40**	**38,465**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**4,453**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0160	152,75	2,44	
		Totale Specie2				**2,44**	**2,114**

Totale Euro	91,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 91,25	13,69	
Totale Euro	104,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 104,94	10,49	
Totale Euro	115,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**115,43**	

Totale Manodopera Euro	39,27	34,021
Totale Specie2 Euro	2,44	2,114
Totale Materiali Euro	44,40	38,465
Totale Noli Euro	5,14	4,453

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.120.b	MURATURA FACCIA A VISTA, SPESSORE PARI AD UNA TESTA con mattoni a pasta molle a finitura sabbiata (5,5x12x25) Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e con malta idonea, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	123,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**42,08**	**34,029**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.25.b	MATTONI TRAFILATI Mattoni trafilati a pasta mollea finitura sabbiata cm 5,5x12x25	cad	74,0000	0,65	48,10	
		Totale Materiali				**48,10**	**38,897**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**4,157**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0160	152,75	2,44	
		Totale Specie2				**2,44**	**1,973**

Totale Euro	97,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,76	14,66	
Totale Euro	112,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,42	11,24	
Totale Euro	123,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**123,66**	

Totale Manodopera Euro	42,08	34,029
Totale Specie2 Euro	2,44	1,973
Totale Materiali Euro	48,10	38,897
Totale Noli Euro	5,14	4,157

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.130.a	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 600 KG/MC CON PERCENTUALE DI FORATURA <65% fino a 12,5 cm Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura <65%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per murature di tamponamento, contropareti e divisori	mc	1,0000	339,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,100000	25,50	53,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,100000	30,60	64,26	
		Totale Manodopera				**117,81**	**34,710**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.70.a	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI FORATURA <65% Blocchi di laterizi alveolati foratura <65% per spessori fino a 12,5 cm	mc	1,0000	129,45	129,45	
		Totale Materiali				**129,45**	**38,140**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,150**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,1344	152,75	20,53	
		Totale Specie2				**20,53**	**6,049**

Totale Euro	268,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 268,30	40,25	
Totale Euro	308,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 308,55	30,86	
Totale Euro	339,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**339,41**	

Totale Manodopera Euro	117,81	34,710
Totale Specie2 Euro	20,53	6,049
Totale Materiali Euro	129,45	38,140
Totale Noli Euro	0,51	0,150

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.130.b	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 600 KG/MC CON PERCENTUALE DI FORATURA <65% Per murature di tamponamento, contropareti e divisori: Per spessori da 15 cm a 20 cm Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura <65%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per murature di tamponamento, contropareti e divisori	mc	1,0000	299,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,850000	25,50	47,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,850000	30,60	56,61	
		Totale Manodopera				**103,79**	**34,615**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.70.B	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI FORATURA <65% Blocchi di laterizi alveolati foratura <65% per spessori da 15 cm a 20	mc	1,0000	114,40	114,40	
		Totale Materiali				**114,40**	**38,154**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,170**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,1200	152,75	18,33	
		Totale Specie2				**18,33**	**6,113**

Totale Euro	237,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 237,03	35,55	
Totale Euro	272,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 272,58	27,26	
Totale Euro	299,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**299,84**	

Totale Manodopera Euro	103,79	34,615
Totale Specie2 Euro	18,33	6,113
Totale Materiali Euro	114,40	38,154
Totale Noli Euro	0,51	0,170

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.130.c	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 600 KG/MC CON PERCENTUALE DI FORATURA <65% Per murature di tamponamento, contropareti e divisori: per spessori da 25 cmin su Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di foratura <65%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per murature di tamponamento, contropareti e divisori	mc	1,0000	297,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**112,20**	**37,722**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.70.C	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI FORATURA <65% Blocchi di laterizi alveolati foratura <65% per spessori 25 cm in su	mc	1,0500	102,00	107,10	
		Totale Materiali				**107,10**	**36,007**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**1,728**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0700	152,75	10,69	
		Totale Specie2				**10,69**	**3,594**

Totale Euro	235,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 235,13	35,27	
Totale Euro	270,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 270,40	27,04	
Totale Euro	297,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**297,44**	

Totale Manodopera Euro	112,20	37,722
Totale Specie2 Euro	10,69	3,594
Totale Materiali Euro	107,10	36,007
Totale Noli Euro	5,14	1,728

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.135.a	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 700 KG/MC CON TRAMEZZZE E PERCENTUALE DI FORATURA <55% spessore 8 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m^3, resistenza al fuoco EI 120, posti in opera con malta speciale di classe M10 o schiuma poliuretanica, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con tramezze 20x50 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <55%, per tramezzature, contropareti e divisori. spessore 8 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m^{2}K	mq	1,00	35,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**31,499**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.80.a	TRAMEZZE 20X50 DI LATERIZIO ALLEGGERITO MICROPORIZZATO Tramezze 20x50 di laterizio alleggerito microporizzato foratura <55% spessore 8 cm.	cad	10,0000	1,49	14,90	
		Totale Materiali				**14,90**	**41,830**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,432**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**4,295**

Totale Euro	28,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,16	4,22	
Totale Euro	32,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,38	3,24	
Totale Euro	35,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,62**	

Totale Manodopera Euro	11,22	31,499
Totale Materiali Euro	14,90	41,830
Totale Noli Euro	0,51	1,432
Totale Specie2 Euro	1,53	4,295

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.135.b	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 700 KG/MC CON TRAMEZZZE E PERCENTUALE DI FORATURA <55% spessore 10 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m^3, resistenza al fuoco EI 120, posti in opera con malta speciale di classe M10 o schiuma poliuretanica, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con tramezze 20x50 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <55%, per tramezzature, contropareti e divisori. spessore 10 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m^{2}K	mq	1,00	38,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**29,410**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.80.b	TRAMEZZE 20X50 DI LATERIZIO ALLEGGERITO MICROPORIZZATO Tramezze 20x50 di laterizio alleggerito microporizzato foratura <55% spessore 10 cm.	cad	10,0000	1,69	16,90	
		Totale Materiali				**16,90**	**44,299**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,337**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**4,010**

Totale Euro	30,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,16	4,52	
Totale Euro	34,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,68	3,47	
Totale Euro	38,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,15**	

Totale Manodopera Euro	11,22	29,410
Totale Materiali Euro	16,90	44,299
Totale Noli Euro	0,51	1,337
Totale Specie2 Euro	1,53	4,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.135.c	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 700 KG/MC CON TRAMEZZZE E PERCENTUALE DI FORATURA <55% spessore 12 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m^3, resistenza al fuoco EI 120, posti in opera con malta speciale di classe M10 o schiuma poliuretanica, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con tramezze 20x50 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <55%, per tramezzature, contropareti e divisori. spessore 12 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m^{2}K	mq	1,00	41,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
		Totale Manodopera				**12,34**	**29,850**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.80.c	TRAMEZZE 20X50 DI LATERIZIO ALLEGGERITO MICROPORIZZATO Tramezze 20x50 di laterizio alleggerito microporizzato foratura <55% spessore 12 cm.	cad	10,0000	1,80	18,00	
		Totale Materiali				**18,00**	**43,541**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,234**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0120	152,75	1,83	
		Totale Specie2				**1,83**	**4,427**

Totale Euro	32,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,68	4,90	
Totale Euro	37,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,58	3,76	
Totale Euro	41,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,34**	

Totale Manodopera Euro	12,34	29,850
Totale Materiali Euro	18,00	43,541
Totale Noli Euro	0,51	1,234
Totale Specie2 Euro	1,83	4,427

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.135.d	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 700 KG/MC CON TRAMEZZZE E PERCENTUALE DI FORATURA <55% spessore 15 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m^3, resistenza al fuoco EI 120, posti in opera con malta speciale di classe M10 o schiuma poliuretanica, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con tramezze 20x50 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <55%, per tramezzature, contropareti e divisori. spessore 15 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m^{2}K	mq	1,00	53,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**26,254**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.80.d	TRAMEZZE 20X50 DI LATERIZIO ALLEGGERITO MICROPORIZZATO Tramezze 20x50 di laterizio alleggerito microporizzato foratura <55% spessore 15 cm.	cad	10,0000	2,52	25,20	
		Totale Materiali				**25,20**	**47,156**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,014000	51,40	0,72	
		Totale Noli				**0,72**	**1,347**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0150	152,75	2,29	
		Totale Specie2				**2,29**	**4,285**

Totale Euro	42,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,24	6,34	
Totale Euro	48,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,58	4,86	
Totale Euro	53,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,44**	

Totale Manodopera Euro	14,03	26,254
Totale Materiali Euro	25,20	47,156
Totale Noli Euro	0,72	1,347
Totale Specie2 Euro	2,29	4,285

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.135.e	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AVENTI PESO SPECIFICO NON INFERIORE A 700 KG/MC CON TRAMEZZZE E PERCENTUALE DI FORATURA <55% spessore 20 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m2K Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m^3, resistenza al fuoco EI 120, posti in opera con malta speciale di classe M10 o schiuma poliuretanica, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con tramezze 20x50 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura <55%, per tramezzature, contropareti e divisori. spessore 20 cm, trasmittanza (parete intonacata) 1,55 W/m^{2}K	mq	1,00	60,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**23,198**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.80.e	TRAMEZZE 20X50 DI LATERIZIO ALLEGGERITO MICROPORIZZATO Tramezze 20x50 di laterizio alleggerito microporizzato foratura <55% spessore 20 cm.	cad	10,0000	2,90	29,00	
		Totale Materiali				**29,00**	**47,950**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,018600	51,40	0,96	
		Totale Noli				**0,96**	**1,587**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0250	152,75	3,82	
		Totale Specie2				**3,82**	**6,316**

Totale Euro	47,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,81	7,17	
Totale Euro	54,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,98	5,50	
Totale Euro	60,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,48**	

Totale Manodopera Euro	14,03	23,198
Totale Materiali Euro	29,00	47,950
Totale Noli Euro	0,96	1,587
Totale Specie2 Euro	3,82	6,316

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.140.a	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA TRAMITE MICROPORIZZAZIONE OTTENUTA CON FARINA DI LEGNO.....GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA <55%, PER MURATURE DI TAMPONAMENTO, CONTROPARETI E DIVISORI: spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m2K Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m^3, resistenza al fuoco ei 240, posti in opera con malta speciale di classe m10 o schiuma poliuretanica, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 20x25 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al <55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,45 W/m^{2}K	mq	1,00	80,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
		Totale Manodopera				**21,32**	**26,429**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.100.a	BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO MICROPORIZZATO FORATURA <55% Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato foratura <55% spessore 25 cm	cad	20,0000	1,88	37,60	
		Totale Materiali				**37,60**	**46,610**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**1,277**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0250	152,75	3,82	
		Totale Specie2				**3,82**	**4,735**

Totale Euro	63,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,77	9,57	
Totale Euro	73,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,34	7,33	
Totale Euro	80,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**80,67**	

Totale Manodopera Euro	21,32	26,429
Totale Specie2 Euro	3,82	4,735
Totale Materiali Euro	37,60	46,610
Totale Noli Euro	1,03	1,277

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.140.b	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA TRAMITE MICROPORIZZAZIONE OTTENUTA CON FARINA DI LEGNO.....GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA <55%, PER MURATURE DI TAMPONAMENTO, CONTROPARETI E DIVISORI: spessore 30 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,36 W/m2K Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m^3, resistenza al fuoco ei 240, posti in opera con malta speciale di classe m10 o schiuma poliuretanica, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 20x25 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al <55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 30 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,36 W/m^{2}K	mq	1,00	96,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
		Totale Manodopera				**23,56**	**24,369**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.100.b	BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO MICROPORIZZATO FORATURA <55% Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato foratura <55% spessore 30 cm	cad	20,0000	2,35	47,00	
		Totale Materiali				**47,00**	**48,614**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,334**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0300	152,75	4,58	
		Totale Specie2				**4,58**	**4,737**

Totale Euro	76,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,43	11,46	
Totale Euro	87,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,89	8,79	
Totale Euro	96,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,68**	

Totale Manodopera Euro	23,56	24,369
Totale Specie2 Euro	4,58	4,737
Totale Materiali Euro	47,00	48,614
Totale Noli Euro	1,29	1,334

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.140.c	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA TRAMITE MICROPORIZZAZIONE OTTENUTA CON FARINA DI LEGNO.....GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA <55%, PER MURATURE DI TAMPONAMENTO, CONTROPARETI E DIVISORI: spessore 35 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,32 W/m2K Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m^3, resistenza al fuoco ei 240, posti in opera con malta speciale di classe m10 o schiuma poliuretanica, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 20x25 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al <55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 35 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,32 W/m^{2}K	mq	1,00	110,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**28,05**	**25,330**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.100.c	BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO MICROPORIZZATO FORATURA <55% Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato foratura <55% spessore 35 cm	cad	20,0000	2,64	52,80	
		Totale Materiali				**52,80**	**47,679**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,026000	51,40	1,34	
		Totale Noli				**1,34**	**1,210**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0350	152,75	5,35	
		Totale Specie2				**5,35**	**4,831**

Totale Euro	87,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,54	13,13	
Totale Euro	100,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,67	10,07	
Totale Euro	110,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**110,74**	

Totale Manodopera Euro	28,05	25,330
Totale Specie2 Euro	5,35	4,831
Totale Materiali Euro	52,80	47,679
Totale Noli Euro	1,34	1,210

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.140.d	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA TRAMITE MICROPORIZZAZIONE OTTENUTA CON FARINA DI LEGNO.....GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA <55%, PER MURATURE DI TAMPONAMENTO, CONTROPARETI E DIVISORI: spessore 40 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,27 W/m2K Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m^3, resistenza al fuoco ei 240, posti in opera con malta speciale di classe m10 o schiuma poliuretanica, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 20x25 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al <55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 40 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,27 W/m^{2}K	mq	1,00	127,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,590000	25,50	15,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,590000	30,60	18,05	
		Totale Manodopera				**33,10**	**25,945**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.100.d	BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO MICROPORIZZATO FORATURA <55% Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato foratura <55% spessore 40 cm	cad	20,0000	3,01	60,20	
		Totale Materiali				**60,20**	**47,186**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,028000	51,40	1,44	
		Totale Noli				**1,44**	**1,129**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0400	152,75	6,11	
		Totale Specie2				**6,11**	**4,789**

Totale Euro	100,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,85	15,13	
Totale Euro	115,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,98	11,60	
Totale Euro	127,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**127,58**	

Totale Manodopera Euro	33,10	25,945
Totale Specie2 Euro	6,11	4,789
Totale Materiali Euro	60,20	47,186
Totale Noli Euro	1,44	1,129

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.140.e	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA TRAMITE MICROPORIZZAZIONE OTTENUTA CON FARINA DI LEGNO.....GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA <55%, PER MURATURE DI TAMPONAMENTO, CONTROPARETI E DIVISORI: spessore 45 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,22 W/m2K Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta tramite microporizzazione ottenuta con farina di legno priva di additivi chimici, confezionata con blocchi forati ad incastro, rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente >700 kg/m^3, resistenza al fuoco ei 240, posti in opera con malta speciale di classe m10 o schiuma poliuretanica, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 20x25 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al <55%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 45 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,22 W/m^{2}K	mq	1,00	147,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,670000	25,50	17,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,670000	30,60	20,50	
		Totale Manodopera				**37,59**	**25,545**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.100.e	BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO MICROPORIZZATO FORATURA <55% Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato foratura <55% spessore 45 cm	cad	20,0000	3,48	69,60	
		Totale Materiali				**69,60**	**47,299**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,035000	51,40	1,80	
		Totale Noli				**1,80**	**1,223**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0480	152,75	7,33	
		Totale Specie2				**7,33**	**4,981**

Totale Euro	116,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 116,32	17,45	
Totale Euro	133,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 133,77	13,38	
Totale Euro	147,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**147,15**	

Totale Manodopera Euro	37,59	25,545
Totale Specie2 Euro	7,33	4,981
Totale Materiali Euro	69,60	47,299
Totale Noli Euro	1,80	1,223

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.150.a	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AD INCASTRO, AVENTI GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA ≤ 45%, PER MURATURE PORTANTI ANCHE IN ZONA SISMICA. spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,53W/m2K Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati ad incastro maschio-femmina con tasca da riempire con malta, rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente non inferiore a 800 kg/m^3, resistenza al fuoco rei 240, posti in opera con malta speciale m10 nei giunti e malta tradizionale m10 nella tasca verticale, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x20 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura ≤ 45%, per murature portanti anche in zona sismica. Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati ad incastro maschio-femmina..... fori verticali e percentuale di foratura <45%, per murature portanti anche in zona sismica: spessore 25 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,53W/m^2K	mq	1,00	92,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**24,236**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.105.a	BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO MICROPORIZZATO PORTANTE SISMICO FORATURA <45% Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato portante sismmico foratura <45% spessore 25 cm	cad	20,0000	2,28	45,60	
		Totale Materiali				**45,60**	**49,249**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**1,112**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0270	152,75	4,12	
		Totale Specie2				**4,12**	**4,450**

Totale Euro	73,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,19	10,98	
Totale Euro	84,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,17	8,42	
Totale Euro	92,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,59**	

Totale Manodopera Euro	22,44	24,236
Totale Specie2 Euro	4,12	4,450
Totale Materiali Euro	45,60	49,249
Totale Noli Euro	1,03	1,112

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.150.b	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AD INCASTRO, AVENTI GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA ≤ 45%, PER MURATURE PORTANTI ANCHE IN ZONA SISMICA. spessore 30 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,42W/m2K Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati ad incastro maschio-femmina con tasca da riempire con malta, rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente non inferiore a 800 kg/m^3, resistenza al fuoco rei 240, posti in opera con malta speciale m10 nei giunti e malta tradizionale m10 nella tasca verticale, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x20 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura ≤ 45%, per murature portanti anche in zona sismica. Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati ad incastro maschio-femmina..... fori verticali e percentuale di foratura <45%, per murature portanti anche in zona sismica: spessore 30 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,42W/m^2K	mq	1,00	114,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,460000	25,50	11,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,460000	30,60	14,08	
		Totale Manodopera				**25,81**	**22,522**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.105.b	BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO MICROPORIZZATO PORTANTE SISMICO FORATURA <45% Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato portante sismmico foratura <45% spessore 30 cm	cad	20,0000	2,93	58,60	
		Totale Materiali				**58,60**	**51,134**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,126**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0320	152,75	4,89	
		Totale Specie2				**4,89**	**4,267**

Totale Euro	90,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 90,59	13,59	
Totale Euro	104,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 104,18	10,42	
Totale Euro	114,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**114,60**	

Totale Manodopera Euro	25,81	22,522
Totale Specie2 Euro	4,89	4,267
Totale Materiali Euro	58,60	51,134
Totale Noli Euro	1,29	1,126

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.150.c	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AD INCASTRO, AVENTI GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA ≤ 45%, PER MURATURE PORTANTI ANCHE IN ZONA SISMICA. spessore 35 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,36W/m2K Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati ad incastro maschio-femmina con tasca da riempire con malta, rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente non inferiore a 800 kg/m^3, resistenza al fuoco rei 240, posti in opera con malta speciale m10 nei giunti e malta tradizionale m10 nella tasca verticale, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x20 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura ≤ 45%, per murature portanti anche in zona sismica. Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati ad incastro maschio-femmina..... fori verticali e percentuale di foratura <45%, per murature portanti anche in zona sismica: spessore 35 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,36W/m^2K	mq	1,00	131,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,540000	25,50	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,540000	30,60	16,52	
		Totale Manodopera				**30,29**	**23,018**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.105.c	BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO MICROPORIZZATO PORTANTE SISMICO FORATURA <45% Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato portante sismmico foratura <45% spessore 35 cm	cad	20,0000	3,33	66,60	
		Totale Materiali				**66,60**	**50,612**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,026000	51,40	1,34	
		Totale Noli				**1,34**	**1,018**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0380	152,75	5,80	
		Totale Specie2				**5,80**	**4,408**

Totale Euro	104,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 104,03	15,60	
Totale Euro	119,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 119,63	11,96	
Totale Euro	131,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**131,59**	

Totale Manodopera Euro	30,29	23,018
Totale Specie2 Euro	5,80	4,408
Totale Materiali Euro	66,60	50,612
Totale Noli Euro	1,34	1,018

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.150.d	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AD INCASTRO, AVENTI GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA ≤ 45%, PER MURATURE PORTANTI ANCHE IN ZONA SISMICA. spessore 40 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,32W/m2K Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati ad incastro maschio-femmina con tasca da riempire con malta, rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente non inferiore a 800 kg/m^3, resistenza al fuoco rei 240, posti in opera con malta speciale m10 nei giunti e malta tradizionale m10 nella tasca verticale, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x20 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura ≤ 45%, per murature portanti anche in zona sismica. Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati ad incastro maschio-femmina..... fori verticali e percentuale di foratura <45%, per murature portanti anche in zona sismica: spessore 40 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,32W/m^2K	mq	1,00	146,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,620000	25,50	15,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,620000	30,60	18,97	
		Totale Manodopera				**34,78**	**23,734**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.105.d	BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO MICROPORIZZATO PORTANTE SISMICO FORATURA <45% Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato portante sismmico foratura <45% spessore 40 cm	cad	20,0000	3,66	73,20	
		Totale Materiali				**73,20**	**49,952**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,028000	51,40	1,44	
		Totale Noli				**1,44**	**0,983**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0420	152,75	6,42	
		Totale Specie2				**6,42**	**4,381**

Totale Euro	115,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,84	17,38	
Totale Euro	133,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 133,22	13,32	
Totale Euro	146,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**146,54**	

Totale Manodopera Euro	34,78	23,734
Totale Specie2 Euro	6,42	4,381
Totale Materiali Euro	73,20	49,952
Totale Noli Euro	1,44	0,983

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.150.e	MURATURA MONOSTRATO IN ELEVAZIONE IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA CONFEZIONATA CON BLOCCHI FORATI AD INCASTRO, AVENTI GIACITURA DEI FORI VERTICALI E PERCENTUALE DI FORATURA ≤ 45%, PER MURATURE PORTANTI ANCHE IN ZONA SISMICA. spessore 45 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,29W/m2K Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati ad incastro maschio-femmina con tasca da riempire con malta, rettificati sulla superficie di posa, aventi peso specifico apparente non inferiore a 800 kg/m^3, resistenza al fuoco rei 240, posti in opera con malta speciale m10 nei giunti e malta tradizionale m10 nella tasca verticale, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi 25x20 o similari, aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura ≤ 45%, per murature portanti anche in zona sismica. Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati ad incastro maschio-femmina..... fori verticali e percentuale di foratura <45%, per murature portanti anche in zona sismica: spessore 45 cm, trasmittanza (parete intonacata) 0,29W/m^2K	mq	1,00	149,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,690000	25,50	17,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,690000	30,60	21,11	
		Totale Manodopera				**38,71**	**25,814**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.105.e	BLOCCHI 20x25 DI LATERIZIO ALLEGGERITO MICROPORIZZATO PORTANTE SISMICO FORATURA <45% Blocchi 20x25 di laterizio alleggerito microporizzato portante sismmico foratura <45% spessore 45 cm	cad	20,0000	3,52	70,40	
		Totale Materiali				**70,40**	**46,946**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,035000	51,40	1,80	
		Totale Noli				**1,80**	**1,200**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0500	152,75	7,64	
		Totale Specie2				**7,64**	**5,095**

Totale Euro	118,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 118,55	17,78	
Totale Euro	136,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 136,33	13,63	
Totale Euro	149,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**149,96**	

Totale Manodopera Euro	38,71	25,814
Totale Specie2 Euro	7,64	5,095
Totale Materiali Euro	70,40	46,946
Totale Noli Euro	1,80	1,200

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.190.b	MAGGIOR COMPENSO PER LA CONFIGURAZIONE DEI PARAMENTI DELLE MURATURE DI MATTONI PIENI O ALLEGGERITI Per configurazione a curva Maggior compenso per la configurazione dei paramenti delle murature di mattoni pieni o alleggeriti	mq	1,00	35,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
					Totale Euro	28,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 28,05	4,21	
					Totale Euro	32,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 32,26	3,23	
					Totale Euro	35,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,49**	
					Totale Manodopera Euro	28,05	79,036

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.20.a	MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI A DUE O PIÙ TESTE. MURATURA DI MATTONI IN LATERIZIO SEMIPIENI DOPPIO UNI (12X12X25 CM) muratura di mattoni semipieni Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o più teste. Muratura di mattoni in laterizio semipieni doppio UNI (12x12x25 cm) dello spessore superiore a due o più teste con malta idonea. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mc	1,0000	484,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,000000	25,50	76,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,000000	30,60	91,80	
		Totale Manodopera				**168,30**	**34,748**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.15.b	MATTONI UNI Mattoni doppio UNI cm 12x12x25	cad	250,0000	0,74	185,00	
		Totale Materiali				**185,00**	**38,196**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**1,061**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,1600	152,75	24,44	
		Totale Specie2				**24,44**	**5,046**

Totale Euro	382,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 382,88	57,43	
Totale Euro	440,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 440,31	44,03	
Totale Euro	484,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**484,34**	

Totale Manodopera Euro	168,30	34,748
Totale Specie2 Euro	24,44	5,046
Totale Materiali Euro	185,00	38,196
Totale Noli Euro	5,14	1,061

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.40.a	MURATURA DI MATTONI PIENI COMUNI DELLO SPESSORE DI UNA TESTA, CON MALTA IDONEA Muratura con mattoni pieni comuni Muratura di mattoni pieni comuni dello spessore dI una testa, con malta idonea. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mq	1,00	96,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**28,05**	**28,989**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	65,0000	0,65	42,25	
		Totale Materiali				**42,25**	**43,665**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**2,656**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	152,75	3,62	
		Totale Specie2				**3,62**	**3,741**

Totale Euro	76,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,49	11,47	
Totale Euro	87,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,96	8,80	
Totale Euro	96,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,76**	

Totale Manodopera Euro	28,05	28,989
Totale Specie2 Euro	3,62	3,741
Totale Materiali Euro	42,25	43,665
Totale Noli Euro	2,57	2,656

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.50.a	MURATURA DI MATTONI FATTI A MANO AD IMPASTO MOLLE NON TRAFILATO E/O PRESSATO, DISPOSTI AD UNA TESTA CON MALTA CON MALTA IDONEA mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato Muratura di mattoni fatti a mano ad impasto molle non trafilato e/o pressato, disposti ad una testa con malta con malta idonea. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mq	1,00	169,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,436400	25,50	11,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,436400	30,60	13,35	
		Totale Manodopera				**24,48**	**14,482**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.10.i	MATTONI PIENI Mattoni pieni fatti a mano ad impasto molle	cad	60,0000	1,74	104,40	
		Totale Materiali				**104,40**	**61,761**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,021900	51,40	1,13	
		Totale Noli				**1,13**	**0,668**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	152,75	3,62	
		Totale Specie2				**3,62**	**2,142**

Totale Euro	133,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,63	20,04	
Totale Euro	153,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,67	15,37	
Totale Euro	169,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**169,04**	

Totale Manodopera Euro	24,48	14,482
Totale Specie2 Euro	3,62	2,142
Totale Materiali Euro	104,40	61,761
Totale Noli Euro	1,13	0,668

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.60.a	MURATURA DI MATTONI DELLO SPESSORE DI UNA TESTA, RETTA O CURVA ED A QUALSIASI ALTEZZA Muratura di mattoni a una testa. Muratura di mattoni dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm), con malta idonea:	mq	1,00	72,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**28,05**	**38,594**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.15.b	MATTONI UNI Mattoni doppio UNI cm 12x12x25	cad	33,0000	0,74	24,42	
		Totale Materiali				**24,42**	**33,599**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**3,536**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	152,75	2,41	
		Totale Specie2				**2,41**	**3,316**

Totale Euro	57,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,45	8,62	
Totale Euro	66,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,07	6,61	
Totale Euro	72,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**72,68**	

Totale Manodopera Euro	28,05	38,594
Totale Specie2 Euro	2,41	3,316
Totale Materiali Euro	24,42	33,599
Totale Noli Euro	2,57	3,536

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.70.a	TRAMEZZATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO E MALTA, RETTA O CURVA ED A QUALSIASI ALTEZZA. CON MATTONI PIENI COMUNI Tramezzatura di mattoni in foglio Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni comuni, con malta idonea:	mq	1,00	54,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**16,83**	**30,751**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	33,0000	0,65	21,45	
		Totale Materiali				**21,45**	**39,192**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**4,696**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	152,75	2,41	
		Totale Specie2				**2,41**	**4,403**

Totale Euro	43,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,26	6,49	
Totale Euro	49,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,75	4,98	
Totale Euro	54,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,73**	

Totale Manodopera Euro	16,83	30,751
Totale Specie2 Euro	2,41	4,403
Totale Materiali Euro	21,45	39,192
Totale Noli Euro	2,57	4,696

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.80.a	TRAMEZZATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO E MALTA, RETTA O CURVA ED A QUALSIASI ALTEZZA. CON MATTONI A TRE FORI (5X14X28 CM) Tramezzatura di mattoni a tre fori Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con mattoni a tre fori (5x14x28 cm), con malta idonea:	mq	1,00	40,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270800	25,50	6,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270800	30,60	8,29	
		Totale Manodopera				**15,20**	**37,319**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.20.f	MATTONI FORATI Mattoni forati di cm 5x14x28	cad	25,0000	0,50	12,50	
		Totale Materiali				**12,50**	**30,690**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**5,058**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0160	152,75	2,44	
		Totale Specie2				**2,44**	**5,991**

Totale Euro	32,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,20	4,83	
Totale Euro	37,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,03	3,70	
Totale Euro	40,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,73**	

Totale Manodopera Euro	15,20	37,319
Totale Specie2 Euro	2,44	5,991
Totale Materiali Euro	12,50	30,690
Totale Noli Euro	2,06	5,058

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.20.90.a	TRAMEZZATURA DI MATTONI POSTI IN FOGLIO E MALTA. CON MATTONI A SEI FORI (10X14X28 CM) Tramezzatura di mattoni a sei fori Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni a sei fori (10x14x28 cm):	mq	1,00	41,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270800	25,50	6,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270800	30,60	8,29	
		Totale Manodopera				**15,20**	**36,407**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.20.g	MATTONI FORATI Mattoni forati di cm 10x14x28	cad	25,0000	0,55	13,75	
		Totale Materiali				**13,75**	**32,934**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**4,934**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.40.a	Calce idraulica 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0180	110,75	1,99	
		Totale Specie2				**1,99**	**4,766**

Totale Euro	33,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,00	4,95	
Totale Euro	37,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,95	3,80	
Totale Euro	41,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,75**	

Totale Manodopera Euro	15,20	36,407
Totale Specie2 Euro	1,99	4,766
Totale Materiali Euro	13,75	32,934
Totale Noli Euro	2,06	4,934

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.30.00.a	MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI spessore 10 cm Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	34,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**17,965**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.40.b	BLOCCHI PIENI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI Blocchi pieni di calcestruzzo vibrocompressi di spessore cm 10	cad	40,0000	0,39	15,60	
		Totale Materiali				**15,60**	**45,349**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**3,750**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0270	152,75	4,12	
		Totale Specie2				**4,12**	**11,977**

Totale Euro	27,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,19	4,08	
Totale Euro	31,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,27	3,13	
Totale Euro	34,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,40**	

Totale Manodopera Euro	6,18	17,965
Totale Materiali Euro	15,60	45,349
Totale Specie2 Euro	4,12	11,977
Totale Noli Euro	1,29	3,750

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.30.00.b	MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI spessore 15 cm Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	41,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,165000	30,60	5,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,165000	25,50	4,21	
		Totale Manodopera				**9,26**	**22,143**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.40.c	BLOCCHI PIENI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI Blocchi pieni di calcestruzzo vibrocompressi di spessore cm 15	cad	40,0000	0,44	17,60	
		Totale Materiali				**17,60**	**42,085**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,031500	51,40	1,62	
		Totale Noli				**1,62**	**3,874**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0300	152,75	4,58	
		Totale Specie2				**4,58**	**10,952**

Totale Euro	33,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,06	4,96	
Totale Euro	38,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,02	3,80	
Totale Euro	41,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,82**	

Totale Manodopera Euro	9,26	22,143
Totale Materiali Euro	17,60	42,085
Totale Specie2 Euro	4,58	10,952
Totale Noli Euro	1,62	3,874

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.30.00.c	MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI spessore 20 cm. Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	50,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,230000	30,60	7,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,230000	25,50	5,87	
		Totale Manodopera				**12,91**	**25,676**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.40.d	BLOCCHI PIENI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI Blocchi pieni di calcestruzzo vibrocompressi di spessore cm 20	cad	40,0000	0,50	20,00	
		Totale Materiali				**20,00**	**39,777**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,044000	51,40	2,26	
		Totale Noli				**2,26**	**4,495**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0300	152,75	4,58	
		Totale Specie2				**4,58**	**9,109**

Totale Euro	39,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,75	5,96	
Totale Euro	45,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,71	4,57	
Totale Euro	50,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,28**	

Totale Manodopera Euro	12,91	25,676
Totale Materiali Euro	20,00	39,777
Totale Specie2 Euro	4,58	9,109
Totale Noli Euro	2,26	4,495

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.30.00.d	MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI spessore 25 cm. Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	56,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**29,557**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.40.e	BLOCCHI PIENI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI Blocchi pieni di calcestruzzo vibrocompressi di spessore di cm 25	cad	40,0000	0,55	22,00	
		Totale Materiali				**22,00**	**38,637**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**3,618**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0270	152,75	4,12	
		Totale Specie2				**4,12**	**7,236**

Totale Euro	45,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,01	6,75	
Totale Euro	51,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,76	5,18	
Totale Euro	56,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,94**	

Totale Manodopera Euro	16,83	29,557
Totale Materiali Euro	22,00	38,637
Totale Specie2 Euro	4,12	7,236
Totale Noli Euro	2,06	3,618

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.30.00.e	MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI spessore 30 cm. Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	65,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
		Totale Manodopera				**19,64**	**29,907**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.40.f	BLOCCHI PIENI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI Blocchi pieni di calcestruzzo vibrocompressi di spessore cm 30	cad	40,0000	0,61	24,40	
		Totale Materiali				**24,40**	**37,155**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**4,309**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0330	152,75	5,04	
		Totale Specie2				**5,04**	**7,675**

Totale Euro	51,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,91	7,79	
Totale Euro	59,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,70	5,97	
Totale Euro	65,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,67**	

Totale Manodopera Euro	19,64	29,907
Totale Materiali Euro	24,40	37,155
Totale Specie2 Euro	5,04	7,675
Totale Noli Euro	2,83	4,309

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.30.00.f	MURATURA CON BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI per spessori > 30 cm Muratura con blocchi pieni di calcestruzzo vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mc	1,0000	196,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,538000	25,50	39,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,538000	30,60	47,06	
		Totale Manodopera				**86,28**	**43,801**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.40.a	BLOCCHI PIENI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI Blocchi pieni di calcestruzzo vibrocompressi cm 12x20x40	cad	80,0000	0,72	57,60	
		Totale Materiali				**57,60**	**29,242**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,150000	51,40	7,71	
		Totale Noli				**7,71**	**3,914**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0270	152,75	4,12	
		Totale Specie2				**4,12**	**2,092**

Totale Euro	155,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 155,71	23,36	
Totale Euro	179,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 179,07	17,91	
Totale Euro	196,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**196,98**	
Totale Manodopera Euro	86,28	43,801
Totale Materiali Euro	57,60	29,242
Totale Specie2 Euro	4,12	2,092
Totale Noli Euro	7,71	3,914

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.30.10.e	MURATURA CON BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI A SUPERFICIE PIANA spessore 20 cm Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	42,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,314000	25,50	8,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,314000	30,60	9,61	
		Totale Manodopera				**17,62**	**40,986**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.160.f	BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di lapillo e cemento vibrati spessore cm 20	mq	1,10	10,64	11,70	
		Totale Materiali				**11,70**	**27,216**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,014000	51,40	0,72	
		Totale Noli				**0,72**	**1,675**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0300	131,38	3,94	
		Totale Specie2				**3,94**	**9,165**

Totale Euro	33,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,98	5,10	
Totale Euro	39,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,08	3,91	
Totale Euro	42,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,99**	

Totale Manodopera Euro	17,62	40,986
Totale Specie2 Euro	3,94	9,165
Totale Materiali Euro	11,70	27,216
Totale Noli Euro	0,72	1,675

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.30.10.f	MURATURA CON BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI A SUPERFICIE PIANA spessore 25 cm Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	47,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,340300	25,50	8,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,340300	30,60	10,41	
		Totale Manodopera				**19,09**	**39,937**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.160.g	BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di lapillo e cemento vibrati spessore cm 25	mq	1,10	11,72	12,89	
		Totale Materiali				**12,89**	**26,967**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,028000	51,40	1,44	
		Totale Noli				**1,44**	**3,013**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0332	131,38	4,36	
		Totale Specie2				**4,36**	**9,121**

Totale Euro	37,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,78	5,67	
Totale Euro	43,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,45	4,35	
Totale Euro	47,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,80**	

Totale Manodopera Euro	19,09	39,937
Totale Specie2 Euro	4,36	9,121
Totale Materiali Euro	12,89	26,967
Totale Noli Euro	1,44	3,013

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.30.10.g	MURATURA CON BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO VIBRO COMPRESSI A SUPERFICIE PIANA spessore 30 cm. Muratura con blocchi forati di calcestruzzo vibro compressi a superficie piana, posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	51,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
		Totale Manodopera				**21,32**	**41,047**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.160.h	BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di lapillo e cemento vibrati spessore cm 30	mq	1,10	12,67	13,94	
		Totale Materiali				**13,94**	**26,839**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,028000	51,40	1,44	
		Totale Noli				**1,44**	**2,772**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0332	131,38	4,36	
		Totale Specie2				**4,36**	**8,394**

Totale Euro	41,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,06	6,16	
Totale Euro	47,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,22	4,72	
Totale Euro	51,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,94**	

Totale Manodopera Euro	21,32	41,047
Totale Specie2 Euro	4,36	8,394
Totale Materiali Euro	13,94	26,839
Totale Noli Euro	1,44	2,772

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.30.20.a	MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO IDROFUGO, VIBRO COMPRESSI spessore 8 cm Muratura a faccia vista con blocchi forati in calcestruzzo idrofugo, vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	41,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**53,852**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.167.a	BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO FORATO IDROREPELLENTE Blocchetti di calcestruzzo forato idrorepellente spessore cm 8	cad	12,0000	0,57	6,84	
		Totale Materiali				**6,84**	**16,415**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030700	51,40	1,58	
		Totale Noli				**1,58**	**3,792**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0158	131,38	2,08	
		Totale Specie2				**2,08**	**4,992**

Totale Euro	32,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,94	4,94	
Totale Euro	37,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,88	3,79	
Totale Euro	41,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,67**	

Totale Manodopera Euro	22,44	53,852
Totale Specie2 Euro	2,08	4,992
Totale Materiali Euro	6,84	16,415
Totale Noli Euro	1,58	3,792

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.30.20.b	MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO IDROFUGO, VIBRO COMPRESSI spessore 12 cm Muratura a faccia vista con blocchi forati in calcestruzzo idrofugo, vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	45,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**49,189**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.167.d	BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO FORATO IDROREPELLENTE Blocchetti di calcestruzzo forato idrorepellente spessore cm 12	cad	12,0000	0,76	9,12	
		Totale Materiali				**9,12**	**19,991**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,037000	51,40	1,90	
		Totale Noli				**1,90**	**4,165**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0198	131,38	2,60	
		Totale Specie2				**2,60**	**5,699**

Totale Euro	36,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,06	5,41	
Totale Euro	41,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,47	4,15	
Totale Euro	45,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,62**	

Totale Manodopera Euro	22,44	49,189
Totale Specie2 Euro	2,60	5,699
Totale Materiali Euro	9,12	19,991
Totale Noli Euro	1,90	4,165

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.30.20.c	MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO IDROFUGO, VIBRO COMPRESSI spessore 15 cm Muratura a faccia vista con blocchi forati in calcestruzzo idrofugo, vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	49,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**45,407**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.167.e	BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO FORATO IDROREPELLENTE Blocchetti di calcestruzzo forato idrorepellente spessore cm 15	cad	12,0000	0,97	11,64	
		Totale Materiali				**11,64**	**23,553**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,036500	51,40	1,88	
		Totale Noli				**1,88**	**3,804**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	131,38	3,11	
		Totale Specie2				**3,11**	**6,293**

Totale Euro	39,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,07	5,86	
Totale Euro	44,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,93	4,49	
Totale Euro	49,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,42**	

Totale Manodopera Euro	22,44	45,407
Totale Specie2 Euro	3,11	6,293
Totale Materiali Euro	11,64	23,553
Totale Noli Euro	1,88	3,804

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.30.20.d	MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO IDROFUGO, VIBRO COMPRESSI spessore 20 cm. Muratura a faccia vista con blocchi forati in calcestruzzo idrofugo, vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	61,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**28,05**	**45,841**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.167.f	BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO FORATO IDROREPELLENTE Blocchetti di calcestruzzo forato idrorepellente spessore cm 20	cad	12,0000	1,25	15,00	
		Totale Materiali				**15,00**	**24,514**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,043000	51,40	2,21	
		Totale Noli				**2,21**	**3,612**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	131,38	3,11	
		Totale Specie2				**3,11**	**5,083**

Totale Euro	48,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,37	7,26	
Totale Euro	55,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,63	5,56	
Totale Euro	61,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,19**	

Totale Manodopera Euro	28,05	45,841
Totale Specie2 Euro	3,11	5,083
Totale Materiali Euro	15,00	24,514
Totale Noli Euro	2,21	3,612

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.30.20.e	MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO IDROFUGO, VIBRO COMPRESSI spessore 25 cm. Muratura a faccia vista con blocchi forati in calcestruzzo idrofugo, vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	66,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,540000	25,50	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,540000	30,60	16,52	
		Totale Manodopera				**30,29**	**45,236**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.50.167.g	BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO FORATO IDROREPELLENTE Blocchetti di calcestruzzo forato idrorepellente spessore cm 25	cad	12,0000	1,43	17,16	
		Totale Materiali				**17,16**	**25,627**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,046100	51,40	2,37	
		Totale Noli				**2,37**	**3,539**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	131,38	3,11	
		Totale Specie2				**3,11**	**4,645**

Totale Euro	52,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,93	7,94	
Totale Euro	60,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,87	6,09	
Totale Euro	66,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,96**	

Totale Manodopera Euro	30,29	45,236
Totale Specie2 Euro	3,11	4,645
Totale Noli Euro	2,37	3,539
Totale Materiali Euro	17,16	25,627

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.30.20.f	MURATURA A FACCIA VISTA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO IDROFUGO, VIBRO COMPRESSI spessore 30 cm. Muratura a faccia vista con blocchi forati in calcestruzzo idrofugo, vibro compressi posti in opera con malta cementizia, retta o curva, a qualsiasi altezza, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	73,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,570000	30,60	17,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,570000	25,50	14,54	
		Totale Manodopera				**31,98**	**43,647**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.50.167.h	BLOCCHETTI DI CALCESTRUZZO FORATO IDROREPELLENTE Blocchetti di calcestruzzo forato idrorepellente spessore cm 30	cad	12,0000	1,71	20,52	
		Totale Materiali				**20,52**	**28,006**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,045000	51,40	2,31	
		Totale Noli				**2,31**	**3,153**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	131,38	3,11	
		Totale Specie2				**3,11**	**4,245**

Totale Euro	57,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,92	8,69	
Totale Euro	66,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,61	6,66	
Totale Euro	73,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,27**	

Totale Manodopera Euro	31,98	43,647
Totale Specie2 Euro	3,11	4,245
Totale Noli Euro	2,31	3,153
Totale Materiali Euro	20,52	28,006

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.40.10.a	MURATURA PORTANTE, ANCHE IN ZONA SISMICA, REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI spessore 25 cm Muratura portante, anche in zona sismica, realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di argilla espansa semipieni da intonacare, densità 1400 kg/m³, resistenza al fuoco REI 180, resistenza meccanica 5 N/mm², posati con malta M10 nei giunti orizzontali e verticali, compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, eventuali pezzi speciali per realizzazione di murature armate e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, al metro quadrato vuoto per pieno:	mq	1,00	68,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,443400	30,60	13,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,443400	25,50	11,31	
		Totale Manodopera				**24,88**	**36,508**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.110.d	BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 25	cad	18,0000	1,35	24,30	
		Totale Materiali				**24,30**	**35,657**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030700	51,40	1,58	
		Totale Noli				**1,58**	**2,318**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	131,38	3,11	
		Totale Specie2				**3,11**	**4,563**

Totale Euro	53,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,87	8,08	
Totale Euro	61,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,95	6,20	
Totale Euro	68,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,15**	

Totale Manodopera Euro	24,88	36,508
Totale Materiali Euro	24,30	35,657
Totale Specie2 Euro	3,11	4,563
Totale Noli Euro	1,58	2,318

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.40.10.b	MURATURA PORTANTE, ANCHE IN ZONA SISMICA, REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI spessore 30 cm Muratura portante, anche in zona sismica, realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di argilla espansa semipieni da intonacare, densità 1400 kg/m³, resistenza al fuoco REI 180, resistenza meccanica 5 N/mm², posati con malta M10 nei giunti orizzontali e verticali, compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, eventuali pezzi speciali per realizzazione di murature armate e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, al metro quadrato vuoto per pieno:	mq	1,00	74,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,493700	30,60	15,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,493700	25,50	12,59	
		Totale Manodopera				**27,70**	**36,958**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.110.e	BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 30	cad	18,0000	1,48	26,64	
		Totale Materiali				**26,64**	**35,544**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,035000	51,40	1,80	
		Totale Noli				**1,80**	**2,402**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	131,38	3,11	
		Totale Specie2				**3,11**	**4,149**

Totale Euro	59,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,25	8,89	
Totale Euro	68,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,14	6,81	
Totale Euro	74,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,95**	

Totale Manodopera Euro	27,70	36,958
Totale Materiali Euro	26,64	35,544
Totale Specie2 Euro	3,11	4,149
Totale Noli Euro	1,80	2,402

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.40.10.c	MURATURA PORTANTE, ANCHE IN ZONA SISMICA, REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI spessore 35 cm Muratura portante, anche in zona sismica, realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di argilla espansa semipieni da intonacare, densità 1400 kg/m³, resistenza al fuoco REI 180, resistenza meccanica 5 N/mm², posati con malta M10 nei giunti orizzontali e verticali, compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, eventuali pezzi speciali per realizzazione di murature armate e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, al metro quadrato vuoto per pieno:	mq	1,00	83,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,542000	30,60	16,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,542000	25,50	13,82	
		Totale Manodopera				**30,41**	**36,630**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.50.110.l	BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 35	cad	18,0000	1,54	27,72	
		Totale Materiali				**27,72**	**33,390**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,085400	51,40	4,39	
		Totale Noli				**4,39**	**5,288**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	131,38	3,11	
		Totale Specie2				**3,11**	**3,746**

Totale Euro	65,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,63	9,84	
Totale Euro	75,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,47	7,55	
Totale Euro	83,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,02**	

Totale Manodopera Euro	30,41	36,630
Totale Specie2 Euro	3,11	3,746
Totale Noli Euro	4,39	5,288
Totale Materiali Euro	27,72	33,390

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.40.20.b	MURATURA DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZATURA REALIZZATA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA DA INTONACARE, CON DIMENSIONI MODULARI DI CIRCA 20X50 CM spessore 12 cm Muratura di tamponamento e tramezzatura realizzata con blocchi forati in calcestruzzo di argilla espansa da intonacare, con dimensioni modulari di circa 20x50 cm, densità 1100 kg/m³, posti in opera con malta M5 a qualsiasi altezza, compreso sfridi, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	37,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,290000	30,60	8,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,290000	25,50	7,40	
		Totale Manodopera				**16,27**	**43,678**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.110.g	BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 12 x 20 x 50	cad	11,0000	0,94	10,34	
		Totale Materiali				**10,34**	**27,758**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,014600	51,40	0,75	
		Totale Noli				**0,75**	**2,013**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0158	131,38	2,08	
		Totale Specie2				**2,08**	**5,584**

Totale Euro	29,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,44	4,42	
Totale Euro	33,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,86	3,39	
Totale Euro	37,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,25**	

Totale Manodopera Euro	16,27	43,678
Totale Materiali Euro	10,34	27,758
Totale Specie2 Euro	2,08	5,584
Totale Noli Euro	0,75	2,013

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.40.20.c	MURATURA DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZATURA REALIZZATA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA DA INTONACARE, CON DIMENSIONI MODULARI DI CIRCA 20X50 CM spessore 15 cm Muratura di tamponamento e tramezzatura realizzata con blocchi forati in calcestruzzo di argilla espansa da intonacare, con dimensioni modulari di circa 20x50 cm, densità 1100 kg/m³, posti in opera con malta M5 a qualsiasi altezza, compreso sfridi, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	43,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,95**	**41,000**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.110.h	BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 15 x 20 x 50	cad	11,0000	1,14	12,54	
		Totale Materiali				**12,54**	**28,643**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,019700	51,40	1,01	
		Totale Noli				**1,01**	**2,307**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	131,38	3,11	
		Totale Specie2				**3,11**	**7,104**

Totale Euro	34,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,61	5,19	
Totale Euro	39,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,80	3,98	
Totale Euro	43,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,78**	
Totale Manodopera Euro	17,95	41,000
Totale Materiali Euro	12,54	28,643
Totale Specie2 Euro	3,11	7,104
Totale Noli Euro	1,01	2,307

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.40.20.d	MURATURA DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZATURA REALIZZATA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA DA INTONACARE, CON DIMENSIONI MODULARI DI CIRCA 20X50 CM spessore 20 cm Muratura di tamponamento e tramezzatura realizzata con blocchi forati in calcestruzzo di argilla espansa da intonacare, con dimensioni modulari di circa 20x50 cm, densità 1100 kg/m³, posti in opera con malta M5 a qualsiasi altezza, compreso sfridi, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	52,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**37,733**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.110.i	BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 20 x 20 x 50	cad	11,0000	1,51	16,61	
		Totale Materiali				**16,61**	**31,912**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,018700	51,40	0,96	
		Totale Noli				**0,96**	**1,844**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0300	131,38	3,94	
		Totale Specie2				**3,94**	**7,570**

Totale Euro	41,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,15	6,17	
Totale Euro	47,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,32	4,73	
Totale Euro	52,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,05**	

Totale Manodopera Euro	19,64	37,733
Totale Materiali Euro	16,61	31,912
Totale Specie2 Euro	3,94	7,570
Totale Noli Euro	0,96	1,844

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.40.20.e	MURATURA DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZATURA REALIZZATA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA DA INTONACARE, CON DIMENSIONI MODULARI DI CIRCA 20X50 CM spessore 25 cm Muratura di tamponamento e tramezzatura realizzata con blocchi forati in calcestruzzo di argilla espansa da intonacare, con dimensioni modulari di circa 20x50 cm, densità 1100 kg/m³, posti in opera con malta M5 a qualsiasi altezza, compreso sfridi, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	58,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**33,699**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.110.j	BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 25 x 20 x 50	cad	11,0000	1,94	21,34	
		Totale Materiali				**21,34**	**36,616**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,018200	51,40	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**1,613**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0316	131,38	4,15	
		Totale Specie2				**4,15**	**7,121**

Totale Euro	46,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,07	6,91	
Totale Euro	52,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,98	5,30	
Totale Euro	58,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,28**	

Totale Manodopera Euro	19,64	33,699
Totale Materiali Euro	21,34	36,616
Totale Specie2 Euro	4,15	7,121
Totale Noli Euro	0,94	1,613

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.40.20.f	MURATURA DI TAMPONAMENTO E TRAMEZZATURA REALIZZATA CON BLOCCHI FORATI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA DA INTONACARE, CON DIMENSIONI MODULARI DI CIRCA 20X50 CM spessore 30 cm Muratura di tamponamento e tramezzatura realizzata con blocchi forati in calcestruzzo di argilla espansa da intonacare, con dimensioni modulari di circa 20x50 cm, densità 1100 kg/m³, posti in opera con malta M5 a qualsiasi altezza, compreso sfridi, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	64,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**20,20**	**31,494**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.110.k	BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 30 x 20 x 50	cad	11,0000	2,27	24,97	
		Totale Materiali				**24,97**	**38,930**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,018700	51,40	0,96	
		Totale Noli				**0,96**	**1,497**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0348	131,38	4,57	
		Totale Specie2				**4,57**	**7,125**

Totale Euro	50,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,70	7,61	
Totale Euro	58,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,31	5,83	
Totale Euro	64,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,14**	

Totale Manodopera Euro	20,20	31,494
Totale Materiali Euro	24,97	38,930
Totale Specie2 Euro	4,57	7,125
Totale Noli Euro	0,96	1,497

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.40.30.a	TRAMEZZATURE IN BLOCCHI AD INCASTRO DI CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA Pareti di spessore 8 cm, REI 120, trasmittanza termica 2,5 W/m² °K, isolamento acustico 42 dB Tramezzature in blocchi ad incastro di calcestruzzo di argilla espansa, densità 800 kg/m³, posati con idonea malta o con boiacca di cemento, compreso pezzi speciali, sfridi e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	32,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,271300	30,60	8,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,271300	25,50	6,92	
		Totale Manodopera				**15,22**	**46,874**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.110.f	BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 8 x 20 x 50	cad	11,0000	0,69	7,59	
		Totale Materiali				**7,59**	**23,375**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,012400	51,40	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**1,971**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	140,31	2,22	
		Totale Specie2				**2,22**	**6,837**

Totale Euro	25,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,67	3,85	
Totale Euro	29,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,52	2,95	
Totale Euro	32,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,47**	

Totale Manodopera Euro	15,22	46,874
Totale Materiali Euro	7,59	23,375
Totale Specie2 Euro	2,22	6,837
Totale Noli Euro	0,64	1,971

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.40.30.b	TRAMEZZATURE IN BLOCCHI AD INCASTRO DI CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA Pareti di spessore 10 cm, REI 180, trasmittanza termica 2,0 W/m² °K, isolamento acustico 46 dB Tramezzature in blocchi ad incastro di calcestruzzo di argilla espansa, densità 800 kg/m³, posati con idonea malta o con boiacca di cemento, compreso pezzi speciali, sfridi e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	39,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,319800	30,60	9,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,319800	25,50	8,15	
		Totale Manodopera				**17,94**	**45,178**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.110.g	BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi in argilla espansa da intonaco cm 12 x 20 x 50	cad	11,0000	0,94	10,34	
		Totale Materiali				**10,34**	**26,039**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,017400	51,40	0,89	
		Totale Noli				**0,89**	**2,241**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	140,31	2,22	
		Totale Specie2				**2,22**	**5,591**

Totale Euro	31,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,39	4,71	
Totale Euro	36,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,10	3,61	
Totale Euro	39,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,71**	

Totale Manodopera Euro	17,94	45,178
Totale Materiali Euro	10,34	26,039
Totale Specie2 Euro	2,22	5,591
Totale Noli Euro	0,89	2,241

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.40.40.a	MURATURA DI TAMPONAMENTO REALIZZATA CON BLOCCHI TERMO-FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI DA INTONACARE, CON DIMENSIONI MODULARI DI CIRCA 20X25 CM Spessore 25 cm, trasmittanza termica 0,78 W/m²K, isolamento acustico 56 dB Muratura di tamponamento realizzata con blocchi termo-fonoisolanti in calcestruzzo di argilla espansa semipieni da intonacare, con dimensioni modulari di circa 20x25 cm e spessori da 25 a 30 cm, densità 1200 kg/m³, resistenza al fuoco REI 180, posati con malta M10 nei giunti orizzontali e verticali, compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza: al metro quadrato vuoto per pieno	mq	1,00	64,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**16,83**	**26,097**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.110.a	BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi termoisolanti semipieni in argilla espansa cm 25x20x25	cad	21,0000	1,32	27,72	
		Totale Materiali				**27,72**	**42,983**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,018000	51,40	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**1,442**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0360	152,75	5,50	
		Totale Specie2				**5,50**	**8,528**

Totale Euro	50,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,98	7,65	
Totale Euro	58,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,63	5,86	
Totale Euro	64,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,49**	

Totale Manodopera Euro	16,83	26,097
Totale Specie2 Euro	5,50	8,528
Totale Materiali Euro	27,72	42,983
Totale Noli Euro	0,93	1,442

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.40.40.b	MURATURA DI TAMPONAMENTO REALIZZATA CON BLOCCHI TERMO-FONOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI DA INTONACARE, CON DIMENSIONI MODULARI DI CIRCA 20X25 CM Spessore 30 cm, trasmittanza termica 0,71 W/m²K, isolamento acustico 57 dB Muratura di tamponamento realizzata con blocchi termo-fonoisolanti in calcestruzzo di argilla espansa semipieni da intonacare, con dimensioni modulari di circa 20x25 cm e spessori da 25 a 30 cm, densità 1200 kg/m³, resistenza al fuoco REI 180, posati con malta M10 nei giunti orizzontali e verticali, compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza: al metro quadrato vuoto per pieno	mq	1,00	78,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,380000	28,43	10,80	
		Totale Manodopera				**20,49**	**26,209**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.110.b	BLOCCHI IN ARGILLA ESPANSA DA INTONACO Blocchi termoisolanti semipieni in argilla espansa cm30x20x25	cad	21,0000	1,61	33,81	
		Totale Materiali				**33,81**	**43,246**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,021000	51,40	1,08	
		Totale Noli				**1,08**	**1,381**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0420	152,75	6,42	
		Totale Specie2				**6,42**	**8,212**

Totale Euro	61,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,80	9,27	
Totale Euro	71,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,07	7,11	
Totale Euro	78,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**78,18**	

Totale Manodopera Euro	20,49	26,209
Totale Noli Euro	1,08	1,381
Totale Materiali Euro	33,81	43,246
Totale Specie2 Euro	6,42	8,212

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.40.50.a	MURATURA TAGLIAFUOCO FACCIAVISTA REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI FACCIA VISTA spessore 15 cm, resistenza termica R = 0,39 m²K/W, isolamento acustico 45 dB Muratura tagliafuoco facciavista realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di argilla espansa semipieni faccia vista, resistenza al fuoco REI 180, con dimensioni modulari di circa 20x50 cm e spessori da 15 a 30 cm, densità ≥ 1600 kg/m³, dotati di certificazione REI (secondo circolare 91/61), compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza:	mq	1,00	50,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**16,83**	**33,261**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.135.a	BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO Blocchi termoisolanti in calcestruzzo spessore 15 cm	cad	16,0000	1,25	20,00	
		Totale Materiali				**20,00**	**39,526**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,017200	51,40	0,88	
		Totale Noli				**0,88**	**1,739**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0150	152,75	2,29	
		Totale Specie2				**2,29**	**4,526**

Totale Euro	40,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,00	6,00	
Totale Euro	46,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,00	4,60	
Totale Euro	50,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,60**	

Totale Manodopera Euro	16,83	33,261
Totale Materiali Euro	20,00	39,526
Totale Specie2 Euro	2,29	4,526
Totale Noli Euro	0,88	1,739

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_e.05.40.50.b	MURATURA TAGLIAFUOCO FACCIAVISTA REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI FACCIA VISTA Muratura tagliafuoco facciavista realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di argilla espansa semipieni faccia ..... per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza: spessore 20 cm, resistenza termica R = 0,57 m²K/W, isolamento acustico 47 dB Muratura tagliafuoco facciavista realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di argilla espansa semipieni faccia vista, resistenza al fuoco REI 180, con dimensioni modulari di circa 20x50 cm e spessori da 15 a 30 cm, densità ≥ 1600 kg/m³, dotati di certificazione REI (secondo circolare 91/61), compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza: Muratura tagliafuoco facciavista realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di argilla espansa semipieni faccia vista, resistenza al fuoco REI 180, con dimensioni modulari di circa 20x50 cm e spessori da 15 a 30 cm, densità ≥ 1600 kg/m³, dotati di certificazione REI (secondo circolare 91/61), compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza: spessore 20 cm, resistenza termica R = 0,57 m²K/W, isolamento acustico 47 dB	mq	1,00	60,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
		Totale Manodopera				**19,64**	**32,292**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.135.b	BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO Blocchi termoisolanti in calcestruzzo spessore 20 cm	cad	16,0000	1,58	25,28	
		Totale Materiali				**25,28**	**41,565**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,017000	51,40	0,87	
		Totale Noli				**0,87**	**1,430**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0150	152,75	2,29	
		Totale Specie2				**2,29**	**3,765**

Totale Euro	48,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,08	7,21	
Totale Euro	55,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,29	5,53	
Totale Euro	60,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,82**	

Totale Manodopera Euro	19,64	32,292
Totale Materiali Euro	25,28	41,565
Totale Specie2 Euro	2,29	3,765
Totale Noli Euro	0,87	1,430

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.40.50.c	MURATURA TAGLIAFUOCO FACCIAVISTA REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI FACCIA VISTA spessore 25 cm, resistenza termica R = 0,63 m²K/W, isolamento acustico 48 dB Muratura tagliafuoco facciavista realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di argilla espansa semipieni faccia vista, resistenza al fuoco REI 180, con dimensioni modulari di circa 20x50 cm e spessori da 15 a 30 cm, densità ≥ 1600 kg/m³, dotati di certificazione REI (secondo circolare 91/61), compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza:	mq	1,00	69,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**32,344**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.135.c	BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO Blocchi termoisolanti in calcestruzzo spessore 25 cm	cad	16,0000	1,76	28,16	
		Totale Materiali				**28,16**	**40,588**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,023000	51,40	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**1,701**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0200	152,75	3,06	
		Totale Specie2				**3,06**	**4,410**

Totale Euro	54,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,84	8,23	
Totale Euro	63,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 63,07	6,31	
Totale Euro	69,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**69,38**	

Totale Manodopera Euro	22,44	32,344
Totale Specie2 Euro	3,06	4,410
Totale Materiali Euro	28,16	40,588
Totale Noli Euro	1,18	1,701

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI FORATI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.40.50.d	MURATURA TAGLIAFUOCO FACCIAVISTA REALIZZATA CON BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA SEMIPIENI FACCIA VISTA spessore 30 cm, resistenza termica R = 0,68 m²K/W, isolamento acustico 50 dB Muratura tagliafuoco facciavista realizzata con blocchi termoisolanti in calcestruzzo di argilla espansa semipieni faccia vista, resistenza al fuoco REI 180, con dimensioni modulari di circa 20x50 cm e spessori da 15 a 30 cm, densità ≥ 1600 kg/m³, dotati di certificazione REI (secondo circolare 91/61), compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza:	mq	1,00	76,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**33,141**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.135.d	BLOCCHI TERMOISOLANTI IN CALCESTRUZZO Blocchi termoisolanti in calcestruzzo spessore 30 cm	cad	16,0000	1,87	29,92	
		Totale Materiali				**29,92**	**39,270**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,039000	51,40	2,00	
		Totale Noli				**2,00**	**2,625**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0200	152,75	3,06	
		Totale Specie2				**3,06**	**4,016**

Totale Euro	60,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,23	9,03	
Totale Euro	69,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,26	6,93	
Totale Euro	76,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**76,19**	

Totale Manodopera Euro	25,25	33,141
Totale Specie2 Euro	3,06	4,016
Totale Materiali Euro	29,92	39,270
Totale Noli Euro	2,00	2,625

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI MULTISTRATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.50.20.a	MURATURA DI TAMPONAMENTO DA INTONACARE CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO, REALIZZATA CON BLOCCHI MULTISTRATO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA con blocchi di spessore nominale di 30 cm, spessore del pannello di polistirene 7,5 cm, trasmittanza termica (parete intonacata) = 0,29 W/(m² °K) Muratura di tamponamento da intonacare con elevate caratteristiche di isolamento, realizzata con blocchi multistrato in calcestruzzo di argilla espansa di spessore nominale da 30 a 38 cm, prodotto da Azienda certificata UNI EN ISO 9001, con marcatura CE secondo UNI EN 771-3 e dotata di certificato di prodotto secondo le specifiche ANPEL. Blocco costituito da elemento semipieno in calcestruzzo di argilla espansa, un pannello in polistirene espanso con grafite ed un elemento semipieno in calcestruzzo di argilla espansa, preassemblati per consentire una posa unica. Parete posata con malta M5 termica nei giunti di posa orizzontali e ad incastro in quelli verticali con striscia isolante adesiva h = 15 mm posizionata in tutti i giunti di posa orizzontali. Compresi gli oneri per la formazione di angoli e spalle delle aperture, di architravi, della fornitura e posa di traliccio metallico di armatura per collegamento dei blocchi interno ed esterno, da inserire ogni due ricorsi, e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, al metro quadrato vuoto per pieno:	mq	1,00	124,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**20,302**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.160.h	BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di lapillo e cemento vibrati spessore cm 30	mq	1,00	12,67	12,67	
4	ABR25_MAT_2.95.20.d	ISOLAMENTO TERMICO DI PARETE ESTERNA CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESTRUSO Pannelli in polistirene estruso omogeneo monostrato,per isolamento termico di parete esterna a cappotto, classe di reazio.....i densità pari a 30-35 kg/m³, su superfici verticali completo di intonaco armato con rete in fibra di vetro: spessore 75 mm	mq	1,00	52,05	52,05	
		Totale Materiali				**64,72**	**52,038**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,053200	51,40	2,73	
		Totale Noli				**2,73**	**2,195**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0400	140,31	5,61	
		Totale Specie2				**5,61**	**4,511**

Totale Euro	98,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,31	14,75	
Totale Euro	113,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 113,06	11,31	
Totale Euro	124,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**124,37**	

Totale Manodopera Euro	25,25	20,302
Totale Materiali Euro	64,72	52,038
Totale Specie2 Euro	5,61	4,511
Totale Noli Euro	2,73	2,195

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI MULTISTRATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.50.20.b	MURATURA DI TAMPONAMENTO DA INTONACARE CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO, REALIZZATA CON BLOCCHI MULTISTRATO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA con blocchi di spessore nominale di 36 cm, spessore del pannello di polistirene 7,5 cm, trasmittanza termica (parete intonacata) = 0,27 W/(m² °K) Muratura di tamponamento da intonacare con elevate caratteristiche di isolamento, realizzata con blocchi multistrato in calcestruzzo di argilla espansa di spessore nominale da 30 a 38 cm, prodotto da Azienda certificata UNI EN ISO 9001, con marcatura CE secondo UNI EN 771-3 e dotata di certificato di prodotto secondo le specifiche ANPEL. Blocco costituito da elemento semipieno in calcestruzzo di argilla espansa, un pannello in polistirene espanso con grafite ed un elemento semipieno in calcestruzzo di argilla espansa, preassemblati per consentire una posa unica. Parete posata con malta M5 termica nei giunti di posa orizzontali e ad incastro in quelli verticali con striscia isolante adesiva h = 15 mm posizionata in tutti i giunti di posa orizzontali. Compresi gli oneri per la formazione di angoli e spalle delle aperture, di architravi, della fornitura e posa di traliccio metallico di armatura per collegamento dei blocchi interno ed esterno, da inserire ogni due ricorsi, e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, al metro quadrato vuoto per pieno:	mq	1,00	139,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**22,095**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.20.d	ISOLAMENTO TERMICO DI PARETE ESTERNA CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESTRUSO Pannelli in polistirene estruso omogeneo monostrato,per isolamento termico di parete esterna a cappotto, classe di reazio.....i densità pari a 30-35 kg/m³, su superfici verticali completo di intonaco armato con rete in fibra di vetro: spessore 75 mm	mq	1,00	52,05	52,05	
4	ABR25_MAT_2.50.160.i	BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di lapillo e cemento vibrati spessore cm 36	mq	1,00	15,55	15,55	
		Totale Materiali				**67,60**	**48,400**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,068700	51,40	3,53	
		Totale Noli				**3,53**	**2,527**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0600	140,31	8,42	
		Totale Specie2				**8,42**	**6,028**

Totale Euro	110,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 110,41	16,56	
Totale Euro	126,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 126,97	12,70	
Totale Euro	139,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**139,67**	

Totale Manodopera Euro	30,86	22,095
Totale Materiali Euro	67,60	48,400
Totale Specie2 Euro	8,42	6,028
Totale Noli Euro	3,53	2,527

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI MULTISTRATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.50.20.c	MURATURA DI TAMPONAMENTO DA INTONACARE CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO, REALIZZATA CON BLOCCHI MULTISTRATO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA con blocchi di spessore nominale di 36 cm, spessore del pannello di polistirene 13,5 cm, trasmittanza termica (parete intonacata) = 0,19 W/(m² °K) Muratura di tamponamento da intonacare con elevate caratteristiche di isolamento, realizzata con blocchi multistrato in calcestruzzo di argilla espansa di spessore nominale da 30 a 38 cm, prodotto da Azienda certificata UNI EN ISO 9001, con marcatura CE secondo UNI EN 771-3 e dotata di certificato di prodotto secondo le specifiche ANPEL. Blocco costituito da elemento semipieno in calcestruzzo di argilla espansa, un pannello in polistirene espanso con grafite ed un elemento semipieno in calcestruzzo di argilla espansa, preassemblati per consentire una posa unica. Parete posata con malta M5 termica nei giunti di posa orizzontali e ad incastro in quelli verticali con striscia isolante adesiva h = 15 mm posizionata in tutti i giunti di posa orizzontali. Compresi gli oneri per la formazione di angoli e spalle delle aperture, di architravi, della fornitura e posa di traliccio metallico di armatura per collegamento dei blocchi interno ed esterno, da inserire ogni due ricorsi, e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, al metro quadrato vuoto per pieno:	mq	1,00	155,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**19,869**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.20.f	ISOLAMENTO TERMICO DI PARETE ESTERNA CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESTRUSO Pannelli in polistirene estruso omogeneo monostrato,per isolamento termico di parete esterna a cappotto, classe di reazio..... densità pari a 30-35 kg/m³, su superfici verticali completo di intonaco armato con rete in fibra di vetro: spessore 135 mm	mq	1,00	64,42	64,42	
4	ABR25_MAT_2.50.160.i	BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di lapillo e cemento vibrati spessore cm 36	mq	1,00	15,55	15,55	
		Totale Materiali				**79,97**	**51,487**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,068700	51,40	3,53	
		Totale Noli				**3,53**	**2,273**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0600	140,31	8,42	
		Totale Specie2				**8,42**	**5,421**

Totale Euro	122,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,78	18,42	
Totale Euro	141,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,20	14,12	
Totale Euro	155,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**155,32**	

Totale Manodopera Euro	30,86	19,869
Totale Materiali Euro	79,97	51,487
Totale Specie2 Euro	8,42	5,421
Totale Noli Euro	3,53	2,273

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI MULTISTRATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.50.20.d	MURATURA DI TAMPONAMENTO DA INTONACARE CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO, REALIZZATA CON BLOCCHI MULTISTRATO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA con blocchi di spessore nominale di 38 cm, spessore del pannello di polistirene 9,5 cm, trasmittanza termica (parete intonacata) = 0,23 W/(m² °K) Muratura di tamponamento da intonacare con elevate caratteristiche di isolamento, realizzata con blocchi multistrato in calcestruzzo di argilla espansa di spessore nominale da 30 a 38 cm, prodotto da Azienda certificata UNI EN ISO 9001, con marcatura CE secondo UNI EN 771-3 e dotata di certificato di prodotto secondo le specifiche ANPEL. Blocco costituito da elemento semipieno in calcestruzzo di argilla espansa, un pannello in polistirene espanso con grafite ed un elemento semipieno in calcestruzzo di argilla espansa, preassemblati per consentire una posa unica. Parete posata con malta M5 termica nei giunti di posa orizzontali e ad incastro in quelli verticali con striscia isolante adesiva h = 15 mm posizionata in tutti i giunti di posa orizzontali. Compresi gli oneri per la formazione di angoli e spalle delle aperture, di architravi, della fornitura e posa di traliccio metallico di armatura per collegamento dei blocchi interno ed esterno, da inserire ogni due ricorsi, e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, al metro quadrato vuoto per pieno:	mq	1,00	151,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**20,376**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.20.e	ISOLAMENTO TERMICO DI PARETE ESTERNA CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESTRUSO Pannelli in polistirene estruso omogeneo monostrato,per isolamento termico di parete esterna a cappotto, classe di reazio.....i densità pari a 30-35 kg/m³, su superfici verticali completo di intonaco armato con rete in fibra di vetro: spessore 95 mm	mq	1,00	59,27	59,27	
4	ABR25_MAT_2.50.160.l	BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di lapillo e cemento vibrati spessore cm 38	mq	1,00	17,64	17,64	
		Totale Materiali				**76,91**	**50,782**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,068700	51,40	3,53	
		Totale Noli				**3,53**	**2,331**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0600	140,31	8,42	
		Totale Specie2				**8,42**	**5,560**

Totale Euro	119,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 119,72	17,96	
Totale Euro	137,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 137,68	13,77	
Totale Euro	151,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**151,45**	

Totale Manodopera Euro	30,86	20,376
Totale Materiali Euro	76,91	50,782
Totale Specie2 Euro	8,42	5,560
Totale Noli Euro	3,53	2,331

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI MULTISTRATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.50.30.a	MURATURA PORTANTE SISMICA, DA INTONACARE, REALIZZATA CON BLOCCHI MULTISTRATO IN CALCESTRUZZO DI ARGILLA ESPANSA PORTANTE Muratura multistrato portante sismica Muratura portante sismica, da intonacare, realizzata con blocchi multistrato in calcestruzzo di argilla espansa portante, prodotto da Azienda certificata UNI EN ISO 9001 e dotata di certificato di prodotto secondo le specifiche ANPEL. Blocco di spessore nominale di 38 cm costituito da elemento semipieno in calcestruzzo di argilla espansa portante di circa 25 cm con resistenza a compressione ≥ 5 N/mm² , un pannello in polistirene espanso con grafite di 7,5 cm ed una tavella piena di calcestruzzo di argilla espansa di 6 cm, preassemblati per consentire una posa unica. Parete posata con malta M10 nei giunti orizzontali e verticali con striscia isolante in tutti i giunti di posa orizzontali. Trasmittanza termica (parete intonacata) 0,27 W/(m² °K). Compresi gli oneri per la formazione di angoli e spalle delle aperture, di architravi, della fornitura e posa di traliccio metallico di armatura per collegamento del blocco interno con la tavella esterna, da inserire ogni due ricorsi, degli eventuali pezzi speciali per realizzazione di murature armate e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, al metro quadrato vuoto per pieno:	mq	1,00	164,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,650000	25,50	16,58	
		Totale Manodopera				**36,47**	**22,123**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.20.f	ISOLAMENTO TERMICO DI PARETE ESTERNA CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESTRUSO Pannelli in polistirene estruso omogeneo monostrato,per isolamento termico di parete esterna a cappotto, classe di reazio..... densità pari a 30-35 kg/m³, su superfici verticali completo di intonaco armato con rete in fibra di vetro: spessore 135 mm	mq	1,00	64,42	64,42	
4	ABR25_MAT_2.50.160.l	BLOCCHETTI DI LAPILLO E CEMENTO VIBRATI Blocchetti di lapillo e cemento vibrati spessore cm 38	mq	1,00	17,64	17,64	
		Totale Materiali				**82,06**	**49,779**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,065400	51,40	3,36	
		Totale Noli				**3,36**	**2,038**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0600	140,31	8,42	
		Totale Specie2				**8,42**	**5,108**

Totale Euro	130,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 130,31	19,55	
Totale Euro	149,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 149,86	14,99	
Totale Euro	164,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**164,85**	

Totale Manodopera Euro	36,47	22,123
Totale Materiali Euro	82,06	49,779
Totale Specie2 Euro	8,42	5,108
Totale Noli Euro	3,36	2,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.60.10.a	TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO con blocchi spessore 8 cm, trasmittanza termica 1,44 W/(m² °K), potere fono isolante della parete intonacata 38 dB, resistenza al fuoco REI 120 Tramezzature e pareti divisorie in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, dimensioni 25x60 cm, dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina e legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, densità a secco del blocco 500 kg/m³, in opera compreso la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	29,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,59**	**49,897**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.142.a	BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO Blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato di spessore cm 7	mq	1,02	6,09	6,21	
4	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,9950	0,50	0,50	
		Totale Materiali				**6,71**	**22,948**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,100000	2,54	0,25	
6	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,018000	86,74	1,56	
		Totale Noli				**1,81**	**6,190**

Totale Euro	23,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,11	3,47	
Totale Euro	26,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,58	2,66	
Totale Euro	29,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,24**	
Totale Manodopera Euro	14,59	49,897
Totale Materiali Euro	6,71	22,948
Totale Noli Euro	1,81	6,190

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.60.10.b	TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO con blocchi spessore 10 cm, trasmittanza termica 1,21 W/(m² °K), potere fono isolante della parete intonacata 39 dB, resistenza al fuoco REI 180 Tramezzature e pareti divisorie in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, dimensioni 25x60 cm, dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina e legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, densità a secco del blocco 500 kg/m³, in opera compreso la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	31,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,59**	**46,974**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.142.b	BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO Blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato di spessore cm 10	mq	1,02	7,51	7,66	
4	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,9950	0,50	0,50	
		Totale Materiali				**8,16**	**26,272**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,100000	2,54	0,25	
6	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,018000	86,74	1,56	
		Totale Noli				**1,81**	**5,827**

Totale Euro	24,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,56	3,68	
Totale Euro	28,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,24	2,82	
Totale Euro	31,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,06**	
Totale Manodopera Euro	14,59	46,974
Totale Materiali Euro	8,16	26,272
Totale Noli Euro	1,81	5,827

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.60.10.c	TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO con blocchi spessore 12 cm, trasmittanza termica 1,08 W/(m² °K), potere fono isolante della parete intonacata 41 dB, resistenza al fuoco REI 180 Tramezzature e pareti divisorie in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, dimensioni 25x60 cm, dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina e legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, densità a secco del blocco 500 kg/m³, in opera compreso la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: con blocchi spessore 12 cm, trasmittanza termica 1,08 W/(m² °K), potere fono isolante della parete intonacata 41 dB, resistenza al fuoco REI 180	mq	1,00	34,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**15,71**	**45,735**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.142.c	BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO Blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato di spessore cm 12	mq	1,02	9,14	9,32	
4	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,1440	0,50	0,57	
		Totale Materiali				**9,89**	**28,792**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,100000	2,54	0,25	
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,018000	73,02	1,31	
		Totale Noli				**1,56**	**4,541**

Totale Euro	27,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,16	4,07	
Totale Euro	31,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,23	3,12	
Totale Euro	34,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,35**	
Totale Manodopera Euro	15,71	45,735
Totale Materiali Euro	9,89	28,792
Totale Noli Euro	1,56	4,541

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.60.10.d	TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO con blocchi spessore 15 cm, trasmittanza termica 0,79 W/(m² °K), potere fono isolante della parete intonacata 43 dB, resistenza al fuoco REI 180 Tramezzature e pareti divisorie in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, dimensioni 25x60 cm, dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina e legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, densità a secco del blocco 500 kg/m³, in opera compreso la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	43,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,355000	30,60	10,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,355000	25,50	9,05	
		Totale Manodopera				**19,91**	**45,760**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.142.d	BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO Blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato di spessore cm 15	mq	1,02	11,20	11,42	
4	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,4930	0,50	0,75	
		Totale Materiali				**12,17**	**27,971**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,200000	2,54	0,51	
6	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020700	86,74	1,80	
		Totale Noli				**2,31**	**5,309**

Totale Euro	34,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,39	5,16	
Totale Euro	39,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,55	3,96	
Totale Euro	43,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,51**	
Totale Manodopera Euro	19,91	45,760
Totale Materiali Euro	12,17	27,971
Totale Noli Euro	2,31	5,309

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.60.10.e	TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO con blocchi spessore 20 cm, trasmittanza termica 0,68 W/(m² °K), potere fono isolante della parete intonacata 45 dB, resistenza al fuoco REI 180 Tramezzature e pareti divisorie in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, dimensioni 25x60 cm, dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina e legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, densità a secco del blocco 500 kg/m³, in opera compreso la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	53,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,433000	30,60	13,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,433000	25,50	11,04	
		Totale Manodopera				**24,29**	**45,658**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.142.e	BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AUTOCLAVATO Blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato di spessore cm 20	mq	1,02	13,66	13,93	
4	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,9900	0,50	1,00	
		Totale Materiali				**14,93**	**28,064**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,260000	2,54	0,66	
6	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,025000	86,74	2,17	
		Totale Noli				**2,83**	**5,320**

Totale Euro	42,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,05	6,31	
Totale Euro	48,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,36	4,84	
Totale Euro	53,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,20**	
Totale Manodopera Euro	24,29	45,658
Totale Materiali Euro	14,93	28,064
Totale Noli Euro	2,83	5,320

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.60.20.a	MURATURA DI TAMPONAMENTO NON PORTANTE, IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO con blocchi spessore 30 cm, trasmittanza termica 0,27 W/(m² °K), potere fonoisolante 45 dB Muratura di tamponamento non portante, in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1 incombustibile, Resistenza al fuoco EI 240, densità a secco del blocco 300/325 kg/m³, resistenza a compressione del blocco > 1,9 N/mm², conduttività termica 0,085 W/(m °K), dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina e legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, densità, in opera compreso la realizzazione del giunto elastico perimetrale a contatto di travi e pilastri, della larghezza di 1-2 cm con interposizione di apposito riempimento, il collegamento alle strutture con apposite staffe o spinotti di acciaio ogni tre ricorsi di muratura, l'eventuale armatura sottofinestra, la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	83,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**30,120**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.145.a	BLOCCHI MONOLITICI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE PER OPERE IN ELEVAZIONE peso specifico non inferiore a 540 kg/m³, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mm². Blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare base calce per opere in elevazione di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con sistem.....ci in calcestruzzo cellullare base calce di spessore 30 cm, trasmittanza termica 0,27 W/(m² °K) e potere fonoisolante 45 dB	mq	1,02	35,79	36,51	
4	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	5,4000	0,50	2,70	
		Totale Materiali				**39,21**	**46,773**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,100000	2,54	0,25	
6	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,018000	86,74	1,56	
		Totale Noli				**1,81**	**2,159**

Totale Euro	66,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,27	9,94	
Totale Euro	76,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,21	7,62	
Totale Euro	83,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,83**	

Totale Manodopera Euro	25,25	30,120
Totale Materiali Euro	39,21	46,773
Totale Noli Euro	1,81	2,159

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.60.20.b	MURATURA DI TAMPONAMENTO NON PORTANTE, IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO con blocchi spessore 36 cm, trasmittanza termica 0,22 W/(m² °K), potere fonoisolante 47 dB Muratura di tamponamento non portante, in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1 incombustibile, Resistenza al fuoco EI 240, densità a secco del blocco 300/325 kg/m³, resistenza a compressione del blocco > 1,9 N/mm², conduttività termica 0,085 W/(m °K), dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina e legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, densità, in opera compreso la realizzazione del giunto elastico perimetrale a contatto di travi e pilastri, della larghezza di 1-2 cm con interposizione di apposito riempimento, il collegamento alle strutture con apposite staffe o spinotti di acciaio ogni tre ricorsi di muratura, l'eventuale armatura sottofinestra, la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	94,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,480000	30,60	14,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,480000	25,50	12,24	
		Totale Manodopera				**26,93**	**28,416**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.145.b	BLOCCHI MONOLITICI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE PER OPERE IN ELEVAZIONE peso specifico non inferiore a 540 kg/m³, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mm². Blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare base calce per opere in elevazione di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con sistem.....ci in calcestruzzo cellullare base calce di spessore 36 cm, trasmittanza termica 0,22 W/(m² °K) e potere fonoisolante 47 dB	mq	1,02	42,32	43,17	
4	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	6,5000	0,50	3,25	
		Totale Materiali				**46,42**	**48,982**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,100000	2,54	0,25	
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,018000	73,02	1,31	
		Totale Noli				**1,56**	**1,646**

Totale Euro	74,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,91	11,24	
Totale Euro	86,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,15	8,62	
Totale Euro	94,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,77**	

Totale Manodopera Euro	26,93	28,416
Totale Materiali Euro	46,42	48,982
Totale Noli Euro	1,56	1,646

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.60.20.c	MURATURA DI TAMPONAMENTO NON PORTANTE, IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO con blocchi spessore 42 cm, trasmittanza termica 0,19 W/(m² °K), potere fonoisolante 49 dB Muratura di tamponamento non portante, in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1 incombustibile, Resistenza al fuoco EI 240, densità a secco del blocco 300/325 kg/m³, resistenza a compressione del blocco > 1,9 N/mm², conduttività termica 0,085 W/(m °K), dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina e legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, densità, in opera compreso la realizzazione del giunto elastico perimetrale a contatto di travi e pilastri, della larghezza di 1-2 cm con interposizione di apposito riempimento, il collegamento alle strutture con apposite staffe o spinotti di acciaio ogni tre ricorsi di muratura, l'eventuale armatura sottofinestra, la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	107,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**26,045**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.145.c	BLOCCHI MONOLITICI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE PER OPERE IN ELEVAZIONE peso specifico non inferiore a 540 kg/m³, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mm². Blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare base calce per opere in elevazione di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con sistem.....ci in calcestruzzo cellullare base calce di spessore 42 cm, trasmittanza termica 0,19 W/(m² °K) e potere fonoisolante 49 dB	mq	1,02	50,72	51,73	
4	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	7,6000	0,50	3,80	
		Totale Materiali				**55,53**	**51,560**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,100000	2,54	0,25	
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,018000	73,02	1,31	
		Totale Noli				**1,56**	**1,448**

Totale Euro	85,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 85,14	12,77	
Totale Euro	97,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 97,91	9,79	
Totale Euro	107,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**107,70**	

Totale Manodopera Euro	28,05	26,045
Totale Materiali Euro	55,53	51,560
Totale Noli Euro	1,56	1,448

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.60.20.d	MURATURA DI TAMPONAMENTO NON PORTANTE, IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO con blocchi spessore 48 cm, trasmittanza termica 0,17 W/(m² °K), potere fonoisolante 51 dB Muratura di tamponamento non portante, in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1 incombustibile, Resistenza al fuoco EI 240, densità a secco del blocco 300/325 kg/m³, resistenza a compressione del blocco > 1,9 N/mm², conduttività termica 0,085 W/(m °K), dotati verticalmente di profilatura maschio-femmina e legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, densità, in opera compreso la realizzazione del giunto elastico perimetrale a contatto di travi e pilastri, della larghezza di 1-2 cm con interposizione di apposito riempimento, il collegamento alle strutture con apposite staffe o spinotti di acciaio ogni tre ricorsi di muratura, l'eventuale armatura sottofinestra, la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	123,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,520000	30,60	15,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,520000	25,50	13,26	
		Totale Manodopera				**29,17**	**23,532**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.145.d	BLOCCHI MONOLITICI IN CALCESTRUZZO CELLULARE A BASE CALCE PER OPERE IN ELEVAZIONE peso specifico non inferiore a 540 kg/m³, resistenza alla compressione non inferiore a 2,5 N/mm². Blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare base calce per opere in elevazione di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con sistem.....ci in calcestruzzo cellullare base calce di spessore 48 cm, trasmittanza termica 0,17 W/(m² °K) e potere fonoisolante 51 dB	mq	1,02	61,23	62,45	
4	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	8,6000	0,50	4,30	
		Totale Materiali				**66,75**	**53,848**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,200000	2,54	0,51	
6	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,018000	86,74	1,56	
		Totale Noli				**2,07**	**1,670**

Totale Euro	97,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,99	14,70	
Totale Euro	112,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,69	11,27	
Totale Euro	123,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**123,96**	

Totale Manodopera Euro	29,17	23,532
Totale Materiali Euro	66,75	53,848
Totale Noli Euro	2,07	1,670

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.60.25.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO MINERALE PER LA CORREZIONE DEI PONTI TERMICI, A BASE DI IDRATI DI SILICATO DI CALCIO con pannelli dello spessore di 5 cm, trasmittanza termica 0,90 W/(m² °K) Fornitura e posa in opera di pannello minerale per la correzione dei ponti termici, a base di idrati di silicato di calcio, esente da fibre, materiale naturale biocompatibile, certificato esente da emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1 incombustibile, conduttività termica 0,045 W/(m °K), densità a secco 120 kg/m³, resistenza a compressione > 0,35 N/mm², coefficiente di diffusione del vapore 3 µ. Fissato su travi e pilastri con apposito collante e successivamente con apposito fissaggio meccanico, compreso il trattamento con apposita rasatura di aggrappo dello spessore di 5 mm armata con rete in fibra di vetro alcali resistente del peso di 150 g/m^2 posata a cavallo delle murature adiacenti per una larghezza minima di 20 cm per lato. Compreso sfridi e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	99,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,59**	**14,709**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.190.150.a	PANNELLI MINERALI Pannello minerale per la correzione dei ponti termici, a base di idrati di silicato di calcio, esente da fibre, materiale .....0,35 N/mm², coefficiente di diffusione del vapore 3 µ. Pannelli dello spessore di 5 cm, trasmittanza termica 0,90 W/(m² °K)	mq	1,00	63,82	63,82	
		Totale Materiali				**63,82**	**64,341**

Totale Euro	78,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,41	11,76	
Totale Euro	90,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 90,17	9,02	
Totale Euro	99,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**99,19**	
Totale Materiali Euro	63,82	64,341
Totale Manodopera Euro	14,59	14,709

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.60.25.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO MINERALE PER LA CORREZIONE DEI PONTI TERMICI, A BASE DI IDRATI DI SILICATO DI CALCIO con pannelli dello spessore di 6 cm, trasmittanza termica 0,75 W/(m² °K) Fornitura e posa in opera di pannello minerale per la correzione dei ponti termici, a base di idrati di silicato di calcio, esente da fibre, materiale naturale biocompatibile, certificato esente da emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1 incombustibile, conduttività termica 0,045 W/(m °K), densità a secco 120 kg/m³, resistenza a compressione > 0,35 N/mm², coefficiente di diffusione del vapore 3 µ. Fissato su travi e pilastri con apposito collante e successivamente con apposito fissaggio meccanico, compreso il trattamento con apposita rasatura di aggrappo dello spessore di 5 mm armata con rete in fibra di vetro alcali resistente del peso di 150 g/m^2 posata a cavallo delle murature adiacenti per una larghezza minima di 20 cm per lato. Compreso sfridi e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	102,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,59**	**14,219**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.190.150.b	PANNELLI MINERALI Pannello minerale per la correzione dei ponti termici, a base di idrati di silicato di calcio, esente da fibre, materiale .....0,35 N/mm², coefficiente di diffusione del vapore 3 µ. Pannelli dello spessore di 6 cm, trasmittanza termica 0,75 W/(m² °K)	mq	1,00	66,52	66,52	
		Totale Materiali				**66,52**	**64,828**

Totale Euro	81,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,11	12,17	
Totale Euro	93,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,28	9,33	
Totale Euro	102,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**102,61**	
Totale Materiali Euro	66,52	64,828
Totale Manodopera Euro	14,59	14,219

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.60.25.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO MINERALE PER LA CORREZIONE DEI PONTI TERMICI, A BASE DI IDRATI DI SILICATO DI CALCIO con pannelli dello spessore di 8 cm, trasmittanza termica 0,56 W/(m² °K) Fornitura e posa in opera di pannello minerale per la correzione dei ponti termici, a base di idrati di silicato di calcio, esente da fibre, materiale naturale biocompatibile, certificato esente da emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1 incombustibile, conduttività termica 0,045 W/(m °K), densità a secco 120 kg/m³, resistenza a compressione > 0,35 N/mm², coefficiente di diffusione del vapore 3 µ. Fissato su travi e pilastri con apposito collante e successivamente con apposito fissaggio meccanico, compreso il trattamento con apposita rasatura di aggrappo dello spessore di 5 mm armata con rete in fibra di vetro alcali resistente del peso di 150 g/m^2 posata a cavallo delle murature adiacenti per una larghezza minima di 20 cm per lato. Compreso sfridi e quant'altro occorre per dare l'opera finita, a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	107,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,59**	**13,526**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.190.150.c	PANNELLI MINERALI Pannello minerale per la correzione dei ponti termici, a base di idrati di silicato di calcio, esente da fibre, materiale .....0,35 N/mm², coefficiente di diffusione del vapore 3 µ. Pannelli dello spessore di 8 cm, trasmittanza termica 0,56 W/(m² °K)	mq	1,00	70,68	70,68	
		Totale Materiali				**70,68**	**65,523**

Totale Euro	85,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 85,27	12,79	
Totale Euro	98,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,06	9,81	
Totale Euro	107,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**107,87**	
Totale Materiali Euro	70,68	65,523
Totale Manodopera Euro	14,59	13,526

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.60.30.a	MURATURA PORTANTE IN ZONA SISMICA, IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO con blocchi spessore 30 cm, trasmittanza termica 0,49 W/(m² °K), potere fonoisolante 52 dB Muratura portante in zona sismica, in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1, densità a secco del blocco 575/600 kg/m³, resistenza a compressione del blocco > 5,0 N/mm², conduttività termica 0,153 W/(m °K), legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, REI 180, in opera compreso la realizzazione di armatura del sottofinestra, la fornitura e posa di architravi armati nello stesso materiale, gli irrigidimenti verticali agli angoli del fabbricato ed all'intersezione delle murature perimetrali e di spina attraverso blocchi opportunamente forati per l'inserimento delle armature da collegare ai cordoli, la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	117,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,928000	30,60	28,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,928000	25,50	23,66	
		Totale Manodopera				**52,06**	**44,389**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.146.a	Blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare base calce per opere in elevazione di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con sistem.....ci in calcestruzzo cellullare base calce di spessore 30 cm, trasmittanza termica 0,49 W/(m² °K) e potere fonoisolante 52 dB	mq	1,02	30,87	31,49	
4	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	2,3880	0,50	1,19	
		Totale Materiali				**32,68**	**27,865**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,450000	2,54	1,14	
6	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,078700	86,74	6,83	
		Totale Noli				**7,97**	**6,796**

Totale Euro	92,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,71	13,91	
Totale Euro	106,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,62	10,66	
Totale Euro	117,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**117,28**	

Totale Manodopera Euro	52,06	44,389
Totale Materiali Euro	32,68	27,865
Totale Noli Euro	7,97	6,796

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO CELLULARE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.60.30.b	MURATURA PORTANTE IN ZONA SISMICA, IN BLOCCHI MONOLITICI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO con blocchi spessore 36 cm, trasmittanza termica 0,41 W/(m² °K), potere fonoisolante 54 dB Muratura portante in zona sismica, in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, classe di reazione al fuoco A1, densità a secco del blocco 575/600 kg/m³, resistenza a compressione del blocco > 5,0 N/mm², conduttività termica 0,153 W/(m °K), legati orizzontalmente con specifica malta collante classe M10 resistente ai solfati, REI 180, in opera compreso la realizzazione di armatura del sottofinestra, la fornitura e posa di architravi armati nello stesso materiale, gli irrigidimenti verticali agli angoli del fabbricato ed all'intersezione delle murature perimetrali e di spina attraverso blocchi opportunamente forati per l'inserimento delle armature da collegare ai cordoli, la stuccatura dei giunti, gli sfridi e ogni altro onere e magistero per fornire l'opera a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	135,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,059300	30,60	32,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,059300	25,50	27,01	
		Totale Manodopera				**59,42**	**43,823**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.146.b	Blocchi monolitici in calcestruzzo cellullare base calce per opere in elevazione di dimensioni cm 62,5 x cm 25, con sistem.....ci in calcestruzzo cellullare base calce di spessore 36 cm, trasmittanza termica 0,41 W/(m² °K) e potere fonoisolante 54 dB	mq	1,02	35,29	36,00	
4	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	5,0000	0,50	2,50	
		Totale Materiali				**38,50**	**28,394**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,800000	2,54	2,03	
6	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,083300	86,74	7,23	
		Totale Noli				**9,26**	**6,829**

Totale Euro	107,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 107,18	16,08	
Totale Euro	123,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 123,26	12,33	
Totale Euro	135,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**135,59**	
Totale Manodopera Euro	59,42	43,823
Totale Materiali Euro	38,50	28,394
Totale Noli Euro	9,26	6,829

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.10.a	MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO CON ALVEOLATI Con mattoni pieni e forati da 10x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio . Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita. Spessore al massimo di cm 40	mq	1,00	112,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**33,66**	**29,981**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	59,0000	0,65	38,35	
4	ABR25_MAT_2.50.60.a	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 10x25x25	cad	16,0000	0,73	11,68	
		Totale Materiali				**50,03**	**44,562**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,045700	51,40	2,35	
		Totale Noli				**2,35**	**2,093**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0206	131,38	2,71	
		Totale Specie2				**2,71**	**2,414**

Totale Euro	88,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,75	13,31	
Totale Euro	102,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 102,06	10,21	
Totale Euro	112,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**112,27**	

Totale Manodopera Euro	33,66	29,981
Totale Materiali Euro	50,03	44,562
Totale Specie2 Euro	2,71	2,414
Totale Noli Euro	2,35	2,093

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.10.b	MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO CON ALVEOLATI Con mattoni pieni e forati da 12,5x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio . Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita. Spessore al massimo di cm 40	mq	1,00	119,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,650000	25,50	16,58	
		Totale Manodopera				**36,47**	**30,550**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	59,0000	0,65	38,35	
4	ABR25_MAT_2.50.60.b	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 12,5x25x25	cad	16,0000	0,90	14,40	
		Totale Materiali				**52,75**	**44,187**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,047400	51,40	2,44	
		Totale Noli				**2,44**	**2,044**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0206	131,38	2,71	
		Totale Specie2				**2,71**	**2,270**

Totale Euro	94,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 94,37	14,16	
Totale Euro	108,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 108,53	10,85	
Totale Euro	119,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**119,38**	

Totale Manodopera Euro	36,47	30,550
Totale Materiali Euro	52,75	44,187
Totale Specie2 Euro	2,71	2,270
Totale Noli Euro	2,44	2,044

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.10.c	MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO CON ALVEOLATI Con mattoni pieni e forati da 15x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio . Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita. Spessore al massimo di cm 40	mq	1,00	129,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
		Totale Manodopera				**39,27**	**30,264**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	59,0000	0,65	38,35	
4	ABR25_MAT_2.50.60.c	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 15x25x25	cad	16,0000	1,21	19,36	
		Totale Materiali				**57,71**	**44,474**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,048300	51,40	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**1,911**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	131,38	3,11	
		Totale Specie2				**3,11**	**2,397**

Totale Euro	102,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,57	15,39	
Totale Euro	117,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 117,96	11,80	
Totale Euro	129,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**129,76**	

Totale Manodopera Euro	39,27	30,264
Totale Materiali Euro	57,71	44,474
Totale Specie2 Euro	3,11	2,397
Totale Noli Euro	2,48	1,911

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.10.d	MURATURA A CASSA VUOTA, PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI ED INTERNO CON ALVEOLATI Con mattoni pieni e forati da 20x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio . Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita. Spessore al massimo di cm 40	mq	1,00	145,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**44,88**	**30,952**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	59,0000	0,65	38,35	
4	ABR25_MAT_2.50.60.d	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 20x25x25	cad	16,0000	1,53	24,48	
		Totale Materiali				**62,83**	**43,331**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**3,39**	**2,338**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0269	131,38	3,53	
		Totale Specie2				**3,53**	**2,434**

Totale Euro	114,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,63	17,19	
Totale Euro	131,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,82	13,18	
Totale Euro	145,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**145,00**	

Totale Manodopera Euro	44,88	30,952
Totale Materiali Euro	62,83	43,331
Totale Specie2 Euro	3,53	2,434
Totale Noli Euro	3,39	2,338

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.20.a	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI 25X12X5,5 ; PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI Con parametro interno in forati da 10x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni o semipieni dimensioni 25 x 12 x 5,5 e parametro interno con elementi forati in laterizio . Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita.Per uno spessore complessivo al massimo di cm 40	mq	1,00	154,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,037000	30,60	31,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,037000	25,50	26,44	
		Totale Manodopera				**58,17**	**37,614**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.d	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	65,0000	0,72	46,80	
4	ABR25_MAT_2.50.20.b	MATTONI FORATI Mattoni forati di cm 10x25x25	cad	17,0000	0,58	9,86	
		Totale Materiali				**56,66**	**36,638**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,088000	51,40	4,52	
		Totale Noli				**4,52**	**2,923**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0221	131,38	2,90	
		Totale Specie2				**2,90**	**1,875**

Totale Euro	122,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,25	18,34	
Totale Euro	140,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,59	14,06	
Totale Euro	154,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**154,65**	

Totale Manodopera Euro	58,17	37,614
Totale Materiali Euro	56,66	36,638
Totale Specie2 Euro	2,90	1,875
Totale Noli Euro	4,52	2,923

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.20.b	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI 25X12X5,5 ; PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI Con parametro interno in forati da 12,5x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni o semipieni dimensioni 25 x 12 x 5,5 e parametro interno con elementi forati in laterizio . Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita.Per uno spessore complessivo al massimo di cm 40	mq	1,00	159,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,059000	30,60	32,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,059000	25,50	27,00	
		Totale Manodopera				**59,41**	**37,299**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.d	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	65,0000	0,72	46,80	
4	ABR25_MAT_2.50.20.c	MATTONI FORATI Mattoni forati di cm 12x25x25	cad	17,0000	0,70	11,90	
		Totale Materiali				**58,70**	**36,853**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,095300	51,40	4,90	
		Totale Noli				**4,90**	**3,076**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0221	131,38	2,90	
		Totale Specie2				**2,90**	**1,821**

Totale Euro	125,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 125,91	18,89	
Totale Euro	144,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 144,80	14,48	
Totale Euro	159,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**159,28**	

Totale Manodopera Euro	59,41	37,299
Totale Materiali Euro	58,70	36,853
Totale Specie2 Euro	2,90	1,821
Totale Noli Euro	4,90	3,076

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.30.a	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI DIMENSIONI 25 X 12 X 5,5 E PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI Con parametro interno in alveolati da 10x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni o semipieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alveolato , avente peso specifico pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita. Spessore al massimo di cm 40	mq	1,00	155,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,017000	30,60	31,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,017000	25,50	25,93	
		Totale Manodopera				**57,05**	**36,787**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.d	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	65,0000	0,72	46,80	
4	ABR25_MAT_2.50.60.a	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 10x25x25	cad	17,0000	0,73	12,41	
		Totale Materiali				**59,21**	**38,180**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066700	51,40	3,43	
		Totale Noli				**3,43**	**2,212**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0221	131,38	2,90	
		Totale Specie2				**2,90**	**1,870**

Totale Euro	122,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,59	18,39	
Totale Euro	140,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,98	14,10	
Totale Euro	155,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**155,08**	

Totale Manodopera Euro	57,05	36,787
Totale Materiali Euro	59,21	38,180
Totale Specie2 Euro	2,90	1,870
Totale Noli Euro	3,43	2,212

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.30.b	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI DIMENSIONI 25 X 12 X 5,5 E PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI Con parametro interno in alveolat da 12,5x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni o semipieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alveolato , avente peso specifico pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita. Spessore al massimo di cm 40	mq	1,00	164,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,059000	30,60	32,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,059000	25,50	27,00	
		Totale Manodopera				**59,41**	**36,034**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.d	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	65,0000	0,72	46,80	
4	ABR25_MAT_2.50.60.b	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 12,5x25x25	cad	17,0000	0,90	15,30	
		Totale Materiali				**62,10**	**37,666**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**3,118**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0280	131,38	3,68	
		Totale Specie2				**3,68**	**2,232**

Totale Euro	130,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 130,33	19,55	
Totale Euro	149,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 149,88	14,99	
Totale Euro	164,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**164,87**	

Totale Manodopera Euro	59,41	36,034
Totale Materiali Euro	62,10	37,666
Totale Specie2 Euro	3,68	2,232
Totale Noli Euro	5,14	3,118

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.30.c	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI DIMENSIONI 25 X 12 X 5,5 E PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI Con parametro interno in alveolat da 15x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni o semipieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alveolato , avente peso specifico pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita. Spessore al massimo di cm 40	mq	1,00	173,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,082000	30,60	33,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,082000	25,50	27,59	
		Totale Manodopera				**60,70**	**35,058**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.d	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	65,0000	0,72	46,80	
4	ABR25_MAT_2.50.60.c	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 15x25x25	cad	17,0000	1,21	20,57	
		Totale Materiali				**67,37**	**38,911**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,106600	51,40	5,48	
		Totale Noli				**5,48**	**3,165**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0253	131,38	3,32	
		Totale Specie2				**3,32**	**1,918**

Totale Euro	136,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 136,87	20,53	
Totale Euro	157,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 157,40	15,74	
Totale Euro	173,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**173,14**	

Totale Manodopera Euro	60,70	35,058
Totale Materiali Euro	67,37	38,911
Totale Specie2 Euro	3,32	1,918
Totale Noli Euro	5,48	3,165

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.30.d	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO IN MATTONI PIENI O SEMIPIENI DIMENSIONI 25 X 12 X 5,5 E PARAMETRO INTERNO CON ELEMENTI FORATI Con parametro interno in alveolati da 20x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno in mattoni pieni o semipieni 25x12x5,5, parametro interno con elementi forati in laterizio alveolato , avente peso specifico pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70%. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita. Spessore al massimo di cm 40	mq	1,00	183,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,148400	30,60	35,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,148400	25,50	29,28	
		Totale Manodopera				**64,42**	**35,200**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.d	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	65,0000	0,72	46,80	
4	ABR25_MAT_2.50.60.d	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 20x25x25	cad	17,0000	1,53	26,01	
		Totale Materiali				**72,81**	**39,785**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,072000	51,40	3,70	
		Totale Noli				**3,70**	**2,022**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0285	131,38	3,74	
		Totale Specie2				**3,74**	**2,044**

Totale Euro	144,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 144,67	21,70	
Totale Euro	166,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 166,37	16,64	
Totale Euro	183,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**183,01**	

Totale Manodopera Euro	64,42	35,200
Totale Materiali Euro	72,81	39,785
Totale Specie2 Euro	3,74	2,044
Totale Noli Euro	3,70	2,022

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.40.a	MURATURA A CASSA VUOTA ESEGUITA CON MURATURA ESTERNA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 15 FORI (DIM. 12X25X25 CM) E PARETE INTERNA DI MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 10 FORI (DIM. 8X25X25 CM) Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni forati in laterizio a 15 fori (dim. 12x25x25 cm) Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna in mattoni forati in laterizio a 15 fori (dim. 12x25x25 cm) posti in foglio e parete interna di mattoni forati in laterizio a 10 fori (dim. 8x25x25 cm) e malta di cemento dosata a q.li 3 di cemento 325. Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	84,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,900000	30,60	27,54	
		Totale Manodopera				**50,49**	**59,943**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.20.c	MATTONI FORATI Mattoni forati di cm 12x25x25	cad	17,0000	0,70	11,90	
		Totale Materiali				**11,90**	**14,128**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,605**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0280	131,38	3,68	
		Totale Specie2				**3,68**	**4,369**

Totale Euro	66,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,58	9,99	
Totale Euro	76,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,57	7,66	
Totale Euro	84,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,23**	

Totale Manodopera Euro	50,49	59,943
Totale Materiali Euro	11,90	14,128
Totale Specie2 Euro	3,68	4,369
Totale Noli Euro	0,51	0,605

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.50.a	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI IN LATERIZIO ALVEOLATO Con alveolati da 12x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alveolato, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per m³ con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40 Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	115,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,960000	30,60	29,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,960000	25,50	24,48	
		Totale Manodopera				**53,86**	**46,487**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.60.b	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 12,5x25x25	cad	34,0000	0,90	30,60	
		Totale Materiali				**30,60**	**26,411**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,090000	51,40	4,63	
		Totale Noli				**4,63**	**3,996**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0190	131,38	2,50	
		Totale Specie2				**2,50**	**2,158**

Totale Euro	91,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 91,59	13,74	
Totale Euro	105,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 105,33	10,53	
Totale Euro	115,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**115,86**	

Totale Manodopera Euro	53,86	46,487
Totale Materiali Euro	30,60	26,411
Totale Specie2 Euro	2,50	2,158
Totale Noli Euro	4,63	3,996

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.50.b	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI IN LATERIZIO ALVEOLATO Con alveolati da 15+12x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alveolato, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per m³ con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40 Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	123,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,970000	30,60	29,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,970000	25,50	24,74	
		Totale Manodopera				**54,42**	**43,915**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.60.b	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 12,5x25x25	cad	17,0000	0,90	15,30	
4	ABR25_MAT_2.50.60.c	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 15x25x25	cad	17,0000	1,21	20,57	
		Totale Materiali				**35,87**	**28,946**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,098000	51,40	5,04	
		Totale Noli				**5,04**	**4,067**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0200	131,38	2,63	
		Totale Specie2				**2,63**	**2,122**

Totale Euro	97,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,96	14,69	
Totale Euro	112,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,65	11,27	
Totale Euro	123,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**123,92**	

Totale Manodopera Euro	54,42	43,915
Totale Materiali Euro	35,87	28,946
Totale Specie2 Euro	2,63	2,122
Totale Noli Euro	5,04	4,067

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.50.c	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI IN LATERIZIO ALVEOLATO Con alveolati da 15+10x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alveolato, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per m³ con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40 Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	119,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,965000	30,60	29,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,965000	25,50	24,61	
		Totale Manodopera				**54,14**	**45,313**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.60.a	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 10x25x25	cad	17,0000	0,73	12,41	
4	ABR25_MAT_2.50.60.c	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 15x25x25	cad	17,0000	1,21	20,57	
		Totale Materiali				**32,98**	**27,603**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,094000	51,40	4,83	
		Totale Noli				**4,83**	**4,043**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0190	131,38	2,50	
		Totale Specie2				**2,50**	**2,092**

Totale Euro	94,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 94,45	14,17	
Totale Euro	108,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 108,62	10,86	
Totale Euro	119,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**119,48**	

Totale Manodopera Euro	54,14	45,313
Totale Materiali Euro	32,98	27,603
Totale Specie2 Euro	2,50	2,092
Totale Noli Euro	4,83	4,043

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.50.d	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI IN LATERIZIO ALVEOLATO Con alveolati da 20+10x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alveolato, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per m³ con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40 Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	129,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,980000	30,60	29,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,980000	25,50	24,99	
		Totale Manodopera				**54,98**	**42,367**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.60.a	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 10x25x25	cad	17,0000	0,73	12,41	
4	ABR25_MAT_2.50.60.d	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 20x25x25	cad	17,0000	1,53	26,01	
		Totale Materiali				**38,42**	**29,606**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,130000	51,40	6,68	
		Totale Noli				**6,68**	**5,148**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0190	131,38	2,50	
		Totale Specie2				**2,50**	**1,926**

Totale Euro	102,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,58	15,39	
Totale Euro	117,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 117,97	11,80	
Totale Euro	129,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**129,77**	

Totale Manodopera Euro	54,98	42,367
Totale Materiali Euro	38,42	29,606
Totale Specie2 Euro	2,50	1,926
Totale Noli Euro	6,68	5,148

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.50.e	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI IN LATERIZIO ALVEOLATO Con alveolati da 20+12,5x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alveolato, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per m³ con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40 Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	134,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,990000	30,60	30,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,990000	25,50	25,25	
		Totale Manodopera				**55,54**	**41,156**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.60.b	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 12,5x25x25	cad	17,0000	0,90	15,30	
4	ABR25_MAT_2.50.60.d	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 20x25x25	cad	17,0000	1,53	26,01	
		Totale Materiali				**41,31**	**30,611**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,140000	51,40	7,20	
		Totale Noli				**7,20**	**5,335**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0200	131,38	2,63	
		Totale Specie2				**2,63**	**1,949**

Totale Euro	106,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 106,68	16,00	
Totale Euro	122,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 122,68	12,27	
Totale Euro	134,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**134,95**	

Totale Manodopera Euro	55,54	41,156
Totale Materiali Euro	41,31	30,611
Totale Specie2 Euro	2,63	1,949
Totale Noli Euro	7,20	5,335

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.50.f	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI IN LATERIZIO ALVEOLATO Con alveolati da 20+15x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alveolato, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per m³ con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40 Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	141,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,990000	30,60	30,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,990000	25,50	25,25	
		Totale Manodopera				**55,54**	**39,149**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.60.c	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 15x25x25	cad	17,0000	1,21	20,57	
4	ABR25_MAT_2.50.60.d	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 20x25x25	cad	17,0000	1,53	26,01	
		Totale Materiali				**46,58**	**32,833**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,144000	51,40	7,40	
		Totale Noli				**7,40**	**5,216**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0200	131,38	2,63	
		Totale Specie2				**2,63**	**1,854**

Totale Euro	112,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 112,15	16,82	
Totale Euro	128,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 128,97	12,90	
Totale Euro	141,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**141,87**	

Totale Manodopera Euro	55,54	39,149
Totale Materiali Euro	46,58	32,833
Totale Specie2 Euro	2,63	1,854
Totale Noli Euro	7,40	5,216

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.50.g	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI IN LATERIZIO ALVEOLATO Con alveolati da 25+10x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alveolato, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per m³ con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40 Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	135,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,010000	30,60	30,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,010000	25,50	25,76	
		Totale Manodopera				**56,67**	**41,740**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.60.a	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 10x25x25	cad	17,0000	0,73	12,41	
4	ABR25_MAT_2.50.60.e	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 25x25x25	cad	17,0000	1,66	28,22	
		Totale Materiali				**40,63**	**29,926**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,144000	51,40	7,40	
		Totale Noli				**7,40**	**5,450**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0200	131,38	2,63	
		Totale Specie2				**2,63**	**1,937**

Totale Euro	107,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 107,33	16,10	
Totale Euro	123,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 123,43	12,34	
Totale Euro	135,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**135,77**	

Totale Manodopera Euro	56,67	41,740
Totale Materiali Euro	40,63	29,926
Totale Specie2 Euro	2,63	1,937
Totale Noli Euro	7,40	5,450

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURA A CASSA VUOTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.70.50.h	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE CON INTERPOSTA CAMERA D'ARIA, CON PARAMETRO ESTERNO/INTERNO FORMATI DA ELEMENTI FORATI IN LATERIZIO ALVEOLATO Con alveolati da 25+12,5x25x25 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta idonea, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno/interno formati da elementi forati in laterizio alveolato, avente peso specifico apparente pari a Kg 600 per m³ con percentuale di foratura compresa tra il 60/70 %. Per uno spessore comprensivo al massimo cm 40 Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli stipiti e dei parapetti; la sbruffatura della parete esterna sul lato interno con malta cementizia e quant'altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	140,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,012000	30,60	30,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,012000	25,50	25,81	
		Totale Manodopera				**56,78**	**40,473**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.60.b	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 12,5x25x25	cad	17,0000	0,90	15,30	
4	ABR25_MAT_2.50.60.e	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI Blocchi di laterizi alveolati cm 25x25x25	cad	17,0000	1,66	28,22	
		Totale Materiali				**43,52**	**31,021**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,150000	51,40	7,71	
		Totale Noli				**7,71**	**5,496**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0220	131,38	2,89	
		Totale Specie2				**2,89**	**2,060**

Totale Euro	110,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 110,90	16,64	
Totale Euro	127,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 127,54	12,75	
Totale Euro	140,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**140,29**	

Totale Manodopera Euro	56,78	40,473
Totale Materiali Euro	43,52	31,021
Totale Specie2 Euro	2,89	2,060
Totale Noli Euro	7,71	5,496

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
FODERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.80.10.a	FODERA IN TAVELLINE DI LATERIZIO, 3X25X50÷60 CM Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con malta M5, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	32,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**43,037**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.90.b	TAVELLONI FORATI Tavelline forati cm 50/60x25x3	mq	1,10	9,61	10,57	
		Totale Materiali				**10,57**	**32,423**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,019300	51,40	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**3,037**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.40.a	Calce idraulica 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0016	110,75	0,18	
		Totale Specie2				**0,18**	**0,552**

Totale Euro	25,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,77	3,87	
Totale Euro	29,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,64	2,96	
Totale Euro	32,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,60**	

Totale Manodopera Euro	14,03	43,037
Totale Specie2 Euro	0,18	0,552
Totale Materiali Euro	10,57	32,423
Totale Noli Euro	0,99	3,037

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
FODERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.80.20.a	FODERA IN TAVELLONI DI LATERIZIO Fodera in tavelloni di laterizio Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda, compreso quanto occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	26,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,190000	30,60	5,81	
		Totale Manodopera				**10,66**	**40,181**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.90.a	TAVELLONI FORATI Tavelloni forati cm 60/100x25x6	mq	1,10	8,33	9,16	
		Totale Materiali				**9,16**	**34,527**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,018900	51,40	0,97	
		Totale Noli				**0,97**	**3,656**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.40.a	Calce idraulica 400 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0016	110,75	0,18	
		Totale Specie2				**0,18**	**0,678**

Totale Euro	20,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,97	3,15	
Totale Euro	24,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,12	2,41	
Totale Euro	26,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,53**	

Totale Manodopera Euro	10,66	40,181
Totale Specie2 Euro	0,18	0,678
Totale Materiali Euro	9,16	34,527
Totale Noli Euro	0,97	3,656

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
FODERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.80.30.a	RIVESTIMENTO FACCIA VISTA CON MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PRESSO-VIBRATO BISELLATI CON SUPERFICIE LEVIGATA, COLORATA E IDROFUGATA IN PASTA, DI DIMENSIONI 20X40X2 CM rivestimento a faccia vista Rivestimento facciavista con manufatti in calcestruzzo presso-vibrato bisellati con superficie levigata, colorata e idrofugata in pasta, di dimensioni 20x40x2 cm, marcati CE secondo la norma UNI EN 771-3, prodotti da azienda certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001-2008. In opera con adesivo cementizio per esterni, ancorati con tralicci di ancoraggio ad interasse non superiore a 3 m, compreso la formazione di giunti, la stilatura, sfridi e quant'altro occorre per dare l'opera finita a qualsiasi altezza a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	52,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,571300	30,60	17,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,571300	25,50	14,57	
		Totale Manodopera				**32,05**	**61,398**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.148.a	BLOCCHI MONILITICI IN CALCESTRUZZO CELLULARE BASE CALCE PER CAPPOTTO TERMICO Blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce per cappotto termico di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³. Spessore mm 50, trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60, bordo liscio	mq	1,02	4,38	4,47	
4	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	0,7460	0,50	0,37	
		Totale Materiali				**4,84**	**9,272**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,360000	2,54	0,91	
6	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,039900	86,74	3,46	
		Totale Noli				**4,37**	**8,372**

Totale Euro	41,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,26	6,19	
Totale Euro	47,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,45	4,75	
Totale Euro	52,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,20**	

Totale Manodopera Euro	32,05	61,398
Totale Materiali Euro	4,84	9,272
Totale Noli Euro	4,37	8,372

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
FODERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.80.40.a	RIVESTIMENTO FACCIAVISTA IDROREPELLENTE ESEGUITA CON MATTONCINI DI CALCESTRUZZO ALLEGGERITO CONFEZIONATO CON AGGREGATI LEGGERI DI ARGILLA ESPANSA CON SUPERFICIE LISCIA E COLORATI NELL'IMPASTO spessore 7,5 cm Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	44,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**33,999**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.130.a	BLOCCHI FACCIAVISTA IDROREPELLENTE Blocchi in argilla espansa per facciavista, idrorepellente - Mattone cm 7,5 x 12 x 24	mq	1,05	18,33	19,25	
4	ABR25_MAT_2.10.90.p	Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	1,8000	0,18	0,32	
		Totale Materiali				**19,57**	**43,918**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,145**

Totale Euro	35,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,23	5,28	
Totale Euro	40,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,51	4,05	
Totale Euro	44,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,56**	

Totale Manodopera Euro	15,15	33,999
Totale Materiali Euro	19,57	43,918
Totale Noli Euro	0,51	1,145

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
FODERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.80.40.b	RIVESTIMENTO FACCIAVISTA IDROREPELLENTE ESEGUITA CON MATTONCINI DI CALCESTRUZZO ALLEGGERITO CONFEZIONATO CON AGGREGATI LEGGERI DI ARGILLA ESPANSA CON SUPERFICIE LISCIA E COLORATI NELL'IMPASTO spessore 12 cm Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	47,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**32,009**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.130.b	BLOCCHI FACCIAVISTA IDROREPELLENTE Blocchi in argilla espansa per facciavista, idrorepellente - Mattone da cm 12 x 12 x 24	mq	1,05	20,34	21,36	
4	ABR25_MAT_2.10.90.p	Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	2,2000	0,18	0,40	
		Totale Materiali				**21,76**	**45,975**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,078**

Totale Euro	37,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,42	5,61	
Totale Euro	43,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,03	4,30	
Totale Euro	47,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,33**	

Totale Manodopera Euro	15,15	32,009
Totale Materiali Euro	21,76	45,975
Totale Noli Euro	0,51	1,078

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
TRAMEZZATURE IN GESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.90.10.a	TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA CON INCASTRO SU DUE LATI spessore 6 cm Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	25,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,190000	30,60	5,81	
		Totale Manodopera				**10,66**	**41,479**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,50	0,50	
4	ABR25_MAT_2.50.170.a	BLOCCHETTI DI GESSO Blocchetti di gesso a superfice liscia spessore cm 6	mq	1,10	7,38	8,12	
		Totale Materiali				**8,62**	**33,541**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**4,008**

Totale Euro	20,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,31	3,05	
Totale Euro	23,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,36	2,34	
Totale Euro	25,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,70**	

Totale Manodopera Euro	10,66	41,479
Totale Materiali Euro	8,62	33,541
Totale Noli Euro	1,03	4,008

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
TRAMEZZATURE IN GESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.90.10.b	TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA CON INCASTRO SU DUE LATI spessore 8 cm Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	27,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,190000	30,60	5,81	
		Totale Manodopera				**10,66**	**38,112**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,50	0,50	
4	ABR25_MAT_2.50.170.b	BLOCCHETTI DI GESSO Blocchetti di gesso a superfice liscia spessore cm 8	mq	1,10	9,02	9,92	
		Totale Materiali				**10,42**	**37,254**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**3,683**

Totale Euro	22,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,11	3,32	
Totale Euro	25,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,43	2,54	
Totale Euro	27,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,97**	

Totale Manodopera Euro	10,66	38,112
Totale Materiali Euro	10,42	37,254
Totale Noli Euro	1,03	3,683

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
TRAMEZZATURE IN GESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.90.10.c	TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA CON INCASTRO SU DUE LATI spessore 10 cm Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	30,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,190000	30,60	5,81	
		Totale Manodopera				**10,66**	**34,859**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,50	0,50	
4	ABR25_MAT_2.50.170.c	BLOCCHETTI DI GESSO Blocchetti di gesso a superfice liscia spessore cm 10	mq	1,10	10,89	11,98	
		Totale Materiali				**12,48**	**40,811**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**3,368**

Totale Euro	24,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,17	3,63	
Totale Euro	27,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,80	2,78	
Totale Euro	30,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,58**	

Totale Manodopera Euro	10,66	34,859
Totale Materiali Euro	12,48	40,811
Totale Noli Euro	1,03	3,368

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
TRAMEZZATURE IN GESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.90.20.a	TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI LATERO-GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA CON INCASTRO SU DUE LATI spessore 8 cm Tramezzature in pannelli di latero-gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasature dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	28,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,190000	30,60	5,81	
		Totale Manodopera				**10,66**	**36,988**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,50	0,50	
4	ABR25_MAT_2.50.180.a	BLOCCHETTI DI LATERO GESSO Blocchetti di latero gesso a superfice liscia spessore cm 8	mq	1,10	9,63	10,59	
		Totale Materiali				**11,09**	**38,480**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**3,574**

Totale Euro	22,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,78	3,42	
Totale Euro	26,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,20	2,62	
Totale Euro	28,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,82**	

Totale Manodopera Euro	10,66	36,988
Totale Materiali Euro	11,09	38,480
Totale Noli Euro	1,03	3,574

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
TRAMEZZATURE IN GESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.90.20.b	TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI LATERO-GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA CON INCASTRO SU DUE LATI spessore 10 cm Tramezzature in pannelli di latero-gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasature dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	30,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,190000	30,60	5,81	
		Totale Manodopera				**10,66**	**34,882**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,50	0,50	
4	ABR25_MAT_2.50.180.b	BLOCCHETTI DI LATERO GESSO Blocchetti di latero gesso a superfice liscia spessore cm 10	mq	1,10	10,88	11,97	
		Totale Materiali				**12,47**	**40,805**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**3,370**

Totale Euro	24,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,16	3,62	
Totale Euro	27,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,78	2,78	
Totale Euro	30,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,56**	

Totale Manodopera Euro	10,66	34,882
Totale Materiali Euro	12,47	40,805
Totale Noli Euro	1,03	3,370

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
TRAMEZZATURE IN GESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.90.20.c	TRAMEZZATURE IN PANNELLI DI LATERO-GESSO, CON SUPERFICIE LISCIA, SISTEMA CON INCASTRO SU DUE LATI spessore 12 cm Tramezzature in pannelli di latero-gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasature dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	33,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,190000	30,60	5,81	
		Totale Manodopera				**10,66**	**31,660**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	1,0000	0,50	0,50	
4	ABR25_MAT_2.50.180.c	BLOCCHETTI DI LATERO GESSO Blocchetti di latero gesso a superfice liscia spessore cm 12	mq	1,10	13,12	14,43	
		Totale Materiali				**14,93**	**44,342**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**3,059**

Totale Euro	26,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,62	3,99	
Totale Euro	30,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,61	3,06	
Totale Euro	33,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,67**	

Totale Manodopera Euro	10,66	31,660
Totale Materiali Euro	14,93	44,342
Totale Noli Euro	1,03	3,059

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA METALLICA SINGOLA, RIVESTIMENTO IN LASTRE DI GESSO DELLO SPESSORE TOTALE DI 125 MM. con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 40 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2. con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	1,00	56,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**15,71**	**27,835**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.130.10.d	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco A2 e spessore 12.5, completa di accessori	mq	2,10	3,83	8,04	
4	ABR25_MAT_2.130.10.e	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Orditura metallica 125 mm in profili di acciaio zincato, guide 40x75x40 e montanti 50x75x50 a interasse 60 cm, completa di accessori	mq	1,00	6,30	6,30	
5	ABR25_MAT_2.130.10.f	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lana minerale spess. 60 mm densità 70 Kg/m³	mq	1,05	9,70	10,19	
6	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,8000	1,35	1,08	
7	ABR25_MAT_2.130.10.g	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori per parete in gesso: nastro monoadesivo, nastro microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.	mq	1,00	2,25	2,25	
		Totale Materiali				**27,86**	**49,362**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.40.f	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m	cad/gg	0,010	104,75	1,05	
		Totale Noli				**1,05**	**1,860**

Totale Euro	44,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,62	6,69	
Totale Euro	51,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,31	5,13	
Totale Euro	56,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,44**	
Totale Manodopera Euro	15,71	27,835
Totale Materiali Euro	27,86	49,362
Totale Noli Euro	1,05	1,860

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA METALLICA SINGOLA, RIVESTIMENTO IN LASTRE DI GESSO DELLO SPESSORE TOTALE DI 125 MM. con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 40 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2. con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	1,00	68,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**16,83**	**24,732**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.130.10.d	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco A2 e spessore 12.5, completa di accessori	mq	4,20	3,83	16,09	
4	ABR25_MAT_2.130.10.e	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Orditura metallica 125 mm in profili di acciaio zincato, guide 40x75x40 e montanti 50x75x50 a interasse 60 cm, completa di accessori	mq	1,00	6,30	6,30	
5	ABR25_MAT_2.130.10.f	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lana minerale spess. 60 mm densità 70 Kg/m³	mq	1,05	9,70	10,19	
6	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,8000	1,35	1,08	
7	ABR25_MAT_2.130.10.g	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori per parete in gesso: nastro monoadesivo, nastro microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.	mq	1,00	2,25	2,25	
		Totale Materiali				**35,91**	**52,770**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.40.f	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m	cad/gg	0,010	104,75	1,05	
		Totale Noli				**1,05**	**1,543**

Totale Euro	53,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,79	8,07	
Totale Euro	61,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,86	6,19	
Totale Euro	68,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,05**	

Totale Manodopera Euro	16,83	24,732
Totale Materiali Euro	35,91	52,770
Totale Noli Euro	1,05	1,543

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.11.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA METALLICA con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2. con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	1,00	61,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**31,982**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.130.10.d	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco A2 e spessore 12.5, completa di accessori	mq	2,10	3,83	8,04	
4	ABR25_MAT_2.130.10.e	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Orditura metallica 125 mm in profili di acciaio zincato, guide 40x75x40 e montanti 50x75x50 a interasse 60 cm, completa di accessori	mq	1,00	6,30	6,30	
5	ABR25_MAT_2.130.10.f	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lana minerale spess. 60 mm densità 70 Kg/m³	mq	1,05	9,70	10,19	
6	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,8000	1,35	1,08	
7	ABR25_MAT_2.130.10.g	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori per parete in gesso: nastro monoadesivo, nastro microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.	mq	1,00	2,25	2,25	
		Totale Materiali				**27,86**	**45,367**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.40.f	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m	cad/gg	0,010	104,75	1,05	
		Totale Noli				**1,05**	**1,710**

Totale Euro	48,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,55	7,28	
Totale Euro	55,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,83	5,58	
Totale Euro	61,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,41**	

Totale Manodopera Euro	19,64	31,982
Totale Materiali Euro	27,86	45,367
Totale Noli Euro	1,05	1,710

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.11.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA METALLICA con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2.	mq	1,00	78,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**32,088**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.130.10.d	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco A2 e spessore 12.5, completa di accessori	mq	4,20	3,83	16,09	
4	ABR25_MAT_2.130.10.e	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Orditura metallica 125 mm in profili di acciaio zincato, guide 40x75x40 e montanti 50x75x50 a interasse 60 cm, completa di accessori	mq	1,00	6,30	6,30	
5	ABR25_MAT_2.130.10.f	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lana minerale spess. 60 mm densità 70 Kg/m³	mq	1,05	9,70	10,19	
6	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,8000	1,35	1,08	
7	ABR25_MAT_2.130.10.g	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori per parete in gesso: nastro monoadesivo, nastro microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.	mq	1,00	2,25	2,25	
		Totale Materiali				**35,91**	**45,635**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.40.f	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m	cad/gg	0,010	104,75	1,05	
		Totale Noli				**1,05**	**1,334**

Totale Euro	62,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,21	9,33	
Totale Euro	71,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,54	7,15	
Totale Euro	78,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**78,69**	

Totale Manodopera Euro	25,25	32,088
Totale Materiali Euro	35,91	45,635
Totale Noli Euro	1,05	1,334

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA TRA UNITÀ ABITATIVE AD ORDITURA METALLICA DOPPIA E LASTRE DI GESSO RIVESTITO, DELLO SPESSORE TOTALE DI 225 MM. Parete divisoria spessore 225 mm Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura metallica doppia e lastre di gesso rivestito, dello spessore totale di 225 mm. Orditura metallica realizzata in doppia serie parallela, distanziata di almeno 25 mm con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Sul lato interno di una delle due orditure sarà avvitato un ulteriore strato di lastre di spessore 12,5 mm. In ciascuna intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m^2.	mq	1,00	111,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**28,05**	**25,060**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.130.10.d	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco A2 e spessore 12.5, completa di accessori	mq	5,50	3,83	21,07	
4	ABR25_MAT_2.130.10.h	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Orditura metallica 225 mm in profili di acciaio zincato, guide 40x75x40 e montanti 50x75x50 a interasse 60 cm completa di accessori	mq	1,00	13,86	13,86	
5	ABR25_MAT_2.130.10.f	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lana minerale spess. 60 mm densità 70 Kg/m³	mq	2,10	9,70	20,37	
6	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	1,2000	1,35	1,62	
7	ABR25_MAT_2.130.10.g	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori per parete in gesso: nastro monoadesivo, nastro microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.	mq	1,00	2,25	2,25	
		Totale Materiali				**59,17**	**52,863**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.40.f	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m	cad/gg	0,012	104,75	1,26	
		Totale Noli				**1,26**	**1,126**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA TRA UNITÀ ABITATIVE AD ORDITURA METALLICA DOPPIA E LASTRE DI GESSO RIVESTITO, DELLO SPESSORE TOTALE DI 225 MM. Parete divisoria spessore 225 mm Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura metallica doppia e lastre di gesso rivestito, dello spessore totale di 225 mm. Orditura metallica realizzata in doppia serie parallela, distanziata di almeno 25 mm con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Sul lato interno di una delle due orditure sarà avvitato un ulteriore strato di lastre di spessore 12,5 mm. In ciascuna intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m^2.	mq	1,00	111,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	88,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 88,48	13,27	
					Totale Euro	101,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 101,75	10,18	
					Totale Euro	111,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**111,93**	
					Totale Manodopera Euro	28,05	25,060
					Totale Materiali Euro	59,17	52,863
					Totale Noli Euro	1,26	1,126

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.21.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA TRA UNITÀ ABITATIVE AD ORDITURA METALLICA DOPPIA E LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura metallica doppia Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura metallica doppia e lastre di gesso rivestito, dello spessore totale di 225 mm. Orditura metallica realizzata in doppia serie parallela, distanziata di almeno 25 mm con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Sul lato interno di una delle due orditure sarà avvitato un ulteriore strato di lastre in gesso fibrato con densità ≥ 950 kg/mc rivestito classe reazione al fuoco A2 s1 d0 e spessore 12,5 mm. In ciascuna intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2. Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura metallica doppia e lastre di gesso rivestito, dello spessore totale di 225 mm	mq	1,00	131,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
		Totale Manodopera				**39,27**	**29,791**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.130.10.d	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco A2 e spessore 12.5, completa di accessori	mq	4,40	3,83	16,85	
4	ABR25_MAT_2.130.10.h	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Orditura metallica 225 mm in profili di acciaio zincato, guide 40x75x40 e montanti 50x75x50 a interasse 60 cm completa di accessori	mq	1,00	13,86	13,86	
5	ABR25_MAT_2.130.10.f	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lana minerale spess. 60 mm densità 70 Kg/m³	mq	2,10	9,70	20,37	
6	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	1,2000	1,35	1,62	
7	ABR25_MAT_2.130.10.g	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori per parete in gesso: nastro monoadesivo, nastro microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.	mq	1,00	2,25	2,25	
8	ABR25_MAT_2.130.10.z11	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Lastra in gesso fibrato con densità ≥ 950 kg/mc classe reazione al fuoco A2 s1 d0 e spessore 12.5) (m2)	mq	1,05	8,31	8,73	
		Totale Materiali				**63,68**	**48,308**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.f	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m	cad/gg	0,012	104,75	1,26	
		Totale Noli				**1,26**	**0,956**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.21.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA TRA UNITÀ ABITATIVE AD ORDITURA METALLICA DOPPIA E LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura metallica doppia Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura metallica doppia e lastre di gesso rivestito, dello spessore totale di 225 mm. Orditura metallica realizzata in doppia serie parallela, distanziata di almeno 25 mm con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Sul lato interno di una delle due orditure sarà avvitato un ulteriore strato di lastre in gesso fibrato con densità ≥ 950 kg/mc rivestito classe reazione al fuoco A2 s1 d0 e spessore 12,5 mm. In ciascuna intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2. Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna tra unità abitative ad orditura metallica doppia e lastre di gesso rivestito, dello spessore totale di 225 mm	mq	1,00	131,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	104,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 104,21	15,63	
					Totale Euro	119,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 119,84	11,98	
					Totale Euro	131,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**131,82**	
					Totale Manodopera Euro	39,27	29,791
					Totale Materiali Euro	63,68	48,308
					Totale Noli Euro	1,26	0,956

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.22.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA METALLICA SINGOLA, RIVESTIMENTO IN LASTRE DI GESSO DELLO SPESSORE TOTALE DI 125 MM IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A2 S1 D0 DI CUI DUE IN EUROCLASSE A1 con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 di cui due in Euroclasse A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2 con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	1,00	122,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**25,221**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.130.10.d	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco A2 e spessore 12.5, completa di accessori	mq	2,10	3,83	8,04	
5	ABR25_MAT_2.130.10.e	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Orditura metallica 125 mm in profili di acciaio zincato, guide 40x75x40 e montanti 50x75x50 a interasse 60 cm, completa di accessori	mq	1,00	6,30	6,30	
6	ABR25_MAT_2.130.10.f	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lana minerale spess. 60 mm densità 70 Kg/m³	mq	1,05	9,70	10,19	
7	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,8000	1,35	1,08	
8	ABR25_MAT_2.130.10.g	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori per parete in gesso: nastro monoadesivo, nastro microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.	mq	1,00	2,25	2,25	
		Totale Materiali				**27,86**	**22,769**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.f	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m	cad/gg	0,010	104,75	1,05	
		Totale Noli				**1,05**	**0,858**
		Altro					
4	ABR25_MAT_2.130.10.z	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco A1 e spessore 12.5, completa di accessori	mq	2,10	17,60	36,96	
		Totale Altro				**36,96**	**30,206**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.22.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA METALLICA SINGOLA, RIVESTIMENTO IN LASTRE DI GESSO DELLO SPESSORE TOTALE DI 125 MM IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A2 S1 D0 DI CUI DUE IN EUROCLASSE A1 con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 di cui due in Euroclasse A1, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: al m2 con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	1,00	122,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	96,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 96,73	14,51	
					Totale Euro	111,24	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 111,24	11,12	
					Totale Euro	122,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**122,36**	
					Totale Manodopera Euro	30,86	25,221
					Totale Materiali Euro	27,86	22,769
					Totale Altro Euro	36,96	30,206
					Totale Noli Euro	1,05	0,858

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.23.a	SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE IN PARETE DI LASTRA AD ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ H2 con una sola lastra per lato spessore 12,5 mm SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE IN PARETE DI LASTRA AD ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ H2 con una sola lastra per lato spessore 12,5 mm	mq	1,00	2,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.130.10.d	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco A2 e spessore 12.5, completa di accessori	mq	-1,05	3,83	-4,02	
		Totale Materiali				**-4,02**	**-160,159**
		Altro					
1	ABR25_MAT_2.130.10.z1	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Lastra in gesso rivestito idro H2 e spessore 12.5	mq	1,05	5,71	6,00	
		Totale Altro				**6,00**	**239,044**

Totale Euro	1,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,98	0,30	
Totale Euro	2,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,28	0,23	
Totale Euro	2,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,51**	
Totale Altro Euro	6,00	239,044
Totale Materiali Euro	-4,02	-160,159

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.23.b	SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE IN PARETE DI LASTRA AD ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ H2 con due lastre per lato spessore 12,5 mm SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE IN PARETE DI LASTRA AD ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ H2 con due lastre per lato spessore 12,5 mm	mq	1,00	5,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.130.10.d	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco A2 e spessore 12.5, completa di accessori	mq	-2,40	3,83	-9,19	
		Totale Materiali				**-9,19**	**-160,946**
		Altro					
1	ABR25_MAT_2.130.10.z1	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Lastra in gesso rivestito idro H2 e spessore 12.5	mq	2,40	5,71	13,70	
		Totale Altro				**13,70**	**239,930**
					Totale Euro	4,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,51	0,68	
					Totale Euro	5,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,19	0,52	
					Totale Euro	5,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,71**	
					Totale Altro Euro	13,70	239,930
					Totale Materiali Euro	-9,19	-160,946

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.23.c	SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE IN PARETE DI LASTRA AD ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ H2 con lastra ad alta resistenza all'umidità H2 SOVRAPPREZZO PER APPLICAZIONE IN PARETE DI LASTRA AD ALTA RESISTENZA ALL'UMIDITÀ H2 con lastra ad alta resistenza all'umidità H2	mq	1,00	2,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.130.10.d	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco A2 e spessore 12.5, completa di accessori	mq	-1,05	3,83	-4,02	
		Totale Materiali				**-4,02**	**-160,159**
		Altro					
1	ABR25_MAT_2.130.10.z1	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Lastra in gesso rivestito idro H2 e spessore 12.5	mq	1,05	5,71	6,00	
		Totale Altro				**6,00**	**239,044**
					Totale Euro	1,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,98	0,30	
					Totale Euro	2,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,28	0,23	
					Totale Euro	2,51	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,51**	
					Totale Altro Euro	6,00	239,044
					Totale Materiali Euro	-4,02	-160,159

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.24.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA ANTINCENDIO REI 120 AD ORDITURA METALLICA SINGOLA con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna antincendio REI 120 ad orditura metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	1,00	99,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**31,015**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.130.10.e	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Orditura metallica 125 mm in profili di acciaio zincato, guide 40x75x40 e montanti 50x75x50 a interasse 60 cm, completa di accessori	mq	1,00	6,30	6,30	
5	ABR25_MAT_2.130.10.f	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lana minerale spess. 60 mm densità 70 Kg/m³	mq	1,05	9,70	10,19	
6	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,8000	1,35	1,08	
7	ABR25_MAT_2.130.10.g	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori per parete in gesso: nastro monoadesivo, nastro microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.	mq	1,00	2,25	2,25	
		Totale Materiali				**19,82**	**19,920**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.40.f	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m	cad/gg	0,010	104,75	1,05	
		Totale Noli				**1,05**	**1,055**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.130.10.z2	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 13 in Euroclasse A2s1d0 resistente al fuoco	mq	4,20	6,41	26,92	
		Totale Altro				**26,92**	**27,055**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.24.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA ANTINCENDIO REI 120 AD ORDITURA METALLICA SINGOLA con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna antincendio REI 120 ad orditura metallica singola, rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica realizzata con profili in acciaio zincato ad U con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326, marcati CE, spessore 0,6 mm, delle dimensioni 40x75x40 mm per le guide e " 50x75x50 mm per i montanti, posti ad interasse non superiore a 600 mm, isolato dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. Rivestimento su entrambi i lati dell'orditura realizzato con semplice o doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 dello spessore di 2x12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0 (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana minerale 40 dello spessore di 60 mm e densità indicativa 70 kg/m³. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura: con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	1,00	99,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	78,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 78,65	11,80	
					Totale Euro	90,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 90,45	9,05	
					Totale Euro	99,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**99,50**	
					Totale Manodopera Euro	30,86	31,015
					Totale Altro Euro	26,92	27,055
					Totale Materiali Euro	19,82	19,920
					Totale Noli Euro	1,05	1,055

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DI TAMPONAMENTO PERIMETRALE AD ORDITURA METALLICA E RIVESTIMENTO IN LASTRE DI CEMENTO RINFORZATO TIPO DELLO SPESSORE TOTALE DI 280 MM Parete di tamponamento perimetrale 280 mm: al m2 Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento perimetrale ad orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo dello spessore totale di 280 mm, con trasmittanza termica ≤ a 0,19 W/m2K con sfamento termico di 8,5 ore. Orditura metallica realizzata: sul lato esterno con profili a U in acciaio DX51D+ AZ150-A-C rivestito con lega di zinco, magnesio e alluminio MgZ, a norma UNI-EN 10215, resistenti alla corrosione, con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, spessore 8/10, delle dimensioni 40x100x40 mm per le guide e 50x100x50 mm, per i montanti posti ad interasse di 400 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico, dello spessore di 3,5 mm; sul lato interno con guide a C 40x100x40 mm, spessore 6/10 mm, e montanti 50x100x50 mm, spessore 6/10 mm, posti ad interasse di 600 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo dello spessore di 3,5 mm. La fornitura in opera è comprensiva di apposito tessuto quale barriera all'acqua ma traspirante al vapore, in corrispondenza del piano di posa delle lastre in cemento o gesso rinforzato per esterni. Rivestimento sul lato esterno dell'orditura realizzato con uno strato singolo di lastre in cemento o gesso rinforzato per esterni rinforzato ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e resistenza all'acqua, (resistenza a compressione 20 N/mm2), costituite da inerti minerali, leganti cementizi e rinforzate con due reti in fibra di vetro sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3, conducibilità termica 0,35 W/mK, dello spessore di 12.5 mm. Rivestimento interno realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito/fibrato: 1° strato lastre in dello spessore di 12.5 mm accoppiata con barriera a vapore in lamina di alluminio 15µ, in classe di reazione al fuoco A2s1d0; 2° strato a vista con lastre in gesso ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, spessore di 12,5 mm, omologate in classe 1 di reazione al fuoco. In ciascuna fila di orditure metalliche, tra i montanti sarà inserito un materassino isolante in lana minerale spessore 80 mm e densità 100 Kg/m3. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, della rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 8 mm con stucco, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, per ottenere una superficie liscia, pronta per la finitura con intonachino/pittura o rivestimento, e di quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: al m2.	mq	1,00	255,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**56,10**	**21,938**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.130.10.i	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Orditura metallica 280 mm in profili di acciaio zincato, guide 40x100x40 e montanti 50x100x50 a interasse 40 cm completa di accessori	mq	1,00	22,00	22,00	
4	ABR25_MAT_2.130.10.l	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lastra in cemento rinforzata per esterno 125 mm	mq	1,05	19,53	20,51	
5	ABR25_MAT_2.130.10.d	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Lastra in gesso rivestito classe reazione al fuoco A2 e spessore 12.5, completa di accessori	mq	2,10	3,83	8,04	
6	ABR25_MAT_2.130.10.p	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Rivestimento interno in doppio strato in gesso fibrato con barriera vapore in lamina alluminio e gesso fibra 1050 kg/m³	mq	2,10	22,54	47,33	
7	ABR25_MAT_2.130.10.o	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO lana minerale spess. 80 mm densità 100 Kg/m³	mq	2,00	18,60	37,20	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DI TAMPONAMENTO PERIMETRALE AD ORDITURA METALLICA E RIVESTIMENTO IN LASTRE DI CEMENTO RINFORZATO TIPO DELLO SPESSORE TOTALE DI 280 MM Parete di tamponamento perimetrale 280 mm: al m2 Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento perimetrale ad orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo dello spessore totale di 280 mm, con trasmittanza termica ≤ a 0,19 W/m2K con sfamento termico di 8,5 ore. Orditura metallica realizzata: sul lato esterno con profili a U in acciaio DX51D+ AZ150-A-C rivestito con lega di zinco, magnesio e alluminio MgZ, a norma UNI-EN 10215, resistenti alla corrosione, con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, spessore 8/10, delle dimensioni 40x100x40 mm per le guide e 50x100x50 mm, per i montanti posti ad interasse di 400 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico, dello spessore di 3,5 mm; sul lato interno con guide a C 40x100x40 mm, spessore 6/10 mm, e montanti 50x100x50 mm, spessore 6/10 mm, posti ad interasse di 600 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo dello spessore di 3,5 mm. La fornitura in opera è comprensiva di apposito tessuto quale barriera all'acqua ma traspirante al vapore, in corrispondenza del piano di posa delle lastre in cemento o gesso rinforzato per esterni. Rivestimento sul lato esterno dell'orditura realizzato con uno strato singolo di lastre in cemento o gesso rinforzato per esterni rinforzato ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e resistenza all'acqua, (resistenza a compressione 20 N/mm2), costituite da inerti minerali, leganti cementizi e rinforzate con due reti in fibra di vetro sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3, conducibilità termica 0,35 W/mK, dello spessore di 12.5 mm. Rivestimento interno realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito/fibrato: 1° strato lastre in dello spessore di 12.5 mm accoppiata con barriera a vapore in lamina di alluminio 15µ, in classe di reazione al fuoco A2s1d0; 2° strato a vista con lastre in gesso ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, spessore di 12,5 mm, omologate in classe 1 di reazione al fuoco. In ciascuna fila di orditure metalliche, tra i montanti sarà inserito un materassino isolante in lana minerale spessore 80 mm e densità 100 Kg/m3. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, della rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 8 mm con stucco, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, per ottenere una superficie liscia, pronta per la finitura con intonachino/pittura o rivestimento, e di quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: al m2.	mq	1,00	255,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
8	ABR25_MAT_2.130.10.m	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO rasatura esterna con stucco per esterni rinforzato con rete in fibra di vetro	mq	1,10	4,50	4,95	
9	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	1,35	0,54	
10	ABR25_MAT_2.130.10.n	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori per parete tamponamento: tessuto barriera d'acqua, nastro monoadesivo, nastro microforato, viti autoperforanti, tasselli etc.	mq	1,00	3,80	3,80	
		Totale Materiali				**144,37**	**56,456**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.f	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m	cad/gg	0,016	104,75	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,657**

Totale Euro	202,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 202,15	30,32	
Totale Euro	232,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 232,47	23,25	
Totale Euro	255,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**255,72**	
Totale Manodopera Euro	56,10	21,938
Totale Materiali Euro	144,37	56,456
Totale Noli Euro	1,68	0,657

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DI TAMPONAMENTO PERIMETRALE AD ORDITURA METALLICA E RIVESTIMENTO IN LASTRE DI CEMENTO RINFORZATO TIPO DELLO SPESSORE TOTALE DI 280 MM Parete di tamponamento perimetrale 380 mm al mq Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento perimetrale ad orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo dello spessore totale di 280 mm, con trasmittanza termica ≤ a 0,19 W/m2K con sfamento termico di 8,5 ore. Orditura metallica realizzata: sul lato esterno con profili a U in acciaio DX51D+ AZ150-A-C rivestito con lega di zinco, magnesio e alluminio MgZ, a norma UNI-EN 10215, resistenti alla corrosione, con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, spessore 8/10, delle dimensioni 40x100x40 mm per le guide e 50x100x50 mm, per i montanti posti ad interasse di 400 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico, dello spessore di 3,5 mm; sul lato interno con guide a C 40x100x40 mm, spessore 6/10 mm, e montanti 50x100x50 mm, spessore 6/10 mm, posti ad interasse di 600 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo dello spessore di 3,5 mm. La fornitura in opera è comprensiva di apposito tessuto quale barriera all'acqua ma traspirante al vapore, in corrispondenza del piano di posa delle lastre in cemento o gesso rinforzato per esterni. Rivestimento sul lato esterno dell'orditura realizzato con uno strato singolo di lastre in cemento o gesso rinforzato per esterni rinforzato ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e resistenza all'acqua, (resistenza a compressione 20 N/mm2), costituite da inerti minerali, leganti cementizi e rinforzate con due reti in fibra di vetro sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3, conducibilità termica 0,35 W/mK, dello spessore di 12.5 mm. Rivestimento interno realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito/fibrato: 1° strato lastre in dello spessore di 12.5 mm accoppiata con barriera a vapore in lamina di alluminio 15µ, in classe di reazione al fuoco A2s1d0; 2° strato a vista con lastre in gesso ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, spessore di 12,5 mm, omologate in classe 1 di reazione al fuoco. In ciascuna fila di orditure metalliche, tra i montanti sarà inserito un materassino isolante in lana minerale spessore 80 mm e densità 100 Kg/m3. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, della rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 8 mm con stucco, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, per ottenere una superficie liscia, pronta per la finitura con intonachino/pittura o rivestimento, e di quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: al m2. Parete di tamponamento perimetrale 380 mm: al m2	mq	1,00	266,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
		Totale Manodopera				**84,15**	**31,621**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.130.10.i2	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale : Orditura metallica in profili di acciaio zincato, guide 40x100x40 e montanti 50x100x50 a interasse 40 cm completa di accessori	mq	1,00	7,74	7,74	
13	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	1,35	0,54	
		Totale Materiali				**8,28**	**3,111**
		Noli					
14	ABR25_AT_10.20.40.f	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 40 m, portata 2200 kg e altezza 35 m	cad/gg	0,016	104,75	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,631**
		Altro					
4	ABR25_MAT_2.130.10.r	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Orditura metallica in profili di acciaio zincato ad alta resistenza alla corrosione, guida inferiore 40x150x40, guida suoeriore 80x150x80 e montanti 50x150x50 a interasse 60 cm completa di accessori) (m2)	mq	1,00	16,83	16,83	

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DI TAMPONAMENTO PERIMETRALE AD ORDITURA METALLICA E RIVESTIMENTO IN LASTRE DI CEMENTO RINFORZATO TIPO DELLO SPESSORE TOTALE DI 280 MM Parete di tamponamento perimetrale 380 mm al mq Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento perimetrale ad orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo dello spessore totale di 280 mm, con trasmittanza termica ≤ a 0,19 W/m2K con sfamento termico di 8,5 ore. Orditura metallica realizzata: sul lato esterno con profili a U in acciaio DX51D+ AZ150-A-C rivestito con lega di zinco, magnesio e alluminio MgZ, a norma UNI-EN 10215, resistenti alla corrosione, con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, spessore 8/10, delle dimensioni 40x100x40 mm per le guide e 50x100x50 mm, per i montanti posti ad interasse di 400 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico, dello spessore di 3,5 mm; sul lato interno con guide a C 40x100x40 mm, spessore 6/10 mm, e montanti 50x100x50 mm, spessore 6/10 mm, posti ad interasse di 600 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo dello spessore di 3,5 mm. La fornitura in opera è comprensiva di apposito tessuto quale barriera all'acqua ma traspirante al vapore, in corrispondenza del piano di posa delle lastre in cemento o gesso rinforzato per esterni. Rivestimento sul lato esterno dell'orditura realizzato con uno strato singolo di lastre in cemento o gesso rinforzato per esterni rinforzato ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e resistenza all'acqua, (resistenza a compressione 20 N/mm2), costituite da inerti minerali, leganti cementizi e rinforzate con due reti in fibra di vetro sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3, conducibilità termica 0,35 W/mK, dello spessore di 12.5 mm. Rivestimento interno realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito/fibrato: 1° strato lastre in dello spessore di 12.5 mm accoppiata con barriera a vapore in lamina di alluminio 15µ, in classe di reazione al fuoco A2s1d0; 2° strato a vista con lastre in gesso ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, spessore di 12,5 mm, omologate in classe 1 di reazione al fuoco. In ciascuna fila di orditure metalliche, tra i montanti sarà inserito un materassino isolante in lana minerale spessore 80 mm e densità 100 Kg/m3. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, della rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 8 mm con stucco, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, per ottenere una superficie liscia, pronta per la finitura con intonachino/pittura o rivestimento, e di quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: al m2. Parete di tamponamento perimetrale 380 mm: al m2	mq	1,00	266,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
5	ABR25_MAT_2.130.10.s	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Lastra in cemento o gesso rinforzata per esterni 12,5 mm (m2)	mq	1,05	19,53	20,51	
6	ABR25_MAT_2.130.10.d2	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Lastra in gesso fibrato con densità ≥ 950 kg/mc rivestito classe reazione al fuoco A2 s1 d0 e spessore 12.5, completa di accessori) (m2)	mq	2,10	8,80	18,48	
7	ABR25_MAT_2.130.10.p2	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Rivestimento interno in doppio strato in gesso fibrato	mq	2,10	10,31	21,65	
8	ABR25_MAT_2.130.10.o3	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Lana minerale in Euroclasse A1 spess. 80 mm densità ≥ 90 Kg/m³)	mq	1,00	16,74	16,74	
9	ABR25_MAT_2.130.10.o1	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Lana minerale in Euroclasse A1 spess. 140 mm densità ≥ 90 Kg/m³)	mq	1,00	12,51	12,51	
10	ABR25_MAT_2.130.10.02	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO MALTA ADESIVA 25 kg/m2	mq	8,00	0,65	5,20	
11	ABR25_MAT_2.130.10.04	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Rete in fibra di vetro per rinforzo di malte da rasatura con grammatura ≥ 150 g/mq	mq	1,10	0,84	0,92	
12	ABR25_MAT_2.130.10.n2	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Tessuto barriera d'acqua, nastro monoadesivo, nastro microforato, viti autoperforanti, tasselli	mq	1,00	3,42	3,42	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
PARTIZIONI VERTICALI IN CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.100.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DI TAMPONAMENTO PERIMETRALE AD ORDITURA METALLICA E RIVESTIMENTO IN LASTRE DI CEMENTO RINFORZATO TIPO DELLO SPESSORE TOTALE DI 280 MM Parete di tamponamento perimetrale 380 mm al mq Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento perimetrale ad orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo dello spessore totale di 280 mm, con trasmittanza termica ≤ a 0,19 W/m2K con sfamento termico di 8,5 ore. Orditura metallica realizzata: sul lato esterno con profili a U in acciaio DX51D+ AZ150-A-C rivestito con lega di zinco, magnesio e alluminio MgZ, a norma UNI-EN 10215, resistenti alla corrosione, con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, spessore 8/10, delle dimensioni 40x100x40 mm per le guide e 50x100x50 mm, per i montanti posti ad interasse di 400 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico, dello spessore di 3,5 mm; sul lato interno con guide a C 40x100x40 mm, spessore 6/10 mm, e montanti 50x100x50 mm, spessore 6/10 mm, posti ad interasse di 600 mm, isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo dello spessore di 3,5 mm. La fornitura in opera è comprensiva di apposito tessuto quale barriera all'acqua ma traspirante al vapore, in corrispondenza del piano di posa delle lastre in cemento o gesso rinforzato per esterni. Rivestimento sul lato esterno dell'orditura realizzato con uno strato singolo di lastre in cemento o gesso rinforzato per esterni rinforzato ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e resistenza all'acqua, (resistenza a compressione 20 N/mm2), costituite da inerti minerali, leganti cementizi e rinforzate con due reti in fibra di vetro sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3, conducibilità termica 0,35 W/mK, dello spessore di 12.5 mm. Rivestimento interno realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito/fibrato: 1° strato lastre in dello spessore di 12.5 mm accoppiata con barriera a vapore in lamina di alluminio 15µ, in classe di reazione al fuoco A2s1d0; 2° strato a vista con lastre in gesso ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, spessore di 12,5 mm, omologate in classe 1 di reazione al fuoco. In ciascuna fila di orditure metalliche, tra i montanti sarà inserito un materassino isolante in lana minerale spessore 80 mm e densità 100 Kg/m3. La fornitura in opera è comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti, della rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 8 mm con stucco, rinforzata con rete in fibra di vetro resistente agli alcali, per ottenere una superficie liscia, pronta per la finitura con intonachino/pittura o rivestimento, e di quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: al m2. Parete di tamponamento perimetrale 380 mm: al m2	mq	1,00	266,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Altro				**116,26**	**43,687**
					Totale Euro	210,37	
					Spese Generali 15,000% su Euro 210,37	31,56	
					Totale Euro	241,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 241,93	24,19	
					Totale Euro	266,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**266,12**	
					Totale Manodopera Euro	84,15	31,621
					Totale Materiali Euro	8,28	3,111
					Totale Altro Euro	116,26	43,687
					Totale Noli Euro	1,68	0,631

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MURATURE
MURATURE DI TAMPONAMENTO CON BLOCCHI DI CANAPULO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.05.110.10.a	REALIZZAZIONE DI TAMPONATURA NON PORTANTE DI BLOCCHI DI CANAPULO E CALCE IDRAULICA NATURALE Realizzazione di tamponatura non portante con blocco prefabbricato di canapulo e calce idraulica naturale NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali. Realizzazione di tamponatura non portante con blocco prefabbricato di canapulo e calce idraulica naturale NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali. È un isolante massiccio con massa termica ad elevato sfasamento, a bassa energia incorporata e capacità di assorbire CO_2 dall'atmosfera. Ha una conducibilità termica di circa 0,0788 W/mK, calore specifico di circa 1700 J/KgK e una densità di circa 420 Kg/m³, con caratteristiche di: basso consumo di energia durante la fabbricazione, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, è permeabile al vapore acqueo. Legata con malta a base calce idraulica naturale NHL 5 e polvere di canapulo con l'aggiunta di additivi 100% naturali, ha una conducibilità termica di circa 0,15 W/mK, calore specifico di circa 1700 J/KgK e una densità di circa 700 Kg/m³. Per tamponature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli, riseghe e appresature. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Realizzazione di tamponatura non portante con blocco prefabbricato di canapulo e calce idraulica naturale NHL 5 con l'aggiunta di additivi 100% naturali.	mc	1,0000	1.059,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**26,52**	**2,504**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.270.10.a	Blocchi in canapa e calce NHL5	mc	40,0000	18,00	720,00	
4	ABR25_MAT_2.270.20.a	Malta in canapa e calce NHL5	kg	60,5000	1,50	90,75	
		Totale Materiali				**810,75**	**76,547**

Totale Euro	837,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 837,27	125,59	
Totale Euro	962,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 962,86	96,29	
Totale Euro	1.059,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.059,15**	
Totale Manodopera Euro	26,52	2,504
Totale Materiali Euro	810,75	76,547

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.10.a	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 16 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:	mq	1,00	80,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,290000	28,43	8,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,370000	25,50	9,44	
		Totale Manodopera				**22,58**	**28,015**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
10	ABR25_MAT_2.50.150.a	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 12x38x25	cad	10,0000	1,40	14,00	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**30,00**	**37,221**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,017**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0535	192,69	10,31	
		Totale Altro				**10,31**	**12,792**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.10.a	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 16 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:	mq	1,00	80,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	63,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 63,71	9,56	
					Totale Euro	73,27	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 73,27	7,33	
					Totale Euro	80,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**80,60**	
					Totale Manodopera Euro	22,58	28,015
					Totale Materiali Euro	30,00	37,221
					Totale Altro Euro	10,31	12,792
					Totale Noli Euro	0,82	1,017

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.10.b	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 18 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:	mq	1,00	82,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,290000	28,43	8,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,370000	25,50	9,44	
		Totale Manodopera				**22,58**	**27,373**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
10	ABR25_MAT_2.50.150.c	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 16,5x38x25	cad	10,0000	1,50	15,00	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**31,00**	**37,580**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,994**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0561	192,69	10,81	
		Totale Altro				**10,81**	**13,105**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.10.b	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 18 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:	mq	1,00	82,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	65,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 65,21	9,78	
					Totale Euro	74,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 74,99	7,50	
					Totale Euro	82,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**82,49**	
					Totale Manodopera Euro	22,58	27,373
					Totale Materiali Euro	31,00	37,580
					Totale Altro Euro	10,81	13,105
					Totale Noli Euro	0,82	0,994

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.10.c	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 20 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:	mq	1,00	84,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,290000	28,43	8,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,370000	25,50	9,44	
		Totale Manodopera				**22,58**	**26,605**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
10	ABR25_MAT_2.50.150.d	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 18x38x25	cad	10,0000	1,53	15,30	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**31,30**	**36,880**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,966**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0643	192,69	12,39	
		Totale Altro				**12,39**	**14,599**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.10.c	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 20 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:	mq	1,00	84,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	67,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 67,09	10,06	
					Totale Euro	77,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 77,15	7,72	
					Totale Euro	84,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**84,87**	
					Totale Manodopera Euro	22,58	26,605
					Totale Materiali Euro	31,30	36,880
					Totale Altro Euro	12,39	14,599
					Totale Noli Euro	0,82	0,966

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.10.d	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 22 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:	mq	1,00	89,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,164000	30,60	5,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,298000	28,43	8,47	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,372000	25,50	9,49	
		Totale Manodopera				**22,98**	**25,607**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,4000	0,48	4,51	
10	ABR25_MAT_2.50.150.e	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 20x38x25	cad	10,0000	1,75	17,50	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**33,69**	**37,542**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,914**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0698	192,69	13,45	
		Totale Altro				**13,45**	**14,988**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.10.d	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 22 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:	mq	1,00	89,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	70,94	
					Spese Generali 15,000% su Euro 70,94	10,64	
					Totale Euro	81,58	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 81,58	8,16	
					Totale Euro	89,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**89,74**	
					Totale Manodopera Euro	22,98	25,607
					Totale Materiali Euro	33,69	37,542
					Totale Altro Euro	13,45	14,988
					Totale Noli Euro	0,82	0,914

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.10.e	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 24 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:	mq	1,00	93,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,294000	28,43	8,36	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,374000	25,50	9,54	
		Totale Manodopera				**22,86**	**24,533**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,8000	0,48	4,70	
10	ABR25_MAT_2.50.150.f	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 22x38x25	cad	10,0000	1,94	19,40	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**35,78**	**38,399**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,880**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0737	192,69	14,20	
		Totale Altro				**14,20**	**15,239**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.10.e	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 24 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:	mq	1,00	93,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	73,66	
					Spese Generali 15,000% su Euro 73,66	11,05	
					Totale Euro	84,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 84,71	8,47	
					Totale Euro	93,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**93,18**	
					Totale Manodopera Euro	22,86	24,533
					Totale Materiali Euro	35,78	38,399
					Totale Altro Euro	14,20	15,239
					Totale Noli Euro	0,82	0,880

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.10.f	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 26 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:	mq	1,00	94,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,164000	30,60	5,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,298000	28,43	8,47	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,378000	25,50	9,64	
		Totale Manodopera				**23,13**	**24,350**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	10,0000	0,48	4,80	
10	ABR25_MAT_2.50.150.g	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 25x38x25	cad	10,0000	2,00	20,00	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**36,48**	**38,404**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,863**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0761	192,69	14,66	
		Totale Altro				**14,66**	**15,433**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.10.f	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 26 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:	mq	1,00	94,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	75,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 75,09	11,26	
					Totale Euro	86,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 86,35	8,64	
					Totale Euro	94,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**94,99**	
					Totale Manodopera Euro	23,13	24,350
					Totale Materiali Euro	36,48	38,404
					Totale Altro Euro	14,66	15,433
					Totale Noli Euro	0,82	0,863

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.10.g	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 30 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:	mq	1,00	92,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,164000	30,60	5,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,298000	28,43	8,47	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,378000	25,50	9,64	
		Totale Manodopera				**23,13**	**25,087**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	10,8000	0,48	5,18	
10	ABR25_MAT_2.50.150.h	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 30x38x25	cad	10,0000	1,68	16,80	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**33,66**	**36,508**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,889**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0793	192,69	15,28	
		Totale Altro				**15,28**	**16,573**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.10.g	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO GETTATO IN OPERA, PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 30 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione(rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm:	mq	1,00	92,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	72,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 72,89	10,93	
					Totale Euro	83,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 83,82	8,38	
					Totale Euro	92,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**92,20**	
					Totale Manodopera Euro	23,13	25,087
					Totale Materiali Euro	33,66	36,508
					Totale Altro Euro	15,28	16,573
					Totale Noli Euro	0,82	0,889

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.20.a	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM per altezza totale di 16 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	71,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**12,22**	**17,209**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.180.b	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,88	5,76	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
10	ABR25_MAT_2.50.150.a	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 12x38x25	cad	10,0000	1,40	14,00	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**32,78**	**46,163**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,155**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0535	192,69	10,31	
		Totale Altro				**10,31**	**14,519**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.20.a	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM per altezza totale di 16 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	71,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	56,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 56,13	8,42	
					Totale Euro	64,55	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 64,55	6,46	
					Totale Euro	71,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**71,01**	
					Totale Manodopera Euro	12,22	17,209
					Totale Materiali Euro	32,78	46,163
					Totale Altro Euro	10,31	14,519
					Totale Noli Euro	0,82	1,155

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.20.b	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM per altezza totale di 18 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	72,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**12,22**	**16,763**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.180.b	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,88	5,76	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
10	ABR25_MAT_2.50.150.c	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 16,5x38x25	cad	10,0000	1,50	15,00	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**33,78**	**46,337**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,125**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0561	192,69	10,81	
		Totale Altro				**10,81**	**14,829**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.20.b	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM per altezza totale di 18 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	72,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	57,63	
					Spese Generali 15,000% su Euro 57,63	8,64	
					Totale Euro	66,27	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 66,27	6,63	
					Totale Euro	72,90	
					Prezzo di Applicazione Euro	**72,90**	
					Totale Manodopera Euro	12,22	16,763
					Totale Materiali Euro	33,78	46,337
					Totale Altro Euro	10,81	14,829
					Totale Noli Euro	0,82	1,125

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.20.c	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM per altezza totale di 20 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	75,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**12,22**	**16,233**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.180.b	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,88	5,76	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
10	ABR25_MAT_2.50.150.d	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 18x38x25	cad	10,0000	1,53	15,30	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**34,08**	**45,271**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,089**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0643	192,69	12,39	
		Totale Altro				**12,39**	**16,459**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.20.c	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM per altezza totale di 20 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	75,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	59,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 59,51	8,93	
					Totale Euro	68,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 68,44	6,84	
					Totale Euro	75,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**75,28**	
					Totale Manodopera Euro	12,22	16,233
					Totale Materiali Euro	34,08	45,271
					Totale Altro Euro	12,39	16,459
					Totale Noli Euro	0,82	1,089

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.20.d	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM per altezza totale di 22 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	78,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**12,47**	**15,809**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.180.b	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,88	5,76	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,4000	0,48	4,51	
10	ABR25_MAT_2.50.150.e	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 20x38x25	cad	10,0000	1,75	17,50	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**36,47**	**46,235**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,040**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0654	192,69	12,60	
		Totale Altro				**12,60**	**15,974**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.20.d	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM per altezza totale di 22 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	78,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	62,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 62,36	9,35	
					Totale Euro	71,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 71,71	7,17	
					Totale Euro	78,88	
					Prezzo di Applicazione Euro	**78,88**	
					Totale Manodopera Euro	12,47	15,809
					Totale Materiali Euro	36,47	46,235
					Totale Altro Euro	12,60	15,974
					Totale Noli Euro	0,82	1,040

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.20.e	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM per altezza totale di 24 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	81,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**12,22**	**15,047**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.180.b	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,88	5,76	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,8000	0,48	4,70	
10	ABR25_MAT_2.50.150.f	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 22x38x25	cad	10,0000	1,94	19,40	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**38,56**	**47,482**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,010**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0654	192,69	12,60	
		Totale Altro				**12,60**	**15,515**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.20.e	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM per altezza totale di 24 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	81,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	64,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 64,20	9,63	
					Totale Euro	73,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 73,83	7,38	
					Totale Euro	81,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**81,21**	
					Totale Manodopera Euro	12,22	15,047
					Totale Materiali Euro	38,56	47,482
					Totale Altro Euro	12,60	15,515
					Totale Noli Euro	0,82	1,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.20.f	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM per altezza totale di 26 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	84,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**12,22**	**14,427**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.180.b	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,88	5,76	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	10,0000	0,48	4,80	
10	ABR25_MAT_2.50.150.g	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 25x38x25	cad	10,0000	2,00	20,00	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**39,26**	**46,352**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,968**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0761	192,69	14,66	
		Totale Altro				**14,66**	**17,308**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.20.f	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM per altezza totale di 26 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	84,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	66,96	
					Spese Generali 15,000% su Euro 66,96	10,04	
					Totale Euro	77,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 77,00	7,70	
					Totale Euro	84,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**84,70**	
					Totale Manodopera Euro	12,22	14,427
					Totale Materiali Euro	39,26	46,352
					Totale Altro Euro	14,66	17,308
					Totale Noli Euro	0,82	0,968

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.20.g	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM per altezza totale di 30 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	81,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**12,22**	**14,917**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.180.b	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,88	5,76	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	10,8000	0,48	5,18	
10	ABR25_MAT_2.50.150.h	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 30x38x25	cad	10,0000	1,68	16,80	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**36,44**	**44,482**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,001**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0793	192,69	15,28	
		Totale Altro				**15,28**	**18,652**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.20.g	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO, INTERASSE 50 CM per altezza totale di 30 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione e aggiuntiva per i momenti negativi, soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	81,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	64,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 64,76	9,71	
					Totale Euro	74,47	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 74,47	7,45	
					Totale Euro	81,92	
					Prezzo di Applicazione Euro	**81,92**	
					Totale Manodopera Euro	12,22	14,917
					Totale Materiali Euro	36,44	44,482
					Totale Altro Euro	15,28	18,652
					Totale Noli Euro	0,82	1,001

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.30.a	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE per altezza totale di 16 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, ferri di armatura, di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	65,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**12,22**	**18,679**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.170.b	TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,07	4,14	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
10	ABR25_MAT_2.50.150.a	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 12x38x25	cad	8,0000	1,40	11,20	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**28,36**	**43,351**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,253**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0535	192,69	10,31	
		Totale Altro				**10,31**	**15,760**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.30.a	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE per altezza totale di 16 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, ferri di armatura, di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	65,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	51,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 51,71	7,76	
					Totale Euro	59,47	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 59,47	5,95	
					Totale Euro	65,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**65,42**	
					Totale Manodopera Euro	12,22	18,679
					Totale Materiali Euro	28,36	43,351
					Totale Altro Euro	10,31	15,760
					Totale Noli Euro	0,82	1,253

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.30.b	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE per altezza totale di 18 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, ferri di armatura, di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	67,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**12,22**	**18,222**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.170.b	TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,07	4,14	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
10	ABR25_MAT_2.50.150.c	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 16,5x38x25	cad	8,0000	1,50	12,00	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**29,16**	**43,483**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,223**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0561	192,69	10,81	
		Totale Altro				**10,81**	**16,120**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.30.b	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE per altezza totale di 18 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, ferri di armatura, di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	67,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	53,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 53,01	7,95	
					Totale Euro	60,96	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 60,96	6,10	
					Totale Euro	67,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**67,06**	
					Totale Manodopera Euro	12,22	18,222
					Totale Materiali Euro	29,16	43,483
					Totale Altro Euro	10,81	16,120
					Totale Noli Euro	0,82	1,223

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.30.c	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE per altezza totale di 20 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, ferri di armatura, di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	70,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,170000	28,43	4,83	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**13,35**	**18,859**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.170.b	TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,07	4,14	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
10	ABR25_MAT_2.50.150.d	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 18x38x25	cad	8,0000	1,53	12,24	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**29,40**	**41,531**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,158**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0643	192,69	12,39	
		Totale Altro				**12,39**	**17,502**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.30.c	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE per altezza totale di 20 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, ferri di armatura, di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	70,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	55,96	
					Spese Generali 15,000% su Euro 55,96	8,39	
					Totale Euro	64,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 64,35	6,44	
					Totale Euro	70,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**70,79**	
					Totale Manodopera Euro	13,35	18,859
					Totale Materiali Euro	29,40	41,531
					Totale Altro Euro	12,39	17,502
					Totale Noli Euro	0,82	1,158

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.30.d	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE per altezza totale di 22 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, ferri di armatura, di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	73,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,138000	28,43	3,92	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,262000	25,50	6,68	
		Totale Manodopera				**12,74**	**17,258**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.170.b	TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,07	4,14	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,4000	0,48	4,51	
10	ABR25_MAT_2.50.150.e	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 20x38x25	cad	8,0000	1,75	14,00	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**31,35**	**42,468**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,111**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0698	192,69	13,45	
		Totale Altro				**13,45**	**18,220**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.30.d	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE per altezza totale di 22 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, ferri di armatura, di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	73,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	58,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 58,36	8,75	
					Totale Euro	67,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 67,11	6,71	
					Totale Euro	73,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**73,82**	
					Totale Manodopera Euro	12,74	17,258
					Totale Materiali Euro	31,35	42,468
					Totale Altro Euro	13,45	18,220
					Totale Noli Euro	0,82	1,111

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.30.e	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE per altezza totale di 24 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, ferri di armatura, di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	76,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**12,22**	**16,018**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.170.b	TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,07	4,14	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,8000	0,48	4,70	
10	ABR25_MAT_2.50.150.f	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 22x38x25	cad	8,0000	1,94	15,52	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**33,06**	**43,335**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,075**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0737	192,69	14,20	
		Totale Altro				**14,20**	**18,613**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.30.e	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE per altezza totale di 24 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, ferri di armatura, di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	76,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	60,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 60,30	9,05	
					Totale Euro	69,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 69,35	6,94	
					Totale Euro	76,29	
					Prezzo di Applicazione Euro	**76,29**	
					Totale Manodopera Euro	12,22	16,018
					Totale Materiali Euro	33,06	43,335
					Totale Altro Euro	14,20	18,613
					Totale Noli Euro	0,82	1,075

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.30.f	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE per altezza totale di 26 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, ferri di armatura, di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	77,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**12,22**	**15,749**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.170.b	TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,07	4,14	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	10,0000	0,48	4,80	
10	ABR25_MAT_2.50.150.g	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 25x38x25	cad	8,0000	2,00	16,00	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**33,64**	**43,356**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,057**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0761	192,69	14,66	
		Totale Altro				**14,66**	**18,894**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.30.f	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, CON CALCESTRUZZO NON INFERIORE A C 28/35, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO, INTERASSE 50 CM, E SOLETTA SUPERIORE IN CALCESTRUZZO SPE per altezza totale di 26 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore di cm 4, ferri di armatura, di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm) e aggiuntiva per i momenti negativi, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant' altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	77,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	61,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 61,34	9,20	
					Totale Euro	70,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 70,54	7,05	
					Totale Euro	77,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**77,59**	
					Totale Manodopera Euro	12,22	15,749
					Totale Materiali Euro	33,64	43,356
					Totale Altro Euro	14,66	18,894
					Totale Noli Euro	0,82	1,057

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LATERO CEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.10.50.d	COMPENSO AI SOLAI MISTI DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO, GETTATI IN OPERA O PREFABBRICATI: per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di appoggio per ogni metro o frazione Compenso ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera o prefabbricati:	mq	1,00	6,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
2	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0002	413,90	0,08	
		Totale Materiali				**4,92**	**78,973**
					Totale Euro	4,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,92	0,74	
					Totale Euro	5,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,66	0,57	
					Totale Euro	6,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,23**	
					Totale Materiali Euro	4,92	78,973

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.20.10.a	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	80,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
		Totale Manodopera				**10,69**	**13,361**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.195.a	SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di rinforzo in cemento armato, altezza cm 18	mq	1,00	29,30	29,30	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
11	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**42,32**	**52,893**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,025**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 25/30	mc	0,0544	173,21	9,42	
		Totale Altro				**9,42**	**11,774**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.20.10.a	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	80,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	63,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 63,25	9,49	
					Totale Euro	72,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 72,74	7,27	
					Totale Euro	80,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**80,01**	
					Totale Manodopera Euro	10,69	13,361
					Totale Materiali Euro	42,32	52,893
					Totale Altro Euro	9,42	11,774
					Totale Noli Euro	0,82	1,025

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.20.10.b	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	81,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
		Totale Manodopera				**10,69**	**13,097**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.195.b	SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di rinforzo in cemento armato, altezza cm 20	mq	1,00	30,57	30,57	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
11	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**43,59**	**53,406**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,005**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 25/30	mc	0,0544	173,21	9,42	
		Totale Altro				**9,42**	**11,541**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.20.10.b	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	81,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	64,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 64,52	9,68	
					Totale Euro	74,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 74,20	7,42	
					Totale Euro	81,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**81,62**	
					Totale Manodopera Euro	10,69	13,097
					Totale Materiali Euro	43,59	53,406
					Totale Altro Euro	9,42	11,541
					Totale Noli Euro	0,82	1,005

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.20.10.c	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA per elementi di lunghezza fino a 6,00 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	86,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
		Totale Manodopera				**10,69**	**12,364**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.195.c	SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di rinforzo in cemento armato, altezza cm 22	mq	1,00	33,05	33,05	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
11	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**46,07**	**53,285**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,948**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 25/30	mc	0,0622	173,21	10,77	
		Totale Altro				**10,77**	**12,457**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.20.10.c	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA per elementi di lunghezza fino a 6,00 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	86,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	68,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 68,35	10,25	
					Totale Euro	78,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 78,60	7,86	
					Totale Euro	86,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**86,46**	
					Totale Manodopera Euro	10,69	12,364
					Totale Materiali Euro	46,07	53,285
					Totale Altro Euro	10,77	12,457
					Totale Noli Euro	0,82	0,948

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.20.10.d	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	88,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
		Totale Manodopera				**10,69**	**12,060**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.195.d	SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di rinforzo in cemento armato altezza cm 24	mq	1,00	34,77	34,77	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
11	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**47,79**	**53,915**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,925**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 25/30	mc	0,0622	173,21	10,77	
		Totale Altro				**10,77**	**12,150**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.20.10.d	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	88,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	70,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 70,07	10,51	
					Totale Euro	80,58	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 80,58	8,06	
					Totale Euro	88,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**88,64**	
					Totale Manodopera Euro	10,69	12,060
					Totale Materiali Euro	47,79	53,915
					Totale Altro Euro	10,77	12,150
					Totale Noli Euro	0,82	0,925

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.20.10.e	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	91,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
		Totale Manodopera				**10,69**	**11,715**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.195.e	SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di rinforzo in cemento armato, altezza cm 25	mq	1,00	35,49	35,49	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
11	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**48,51**	**53,162**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,899**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 25/30	mc	0,0699	173,21	12,11	
		Totale Altro				**12,11**	**13,271**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI ALLEGGERITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.20.10.e	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	91,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	72,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 72,13	10,82	
					Totale Euro	82,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 82,95	8,30	
					Totale Euro	91,25	
					Prezzo di Applicazione Euro	**91,25**	
					Totale Manodopera Euro	10,69	11,715
					Totale Materiali Euro	48,51	53,162
					Totale Altro Euro	12,11	13,271
					Totale Noli Euro	0,82	0,899

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.10.a	SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 7/10 mm Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15 Ø 6 mm di ripartizione, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture	mq	1,00	72,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,22**	**16,885**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.220.170.b	LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 7/10 mm	kg	9,7755	2,00	19,55	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,1000	0,59	0,06	
10	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,5540	0,79	2,81	
		Totale Materiali				**27,84**	**38,469**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,020000	21,79	0,44	
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**1,26**	**1,741**
		Specie2					
9	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0474	164,89	7,82	
		Totale Specie2				**7,82**	**10,806**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 25/30	mc	0,0466	173,21	8,07	
		Totale Altro				**8,07**	**11,151**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.10.a	SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 7/10 mm Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15 Ø 6 mm di ripartizione, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture	mq	1,00	72,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	57,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 57,21	8,58	
					Totale Euro	65,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 65,79	6,58	
					Totale Euro	72,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**72,37**	
					Totale Manodopera Euro	12,22	16,885
					Totale Materiali Euro	27,84	38,469
					Totale Altro Euro	8,07	11,151
					Totale Specie2 Euro	7,82	10,806
					Totale Noli Euro	1,26	1,741

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.10.b	SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 8/10 mm Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15 Ø 6 mm di ripartizione, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture	mq	1,00	75,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,22**	**16,220**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.220.170.c	LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 8/10 mm	kg	11,1720	1,96	21,90	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,1000	0,59	0,06	
10	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,5540	0,79	2,81	
		Totale Materiali				**30,19**	**40,072**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,020000	21,79	0,44	
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**1,26**	**1,672**
		Specie2					
9	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0474	164,89	7,82	
		Totale Specie2				**7,82**	**10,380**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 25/30	mc	0,0466	173,21	8,07	
		Totale Altro				**8,07**	**10,711**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.10.b	SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 8/10 mm Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15 Ø 6 mm di ripartizione, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture	mq	1,00	75,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	59,56	
					Spese Generali 15,000% su Euro 59,56	8,93	
					Totale Euro	68,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 68,49	6,85	
					Totale Euro	75,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**75,34**	
					Totale Manodopera Euro	12,22	16,220
					Totale Materiali Euro	30,19	40,072
					Totale Altro Euro	8,07	10,711
					Totale Specie2 Euro	7,82	10,380
					Totale Noli Euro	1,26	1,672

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.10.c	SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15 Ø 6 mm di ripartizione, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture	mq	1,00	79,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,22**	**15,308**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.220.170.d	LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 10/10 mm	kg	13,9755	1,82	25,44	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,1000	0,59	0,06	
10	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,5540	0,79	2,81	
		Totale Materiali				**33,73**	**42,252**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,020000	21,79	0,44	
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**1,26**	**1,578**
		Specie2					
9	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0474	164,89	7,82	
		Totale Specie2				**7,82**	**9,796**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 25/30	mc	0,0466	173,21	8,07	
		Totale Altro				**8,07**	**10,109**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.10.c	SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15 Ø 6 mm di ripartizione, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture	mq	1,00	79,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	63,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 63,10	9,47	
					Totale Euro	72,57	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 72,57	7,26	
					Totale Euro	79,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**79,83**	
					Totale Manodopera Euro	12,22	15,308
					Totale Materiali Euro	33,73	42,252
					Totale Altro Euro	8,07	10,109
					Totale Specie2 Euro	7,82	9,796
					Totale Noli Euro	1,26	1,578

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.10.d	SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 12/10 mm Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15 Ø 6 mm di ripartizione, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture	mq	1,00	83,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,22**	**14,675**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.220.170.e	LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 12-15/10 mm	kg	16,7685	1,68	28,17	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,1000	0,59	0,06	
10	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,5540	0,79	2,81	
		Totale Materiali				**36,46**	**43,785**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,020000	21,79	0,44	
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**1,26**	**1,513**
		Specie2					
9	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0474	164,89	7,82	
		Totale Specie2				**7,82**	**9,391**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 25/30	mc	0,0466	173,21	8,07	
		Totale Altro				**8,07**	**9,691**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.10.d	SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 12/10 mm Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15 Ø 6 mm di ripartizione, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture	mq	1,00	83,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	65,83	
					Spese Generali 15,000% su Euro 65,83	9,87	
					Totale Euro	75,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 75,70	7,57	
					Totale Euro	83,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**83,27**	
					Totale Manodopera Euro	12,22	14,675
					Totale Materiali Euro	36,46	43,785
					Totale Altro Euro	8,07	9,691
					Totale Specie2 Euro	7,82	9,391
					Totale Noli Euro	1,26	1,513

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.10.e	SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 15/10 mm Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15 Ø 6 mm di ripartizione, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture	mq	1,00	92,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,22**	**13,254**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.220.170.e	LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 12-15/10 mm	kg	20,9685	1,68	35,23	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,1000	0,59	0,06	
10	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,5540	0,79	2,81	
		Totale Materiali				**43,52**	**47,202**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,020000	21,79	0,44	
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**1,26**	**1,367**
		Specie2					
9	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0474	164,89	7,82	
		Totale Specie2				**7,82**	**8,482**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 25/30	mc	0,0466	173,21	8,07	
		Totale Altro				**8,07**	**8,753**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.10.e	SOLAI IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTI FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 15/10 mm Solai in lamiera grecata collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata con esclusione di connettori a taglio per strutture, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete elettrosaldata 15x15 Ø 6 mm di ripartizione, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medio non inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture	mq	1,00	92,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	72,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 72,89	10,93	
					Totale Euro	83,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 83,82	8,38	
					Totale Euro	92,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**92,20**	
					Totale Manodopera Euro	12,22	13,254
					Totale Materiali Euro	43,52	47,202
					Totale Altro Euro	8,07	8,753
					Totale Specie2 Euro	7,82	8,482
					Totale Noli Euro	1,26	1,367

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.15.a	SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 7/10 mm Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata.	mq	1,00	67,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,71**	**17,248**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.220.170.b	LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 7/10 mm	kg	9,7755	2,00	19,55	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,1000	0,59	0,06	
		Totale Materiali				**25,03**	**36,868**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,010000	21,79	0,22	
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**1,04**	**1,532**
		Specie2					
9	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0474	164,89	7,82	
		Totale Specie2				**7,82**	**11,519**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 25/30	mc	0,0466	173,21	8,07	
		Totale Altro				**8,07**	**11,887**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.15.a	SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 7/10 mm Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata.	mq	1,00	67,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	53,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 53,67	8,05	
					Totale Euro	61,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 61,72	6,17	
					Totale Euro	67,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**67,89**	
					Totale Manodopera Euro	11,71	17,248
					Totale Materiali Euro	25,03	36,868
					Totale Altro Euro	8,07	11,887
					Totale Specie2 Euro	7,82	11,519
					Totale Noli Euro	1,04	1,532

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.15.b	SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 8/10 mm Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata.	mq	1,00	70,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,71**	**16,526**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.220.170.c	LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 8/10 mm	kg	11,1720	1,96	21,90	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,1000	0,59	0,06	
		Totale Materiali				**27,38**	**38,640**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,010000	21,79	0,22	
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**1,04**	**1,468**
		Specie2					
9	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0474	164,89	7,82	
		Totale Specie2				**7,82**	**11,036**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 25/30	mc	0,0466	173,21	8,07	
		Totale Altro				**8,07**	**11,389**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.15.b	SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 8/10 mm Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata.	mq	1,00	70,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	56,02	
					Spese Generali 15,000% su Euro 56,02	8,40	
					Totale Euro	64,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 64,42	6,44	
					Totale Euro	70,86	
					Prezzo di Applicazione Euro	**70,86**	
					Totale Manodopera Euro	11,71	16,526
					Totale Materiali Euro	27,38	38,640
					Totale Altro Euro	8,07	11,389
					Totale Specie2 Euro	7,82	11,036
					Totale Noli Euro	1,04	1,468

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.15.c	SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata.	mq	1,00	75,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,71**	**15,543**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.220.170.d	LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 10/10 mm	kg	13,9755	1,82	25,44	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,1000	0,59	0,06	
		Totale Materiali				**30,92**	**41,041**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,010000	21,79	0,22	
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**1,04**	**1,380**
		Specie2					
9	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0474	164,89	7,82	
		Totale Specie2				**7,82**	**10,380**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 25/30	mc	0,0466	173,21	8,07	
		Totale Altro				**8,07**	**10,711**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.15.c	SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata.	mq	1,00	75,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	59,56	
					Spese Generali 15,000% su Euro 59,56	8,93	
					Totale Euro	68,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 68,49	6,85	
					Totale Euro	75,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**75,34**	
					Totale Manodopera Euro	11,71	15,543
					Totale Materiali Euro	30,92	41,041
					Totale Altro Euro	8,07	10,711
					Totale Specie2 Euro	7,82	10,380
					Totale Noli Euro	1,04	1,380

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.15.d	SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 12/10 mm Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata.	mq	1,00	78,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,71**	**14,862**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.220.170.e	LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 12-15/10 mm	kg	16,7685	1,68	28,17	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,1000	0,59	0,06	
		Totale Materiali				**33,65**	**42,708**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,010000	21,79	0,22	
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**1,04**	**1,320**
		Specie2					
9	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0474	164,89	7,82	
		Totale Specie2				**7,82**	**9,925**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 25/30	mc	0,0466	173,21	8,07	
		Totale Altro				**8,07**	**10,242**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.15.d	SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 12/10 mm Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata.	mq	1,00	78,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	62,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 62,29	9,34	
					Totale Euro	71,63	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 71,63	7,16	
					Totale Euro	78,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**78,79**	
					Totale Manodopera Euro	11,71	14,862
					Totale Materiali Euro	33,65	42,708
					Totale Altro Euro	8,07	10,242
					Totale Specie2 Euro	7,82	9,925
					Totale Noli Euro	1,04	1,320

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.15.e	SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 15/10 mm Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata.	mq	1,00	87,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,71**	**13,348**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.220.170.e	LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 12-15/10 mm	kg	20,9685	1,68	35,23	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,1000	0,59	0,06	
		Totale Materiali				**40,71**	**46,404**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,010000	21,79	0,22	
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**1,04**	**1,185**
		Specie2					
9	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0474	164,89	7,82	
		Totale Specie2				**7,82**	**8,914**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 25/30	mc	0,0466	173,21	8,07	
		Totale Altro				**8,07**	**9,199**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.15.e	SOLAI IN LAMIERA GRECATA AUTOPORTANTI, FORNITI E POSTI IN OPERA Costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 15/10 mm Solai in lamiera grecata autoportanti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura,, eventuali ferri di armatura integrativi, conglomerato cementizio C 28/35 dello spessore medionon inferore a cm 10, ed ogni altro onere e magistero, con esclusione di connettori a taglio per strutture e rete elettrosaldata.	mq	1,00	87,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	69,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 69,35	10,40	
					Totale Euro	79,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 79,75	7,98	
					Totale Euro	87,73	
					Prezzo di Applicazione Euro	**87,73**	
					Totale Manodopera Euro	11,71	13,348
					Totale Materiali Euro	40,71	46,404
					Totale Altro Euro	8,07	9,199
					Totale Specie2 Euro	7,82	8,914
					Totale Noli Euro	1,04	1,185

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.20.a	FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE Connettori a taglio altezza gambo mm 40 Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio . Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	5,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**0,69**	**13,346**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.182.a	CONNETTORI A TAGLIO Connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio. Connettori a taglio altezza gambo mm 40	cad	1,0000	1,90	1,90	
		Totale Materiali				**1,90**	**36,750**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.7.a	PISTOLA SPARA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,0000	0,75	1,50	
		Totale Noli				**1,50**	**29,014**

Totale Euro	4,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,09	0,61	
Totale Euro	4,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,70	0,47	
Totale Euro	5,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,17**	
Totale Manodopera Euro	0,69	13,346
Totale Materiali Euro	1,90	36,750
Totale Noli Euro	1,50	29,014

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.20.b	FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti .....reso saldatured ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.Connettori a taglio altezza gambo mm 60 Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio . Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio . Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.Connettori a taglio altezza gambo mm 60	cad	1,0000	5,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**0,69**	**13,168**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.182.b	CONNETTORI A TAGLIO Connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio. Connettori a taglio altezza gambo mm 60	cad	1,0000	1,95	1,95	
		Totale Materiali				**1,95**	**37,214**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.7.a	PISTOLA SPARA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,0000	0,75	1,50	
		Totale Noli				**1,50**	**28,626**

Totale Euro	4,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,14	0,62	
Totale Euro	4,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,76	0,48	
Totale Euro	5,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,24**	

Totale Manodopera Euro	0,69	13,168
Totale Materiali Euro	1,95	37,214
Totale Noli Euro	1,50	28,626

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.20.c	FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE Connettori a taglio altezza gambo mm 70 Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio . Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	5,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,51	0,51	
		Totale Manodopera				**0,69**	**12,970**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.182.c	CONNETTORI A TAGLIO Connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio. Connettori a taglio altezza gambo mm 70	cad	1,0000	2,02	2,02	
		Totale Materiali				**2,02**	**37,970**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.7.a	PISTOLA SPARA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,0000	0,75	1,50	
		Totale Noli				**1,50**	**28,195**

Totale Euro	4,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,21	0,63	
Totale Euro	4,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,84	0,48	
Totale Euro	5,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,32**	

Totale Manodopera Euro	0,69	12,970
Totale Materiali Euro	2,02	37,970
Totale Noli Euro	1,50	28,195

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.20.d	FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE Connettori a taglio altezza gambo mm 80 Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio . Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	5,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**0,69**	**12,801**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.182.d	CONNETTORI A TAGLIO Connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio. Connettori a taglio altezza gambo mm 80	cad	1,0000	2,07	2,07	
		Totale Materiali				**2,07**	**38,404**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.7.a	PISTOLA SPARA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,0000	0,75	1,50	
		Totale Noli				**1,50**	**27,829**

Totale Euro	4,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,26	0,64	
Totale Euro	4,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,90	0,49	
Totale Euro	5,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,39**	

Totale Manodopera Euro	0,69	12,801
Totale Materiali Euro	2,07	38,404
Totale Noli Euro	1,50	27,829

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.20.e	FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE Connettori a taglio altezza gambo mm 105 Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio . Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	5,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**0,69**	**12,568**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.182.e	CONNETTORI A TAGLIO Connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio. Connettori a taglio altezza gambo mm 105	cad	1,0000	2,15	2,15	
		Totale Materiali				**2,15**	**39,162**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.7.a	PISTOLA SPARA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,0000	0,75	1,50	
		Totale Noli				**1,50**	**27,322**

Totale Euro	4,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,34	0,65	
Totale Euro	4,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,99	0,50	
Totale Euro	5,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,49**	
Totale Manodopera Euro	0,69	12,568
Totale Materiali Euro	2,15	39,162
Totale Noli Euro	1,50	27,322

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.20.f	FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE Connettori a taglio altezza gambo mm 125 Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio . Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	5,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**0,69**	**12,278**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.182.f	CONNETTORI A TAGLIO Connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio. Connettori a taglio altezza gambo mm 125	cad	1,0000	2,25	2,25	
		Totale Materiali				**2,25**	**40,036**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.7.a	PISTOLA SPARA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,0000	0,75	1,50	
		Totale Noli				**1,50**	**26,690**

Totale Euro	4,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,44	0,67	
Totale Euro	5,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,11	0,51	
Totale Euro	5,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,62**	
Totale Manodopera Euro	0,69	12,278
Totale Materiali Euro	2,25	40,036
Totale Noli Euro	1,50	26,690

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.30.20.g	FORNITURA E POSA DI CONNETTORI A TAGLIO PER STRUTTURE Connettori a taglio altezza gambo mm 135 Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio . Compreso saldatured ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	5,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**0,69**	**11,917**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.182.g	CONNETTORI A TAGLIO Connettori a taglio per strutture di spessore non inferiore a mm 8 con testa, ribattuti a freddo nella struttura con chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio. Connettori a taglio altezza gambo mm135	cad	1,0000	2,38	2,38	
		Totale Materiali				**2,38**	**41,105**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.7.a	PISTOLA SPARA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	2,0000	0,75	1,50	
		Totale Noli				**1,50**	**25,907**

Totale Euro	4,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,57	0,69	
Totale Euro	5,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,26	0,53	
Totale Euro	5,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,79**	

Totale Manodopera Euro	0,69	11,917
Totale Materiali Euro	2,38	41,105
Totale Noli Euro	1,50	25,907

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN TAVELLONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.40.10.a	SOLAIO IN TAVELLONI FORATI FORNITO E POSTO IN OPERA Con tavellone semplice, spessore 6 cm Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso il riempimento in calcestruzzo alleggerito fino all'estradosso del profilato, la soletta superiore in calcestruzzo C25/30 di spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di ripartizione in rete elettrosaldata o tondini (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm).	mq	1,00	44,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**8,42**	**19,071**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.90.a	TAVELLONI FORATI Tavelloni forati cm 60/100x25x6	mq	1,05	8,33	8,75	
5	ABR25_MAT_2.30.50.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE PER MASSETTI Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) , autoestinguente e pompabile. Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100	mc	0,0800	98,85	7,91	
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**19,82**	**44,892**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001400	51,40	0,07	
		Totale Noli				**0,07**	**0,159**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0342	192,69	6,59	
		Totale Altro				**6,59**	**14,926**

Totale Euro	34,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,90	5,24	
Totale Euro	40,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,14	4,01	
Totale Euro	44,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,15**	

Totale Manodopera Euro	8,42	19,071
Totale Materiali Euro	19,82	44,892
Totale Altro Euro	6,59	14,926
Totale Noli Euro	0,07	0,159

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN TAVELLONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.40.10.b	SOLAIO IN TAVELLONI FORATI FORNITO E POSTO IN OPERA Con tavellone semplice, spessore 8 cm Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso il riempimento in calcestruzzo alleggerito fino all'estradosso del profilato, la soletta superiore in calcestruzzo C25/30 di spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di ripartizione in rete elettrosaldata o tondini (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm).	mq	1,00	50,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,170000	25,50	4,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
		Totale Manodopera				**9,54**	**19,046**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.90.c	TAVELLONI FORATI Tavelloni forati cm 60/100x25x8	mq	1,05	11,74	12,33	
5	ABR25_MAT_2.30.50.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE PER MASSETTI Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) , autoestinguente e pompabile. Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100	mc	0,0800	98,85	7,91	
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**23,40**	**46,716**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001400	51,40	0,07	
		Totale Noli				**0,07**	**0,140**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0342	192,69	6,59	
		Totale Altro				**6,59**	**13,156**

Totale Euro	39,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,60	5,94	
Totale Euro	45,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,54	4,55	
Totale Euro	50,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,09**	

Totale Manodopera Euro	9,54	19,046
Totale Materiali Euro	23,40	46,716
Totale Altro Euro	6,59	13,156
Totale Noli Euro	0,07	0,140

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI IN TAVELLONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.40.10.c	SOLAIO IN TAVELLONI FORATI FORNITO E POSTO IN OPERA Tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3÷4 cm Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso il riempimento in calcestruzzo alleggerito fino all'estradosso del profilato, la soletta superiore in calcestruzzo C25/30 di spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di ripartizione in rete elettrosaldata o tondini (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm).	mq	1,00	61,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**16,83**	**27,224**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.90.a	TAVELLONI FORATI Tavelloni forati cm 60/100x25x6	mq	1,05	8,33	8,75	
4	ABR25_MAT_2.50.90.b	TAVELLONI FORATI Tavelline forati cm 50/60x25x3	mq	1,05	9,61	10,09	
6	ABR25_MAT_2.30.50.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE PER MASSETTI Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) , autoestinguente e pompabile. Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100	mc	0,0400	98,85	3,95	
8	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**25,95**	**41,977**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	
		Totale Noli				**0,10**	**0,162**
		Altro					
5	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0311	192,69	5,99	
		Totale Altro				**5,99**	**9,689**

Totale Euro	48,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,87	7,33	
Totale Euro	56,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,20	5,62	
Totale Euro	61,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,82**	

Totale Manodopera Euro	16,83	27,224
Totale Materiali Euro	25,95	41,977
Totale Altro Euro	5,99	9,689
Totale Noli Euro	0,10	0,162

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.10.a	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	71,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**7,45**	**10,369**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.190.40.b	POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Polistirolo espanso in lastre a norma UNI 7819/88 munito del marchio di conformità I.I.P: densità 20 Kg/m³	mc	0,1200	17,79	2,13	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
10	ABR25_MAT_2.40.190.a	PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m, dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m complete di tre tralicci longitudinali metallici	mq	1,00	21,11	21,11	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**36,26**	**50,466**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,141**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0637	192,69	12,27	
		Totale Altro				**12,27**	**17,077**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.10.a	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO con blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	71,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	56,80	
					Spese Generali 15,000% su Euro 56,80	8,52	
					Totale Euro	65,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 65,32	6,53	
					Totale Euro	71,85	
					Prezzo di Applicazione Euro	**71,85**	
					Totale Manodopera Euro	7,45	10,369
					Totale Materiali Euro	36,26	50,466
					Totale Altro Euro	12,27	17,077
					Totale Noli Euro	0,82	1,141

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.10.b	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	73,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**7,45**	**10,168**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.190.40.b	POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Polistirolo espanso in lastre a norma UNI 7819/88 munito del marchio di conformità I.I.P: densità 20 Kg/m³	mc	0,1400	17,79	2,49	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
10	ABR25_MAT_2.40.190.a	PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m, dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m complete di tre tralicci longitudinali metallici	mq	1,00	21,11	21,11	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**36,62**	**49,980**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,119**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0676	192,69	13,03	
		Totale Altro				**13,03**	**17,784**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.10.b	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO con blocchi di polistirolo di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	73,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	57,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 57,92	8,69	
					Totale Euro	66,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 66,61	6,66	
					Totale Euro	73,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**73,27**	
					Totale Manodopera Euro	7,45	10,168
					Totale Materiali Euro	36,62	49,980
					Totale Altro Euro	13,03	17,784
					Totale Noli Euro	0,82	1,119

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.10.c	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	75,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**7,45**	**9,928**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.190.40.b	POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Polistirolo espanso in lastre a norma UNI 7819/88 munito del marchio di conformità I.I.P: densità 20 Kg/m³	mc	0,1600	17,79	2,85	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
10	ABR25_MAT_2.40.190.a	PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m, dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m complete di tre tralicci longitudinali metallici	mq	1,00	21,11	21,11	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**36,98**	**49,280**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,093**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0730	192,69	14,07	
		Totale Altro				**14,07**	**18,750**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.10.c	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO con blocchi di polistirolo di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	75,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	59,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 59,32	8,90	
					Totale Euro	68,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 68,22	6,82	
					Totale Euro	75,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**75,04**	
					Totale Manodopera Euro	7,45	9,928
					Totale Materiali Euro	36,98	49,280
					Totale Altro Euro	14,07	18,750
					Totale Noli Euro	0,82	1,093

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.10.d	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	76,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**7,45**	**9,698**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.190.40.b	POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Polistirolo espanso in lastre a norma UNI 7819/88 munito del marchio di conformità I.I.P: densità 20 Kg/m³	mc	0,1800	17,79	3,20	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
10	ABR25_MAT_2.40.190.a	PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m, dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m complete di tre tralicci longitudinali metallici	mq	1,00	21,11	21,11	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**37,33**	**48,594**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,067**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0785	192,69	15,13	
		Totale Altro				**15,13**	**19,695**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.10.d	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO con blocchi di polistirolo di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	76,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	60,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 60,73	9,11	
					Totale Euro	69,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 69,84	6,98	
					Totale Euro	76,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**76,82**	
					Totale Manodopera Euro	7,45	9,698
					Totale Materiali Euro	37,33	48,594
					Totale Altro Euro	15,13	19,695
					Totale Noli Euro	0,82	1,067

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.10.e	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	78,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**7,45**	**9,478**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.190.40.b	POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE Polistirolo espanso in lastre a norma UNI 7819/88 munito del marchio di conformità I.I.P: densità 20 Kg/m³	mc	0,2000	17,79	3,56	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
10	ABR25_MAT_2.40.190.a	PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m, dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m complete di tre tralicci longitudinali metallici	mq	1,00	21,11	21,11	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**37,69**	**47,952**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**1,043**
		Altro					
8	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0839	192,69	16,17	
		Totale Altro				**16,17**	**20,573**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.10.e	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN POLISTIROLO con blocchi di polistirolo di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	78,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	62,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 62,13	9,32	
					Totale Euro	71,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 71,45	7,15	
					Totale Euro	78,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**78,60**	
					Totale Manodopera Euro	7,45	9,478
					Totale Materiali Euro	37,69	47,952
					Totale Altro Euro	16,17	20,573
					Totale Noli Euro	0,82	1,043

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.20.a	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN LASTRE DI C.A.P. PER UTILIZZO DI CALCESTRUZZO DI CLASSE C 30/75 N/MM² per un'altezza totale del solaio di 20 cm Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C 30/75 N/mm²:	mq	1,00	0,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	-0,0820	107,50	-8,82	
2	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0820	113,88	9,34	
					Totale Euro	0,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,52	0,08	
					Totale Euro	0,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,60	0,06	
					Totale Euro	0,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,66**	
					Totale Materiali Euro	0,52	78,788

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.20.b	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN LASTRE DI C.A.P. PER UTILIZZO DI CALCESTRUZZO DI CLASSE C 30/75 N/MM² per un'altezza totale del solaio di 22 cm Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C 30/75 N/mm²:	mq	1,00	0,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	-0,0870	107,50	-9,35	
2	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0870	113,88	9,91	
					Totale Euro	0,56	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,56	0,08	
					Totale Euro	0,64	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,64	0,06	
					Totale Euro	0,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,70**	
					Totale Materiali Euro	0,56	80,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.20.c	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN LASTRE DI C.A.P. PER UTILIZZO DI CALCESTRUZZO DI CLASSE C 30/75 N/MM² per un'altezza totale del solaio di 24 cm Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C 30/75 N/mm²:	mq	1,00	0,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	-0,0940	107,50	-10,11	
2	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0940	113,88	10,70	
					Totale Euro	0,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,59	0,09	
					Totale Euro	0,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,68	0,07	
					Totale Euro	0,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,75**	
					Totale Materiali Euro	0,59	78,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.20.d	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN LASTRE DI C.A.P. PER UTILIZZO DI CALCESTRUZZO DI CLASSE C 30/75 N/MM² per un'altezza totale del solaio di 26 cm Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C 30/75 N/mm²:	mq	1,00	0,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	-0,1010	107,50	-10,86	
2	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,1010	113,88	11,50	
					Totale Euro	0,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,64	0,10	
					Totale Euro	0,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,74	0,07	
					Totale Euro	0,81	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,81**	
					Totale Materiali Euro	0,64	79,012

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.20.e	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN LASTRE DI C.A.P. PER UTILIZZO DI CALCESTRUZZO DI CLASSE C 30/75 N/MM² per un'altezza totale del solaio di 28 cm Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in lastre di c.a.p. per utilizzo di calcestruzzo di classe C 30/75 N/mm²:	mq	1,00	0,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	-0,1080	107,50	-11,61	
2	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,1080	113,88	12,30	
		Totale Materiali				**0,69**	**79,310**

Totale Euro	0,69
Spese Generali 15,000% su Euro 0,69	0,10
Totale Euro	0,79
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,79	0,08
Totale Euro	0,87
Prezzo di Applicazione Euro	**0,87**

Totale Materiali Euro	0,69	79,310

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.30.a	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE) con pignatte di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	84,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,170000	25,50	4,34	
		Totale Manodopera				**8,47**	**10,055**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
9	ABR25_MAT_2.40.190.a	PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m, dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m complete di tre tralicci longitudinali metallici	mq	1,00	21,11	21,11	
10	ABR25_MAT_2.50.150.a	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 12x38x25	cad	6,6670	1,40	9,33	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**43,46**	**51,591**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,973**
		Altro					
7	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0718	192,69	13,84	
		Totale Altro				**13,84**	**16,429**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.30.a	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE) con pignatte di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del solaio di 20 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	84,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	66,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 66,59	9,99	
					Totale Euro	76,58	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 76,58	7,66	
					Totale Euro	84,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**84,24**	
					Totale Manodopera Euro	8,47	10,055
					Totale Materiali Euro	43,46	51,591
					Totale Altro Euro	13,84	16,429
					Totale Noli Euro	0,82	0,973

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.30.b	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE) con pignatte di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	84,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**7,45**	**8,767**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
9	ABR25_MAT_2.40.190.a	PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m, dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m complete di tre tralicci longitudinali metallici	mq	1,00	21,11	21,11	
10	ABR25_MAT_2.50.150.b	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 14x38x25	cad	6,6670	1,47	9,80	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**43,93**	**51,695**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,965**
		Altro					
7	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0777	192,69	14,97	
		Totale Altro				**14,97**	**17,616**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.30.b	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE) con pignatte di altezza pari a 14 cm per un'altezza totale del solaio di 22 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	84,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	67,17	
					Spese Generali 15,000% su Euro 67,17	10,08	
					Totale Euro	77,25	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 77,25	7,73	
					Totale Euro	84,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**84,98**	
					Totale Manodopera Euro	7,45	8,767
					Totale Materiali Euro	43,93	51,695
					Totale Altro Euro	14,97	17,616
					Totale Noli Euro	0,82	0,965

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.30.c	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE) con pignatte di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	86,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**7,45**	**8,570**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
9	ABR25_MAT_2.40.190.a	PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m, dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m complete di tre tralicci longitudinali metallici	mq	1,00	21,11	21,11	
10	ABR25_MAT_2.50.150.c	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 16,5x38x25	cad	6,6670	1,50	10,00	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**44,13**	**50,765**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,943**
		Altro					
7	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0847	192,69	16,32	
		Totale Altro				**16,32**	**18,774**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.30.c	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE) con pignatte di altezza pari a 16 cm per un'altezza totale del solaio di 24 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	86,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	68,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 68,72	10,31	
					Totale Euro	79,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 79,03	7,90	
					Totale Euro	86,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**86,93**	
					Totale Manodopera Euro	7,45	8,570
					Totale Materiali Euro	44,13	50,765
					Totale Altro Euro	16,32	18,774
					Totale Noli Euro	0,82	0,943

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.30.d	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE) con pignatte di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	94,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**11,66**	**12,400**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
9	ABR25_MAT_2.40.190.a	PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m, dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m complete di tre tralicci longitudinali metallici	mq	1,00	21,11	21,11	
10	ABR25_MAT_2.50.150.d	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 18x38x25	cad	6,6670	1,53	10,20	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**44,33**	**47,145**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,872**
		Altro					
7	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0909	192,69	17,52	
		Totale Altro				**17,52**	**18,632**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.30.d	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE) con pignatte di altezza pari a 18 cm per un'altezza totale del solaio di 26 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	94,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	74,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 74,33	11,15	
					Totale Euro	85,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 85,48	8,55	
					Totale Euro	94,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**94,03**	
					Totale Manodopera Euro	11,66	12,400
					Totale Materiali Euro	44,33	47,145
					Totale Altro Euro	17,52	18,632
					Totale Noli Euro	0,82	0,872

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.30.e	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE) con pignatte di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	97,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**11,66**	**11,972**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
9	ABR25_MAT_2.40.190.a	PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m, dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m complete di tre tralicci longitudinali metallici	mq	1,00	21,11	21,11	
10	ABR25_MAT_2.50.150.e	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 20x38x25	cad	6,6670	1,75	11,67	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**45,80**	**47,027**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,842**
		Altro					
7	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0971	192,69	18,71	
		Totale Altro				**18,71**	**19,211**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.30.e	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE) con pignatte di altezza pari a 20 cm per un'altezza totale del solaio di 28 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	97,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	76,99	
					Spese Generali 15,000% su Euro 76,99	11,55	
					Totale Euro	88,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 88,54	8,85	
					Totale Euro	97,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**97,39**	
					Totale Manodopera Euro	11,66	11,972
					Totale Materiali Euro	45,80	47,027
					Totale Altro Euro	18,71	19,211
					Totale Noli Euro	0,82	0,842

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.30.f	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE) con pignatte di altezza pari a 22 cm per un'altezza totale del solaio di 30 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	100,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**11,66**	**11,602**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
9	ABR25_MAT_2.40.190.a	PANNELLO PRECOMPRESSO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. con luci da 4 a 6 m, dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m complete di tre tralicci longitudinali metallici	mq	1,00	21,11	21,11	
10	ABR25_MAT_2.50.150.f	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 22x38x25	cad	6,6670	1,94	12,93	
12	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**47,06**	**46,826**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,816**
		Altro					
7	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,1033	192,69	19,90	
		Totale Altro				**19,90**	**19,801**

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.30.f	LASTRE PREFABBRICATE PER SOLAI IN C.A.P. DELLO SPESSORE PARI A 4 CM E DELLA LARGHEZZA DI 1,2 M, CON BLOCCHI DI ALLEGGERIMENTO IN LATERIZIO (PIGNATTE) con pignatte di altezza pari a 22 cm per un'altezza totale del solaio di 30 cm Lastre prefabbricate per solai in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in laterizio (pignatte) e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete elettrosaldata annegata nello spessore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 15x15 cm), fornite e montate in opera compreso getto di completamento e soletta non inferiore ad h = 6 cm, in calcestruzzo di classe non inferiore a 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera compreso l'onere delle armature metalliche di completamento inferiori e superiori per i momenti positivi e negativi	mq	1,00	100,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	79,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 79,44	11,92	
					Totale Euro	91,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 91,36	9,14	
					Totale Euro	100,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**100,50**	
					Totale Manodopera Euro	11,66	11,602
					Totale Materiali Euro	47,06	46,826
					Totale Altro Euro	19,90	19,801
					Totale Noli Euro	0,82	0,816

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.50.a	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN C.A.O PER ARMATURE IN BARRE DI ACCIAIO B450C ECCEDENTI I 9 KG/M³ posizionate in stabilimento di prefabbricazione, all'interno della lastra inferiore Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in c.a.o per armature in barre di acciaio B450C eccedenti i 9 kg/m³	kg	1,0000	1,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.130.e	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata: extra diametro per tondi base	kg	1,0300	0,32	0,33	
2	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	1,0300	0,48	0,49	
		Totale Materiali				**0,82**	**79,612**
					Totale Euro	0,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,82	0,12	
					Totale Euro	0,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,94	0,09	
					Totale Euro	1,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,03**	
					Totale Materiali Euro	0,82	79,612

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.50.b	SOVRAPPREZZO AI SOLAI PREFABBRICATI IN C.A.O PER ARMATURE IN BARRE DI ACCIAIO B450C ECCEDENTI I 9 KG/M³ posizionate in cantiere Sovrapprezzo ai solai prefabbricati in c.a.o per armature in barre di acciaio B450C eccedenti i 9 kg/m³	kg	1,0000	1,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002000	28,43	0,06	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002000	30,60	0,06	
		Totale Manodopera				**0,27**	**19,565**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	1,0200	0,48	0,49	
5	ABR25_MAT_2.30.130.e	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata: extra diametro per tondi base	kg	1,0300	0,32	0,33	
		Totale Materiali				**0,82**	**59,420**

Totale Euro	1,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,09	0,16	
Totale Euro	1,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,25	0,13	
Totale Euro	1,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,38**	

Totale Manodopera Euro	0,27	19,565
Totale Materiali Euro	0,82	59,420

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.60.a	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 46 kNm/m Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm² completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 20 cm	mq	1,00	59,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,85**	**9,885**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.225.a	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 20 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio, largo 120 cm ed alto 20 cm. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a 4600 kgm	mq	1,00	30,81	30,81	
		Totale Materiali				**30,81**	**52,062**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**2,180**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**14,921**

Totale Euro	46,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,78	7,02	
Totale Euro	53,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,80	5,38	
Totale Euro	59,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,18**	

Totale Manodopera Euro	5,85	9,885
Totale Altro Euro	8,83	14,921
Totale Materiali Euro	30,81	52,062
Totale Noli Euro	1,29	2,180

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.60.b	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 52 kNm/m Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm² completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 20 cm	mq	1,00	60,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,85**	**9,598**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.225.b	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 20 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio, largo 120 cm ed alto 20 cm. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 5.200 kgm	mq	1,00	32,21	32,21	
		Totale Materiali				**32,21**	**52,847**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**2,116**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**14,487**

Totale Euro	48,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,18	7,23	
Totale Euro	55,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,41	5,54	
Totale Euro	60,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,95**	

Totale Manodopera Euro	5,85	9,598
Totale Altro Euro	8,83	14,487
Totale Materiali Euro	32,21	52,847
Totale Noli Euro	1,29	2,116

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.60.c	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 63 kNm/m Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm² completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 20 cm	mq	1,00	62,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,85**	**9,360**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.225.c	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 20 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio, largo 120 cm ed alto 20 cm. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 6.300 kgm	mq	1,00	33,44	33,44	
		Totale Materiali				**33,44**	**53,504**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**2,064**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**14,128**

Totale Euro	49,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,41	7,41	
Totale Euro	56,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,82	5,68	
Totale Euro	62,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**62,50**	
Totale Manodopera Euro	5,85	9,360
Totale Altro Euro	8,83	14,128
Totale Materiali Euro	33,44	53,504
Totale Noli Euro	1,29	2,064

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.60.d	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 71 kNm/m Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm² completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 20 cm	mq	1,00	64,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,85**	**9,031**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.225.d	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 20 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio, largo 120 cm ed alto 20 cm. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.100 kgm	mq	1,00	35,24	35,24	
		Totale Materiali				**35,24**	**54,400**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,991**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**13,631**

Totale Euro	51,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,21	7,68	
Totale Euro	58,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,89	5,89	
Totale Euro	64,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,78**	

Totale Manodopera Euro	5,85	9,031
Totale Altro Euro	8,83	13,631
Totale Materiali Euro	35,24	54,400
Totale Noli Euro	1,29	1,991

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.60.e	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 80 kNm/m Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm² completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 20 cm	mq	1,00	65,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,85**	**8,880**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.225.e	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 20 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio, largo 120 cm ed alto 20 cm. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 8.000 kgm	mq	1,00	36,11	36,11	
		Totale Materiali				**36,11**	**54,812**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,958**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**13,403**

Totale Euro	52,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,08	7,81	
Totale Euro	59,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,89	5,99	
Totale Euro	65,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,88**	

Totale Manodopera Euro	5,85	8,880
Totale Altro Euro	8,83	13,403
Totale Materiali Euro	36,11	54,812
Totale Noli Euro	1,29	1,958

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.60.f	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 90 kNm/m Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm² completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 20 cm	mq	1,00	67,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,85**	**8,623**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.225.f	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 20 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio, largo 120 cm ed alto 20 cm. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.000 kgm	mq	1,00	37,66	37,66	
		Totale Materiali				**37,66**	**55,513**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,902**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**13,016**

Totale Euro	53,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,63	8,04	
Totale Euro	61,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,67	6,17	
Totale Euro	67,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,84**	

Totale Manodopera Euro	5,85	8,623
Totale Altro Euro	8,83	13,016
Totale Materiali Euro	37,66	55,513
Totale Noli Euro	1,29	1,902

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.60.g	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 99 kNm/m Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm² completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 20 cm	mq	1,00	68,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,85**	**8,548**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.225.g	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 20 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio, largo 120 cm ed alto 20 cm. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.900 kgm	mq	1,00	38,13	38,13	
		Totale Materiali				**38,13**	**55,713**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,885**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**12,902**

Totale Euro	54,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,10	8,12	
Totale Euro	62,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,22	6,22	
Totale Euro	68,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,44**	

Totale Manodopera Euro	5,85	8,548
Totale Altro Euro	8,83	12,902
Totale Materiali Euro	38,13	55,713
Totale Noli Euro	1,29	1,885

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.60.h	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 20 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 11 kNm/m Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm² completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo classe C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 20 cm	mq	1,00	69,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,85**	**8,446**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.225.h	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 20 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio, largo 120 cm ed alto 20 cm. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 11.000 kgm	mq	1,00	38,78	38,78	
		Totale Materiali				**38,78**	**55,992**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,863**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**12,749**

Totale Euro	54,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,75	8,21	
Totale Euro	62,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,96	6,30	
Totale Euro	69,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**69,26**	

Totale Manodopera Euro	5,85	8,446
Totale Altro Euro	8,83	12,749
Totale Materiali Euro	38,78	55,992
Totale Noli Euro	1,29	1,863

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.70.a	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 59,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 25 cm	mq	1,00	63,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,85**	**9,252**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.227.a	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 25 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e altezza 25 cm. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a 5.900 kgm	mq	1,00	34,01	34,01	
		Totale Materiali				**34,01**	**53,788**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**2,040**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**13,965**

Totale Euro	49,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,98	7,50	
Totale Euro	57,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,48	5,75	
Totale Euro	63,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,23**	

Totale Manodopera Euro	5,85	9,252
Totale Altro Euro	8,83	13,965
Totale Materiali Euro	34,01	53,788
Totale Noli Euro	1,29	2,040

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.70.b	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 70,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 25 cm	mq	1,00	64,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,85**	**9,006**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.227.b	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 25 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....cm. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.000 kgm	mq	1,00	35,38	35,38	
		Totale Materiali				**35,38**	**54,464**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,986**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**13,593**

Totale Euro	51,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,35	7,70	
Totale Euro	59,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,05	5,91	
Totale Euro	64,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,96**	

Totale Manodopera Euro	5,85	9,006
Totale Altro Euro	8,83	13,593
Totale Materiali Euro	35,38	54,464
Totale Noli Euro	1,29	1,986

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.70.c	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 79,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 25 cm	mq	1,00	66,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,85**	**8,742**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.227.c	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 25 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....cm. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 7.900 kgm	mq	1,00	36,93	36,93	
		Totale Materiali				**36,93**	**55,185**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,928**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**13,195**

Totale Euro	52,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,90	7,94	
Totale Euro	60,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,84	6,08	
Totale Euro	66,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,92**	

Totale Manodopera Euro	5,85	8,742
Totale Altro Euro	8,83	13,195
Totale Materiali Euro	36,93	55,185
Totale Noli Euro	1,29	1,928

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.70.d	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 91,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 25 cm	mq	1,00	68,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,85**	**8,512**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.227.d	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 25 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....cm. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 9.100 kgm	mq	1,00	38,36	38,36	
		Totale Materiali				**38,36**	**55,813**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,877**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**12,847**

Totale Euro	54,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,33	8,15	
Totale Euro	62,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,48	6,25	
Totale Euro	68,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,73**	

Totale Manodopera Euro	5,85	8,512
Totale Altro Euro	8,83	12,847
Totale Materiali Euro	38,36	55,813
Totale Noli Euro	1,29	1,877

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.70.e	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 100,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 25 cm	mq	1,00	70,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,85**	**8,292**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.227.e	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 25 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 10.000 kgm	mq	1,00	39,80	39,80	
		Totale Materiali				**39,80**	**56,414**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,828**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**12,516**

Totale Euro	55,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,77	8,37	
Totale Euro	64,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,14	6,41	
Totale Euro	70,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**70,55**	

Totale Manodopera Euro	5,85	8,292
Totale Altro Euro	8,83	12,516
Totale Materiali Euro	39,80	56,414
Totale Noli Euro	1,29	1,828

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.70.f	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 111,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 25 cm	mq	1,00	72,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,85**	**8,097**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.227.f	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 25 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 11.100 kgm	mq	1,00	41,14	41,14	
		Totale Materiali				**41,14**	**56,941**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,785**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**12,221**

Totale Euro	57,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,11	8,57	
Totale Euro	65,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,68	6,57	
Totale Euro	72,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**72,25**	

Totale Manodopera Euro	5,85	8,097
Totale Altro Euro	8,83	12,221
Totale Materiali Euro	41,14	56,941
Totale Noli Euro	1,29	1,785

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.70.g	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 122,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 25 cm	mq	1,00	73,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,85**	**7,986**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.227.g	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 25 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm	mq	1,00	41,93	41,93	
		Totale Materiali				**41,93**	**57,242**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,761**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**12,055**

Totale Euro	57,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,90	8,69	
Totale Euro	66,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,59	6,66	
Totale Euro	73,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,25**	

Totale Manodopera Euro	5,85	7,986
Totale Altro Euro	8,83	12,055
Totale Materiali Euro	41,93	57,242
Totale Noli Euro	1,29	1,761

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.70.h	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 25 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 144,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 25 cm	mq	1,00	74,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,85**	**7,882**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.227.h	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 25 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 14.400 kgm	mq	1,00	42,70	42,70	
		Totale Materiali				**42,70**	**57,532**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,738**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**11,897**

Totale Euro	58,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,67	8,80	
Totale Euro	67,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,47	6,75	
Totale Euro	74,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,22**	

Totale Manodopera Euro	5,85	7,882
Totale Altro Euro	8,83	11,897
Totale Materiali Euro	42,70	57,532
Totale Noli Euro	1,29	1,738

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.80.a	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 103,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 30 cm	mq	1,00	72,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,064000	30,60	1,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,064000	28,43	1,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,096000	25,50	2,45	
		Totale Manodopera				**6,23**	**8,567**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.228.a	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 30 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....a 30 cm. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a 10.300 kgm	mq	1,00	41,14	41,14	
		Totale Materiali				**41,14**	**56,573**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,774**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**12,142**

Totale Euro	57,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,49	8,62	
Totale Euro	66,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,11	6,61	
Totale Euro	72,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**72,72**	

Totale Manodopera Euro	6,23	8,567
Totale Altro Euro	8,83	12,142
Totale Materiali Euro	41,14	56,573
Totale Noli Euro	1,29	1,774

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.80.b	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 122,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 30 cm	mq	1,00	75,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,064000	30,60	1,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,064000	28,43	1,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,096000	25,50	2,45	
		Totale Manodopera				**6,23**	**8,211**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.228.b	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 30 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm	mq	1,00	43,62	43,62	
		Totale Materiali				**43,62**	**57,493**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,700**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**11,638**

Totale Euro	59,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,97	9,00	
Totale Euro	68,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,97	6,90	
Totale Euro	75,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**75,87**	
Totale Manodopera Euro	6,23	8,211
Totale Altro Euro	8,83	11,638
Totale Materiali Euro	43,62	57,493
Totale Noli Euro	1,29	1,700

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.80.c	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 149,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 30 cm	mq	1,00	76,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,064000	30,60	1,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,064000	28,43	1,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,096000	25,50	2,45	
		Totale Manodopera				**6,23**	**8,113**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.228.c	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 30 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 14.900 kgm	mq	1,00	44,35	44,35	
		Totale Materiali				**44,35**	**57,755**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,680**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**11,499**

Totale Euro	60,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,70	9,11	
Totale Euro	69,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,81	6,98	
Totale Euro	76,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**76,79**	

Totale Manodopera Euro	6,23	8,113
Totale Altro Euro	8,83	11,499
Totale Materiali Euro	44,35	57,755
Totale Noli Euro	1,29	1,680

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.80.d	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 154,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 30 cm	mq	1,00	77,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,064000	30,60	1,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,064000	28,43	1,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,096000	25,50	2,45	
		Totale Manodopera				**6,23**	**8,031**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.228.d	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 30 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 15.400 kgm	mq	1,00	44,97	44,97	
		Totale Materiali				**44,97**	**57,973**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,663**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**11,383**

Totale Euro	61,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,32	9,20	
Totale Euro	70,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,52	7,05	
Totale Euro	77,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,57**	

Totale Manodopera Euro	6,23	8,031
Totale Altro Euro	8,83	11,383
Totale Materiali Euro	44,97	57,973
Totale Noli Euro	1,29	1,663

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.80.e	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 170,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 30 cm	mq	1,00	78,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,064000	30,60	1,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,064000	28,43	1,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,096000	25,50	2,45	
		Totale Manodopera				**6,23**	**7,899**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.228.e	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 30 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 17.000 kgm	mq	1,00	46,00	46,00	
		Totale Materiali				**46,00**	**58,324**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,636**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**11,196**

Totale Euro	62,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,35	9,35	
Totale Euro	71,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,70	7,17	
Totale Euro	78,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**78,87**	

Totale Manodopera Euro	6,23	7,899
Totale Altro Euro	8,83	11,196
Totale Materiali Euro	46,00	58,324
Totale Noli Euro	1,29	1,636

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.80.f	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 190,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 30 cm	mq	1,00	80,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,064000	30,60	1,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,064000	28,43	1,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,096000	25,50	2,45	
		Totale Manodopera				**6,23**	**7,766**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.228.f	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 30 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 19.000 kgm	mq	1,00	47,07	47,07	
		Totale Materiali				**47,07**	**58,676**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,608**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**11,007**

Totale Euro	63,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,42	9,51	
Totale Euro	72,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,93	7,29	
Totale Euro	80,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**80,22**	

Totale Manodopera Euro	6,23	7,766
Totale Altro Euro	8,83	11,007
Totale Materiali Euro	47,07	58,676
Totale Noli Euro	1,29	1,608

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.80.g	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 208,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 30 cm	mq	1,00	81,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,064000	30,60	1,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,064000	28,43	1,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,096000	25,50	2,45	
		Totale Manodopera				**6,23**	**7,671**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.228.g	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 30 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 12.200 kgm	mq	1,00	47,86	47,86	
		Totale Materiali				**47,86**	**58,926**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,588**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**10,872**

Totale Euro	64,21
Spese Generali 15,000% su Euro 64,21	9,63
Totale Euro	73,84
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,84	7,38
Totale Euro	81,22
Prezzo di Applicazione Euro	**81,22**

Totale Manodopera Euro	6,23	7,671
Totale Altro Euro	8,83	10,872
Totale Materiali Euro	47,86	58,926
Totale Noli Euro	1,29	1,588

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.80.h	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 30 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 216,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 30 cm	mq	1,00	82,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,064000	30,60	1,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,064000	28,43	1,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,096000	25,50	2,45	
		Totale Manodopera				**6,23**	**7,551**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.228.h	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 30 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 21.600 kgm	mq	1,00	48,88	48,88	
		Totale Materiali				**48,88**	**59,241**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,563**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**10,702**

Totale Euro	65,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,23	9,78	
Totale Euro	75,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,01	7,50	
Totale Euro	82,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,51**	

Totale Manodopera Euro	6,23	7,551
Totale Altro Euro	8,83	10,702
Totale Materiali Euro	48,88	59,241
Totale Noli Euro	1,29	1,563

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.90.a	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 136,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 40 cm:	mq	1,00	85,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,068000	28,43	1,93	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**6,61**	**7,712**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.229.a	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 40 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....a 40 cm. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a 13.600 kgm	mq	1,00	51,03	51,03	
		Totale Materiali				**51,03**	**59,538**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,505**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**10,302**

Totale Euro	67,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 67,76	10,16	
Totale Euro	77,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 77,92	7,79	
Totale Euro	85,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**85,71**	

Totale Manodopera Euro	6,61	7,712
Totale Altro Euro	8,83	10,302
Totale Materiali Euro	51,03	59,538
Totale Noli Euro	1,29	1,505

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.90.b	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 165,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 40 cm:	mq	1,00	86,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,068000	28,43	1,93	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**6,61**	**7,600**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.229.b	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 40 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 16.500 kgm	mq	1,00	52,02	52,02	
		Totale Materiali				**52,02**	**59,814**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,483**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**10,153**

Totale Euro	68,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,75	10,31	
Totale Euro	79,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,06	7,91	
Totale Euro	86,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**86,97**	

Totale Manodopera Euro	6,61	7,600
Totale Altro Euro	8,83	10,153
Totale Materiali Euro	52,02	59,814
Totale Noli Euro	1,29	1,483

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.90.c	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 172,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 40 cm:	mq	1,00	87,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,068000	28,43	1,93	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**6,61**	**7,518**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.229.c	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 40 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 17.290 kgm	mq	1,00	52,77	52,77	
		Totale Materiali				**52,77**	**60,020**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,467**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**10,043**

Totale Euro	69,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,50	10,43	
Totale Euro	79,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,93	7,99	
Totale Euro	87,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,92**	

Totale Manodopera Euro	6,61	7,518
Totale Altro Euro	8,83	10,043
Totale Materiali Euro	52,77	60,020
Totale Noli Euro	1,29	1,467

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.90.d	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 195,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 40 cm:	mq	1,00	88,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,068000	28,43	1,93	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**6,61**	**7,431**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.229.d	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 40 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 19.500 kgm	mq	1,00	53,58	53,58	
		Totale Materiali				**53,58**	**60,236**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,450**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**9,927**

Totale Euro	70,31
Spese Generali 15,000% su Euro 70,31	10,55
Totale Euro	80,86
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,86	8,09
Totale Euro	88,95
Prezzo di Applicazione Euro	**88,95**

Totale Manodopera Euro	6,61	7,431
Totale Altro Euro	8,83	9,927
Totale Materiali Euro	53,58	60,236
Totale Noli Euro	1,29	1,450

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.90.e	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 225,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 40 cm:	mq	1,00	89,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,068000	28,43	1,93	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**6,61**	**7,355**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.229.e	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 40 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 22.500 kgm	mq	1,00	54,31	54,31	
		Totale Materiali				**54,31**	**60,432**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,435**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**9,825**

Totale Euro	71,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,04	10,66	
Totale Euro	81,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,70	8,17	
Totale Euro	89,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,87**	

Totale Manodopera Euro	6,61	7,355
Totale Altro Euro	8,83	9,825
Totale Materiali Euro	54,31	60,432
Totale Noli Euro	1,29	1,435

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.90.f	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 231,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 40 cm:	mq	1,00	90,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,068000	28,43	1,93	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**6,61**	**7,272**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.229.f	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 40 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 23.100 kgm	mq	1,00	55,13	55,13	
		Totale Materiali				**55,13**	**60,649**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,419**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**9,714**

Totale Euro	71,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,86	10,78	
Totale Euro	82,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,64	8,26	
Totale Euro	90,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,90**	

Totale Manodopera Euro	6,61	7,272
Totale Altro Euro	8,83	9,714
Totale Materiali Euro	55,13	60,649
Totale Noli Euro	1,29	1,419

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.90.g	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 254,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 40 cm:	mq	1,00	92,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,068000	28,43	1,93	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**6,61**	**7,185**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.229.g	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 40 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 25.400 kgm	mq	1,00	56,00	56,00	
		Totale Materiali				**56,00**	**60,870**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,402**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**9,598**

Totale Euro	72,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,73	10,91	
Totale Euro	83,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,64	8,36	
Totale Euro	92,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,00**	

Totale Manodopera Euro	6,61	7,185
Totale Altro Euro	8,83	9,598
Totale Materiali Euro	56,00	60,870
Totale Noli Euro	1,29	1,402

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SOLAI
SOLAI AD ELEMENTI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.06.50.90.h	PANNELLI PRECOMPRESSI ALVEOLARI PREFABBRICATI PER SOLAI AUTOPORTANTI, DI LARGHEZZA PARI A 120 CM DI SPESSORE PARI A 40 CM con momenti massimi di esercizio pari a circa 259,00 kNm Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe C45/55 o superiore , armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottura fptk >= 1800 N/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo C 28/35 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. Pannelli di spessore pari a 40 cm:	mq	1,00	93,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,068000	28,43	1,93	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**6,61**	**7,107**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.40.229.h	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 40 cm Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio di larghezza 120 cm e .....m. Lastra alveolata in cemento armato precompresso a fili aderenti con momenti massimi di esercizio pari a circa 25.900 kgm	mq	1,00	56,79	56,79	
		Totale Materiali				**56,79**	**61,058**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**1,387**
		Altro					
4	ABR25_E.03.10.20.c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZIONE Classe resistenza 32/40	mc	0,0458	192,69	8,83	
		Totale Altro				**8,83**	**9,494**

Totale Euro	73,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,52	11,03	
Totale Euro	84,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,55	8,46	
Totale Euro	93,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,01**	

Totale Manodopera Euro	6,61	7,107
Totale Altro Euro	8,83	9,494
Totale Materiali Euro	56,79	61,058
Totale Noli Euro	1,29	1,387

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.10.a	ARRICCIATURA DI MURATURE SPICCONATE O NUOVE Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo	mq	1,00	5,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,059000	30,60	1,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,059000	25,50	1,50	
		Totale Manodopera				**3,31**	**64,522**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,029000	10,00	0,29	
		Totale Noli				**0,29**	**5,653**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.20.b	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,0040	113,37	0,45	
		Totale Specie2				**0,45**	**8,772**

Totale Euro	4,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,05	0,61	
Totale Euro	4,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,66	0,47	
Totale Euro	5,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,13**	

Totale Manodopera Euro	3,31	64,522
Totale Specie2 Euro	0,45	8,772
Totale Noli Euro	0,29	5,653

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.100.a	SOVRAPPREZZO ALL'INTONACO CIVILE Sovrapprezzo all'intonaco civile per ogni cm in più di spessore dello strato superficiale di colla di malta Sovrapprezzo all'intonaco civile Sovrapprezzo all'intonaco civile per ogni cm in più di spessore dello strato superficiale di colla di malta	mq	1,00	3,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,036000	25,50	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,036000	30,60	1,10	
		Totale Manodopera				**2,02**	**52,742**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.10.d	Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia	mc	0,0079	128,25	1,01	
		Totale Specie2				**1,01**	**26,371**
					Totale Euro	3,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,03	0,45	
					Totale Euro	3,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,48	0,35	
					Totale Euro	3,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,83**	
					Totale Manodopera Euro	2,02	52,742
					Totale Specie2 Euro	1,01	26,371

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.110.a	INTONACO A MEZZO STUCCO RIFINITO CON SOVRASTANTE STRATO DI CIRCA 2 MM DI MALTA PER STUCCHI su pareti interne Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo ed applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico.	mq	1,00	29,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,326200	30,60	9,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,326200	25,50	8,32	
		Totale Manodopera				**18,30**	**62,224**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,163000	10,00	1,63	
		Totale Noli				**1,63**	**5,542**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.20.b	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,0198	113,37	2,24	
4	ABR25_MAT_90.10.90.b	Grassello grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0020	541,13	1,08	
		Totale Specie2				**3,32**	**11,289**

Totale Euro	23,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,25	3,49	
Totale Euro	26,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,74	2,67	
Totale Euro	29,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,41**	

Totale Manodopera Euro	18,30	62,224
Totale Specie2 Euro	3,32	11,289
Totale Noli Euro	1,63	5,542

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.110.b	INTONACO A MEZZO STUCCO RIFINITO CON SOVRASTANTE STRATO DI CIRCA 2 MM DI MALTA PER STUCCHI su soffitti Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo ed applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico.	mq	1,00	31,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,346400	30,60	10,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,346400	25,50	8,83	
		Totale Manodopera				**19,43**	**62,456**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,173000	10,00	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**5,561**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.20.b	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,0198	113,37	2,24	
4	ABR25_MAT_90.10.90.b	Grassello grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0022	541,13	1,19	
		Totale Specie2				**3,43**	**11,025**

Totale Euro	24,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,59	3,69	
Totale Euro	28,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,28	2,83	
Totale Euro	31,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,11**	

Totale Manodopera Euro	19,43	62,456
Totale Specie2 Euro	3,43	11,025
Totale Noli Euro	1,73	5,561

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.120.a	INTONACO A MEZZO STUCCO RIFINITO CON SOVRASTANTE STRATO DI CIRCA 5 MM DI MALTA PER STUCCHI su pareti interne Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo, applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico	mq	1,00	33,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**20,20**	**59,464**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,180000	10,00	1,80	
		Totale Noli				**1,80**	**5,299**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.20.b	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,0165	113,37	1,87	
4	ABR25_MAT_90.10.90.b	Grassello grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0055	541,13	2,98	
		Totale Specie2				**4,85**	**14,277**

Totale Euro	26,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,85	4,03	
Totale Euro	30,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,88	3,09	
Totale Euro	33,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,97**	

Totale Manodopera Euro	20,20	59,464
Totale Specie2 Euro	4,85	14,277
Totale Noli Euro	1,80	5,299

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.120.b	INTONACO A MEZZO STUCCO RIFINITO CON SOVRASTANTE STRATO DI CIRCA 5 MM DI MALTA PER STUCCHI su soffitti Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo, applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico	mq	1,00	33,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
		Totale Manodopera				**21,32**	**63,227**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,190000	10,00	1,90	
		Totale Noli				**1,90**	**5,635**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.20.b	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,0198	113,37	2,24	
4	ABR25_MAT_90.10.90.b	Grassello grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0022	541,13	1,19	
		Totale Specie2				**3,43**	**10,172**

Totale Euro	26,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,65	4,00	
Totale Euro	30,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,65	3,07	
Totale Euro	33,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,72**	

Totale Manodopera Euro	21,32	63,227
Totale Specie2 Euro	3,43	10,172
Totale Noli Euro	1,90	5,635

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.130.a	RASATURA DI SUPERFICI INTONACATE A STUCCO, DELLO SPESSORE NON INFERIORE A 3 MM; SU PARETI VERTICALI ED ORIZZONTALI Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali	mq	1,00	5,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**66,601**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.40.b	Gesso da intonaco additivato	100 kg	0,0110	15,55	0,17	
4	ABR25_MAT_2.10.20.g	Calce idrata in polvere in sacchi	100 kg	0,0088	18,65	0,16	
		Totale Materiali				**0,33**	**6,522**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,030000	10,00	0,30	
		Totale Noli				**0,30**	**5,929**

Totale Euro	4,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,00	0,60	
Totale Euro	4,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,60	0,46	
Totale Euro	5,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,06**	

Totale Manodopera Euro	3,37	66,601
Totale Materiali Euro	0,33	6,522
Totale Noli Euro	0,30	5,929

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.140.a	INTONACO DI FINITURA PIETRIFICANTE DECORATIVO COLORATO PER ESTERNI. PER SPESSORE FINALE DI 5÷6 MM granulometria fine Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su preesistente supporto minerale, compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di 5÷6 mm:	mq	1,00	36,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,436000	25,50	11,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,436000	30,60	13,34	
		Totale Manodopera				**24,46**	**67,401**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.82.b	Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	6,4000	0,49	3,14	
		Totale Materiali				**3,14**	**8,653**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,109000	10,00	1,09	
		Totale Noli				**1,09**	**3,004**

Totale Euro	28,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,69	4,30	
Totale Euro	32,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,99	3,30	
Totale Euro	36,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,29**	

Totale Manodopera Euro	24,46	67,401
Totale Materiali Euro	3,14	8,653
Totale Noli Euro	1,09	3,004

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.140.b	INTONACO DI FINITURA PIETRIFICANTE DECORATIVO COLORATO PER ESTERNI. PER SPESSORE FINALE DI 5÷6 MM granulometria grossa Intonaco di finitura pietrificante decorativo colorato per esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a mano su preesistente supporto minerale, compresa livellatura, frattazzatura e finitura con spazzola a chiodi, per spessore finale di 5÷6 mm:	mq	1,00	34,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,429400	25,50	10,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,429400	30,60	13,14	
		Totale Manodopera				**24,09**	**69,006**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.82.a	Premiscelato per intonaco pronto grezzo	kg	6,6000	0,37	2,44	
		Totale Materiali				**2,44**	**6,989**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,107000	10,00	1,07	
		Totale Noli				**1,07**	**3,065**

Totale Euro	27,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,60	4,14	
Totale Euro	31,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,74	3,17	
Totale Euro	34,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,91**	

Totale Manodopera Euro	24,09	69,006
Totale Materiali Euro	2,44	6,989
Totale Noli Euro	1,07	3,065

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.150.a	INTONACO DI FINITURA PIETRIFICANTE DECORATIVO MINERALE COLORATO PER INTERNI ED ESTERNI CON SPESSORE NON INFERIORE A 3 MM Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigment..... e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su preesistente supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su preesistente supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm Intonaco di finitura pietrificante decorativo minerale colorato per interni ed esterni, a base di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi idrofughi, applicato a spruzzo su preesistente supporto minerale in 3 passate con spessore non inferiore a 3 mm	mq	1,00	9,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**60,518**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.82.b	Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	3,0000	0,49	1,47	
		Totale Materiali				**1,47**	**15,858**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,025000	10,00	0,25	
		Totale Noli				**0,25**	**2,697**

Totale Euro	7,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,33	1,10	
Totale Euro	8,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,43	0,84	
Totale Euro	9,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,27**	

Totale Manodopera Euro	5,61	60,518
Totale Materiali Euro	1,47	15,858
Totale Noli Euro	0,25	2,697

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.160.a	STRATO FINALE DI INTONACO PER SPESSORE DI CIRCA 5 MM con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm:	mq	1,00	10,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,084000	25,50	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,084000	30,60	2,57	
		Totale Manodopera				**4,71**	**46,176**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.82.b	Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	6,4000	0,49	3,14	
		Totale Materiali				**3,14**	**30,784**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,021000	10,00	0,21	
		Totale Noli				**0,21**	**2,059**

Totale Euro	8,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,06	1,21	
Totale Euro	9,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,27	0,93	
Totale Euro	10,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,20**	

Totale Manodopera Euro	4,71	46,176
Totale Materiali Euro	3,14	30,784
Totale Noli Euro	0,21	2,059

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.160.b	STRATO FINALE DI INTONACO PER SPESSORE DI CIRCA 5 MM con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm:	mq	1,00	8,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**2,70**	**33,333**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.30.10.a	Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia	mc	0,0300	123,43	3,70	
		Totale Specie2				**3,70**	**45,679**

Totale Euro	6,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,40	0,96	
Totale Euro	7,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,36	0,74	
Totale Euro	8,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,10**	

Totale Manodopera Euro	2,70	33,333
Totale Specie2 Euro	3,70	45,679

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.160.c	STRATO FINALE DI INTONACO PER SPESSORE DI CIRCA 5 MM a stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm:	mq	1,00	7,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,045000	25,50	1,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,045000	30,60	1,38	
		Totale Manodopera				**2,53**	**35,188**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,011000	10,00	0,11	
		Totale Noli				**0,11**	**1,530**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.30.80.a	Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0055	554,29	3,05	
		Totale Specie2				**3,05**	**42,420**

Totale Euro	5,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,69	0,85	
Totale Euro	6,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,54	0,65	
Totale Euro	7,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,19**	

Totale Manodopera Euro	2,53	35,188
Totale Specie2 Euro	3,05	42,420
Totale Noli Euro	0,11	1,530

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.170.a	RASATURA E STUCCATURA DI SUPERFICI GIÀ PREDISPOSTE, CON PREMISCELATO A BASE DI LEGANTI IDRAULICI NORMALIZZATI rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali	mq	1,00	9,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
		Totale Manodopera				**6,18**	**63,711**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.85.a	Rasante per intonaco a base di leganti idraulici additivati	kg	5,2800	0,23	1,21	
		Totale Materiali				**1,21**	**12,474**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,028000	10,00	0,28	
		Totale Noli				**0,28**	**2,887**

Totale Euro	7,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,67	1,15	
Totale Euro	8,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,82	0,88	
Totale Euro	9,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,70**	

Totale Manodopera Euro	6,18	63,711
Totale Materiali Euro	1,21	12,474
Totale Noli Euro	0,28	2,887

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.180.a	RASATURA E STUCCATURA DI SUPERFICI GIÀ PREDISPOSTE, CON PREMISCELATO A BASE DI LEGANTI CEMENTIZI Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali	mq	1,00	9,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
		Totale Manodopera				**6,18**	**68,514**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.85.b	Rasante per intonaco a base di leganti cementizi	kg	4,5000	0,21	0,95	
		Totale Materiali				**0,95**	**10,532**

Totale Euro	7,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,13	1,07	
Totale Euro	8,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,20	0,82	
Totale Euro	9,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,02**	

Totale Manodopera Euro	6,18	68,514
Totale Materiali Euro	0,95	10,532

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.190.a	COMPENSO AGLI INTONACI IN MALTA CEMENTIZIA PER AGGIUNTA DI IDROFUGO Compenso agli intonaci per aggiunta di idrofugo Compenso agli intonaci in malta cementizia per aggiunta di idrofugo, per ogni cm di spessore della malta	m² x cm	1,00	0,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,26**	**37,681**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.z4	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Idrofugo	kg	0,2000	1,47	0,29	
		Totale Materiali				**0,29**	**42,029**
					Totale Euro	0,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,55	0,08	
					Totale Euro	0,63	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,63	0,06	
					Totale Euro	0,69	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,69**	
					Totale Materiali Euro	0,29	42,029
					Totale Manodopera Euro	0,26	37,681

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.20.a	SBRUFFATURA DI MURATURE NUOVE Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature	mq	1,00	5,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**55,534**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.80.t	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Antiritiro	kg	0,1800	1,20	0,22	
		Totale Materiali				**0,22**	**4,272**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.40.a	Malte cementizie Malta cementizia additivata	kg	7,0400	0,14	0,99	
		Totale Specie2				**0,99**	**19,223**

Totale Euro	4,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,07	0,61	
Totale Euro	4,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,68	0,47	
Totale Euro	5,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,15**	
Totale Manodopera Euro	2,86	55,534
Totale Specie2 Euro	0,99	19,223
Totale Materiali Euro	0,22	4,272

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.200.a	COMPENSO AGLI INTONACI IN MALTA CEMENTIZIA PER AGGIUNTA DI IDROREPELLENTE Compenso agli intonaci per aggiunta di idrorepellente Compenso agli intonaci in malta cementizia per aggiunta di idrorepellente, per ogni cm di spessore	m² x cm	1,00	0,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,26**	**27,368**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.f	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Fluidificante impermeabilizzante	kg	0,2000	2,45	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**51,579**
					Totale Euro	0,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,75	0,11	
					Totale Euro	0,86	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,86	0,09	
					Totale Euro	0,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,95**	
					Totale Materiali Euro	0,49	51,579
					Totale Manodopera Euro	0,26	27,368

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.30.a	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI con malta fine di pozzolana Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali:	mq	1,00	18,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,195000	30,60	5,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,195000	25,50	4,97	
		Totale Manodopera				**10,94**	**60,342**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,049000	8,27	0,41	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,049000	10,00	0,49	
		Totale Noli				**0,90**	**4,964**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.20.b	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,0220	113,37	2,49	
		Totale Specie2				**2,49**	**13,734**

Totale Euro	14,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,33	2,15	
Totale Euro	16,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,48	1,65	
Totale Euro	18,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,13**	

Totale Manodopera Euro	10,94	60,342
Totale Specie2 Euro	2,49	13,734
Totale Noli Euro	0,90	4,964

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.30.b	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI con malta fine di sabbia e grassello di calce Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali:	mq	1,00	18,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,195000	30,60	5,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,195000	25,50	4,97	
		Totale Manodopera				**10,94**	**58,976**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,049000	8,27	0,41	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,049000	10,00	0,49	
		Totale Noli				**0,90**	**4,852**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.10.d	Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia	mc	0,0220	128,25	2,82	
		Totale Specie2				**2,82**	**15,202**

Totale Euro	14,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,66	2,20	
Totale Euro	16,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,86	1,69	
Totale Euro	18,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,55**	
Totale Manodopera Euro	10,94	58,976
Totale Specie2 Euro	2,82	15,202
Totale Noli Euro	0,90	4,852

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.30.c	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI con malta idraulica Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali:	mq	1,00	18,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,195000	30,60	5,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,195000	25,50	4,97	
		Totale Manodopera				**10,94**	**59,328**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,049000	8,27	0,41	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,049000	10,00	0,49	
		Totale Noli				**0,90**	**4,881**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.40.b	Calce idraulica 500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0220	124,31	2,73	
		Totale Specie2				**2,73**	**14,805**

Totale Euro	14,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,57	2,19	
Totale Euro	16,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,76	1,68	
Totale Euro	18,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,44**	
Totale Manodopera Euro	10,94	59,328
Totale Specie2 Euro	2,73	14,805
Totale Noli Euro	0,90	4,881

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.30.d	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI con malta bastarda Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali:	mq	1,00	18,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,193800	30,60	5,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,193800	25,50	4,94	
		Totale Manodopera				**10,87**	**58,693**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,048000	8,27	0,40	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,048000	10,00	0,48	
		Totale Noli				**0,88**	**4,752**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0220	131,38	2,89	
		Totale Specie2				**2,89**	**15,605**

Totale Euro	14,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,64	2,20	
Totale Euro	16,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,84	1,68	
Totale Euro	18,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,52**	
Totale Manodopera Euro	10,87	58,693
Totale Specie2 Euro	2,89	15,605
Totale Noli Euro	0,88	4,752

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.30.e	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI con malta di cemento Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali:	mq	1,00	19,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,191400	30,60	5,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,191400	25,50	4,88	
		Totale Manodopera				**10,74**	**55,677**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,048000	8,27	0,40	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,048000	10,00	0,48	
		Totale Noli				**0,88**	**4,562**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0220	164,89	3,63	
		Totale Specie2				**3,63**	**18,818**

Totale Euro	15,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,25	2,29	
Totale Euro	17,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,54	1,75	
Totale Euro	19,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,29**	
Totale Manodopera Euro	10,74	55,677
Totale Specie2 Euro	3,63	18,818
Totale Noli Euro	0,88	4,562

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.40.a	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI con malta fine di pozzolana Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali:	mq	1,00	19,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,211000	30,60	6,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,211000	25,50	5,38	
		Totale Manodopera				**11,84**	**61,157**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,053000	8,27	0,44	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,053000	10,00	0,53	
		Totale Noli				**0,97**	**5,010**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.20.b	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,0220	113,37	2,49	
		Totale Specie2				**2,49**	**12,862**

Totale Euro	15,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,30	2,30	
Totale Euro	17,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,60	1,76	
Totale Euro	19,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,36**	

Totale Manodopera Euro	11,84	61,157
Totale Specie2 Euro	2,49	12,862
Totale Noli Euro	0,97	5,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.40.b	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI con malta fine di sabbia e grassello di calce Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali:	mq	1,00	19,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,210000	30,60	6,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,210000	25,50	5,36	
		Totale Manodopera				**11,79**	**59,817**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,053000	8,27	0,44	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,053000	10,00	0,53	
		Totale Noli				**0,97**	**4,921**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.10.d	Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia	mc	0,0220	128,25	2,82	
		Totale Specie2				**2,82**	**14,307**

Totale Euro	15,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,58	2,34	
Totale Euro	17,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,92	1,79	
Totale Euro	19,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,71**	
Totale Manodopera Euro	11,79	59,817
Totale Specie2 Euro	2,82	14,307
Totale Noli Euro	0,97	4,921

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.40.c	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI con malta idraulica Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali:	mq	1,00	19,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,210000	30,60	6,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,210000	25,50	5,36	
		Totale Manodopera				**11,79**	**60,184**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,053000	8,27	0,44	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,053000	10,00	0,53	
		Totale Noli				**0,97**	**4,952**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.40.b	Calce idraulica 500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0220	124,31	2,73	
		Totale Specie2				**2,73**	**13,936**

Totale Euro	15,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,49	2,32	
Totale Euro	17,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,81	1,78	
Totale Euro	19,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,59**	
Totale Manodopera Euro	11,79	60,184
Totale Specie2 Euro	2,73	13,936
Totale Noli Euro	0,97	4,952

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.40.d	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI con malta bastarda Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali:	mq	1,00	18,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,193800	30,60	5,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,193800	25,50	4,94	
		Totale Manodopera				**10,87**	**58,693**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,048000	8,27	0,40	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,048000	10,00	0,48	
		Totale Noli				**0,88**	**4,752**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0220	131,38	2,89	
		Totale Specie2				**2,89**	**15,605**

Totale Euro	14,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,64	2,20	
Totale Euro	16,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,84	1,68	
Totale Euro	18,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,52**	
Totale Manodopera Euro	10,87	58,693
Totale Specie2 Euro	2,89	15,605
Totale Noli Euro	0,88	4,752

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.40.e	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATTAZZATO, STESO A MANO. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI con malta di cemento Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali:	mq	1,00	19,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,191400	30,60	5,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,191400	25,50	4,88	
		Totale Manodopera				**10,74**	**55,677**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,048000	8,27	0,40	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,048000	10,00	0,48	
		Totale Noli				**0,88**	**4,562**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0220	164,89	3,63	
		Totale Specie2				**3,63**	**18,818**

Totale Euro	15,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,25	2,29	
Totale Euro	17,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,54	1,75	
Totale Euro	19,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,29**	
Totale Manodopera Euro	10,74	55,677
Totale Specie2 Euro	3,63	18,818
Totale Noli Euro	0,88	4,562

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.50.a	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATAZZATO, STESO A MANO. SU SUPERFICI ORIZZONTALI. con malta fine di pozzolana Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali:	mq	1,00	20,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,223000	30,60	6,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,223000	25,50	5,69	
		Totale Manodopera				**12,51**	**61,747**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,056000	8,27	0,46	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,056000	10,00	0,56	
		Totale Noli				**1,02**	**5,035**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.20.b	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,0220	113,37	2,49	
		Totale Specie2				**2,49**	**12,290**

Totale Euro	16,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,02	2,40	
Totale Euro	18,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,42	1,84	
Totale Euro	20,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,26**	

Totale Manodopera Euro	12,51	61,747
Totale Specie2 Euro	2,49	12,290
Totale Noli Euro	1,02	5,035

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.50.b	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATAZZATO, STESO A MANO. SU SUPERFICI ORIZZONTALI. con malta fine di sabbia e grassello di calce Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali:	mq	1,00	20,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,223000	30,60	6,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,223000	25,50	5,69	
		Totale Manodopera				**12,51**	**60,493**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,056000	8,27	0,46	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,056000	10,00	0,56	
		Totale Noli				**1,02**	**4,932**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.10.d	Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia	mc	0,0220	128,25	2,82	
		Totale Specie2				**2,82**	**13,636**

Totale Euro	16,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,35	2,45	
Totale Euro	18,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,80	1,88	
Totale Euro	20,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,68**	
Totale Manodopera Euro	12,51	60,493
Totale Specie2 Euro	2,82	13,636
Totale Noli Euro	1,02	4,932

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.50.c	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATAZZATO, STESO A MANO. SU SUPERFICI ORIZZONTALI. con malta idraulica Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali:	mq	1,00	20,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,223000	30,60	6,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,223000	25,50	5,69	
		Totale Manodopera				**12,51**	**60,817**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,056000	8,27	0,46	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,056000	10,00	0,56	
		Totale Noli				**1,02**	**4,959**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.40.b	Calce idraulica 500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0220	124,31	2,73	
		Totale Specie2				**2,73**	**13,272**

Totale Euro	16,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,26	2,44	
Totale Euro	18,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,70	1,87	
Totale Euro	20,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,57**	
Totale Manodopera Euro	12,51	60,817
Totale Specie2 Euro	2,73	13,272
Totale Noli Euro	1,02	4,959

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.50.d	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATAZZATO, STESO A MANO. SU SUPERFICI ORIZZONTALI. con malta bastarda Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali:	mq	1,00	19,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,210000	30,60	6,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,210000	25,50	5,36	
		Totale Manodopera				**11,79**	**59,545**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,053000	8,27	0,44	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,053000	10,00	0,53	
		Totale Noli				**0,97**	**4,899**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0220	131,38	2,89	
		Totale Specie2				**2,89**	**14,596**

Totale Euro	15,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,65	2,35	
Totale Euro	18,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,00	1,80	
Totale Euro	19,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,80**	

Totale Manodopera Euro	11,79	59,545
Totale Specie2 Euro	2,89	14,596
Totale Noli Euro	0,97	4,899

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.50.e	INTONACO GREZZO O RUSTICO, O FRATAZZATO, STESO A MANO. SU SUPERFICI ORIZZONTALI. con malta di cemento Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, per spessore di circa 20 mm. Su superfici orizzontali:	mq	1,00	21,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,225000	30,60	6,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,225000	25,50	5,74	
		Totale Manodopera				**12,63**	**57,777**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,056000	8,27	0,46	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,056000	10,00	0,56	
		Totale Noli				**1,02**	**4,666**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0220	164,89	3,63	
		Totale Specie2				**3,63**	**16,606**

Totale Euro	17,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,28	2,59	
Totale Euro	19,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,87	1,99	
Totale Euro	21,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,86**	
Totale Manodopera Euro	12,63	57,777
Totale Specie2 Euro	3,63	16,606
Totale Noli Euro	1,02	4,666

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.60.a	SOVRAPPREZZO ALL'INTONACO GREZZO O RUSTICO per ogni cm in più di spessore Sovrapprezzo all'intonaco grezzo o rustico	m² x cm	1,00	4,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035800	25,50	0,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,035800	30,60	1,10	
		Totale Manodopera				**2,01**	**44,371**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,009000	8,27	0,07	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,009000	10,00	0,09	
		Totale Noli				**0,16**	**3,532**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.10.d	Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia	mc	0,0110	128,25	1,41	
		Totale Specie2				**1,41**	**31,126**

Totale Euro	3,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,58	0,54	
Totale Euro	4,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,12	0,41	
Totale Euro	4,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,53**	

Totale Manodopera Euro	2,01	44,371
Totale Specie2 Euro	1,41	31,126
Totale Noli Euro	0,16	3,532

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.70.a	INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI con malta fine di pozzolana Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali	mq	1,00	26,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,293000	30,60	8,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,293000	25,50	7,47	
		Totale Manodopera				**16,44**	**62,226**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,073000	8,27	0,60	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,073000	10,00	0,73	
		Totale Noli				**1,33**	**5,034**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.20.b	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,0275	113,37	3,12	
		Totale Specie2				**3,12**	**11,809**

Totale Euro	20,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,89	3,13	
Totale Euro	24,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,02	2,40	
Totale Euro	26,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,42**	
Totale Manodopera Euro	16,44	62,226
Totale Specie2 Euro	3,12	11,809
Totale Noli Euro	1,33	5,034

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.70.b	INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI con malta fine di sabbia e grassello di calce Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali	mq	1,00	26,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,292500	30,60	8,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,292500	25,50	7,46	
		Totale Manodopera				**16,41**	**60,981**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,073000	8,27	0,60	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,073000	10,00	0,73	
		Totale Noli				**1,33**	**4,942**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.10.d	Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia	mc	0,0275	128,25	3,53	
		Totale Specie2				**3,53**	**13,118**

Totale Euro	21,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,27	3,19	
Totale Euro	24,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,46	2,45	
Totale Euro	26,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,91**	

Totale Manodopera Euro	16,41	60,981
Totale Specie2 Euro	3,53	13,118
Totale Noli Euro	1,33	4,942

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.70.c	INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI con malta idraulica Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali	mq	1,00	26,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,292800	30,60	8,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,292800	25,50	7,47	
		Totale Manodopera				**16,43**	**61,306**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,073000	8,27	0,60	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,073000	10,00	0,73	
		Totale Noli				**1,33**	**4,963**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.40.b	Calce idraulica 500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0275	124,31	3,42	
		Totale Specie2				**3,42**	**12,761**

Totale Euro	21,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,18	3,18	
Totale Euro	24,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,36	2,44	
Totale Euro	26,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,80**	
Totale Manodopera Euro	16,43	61,306
Totale Specie2 Euro	3,42	12,761
Totale Noli Euro	1,33	4,963

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.70.d	INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI con malta bastarda Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali	mq	1,00	27,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,294000	30,60	9,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,294000	25,50	7,50	
		Totale Manodopera				**16,50**	**60,773**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,074000	8,27	0,61	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,074000	10,00	0,74	
		Totale Noli				**1,35**	**4,972**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0275	131,38	3,61	
		Totale Specie2				**3,61**	**13,297**

Totale Euro	21,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,46	3,22	
Totale Euro	24,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,68	2,47	
Totale Euro	27,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,15**	

Totale Manodopera Euro	16,50	60,773
Totale Specie2 Euro	3,61	13,297
Totale Noli Euro	1,35	4,972

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.70.e	INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI con malta di cemento Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali	mq	1,00	28,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,291600	30,60	8,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,291600	25,50	7,44	
		Totale Manodopera				**16,36**	**58,200**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,073000	8,27	0,60	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,073000	10,00	0,73	
		Totale Noli				**1,33**	**4,731**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0275	164,89	4,53	
		Totale Specie2				**4,53**	**16,115**

Totale Euro	22,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,22	3,33	
Totale Euro	25,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,55	2,56	
Totale Euro	28,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,11**	
Totale Manodopera Euro	16,36	58,200
Totale Specie2 Euro	4,53	16,115
Totale Noli Euro	1,33	4,731

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.80.a	INTONACO CIVILE. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI con malta fine di pozzolana Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali:	mq	1,00	27,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,313000	30,60	9,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,313000	25,50	7,98	
		Totale Manodopera				**17,56**	**62,782**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,078000	8,27	0,65	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,078000	10,00	0,78	
		Totale Noli				**1,43**	**5,113**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.20.b	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,0275	113,37	3,12	
		Totale Specie2				**3,12**	**11,155**

Totale Euro	22,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,11	3,32	
Totale Euro	25,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,43	2,54	
Totale Euro	27,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,97**	
Totale Manodopera Euro	17,56	62,782
Totale Specie2 Euro	3,12	11,155
Totale Noli Euro	1,43	5,113

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.80.b	INTONACO CIVILE. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI con malta fine di sabbia e grassello di calce Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali:	mq	1,00	28,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,312400	30,60	9,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,312400	25,50	7,97	
		Totale Manodopera				**17,53**	**61,617**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,078000	8,27	0,65	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,078000	10,00	0,78	
		Totale Noli				**1,43**	**5,026**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.10.d	Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia	mc	0,0275	128,25	3,53	
		Totale Specie2				**3,53**	**12,408**

Totale Euro	22,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,49	3,37	
Totale Euro	25,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,86	2,59	
Totale Euro	28,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,45**	
Totale Manodopera Euro	17,53	61,617
Totale Specie2 Euro	3,53	12,408
Totale Noli Euro	1,43	5,026

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.80.c	INTONACO CIVILE. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI con malta idraulica Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali:	mq	1,00	24,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,312800	28,43	8,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,312800	25,50	7,98	
		Totale Manodopera				**16,87**	**69,168**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,054000	8,27	0,45	
		Totale Noli				**0,45**	**1,845**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.40.b	Calce idraulica 500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	124,31	1,96	
		Totale Specie2				**1,96**	**8,036**

Totale Euro	19,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,28	2,89	
Totale Euro	22,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,17	2,22	
Totale Euro	24,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,39**	

Totale Manodopera Euro	16,87	69,168
Totale Specie2 Euro	1,96	8,036
Totale Noli Euro	0,45	1,845

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.80.d	INTONACO CIVILE. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI con malta bastarda Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali:	mq	1,00	28,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,313800	30,60	9,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,313800	25,50	8,00	
		Totale Manodopera				**17,60**	**61,367**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,080000	8,27	0,66	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,080000	10,00	0,80	
		Totale Noli				**1,46**	**5,091**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0275	131,38	3,61	
		Totale Specie2				**3,61**	**12,587**

Totale Euro	22,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,67	3,40	
Totale Euro	26,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,07	2,61	
Totale Euro	28,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,68**	
Totale Manodopera Euro	17,60	61,367
Totale Specie2 Euro	3,61	12,587
Totale Noli Euro	1,46	5,091

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.80.e	INTONACO CIVILE. PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI con malta di cemento Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali:	mq	1,00	29,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,311600	30,60	9,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,311600	25,50	7,95	
		Totale Manodopera				**17,48**	**58,935**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,078000	8,27	0,65	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,078000	10,00	0,78	
		Totale Noli				**1,43**	**4,821**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0275	164,89	4,53	
		Totale Specie2				**4,53**	**15,273**

Totale Euro	23,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,44	3,52	
Totale Euro	26,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,96	2,70	
Totale Euro	29,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,66**	

Totale Manodopera Euro	17,48	58,935
Totale Specie2 Euro	4,53	15,273
Totale Noli Euro	1,43	4,821

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.90.a	INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI con malta fine di pozzolana Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali	mq	1,00	28,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,333200	28,43	9,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,333200	25,50	8,50	
		Totale Manodopera				**17,97**	**62,832**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,083000	8,27	0,69	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,083000	10,00	0,83	
		Totale Noli				**1,52**	**5,315**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.20.b	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 350 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,0275	113,37	3,12	
		Totale Specie2				**3,12**	**10,909**

Totale Euro	22,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,61	3,39	
Totale Euro	26,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,00	2,60	
Totale Euro	28,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,60**	

Totale Manodopera Euro	17,97	62,832
Totale Specie2 Euro	3,12	10,909
Totale Noli Euro	1,52	5,315

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.90.b	INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI con malta fine di sabbia e grassello di calce Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali	mq	1,00	29,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,332400	30,60	10,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,332400	25,50	8,48	
		Totale Manodopera				**18,65**	**62,187**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,083000	8,27	0,69	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,083000	10,00	0,83	
		Totale Noli				**1,52**	**5,068**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.10.d	Malta con grassello di calce in pasta e sabbia composta da: 500 kg di grassello di calce per 1 m³ di sabbia	mc	0,0275	128,25	3,53	
		Totale Specie2				**3,53**	**11,771**

Totale Euro	23,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,70	3,56	
Totale Euro	27,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,26	2,73	
Totale Euro	29,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,99**	
Totale Manodopera Euro	18,65	62,187
Totale Specie2 Euro	3,53	11,771
Totale Noli Euro	1,52	5,068

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.90.c	INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI con malta idraulica Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali	mq	1,00	29,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,333300	30,60	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,333300	25,50	8,50	
		Totale Manodopera				**18,70**	**62,521**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,083000	8,27	0,69	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,083000	10,00	0,83	
		Totale Noli				**1,52**	**5,082**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.40.b	Calce idraulica 500 kg di calce idraulica per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0275	124,31	3,42	
		Totale Specie2				**3,42**	**11,434**

Totale Euro	23,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,64	3,55	
Totale Euro	27,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,19	2,72	
Totale Euro	29,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,91**	

Totale Manodopera Euro	18,70	62,521
Totale Specie2 Euro	3,42	11,434
Totale Noli Euro	1,52	5,082

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.90.d	INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI con malta bastarda Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali	mq	1,00	30,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,334000	30,60	10,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,334000	25,50	8,52	
		Totale Manodopera				**18,74**	**62,032**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,084000	8,27	0,69	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,084000	10,00	0,84	
		Totale Noli				**1,53**	**5,065**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0275	131,38	3,61	
		Totale Specie2				**3,61**	**11,950**

Totale Euro	23,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,88	3,58	
Totale Euro	27,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,46	2,75	
Totale Euro	30,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,21**	

Totale Manodopera Euro	18,74	62,032
Totale Specie2 Euro	3,61	11,950
Totale Noli Euro	1,53	5,065

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI RUSTICI E CIVILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.10.90.e	INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI con malta di cemento Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali	mq	1,00	31,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,331300	30,60	10,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,331300	25,50	8,45	
		Totale Manodopera				**18,59**	**59,641**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,083000	8,27	0,69	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,083000	10,00	0,83	
		Totale Noli				**1,52**	**4,876**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0275	164,89	4,53	
		Totale Specie2				**4,53**	**14,533**

Totale Euro	24,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,64	3,70	
Totale Euro	28,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,34	2,83	
Totale Euro	31,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,17**	
Totale Manodopera Euro	18,59	59,641
Totale Specie2 Euro	4,53	14,533
Totale Noli Euro	1,52	4,876

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI PREMISCELATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.20.10.a	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO PER INTERNI ED ESTERNI, CLASSE "0" DI RESISTENZA AL FUOCO intonaco premiscelato di fondo base cemento Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato	mq	1,00	18,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
		Totale Manodopera				**10,10**	**53,524**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.86.a	Premiscelato per intonaco pronto grezzo	kg	30,0000	0,13	3,90	
		Totale Materiali				**3,90**	**20,668**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,050000	8,27	0,41	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,050000	10,00	0,50	
		Totale Noli				**0,91**	**4,822**

Totale Euro	14,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,91	2,24	
Totale Euro	17,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,15	1,72	
Totale Euro	18,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,87**	

Totale Manodopera Euro	10,10	53,524
Totale Materiali Euro	3,90	20,668
Totale Noli Euro	0,91	4,822

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI PREMISCELATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.20.10.b	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO PER INTERNI ED ESTERNI, CLASSE "0" DI RESISTENZA AL FUOCO intonaco premiscelato di fondo base calce Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato	mq	1,00	20,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
		Totale Manodopera				**10,10**	**49,558**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.84.a	Premiscelato per intonaco pronto grezzo	kg	30,0000	0,17	5,10	
		Totale Materiali				**5,10**	**25,025**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,050000	8,27	0,41	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,050000	10,00	0,50	
		Totale Noli				**0,91**	**4,465**

Totale Euro	16,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,11	2,42	
Totale Euro	18,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,53	1,85	
Totale Euro	20,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,38**	

Totale Manodopera Euro	10,10	49,558
Totale Materiali Euro	5,10	25,025
Totale Noli Euro	0,91	4,465

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI PREMISCELATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.20.10.c	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO PER INTERNI ED ESTERNI, CLASSE "0" DI RESISTENZA AL FUOCO intonaco premiscelato di fondo di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato intonaco premiscelato di fondo di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	mq	1,00	22,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**48,910**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,050000	8,27	0,41	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,050000	10,00	0,50	
		Totale Noli				**0,91**	**3,967**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.10.84.c	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO A BASE CALCE NHL 3,5 (Kg)	kg	30,0000	0,20	6,00	
		Totale Altro				**6,00**	**26,155**

Totale Euro	18,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,13	2,72	
Totale Euro	20,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,85	2,09	
Totale Euro	22,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,94**	
Totale Manodopera Euro	11,22	48,910
Totale Altro Euro	6,00	26,155
Totale Noli Euro	0,91	3,967

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI PREMISCELATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.20.15.a	INTONACO DI SBRUFFATURA O RINZAFFO CON MALTA PRECONFEZIONATA A GRANA GROSSA, NATURALE, AD ALTISSIMA POROSITÀ, IGROSCOPICITÀ E TRASPIRABILITÀ costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, dello spessore di 5 ÷ 7 mm in unico strato, applicato a mano. Intonaco di sbruffatura o rinzaffo con malta preconfezionata a grana grossa, naturale, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, dello spessore di 5 ÷ 7 mm in unico strato, applicato a mano. costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale micronizzata e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico granulometria 0 ÷ 2,5 mm, dello spessore di 5 ÷ 7 mm in unico strato, applicato a mano.	mq	1,00	21,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**52,381**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,050000	8,27	0,41	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,050000	10,00	0,50	
		Totale Noli				**0,91**	**4,248**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.10.84.d	PREMISCELATO PER RINZAFFO A BASE CALCE NHL 3,5 (Kg)	cm*mq	12,00	0,40	4,80	
		Totale Altro				**4,80**	**22,409**

Totale Euro	16,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,93	2,54	
Totale Euro	19,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,47	1,95	
Totale Euro	21,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,42**	
Totale Manodopera Euro	11,22	52,381
Totale Altro Euro	4,80	22,409
Totale Noli Euro	0,91	4,248

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI PREMISCELATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.20.20.a	INTONACO PREMISCELATO DI FONDO PER INTERNI, A BASE DI ANIDRENE, INERTI CALCAREI E ADDITIVI, CLASSE "0" DI RESISTENZA AL FUOCO Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base di anidrene, inerti calcarei e additivi, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato	mq	1,00	16,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,170000	25,50	4,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
		Totale Manodopera				**9,54**	**58,672**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.88.a	Premiscelato per intonaco pronto grezzo	kg	16,0000	0,15	2,40	
		Totale Materiali				**2,40**	**14,760**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.b	Impianto di convogliamento malte ai piani	ora	0,050000	8,27	0,41	
5	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,050000	10,00	0,50	
		Totale Noli				**0,91**	**5,597**

Totale Euro	12,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,85	1,93	
Totale Euro	14,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,78	1,48	
Totale Euro	16,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,26**	
Totale Manodopera Euro	9,54	58,672
Totale Materiali Euro	2,40	14,760
Totale Noli Euro	0,91	5,597

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI PREMISCELATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.20.30.a	FINITURA CON RASANTE MINERALE PREMISCELATO A BASE DI CALCE IDRAULICA ED INERTI Finitura con rasante premiscelato a base di calce Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm	mq	1,00	9,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**56,781**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.84.b	Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	5,0000	0,44	2,20	
		Totale Materiali				**2,20**	**22,267**

Totale Euro	7,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,81	1,17	
Totale Euro	8,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,98	0,90	
Totale Euro	9,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,88**	

Totale Manodopera Euro	5,61	56,781
Totale Materiali Euro	2,20	22,267

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI PREMISCELATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.20.40.a	FINITURA CON RASANTE MINERALE PREMISCELATO A BASE DI LEGANTE CEMENTIZIO E INERTI Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm	mq	1,00	8,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**64,631**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.86.b	Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	5,0000	0,25	1,25	
		Totale Materiali				**1,25**	**14,401**

Totale Euro	6,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,86	1,03	
Totale Euro	7,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,89	0,79	
Totale Euro	8,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,68**	
Totale Manodopera Euro	5,61	64,631
Totale Materiali Euro	1,25	14,401

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.10.a	INTONACO CIVILE ESTERNO REALIZZATO CON INTONACO TERMOISOLANTE MEDIANTE APPLICAZIONE DI PRODOTTO A BASE DI POLISTIROLO, LEGANTI IDRAULICI ED ADDITIVI spessore di 3-4 cm. Con applicazione del prodotto in due mani. Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisolante mediante applicazione di prodotto a base di polistirolo, leganti idraulici ed additivi, applicato a spruzzo, compreso la lamatura e la rasatura finale con prodotto a base di cemento e inerti.	mq	1,00	38,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**57,895**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.89.a	Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per sottofondo	kg	3,6000	0,53	1,91	
4	ABR25_MAT_2.10.89.b	Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per base	kg	10,8000	0,55	5,94	
5	ABR25_MAT_2.10.89.c	Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per finitura	kg	3,2000	0,11	0,35	
		Totale Materiali				**8,20**	**21,156**

Totale Euro	30,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,64	4,60	
Totale Euro	35,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,24	3,52	
Totale Euro	38,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,76**	

Totale Manodopera Euro	22,44	57,895
Totale Materiali Euro	8,20	21,156

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.10.b	INTONACO CIVILE ESTERNO REALIZZATO CON INTONACO TERMOISOLANTE MEDIANTE APPLICAZIONE DI PRODOTTO A BASE DI POLISTIROLO, LEGANTI IDRAULICI ED ADDITIVI spessore di 5-6 cm. Con applicazione del prodotto in tre mani. Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisolante mediante applicazione di prodotto a base di polistirolo, leganti idraulici ed additivi, applicato a spruzzo, compreso la lamatura e la rasatura finale con prodotto a base di cemento e inerti.	mq	1,00	42,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,402300	25,50	10,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,402300	30,60	12,31	
		Totale Manodopera				**22,57**	**52,783**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.89.a	Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per sottofondo	kg	5,8000	0,53	3,07	
4	ABR25_MAT_2.10.89.b	Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per base	kg	14,2000	0,55	7,81	
5	ABR25_MAT_2.10.89.c	Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per finitura	kg	3,2000	0,11	0,35	
		Totale Materiali				**11,23**	**26,263**

Totale Euro	33,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,80	5,07	
Totale Euro	38,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,87	3,89	
Totale Euro	42,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,76**	
Totale Manodopera Euro	22,57	52,783
Totale Materiali Euro	11,23	26,263

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.15.a	INTONACO TERMOISOLANTE PREMISCELATO PER INTERNI ED ESTERNI, A BASE DI VETRO ESPANSO E LEGANTE CEMENTO O CALCE IDRAULICA NATURALE Intonaco termoisolante premiscelato Intonaco termoisolante premiscelato per interni ed esterni, a base di vetro espanso e legante cemento o calce idraulica naturale, densità in opera circa 400 kg/m³, resistenza a compressione 1,3 N/mm² conducibilità termica certificata 0,086 W/m°K, applicato con opportuna attrezzatura intonacatrice, dello spessore di 6 cm	mq	1,00	41,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,440000	25,50	11,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,440000	30,60	13,46	
		Totale Manodopera				**24,68**	**59,341**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.89.a	Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per sottofondo	kg	3,6000	0,53	1,91	
4	ABR25_MAT_2.10.89.b	Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per base	kg	10,8000	0,55	5,94	
5	ABR25_MAT_2.10.89.c	Premiscelato per intonaco pronto a base polistirolo per finitura	kg	3,2000	0,11	0,35	
		Totale Materiali				**8,20**	**19,716**

Totale Euro	32,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,88	4,93	
Totale Euro	37,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,81	3,78	
Totale Euro	41,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,59**	
Totale Manodopera Euro	24,68	59,341
Totale Materiali Euro	8,20	19,716

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.20.a	INTONACO DI FINITURA PER INTERNI FONOASSORBENTE A BASE DI VERMICULITE E LEGANTI INORGANICI, RESINE ED ADDITIVI CHIMICI Intonaco di finitura per interni fonoassorbente a base di vermiculite e leganti inorganici Intonaco di finitura per interni fonoassorbente a base di vermiculite e leganti inorganici, resine ed additivi chimici, non contenente amianto né altre fibre, applicato a spruzzo su sottofondi in laterizio o calcestruzzo, in spessore di cm 2	mq	1,00	17,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,163400	25,50	4,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,163400	30,60	5,00	
		Totale Manodopera				**9,17**	**51,837**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.83.a	Premiscelato per intonaco fonoassorbente	kg	15,5000	0,31	4,81	
		Totale Materiali				**4,81**	**27,191**

Totale Euro	13,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,98	2,10	
Totale Euro	16,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,08	1,61	
Totale Euro	17,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,69**	
Totale Manodopera Euro	9,17	51,837
Totale Materiali Euro	4,81	27,191

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.30.a	INTONACO PER INTERNI BASE DI VERMICULITE, LEGANTI SPECIALI ED ADDITIVI CHIMICI NON CONTENENTI FIBRE, PER LA PROTEZIONE AL FUOCO su struttura in ferro, spessore minimo cm 2,al fine di ottenere una resistenza al fuoco classe REI 120 Intonaco per interni base di vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici non contenenti fibre, per la protezione al fuoco, applicato a spruzzo in una mano.	mq	1,00	20,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,233500	25,50	5,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,233500	30,60	7,15	
		Totale Manodopera				**13,10**	**63,316**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.83.b	Premiscelato per intonaco fonoassorbente REI 120	kg	15,5000	0,21	3,26	
		Totale Materiali				**3,26**	**15,756**
					Totale Euro	16,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,36	2,45	
					Totale Euro	18,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 18,81	1,88	
					Totale Euro	20,69	
					Prezzo di Applicazione Euro	**20,69**	
					Totale Manodopera Euro	13,10	63,316
					Totale Materiali Euro	3,26	15,756

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.30.b	INTONACO PER INTERNI BASE DI VERMICULITE, LEGANTI SPECIALI ED ADDITIVI CHIMICI NON CONTENENTI FIBRE, PER LA PROTEZIONE AL FUOCO su calcestruzzo, spessore minimo cm 1,al fine di ottenere una resistenza al fuoco classe REI 120 Intonaco per interni base di vermiculite, leganti speciali ed additivi chimici non contenenti fibre, per la protezione al fuoco, applicato a spruzzo in una mano.	mq	1,00	14,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
		Totale Manodopera				**10,10**	**68,707**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.83.b	Premiscelato per intonaco fonoassorbente REI 120	kg	7,2500	0,21	1,52	
		Totale Materiali				**1,52**	**10,340**
					Totale Euro	11,62	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,62	1,74	
					Totale Euro	13,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,36	1,34	
					Totale Euro	14,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,70**	
					Totale Manodopera Euro	10,10	68,707
					Totale Materiali Euro	1,52	10,340

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.40.a	INTONACO ANTINCENDIO PER MURATURE IN LATERIZIO FORATO, A FINITURA LISCIA SPECULARE FINE A BASE DI GESSO EMIDRATO E PERLITE ESPANSA Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscia speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa applicato Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscia speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa applicato a spruzzo in una mano, spessore minimo cm 2. Compresa la rasatura finale effettuata a mano	mq	1,00	16,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,179600	25,50	4,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,179700	30,60	5,50	
		Totale Manodopera				**10,08**	**59,751**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.83.b	Premiscelato per intonaco fonoassorbente REI 120	kg	15,5000	0,21	3,26	
		Totale Materiali				**3,26**	**19,324**

Totale Euro	13,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,34	2,00	
Totale Euro	15,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,34	1,53	
Totale Euro	16,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,87**	
Totale Manodopera Euro	10,08	59,751
Totale Materiali Euro	3,26	19,324

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.50.a	INTONACI COMPLETI A FINITURA SPECIALE (INTONACHINO) A STRATO UNICO, COMPOSTO DA MALTA IDRAULICA, RESINA ACRILICA IN EMULSIONE ED INERTI DI VARIA NATURA con sabbia e granulato di pietra locali Intonaci completi a finitura speciale (intonachino) realizzati attraverso uno strato unico, su supporto già predisposto, composto da malta idraulica, resina acrilica in emulsione ed inerti di varia natura, successiva lavorazione con la punta dell'attrezzo ed a lama per riprodurre l'effetto pietra, omogeneizzazione finale con finitura a pennello di colla di malta:	mq	1,00	26,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,365000	25,50	9,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,365000	28,43	10,38	
		Totale Manodopera				**19,69**	**75,527**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.30.70.a	Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco tipo 32.5 e sabbia dosata a 350 kg di cemento, 0,40 m³ di sabbia e 0,80 m Con 350 kg cemento bianco 0,40 m³ di sabbia e 0,80 m³ di graniglia	mc	0,0040	230,11	0,92	
		Totale Specie2				**0,92**	**3,529**
					Totale Euro	20,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,61	3,09	
					Totale Euro	23,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 23,70	2,37	
					Totale Euro	26,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**26,07**	
					Totale Manodopera Euro	19,69	75,527
					Totale Specie2 Euro	0,92	3,529

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.50.b	INTONACI COMPLETI A FINITURA SPECIALE (INTONACHINO) A STRATO UNICO, COMPOSTO DA MALTA IDRAULICA, RESINA ACRILICA IN EMULSIONE ED INERTI DI VARIA NATURA con polvere di marmo Intonaci completi a finitura speciale (intonachino) realizzati attraverso uno strato unico, su supporto già predisposto, composto da malta idraulica, resina acrilica in emulsione ed inerti di varia natura, successiva lavorazione con la punta dell'attrezzo ed a lama per riprodurre l'effetto pietra, omogeneizzazione finale con finitura a pennello di colla di malta:	mq	1,00	26,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,356700	25,50	9,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,351700	28,43	10,00	
		Totale Manodopera				**19,10**	**72,184**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.90.a	Grassello grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0040	452,82	1,81	
		Totale Specie2				**1,81**	**6,841**

Totale Euro	20,91
Spese Generali 15,000% su Euro 20,91	3,14
Totale Euro	24,05
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,05	2,41
Totale Euro	26,46
Prezzo di Applicazione Euro	**26,46**

Totale Manodopera Euro	19,10	72,184
Totale Specie2 Euro	1,81	6,841

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.50.c	INTONACI COMPLETI A FINITURA SPECIALE (INTONACHINO) A STRATO UNICO, COMPOSTO DA MALTA IDRAULICA, RESINA ACRILICA IN EMULSIONE ED INERTI DI VARIA NATURA con polvere di travertino Intonaci completi a finitura speciale (intonachino) realizzati attraverso uno strato unico, su supporto già predisposto, composto da malta idraulica, resina acrilica in emulsione ed inerti di varia natura, successiva lavorazione con la punta dell'attrezzo ed a lama per riprodurre l'effetto pietra, omogeneizzazione finale con finitura a pennello di colla di malta:	mq	1,00	35,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,490000	25,50	12,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,490000	28,43	13,93	
		Totale Manodopera				**26,43**	**73,642**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.30.80.a	Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0035	554,29	1,94	
		Totale Specie2				**1,94**	**5,405**

Totale Euro	28,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,37	4,26	
Totale Euro	32,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,63	3,26	
Totale Euro	35,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,89**	
Totale Manodopera Euro	26,43	73,642
Totale Specie2 Euro	1,94	5,405

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.60.a	INTONACO BUGNATO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E SABBIA bugnato con sagomatura rettilinea e finitura liscia Intonaco bugnato realizzato con malta di calce e sabbia applicata con idonea sagomatura per dare l'opera secondo le caratteristiche formali richieste con spessore delle bugne pari a circa 5-7 cm:	mq	1,00	56,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,780000	25,50	19,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,780000	28,43	22,18	
		Totale Manodopera				**42,07**	**75,098**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.30.80.a	Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0040	554,29	2,22	
		Totale Specie2				**2,22**	**3,963**
					Totale Euro	44,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 44,29	6,64	
					Totale Euro	50,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 50,93	5,09	
					Totale Euro	56,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**56,02**	
					Totale Manodopera Euro	42,07	75,098
					Totale Specie2 Euro	2,22	3,963

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.60.b	INTONACO BUGNATO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E SABBIA bugnato con sagomatura arrotondata e finitura liscia Intonaco bugnato realizzato con malta di calce e sabbia applicata con idonea sagomatura per dare l'opera secondo le caratteristiche formali richieste con spessore delle bugne pari a circa 5-7 cm:	mq	1,00	69,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,977000	25,50	24,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,977000	28,43	27,78	
		Totale Manodopera				**52,69**	**75,846**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.30.80.a	Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0040	554,29	2,22	
		Totale Specie2				**2,22**	**3,196**
					Totale Euro	54,91	
					Spese Generali 15,000% su Euro 54,91	8,24	
					Totale Euro	63,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 63,15	6,32	
					Totale Euro	69,47	
					Prezzo di Applicazione Euro	**69,47**	
					Totale Manodopera Euro	52,69	75,846
					Totale Specie2 Euro	2,22	3,196

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.60.c	INTONACO BUGNATO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E SABBIA bugnato con sagomatura arrotondata e finitura a finta pietra Intonaco bugnato realizzato con malta di calce e sabbia applicata con idonea sagomatura per dare l'opera secondo le caratteristiche formali richieste con spessore delle bugne pari a circa 5-7 cm:	mq	1,00	73,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,030000	25,50	26,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,030000	28,43	29,28	
		Totale Manodopera				**55,55**	**76,013**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.30.80.a	Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0040	554,29	2,22	
		Totale Specie2				**2,22**	**3,038**
					Totale Euro	57,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 57,77	8,67	
					Totale Euro	66,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 66,44	6,64	
					Totale Euro	73,08	
					Prezzo di Applicazione Euro	**73,08**	
					Totale Manodopera Euro	55,55	76,013
					Totale Specie2 Euro	2,22	3,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.60.d	INTONACO BUGNATO REALIZZATO CON MALTA DI CALCE E SABBIA bugnato a punta di diamante Intonaco bugnato realizzato con malta di calce e sabbia applicata con idonea sagomatura per dare l'opera secondo le caratteristiche formali richieste con spessore delle bugne pari a circa 5-7 cm:	mq	1,00	82,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,150000	25,50	29,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,150000	28,43	32,69	
		Totale Manodopera				**62,02**	**75,167**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.30.80.a	Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo Malta per stucchi composta da grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0058	554,29	3,21	
		Totale Specie2				**3,21**	**3,890**
					Totale Euro	65,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 65,23	9,78	
					Totale Euro	75,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 75,01	7,50	
					Totale Euro	82,51	
					Prezzo di Applicazione Euro	**82,51**	
					Totale Manodopera Euro	62,02	75,167
					Totale Specie2 Euro	3,21	3,890

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.70.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO DEUMIDIFICANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5, FIBRATO CON LEGNO DI CANAPA MACINATO Intonaco termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato. Applicato a spruzzo.Spessore di 4 cm. Intonaco termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato, applicato a spruzzo, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste, guide e paraspigoli (materiale metallico escluso), eseguito su superfici piane o curve, verticali e orizzontali, su qualsiasi tipo di supporto fino a 1,5 cm per passata, steso manualmente o a macchina su murature esterne e interne; a base di calce idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrato con legno di canapa macinato con l'aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare solo con acqua pulita. Intonaco a bassa energia incorporata e capacità di assorbire CO_2 dall'atmosfera: materiale edilizio a impronta di carbonio negativa, con resistenza a compressione a 28 gg di classe CSI, adesione $\geq$ 0,56 N/mm², resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\leq$ 15, conducibilità termica di circa 0,0888 W/mK, e calore specifico di circa 1500 J/KgK, con un consumo di 3/3,5 Kg/m² per cm di spessore. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Applicato a spruzzo. Spessore di 4 cm.	mq	1,00	174,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**33,66**	**19,287**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.270.20.b	Intonaco termico deumidificante premiscelato canapa e calce NHL 5 spessore cm.1	mq	14,00	7,45	104,30	
		Totale Materiali				**104,30**	**59,764**

Totale Euro	137,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 137,96	20,69	
Totale Euro	158,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 158,65	15,87	
Totale Euro	174,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**174,52**	
Totale Manodopera Euro	33,66	19,287
Totale Materiali Euro	104,30	59,764

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.70.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO DEUMIDIFICANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5, FIBRATO CON LEGNO DI CANAPA MACINATO Intonaco termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato. Applicato a mano .Spessore di 4 cm. Intonaco termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato, applicato a spruzzo, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste, guide e paraspigoli (materiale metallico escluso), eseguito su superfici piane o curve, verticali e orizzontali, su qualsiasi tipo di supporto fino a 1,5 cm per passata, steso manualmente o a macchina su murature esterne e interne; a base di calce idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrato con legno di canapa macinato con l'aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare solo con acqua pulita. Intonaco a bassa energia incorporata e capacità di assorbire CO_2 dall'atmosfera: materiale edilizio a impronta di carbonio negativa, con resistenza a compressione a 28 gg di classe CSI, adesione $\geq$ 0,56 N/mm², resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\leq$ 15, conducibilità termica di circa 0,0888 W/mK, e calore specifico di circa 1500 J/KgK, con un consumo di 3/3,5 Kg/m² per cm di spessore. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Applicato a mano. Spessore di 4 cm.	mq	1,00	90,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**42,08**	**46,277**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.270.20.b	Intonaco termico deumidificante premiscelato canapa e calce NHL 5 spessore cm.1	mq	4,00	7,45	29,80	
		Totale Materiali				**29,80**	**32,772**

Totale Euro	71,88
Spese Generali 15,000% su Euro 71,88	10,78
Totale Euro	82,66
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,66	8,27
Totale Euro	90,93
Prezzo di Applicazione Euro	**90,93**

Totale Manodopera Euro	42,08	46,277
Totale Materiali Euro	29,80	32,772

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
INTONACI SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.30.80.a	Stucco di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 5 polvere di canapulo Stucco di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 5 polvere di canapulo Colletta premiscelata pronta all'uso in polvere dello spessore di 4 mm da decorazione e protezione di superfici esterne ed interne, lavorata a perfetta levigatura con frattazzo metallico o con pezza su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, a base di calce idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrata con polvere di canapulo e l'aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare solo con acqua pulita. Colletta a bassa energia incorporata e capacità di assorbire CO_2 dall'atmosfera: materiale edilizio a impronta di carbonio negative, con resistenza alla diffusione del vapore acqueo ≤ 15, conducibilità termica di circa 0,13 W/mK, calore specifico di circa 1200 j/KgK, densità di circa 600 Kg/m³. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 3 mm. Stucco di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 5 polvere di canapulo	mq	1,00	11,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**49,911**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.270.20.f	Stucco di finitura in canapa e calce NHL5	kg	1,8000	1,82	3,28	
		Totale Materiali				**3,28**	**29,181**
					Totale Euro	8,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,89	1,33	
					Totale Euro	10,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,22	1,02	
					Totale Euro	11,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,24**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	49,911
					Totale Materiali Euro	3,28	29,181

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.40.10.a	PARASPIGOLI IN LAMIERA ZINCATA, ALA 35 MM Paraspigoli in lamiera zincata Paraspigoli in lamiera zincata, ala 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.	m	1,00	2,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,63**	**63,922**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.230.100.a	Tubi in alluminio. Guardiaspigoli in lamierino zincato	m	1,0000	0,39	0,39	
		Totale Materiali				**0,39**	**15,294**
					Totale Euro	2,02	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,02	0,30	
					Totale Euro	2,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,32	0,23	
					Totale Euro	2,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,55**	
					Totale Manodopera Euro	1,63	63,922
					Totale Materiali Euro	0,39	15,294

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.40.10.b	PARASPIGOLI IN LAMIERA ZINCATA, ALA 35 MM Paraspigoli in retino zincato Paraspigoli in lamiera zincata, ala 35 mm, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.	m	1,00	2,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,63**	**69,957**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.230.100.b	Tubi in alluminio. Guardiaspigoli in retino zincato	m	1,0000	0,21	0,21	
		Totale Materiali				**0,21**	**9,013**
					Totale Euro	1,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,84	0,28	
					Totale Euro	2,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,12	0,21	
					Totale Euro	2,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,33**	
					Totale Manodopera Euro	1,63	69,957
					Totale Materiali Euro	0,21	9,013

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.40.20.a	RETE ZINCATA PORTA INTONACO PER INTONACI RETINATI Rete stampata da lamierio zincato Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.	mq	1,00	3,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,63**	**43,700**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.220.20.h	RETE METALLICA Rete metallica zincata maglia mm 20x20	kg	1,0000	1,32	1,32	
		Totale Materiali				**1,32**	**35,389**

Totale Euro	2,95
Spese Generali 15,000% su Euro 2,95	0,44
Totale Euro	3,39
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,39	0,34
Totale Euro	3,73
Prezzo di Applicazione Euro	**3,73**

Totale Materiali Euro	1,32	35,389
Totale Manodopera Euro	1,63	43,700

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.40.20.b	RETE ZINCATA PORTA INTONACO PER INTONACI RETINATI Rete elettrounita a filo diametro fino a mm 2,5 Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.	mq	1,00	3,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,63**	**43,700**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.20.h	RETE METALLICA Rete metallica zincata maglia mm 20x20	kg	1,0000	1,32	1,32	
		Totale Materiali				**1,32**	**35,389**

Totale Euro	2,95
Spese Generali 15,000% su Euro 2,95	0,44
Totale Euro	3,39
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,39	0,34
Totale Euro	3,73
Prezzo di Applicazione Euro	**3,73**

Totale Manodopera Euro	1,63	43,700
Totale Materiali Euro	1,32	35,389

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.40.20.c	RETE ZINCATA PORTA INTONACO PER INTONACI RETINATI Rete in acciao zincato a maglia rettangolare Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.	mq	1,00	6,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,028000	28,43	0,80	
		Totale Manodopera				**1,51**	**24,355**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.20.c	RETE METALLICA Rete metallica in filo di ferro zincato. Rete metallica di maglia rettangolare di diametro 1,8-2,2	kg	1,2100	2,80	3,39	
		Totale Materiali				**3,39**	**54,677**
					Totale Euro	4,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,90	0,74	
					Totale Euro	5,64	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,64	0,56	
					Totale Euro	6,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,20**	
					Totale Manodopera Euro	1,51	24,355
					Totale Materiali Euro	3,39	54,677

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.40.30.a	RETE STAMPATA IN MATERIALE SINTETICO PER ARMATURA INTONACI Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante	mq	1,00	3,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,12**	**28,212**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.480.b	RETE IN FIBRA Rete in fibra sintetica da 250 g/m²	mq	1,00	2,02	2,02	
		Totale Materiali				**2,02**	**50,882**
					Totale Euro	3,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,14	0,47	
					Totale Euro	3,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,61	0,36	
					Totale Euro	3,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,97**	
					Totale Manodopera Euro	1,12	28,212
					Totale Materiali Euro	2,02	50,882

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.40.40.a	SUPPORTO IN FIBRA PER INTONACI Rete in fibra peso non inferiore a g 150/m² Supporto in fibra per intonaci, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.	mq	1,00	3,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,12**	**29,319**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.480.a	RETE IN FIBRA Rete in fibra di vetro da 150 g/m²	mq	1,00	1,90	1,90	
		Totale Materiali				**1,90**	**49,738**

Totale Euro	3,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,02	0,45	
Totale Euro	3,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,47	0,35	
Totale Euro	3,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,82**	

Totale Manodopera Euro	1,12	29,319
Totale Materiali Euro	1,90	49,738

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.40.40.b	SUPPORTO IN FIBRA PER INTONACI Tessuto in fibra peso non inferiore a 120 g/m² Supporto in fibra per intonaci, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc.	mq	1,00	8,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,12**	**13,099**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.190.b	TESSUTO IN FIBRA DI VETRO PER FINITURA Tessuto in fibra di vetro dal peso di 120 g/m²	mq	1,00	5,64	5,64	
		Totale Materiali				**5,64**	**65,965**
					Totale Euro	6,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,76	1,01	
					Totale Euro	7,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,77	0,78	
					Totale Euro	8,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,55**	
					Totale Manodopera Euro	1,12	13,099
					Totale Materiali Euro	5,64	65,965

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INTONACI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.07.40.50.a	COMPENSO PER L'ESECUZIONE DI CANALETTI TRA PARETE E SOFFITTO DELLA SEZIONE DI 2X1 CM Compenso per l'esecuzione di canaletti Compenso per l'esecuzione di canaletti tra parete e soffitto della sezione di 2x1 cm	m	1,00	4,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
					Totale Euro	3,41	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,41	0,51	
					Totale Euro	3,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,92	0,39	
					Totale Euro	4,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,31**	
					Totale Manodopera Euro	3,41	79,118

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.10.a	MASSO FORMATO CON DETRITI E MALTA COMUNE Massetto condetriti di tufo, lapillo o brecciolino Masso formato con detriti di tufo, lapillo o brecciolino e malta comune, in opera ben pistonato e livellato	m² x cm	1,00	1,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,85**	**69,106**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.20.60.a	Lapillo bianco	mc	0,0011	22,97	0,03	
5	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0010	0,72	0,00	
6	ABR25_MAT_2.20.30.a	Pozzolana vagliata	mc	0,0022	25,33	0,06	
7	ABR25_MAT_2.10.10.a	Ossido di calcio	100 kg	0,0020	10,76	0,02	
		Totale Materiali				**0,11**	**8,943**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.15.5.a	BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,002000	1,90	0,00	
9	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,005000	2,54	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,813**

Totale Euro	0,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,97	0,15	
Totale Euro	1,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,12	0,11	
Totale Euro	1,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,23**	
Totale Manodopera Euro	0,85	69,106
Totale Materiali Euro	0,11	8,943
Totale Noli Euro	0,01	0,813

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.20.a	MASSO FORMATO DA PIETRISCHETTO E MALTA COMUNE Masso formato da pietrischetto o ferrugine e malta comune Masso formato da pietrischetto o ferrugine e malta comune, in opera ben pistonato e livellato	m² x cm	1,00	1,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,85**	**59,859**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.20.10.a	Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10÷25	mc	0,0090	19,78	0,18	
5	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0010	0,72	0,00	
6	ABR25_MAT_2.20.30.a	Pozzolana vagliata	mc	0,0022	25,33	0,06	
7	ABR25_MAT_2.10.10.a	Ossido di calcio	100 kg	0,0022	10,76	0,02	
		Totale Materiali				**0,26**	**18,310**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.15.5.a	BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,002200	1,90	0,00	
9	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,005000	2,54	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,704**

Totale Euro	1,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,12	0,17	
Totale Euro	1,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,29	0,13	
Totale Euro	1,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,42**	
Totale Manodopera Euro	0,85	59,859
Totale Materiali Euro	0,26	18,310
Totale Noli Euro	0,01	0,704

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.30.a	MASSETTI DI GRETONI DI POZZOLANA E CALCE IDRATA CONFEZIONATI IN CANTIERE CON 200 KG DI CALCE PER M³ DI IMPASTO Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg di calce per m³ di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, ecc., battuti o spianati anche con pendenze. Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg di calce per m³ di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, ecc., battuti o spianati anche con pendenze Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionati in cantiere con 200 kg di calce per m³ di impasto, dati in opera su vespai, sottofondi di pavimenti, ecc., battuti o spianati anche con pendenze.	mc	1,0000	198,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,554800	30,60	16,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**31,20**	**15,708**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,117000	2,54	2,84	
		Totale Noli				**2,84**	**1,430**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.30.a	Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da: 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	mc	1,0000	122,98	122,98	
		Totale Specie2				**122,98**	**61,914**

Totale Euro	157,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 157,02	23,55	
Totale Euro	180,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 180,57	18,06	
Totale Euro	198,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**198,63**	

Totale Manodopera Euro	31,20	15,708
Totale Specie2 Euro	122,98	61,914
Totale Noli Euro	2,84	1,430

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.40.a	SOTTOFONDO IN GHIAIA GROSSA O CIOTTOLONI, SPESSORE 20÷30 CM Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici. Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici.	mc	1,0000	40,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**18,14**	**45,226**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.20.90.c	GHIAIA Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25/40	mc	0,3000	20,67	6,20	
		Totale Materiali				**6,20**	**15,457**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,050000	44,39	2,22	
6	ABR25_AT_10.5.45.a	TERNA Terna senza martello DA 90 HP	ora	0,060000	45,56	2,73	
7	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,050000	48,27	2,41	
		Totale Noli				**7,36**	**18,350**

Totale Euro	31,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,70	4,76	
Totale Euro	36,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,46	3,65	
Totale Euro	40,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,11**	

Totale Manodopera Euro	18,14	45,226
Totale Materiali Euro	6,20	15,457
Totale Noli Euro	7,36	18,350

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.50.a	VESPAIO CREATO CON PIETRAME DA CAVA SISTEMATO A MANO Vespaio creato con pietrame da cava sistemato a mano, compresa la cernita del materiale, la posa dei tubi di drenaggio, la.....in opera compresi gli oneri per la eventuale creazione di fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo e spessore. Vespaio creato con pietrame da cava sistemato a mano, compresa la cernita del materiale, la posa dei tubi di drenaggio, la formazione di cunicoli di ventilazione con interasse massimo di 2,5 m, di sezione adeguata allo spessore del vespaio, comunicanti tra loro e con appositi sbocchi all'aperto, misurato a cubatura effettiva in opera compresi gli oneri per la eventuale creazione di fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo e spessore Vespaio creato con pietrame da cava sistemato a mano, compresa la cernita del materiale, la posa dei tubi di drenaggio, la formazione di cunicoli di ventilazione con interasse massimo di 2,5 m, di sezione adeguata allo spessore del vespaio, comunicanti tra loro e con appositi sbocchi all'aperto, misurato a cubatura effettiva in opera compresi gli oneri per la eventuale creazione di fori di ventilazione nelle murature di qualsiasi tipo e spessore.	mc	1,0000	90,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**60,12**	**66,124**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.100.b	BRECCIA Ciottolato grosso da fiume	mc	0,5500	11,67	6,42	
		Totale Materiali				**6,42**	**7,061**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.45.a	TERNA Terna senza martello DA 90 HP	ora	0,067300	45,56	3,07	
5	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,046800	48,27	2,26	
		Totale Noli				**5,33**	**5,862**

Totale Euro	71,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,87	10,78	
Totale Euro	82,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,65	8,27	
Totale Euro	90,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,92**	

Totale Manodopera Euro	60,12	66,124
Totale Materiali Euro	6,42	7,061
Totale Noli Euro	5,33	5,862

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.60.a	VESPAIO COSTITUITO DA SOLAIO IN TAVELLONATO SU MURETTI DI ALTEZZA MEDIA DI 50 CM POSTI AD INTERASSE DI 90 CM Con muretti di mattoni pieni ad una testa Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m²) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto ed ogni altra opera per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	mq	1,00	102,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,440000	30,60	13,46	
		Totale Manodopera				**26,34**	**25,801**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	58,5000	0,65	38,03	
5	ABR25_MAT_2.30.10.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 10 - calcestruzzo C8/10	mc	0,0300	78,50	2,36	
6	ABR25_MAT_2.50.90.a	TAVELLONI FORATI Tavelloni forati cm 60/100x25x6	mq	1,02	8,33	8,50	
8	ABR25_MAT_2.190.510.a	BITUME NATURALE Bitume naturale penetrazione 40÷50	mc	0,0100	25,99	0,26	
		Totale Materiali				**49,15**	**48,144**
		Specie2					
7	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0316	164,89	5,21	
		Totale Specie2				**5,21**	**5,103**

Totale Euro	80,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,70	12,11	
Totale Euro	92,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,81	9,28	
Totale Euro	102,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**102,09**	

Totale Manodopera Euro	26,34	25,801
Totale Materiali Euro	49,15	48,144
Totale Specie2 Euro	5,21	5,103

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.60.b	VESPAIO COSTITUITO DA SOLAIO IN TAVELLONATO SU MURETTI DI ALTEZZA MEDIA DI 50 CM POSTI AD INTERASSE DI 90 CM Con muretti in tufo Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m²) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto ed ogni altra opera per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	mq	1,00	65,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
		Totale Manodopera				**23,04**	**35,090**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.200.a	BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo segato cm 12x25x39	cad	43,2000	0,29	12,53	
5	ABR25_MAT_2.30.10.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 10 - calcestruzzo C8/10	mc	0,0300	78,50	2,36	
6	ABR25_MAT_2.50.90.a	TAVELLONI FORATI Tavelloni forati cm 60/100x25x6	mq	1,02	8,33	8,50	
8	ABR25_MAT_2.190.510.a	BITUME NATURALE Bitume naturale penetrazione 40÷50	mc	0,0100	25,99	0,26	
		Totale Materiali				**23,65**	**36,019**
		Specie2					
7	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0316	164,89	5,21	
		Totale Specie2				**5,21**	**7,935**

Totale Euro	51,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,90	7,79	
Totale Euro	59,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,69	5,97	
Totale Euro	65,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,66**	

Totale Manodopera Euro	23,04	35,090
Totale Materiali Euro	23,65	36,019
Totale Specie2 Euro	5,21	7,935

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.70.a	VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60. Di altezza da 5 cm Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4	mq	1,00	41,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,236700	25,50	6,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,236700	30,60	7,24	
		Totale Manodopera				**13,28**	**31,938**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.230.a	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da 5 cm	mq	1,00	10,77	10,77	
4	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
5	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0620	107,50	6,67	
		Totale Materiali				**19,02**	**45,743**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,007400	77,34	0,57	
		Totale Noli				**0,57**	**1,371**

Totale Euro	32,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,87	4,93	
Totale Euro	37,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,80	3,78	
Totale Euro	41,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,58**	

Totale Manodopera Euro	13,28	31,938
Totale Materiali Euro	19,02	45,743
Totale Noli Euro	0,57	1,371

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.70.b	VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60. Di altezza da 9-10 cm Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4	mq	1,00	42,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,237000	25,50	6,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,237000	30,60	7,25	
		Totale Manodopera				**13,29**	**31,381**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.230.b	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da 9÷10 cm	mq	1,00	11,39	11,39	
4	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
5	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0620	107,50	6,67	
		Totale Materiali				**19,64**	**46,375**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,007100	77,34	0,55	
		Totale Noli				**0,55**	**1,299**

Totale Euro	33,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,48	5,02	
Totale Euro	38,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,50	3,85	
Totale Euro	42,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,35**	

Totale Manodopera Euro	13,29	31,381
Totale Materiali Euro	19,64	46,375
Totale Noli Euro	0,55	1,299

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.70.c	VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60. Di altezza da 13-15 cm Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4	mq	1,00	46,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,237000	25,50	6,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,237000	30,60	7,25	
		Totale Manodopera				**13,29**	**28,860**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.230.c	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da 13÷15 cm	mq	1,00	11,85	11,85	
4	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
5	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0840	107,50	9,03	
		Totale Materiali				**22,46**	**48,773**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,008400	77,34	0,65	
		Totale Noli				**0,65**	**1,412**

Totale Euro	36,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,40	5,46	
Totale Euro	41,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,86	4,19	
Totale Euro	46,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,05**	

Totale Manodopera Euro	13,29	28,860
Totale Materiali Euro	22,46	48,773
Totale Noli Euro	0,65	1,412

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.70.d	VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60. Di altezza da 20-22 cm Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4	mq	1,00	47,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,237000	25,50	6,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,237000	30,60	7,25	
		Totale Manodopera				**13,29**	**28,151**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.230.d	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da 20÷22 cm	mq	1,00	12,05	12,05	
4	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
5	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0900	107,50	9,68	
		Totale Materiali				**23,31**	**49,375**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,009300	77,34	0,72	
		Totale Noli				**0,72**	**1,525**

Totale Euro	37,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,32	5,60	
Totale Euro	42,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,92	4,29	
Totale Euro	47,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,21**	

Totale Manodopera Euro	13,29	28,151
Totale Materiali Euro	23,31	49,375
Totale Noli Euro	0,72	1,525

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.70.e	VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60. Di altezza da 25-27 cm Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4	mq	1,00	49,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,237000	25,50	6,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,237000	30,60	7,25	
		Totale Manodopera				**13,29**	**26,628**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.230.e	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da 25÷27 cm	mq	1,00	13,95	13,95	
4	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
5	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0920	107,50	9,89	
		Totale Materiali				**25,42**	**50,932**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,009600	77,34	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**1,483**

Totale Euro	39,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,45	5,92	
Totale Euro	45,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,37	4,54	
Totale Euro	49,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,91**	

Totale Manodopera Euro	13,29	26,628
Totale Materiali Euro	25,42	50,932
Totale Noli Euro	0,74	1,483

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.70.f	VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60. Di altezza da 38-40 cm Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4	mq	1,00	53,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,235400	25,50	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,235400	30,60	7,20	
		Totale Manodopera				**13,20**	**24,845**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.230.f	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da 38÷40 cm	mq	1,00	15,10	15,10	
4	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
5	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,1050	107,50	11,29	
		Totale Materiali				**27,97**	**52,644**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,010700	77,34	0,83	
		Totale Noli				**0,83**	**1,562**

Totale Euro	42,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,00	6,30	
Totale Euro	48,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,30	4,83	
Totale Euro	53,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,13**	

Totale Manodopera Euro	13,20	24,845
Totale Materiali Euro	27,97	52,644
Totale Noli Euro	0,83	1,562

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.70.g	VESPAIO AREATO MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60. Di altezza da 44-46 cm Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4	mq	1,00	54,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,236700	25,50	6,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,236700	30,60	7,24	
		Totale Manodopera				**13,28**	**24,287**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.230.g	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da 44÷46 cm	mq	1,00	15,68	15,68	
4	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
5	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,1100	107,50	11,83	
		Totale Materiali				**29,09**	**53,200**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,011100	77,34	0,86	
		Totale Noli				**0,86**	**1,573**

Totale Euro	43,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,23	6,48	
Totale Euro	49,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,71	4,97	
Totale Euro	54,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,68**	

Totale Manodopera Euro	13,28	24,287
Totale Materiali Euro	29,09	53,200
Totale Noli Euro	0,86	1,573

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.80.a	VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60 Di altezza da 5 cm Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4	mq	1,00	47,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,177500	25,50	4,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,177500	30,60	5,43	
		Totale Manodopera				**9,96**	**21,013**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.230.a	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da 5 cm	mq	0,90	10,77	9,69	
4	ABR25_MAT_2.40.230.k	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato con elemento per getto travi per altezza fino a cm 26	m	1,8000	5,03	9,05	
5	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
6	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0620	107,50	6,67	
		Totale Materiali				**26,99**	**56,941**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,006700	77,34	0,52	
		Totale Noli				**0,52**	**1,097**

Totale Euro	37,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,47	5,62	
Totale Euro	43,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,09	4,31	
Totale Euro	47,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,40**	

Totale Manodopera Euro	9,96	21,013
Totale Materiali Euro	26,99	56,941
Totale Noli Euro	0,52	1,097

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.80.b	VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60 Di altezza da 9-10 cm Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4	mq	1,00	49,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,178000	25,50	4,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,178000	30,60	5,45	
		Totale Manodopera				**9,99**	**20,056**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.230.b	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da 9÷10 cm	mq	0,90	11,39	10,25	
4	ABR25_MAT_2.40.230.k	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato con elemento per getto travi per altezza fino a cm 26	m	1,8000	5,03	9,05	
5	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
6	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0740	107,50	7,96	
		Totale Materiali				**28,84**	**57,900**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,007000	77,34	0,54	
		Totale Noli				**0,54**	**1,084**

Totale Euro	39,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,37	5,91	
Totale Euro	45,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,28	4,53	
Totale Euro	49,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,81**	

Totale Manodopera Euro	9,99	20,056
Totale Materiali Euro	28,84	57,900
Totale Noli Euro	0,54	1,084

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.80.c	VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60 Di altezza da 13-15 cm Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4	mq	1,00	51,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,178000	25,50	4,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,178000	30,60	5,45	
		Totale Manodopera				**9,99**	**19,297**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.230.c	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da 13÷15 cm	mq	0,90	11,85	10,67	
4	ABR25_MAT_2.40.230.k	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato con elemento per getto travi per altezza fino a cm 26	m	1,8000	5,03	9,05	
5	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
6	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0840	107,50	9,03	
		Totale Materiali				**30,33**	**58,586**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,007700	77,34	0,60	
		Totale Noli				**0,60**	**1,159**

Totale Euro	40,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,92	6,14	
Totale Euro	47,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,06	4,71	
Totale Euro	51,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,77**	

Totale Manodopera Euro	9,99	19,297
Totale Materiali Euro	30,33	58,586
Totale Noli Euro	0,60	1,159

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.80.d	VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60 Di altezza da 20-22 cm Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4	mq	1,00	52,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,178000	25,50	4,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,178000	30,60	5,45	
		Totale Manodopera				**9,99**	**18,885**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.230.d	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da 20÷22 cm	mq	0,90	12,05	10,85	
4	ABR25_MAT_2.40.230.k	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato con elemento per getto travi per altezza fino a cm 26	m	1,8000	5,03	9,05	
5	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
6	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0900	107,50	9,68	
		Totale Materiali				**31,16**	**58,904**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,008700	77,34	0,67	
		Totale Noli				**0,67**	**1,267**

Totale Euro	41,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,82	6,27	
Totale Euro	48,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,09	4,81	
Totale Euro	52,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,90**	

Totale Manodopera Euro	9,99	18,885
Totale Materiali Euro	31,16	58,904
Totale Noli Euro	0,67	1,267

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.80.e	VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60 Di altezza da 25-27 cm Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4	mq	1,00	55,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,178000	25,50	4,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,178000	30,60	5,45	
		Totale Manodopera				**9,99**	**18,052**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.230.e	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da 25÷27 cm	mq	0,90	13,95	12,56	
4	ABR25_MAT_2.40.230.k	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato con elemento per getto travi per altezza fino a cm 26	m	1,8000	5,03	9,05	
5	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
6	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0920	107,50	9,89	
		Totale Materiali				**33,08**	**59,776**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,008800	77,34	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**1,229**

Totale Euro	43,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,75	6,56	
Totale Euro	50,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,31	5,03	
Totale Euro	55,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,34**	
Totale Manodopera Euro	9,99	18,052
Totale Materiali Euro	33,08	59,776
Totale Noli Euro	0,68	1,229

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.80.f	VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60 Di altezza da 38-40 cm Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4	mq	1,00	63,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,178000	25,50	4,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,178000	30,60	5,45	
		Totale Manodopera				**9,99**	**15,814**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.230.f	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da 38÷40 cm	mq	0,90	15,10	13,59	
4	ABR25_MAT_2.40.230.l	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato con elemento per getto travi per altezza fino a cm 45	m	1,8000	7,08	12,74	
5	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
6	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,1050	107,50	11,29	
		Totale Materiali				**39,20**	**62,055**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,009700	77,34	0,75	
		Totale Noli				**0,75**	**1,187**

Totale Euro	49,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,94	7,49	
Totale Euro	57,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,43	5,74	
Totale Euro	63,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,17**	
Totale Manodopera Euro	9,99	15,814
Totale Materiali Euro	39,20	62,055
Totale Noli Euro	0,75	1,187

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.80.g	VESPAIO AREATO PER SOLAIO IN C.A. MEDIANTE LA POSA A PERDERE DI CUPOLE IN POLIPROPILENE RIGENERATO DI MODULO AVENTE UNA DIMENSIONE ORIZZONTALE MASSIMA PARI A CM 60 X 60 Di altezza da 44-46 cm Vespaio areato per solaio in c.a. mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature e dei travetti ad interasse non superiore a cm 60 (pagate a parte). Gli elementi saranno posati a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già predisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 8 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4	mq	1,00	64,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,178000	25,50	4,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,178000	30,60	5,45	
		Totale Manodopera				**9,99**	**15,469**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.230.g	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato di altezza da 44÷46 cm	mq	0,90	15,68	14,11	
4	ABR25_MAT_2.40.230.l	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE Casseri a perdere in polipropilene riciclato con elemento per getto travi per altezza fino a cm 45	m	1,8000	7,08	12,74	
5	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
6	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,1100	107,50	11,83	
		Totale Materiali				**40,26**	**62,341**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,010300	77,34	0,80	
		Totale Noli				**0,80**	**1,239**

Totale Euro	51,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,05	7,66	
Totale Euro	58,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,71	5,87	
Totale Euro	64,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,58**	
Totale Manodopera Euro	9,99	15,469
Totale Materiali Euro	40,26	62,341
Totale Noli Euro	0,80	1,239

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI RIEMPIMENTO O GENERICI, DRENAGGI,VESPAI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.10.90.a	ESECUZIONE DI DRENAGGI VERTICALI A RIDOSSO DI PARETI Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza	mc	1,0000	68,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,550000	28,43	15,64	
		Totale Manodopera				**29,67**	**43,213**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.12.a	Pietrame in scapoli, del peso singolo da 5 a 50 kg, di natura calcarea o lavica, provenienti da cave situate a distanza non eccedenti i 40 km.	mc	1,1000	22,37	24,61	
		Totale Materiali				**24,61**	**35,843**
					Totale Euro	54,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 54,28	8,14	
					Totale Euro	62,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 62,42	6,24	
					Totale Euro	68,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**68,66**	
					Totale Manodopera Euro	29,67	43,213
					Totale Materiali Euro	24,61	35,843

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.10.a	STRATO DI ISOLAMENTO E ALLEGGERIMENTO, PER LA REALIZZAZIONE DI VESPAI ISOLATI CONTRO TERRA, IN ARGILLA ESPANSA IDROREPELLENTE. DENSITÀ CIRCA 300 KG/M³ strato di isolamento in argilla espansa Strato di isolamento e alleggerimento, per la realizzazione di vespai isolati contro terra, in argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità inferiore all'1% a 30 minuti secondo UNI-EN 13055-1), densità circa 300 kg/m³, conducibilità termica 0,095 W/(m °K), dello spessore di 20 cm, fornita sfusa e successivamente pompata, stesa, costipata e spianata:	mq	1,00	27,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,048000	28,43	1,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,048000	25,50	1,22	
		Totale Manodopera				**2,58**	**9,395**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.110.a	Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrica mm 1-8	mc	0,2100	87,99	18,48	
		Totale Materiali				**18,48**	**67,298**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**2,331**

Totale Euro	21,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,70	3,26	
Totale Euro	24,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,96	2,50	
Totale Euro	27,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,46**	

Totale Manodopera Euro	2,58	9,395
Totale Materiali Euro	18,48	67,298
Totale Noli Euro	0,64	2,331

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.20.a	STRATO DI ALLEGGERIMENTO IN ARGILLA ESPANSA IDROREPELLENTE PER LA REALIZZAZIONE DI VESPAI ISOLATI CONTRO TERRA, DENSITÀ 400 KG/M³ strato boiaccato di argilla espansa Strato di alleggerimento in argilla espansa idrorepellente per la realizzazione di vespai isolati contro terra, densità 400 kg/m³, conducibilità termica 0,12 W/(m °K) stesa, spianata, costipata, dello spessore di 20 cm, successivamente spruzzata nella parte superiore con boiacca di cemento 32,5 nel dosaggio di 15 kg/per m² compreso quanto occorre per dare l'opera finita:	mq	1,00	26,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,048000	25,50	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,048000	28,43	1,36	
		Totale Manodopera				**2,58**	**9,844**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.110.b	Strato di alleggerimento in argilla espansa idrorepellente per la realizzazione di vespai isolati contro terra, densità 400 kg/m³, conducibilità termica 0,12 W/(m °K)	mc	1,0000	17,50	17,50	
		Totale Materiali				**17,50**	**66,768**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**2,442**

Totale Euro	20,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,72	3,11	
Totale Euro	23,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,83	2,38	
Totale Euro	26,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,21**	

Totale Manodopera Euro	2,58	9,844
Totale Materiali Euro	17,50	66,768
Totale Noli Euro	0,64	2,442

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.30.a	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 8 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata ø 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo	mq	1,00	28,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**23,255**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	0,79	1,75	
4	ABR25_MAT_2.30.30.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 16/20	mc	0,0920	88,50	8,14	
		Totale Materiali				**9,89**	**34,174**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,080000	77,34	6,19	
6	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,040000	1,82	0,07	
		Totale Noli				**6,26**	**21,631**

Totale Euro	22,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,88	3,43	
Totale Euro	26,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,31	2,63	
Totale Euro	28,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,94**	

Totale Manodopera Euro	6,73	23,255
Totale Materiali Euro	9,89	34,174
Totale Noli Euro	6,26	21,631

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.30.b	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 10 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata ø 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo	mq	1,00	35,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**23,625**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	0,79	1,75	
4	ABR25_MAT_2.30.30.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 16/20	mc	0,1150	88,50	10,18	
		Totale Materiali				**11,93**	**33,474**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,100000	77,34	7,73	
6	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,050000	1,82	0,09	
		Totale Noli				**7,82**	**21,942**

Totale Euro	28,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,17	4,23	
Totale Euro	32,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,40	3,24	
Totale Euro	35,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,64**	

Totale Manodopera Euro	8,42	23,625
Totale Materiali Euro	11,93	33,474
Totale Noli Euro	7,82	21,942

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.30.c	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 12 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata ø 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo	mq	1,00	43,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**23,434**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	0,79	1,75	
4	ABR25_MAT_2.30.30.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 16/20	mc	0,1450	88,50	12,83	
		Totale Materiali				**14,58**	**33,828**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,120000	77,34	9,28	
6	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,060000	1,82	0,11	
		Totale Noli				**9,39**	**21,787**

Totale Euro	34,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,07	5,11	
Totale Euro	39,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,18	3,92	
Totale Euro	43,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,10**	

Totale Manodopera Euro	10,10	23,434
Totale Materiali Euro	14,58	33,828
Totale Noli Euro	9,39	21,787

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.30.d	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 15 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata ø 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo	mq	1,00	52,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,225000	30,60	6,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,225000	25,50	5,74	
		Totale Manodopera				**12,63**	**23,989**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	0,79	1,75	
4	ABR25_MAT_2.30.30.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 16/20	mc	0,1750	88,50	15,49	
		Totale Materiali				**17,24**	**32,745**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,150000	77,34	11,60	
6	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,085000	1,82	0,15	
		Totale Noli				**11,75**	**22,317**

Totale Euro	41,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,62	6,24	
Totale Euro	47,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,86	4,79	
Totale Euro	52,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,65**	

Totale Manodopera Euro	12,63	23,989
Totale Materiali Euro	17,24	32,745
Totale Noli Euro	11,75	22,317

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.30.e	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO Calcestruzzo C20/25 su vespaio spessore cm 8 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata ø 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo	mq	1,00	29,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**23,111**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	0,79	1,75	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,0920	90,00	8,28	
		Totale Materiali				**10,03**	**34,444**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,080000	77,34	6,19	
6	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,040000	1,82	0,07	
		Totale Noli				**6,26**	**21,497**

Totale Euro	23,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,02	3,45	
Totale Euro	26,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,47	2,65	
Totale Euro	29,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,12**	

Totale Manodopera Euro	6,73	23,111
Totale Materiali Euro	10,03	34,444
Totale Noli Euro	6,26	21,497

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.30.f	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO Calcestruzzo C20/25 su vespaio spessore cm 10 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata ø 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo	mq	1,00	35,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**23,487**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	0,79	1,75	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,1150	90,00	10,35	
		Totale Materiali				**12,10**	**33,752**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,100000	77,34	7,73	
6	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,050000	1,82	0,09	
		Totale Noli				**7,82**	**21,813**

Totale Euro	28,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,34	4,25	
Totale Euro	32,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,59	3,26	
Totale Euro	35,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,85**	

Totale Manodopera Euro	8,42	23,487
Totale Materiali Euro	12,10	33,752
Totale Noli Euro	7,82	21,813

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.30.g	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO Calcestruzzo C20/25 su vespaio spessore cm 12 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata ø 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo	mq	1,00	43,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**23,288**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	0,79	1,75	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,1450	90,00	13,05	
		Totale Materiali				**14,80**	**34,125**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,120000	77,34	9,28	
6	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,060000	1,82	0,11	
		Totale Noli				**9,39**	**21,651**

Totale Euro	34,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,29	5,14	
Totale Euro	39,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,43	3,94	
Totale Euro	43,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,37**	

Totale Manodopera Euro	10,10	23,288
Totale Materiali Euro	14,80	34,125
Totale Noli Euro	9,39	21,651

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.30.h	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DATO IN OPERA SU VESPAIO Calcestruzzo C20/25 su vespaio spessore cm 15 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata ø 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del fondo	mq	1,00	52,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,225000	30,60	6,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,225000	25,50	5,74	
		Totale Manodopera				**12,63**	**23,839**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,2200	0,79	1,75	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,1750	90,00	15,75	
		Totale Materiali				**17,50**	**33,031**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,150000	77,34	11,60	
6	ABR25_AT_10.15.15.a	VIBRATORE PER CALCESTRUZZI Vibratore per calcestruzzi elettrico	ora	0,085000	1,82	0,15	
		Totale Noli				**11,75**	**22,178**

Totale Euro	41,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,88	6,28	
Totale Euro	48,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,16	4,82	
Totale Euro	52,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,98**	

Totale Manodopera Euro	12,63	23,839
Totale Materiali Euro	17,50	33,031
Totale Noli Euro	11,75	22,178

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.40.a	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI A 150 kg di cemento per 1 m³ di vermiculite Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo	mc	1,0000	278,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,800000	25,50	45,90	
		Totale Manodopera				**74,33**	**26,695**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,5000	16,50	24,75	
4	ABR25_MAT_2.20.20.f	Sabbia 17.35	mc	0,3000	20,00	6,00	
5	ABR25_MAT_2.190.10.b	VERMICULITE E SIMILI Vermiculite e simili confezionati in sacchi	mc	0,8000	130,71	104,57	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1150	0,72	0,08	
		Totale Materiali				**135,40**	**48,628**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.15.5.a	BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	1,970000	1,90	3,74	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,129200	51,40	6,64	
		Totale Noli				**10,38**	**3,728**

Totale Euro	220,11
Spese Generali 15,000% su Euro 220,11	33,02
Totale Euro	253,13
Utile Impresa 10,000% su Euro 253,13	25,31
Totale Euro	278,44
Prezzo di Applicazione Euro	**278,44**

Totale Manodopera Euro	74,33	26,695
Totale Materiali Euro	135,40	48,628
Totale Noli Euro	10,38	3,728

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.40.b	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI A 200 kg di cemento per 1 m³ di vermiculite Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo	mc	1,0000	288,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,800000	25,50	45,90	
		Totale Manodopera				**74,33**	**25,730**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	2,0000	16,50	33,00	
4	ABR25_MAT_2.20.20.f	Sabbia 17.35	mc	0,3000	20,00	6,00	
5	ABR25_MAT_2.190.10.b	VERMICULITE E SIMILI Vermiculite e simili confezionati in sacchi	mc	0,8000	130,71	104,57	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1250	0,72	0,09	
		Totale Materiali				**143,66**	**49,728**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.15.5.a	BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	1,970000	1,90	3,74	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,129200	51,40	6,64	
		Totale Noli				**10,38**	**3,593**

Totale Euro	228,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 228,37	34,26	
Totale Euro	262,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 262,63	26,26	
Totale Euro	288,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**288,89**	

Totale Manodopera Euro	74,33	25,730
Totale Materiali Euro	143,66	49,728
Totale Noli Euro	10,38	3,593

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.40.c	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI A 250 kg di cemento per 1 m³ di vermiculite Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo	mc	1,0000	299,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,800000	25,50	45,90	
		Totale Manodopera				**74,33**	**24,834**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	2,5000	16,50	41,25	
4	ABR25_MAT_2.20.20.f	Sabbia 17.35	mc	0,3000	20,00	6,00	
5	ABR25_MAT_2.190.10.b	VERMICULITE E SIMILI Vermiculite e simili confezionati in sacchi	mc	0,8000	130,71	104,57	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1250	0,72	0,09	
		Totale Materiali				**151,91**	**50,753**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.15.5.a	BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	1,965000	1,90	3,73	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,129200	51,40	6,64	
		Totale Noli				**10,37**	**3,465**

Totale Euro	236,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 236,61	35,49	
Totale Euro	272,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 272,10	27,21	
Totale Euro	299,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**299,31**	
Totale Manodopera Euro	74,33	24,834
Totale Materiali Euro	151,91	50,753
Totale Noli Euro	10,37	3,465

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.40.d	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI A 150 kg di cemento per 1 m³ di argilla espansa Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo	mc	1,0000	273,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,800000	25,50	45,90	
		Totale Manodopera				**74,33**	**27,194**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,5000	16,50	24,75	
4	ABR25_MAT_2.20.20.f	Sabbia 17.35	mc	0,3000	20,00	6,00	
5	ABR25_MAT_2.190.10.b	VERMICULITE E SIMILI Vermiculite e simili confezionati in sacchi	mc	0,8000	130,71	104,57	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1150	0,72	0,08	
		Totale Materiali				**135,40**	**49,537**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.15.5.a	BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,900000	1,90	1,71	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,090000	51,40	4,63	
		Totale Noli				**6,34**	**2,320**

Totale Euro	216,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 216,07	32,41	
Totale Euro	248,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 248,48	24,85	
Totale Euro	273,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**273,33**	

Totale Manodopera Euro	74,33	27,194
Totale Materiali Euro	135,40	49,537
Totale Noli Euro	6,34	2,320

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.40.e	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI A 200 kg di cemento per 1 m³ di argilla espansa Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo	mc	1,0000	283,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,800000	25,50	45,90	
		Totale Manodopera				**74,33**	**26,193**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	2,0000	16,50	33,00	
4	ABR25_MAT_2.20.20.f	Sabbia 17.35	mc	0,3000	20,00	6,00	
5	ABR25_MAT_2.190.10.b	VERMICULITE E SIMILI Vermiculite e simili confezionati in sacchi	mc	0,8000	130,71	104,57	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1250	0,72	0,09	
		Totale Materiali				**143,66**	**50,624**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.15.5.a	BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,900000	1,90	1,71	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,090000	51,40	4,63	
		Totale Noli				**6,34**	**2,234**
					Totale Euro	224,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 224,33	33,65	
					Totale Euro	257,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 257,98	25,80	
					Totale Euro	283,78	
					Prezzo di Applicazione Euro	**283,78**	
					Totale Manodopera Euro	74,33	26,193
					Totale Materiali Euro	143,66	50,624
					Totale Noli Euro	6,34	2,234

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.40.f	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI A 250 kg di cemento per 1 m³ di argilla espansa Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo	mc	1,0000	294,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,800000	25,50	45,90	
		Totale Manodopera				**74,33**	**25,263**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	2,5000	16,50	41,25	
4	ABR25_MAT_2.20.20.f	Sabbia 17.35	mc	0,3000	20,00	6,00	
5	ABR25_MAT_2.190.10.b	VERMICULITE E SIMILI Vermiculite e simili confezionati in sacchi	mc	0,8000	130,71	104,57	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1250	0,72	0,09	
		Totale Materiali				**151,91**	**51,631**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.15.5.a	BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,900000	1,90	1,71	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,090000	51,40	4,63	
		Totale Noli				**6,34**	**2,155**

Totale Euro	232,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 232,58	34,89	
Totale Euro	267,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 267,47	26,75	
Totale Euro	294,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**294,22**	

Totale Manodopera Euro	74,33	25,263
Totale Materiali Euro	151,91	51,631
Totale Noli Euro	6,34	2,155

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.40.g	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI A 150 kg di cemento per 1 m³ di perlite Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo	mc	1,0000	223,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,100000	25,50	28,05	
		Totale Manodopera				**39,42**	**17,616**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,5000	16,50	24,75	
4	ABR25_MAT_2.20.20.f	Sabbia 17.35	mc	0,3000	20,00	6,00	
5	ABR25_MAT_2.190.20.a	PERLITE E SIMILI Perlite e simili confezionati in sacchi . A grana grossa	mc	0,8000	125,00	100,00	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1150	0,72	0,08	
		Totale Materiali				**130,83**	**58,464**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.15.5.a	BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	0,980000	1,90	1,86	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,093100	51,40	4,79	
		Totale Noli				**6,65**	**2,972**

Totale Euro	176,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 176,90	26,54	
Totale Euro	203,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 203,44	20,34	
Totale Euro	223,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**223,78**	
Totale Manodopera Euro	39,42	17,616
Totale Materiali Euro	130,83	58,464
Totale Noli Euro	6,65	2,972

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.40.h	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI A 200 kg di cemento per 1 m³ di perlite Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo	mc	1,0000	235,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,418300	28,43	11,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,123500	25,50	28,65	
		Totale Manodopera				**40,54**	**17,192**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	2,0000	16,50	33,00	
4	ABR25_MAT_2.20.20.f	Sabbia 17.35	mc	0,3000	20,00	6,00	
5	ABR25_MAT_2.190.20.a	PERLITE E SIMILI Perlite e simili confezionati in sacchi . A grana grossa	mc	0,8000	125,00	100,00	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1250	0,72	0,09	
		Totale Materiali				**139,09**	**58,984**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.15.5.a	BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	1,023000	1,90	1,94	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,094200	51,40	4,84	
		Totale Noli				**6,78**	**2,875**

Totale Euro	186,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 186,41	27,96	
Totale Euro	214,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 214,37	21,44	
Totale Euro	235,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**235,81**	
Totale Manodopera Euro	40,54	17,192
Totale Materiali Euro	139,09	58,984
Totale Noli Euro	6,78	2,875

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.40.i	MASSO ISOLANTE COSTITUITO DA IMPASTO REALIZZATO CON CEMENTO TIPO R 32,5 E PRODOTTI AUTOESPANSI A 250 kg di cemento per 1 m³ di perlite Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo R 32,5 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo	mc	1,0000	243,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,487700	28,43	13,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,212400	25,50	30,92	
		Totale Manodopera				**44,79**	**18,402**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	2,0000	16,50	33,00	
4	ABR25_MAT_2.20.20.f	Sabbia 17.35	mc	0,3000	20,00	6,00	
5	ABR25_MAT_2.190.20.a	PERLITE E SIMILI Perlite e simili confezionati in sacchi . A grana grossa	mc	0,8000	125,00	100,00	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1250	0,72	0,09	
		Totale Materiali				**139,09**	**57,145**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.15.5.a	BETONIERA Betoniera di capacità 500 l	ora	1,480000	1,90	2,81	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,111300	51,40	5,72	
		Totale Noli				**8,53**	**3,505**

Totale Euro	192,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 192,41	28,86	
Totale Euro	221,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 221,27	22,13	
Totale Euro	243,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**243,40**	
Totale Manodopera Euro	44,79	18,402
Totale Materiali Euro	139,09	57,145
Totale Noli Euro	8,53	3,505

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.50.a	MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Con massa 500 Kg/m³ Massetto isolante in calcestruzzo cellulare preconfezionato a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso del diametro massimo di mm 8, autoestinguente	m² x cm	1,00	3,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**0,68**	**21,118**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.50.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE PER MASSETTI Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) , autoestinguente e pompabile. Massa per volume pari a circa kg/m³ 500	mc	0,0110	85,78	0,94	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0010	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**0,94**	**29,193**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,012000	77,34	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**28,882**

Totale Euro	2,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,55	0,38	
Totale Euro	2,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,93	0,29	
Totale Euro	3,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,22**	

Totale Manodopera Euro	0,68	21,118
Totale Materiali Euro	0,94	29,193
Totale Noli Euro	0,93	28,882

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.50.b	MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Con massa 800 Kg/m³ Massetto isolante in calcestruzzo cellulare preconfezionato a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso del diametro massimo di mm 8, autoestinguente	m² x cm	1,00	3,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**0,68**	**20,544**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.50.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE PER MASSETTI Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) , autoestinguente e pompabile. Massa per volume pari a circa kg/m³ 800	mc	0,0110	91,49	1,01	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0010	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**1,01**	**30,514**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,012000	77,34	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**28,097**

Totale Euro	2,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,62	0,39	
Totale Euro	3,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,01	0,30	
Totale Euro	3,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,31**	

Totale Manodopera Euro	0,68	20,544
Totale Materiali Euro	1,01	30,514
Totale Noli Euro	0,93	28,097

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.50.c	MASSETTO ISOLANTE IN CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO Con massa 1100 Kg/m³ Massetto isolante in calcestruzzo cellulare preconfezionato a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso del diametro massimo di mm 8, autoestinguente	m² x cm	1,00	3,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**0,68**	**19,883**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.50.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE PER MASSETTI Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) , autoestinguente e pompabile. Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100	mc	0,0110	98,85	1,09	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0010	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**1,09**	**31,871**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,012000	77,34	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**27,193**

Totale Euro	2,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,70	0,41	
Totale Euro	3,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,11	0,31	
Totale Euro	3,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,42**	
Totale Manodopera Euro	0,68	19,883
Totale Materiali Euro	1,09	31,871
Totale Noli Euro	0,93	27,193

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.60.a	STRATO DI ISOLAMENTO E/O ALLEGGERIMENTO CON PREMISCELATO A BASE DI ARGILLA ESPANSA IDROREPELLENTE densità in opera 450 kg/m³, conducibilità termica 0,126 W/(m °K), resistenza a compressione 1 N/mm²: Strato di isolamento e/o alleggerimento con premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità inferiore all'1% a 30 minuti secondo UNI-EN 13055-1) e leganti specifici, steso e livellato compreso quanto occorre per dare il lavoro finito:	m² x cm	1,00	2,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
		Totale Manodopera				**0,68**	**27,092**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.110.c	Strato di isolamento e/o alleggerimento con premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente ... e leganti specifici, densità in opera 450 kg/m³, conducibilità termica 0,126 W/(m °K), resistenza a compressione 1 N/mm²:	mc	0,1000	13,00	1,30	
		Totale Materiali				**1,30**	**51,793**
					Totale Euro	1,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,98	0,30	
					Totale Euro	2,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,28	0,23	
					Totale Euro	2,51	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,51**	
					Totale Manodopera Euro	0,68	27,092
					Totale Materiali Euro	1,30	51,793

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.60.b	STRATO DI ISOLAMENTO E/O ALLEGGERIMENTO CON PREMISCELATO A BASE DI ARGILLA ESPANSA IDROREPELLENTE densità in opera 600 kg/m³, conducibilità termica 0,142 W/(m °K), resistenza a compressione 3 N/mm² Strato di isolamento e/o alleggerimento con premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità inferiore all'1% a 30 minuti secondo UNI-EN 13055-1) e leganti specifici, steso e livellato compreso quanto occorre per dare il lavoro finito:	m² x cm	1,00	3,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
		Totale Manodopera				**0,68**	**22,591**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.110.d	Strato di isolamento e/o alleggerimento con premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente ... resistenza a compressione 3 N/mm²	mc	0,1000	17,00	1,70	
		Totale Materiali				**1,70**	**56,478**
					Totale Euro	2,38	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,38	0,36	
					Totale Euro	2,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,74	0,27	
					Totale Euro	3,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,01**	
					Totale Manodopera Euro	0,68	22,591
					Totale Materiali Euro	1,70	56,478

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.70.a	MASSETTO TERMICO INSONORIZZANTE E DEUMIDIFICANTE 100% NATURALE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 E LEGNO DI CANAPA NATURALE (385 kg/ m³) Spessore 10 cm. Massetto termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato, bio composito di calce idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrato con legno di canapa macinato con l'aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare solo con acqua pulita. È un isolante massiccio con massa termica ad elevato sfasamento, a bassa energia incorporata, è un materiale "carbon negative" che assorbe e trattiene carbonio, riducendo le emissioni attive di CO_2 in atmosfera. Ha una conducibilità termica di circa 0,0788 W/mK, calore specifico di circa 1700 J/KgK e una densità di circa 385 Kg/m³ a 200 Kg/m³, con caratteristiche di: basso consumo di energia durante la fabbricazione, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, è permeabile al vapore acqueo. Dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, battuti o spianati anche con pendenza, sono compresi i tiri. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore 10 cm.	mq	1,00	91,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**6,73**	**7,370**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.270.20.d	Massetto calpestabile in canapa e calce NHL5	kg	38,5000	1,70	65,45	
		Totale Materiali				**65,45**	**71,679**

Totale Euro	72,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,18	10,83	
Totale Euro	83,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,01	8,30	
Totale Euro	91,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**91,31**	
Totale Manodopera Euro	6,73	7,370
Totale Materiali Euro	65,45	71,679

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.70.b	MASSETTO TERMICO INSONORIZZANTE E DEUMIDIFICANTE 100% NATURALE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 E LEGNO DI CANAPA NATURALE (385 kg/ m³) Per ogni cm in più Massetto termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato, bio composito di calce idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrato con legno di canapa macinato con l'aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare solo con acqua pulita. È un isolante massiccio con massa termica ad elevato sfasamento, a bassa energia incorporata, è un materiale "carbon negative" che assorbe e trattiene carbonio, riducendo le emissioni attive di CO_2 in atmosfera. Ha una conducibilità termica di circa 0,0788 W/mK, calore specifico di circa 1700 J/KgK e una densità di circa 385 Kg/m³ a 200 Kg/m³, con caratteristiche di: basso consumo di energia durante la fabbricazione, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, è permeabile al vapore acqueo. Dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, battuti o spianati anche con pendenza, sono compresi i tiri. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più	cm	1,00	9,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,57**	**6,326**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.270.20.d	Massetto calpestabile in canapa e calce NHL5	kg	3,8500	1,70	6,55	
		Totale Materiali				**6,55**	**72,697**

Totale Euro	7,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,12	1,07	
Totale Euro	8,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,19	0,82	
Totale Euro	9,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,01**	
Totale Manodopera Euro	0,57	6,326
Totale Materiali Euro	6,55	72,697

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.80.a	MASSETTO TERMICO INSONORIZZANTE E DEUMIDIFICANTE 100% NATURALE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 E LEGNO DI CANAPA NATURALE (220 kg/ m³) Spessore 10 cm. Massetto termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato, bio composito di calce idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrato con legno di canapa macinato con l'aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare solo con acqua pulita. È un isolante massiccio con massa termica ad elevato sfasamento, a bassa energia incorporata, è un materiale "carbon negative" che assorbe e trattiene carbonio, riducendo le emissioni attive di CO_2 in atmosfera. Ha una conducibilità termica di circa 0,0788 W/mK, calore specifico di circa = 1700 J/KgK e una densità di circa 385 Kg/m³ a 200 Kg/m³, con caratteristiche di: basso consumo di energia durante la fabbricazione, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, è permeabile al vapore acqueo. Dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, battuti o spianati anche con pendenza, sono compresi i tiri. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore 10 cm.	mq	1,00	66,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**6,73**	**10,166**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.270.20.e	Massetto alleggerito in canapa e calce NHL5	kg	20,0000	2,28	45,60	
		Totale Materiali				**45,60**	**68,882**

Totale Euro	52,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,33	7,85	
Totale Euro	60,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,18	6,02	
Totale Euro	66,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,20**	
Totale Manodopera Euro	6,73	10,166
Totale Materiali Euro	45,60	68,882

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSI DI ISOLAMENTO E ALLEGERIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.20.80.b	MASSETTO TERMICO INSONORIZZANTE E DEUMIDIFICANTE 100% NATURALE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 E LEGNO DI CANAPA NATURALE (220 kg/ m³) Per ogni cm in più Massetto termico, fonoassorbente e deumidificante premiscelato, bio composito di calce idraulica naturale NHL 5 esente da cemento, fibrato con legno di canapa macinato con l'aggiunta di additivi naturali al 100%, da impastare solo con acqua pulita. È un isolante massiccio con massa termica ad elevato sfasamento, a bassa energia incorporata, è un materiale "carbon negative" che assorbe e trattiene carbonio, riducendo le emissioni attive di CO_2 in atmosfera. Ha una conducibilità termica di circa 0,0788 W/mK, calore specifico di circa = 1700 J/KgK e una densità di circa 385 Kg/m³ a 200 Kg/m³, con caratteristiche di: basso consumo di energia durante la fabbricazione, resistente al fuoco, al gelo, ad insetti e roditori, assenza di fumi tossici in caso di incendio, riciclabile biodegradabile a fine del ciclo di vita, confort termico, acustico ed igrometrico, è permeabile al vapore acqueo. Dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, battuti o spianati anche con pendenza, sono compresi i tiri. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più	cm	1,00	6,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,57**	**8,783**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.270.20.e	Massetto alleggerito in canapa e calce NHL5	kg	2,0000	2,28	4,56	
		Totale Materiali				**4,56**	**70,262**

Totale Euro	5,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,13	0,77	
Totale Euro	5,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,90	0,59	
Totale Euro	6,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,49**	
Totale Manodopera Euro	0,57	8,783
Totale Materiali Euro	4,56	70,262

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PER POSA GUAINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.30.10.a	MASSETTO SOTTILE DI SOTTOFONDO IN PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE, DELLO SPESSORE DI ALMENO 2 CM con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie:	mq	1,00	12,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**6,73**	**54,671**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,011600	51,40	0,60	
		Totale Noli				**0,60**	**4,874**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.c	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 1 m³ di pozzolana vagliata e 100 kg di cemento tipo 32.5	mc	0,0158	151,75	2,40	
		Totale Specie2				**2,40**	**19,496**

Totale Euro	9,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,73	1,46	
Totale Euro	11,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,19	1,12	
Totale Euro	12,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,31**	

Totale Manodopera Euro	6,73	54,671
Totale Specie2 Euro	2,40	19,496
Totale Noli Euro	0,60	4,874

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PER POSA GUAINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.30.10.b	MASSETTO SOTTILE DI SOTTOFONDO IN PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE, DELLO SPESSORE DI ALMENO 2 CM con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie:	mq	1,00	12,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
		Totale Manodopera				**7,30**	**57,121**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.80.z	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Resina additivante di tipo sintetico	kg	0,0220	3,00	0,07	
		Totale Materiali				**0,07**	**0,548**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**3,991**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	140,31	2,22	
		Totale Specie2				**2,22**	**17,371**

Totale Euro	10,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,10	1,52	
Totale Euro	11,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,62	1,16	
Totale Euro	12,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,78**	

Totale Manodopera Euro	7,30	57,121
Totale Specie2 Euro	2,22	17,371
Totale Materiali Euro	0,07	0,548
Totale Noli Euro	0,51	3,991

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PER POSA GUAINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.30.10.c	MASSETTO SOTTILE DI SOTTOFONDO IN PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE, DELLO SPESSORE DI ALMENO 2 CM con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m², su superfici inclinate Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie:	mq	1,00	17,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**8,42**	**49,442**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.190.480.a	RETE IN FIBRA Rete in fibra di vetro da 150 g/m²	mq	1,05	1,90	2,00	
		Totale Materiali				**2,00**	**11,744**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,015900	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**4,815**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	140,31	2,22	
		Totale Specie2				**2,22**	**13,036**

Totale Euro	13,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,46	2,02	
Totale Euro	15,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,48	1,55	
Totale Euro	17,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,03**	

Totale Manodopera Euro	8,42	49,442
Totale Specie2 Euro	2,22	13,036
Totale Materiali Euro	2,00	11,744
Totale Noli Euro	0,82	4,815

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PER POSA GUAINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.30.20.a	MASSETTO MONOSTRATO LEGGERO DI PENDENZA ADATTO A RICEVERE LA POSA DI GUAINE IMPERMEABILI Per posa di guaine impermeabili per spessori fino a 3 cm. Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m³, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm²; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera	mq	1,00	15,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,152000	30,60	4,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,152000	25,50	3,88	
		Totale Manodopera				**8,53**	**54,022**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.100.b	Massetti preconfezionati per pavimenti e guaine. Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/m³	mc	0,0110	205,65	2,26	
		Totale Materiali				**2,26**	**14,313**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,035000	48,27	1,69	
		Totale Noli				**1,69**	**10,703**

Totale Euro	12,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,48	1,87	
Totale Euro	14,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,35	1,44	
Totale Euro	15,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,79**	
Totale Manodopera Euro	8,53	54,022
Totale Materiali Euro	2,26	14,313
Totale Noli Euro	1,69	10,703

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.40.10.a	MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 DOSATO A 300 KG PER 1,00 M³ DI SABBIA Spessore non inferiore a 4 cm Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	mq	1,00	20,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**8,16**	**39,306**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,090000	26,20	2,36	
		Totale Noli				**2,36**	**11,368**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0420	140,31	5,89	
		Totale Specie2				**5,89**	**28,372**

Totale Euro	16,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,41	2,46	
Totale Euro	18,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,87	1,89	
Totale Euro	20,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,76**	
Totale Manodopera Euro	8,16	39,306
Totale Specie2 Euro	5,89	28,372
Totale Noli Euro	2,36	11,368

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.40.10.b	MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 DOSATO A 300 KG PER 1,00 M³ DI SABBIA Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	mq	1,00	2,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
2	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,010000	26,20	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**12,381**
		Specie2					
1	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	140,31	1,40	
		Totale Specie2				**1,40**	**66,667**
					Totale Euro	1,66	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,66	0,25	
					Totale Euro	1,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,91	0,19	
					Totale Euro	2,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,10**	
					Totale Specie2 Euro	1,40	66,667
					Totale Noli Euro	0,26	12,381

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.40.20.a	MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 DOSATO A 400 KG PER 1,00 M³ DI SABBIA Spessore non inferiore a 4 cm Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	mq	1,00	22,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**8,16**	**36,957**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,090000	26,20	2,36	
		Totale Noli				**2,36**	**10,688**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0420	164,89	6,93	
		Totale Specie2				**6,93**	**31,386**

Totale Euro	17,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,45	2,62	
Totale Euro	20,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,07	2,01	
Totale Euro	22,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,08**	
Totale Manodopera Euro	8,16	36,957
Totale Specie2 Euro	6,93	31,386
Totale Noli Euro	2,36	10,688

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.40.20.b	MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 DOSATO A 400 KG PER 1,00 M³ DI SABBIA Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	mq	1,00	2,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
2	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,010000	26,20	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**10,744**
		Specie2					
1	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	164,89	1,65	
		Totale Specie2				**1,65**	**68,182**
					Totale Euro	1,91	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,91	0,29	
					Totale Euro	2,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,20	0,22	
					Totale Euro	2,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,42**	
					Totale Specie2 Euro	1,65	68,182
					Totale Noli Euro	0,26	10,744

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.40.30.a	MASSETTO DI SOTTOFONDO PREMISCELATO A BASE DI LEGANTE IDRAULICO A PRESA NORMALE ED INERTI DI GRANULOMETRIA 0-8 MM Pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, anche attraverso in opera l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile, dello spessore fino a 4 cm	mq	1,00	25,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**22,253**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.100.d	Massetti preconfezionati per pavimenti e guaine. Premiscelato rapido a base di argilla espansa densità 1.150 kg/m³	mc	0,0420	290,87	12,22	
		Totale Materiali				**12,22**	**48,473**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,080000	26,20	2,10	
		Totale Noli				**2,10**	**8,330**

Totale Euro	19,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,93	2,99	
Totale Euro	22,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,92	2,29	
Totale Euro	25,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,21**	
Totale Manodopera Euro	5,61	22,253
Totale Materiali Euro	12,22	48,473
Totale Noli Euro	2,10	8,330

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.40.30.b	MASSETTO DI SOTTOFONDO PREMISCELATO A BASE DI LEGANTE IDRAULICO A PRESA NORMALE ED INERTI DI GRANULOMETRIA 0-8 MM Pedonabile dopo 3 giorni Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, anche attraverso in opera l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile, dello spessore fino a 4 cm	mq	1,00	22,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**7,91**	**35,759**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.100.e	Massetti preconfezionati per pavimenti e guaine. Premiscelato a fresco a base di argilla espansa densità 910 kg/m³	mc	0,0420	172,02	7,22	
		Totale Materiali				**7,22**	**32,640**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,090000	26,20	2,36	
		Totale Noli				**2,36**	**10,669**

Totale Euro	17,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,49	2,62	
Totale Euro	20,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,11	2,01	
Totale Euro	22,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,12**	

Totale Manodopera Euro	7,91	35,759
Totale Materiali Euro	7,22	32,640
Totale Noli Euro	2,36	10,669

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.40.40.a	MALTA AUTOLIVELLANTE PER LISCIATURA DEL PIANO SUPERIORE DI SOTTOFONDI ESISTENTI con prodotto a rapido indurimento di classe P2 (class. UPEC) resistenza a compressione 18 N/mm² Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in opera a, anche attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:	m² /mm	1,00	6,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**3,01**	**44,200**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.90.z1	Malta antiritiro autolivellante per massetti Rc18	kg	2,0000	0,79	1,58	
		Totale Materiali				**1,58**	**23,201**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,030000	26,20	0,79	
		Totale Noli				**0,79**	**11,601**

Totale Euro	5,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,38	0,81	
Totale Euro	6,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,19	0,62	
Totale Euro	6,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,81**	

Totale Manodopera Euro	3,01	44,200
Totale Materiali Euro	1,58	23,201
Totale Noli Euro	0,79	11,601

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.40.40.b	MALTA AUTOLIVELLANTE PER LISCIATURA DEL PIANO SUPERIORE DI SOTTOFONDI ESISTENTI con prodotto a rapido indurimento di classe P3 (class. UPEC) resistenza a compressione 35 N/mm² Malta autolivellante per lisciatura del piano superiore di sottofondi esistenti, con premiscelato in polvere da impastare con acqua, per spessori fino a 10 mm per mano, posto in opera a, anche attraverso l'utilizzo di pompa per conglomerati e malte rimorchiabile, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:	m² /mm	1,00	7,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**3,01**	**41,690**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.90.z3	Malta antiritiro autolivellante per massetti Rc 35	kg	2,0000	0,95	1,90	
		Totale Materiali				**1,90**	**26,316**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,030000	26,20	0,79	
		Totale Noli				**0,79**	**10,942**
					Totale Euro	5,70	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,70	0,86	
					Totale Euro	6,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,56	0,66	
					Totale Euro	7,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,22**	
					Totale Manodopera Euro	3,01	41,690
					Totale Materiali Euro	1,90	26,316
					Totale Noli Euro	0,79	10,942

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PREMISCELATI ISOLANTI E SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.50.10.a	MASSETTO DI SOTTOFONDO LEGGERO ADATTO A RICEVERE L'INCOLLAGGIO DI PAVIMENTI CERAMICI Massetto di sottofondo densità in opera circa 950 kg/m³ Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici, premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1) e leganti specifici, resistenza a compressione 10 N/mm², reazione al fuoco classe 0, compresa l'applicazione di idoneo strato elastico in gomma vulcanizzata idoneo all'isolamento acustico al calpestio, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato	m² x cm	1,00	4,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,022000	30,60	0,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,022000	25,50	0,56	
		Totale Manodopera				**1,23**	**25,466**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.5.a	ISOLATORE IN GOMMA VULCANIZZATA Supporto elastico in gomma vulcanizzata idonea all'isolamento acustico al calpestio	mq	0,20	1,72	0,34	
4	ABR25_MAT_2.10.100.b	Massetti preconfezionati per pavimenti e guaine. Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/m³	mc	0,0100	205,65	2,06	
		Totale Materiali				**2,40**	**49,689**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,004000	48,27	0,19	
		Totale Noli				**0,19**	**3,934**

Totale Euro	3,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,82	0,57	
Totale Euro	4,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,39	0,44	
Totale Euro	4,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,83**	

Totale Manodopera Euro	1,23	25,466
Totale Materiali Euro	2,40	49,689
Totale Noli Euro	0,19	3,934

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PREMISCELATI ISOLANTI E SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.50.20.a	MASSETTO ADATTO A RICEVERE LA POSA DI PAVIMENTI O MEMBRANE IMPERMEABILI Massetto isolante, per pavimentazioni in ceramica e per l'esterno Massetto adatto a ricevere la posa di pavimenti o membrane impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, densità in opera circa 1000 kg/m³, conducibilità termica certificata 0,25 W/(m °K), resistenza media a compressione 9 N/mm², fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato:	m² x cm	1,00	5,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,024000	30,60	0,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,024000	25,50	0,61	
		Totale Manodopera				**1,34**	**23,843**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.100.b	Massetti preconfezionati per pavimenti e guaine. Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/m³	mc	0,0140	205,65	2,88	
		Totale Materiali				**2,88**	**51,246**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,004600	48,27	0,22	
		Totale Noli				**0,22**	**3,915**

Totale Euro	4,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,44	0,67	
Totale Euro	5,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,11	0,51	
Totale Euro	5,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,62**	

Totale Manodopera Euro	1,34	23,843
Totale Materiali Euro	2,88	51,246
Totale Noli Euro	0,22	3,915

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PREMISCELATI ISOLANTI E SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.50.30.a	MASSETTO ADATTO A RICEVERE LA POSA DI PAVIMENTI INCOLLATI (ANCHE SENSIBILI ALL'UMIDITÀ COME LEGNO LINOLEUM ETC.). DENSITÀ IN OPERA CIRCA 1050 KG/M³. RESISTENZA MEDIA A COMPRESSIONE 15 N/MM².ASCIUGAMENTO DI TIPO MEDIO. Massetto isolante a ridotto ritiro e ad asciugatura controllata Massetto adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità), costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità inferiore all'1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1) leganti specifici e additivi, densità in opera circa 1050 kg/m³, conducibilità termica certificata 0,26 W/(m °K), resistenza media a compressione 15 N/mm², asciugamento di tipo medio (3% umidità residua in ca. 35 giorni dal getto per spessore 5 cm), fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato.	m² x cm	1,00	5,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,024000	30,60	0,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,024000	25,50	0,61	
		Totale Manodopera				**1,34**	**25,379**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.100.f	Massetti preconfezionati per pavimenti e guaine. Premiscelato rapido a base di argilla espansa densità 1.050 kg/m³	mc	0,0110	242,92	2,67	
		Totale Materiali				**2,67**	**50,568**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,003300	48,27	0,16	
		Totale Noli				**0,16**	**3,030**

Totale Euro	4,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,17	0,63	
Totale Euro	4,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,80	0,48	
Totale Euro	5,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,28**	

Totale Manodopera Euro	1,34	25,379
Totale Materiali Euro	2,67	50,568
Totale Noli Euro	0,16	3,030

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PREMISCELATI ISOLANTI E SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.50.40.a	MASSETTO ADATTO A RICEVERE LA POSA DI PAVIMENTI INCOLLATI (ANCHE SENSIBILI ALL'UMIDITÀ COME LEGNO LINOLEUM ETC.). DENSITÀ IN OPERA CIRCA 1150 KG/M³. RESISTENZA MEDIA A COMPRESSIONE 16 N/MM². ASCIUGAMENTO DI TIPO VELOCE Massetto isolante a rapida asciugatura Massetto adatto a ricevere la posa di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità come legno linoleum etc.), costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità inferiore all'1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1) leganti specifici e additivi, densità in opera circa 1150 kg/m³, conducibilità termica certificata 0,29 W/(m °K), resistenza media a compressione 16 N/mm², asciugamento di tipo veloce (3% umidità residua in ca. 7 giorni dal getto per spessore 5 cm), fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato.	m² x cm	1,00	5,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,024000	30,60	0,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,024000	25,50	0,61	
		Totale Manodopera				**1,34**	**22,521**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.100.d	Massetti preconfezionati per pavimenti e guaine. Premiscelato rapido a base di argilla espansa densità 1.150 kg/m³	mc	0,0110	290,87	3,20	
		Totale Materiali				**3,20**	**53,782**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,003300	48,27	0,16	
		Totale Noli				**0,16**	**2,689**

Totale Euro	4,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,70	0,71	
Totale Euro	5,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,41	0,54	
Totale Euro	5,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,95**	

Totale Manodopera Euro	1,34	22,521
Totale Materiali Euro	3,20	53,782
Totale Noli Euro	0,16	2,689

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
MASSETTI PREMISCELATI ISOLANTI E SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.50.50.a	MASSETTO A RITIRO CONTROLLATO E ELEVATA CONDUCIBILITÀ TERMICA IDONEO PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO Massetto fibrorinforzato per riscaldamento a pavimento Massetto a ritiro controllato e elevata conducibilità termica idoneo per sistemi di riscaldamento - raffrescamento a pavimento, fibrorinforzato con fibre metalliche amorfe inossidabili lunghezza 20 mm), densità in opera > 2000 kg/m³, conducibilità termica certificata 1,83 W/(m °K), resistenza a compressione pari a circa 20 N/mm², asciugamento di tipo veloce (2% umidità residua a ca. 10 giorni dal getto per spessore 4 cm), fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato.	m² x cm	1,00	6,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,052500	30,60	1,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,052500	25,50	1,34	
		Totale Manodopera				**2,95**	**43,964**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.100.e	Massetti preconfezionati per pavimenti e guaine. Premiscelato a fresco a base di argilla espansa densità 910 kg/m³	mc	0,0110	172,02	1,89	
		Totale Materiali				**1,89**	**28,167**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,009600	48,27	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**6,855**

Totale Euro	5,30
Spese Generali 15,000% su Euro 5,30	0,80
Totale Euro	6,10
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,10	0,61
Totale Euro	6,71
Prezzo di Applicazione Euro	**6,71**

Totale Manodopera Euro	2,95	43,964
Totale Materiali Euro	1,89	28,167
Totale Noli Euro	0,46	6,855

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
RETI PER MASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.60.10.a	ZINCORETE PER POSA DI MASSI PER PAVIMENTAZIONI Zincorete per posa di massi di sottofondo Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato per la superfice netta	mq	1,00	1,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,57**	**30,978**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.20.l	RETE METALLICA Zincorete per massetti di sottofondo	mq	1,10	0,75	0,83	
		Totale Materiali				**0,83**	**45,109**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,001000	48,27	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**2,717**

Totale Euro	1,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,45	0,22	
Totale Euro	1,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,67	0,17	
Totale Euro	1,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,84**	

Totale Manodopera Euro	0,57	30,978
Totale Materiali Euro	0,83	45,109
Totale Noli Euro	0,05	2,717

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI SOTTOFONDO
RETI PER MASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.08.60.20.a	Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro con trattamento antialcali, maglia 40 x 40 mm, per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, legature e tagli. Misurato per la superfice netta. Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro con trattamento antialcali, maglia 40 x 40 mm, per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, legature e tagli. Misurato per la superfice netta.	mq	1,00	8,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**32,188**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.480.d	RETE IN FIBRA Rete in fibra di vetro con trattamento antialcali, maglia 40 x 40 mm, peso tessuto apprettato 160 gr/mq	mq	1,10	3,72	4,09	
		Totale Materiali				**4,09**	**46,850**

Totale Euro	6,90
Spese Generali 15,000% su Euro 6,90	1,04
Totale Euro	7,94
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,94	0,79
Totale Euro	8,73
Prezzo di Applicazione Euro	**8,73**

Totale Manodopera Euro	2,81	32,188
Totale Materiali Euro	4,09	46,850

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
POSA IN OPERA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.10.10.a	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE SU LETTO DI SABBIA E CEMENTO Pavimenti di argilla di qualsiasi tipo Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere e magistero. Restano esclusa l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	29,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,328200	25,50	8,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,328200	30,60	10,04	
		Totale Manodopera				**18,41**	**61,841**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,023600	51,40	1,21	
		Totale Noli				**1,21**	**4,064**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	164,89	3,91	
		Totale Specie2				**3,91**	**13,134**

Totale Euro	23,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,53	3,53	
Totale Euro	27,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,06	2,71	
Totale Euro	29,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,77**	

Totale Manodopera Euro	18,41	61,841
Totale Specie2 Euro	3,91	13,134
Totale Noli Euro	1,21	4,064

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
POSA IN OPERA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.10.10.b	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE SU LETTO DI SABBIA E CEMENTO Mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere e magistero. Restano esclusa l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	31,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,348200	25,50	8,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,348200	30,60	10,65	
		Totale Manodopera				**19,53**	**62,099**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,027700	51,40	1,42	
		Totale Noli				**1,42**	**4,515**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	164,89	3,91	
		Totale Specie2				**3,91**	**12,432**

Totale Euro	24,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,86	3,73	
Totale Euro	28,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,59	2,86	
Totale Euro	31,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,45**	

Totale Manodopera Euro	19,53	62,099
Totale Specie2 Euro	3,91	12,432
Totale Noli Euro	1,42	4,515

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
POSA IN OPERA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.10.10.c	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE SU LETTO DI SABBIA E CEMENTO Marmettoncini e marmettoni di cemento Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere e magistero. Restano esclusa l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	31,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
		Totale Manodopera				**20,20**	**65,161**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,017000	51,40	0,87	
		Totale Noli				**0,87**	**2,806**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**11,065**

Totale Euro	24,50
Spese Generali 15,000% su Euro 24,50	3,68
Totale Euro	28,18
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,18	2,82
Totale Euro	31,00
Prezzo di Applicazione Euro	**31,00**

Totale Manodopera Euro	20,20	65,161
Totale Specie2 Euro	3,43	11,065
Totale Noli Euro	0,87	2,806

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
POSA IN OPERA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.10.10.d	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE SU LETTO DI SABBIA E CEMENTO Marmetti in graniglia e scaglie di marmo per pavimento a disegno Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere e magistero. Restano esclusa l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	101,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
		Totale Manodopera				**67,32**	**66,149**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,109400	51,40	5,62	
		Totale Noli				**5,62**	**5,522**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.h	Malta di cemento 350 kg cemento bianco 0,40 m³ di sabbia e 0,80 m³ di graniglia	mc	0,0160	225,10	3,60	
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	164,89	3,91	
		Totale Specie2				**7,51**	**7,379**

Totale Euro	80,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,45	12,07	
Totale Euro	92,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,52	9,25	
Totale Euro	101,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**101,77**	

Totale Manodopera Euro	67,32	66,149
Totale Specie2 Euro	7,51	7,379
Totale Noli Euro	5,62	5,522

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
POSA IN OPERA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.10.10.e	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE SU LETTO DI SABBIA E CEMENTO Lastre di marmo Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere e magistero. Restano esclusa l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	50,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,580000	25,50	14,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,580000	30,60	17,75	
		Totale Manodopera				**32,54**	**64,334**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,068700	51,40	3,53	
		Totale Noli				**3,53**	**6,979**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	164,89	3,91	
		Totale Specie2				**3,91**	**7,730**

Totale Euro	39,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,98	6,00	
Totale Euro	45,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,98	4,60	
Totale Euro	50,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,58**	

Totale Manodopera Euro	32,54	64,334
Totale Specie2 Euro	3,91	7,730
Totale Noli Euro	3,53	6,979

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
POSA IN OPERA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.10.20.a	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI APPOSITI COLLANTI Linoleum, gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico, compresa preparazione del piano di posa Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con eventuali appositi collanti, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e magistero. restano escluse l'eventuale lamatura e lucidatura.	mq	1,00	15,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,170000	25,50	4,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
		Totale Manodopera				**9,54**	**60,113**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,1800	10,17	1,83	
		Totale Materiali				**1,83**	**11,531**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,023000	51,40	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**7,435**

Totale Euro	12,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,55	1,88	
Totale Euro	14,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,43	1,44	
Totale Euro	15,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,87**	

Totale Manodopera Euro	9,54	60,113
Totale Materiali Euro	1,83	11,531
Totale Noli Euro	1,18	7,435

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
POSA IN OPERA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.10.20.b	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI APPOSITI COLLANTI Piastrelle di gres rosso Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con eventuali appositi collanti, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e magistero. restano escluse l'eventuale lamatura e lucidatura.	mq	1,00	19,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
		Totale Manodopera				**10,10**	**52,277**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	1,2000	3,78	4,54	
		Totale Materiali				**4,54**	**23,499**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,012200	51,40	0,63	
		Totale Noli				**0,63**	**3,261**

Totale Euro	15,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,27	2,29	
Totale Euro	17,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,56	1,76	
Totale Euro	19,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,32**	
Totale Manodopera Euro	10,10	52,277
Totale Materiali Euro	4,54	23,499
Totale Noli Euro	0,63	3,261

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
POSA IN OPERA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.10.20.c	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI APPOSITI COLLANTI Parquettes e lamparquettes tradizionale incollato Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con eventuali appositi collanti, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e magistero. restano escluse l'eventuale lamatura e lucidatura.	mq	1,00	31,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
		Totale Manodopera				**20,20**	**65,056**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,3500	10,17	3,56	
		Totale Materiali				**3,56**	**11,465**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,015400	51,40	0,79	
		Totale Noli				**0,79**	**2,544**

Totale Euro	24,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,55	3,68	
Totale Euro	28,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,23	2,82	
Totale Euro	31,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,05**	

Totale Manodopera Euro	20,20	65,056
Totale Materiali Euro	3,56	11,465
Totale Noli Euro	0,79	2,544

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
POSA IN OPERA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.10.20.d	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI APPOSITI COLLANTI Parquettes e lamparquettes prefinito con incastri maschio femmina Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con eventuali appositi collanti, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e magistero. restano escluse l'eventuale lamatura e lucidatura.	mq	1,00	21,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
		Totale Manodopera				**14,59**	**66,957**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,2000	10,17	2,03	
		Totale Materiali				**2,03**	**9,316**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,011800	51,40	0,61	
		Totale Noli				**0,61**	**2,799**

Totale Euro	17,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,23	2,58	
Totale Euro	19,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,81	1,98	
Totale Euro	21,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,79**	

Totale Manodopera Euro	14,59	66,957
Totale Materiali Euro	2,03	9,316
Totale Noli Euro	0,61	2,799

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
POSA IN OPERA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.10.20.e	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI APPOSITI COLLANTI Moquettes Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con eventuali appositi collanti, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e magistero. restano escluse l'eventuale lamatura e lucidatura.	mq	1,00	11,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,107000	25,50	2,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,107000	30,60	3,27	
		Totale Manodopera				**6,00**	**53,860**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,1800	10,17	1,83	
		Totale Materiali				**1,83**	**16,427**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,019000	51,40	0,98	
		Totale Noli				**0,98**	**8,797**

Totale Euro	8,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,81	1,32	
Totale Euro	10,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,13	1,01	
Totale Euro	11,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,14**	

Totale Manodopera Euro	6,00	53,860
Totale Materiali Euro	1,83	16,427
Totale Noli Euro	0,98	8,797

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
POSA IN OPERA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.10.20.f	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE CON EVENTUALI APPOSITI COLLANTI Di ceramica Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con eventuali appositi collanti, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro, nonché ogni onere e magistero. restano escluse l'eventuale lamatura e lucidatura.	mq	1,00	20,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,188000	25,50	4,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,188000	30,60	5,75	
		Totale Manodopera				**10,54**	**52,569**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	1,2000	3,78	4,54	
		Totale Materiali				**4,54**	**22,643**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,015000	51,40	0,77	
		Totale Noli				**0,77**	**3,840**

Totale Euro	15,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,85	2,38	
Totale Euro	18,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,23	1,82	
Totale Euro	20,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,05**	
Totale Manodopera Euro	10,54	52,569
Totale Materiali Euro	4,54	22,643
Totale Noli Euro	0,77	3,840

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.10.a	PAVIMENTO ALLA VENEZIANA ESEGUITO CON GRANIGLIA E SCAGLIE DI MARMO MESCOLATE CON CEMENTO TIPO 325 BIANCO O COLORATO Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo Pavimento alla veneziana eseguito con graniglia e scaglie di marmo mescolate con cemento tipo 325 bianco o colorato spianato in strato di uniforme di 2 cm su un sottofondo di malta di cemento tipo 325 confezionato con 400 kg per 1,00 m³ di sabbia dello spessore non inferiore a 3 cm, compresa la riquadratura dei campi da almeno 100x100 cm con listelli metallici non ossidabili dello spessore di 1-2 mm e la connessione di giunti con cemento bianco o colorato. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura	mq	1,00	189,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,900000	25,50	48,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,900000	30,60	58,14	
		Totale Manodopera				**106,59**	**56,319**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.20.40.c	Graniglia di marmo di colori vari per pavimenti	100 kg	3,0000	9,25	27,75	
6	ABR25_MAT_2.70.150.a	PAVIMENTI Pavimenti - Listello separatore in ottone da mm 25x3	m	0,4000	5,40	2,16	
		Totale Materiali				**29,91**	**15,804**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,109800	51,40	5,64	
		Totale Noli				**5,64**	**2,980**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	164,89	3,91	
5	ABR25_MAT_90.10.60.h	Malta di cemento 350 kg cemento bianco 0,40 m³ di sabbia e 0,80 m³ di graniglia	mc	0,0158	225,10	3,56	
		Totale Specie2				**7,47**	**3,947**

Totale Euro	149,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 149,61	22,44	
Totale Euro	172,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 172,05	17,21	
Totale Euro	189,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**189,26**	

Totale Manodopera Euro	106,59	56,319
Totale Specie2 Euro	7,47	3,947
Totale Materiali Euro	29,91	15,804
Totale Noli Euro	5,64	2,980

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.20.a	PAVIMENTO IN MARMETTONI E SCAGLIE DI MARMO CON GRANA 10/15 MM, DELLE DIMENSIONI DI 25X25 CM - 30X30 CM E SPESSORE 25 MM Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 10/15 mm, delle dimensioni di 25x25 cm - 30x30 cm e spessore 25 mm, posti in opera su letto sabbia e cemento, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia e la connessione di giunti con cemento bianco o colorato. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura	mq	1,00	51,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
		Totale Manodopera				**15,71**	**30,505**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.180.c	MARMETTONI DI CEMENTO E SCAGLIE DI MARMO MEDIA PEZZATURA Marmettoni colorati di cemento e scaglie di marmo di grossa pezzatura cm 25x25	mq	1,05	17,68	18,56	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,0600	16,50	0,99	
		Totale Materiali				**19,55**	**37,961**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,039300	51,40	2,02	
		Totale Noli				**2,02**	**3,922**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**6,660**

Totale Euro	40,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,71	6,11	
Totale Euro	46,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,82	4,68	
Totale Euro	51,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,50**	

Totale Manodopera Euro	15,71	30,505
Totale Materiali Euro	19,55	37,961
Totale Specie2 Euro	3,43	6,660
Totale Noli Euro	2,02	3,922

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.30.a	PAVIMENTO IN MARMETTONI E SCAGLIE DI MARMO CON GRANA 40/50 MM, DELLE DIMENSIONI DI 40X40 CM E SPESSORE 33 MM dimensioni di 40x40 cm e spessore 33 mm Pavimento in marmettoni e scaglie di marmo con grana 40/50 mm, delle dimensioni di 40x40 cm e spessore 33 mm, posti in opera su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e pulizia finale e la connessione di giunti con cemento bianco o colorato. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura	mq	1,00	67,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,212000	25,50	5,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,212000	30,60	6,49	
		Totale Manodopera				**11,90**	**17,510**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.190.d	MARMETTONI DI CEMENTO E SCAGLIE DI MARMO GROSSA PEZZATURA Marmettoni colorati di cemento e scaglie di marmo di grossa pezzatura cm 40x40	mq	1,05	34,45	36,17	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,0600	16,50	0,99	
		Totale Materiali				**37,16**	**54,679**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
		Totale Noli				**1,23**	**1,810**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**5,047**

Totale Euro	53,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,72	8,06	
Totale Euro	61,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,78	6,18	
Totale Euro	67,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,96**	

Totale Manodopera Euro	11,90	17,510
Totale Materiali Euro	37,16	54,679
Totale Specie2 Euro	3,43	5,047
Totale Noli Euro	1,23	1,810

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.40.a	PAVIMENTO DI MARMETTONI E PEZZI DI MARMO (SEGATI), DELLE DIMENSIONI DI 40X40 CM E SPESSORE 36 MM Pavimento di marmettoni e pezzi di marmo (segati) Pavimento di marmettoni e pezzi di marmo (segati), delle dimensioni di 40x40 cm e spessore 36 mm posti in opera su un letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale e la connessione di giunti con cemento bianco o colorato. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura	mq	1,00	78,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,190000	30,60	5,81	
		Totale Manodopera				**10,66**	**13,559**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.200.b	MARMETTONI DI CEMENTO E SEGATO DI MARMO Marmettoni di cemento e segato di marmo colorato cm 40x40	mq	1,05	43,36	45,53	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,0600	16,50	0,99	
		Totale Materiali				**46,52**	**59,171**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**1,54**	**1,959**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**4,363**

Totale Euro	62,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,15	9,32	
Totale Euro	71,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,47	7,15	
Totale Euro	78,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**78,62**	

Totale Manodopera Euro	10,66	13,559
Totale Materiali Euro	46,52	59,171
Totale Specie2 Euro	3,43	4,363
Totale Noli Euro	1,54	1,959

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.50.a	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30 Bianco venato. Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	147,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**9,519**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.10.a	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 2 - Bianco venato	mq	1,05	85,20	89,46	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**90,65**	**61,503**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,163500	51,40	8,40	
		Totale Noli				**8,40**	**5,699**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**2,327**

Totale Euro	116,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 116,51	17,48	
Totale Euro	133,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 133,99	13,40	
Totale Euro	147,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**147,39**	

Totale Manodopera Euro	14,03	9,519
Totale Materiali Euro	90,65	61,503
Totale Specie2 Euro	3,43	2,327
Totale Noli Euro	8,40	5,699

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.50.b	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30 Bardiglio Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	141,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**9,907**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.10.r	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 2 - Bardiglio	mq	1,05	82,80	86,94	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**88,13**	**62,234**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,123800	51,40	6,36	
		Totale Noli				**6,36**	**4,491**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**2,422**

Totale Euro	111,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 111,95	16,79	
Totale Euro	128,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 128,74	12,87	
Totale Euro	141,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**141,61**	

Totale Manodopera Euro	14,03	9,907
Totale Materiali Euro	88,13	62,234
Totale Specie2 Euro	3,43	2,422
Totale Noli Euro	6,36	4,491

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.50.c	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30 Botticino Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	133,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**10,521**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.10.b	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 2 - Botticino nuvolato	mq	1,05	78,00	81,90	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**83,09**	**62,310**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,094800	51,40	4,87	
		Totale Noli				**4,87**	**3,652**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**2,572**

Totale Euro	105,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 105,42	15,81	
Totale Euro	121,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 121,23	12,12	
Totale Euro	133,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**133,35**	

Totale Manodopera Euro	14,03	10,521
Totale Materiali Euro	83,09	62,310
Totale Specie2 Euro	3,43	2,572
Totale Noli Euro	4,87	3,652

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.50.d	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30 Perlato di Sicilia Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	135,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**10,328**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.10.d	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 2 - Perlato di Sicilia	mq	1,05	80,40	84,42	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**85,61**	**63,023**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,083900	51,40	4,31	
		Totale Noli				**4,31**	**3,173**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**2,525**

Totale Euro	107,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 107,38	16,11	
Totale Euro	123,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 123,49	12,35	
Totale Euro	135,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**135,84**	

Totale Manodopera Euro	14,03	10,328
Totale Materiali Euro	85,61	63,023
Totale Specie2 Euro	3,43	2,525
Totale Noli Euro	4,31	3,173

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.50.e	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30 Trani scuro Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	129,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**10,840**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.10.c	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 2 - Trani scuro	mq	1,05	72,00	75,60	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**76,79**	**59,329**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,156800	51,40	8,06	
		Totale Noli				**8,06**	**6,227**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**2,650**

Totale Euro	102,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,31	15,35	
Totale Euro	117,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 117,66	11,77	
Totale Euro	129,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**129,43**	

Totale Manodopera Euro	14,03	10,840
Totale Materiali Euro	76,79	59,329
Totale Specie2 Euro	3,43	2,650
Totale Noli Euro	8,06	6,227

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.50.f	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30 Trani chiaro Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	141,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**9,943**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.10.s	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 2 - Trani chiaro	mq	1,05	78,00	81,90	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**83,09**	**58,883**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,214100	51,40	11,00	
		Totale Noli				**11,00**	**7,795**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**2,431**

Totale Euro	111,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 111,55	16,73	
Totale Euro	128,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 128,28	12,83	
Totale Euro	141,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**141,11**	

Totale Manodopera Euro	14,03	9,943
Totale Materiali Euro	83,09	58,883
Totale Specie2 Euro	3,43	2,431
Totale Noli Euro	11,00	7,795

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.50.g	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30 Travertino Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	125,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**11,187**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.10.q	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 2 - Travertino n	mq	1,05	75,60	79,38	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**80,57**	**64,245**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,021500	51,40	1,11	
		Totale Noli				**1,11**	**0,885**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**2,735**

Totale Euro	99,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 99,14	14,87	
Totale Euro	114,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 114,01	11,40	
Totale Euro	125,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**125,41**	

Totale Manodopera Euro	14,03	11,187
Totale Materiali Euro	80,57	64,245
Totale Specie2 Euro	3,43	2,735
Totale Noli Euro	1,11	0,885

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.50.h	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 2 CM, DELLE DIMENSIONI 30X60/25X50/30X30 In pietra locale Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, delle dimensioni 30x60/25x50/30x30 poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	135,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**10,347**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.10.t	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 2 - Pietra locale	mq	1,05	78,00	81,90	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**83,09**	**61,276**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,129200	51,40	6,64	
		Totale Noli				**6,64**	**4,897**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**2,529**

Totale Euro	107,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 107,19	16,08	
Totale Euro	123,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 123,27	12,33	
Totale Euro	135,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**135,60**	

Totale Manodopera Euro	14,03	10,347
Totale Materiali Euro	83,09	61,276
Totale Specie2 Euro	3,43	2,529
Totale Noli Euro	6,64	4,897

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.60.a	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 Bianco venato Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm, delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	175,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**33,66**	**19,225**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.a	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Bianco Carrara	mq	1,05	92,12	96,73	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**97,92**	**55,929**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**3,39**	**1,936**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**1,959**

Totale Euro	138,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 138,40	20,76	
Totale Euro	159,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 159,16	15,92	
Totale Euro	175,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**175,08**	

Totale Manodopera Euro	33,66	19,225
Totale Materiali Euro	97,92	55,929
Totale Specie2 Euro	3,43	1,959
Totale Noli Euro	3,39	1,936

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.60.b	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 Bardiglio Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm, delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	179,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**17,183**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.t	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Bardiglio	mq	1,05	98,19	103,10	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**104,29**	**58,068**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**3,39**	**1,888**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**1,910**

Totale Euro	141,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 141,97	21,30	
Totale Euro	163,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 163,27	16,33	
Totale Euro	179,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**179,60**	

Totale Manodopera Euro	30,86	17,183
Totale Materiali Euro	104,29	58,068
Totale Specie2 Euro	3,43	1,910
Totale Noli Euro	3,39	1,888

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.60.c	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 Botticino Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm, delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	179,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**17,235**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.20.b	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 3 - Botticino nuvolato	mq	1,05	97,78	102,67	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**103,86**	**58,006**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**3,39**	**1,893**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**1,916**

Totale Euro	141,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 141,54	21,23	
Totale Euro	162,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 162,77	16,28	
Totale Euro	179,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**179,05**	
Totale Manodopera Euro	30,86	17,235
Totale Materiali Euro	103,86	58,006
Totale Specie2 Euro	3,43	1,916
Totale Noli Euro	3,39	1,893

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.60.d	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 Perlato di Sicilia Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm, delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	183,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**16,785**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.d	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Perlato Sicilia	mq	1,05	101,40	106,47	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**107,66**	**58,559**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**3,39**	**1,844**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**1,866**

Totale Euro	145,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 145,34	21,80	
Totale Euro	167,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 167,14	16,71	
Totale Euro	183,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**183,85**	
Totale Manodopera Euro	30,86	16,785
Totale Materiali Euro	107,66	58,559
Totale Specie2 Euro	3,43	1,866
Totale Noli Euro	3,39	1,844

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.60.e	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 Trani scuro Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm, delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	170,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**18,077**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.s	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Trani scuro	mq	1,05	91,50	96,08	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**97,27**	**56,980**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**3,39**	**1,986**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**2,009**

Totale Euro	134,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 134,95	20,24	
Totale Euro	155,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 155,19	15,52	
Totale Euro	170,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**170,71**	
Totale Manodopera Euro	30,86	18,077
Totale Materiali Euro	97,27	56,980
Totale Specie2 Euro	3,43	2,009
Totale Noli Euro	3,39	1,986

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.60.f	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 Trani chiaro Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm, delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	185,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**16,654**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.c	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Trani chiaro	mq	1,05	102,49	107,61	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**108,80**	**58,716**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**3,39**	**1,829**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**1,851**

Totale Euro	146,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 146,48	21,97	
Totale Euro	168,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 168,45	16,85	
Totale Euro	185,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**185,30**	

Totale Manodopera Euro	30,86	16,654
Totale Materiali Euro	108,80	58,716
Totale Specie2 Euro	3,43	1,851
Totale Noli Euro	3,39	1,829

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.60.g	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 Travertino Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm, delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	162,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**19,048**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.q	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Travertino	mq	1,05	84,95	89,20	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**90,39**	**55,793**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**3,39**	**2,092**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**2,117**

Totale Euro	128,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 128,07	19,21	
Totale Euro	147,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 147,28	14,73	
Totale Euro	162,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**162,01**	

Totale Manodopera Euro	30,86	19,048
Totale Materiali Euro	90,39	55,793
Totale Specie2 Euro	3,43	2,117
Totale Noli Euro	3,39	2,092

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.60.h	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 In pietra calcarea di tipo locale antigeliva conforme agli standard marcatura CE, con fondo chiaro maculato di 1° categoria Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm, delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	180,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**17,082**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.u	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Pietra calcarea locale antigeliva conforme agli standard marcatura CE, con fondo chiaro maculato di 1° categoria	mq	1,05	99,00	103,95	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**105,14**	**58,198**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**3,39**	**1,876**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**1,899**

Totale Euro	142,82
Spese Generali 15,000% su Euro 142,82	21,42
Totale Euro	164,24
Utile Impresa 10,000% su Euro 164,24	16,42
Totale Euro	180,66
Prezzo di Applicazione Euro	**180,66**

Totale Manodopera Euro	30,86	17,082
Totale Materiali Euro	105,14	58,198
Totale Specie2 Euro	3,43	1,899
Totale Noli Euro	3,39	1,876

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.60.i	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO O PIETRA O TRAVERTINO, SCELTA COMMERCIALE, SPESSORE DI 3 CM, DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 In pietra calcarea di tipo locale antigeliva conforme agli standard marcatura CE, con fondo chiaro maculato di 2° categoria Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 3 cm, delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi. Restano escluse l'arrotatura e la lucidatura.	mq	1,00	168,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**18,263**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.u1	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Pietra calcarea locale antigeliva conforme agli standard marcatura CE, con fondo chiaro maculato di 2° categoria	mq	1,05	90,20	94,71	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**95,90**	**56,752**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**3,39**	**2,006**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**2,030**

Totale Euro	133,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,58	20,04	
Totale Euro	153,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,62	15,36	
Totale Euro	168,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**168,98**	

Totale Manodopera Euro	30,86	18,263
Totale Materiali Euro	95,90	56,752
Totale Specie2 Euro	3,43	2,030
Totale Noli Euro	3,39	2,006

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.65.a	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2 Serpentino Valmalenco Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm, spessore cm 2, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 32 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	166,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**18,548**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.24.a	LASTRE DI GRANITO SERIZZO Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e larghezza non inferiore a cm 25, con coste fresate a giunto - Serpentino Valmalenco	mq	1,05	88,24	92,65	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**93,84**	**56,401**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**3,39**	**2,038**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**2,062**

Totale Euro	131,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 131,52	19,73	
Totale Euro	151,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 151,25	15,13	
Totale Euro	166,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**166,38**	

Totale Manodopera Euro	30,86	18,548
Totale Materiali Euro	93,84	56,401
Totale Specie2 Euro	3,43	2,062
Totale Noli Euro	3,39	2,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.65.b	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2 Serizzo di Dubino Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm, spessore cm 2, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 32 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	180,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**17,082**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.24.b	LASTRE DI GRANITO SERIZZO Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e larghezza non inferiore a cm 25, con coste fresate a giunto - Serizzo di Dubino	mq	1,05	99,00	103,95	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**105,14**	**58,198**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**3,39**	**1,876**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**1,899**

Totale Euro	142,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 142,82	21,42	
Totale Euro	164,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 164,24	16,42	
Totale Euro	180,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**180,66**	

Totale Manodopera Euro	30,86	17,082
Totale Materiali Euro	105,14	58,198
Totale Specie2 Euro	3,43	1,899
Totale Noli Euro	3,39	1,876

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.65.c	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2 Granito sardo grigio e rosa Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm, spessore cm 2, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 32 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	171,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,580000	25,50	14,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,580000	30,60	17,75	
		Totale Manodopera				**32,54**	**18,997**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.24.c	LASTRE DI GRANITO SERIZZO Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e larghezza non inferiore a cm 25, con coste fresate a giunto - Granito sardo grigio e rosa	mq	1,05	91,94	96,54	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**97,73**	**57,055**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,033300	51,40	1,71	
		Totale Noli				**1,71**	**0,998**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**2,002**

Totale Euro	135,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,41	20,31	
Totale Euro	155,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 155,72	15,57	
Totale Euro	171,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**171,29**	

Totale Manodopera Euro	32,54	18,997
Totale Materiali Euro	97,73	57,055
Totale Specie2 Euro	3,43	2,002
Totale Noli Euro	1,71	0,998

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.65.e	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2 Granito nero Brasile Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm, spessore cm 2, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 32 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	254,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**12,126**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.24.e	LASTRE DI GRANITO SERIZZO Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e larghezza non inferiore a cm 25, con coste fresate a giunto - Granito nero Brasile	mq	1,05	154,58	162,31	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**163,50**	**64,244**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**3,39**	**1,332**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**1,348**

Totale Euro	201,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 201,18	30,18	
Totale Euro	231,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 231,36	23,14	
Totale Euro	254,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**254,50**	

Totale Manodopera Euro	30,86	12,126
Totale Materiali Euro	163,50	64,244
Totale Specie2 Euro	3,43	1,348
Totale Noli Euro	3,39	1,332

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.65.f	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2 Granito nero Africa Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm, spessore cm 2, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 32 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	228,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**13,479**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.24.f	LASTRE DI GRANITO SERIZZO Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e larghezza non inferiore a cm 25, con coste fresate a giunto - Granito nero Africa	mq	1,05	135,35	142,12	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**143,31**	**62,594**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**3,39**	**1,481**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**1,498**

Totale Euro	180,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 180,99	27,15	
Totale Euro	208,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 208,14	20,81	
Totale Euro	228,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**228,95**	

Totale Manodopera Euro	30,86	13,479
Totale Materiali Euro	143,31	62,594
Totale Specie2 Euro	3,43	1,498
Totale Noli Euro	3,39	1,481

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.65.g	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2 Rosso imperiale Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm, spessore cm 2, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 32 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	247,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**12,467**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.24.g	LASTRE DI GRANITO SERIZZO Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e larghezza non inferiore a cm 25, con coste fresate a giunto - Rosso imperiale	mq	1,05	149,34	156,81	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**158,00**	**63,831**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**3,39**	**1,370**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**1,386**

Totale Euro	195,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 195,68	29,35	
Totale Euro	225,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 225,03	22,50	
Totale Euro	247,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**247,53**	

Totale Manodopera Euro	30,86	12,467
Totale Materiali Euro	158,00	63,831
Totale Specie2 Euro	3,43	1,386
Totale Noli Euro	3,39	1,370

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.20.65.h	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE, BEOLA, ETC. DELLE DIMENSIONI DI 30X60 / 25X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2 Labrador scuro o azzurro Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni di 30x60 / 25x50 / 30x30 cm, spessore cm 2, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 32 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	310,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**9,926**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.24.h	LASTRE DI GRANITO SERIZZO Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e larghezza non inferiore a cm 25, con coste fresate a giunto - Labrador scuro o azzurro	mq	1,05	197,05	206,90	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0500	23,85	1,19	
		Totale Materiali				**208,09**	**66,931**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**3,39**	**1,090**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.b	Calce idrata, grassello 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento tipo 32.5 per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	144,90	3,43	
		Totale Specie2				**3,43**	**1,103**

Totale Euro	245,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 245,77	36,87	
Totale Euro	282,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 282,64	28,26	
Totale Euro	310,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**310,90**	

Totale Manodopera Euro	30,86	9,926
Totale Materiali Euro	208,09	66,931
Totale Specie2 Euro	3,43	1,103
Totale Noli Euro	3,39	1,090

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.10.a	PAVIMENTO DI PIASTRELLE DI LITOGRES DELLE DIMENSIONI DI 7,5X15, 7,5X7X5, 10X10, 10X20, 15X15 E 20X20 CM di colore rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera, con collanti su massetto compensato a parte compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonchè ogni altro onere e magistero	mq	1,00	41,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,244000	25,50	6,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,244000	30,60	7,47	
		Totale Manodopera				**13,69**	**32,806**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.05.a	PIASTRELLE DI GRES ROSSO Piastrelle di gres rosso a superfice liscia spessore mm 8÷10	mq	1,05	12,16	12,77	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0200	23,85	0,48	
		Totale Materiali				**13,25**	**31,752**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016300	51,40	0,84	
		Totale Noli				**0,84**	**2,013**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0316	164,89	5,21	
		Totale Specie2				**5,21**	**12,485**

Totale Euro	32,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,99	4,95	
Totale Euro	37,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,94	3,79	
Totale Euro	41,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,73**	

Totale Manodopera Euro	13,69	32,806
Totale Materiali Euro	13,25	31,752
Totale Specie2 Euro	5,21	12,485
Totale Noli Euro	0,84	2,013

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.10.b	PAVIMENTO DI PIASTRELLE DI LITOGRES DELLE DIMENSIONI DI 7,5X15, 7,5X7X5, 10X10, 10X20, 15X15 E 20X20 CM di colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera, con collanti su massetto compensato a parte compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonchè ogni altro onere e magistero	mq	1,00	43,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,254000	25,50	6,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,254000	30,60	7,77	
		Totale Manodopera				**14,25**	**32,453**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.05.b	PIASTRELLE DI GRES ROSSO Piastrelle di gres a colori o bianco a superfice liscia spessore mm 8÷10	mq	1,05	13,40	14,07	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0200	23,85	0,48	
		Totale Materiali				**14,55**	**33,136**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,013700	51,40	0,70	
		Totale Noli				**0,70**	**1,594**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0316	164,89	5,21	
		Totale Specie2				**5,21**	**11,865**
					Totale Euro	34,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 34,71	5,21	
					Totale Euro	39,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 39,92	3,99	
					Totale Euro	43,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**43,91**	
					Totale Manodopera Euro	14,25	32,453
					Totale Materiali Euro	14,55	33,136
					Totale Specie2 Euro	5,21	11,865
					Totale Noli Euro	0,70	1,594

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.10.c	PAVIMENTO DI PIASTRELLE DI LITOGRES DELLE DIMENSIONI DI 7,5X15, 7,5X7X5, 10X10, 10X20, 15X15 E 20X20 CM di colori forti a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera, con collanti su massetto compensato a parte compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonchè ogni altro onere e magistero	mq	1,00	45,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,251000	25,50	6,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,251000	30,60	7,68	
		Totale Manodopera				**14,08**	**31,282**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.05.c	PIASTRELLE DI GRES ROSSO Piastrelle di gres a colori forti a superfice liscia spessore mm 8÷10	mq	1,05	14,41	15,13	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0200	23,85	0,48	
		Totale Materiali				**15,61**	**34,681**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,013300	51,40	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**1,511**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0316	164,89	5,21	
		Totale Specie2				**5,21**	**11,575**

Totale Euro	35,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,58	5,34	
Totale Euro	40,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,92	4,09	
Totale Euro	45,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,01**	

Totale Manodopera Euro	14,08	31,282
Totale Materiali Euro	15,61	34,681
Totale Specie2 Euro	5,21	11,575
Totale Noli Euro	0,68	1,511

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.10.d	PAVIMENTO DI PIASTRELLE DI LITOGRES DELLE DIMENSIONI DI 7,5X15, 7,5X7X5, 10X10, 10X20, 15X15 E 20X20 CM di colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera, con collanti su massetto compensato a parte compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonchè ogni altro onere e magistero	mq	1,00	50,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,277000	25,50	7,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,277000	30,60	8,48	
		Totale Manodopera				**15,54**	**30,760**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.05.d	PIASTRELLE DI GRES ROSSO Piastrelle di gres rosso di tipo carrabile spessore mm 14÷15	mq	1,05	17,16	18,02	
5	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0200	23,85	0,48	
		Totale Materiali				**18,50**	**36,619**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,013500	51,40	0,69	
		Totale Noli				**0,69**	**1,366**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0316	164,89	5,21	
		Totale Specie2				**5,21**	**10,313**

Totale Euro	39,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,94	5,99	
Totale Euro	45,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,93	4,59	
Totale Euro	50,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,52**	

Totale Manodopera Euro	15,54	30,760
Totale Materiali Euro	18,50	36,619
Totale Specie2 Euro	5,21	10,313
Totale Noli Euro	0,69	1,366

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.20.a	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 60X60 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 10,5 MM tinta unita naturale opaca Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm	mq	1,00	95,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**12,942**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.10.a	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 60x60 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 60x60 - Tinta unita naturale opaca	mq	1,02	55,73	56,84	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**60,35**	**63,293**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**2,811**

Totale Euro	75,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,37	11,31	
Totale Euro	86,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,68	8,67	
Totale Euro	95,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**95,35**	

Totale Manodopera Euro	12,34	12,942
Totale Materiali Euro	60,35	63,293
Totale Noli Euro	2,68	2,811

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.20.b	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 60X60 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 10,5 MM granigliato naturale opaco Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm	mq	1,00	87,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**14,076**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.10.b	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 60x60 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 60x60 - Granigliato naturale opaco	mq	1,02	49,77	50,77	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**54,28**	**61,914**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**3,057**

Totale Euro	69,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,30	10,40	
Totale Euro	79,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,70	7,97	
Totale Euro	87,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,67**	

Totale Manodopera Euro	12,34	14,076
Totale Materiali Euro	54,28	61,914
Totale Noli Euro	2,68	3,057

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.20.c	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 60X60 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 10,5 MM tinta unita levigata Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm	mq	1,00	140,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**8,762**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.10.c	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 60x60 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 60x60 - Tinta unita levigata	mq	1,02	90,98	92,80	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**96,31**	**68,387**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**1,903**

Totale Euro	111,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 111,33	16,70	
Totale Euro	128,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 128,03	12,80	
Totale Euro	140,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**140,83**	

Totale Manodopera Euro	12,34	8,762
Totale Materiali Euro	96,31	68,387
Totale Noli Euro	2,68	1,903

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.20.d	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 60X60 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 10,5 MM granigliato levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm	mq	1,00	127,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**9,713**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.10.d	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 60x60 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 60x60 - Granigliato levigato	mq	1,02	80,29	81,90	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**85,41**	**67,231**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**2,110**

Totale Euro	100,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,43	15,06	
Totale Euro	115,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,49	11,55	
Totale Euro	127,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**127,04**	

Totale Manodopera Euro	12,34	9,713
Totale Materiali Euro	85,41	67,231
Totale Noli Euro	2,68	2,110

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.20.e	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 60X60 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 10,5 MM marmo levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm	mq	1,00	133,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**9,239**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.10.e	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 60x60 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 60x60 - Marmo levigato	mq	1,02	85,35	87,06	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**90,57**	**67,807**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**2,006**

Totale Euro	105,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 105,59	15,84	
Totale Euro	121,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 121,43	12,14	
Totale Euro	133,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**133,57**	

Totale Manodopera Euro	12,34	9,239
Totale Materiali Euro	90,57	67,807
Totale Noli Euro	2,68	2,006

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.30.a	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 40X40 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM tinta unita naturale opaca Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:	mq	1,00	48,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**25,302**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.12.a	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 40x40 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 40x40 - Tinta unita naturale opaca	mq	1,02	19,64	20,03	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**23,54**	**48,267**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**5,495**

Totale Euro	38,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,56	5,78	
Totale Euro	44,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,34	4,43	
Totale Euro	48,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,77**	

Totale Manodopera Euro	12,34	25,302
Totale Materiali Euro	23,54	48,267
Totale Noli Euro	2,68	5,495

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.30.b	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 40X40 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM granigliato naturale opaco Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:	mq	1,00	45,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**27,211**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.12.b	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 40x40 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 40x40 - Granigliato naturale opaco	mq	1,02	16,98	17,32	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**20,83**	**45,932**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**5,910**

Totale Euro	35,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,85	5,38	
Totale Euro	41,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,23	4,12	
Totale Euro	45,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,35**	
Totale Manodopera Euro	12,34	27,211
Totale Materiali Euro	20,83	45,932
Totale Noli Euro	2,68	5,910

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.30.c	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 40X40 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM tinta unita levigata Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:	mq	1,00	89,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**13,795**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.12.c	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 40x40 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 40x40 - Tinta unita levigata	mq	1,02	51,16	52,18	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**55,69**	**62,258**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**2,996**

Totale Euro	70,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,71	10,61	
Totale Euro	81,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,32	8,13	
Totale Euro	89,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,45**	

Totale Manodopera Euro	12,34	13,795
Totale Materiali Euro	55,69	62,258
Totale Noli Euro	2,68	2,996

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.30.d	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 40X40 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM granigliato levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:	mq	1,00	80,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**15,270**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.12.d	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 40x40 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 40x40 - Granigliato levigato	mq	1,02	44,46	45,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**48,86**	**60,463**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**3,316**

Totale Euro	63,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,88	9,58	
Totale Euro	73,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,46	7,35	
Totale Euro	80,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**80,81**	

Totale Manodopera Euro	12,34	15,270
Totale Materiali Euro	48,86	60,463
Totale Noli Euro	2,68	3,316

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.30.e	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 40X40 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM marmo levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 9 mm:	mq	1,00	84,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**14,649**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.12.e	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 40x40 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 40x40 - Marmo levigato	mq	1,02	47,12	48,06	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**51,57**	**61,218**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**3,181**

Totale Euro	66,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,59	9,99	
Totale Euro	76,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,58	7,66	
Totale Euro	84,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,24**	

Totale Manodopera Euro	12,34	14,649
Totale Materiali Euro	51,57	61,218
Totale Noli Euro	2,68	3,181

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.40.a	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM tinta unita naturale opaca Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:	mq	1,00	45,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**26,996**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.14.a	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10.5÷12, dimensioni cm 30x30 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 30x30 - Tinta unita naturale opaca	mq	1,02	17,25	17,60	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**21,11**	**46,182**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**5,863**

Totale Euro	36,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,13	5,42	
Totale Euro	41,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,55	4,16	
Totale Euro	45,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,71**	

Totale Manodopera Euro	12,34	26,996
Totale Materiali Euro	21,11	46,182
Totale Noli Euro	2,68	5,863

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.40.b	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM granigliato naturale opaco Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:	mq	1,00	43,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**28,598**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.14.b	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10.5÷12, dimensioni cm 30x30 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 30x30 - Granigliato naturale opaco	mq	1,02	15,27	15,58	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**19,09**	**44,241**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**6,211**

Totale Euro	34,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,11	5,12	
Totale Euro	39,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,23	3,92	
Totale Euro	43,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,15**	

Totale Manodopera Euro	12,34	28,598
Totale Materiali Euro	19,09	44,241
Totale Noli Euro	2,68	6,211

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.40.c	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM tinta unita levigata Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:	mq	1,00	52,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**23,323**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.14.c	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10.5÷12, dimensioni cm 30x30 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 30x30 - Tinta unita levigata	mq	1,02	22,84	23,30	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**26,81**	**50,671**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**5,065**

Totale Euro	41,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,83	6,27	
Totale Euro	48,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,10	4,81	
Totale Euro	52,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,91**	

Totale Manodopera Euro	12,34	23,323
Totale Materiali Euro	26,81	50,671
Totale Noli Euro	2,68	5,065

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.40.d	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM granigliato levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:	mq	1,00	54,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**22,465**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.14.d	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10.5÷12, dimensioni cm 30x30 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 30x30 - Granigliato levigato	mq	1,02	24,41	24,90	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**28,41**	**51,720**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**4,879**

Totale Euro	43,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,43	6,51	
Totale Euro	49,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,94	4,99	
Totale Euro	54,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,93**	

Totale Manodopera Euro	12,34	22,465
Totale Materiali Euro	28,41	51,720
Totale Noli Euro	2,68	4,879

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.40.e	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM marmo levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm:	mq	1,00	58,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**21,239**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.14.e	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10.5÷12, dimensioni cm 30x30 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 30x30 - Marmo levigato	mq	1,02	26,86	27,40	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**30,91**	**53,201**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**4,613**

Totale Euro	45,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,93	6,89	
Totale Euro	52,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,82	5,28	
Totale Euro	58,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,10**	

Totale Manodopera Euro	12,34	21,239
Totale Materiali Euro	30,91	53,201
Totale Noli Euro	2,68	4,613

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.50.a	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 8,5 MM tinta unita naturale opaca Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:	mq	1,00	42,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**31,685**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.16.a	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 8,5÷10, dimensioni cm 20x20 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 8,5÷10 e dimensioni cm 20x20 - Tinta unita naturale opaca	mq	1,02	13,56	13,83	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**17,34**	**40,819**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**6,544**

Totale Euro	33,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,58	5,04	
Totale Euro	38,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,62	3,86	
Totale Euro	42,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,48**	

Totale Manodopera Euro	13,46	31,685
Totale Materiali Euro	17,34	40,819
Totale Noli Euro	2,78	6,544

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.50.b	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 8,5 MM granigliato naturale opaco Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:	mq	1,00	44,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**30,349**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.16.b	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 8,5÷10, dimensioni cm 20x20 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 8,5÷10 e dimensioni cm 20x20 - Granigliato naturale opaco	mq	1,02	15,01	15,31	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**18,82**	**42,435**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**6,268**

Totale Euro	35,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,06	5,26	
Totale Euro	40,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,32	4,03	
Totale Euro	44,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,35**	

Totale Manodopera Euro	13,46	30,349
Totale Materiali Euro	18,82	42,435
Totale Noli Euro	2,78	6,268

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.50.c	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 8,5 MM tinta unita levigata Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:	mq	1,00	56,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**23,718**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.16.c	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 8,5÷10, dimensioni cm 20x20 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 8,5÷10 e dimensioni cm 20x20 - Tinta unita levigata	mq	1,02	24,62	25,11	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**28,62**	**50,432**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**4,899**

Totale Euro	44,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,86	6,73	
Totale Euro	51,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,59	5,16	
Totale Euro	56,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,75**	

Totale Manodopera Euro	13,46	23,718
Totale Materiali Euro	28,62	50,432
Totale Noli Euro	2,78	4,899

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.50.d	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 8,5 MM granigliato levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:	mq	1,00	60,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**22,407**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.16.d	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 8,5÷10, dimensioni cm 20x20 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 8,5÷10 e dimensioni cm 20x20 - Granigliato levigato	mq	1,02	27,20	27,74	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**31,25**	**52,023**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**4,628**

Totale Euro	47,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,49	7,12	
Totale Euro	54,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,61	5,46	
Totale Euro	60,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,07**	

Totale Manodopera Euro	13,46	22,407
Totale Materiali Euro	31,25	52,023
Totale Noli Euro	2,78	4,628

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.50.e	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 8,5 MM Marmo levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm:	mq	1,00	61,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**21,965**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.16.e	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 8,5÷10, dimensioni cm 20x20 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 8,5÷10 e dimensioni cm 20x20 - Marmo levigato	mq	1,02	28,13	28,69	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**32,20**	**52,546**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**4,537**

Totale Euro	48,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,44	7,27	
Totale Euro	55,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,71	5,57	
Totale Euro	61,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,28**	

Totale Manodopera Euro	13,46	21,965
Totale Materiali Euro	32,20	52,546
Totale Noli Euro	2,78	4,537

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.60.a	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM tinta unita naturale opaca Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm:	mq	1,00	48,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**25,417**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.17.a	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 30x30 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 30x30 - Tinta unita naturale opaca	mq	1,02	19,46	19,85	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**23,36**	**48,115**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**5,520**

Totale Euro	38,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,38	5,76	
Totale Euro	44,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,14	4,41	
Totale Euro	48,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,55**	
Totale Manodopera Euro	12,34	25,417
Totale Materiali Euro	23,36	48,115
Totale Noli Euro	2,68	5,520

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.60.b	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM tinta unita levigata Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm:	mq	1,00	55,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**22,363**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.17.b	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 30x30 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 30x30 - Tinta unita levigata	mq	1,02	24,60	25,09	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**28,60**	**51,830**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**4,857**

Totale Euro	43,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,62	6,54	
Totale Euro	50,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,16	5,02	
Totale Euro	55,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,18**	

Totale Manodopera Euro	12,34	22,363
Totale Materiali Euro	28,60	51,830
Totale Noli Euro	2,68	4,857

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.60.c	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM granigliato naturale opaco Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm:	mq	1,00	45,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**27,410**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.17.c	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 30x30 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 30x30 - Granigliato naturale opaco	mq	1,02	16,73	17,06	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**20,57**	**45,691**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**5,953**

Totale Euro	35,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,59	5,34	
Totale Euro	40,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,93	4,09	
Totale Euro	45,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,02**	

Totale Manodopera Euro	12,34	27,410
Totale Materiali Euro	20,57	45,691
Totale Noli Euro	2,68	5,953

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.60.d	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 30X30 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, SPESSORE NON INFERIORE A 9 MM granigliato levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm:	mq	1,00	59,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**20,898**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.17.d	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 30x30 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 30x30 - Granigliato levigato	mq	1,02	27,60	28,15	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**31,66**	**53,616**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**4,539**

Totale Euro	46,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,68	7,00	
Totale Euro	53,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,68	5,37	
Totale Euro	59,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,05**	

Totale Manodopera Euro	12,34	20,898
Totale Materiali Euro	31,66	53,616
Totale Noli Euro	2,68	4,539

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.70.a	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, TINTA UNITA E GRANIGLIATO NATURALE OPACO tinta unita naturale opaca Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco	mq	1,00	47,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**28,355**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.18.a	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 20x20 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 20x20 - Tinta unita naturale opaca	mq	1,02	17,42	17,77	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**21,28**	**44,828**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**5,856**

Totale Euro	37,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,52	5,63	
Totale Euro	43,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,15	4,32	
Totale Euro	47,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,47**	

Totale Manodopera Euro	13,46	28,355
Totale Materiali Euro	21,28	44,828
Totale Noli Euro	2,78	5,856

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.70.b	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, TINTA UNITA E GRANIGLIATO NATURALE OPACO tinta unita levigata Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco	mq	1,00	53,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**25,131**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.18.b	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 20x20 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 20x20 - Tinta unita levigata	mq	1,02	22,15	22,59	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**26,10**	**48,730**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**5,190**

Totale Euro	42,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,34	6,35	
Totale Euro	48,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,69	4,87	
Totale Euro	53,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,56**	
Totale Manodopera Euro	13,46	25,131
Totale Materiali Euro	26,10	48,730
Totale Noli Euro	2,78	5,190

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.70.c	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, TINTA UNITA E GRANIGLIATO NATURALE OPACO granigliato naturale opaco Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco	mq	1,00	48,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**28,018**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.18.c	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 20x20 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 20x20 - Granigliato naturale opaco	mq	1,02	17,86	18,22	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**21,73**	**45,233**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**5,787**

Totale Euro	37,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,97	5,70	
Totale Euro	43,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,67	4,37	
Totale Euro	48,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,04**	

Totale Manodopera Euro	13,46	28,018
Totale Materiali Euro	21,73	45,233
Totale Noli Euro	2,78	5,787

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.70.d	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. DIMENSIONI 20X20 CM, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO, TINTA UNITA E GRANIGLIATO NATURALE OPACO granigliato levigato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco	mq	1,00	57,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**23,401**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.18.d	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Spessore mm 10,5÷12, dimensioni cm 20x20 Piastrelle di gres fine porcellanato di spessore mm 10,5÷12 e dimensioni cm 20x20 - Granigliato levigato	mq	1,02	25,22	25,72	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**29,23**	**50,817**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**4,833**

Totale Euro	45,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,47	6,82	
Totale Euro	52,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,29	5,23	
Totale Euro	57,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,52**	

Totale Manodopera Euro	13,46	23,401
Totale Materiali Euro	29,23	50,817
Totale Noli Euro	2,78	4,833

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.80.a	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. TRATTAMENTI ANTIBATTERICI Trattamento antibatterico fotocatalitico Dimensioni 60x30 cm. Pavimentazione in gres porcellanato con trattamento antibatterico fotocatalitico, con piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, squadrate e bisellate, finitura antibatterica ottenuta mediante applicazione ad elevata temperatura di particelle micrometriche di biossido di titanio con proprietà fotocatalitiche comprovate. Il materiale deve essere prodotto con argille nobili e costituito da un impasto compatto con effetti cromatici a tutta massa, pressato, completamente vetrificato, tramite cottura a 1250°C e con requisiti tecnici conformi alla norma EN ISO 14411 - Gruppo B1a. Poste in opera su massetto compensato a parte, compreso connessione dei giunti a cemento bianco o colorato, tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.	mq	1,00	92,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**13,349**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.11.a	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO -Trattamento antibatterico fotocatalitico PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Trattamento antibatterico fotocatalitico, dimensioni cm 60x30	ora	1,020000	53,48	54,55	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**58,06**	**62,808**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**2,899**

Totale Euro	73,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,08	10,96	
Totale Euro	84,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,04	8,40	
Totale Euro	92,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,44**	

Totale Manodopera Euro	12,34	13,349
Totale Materiali Euro	58,06	62,808
Totale Noli Euro	2,68	2,899

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.80.b	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. TRATTAMENTI ANTIBATTERICI Trattamento antibatterico fotocatalitico Dimensioni 60x60 cm. Pavimentazione in gres porcellanato con trattamento antibatterico fotocatalitico, con piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, squadrate e bisellate, finitura antibatterica ottenuta mediante applicazione ad elevata temperatura di particelle micrometriche di biossido di titanio con proprietà fotocatalitiche comprovate. Il materiale deve essere prodotto con argille nobili e costituito da un impasto compatto con effetti cromatici a tutta massa, pressato, completamente vetrificato, tramite cottura a 1250°C e con requisiti tecnici conformi alla norma EN ISO 14411 - Gruppo B1a. Poste in opera su massetto compensato a parte, compreso connessione dei giunti a cemento bianco o colorato, tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.	mq	1,00	98,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**12,574**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.11.b	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO -Trattamento antibatterico fotocatalitico PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Trattamento antibatterico fotocatalitico, dimensioni cm 60x60	ora	1,020000	57,89	59,05	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**62,56**	**63,746**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**2,731**

Totale Euro	77,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,58	11,64	
Totale Euro	89,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,22	8,92	
Totale Euro	98,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**98,14**	

Totale Manodopera Euro	12,34	12,574
Totale Materiali Euro	62,56	63,746
Totale Noli Euro	2,68	2,731

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GRES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.30.80.c	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO 1° SCELTA. TRATTAMENTI ANTIBATTERICI Trattamento antibatterico fotocatalitico Dimensioni 60x120 cm. Pavimentazione in gres porcellanato con trattamento antibatterico fotocatalitico, con piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, squadrate e bisellate, finitura antibatterica ottenuta mediante applicazione ad elevata temperatura di particelle micrometriche di biossido di titanio con proprietà fotocatalitiche comprovate. Il materiale deve essere prodotto con argille nobili e costituito da un impasto compatto con effetti cromatici a tutta massa, pressato, completamente vetrificato, tramite cottura a 1250°C e con requisiti tecnici conformi alla norma EN ISO 14411 - Gruppo B1a. Poste in opera su massetto compensato a parte, compreso connessione dei giunti a cemento bianco o colorato, tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali.	mq	1,00	119,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**10,328**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.11.c	PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO -Trattamento antibatterico fotocatalitico PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO - Trattamento antibatterico fotocatalitico, dimensioni cm 60x120	ora	1,020000	74,43	75,92	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**79,43**	**66,480**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**2,243**

Totale Euro	94,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 94,45	14,17	
Totale Euro	108,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 108,62	10,86	
Totale Euro	119,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**119,48**	

Totale Manodopera Euro	12,34	10,328
Totale Materiali Euro	79,43	66,480
Totale Noli Euro	2,68	2,243

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.10.a	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. EFFETTO MARMO marmorizzate da cm 40x40 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo	mq	1,00	54,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**22,617**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.40.d	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE Piastrelle in monocottura di graniglia marmorizzate cm 40x40	mq	1,02	24,12	24,60	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**28,11**	**51,521**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**4,912**

Totale Euro	43,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,13	6,47	
Totale Euro	49,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,60	4,96	
Totale Euro	54,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,56**	

Totale Manodopera Euro	12,34	22,617
Totale Materiali Euro	28,11	51,521
Totale Noli Euro	2,68	4,912

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.10.b	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. EFFETTO MARMO marmorizzate da cm 33x33 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo	mq	1,00	52,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**23,292**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.40.c	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE Piastrelle in monocottura di graniglia marmorizzate cm 33x33	mq	1,02	22,89	23,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**26,86**	**50,698**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**5,059**

Totale Euro	41,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,88	6,28	
Totale Euro	48,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,16	4,82	
Totale Euro	52,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,98**	

Totale Manodopera Euro	12,34	23,292
Totale Materiali Euro	26,86	50,698
Totale Noli Euro	2,68	5,059

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.10.c	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. EFFETTO MARMO marmorizzate da cm 30x30 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo	mq	1,00	51,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**24,182**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.40.b	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE Piastrelle in monocottura di graniglia marmorizzate cm 30x30	mq	1,02	21,38	21,81	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**25,32**	**49,618**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**5,252**

Totale Euro	40,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,34	6,05	
Totale Euro	46,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,39	4,64	
Totale Euro	51,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,03**	

Totale Manodopera Euro	12,34	24,182
Totale Materiali Euro	25,32	49,618
Totale Noli Euro	2,68	5,252

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.10.d	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. EFFETTO MARMO marmorizzate da cm 20x20 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo	mq	1,00	45,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**27,361**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.40.a	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE Piastrelle in monocottura di graniglia marmorizzate cm 20x20	mq	1,02	16,78	17,12	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**20,63**	**45,743**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**5,942**

Totale Euro	35,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,65	5,35	
Totale Euro	41,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,00	4,10	
Totale Euro	45,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,10**	

Totale Manodopera Euro	12,34	27,361
Totale Materiali Euro	20,63	45,743
Totale Noli Euro	2,68	5,942

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.10.e	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. EFFETTO MARMO marmorizzate puntinate da cm 20x20 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo	mq	1,00	46,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**26,424**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.40.e	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE Piastrelle in monocottura di graniglia marmorizzate puntinate cm 20x20	mq	1,02	18,02	18,38	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**21,89**	**46,874**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**5,739**

Totale Euro	36,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,91	5,54	
Totale Euro	42,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,45	4,25	
Totale Euro	46,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,70**	

Totale Manodopera Euro	12,34	26,424
Totale Materiali Euro	21,89	46,874
Totale Noli Euro	2,68	5,739

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.10.f	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. EFFETTO MARMO marmorizzate brillantate da cm 20x20 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Effetto marmo	mq	1,00	48,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**25,623**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.40.f	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA MARMORIZZATE Piastrelle in monocottura di graniglia marmorizzate brillantate cm 20x20	mq	1,02	19,16	19,54	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**23,05**	**47,861**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**5,565**

Totale Euro	38,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,07	5,71	
Totale Euro	43,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,78	4,38	
Totale Euro	48,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,16**	

Totale Manodopera Euro	12,34	25,623
Totale Materiali Euro	23,05	47,861
Totale Noli Euro	2,68	5,565

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.20.a	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. TINTA UNITA Tinta unita: superficie bugnata da cm 40x40 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita:	mq	1,00	47,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**26,028**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.30.d	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA SMALTATE Piastrelle in monocottura, smaltate a tinte unite con superficie bugnata, cm 40x40	mq	1,02	18,58	18,95	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**22,46**	**47,374**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**5,653**

Totale Euro	37,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,48	5,62	
Totale Euro	43,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,10	4,31	
Totale Euro	47,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,41**	

Totale Manodopera Euro	12,34	26,028
Totale Materiali Euro	22,46	47,374
Totale Noli Euro	2,68	5,653

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.20.b	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. TINTA UNITA Tinta unita: superficie bugnata da cm 30x30 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita:	mq	1,00	45,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**27,367**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.30.c	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA SMALTATE Piastrelle in monocottura, smaltate a tinte unite con superficie bugnata, cm 30x30	mq	1,02	16,77	17,11	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**20,62**	**45,731**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**5,944**

Totale Euro	35,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,64	5,35	
Totale Euro	40,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,99	4,10	
Totale Euro	45,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,09**	

Totale Manodopera Euro	12,34	27,367
Totale Materiali Euro	20,62	45,731
Totale Noli Euro	2,68	5,944

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.20.c	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. TINTA UNITA Tinta unita: superficie bugnata da cm 20x20 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita:	mq	1,00	42,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**28,926**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.30.b	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA SMALTATE Piastrelle in monocottura, smaltate a tinte unite con superficie bugnata, cm 20x20	mq	1,02	14,89	15,19	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**18,70**	**43,835**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**6,282**

Totale Euro	33,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,72	5,06	
Totale Euro	38,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,78	3,88	
Totale Euro	42,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,66**	

Totale Manodopera Euro	12,34	28,926
Totale Materiali Euro	18,70	43,835
Totale Noli Euro	2,68	6,282

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.20.d	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. TINTA UNITA Tinta unita: superficie liscia da cm 20x20 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita:	mq	1,00	43,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**28,598**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.30.a	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA SMALTATE Piastrelle in monocottura, smaltate a tinte unite con superficie liscia, cm 20x20	mq	1,02	15,27	15,58	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**19,09**	**44,241**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**6,211**

Totale Euro	34,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,11	5,12	
Totale Euro	39,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,23	3,92	
Totale Euro	43,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,15**	

Totale Manodopera Euro	12,34	28,598
Totale Materiali Euro	19,09	44,241
Totale Noli Euro	2,68	6,211

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.20.e	PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA MONOCOTTURA DI PASTA ROSSA. TINTA UNITA Tinta unita: superficie grezza da cm 20x20 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita:	mq	1,00	41,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**29,785**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.30.l	PIASTRELLE IN MONOCOTTURA SMALTATE Piastrelle in monocottura, smaltate a tinte unite con superficie grezza, cm 20x20	mq	1,02	13,94	14,22	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**17,73**	**42,795**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**6,469**

Totale Euro	32,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,75	4,91	
Totale Euro	37,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,66	3,77	
Totale Euro	41,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,43**	

Totale Manodopera Euro	12,34	29,785
Totale Materiali Euro	17,73	42,795
Totale Noli Euro	2,68	6,469

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.30.a	PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO 60x60 cm, spessore non inferiore a 11 mm Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni	mq	1,00	102,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**12,065**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.22.a	PIASTRELLE IN COTTO FORTE SMALTATO Piastrelle in cotto forte smaltato di spessore mm 9÷10 cm 60x600	mq	1,02	61,10	62,32	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**65,83**	**64,363**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**2,620**

Totale Euro	80,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,85	12,13	
Totale Euro	92,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,98	9,30	
Totale Euro	102,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**102,28**	

Totale Manodopera Euro	12,34	12,065
Totale Materiali Euro	65,83	64,363
Totale Noli Euro	2,68	2,620

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.30.b	PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO 40x40 cm, spessore non inferiore a 10 mm Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni	mq	1,00	70,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**17,442**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.22.b	PIASTRELLE IN COTTO FORTE SMALTATO Piastrelle in cotto forte smaltato di spessore mm 9÷10 cm 40x40	mq	1,02	36,67	37,40	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**40,91**	**57,823**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**3,788**

Totale Euro	55,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,93	8,39	
Totale Euro	64,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,32	6,43	
Totale Euro	70,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**70,75**	

Totale Manodopera Euro	12,34	17,442
Totale Materiali Euro	40,91	57,823
Totale Noli Euro	2,68	3,788

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.30.c	PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO 30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni	mq	1,00	55,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**22,048**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.22.c	PIASTRELLE IN COTTO FORTE SMALTATO Piastrelle in cotto forte smaltato di spessore mm 9÷10 cm 30x30	mq	1,02	25,21	25,71	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**29,22**	**52,207**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022000	51,40	1,13	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,68**	**4,788**

Totale Euro	44,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,24	6,64	
Totale Euro	50,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,88	5,09	
Totale Euro	55,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,97**	

Totale Manodopera Euro	12,34	22,048
Totale Materiali Euro	29,22	52,207
Totale Noli Euro	2,68	4,788

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.30.d	PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO 30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni	mq	1,00	52,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**25,541**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.22.d	PIASTRELLE IN COTTO FORTE SMALTATO Piastrelle in cotto forte smaltato di spessore mm 9÷10 cm 25x25	mq	1,02	21,48	21,91	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**25,42**	**48,235**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**5,275**

Totale Euro	41,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,66	6,25	
Totale Euro	47,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,91	4,79	
Totale Euro	52,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,70**	

Totale Manodopera Euro	13,46	25,541
Totale Materiali Euro	25,42	48,235
Totale Noli Euro	2,78	5,275

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.30.e	PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO 20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni	mq	1,00	52,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**25,815**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.22.e	PIASTRELLE IN COTTO FORTE SMALTATO Piastrelle in cotto forte smaltato di spessore mm 9÷10 cm 20x20	mq	1,02	21,05	21,47	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**24,98**	**47,909**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**5,332**

Totale Euro	41,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,22	6,18	
Totale Euro	47,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,40	4,74	
Totale Euro	52,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,14**	

Totale Manodopera Euro	13,46	25,815
Totale Materiali Euro	24,98	47,909
Totale Noli Euro	2,78	5,332

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.30.f	PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO 15x15 cm, spessore non inferiore a 9 mm Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni	mq	1,00	51,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**26,366**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.22.f	PIASTRELLE IN COTTO FORTE SMALTATO Piastrelle in cotto forte smaltato di spessore mm 9÷10 cm 15x15	mq	1,02	20,21	20,61	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**24,12**	**47,248**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**5,446**

Totale Euro	40,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,36	6,05	
Totale Euro	46,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,41	4,64	
Totale Euro	51,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,05**	

Totale Manodopera Euro	13,46	26,366
Totale Materiali Euro	24,12	47,248
Totale Noli Euro	2,78	5,446

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.40.30.g	PIASTRELLE IN CERAMICA CON SUPERFICIE SMALTATA, A FINITURA OPACA, ELEVATA DUREZZA E RESISTENZA PER PAVIMENTAZIONE AD INTENSO CALPESTIO 10x10 cm, spessore non inferiore a 7 mm Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, 1° scelta, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi in cemento bianco, compresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni	mq	1,00	51,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,59**	**28,303**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.22.g	PIASTRELLE IN COTTO FORTE SMALTATO Piastrelle in cotto forte smaltato di spessore mm 9÷10 cm 10x10	mq	1,02	19,48	19,87	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**23,38**	**45,354**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**5,393**

Totale Euro	40,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,75	6,11	
Totale Euro	46,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,86	4,69	
Totale Euro	51,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,55**	

Totale Manodopera Euro	14,59	28,303
Totale Materiali Euro	23,38	45,354
Totale Noli Euro	2,78	5,393

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN COTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.50.10.a	PAVIMENTO DI COTTO NATURALE SATINATO, POSTE IN OPERA CON COLLANTI SU MASSETTO COMPENSATO A PARTE Delle dimensioni di 15x30 cm Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di	mq	1,00	52,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**25,658**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.20.a	PIASTRELLE IN COTTO FORTE NATURALE Piastrelle in cotto forte naturale di spessore mm 9÷10 cm 16x36	mq	1,02	21,29	21,72	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**25,23**	**48,094**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**5,299**

Totale Euro	41,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,47	6,22	
Totale Euro	47,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,69	4,77	
Totale Euro	52,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,46**	

Totale Manodopera Euro	13,46	25,658
Totale Materiali Euro	25,23	48,094
Totale Noli Euro	2,78	5,299

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN COTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.50.10.b	PAVIMENTO DI COTTO NATURALE SATINATO, POSTE IN OPERA CON COLLANTI SU MASSETTO COMPENSATO A PARTE Delle dimensioni di 20x20 cm Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di	mq	1,00	55,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**24,393**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.20.b	PIASTRELLE IN COTTO FORTE NATURALE Piastrelle in cotto forte naturale di spessore mm 9÷10 cm 20x20	mq	1,02	23,40	23,87	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**27,38**	**49,619**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**5,038**

Totale Euro	43,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,62	6,54	
Totale Euro	50,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,16	5,02	
Totale Euro	55,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,18**	

Totale Manodopera Euro	13,46	24,393
Totale Materiali Euro	27,38	49,619
Totale Noli Euro	2,78	5,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN COTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.50.10.c	PAVIMENTO DI COTTO NATURALE SATINATO, POSTE IN OPERA CON COLLANTI SU MASSETTO COMPENSATO A PARTE Delle dimensioni di 25x25 cm Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di	mq	1,00	57,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**23,405**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.20.c	PIASTRELLE IN COTTO FORTE NATURALE Piastrelle in cotto forte naturale di spessore mm 9÷10 cm 25x25	mq	1,02	25,21	25,71	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**29,22**	**50,809**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**4,834**

Totale Euro	45,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,46	6,82	
Totale Euro	52,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,28	5,23	
Totale Euro	57,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,51**	
Totale Manodopera Euro	13,46	23,405
Totale Materiali Euro	29,22	50,809
Totale Noli Euro	2,78	4,834

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN COTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.50.10.d	PAVIMENTO DI COTTO NATURALE SATINATO, POSTE IN OPERA CON COLLANTI SU MASSETTO COMPENSATO A PARTE Delle dimensioni di 30x30 cm Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di	mq	1,00	57,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**23,275**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.20.d	PIASTRELLE IN COTTO FORTE NATURALE Piastrelle in cotto forte naturale di spessore mm 9÷10 cm 30x30	mq	1,02	25,45	25,96	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**29,47**	**50,960**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**4,807**

Totale Euro	45,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,71	6,86	
Totale Euro	52,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,57	5,26	
Totale Euro	57,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,83**	

Totale Manodopera Euro	13,46	23,275
Totale Materiali Euro	29,47	50,960
Totale Noli Euro	2,78	4,807

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN COTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.50.10.e	PAVIMENTO DI COTTO NATURALE SATINATO, POSTE IN OPERA CON COLLANTI SU MASSETTO COMPENSATO A PARTE Delle dimensioni di 33x33 cm Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera con collanti su massetto compensato a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di	mq	1,00	60,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**22,407**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.20.e	PIASTRELLE IN COTTO FORTE NATURALE Piastrelle in cotto forte naturale di spessore mm 9÷10 cm 33x33	mq	1,02	27,20	27,74	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0120	23,85	0,29	
8	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**31,25**	**52,023**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
10	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,010000	14,95	0,15	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,022000	63,67	1,40	
		Totale Noli				**2,78**	**4,628**

Totale Euro	47,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,49	7,12	
Totale Euro	54,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,61	5,46	
Totale Euro	60,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,07**	

Totale Manodopera Euro	13,46	22,407
Totale Materiali Euro	31,25	52,023
Totale Noli Euro	2,78	4,628

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN COTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.50.20.a	TRATTAMENTO PER PAVIMENTAZIONI IN COTTO Trattamento per pavimentazioni in cotto Trattamento per pavimentazioni in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnante e stenditura a mano a più mani di cera in pasta fino a totale assorbimento e successiva lucidatura a panno	mq	1,00	16,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,215000	25,50	5,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,215000	28,43	6,11	
		Totale Manodopera				**11,59**	**71,499**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.20.f	PIASTRELLE IN COTTO FORTE NATURALE Cera per pavimentazioni in cotto in pasta	kg	0,2200	5,58	1,23	
		Totale Materiali				**1,23**	**7,588**

Totale Euro	12,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,82	1,92	
Totale Euro	14,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,74	1,47	
Totale Euro	16,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,21**	
Totale Manodopera Euro	11,59	71,499
Totale Materiali Euro	1,23	7,588

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.60.10.a	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE GREZZA, VARI COLORI. Superficie grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm 24,5 x 6 Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie grezza, vari colori	mq	1,00	52,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**32,334**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.50.d	PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE Piastrelle in clinker opache cm 24,5 x 6	mq	0,98	15,78	15,46	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,02	1,28	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	0,41	0,66	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**20,62**	**39,616**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**7,109**

Totale Euro	41,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,15	6,17	
Totale Euro	47,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,32	4,73	
Totale Euro	52,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,05**	

Totale Manodopera Euro	16,83	32,334
Totale Materiali Euro	20,62	39,616
Totale Noli Euro	3,70	7,109

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.60.10.b	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE GREZZA, VARI COLORI. Superficie grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm 12 x 12 Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie grezza, vari colori	mq	1,00	56,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**29,709**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.50.e	PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE Piastrelle in clinker opache cm 12 x 12	mq	0,98	19,48	19,09	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,02	1,28	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	0,41	0,66	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**24,25**	**42,807**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**6,531**

Totale Euro	44,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,78	6,72	
Totale Euro	51,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,50	5,15	
Totale Euro	56,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,65**	

Totale Manodopera Euro	16,83	29,709
Totale Materiali Euro	24,25	42,807
Totale Noli Euro	3,70	6,531

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.60.10.c	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE GREZZA, VARI COLORI. Superficie grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm 24,5 x 12 Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie grezza, vari colori	mq	1,00	50,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**33,221**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.50.f	PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE Piastrelle in clinker opache cm 24,5 x 12	mq	0,98	15,55	15,24	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	32,0000	0,02	0,64	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,0000	0,41	0,41	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**19,51**	**38,512**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**7,304**

Totale Euro	40,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,04	6,01	
Totale Euro	46,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,05	4,61	
Totale Euro	50,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,66**	

Totale Manodopera Euro	16,83	33,221
Totale Materiali Euro	19,51	38,512
Totale Noli Euro	3,70	7,304

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.60.10.d	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE GREZZA, VARI COLORI. Superficie grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm 24,5x24,5 Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie grezza, vari colori	mq	1,00	50,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**15,71**	**31,140**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.50.b	PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE Piastrelle in clinker opache cm 24,5x24,5	mq	0,98	16,94	16,60	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,02	0,32	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	0,41	0,33	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**20,47**	**40,575**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**7,334**

Totale Euro	39,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,88	5,98	
Totale Euro	45,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,86	4,59	
Totale Euro	50,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,45**	

Totale Manodopera Euro	15,71	31,140
Totale Materiali Euro	20,47	40,575
Totale Noli Euro	3,70	7,334

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.60.10.e	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE GREZZA, VARI COLORI. Superficie grezza, vari colori. Piastrelle opache da cm 32,5x32,5 Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie grezza, vari colori	mq	1,00	53,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**15,71**	**29,217**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.50.c	PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE Piastrelle in clinker opache cm 32,5x32,5	mq	0,98	19,79	19,39	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	9,0000	0,02	0,18	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,7200	0,41	0,30	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**23,09**	**42,942**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**6,881**

Totale Euro	42,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,50	6,38	
Totale Euro	48,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,88	4,89	
Totale Euro	53,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,77**	

Totale Manodopera Euro	15,71	29,217
Totale Materiali Euro	23,09	42,942
Totale Noli Euro	3,70	6,881

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.60.20.a	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE EFFETTO CERATO SEMILUCIDO, VARI COLORI Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 6 Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie effetto cerato semilucido, vari colori	mq	1,00	53,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**31,335**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.52.d	PIASTRELLE IN CLINKER EFFETTO CERATO SEMILUCIDO Piastrelle effetto cerato semilucido cm 24,5 x 6	mq	0,98	17,11	16,77	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,02	1,28	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	0,41	0,66	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**21,93**	**40,830**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**6,889**

Totale Euro	42,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,46	6,37	
Totale Euro	48,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,83	4,88	
Totale Euro	53,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,71**	
Totale Manodopera Euro	16,83	31,335
Totale Materiali Euro	21,93	40,830
Totale Noli Euro	3,70	6,889

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.60.20.b	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE EFFETTO CERATO SEMILUCIDO, VARI COLORI Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 12 x 12 Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie effetto cerato semilucido, vari colori	mq	1,00	58,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**28,858**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.52.e	PIASTRELLE IN CLINKER EFFETTO CERATO SEMILUCIDO Piastrelle effetto cerato semilucido cm 12 x 12	mq	0,98	20,83	20,41	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,02	1,28	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	0,41	0,66	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**25,57**	**43,844**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**6,344**

Totale Euro	46,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,10	6,92	
Totale Euro	53,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,02	5,30	
Totale Euro	58,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,32**	
Totale Manodopera Euro	16,83	28,858
Totale Materiali Euro	25,57	43,844
Totale Noli Euro	3,70	6,344

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.60.20.c	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE EFFETTO CERATO SEMILUCIDO, VARI COLORI Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5 x 12 Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie effetto cerato semilucido, vari colori	mq	1,00	52,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**32,155**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.52.f	PIASTRELLE IN CLINKER EFFETTO CERATO SEMILUCIDO Piastrelle effetto cerato semilucido cm 24,5 x 12	mq	0,98	16,91	16,57	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	32,0000	0,02	0,64	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,0000	0,41	0,41	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**20,84**	**39,817**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**7,069**

Totale Euro	41,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,37	6,21	
Totale Euro	47,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,58	4,76	
Totale Euro	52,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,34**	
Totale Manodopera Euro	16,83	32,155
Totale Materiali Euro	20,84	39,817
Totale Noli Euro	3,70	7,069

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.60.20.d	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE EFFETTO CERATO SEMILUCIDO, VARI COLORI Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 24,5x24,5 Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie effetto cerato semilucido, vari colori	mq	1,00	52,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**15,71**	**30,125**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.52.b	PIASTRELLE IN CLINKER EFFETTO CERATO SEMILUCIDO Piastrelle effetto cerato semilucido cm 24,5x24,5	mq	0,98	18,32	17,95	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,02	0,32	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	0,41	0,33	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**21,82**	**41,841**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**7,095**

Totale Euro	41,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,23	6,18	
Totale Euro	47,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,41	4,74	
Totale Euro	52,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,15**	
Totale Manodopera Euro	15,71	30,125
Totale Materiali Euro	21,82	41,841
Totale Noli Euro	3,70	7,095

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.60.20.e	PAVIMENTO IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE EFFETTO CERATO SEMILUCIDO, VARI COLORI Piastrelle effetto cerato semilucido da cm 32,5x32,5 Pavimento in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie effetto cerato semilucido, vari colori	mq	1,00	55,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**15,71**	**28,286**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.52.c	PIASTRELLE IN CLINKER EFFETTO CERATO SEMILUCIDO Piastrelle effetto cerato semilucido cm 32,5x32,5	mq	0,98	21,04	20,62	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,02	0,32	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	0,41	0,33	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**24,49**	**44,094**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**6,662**

Totale Euro	43,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,90	6,59	
Totale Euro	50,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,49	5,05	
Totale Euro	55,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,54**	
Totale Manodopera Euro	15,71	28,286
Totale Materiali Euro	24,49	44,094
Totale Noli Euro	3,70	6,662

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.60.30.a	PAVIMENTO IN KLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE SMALTATA, VARI COLORI piastrelle smaltate da cm 24,5 x 6 Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie smaltata, vari colori:	mq	1,00	54,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**30,667**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.54.d	PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE Piastrelle in clinker smaltate cm 24,5 x 6	mq	0,98	18,05	17,69	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,02	1,28	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	0,41	0,66	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**22,85**	**41,636**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**6,742**

Totale Euro	43,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,38	6,51	
Totale Euro	49,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,89	4,99	
Totale Euro	54,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,88**	

Totale Manodopera Euro	16,83	30,667
Totale Materiali Euro	22,85	41,636
Totale Noli Euro	3,70	6,742

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.60.30.b	PAVIMENTO IN KLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE SMALTATA, VARI COLORI piastrelle smaltate da cm 12 x 12 Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie smaltata, vari colori:	mq	1,00	59,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**28,429**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.54.e	PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE Piastrelle in clinker smaltate cm 12 x 12	mq	0,98	21,54	21,11	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,02	1,28	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	0,41	0,66	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**26,27**	**44,375**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**6,250**

Totale Euro	46,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,80	7,02	
Totale Euro	53,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,82	5,38	
Totale Euro	59,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,20**	

Totale Manodopera Euro	16,83	28,429
Totale Materiali Euro	26,27	44,375
Totale Noli Euro	3,70	6,250

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.60.30.c	PAVIMENTO IN KLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE SMALTATA, VARI COLORI piastrelle smaltate da cm 24,5 x 12 Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie smaltata, vari colori:	mq	1,00	53,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**31,618**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.54.f	PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE Piastrelle in clinker smaltate cm 24,5 x 12	mq	0,98	17,63	17,28	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	32,0000	0,02	0,64	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,0000	0,41	0,41	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**21,55**	**40,485**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**6,951**

Totale Euro	42,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,08	6,31	
Totale Euro	48,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,39	4,84	
Totale Euro	53,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,23**	

Totale Manodopera Euro	16,83	31,618
Totale Materiali Euro	21,55	40,485
Totale Noli Euro	3,70	6,951

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.60.30.d	PAVIMENTO IN KLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE SMALTATA, VARI COLORI piastrelle smaltate da cm 24,5x24,5 Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie smaltata, vari colori:	mq	1,00	53,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**15,71**	**29,636**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.54.b	PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE Piastrelle in clinker smaltate cm 24,5x24,5	mq	0,98	19,00	18,62	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,02	0,32	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	0,41	0,33	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**22,49**	**42,426**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**6,980**

Totale Euro	41,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,90	6,29	
Totale Euro	48,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,19	4,82	
Totale Euro	53,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,01**	

Totale Manodopera Euro	15,71	29,636
Totale Materiali Euro	22,49	42,426
Totale Noli Euro	3,70	6,980

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN CLINKER

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.60.30.e	PAVIMENTO IN KLINKER CERAMICO NON GELIVO, SUPERFICIE SMALTATA, VARI COLORI piastrelle smaltate da cm 32,5x32,5 Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con collanti su massetto compensato a parte, con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato (secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superficie smaltata, vari colori:	mq	1,00	56,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**15,71**	**27,889**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.54.c	PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE Piastrelle in clinker smaltate cm 32,5x32,5	mq	0,98	21,68	21,25	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0030	0,72	0,00	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,02	0,32	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	0,41	0,33	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**25,12**	**44,594**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**6,568**

Totale Euro	44,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,53	6,68	
Totale Euro	51,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,21	5,12	
Totale Euro	56,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,33**	

Totale Manodopera Euro	15,71	27,889
Totale Materiali Euro	25,12	44,594
Totale Noli Euro	3,70	6,568

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.10.a	PAVIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE, FORNITO IN ROTOLI dello spessore (EN ISO 24346) di 2,0 mm Pavimento in linoleum unito, variegato o marmorizzato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea ISO 24011, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R9 (DIN 51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo è da pagarsi a parte, è compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la termosigillatura dei teli del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. dello spessore (EN ISO 24346) di 2,0 mm	mq	1,00	43,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**25,704**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.100.a	LINOLEUM Linoleum in teli di altezza cm 200 e spessore mm 2	mq	1,00	19,85	19,85	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z10	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo Acrilico per Linoleum	kg	0,4000	6,00	2,40	
		Totale Materiali				**22,25**	**50,974**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**2,360**

Totale Euro	34,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,50	5,18	
Totale Euro	39,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,68	3,97	
Totale Euro	43,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,65**	
Totale Manodopera Euro	11,22	25,704
Totale Materiali Euro	22,25	50,974
Totale Noli Euro	1,03	2,360

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.10.b	PAVIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE, FORNITO IN ROTOLI dello spessore (EN ISO 24346) di 2,5 mm Pavimento in linoleum unito, variegato o marmorizzato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea ISO 24011, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R9 (DIN 51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo è da pagarsi a parte, è compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la termosigillatura dei teli del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. dello spessore (EN ISO 24346) di 2,5 mm	mq	1,00	47,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**23,458**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.100.b	LINOLEUM Linoleum in teli di altezza cm 200 e spessore mm 2,5	mq	1,00	23,16	23,16	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z10	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo Acrilico per Linoleum	kg	0,4000	6,00	2,40	
		Totale Materiali				**25,56**	**53,439**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**2,153**

Totale Euro	37,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,81	5,67	
Totale Euro	43,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,48	4,35	
Totale Euro	47,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,83**	
Totale Manodopera Euro	11,22	23,458
Totale Materiali Euro	25,56	53,439
Totale Noli Euro	1,03	2,153

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.10.c	PAVIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE, FORNITO IN ROTOLI dello spessore (EN ISO 24346) di 3,2 mm Pavimento in linoleum unito, variegato o marmorizzato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea ISO 24011, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R9 (DIN 51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo è da pagarsi a parte, è compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la termosigillatura dei teli del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. dello spessore (EN ISO 24346) di 3,2 mm	mq	1,00	50,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**22,170**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.100.c	LINOLEUM Linoleum in teli di altezza cm 200 e spessore mm 3,2	mq	1,00	25,36	25,36	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z10	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo Acrilico per Linoleum	kg	0,4000	6,00	2,40	
		Totale Materiali				**27,76**	**54,851**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**2,035**

Totale Euro	40,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,01	6,00	
Totale Euro	46,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,01	4,60	
Totale Euro	50,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,61**	
Totale Manodopera Euro	11,22	22,170
Totale Materiali Euro	27,76	54,851
Totale Noli Euro	1,03	2,035

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.20.a	PAVIMENTO IN PVC, IN TELI O PIASTRE PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m² Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 "Tipo I", spessore 2 mm (EN ISO 24346) e peso non superiore a 3100 g/m². (ISO 23997), reazione al fuoco classe Bfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione con metodo Spray & Clean. Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R 9 (DIN 51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, è compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la saldatura dei giunti del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m²	mq	1,00	42,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
		Totale Manodopera				**7,85**	**18,620**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.120.c	TELI IN GOMMA PER USO CIVILE Teli in gomma per uso civile in rotoli a superfice liscia, colori marmorizzati, altezza cm 150 e spessore mm 2 peso non superiore a 3100 g/m²	mq	1,00	22,05	22,05	
4	ABR25_MAT_2.999.110.Z11	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC	kg	0,4000	6,00	2,40	
		Totale Materiali				**24,45**	**57,993**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**2,443**

Totale Euro	33,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,33	5,00	
Totale Euro	38,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,33	3,83	
Totale Euro	42,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,16**	

Totale Manodopera Euro	7,85	18,620
Totale Materiali Euro	24,45	57,993
Totale Noli Euro	1,03	2,443

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.20.b	PAVIMENTO IN PVC, IN TELI O PIASTRE PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 "Tipo I", spessore 2 mm (EN ISO 24346) e peso non superiore a 3100 g/m². (ISO 23997), reazione al fuoco classe Bfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione con metodo Spray & Clean. Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R 9 (DIN 51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, è compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la saldatura dei giunti del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. PVC omogeneo dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²	mq	1,00	39,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
		Totale Manodopera				**7,85**	**19,934**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.120.d	TELI IN GOMMA PER USO CIVILE Teli in gomma per uso civile in rotoli a superfice liscia, colori marmorizzati, altezza cm 150 e spessore mm 2 peso non superiore a 2900 g/m²	mq	1,00	19,85	19,85	
4	ABR25_MAT_2.999.110.Z11	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC	kg	0,4000	6,00	2,40	
		Totale Materiali				**22,25**	**56,501**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**2,616**

Totale Euro	31,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,13	4,67	
Totale Euro	35,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,80	3,58	
Totale Euro	39,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,38**	

Totale Manodopera Euro	7,85	19,934
Totale Materiali Euro	22,25	56,501
Totale Noli Euro	1,03	2,616

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.20.c	PAVIMENTO IN PVC, IN TELI O PIASTRE in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m² Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 "Tipo I", spessore 2 mm (EN ISO 24346) e peso non superiore a 3100 g/m². (ISO 23997), reazione al fuoco classe Bfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione con metodo Spray & Clean. Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R 9 (DIN 51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, è compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la saldatura dei giunti del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 3100 g/m²	mq	1,00	44,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
		Totale Manodopera				**7,85**	**17,460**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.130.b	PIASTRE IN GOMMA PER USO INDUSTRIALE Piastre in PVC omogeneo per uso civile di 2 mm spessore peso non superiore a 3100 g/m²	mq	1,00	24,26	24,26	
4	ABR25_MAT_2.999.110.Z11	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC	kg	0,4000	6,00	2,40	
		Totale Materiali				**26,66**	**59,297**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**2,291**

Totale Euro	35,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,54	5,33	
Totale Euro	40,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,87	4,09	
Totale Euro	44,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,96**	

Totale Manodopera Euro	7,85	17,460
Totale Materiali Euro	26,66	59,297
Totale Noli Euro	1,03	2,291

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.20.d	PAVIMENTO IN PVC, IN TELI O PIASTRE in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m² Pavimento in PVC Omogeneo pressocalandrato, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 10581 "Tipo I", spessore 2 mm (EN ISO 24346) e peso non superiore a 3100 g/m². (ISO 23997), reazione al fuoco classe Bfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione con metodo Spray & Clean. Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R 9 (DIN 51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, è compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la saldatura dei giunti del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. in piastre dello spessore di 2,0 mm e peso non superiore a 2900 g/m²	mq	1,00	42,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
		Totale Manodopera				**7,85**	**18,620**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.130.c	PIASTRE IN GOMMA PER USO INDUSTRIALE Piastre in PVC omogeneo per uso civile di 2 mm spessore peso non superiore a 2900 g/m²	mq	1,00	22,05	22,05	
4	ABR25_MAT_2.999.110.Z11	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC	kg	0,4000	6,00	2,40	
		Totale Materiali				**24,45**	**57,993**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**2,443**

Totale Euro	33,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,33	5,00	
Totale Euro	38,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,33	3,83	
Totale Euro	42,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,16**	

Totale Manodopera Euro	7,85	18,620
Totale Materiali Euro	24,45	57,993
Totale Noli Euro	1,03	2,443

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.30.a	PAVIMENTO IN GOMMA TIPO CIVILE, PUNTINATO O MARMORIZZATO dello spessore (EN ISO 24346) fino a 3,0 mm Pavimento in GOMMA tipo Civile, a superficie liscia, puntinato o marmorizzato, di qualunque colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea UNI EN 1817, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R9 (DIN 51130). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, è compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la saldatura dei teli e delle piastre, tagli, sfridi e pulizia finale. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. dello spessore (EN ISO 24346) fino a 3,0 mm	mq	1,00	46,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
		Totale Manodopera				**7,85**	**16,936**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.120.a 1	TELI IN GOMMA PER USO CIVILE Teli in gomma per uso civile di spessore mm 3	mq	1,00	25,36	25,36	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z 12	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	6,00	2,40	
		Totale Materiali				**27,76**	**59,892**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**2,222**

Totale Euro	36,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,64	5,50	
Totale Euro	42,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,14	4,21	
Totale Euro	46,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,35**	

Totale Manodopera Euro	7,85	16,936
Totale Materiali Euro	27,76	59,892
Totale Noli Euro	1,03	2,222

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.30.b	PAVIMENTO IN GOMMA TIPO CIVILE, PUNTINATO O MARMORIZZATO dello spessore (EN ISO 24346) fino a 4,0 mm Pavimento in GOMMA tipo Civile, a superficie liscia, puntinato o marmorizzato, di qualunque colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea UNI EN 1817, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R9 (DIN 51130). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, è compresa e la preparazione del piano di posa con con primer e rasatura autolivellante, la saldatura dei teli e delle piastre, tagli, sfridi e pulizia finale. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. dello spessore (EN ISO 24346) fino a 4,0 mm	mq	1,00	49,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
		Totale Manodopera				**7,85**	**15,972**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.120.b1	TELI IN GOMMA PER USO CIVILE Teli in gomma per uso civile di spessore mm 4	mq	1,00	27,57	27,57	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z12	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,4000	6,00	2,40	
		Totale Materiali				**29,97**	**60,977**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**2,096**

Totale Euro	38,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,85	5,83	
Totale Euro	44,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,68	4,47	
Totale Euro	49,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,15**	

Totale Manodopera Euro	7,85	15,972
Totale Materiali Euro	29,97	60,977
Totale Noli Euro	1,03	2,096

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.40.a	PAVIMENTO IN GOMMA TIPO INDUSTRIALE Piastre in gomma per uso industriale da 100x100 cm Pavimento in GOMMA tipo Industriale, superficie a rilievo, in piastrelle con rovescio a coda di rondine, spessore 10 mm attacco cemento, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea UNI EN 12199, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R9 (DIN 51130). Posto in opera previa realizzazione di idonea boiacca, compresa la preparazione con malta autolivellante del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, tagli, sfridi e pulizia finale. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. Piastre in gomma per uso industriale da 100x100 cm	mq	1,00	70,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**15,972**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.130.a	PIASTRE IN GOMMA PER USO INDUSTRIALE Piastre in gomma per uso industriale da 100x100 cm	mq	1,00	33,08	33,08	
4	ABR25_MAT_2.10.60.e	Formazione Boiacca + Sabbia Fina e Cemento	kg	0,6500	9,37	6,09	
		Totale Materiali				**39,17**	**55,758**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**7,317**

Totale Euro	55,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,53	8,33	
Totale Euro	63,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 63,86	6,39	
Totale Euro	70,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**70,25**	

Totale Manodopera Euro	11,22	15,972
Totale Materiali Euro	39,17	55,758
Totale Noli Euro	5,14	7,317

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.50.a	GRADINO IN GOMMA, CON SPIGOLO VIVO, PEDATA IN RILIEVO A BOLLI E PARASPIGOLO RIGATO, SPESSORE 4 MM senza alzata Gradino in GOMMA, superficie a rilievo, con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea UNI EN 12199, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R9 (DIN 51130). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione con malta autolivellante del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, tagli, sfridi e pulizia finale. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.	m	1,00	55,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**20,378**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.124.a	GRADINO IN GOMMA A SPIGOLO VIVO Gradino in gomma a spigolo vivo senza alzata	m	1,0000	29,77	29,77	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z12	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,2500	6,00	1,50	
		Totale Materiali				**31,27**	**56,793**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**1,871**

Totale Euro	43,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,52	6,53	
Totale Euro	50,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,05	5,01	
Totale Euro	55,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,06**	

Totale Manodopera Euro	11,22	20,378
Totale Materiali Euro	31,27	56,793
Totale Noli Euro	1,03	1,871

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.50.b	GRADINO IN GOMMA, CON SPIGOLO VIVO, PEDATA IN RILIEVO A BOLLI E PARASPIGOLO RIGATO, SPESSORE 4 MM con alzata Gradino in GOMMA, superficie a rilievo, con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea UNI EN 12199, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R9 (DIN 51130). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione con malta autolivellante del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, tagli, sfridi e pulizia finale. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1.	m	1,00	59,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**18,703**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.124.b	GRADINO IN GOMMA A SPIGOLO VIVO Gradino in gomma a spigolo vivo con alzata	m	1,0000	33,08	33,08	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z12	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,3500	6,00	2,10	
		Totale Materiali				**35,18**	**58,643**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**1,717**

Totale Euro	47,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,43	7,11	
Totale Euro	54,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,54	5,45	
Totale Euro	59,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,99**	

Totale Manodopera Euro	11,22	18,703
Totale Materiali Euro	35,18	58,643
Totale Noli Euro	1,03	1,717

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.60.a	PAVIMENTO VINILICO ETEROGENO UNI EN 12199, FONOASSORBENTE MULTISTRATO PER AMBIENTI A TRAFFICO INTENSO CON ESIGENZE ACUSTICHE E IGIENICHE dello spessore (EN ISO 24346) di 2,5 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 2,9 Pavimento in PVC Eterogeneo (EN ISO 10582), di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041), spessore 2,5 mm (EN ISO 24346) strato d'usura 0,70 mm. (EN ISO 24346), Fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche, classificazione d'uso (EN ISO 10874) classe 34/43 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, ecc.), reazione al fuoco classe Bfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione. Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893). Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤100 μg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione con malta autolivellante del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, la saldatura dei teli del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. dello spessore (EN ISO 24346) di 2,5 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 2,9	mq	1,00	48,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**23,288**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.140.a	TELI IN PVC MULTISTRATO Teli in PVC Eterogeneo dello spessore di 2,5 mm	mq	1,00	24,26	24,26	
4	ABR25_MAT_2.999.110.Z11	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC	kg	0,3500	6,00	2,10	
		Totale Materiali				**26,36**	**54,711**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,059**

Totale Euro	38,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,09	5,71	
Totale Euro	43,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,80	4,38	
Totale Euro	48,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,18**	

Totale Manodopera Euro	11,22	23,288
Totale Materiali Euro	26,36	54,711
Totale Noli Euro	0,51	1,059

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.60.b	PAVIMENTO VINILICO ETEROGENO UNI EN 12199, FONOASSORBENTE MULTISTRATO PER AMBIENTI A TRAFFICO INTENSO CON ESIGENZE ACUSTICHE E IGIENICHE dello spessore (EN ISO 24346) di 2,0 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 3,0 Pavimento in PVC Eterogeneo (EN ISO 10582), di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041), spessore 2,5 mm (EN ISO 24346) strato d'usura 0,70 mm. (EN ISO 24346), Fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche, classificazione d'uso (EN ISO 10874) classe 34/43 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, ecc.), reazione al fuoco classe Bfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione. Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893). Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤100 μg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione con malta autolivellante del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, la saldatura dei teli del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. dello spessore (EN ISO 24346) di 2,0 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 3,0	mq	1,00	46,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**23,979**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.140.b	TELI IN PVC MULTISTRATO Teli in PVC Eterogeneo dello spessore di 2,0 mm	mq	1,00	23,16	23,16	
4	ABR25_MAT_2.999.110.Z11	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC	kg	0,3500	6,00	2,10	
		Totale Materiali				**25,26**	**53,986**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,090**

Totale Euro	36,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,99	5,55	
Totale Euro	42,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,54	4,25	
Totale Euro	46,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,79**	
Totale Manodopera Euro	11,22	23,979
Totale Materiali Euro	25,26	53,986
Totale Noli Euro	0,51	1,090

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.70.a	PAVIMENTO IN LINOLEUM IN TINTA UNITA dello spessore di 2,5 mm Pavimento in linoleumin tinta unita, di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea (ISO 24011), spessore 2,5 mm (EN ISO 24346) e reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893) ed R9 (DIN 51130). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤100 μg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano di posa con prime e rasatura autolivellante, la termosigillatura dei teli del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. dello spessore di 2,5 mm		1,00	50,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**22,170**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.100.d	LINOLEUM Linoleum dello spessore di 2,5 mm	mq	1,00	25,36	25,36	
4	ABR25_MAT_2.999.110.Z11	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC	kg	0,4000	6,00	2,40	
		Totale Materiali				**27,76**	**54,851**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**2,035**

Totale Euro	40,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,01	6,00	
Totale Euro	46,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,01	4,60	
Totale Euro	50,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,61**	

Totale Manodopera Euro	11,22	22,170
Totale Materiali Euro	27,76	54,851
Totale Noli Euro	1,03	2,035

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.80.a	PAVIMENTO IN PVC MULTISTRATO EN 651 DI QUALSIASI COLORE dello spessore (EN ISO 24346) di 3,30 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 2,770 Pavimento in PVC Multistrato (EN 651) ,di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041), strato d'usura 0,50 mm. (EN ISO 24340) classificazione d'uso (EN ISO 10874) classe 33 e riduzione dell'impatto acustico (NF EN ISO 717) di minimo 20 dB, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione. Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m³ (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano di posa con primer e rasatura autolivellante, la saldatura dei teli del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma (UNI 11515-1). dello spessore (EN ISO 24346) di 3,30 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 2,770	mq	1,00	43,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**32,357**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.140.C	TELI IN PVC MULTISTRATO Teli in PVC Eterogeneo dello spessore di 3,3 mm	mq	1,00	17,64	17,64	
4	ABR25_MAT_2.999.110.Z11	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC	kg	0,3500	6,00	2,10	
		Totale Materiali				**19,74**	**45,526**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,176**

Totale Euro	34,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,28	5,14	
Totale Euro	39,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,42	3,94	
Totale Euro	43,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,36**	
Totale Manodopera Euro	14,03	32,357
Totale Materiali Euro	19,74	45,526
Totale Noli Euro	0,51	1,176

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN GOMMA, PVC E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.70.80.b	PAVIMENTO IN PVC MULTISTRATO EN 651 DI QUALSIASI COLORE dello spessore (EN ISO 24346) di 3,25 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 3,25 Pavimento in PVC Multistrato (EN 651) ,di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041), strato d'usura 0,50 mm. (EN ISO 24340) classificazione d'uso (EN ISO 10874) classe 33 e riduzione dell'impatto acustico (NF EN ISO 717) di minimo 20 dB, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione. Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤10 μg/m³ (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano di posa con primer e rasatura autolivellante, la saldatura dei teli del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma (UNI 11515-1). dello spessore (EN ISO 24346) di 3,25 mm e peso (ISO 23997) kg/m² 3,25	mq	1,00	47,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**29,506**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.140.D	TELI IN PVC MULTISTRATO Teli in PVC Eterogeneo dello spessore di 3,25 mm	mq	1,00	20,95	20,95	
4	ABR25_MAT_2.999.110.Z11	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC	kg	0,3500	6,00	2,10	
		Totale Materiali				**23,05**	**48,475**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,073**

Totale Euro	37,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,59	5,64	
Totale Euro	43,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,23	4,32	
Totale Euro	47,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,55**	
Totale Manodopera Euro	14,03	29,506
Totale Materiali Euro	23,05	48,475
Totale Noli Euro	0,51	1,073

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.80.10.a	PAVIMENTO CALANDRATO E VULCANIZZATO spessore 3 mm Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica, cariche minerali e pigmenti colorati, superficie liscia antisdrucciolo, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo autolivellante	mq	1,00	58,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,184000	25,50	4,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,184000	30,60	5,63	
		Totale Manodopera				**10,32**	**17,741**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.160.a	PAVIMENTI IN TELI PRESSOCALANDRATI Pavimenti in teli pressocalandrati vulcanizzati. Pavimento sportivo pressocalandrato spessore mm 3	mq	1,02	34,88	35,58	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,3500	0,24	0,08	
		Totale Materiali				**35,66**	**61,303**
					Totale Euro	45,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 45,98	6,90	
					Totale Euro	52,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 52,88	5,29	
					Totale Euro	58,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**58,17**	
					Totale Manodopera Euro	10,32	17,741
					Totale Materiali Euro	35,66	61,303

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.80.10.b	PAVIMENTO CALANDRATO E VULCANIZZATO spessore 4 mm Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica, cariche minerali e pigmenti colorati, superficie liscia antisdrucciolo, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo autolivellante spessore 4 mm	mq	1,00	67,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,184000	25,50	4,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,184000	30,60	5,63	
		Totale Manodopera				**10,32**	**15,237**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.160.b	PAVIMENTI IN TELI PRESSOCALANDRATI Pavimenti in teli pressocalandrati vulcanizzati. Pavimento sportivo pressocalandrato spessore mm 4	mq	1,02	42,29	43,14	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,3500	0,24	0,08	
		Totale Materiali				**43,22**	**63,812**

Totale Euro	53,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,54	8,03	
Totale Euro	61,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,57	6,16	
Totale Euro	67,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,73**	
Totale Manodopera Euro	10,32	15,237
Totale Materiali Euro	43,22	63,812

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.80.10.c	PAVIMENTO CALANDRATO E VULCANIZZATO spessore 6 mm Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica, cariche minerali e pigmenti colorati, superficie liscia antisdrucciolo, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo autolivellante spessore 6 mm	mq	1,00	74,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,184000	25,50	4,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,184000	30,60	5,63	
		Totale Manodopera				**10,32**	**13,845**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.160.c	PAVIMENTI IN TELI PRESSOCALANDRATI Pavimenti in teli pressocalandrati vulcanizzati. Pavimento sportivo pressocalandrato spessore mm 6	mq	1,02	47,57	48,52	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,3500	0,24	0,08	
		Totale Materiali				**48,60**	**65,200**
					Totale Euro	58,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 58,92	8,84	
					Totale Euro	67,76	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 67,76	6,78	
					Totale Euro	74,54	
					Prezzo di Applicazione Euro	**74,54**	
					Totale Manodopera Euro	10,32	13,845
					Totale Materiali Euro	48,60	65,200

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.80.100.a	MARCATURA DELLE AREE DI GIOCO CON VERNICE A BASE DI HYPALON Con vernice a base di hypalon Marcatura delle aree di gioco con vernice a base di hypalon compresa la preparazione del manto. Per manti posti sia all'intero che all'esterno. Peso di vernice applicata al metro quadro resa non inferiore a 5.40 kg. Di colore bianca, rosso, beige, azzurro e verde	m	1,00	13,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**5,10**	**38,031**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.160.50.y	VERNICI Marcatura delle aree di gioco con vernice a base di hypalon compresa la preparazione del manto.	kg	1,0000	5,50	5,50	
		Totale Materiali				**5,50**	**41,014**
					Totale Euro	10,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,60	1,59	
					Totale Euro	12,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,19	1,22	
					Totale Euro	13,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,41**	
					Totale Manodopera Euro	5,10	38,031
					Totale Materiali Euro	5,50	41,014

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.80.20.a	PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PER INTERNI DI PALESTRA dello spessore (EN ISO 24346) di 6,1 mm Pavimento in PVC Sportivo Multistrato (EN 651), di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 14904, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Assorbimento dello Shock (EN 14808), Friction (EN 13036-4), Deformazione Verticale (EN 14809), Rimbalzo della palla (EN 12235), Resistenza (EN ISO 5470-1), Resistenza all'impronta (EN 1516), Resistenza al carico rotante (EN 1569). Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione. Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤100 μg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione con primer e rasatura autolivellante del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, la saldatura dei teli del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. dello spessore (EN ISO 24346) di 6,1 mm	mq	1,00	68,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**20,369**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.Z11	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC	kg	0,3500	6,00	2,10	
4	ABR25_MAT_2.70.150.b	PAVIMENTI Pavimento vinilico sportivo dello spessore di 6,1 mm	mq	1,00	36,39	36,39	
		Totale Materiali				**38,49**	**55,880**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.o	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 20000 kg	ora	0,020000	96,56	1,93	
		Totale Noli				**1,93**	**2,802**

Totale Euro	54,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,45	8,17	
Totale Euro	62,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,62	6,26	
Totale Euro	68,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,88**	

Totale Manodopera Euro	14,03	20,369
Totale Materiali Euro	38,49	55,880
Totale Noli Euro	1,93	2,802

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.80.20.b	PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PER INTERNI DI PALESTRA dello spessore (EN ISO 24346) di 7,1 mm Pavimento in PVC Sportivo Multistrato (EN 651), di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 14904, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Assorbimento dello Shock (EN 14808), Friction (EN 13036-4), Deformazione Verticale (EN 14809), Rimbalzo della palla (EN 12235), Resistenza (EN ISO 5470-1), Resistenza all'impronta (EN 1516), Resistenza al carico rotante (EN 1569). Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione. Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤100 μg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione con primer e rasatura autolivellante del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, la saldatura dei teli del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. dello spessore (EN ISO 24346) di 7,1 mm	mq	1,00	73,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**19,203**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.Z11	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC	kg	0,3500	6,00	2,10	
4	ABR25_MAT_2.70.150.c	PAVIMENTI Pavimento vinilico sportivo dello spessore di 7,1 mm	mq	1,00	39,70	39,70	
		Totale Materiali				**41,80**	**57,213**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.o	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 20000 kg	ora	0,020000	96,56	1,93	
		Totale Noli				**1,93**	**2,642**

Totale Euro	57,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,76	8,66	
Totale Euro	66,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,42	6,64	
Totale Euro	73,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,06**	
Totale Manodopera Euro	14,03	19,203
Totale Materiali Euro	41,80	57,213
Totale Noli Euro	1,93	2,642

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.80.20.c	PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PER INTERNI DI PALESTRA dello spessore (EN ISO 24346) di 9.4 mm Pavimento in PVC Sportivo Multistrato (EN 651), di qualsiasi colore, antistatico fisiologico <2KV (EN 1815), provvisto di marcatura CE (EN 14041) e classificazione europea EN ISO 14904, reazione al fuoco classe Cfl s1 (EN 13501-1), con buona resistenza ai prodotti chimici (ISO 26987). Assorbimento dello Shock (EN 14808), Friction (EN 13036-4), Deformazione Verticale (EN 14809), Rimbalzo della palla (EN 12235), Resistenza (EN ISO 5470-1), Resistenza all'impronta (EN 1516), Resistenza al carico rotante (EN 1569). Trattamento superficiale poliuretanico che ne protegge la superficie e ne facilita la manutenzione. Scivolosità con valore ≥0.3 μ (EN 13893). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≤100 μg/m3 (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione con primer e rasatura autolivellante del piano superiore del massetto di sottofondo che è da pagarsi a parte, la saldatura dei teli del pavimento, tagli, sfridi e pulizia finale. Il materiale in eccesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. La posa deve essere effettuata nel rispetto della Norma UNI 11515-1. dello spessore (EN ISO 24346) di 9.4 mm	mq	1,00	77,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**18,164**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.Z11	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC	kg	0,3500	6,00	2,10	
4	ABR25_MAT_2.70.150.d	PAVIMENTI Pavimento vinilico sportivo dello spessore di 9.4 mm	mq	1,00	43,00	43,00	
		Totale Materiali				**45,10**	**58,389**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.o	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 20000 kg	ora	0,020000	96,56	1,93	
		Totale Noli				**1,93**	**2,499**

Totale Euro	61,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,06	9,16	
Totale Euro	70,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,22	7,02	
Totale Euro	77,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,24**	

Totale Manodopera Euro	14,03	18,164
Totale Materiali Euro	45,10	58,389
Totale Noli Euro	1,93	2,499

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.80.30.a	PAVIMENTAZIONE VINILICA PER INTERNI PALESTRE O SIMILI Pavimentazione vinilica per interni palestre Pavimentazione vinilica per interni palestre o simili costituita da teli prefabbricati in PVC privo di amianto, dello spessore di mm 2,5, incollate con resine poliuretaniche al sottofondo in cls, con superficie a vista in rilievo a buccia d'arancia del colore richiesto dalla Direzione Lavori. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	36,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,184000	25,50	4,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,184000	30,60	5,63	
		Totale Manodopera				**10,32**	**28,174**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.100.90.d	PIASTRELLE IN VINILE OMOGENEO Piastrelle in vinile omogeneo cm 30x30 e spessore mm 2,3	mq	1,02	18,08	18,44	
4	ABR25_MAT_2.999.110.p	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Pavimento vinilico sportivo dello spessore di 7,1 mm	kg	0,0450	4,45	0,20	
		Totale Materiali				**18,64**	**50,887**

Totale Euro	28,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,96	4,34	
Totale Euro	33,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,30	3,33	
Totale Euro	36,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,63**	
Totale Materiali Euro	18,64	50,887
Totale Manodopera Euro	10,32	28,174

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.80.40.a	TAPPETINO IN ELASTOMERI PER ESTERNO, SPESSORE MM 8 COLORE ROSSO O VERDE Tappetino in elastomeri per esterno Tappetino in elastomeri per esterno, spessore mm 8 colore rosso o verde realizzato con colata in elastomeri poliuretanici e granuli di gomma con semina in superficie di granuli di terpolimero colorato speciale ad alta resistenza agliagenti atmosferici e all'usura. La colata sarà eseguita su strato livellato e costipato di tappeto di conglomerato da cm 4 e preventivamente trattato con poliuretano e polvere di gomma. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mq	1,00	40,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**27,527**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.290.45.a	Tappetino in elastomeri per esterno, spessore mm 8 colore rosso o verde realizzato con colata in elastomeri poliuretanici e granuli di gomma con semina in superficie di granuli di terpolimero colorato speciale ad alta resistenza.	mq	1,00	21,00	21,00	
		Totale Materiali				**21,00**	**51,521**
					Totale Euro	32,22	
					Spese Generali 15,000% su Euro 32,22	4,83	
					Totale Euro	37,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 37,05	3,71	
					Totale Euro	40,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**40,76**	
					Totale Manodopera Euro	11,22	27,527
					Totale Materiali Euro	21,00	51,521

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.80.50.a	PAVIMENTO SPECIALE DI GOMMA NATURALE E SINTETICA Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica in mescola omogenea Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica in mescola omogenea a scelta della Direzione Lavori. Antibatterica, antisdrucciolevole, ininfiammabile, autoestinguente, di spessore minimo di mm 4 in rotoli, fornito e posto in opera. Sono compresi: la rasatura superficiale del massetto effettuata con boiacca di cemento addittivata con materiali idonei; la posa in opera con collanti specifici per gomme o prodotti similari; la vulcanizzazione dei bordi con materiali speciali. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	36,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**30,357**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.290.45.b	Pavimento speciale di gomma naturale e sintetica in mescola omogenea a scelta della Direzione Lavori. Antibatterica, antisdrucciolevole, ininfiammabile, autoestinguente, di spessore minimo di mm 4 in rotoli, fornito e posto in opera.	mq	1,00	18,00	18,00	
		Totale Materiali				**18,00**	**48,701**

Totale Euro	29,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,22	4,38	
Totale Euro	33,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,60	3,36	
Totale Euro	36,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,96**	
Totale Manodopera Euro	11,22	30,357
Totale Materiali Euro	18,00	48,701

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.80.60.a	MANTO SINTETICO DRENANTE PER PISTE E PEDANE DI ATLETICA LEGGERA. SPESSORE MEDIO FINITO DI MM 10 PER LA PISTA PODISTICA E PER LE PEDANE Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL costituito per il primo strato da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati da resine poliuretaniche monocomponenti, colato in opera con speciale macchina elettrica finitrice-livellatrice, e con residuo secco di "Topping" di usura pari a kg 2,00 a mq realizzata a mezzo di spruzzatura, con particolari macchine, di una speciale mescola costituita da resine poliuretaniche pigmentate e granuli di gomma sintetica di alta qualità. Il "sistema" di cui sopra dovrà avere uno spessore medio finito di mm 10 per la pista podistica e per le pedane. Il piano di appoggio di conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" poliuretanico. Idoneo per piccoli impianti di base o scolastici o piazzali. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	mq	1,00	45,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**24,829**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.290.45.c	Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL	mq	1,00	24,50	24,50	
		Totale Altro				**24,50**	**54,216**
					Totale Euro	35,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 35,72	5,36	
					Totale Euro	41,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 41,08	4,11	
					Totale Euro	45,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**45,19**	
					Totale Manodopera Euro	11,22	24,829
					Totale Altro Euro	24,50	54,216

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.80.70.a	MANTO SINTETICO DRENANTE PER PISTE E PEDANE DI ATLETICA LEGGERA: TIPO "A". SPESSORE MEDIO FINITO DI MM 12 PER LA PISTA PODISTICA E MM 14 PER LE PEDANE Manto sintetico drenante tipo "A" Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL, costituito per il primo strato da granuli di gomma nera di opportuna granulometria legati da resine poliuretaniche monocomponenti, colato in opera con speciale macchina elettrica finitrice-livellatrice, e con "Topping" di usura, realizzata a mezzo di spruzzatura, con particolari macchine, di una speciale mescola costituita da resine poliuretaniche pigmentate e granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso in ragione di 4 Kg/mq di residuo secco. Il "sistema" di cui sopra dovrà avere uno spessore medio finito di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane. Il piano di appoggio di conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" poliuretanico. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	47,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**23,832**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.290.45.d	Manto sintetico drenante per piste e pedane di atletica leggera omologato CONI/FIDAL...granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso in ragione di 4 Kg/mq di residuo secco.	mq	1,00	26,00	26,00	
		Totale Materiali				**26,00**	**55,225**

Totale Euro	37,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,22	5,58	
Totale Euro	42,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,80	4,28	
Totale Euro	47,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,08**	
Totale Manodopera Euro	11,22	23,832
Totale Materiali Euro	26,00	55,225

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.80.80.a	MANTO SINTETICO DRENANTE. TIPO "B". SPESSORE DI MM12 PER LA PISTA PODISTICA E MM 14 PER LE PEDANE Manto sintetico drenante tipo "B" Manto sintetico drenante, omologato CONI/FIDAL, costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso per tutto lo spessore di mm 12 o 14. I granuli di gomma sintetica dovranno essere di opportuna e selezionata curva granulometrica e legati con resina poliuretanica monocomponente. Il manto, sarà posto in opera con particolare macchina finitrice-livellatrice. Lo spessore dovrà essere di mm.12 per la pista podistica e mm.14 per le pedane. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" bicomponente poliuretanico. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	77,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**14,489**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.290.45.e	Manto sintetico drenante, omologato CONI/FIDAL, costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità di colore rosso per tutto lo spessore di mm 12 o 14. I granuli di gomma sintetica dovranno essere di opportuna e selezionata curva	mq	1,00	50,00	50,00	
		Totale Materiali				**50,00**	**64,566**

Totale Euro	61,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,22	9,18	
Totale Euro	70,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,40	7,04	
Totale Euro	77,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,44**	
Totale Manodopera Euro	11,22	14,489
Totale Materiali Euro	50,00	64,566

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.80.90.a	MANTO SINTETICO SEMIDRENANTE. Manto sintetico "semidrenante" Manto sintetico "semidrenante" purche' gia omologato CONI/FIDAL costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità con superiore spruzzatura di particolare miscela poliuretanica e gomma fino ad ottenere un "sistema" dello spessore complessivo di mm 12 per la pista podistica e mm 14 per le pedane di colore rosso per tutto lo spessore. I granuli di gomma sintetica, per il primo strato di mm 910 saranno legati con resina poliuretanica monocomponente e posti in opera con particolare macchina finitrice-livellatrice. Il superiore strato, semimpermeabile, dello spessore di mm 3-4 sarà realizzato a mezzo di spruzzatura, con speciali macchine, di una "mescola" di resina poliuretanica pigmentata e granuli di gomma rossi, in ragione di circa Kg 2,00 a mq di residuo secco. Il piano di appoggio in conglomerato bituminoso sarà preventivamente trattato con un "primer" bicomponente poliuretanico. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	71,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
		Totale Manodopera				**10,79**	**15,154**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.290.45.f	Manto sintetico "semidrenante" purche' gia omologato CONI/FIDAL costituito completamente da granuli di gomma sintetica di alta qualità con superiore spruzzatura di particolare miscela poliuretanica e gomma fino ad ottenere un "sistema" dello spessore	mq	1,00	45,50	45,50	
		Totale Altro				**45,50**	**63,904**

Totale Euro	56,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,29	8,44	
Totale Euro	64,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,73	6,47	
Totale Euro	71,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**71,20**	
Totale Manodopera Euro	10,79	15,154
Totale Altro Euro	45,50	63,904

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN MOQUETTES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.90.10.a	PAVIMENTO IN MOQUETTE ANTISTATICA ED IGNIFUGA CLASSE 1, POSTO IN OPERA CON IDONEO COLLANTE agugliato in fibre di polipropilene, superficie a pelo riccio (bouclé) con supporto in resina, spessore 4÷4,5 mm Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera con idoneo collante:	mq	1,00	27,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,170000	25,50	4,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
		Totale Manodopera				**9,54**	**34,818**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.70.c	MOQUETTES Moquettes a fibre di polipropilene a pelo riccio	mq	1,02	8,84	9,02	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,1000	10,17	1,02	
		Totale Materiali				**10,04**	**36,642**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040500	51,40	2,08	
		Totale Noli				**2,08**	**7,591**

Totale Euro	21,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,66	3,25	
Totale Euro	24,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,91	2,49	
Totale Euro	27,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,40**	

Totale Manodopera Euro	9,54	34,818
Totale Materiali Euro	10,04	36,642
Totale Noli Euro	2,08	7,591

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN MOQUETTES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.90.10.b	PAVIMENTO IN MOQUETTE ANTISTATICA ED IGNIFUGA CLASSE 1, POSTO IN OPERA CON IDONEO COLLANTE tessuto tufting a pelo riccio (bouclé) con supporto in juta sintetica, 100% poliammide tinta unita o disegnata Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera con idoneo collante:	mq	1,00	36,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,170000	25,50	4,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
		Totale Manodopera				**9,54**	**25,882**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.70.a	MOQUETTES Moquettes tufting a pelo riccio su supporto in juta	mq	1,02	17,30	17,65	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,1000	10,17	1,02	
		Totale Materiali				**18,67**	**50,651**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,018000	51,40	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**2,523**

Totale Euro	29,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,14	4,37	
Totale Euro	33,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,51	3,35	
Totale Euro	36,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,86**	
Totale Manodopera Euro	9,54	25,882
Totale Materiali Euro	18,67	50,651
Totale Noli Euro	0,93	2,523

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN MOQUETTES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.90.10.c	PAVIMENTO IN MOQUETTE ANTISTATICA ED IGNIFUGA CLASSE 1, POSTO IN OPERA CON IDONEO COLLANTE tessuto tufting a pelo tagliato (velluto) con supporto in juta sintetica, 100% poliammide stampata Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera con idoneo collante:	mq	1,00	40,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,170000	25,50	4,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
		Totale Manodopera				**9,54**	**23,291**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.70.b	MOQUETTES Moquettes tufting a pelo raso su supporto in juta	mq	1,02	21,00	21,42	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,1000	10,17	1,02	
		Totale Materiali				**22,44**	**54,785**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,007700	51,40	0,40	
		Totale Noli				**0,40**	**0,977**

Totale Euro	32,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,38	4,86	
Totale Euro	37,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,24	3,72	
Totale Euro	40,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,96**	

Totale Manodopera Euro	9,54	23,291
Totale Materiali Euro	22,44	54,785
Totale Noli Euro	0,40	0,977

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN MOQUETTES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.90.20.a	PAVIMENTO IN MOQUETTE ANTISTATICA ED IGNIFUGA CLASSE 1, POSTO IN OPERA IN TENSIONE 100% pura lana, con supporto in juta naturale o cotone, superficie a pelo tagliato (velluto) Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera in tensione	mq	1,00	82,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**13,608**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.70.e	MOQUETTES Moquettes 100% lana a pelo riccio su juta sintetica	mq	1,02	41,59	42,42	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,1000	10,17	1,02	
		Totale Materiali				**43,44**	**52,686**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,204500	51,40	10,51	
		Totale Noli				**10,51**	**12,747**

Totale Euro	65,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,17	9,78	
Totale Euro	74,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,95	7,50	
Totale Euro	82,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,45**	

Totale Manodopera Euro	11,22	13,608
Totale Materiali Euro	43,44	52,686
Totale Noli Euro	10,51	12,747

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN MOQUETTES

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.90.20.b	PAVIMENTO IN MOQUETTE ANTISTATICA ED IGNIFUGA CLASSE 1, POSTO IN OPERA IN TENSIONE con supporto in juta sintetica, tinta unita o disegnata, 80% lana, 20% nylon Pavimento in moquette antistatica ed ignifuga classe 1, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale posto in opera in tensione	mq	1,00	66,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**16,83**	**25,225**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.70.d	MOQUETTES Moquettes misto lana a pelo riccio su juta sintetica	mq	1,02	30,56	31,17	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,1000	10,17	1,02	
		Totale Materiali				**32,19**	**48,246**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,072300	51,40	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**5,576**

Totale Euro	52,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,74	7,91	
Totale Euro	60,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,65	6,07	
Totale Euro	66,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,72**	

Totale Manodopera Euro	16,83	25,225
Totale Materiali Euro	32,19	48,246
Totale Noli Euro	3,72	5,576

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.10.a	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM Listoncini in Iroko Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa esclusa, compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura	mq	1,00	144,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**13,938**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.50.a	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini di legno di spessore mm 10 in Iroko	mq	1,02	73,88	75,36	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**86,11**	**59,563**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,126800	51,40	6,52	
		Totale Noli				**8,03**	**5,554**

Totale Euro	114,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,29	17,14	
Totale Euro	131,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,43	13,14	
Totale Euro	144,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**144,57**	

Totale Manodopera Euro	20,15	13,938
Totale Materiali Euro	86,11	59,563
Totale Noli Euro	8,03	5,554

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.10.b	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM Listoncini in Rovere UNI A Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa esclusa, compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura	mq	1,00	206,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**9,754**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.50.b	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini di legno di spessore mm 10 in Rovere UNI A	mq	1,02	126,81	129,35	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**140,10**	**67,819**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**1,476**

Totale Euro	163,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 163,30	24,50	
Totale Euro	187,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 187,80	18,78	
Totale Euro	206,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**206,58**	

Totale Manodopera Euro	20,15	9,754
Totale Materiali Euro	140,10	67,819
Totale Noli Euro	3,05	1,476

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.10.c	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM Listoncini in Rovere UNI B Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa esclusa, compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura	mq	1,00	199,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**10,103**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.50.c	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini di legno di spessore mm 10 in Rovere UNI B	mq	1,02	121,29	123,72	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**134,47**	**67,420**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**1,529**

Totale Euro	157,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 157,67	23,65	
Totale Euro	181,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 181,32	18,13	
Totale Euro	199,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**199,45**	

Totale Manodopera Euro	20,15	10,103
Totale Materiali Euro	134,47	67,420
Totale Noli Euro	3,05	1,529

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.10.d	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM Listoncini in Teak Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa esclusa, compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura	mq	1,00	192,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**10,476**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.50.d	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini di legno di spessore mm 10 in Teak	mq	1,02	115,78	118,10	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**128,85**	**66,987**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**1,586**

Totale Euro	152,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 152,05	22,81	
Totale Euro	174,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 174,86	17,49	
Totale Euro	192,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**192,35**	
Totale Manodopera Euro	20,15	10,476
Totale Materiali Euro	128,85	66,987
Totale Noli Euro	3,05	1,586

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.10.e	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM Listoncini in Panga Panga Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa esclusa, compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura	mq	1,00	207,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**9,688**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.50.e	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini di legno di spessore mm 10 in Panga Panga	mq	1,02	127,91	130,47	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**141,22**	**67,897**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**1,466**

Totale Euro	164,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 164,42	24,66	
Totale Euro	189,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 189,08	18,91	
Totale Euro	207,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**207,99**	

Totale Manodopera Euro	20,15	9,688
Totale Materiali Euro	141,22	67,897
Totale Noli Euro	3,05	1,466

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.10.f	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM Listoncini in Sucupirà Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa esclusa, compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura	mq	1,00	185,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**10,878**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.50.f	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini di legno di spessore mm 10 in Sucupira	mq	1,02	110,27	112,48	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**123,23**	**66,528**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**1,647**

Totale Euro	146,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 146,43	21,96	
Totale Euro	168,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 168,39	16,84	
Totale Euro	185,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**185,23**	

Totale Manodopera Euro	20,15	10,878
Totale Materiali Euro	123,23	66,528
Totale Noli Euro	3,05	1,647

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.10.g	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM Listoncini in Ciliegio Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa esclusa, compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura	mq	1,00	227,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**8,841**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.50.g	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini di legno di spessore mm 10 in Ciliegio	mq	1,02	143,35	146,22	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**156,97**	**68,871**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**1,338**

Totale Euro	180,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 180,17	27,03	
Totale Euro	207,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 207,20	20,72	
Totale Euro	227,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**227,92**	

Totale Manodopera Euro	20,15	8,841
Totale Materiali Euro	156,97	68,871
Totale Noli Euro	3,05	1,338

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.10.h	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM Listoncini in Doussie Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa esclusa, compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura	mq	1,00	161,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**12,512**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.50.h	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini di legno di spessore mm 10 in Doussie	mq	1,02	91,52	93,35	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**104,10**	**64,642**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**1,894**

Totale Euro	127,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 127,30	19,10	
Totale Euro	146,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 146,40	14,64	
Totale Euro	161,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**161,04**	

Totale Manodopera Euro	20,15	12,512
Totale Materiali Euro	104,10	64,642
Totale Noli Euro	3,05	1,894

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.10.i	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM Listoncini in Lapacho Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa esclusa, compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura	mq	1,00	138,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**14,572**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.50.i	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini di legno di spessore mm 10 in Lapacho	mq	1,02	73,88	75,36	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**86,11**	**62,272**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**2,206**

Totale Euro	109,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 109,31	16,40	
Totale Euro	125,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 125,71	12,57	
Totale Euro	138,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**138,28**	

Totale Manodopera Euro	20,15	14,572
Totale Materiali Euro	86,11	62,272
Totale Noli Euro	3,05	2,206

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.10.j	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM Listoncini in Mutenye Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa esclusa, compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura	mq	1,00	163,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**12,296**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.50.j	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini di legno di spessore mm 10 in Mutenye	mq	1,02	93,73	95,60	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**106,35**	**64,895**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**1,861**

Totale Euro	129,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 129,55	19,43	
Totale Euro	148,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,98	14,90	
Totale Euro	163,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**163,88**	

Totale Manodopera Euro	20,15	12,296
Totale Materiali Euro	106,35	64,895
Totale Noli Euro	3,05	1,861

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.10.k	PAVIMENTO IN LISTONI COMPOSTI DA LEGNI, STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA:60÷90 MM, SPESSORE:22÷25 MM, LUNGHEZZA:500÷1.200 MM Listoncini in Wengè Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60÷90 mm di larghezza, 22÷25 mm di spessore, 500÷1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno, questa esclusa, compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura	mq	1,00	182,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**11,067**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.50.k	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 10 Listoncini di legno di spessore mm 10 in Wengè	mq	1,05	104,75	109,99	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**120,74**	**66,312**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**1,675**

Totale Euro	143,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 143,94	21,59	
Totale Euro	165,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 165,53	16,55	
Totale Euro	182,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**182,08**	
Totale Manodopera Euro	20,15	11,067
Totale Materiali Euro	120,74	66,312
Totale Noli Euro	3,05	1,675

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.20.a	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM. Listoncini in Iroko Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	109,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**18,323**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.30.a	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini di legno di spessore mm 14 in Iroko	mq	1,02	51,94	52,98	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**63,73**	**57,952**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**2,773**

Totale Euro	86,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 86,93	13,04	
Totale Euro	99,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 99,97	10,00	
Totale Euro	109,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**109,97**	

Totale Manodopera Euro	20,15	18,323
Totale Materiali Euro	63,73	57,952
Totale Noli Euro	3,05	2,773

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.20.b	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM. Listoncini in Rovere UNI A Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	136,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**14,793**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.30.b	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini di legno di spessore mm 14 in Rovere UNI A	mq	1,02	72,28	73,73	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**84,48**	**62,022**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**2,239**

Totale Euro	107,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 107,68	16,15	
Totale Euro	123,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 123,83	12,38	
Totale Euro	136,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**136,21**	

Totale Manodopera Euro	20,15	14,793
Totale Materiali Euro	84,48	62,022
Totale Noli Euro	3,05	2,239

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.20.c	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM. Listoncini in Rovere UNI B Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	127,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**15,816**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.30.c	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini di legno di spessore mm 14 in Rovere UNI B	mq	1,02	65,45	66,76	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**77,51**	**60,840**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**2,394**

Totale Euro	100,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,71	15,11	
Totale Euro	115,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,82	11,58	
Totale Euro	127,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**127,40**	

Totale Manodopera Euro	20,15	15,816
Totale Materiali Euro	77,51	60,840
Totale Noli Euro	3,05	2,394

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.20.d	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM. Listoncini in Teak Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	123,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**16,375**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.30.d	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini di legno di spessore mm 14 in Teak	mq	1,02	62,08	63,32	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**74,07**	**60,195**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**2,479**

Totale Euro	97,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,27	14,59	
Totale Euro	111,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 111,86	11,19	
Totale Euro	123,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**123,05**	

Totale Manodopera Euro	20,15	16,375
Totale Materiali Euro	74,07	60,195
Totale Noli Euro	3,05	2,479

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.20.e	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM. Listoncini in Panga Panga Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	141,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**14,234**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.30.e	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini di legno di spessore mm 14 in Panga Panga	mq	1,02	76,42	77,95	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**88,70**	**62,659**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**2,155**

Totale Euro	111,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 111,90	16,79	
Totale Euro	128,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 128,69	12,87	
Totale Euro	141,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**141,56**	

Totale Manodopera Euro	20,15	14,234
Totale Materiali Euro	88,70	62,659
Totale Noli Euro	3,05	2,155

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.20.f	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM. Listoncini in Sucupirà Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	130,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**15,431**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.30.f	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini di legno di spessore mm 14 in Sucupirà	mq	1,02	67,92	69,28	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**80,03**	**61,288**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**2,336**

Totale Euro	103,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,23	15,48	
Totale Euro	118,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,71	11,87	
Totale Euro	130,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**130,58**	

Totale Manodopera Euro	20,15	15,431
Totale Materiali Euro	80,03	61,288
Totale Noli Euro	3,05	2,336

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.20.g	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM. Listoncini in Talà Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	118,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**17,044**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.30.g	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini di legno di spessore mm 14 in Talà	mq	1,02	58,33	59,50	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**70,25**	**59,423**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**2,580**

Totale Euro	93,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 93,45	14,02	
Totale Euro	107,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,47	10,75	
Totale Euro	118,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**118,22**	

Totale Manodopera Euro	20,15	17,044
Totale Materiali Euro	70,25	59,423
Totale Noli Euro	3,05	2,580

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.20.h	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM. Listoncini in Mutenye Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	120,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**16,723**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.30.h	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini di legno di spessore mm 14 in Mutenye	mq	1,02	60,10	61,30	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**72,05**	**59,797**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**2,531**

Totale Euro	95,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,25	14,29	
Totale Euro	109,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 109,54	10,95	
Totale Euro	120,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**120,49**	

Totale Manodopera Euro	20,15	16,723
Totale Materiali Euro	72,05	59,797
Totale Noli Euro	3,05	2,531

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.20.i	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM. Listoncini in Lapacho Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	96,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**20,896**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.30.i	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini di legno di spessore mm 14 in Lapacho	mq	1,02	41,45	42,28	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**53,03**	**54,993**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**3,163**

Totale Euro	76,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,23	11,43	
Totale Euro	87,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,66	8,77	
Totale Euro	96,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,43**	

Totale Manodopera Euro	20,15	20,896
Totale Materiali Euro	53,03	54,993
Totale Noli Euro	3,05	3,163

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.20.j	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM. Listoncini in Jatobà Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	120,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**16,723**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.30.j	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini di legno di spessore mm 14 in Jatobà	mq	1,02	60,10	61,30	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**72,05**	**59,797**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**2,531**

Totale Euro	95,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,25	14,29	
Totale Euro	109,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 109,54	10,95	
Totale Euro	120,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**120,49**	

Totale Manodopera Euro	20,15	16,723
Totale Materiali Euro	72,05	59,797
Totale Noli Euro	3,05	2,531

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.20.k	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM. Listoncini in Ciliegio Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	143,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**14,024**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.30.k	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini di legno di spessore mm 14 in Ciliegio	mq	1,02	78,07	79,63	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**90,38**	**62,904**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**2,123**

Totale Euro	113,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 113,58	17,04	
Totale Euro	130,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 130,62	13,06	
Totale Euro	143,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**143,68**	

Totale Manodopera Euro	20,15	14,024
Totale Materiali Euro	90,38	62,904
Totale Noli Euro	3,05	2,123

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.20.l	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM. Listoncini in Afrormosia Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	124,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**16,208**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.30.l	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini di legno di spessore mm 14 in Afrormosia	mq	1,02	63,07	64,33	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**75,08**	**60,393**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**2,453**

Totale Euro	98,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,28	14,74	
Totale Euro	113,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 113,02	11,30	
Totale Euro	124,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**124,32**	

Totale Manodopera Euro	20,15	16,208
Totale Materiali Euro	75,08	60,393
Totale Noli Euro	3,05	2,453

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.20.m	PAVIMENTO IN PARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, SPESSORE: 14 MM, LARGHEZZA: 60÷80 MM, LUNGHEZZA: 350÷800 MM. Listoncini in Acero Pavimento in parquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, di spessore 14 mm, 60÷80 mm di larghezza, 350÷800 mm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore liscia, grado igrometrico 9%±2%, posti in opera su adeguata piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	134,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**15,037**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.30.m	LISTONCINI DI LEGNO DI SPESSORE mm 14 Listoncini di legno di spessore mm 14 in Acero	mq	1,02	70,57	71,98	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0180	3,78	0,07	
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	0,0200	503,55	10,07	
6	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,1400	1,59	0,22	
7	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1200	3,21	0,39	
		Totale Materiali				**82,73**	**61,739**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,090000	9,35	0,84	
9	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,090000	7,41	0,67	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**3,05**	**2,276**

Totale Euro	105,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 105,93	15,89	
Totale Euro	121,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 121,82	12,18	
Totale Euro	134,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**134,00**	

Totale Manodopera Euro	20,15	15,037
Totale Materiali Euro	82,73	61,739
Totale Noli Euro	3,05	2,276

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.30.a	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM Iroko Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	78,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**25,757**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.60.a	LAMPARQUET Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza 40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320 mm, grado igrometrico 9%±2% - Iroko	mq	1,05	37,71	39,60	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**40,09**	**51,246**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**2,045**

Totale Euro	61,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,84	9,28	
Totale Euro	71,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,12	7,11	
Totale Euro	78,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**78,23**	

Totale Manodopera Euro	20,15	25,757
Totale Materiali Euro	40,09	51,246
Totale Noli Euro	1,60	2,045

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.30.b	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM Rovere UNI A Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	84,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**23,965**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.60.b	LAMPARQUET Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza 40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320 mm, grado igrometrico 9%±2% - Rovere UNI A	mq	1,05	42,12	44,23	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**44,72**	**53,187**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,903**

Totale Euro	66,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,47	9,97	
Totale Euro	76,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,44	7,64	
Totale Euro	84,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,08**	

Totale Manodopera Euro	20,15	23,965
Totale Materiali Euro	44,72	53,187
Totale Noli Euro	1,60	1,903

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.30.c	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM Rovere UNI B Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	80,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**25,100**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.60.c	LAMPARQUET Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza 40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320 mm, grado igrometrico 9%±2% - Rovere UNI B	mq	1,05	39,26	41,22	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**41,71**	**51,956**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,993**

Totale Euro	63,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,46	9,52	
Totale Euro	72,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,98	7,30	
Totale Euro	80,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**80,28**	

Totale Manodopera Euro	20,15	25,100
Totale Materiali Euro	41,71	51,956
Totale Noli Euro	1,60	1,993

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.30.d	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM Teak Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	88,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**22,776**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.60.d	LAMPARQUET Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza 40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320 mm, grado igrometrico 9%±2% - Teak	mq	1,05	45,43	47,70	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**48,19**	**54,470**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,809**

Totale Euro	69,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,94	10,49	
Totale Euro	80,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,43	8,04	
Totale Euro	88,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**88,47**	

Totale Manodopera Euro	20,15	22,776
Totale Materiali Euro	48,19	54,470
Totale Noli Euro	1,60	1,809

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.30.e	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM Panga Panga Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	89,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**22,587**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.60.e	LAMPARQUET Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza 40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320 mm, grado igrometrico 9%±2% - Panga Panga	mq	1,05	45,98	48,28	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**48,77**	**54,669**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,794**

Totale Euro	70,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,52	10,58	
Totale Euro	81,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,10	8,11	
Totale Euro	89,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,21**	

Totale Manodopera Euro	20,15	22,587
Totale Materiali Euro	48,77	54,669
Totale Noli Euro	1,60	1,794

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.30.f	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM Sucupirà Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	90,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**22,332**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.60.f	LAMPARQUET Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza 40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320 mm, grado igrometrico 9%±2% - Sucupirà	mq	1,05	46,75	49,09	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**49,58**	**54,948**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,773**

Totale Euro	71,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,33	10,70	
Totale Euro	82,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,03	8,20	
Totale Euro	90,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,23**	

Totale Manodopera Euro	20,15	22,332
Totale Materiali Euro	49,58	54,948
Totale Noli Euro	1,60	1,773

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.30.g	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM Ulivo Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	124,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**16,126**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.60.h	LAMPARQUET Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza 40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320 mm, grado igrometrico 9%±2% - Ulivo	mq	1,05	72,89	76,53	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**77,02**	**61,641**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,281**

Totale Euro	98,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,77	14,82	
Totale Euro	113,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 113,59	11,36	
Totale Euro	124,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**124,95**	

Totale Manodopera Euro	20,15	16,126
Totale Materiali Euro	77,02	61,641
Totale Noli Euro	1,60	1,281

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.30.h	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM Mutenye Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	103,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**19,510**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.60.i	LAMPARQUET Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza 40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320 mm, grado igrometrico 9%±2% - Mutenye	mq	1,05	56,57	59,40	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**59,89**	**57,988**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,549**

Totale Euro	81,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,64	12,25	
Totale Euro	93,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,89	9,39	
Totale Euro	103,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**103,28**	

Totale Manodopera Euro	20,15	19,510
Totale Materiali Euro	59,89	57,988
Totale Noli Euro	1,60	1,549

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.30.i	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM Lapacho Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	74,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**26,913**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.60.j	LAMPARQUET Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza 40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320 mm, grado igrometrico 9%±2% - Lapacho	mq	1,05	35,18	36,94	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**37,43**	**49,993**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**2,137**

Totale Euro	59,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,18	8,88	
Totale Euro	68,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,06	6,81	
Totale Euro	74,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,87**	

Totale Manodopera Euro	20,15	26,913
Totale Materiali Euro	37,43	49,993
Totale Noli Euro	1,60	2,137

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.30.j	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM Jatobà Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	87,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**23,042**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.60.k	LAMPARQUET Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza 40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320 mm, grado igrometrico 9%±2% - Jatobà	mq	1,05	44,66	46,89	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**47,38**	**54,180**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,830**

Totale Euro	69,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,13	10,37	
Totale Euro	79,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,50	7,95	
Totale Euro	87,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,45**	

Totale Manodopera Euro	20,15	23,042
Totale Materiali Euro	47,38	54,180
Totale Noli Euro	1,60	1,830

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.30.k	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM Faggio Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	80,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**25,100**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.60.l	LAMPARQUET Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza 40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320 mm, grado igrometrico 9%±2% - Faggio	mq	1,05	39,26	41,22	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**41,71**	**51,956**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,993**

Totale Euro	63,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,46	9,52	
Totale Euro	72,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,98	7,30	
Totale Euro	80,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**80,28**	

Totale Manodopera Euro	20,15	25,100
Totale Materiali Euro	41,71	51,956
Totale Noli Euro	1,60	1,993

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.30.l	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM Doussie Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	97,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**20,765**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.60.m	LAMPARQUET Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza 40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320 mm, grado igrometrico 9%±2% - Doussie	mq	1,05	51,88	54,47	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**54,96**	**56,636**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,649**

Totale Euro	76,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,71	11,51	
Totale Euro	88,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 88,22	8,82	
Totale Euro	97,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**97,04**	

Totale Manodopera Euro	20,15	20,765
Totale Materiali Euro	54,96	56,636
Totale Noli Euro	1,60	1,649

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.30.m	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM Ciliegio Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	92,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**21,767**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.60.n	LAMPARQUET Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza 40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320 mm, grado igrometrico 9%±2% - Ciliegio	mq	1,05	48,50	50,93	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**51,42**	**55,547**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,728**

Totale Euro	73,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,17	10,98	
Totale Euro	84,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,15	8,42	
Totale Euro	92,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,57**	

Totale Manodopera Euro	20,15	21,767
Totale Materiali Euro	51,42	55,547
Totale Noli Euro	1,60	1,728

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.30.n	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM Acero Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	105,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**19,187**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.60.o	LAMPARQUET Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza 40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320 mm, grado igrometrico 9%±2% - Acero	mq	1,05	57,89	60,78	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**61,27**	**58,341**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,524**

Totale Euro	83,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,02	12,45	
Totale Euro	95,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,47	9,55	
Totale Euro	105,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**105,02**	

Totale Manodopera Euro	20,15	19,187
Totale Materiali Euro	61,27	58,341
Totale Noli Euro	1,60	1,524

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.30.o	PAVIMENTO IN LAMPARQUET, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, LARGHEZZA: 40÷60 MM, SPESSORE: 9÷11 MM, LUNGHEZZA: 220÷320 MM Afrormosia Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, da 40÷60 mm di larghezza, spessore da 9 a 11 mm, 220÷320 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%±2%, poste in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	93,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**21,480**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.60.p	LAMPARQUET Pavimento in lamparquet, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composto da legni stagionati ed essiccati, larghezza 40÷60 mm, spessore da 9 a 11 mm, lunghezza 220÷320 mm, grado igrometrico 9%±2% - Afrormosia	mq	1,05	49,45	51,92	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**52,41**	**55,868**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,706**

Totale Euro	74,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,16	11,12	
Totale Euro	85,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,28	8,53	
Totale Euro	93,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,81**	

Totale Manodopera Euro	20,15	21,480
Totale Materiali Euro	52,41	55,868
Totale Noli Euro	1,60	1,706

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.40.a	PAVIMENTO IN QUADROTTI DI LEGNO MOSAICO, DI CLASSE 1 SECONDO NORMA UNI 4376, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, A LAMELLE DA 20 MM DI LARGHEZZA Mutenye Pavimento in quadrotti di legno mosaico, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, a lamelle da 20 mm di larghezza, dimensioni 12x12/16x16 cm, spessore 8 mm, di prima scelta, grado igrometrico 9%±2%, montati su supporto flessibile, posti in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	48,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,135000	25,50	3,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
		Totale Manodopera				**11,70**	**24,079**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.5.a	QUADROTTI DI LEGNO Quadrotti di legno di spessore mm 22, grezzo. Quadrotti di legno Mutenye	mq	1,02	24,14	24,62	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**25,11**	**51,677**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**3,293**

Totale Euro	38,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,41	5,76	
Totale Euro	44,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,17	4,42	
Totale Euro	48,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,59**	

Totale Manodopera Euro	11,70	24,079
Totale Materiali Euro	25,11	51,677
Totale Noli Euro	1,60	3,293

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.40.b	PAVIMENTO IN QUADROTTI DI LEGNO MOSAICO, DI CLASSE 1 SECONDO NORMA UNI 4376, COMPOSTI DA LEGNI STAGIONATI ED ESSICCATI, A LAMELLE DA 20 MM DI LARGHEZZA Rovere Pavimento in quadrotti di legno mosaico, di classe 1 secondo norma UNI 4376, composti da legni stagionati ed essiccati, a lamelle da 20 mm di larghezza, dimensioni 12x12/16x16 cm, spessore 8 mm, di prima scelta, grado igrometrico 9%±2%, montati su supporto flessibile, posti in opera su adeguato piano di posa, questo escluso, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura	mq	1,00	60,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,135000	25,50	3,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
		Totale Manodopera				**11,70**	**19,413**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.5.b	QUADROTTI DI LEGNO Quadrotti di legno di spessore mm 22, grezzo. Quadrotti di legno Rovere	mq	1,02	33,19	33,85	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**34,34**	**56,977**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**2,655**

Totale Euro	47,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,64	7,15	
Totale Euro	54,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,79	5,48	
Totale Euro	60,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,27**	

Totale Manodopera Euro	11,70	19,413
Totale Materiali Euro	34,34	56,977
Totale Noli Euro	1,60	2,655

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.50.a	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Acero Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	97,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**17,34**	**17,705**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.62.a	Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Listoni prefiniti in Acero	mq	1,02	56,86	58,00	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**58,49**	**59,720**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,634**

Totale Euro	77,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,43	11,61	
Totale Euro	89,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,04	8,90	
Totale Euro	97,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**97,94**	

Totale Manodopera Euro	17,34	17,705
Totale Materiali Euro	58,49	59,720
Totale Noli Euro	1,60	1,634

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.50.b	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Afrormosia Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	82,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**17,34**	**20,985**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.62.b	Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Listoni prefiniti in Afrormosia	mq	1,02	44,99	45,89	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**46,38**	**56,130**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,936**

Totale Euro	65,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,32	9,80	
Totale Euro	75,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,12	7,51	
Totale Euro	82,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,63**	

Totale Manodopera Euro	17,34	20,985
Totale Materiali Euro	46,38	56,130
Totale Noli Euro	1,60	1,936

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.50.c	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Cabreuva Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	98,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**17,34**	**17,645**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.62.c	Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Listoni prefiniti in Cabreuva	mq	1,02	57,12	58,26	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**58,75**	**59,784**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,628**

Totale Euro	77,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,69	11,65	
Totale Euro	89,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,34	8,93	
Totale Euro	98,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**98,27**	

Totale Manodopera Euro	17,34	17,645
Totale Materiali Euro	58,75	59,784
Totale Noli Euro	1,60	1,628

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.50.d	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Ciliegio Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	121,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**17,34**	**14,326**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.62.d	Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Listoni prefiniti in Ciliegio	mq	1,02	74,76	76,26	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**76,75**	**63,409**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,322**

Totale Euro	95,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,69	14,35	
Totale Euro	110,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,04	11,00	
Totale Euro	121,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**121,04**	

Totale Manodopera Euro	17,34	14,326
Totale Materiali Euro	76,75	63,409
Totale Noli Euro	1,60	1,322

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.50.e	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Doussié Africa Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	92,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**17,34**	**18,758**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.62.e	Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Listoni prefiniti in Doussié Africa	mq	1,02	52,60	53,65	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**54,14**	**58,568**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,731**

Totale Euro	73,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,08	10,96	
Totale Euro	84,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,04	8,40	
Totale Euro	92,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,44**	

Totale Manodopera Euro	17,34	18,758
Totale Materiali Euro	54,14	58,568
Totale Noli Euro	1,60	1,731

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.50.f	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Faggio Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	73,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**17,34**	**23,518**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.62.f	Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Listoni prefiniti in Faggio	mq	1,02	38,10	38,86	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**39,35**	**53,370**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**2,170**

Totale Euro	58,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,29	8,74	
Totale Euro	67,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,03	6,70	
Totale Euro	73,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,73**	

Totale Manodopera Euro	17,34	23,518
Totale Materiali Euro	39,35	53,370
Totale Noli Euro	1,60	2,170

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.50.g	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Frassino Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	79,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**17,34**	**21,891**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.62.g	Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Listoni prefiniti in Frassino	mq	1,02	42,34	43,19	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**43,68**	**55,145**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**2,020**

Totale Euro	62,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,62	9,39	
Totale Euro	72,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,01	7,20	
Totale Euro	79,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,21**	

Totale Manodopera Euro	17,34	21,891
Totale Materiali Euro	43,68	55,145
Totale Noli Euro	1,60	2,020

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.50.h	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Iroko Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	82,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**17,34**	**21,095**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.62.h	Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Listoni prefiniti in Iroko	mq	1,02	44,66	45,55	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**46,04**	**56,010**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,946**

Totale Euro	64,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,98	9,75	
Totale Euro	74,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,73	7,47	
Totale Euro	82,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,20**	

Totale Manodopera Euro	17,34	21,095
Totale Materiali Euro	46,04	56,010
Totale Noli Euro	1,60	1,946

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.50.i	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Rovere Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	76,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**17,34**	**22,714**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.62.i	Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Listoni prefiniti in Rovere	mq	1,02	40,12	40,92	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**41,41**	**54,244**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**2,096**

Totale Euro	60,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,35	9,05	
Totale Euro	69,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,40	6,94	
Totale Euro	76,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**76,34**	

Totale Manodopera Euro	17,34	22,714
Totale Materiali Euro	41,41	54,244
Totale Noli Euro	1,60	2,096

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.50.j	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Teak Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	96,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**17,34**	**17,891**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.62.j	Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Listoni prefiniti in Teak	mq	1,02	56,07	57,19	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**57,68**	**59,513**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,651**

Totale Euro	76,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,62	11,49	
Totale Euro	88,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 88,11	8,81	
Totale Euro	96,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,92**	

Totale Manodopera Euro	17,34	17,891
Totale Materiali Euro	57,68	59,513
Totale Noli Euro	1,60	1,651

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.50.k	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Wengè Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	101,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**17,34**	**17,123**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.62.k	Listoni prefiniti composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Listoni prefiniti in Wengè	mq	1,02	59,43	60,62	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**61,11**	**60,344**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,580**

Totale Euro	80,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,05	12,01	
Totale Euro	92,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,06	9,21	
Totale Euro	101,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**101,27**	

Totale Manodopera Euro	17,34	17,123
Totale Materiali Euro	61,11	60,344
Totale Noli Euro	1,60	1,580

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.60.a	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Acero Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	126,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**15,904**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.64.a	LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Acero canadese	mq	1,05	74,21	77,92	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**78,41**	**61,886**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,263**

Totale Euro	100,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,16	15,02	
Totale Euro	115,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,18	11,52	
Totale Euro	126,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**126,70**	

Totale Manodopera Euro	20,15	15,904
Totale Materiali Euro	78,41	61,886
Totale Noli Euro	1,60	1,263

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.60.b	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Afrormosia Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	110,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**18,297**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.64.b	LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Afrormosia	mq	1,05	61,73	64,82	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**65,31**	**59,303**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,453**

Totale Euro	87,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,06	13,06	
Totale Euro	100,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,12	10,01	
Totale Euro	110,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**110,13**	

Totale Manodopera Euro	20,15	18,297
Totale Materiali Euro	65,31	59,303
Totale Noli Euro	1,60	1,453

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.60.c	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Cabreuva Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	130,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**15,422**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.64.c	LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Cabreuva	mq	1,05	77,19	81,05	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**81,54**	**62,406**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,225**

Totale Euro	103,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,29	15,49	
Totale Euro	118,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,78	11,88	
Totale Euro	130,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**130,66**	

Totale Manodopera Euro	20,15	15,422
Totale Materiali Euro	81,54	62,406
Totale Noli Euro	1,60	1,225

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.60.d	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Doussiè Africa Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	120,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**16,734**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.64.d	LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Doussiè Africa	mq	1,05	69,47	72,94	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**73,43**	**60,983**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,329**

Totale Euro	95,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,18	14,28	
Totale Euro	109,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 109,46	10,95	
Totale Euro	120,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**120,41**	

Totale Manodopera Euro	20,15	16,734
Totale Materiali Euro	73,43	60,983
Totale Noli Euro	1,60	1,329

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.60.e	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Faggio evaporato Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	105,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**19,187**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.64.e	LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Faggio evaporato	mq	1,05	57,89	60,78	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**61,27**	**58,341**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,524**

Totale Euro	83,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,02	12,45	
Totale Euro	95,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,47	9,55	
Totale Euro	105,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**105,02**	

Totale Manodopera Euro	20,15	19,187
Totale Materiali Euro	61,27	58,341
Totale Noli Euro	1,60	1,524

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.60.f	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Frassino Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	107,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**18,690**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.64.f	LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Frassino	mq	1,05	59,99	62,99	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**63,48**	**58,881**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,484**

Totale Euro	85,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 85,23	12,78	
Totale Euro	98,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,01	9,80	
Totale Euro	107,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**107,81**	

Totale Manodopera Euro	20,15	18,690
Totale Materiali Euro	63,48	58,881
Totale Noli Euro	1,60	1,484

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.60.g	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Iroko Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	111,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**18,054**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.64.g	LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Iroko	mq	1,05	62,85	65,99	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**66,48**	**59,565**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,434**

Totale Euro	88,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,23	13,23	
Totale Euro	101,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 101,46	10,15	
Totale Euro	111,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**111,61**	

Totale Manodopera Euro	20,15	18,054
Totale Materiali Euro	66,48	59,565
Totale Noli Euro	1,60	1,434

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.60.h	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Rovere Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	120,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**16,714**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.64.h	LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Rovere	mq	1,05	69,58	73,06	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**73,55**	**61,007**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,327**

Totale Euro	95,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,30	14,30	
Totale Euro	109,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 109,60	10,96	
Totale Euro	120,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**120,56**	

Totale Manodopera Euro	20,15	16,714
Totale Materiali Euro	73,55	61,007
Totale Noli Euro	1,60	1,327

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.60.i	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Teak Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie finita in opera ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	154,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**13,077**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.64.i	LISTONI CON SUPERFICIE AD OLIO O A CERA Listoni prefiniti con superficie ad olio o a cera, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Teak	mq	1,05	94,83	99,57	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**100,06**	**64,936**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,038**

Totale Euro	121,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,81	18,27	
Totale Euro	140,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,08	14,01	
Totale Euro	154,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**154,09**	

Totale Manodopera Euro	20,15	13,077
Totale Materiali Euro	100,06	64,936
Totale Noli Euro	1,60	1,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.70.a	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Acero canadese Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:	mq	1,00	107,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**18,769**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.66.a	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 11 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in Acero canadese	mq	1,05	59,65	62,63	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**63,12**	**58,793**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,490**

Totale Euro	84,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,87	12,73	
Totale Euro	97,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 97,60	9,76	
Totale Euro	107,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**107,36**	

Totale Manodopera Euro	20,15	18,769
Totale Materiali Euro	63,12	58,793
Totale Noli Euro	1,60	1,490

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.70.b	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Afrormosia Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:	mq	1,00	101,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**19,909**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.66.b	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 11 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in Afrormosia	mq	1,05	55,02	57,77	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**58,26**	**57,563**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,581**

Totale Euro	80,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,01	12,00	
Totale Euro	92,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,01	9,20	
Totale Euro	101,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**101,21**	

Totale Manodopera Euro	20,15	19,909
Totale Materiali Euro	58,26	57,563
Totale Noli Euro	1,60	1,581

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.70.c	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Cabreuva Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:	mq	1,00	103,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**19,455**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.66.c	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 11 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in Cabreuva	mq	1,05	56,79	59,63	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**60,12**	**58,048**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,545**

Totale Euro	81,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,87	12,28	
Totale Euro	94,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,15	9,42	
Totale Euro	103,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**103,57**	
Totale Manodopera Euro	20,15	19,455
Totale Materiali Euro	60,12	58,048
Totale Noli Euro	1,60	1,545

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.70.d	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Ciliegio Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:	mq	1,00	121,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**16,643**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.66.d	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 11 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in Ciliegio	mq	1,05	69,96	73,46	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**73,95**	**61,080**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,322**

Totale Euro	95,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,70	14,36	
Totale Euro	110,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,06	11,01	
Totale Euro	121,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**121,07**	

Totale Manodopera Euro	20,15	16,643
Totale Materiali Euro	73,95	61,080
Totale Noli Euro	1,60	1,322

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.70.e	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Doussiè Africa Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:	mq	1,00	104,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**19,351**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.66.e	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 11 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in Doussiè Africa	mq	1,05	57,21	60,07	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**60,56**	**58,158**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,537**

Totale Euro	82,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,31	12,35	
Totale Euro	94,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,66	9,47	
Totale Euro	104,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,13**	

Totale Manodopera Euro	20,15	19,351
Totale Materiali Euro	60,56	58,158
Totale Noli Euro	1,60	1,537

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.70.f	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Faggio evaporato Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:	mq	1,00	87,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**23,042**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.66.f	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 11 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in Faggio evaporato	mq	1,05	44,66	46,89	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**47,38**	**54,180**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,830**

Totale Euro	69,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,13	10,37	
Totale Euro	79,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,50	7,95	
Totale Euro	87,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,45**	

Totale Manodopera Euro	20,15	23,042
Totale Materiali Euro	47,38	54,180
Totale Noli Euro	1,60	1,830

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.70.g	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Frassino Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:	mq	1,00	90,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**22,305**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.66.g	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 11 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in Frassino	mq	1,05	46,84	49,18	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**49,67**	**54,981**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,771**

Totale Euro	71,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,42	10,71	
Totale Euro	82,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,13	8,21	
Totale Euro	90,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,34**	

Totale Manodopera Euro	20,15	22,305
Totale Materiali Euro	49,67	54,981
Totale Noli Euro	1,60	1,771

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.70.h	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Iroko Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:	mq	1,00	93,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**21,597**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.66.h	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 11 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in Iroko	mq	1,05	49,07	51,52	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**52,01**	**55,745**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,715**

Totale Euro	73,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,76	11,06	
Totale Euro	84,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,82	8,48	
Totale Euro	93,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,30**	

Totale Manodopera Euro	20,15	21,597
Totale Materiali Euro	52,01	55,745
Totale Noli Euro	1,60	1,715

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.70.i	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Rovere Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:	mq	1,00	93,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**21,597**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.66.i	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 11 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in Rovere	mq	1,05	49,07	51,52	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**52,01**	**55,745**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,715**

Totale Euro	73,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,76	11,06	
Totale Euro	84,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,82	8,48	
Totale Euro	93,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,30**	

Totale Manodopera Euro	20,15	21,597
Totale Materiali Euro	52,01	55,745
Totale Noli Euro	1,60	1,715

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.70.j	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Teak Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:	mq	1,00	105,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**19,026**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.66.j	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 11 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in Teak	mq	1,05	58,55	61,48	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**61,97**	**58,512**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,511**

Totale Euro	83,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,72	12,56	
Totale Euro	96,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 96,28	9,63	
Totale Euro	105,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**105,91**	

Totale Manodopera Euro	20,15	19,026
Totale Materiali Euro	61,97	58,512
Totale Noli Euro	1,60	1,511

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.70.k	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5, SPESSORE TOTALE 11 MM, LUNGHEZZA 420÷800 MM, LARGHEZZA 70 MM Wengè Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm:	mq	1,00	118,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**17,026**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.66.k	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 11 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 11 mm, lunghezza 420÷800 mm, larghezza 70 mm: in Wengè	mq	1,05	67,92	71,32	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**71,81**	**60,676**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,352**

Totale Euro	93,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 93,56	14,03	
Totale Euro	107,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,59	10,76	
Totale Euro	118,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**118,35**	

Totale Manodopera Euro	20,15	17,026
Totale Materiali Euro	71,81	60,676
Totale Noli Euro	1,60	1,352

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.80.a	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Acero Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	119,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**16,920**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.67.a	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 14 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Acero canadese	mq	1,05	68,48	71,90	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**72,39**	**60,786**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,344**

Totale Euro	94,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 94,14	14,12	
Totale Euro	108,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 108,26	10,83	
Totale Euro	119,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**119,09**	

Totale Manodopera Euro	20,15	16,920
Totale Materiali Euro	72,39	60,786
Totale Noli Euro	1,60	1,344

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.80.b	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Afrormosia Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	110,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**18,293**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.67.b	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 14 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Afrormosia	mq	1,05	61,75	64,84	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**65,33**	**59,310**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,453**

Totale Euro	87,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,08	13,06	
Totale Euro	100,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,14	10,01	
Totale Euro	110,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**110,15**	

Totale Manodopera Euro	20,15	18,293
Totale Materiali Euro	65,33	59,310
Totale Noli Euro	1,60	1,453

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.80.c	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Cabreuva Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	109,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**18,464**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.67.c	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 14 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Cabreuva	mq	1,05	60,98	64,03	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**64,52**	**59,122**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,466**

Totale Euro	86,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 86,27	12,94	
Totale Euro	99,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 99,21	9,92	
Totale Euro	109,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**109,13**	

Totale Manodopera Euro	20,15	18,464
Totale Materiali Euro	64,52	59,122
Totale Noli Euro	1,60	1,466

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.80.d	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Doussiè Africa Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	110,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**18,184**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.67.d	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 14 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in DoussiÚ Africa	mq	1,05	62,25	65,36	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**65,85**	**59,426**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,444**

Totale Euro	87,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,60	13,14	
Totale Euro	100,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,74	10,07	
Totale Euro	110,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**110,81**	

Totale Manodopera Euro	20,15	18,184
Totale Materiali Euro	65,85	59,426
Totale Noli Euro	1,60	1,444

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.80.e	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Faggio Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	98,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**20,530**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.67.e	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 14 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Faggio evaporato	mq	1,05	52,71	55,35	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**55,84**	**56,893**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,630**

Totale Euro	77,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,59	11,64	
Totale Euro	89,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,23	8,92	
Totale Euro	98,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**98,15**	

Totale Manodopera Euro	20,15	20,530
Totale Materiali Euro	55,84	56,893
Totale Noli Euro	1,60	1,630

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.80.f	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Frassino Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	100,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**20,024**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.67.f	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 14 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Frassino	mq	1,05	54,58	57,31	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**57,80**	**57,438**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,590**

Totale Euro	79,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 79,55	11,93	
Totale Euro	91,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 91,48	9,15	
Totale Euro	100,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**100,63**	

Totale Manodopera Euro	20,15	20,024
Totale Materiali Euro	57,80	57,438
Totale Noli Euro	1,60	1,590

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.80.g	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Iroko Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	102,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**19,684**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.67.g	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 14 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Iroko	mq	1,05	55,89	58,68	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**59,17**	**57,800**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,563**

Totale Euro	80,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,92	12,14	
Totale Euro	93,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,06	9,31	
Totale Euro	102,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**102,37**	

Totale Manodopera Euro	20,15	19,684
Totale Materiali Euro	59,17	57,800
Totale Noli Euro	1,60	1,563

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.80.h	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Rovere Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	107,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**18,819**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.67.h	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 14 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Rovere	mq	1,05	59,43	62,40	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**62,89**	**58,737**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,494**

Totale Euro	84,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,64	12,70	
Totale Euro	97,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 97,34	9,73	
Totale Euro	107,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**107,07**	

Totale Manodopera Euro	20,15	18,819
Totale Materiali Euro	62,89	58,737
Totale Noli Euro	1,60	1,494

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.80.i	LISTONI PREFINITI, COMPOSTI DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 5 MM, SPESSORE TOTALE 14 MM, LUNGHEZZA 490÷1200 MM, LARGHEZZA 90 MM Teak Listoni prefiniti, composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm:	mq	1,00	121,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**16,595**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.67.i	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 14 mm Listoni prefiniti con superficie preverniciata, spessore totale 14 mm, lunghezza 490÷1200 mm, larghezza 90 mm: in Teak	mq	1,05	70,23	73,74	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**74,23**	**61,135**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,318**

Totale Euro	95,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,98	14,40	
Totale Euro	110,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,38	11,04	
Totale Euro	121,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**121,42**	

Totale Manodopera Euro	20,15	16,595
Totale Materiali Euro	74,23	61,135
Totale Noli Euro	1,60	1,318

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.90.a	LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM, LARGHEZZA 70 MM Acero Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	97,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**20,565**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.69.a	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 9 mm Listoni prefiniti con superficie verniciata composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm: in Acero	mq	1,05	52,58	55,21	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**55,70**	**56,848**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,633**

Totale Euro	77,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,45	11,62	
Totale Euro	89,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,07	8,91	
Totale Euro	97,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**97,98**	

Totale Manodopera Euro	20,15	20,565
Totale Materiali Euro	55,70	56,848
Totale Noli Euro	1,60	1,633

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.90.b	LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM, LARGHEZZA 70 MM Cabreuva Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	98,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**20,505**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.69.b	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 9 mm Listoni prefiniti con superficie verniciata composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm: in Cabreuva	mq	1,05	52,81	55,45	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**55,94**	**56,925**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,628**

Totale Euro	77,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,69	11,65	
Totale Euro	89,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,34	8,93	
Totale Euro	98,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**98,27**	

Totale Manodopera Euro	20,15	20,505
Totale Materiali Euro	55,94	56,925
Totale Noli Euro	1,60	1,628

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.90.c	LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM, LARGHEZZA 70 MM Doussiè Africa Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	92,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**21,800**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.69.c	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 9 mm Listoni prefiniti con superficie verniciata composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm: in Doussiè Africa	mq	1,05	48,41	50,83	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**51,32**	**55,523**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,731**

Totale Euro	73,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,07	10,96	
Totale Euro	84,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,03	8,40	
Totale Euro	92,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,43**	

Totale Manodopera Euro	20,15	21,800
Totale Materiali Euro	51,32	55,523
Totale Noli Euro	1,60	1,731

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.90.d	LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM, LARGHEZZA 70 MM Faggio Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	73,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**27,348**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.69.d	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 9 mm Listoni prefiniti con superficie verniciata composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm: in Faggio evaporato	mq	1,05	34,29	36,00	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**36,49**	**49,525**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**2,172**

Totale Euro	58,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,24	8,74	
Totale Euro	66,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,98	6,70	
Totale Euro	73,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,68**	

Totale Manodopera Euro	20,15	27,348
Totale Materiali Euro	36,49	49,525
Totale Noli Euro	1,60	2,172

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.90.e	LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM, LARGHEZZA 70 MM Frassino Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	88,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**22,895**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.69.e	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 9 mm Listoni prefiniti con superficie verniciata composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm: in Frassino	mq	1,05	45,08	47,33	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**47,82**	**54,335**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,818**

Totale Euro	69,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,57	10,44	
Totale Euro	80,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,01	8,00	
Totale Euro	88,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**88,01**	

Totale Manodopera Euro	20,15	22,895
Totale Materiali Euro	47,82	54,335
Totale Noli Euro	1,60	1,818

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.90.f	LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM, LARGHEZZA 70 MM Iroko Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	83,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**24,219**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.69.f	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 9 mm Listoni prefiniti con superficie verniciata composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm: in Iroko	mq	1,05	41,46	43,53	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**44,02**	**52,909**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,923**

Totale Euro	65,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,77	9,87	
Totale Euro	75,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,64	7,56	
Totale Euro	83,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,20**	

Totale Manodopera Euro	20,15	24,219
Totale Materiali Euro	44,02	52,909
Totale Noli Euro	1,60	1,923

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.90.g	LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM, LARGHEZZA 70 MM Rovere Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	75,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**20,15**	**26,527**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.69.g	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 9 mm Listoni prefiniti con superficie verniciata composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm: in Rovere	mq	1,05	36,00	37,80	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**38,29**	**50,408**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**2,106**

Totale Euro	60,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,04	9,01	
Totale Euro	69,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,05	6,91	
Totale Euro	75,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**75,96**	

Totale Manodopera Euro	20,15	26,527
Totale Materiali Euro	38,29	50,408
Totale Noli Euro	1,60	2,106

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.100.90.h	LISTONI PREFINITI CON SUPERFICIE VERNICIATA, COMPOSTO DA UNO STRATO SUPERIORE IN LEGNO NOBILE DI SPESSORE 4 MM, LUNGHEZZA 350÷600 MM, LARGHEZZA 70 MM Teak Listoni prefiniti con superficie verniciata, composto da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm	mq	1,00	96,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**28,05**	**29,001**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.69.h	LISTONI PREDEFINITI CON SUPERFICIE PREVERNICIATA spessore totale 9 mm Listoni prefiniti con superficie verniciata composti da uno strato superiore in legno nobile di spessore 4 mm e supporto in multistrato di betulla con profili maschiati. Spessore totale 9 mm, lunghezza 350÷600 mm, larghezza 70 mm: in Teak	mq	1,05	44,11	46,32	
4	ABR25_MAT_2.999.110.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	0,0100	3,78	0,04	
5	ABR25_MAT_2.160.20.b	STUCCHI Stucco sintetico per legno	kg	0,0800	1,59	0,13	
6	ABR25_MAT_2.160.50.a	VERNICI Vernice sintetica trasparente	kg	0,1000	3,21	0,32	
		Totale Materiali				**46,81**	**48,397**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,065000	9,35	0,61	
8	ABR25_AT_10.30.25.c	PIALLATRICE Levigatrice per pavimentazioni in legno da 200-300 kW/h	ora	0,065000	7,41	0,48	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**1,60**	**1,654**

Totale Euro	76,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,46	11,47	
Totale Euro	87,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,93	8,79	
Totale Euro	96,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,72**	

Totale Manodopera Euro	28,05	29,001
Totale Materiali Euro	46,81	48,397
Totale Noli Euro	1,60	1,654

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.10.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI PIANO DI POSA PER PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE per uno spessore di 20 cm Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte	mq	1,00	9,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**2,24**	**24,009**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.10.d	Pietrisco calcareo per massiciata stradali da cm 4 - 7	mc	0,2000	18,73	3,75	
4	ABR25_MAT_2.20.10.f	Pietrisco calcareo per massiciate stradali da mm 2.5- 4	mc	0,0205	23,92	0,49	
		Totale Materiali				**4,24**	**45,445**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,020000	44,39	0,89	
		Totale Noli				**0,89**	**9,539**

Totale Euro	7,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,37	1,11	
Totale Euro	8,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,48	0,85	
Totale Euro	9,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,33**	
Totale Manodopera Euro	2,24	24,009
Totale Materiali Euro	4,24	45,445
Totale Noli Euro	0,89	9,539

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.10.b	PREPARAZIONE DEL PIANO DI PIANO DI POSA PER PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE per ogni cm in più di spessore Preparazione del piano di piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte	mq	1,00	0,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,05**	**12,821**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.20.10.f	Pietrisco calcareo per massiciate stradali da mm 2.5- 4	mc	0,0105	23,92	0,25	
		Totale Materiali				**0,25**	**64,103**
					Totale Euro	0,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,30	0,05	
					Totale Euro	0,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,35	0,04	
					Totale Euro	0,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,39**	
					Totale Manodopera Euro	0,05	12,821
					Totale Materiali Euro	0,25	64,103

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.20.a	FOGLIO DI POLIETILENE, CON PESO DI CIRCA 250 G/M², AVENTE FUNZIONE DI STRATO SEPARATORE TRA IL SOTTOFONDO IN STABILIZZATO E LA GETTATA DEL PAVIMENTO INDUSTRIALE Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene, con peso di circa 250 g/m², avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, fornito e posto in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm	mq	1,00	1,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**20,805**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.190.320.d	FOGLIO DI POLIETILENE Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 di mm	mq	1,05	0,82	0,86	
		Totale Materiali				**0,86**	**57,718**
					Totale Euro	1,17	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,17	0,18	
					Totale Euro	1,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,35	0,14	
					Totale Euro	1,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,49**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	20,805
					Totale Materiali Euro	0,86	57,718

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.30.a	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO per uno spessore di 10 cm Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose	mq	1,00	20,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**3,47**	**16,699**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,1000	107,50	10,75	
5	ABR25_MAT_2.30.80.z1	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Quarzo	kg	3,0000	0,48	1,44	
6	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,0300	16,50	0,50	
		Totale Materiali				**12,69**	**61,068**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,010000	26,88	0,27	
		Totale Noli				**0,27**	**1,299**

Totale Euro	16,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,43	2,46	
Totale Euro	18,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,89	1,89	
Totale Euro	20,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,78**	
Totale Manodopera Euro	3,47	16,699
Totale Materiali Euro	12,69	61,068
Totale Noli Euro	0,27	1,299

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.30.b	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO per ogni cm in più di spessore Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose	mq	1,00	1,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0100	107,50	1,08	
					Totale Euro	1,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,08	0,16	
					Totale Euro	1,24	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,24	0,12	
					Totale Euro	1,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,36**	
					Totale Materiali Euro	1,08	79,412

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.30.c	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con impiego di ossidi Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose	mq	1,00	0,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.z2	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Ossido per conglomerati	kg	1,5000	0,26	0,39	
					Totale Euro	0,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,39	0,06	
					Totale Euro	0,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,45	0,05	
					Totale Euro	0,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,50**	
					Totale Materiali Euro	0,39	78,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.30.d	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro) Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose	mq	1,00	0,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.z2	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Ossido per conglomerati	kg	1,8000	0,26	0,47	
					Totale Euro	0,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,47	0,07	
					Totale Euro	0,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,54	0,05	
					Totale Euro	0,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,59**	
					Totale Materiali Euro	0,47	79,661

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.30.e	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO sovrapprezzo per coloritura verde con impiego di ossidi (ossido di cromo) Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose	mq	1,00	0,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.z3	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Ossido di cromo	kg	1,3000	0,59	0,77	
					Totale Euro	0,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,77	0,12	
					Totale Euro	0,89	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,89	0,09	
					Totale Euro	0,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,98**	
					Totale Materiali Euro	0,77	78,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.30.f	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO sovrapprezzo per impiego di fibre plastiche Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose	mq	1,00	1,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.190.500.i	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina a base di epossidico	kg	0,1600	5,14	0,82	
					Totale Euro	0,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,82	0,12	
					Totale Euro	0,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,94	0,09	
					Totale Euro	1,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,03**	
					Totale Materiali Euro	0,82	79,612

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.30.g	PAVIMENTO INDUSTRIALE A SPOLVERO sovrapprezzo strato di epossidico colorato in resina dello spessore non inferiore a mm 2 Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sferoidale per m², fratazzatura all'inizio della fase di presa fino al raggiungimento di una superficie liscia ed omogenea. Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9¸12 m² realizzata con l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine bituminose	mq	1,00	8,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.190.500.i	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina a base di epossidico	kg	1,3000	5,14	6,68	
		Totale Materiali				**6,68**	**79,053**
					Totale Euro	6,68	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,68	1,00	
					Totale Euro	7,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,68	0,77	
					Totale Euro	8,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,45**	
					Totale Materiali Euro	6,68	79,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.40.a	PAVIMENTO INDUSTRIALE A PASTINA CON MANTO DI USURA POSATO FRESCO SU FRESCO SU PREDISPOSTO MASSETTO per uno spessore di 3 cm Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto, con miscela di 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri a partire da 9 m² e la siggilatura con resine bituminose	mq	1,00	10,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**1,39**	**13,391**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.80.z1	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Quarzo	kg	12,0000	0,48	5,76	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,0600	16,50	0,99	
		Totale Materiali				**6,75**	**65,029**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,002500	26,88	0,07	
		Totale Noli				**0,07**	**0,674**

Totale Euro	8,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,21	1,23	
Totale Euro	9,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,44	0,94	
Totale Euro	10,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,38**	

Totale Manodopera Euro	1,39	13,391
Totale Materiali Euro	6,75	65,029
Totale Noli Euro	0,07	0,674

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.40.b	PAVIMENTO INDUSTRIALE A PASTINA CON MANTO DI USURA POSATO FRESCO SU FRESCO SU PREDISPOSTO MASSETTO sovrapprezzo per coloritura rosso o tabacco con impiego di ossidi (ossido di ferro) Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto, con miscela di 12 kg di quarzo e 6 kg di cemento per metro quadro, compattato e lisciato con formazione di giunti a riquadri a partire da 9 m² e la siggilatura con resine bituminose	mq	1,00	0,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.80.z2	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Ossido per conglomerati	kg	3,0000	0,26	0,78	
		Totale Materiali				**0,78**	**78,788**
					Totale Euro	0,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,78	0,12	
					Totale Euro	0,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,90	0,09	
					Totale Euro	0,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,99**	
					Totale Materiali Euro	0,78	78,788

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.50.a	PAVIMENTO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA Pavimento ad alta resistenza meccanica Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione pari a 30 N/mm², resistenza a flessione pari a 10 N/mm², modulo elastico pari a 9.900 N/mm², resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 su superficie trattata con resine epossidica gr perdita di peso 200 mg/1000 giri, eseguito in malta sintetica epossidica tricomponente con speciali cariche quarzifere, dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente solido, spianato con frattazzatrice meccanica e preparato per renderlo idoneo all'applicazione, avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli olii e ai carburanti	mq	1,00	58,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035556	25,50	0,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,017778	30,60	0,54	
		Totale Manodopera				**1,45**	**2,475**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z2	Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	kg	15,0000	2,99	44,85	
		Totale Materiali				**44,85**	**76,562**

Totale Euro	46,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,30	6,95	
Totale Euro	53,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,25	5,33	
Totale Euro	58,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,58**	
Totale Manodopera Euro	1,45	2,475
Totale Materiali Euro	44,85	76,562

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.60.a	PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE REALIZZATA CON RIVESTIMENTO EPOSSIDICO AUTOLIVELLANTE Spessore 2 mm Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto (pallinatura oppure fresatura)	mq	1,00	39,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035556	25,50	0,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,017778	30,60	0,54	
		Totale Manodopera				**1,45**	**3,709**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z2	Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	kg	2,0000	2,99	5,98	
4	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,8000	13,04	23,47	
		Totale Materiali				**29,45**	**75,339**

Totale Euro	30,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,90	4,64	
Totale Euro	35,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,54	3,55	
Totale Euro	39,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,09**	
Totale Manodopera Euro	1,45	3,709
Totale Materiali Euro	29,45	75,339

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.60.b	PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE REALIZZATA CON RIVESTIMENTO EPOSSIDICO AUTOLIVELLANTE spessore 3 mm Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto (pallinatura oppure fresatura)	mq	1,00	57,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035556	25,50	0,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,017778	30,60	0,54	
		Totale Manodopera				**1,45**	**2,512**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z2	Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	kg	3,0000	2,99	8,97	
4	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	2,7000	13,04	35,21	
		Totale Materiali				**44,18**	**76,542**

Totale Euro	45,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,63	6,84	
Totale Euro	52,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,47	5,25	
Totale Euro	57,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,72**	
Totale Manodopera Euro	1,45	2,512
Totale Materiali Euro	44,18	76,542

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.70.a	PAVIMENTO IN RESINE POLIURETANICHE AUTOLIVELLANTE spessore 2 mm Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali	mq	1,00	28,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035556	25,50	0,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,017778	30,60	0,54	
		Totale Manodopera				**1,45**	**5,166**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.80.z1	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Quarzo	kg	1,5000	0,48	0,72	
4	ABR25_MAT_2.190.500.j	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina poliuretanica	kg	2,0000	10,01	20,02	
		Totale Materiali				**20,74**	**73,887**

Totale Euro	22,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,19	3,33	
Totale Euro	25,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,52	2,55	
Totale Euro	28,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,07**	
Totale Manodopera Euro	1,45	5,166
Totale Materiali Euro	20,74	73,887

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.70.b	PAVIMENTO IN RESINE POLIURETANICHE AUTOLIVELLANTE spessore 3 mm Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali	mq	1,00	41,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035556	25,50	0,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,017778	30,60	0,54	
		Totale Manodopera				**1,45**	**3,523**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.80.z1	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Quarzo	kg	2,2000	0,48	1,06	
4	ABR25_MAT_2.190.500.j	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina poliuretanica	kg	3,0000	10,01	30,03	
		Totale Materiali				**31,09**	**75,534**

Totale Euro	32,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,54	4,88	
Totale Euro	37,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,42	3,74	
Totale Euro	41,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,16**	
Totale Manodopera Euro	1,45	3,523
Totale Materiali Euro	31,09	75,534

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.110.80.a	PAVIMENTO INDUSTRIALE PER RAMPE CARRABILI CON FORTI PENDENZE Pavimento industriale per rampe carrabili con forti pendenze, con trattamento superficiale a spina di pesce, composta da p.....0 cm, armato con rete elettrosaldata Ø 6 10x10, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pavimento industriale per rampe carrabili con forti pendenze, con trattamento superficiale a spina di pesce, composta da pastina in granulato sferoidale di quarzo (12 kg/mq) e cemento (4 kg/mq), antiusura e antiscivolo, lavorato fresco su fresco su getto di calcestruzzo dosato a 300 kg/mc di cemento tipo 425 dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata Ø 6 10x10, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pavimento industriale per rampe carrabili con forti pendenze, con trattamento superficiale a spina di pesce, composta da pastina in granulato sferoidale di quarzo (12 kg/mq) e cemento (4 kg/mq), antiusura e antiscivolo, lavorato fresco su fresco su getto di calcestruzzo dosato a 300 kg/mc di cemento tipo 425 dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata Ø 6 10x10, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	55,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
		Totale Manodopera				**20,28**	**36,370**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,1200	107,50	12,90	
5	ABR25_MAT_2.30.160.c	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5	kg	4,4400	1,01	4,48	
6	ABR25_MAT_2.30.80.z1	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Quarzo	kg	12,0000	0,48	5,76	
7	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,0400	16,50	0,66	
		Totale Materiali				**23,80**	**42,683**

Totale Euro	44,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,08	6,61	
Totale Euro	50,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,69	5,07	
Totale Euro	55,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,76**	
Totale Manodopera Euro	20,28	36,370
Totale Materiali Euro	23,80	42,683

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.10.a	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI Pannello autoposante bilaminato Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	mq	1,00	65,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**8,512**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.170.a	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Pannello autoposante bilaminato, sopraelevato e costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad a.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm	mq	1,00	31,92	31,92	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**46,49**	**70,536**
					Totale Euro	52,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 52,10	7,82	
					Totale Euro	59,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 59,92	5,99	
					Totale Euro	65,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**65,91**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	8,512
					Totale Materiali Euro	46,49	70,536

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.10.b	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI Laminato antistatico Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	mq	1,00	77,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**7,213**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.170.b	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Pavimento in laminato antistatico, sopraelevato e costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm	mq	1,00	41,31	41,31	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**55,88**	**71,844**
					Totale Euro	61,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 61,49	9,22	
					Totale Euro	70,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 70,71	7,07	
					Totale Euro	77,78	
					Prezzo di Applicazione Euro	**77,78**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	7,213
					Totale Materiali Euro	55,88	71,844

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.10.c	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI Laminato a disegno Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	mq	1,00	86,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**6,450**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.170.c	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Pavimento in laminato a disegno, sopraelevato e costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad a.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm	mq	1,00	48,58	48,58	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**63,15**	**72,603**
					Totale Euro	68,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 68,76	10,31	
					Totale Euro	79,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 79,07	7,91	
					Totale Euro	86,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**86,98**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	6,450
					Totale Materiali Euro	63,15	72,603

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.10.d	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI In PVC Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	mq	1,00	73,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**7,655**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.170.d	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Pavimento in PVC, sopraelevato e costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (70.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm	mq	1,00	37,76	37,76	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**52,33**	**71,401**

Totale Euro	57,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,94	8,69	
Totale Euro	66,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,63	6,66	
Totale Euro	73,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,29**	
Totale Manodopera Euro	5,61	7,655
Totale Materiali Euro	52,33	71,401

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.10.e	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI In linoleoum Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	mq	1,00	83,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**6,727**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.170.e	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Pavimento in PVC antistatico, sopraelevato e costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm	mq	1,00	45,74	45,74	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**60,31**	**72,323**

Totale Euro	65,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,92	9,89	
Totale Euro	75,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,81	7,58	
Totale Euro	83,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,39**	
Totale Manodopera Euro	5,61	6,727
Totale Materiali Euro	60,31	72,323

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.10.f	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI In linoleoum da 2,5 mm Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	mq	1,00	93,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**6,010**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.170.f	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Pavimento in linoleoum da 2,5 mm, sopraelevato e costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad .....e fuoco, protezione perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm	mq	1,00	53,60	53,60	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**68,17**	**73,034**
					Totale Euro	73,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 73,78	11,07	
					Totale Euro	84,85	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 84,85	8,49	
					Totale Euro	93,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**93,34**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	6,010
					Totale Materiali Euro	68,17	73,034

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.10.g	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI In gomma puntinata Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	mq	1,00	105,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**5,322**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.170.g	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Pavimento in gomma puntinata, sopraelevato e costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm	mq	1,00	63,15	63,15	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**77,72**	**73,731**

Totale Euro	83,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,33	12,50	
Totale Euro	95,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,83	9,58	
Totale Euro	105,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**105,41**	
Totale Manodopera Euro	5,61	5,322
Totale Materiali Euro	77,72	73,731

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.10.h	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI In gomma marmorizzata Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	mq	1,00	114,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**4,900**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.170.h	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Pavimento in gomma marmorizzata, sopraelevato e costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad a.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm	mq	1,00	70,32	70,32	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**84,89**	**74,146**

Totale Euro	90,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 90,50	13,58	
Totale Euro	104,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 104,08	10,41	
Totale Euro	114,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**114,49**	
Totale Manodopera Euro	5,61	4,900
Totale Materiali Euro	84,89	74,146

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.10.i	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI In granito bianco sardo Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	mq	1,00	209,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,683**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.170.j	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Pavimento in granito bianco sardo, sopraelevato e costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm	mq	1,00	143,17	143,17	
4	ABR25_MAT_2.100.200.b	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,00	16,48	16,48	
		Totale Materiali				**159,65**	**76,366**
					Totale Euro	165,26	
					Spese Generali 15,000% su Euro 165,26	24,79	
					Totale Euro	190,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 190,05	19,01	
					Totale Euro	209,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**209,06**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	2,683
					Totale Materiali Euro	159,65	76,366

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.10.j	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI In granito rosa Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	mq	1,00	195,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,875**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.170.i	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Pavimento in granito rosa, sopraelevato e costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta de.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm	mq	1,00	132,17	132,17	
4	ABR25_MAT_2.100.200.b	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,00	16,48	16,48	
		Totale Materiali				**148,65**	**76,176**

Totale Euro	154,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 154,26	23,14	
Totale Euro	177,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 177,40	17,74	
Totale Euro	195,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**195,14**	
Totale Manodopera Euro	5,61	2,875
Totale Materiali Euro	148,65	76,176

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.10.k	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI In granito nero impala Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	mq	1,00	261,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,144**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.170.l	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Pavimento in granito nero impala, sopraelevato e costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad .....e fuoco, protezione perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm	mq	1,00	184,76	184,76	
4	ABR25_MAT_2.100.200.b	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,00	16,48	16,48	
		Totale Materiali				**201,24**	**76,906**

Totale Euro	206,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 206,85	31,03	
Totale Euro	237,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 237,88	23,79	
Totale Euro	261,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**261,67**	
Totale Manodopera Euro	5,61	2,144
Totale Materiali Euro	201,24	76,906

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.10.l	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI In bianco carrara Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	mq	1,00	249,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,250**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.170.m	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Pavimento in bianco carrara, sopraelevato e costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta .....e fuoco, protezione perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm	mq	1,00	174,97	174,97	
4	ABR25_MAT_2.100.200.b	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,00	16,48	16,48	
		Totale Materiali				**191,45**	**76,801**

Totale Euro	197,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 197,06	29,56	
Totale Euro	226,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 226,62	22,66	
Totale Euro	249,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**249,28**	
Totale Manodopera Euro	5,61	2,250
Totale Materiali Euro	191,45	76,801

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.10.m	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI In rosso verona Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	mq	1,00	284,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**1,969**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.170.n	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Pavimento in rosso verona, sopraelevato e costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta de.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm	mq	1,00	203,18	203,18	
4	ABR25_MAT_2.100.200.b	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,00	16,48	16,48	
		Totale Materiali				**219,66**	**77,082**

Totale Euro	225,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 225,27	33,79	
Totale Euro	259,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 259,06	25,91	
Totale Euro	284,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**284,97**	
Totale Manodopera Euro	5,61	1,969
Totale Materiali Euro	219,66	77,082

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.10.n	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI In giallo d'istria Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	mq	1,00	249,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,250**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.170.o	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO Pavimento in giallo d'istria, sopraelevato e costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta.....e fuoco, protezione perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm	mq	1,00	174,97	174,97	
4	ABR25_MAT_2.100.200.b	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,00	16,48	16,48	
		Totale Materiali				**191,45**	**76,801**

Totale Euro	197,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 197,06	29,56	
Totale Euro	226,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 226,62	22,66	
Totale Euro	249,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**249,28**	
Totale Manodopera Euro	5,61	2,250
Totale Materiali Euro	191,45	76,801

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.a	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO Pannello autoposante bilaminato Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	69,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**8,093**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.a	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...n PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. Pannello autoposante bilaminato	mq	1,00	34,62	34,62	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**49,19**	**70,961**
					Totale Euro	54,80	
					Spese Generali 15,000% su Euro 54,80	8,22	
					Totale Euro	63,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 63,02	6,30	
					Totale Euro	69,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**69,32**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	8,093
					Totale Materiali Euro	49,19	70,961

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.b	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO Laminato antistatico Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	79,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**7,080**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.b	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...rimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. Laminato antistatico	mq	1,00	42,46	42,46	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**57,03**	**71,971**
					Totale Euro	62,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 62,64	9,40	
					Totale Euro	72,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 72,04	7,20	
					Totale Euro	79,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**79,24**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	7,080
					Totale Materiali Euro	57,03	71,971

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.c	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO Laminato a disegno Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	88,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**6,343**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.c	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. Laminato a disegno	mq	1,00	49,73	49,73	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**64,30**	**72,705**

Totale Euro	69,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,91	10,49	
Totale Euro	80,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,40	8,04	
Totale Euro	88,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**88,44**	
Totale Manodopera Euro	5,61	6,343
Totale Materiali Euro	64,30	72,705

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.d	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO In PVC Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	76,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**7,305**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.d	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ... protezione perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In PVC	mq	1,00	40,53	40,53	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**55,10**	**71,745**
					Totale Euro	60,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 60,71	9,11	
					Totale Euro	69,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 69,82	6,98	
					Totale Euro	76,80	
					Prezzo di Applicazione Euro	**76,80**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	7,305
					Totale Materiali Euro	55,10	71,745

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.e	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO In PVC antistatico Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	86,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**6,461**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.e	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In PVC antistatico	mq	1,00	48,46	48,46	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**63,03**	**72,590**

Totale Euro	68,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,64	10,30	
Totale Euro	78,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,94	7,89	
Totale Euro	86,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**86,83**	
Totale Manodopera Euro	5,61	6,461
Totale Materiali Euro	63,03	72,590

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.f	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO In PVC conduttivo Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	140,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**4,003**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.f	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ... perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In PVC conduttivo	mq	1,00	90,62	90,62	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**105,19**	**75,050**

Totale Euro	110,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 110,80	16,62	
Totale Euro	127,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 127,42	12,74	
Totale Euro	140,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**140,16**	
Totale Manodopera Euro	5,61	4,003
Totale Materiali Euro	105,19	75,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.g	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO In linoleoum da 2 mm Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	93,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**6,006**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.g	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...rimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In linoleoum da 2 mm	mq	1,00	53,66	53,66	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**68,23**	**73,044**

Totale Euro	73,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,84	11,08	
Totale Euro	84,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,92	8,49	
Totale Euro	93,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,41**	
Totale Manodopera Euro	5,61	6,006
Totale Materiali Euro	68,23	73,044

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.h	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO In linoleoum da 2,5 mm Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	96,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**5,798**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.h	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...metrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In linoleoum da 2,5 mm	mq	1,00	56,30	56,30	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**70,87**	**73,251**

Totale Euro	76,48
Spese Generali 15,000% su Euro 76,48	11,47
Totale Euro	87,95
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,95	8,80
Totale Euro	96,75
Prezzo di Applicazione Euro	**96,75**

Totale Manodopera Euro	5,61	5,798
Totale Materiali Euro	70,87	73,251

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.i	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO In gomma puntinata Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	108,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**5,153**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.i	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...perimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In gomma puntinata	mq	1,00	65,87	65,87	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**80,44**	**73,893**

Totale Euro	86,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 86,05	12,91	
Totale Euro	98,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,96	9,90	
Totale Euro	108,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**108,86**	
Totale Manodopera Euro	5,61	5,153
Totale Materiali Euro	80,44	73,893

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.j	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO In gomma antistatica Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	118,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**4,733**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.j	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...rimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In gomma antistatica	mq	1,00	73,52	73,52	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**88,09**	**74,312**

Totale Euro	93,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 93,70	14,06	
Totale Euro	107,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,76	10,78	
Totale Euro	118,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**118,54**	
Totale Manodopera Euro	5,61	4,733
Totale Materiali Euro	88,09	74,312

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.k	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO In parquet di faggio Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	176,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**3,176**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.l	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...rimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In parquet di faggio	mq	1,00	119,46	119,46	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**134,03**	**75,873**

Totale Euro	139,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 139,64	20,95	
Totale Euro	160,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 160,59	16,06	
Totale Euro	176,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**176,65**	
Totale Manodopera Euro	5,61	3,176
Totale Materiali Euro	134,03	75,873

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.l	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO In parquet di frassino Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	182,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**3,066**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.m	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...metrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In parquet di frassino	mq	1,00	124,47	124,47	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**139,04**	**75,982**

Totale Euro	144,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 144,65	21,70	
Totale Euro	166,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 166,35	16,64	
Totale Euro	182,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**182,99**	
Totale Manodopera Euro	5,61	3,066
Totale Materiali Euro	139,04	75,982

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.m	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO In parquet di iroko Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	175,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**3,205**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.n	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...erimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In parquet di iroko	mq	1,00	118,18	118,18	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**132,75**	**75,848**

Totale Euro	138,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 138,36	20,75	
Totale Euro	159,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 159,11	15,91	
Totale Euro	175,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**175,02**	
Totale Manodopera Euro	5,61	3,205
Totale Materiali Euro	132,75	75,848

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.n	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO In parquet di rovere Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	179,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**3,120**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.o	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...rimetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In parquet di rovere	mq	1,00	121,96	121,96	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**136,53**	**75,930**
					Totale Euro	142,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 142,14	21,32	
					Totale Euro	163,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 163,46	16,35	
					Totale Euro	179,81	
					Prezzo di Applicazione Euro	**179,81**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	3,120
					Totale Materiali Euro	136,53	75,930

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.o	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO In parquet di doussie Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	184,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**3,040**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.p	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...imetrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In parquet di doussie	mq	1,00	125,69	125,69	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**140,26**	**76,009**

Totale Euro	145,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 145,87	21,88	
Totale Euro	167,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 167,75	16,78	
Totale Euro	184,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**184,53**	
Totale Manodopera Euro	5,61	3,040
Totale Materiali Euro	140,26	76,009

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.p	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO In parquet di ciliegio Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	194,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,878**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.q	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...metrale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In parquet di ciliegio	mq	1,00	133,94	133,94	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**148,51**	**76,175**

Totale Euro	154,12
Spese Generali 15,000% su Euro 154,12	23,12
Totale Euro	177,24
Utile Impresa 10,000% su Euro 177,24	17,72
Totale Euro	194,96
Prezzo di Applicazione Euro	**194,96**

Totale Manodopera Euro	5,61	2,878
Totale Materiali Euro	148,51	76,175

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.q	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO In parquet di afrormosia Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	192,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,916**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.r	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...trale in pvc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In parquet di afrormosia	mq	1,00	131,88	131,88	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**146,45**	**76,133**
					Totale Euro	152,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 152,06	22,81	
					Totale Euro	174,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 174,87	17,49	
					Totale Euro	192,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**192,36**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	2,916
					Totale Materiali Euro	146,45	76,133

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.r	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO In gres porcellanato da 30 x 30 cm Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	134,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**4,183**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.s	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...vc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In gres porcellanato da 30 x 30 cm	mq	1,00	83,94	83,94	
4	ABR25_MAT_2.100.200.b	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,00	16,48	16,48	
		Totale Materiali				**100,42**	**74,873**

Totale Euro	106,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 106,03	15,90	
Totale Euro	121,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 121,93	12,19	
Totale Euro	134,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**134,12**	
Totale Manodopera Euro	5,61	4,183
Totale Materiali Euro	100,42	74,873

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.20.s	PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI MODULARI 600 X 600 MM IN CONGLOMERATO DI LEGNO AD ALTA DENSITÀ (700KG/M³), RESINE LEGANTI E TERMOINDURENTI. ALTEZZA SENZA RIVESTIMENTO In gres porcellanato da 60 x 60 cm Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Classe di reazione al fuoco 1 REI 30, altezza senza rivestimento mm 38 protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm	mq	1,00	146,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**3,818**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.180.t	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN CONGLOMERATO DI LEGNO REI 30 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), ...vc autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm. In gres porcellanato da 60 x 60 cm	mq	1,00	94,06	94,06	
4	ABR25_MAT_2.100.200.b	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,00	16,48	16,48	
		Totale Materiali				**110,54**	**75,233**

Totale Euro	116,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 116,15	17,42	
Totale Euro	133,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 133,57	13,36	
Totale Euro	146,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**146,93**	
Totale Manodopera Euro	5,61	3,818
Totale Materiali Euro	110,54	75,233

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.a	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ Pannello autoposante bilaminato Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	98,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**3,06**	**3,112**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.100.190.a	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi..... di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Pannello autoposante bilaminato	mq	1,00	60,10	60,10	
3	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**74,67**	**75,938**

Totale Euro	77,73
Spese Generali 15,000% su Euro 77,73	11,66
Totale Euro	89,39
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,39	8,94
Totale Euro	98,33
Prezzo di Applicazione Euro	**98,33**

Totale Manodopera Euro	3,06	3,112
Totale Materiali Euro	74,67	75,938

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.b	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ Laminato antistatico Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	122,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**4,570**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.b	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi.....ezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Laminato antistatico	mq	1,00	76,87	76,87	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**91,44**	**74,481**

Totale Euro	97,05
Spese Generali 15,000% su Euro 97,05	14,56
Totale Euro	111,61
Utile Impresa 10,000% su Euro 111,61	11,16
Totale Euro	122,77
Prezzo di Applicazione Euro	**122,77**

Totale Manodopera Euro	5,61	4,570
Totale Materiali Euro	91,44	74,481

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.c	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ Laminato a disegno Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	132,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**4,248**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.c	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi..... sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Laminato a disegno	mq	1,00	84,22	84,22	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**98,79**	**74,801**

Totale Euro	104,40
Spese Generali 15,000% su Euro 104,40	15,66
Totale Euro	120,06
Utile Impresa 10,000% su Euro 120,06	12,01
Totale Euro	132,07
Prezzo di Applicazione Euro	**132,07**

Totale Manodopera Euro	5,61	4,248
Totale Materiali Euro	98,79	74,801

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.d	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ In PVC Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	120,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**4,659**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.d	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi..... zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In PVC	mq	1,00	74,99	74,99	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**89,56**	**74,385**

Totale Euro	95,17
Spese Generali 15,000% su Euro 95,17	14,28
Totale Euro	109,45
Utile Impresa 10,000% su Euro 109,45	10,95
Totale Euro	120,40
Prezzo di Applicazione Euro	**120,40**

Totale Manodopera Euro	5,61	4,659
Totale Materiali Euro	89,56	74,385

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.e	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ In PVC antistatico Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	130,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**4,305**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.e	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi..... sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In PVC antistatico	mq	1,00	82,84	82,84	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**97,41**	**74,747**

Totale Euro	103,02
Spese Generali 15,000% su Euro 103,02	15,45
Totale Euro	118,47
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,47	11,85
Totale Euro	130,32
Prezzo di Applicazione Euro	**130,32**

Totale Manodopera Euro	5,61	4,305
Totale Materiali Euro	97,41	74,747

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.f	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ In PVC conduttivo Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	166,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**3,363**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.f	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi.....n sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In PVC conduttivo	mq	1,00	111,69	111,69	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**126,26**	**75,686**

Totale Euro	131,87
Spese Generali 15,000% su Euro 131,87	19,78
Totale Euro	151,65
Utile Impresa 10,000% su Euro 151,65	15,17
Totale Euro	166,82
Prezzo di Applicazione Euro	**166,82**

Totale Manodopera Euro	5,61	3,363
Totale Materiali Euro	126,26	75,686

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.g	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ In linoleoum da 2 mm Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	137,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**4,094**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.g	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi.....ezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In linoleoum da 2 mm	mq	1,00	88,14	88,14	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**102,71**	**74,954**

Totale Euro	108,32
Spese Generali 15,000% su Euro 108,32	16,25
Totale Euro	124,57
Utile Impresa 10,000% su Euro 124,57	12,46
Totale Euro	137,03
Prezzo di Applicazione Euro	**137,03**

Totale Manodopera Euro	5,61	4,094
Totale Materiali Euro	102,71	74,954

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.h	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ In linoleoum da 2,5 mm Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	140,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**3,997**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.h	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi.....ione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In linoleoum da 2,5 mm	mq	1,00	90,77	90,77	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**105,34**	**75,055**

Totale Euro	110,95
Spese Generali 15,000% su Euro 110,95	16,64
Totale Euro	127,59
Utile Impresa 10,000% su Euro 127,59	12,76
Totale Euro	140,35
Prezzo di Applicazione Euro	**140,35**

Totale Manodopera Euro	5,61	3,997
Totale Materiali Euro	105,34	75,055

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.i	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ In gomma antistatica Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	162,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**3,460**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.j	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi.....ezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In gomma antistatica	mq	1,00	107,98	107,98	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**122,55**	**75,592**

Totale Euro	128,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 128,16	19,22	
Totale Euro	147,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 147,38	14,74	
Totale Euro	162,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**162,12**	

Totale Manodopera Euro	5,61	3,460
Totale Materiali Euro	122,55	75,592

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.j	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ In gomma puntinata Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	152,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**3,680**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.i	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi..... sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In gomma puntinata	mq	1,00	100,34	100,34	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**114,91**	**75,371**

Totale Euro	120,52
Spese Generali 15,000% su Euro 120,52	18,08
Totale Euro	138,60
Utile Impresa 10,000% su Euro 138,60	13,86
Totale Euro	152,46
Prezzo di Applicazione Euro	**152,46**

Totale Manodopera Euro	5,61	3,680
Totale Materiali Euro	114,91	75,371

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.k	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ In parquet di faggio Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	221,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,528**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.l	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi.....ezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In parquet di faggio	mq	1,00	155,22	155,22	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**169,79**	**76,523**

Totale Euro	175,40
Spese Generali 15,000% su Euro 175,40	26,31
Totale Euro	201,71
Utile Impresa 10,000% su Euro 201,71	20,17
Totale Euro	221,88
Prezzo di Applicazione Euro	**221,88**

Totale Manodopera Euro	5,61	2,528
Totale Materiali Euro	169,79	76,523

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.l	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ In parquet di frassino Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	228,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,458**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.m	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi.....ione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In parquet di frassino	mq	1,00	160,22	160,22	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**174,79**	**76,592**

Totale Euro	180,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 180,40	27,06	
Totale Euro	207,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 207,46	20,75	
Totale Euro	228,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**228,21**	

Totale Manodopera Euro	5,61	2,458
Totale Materiali Euro	174,79	76,592

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.m	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ In parquet di iroko Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	220,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,545**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.n	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi.....sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In parquet di iroko	mq	1,00	154,07	154,07	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**168,64**	**76,505**

Totale Euro	174,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 174,25	26,14	
Totale Euro	200,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 200,39	20,04	
Totale Euro	220,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**220,43**	

Totale Manodopera Euro	5,61	2,545
Totale Materiali Euro	168,64	76,505

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.n	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ In parquet di rovere Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	225,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,493**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.o	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi.....ezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In parquet di rovere	mq	1,00	157,70	157,70	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**172,27**	**76,558**

Totale Euro	177,88
Spese Generali 15,000% su Euro 177,88	26,68
Totale Euro	204,56
Utile Impresa 10,000% su Euro 204,56	20,46
Totale Euro	225,02
Prezzo di Applicazione Euro	**225,02**

Totale Manodopera Euro	5,61	2,493
Totale Materiali Euro	172,27	76,558

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.o	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ In parquet di doussie Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	229,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,441**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.p	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi.....zione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In parquet di doussie	mq	1,00	161,51	161,51	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**176,08**	**76,613**

Totale Euro	181,69
Spese Generali 15,000% su Euro 181,69	27,25
Totale Euro	208,94
Utile Impresa 10,000% su Euro 208,94	20,89
Totale Euro	229,83
Prezzo di Applicazione Euro	**229,83**

Totale Manodopera Euro	5,61	2,441
Totale Materiali Euro	176,08	76,613

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.p	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ In parquet di ciliegio Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	240,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,330**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.q	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi.....ione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In parquet di ciliegio	mq	1,00	170,13	170,13	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**184,70**	**76,719**

Totale Euro	190,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 190,31	28,55	
Totale Euro	218,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 218,86	21,89	
Totale Euro	240,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**240,75**	

Totale Manodopera Euro	5,61	2,330
Totale Materiali Euro	184,70	76,719

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.q	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ In parquet di afrormosia Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	237,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,361**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.r	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi.....ne a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In parquet di afrormosia	mq	1,00	167,64	167,64	
4	ABR25_MAT_2.100.200.a	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	1,00	14,57	14,57	
		Totale Materiali				**182,21**	**76,691**

Totale Euro	187,82
Spese Generali 15,000% su Euro 187,82	28,17
Totale Euro	215,99
Utile Impresa 10,000% su Euro 215,99	21,60
Totale Euro	237,59
Prezzo di Applicazione Euro	**237,59**

Totale Manodopera Euro	5,61	2,361
Totale Materiali Euro	182,21	76,691

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.r	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ In gres porcellanato da 30 x 30 cm Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	201,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,783**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.s	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi..... dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In gres porcellanato da 30 x 30 cm	mq	1,00	137,24	137,24	
4	ABR25_MAT_2.100.200.b	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,00	16,48	16,48	
		Totale Materiali				**153,72**	**76,269**

Totale Euro	159,33
Spese Generali 15,000% su Euro 159,33	23,90
Totale Euro	183,23
Utile Impresa 10,000% su Euro 183,23	18,32
Totale Euro	201,55
Prezzo di Applicazione Euro	**201,55**

Totale Manodopera Euro	5,61	2,783
Totale Materiali Euro	153,72	76,269

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.s	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ In gres porcellanato da 60 x 60 cm Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	232,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,413**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.t	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi..... dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In gres porcellanato da 60 x 60 cm	mq	1,00	161,71	161,71	
4	ABR25_MAT_2.100.200.b	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,00	16,48	16,48	
		Totale Materiali				**178,19**	**76,638**

Totale Euro	183,80
Spese Generali 15,000% su Euro 183,80	27,57
Totale Euro	211,37
Utile Impresa 10,000% su Euro 211,37	21,14
Totale Euro	232,51
Prezzo di Applicazione Euro	**232,51**

Totale Manodopera Euro	5,61	2,413
Totale Materiali Euro	178,19	76,638

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.t	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ Granito rosa Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	232,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,413**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.u	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi.....to con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Granito rosa	mq	1,00	161,71	161,71	
4	ABR25_MAT_2.100.200.b	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,00	16,48	16,48	
		Totale Materiali				**178,19**	**76,638**

Totale Euro	183,80
Spese Generali 15,000% su Euro 183,80	27,57
Totale Euro	211,37
Utile Impresa 10,000% su Euro 211,37	21,14
Totale Euro	232,51
Prezzo di Applicazione Euro	**232,51**

Totale Manodopera Euro	5,61	2,413
Totale Materiali Euro	178,19	76,638

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.u	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ Granito bianco sardo Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	246,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,276**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.v	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi.....ezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Granito bianco sardo	mq	1,00	172,77	172,77	
4	ABR25_MAT_2.100.200.b	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,00	16,48	16,48	
		Totale Materiali				**189,25**	**76,775**

Totale Euro	194,86
Spese Generali 15,000% su Euro 194,86	29,23
Totale Euro	224,09
Utile Impresa 10,000% su Euro 224,09	22,41
Totale Euro	246,50
Prezzo di Applicazione Euro	**246,50**

Totale Manodopera Euro	5,61	2,276
Totale Materiali Euro	189,25	76,775

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.v	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ Giallo d'istria Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	286,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**1,957**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.z	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi.....con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Giallo d'istria	mq	1,00	204,52	204,52	
4	ABR25_MAT_2.100.200.b	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,00	16,48	16,48	
		Totale Materiali				**221,00**	**77,095**

Totale Euro	226,61
Spese Generali 15,000% su Euro 226,61	33,99
Totale Euro	260,60
Utile Impresa 10,000% su Euro 260,60	26,06
Totale Euro	286,66
Prezzo di Applicazione Euro	**286,66**

Totale Manodopera Euro	5,61	1,957
Totale Materiali Euro	221,00	77,095

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
PAVIMENTI SOPRAELEVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.120.30.w	PAVIMENTO SOPRAELEVATO PANNELLO COMPOSTO DA SOLFATO DI CALCIO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, DENSITÀ 1450 KG/M³ Bianco carrara Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/m³. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernuce impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm.	mq	1,00	308,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**1,820**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.190.z1	PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN SOLFATO DI CALCIO Pavimento sopraelevato costituito da pannelli composti da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resi..... con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Bianco carrara	mq	1,00	221,64	221,64	
4	ABR25_MAT_2.100.200.b	STRUTTURE PER PAVIMENTI SOPRAELEVATI Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in accciaio zincato completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. Sezione traversa a U 38x28x38 mm	mq	1,00	16,48	16,48	
		Totale Materiali				**238,12**	**77,231**

Totale Euro	243,73
Spese Generali 15,000% su Euro 243,73	36,56
Totale Euro	280,29
Utile Impresa 10,000% su Euro 280,29	28,03
Totale Euro	308,32
Prezzo di Applicazione Euro	**308,32**

Totale Manodopera Euro	5,61	1,820
Totale Materiali Euro	238,12	77,231

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.10.a	ARROTATURA E LEVIGATURA DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO per pavimenti in pietra Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:	mq	1,00	30,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,520000	32,32	16,81	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**21,91**	**70,952**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.90.a	ARROTATRICE Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice di pavimenti escluso manodopera per funzionamento	ora	0,520000	4,80	2,50	
		Totale Noli				**2,50**	**8,096**
					Totale Euro	24,41	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,41	3,66	
					Totale Euro	28,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,07	2,81	
					Totale Euro	30,88	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,88**	
					Totale Manodopera Euro	21,91	70,952
					Totale Noli Euro	2,50	8,096

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.10.b	ARROTATURA E LEVIGATURA DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO per pavimenti in marmo Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:	mq	1,00	34,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,600000	32,32	19,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**24,49**	**70,719**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.90.a	ARROTATRICE Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice di pavimenti escluso manodopera per funzionamento	ora	0,600000	4,80	2,88	
		Totale Noli				**2,88**	**8,316**
					Totale Euro	27,37	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,37	4,11	
					Totale Euro	31,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,48	3,15	
					Totale Euro	34,63	
					Prezzo di Applicazione Euro	**34,63**	
					Totale Manodopera Euro	24,49	70,719
					Totale Noli Euro	2,88	8,316

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.10.c	ARROTATURA E LEVIGATURA DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO per pavimenti in granito Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:	mq	1,00	40,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,700000	32,32	22,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
		Totale Manodopera				**28,31**	**70,669**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.90.a	ARROTATRICE Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice di pavimenti escluso manodopera per funzionamento	ora	0,700000	4,80	3,36	
		Totale Noli				**3,36**	**8,387**
					Totale Euro	31,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 31,67	4,75	
					Totale Euro	36,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 36,42	3,64	
					Totale Euro	40,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**40,06**	
					Totale Manodopera Euro	28,31	70,669
					Totale Noli Euro	3,36	8,387

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.100.a	SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 1X1 CM, LISCIATO DI MOLA per pietre tenere e marmi Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola	m	1,00	5,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,129000	25,50	3,29	
		Totale Manodopera				**3,29**	**65,020**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.150.a	SMERIGLIATRICE Smerigliatrice Elettrica	ora	0,129000	5,51	0,71	
		Totale Noli				**0,71**	**14,032**
					Totale Euro	4,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,00	0,60	
					Totale Euro	4,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,60	0,46	
					Totale Euro	5,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,06**	
					Totale Manodopera Euro	3,29	65,020
					Totale Noli Euro	0,71	14,032

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.100.b	SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 1X1 CM, LISCIATO DI MOLA per pietre dure (graniti, ecc.) Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola	m	1,00	5,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
		Totale Manodopera				**3,98**	**66,891**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.150.a	SMERIGLIATRICE Smerigliatrice Elettrica	ora	0,130000	5,51	0,72	
		Totale Noli				**0,72**	**12,101**
					Totale Euro	4,70	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,70	0,71	
					Totale Euro	5,41	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,41	0,54	
					Totale Euro	5,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,95**	
					Totale Manodopera Euro	3,98	66,891
					Totale Noli Euro	0,72	12,101

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.110.a	SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 1X1 CM, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO per pietre tenere e marmi Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato	m	1,00	6,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
		Totale Manodopera				**4,28**	**66,980**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.150.a	SMERIGLIATRICE Smerigliatrice Elettrica	ora	0,140000	5,51	0,77	
		Totale Noli				**0,77**	**12,050**
					Totale Euro	5,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,05	0,76	
					Totale Euro	5,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,81	0,58	
					Totale Euro	6,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,39**	
					Totale Manodopera Euro	4,28	66,980
					Totale Noli Euro	0,77	12,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.110.b	SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 1X1 CM, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO per pietre dure (graniti, ecc.) Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato	m	1,00	6,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**4,59**	**67,007**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.150.a	SMERIGLIATRICE Smerigliatrice Elettrica	ora	0,150000	5,51	0,83	
		Totale Noli				**0,83**	**12,117**
					Totale Euro	5,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,42	0,81	
					Totale Euro	6,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,23	0,62	
					Totale Euro	6,85	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,85**	
					Totale Manodopera Euro	4,59	67,007
					Totale Noli Euro	0,83	12,117

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.120.a	SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 2X1 CM, LISCIATO DI MOLA per pietre tenere e marmi Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola	m	1,00	7,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,157000	30,60	4,80	
		Totale Manodopera				**4,80**	**67,039**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.150.a	SMERIGLIATRICE Smerigliatrice Elettrica	ora	0,156000	5,51	0,86	
		Totale Noli				**0,86**	**12,011**
					Totale Euro	5,66	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,66	0,85	
					Totale Euro	6,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,51	0,65	
					Totale Euro	7,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,16**	
					Totale Manodopera Euro	4,80	67,039
					Totale Noli Euro	0,86	12,011

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.120.b	SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 2X1 CM, LISCIATO DI MOLA per pietre dure (graniti, ecc.) Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola	m	1,00	8,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
		Totale Manodopera				**5,51**	**67,525**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.150.a	SMERIGLIATRICE Smerigliatrice Elettrica	ora	0,170000	5,51	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**11,520**
					Totale Euro	6,45	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,45	0,97	
					Totale Euro	7,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,42	0,74	
					Totale Euro	8,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,16**	
					Totale Manodopera Euro	5,51	67,525
					Totale Noli Euro	0,94	11,520

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.130.a	SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 2X1 CM, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO per pietre tenere e marmi Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola e lucidato	m	1,00	7,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
		Totale Manodopera				**5,20**	**66,924**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.150.a	SMERIGLIATRICE Smerigliatrice Elettrica	ora	0,170000	5,51	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**12,098**
					Totale Euro	6,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,14	0,92	
					Totale Euro	7,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,06	0,71	
					Totale Euro	7,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,77**	
					Totale Manodopera Euro	5,20	66,924
					Totale Noli Euro	0,94	12,098

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.130.b	SCURETTO RIBASSATO ALLE LASTRE DI PIETRA NATURALE FINO A 2X1 CM, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO per pietre dure (graniti, ecc.) Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola e lucidato	m	1,00	15,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
		Totale Manodopera				**10,10**	**67,333**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.150.a	SMERIGLIATRICE Smerigliatrice Elettrica	ora	0,320000	5,51	1,76	
		Totale Noli				**1,76**	**11,733**
					Totale Euro	11,86	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,86	1,78	
					Totale Euro	13,64	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,64	1,36	
					Totale Euro	15,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,00**	
					Totale Manodopera Euro	10,10	67,333
					Totale Noli Euro	1,76	11,733

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.140.a	LAVORAZIONE A MEZZO TORO DI PRONTI DI LASTRE DI PIETRA NATURALE, LISCIATO DI MOLA per pietre tenere e marmi Lavorazione a mezzo toro di pronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola	m	1,00	25,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,560000	30,60	17,14	
		Totale Manodopera				**17,14**	**66,979**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.150.a	SMERIGLIATRICE Smerigliatrice Elettrica	ora	0,560000	5,51	3,09	
		Totale Noli				**3,09**	**12,075**
					Totale Euro	20,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,23	3,03	
					Totale Euro	23,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 23,26	2,33	
					Totale Euro	25,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**25,59**	
					Totale Manodopera Euro	17,14	66,979
					Totale Noli Euro	3,09	12,075

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.140.b	LAVORAZIONE A MEZZO TORO DI PRONTI DI LASTRE DI PIETRA NATURALE, LISCIATO DI MOLA per pietre dure (graniti, ecc.) Lavorazione a mezzo toro di pronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola	m	1,00	38,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,840000	30,60	25,70	
		Totale Manodopera				**25,70**	**66,979**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.150.a	SMERIGLIATRICE Smerigliatrice Elettrica	ora	0,840000	5,51	4,63	
		Totale Noli				**4,63**	**12,067**
					Totale Euro	30,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 30,33	4,55	
					Totale Euro	34,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,88	3,49	
					Totale Euro	38,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**38,37**	
					Totale Manodopera Euro	25,70	66,979
					Totale Noli Euro	4,63	12,067

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.150.a	LAVORAZIONE A TORO DI FRONTI DI LASTRE DI PIETRA NATURALE, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO per pietre tenere e marmi Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato	m	1,00	38,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,840000	30,60	25,70	
		Totale Manodopera				**25,70**	**66,979**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.150.a	SMERIGLIATRICE Smerigliatrice Elettrica	ora	0,840000	5,51	4,63	
		Totale Noli				**4,63**	**12,067**
					Totale Euro	30,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 30,33	4,55	
					Totale Euro	34,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,88	3,49	
					Totale Euro	38,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**38,37**	
					Totale Manodopera Euro	25,70	66,979
					Totale Noli Euro	4,63	12,067

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.150.b	LAVORAZIONE A TORO DI FRONTI DI LASTRE DI PIETRA NATURALE, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO per pietre dure (graniti, ecc.) Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato	m	1,00	51,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,120000	30,60	34,27	
		Totale Manodopera				**34,27**	**66,986**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.150.a	SMERIGLIATRICE Smerigliatrice Elettrica	ora	1,120000	5,51	6,17	
		Totale Noli				**6,17**	**12,060**
					Totale Euro	40,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 40,44	6,07	
					Totale Euro	46,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 46,51	4,65	
					Totale Euro	51,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**51,16**	
					Totale Manodopera Euro	34,27	66,986
					Totale Noli Euro	6,17	12,060

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.160.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTAZIONI E GRADINI ,AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	3,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,33**	**42,628**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.600.a	STISCE ANTISCIVOLO Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive ad attacco rapido. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	m	1,0000	1,14	1,14	
		Totale Materiali				**1,14**	**36,538**

Totale Euro	2,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,47	0,37	
Totale Euro	2,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,84	0,28	
Totale Euro	3,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,12**	
Totale Manodopera Euro	1,33	42,628
Totale Materiali Euro	1,14	36,538

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.160.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTAZIONI E GRADINI ,AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	3,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,33**	**36,842**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.600.b	STISCE ANTISCIVOLO Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive ad attacco rapido. Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	m	1,0000	1,52	1,52	
		Totale Materiali				**1,52**	**42,105**
					Totale Euro	2,85	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,85	0,43	
					Totale Euro	3,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,28	0,33	
					Totale Euro	3,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,61**	
					Totale Manodopera Euro	1,33	36,842
					Totale Materiali Euro	1,52	42,105

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.160.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTAZIONI E GRADINI ,AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	3,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,33**	**39,820**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.600.c	STISCE ANTISCIVOLO Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini ,autoadesive ad attacco rapido. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	m	1,0000	1,31	1,31	
		Totale Materiali				**1,31**	**39,222**
					Totale Euro	2,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,64	0,40	
					Totale Euro	3,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,04	0,30	
					Totale Euro	3,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,34**	
					Totale Manodopera Euro	1,33	39,820
					Totale Materiali Euro	1,31	39,222

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.170.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	7,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,84**	**24,274**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.610.a	STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65	m	1,0000	4,15	4,15	
		Totale Materiali				**4,15**	**54,749**

Totale Euro	5,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,99	0,90	
Totale Euro	6,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,89	0,69	
Totale Euro	7,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,58**	
Totale Manodopera Euro	1,84	24,274
Totale Materiali Euro	4,15	54,749

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.170.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO Strisce adesive per grigliati durezza shore 80 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	9,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,84**	**20,087**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.610.b	STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Strisce adesive per grigliati durezza shore 80	m	1,0000	5,40	5,40	
		Totale Materiali				**5,40**	**58,952**

Totale Euro	7,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,24	1,09	
Totale Euro	8,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,33	0,83	
Totale Euro	9,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,16**	

Totale Manodopera Euro	1,84	20,087
Totale Materiali Euro	5,40	58,952

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.170.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	8,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,84**	**22,744**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.610.c	STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti	m	1,0000	4,55	4,55	
		Totale Materiali				**4,55**	**56,242**
					Totale Euro	6,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,39	0,96	
					Totale Euro	7,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,35	0,74	
					Totale Euro	8,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,09**	
					Totale Manodopera Euro	1,84	22,744
					Totale Materiali Euro	4,55	56,242

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.170.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO Strisce adesive per grigliati antistatico Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	8,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,84**	**22,276**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.610.d	STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Strisce adesive per grigliati antistatico	m	1,0000	4,69	4,69	
		Totale Materiali				**4,69**	**56,780**

Totale Euro	6,53
Spese Generali 15,000% su Euro 6,53	0,98
Totale Euro	7,51
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,51	0,75
Totale Euro	8,26
Prezzo di Applicazione Euro	**8,26**

Totale Manodopera Euro	1,84	22,276
Totale Materiali Euro	4,69	56,780

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.170.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	9,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,84**	**19,512**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.610.e	STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1	m	1,0000	5,61	5,61	
		Totale Materiali				**5,61**	**59,491**

Totale Euro	7,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,45	1,12	
Totale Euro	8,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,57	0,86	
Totale Euro	9,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,43**	

Totale Manodopera Euro	1,84	19,512
Totale Materiali Euro	5,61	59,491

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.170.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN NYLON RINFORZATO E GOMMA PER SUPPORTI GRIGLIATI; AUTOADESIVE AD ATTACCO RAPIDO Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	8,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,84**	**21,029**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.610.f	STISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE PER GRIGLIATI Strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C	m	1,0000	5,07	5,07	
		Totale Materiali				**5,07**	**57,943**
					Totale Euro	6,91	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,91	1,04	
					Totale Euro	7,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,95	0,80	
					Totale Euro	8,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,75**	
					Totale Manodopera Euro	1,84	21,029
					Totale Materiali Euro	5,07	57,943

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.180.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali e luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	11,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,65**	**23,640**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.620.a	STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti ..... presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65	m	1,0000	4,93	4,93	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
		Totale Materiali				**6,21**	**55,397**

Totale Euro	8,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,86	1,33	
Totale Euro	10,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,19	1,02	
Totale Euro	11,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,21**	
Totale Manodopera Euro	2,65	23,640
Totale Materiali Euro	6,21	55,397

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.180.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali e luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	13,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,65**	**18,956**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.620.b	STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti .....lta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80	m	1,0000	7,12	7,12	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
		Totale Materiali				**8,40**	**60,086**
					Totale Euro	11,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,05	1,66	
					Totale Euro	12,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,71	1,27	
					Totale Euro	13,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,98**	
					Totale Manodopera Euro	2,65	18,956
					Totale Materiali Euro	8,40	60,086

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.180.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali e luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	11,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,65**	**22,477**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.620.c	STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti .....i traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti	m	1,0000	5,39	5,39	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
		Totale Materiali				**6,67**	**56,573**
					Totale Euro	9,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,32	1,40	
					Totale Euro	10,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,72	1,07	
					Totale Euro	11,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,79**	
					Totale Manodopera Euro	2,65	22,477
					Totale Materiali Euro	6,67	56,573

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.180.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA Strisce in acciaio armonico temperato antistatico Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali e luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	12,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,65**	**21,955**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.620.d	STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti ..... ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico temperato antistatico	m	1,0000	5,61	5,61	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
		Totale Materiali				**6,89**	**57,084**
					Totale Euro	9,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,54	1,43	
					Totale Euro	10,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,97	1,10	
					Totale Euro	12,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,07**	
					Totale Manodopera Euro	2,65	21,955
					Totale Materiali Euro	6,89	57,084

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.180.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1 Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali e luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	14,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,65**	**18,493**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.620.e	STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti .....presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1	m	1,0000	7,40	7,40	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
		Totale Materiali				**8,68**	**60,572**
					Totale Euro	11,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,33	1,70	
					Totale Euro	13,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,03	1,30	
					Totale Euro	14,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,33**	
					Totale Manodopera Euro	2,65	18,493
					Totale Materiali Euro	8,68	60,572

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.180.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRISCE ANTISCIVOLO IN ACCIAIO ARMONICO TEMPARATO ZINCATO, FISSAGGIO MECCANICO O COLLANTE AD ALTA RESISTENZA Strisce in acciaio armonico temperato esercizio fino a -35° C Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali e luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva	m	1,00	12,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,65**	**20,671**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.620.f	STISCE ANTISCIVOLO IN ACCIOAI ARMONICO A FISSAGGIO MECCANICO Strisce antiscivolo in acciaio armonico temparato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti .....senza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Strisce in acciaio armonico temperato esercizio fino a -35° C	m	1,0000	6,20	6,20	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
		Totale Materiali				**7,48**	**58,346**
					Totale Euro	10,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,13	1,52	
					Totale Euro	11,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,65	1,17	
					Totale Euro	12,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,82**	
					Totale Manodopera Euro	2,65	20,671
					Totale Materiali Euro	7,48	58,346

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.20.a	LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO per pavimenti in pietra Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:	mq	1,00	24,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,390000	32,32	12,60	
		Totale Manodopera				**17,70**	**71,486**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.90.a	ARROTATRICE Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice di pavimenti escluso manodopera per funzionamento	ora	0,390000	4,80	1,87	
		Totale Noli				**1,87**	**7,553**
					Totale Euro	19,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,57	2,94	
					Totale Euro	22,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 22,51	2,25	
					Totale Euro	24,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,76**	
					Totale Manodopera Euro	17,70	71,486
					Totale Noli Euro	1,87	7,553

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.20.b	LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO per pavimenti in marmo Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:	mq	1,00	28,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,460000	32,32	14,87	
		Totale Manodopera				**19,97**	**71,169**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.90.a	ARROTATRICE Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice di pavimenti escluso manodopera per funzionamento	ora	0,460000	4,80	2,21	
		Totale Noli				**2,21**	**7,876**
					Totale Euro	22,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 22,18	3,33	
					Totale Euro	25,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 25,51	2,55	
					Totale Euro	28,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**28,06**	
					Totale Manodopera Euro	19,97	71,169
					Totale Noli Euro	2,21	7,876

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.20.c	LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI CON MEZZO MECCANICO per pavimenti in granito Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:	mq	1,00	33,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,570000	32,32	18,42	
		Totale Manodopera				**23,52**	**70,801**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.90.a	ARROTATRICE Arrotatrice, levigatrice e lucidatrice di pavimenti escluso manodopera per funzionamento	ora	0,570000	4,80	2,74	
		Totale Noli				**2,74**	**8,248**
					Totale Euro	26,26	
					Spese Generali 15,000% su Euro 26,26	3,94	
					Totale Euro	30,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 30,20	3,02	
					Totale Euro	33,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**33,22**	
					Totale Manodopera Euro	23,52	70,801
					Totale Noli Euro	2,74	8,248

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.30.a	BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI di ottone da 25x3 mm Battuta o listello per separazione di pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:	m	1,00	7,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**2,70**	**37,552**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.100.a	LISTELLI PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI Battuta o listello per separazione di pavimenti: di ottone da 25x3 mm	m	1,0000	2,99	2,99	
		Totale Materiali				**2,99**	**41,586**

Totale Euro	5,69
Spese Generali 15,000% su Euro 5,69	0,85
Totale Euro	6,54
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,54	0,65
Totale Euro	7,19
Prezzo di Applicazione Euro	**7,19**

Totale Manodopera Euro	2,70	37,552
Totale Materiali Euro	2,99	41,586

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.30.b	BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI di plastica da 25x5 mm Battuta o listello per separazione di pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:	m	1,00	2,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**25,962**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.100.c	LISTELLI PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI Battuta o listello per separazione di pavimenti: di plastica da 25x5 mm	m	1,0000	1,10	1,10	
		Totale Materiali				**1,10**	**52,885**
					Totale Euro	1,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,64	0,25	
					Totale Euro	1,89	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,89	0,19	
					Totale Euro	2,08	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,08**	
					Totale Manodopera Euro	0,54	25,962
					Totale Materiali Euro	1,10	52,885

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.30.c	BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI di marmo da 20x10÷15 mm Battuta o listello per separazione di pavimenti, posti in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:	m	1,00	5,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**10,445**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.100.d	LISTELLI PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI Battuta o listello per separazione di pavimenti: di marmo da 20x10÷15 mm	m	1,0000	3,55	3,55	
		Totale Materiali				**3,55**	**68,665**

Totale Euro	4,09
Spese Generali 15,000% su Euro 4,09	0,61
Totale Euro	4,70
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,70	0,47
Totale Euro	5,17
Prezzo di Applicazione Euro	**5,17**

Totale Manodopera Euro	0,54	10,445
Totale Materiali Euro	3,55	68,665

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.40.a	LUCIDATURA DELLE COSTE A VISTA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE per marmi a travertini Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare:	m	1,00	4,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**2,70**	**54,108**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.50.a	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 1	a corpo	1,25	1,00	1,25	
		Totale Materiali				**1,25**	**25,050**
					Totale Euro	3,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,95	0,59	
					Totale Euro	4,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,54	0,45	
					Totale Euro	4,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,99**	
					Totale Manodopera Euro	2,70	54,108
					Totale Materiali Euro	1,25	25,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.40.b	LUCIDATURA DELLE COSTE A VISTA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE per pietre dure (graniti ecc.) Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare:	m	1,00	5,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
		Totale Manodopera				**3,78**	**66,084**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.50.a	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 1	a corpo	0,74	1,00	0,74	
		Totale Materiali				**0,74**	**12,937**
					Totale Euro	4,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,52	0,68	
					Totale Euro	5,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,20	0,52	
					Totale Euro	5,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,72**	
					Totale Manodopera Euro	3,78	66,084
					Totale Materiali Euro	0,74	12,937

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.50.a	LAVORAZIONE CON BOCCIARDA MECCANICA DELLE SUPERFICI DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE per marmi e travertini Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale:	mq	1,00	40,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,439000	25,50	11,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,439000	28,43	12,48	
		Totale Manodopera				**23,67**	**58,589**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.130.a	BOCCIARDATRICE bocciarda rotante/fresa meccanica	ora	0,300000	27,57	8,27	
		Totale Noli				**8,27**	**20,470**

Totale Euro	31,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,94	4,79	
Totale Euro	36,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,73	3,67	
Totale Euro	40,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,40**	

Totale Manodopera Euro	23,67	58,589
Totale Noli Euro	8,27	20,470

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.50.b	LAVORAZIONE CON BOCCIARDA MECCANICA DELLE SUPERFICI DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE per pietre dure (graniti, ecc.) Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale:	mq	1,00	46,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,455000	28,43	12,94	
		Totale Manodopera				**25,69**	**55,307**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.130.a	BOCCIARDATRICE bocciarda rotante/fresa meccanica	ora	0,400000	27,57	11,03	
		Totale Noli				**11,03**	**23,746**
					Totale Euro	36,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 36,72	5,51	
					Totale Euro	42,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 42,23	4,22	
					Totale Euro	46,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**46,45**	
					Totale Manodopera Euro	25,69	55,307
					Totale Noli Euro	11,03	23,746

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.60.a	BISELLATURA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE CON LEGGERO ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI (R = 2÷3 MM), LISCIATO A MOLA Per pietre tenere e marmi Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola	m	1,00	3,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,075000	30,60	2,30	
		Totale Manodopera				**2,30**	**59,278**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.140.a	BISELLATRICE Bisellatrice elettrica	ora	0,070000	11,03	0,77	
		Totale Noli				**0,77**	**19,845**
					Totale Euro	3,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,07	0,46	
					Totale Euro	3,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,53	0,35	
					Totale Euro	3,88	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,88**	
					Totale Manodopera Euro	2,30	59,278
					Totale Noli Euro	0,77	19,845

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.60.b	BISELLATURA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE CON LEGGERO ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI (R = 2÷3 MM), LISCIATO A MOLA Per pietre dure (graniti, ecc.) Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola	m	1,00	5,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,099000	30,60	3,03	
		Totale Manodopera				**3,03**	**58,157**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.140.a	BISELLATRICE Bisellatrice elettrica	ora	0,099000	11,03	1,09	
		Totale Noli				**1,09**	**20,921**

Totale Euro	4,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,12	0,62	
Totale Euro	4,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,74	0,47	
Totale Euro	5,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,21**	

Totale Manodopera Euro	3,03	58,157
Totale Noli Euro	1,09	20,921

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.70.a	BISELLATURA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE CON LEGGERO ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI (R = 2÷3 MM), LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO per pietre tenere e marmi Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato	m	1,00	5,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**3,06**	**58,175**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.140.a	BISELLATRICE Bisellatrice elettrica	ora	0,100000	11,03	1,10	
		Totale Noli				**1,10**	**20,913**

Totale Euro	4,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,16	0,62	
Totale Euro	4,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,78	0,48	
Totale Euro	5,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,26**	

Totale Manodopera Euro	3,06	58,175
Totale Noli Euro	1,10	20,913

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.70.b	BISELLATURA DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE CON LEGGERO ARROTONDAMENTO DEGLI SPIGOLI (R = 2÷3 MM), LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO per pietre dure (graniti, ecc.) Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato	m	1,00	5,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**3,21**	**55,155**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.140.a	BISELLATRICE Bisellatrice elettrica	ora	0,126000	11,03	1,39	
		Totale Noli				**1,39**	**23,883**
					Totale Euro	4,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,60	0,69	
					Totale Euro	5,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,29	0,53	
					Totale Euro	5,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,82**	
					Totale Manodopera Euro	3,21	55,155
					Totale Noli Euro	1,39	23,883

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.80.a	SMUSSO DEGLI SPIGOLI DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE ECCEDENTE I 5 MM FINO A 2 CM, LISCIATO A MOLA per pietre tenere a marmi Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola	m	1,00	6,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**3,83**	**58,118**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.140.a	BISELLATRICE Bisellatrice elettrica	ora	0,125000	11,03	1,38	
		Totale Noli				**1,38**	**20,941**
					Totale Euro	5,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,21	0,78	
					Totale Euro	5,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,99	0,60	
					Totale Euro	6,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,59**	
					Totale Manodopera Euro	3,83	58,118
					Totale Noli Euro	1,38	20,941

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.80.b	SMUSSO DEGLI SPIGOLI DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE ECCEDENTE I 5 MM FINO A 2 CM, LISCIATO A MOLA per pietre dure (graniti, ecc.) Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola	m	1,00	7,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**4,59**	**58,101**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.140.a	BISELLATRICE Bisellatrice elettrica	ora	0,150000	11,03	1,65	
		Totale Noli				**1,65**	**20,886**
					Totale Euro	6,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,24	0,94	
					Totale Euro	7,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,18	0,72	
					Totale Euro	7,90	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,90**	
					Totale Manodopera Euro	4,59	58,101
					Totale Noli Euro	1,65	20,886

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.90.a	SMUSSO DEGLI SPIGOLI DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE ECCEDENTE I 5 MM FINO A 2 CM, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO per pietre tenere e marmi Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato	m	1,00	8,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,179000	30,60	5,48	
		Totale Manodopera				**5,48**	**62,916**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.150.a	SMERIGLIATRICE Smerigliatrice Elettrica	ora	0,085000	5,51	0,47	
3	ABR25_AT_10.30.140.a	BISELLATRICE Bisellatrice elettrica	ora	0,085000	11,03	0,94	
		Totale Noli				**1,41**	**16,188**
					Totale Euro	6,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,89	1,03	
					Totale Euro	7,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,92	0,79	
					Totale Euro	8,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,71**	
					Totale Manodopera Euro	5,48	62,916
					Totale Noli Euro	1,41	16,188

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PAVIMENTI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.09.130.90.b	SMUSSO DEGLI SPIGOLI DELLE LASTRE DI PIETRA NATURALE ECCEDENTE I 5 MM FINO A 2 CM, LISCIATO DI MOLA E LUCIDATO per pietre dure (graniti, ecc.) Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato	m	1,00	12,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
		Totale Manodopera				**7,96**	**62,236**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.150.a	SMERIGLIATRICE Smerigliatrice Elettrica	ora	0,130000	5,51	0,72	
3	ABR25_AT_10.30.140.a	BISELLATRICE Bisellatrice elettrica	ora	0,130000	11,03	1,43	
		Totale Noli				**2,15**	**16,810**
					Totale Euro	10,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,11	1,52	
					Totale Euro	11,63	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,63	1,16	
					Totale Euro	12,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,79**	
					Totale Manodopera Euro	7,96	62,236
					Totale Noli Euro	2,15	16,810

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
POSA IN OPERA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.10.10.a	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI DI PIASTRELLE DI CERAMICA, GRES E CLINKER Posa in opera di rivestimenti di piastrelle di ceramica, gres e clinker Posa in opera di rivestimenti di piastrelle di ceramica, gres e clinker forniti dall'Amministrazione con idoneo collante, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la sugellatura con idonei stucchi impermeabilizzanti e gli eventuali incastri a muro, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	31,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,379000	30,60	11,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,379000	25,50	9,66	
		Totale Manodopera				**21,26**	**67,772**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**0,44**	**1,403**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,060300	51,40	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**9,882**

Totale Euro	24,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,80	3,72	
Totale Euro	28,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,52	2,85	
Totale Euro	31,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,37**	
Totale Manodopera Euro	21,26	67,772
Totale Materiali Euro	0,44	1,403
Totale Noli Euro	3,10	9,882

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.10.a	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA Da cm 20x20 o 20x25 in tinta Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC:	mq	1,00	55,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,482000	30,60	14,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,482000	25,50	12,29	
		Totale Manodopera				**27,04**	**48,782**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.80.50.a	PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA A TINTE UNITE Piastrelle in maiolica smaltata in tinta cm 20x25	mq	1,05	12,81	13,45	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**13,89**	**25,059**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,056200	51,40	2,89	
		Totale Noli				**2,89**	**5,214**

Totale Euro	43,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,82	6,57	
Totale Euro	50,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,39	5,04	
Totale Euro	55,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,43**	

Totale Manodopera Euro	27,04	48,782
Totale Materiali Euro	13,89	25,059
Totale Noli Euro	2,89	5,214

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.10.b	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC:	mq	1,00	49,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,421000	30,60	12,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,421000	25,50	10,74	
		Totale Manodopera				**23,62**	**47,872**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.80.50.b	PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA A TINTE UNITE Piastrelle in maiolica smaltata marmorizzate cm 20x25	mq	1,05	12,06	12,66	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**13,10**	**26,550**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,044400	51,40	2,28	
		Totale Noli				**2,28**	**4,621**

Totale Euro	39,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,00	5,85	
Totale Euro	44,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,85	4,49	
Totale Euro	49,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,34**	

Totale Manodopera Euro	23,62	47,872
Totale Materiali Euro	13,10	26,550
Totale Noli Euro	2,28	4,621

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.10.c	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA Da cm 20x20 o 20x25 vetrificate a colori chiari Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC:	mq	1,00	58,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,427200	30,60	13,07	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,427200	25,50	10,89	
		Totale Manodopera				**23,96**	**41,168**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.80.50.c	PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA A TINTE UNITE Piastrelle in maiolica smaltata vetrificate a colori chiari cm 20x25	mq	1,05	14,35	15,07	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**15,51**	**26,649**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,127200	51,40	6,54	
		Totale Noli				**6,54**	**11,237**

Totale Euro	46,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,01	6,90	
Totale Euro	52,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,91	5,29	
Totale Euro	58,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,20**	

Totale Manodopera Euro	23,96	41,168
Totale Materiali Euro	15,51	26,649
Totale Noli Euro	6,54	11,237

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.10.d	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA Da cm 20x20 o 20x25 vetrificate a colori brillanti Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC:	mq	1,00	61,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,493000	30,60	15,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,493000	25,50	12,57	
		Totale Manodopera				**27,66**	**45,115**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.80.50.d	PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA A TINTE UNITE Piastrelle in maiolica smaltata vetrificate a colori brillanti cm 20x25	mq	1,05	15,79	16,58	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**17,02**	**27,761**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,073800	51,40	3,79	
		Totale Noli				**3,79**	**6,182**

Totale Euro	48,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,47	7,27	
Totale Euro	55,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,74	5,57	
Totale Euro	61,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,31**	

Totale Manodopera Euro	27,66	45,115
Totale Materiali Euro	17,02	27,761
Totale Noli Euro	3,79	6,182

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.10.e	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA Da cm 20x20 o 20x25 bianche Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII e alle norme UNI EN 176-177, con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti compensati a parte, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale angoli e spigoli in PVC:	mq	1,00	52,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,452700	30,60	13,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,452700	25,50	11,54	
		Totale Manodopera				**25,39**	**48,224**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.80.50.e	PIASTRELLE IN MAIOLICA SMALTATA A TINTE UNITE Piastrelle in maiolica smaltata bianche cm 20x25	mq	1,05	11,88	12,47	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**12,91**	**24,520**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,064600	51,40	3,32	
		Totale Noli				**3,32**	**6,306**

Totale Euro	41,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,62	6,24	
Totale Euro	47,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,86	4,79	
Totale Euro	52,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,65**	

Totale Manodopera Euro	25,39	48,224
Totale Materiali Euro	12,91	24,520
Totale Noli Euro	3,32	6,306

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.30.a	RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI CERAMICA CM. 2 X 2 Bianco lucido Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico compensato a parte, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia angoli e spigoli in PVC:	mq	1,00	71,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,610000	30,60	18,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,610000	25,50	15,56	
		Totale Manodopera				**34,23**	**47,908**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.56.a	TESSERINE IN CERAMICA Tesserine in ceramica cm 2x2 con spessore non inferiore a mm 2,5 - Bianco lucido	mq	1,05	17,50	18,38	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**18,82**	**26,340**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066700	51,40	3,43	
		Totale Noli				**3,43**	**4,801**

Totale Euro	56,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,48	8,47	
Totale Euro	64,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,95	6,50	
Totale Euro	71,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**71,45**	

Totale Manodopera Euro	34,23	47,908
Totale Materiali Euro	18,82	26,340
Totale Noli Euro	3,43	4,801

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.30.b	RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI CERAMICA CM. 2 X 2 In tinta Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico compensato a parte, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia angoli e spigoli in PVC:	mq	1,00	76,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,587500	30,60	17,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,587500	25,50	14,98	
		Totale Manodopera				**32,96**	**42,905**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.56.b	TESSERINE IN CERAMICA Tesserine in ceramica cm 2x2 con spessore non inferiore a mm 2,5 - In tinta	mq	1,05	19,32	20,29	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**20,73**	**26,985**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,137000	51,40	7,04	
		Totale Noli				**7,04**	**9,164**

Totale Euro	60,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,73	9,11	
Totale Euro	69,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,84	6,98	
Totale Euro	76,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**76,82**	
Totale Manodopera Euro	32,96	42,905
Totale Materiali Euro	20,73	26,985
Totale Noli Euro	7,04	9,164

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.30.c	RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI CERAMICA CM. 2 X 2 In tinta a colori brillanti e/o puntinate Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 2,5 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico compensato a parte, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia angoli e spigoli in PVC:	mq	1,00	82,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,643000	30,60	19,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,643000	25,50	16,40	
		Totale Manodopera				**36,08**	**43,818**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.56.c	TESSERINE IN CERAMICA Tesserine inn ceramica cm 2x2 con spessore non inferiore a mm 2,5 - In tinta a colori brillanti e/o puntinate	mq	1,05	21,94	23,04	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**23,48**	**28,516**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,107500	51,40	5,53	
		Totale Noli				**5,53**	**6,716**

Totale Euro	65,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,09	9,76	
Totale Euro	74,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,85	7,49	
Totale Euro	82,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,34**	
Totale Manodopera Euro	36,08	43,818
Totale Materiali Euro	23,48	28,516
Totale Noli Euro	5,53	6,716

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.40.a	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI LITOGRES ROSSO CERAMIZZATO 7,5X15 CM Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti compensati a parte, comprese le stuccature dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, i pezzi speciali, i terminali, gli zoccoli e la pulitura, angoli e spigoli in PVC:	mq	1,00	48,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,427600	30,60	13,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,427600	25,50	10,90	
		Totale Manodopera				**23,98**	**49,119**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.80.30.b	PIASTRELLE DI LITOGRES Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm, con superficie liscia	mq	1,05	10,61	11,14	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**11,58**	**23,720**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,059000	51,40	3,03	
		Totale Noli				**3,03**	**6,206**
					Totale Euro	38,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 38,59	5,79	
					Totale Euro	44,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 44,38	4,44	
					Totale Euro	48,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**48,82**	
					Totale Manodopera Euro	23,98	49,119
					Totale Materiali Euro	11,58	23,720
					Totale Noli Euro	3,03	6,206

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.50.a	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA RESISTENZA. SUPERFICIE GREZZA Da cm 12x12 cm Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi angoli e spigoli in PVC. Superficie grezza colori vari	mq	1,00	56,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,392000	30,60	12,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,393000	25,50	10,02	
		Totale Manodopera				**22,02**	**39,161**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.50.e	PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE Piastrelle in clinker opache cm 12 x 12	mq	1,05	19,48	20,45	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**20,89**	**37,151**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**1,54**	**2,739**

Totale Euro	44,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,45	6,67	
Totale Euro	51,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,12	5,11	
Totale Euro	56,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,23**	

Totale Manodopera Euro	22,02	39,161
Totale Materiali Euro	20,89	37,151
Totale Noli Euro	1,54	2,739

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.50.b	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA RESISTENZA. SUPERFICIE GREZZA Da cm 12x24,5 cm Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi angoli e spigoli in PVC. Superficie grezza colori vari	mq	1,00	51,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,376600	30,60	11,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,376600	25,50	9,60	
		Totale Manodopera				**21,12**	**41,396**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.50.f	PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE Piastrelle in clinker opache cm 24,5 x 12	mq	1,05	15,55	16,33	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**16,77**	**32,869**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,047400	51,40	2,44	
		Totale Noli				**2,44**	**4,782**

Totale Euro	40,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,33	6,05	
Totale Euro	46,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,38	4,64	
Totale Euro	51,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,02**	

Totale Manodopera Euro	21,12	41,396
Totale Materiali Euro	16,77	32,869
Totale Noli Euro	2,44	4,782

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.50.c	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA RESISTENZA. SUPERFICIE GREZZA Da cm 24,5x24,5 cm Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi angoli e spigoli in PVC. Superficie grezza colori vari	mq	1,00	55,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,402000	30,60	12,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,402000	25,50	10,25	
		Totale Manodopera				**22,55**	**40,940**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.50.b	PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE Piastrelle in clinker opache cm 24,5x24,5	mq	1,05	16,94	17,79	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**18,23**	**33,097**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,053600	51,40	2,76	
		Totale Noli				**2,76**	**5,011**

Totale Euro	43,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,54	6,53	
Totale Euro	50,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,07	5,01	
Totale Euro	55,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,08**	

Totale Manodopera Euro	22,55	40,940
Totale Materiali Euro	18,23	33,097
Totale Noli Euro	2,76	5,011

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.50.d	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA RESISTENZA. SUPERFICIE GREZZA Da cm 24,5x6 cm Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi angoli e spigoli in PVC. Superficie grezza colori vari	mq	1,00	60,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,495000	30,60	15,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,495000	25,50	12,62	
		Totale Manodopera				**27,77**	**46,053**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.50.d	PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE Piastrelle in clinker opache cm 24,5 x 6	mq	1,05	15,78	16,57	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**17,01**	**28,209**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,056200	51,40	2,89	
		Totale Noli				**2,89**	**4,793**

Totale Euro	47,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,67	7,15	
Totale Euro	54,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,82	5,48	
Totale Euro	60,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,30**	

Totale Manodopera Euro	27,77	46,053
Totale Materiali Euro	17,01	28,209
Totale Noli Euro	2,89	4,793

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.60.a	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA RESISTENZA. SUPERFICIE SMALTATA O VETRINATA Da cm 12x12 cm Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi angoli e spigoli in PVC. Superficie smaltata o vetrinata, colori vari:	mq	1,00	60,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,389500	30,60	11,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,389500	25,50	9,93	
		Totale Manodopera				**21,85**	**36,356**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.54.e	PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE Piastrelle in clinker smaltate cm 12 x 12	mq	1,05	21,54	22,62	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**23,06**	**38,369**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050600	51,40	2,60	
		Totale Noli				**2,60**	**4,326**

Totale Euro	47,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,51	7,13	
Totale Euro	54,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,64	5,46	
Totale Euro	60,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,10**	

Totale Manodopera Euro	21,85	36,356
Totale Materiali Euro	23,06	38,369
Totale Noli Euro	2,60	4,326

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.60.b	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA RESISTENZA. SUPERFICIE SMALTATA O VETRINATA Da cm 12x24,5 cm Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi angoli e spigoli in PVC. Superficie smaltata o vetrinata, colori vari:	mq	1,00	54,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,388400	30,60	11,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,388400	25,50	9,90	
		Totale Manodopera				**21,79**	**39,777**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.54.f	PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE Piastrelle in clinker smaltate cm 24,5 x 12	mq	1,05	17,63	18,51	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**18,95**	**34,593**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,049800	51,40	2,56	
		Totale Noli				**2,56**	**4,673**

Totale Euro	43,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,30	6,50	
Totale Euro	49,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,80	4,98	
Totale Euro	54,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,78**	

Totale Manodopera Euro	21,79	39,777
Totale Materiali Euro	18,95	34,593
Totale Noli Euro	2,56	4,673

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.60.c	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA RESISTENZA. SUPERFICIE SMALTATA O VETRINATA Da cm 24,5x24,5 cm Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi angoli e spigoli in PVC. Superficie smaltata o vetrinata, colori vari:	mq	1,00	56,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,389500	30,60	11,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,389500	25,50	9,93	
		Totale Manodopera				**21,85**	**38,543**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.54.b	PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE Piastrelle in clinker smaltate cm 24,5x24,5	mq	1,05	19,00	19,95	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**20,39**	**35,968**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050200	51,40	2,58	
		Totale Noli				**2,58**	**4,551**

Totale Euro	44,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,82	6,72	
Totale Euro	51,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,54	5,15	
Totale Euro	56,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,69**	

Totale Manodopera Euro	21,85	38,543
Totale Materiali Euro	20,39	35,968
Totale Noli Euro	2,58	4,551

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.20.60.d	RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE DI CLINKER CERAMICO AD ALTA RESISTENZA. SUPERFICIE SMALTATA O VETRINATA Da cm 24,5x6 cm Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, spessore 1 cm, poste in opera con idoneo collante, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti e la pulitura; inclusi angoli e spigoli in PVC. Superficie smaltata o vetrinata, colori vari:	mq	1,00	63,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,495000	30,60	15,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,495000	25,50	12,62	
		Totale Manodopera				**27,77**	**43,864**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.54.d	PIASTRELLE IN CLINKER SMALTATE Piastrelle in clinker smaltate cm 24,5 x 6	mq	1,05	18,05	18,95	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**19,39**	**30,627**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,056000	51,40	2,88	
		Totale Noli				**2,88**	**4,549**

Totale Euro	50,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,04	7,51	
Totale Euro	57,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,55	5,76	
Totale Euro	63,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,31**	

Totale Manodopera Euro	27,77	43,864
Totale Materiali Euro	19,39	30,627
Totale Noli Euro	2,88	4,549

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.30.10.a	RIVESTIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE dello spessore di 2,0 mm Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme UNI EN 548, fornito in rotoli, resistenza al fuoco UNI EN 13501-1 classe Cfls 1, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresi tagli, sfridi, la pulitura e il lavaggio:	mq	1,00	32,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**43,558**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.80.160.a	RIVESTIMENTO IN LINOLOEUM Rivestimento Murale in Linoleum di spessore 2 mm	mq	1,00	8,82	8,82	
4	ABR25_MAT_2.999.110.Z11	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC	kg	0,3500	6,00	2,10	
		Totale Materiali				**10,92**	**33,903**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,583**

Totale Euro	25,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,46	3,82	
Totale Euro	29,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,28	2,93	
Totale Euro	32,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,21**	

Totale Manodopera Euro	14,03	43,558
Totale Materiali Euro	10,92	33,903
Totale Noli Euro	0,51	1,583

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.30.10.b	RIVESTIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE dello spessore di 1.3 mm Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme UNI EN 548, fornito in rotoli, resistenza al fuoco UNI EN 13501-1 classe Cfls 1, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresi tagli, sfridi, la pulitura e il lavaggio:	mq	1,00	35,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**40,086**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.80.160.b	RIVESTIMENTO IN LINOLOEUM Rivestimento Murale in Linoleum di spessore 1.3 mm	mq	1,00	11,03	11,03	
4	ABR25_MAT_2.999.110.Z11	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC	kg	0,3500	6,00	2,10	
		Totale Materiali				**13,13**	**37,514**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,457**

Totale Euro	27,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,67	4,15	
Totale Euro	31,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,82	3,18	
Totale Euro	35,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,00**	
Totale Manodopera Euro	14,03	40,086
Totale Materiali Euro	13,13	37,514
Totale Noli Euro	0,51	1,457

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.30.10.c	RIVESTIMENTO IN LINOLEUM UNITO O VARIEGATO DI QUALSIASI COLORE dello spessore di 3,2 mm Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme UNI EN 548, fornito in rotoli, resistenza al fuoco UNI EN 13501-1 classe Cfls 1, posto in opera con idoneo collante a base di resine, compresi tagli, sfridi, la pulitura e il lavaggio:	mq	1,00	53,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**26,407**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.100.c	LINOLEUM Linoleum in teli di altezza cm 200 e spessore mm 3,2	mq	1,00	25,36	25,36	
4	ABR25_MAT_2.999.110.Z11	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo acrilico per pavimentazioni in PVC	kg	0,3500	6,00	2,10	
		Totale Materiali				**27,46**	**51,685**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,960**

Totale Euro	42,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,00	6,30	
Totale Euro	48,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,30	4,83	
Totale Euro	53,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,13**	

Totale Manodopera Euro	14,03	26,407
Totale Materiali Euro	27,46	51,685
Totale Noli Euro	0,51	0,960

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.30.20.a	RIVESTIMENTO IN PVC, FORNITO IN ROTOLI Teli di spessore mm 3 Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:	mq	1,00	34,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**6,73**	**19,570**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.122.a	TELI IN PVC PER USO CIVILE Teli in pvc per uso civile in rotoli a superfice liscia, colori marmorizzati, altezza cm 150-210 e spessore mm 3	mq	1,00	18,75	18,75	
4	ABR25_MAT_2.999.110.p	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Pavimento vinilico sportivo dello spessore di 7,1 mm	kg	0,1500	4,45	0,67	
		Totale Materiali				**19,42**	**56,470**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**2,995**

Totale Euro	27,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,18	4,08	
Totale Euro	31,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,26	3,13	
Totale Euro	34,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,39**	

Totale Manodopera Euro	6,73	19,570
Totale Materiali Euro	19,42	56,470
Totale Noli Euro	1,03	2,995

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.30.20.b	RIVESTIMENTO IN PVC, FORNITO IN ROTOLI Teli di spessore mm 4 Rivestimento in pvc, fornito in rotoli, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:	mq	1,00	37,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**6,73**	**18,106**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.122.b	TELI IN PVC PER USO CIVILE Teli in pvc per uso civile in rotoli a superfice liscia, colori marmorizzati, altezza cm 150-210 e spessore mm 4	mq	1,00	20,95	20,95	
4	ABR25_MAT_2.999.110.p	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Pavimento vinilico sportivo dello spessore di 7,1 mm	kg	0,1500	4,45	0,67	
		Totale Materiali				**21,62**	**58,165**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**2,771**
					Totale Euro	29,38	
					Spese Generali 15,000% su Euro 29,38	4,41	
					Totale Euro	33,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 33,79	3,38	
					Totale Euro	37,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**37,17**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	18,106
					Totale Materiali Euro	21,62	58,165
					Totale Noli Euro	1,03	2,771

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.30.30.a	RIVESTIMENTO IN GOMMA , SUPERFICIE LISCIA, DI QUALUNQUE COLORE, A TINTA UNITA O VARIEGATA AUTOESTINGUENTE spessore 3 mm Rivestimento in gomma , superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita o variegata autoestinguente, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:	mq	1,00	42,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**6,73**	**15,903**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.120.a	TELI IN GOMMA PER USO CIVILE Teli in gomma per uso civile in rotoli a superfice liscia, colori marmorizzati, altezza cm 150 e spessore mm 3	mq	1,02	24,93	25,43	
4	ABR25_MAT_2.999.110.p	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Pavimento vinilico sportivo dello spessore di 7,1 mm	kg	0,1500	4,45	0,67	
		Totale Materiali				**26,10**	**61,673**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,012000	51,40	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**1,465**
					Totale Euro	33,45	
					Spese Generali 15,000% su Euro 33,45	5,02	
					Totale Euro	38,47	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 38,47	3,85	
					Totale Euro	42,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**42,32**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	15,903
					Totale Materiali Euro	26,10	61,673
					Totale Noli Euro	0,62	1,465

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.30.30.b	RIVESTIMENTO IN GOMMA , SUPERFICIE LISCIA, DI QUALUNQUE COLORE, A TINTA UNITA O VARIEGATA AUTOESTINGUENTE spessore 4 mm Rivestimento in gomma , superficie liscia, di qualunque colore, a tinta unita o variegata autoestinguente, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale:	mq	1,00	44,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**6,73**	**15,107**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.100.120.b	TELI IN GOMMA PER USO CIVILE Teli in gomma per uso civile in rotoli a superfice liscia, colori marmorizzati, altezza cm 150 e spessore mm 4	mq	1,02	26,67	27,20	
4	ABR25_MAT_2.999.110.p	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Pavimento vinilico sportivo dello spessore di 7,1 mm	kg	0,1500	4,45	0,67	
		Totale Materiali				**27,87**	**62,559**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,012000	51,40	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**1,392**
					Totale Euro	35,22	
					Spese Generali 15,000% su Euro 35,22	5,28	
					Totale Euro	40,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 40,50	4,05	
					Totale Euro	44,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**44,55**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	15,107
					Totale Materiali Euro	27,87	62,559
					Totale Noli Euro	0,62	1,392

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, E LINOLEOUM

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.30.40.a	RIVESTIMENTO MURALE IN PVC ETEROGENEO dello spessore di 0,92 mm Rivestiento murale in PVC Eterogeneo (EN ISO 10582), disegno stampato e superficie d'usara in PVC puro di 0,12 mm. (EN ISO 24340), di qualsiasi colore, fornito in rotoli con uno spessore di 0,92 mm. (EN ISO 24346) e peso non superiore a 1500g/mq. (ISO 23997) in teli di 200 cm di altezza, provvisto di marcatura CE (EN 15102) buona resistenza ai prodotti di chimici (ISO 26987), reazione al fuoco B-s2, d0 (EN 13501-1). Il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Nell'ottica di una migliore qualità dell'aria negli ambienti, dovrà avere una emissione ≥0.3 µ (dopo 28 giorni dall'installazione). Posto in opera con idoneo collante, compresa la saldatura a caldo con apposito cordolo in PVC della stessa qualità e colore del rivestimento, tagli, sfridi, pezzi speciali, profili di chiusura e la pulizia finale. Il materiale in ecesso derivante dall'installazione, dovrà essere gestito per il processo di riutilizzo dello stesso e non smaltito. dello spessore di 0,92 mm		1,00	25,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**22,395**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.80.170.a	RIVESTIMENTO IN PVC Rivestimento murale in PVC eterogeneo	mq	1,00	13,23	13,23	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z13	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo acrilico per rivestimenti murali in PVC	kg	0,1000	4,45	0,45	
		Totale Materiali				**13,68**	**54,611**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**2,036**

Totale Euro	19,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,80	2,97	
Totale Euro	22,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,77	2,28	
Totale Euro	25,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,05**	
Totale Manodopera Euro	5,61	22,395
Totale Materiali Euro	13,68	54,611
Totale Noli Euro	0,51	2,036

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN MARMO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.40.10.a	RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO, SPESSORE 2 CM Bianco venato Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:	mq	1,00	195,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**42,08**	**21,575**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.a	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Bianco venato	mq	1,02	102,40	104,45	
5	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	3,61	1,44	
		Totale Materiali				**105,89**	**54,291**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,070000	51,40	3,60	
		Totale Noli				**3,60**	**1,846**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**1,338**

Totale Euro	154,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 154,18	23,13	
Totale Euro	177,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 177,31	17,73	
Totale Euro	195,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**195,04**	

Totale Manodopera Euro	42,08	21,575
Totale Materiali Euro	105,89	54,291
Totale Specie2 Euro	2,61	1,338
Totale Noli Euro	3,60	1,846

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN MARMO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.40.10.b	RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO, SPESSORE 2 CM Bardiglio Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:	mq	1,00	211,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**42,08**	**19,892**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.r	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Bardiglio	mq	1,02	115,20	117,50	
5	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	3,61	1,44	
		Totale Materiali				**118,94**	**56,226**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,070000	51,40	3,60	
		Totale Noli				**3,60**	**1,702**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**1,234**

Totale Euro	167,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 167,23	25,08	
Totale Euro	192,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 192,31	19,23	
Totale Euro	211,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**211,54**	

Totale Manodopera Euro	42,08	19,892
Totale Materiali Euro	118,94	56,226
Totale Specie2 Euro	2,61	1,234
Totale Noli Euro	3,60	1,702

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN MARMO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.40.10.c	RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO, SPESSORE 2 CM Botticino Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:	mq	1,00	197,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**42,08**	**21,293**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.b	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Botticino nuvolato	mq	1,02	104,40	106,49	
5	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	3,61	1,44	
		Totale Materiali				**107,93**	**54,615**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,070000	51,40	3,60	
		Totale Noli				**3,60**	**1,822**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**1,321**

Totale Euro	156,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 156,22	23,43	
Totale Euro	179,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 179,65	17,97	
Totale Euro	197,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**197,62**	

Totale Manodopera Euro	42,08	21,293
Totale Materiali Euro	107,93	54,615
Totale Specie2 Euro	2,61	1,321
Totale Noli Euro	3,60	1,822

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN MARMO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.40.10.d	RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO, SPESSORE 2 CM Perlato di Sicilia Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:	mq	1,00	187,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**42,08**	**22,474**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.d	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Perlato di Sicilia	mq	1,02	96,36	98,29	
5	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	3,61	1,44	
		Totale Materiali				**99,73**	**53,263**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,070000	51,40	3,60	
		Totale Noli				**3,60**	**1,923**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**1,394**

Totale Euro	148,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 148,02	22,20	
Totale Euro	170,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 170,22	17,02	
Totale Euro	187,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**187,24**	

Totale Manodopera Euro	42,08	22,474
Totale Materiali Euro	99,73	53,263
Totale Specie2 Euro	2,61	1,394
Totale Noli Euro	3,60	1,923

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN MARMO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.40.10.e	RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO, SPESSORE 2 CM Trani chiaro Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:	mq	1,00	174,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**42,08**	**24,155**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.s	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Trani chiaro	mq	1,02	86,25	87,98	
5	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	3,61	1,44	
		Totale Materiali				**89,42**	**51,329**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,070000	51,40	3,60	
		Totale Noli				**3,60**	**2,066**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**1,498**

Totale Euro	137,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 137,71	20,66	
Totale Euro	158,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 158,37	15,84	
Totale Euro	174,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**174,21**	

Totale Manodopera Euro	42,08	24,155
Totale Materiali Euro	89,42	51,329
Totale Specie2 Euro	2,61	1,498
Totale Noli Euro	3,60	2,066

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN MARMO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.40.10.f	RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO, SPESSORE 2 CM Trani scuro Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:	mq	1,00	169,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**42,08**	**24,827**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.c	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Trani scuro	mq	1,02	82,60	84,25	
5	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	3,61	1,44	
		Totale Materiali				**85,69**	**50,558**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,070000	51,40	3,60	
		Totale Noli				**3,60**	**2,124**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**1,540**

Totale Euro	133,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,98	20,10	
Totale Euro	154,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 154,08	15,41	
Totale Euro	169,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**169,49**	

Totale Manodopera Euro	42,08	24,827
Totale Materiali Euro	85,69	50,558
Totale Specie2 Euro	2,61	1,540
Totale Noli Euro	3,60	2,124

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN MARMO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.40.10.g	RIVESTIMENTO DI PARETI IN LASTRE DI MARMO, PIETRA O TRAVERTINO, LUCIDATE SUL PIANO E NELLE COSTE IN VISTA, CON SPIGOLO LEGGERMENTE SMUSSATO, SPESSORE 2 CM Travertino Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigolo leggermente smussato, spessore 2 cm, poste in opera con malta cementizia, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento bianco, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi:	mq	1,00	160,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**42,08**	**26,234**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.q	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Travertino	mq	0,81	94,30	76,38	
5	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	3,61	1,44	
		Totale Materiali				**77,82**	**48,516**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,070000	51,40	3,60	
		Totale Noli				**3,60**	**2,244**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0200	164,89	3,30	
		Totale Specie2				**3,30**	**2,057**

Totale Euro	126,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 126,80	19,02	
Totale Euro	145,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 145,82	14,58	
Totale Euro	160,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**160,40**	

Totale Manodopera Euro	42,08	26,234
Totale Materiali Euro	77,82	48,516
Totale Specie2 Euro	3,30	2,057
Totale Noli Euro	3,60	2,244

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.50.10.a	RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA Con lastre di porfido Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensate a parte, ad opera incerta giunti fugati e stilati con con malta confezionata con sabbia e cemento a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	63,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,515600	30,60	15,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,515600	25,50	13,15	
		Totale Manodopera				**28,93**	**45,855**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.510.b	LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta - Porfido	100 kg	0,8500	18,06	15,35	
		Totale Materiali				**15,35**	**24,330**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,031000	63,67	1,97	
		Totale Noli				**1,97**	**3,123**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	152,75	3,62	
		Totale Specie2				**3,62**	**5,738**

Totale Euro	49,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,87	7,48	
Totale Euro	57,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,35	5,74	
Totale Euro	63,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,09**	

Totale Manodopera Euro	28,93	45,855
Totale Materiali Euro	15,35	24,330
Totale Specie2 Euro	3,62	5,738
Totale Noli Euro	1,97	3,123

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.50.10.b	RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA Con lastre di Trani Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensate a parte, ad opera incerta giunti fugati e stilati con con malta confezionata con sabbia e cemento a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	50,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,476500	30,60	14,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,476500	25,50	12,15	
		Totale Manodopera				**26,73**	**52,764**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.510.c	LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta - Trani scorzette di cava	100 kg	0,5500	13,24	7,28	
		Totale Materiali				**7,28**	**14,370**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,037800	63,67	2,41	
		Totale Noli				**2,41**	**4,757**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	152,75	3,62	
		Totale Specie2				**3,62**	**7,146**

Totale Euro	40,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,04	6,01	
Totale Euro	46,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,05	4,61	
Totale Euro	50,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,66**	

Totale Manodopera Euro	26,73	52,764
Totale Materiali Euro	7,28	14,370
Totale Specie2 Euro	3,62	7,146
Totale Noli Euro	2,41	4,757

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.50.10.c	RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA Con lastre di Luserna Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensate a parte, ad opera incerta giunti fugati e stilati con con malta confezionata con sabbia e cemento a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	49,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,487000	30,60	14,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,487000	25,50	12,42	
		Totale Manodopera				**27,32**	**55,270**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.510.d	LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta - Luserna	mq	0,40	16,26	6,50	
		Totale Materiali				**6,50**	**13,150**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,025800	63,67	1,64	
		Totale Noli				**1,64**	**3,318**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	152,75	3,62	
		Totale Specie2				**3,62**	**7,323**

Totale Euro	39,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,08	5,86	
Totale Euro	44,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,94	4,49	
Totale Euro	49,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,43**	

Totale Manodopera Euro	27,32	55,270
Totale Materiali Euro	6,50	13,150
Totale Specie2 Euro	3,62	7,323
Totale Noli Euro	1,64	3,318

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.50.10.d	RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA Con lastre di Quarzite Gialla Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensate a parte, ad opera incerta giunti fugati e stilati con con malta confezionata con sabbia e cemento a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	76,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,543000	30,60	16,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,543000	25,50	13,85	
		Totale Manodopera				**30,47**	**40,013**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.510.e	LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta - Quarzite gialla	mq	1,10	21,65	23,82	
		Totale Materiali				**23,82**	**31,280**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,036000	63,67	2,29	
		Totale Noli				**2,29**	**3,007**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	152,75	3,62	
		Totale Specie2				**3,62**	**4,754**

Totale Euro	60,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,20	9,03	
Totale Euro	69,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,23	6,92	
Totale Euro	76,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**76,15**	

Totale Manodopera Euro	30,47	40,013
Totale Materiali Euro	23,82	31,280
Totale Specie2 Euro	3,62	4,754
Totale Noli Euro	2,29	3,007

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.50.10.e	RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA Con lastre di Quarzite Rosa Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensate a parte, ad opera incerta giunti fugati e stilati con con malta confezionata con sabbia e cemento a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	76,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,543000	30,60	16,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,543000	25,50	13,85	
		Totale Manodopera				**30,47**	**40,013**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.510.f	LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta - Quarzite rosa	mq	1,10	21,65	23,82	
		Totale Materiali				**23,82**	**31,280**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,036000	63,67	2,29	
		Totale Noli				**2,29**	**3,007**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	152,75	3,62	
		Totale Specie2				**3,62**	**4,754**

Totale Euro	60,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,20	9,03	
Totale Euro	69,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,23	6,92	
Totale Euro	76,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**76,15**	

Totale Manodopera Euro	30,47	40,013
Totale Materiali Euro	23,82	31,280
Totale Specie2 Euro	3,62	4,754
Totale Noli Euro	2,29	3,007

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.50.10.f	RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA Con lastre di Quarzite mista Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensate a parte, ad opera incerta giunti fugati e stilati con con malta confezionata con sabbia e cemento a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	72,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,534300	30,60	16,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,534300	25,50	13,62	
		Totale Manodopera				**29,97**	**41,579**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.510.g	LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta - Quarzite mista	mq	1,10	19,26	21,19	
		Totale Materiali				**21,19**	**29,398**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,034600	63,67	2,20	
		Totale Noli				**2,20**	**3,052**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	152,75	3,62	
		Totale Specie2				**3,62**	**5,022**

Totale Euro	56,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,98	8,55	
Totale Euro	65,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,53	6,55	
Totale Euro	72,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**72,08**	

Totale Manodopera Euro	29,97	41,579
Totale Materiali Euro	21,19	29,398
Totale Specie2 Euro	3,62	5,022
Totale Noli Euro	2,20	3,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.50.10.g	RIVESTIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PIETRA Con lastre di Quarzite Rio Giallo Rivestimento formato da frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensate a parte, ad opera incerta giunti fugati e stilati con con malta confezionata con sabbia e cemento a vista per una larghezza non inferiore a cm 1,0 . Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	68,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,527000	30,60	16,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,527000	25,50	13,44	
		Totale Manodopera				**29,57**	**43,092**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.510.h	LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta - Quarzite Rio Giallo	mq	1,10	17,21	18,93	
		Totale Materiali				**18,93**	**27,587**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,033300	63,67	2,12	
		Totale Noli				**2,12**	**3,089**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	152,75	3,62	
		Totale Specie2				**3,62**	**5,275**

Totale Euro	54,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,24	8,14	
Totale Euro	62,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,38	6,24	
Totale Euro	68,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,62**	

Totale Manodopera Euro	29,57	43,092
Totale Materiali Euro	18,93	27,587
Totale Specie2 Euro	3,62	5,275
Totale Noli Euro	2,12	3,089

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.50.30.a	RIVESTIMENTO FORMATO DA PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO Piastrelle tranciate spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre di altezza fino a cm 20 Rivestimento formato da piastrelle tranciate di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensato a parte , con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	79,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**21,255**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.500.c	PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti fugati. Piastrelle di spessore cm 1,00÷4,00, lunghezza a correre, altezza fino a cm 20	mq	1,00	44,20	44,20	
4	ABR25_MAT_2.10.60.c	Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,31	0,56	
5	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,02	0,36	
		Totale Materiali				**45,12**	**56,984**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**0,808**

Totale Euro	62,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,59	9,39	
Totale Euro	71,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,98	7,20	
Totale Euro	79,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,18**	

Totale Manodopera Euro	16,83	21,255
Totale Materiali Euro	45,12	56,984
Totale Noli Euro	0,64	0,808

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.50.30.b	RIVESTIMENTO FORMATO DA PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO Piastrelle tranciate spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre di altezza fino a cm 30 Rivestimento formato da piastrelle tranciate di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensato a parte , con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	83,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**20,245**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.500.d	PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti fugati. Piastrelle di spessore cm 1,00÷4,00, lunghezza a correre, altezza fino a cm 30	mq	1,00	47,32	47,32	
4	ABR25_MAT_2.10.60.c	Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,31	0,56	
5	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,02	0,36	
		Totale Materiali				**48,24**	**58,030**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**0,770**

Totale Euro	65,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,71	9,86	
Totale Euro	75,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,57	7,56	
Totale Euro	83,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,13**	

Totale Manodopera Euro	16,83	20,245
Totale Materiali Euro	48,24	58,030
Totale Noli Euro	0,64	0,770

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.50.30.c	RIVESTIMENTO FORMATO DA PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO Piastrelle tranciate spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre di altezza fino a cm 40 Rivestimento formato da piastrelle tranciate di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensato a parte , con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	95,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**17,564**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.500.e	PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti fugati. Piastrelle di spessore cm 1,00÷4,00, lunghezza a correre, altezza fino a cm 40	mq	1,00	57,36	57,36	
4	ABR25_MAT_2.10.60.c	Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,31	0,56	
5	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,02	0,36	
		Totale Materiali				**58,28**	**60,822**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**0,668**

Totale Euro	75,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,75	11,36	
Totale Euro	87,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,11	8,71	
Totale Euro	95,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**95,82**	

Totale Manodopera Euro	16,83	17,564
Totale Materiali Euro	58,28	60,822
Totale Noli Euro	0,64	0,668

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.50.30.d	RIVESTIMENTO FORMATO DA PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO Piastrelle tranciate spessore cm 1,00÷4,00 lunghezza a correre di altezza fino a cm 50 Rivestimento formato da piastrelle tranciate di porfido poste in opera con malta cementizia o con idoneo collante su fondo perdisposto compensato a parte , con giunti fugati. Compresa cernita del materiale e pulizia finale il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	106,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**15,822**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.500.f	PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti fugati. Piastrelle di spessore cm 1,00÷4,00, lunghezza a correre, altezza fino a cm 50	mq	1,00	65,70	65,70	
4	ABR25_MAT_2.10.60.c	Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,31	0,56	
5	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,02	0,36	
		Totale Materiali				**66,62**	**62,630**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**0,602**

Totale Euro	84,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,09	12,61	
Totale Euro	96,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 96,70	9,67	
Totale Euro	106,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**106,37**	
Totale Manodopera Euro	16,83	15,822
Totale Materiali Euro	66,62	62,630
Totale Noli Euro	0,64	0,602

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.60.10.a	RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI DI LATERIZIO DELLE DIMENSIONI DI 2,5X5,5X25 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 2,5 CM da 2,5x5.5x25 liscio Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco rustico compensato a parte, di malta bastarda compreso il fissaggio con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali	mq	1,00	71,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,659700	30,60	20,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,659700	25,50	16,82	
		Totale Manodopera				**37,01**	**51,995**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.80.150.a	LISTELLI IN LATERIZIO Listello in laterizio da rivestimento liscio cm 2,5x5,5x25	cad	64,0000	0,22	14,08	
4	ABR25_MAT_2.10.60.c	Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,31	0,56	
5	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,02	0,36	
		Totale Materiali				**15,00**	**21,073**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,082800	51,40	4,26	
		Totale Noli				**4,26**	**5,985**

Totale Euro	56,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,27	8,44	
Totale Euro	64,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,71	6,47	
Totale Euro	71,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**71,18**	

Totale Manodopera Euro	37,01	51,995
Totale Materiali Euro	15,00	21,073
Totale Noli Euro	4,26	5,985

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.60.10.b	RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI DI LATERIZIO DELLE DIMENSIONI DI 2,5X5,5X25 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 2,5 CM da 2,5x5.5x25 puntinato Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco rustico compensato a parte, di malta bastarda compreso il fissaggio con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali	mq	1,00	72,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,659700	30,60	20,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,659700	25,50	16,82	
		Totale Manodopera				**37,01**	**50,838**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.80.150.b	LISTELLI IN LATERIZIO Listello in laterizio da rivestimento puntinato cm 2,5x5,5x25	cad	64,0000	0,24	15,36	
4	ABR25_MAT_2.10.60.c	Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,31	0,56	
5	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,02	0,36	
		Totale Materiali				**16,28**	**22,363**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,082800	51,40	4,26	
		Totale Noli				**4,26**	**5,852**
					Totale Euro	57,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 57,55	8,63	
					Totale Euro	66,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 66,18	6,62	
					Totale Euro	72,80	
					Prezzo di Applicazione Euro	**72,80**	
					Totale Manodopera Euro	37,01	50,838
					Totale Materiali Euro	16,28	22,363
					Totale Noli Euro	4,26	5,852

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.60.10.c	RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI DI LATERIZIO DELLE DIMENSIONI DI 2,5X5,5X25 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 2,5 CM da 2,5x5.5x25 calibrato Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco rustico compensato a parte, di malta bastarda compreso il fissaggio con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali	mq	1,00	73,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,659400	30,60	20,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,659400	25,50	16,81	
		Totale Manodopera				**36,99**	**50,251**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.80.150.c	LISTELLI IN LATERIZIO Listello in laterizio da rivestimento calibrato cm 2,5x5,5x25	cad	64,0000	0,25	16,00	
4	ABR25_MAT_2.10.60.c	Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,31	0,56	
5	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,02	0,36	
		Totale Materiali				**16,92**	**22,986**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,083200	51,40	4,28	
		Totale Noli				**4,28**	**5,814**

Totale Euro	58,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,19	8,73	
Totale Euro	66,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,92	6,69	
Totale Euro	73,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,61**	

Totale Manodopera Euro	36,99	50,251
Totale Materiali Euro	16,92	22,986
Totale Noli Euro	4,28	5,814

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.60.10.d	RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI DI LATERIZIO DELLE DIMENSIONI DI 2,5X5,5X25 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 2,5 CM da 4x5.5x25 cotto grezzo Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco rustico compensato a parte, di malta bastarda compreso il fissaggio con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali	mq	1,00	64,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,659700	30,60	20,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,659700	25,50	16,82	
		Totale Manodopera				**37,01**	**57,353**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.80.150.d	LISTELLI IN LATERIZIO Listello in laterizio da rivestimento cotto grezzo cm 4x5,5x25	cad	42,0000	0,21	8,82	
4	ABR25_MAT_2.10.60.c	Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,31	0,56	
5	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,02	0,36	
		Totale Materiali				**9,74**	**15,094**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,082800	51,40	4,26	
		Totale Noli				**4,26**	**6,602**

Totale Euro	51,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,01	7,65	
Totale Euro	58,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,66	5,87	
Totale Euro	64,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,53**	

Totale Manodopera Euro	37,01	57,353
Totale Materiali Euro	9,74	15,094
Totale Noli Euro	4,26	6,602

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.60.10.e	RIVESTIMENTO DI PARETI ESTERNE CON LISTELLI DI LATERIZIO DELLE DIMENSIONI DI 2,5X5,5X25 CM, SPESSORE NON INFERIORE A 2,5 CM da 4x5.5x25 cotto liscio o puntinato Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm, spessore non inferiore a 2,5 cm., posti in opera su intonaco rustico compensato a parte, di malta bastarda compreso il fissaggio con malta di cemento tipo 32.5, la eventuale stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia con spatola ed acido, la cernita dei listelli e i pezzi speciali	mq	1,00	66,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,659400	30,60	20,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,659400	25,50	16,81	
		Totale Manodopera				**36,99**	**55,944**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.80.150.e	LISTELLI IN LATERIZIO Listello in laterizio da rivestimento cotto liscio o puntinato cm 4x5,5x25	cad	42,0000	0,24	10,08	
4	ABR25_MAT_2.10.60.c	Adesivo per piastrelle a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	1,8000	0,31	0,56	
5	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	18,0000	0,02	0,36	
		Totale Materiali				**11,00**	**16,636**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,083200	51,40	4,28	
		Totale Noli				**4,28**	**6,473**

Totale Euro	52,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,27	7,84	
Totale Euro	60,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,11	6,01	
Totale Euro	66,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,12**	

Totale Manodopera Euro	36,99	55,944
Totale Materiali Euro	11,00	16,636
Totale Noli Euro	4,28	6,473

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN VETRO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.70.10.a	RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI VETRO DI DIMENSIONI CM 2,0 X2,0 SPESSORE NON INFERIORE A 4,0 MM da 2,5x5.5x25 liscio Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali	mq	1,00	84,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,568500	30,60	17,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,568500	25,50	14,50	
		Totale Manodopera				**31,90**	**37,814**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.58.a	TESSERINE IN VETRO Tesserine in vetro cm 2x2 con spessore non inferiore a mm 4 - A tinta unita	mq	1,05	28,27	29,68	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**30,12**	**35,704**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,090800	51,40	4,67	
		Totale Noli				**4,67**	**5,536**

Totale Euro	66,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,69	10,00	
Totale Euro	76,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,69	7,67	
Totale Euro	84,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,36**	

Totale Manodopera Euro	31,90	37,814
Totale Materiali Euro	30,12	35,704
Totale Noli Euro	4,67	5,536

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN VETRO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.70.10.b	RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI VETRO DI DIMENSIONI CM 2,0 X2,0 SPESSORE NON INFERIORE A 4,0 MM in tinta a colori tenui Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali	mq	1,00	104,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,760300	30,60	23,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,760300	25,50	19,39	
		Totale Manodopera				**42,66**	**40,968**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.58.b	TESSERINE IN VETRO Tesserine in vetro cm 2x2 con spessore non inferiore a mm 4 - In tinta	mq	1,05	30,79	32,33	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**32,77**	**31,470**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,133900	51,40	6,88	
		Totale Noli				**6,88**	**6,607**

Totale Euro	82,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,31	12,35	
Totale Euro	94,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,66	9,47	
Totale Euro	104,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,13**	

Totale Manodopera Euro	42,66	40,968
Totale Materiali Euro	32,77	31,470
Totale Noli Euro	6,88	6,607

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI IN VETRO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.70.10.c	RIVESTIMENTO DI PARETI CON TESSERINE DI VETRO DI DIMENSIONI CM 2,0 X2,0 SPESSORE NON INFERIORE A 4,0 MM in tinta a colori brillanti Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato, la pulizia e i pezzi speciali	mq	1,00	119,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,888000	30,60	27,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,888000	25,50	22,64	
		Totale Manodopera				**49,81**	**41,766**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.58.c	TESSERINE IN VETRO Tesserine in vetro cm 2x2 con spessore non inferiore a mm 4 - In tinta a colori brillanti	mq	1,05	33,96	35,66	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0040	23,85	0,10	
5	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	1,4000	0,24	0,34	
		Totale Materiali				**36,10**	**30,270**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,162800	51,40	8,37	
		Totale Noli				**8,37**	**7,018**
					Totale Euro	94,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 94,28	14,14	
					Totale Euro	108,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 108,42	10,84	
					Totale Euro	119,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**119,26**	
					Totale Manodopera Euro	49,81	41,766
					Totale Materiali Euro	36,10	30,270
					Totale Noli Euro	8,37	7,018

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.10.a	ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM, LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI Bianco venato Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo di spessore 1,00 cm, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:	mq	1,00	168,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**13,337**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.a	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Bianco venato	mq	1,02	102,40	104,45	
5	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	3,61	1,44	
		Totale Materiali				**105,89**	**62,936**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**1,224**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**1,551**

Totale Euro	133,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,00	19,95	
Totale Euro	152,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 152,95	15,30	
Totale Euro	168,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**168,25**	

Totale Manodopera Euro	22,44	13,337
Totale Materiali Euro	105,89	62,936
Totale Specie2 Euro	2,61	1,551
Totale Noli Euro	2,06	1,224

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.10.b	ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM, LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI Botticino Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo di spessore 1,00 cm, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:	mq	1,00	170,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**13,136**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.b	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Botticino nuvolato	mq	1,02	104,40	106,49	
5	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	3,61	1,44	
		Totale Materiali				**107,93**	**63,180**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**1,206**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**1,528**

Totale Euro	135,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,04	20,26	
Totale Euro	155,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 155,30	15,53	
Totale Euro	170,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**170,83**	
Totale Manodopera Euro	22,44	13,136
Totale Materiali Euro	107,93	63,180
Totale Specie2 Euro	2,61	1,528
Totale Noli Euro	2,06	1,206

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.10.c	ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM, LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI Trani scuro Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo di spessore 1,00 cm, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:	mq	1,00	142,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**15,726**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.c	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Trani scuro	mq	1,02	82,60	84,25	
5	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	3,61	1,44	
		Totale Materiali				**85,69**	**60,053**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**1,444**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**1,829**

Totale Euro	112,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 112,80	16,92	
Totale Euro	129,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 129,72	12,97	
Totale Euro	142,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**142,69**	
Totale Manodopera Euro	22,44	15,726
Totale Materiali Euro	85,69	60,053
Totale Specie2 Euro	2,61	1,829
Totale Noli Euro	2,06	1,444

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.10.d	ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM, LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI Perlato di Sicilia Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo di spessore 1,00 cm, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:	mq	1,00	160,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**13,985**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.d	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Perlato di Sicilia	mq	1,02	96,36	98,29	
5	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	3,61	1,44	
		Totale Materiali				**99,73**	**62,153**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**1,284**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**1,627**

Totale Euro	126,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 126,84	19,03	
Totale Euro	145,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 145,87	14,59	
Totale Euro	160,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**160,46**	

Totale Manodopera Euro	22,44	13,985
Totale Materiali Euro	99,73	62,153
Totale Specie2 Euro	2,61	1,627
Totale Noli Euro	2,06	1,284

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.10.e	ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM, LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI Bardiglio Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo di spessore 1,00 cm, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:	mq	1,00	184,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**12,145**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.r	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Bardiglio	mq	1,02	115,20	117,50	
5	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	3,61	1,44	
		Totale Materiali				**118,94**	**64,375**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**1,115**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**1,413**

Totale Euro	146,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 146,05	21,91	
Totale Euro	167,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 167,96	16,80	
Totale Euro	184,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**184,76**	
Totale Manodopera Euro	22,44	12,145
Totale Materiali Euro	118,94	64,375
Totale Specie2 Euro	2,61	1,413
Totale Noli Euro	2,06	1,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.10.f	ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM, LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI Trani chiaro Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo di spessore 1,00 cm, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:	mq	1,00	147,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**15,223**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.s	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Trani chiaro	mq	1,02	86,25	87,98	
5	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	3,61	1,44	
		Totale Materiali				**89,42**	**60,661**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**1,397**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**1,771**

Totale Euro	116,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 116,53	17,48	
Totale Euro	134,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,01	13,40	
Totale Euro	147,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**147,41**	

Totale Manodopera Euro	22,44	15,223
Totale Materiali Euro	89,42	60,661
Totale Specie2 Euro	2,61	1,771
Totale Noli Euro	2,06	1,397

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.10.g	ZOCCOLINO A GRADONI PER SCALE DI PIETRA O MARMO DI SPESSORE 1,00 CM, LUCIDATO SUL PIANO E SULLE COSTE A VISTA, CON SPIGOLI LEGGERMENTE SMUSSATI Travertino Zoccolino a gradoni per scale di pietra o marmo di spessore 1,00 cm, lucidato sul piano e sulle coste a vista, con spigoli leggermente smussati posto in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:	mq	1,00	157,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**14,221**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.q	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Travertino	mq	1,02	94,30	96,19	
5	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,4000	3,61	1,44	
		Totale Materiali				**97,63**	**61,869**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**1,305**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**1,654**

Totale Euro	124,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 124,74	18,71	
Totale Euro	143,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,45	14,35	
Totale Euro	157,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**157,80**	

Totale Manodopera Euro	22,44	14,221
Totale Materiali Euro	97,63	61,869
Totale Specie2 Euro	2,61	1,654
Totale Noli Euro	2,06	1,305

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.20.a	ZOCCOLINO BATTISCOPA DI PIETRA NATURALE O MARMO, CON LE SUPERFICI A VISTA LUCIDATE E COSTE RIFILATE O SEMPLICEMENTE SMUSSATE Trani, dimensioni 8 cm spessore 10 mm Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:	m	1,00	17,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,047000	30,60	1,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,148000	25,50	3,77	
		Totale Manodopera				**5,21**	**29,720**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.5.a	BATTISCOPA IN CERAMICA MAIOLICATA Battiscopa in ceramica maiolicata - Marmo cm 8x1	m	1,0000	7,19	7,19	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,24	0,10	
		Totale Materiali				**7,29**	**41,586**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,026400	51,40	1,36	
		Totale Noli				**1,36**	**7,758**

Totale Euro	13,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,86	2,08	
Totale Euro	15,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,94	1,59	
Totale Euro	17,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,53**	
Totale Manodopera Euro	5,21	29,720
Totale Materiali Euro	7,29	41,586
Totale Noli Euro	1,36	7,758

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.20.b	ZOCCOLINO BATTISCOPA DI PIETRA NATURALE O MARMO, CON LE SUPERFICI A VISTA LUCIDATE E COSTE RIFILATE O SEMPLICEMENTE SMUSSATE Trani, dimensioni 10 cm spessore 10 mm Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature:	m	1,00	19,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,047000	30,60	1,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,148000	25,50	3,77	
		Totale Manodopera				**5,21**	**26,650**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.5.b	BATTISCOPA IN CERAMICA MAIOLICATA Battiscopa in ceramica maiolicata - Marmo cm 10x1	m	1,0000	8,78	8,78	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,24	0,10	
		Totale Materiali				**8,88**	**45,422**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,026400	51,40	1,36	
		Totale Noli				**1,36**	**6,957**

Totale Euro	15,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,45	2,32	
Totale Euro	17,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,77	1,78	
Totale Euro	19,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,55**	
Totale Manodopera Euro	5,21	26,650
Totale Materiali Euro	8,88	45,422
Totale Noli Euro	1,36	6,957

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.30.a	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO 75X10 MM Afrormosia, faggio, rovere Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante:	m	1,00	17,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,042000	30,60	1,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,134000	25,50	3,42	
		Totale Manodopera				**4,71**	**26,372**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.52.a	BATTISCOPA IN GOMMA IN LEGNO Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm - Afrormosia, faggio, rovere	m	1,0000	7,91	7,91	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0300	10,17	0,31	
		Totale Materiali				**8,22**	**46,025**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,023200	51,40	1,19	
		Totale Noli				**1,19**	**6,663**

Totale Euro	14,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,12	2,12	
Totale Euro	16,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,24	1,62	
Totale Euro	17,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,86**	

Totale Manodopera Euro	4,71	26,372
Totale Materiali Euro	8,22	46,025
Totale Noli Euro	1,19	6,663

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.30.b	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO 75X10 MM ciliegio Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante:	m	1,00	16,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030200	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**3,52**	**21,218**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.52.b	BATTISCOPA IN GOMMA IN LEGNO Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm - Ciliegio	m	1,0000	8,50	8,50	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0300	10,17	0,31	
		Totale Materiali				**8,81**	**53,104**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,015200	51,40	0,78	
		Totale Noli				**0,78**	**4,702**

Totale Euro	13,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,11	1,97	
Totale Euro	15,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,08	1,51	
Totale Euro	16,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,59**	

Totale Manodopera Euro	3,52	21,218
Totale Materiali Euro	8,81	53,104
Totale Noli Euro	0,78	4,702

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.30.c	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO 75X10 MM teak Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante:	m	1,00	21,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,99**	**9,472**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.52.c	BATTISCOPA IN GOMMA IN LEGNO Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm - Teak	m	1,0000	13,70	13,70	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0300	10,17	0,31	
		Totale Materiali				**14,01**	**66,683**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,011800	51,40	0,61	
		Totale Noli				**0,61**	**2,903**

Totale Euro	16,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,61	2,49	
Totale Euro	19,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,10	1,91	
Totale Euro	21,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,01**	

Totale Manodopera Euro	1,99	9,472
Totale Materiali Euro	14,01	66,683
Totale Noli Euro	0,61	2,903

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.30.d	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO 75X10 MM noce Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante:	m	1,00	17,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,042000	30,60	1,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,134000	25,50	3,42	
		Totale Manodopera				**4,71**	**27,384**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.52.d	BATTISCOPA IN GOMMA IN LEGNO Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm - Noce	m	1,0000	7,40	7,40	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0300	10,17	0,31	
		Totale Materiali				**7,71**	**44,826**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,023000	51,40	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**6,860**

Totale Euro	13,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,60	2,04	
Totale Euro	15,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,64	1,56	
Totale Euro	17,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,20**	

Totale Manodopera Euro	4,71	27,384
Totale Materiali Euro	7,71	44,826
Totale Noli Euro	1,18	6,860

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.30.e	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO 75X10 MM Intinto in mogano; faggio; betulla; noce Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante:	m	1,00	13,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,042000	30,60	1,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,134000	25,50	3,42	
		Totale Manodopera				**4,71**	**34,007**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.52.e	BATTISCOPA IN GOMMA IN LEGNO Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm - Intinto	m	1,0000	4,74	4,74	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0300	10,17	0,31	
		Totale Materiali				**5,05**	**36,462**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,023200	51,40	1,19	
		Totale Noli				**1,19**	**8,592**

Totale Euro	10,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,95	1,64	
Totale Euro	12,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,59	1,26	
Totale Euro	13,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,85**	

Totale Manodopera Euro	4,71	34,007
Totale Materiali Euro	5,05	36,462
Totale Noli Euro	1,19	8,592

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.40.a	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES CERAMICO DI COLORE ROSSO 7,5X15 CM Zoccolino battiscopa in gres ceramico Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante	m	1,00	12,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,032300	30,60	0,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,107700	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**3,74**	**30,210**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.30.a	BATTISCOPA IN GRES CERAMICO Battiscopa in gres ceramico cm 7,5	m	1,0000	5,09	5,09	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,24	0,10	
		Totale Materiali				**5,19**	**41,922**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016500	51,40	0,85	
		Totale Noli				**0,85**	**6,866**

Totale Euro	9,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,78	1,47	
Totale Euro	11,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,25	1,13	
Totale Euro	12,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,38**	

Totale Manodopera Euro	3,74	30,210
Totale Materiali Euro	5,19	41,922
Totale Noli Euro	0,85	6,866

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.50.a	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO tinta unita e granigliato naturale Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:	m	1,00	12,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,99**	**15,608**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.30.b	BATTISCOPA IN GRES CERAMICO Battiscopa in gres ceramico fine cm 7,5	m	1,0000	7,73	7,73	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,24	0,10	
		Totale Materiali				**7,83**	**61,412**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**2,039**

Totale Euro	10,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,08	1,51	
Totale Euro	11,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,59	1,16	
Totale Euro	12,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,75**	

Totale Manodopera Euro	1,99	15,608
Totale Materiali Euro	7,83	61,412
Totale Noli Euro	0,26	2,039

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.50.b	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO ad L, tinta unita naturale, granigliato naturale Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:	m	1,00	16,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,99**	**12,209**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.30.c	BATTISCOPA IN GRES CERAMICO Battiscopa in gres ceramico fine a L	m	1,0000	10,54	10,54	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,24	0,10	
		Totale Materiali				**10,64**	**65,276**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**1,595**

Totale Euro	12,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,89	1,93	
Totale Euro	14,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,82	1,48	
Totale Euro	16,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,30**	

Totale Manodopera Euro	1,99	12,209
Totale Materiali Euro	10,64	65,276
Totale Noli Euro	0,26	1,595

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.50.c	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO senza sguscio tinta unita e granigliato levigato Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:	m	1,00	14,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,99**	**13,284**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.30.d	BATTISCOPA IN GRES CERAMICO Battiscopa in gres ceramico senza sguscio, tinta unita, granigliato levigato	m	1,0000	9,49	9,49	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,24	0,10	
		Totale Materiali				**9,59**	**64,019**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**1,736**
					Totale Euro	11,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,84	1,78	
					Totale Euro	13,62	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,62	1,36	
					Totale Euro	14,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,98**	
					Totale Manodopera Euro	1,99	13,284
					Totale Materiali Euro	9,59	64,019
					Totale Noli Euro	0,26	1,736

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.60.a	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE GREZZA AD ALTA RESISTENZA Battiscopa da 24,5x12x3,5 Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante	m	1,00	12,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,99**	**15,620**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.40.a	BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE GREZZA Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza. Battiscopa da 24,5x12x3,5	cad	4,0000	1,93	7,72	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,24	0,10	
		Totale Materiali				**7,82**	**61,381**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**2,041**

Totale Euro	10,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,07	1,51	
Totale Euro	11,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,58	1,16	
Totale Euro	12,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,74**	

Totale Manodopera Euro	1,99	15,620
Totale Materiali Euro	7,82	61,381
Totale Noli Euro	0,26	2,041

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.60.b	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE GREZZA AD ALTA RESISTENZA Battiscopa da 24,5x4,3x4,3 Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante	m	1,00	11,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,99**	**17,720**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.40.b	BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE GREZZA Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza. Battiscopa da 24,5x4,3x4,3	m	1,0000	6,53	6,53	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,24	0,10	
		Totale Materiali				**6,63**	**59,038**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**2,315**
					Totale Euro	8,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,88	1,33	
					Totale Euro	10,21	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,21	1,02	
					Totale Euro	11,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,23**	
					Totale Manodopera Euro	1,99	17,720
					Totale Materiali Euro	6,63	59,038
					Totale Noli Euro	0,26	2,315

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.60.c	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE GREZZA AD ALTA RESISTENZA Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 4,0 Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante	m	1,00	12,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,99**	**16,419**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.40.c	BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE GREZZA Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza. Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 4,0	m	1,0000	7,23	7,23	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,24	0,10	
		Totale Materiali				**7,33**	**60,479**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**2,145**

Totale Euro	9,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,58	1,44	
Totale Euro	11,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,02	1,10	
Totale Euro	12,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,12**	

Totale Manodopera Euro	1,99	16,419
Totale Materiali Euro	7,33	60,479
Totale Noli Euro	0,26	2,145

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.60.d	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE GREZZA AD ALTA RESISTENZA Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10÷16 Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante	m	1,00	15,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,99**	**12,732**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.40.d	BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE GREZZA Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza. Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10÷16	m	1,0000	10,01	10,01	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,24	0,10	
		Totale Materiali				**10,11**	**64,683**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**1,663**

Totale Euro	12,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,36	1,85	
Totale Euro	14,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,21	1,42	
Totale Euro	15,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,63**	

Totale Manodopera Euro	1,99	12,732
Totale Materiali Euro	10,11	64,683
Totale Noli Euro	0,26	1,663

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.70.a	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN KLINKER CERAMICO A SUPERFICE SMALTATA AD ALTA RESISTENZA Battiscopa da 24,5x12x3,5 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante	m	1,00	14,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,99**	**14,154**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.42.a	BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE SMALTATA Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza. Battiscopa da 24,5x12x3,5	cad	4,0000	2,19	8,76	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,24	0,10	
		Totale Materiali				**8,86**	**63,016**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**1,849**

Totale Euro	11,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,11	1,67	
Totale Euro	12,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,78	1,28	
Totale Euro	14,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,06**	

Totale Manodopera Euro	1,99	14,154
Totale Materiali Euro	8,86	63,016
Totale Noli Euro	0,26	1,849

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.70.b	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN KLINKER CERAMICO A SUPERFICE SMALTATA AD ALTA RESISTENZA Battiscopa da 24,5x4,3x4,3 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante	m	1,00	12,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,99**	**15,958**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.42.b	BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE SMALTATA Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza. Battiscopa da 24,5x4,3x4,3	m	1,0000	7,51	7,51	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,24	0,10	
		Totale Materiali				**7,61**	**61,026**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**2,085**

Totale Euro	9,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,86	1,48	
Totale Euro	11,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,34	1,13	
Totale Euro	12,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,47**	

Totale Manodopera Euro	1,99	15,958
Totale Materiali Euro	7,61	61,026
Totale Noli Euro	0,26	2,085

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.70.c	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN KLINKER CERAMICO A SUPERFICE SMALTATA AD ALTA RESISTENZA Battiscopa da 24,5 sgusciato Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante	m	1,00	13,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,99**	**14,940**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.42.c	BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE SMALTATA Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza. Battiscopa da 24,5 sgusciato	m	1,0000	8,18	8,18	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,24	0,10	
		Totale Materiali				**8,28**	**62,162**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**1,952**

Totale Euro	10,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,53	1,58	
Totale Euro	12,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,11	1,21	
Totale Euro	13,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,32**	

Totale Manodopera Euro	1,99	14,940
Totale Materiali Euro	8,28	62,162
Totale Noli Euro	0,26	1,952

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.70.d	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN KLINKER CERAMICO A SUPERFICE SMALTATA AD ALTA RESISTENZA Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10÷16 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante	m	1,00	17,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**1,99**	**11,617**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.42.d	BATTISCOPA IN CLINKER CERAMICO A SUPERFICIE SMALTATA Zoccolino battiscopa in clinker ceramico a superfice smaltata ad alta resistenza. Battiscopa da 24,5 sgusciato h cm 10÷16	m	1,0000	11,19	11,19	
4	ABR25_MAT_2.10.60.a	Adesivo per piastrelle comune a base di resine acriliche per ceramiche in interno	kg	0,4000	0,24	0,10	
		Totale Materiali				**11,29**	**65,908**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**1,518**

Totale Euro	13,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,54	2,03	
Totale Euro	15,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,57	1,56	
Totale Euro	17,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,13**	
Totale Manodopera Euro	1,99	11,617
Totale Materiali Euro	11,29	65,908
Totale Noli Euro	0,26	1,518

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.80.a	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GOMMA SUPERFICIE LISCIA altezza da cm 6 Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:	m	1,00	8,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,33**	**15,358**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.50.a	BATTISCOPA IN GOMMA CON SUPERFICIE LISCIA Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia - Altezza cm 6	m	1,0200	5,13	5,23	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0280	10,17	0,28	
		Totale Materiali				**5,51**	**63,626**

Totale Euro	6,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,84	1,03	
Totale Euro	7,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,87	0,79	
Totale Euro	8,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,66**	
Totale Manodopera Euro	1,33	15,358
Totale Materiali Euro	5,51	63,626

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.80.b	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GOMMA SUPERFICIE LISCIA altezza 10 cm Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:	m	1,00	10,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,33**	**12,224**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.50.b	BATTISCOPA IN GOMMA CON SUPERFICIE LISCIA Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia - Altezza 10 cm	m	1,0200	6,85	6,99	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0280	10,17	0,28	
		Totale Materiali				**7,27**	**66,820**

Totale Euro	8,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,60	1,29	
Totale Euro	9,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,89	0,99	
Totale Euro	10,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,88**	
Totale Manodopera Euro	1,33	12,224
Totale Materiali Euro	7,27	66,820

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
ZOCCOLINI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.80.80.c	ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GOMMA SUPERFICIE LISCIA altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11 Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:	m	1,00	14,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,33**	**9,314**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.50.c	BATTISCOPA IN GOMMA CON SUPERFICIE LISCIA Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia - Altezza cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11	m	1,0200	9,49	9,68	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0280	10,17	0,28	
		Totale Materiali				**9,96**	**69,748**

Totale Euro	11,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,29	1,69	
Totale Euro	12,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,98	1,30	
Totale Euro	14,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,28**	
Totale Manodopera Euro	1,33	9,314
Totale Materiali Euro	9,96	69,748

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.90.10.a	PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON SUPERFICIE LISCIA da mm 30 Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante	m	1,00	6,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,056000	30,60	1,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
		Totale Manodopera				**2,42**	**36,611**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.80.d	GUARDASPIGOLI Guardaspigoli in alluminio anodizzato mm 30	m	1,0000	2,30	2,30	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0500	10,17	0,51	
		Totale Materiali				**2,81**	**42,511**

Totale Euro	5,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,23	0,78	
Totale Euro	6,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,01	0,60	
Totale Euro	6,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,61**	
Totale Manodopera Euro	2,42	36,611
Totale Materiali Euro	2,81	42,511

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.90.10.b	PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON SUPERFICIE LISCIA da mm 40 Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante	m	1,00	8,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,056000	30,60	1,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
		Totale Manodopera				**2,42**	**29,877**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.80.e	GUARDASPIGOLI Guardaspigoli in alluminio anodizzato mm 40	m	1,0000	3,37	3,37	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0600	10,17	0,61	
		Totale Materiali				**3,98**	**49,136**

Totale Euro	6,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,40	0,96	
Totale Euro	7,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,36	0,74	
Totale Euro	8,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,10**	
Totale Manodopera Euro	2,42	29,877
Totale Materiali Euro	3,98	49,136

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.90.10.c	PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON SUPERFICIE LISCIA da mm 50 Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante	m	1,00	9,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**2,61**	**28,904**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.80.f	GUARDASPIGOLI Guardaspigoli in alluminio anodizzato mm 50	m	1,0000	3,82	3,82	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0700	10,17	0,71	
		Totale Materiali				**4,53**	**50,166**

Totale Euro	7,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,14	1,07	
Totale Euro	8,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,21	0,82	
Totale Euro	9,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,03**	
Totale Manodopera Euro	2,61	28,904
Totale Materiali Euro	4,53	50,166

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.90.10.d	PROFILATO ANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON SUPERFICIE LISCIA da mm 60 Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante	m	1,00	11,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,062000	30,60	1,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,031000	25,50	0,79	
		Totale Manodopera				**2,69**	**23,391**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.80.g	GUARDASPIGOLI Guardaspigoli in alluminio anodizzato mm 60	m	1,0000	5,59	5,59	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0800	10,17	0,81	
		Totale Materiali				**6,40**	**55,652**

Totale Euro	9,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,09	1,36	
Totale Euro	10,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,45	1,05	
Totale Euro	11,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,50**	
Totale Manodopera Euro	2,69	23,391
Totale Materiali Euro	6,40	55,652

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.90.20.a	PROFILATO ANGOLARE DI RESINA SINTETICA DI LATO MM 25 A SUPERFICIE LISCIA O ZIGRINATA da mm 25 Profilato angolare di resina sintetica di lato mm 25 a superficie liscia o zigrinata fissati alla parete mediante viti inossidabili e tasselli in legno o ad espansione o mediante collante	m	1,00	3,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,87**	**21,970**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.80.c	GUARDASPIGOLI Guardaspigoli in materiale plastico mm 25	m	1,0000	1,75	1,75	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0500	10,17	0,51	
		Totale Materiali				**2,26**	**57,071**

Totale Euro	3,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,13	0,47	
Totale Euro	3,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,60	0,36	
Totale Euro	3,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,96**	

Totale Manodopera Euro	0,87	21,970
Totale Materiali Euro	2,26	57,071

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.90.30.a	PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA da mm 45 grigio o nero Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante	m	1,00	7,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,87**	**12,288**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.82.a	PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA Profilato angolare di gomma di lato mm 45 con profilo centrale doppio strato bombato per contenimento urti e alette a superficie liscia o listata. Profilato angolare di gomma grigio o nero mm 45	m	1,0000	4,22	4,22	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0500	10,17	0,51	
		Totale Materiali				**4,73**	**66,808**

Totale Euro	5,60
Spese Generali 15,000% su Euro 5,60	0,84
Totale Euro	6,44
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,44	0,64
Totale Euro	7,08
Prezzo di Applicazione Euro	**7,08**

Totale Manodopera Euro	0,87	12,288
Totale Materiali Euro	4,73	66,808

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.90.30.b	PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA da mm 45 a colori Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante	m	1,00	7,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,87**	**11,694**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.82.b	PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA Profilato angolare di gomma di lato mm 45 con profilo centrale doppio strato bombato per contenimento urti e alette a superficie liscia o listata. Profilato angolare di gomma a colori mm 45	m	1,0000	4,50	4,50	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0500	10,17	0,51	
		Totale Materiali				**5,01**	**67,339**

Totale Euro	5,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,88	0,88	
Totale Euro	6,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,76	0,68	
Totale Euro	7,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,44**	
Totale Manodopera Euro	0,87	11,694
Totale Materiali Euro	5,01	67,339

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.90.30.c	PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA da mm 45 bianco Profilato angolare di gomma di lato mm 45 a superficie liscia o zigrinata con doppio strato bollato nello spigolo per contenimento urti, in opera con idoneo collante	m	1,00	7,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,87**	**11,837**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.82.c	PROFILATO ANGOLARE DI GOMMA Profilato angolare di gomma di lato mm 45 con profilo centrale doppio strato bombato per contenimento urti e alette a superficie liscia o listata. Profilato angolare di gomma bianco mm 45	m	1,0000	4,43	4,43	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0500	10,17	0,51	
		Totale Materiali				**4,94**	**67,211**

Totale Euro	5,81
Spese Generali 15,000% su Euro 5,81	0,87
Totale Euro	6,68
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,68	0,67
Totale Euro	7,35
Prezzo di Applicazione Euro	**7,35**

Totale Manodopera Euro	0,87	11,837
Totale Materiali Euro	4,94	67,211

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.90.40.a	PROFILATO ANGOLARE DI LEGNO DI LATO MM 25÷80 A SUPERFICIE LISCIA Intinto in mogano; faggio; betulla; noce di lato mm 25÷40 Profilato angolare di legno di lato mm 25÷80 a superficie liscia fissato alla parete mediante viti e/o tasselli in legno o ad espansione o mediante collante	m	1,00	6,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,87**	**12,908**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.80.a	GUARDASPIGOLI Guardaspigoli di legno abete cm da 2 a 4	m	1,0000	3,95	3,95	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0500	10,17	0,51	
		Totale Materiali				**4,46**	**66,172**

Totale Euro	5,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,33	0,80	
Totale Euro	6,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,13	0,61	
Totale Euro	6,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,74**	
Totale Manodopera Euro	0,87	12,908
Totale Materiali Euro	4,46	66,172

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
RIVESTIMENTI
PROFILI ANGOLARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.10.90.40.b	PROFILATO ANGOLARE DI LEGNO DI LATO MM 25÷80 A SUPERFICIE LISCIA Intinto in mogano; faggio; betulla; noce di lato mm 40÷80 Profilato angolare di legno di lato mm 25÷80 a superficie liscia fissato alla parete mediante viti e/o tasselli in legno o ad espansione o mediante collante	m	1,00	8,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,87**	**9,966**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.90.80.b	GUARDASPIGOLI Guardaspigoli di legno abete cm da 6 a 8	m	1,0000	5,52	5,52	
4	ABR25_MAT_2.999.110.J	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante tipo "Bostik"in barattolo	kg	0,0500	10,17	0,51	
		Totale Materiali				**6,03**	**69,072**

Totale Euro	6,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,90	1,04	
Totale Euro	7,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,94	0,79	
Totale Euro	8,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,73**	
Totale Manodopera Euro	0,87	9,966
Totale Materiali Euro	6,03	69,072

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE IN VETROCEMENTO
OPERE IN VETROCEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.11.10.10.a	STRUTTURA IN VETROCEMENTO PER COPERTURE PIANE OD INCLINATE quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 5,5 cm Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI 7440 pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato cementizio , formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/mm², intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio:	mq	1,00	246,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,125000	30,60	34,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,125000	25,50	28,69	
		Totale Manodopera				**63,12**	**25,596**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.150.240.a	DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA Diffusori a camera d'aria in vetro ricotto per pareti. Spessore cm 15x15	cad	32,6000	3,73	121,60	
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0001	413,90	0,04	
6	ABR25_MAT_2.30.130.a	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400	kg	7,0000	0,49	3,43	
		Totale Materiali				**125,07**	**50,718**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,012000	51,40	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**0,251**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0372	164,89	6,13	
		Totale Specie2				**6,13**	**2,486**

Totale Euro	194,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 194,94	29,24	
Totale Euro	224,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 224,18	22,42	
Totale Euro	246,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**246,60**	

Totale Manodopera Euro	63,12	25,596
Totale Materiali Euro	125,07	50,718
Totale Specie2 Euro	6,13	2,486
Totale Noli Euro	0,62	0,251

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE IN VETROCEMENTO
OPERE IN VETROCEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.11.10.10.b	STRUTTURA IN VETROCEMENTO PER COPERTURE PIANE OD INCLINATE quadrati 20x20 cm, spessore 7 cm Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI 7440 pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato cementizio , formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/mm², intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio:	mq	1,00	236,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,125000	30,60	34,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,125000	25,50	28,69	
		Totale Manodopera				**63,12**	**26,711**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.150.240.b	DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA Diffusori a camera d'aria in vetro ricotto per pareti. Spessore cm 20x20	cad	18,9000	6,19	116,99	
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0001	413,90	0,04	
6	ABR25_MAT_2.30.130.a	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400	kg	7,0000	0,49	3,43	
		Totale Materiali				**120,46**	**50,975**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,012000	51,40	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**0,262**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**1,104**

Totale Euro	186,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 186,81	28,02	
Totale Euro	214,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 214,83	21,48	
Totale Euro	236,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**236,31**	

Totale Manodopera Euro	63,12	26,711
Totale Materiali Euro	120,46	50,975
Totale Specie2 Euro	2,61	1,104
Totale Noli Euro	0,62	0,262

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE IN VETROCEMENTO
OPERE IN VETROCEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.11.10.10.c	STRUTTURA IN VETROCEMENTO PER COPERTURE PIANE OD INCLINATE quadrati 14,5x14,5 cm, spessore 10,5 cm Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro a norma UNI 7440 pressato ricotto annegati in un getto di conglomerato cementizio , formante un reticolo di travetti incrociati, armati per un sovraccarico fino a 750 kg/mm², intervetro 5 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisorie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 8x10 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio:	mq	1,00	308,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,125000	30,60	34,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,125000	25,50	28,69	
		Totale Manodopera				**63,12**	**20,480**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.150.240.d	DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA Diffusori a camera d'aria in vetro ricotto per pareti. Spessore cm 14,5x14,5 sp 10	cad	32,6000	5,35	174,41	
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0001	413,90	0,04	
6	ABR25_MAT_2.30.130.a	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400	kg	7,0000	0,49	3,43	
		Totale Materiali				**177,88**	**57,714**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,011500	2,54	0,03	
		Totale Noli				**0,03**	**0,010**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**0,847**

Totale Euro	243,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 243,64	36,55	
Totale Euro	280,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 280,19	28,02	
Totale Euro	308,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**308,21**	

Totale Manodopera Euro	63,12	20,480
Totale Materiali Euro	177,88	57,714
Totale Specie2 Euro	2,61	0,847
Totale Noli Euro	0,03	0,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE IN VETROCEMENTO
OPERE IN VETROCEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.11.10.20.a	STRUTTURE IN VETROCEMENTO PER PARETI VERTICALI DIVISORI PARAPETTI quadrati 19x19 cm, spessore 8 cm Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI 7440 annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 m³ di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro 1 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisosrie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio:	mq	1,00	241,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**67,32**	**27,845**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.150.240.e	DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA Diffusori a camera d'aria in vetro ricotto per pareti. Spessore cm 8x19x19, bianchi	cad	25,0000	4,56	114,00	
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0001	413,90	0,04	
6	ABR25_MAT_2.30.130.a	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400	kg	2,0000	0,49	0,98	
		Totale Materiali				**115,02**	**47,574**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,120000	51,40	6,17	
		Totale Noli				**6,17**	**2,552**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**1,080**

Totale Euro	191,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 191,12	28,67	
Totale Euro	219,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 219,79	21,98	
Totale Euro	241,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**241,77**	

Totale Manodopera Euro	67,32	27,845
Totale Materiali Euro	115,02	47,574
Totale Specie2 Euro	2,61	1,080
Totale Noli Euro	6,17	2,552

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE IN VETROCEMENTO
OPERE IN VETROCEMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.11.10.20.b	STRUTTURE IN VETROCEMENTO PER PARETI VERTICALI DIVISORI PARAPETTI quadrati 24x24 cm, spessore 8 cm Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisori, parapetti costituita da vetromattoni a norma UNI 7440 annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per 1,00 m³ di impasto, formante un reticolo di travetti incrociati, convenientemente armati, intervetro 1 cm, compresa l'armatura metallica, le armature provvisosrie di sostegno, le fasce piane perimetrali da 6x8 cm, sia per strutture gettate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera su disegno di dettaglio:	mq	1,00	267,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**67,32**	**25,179**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.150.240.f	DIFFUSORI IN VETRO RICOTTO A CAMERA D'ARIA Diffusori a camera d'aria in vetro ricotto per pareti. Spessore cm 8x24x24, bianchi	cad	16,0000	8,39	134,24	
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0001	413,90	0,04	
6	ABR25_MAT_2.30.130.a	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400	kg	2,0000	0,49	0,98	
		Totale Materiali				**135,26**	**50,589**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,120000	51,40	6,17	
		Totale Noli				**6,17**	**2,308**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**0,976**

Totale Euro	211,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 211,36	31,70	
Totale Euro	243,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 243,06	24,31	
Totale Euro	267,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**267,37**	

Totale Manodopera Euro	67,32	25,179
Totale Materiali Euro	135,26	50,589
Totale Specie2 Euro	2,61	0,976
Totale Noli Euro	6,17	2,308

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.10.a	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA Altezza 25 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	61,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**18,283**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.170.a	GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene c.....on lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza massima del giunto 30 mm	m	1,0300	34,26	35,29	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**37,29**	**60,763**
					Totale Euro	48,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 48,51	7,28	
					Totale Euro	55,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 55,79	5,58	
					Totale Euro	61,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**61,37**	
					Totale Manodopera Euro	11,22	18,283
					Totale Materiali Euro	37,29	60,763

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.10.b	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA Altezza 35 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	81,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**13,686**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.10.b	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante in alluminio e alette di ancorag.....el giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 35 mm	m	1,0300	50,09	51,59	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**53,59**	**65,370**

Totale Euro	64,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,81	9,72	
Totale Euro	74,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,53	7,45	
Totale Euro	81,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,98**	
Totale Manodopera Euro	11,22	13,686
Totale Materiali Euro	53,59	65,370

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.10.c	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA Altezza 50 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	90,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**12,434**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.10.c	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA FISSA Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza fissa, con profilo portante in alluminio e alette di ancorag.....el giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 50 mm	m	1,0300	56,43	58,12	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**60,12**	**66,622**

Totale Euro	71,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,34	10,70	
Totale Euro	82,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,04	8,20	
Totale Euro	90,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,24**	
Totale Manodopera Euro	11,22	12,434
Totale Materiali Euro	60,12	66,622

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.100.a	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 30 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	219,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**11,485**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.100.a	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, ...÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 30 mm	m	1,0300	135,41	139,47	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**148,54**	**67,564**
					Totale Euro	173,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 173,79	26,07	
					Totale Euro	199,86	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 199,86	19,99	
					Totale Euro	219,85	
					Prezzo di Applicazione Euro	**219,85**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	11,485
					Totale Materiali Euro	148,54	67,564

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.100.b	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 40 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	230,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**10,955**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.100.b	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, ...÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 40 mm	m	1,0300	143,57	147,88	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**156,95**	**68,097**
					Totale Euro	182,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 182,20	27,33	
					Totale Euro	209,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 209,53	20,95	
					Totale Euro	230,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**230,48**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	10,955
					Totale Materiali Euro	156,95	68,097

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.100.c	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 50 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	240,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**10,488**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.100.c	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, ...÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 50 mm	m	1,0300	151,44	155,98	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**165,05**	**68,559**
					Totale Euro	190,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 190,30	28,55	
					Totale Euro	218,85	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 218,85	21,89	
					Totale Euro	240,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**240,74**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	10,488
					Totale Materiali Euro	165,05	68,559

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.100.d	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 65 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	262,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**9,605**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.100.d	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, ...÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 65 mm	m	1,0300	168,44	173,49	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**182,56**	**69,446**
					Totale Euro	207,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 207,81	31,17	
					Totale Euro	238,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 238,98	23,90	
					Totale Euro	262,88	
					Prezzo di Applicazione Euro	**262,88**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	9,605
					Totale Materiali Euro	182,56	69,446

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.100.e	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 75 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	273,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**9,239**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.100.e	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, ...÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 75 mm	m	1,0300	176,44	181,73	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**190,80**	**69,811**
					Totale Euro	216,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 216,05	32,41	
					Totale Euro	248,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 248,46	24,85	
					Totale Euro	273,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**273,31**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	9,239
					Totale Materiali Euro	190,80	69,811

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.100.f	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 85 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 25+16÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	284,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**8,881**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.100.f	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI CON ELEMENTO CENTRALE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, ...÷9 mm, larghezza massima del giunto 70 mm, larghezza visibile del profilo 76 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 85 mm	m	1,0300	184,87	190,42	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**199,49**	**70,169**
					Totale Euro	224,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 224,74	33,71	
					Totale Euro	258,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 258,45	25,85	
					Totale Euro	284,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**284,30**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	8,881
					Totale Materiali Euro	199,49	70,169

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.110.a	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 30 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18÷12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	246,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**10,258**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.110.a	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di .....2 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 30 mm	m	1,0300	155,50	160,17	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,4000	0,53	0,21	
		Totale Materiali				**169,32**	**68,790**

Totale Euro	194,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 194,57	29,19	
Totale Euro	223,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 223,76	22,38	
Totale Euro	246,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**246,14**	
Totale Manodopera Euro	25,25	10,258
Totale Materiali Euro	169,32	68,790

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.110.b	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 40 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18÷12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	256,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**9,856**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.110.b	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di .....2 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 40 mm	m	1,0300	163,22	168,12	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,4000	0,53	0,21	
		Totale Materiali				**177,27**	**69,195**

Totale Euro	202,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 202,52	30,38	
Totale Euro	232,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 232,90	23,29	
Totale Euro	256,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**256,19**	
Totale Manodopera Euro	25,25	9,856
Totale Materiali Euro	177,27	69,195

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.110.c	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 50 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18÷12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	267,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**9,454**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.110.c	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di .....2 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 50 mm	m	1,0300	171,58	176,73	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,4000	0,53	0,21	
		Totale Materiali				**185,88**	**69,597**

Totale Euro	211,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 211,13	31,67	
Totale Euro	242,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 242,80	24,28	
Totale Euro	267,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**267,08**	
Totale Manodopera Euro	25,25	9,454
Totale Materiali Euro	185,88	69,597

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.110.d	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 65 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18÷12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	289,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**8,722**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.110.d	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di .....2 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 65 mm	m	1,0300	188,80	194,46	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,4000	0,53	0,21	
		Totale Materiali				**203,61**	**70,329**
					Totale Euro	228,86	
					Spese Generali 15,000% su Euro 228,86	34,33	
					Totale Euro	263,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 263,19	26,32	
					Totale Euro	289,51	
					Prezzo di Applicazione Euro	**289,51**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	8,722
					Totale Materiali Euro	203,61	70,329

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.110.e	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 75 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18÷12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	299,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**8,432**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.110.e	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di .....2 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 75 mm	m	1,0300	196,43	202,32	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,4000	0,53	0,21	
		Totale Materiali				**211,47**	**70,619**
					Totale Euro	236,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 236,72	35,51	
					Totale Euro	272,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 272,23	27,22	
					Totale Euro	299,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**299,45**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	8,432
					Totale Materiali Euro	211,47	70,619

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.110.f	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A T Altezza 85 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 30+18÷12 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	310,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**8,136**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.110.f	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A T Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a T, alette di .....2 mm, larghezza massima del giunto 90 mm, larghezza visibile del profilo 100 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 85 mm	m	1,0300	204,78	210,92	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,4000	0,53	0,21	
		Totale Materiali				**220,07**	**70,915**

Totale Euro	245,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 245,32	36,80	
Totale Euro	282,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 282,12	28,21	
Totale Euro	310,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**310,33**	
Totale Manodopera Euro	25,25	8,136
Totale Materiali Euro	220,07	70,915

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.120.a	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 30 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34÷17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	390,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**7,183**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.120.a	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ..... mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 30 mm	m	1,0300	263,41	271,31	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,8000	0,53	0,42	
		Totale Materiali				**280,67**	**71,869**
					Totale Euro	308,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 308,72	46,31	
					Totale Euro	355,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 355,03	35,50	
					Totale Euro	390,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**390,53**	
					Totale Manodopera Euro	28,05	7,183
					Totale Materiali Euro	280,67	71,869

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.120.b	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 40 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34÷17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	401,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**6,984**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.120.b	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ..... mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 40 mm	m	1,0300	271,91	280,07	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,8000	0,53	0,42	
		Totale Materiali				**289,43**	**72,067**
					Totale Euro	317,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 317,48	47,62	
					Totale Euro	365,10	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 365,10	36,51	
					Totale Euro	401,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**401,61**	
					Totale Manodopera Euro	28,05	6,984
					Totale Materiali Euro	289,43	72,067

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.120.c	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 50 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34÷17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	412,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**6,801**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.120.c	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ..... mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 50 mm	m	1,0300	280,21	288,62	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,8000	0,53	0,42	
		Totale Materiali				**297,98**	**72,252**
					Totale Euro	326,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 326,03	48,90	
					Totale Euro	374,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 374,93	37,49	
					Totale Euro	412,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**412,42**	
					Totale Manodopera Euro	28,05	6,801
					Totale Materiali Euro	297,98	72,252

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.120.d	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 65 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34÷17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	434,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**6,453**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.120.d	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ..... mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 65 mm	m	1,0300	297,31	306,23	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,8000	0,53	0,42	
		Totale Materiali				**315,59**	**72,598**
					Totale Euro	343,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 343,64	51,55	
					Totale Euro	395,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 395,19	39,52	
					Totale Euro	434,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**434,71**	
					Totale Manodopera Euro	28,05	6,453
					Totale Materiali Euro	315,59	72,598

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.120.e	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 75 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34÷17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	446,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**6,289**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.120.e	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ..... mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 75 mm	m	1,0300	306,02	315,20	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,8000	0,53	0,42	
		Totale Materiali				**324,56**	**72,763**
					Totale Euro	352,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 352,61	52,89	
					Totale Euro	405,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 405,50	40,55	
					Totale Euro	446,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**446,05**	
					Totale Manodopera Euro	28,05	6,289
					Totale Materiali Euro	324,56	72,763

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.120.f	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO, CON PROFILO PORTANTE IN ALLUMINIO ED ELEMENTO CENTRALE A H Altezza 85 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 34÷17 mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	456,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**6,139**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.120.f	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON ELEMENTO CENTRALE A H Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di ..... mm, larghezza massima del giunto 120 mm, larghezza visibile del profilo 140 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 85 mm	m	1,0300	314,38	323,81	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,8000	0,53	0,42	
		Totale Materiali				**333,17**	**72,913**
					Totale Euro	361,22	
					Spese Generali 15,000% su Euro 361,22	54,18	
					Totale Euro	415,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 415,40	41,54	
					Totale Euro	456,94	
					Prezzo di Applicazione Euro	**456,94**	
					Totale Manodopera Euro	28,05	6,139
					Totale Materiali Euro	333,17	72,913

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.130.a	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 20 a 85 mm Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	92,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**21,121**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.130.a	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neo.....acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 20 a 85 mm	m	1,0300	50,36	51,87	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**53,87**	**57,931**

Totale Euro	73,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,51	11,03	
Totale Euro	84,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,54	8,45	
Totale Euro	92,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,99**	
Totale Manodopera Euro	19,64	21,121
Totale Materiali Euro	53,87	57,931

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.130.b	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	100,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**19,529**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.130.b	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neo.....cidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm	m	1,0300	56,17	57,86	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**59,86**	**59,521**

Totale Euro	79,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 79,50	11,93	
Totale Euro	91,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 91,43	9,14	
Totale Euro	100,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**100,57**	
Totale Manodopera Euro	19,64	19,529
Totale Materiali Euro	59,86	59,521

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.130.c	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	108,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**18,040**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.130.c	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neo.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm	m	1,0300	62,54	64,42	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**66,42**	**61,009**
					Totale Euro	86,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 86,06	12,91	
					Totale Euro	98,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 98,97	9,90	
					Totale Euro	108,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**108,87**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	18,040
					Totale Materiali Euro	66,42	61,009

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.130.d	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	123,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**15,938**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.130.d	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neo.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm	m	1,0300	73,57	75,78	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**77,78**	**63,118**

Totale Euro	97,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,42	14,61	
Totale Euro	112,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,03	11,20	
Totale Euro	123,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**123,23**	
Totale Manodopera Euro	19,64	15,938
Totale Materiali Euro	77,78	63,118

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.130.e	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	135,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**14,446**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.130.e	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neo.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm	m	1,0300	83,33	85,83	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**87,83**	**64,605**
					Totale Euro	107,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 107,47	16,12	
					Totale Euro	123,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 123,59	12,36	
					Totale Euro	135,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**135,95**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	14,446
					Totale Materiali Euro	87,83	64,605

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.130.f	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO TUTTO ESTERNO Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	152,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**12,871**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.130.f	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI TUTTO ESTERNO Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neo.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm	m	1,0300	96,11	98,99	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**100,99**	**66,184**

Totale Euro	120,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 120,63	18,09	
Totale Euro	138,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 138,72	13,87	
Totale Euro	152,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**152,59**	
Totale Manodopera Euro	19,64	12,871
Totale Materiali Euro	100,99	66,184

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.140.a	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 25 a 45 mm Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	81,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**24,060**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.140.a	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, g.....acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 25 a 45 mm	m	1,0300	41,64	42,89	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**44,89**	**54,992**

Totale Euro	64,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,53	9,68	
Totale Euro	74,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,21	7,42	
Totale Euro	81,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,63**	
Totale Manodopera Euro	19,64	24,060
Totale Materiali Euro	44,89	54,992

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.140.b	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 45 a 85 mm Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	91,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**21,385**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.140.b	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, g.....acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 45 a 85 mm	m	1,0300	49,48	50,96	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**52,96**	**57,666**

Totale Euro	72,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,60	10,89	
Totale Euro	83,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,49	8,35	
Totale Euro	91,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**91,84**	
Totale Manodopera Euro	19,64	21,385
Totale Materiali Euro	52,96	57,666

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.140.c	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	99,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**19,701**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.140.c	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, g.....cidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm	m	1,0300	55,50	57,17	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**59,17**	**59,354**

Totale Euro	78,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,81	11,82	
Totale Euro	90,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 90,63	9,06	
Totale Euro	99,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**99,69**	
Totale Manodopera Euro	19,64	19,701
Totale Materiali Euro	59,17	59,354

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.140.d	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	108,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**18,175**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.140.d	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, g.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm	m	1,0300	61,93	63,79	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**65,79**	**60,883**

Totale Euro	85,43
Spese Generali 15,000% su Euro 85,43	12,81
Totale Euro	98,24
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,24	9,82
Totale Euro	108,06
Prezzo di Applicazione Euro	**108,06**

Totale Manodopera Euro	19,64	18,175
Totale Materiali Euro	65,79	60,883

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.140.e	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	122,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**16,058**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.140.e	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, g.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm	m	1,0300	72,86	75,05	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**77,05**	**62,996**

Totale Euro	96,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 96,69	14,50	
Totale Euro	111,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 111,19	11,12	
Totale Euro	122,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**122,31**	
Totale Manodopera Euro	19,64	16,058
Totale Materiali Euro	77,05	62,996

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.140.f	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	134,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**14,554**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.140.f	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, g.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm	m	1,0300	82,56	85,04	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**87,04**	**64,498**

Totale Euro	106,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 106,68	16,00	
Totale Euro	122,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 122,68	12,27	
Totale Euro	134,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**134,95**	
Totale Manodopera Euro	19,64	14,554
Totale Materiali Euro	87,04	64,498

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.140.g	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI , TIPO ALETTE ESTERNE E CORPO INTERNO Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	152,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**12,908**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.140.g	GIUNTO VERTICALE PER ESTERNI CORPO INTERNO Giunto verticale per esterni , tipo alette esterne e corpo interno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, g.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm	m	1,0300	95,77	98,64	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**100,64**	**66,145**
					Totale Euro	120,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 120,28	18,04	
					Totale Euro	138,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 138,32	13,83	
					Totale Euro	152,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**152,15**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	12,908
					Totale Materiali Euro	100,64	66,145

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.150.a	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	68,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**28,513**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.150.a	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia.....acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm	m	1,0300	31,85	32,81	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**34,81**	**50,537**

Totale Euro	54,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,45	8,17	
Totale Euro	62,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,62	6,26	
Totale Euro	68,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,88**	
Totale Manodopera Euro	19,64	28,513
Totale Materiali Euro	34,81	50,537

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.150.b	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	78,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**24,905**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.150.b	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia.....acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm	m	1,0300	39,51	40,70	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**42,70**	**54,147**
					Totale Euro	62,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 62,34	9,35	
					Totale Euro	71,69	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 71,69	7,17	
					Totale Euro	78,86	
					Prezzo di Applicazione Euro	**78,86**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	24,905
					Totale Materiali Euro	42,70	54,147

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.150.c	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	86,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**22,795**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.150.c	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia.....cidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm	m	1,0300	45,12	46,47	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**48,47**	**56,256**
					Totale Euro	68,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 68,11	10,22	
					Totale Euro	78,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 78,33	7,83	
					Totale Euro	86,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**86,16**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	22,795
					Totale Materiali Euro	48,47	56,256

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.150.d	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	94,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**20,825**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.150.d	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm	m	1,0300	51,38	52,92	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**54,92**	**58,233**
					Totale Euro	74,56	
					Spese Generali 15,000% su Euro 74,56	11,18	
					Totale Euro	85,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 85,74	8,57	
					Totale Euro	94,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**94,31**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	20,825
					Totale Materiali Euro	54,92	58,233

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.150.e	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	108,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**18,040**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.150.e	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm	m	1,0300	62,54	64,42	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**66,42**	**61,009**
					Totale Euro	86,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 86,06	12,91	
					Totale Euro	98,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 98,97	9,90	
					Totale Euro	108,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**108,87**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	18,040
					Totale Materiali Euro	66,42	61,009

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.150.f	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	122,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**16,097**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.150.f	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm	m	1,0300	72,63	74,81	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**76,81**	**62,954**

Totale Euro	96,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 96,45	14,47	
Totale Euro	110,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,92	11,09	
Totale Euro	122,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**122,01**	
Totale Manodopera Euro	19,64	16,097
Totale Materiali Euro	76,81	62,954

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.150.g	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE SOTTO INTONACO Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	137,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**14,246**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.150.g	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI SOTTO INTONACO Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia.....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm	m	1,0300	84,80	87,34	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**89,34**	**64,805**

Totale Euro	108,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,98	16,35	
Totale Euro	125,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 125,33	12,53	
Totale Euro	137,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**137,86**	
Totale Manodopera Euro	19,64	14,246
Totale Materiali Euro	89,34	64,805

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.160.a	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	71,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**27,557**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.160.a	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da .....acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm	m	1,0300	33,69	34,70	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**36,70**	**51,494**

Totale Euro	56,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,34	8,45	
Totale Euro	64,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,79	6,48	
Totale Euro	71,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**71,27**	
Totale Manodopera Euro	19,64	27,557
Totale Materiali Euro	36,70	51,494

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.160.b	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	81,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**24,119**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.160.b	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da .....acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm	m	1,0300	41,49	42,73	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**44,73**	**54,931**
					Totale Euro	64,37	
					Spese Generali 15,000% su Euro 64,37	9,66	
					Totale Euro	74,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 74,03	7,40	
					Totale Euro	81,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**81,43**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	24,119
					Totale Materiali Euro	44,73	54,931

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.160.c	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	88,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**22,200**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.160.c	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da .....cidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm	m	1,0300	46,89	48,30	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**50,30**	**56,855**
					Totale Euro	69,94	
					Spese Generali 15,000% su Euro 69,94	10,49	
					Totale Euro	80,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 80,43	8,04	
					Totale Euro	88,47	
					Prezzo di Applicazione Euro	**88,47**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	22,200
					Totale Materiali Euro	50,30	56,855

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.160.d	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	96,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**20,317**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.160.d	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da .....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm	m	1,0300	53,18	54,78	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**56,78**	**58,736**
					Totale Euro	76,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 76,42	11,46	
					Totale Euro	87,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 87,88	8,79	
					Totale Euro	96,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**96,67**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	20,317
					Totale Materiali Euro	56,78	58,736

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.160.e	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	111,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**17,638**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.160.e	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da .....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm	m	1,0300	64,46	66,39	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**68,39**	**61,419**
					Totale Euro	88,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 88,03	13,20	
					Totale Euro	101,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 101,23	10,12	
					Totale Euro	111,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**111,35**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	17,638
					Totale Materiali Euro	68,39	61,419

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.160.f	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	124,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**15,792**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.160.f	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da .....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm	m	1,0300	74,44	76,67	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**78,67**	**63,255**
					Totale Euro	98,31	
					Spese Generali 15,000% su Euro 98,31	14,75	
					Totale Euro	113,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 113,06	11,31	
					Totale Euro	124,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**124,37**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	15,792
					Totale Materiali Euro	78,67	63,255

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.160.g	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE, PARETI E SOFFITTI DA INSTALLARE RASENTE A PIASTRELLE Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	140,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**13,981**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.160.g	GIUNTO VERTICALE PER FACCIATE PARETI E SOFFITTI PER PIASTRELLE Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare rasente a piastrelle, con profilo portante in alluminio da .....idi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 25 . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm	m	1,0300	86,81	89,41	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**91,41**	**65,070**
					Totale Euro	111,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 111,05	16,66	
					Totale Euro	127,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 127,71	12,77	
					Totale Euro	140,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**140,48**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	13,981
					Totale Materiali Euro	91,41	65,070

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.170.a	GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Per larghezza massima del giunto 30 mm Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	62,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**22,488**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.170.a	GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene c.....on lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza massima del giunto 30 mm	m	1,0300	34,26	35,29	
		Totale Materiali				**35,29**	**56,564**
					Totale Euro	49,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 49,32	7,40	
					Totale Euro	56,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 56,72	5,67	
					Totale Euro	62,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**62,39**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	22,488
					Totale Materiali Euro	35,29	56,564

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.170.b	GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Per larghezza massima del giunto 50 mm Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	75,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**14,900**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.170.b	GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene c.....on lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza massima del giunto 50 mm	m	1,0300	46,89	48,30	
		Totale Materiali				**48,30**	**64,143**
					Totale Euro	59,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 59,52	8,93	
					Totale Euro	68,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 68,45	6,85	
					Totale Euro	75,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**75,30**	
					Totale Manodopera Euro	11,22	14,900
					Totale Materiali Euro	48,30	64,143

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.170.c	GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Per larghezza massima del giunto 70 mm Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	131,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**8,517**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.170.c	GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene c.....on lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza massima del giunto 70 mm	m	1,0300	90,20	92,91	
		Totale Materiali				**92,91**	**70,531**

Totale Euro	104,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 104,13	15,62	
Totale Euro	119,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 119,75	11,98	
Totale Euro	131,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**131,73**	
Totale Manodopera Euro	11,22	8,517
Totale Materiali Euro	92,91	70,531

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.170.d	GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Per larghezza massima del giunto 90 mm Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a mm 14 con lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00	m	1,00	142,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**7,876**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.170.d	GIUNTO VERTICALE PER PARETI DI CARTONGESSO Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene c.....on lastra da 12,5 mm e mm 26 con lastra di circa 25 mm . Con elementi pari a m 4.00. Per larghezza massima del giunto 90 mm	m	1,0300	98,44	101,39	
		Totale Materiali				**101,39**	**71,176**

Totale Euro	112,61
Spese Generali 15,000% su Euro 112,61	16,89
Totale Euro	129,50
Utile Impresa 10,000% su Euro 129,50	12,95
Totale Euro	142,45
Prezzo di Applicazione Euro	**142,45**

Totale Manodopera Euro	11,22	7,876
Totale Materiali Euro	101,39	71,176

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.20.a	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza 30÷35 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	123,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,95**	**14,509**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.20.a	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di an.....giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 30÷35 mm	m	1,0300	75,58	77,85	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**79,85**	**64,541**

Totale Euro	97,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,80	14,67	
Totale Euro	112,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,47	11,25	
Totale Euro	123,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**123,72**	
Totale Manodopera Euro	17,95	14,509
Totale Materiali Euro	79,85	64,541

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.20.b	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza 40÷55 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	131,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,95**	**13,670**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.20.b	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di an.....giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 40÷55 mm	m	1,0300	81,41	83,85	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**85,85**	**65,380**

Totale Euro	103,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,80	15,57	
Totale Euro	119,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 119,37	11,94	
Totale Euro	131,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**131,31**	
Totale Manodopera Euro	17,95	13,670
Totale Materiali Euro	85,85	65,380

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.20.c	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza 60÷75 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	138,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,95**	**12,975**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.20.c	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di an.....giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 60÷75 mm	m	1,0300	86,81	89,41	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**91,41**	**66,076**

Totale Euro	109,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 109,36	16,40	
Totale Euro	125,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 125,76	12,58	
Totale Euro	138,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**138,34**	
Totale Manodopera Euro	17,95	12,975
Totale Materiali Euro	91,41	66,076

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.20.d	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza 75÷90 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	145,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,95**	**12,301**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.20.d	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di an.....giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 75÷90 mm	m	1,0300	92,62	95,40	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**97,40**	**66,749**

Totale Euro	115,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,35	17,30	
Totale Euro	132,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 132,65	13,27	
Totale Euro	145,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**145,92**	
Totale Manodopera Euro	17,95	12,301
Totale Materiali Euro	97,40	66,749

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.20.e	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Altezza 90÷105 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	153,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,95**	**11,722**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.20.e	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO AD ALTEZZA REGOLABILE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di an.....iunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 90÷105 mm	m	1,0300	98,16	101,10	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**103,10**	**67,328**

Totale Euro	121,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,05	18,16	
Totale Euro	139,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 139,21	13,92	
Totale Euro	153,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**153,13**	
Totale Manodopera Euro	17,95	11,722
Totale Materiali Euro	103,10	67,328

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.30.a	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO Altezza fissa 15 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	93,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**17,994**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.30.a	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, gu.....nto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza fissa 15 mm	m	1,0300	53,50	55,11	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**57,11**	**61,061**

Totale Euro	73,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,94	11,09	
Totale Euro	85,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,03	8,50	
Totale Euro	93,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,53**	
Totale Manodopera Euro	16,83	17,994
Totale Materiali Euro	57,11	61,061

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.30.b	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO Altezza fissa 20 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	95,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**17,621**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.30.b	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, gu.....nto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza fissa 20 mm	m	1,0300	55,02	56,67	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**58,67**	**61,428**

Totale Euro	75,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,50	11,33	
Totale Euro	86,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,83	8,68	
Totale Euro	95,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**95,51**	
Totale Manodopera Euro	16,83	17,621
Totale Materiali Euro	58,67	61,428

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.30.c	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO Altezza fissa 25 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	97,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**17,349**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.30.c	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, gu.....nto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza fissa 25 mm	m	1,0300	56,17	57,86	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**59,86**	**61,705**

Totale Euro	76,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,69	11,50	
Totale Euro	88,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 88,19	8,82	
Totale Euro	97,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**97,01**	
Totale Manodopera Euro	16,83	17,349
Totale Materiali Euro	59,86	61,705

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.30.d	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO Altezza fissa 35 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	105,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**15,927**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.30.d	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, gu.....nto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza fissa 35 mm	m	1,0300	62,82	64,70	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**66,70**	**63,121**

Totale Euro	83,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,53	12,53	
Totale Euro	96,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 96,06	9,61	
Totale Euro	105,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**105,67**	
Totale Manodopera Euro	16,83	15,927
Totale Materiali Euro	66,70	63,121

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.30.e	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO Altezza fissa 50 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	114,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**14,718**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.30.e	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, gu.....nto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza fissa 50 mm	m	1,0300	69,48	71,56	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**73,56**	**64,329**

Totale Euro	90,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 90,39	13,56	
Totale Euro	103,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 103,95	10,40	
Totale Euro	114,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**114,35**	
Totale Manodopera Euro	16,83	14,718
Totale Materiali Euro	73,56	64,329

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.30.f	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO Altezza regolabile 30÷35 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	141,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**13,835**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.30.f	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, gu.....m, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza regolabile 30÷35 mm	m	1,0300	87,94	90,58	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**92,58**	**65,216**

Totale Euro	112,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 112,22	16,83	
Totale Euro	129,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 129,05	12,91	
Totale Euro	141,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**141,96**	
Totale Manodopera Euro	19,64	13,835
Totale Materiali Euro	92,58	65,216

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.30.g	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO Altezza regolabile 40÷55 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	149,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**13,156**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.30.g	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, gu.....m, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza regolabile 40÷55 mm	m	1,0300	93,57	96,38	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**98,38**	**65,899**

Totale Euro	118,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 118,02	17,70	
Totale Euro	135,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 135,72	13,57	
Totale Euro	149,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**149,29**	
Totale Manodopera Euro	19,64	13,156
Totale Materiali Euro	98,38	65,899

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.30.h	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO Altezza regolabile 60÷75 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	156,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**12,550**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.30.h	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, gu.....m, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza regolabile 60÷75 mm	m	1,0300	99,09	102,06	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**104,06**	**66,496**

Totale Euro	123,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 123,70	18,56	
Totale Euro	142,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 142,26	14,23	
Totale Euro	156,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**156,49**	
Totale Manodopera Euro	19,64	12,550
Totale Materiali Euro	104,06	66,496

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.30.i	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO Altezza regolabile 75÷90 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	163,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**11,984**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.30.i	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, gu.....m, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza regolabile 75÷90 mm	m	1,0300	104,78	107,92	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**109,92**	**67,069**

Totale Euro	129,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 129,56	19,43	
Totale Euro	148,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,99	14,90	
Totale Euro	163,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**163,89**	
Totale Manodopera Euro	19,64	11,984
Totale Materiali Euro	109,92	67,069

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.30.j	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO Altezza regolabile 90÷105 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	171,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**11,473**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.30.j	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO IN MATERIE PLASTICHE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, gu....., movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza regolabile 90÷105 mm	m	1,0300	110,37	113,68	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**115,68**	**67,578**

Totale Euro	135,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,32	20,30	
Totale Euro	155,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 155,62	15,56	
Totale Euro	171,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**171,18**	
Totale Manodopera Euro	19,64	11,473
Totale Materiali Euro	115,68	67,578

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.40.a	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza fissa 15 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	96,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**17,367**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.40.a	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio .....nto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza fissa 15 mm	m	1,0300	56,10	57,78	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**59,78**	**61,686**

Totale Euro	76,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,61	11,49	
Totale Euro	88,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 88,10	8,81	
Totale Euro	96,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,91**	
Totale Manodopera Euro	16,83	17,367
Totale Materiali Euro	59,78	61,686

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.40.b	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza fissa 20 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	99,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**16,947**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.40.b	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio .....nto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza fissa 20 mm	m	1,0300	57,93	59,67	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**61,67**	**62,098**

Totale Euro	78,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,50	11,78	
Totale Euro	90,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 90,28	9,03	
Totale Euro	99,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**99,31**	
Totale Manodopera Euro	16,83	16,947
Totale Materiali Euro	61,67	62,098

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.40.c	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza fissa 25 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	101,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**16,662**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.40.c	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio .....nto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza fissa 25 mm	m	1,0300	59,24	61,02	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**63,02**	**62,390**

Totale Euro	79,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 79,85	11,98	
Totale Euro	91,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 91,83	9,18	
Totale Euro	101,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**101,01**	
Totale Manodopera Euro	16,83	16,662
Totale Materiali Euro	63,02	62,390

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.40.d	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza fissa 35 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	105,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**16,021**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.40.d	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio .....nto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza fissa 35 mm	m	1,0300	62,34	64,21	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**66,21**	**63,027**

Totale Euro	83,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,04	12,46	
Totale Euro	95,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,50	9,55	
Totale Euro	105,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**105,05**	
Totale Manodopera Euro	16,83	16,021
Totale Materiali Euro	66,21	63,027

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.40.e	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza fissa 50 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	118,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**14,207**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.40.e	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio .....nto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza fissa 50 mm	m	1,0300	72,63	74,81	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**76,81**	**64,840**

Totale Euro	93,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 93,64	14,05	
Totale Euro	107,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,69	10,77	
Totale Euro	118,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**118,46**	
Totale Manodopera Euro	16,83	14,207
Totale Materiali Euro	76,81	64,840

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.40.f	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza regolabile 30÷35 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	146,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**13,441**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.40.f	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio .....m, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza regolabile 30÷35 mm	m	1,0300	91,14	93,87	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**95,87**	**65,610**

Totale Euro	115,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,51	17,33	
Totale Euro	132,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 132,84	13,28	
Totale Euro	146,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**146,12**	
Totale Manodopera Euro	19,64	13,441
Totale Materiali Euro	95,87	65,610

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.40.g	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza regolabile 40÷55 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	153,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**12,816**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.40.g	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio .....m, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza regolabile 40÷55 mm	m	1,0300	96,60	99,50	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**101,50**	**66,236**

Totale Euro	121,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,14	18,17	
Totale Euro	139,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 139,31	13,93	
Totale Euro	153,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**153,24**	
Totale Manodopera Euro	19,64	12,816
Totale Materiali Euro	101,50	66,236

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.40.h	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza regolabile 60÷75 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	161,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**12,185**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.40.h	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio .....m, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza regolabile 60÷75 mm	m	1,0300	102,70	105,78	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**107,78**	**66,869**

Totale Euro	127,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 127,42	19,11	
Totale Euro	146,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 146,53	14,65	
Totale Euro	161,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**161,18**	
Totale Manodopera Euro	19,64	12,185
Totale Materiali Euro	107,78	66,869

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.40.i	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza regolabile 75÷90 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	168,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**11,682**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.40.i	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio .....m, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza regolabile 75÷90 mm	m	1,0300	108,02	111,26	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**113,26**	**67,369**

Totale Euro	132,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 132,90	19,94	
Totale Euro	152,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 152,84	15,28	
Totale Euro	168,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**168,12**	
Totale Manodopera Euro	19,64	11,682
Totale Materiali Euro	113,26	67,369

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.40.j	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON MOQUETTE Altezza regolabile 90÷105 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene sporgente per 5 mm per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	175,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**11,179**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.40.j	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON MOQUETTE Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con moquette, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio ....., movimento totale del profilo 10÷5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza regolabile 90÷105 mm	m	1,0300	113,83	117,24	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**119,24**	**67,873**

Totale Euro	138,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 138,88	20,83	
Totale Euro	159,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 159,71	15,97	
Totale Euro	175,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**175,68**	
Totale Manodopera Euro	19,64	11,179
Totale Materiali Euro	119,24	67,873

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.50.a	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO Altezza fissa 15 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	82,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**20,504**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.50.a	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio.....unto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza fissa 15 mm	m	1,0300	44,72	46,06	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**48,06**	**58,553**

Totale Euro	64,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,89	9,73	
Totale Euro	74,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,62	7,46	
Totale Euro	82,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,08**	
Totale Manodopera Euro	16,83	20,504
Totale Materiali Euro	48,06	58,553

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.50.b	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO Altezza fissa 20 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	83,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**20,100**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.50.b	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio.....unto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza fissa 20 mm	m	1,0300	45,98	47,36	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**49,36**	**58,951**

Totale Euro	66,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,19	9,93	
Totale Euro	76,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,12	7,61	
Totale Euro	83,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,73**	
Totale Manodopera Euro	16,83	20,100
Totale Materiali Euro	49,36	58,951

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.50.c	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO Altezza fissa 25 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	85,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**19,747**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.50.c	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio.....unto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza fissa 25 mm	m	1,0300	47,13	48,54	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**50,54**	**59,298**

Totale Euro	67,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 67,37	10,11	
Totale Euro	77,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 77,48	7,75	
Totale Euro	85,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**85,23**	
Totale Manodopera Euro	16,83	19,747
Totale Materiali Euro	50,54	59,298

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.50.d	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO Altezza fissa 35 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	93,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**18,073**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.50.d	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio.....unto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza fissa 35 mm	m	1,0300	53,18	54,78	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**56,78**	**60,975**

Totale Euro	73,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,61	11,04	
Totale Euro	84,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,65	8,47	
Totale Euro	93,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,12**	
Totale Manodopera Euro	16,83	18,073
Totale Materiali Euro	56,78	60,975

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.50.e	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO Altezza fissa 50 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	101,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**16,558**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.50.e	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio.....unto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza fissa 50 mm	m	1,0300	59,73	61,52	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**63,52**	**62,495**

Totale Euro	80,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,35	12,05	
Totale Euro	92,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,40	9,24	
Totale Euro	101,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**101,64**	
Totale Manodopera Euro	16,83	16,558
Totale Materiali Euro	63,52	62,495

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.50.f	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO Altezza regolabile 30÷35 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	130,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**15,107**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.50.f	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio.....mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza regolabile 30÷35 mm	m	1,0300	78,77	81,13	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**83,13**	**63,941**

Totale Euro	102,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,77	15,42	
Totale Euro	118,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,19	11,82	
Totale Euro	130,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**130,01**	
Totale Manodopera Euro	19,64	15,107
Totale Materiali Euro	83,13	63,941

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.50.g	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO Altezza regolabile 40÷55 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	137,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**14,329**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.50.g	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio.....mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza regolabile 40÷55 mm	m	1,0300	84,18	86,71	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**88,71**	**64,723**

Totale Euro	108,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,35	16,25	
Totale Euro	124,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 124,60	12,46	
Totale Euro	137,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**137,06**	
Totale Manodopera Euro	19,64	14,329
Totale Materiali Euro	88,71	64,723

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.50.h	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO Altezza regolabile 60÷75 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	144,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**13,575**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.50.h	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio.....mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza regolabile 60÷75 mm	m	1,0300	90,03	92,73	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**94,73**	**65,476**

Totale Euro	114,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,37	17,16	
Totale Euro	131,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,53	13,15	
Totale Euro	144,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**144,68**	
Totale Manodopera Euro	19,64	13,575
Totale Materiali Euro	94,73	65,476

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.50.i	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO Altezza regolabile 75÷90 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	151,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**12,926**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.50.i	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio.....mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza regolabile 75÷90 mm	m	1,0300	95,60	98,47	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**100,47**	**66,125**

Totale Euro	120,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 120,11	18,02	
Totale Euro	138,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 138,13	13,81	
Totale Euro	151,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**151,94**	
Totale Manodopera Euro	19,64	12,926
Totale Materiali Euro	100,47	66,125

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.50.j	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO ANTIBATTERICO Altezza regolabile 90÷105 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene con lato superiore liscio, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	159,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**12,330**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.50.j	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON LATO SUPERIORE LISCIO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento antibatterico, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio.....m, movimento totale del profilo 6÷3 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza regolabile 90÷105 mm	m	1,0300	101,23	104,27	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**106,27**	**66,719**

Totale Euro	125,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 125,91	18,89	
Totale Euro	144,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 144,80	14,48	
Totale Euro	159,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**159,28**	
Totale Manodopera Euro	19,64	12,330
Totale Materiali Euro	106,27	66,719

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.60.a	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO SOPRELEVATO Larghezza del giunto 30 mm, visibile 35 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento soprelevato, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 10÷5 mm, altezza di montaggio 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	94,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**17,721**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.60.a	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO SOPRELEVATO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento soprelevato, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio p.....le del profilo 10÷5 mm, altezza di montaggio 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Larghezza del giunto 30 mm, visibile 35 mm	m	1,0300	54,69	56,33	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
		Totale Materiali				**58,25**	**61,335**

Totale Euro	75,08
Spese Generali 15,000% su Euro 75,08	11,26
Totale Euro	86,34
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,34	8,63
Totale Euro	94,97
Prezzo di Applicazione Euro	**94,97**

Totale Manodopera Euro	16,83	17,721
Totale Materiali Euro	58,25	61,335

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.60.b	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO SOPRELEVATO Larghezza del giunto 50 mm, visibile 54 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento soprelevato, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 10÷5 mm, altezza di montaggio 35 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	117,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**14,275**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.60.b	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO SOPRELEVATO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento soprelevato, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio p.....le del profilo 10÷5 mm, altezza di montaggio 35 mm . Con elementi pari a m 4,00. Larghezza del giunto 50 mm, visibile 54 mm	m	1,0300	72,28	74,45	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
		Totale Materiali				**76,37**	**64,775**

Totale Euro	93,20
Spese Generali 15,000% su Euro 93,20	13,98
Totale Euro	107,18
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,18	10,72
Totale Euro	117,90
Prezzo di Applicazione Euro	**117,90**

Totale Manodopera Euro	16,83	14,275
Totale Materiali Euro	76,37	64,775

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.70.a	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX Altezza 21 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16÷8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	140,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**14,006**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.70.a	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO PROTETTO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in .....÷8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 21 mm	m	1,0300	86,61	89,21	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**91,21**	**65,043**

Totale Euro	110,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 110,85	16,63	
Totale Euro	127,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 127,48	12,75	
Totale Euro	140,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**140,23**	
Totale Manodopera Euro	19,64	14,006
Totale Materiali Euro	91,21	65,043

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.70.b	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX Altezza 26 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16÷8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	141,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**13,835**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.70.b	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO PROTETTO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in .....÷8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 26 mm	m	1,0300	87,94	90,58	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**92,58**	**65,216**

Totale Euro	112,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 112,22	16,83	
Totale Euro	129,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 129,05	12,91	
Totale Euro	141,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**141,96**	
Totale Manodopera Euro	19,64	13,835
Totale Materiali Euro	92,58	65,216

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.70.c	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX Altezza 36 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16÷8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	144,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**13,554**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.70.c	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO PROTETTO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in .....÷8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 36 mm	m	1,0300	90,20	92,91	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**94,91**	**65,500**

Totale Euro	114,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,55	17,18	
Totale Euro	131,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,73	13,17	
Totale Euro	144,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**144,90**	
Totale Manodopera Euro	19,64	13,554
Totale Materiali Euro	94,91	65,500

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.70.d	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX Altezza 51 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16÷8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	154,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**12,747**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.70.d	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO PROTETTO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in .....÷8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 51 mm	m	1,0300	97,23	100,15	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,1500	0,53	0,08	
		Totale Materiali				**102,15**	**66,301**

Totale Euro	121,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,79	18,27	
Totale Euro	140,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,06	14,01	
Totale Euro	154,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**154,07**	
Totale Manodopera Euro	19,64	12,747
Totale Materiali Euro	102,15	66,301

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.80.a	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000 Altezza 30 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	205,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**10,937**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.80.a	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, ...÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 30 mm	m	1,0300	126,87	130,68	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**139,75**	**68,114**

Totale Euro	162,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 162,19	24,33	
Totale Euro	186,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 186,52	18,65	
Totale Euro	205,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**205,17**	
Totale Manodopera Euro	22,44	10,937
Totale Materiali Euro	139,75	68,114

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.80.b	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000 Altezza 40 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	215,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**10,430**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.80.b	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, ...÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 40 mm	m	1,0300	134,53	138,57	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**147,64**	**68,622**

Totale Euro	170,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 170,08	25,51	
Totale Euro	195,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 195,59	19,56	
Totale Euro	215,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**215,15**	
Totale Manodopera Euro	22,44	10,430
Totale Materiali Euro	147,64	68,622

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.80.c	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000 Altezza 50 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	226,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**9,922**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.80.c	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, ...÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 50 mm	m	1,0300	142,98	147,27	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**156,34**	**69,128**

Totale Euro	178,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 178,78	26,82	
Totale Euro	205,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 205,60	20,56	
Totale Euro	226,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**226,16**	
Totale Manodopera Euro	22,44	9,922
Totale Materiali Euro	156,34	69,128

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.80.d	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000 Altezza 65 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	247,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**9,066**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.80.d	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, ...÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 65 mm	m	1,0300	159,39	164,17	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**173,24**	**69,987**

Totale Euro	195,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 195,68	29,35	
Totale Euro	225,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 225,03	22,50	
Totale Euro	247,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**247,53**	
Totale Manodopera Euro	22,44	9,066
Totale Materiali Euro	173,24	69,987

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.80.e	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000 Altezza 75 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	258,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**8,687**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.80.e	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, ...÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 75 mm	m	1,0300	167,67	172,70	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**181,77**	**70,366**

Totale Euro	204,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 204,21	30,63	
Totale Euro	234,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 234,84	23,48	
Totale Euro	258,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**258,32**	
Totale Manodopera Euro	22,44	8,687
Totale Materiali Euro	181,77	70,366

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.80.f	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000 Altezza 85 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16+10÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	269,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**8,336**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.80.f	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000, ...÷6 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 63 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 85 mm	m	1,0300	176,02	181,30	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**190,37**	**70,717**

Totale Euro	212,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 212,81	31,92	
Totale Euro	244,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 244,73	24,47	
Totale Euro	269,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**269,20**	
Totale Manodopera Euro	22,44	8,336
Totale Materiali Euro	190,37	70,717

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.90.a	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX Altezza 45 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20÷10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	254,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**9,923**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.90.a	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,c.....10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 45 mm	m	1,0300	161,97	166,83	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**175,90**	**69,129**

Totale Euro	201,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 201,15	30,17	
Totale Euro	231,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 231,32	23,13	
Totale Euro	254,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**254,45**	
Totale Manodopera Euro	25,25	9,923
Totale Materiali Euro	175,90	69,129

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.90.b	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX Altezza 55 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20÷10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	265,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**9,527**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.90.b	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,c.....10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 55 mm	m	1,0300	170,10	175,20	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**184,27**	**69,523**
					Totale Euro	209,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 209,52	31,43	
					Totale Euro	240,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 240,95	24,10	
					Totale Euro	265,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**265,05**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	9,527
					Totale Materiali Euro	184,27	69,523

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.90.c	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX Altezza 65 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20÷10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	275,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**9,164**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.90.c	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,c.....10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 65 mm	m	1,0300	178,16	183,50	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**192,57**	**69,888**
					Totale Euro	217,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 217,82	32,67	
					Totale Euro	250,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 250,49	25,05	
					Totale Euro	275,54	
					Prezzo di Applicazione Euro	**275,54**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	9,164
					Totale Materiali Euro	192,57	69,888

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.90.d	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX Altezza 80 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20÷10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	297,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**8,489**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.90.d	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,c.....10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 80 mm	m	1,0300	194,97	200,82	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**209,89**	**70,563**

Totale Euro	235,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 235,14	35,27	
Totale Euro	270,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 270,41	27,04	
Totale Euro	297,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**297,45**	
Totale Manodopera Euro	25,25	8,489
Totale Materiali Euro	209,89	70,563

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.90.e	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX Altezza 90 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20÷10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	308,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**8,195**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.90.e	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,c.....10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 90 mm	m	1,0300	203,16	209,25	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**218,32**	**70,856**

Totale Euro	243,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 243,57	36,54	
Totale Euro	280,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 280,11	28,01	
Totale Euro	308,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**308,12**	
Totale Manodopera Euro	25,25	8,195
Totale Materiali Euro	218,32	70,856

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.10.90.f	GIUNTO DI DILATAZIONE A TENUTA D'ARIA DA PAVIMENTO IN GRADO DI SOPPORTARE MEZZI CON CARICHI COMPLESSIVO FINO A KG 30.000,CON PROFILO DI PROTEZIONE A U IN ACCIAIO INOX Altezza 100 mm Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,con profilo di protezione a U in acciaio inox, profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120°C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 20÷10 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00	m	1,00	318,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**7,919**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.90.f	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTO CON FORTI CARICHI PROTETTO Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento in grado di sopportare mezzi con carichi complessivo fino a kg 30.000,c.....0 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 60 mm . Con elementi pari a m 4,00. Altezza 100 mm	m	1,0300	211,41	217,75	
4	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	6,0000	1,49	8,94	
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0,2500	0,53	0,13	
		Totale Materiali				**226,82**	**71,132**
					Totale Euro	252,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 252,07	37,81	
					Totale Euro	289,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 289,88	28,99	
					Totale Euro	318,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**318,87**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	7,919
					Totale Materiali Euro	226,82	71,132

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
COPRIGIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.20.10.a	COPRIGIUNTO VERTICALE DEL TIPO NORMALE SENZA TENUTA D'ARIA Per larghezza 100 mm Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti di fissaggio	m	1,00	118,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**14,193**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.180.a	Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio. Per larghezza 100 mm	m	1,0300	72,81	74,99	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
		Totale Materiali				**76,91**	**64,859**

Totale Euro	93,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 93,74	14,06	
Totale Euro	107,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,80	10,78	
Totale Euro	118,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**118,58**	
Totale Manodopera Euro	16,83	14,193
Totale Materiali Euro	76,91	64,859

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
COPRIGIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.20.10.b	COPRIGIUNTO VERTICALE DEL TIPO NORMALE SENZA TENUTA D'ARIA Per larghezza 150 mm Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti di fissaggio	m	1,00	126,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**13,298**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.180.b	Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio. Per larghezza 150 mm	m	1,0300	78,92	81,29	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
		Totale Materiali				**83,21**	**65,747**

Totale Euro	100,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,04	15,01	
Totale Euro	115,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,05	11,51	
Totale Euro	126,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**126,56**	
Totale Manodopera Euro	16,83	13,298
Totale Materiali Euro	83,21	65,747

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
COPRIGIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.20.10.c	COPRIGIUNTO VERTICALE DEL TIPO NORMALE SENZA TENUTA D'ARIA Per larghezza 200 mm Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti di fissaggio	m	1,00	136,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**12,350**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.180.c	Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio. Per larghezza 200 mm	m	1,0300	86,39	88,98	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
		Totale Materiali				**90,90**	**66,701**
					Totale Euro	107,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 107,73	16,16	
					Totale Euro	123,89	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 123,89	12,39	
					Totale Euro	136,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**136,28**	
					Totale Manodopera Euro	16,83	12,350
					Totale Materiali Euro	90,90	66,701

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
COPRIGIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.20.10.d	COPRIGIUNTO VERTICALE DEL TIPO NORMALE SENZA TENUTA D'ARIA Per larghezza 250 mm Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti di fissaggio	m	1,00	145,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**11,600**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.180.d	Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio. Per larghezza 250 mm	m	1,0300	93,15	95,94	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
		Totale Materiali				**97,86**	**67,452**

Totale Euro	114,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,69	17,20	
Totale Euro	131,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,89	13,19	
Totale Euro	145,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**145,08**	
Totale Manodopera Euro	16,83	11,600
Totale Materiali Euro	97,86	67,452

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
COPRIGIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.20.10.e	COPRIGIUNTO VERTICALE DEL TIPO NORMALE SENZA TENUTA D'ARIA Per larghezza 300 mm Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti di fissaggio	m	1,00	153,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**10,931**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.210.180.e	Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio. Per larghezza 300 mm	m	1,0300	99,96	102,96	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	6,0000	0,32	1,92	
		Totale Materiali				**104,88**	**68,117**

Totale Euro	121,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,71	18,26	
Totale Euro	139,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 139,97	14,00	
Totale Euro	153,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**153,97**	
Totale Manodopera Euro	16,83	10,931
Totale Materiali Euro	104,88	68,117

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
COPRIGIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.20.20.a	COPRIGIUNTO VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO 15/10 Di sviluppo cm 25 Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 15/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo	m	1,00	40,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,285000	30,60	8,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,285000	25,50	7,27	
		Totale Manodopera				**15,99**	**39,010**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	4,5000	3,15	14,18	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
5	ABR25_MAT_2.999.130.a	MATERIALI VARI SIGILLANTI Sigillanti mono-bi componenti, in cartucce da iniettarsi con apposite pistole a cremagliera o pneumatiche, in cartucce da 120, 240 e 315 ml. Sigillante monocomponente siliconico	kg	0,1250	7,59	0,95	
		Totale Materiali				**16,41**	**40,034**

Totale Euro	32,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,40	4,86	
Totale Euro	37,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,26	3,73	
Totale Euro	40,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,99**	
Totale Manodopera Euro	15,99	39,010
Totale Materiali Euro	16,41	40,034

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
COPRIGIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.20.20.b	COPRIGIUNTO VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO 15/10 Di sviluppo cm 33 Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 15/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo	m	1,00	47,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,290000	30,60	8,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,290000	25,50	7,40	
		Totale Manodopera				**16,27**	**34,188**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	6,0700	3,15	19,12	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
5	ABR25_MAT_2.999.130.a	MATERIALI VARI SIGILLANTI Sigillanti mono-bi componenti, in cartucce da iniettarsi con apposite pistole a cremagliera o pneumatiche, in cartucce da 120, 240 e 315 ml. Sigillante monocomponente siliconico	kg	0,1250	7,59	0,95	
		Totale Materiali				**21,35**	**44,862**

Totale Euro	37,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,62	5,64	
Totale Euro	43,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,26	4,33	
Totale Euro	47,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,59**	
Totale Manodopera Euro	16,27	34,188
Totale Materiali Euro	21,35	44,862

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
COPRIGIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.20.30.a	COPRIGIUNTO VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO 8/10 Di sviluppo cm 25 per larghezza del giunto massima di 10 cm Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 8/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo	m	1,00	33,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,267000	30,60	8,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,267000	25,50	6,81	
		Totale Manodopera				**14,98**	**44,412**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	3,0000	3,15	9,45	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
5	ABR25_MAT_2.999.130.a	MATERIALI VARI SIGILLANTI Sigillanti mono-bi componenti, in cartucce da iniettarsi con apposite pistole a cremagliera o pneumatiche, in cartucce da 120, 240 e 315 ml. Sigillante monocomponente siliconico	kg	0,1250	7,59	0,95	
		Totale Materiali				**11,68**	**34,628**

Totale Euro	26,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,66	4,00	
Totale Euro	30,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,66	3,07	
Totale Euro	33,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,73**	
Totale Manodopera Euro	14,98	44,412
Totale Materiali Euro	11,68	34,628

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
COPRIGIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.20.30.b	COPRIGIUNTO VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO 8/10 Di sviluppo cm 33 per larghezza del giunto massima di 15 cm Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 8/10 e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo	m	1,00	38,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,275000	30,60	8,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,275000	25,50	7,01	
		Totale Manodopera				**15,43**	**40,099**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	4,0500	3,15	12,76	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
5	ABR25_MAT_2.999.130.a	MATERIALI VARI SIGILLANTI Sigillanti mono-bi componenti, in cartucce da iniettarsi con apposite pistole a cremagliera o pneumatiche, in cartucce da 120, 240 e 315 ml. Sigillante monocomponente siliconico	kg	0,1250	7,59	0,95	
		Totale Materiali				**14,99**	**38,955**

Totale Euro	30,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,42	4,56	
Totale Euro	34,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,98	3,50	
Totale Euro	38,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,48**	
Totale Manodopera Euro	15,43	40,099
Totale Materiali Euro	14,99	38,955

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
COPRIGIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.20.40.a	COPRIGIUNTO VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO LEGGERO di spessore 5/10 di mm Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio zincato preverniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato	kg	1,0000	4,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,014331	30,60	0,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,014331	25,50	0,37	
		Totale Manodopera				**0,81**	**17,125**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.a	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,0300	2,32	2,39	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	1,2739	0,32	0,41	
5	ABR25_MAT_2.999.130.a	MATERIALI VARI SIGILLANTI Sigillanti mono-bi componenti, in cartucce da iniettarsi con apposite pistole a cremagliera o pneumatiche, in cartucce da 120, 240 e 315 ml. Sigillante monocomponente siliconico	kg	0,0159	7,59	0,12	
		Totale Materiali				**2,92**	**61,734**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000159	51,40	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,211**

Totale Euro	3,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,74	0,56	
Totale Euro	4,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,30	0,43	
Totale Euro	4,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,73**	
Totale Manodopera Euro	0,81	17,125
Totale Materiali Euro	2,92	61,734
Totale Noli Euro	0,01	0,211

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
GIUNTI DI DILATAZIONE
COPRIGIUNTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.12.20.40.b	COPRIGIUNTO VERTICALE CON PROFILO PORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO LEGGERO di spessore 8/10 di mm Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio zincato preverniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato	kg	1,0000	5,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010195	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010195	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,57**	**11,025**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	1,0300	3,15	3,24	
4	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	0,6797	0,32	0,22	
5	ABR25_MAT_2.999.130.a	MATERIALI VARI SIGILLANTI Sigillanti mono-bi componenti, in cartucce da iniettarsi con apposite pistole a cremagliera o pneumatiche, in cartucce da 120, 240 e 315 ml. Sigillante monocomponente siliconico	kg	0,0085	7,59	0,06	
		Totale Materiali				**3,52**	**68,085**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000085	51,40	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	4,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,09	0,61	
Totale Euro	4,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,70	0,47	
Totale Euro	5,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,17**	
Totale Manodopera Euro	0,57	11,025
Totale Materiali Euro	3,52	68,085
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
PREPARAZIONE AI MANTI DI POSA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.10.10.a	PIANELLATO IN LATERIZIO CON COLLA DI CALCE SU STRUTTURA LIGNEA GIÀ PREDISPOSTA con pianelle Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta	mq	1,00	29,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,236000	28,43	6,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,236000	25,50	6,02	
		Totale Manodopera				**12,73**	**42,891**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.25.g	MATTONI TRAFILATI Pianella trafilati a pasta molle cm 2,5x12x25	cad	37,0000	0,26	9,62	
		Totale Materiali				**9,62**	**32,412**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0079	140,31	1,11	
		Totale Specie2				**1,11**	**3,740**

Totale Euro	23,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,46	3,52	
Totale Euro	26,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,98	2,70	
Totale Euro	29,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,68**	

Totale Manodopera Euro	12,73	42,891
Totale Materiali Euro	9,62	32,412
Totale Specie2 Euro	1,11	3,740

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
PREPARAZIONE AI MANTI DI POSA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.10.10.b	PIANELLATO IN LATERIZIO CON COLLA DI CALCE SU STRUTTURA LIGNEA GIÀ PREDISPOSTA con tavelle Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta	mq	1,00	22,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,126000	28,43	3,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**6,79**	**29,833**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.90.b	TAVELLONI FORATI Tavelline forati cm 50/60x25x3	mq	1,05	9,61	10,09	
		Totale Materiali				**10,09**	**44,332**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0079	140,31	1,11	
		Totale Specie2				**1,11**	**4,877**

Totale Euro	17,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,99	2,70	
Totale Euro	20,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,69	2,07	
Totale Euro	22,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,76**	

Totale Manodopera Euro	6,79	29,833
Totale Materiali Euro	10,09	44,332
Totale Specie2 Euro	1,11	4,877

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
PREPARAZIONE AI MANTI DI POSA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.10.20.a	TAVOLATO IN LEGNO DI ABETE PER FALDE DI TETTO DELLO SPESSORE DI 2,5÷3,00 CM, LAVORATO A FILI PARALLELI, FORNITO E POSTO IN OPERA COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE L'OPERA FINITA Tavolato in legno di abete per falde di tetto Tavolato in legno di abete per falde di tetto dello spessore di 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita:	mq	1,00	35,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**12,68**	**35,488**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.c	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di classe III÷IV spessore mm 20	mc	0,0300	478,25	14,35	
5	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,3000	0,59	0,18	
		Totale Materiali				**14,53**	**40,666**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**2,883**

Totale Euro	28,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,24	4,24	
Totale Euro	32,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,48	3,25	
Totale Euro	35,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,73**	

Totale Manodopera Euro	12,68	35,488
Totale Materiali Euro	14,53	40,666
Totale Noli Euro	1,03	2,883

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
PREPARAZIONE AI MANTI DI POSA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.10.30.a	TAVOLATO IN LEGNO DI CASTAGNO A VISTA DELLO SPESSORE DI CM. 2,5÷3,00 CM, LAVORATO A FILI PARALLELI, FORNITO E POSTO IN OPERA, PER FALDE DI TETTO, COMPRESA PIALLATURA E BATTENTATURA Tavolato in legno di castagno a vista Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura	mq	1,00	61,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**12,68**	**20,773**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.50.a	CASTAGNO Castagno in tavolame	mc	0,0300	1.145,39	34,36	
5	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,3000	0,59	0,18	
		Totale Materiali				**34,54**	**56,586**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**1,687**

Totale Euro	48,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,25	7,24	
Totale Euro	55,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,49	5,55	
Totale Euro	61,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,04**	

Totale Manodopera Euro	12,68	20,773
Totale Materiali Euro	34,54	56,586
Totale Noli Euro	1,03	1,687

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

PREPARAZIONE AI MANTI DI POSA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.10.40.a	RETE IN FIBRA DI VETRO RESISTENTE AGLI ALCALI CON MAGLIA 4,5X5 MM PER ARMATURA DELLA CAMICIA DI MALTA FORNITA E POSTA IN OPERA CON INCOLLAGGIO A MEZZO FAZZOLETTINI DI GUAINA SALDATI AL SOTTOSTANTE MANTO IMPERMEABILE Rete in fibra di vetro resistente agli alcali Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile	mq	1,00	4,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,62**	**33,610**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.480.a	RETE IN FIBRA Rete in fibra di vetro da 150 g/m²	mq	1,10	1,90	2,09	
		Totale Materiali				**2,09**	**43,361**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	
		Totale Noli				**0,10**	**2,075**

Totale Euro	3,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,81	0,57	
Totale Euro	4,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,38	0,44	
Totale Euro	4,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,82**	

Totale Manodopera Euro	1,62	33,610
Totale Materiali Euro	2,09	43,361
Totale Noli Euro	0,10	2,075

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

PREPARAZIONE AI MANTI DI POSA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.10.50.a	CAMICIA DI MALTA BASTARDA PER FORMAZIONE DEL PIANO DI POSA DEL MANTO DI COPERTURA, DA CM 1,5÷2 CM, DISPOSTA SU SUPERFICI INCLINATE, COMPRESO FASCE, TIRATA CON IL REGOLO STRETTO Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5÷2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto	mq	1,00	11,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,114000	28,43	3,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,114000	25,50	2,91	
		Totale Manodopera				**6,15**	**53,995**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,015000	51,40	0,77	
		Totale Noli				**0,77**	**6,760**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0158	131,38	2,08	
		Totale Specie2				**2,08**	**18,262**

Totale Euro	9,00
Spese Generali 15,000% su Euro 9,00	1,35
Totale Euro	10,35
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,35	1,04
Totale Euro	11,39
Prezzo di Applicazione Euro	**11,39**

Totale Manodopera Euro	6,15	53,995
Totale Specie2 Euro	2,08	18,262
Totale Noli Euro	0,77	6,760

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
PREPARAZIONE AI MANTI DI POSA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.10.60.a	FORNITURA E COLLOCAZIONE IN OPERA DI LASTRE MONOSTRATO ONDULATE DI SOTTOCOPERTURA (TIPO "ONDULINE") A BASE DI FIBRE ORGANICHE BITUMATE, COMPRESE LE OPERE PROVVISIONALI I MEZZI D'OPERA Fornitura e collocazione in opera di lastre monostrato ondulate di sottocopertura (tipo "onduline") a base di fibre organi.....ali, le eventuali opere murarie, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Fornitura e collocazione in opera di lastre monostrato ondulate di sottocopertura (tipo "onduline") a base di fibre organiche bitumate, comprese le opere provvisionali i mezzi d'opera, la sovrapposizione per almeno cm 10, ogni onere per tagli e sfridi, il fissaggio con apposite viti zincate munite di relative rondelle romboidali, le eventuali opere murarie, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e collocazione in opera di lastre monostrato ondulate di sottocopertura (tipo "onduline") a base di fibre organiche bitumate, comprese le opere provvisionali i mezzi d'opera, la sovrapposizione per almeno cm 10, ogni onere per tagli e sfridi, il fissaggio con apposite viti zincate munite di relative rondelle romboidali, le eventuali opere murarie, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	mq	1,00	20,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
		Totale Manodopera				**5,92**	**28,613**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.170.10.a	LASTRE ONDULATE Lastre ondulate di sottocopertura	mq	1,25	7,94	9,93	
		Totale Materiali				**9,93**	**47,994**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**2,465**

Totale Euro	16,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,36	2,45	
Totale Euro	18,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,81	1,88	
Totale Euro	20,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,69**	

Totale Manodopera Euro	5,92	28,613
Totale Materiali Euro	9,93	47,994
Totale Noli Euro	0,51	2,465

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.20.10.a	MANTO DI COPERTURA A TEGOLE IN LATERIZIO, DISPOSTO SU PIANI PREDISPOSTI, COMPRESO MURATURE ACCESSORIE DI COLMI, DIAGONALI, FILARI SALTUARI E RASATURA PERIMETRALE con embrice e coppo Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:	mq	1,00	45,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,188000	30,60	5,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,188000	28,43	5,34	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**17,72**	**39,100**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.170.20.h	TEGOLE Tegole e coppi per tetti alla romana in cotto rosso	mq	0,51	18,36	9,36	
5	ABR25_MAT_2.170.20.f	TEGOLE Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto rosso	mq	0,51	13,10	6,68	
		Totale Materiali				**16,04**	**35,393**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**2,273**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**2,295**

Totale Euro	35,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,83	5,37	
Totale Euro	41,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,20	4,12	
Totale Euro	45,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,32**	

Totale Manodopera Euro	17,72	39,100
Totale Materiali Euro	16,04	35,393
Totale Specie2 Euro	1,04	2,295
Totale Noli Euro	1,03	2,273

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.20.10.b	MANTO DI COPERTURA A TEGOLE IN LATERIZIO, DISPOSTO SU PIANI PREDISPOSTI, COMPRESO MURATURE ACCESSORIE DI COLMI, DIAGONALI, FILARI SALTUARI E RASATURA PERIMETRALE con coppo e controcoppo Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:	mq	1,00	46,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,221300	30,60	6,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,221300	28,43	6,29	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**19,69**	**42,127**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.170.20.h	TEGOLE Tegole e coppi per tetti alla romana in cotto rosso	mq	0,51	18,36	9,36	
5	ABR25_MAT_2.170.20.k	TEGOLE Tegole piane alla napoletana	mq	0,51	11,08	5,65	
		Totale Materiali				**15,01**	**32,114**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,023600	51,40	1,21	
		Totale Noli				**1,21**	**2,589**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**2,225**

Totale Euro	36,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,95	5,54	
Totale Euro	42,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,49	4,25	
Totale Euro	46,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,74**	

Totale Manodopera Euro	19,69	42,127
Totale Materiali Euro	15,01	32,114
Totale Specie2 Euro	1,04	2,225
Totale Noli Euro	1,21	2,589

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.20.10.c	MANTO DI COPERTURA A TEGOLE IN LATERIZIO, DISPOSTO SU PIANI PREDISPOSTI, COMPRESO MURATURE ACCESSORIE DI COLMI, DIAGONALI, FILARI SALTUARI E RASATURA PERIMETRALE con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:	mq	1,00	41,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,231400	30,60	7,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,231400	28,43	6,58	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**20,29**	**49,116**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.170.20.a	TEGOLE Tegole Marsiglia	mq	1,05	9,63	10,11	
		Totale Materiali				**10,11**	**24,473**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,023600	51,40	1,21	
		Totale Noli				**1,21**	**2,929**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**2,518**

Totale Euro	32,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,65	4,90	
Totale Euro	37,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,55	3,76	
Totale Euro	41,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,31**	

Totale Manodopera Euro	20,29	49,116
Totale Materiali Euro	10,11	24,473
Totale Specie2 Euro	1,04	2,518
Totale Noli Euro	1,21	2,929

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.20.10.d	MANTO DI COPERTURA A TEGOLE IN LATERIZIO, DISPOSTO SU PIANI PREDISPOSTI, COMPRESO MURATURE ACCESSORIE DI COLMI, DIAGONALI, FILARI SALTUARI E RASATURA PERIMETRALE con coppo di recupero e contro coppo Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale:	mq	1,00	59,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**16,91**	**28,559**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.170.20.p	TEGOLE Coppo di recupero e contro coppo	mq	1,02	27,11	27,65	
		Totale Materiali				**27,65**	**46,698**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,023600	51,40	1,21	
		Totale Noli				**1,21**	**2,044**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**1,756**

Totale Euro	46,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,81	7,02	
Totale Euro	53,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,83	5,38	
Totale Euro	59,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,21**	

Totale Manodopera Euro	16,91	28,559
Totale Specie2 Euro	1,04	1,756
Totale Noli Euro	1,21	2,044
Totale Materiali Euro	27,65	46,698

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.20.20.a	MANTO DI COPERTURA A TEGOLE IN CEMENTO COLORATO, DISPOSTO SU PIANI PREDISPOSTI, COMPRESO MURATURE ACCESSORIE DI COLMI, DIAGONALI, FILARI SALTUARI E RASATURA PERIMETRALE Manto di copertura a tegole in cemento colorato Manto di copertura a tegole in cemento colorato, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale	mq	1,00	48,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,137600	30,60	4,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,137600	28,43	3,91	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,275200	25,50	7,02	
		Totale Manodopera				**15,14**	**31,352**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.170.20.e	TEGOLE Tegole in cemento colorato	mq	1,05	19,87	20,86	
		Totale Materiali				**20,86**	**43,197**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,021900	51,40	1,13	
		Totale Noli				**1,13**	**2,340**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**2,154**

Totale Euro	38,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,17	5,73	
Totale Euro	43,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,90	4,39	
Totale Euro	48,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,29**	

Totale Manodopera Euro	15,14	31,352
Totale Materiali Euro	20,86	43,197
Totale Specie2 Euro	1,04	2,154
Totale Noli Euro	1,13	2,340

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.20.30.a	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE BITUMINOSE, A SPIOVENTE O A PADIGLIONE, POSTE IN OPERA SU STRUTTURA LIGNEA O CEMENTIZIA, ESCLUSA LA POSA DI GRONDE E SCOSSALINE con rivestimento granulato Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di gronde e scossaline:	mq	1,00	21,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,091300	30,60	2,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,045650	28,43	1,30	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,136950	25,50	3,49	
		Totale Manodopera				**7,58**	**35,012**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.170.20.m	TEGOLE Tegole bitumose a superfice granulata	mq	1,05	7,91	8,31	
		Totale Materiali				**8,31**	**38,383**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,023800	51,40	1,22	
		Totale Noli				**1,22**	**5,635**

Totale Euro	17,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,11	2,57	
Totale Euro	19,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,68	1,97	
Totale Euro	21,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,65**	
Totale Manodopera Euro	7,58	35,012
Totale Materiali Euro	8,31	38,383
Totale Noli Euro	1,22	5,635

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.20.30.b	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE BITUMINOSE, A SPIOVENTE O A PADIGLIONE, POSTE IN OPERA SU STRUTTURA LIGNEA O CEMENTIZIA, ESCLUSA LA POSA DI GRONDE E SCOSSALINE con rivestimento in rame Copertura a tetto con tegole bituminose, a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura lignea o cementizia, esclusa la posa di gronde e scossaline:	mq	1,00	49,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**9,46**	**19,146**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.170.20.n	TEGOLE Tegole bitumose a superfice in rame	mq	1,05	26,61	27,94	
		Totale Materiali				**27,94**	**56,547**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,032200	51,40	1,66	
		Totale Noli				**1,66**	**3,360**
					Totale Euro	39,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 39,06	5,86	
					Totale Euro	44,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 44,92	4,49	
					Totale Euro	49,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**49,41**	
					Totale Manodopera Euro	9,46	19,146
					Totale Materiali Euro	27,94	56,547
					Totale Noli Euro	1,66	3,360

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.10.a	COPERTURA A TETTO CON LASTRE TRASLUCIDE ONDULATE IN RESINA POLIESTERE RINFORZATA CIRCA 1,7 KG/M², A SPIOVENTE O A PADIGLIONE, POSTE IN OPERA SU STRUTTURA PREDISPOSTA DA PAGARSI A PARTE; COMPRESE VITI E RONDELLE Copertura a tetto con lastre traslucide Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata circa 1,7 kg/m², a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte; comprese viti e rondelle	mq	1,00	16,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,040000	28,43	1,14	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,65**	**40,352**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.170.10.b	LASTRE ONDULATE Lastre traslucide ondulate in resina di poliestere	mq	1,05	5,69	5,97	
		Totale Materiali				**5,97**	**36,226**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,008000	51,40	0,41	
		Totale Noli				**0,41**	**2,488**

Totale Euro	13,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,03	1,95	
Totale Euro	14,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,98	1,50	
Totale Euro	16,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,48**	

Totale Manodopera Euro	6,65	40,352
Totale Materiali Euro	5,97	36,226
Totale Noli Euro	0,41	2,488

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.100.a	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM spessore pannello 30 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere dello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm	mq	1,00	41,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**18,551**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.28.a	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in alluminio pre.....upporti esterni in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm: per spessore 30 mm	mq	1,15	21,48	24,70	
		Totale Materiali				**24,70**	**59,275**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,224**

Totale Euro	32,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,94	4,94	
Totale Euro	37,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,88	3,79	
Totale Euro	41,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,67**	

Totale Manodopera Euro	7,73	18,551
Totale Materiali Euro	24,70	59,275
Totale Noli Euro	0,51	1,224

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.100.b	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM spessore pannello 40 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere dello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm	mq	1,00	44,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**17,351**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.28.b	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in alluminio pre.....upporti esterni in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm: per spessore mm 40	mq	1,15	23,46	26,98	
		Totale Materiali				**26,98**	**60,561**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,145**

Totale Euro	35,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,22	5,28	
Totale Euro	40,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,50	4,05	
Totale Euro	44,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,55**	

Totale Manodopera Euro	7,73	17,351
Totale Materiali Euro	26,98	60,561
Totale Noli Euro	0,51	1,145

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.100.c	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM spessore pannello 50 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere dello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm	mq	1,00	47,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**16,339**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.28.c	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in alluminio pre.....upporti esterni in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm: per spessore mm 50	mq	1,15	25,36	29,16	
		Totale Materiali				**29,16**	**61,636**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,078**

Totale Euro	37,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,40	5,61	
Totale Euro	43,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,01	4,30	
Totale Euro	47,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,31**	

Totale Manodopera Euro	7,73	16,339
Totale Materiali Euro	29,16	61,636
Totale Noli Euro	0,51	1,078

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.100.d	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM spessore pannello 60 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere dello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm	mq	1,00	49,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**15,475**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.28.d	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in alluminio pre.....upporti esterni in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm: per spessore mm 60	mq	1,15	27,17	31,25	
		Totale Materiali				**31,25**	**62,563**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,021**

Totale Euro	39,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,49	5,92	
Totale Euro	45,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,41	4,54	
Totale Euro	49,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,95**	

Totale Manodopera Euro	7,73	15,475
Totale Materiali Euro	31,25	62,563
Totale Noli Euro	0,51	1,021

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.100.e	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM spessore pannello 80 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere dello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm	mq	1,00	56,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**13,694**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.28.e	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in alluminio pre.....upporti esterni in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm: per spessore mm 80	mq	1,15	31,64	36,39	
		Totale Materiali				**36,39**	**64,464**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,903**

Totale Euro	44,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,63	6,69	
Totale Euro	51,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,32	5,13	
Totale Euro	56,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,45**	

Totale Manodopera Euro	7,73	13,694
Totale Materiali Euro	36,39	64,464
Totale Noli Euro	0,51	0,903

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.100.f	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICATO CON VERNICE SILICONICA E POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM spessore pannello 100 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere dello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm	mq	1,00	62,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**12,315**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.28.f	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in alluminio pre.....pporti esterni in alluminio prevernicato con vernice siliconica e poliestere di spessore minimo 0,6 mm: per spessore 100 mm	mq	1,15	35,98	41,38	
		Totale Materiali				**41,38**	**65,923**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,812**

Totale Euro	49,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,62	7,44	
Totale Euro	57,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,06	5,71	
Totale Euro	62,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**62,77**	

Totale Manodopera Euro	7,73	12,315
Totale Materiali Euro	41,38	65,923
Totale Noli Euro	0,51	0,812

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.110.a	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICATO CON VERNICE AL POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 30 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato prevernicato con vernice al poliestere dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio zincato preverniciato, spessore 0,5 mm	mq	1,00	63,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**12,135**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.29.a	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zinca.....pposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio zincato preverniciato, spessore 0,5 mm: per spessore 30 mm	mq	1,15	36,63	42,12	
		Totale Materiali				**42,12**	**66,122**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,801**

Totale Euro	50,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,36	7,55	
Totale Euro	57,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,91	5,79	
Totale Euro	63,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,70**	
Totale Manodopera Euro	7,73	12,135
Totale Materiali Euro	42,12	66,122
Totale Noli Euro	0,51	0,801

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.110.b	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICATO CON VERNICE AL POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 40 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato prevernicato con vernice al poliestere dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio zincato preverniciato, spessore 0,5 mm	mq	1,00	66,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**11,612**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.29.b	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zinca.....pposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio zincato preverniciato, spessore 0,5 mm: per spessore mm 40	mq	1,15	38,60	44,39	
		Totale Materiali				**44,39**	**66,682**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,766**
					Totale Euro	52,63	
					Spese Generali 15,000% su Euro 52,63	7,89	
					Totale Euro	60,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 60,52	6,05	
					Totale Euro	66,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**66,57**	
					Totale Manodopera Euro	7,73	11,612
					Totale Materiali Euro	44,39	66,682
					Totale Noli Euro	0,51	0,766

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.110.c	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICATO CON VERNICE AL POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 50 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato prevernicato con vernice al poliestere dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio zincato preverniciato, spessore 0,5 mm	mq	1,00	70,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**10,929**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.29.c	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zinca.....pposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio zincato preverniciato, spessore 0,5 mm: per spessore mm 50	mq	1,15	41,45	47,67	
		Totale Materiali				**47,67**	**67,397**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,721**

Totale Euro	55,91
Spese Generali 15,000% su Euro 55,91	8,39
Totale Euro	64,30
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,30	6,43
Totale Euro	70,73
Prezzo di Applicazione Euro	**70,73**

Totale Manodopera Euro	7,73	10,929
Totale Materiali Euro	47,67	67,397
Totale Noli Euro	0,51	0,721

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.120.a	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 30 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio Sendzimir dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	29,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**26,159**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.30.a	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio Sendz.....a e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore minimo 0,5 mm: per spessore 30 mm	mq	1,15	13,15	15,12	
		Totale Materiali				**15,12**	**51,168**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,726**
					Totale Euro	23,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 23,36	3,50	
					Totale Euro	26,86	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 26,86	2,69	
					Totale Euro	29,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**29,55**	
					Totale Manodopera Euro	7,73	26,159
					Totale Materiali Euro	15,12	51,168
					Totale Noli Euro	0,51	1,726

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.120.b	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 40 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio Sendzimir dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	31,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**24,847**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.30.b	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio Sendz.....a e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 40	mq	1,15	14,22	16,35	
		Totale Materiali				**16,35**	**52,555**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,639**

Totale Euro	24,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,59	3,69	
Totale Euro	28,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,28	2,83	
Totale Euro	31,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,11**	

Totale Manodopera Euro	7,73	24,847
Totale Materiali Euro	16,35	52,555
Totale Noli Euro	0,51	1,639

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.120.c	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 50 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio Sendzimir dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	32,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**23,453**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.30.c	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio Sendz.....a e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 50	mq	1,15	15,49	17,81	
		Totale Materiali				**17,81**	**54,035**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,547**

Totale Euro	26,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,05	3,91	
Totale Euro	29,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,96	3,00	
Totale Euro	32,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,96**	

Totale Manodopera Euro	7,73	23,453
Totale Materiali Euro	17,81	54,035
Totale Noli Euro	0,51	1,547

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.120.d	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 60 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio Sendzimir dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	40,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**19,143**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.30.d	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio Sendz.....a e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 60	mq	1,15	20,59	23,68	
		Totale Materiali				**23,68**	**58,643**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,263**

Totale Euro	31,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,92	4,79	
Totale Euro	36,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,71	3,67	
Totale Euro	40,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,38**	

Totale Manodopera Euro	7,73	19,143
Totale Materiali Euro	23,68	58,643
Totale Noli Euro	0,51	1,263

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.120.e	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 80 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio Sendzimir dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	46,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**16,489**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.30.e	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO SENDZIMIR Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio Sendz.....a e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao Sendzimi di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 80	mq	1,15	25,06	28,82	
		Totale Materiali				**28,82**	**61,476**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,088**

Totale Euro	37,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,06	5,56	
Totale Euro	42,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,62	4,26	
Totale Euro	46,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,88**	

Totale Manodopera Euro	7,73	16,489
Totale Materiali Euro	28,82	61,476
Totale Noli Euro	0,51	1,088

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.130.a	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 30 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio preverniciato con vernice in poliestere dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	30,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**25,049**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.31.a	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO Spessore minimo 0,5 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio preve.....io a vite, supporti esterni in acciao preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm: per spessore 30 mm	mq	1,15	14,04	16,15	
		Totale Materiali				**16,15**	**52,333**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,653**

Totale Euro	24,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,39	3,66	
Totale Euro	28,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,05	2,81	
Totale Euro	30,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,86**	
Totale Manodopera Euro	7,73	25,049
Totale Materiali Euro	16,15	52,333
Totale Noli Euro	0,51	1,653

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.130.b	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 40 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio preverniciato con vernice in poliestere dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	32,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**23,453**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.31.b	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO Spessore minimo 0,5 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio preve.....io a vite, supporti esterni in acciao preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 40	mq	1,15	15,49	17,81	
		Totale Materiali				**17,81**	**54,035**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,547**
					Totale Euro	26,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 26,05	3,91	
					Totale Euro	29,96	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 29,96	3,00	
					Totale Euro	32,96	
					Prezzo di Applicazione Euro	**32,96**	
					Totale Manodopera Euro	7,73	23,453
					Totale Materiali Euro	17,81	54,035
					Totale Noli Euro	0,51	1,547

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.130.c	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 50 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio preverniciato con vernice in poliestere dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	34,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**22,290**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.31.c	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO Spessore minimo 0,5 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio preve.....io a vite, supporti esterni in acciao preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 50	mq	1,15	16,68	19,18	
		Totale Materiali				**19,18**	**55,306**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,471**

Totale Euro	27,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,42	4,11	
Totale Euro	31,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,53	3,15	
Totale Euro	34,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,68**	
Totale Manodopera Euro	7,73	22,290
Totale Materiali Euro	19,18	55,306
Totale Noli Euro	0,51	1,471

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.130.d	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 60 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio preverniciato con vernice in poliestere dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	42,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**18,124**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.31.d	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO Spessore minimo 0,5 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio preve.....io a vite, supporti esterni in acciao preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 60	mq	1,15	22,15	25,47	
		Totale Materiali				**25,47**	**59,719**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,196**
					Totale Euro	33,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 33,71	5,06	
					Totale Euro	38,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 38,77	3,88	
					Totale Euro	42,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**42,65**	
					Totale Manodopera Euro	7,73	18,124
					Totale Materiali Euro	25,47	59,719
					Totale Noli Euro	0,51	1,196

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.130.e	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 80 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio preverniciato con vernice in poliestere dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	48,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**15,824**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.31.e	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO Spessore minimo 0,5 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio preve.....io a vite, supporti esterni in acciao preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 80	mq	1,15	26,42	30,38	
		Totale Materiali				**30,38**	**62,190**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,044**

Totale Euro	38,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,62	5,79	
Totale Euro	44,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,41	4,44	
Totale Euro	48,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,85**	
Totale Manodopera Euro	7,73	15,824
Totale Materiali Euro	30,38	62,190
Totale Noli Euro	0,51	1,044

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.140.a	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM spessore pannello 30 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio prevernicato dello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in in acciaio prevernicato di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	33,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**23,332**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.32.a	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO Spesore minimo 0,6 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio preve.....to sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in in acciaio prevernicato di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 30	mq	1,15	15,61	17,95	
		Totale Materiali				**17,95**	**54,181**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,539**

Totale Euro	26,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,19	3,93	
Totale Euro	30,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,12	3,01	
Totale Euro	33,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,13**	
Totale Manodopera Euro	7,73	23,332
Totale Materiali Euro	17,95	54,181
Totale Noli Euro	0,51	1,539

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.140.b	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM spessore pannello 40 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio prevernicato dello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in in acciaio prevernicato di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	35,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**21,879**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.32.b	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO Spesore minimo 0,6 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio preve.....to sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in in acciaio prevernicato di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 40	mq	1,15	17,12	19,69	
		Totale Materiali				**19,69**	**55,732**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,444**

Totale Euro	27,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,93	4,19	
Totale Euro	32,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,12	3,21	
Totale Euro	35,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,33**	
Totale Manodopera Euro	7,73	21,879
Totale Materiali Euro	19,69	55,732
Totale Noli Euro	0,51	1,444

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.140.c	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM spessore pannello 50 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio prevernicato dello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in in acciaio prevernicato di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	37,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**20,569**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.32.c	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO Spesore minimo 0,6 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio preve.....to sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in in acciaio prevernicato di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 50	mq	1,15	18,66	21,46	
		Totale Materiali				**21,46**	**57,105**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,357**

Totale Euro	29,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,70	4,46	
Totale Euro	34,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,16	3,42	
Totale Euro	37,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,58**	
Totale Manodopera Euro	7,73	20,569
Totale Materiali Euro	21,46	57,105
Totale Noli Euro	0,51	1,357

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.140.d	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM spessore pannello 60 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio prevernicato dello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in in acciaio prevernicato di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	45,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**16,982**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.32.d	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO Spesore minimo 0,6 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio preve.....to sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in in acciaio prevernicato di spessore minimo 0,5 mm: Per spessore mm 60	mq	1,15	24,12	27,74	
		Totale Materiali				**27,74**	**60,940**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,120**

Totale Euro	35,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,98	5,40	
Totale Euro	41,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,38	4,14	
Totale Euro	45,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,52**	
Totale Manodopera Euro	7,73	16,982
Totale Materiali Euro	27,74	60,940
Totale Noli Euro	0,51	1,120

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.140.e	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM spessore pannello 80 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio prevernicato dello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in in acciaio prevernicato di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	52,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**14,615**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.32.e	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO PREVERNICIATO Spesore minimo 0,6 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio preve.....to sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in in acciaio prevernicato di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 80	mq	1,15	29,19	33,57	
		Totale Materiali				**33,57**	**63,471**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,964**
					Totale Euro	41,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 41,81	6,27	
					Totale Euro	48,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 48,08	4,81	
					Totale Euro	52,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**52,89**	
					Totale Manodopera Euro	7,73	14,615
					Totale Materiali Euro	33,57	63,471
					Totale Noli Euro	0,51	0,964

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.150.a	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0,5 MM , ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO, ATTO ALL'APPLICAZIONE DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE spessore pannello 30 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato in acciaio zincato spessore 0,5 mm , altezza minima 40 mm e supporto esterno in cartonfeltro bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm	mq	1,00	27,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**27,826**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.33.a	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato in acciaio zincato spessore 0,5 mm, altezza minima 40 mm..... apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm: per spessore mm 30	mq	1,15	11,93	13,72	
		Totale Materiali				**13,72**	**49,388**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,836**

Totale Euro	21,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,96	3,29	
Totale Euro	25,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,25	2,53	
Totale Euro	27,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,78**	

Totale Manodopera Euro	7,73	27,826
Totale Materiali Euro	13,72	49,388
Totale Noli Euro	0,51	1,836

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.150.b	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0,5 MM , ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO, ATTO ALL'APPLICAZIONE DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE spessore pannello 40 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato in acciaio zincato spessore 0,5 mm , altezza minima 40 mm e supporto esterno in cartonfeltro bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm	mq	1,00	29,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**26,097**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.33.b	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato in acciaio zincato spessore 0,5 mm, altezza minima 40 mm..... apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm: per spessore mm 40	mq	1,15	13,20	15,18	
		Totale Materiali				**15,18**	**51,249**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,722**

Totale Euro	23,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,42	3,51	
Totale Euro	26,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,93	2,69	
Totale Euro	29,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,62**	

Totale Manodopera Euro	7,73	26,097
Totale Materiali Euro	15,18	51,249
Totale Noli Euro	0,51	1,722

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.150.c	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0,5 MM , ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO, ATTO ALL'APPLICAZIONE DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE spessore pannello 50 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato in acciaio zincato spessore 0,5 mm , altezza minima 40 mm e supporto esterno in cartonfeltro bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm	mq	1,00	34,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**22,174**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.33.c	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato in acciaio zincato spessore 0,5 mm, altezza minima 40 mm..... apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm: per spessore mm 50	mq	1,15	16,80	19,32	
		Totale Materiali				**19,32**	**55,422**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,463**

Totale Euro	27,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,56	4,13	
Totale Euro	31,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,69	3,17	
Totale Euro	34,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,86**	
Totale Manodopera Euro	7,73	22,174
Totale Materiali Euro	19,32	55,422
Totale Noli Euro	0,51	1,463

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.150.d	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0,5 MM , ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO, ATTO ALL'APPLICAZIONE DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE spessore pannello 60 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato in acciaio zincato spessore 0,5 mm , altezza minima 40 mm e supporto esterno in cartonfeltro bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm	mq	1,00	39,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**19,432**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.33.d	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato in acciaio zincato spessore 0,5 mm, altezza minima 40 mm..... apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm: per spessore mm 60	mq	1,15	20,17	23,20	
		Totale Materiali				**23,20**	**58,321**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,282**

Totale Euro	31,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,44	4,72	
Totale Euro	36,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,16	3,62	
Totale Euro	39,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,78**	
Totale Manodopera Euro	7,73	19,432
Totale Materiali Euro	23,20	58,321
Totale Noli Euro	0,51	1,282

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.150.e	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE 0,5 MM , ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO, ATTO ALL'APPLICAZIONE DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE spessore pannello 80 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato in acciaio zincato spessore 0,5 mm , altezza minima 40 mm e supporto esterno in cartonfeltro bitumato, atto all'applicazione di guaina impermeabilizzante, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm	mq	1,00	46,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**16,667**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.33.e	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN CARTONFELTRO BITUMATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato in acciaio zincato spessore 0,5 mm, altezza minima 40 mm..... apposito sistema di fissaggio a vite, supporto interno in acciao zincato preverniciato spessore 0,5 mm: per spessore mm 80	mq	1,15	24,71	28,42	
		Totale Materiali				**28,42**	**61,276**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,100**

Totale Euro	36,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,66	5,50	
Totale Euro	42,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,16	4,22	
Totale Euro	46,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,38**	
Totale Manodopera Euro	7,73	16,667
Totale Materiali Euro	28,42	61,276
Totale Noli Euro	0,51	1,100

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.160.a	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 30 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	30,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**25,196**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.34.a	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm: per spessore 30 mm	mq	1,15	13,92	16,01	
		Totale Materiali				**16,01**	**52,184**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,662**

Totale Euro	24,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,25	3,64	
Totale Euro	27,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,89	2,79	
Totale Euro	30,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,68**	

Totale Manodopera Euro	7,73	25,196
Totale Materiali Euro	16,01	52,184
Totale Noli Euro	0,51	1,662

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.160.b	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 40 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	32,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**23,639**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.34.b	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 40	mq	1,15	15,31	17,61	
		Totale Materiali				**17,61**	**53,853**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,560**

Totale Euro	25,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,85	3,88	
Totale Euro	29,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,73	2,97	
Totale Euro	32,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,70**	

Totale Manodopera Euro	7,73	23,639
Totale Materiali Euro	17,61	53,853
Totale Noli Euro	0,51	1,560

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.160.c	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 50 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	37,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**20,691**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.34.c	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 50	mq	1,15	18,51	21,29	
		Totale Materiali				**21,29**	**56,986**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,365**

Totale Euro	29,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,53	4,43	
Totale Euro	33,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,96	3,40	
Totale Euro	37,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,36**	
Totale Manodopera Euro	7,73	20,691
Totale Materiali Euro	21,29	56,986
Totale Noli Euro	0,51	1,365

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.160.d	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 60 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	43,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**17,807**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.34.d	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 60	mq	1,15	22,67	26,07	
		Totale Materiali				**26,07**	**60,055**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,175**

Totale Euro	34,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,31	5,15	
Totale Euro	39,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,46	3,95	
Totale Euro	43,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,41**	
Totale Manodopera Euro	7,73	17,807
Totale Materiali Euro	26,07	60,055
Totale Noli Euro	0,51	1,175

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.160.e	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 80 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	49,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**15,516**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.34.e	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm: per spessore 80 mm	mq	1,15	27,08	31,14	
		Totale Materiali				**31,14**	**62,505**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,024**
					Totale Euro	39,38	
					Spese Generali 15,000% su Euro 39,38	5,91	
					Totale Euro	45,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 45,29	4,53	
					Totale Euro	49,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**49,82**	
					Totale Manodopera Euro	7,73	15,516
					Totale Materiali Euro	31,14	62,505
					Totale Noli Euro	0,51	1,024

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.170.a	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTEREDELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM spessore pannello 30 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato con vernice silicon-poliesteredello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio zincato preverniciato con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm	mq	1,00	33,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**23,130**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.35.a	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTERE Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zinca.....porti esterni in acciaio zincato preverniciato con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm: per spessore mm 30	mq	1,15	15,81	18,18	
		Totale Materiali				**18,18**	**54,399**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,526**

Totale Euro	26,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,42	3,96	
Totale Euro	30,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,38	3,04	
Totale Euro	33,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,42**	
Totale Manodopera Euro	7,73	23,130
Totale Materiali Euro	18,18	54,399
Totale Noli Euro	0,51	1,526

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.170.b	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTEREDELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM spessore pannello 40 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato con vernice silicon-poliesteredello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio zincato preverniciato con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm	mq	1,00	35,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**21,842**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.35.b	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTERE Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zinca.....porti esterni in acciaio zincato preverniciato con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm: per spessore mm 40	mq	1,15	17,16	19,73	
		Totale Materiali				**19,73**	**55,750**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,441**

Totale Euro	27,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,97	4,20	
Totale Euro	32,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,17	3,22	
Totale Euro	35,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,39**	
Totale Manodopera Euro	7,73	21,842
Totale Materiali Euro	19,73	55,750
Totale Noli Euro	0,51	1,441

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.170.c	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTEREDELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM spessore pannello 50 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato con vernice silicon-poliesteredello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio zincato preverniciato con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm	mq	1,00	40,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**18,946**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.35.c	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTERE Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zinca.....porti esterni in acciaio zincato preverniciato con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm: per spessore mm 50	mq	1,15	20,88	24,01	
		Totale Materiali				**24,01**	**58,848**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,250**

Totale Euro	32,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,25	4,84	
Totale Euro	37,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,09	3,71	
Totale Euro	40,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,80**	

Totale Manodopera Euro	7,73	18,946
Totale Materiali Euro	24,01	58,848
Totale Noli Euro	0,51	1,250

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.170.d	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTEREDELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM spessore pannello 60 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato con vernice silicon-poliesteredello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio zincato preverniciato con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm	mq	1,00	47,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**16,305**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.35.d	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTERE Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zinca.....porti esterni in acciaio zincato preverniciato con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm: per spessore mm 60	mq	1,15	25,43	29,24	
		Totale Materiali				**29,24**	**61,675**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,076**

Totale Euro	37,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,48	5,62	
Totale Euro	43,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,10	4,31	
Totale Euro	47,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,41**	

Totale Manodopera Euro	7,73	16,305
Totale Materiali Euro	29,24	61,675
Totale Noli Euro	0,51	1,076

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.170.e	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 30 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTEREDELLO SPESSORE MINIMO DI 0,6 MM spessore pannello 80 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato con vernice silicon-poliesteredello spessore minimo di 0,6 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio zincato preverniciato con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm	mq	1,00	52,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**14,643**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.35.e	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE SILICON-POLIESTERE Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zinca.....porti esterni in acciaio zincato preverniciato con vernice silicon-poliestere di spessore minimo 0,6 mm: per spessore mm 80	mq	1,15	29,12	33,49	
		Totale Materiali				**33,49**	**63,440**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,966**

Totale Euro	41,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,73	6,26	
Totale Euro	47,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,99	4,80	
Totale Euro	52,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,79**	

Totale Manodopera Euro	7,73	14,643
Totale Materiali Euro	33,49	63,440
Totale Noli Euro	0,51	0,966

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.180.a	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO Spessore 60 mm: al m2 Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda utilizzando un sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densità 38 kg/m3, autoestinguente Classe 0-2, Euroclasse F, con conducibilità termica minima λD pari a 0,024 W/mK secondo la normativa in vigore. Rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso, corredato ed integrato da un correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico deve permette una ventilazione di circa 200 cm2 per metro lineare di gronda e deve essere conforme alla normativa in vigore, dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al pannello in poliuretano, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua. Fissaggio del sistema sottotegola a secco con elementi meccanici la cui natura dipende dal tipo di struttura di supporto. Il pannello, di larghezza conforme al passo degli elementi di copertura e lunghezza di circa 390 cm, conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto, dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati.	mq	1,00	42,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**9,58**	**22,404**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.40.a	Sistema sottotegola autoportante costituito da pannello ...correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio zinco-silicio. Pannello spessore 60 mm: al m2	mq	1,00	23,71	23,71	
		Totale Materiali				**23,71**	**55,449**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,193**
					Totale Euro	33,80	
					Spese Generali 15,000% su Euro 33,80	5,07	
					Totale Euro	38,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 38,87	3,89	
					Totale Euro	42,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**42,76**	
					Totale Manodopera Euro	9,58	22,404
					Totale Materiali Euro	23,71	55,449
					Totale Noli Euro	0,51	1,193

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.180.b	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO Spessore 80 mm: al m2 Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda utilizzando un sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densità 38 kg/m3, autoestinguente Classe 0-2, Euroclasse F, con conducibilità termica minima λD pari a 0,024 W/mK secondo la normativa in vigore. Rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso, corredato ed integrato da un correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico deve permette una ventilazione di circa 200 cm2 per metro lineare di gronda e deve essere conforme alla normativa in vigore, dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al pannello in poliuretano, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua. Fissaggio del sistema sottotegola a secco con elementi meccanici la cui natura dipende dal tipo di struttura di supporto. Il pannello, di larghezza conforme al passo degli elementi di copertura e lunghezza di circa 390 cm, conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto, dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati.	mq	1,00	45,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**9,58**	**20,844**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.40.b	Sistema sottotegola autoportante costituito da pannello ...correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio zinco-silicio. Pannello spessore 80 mm: al m2	mq	1,00	26,24	26,24	
		Totale Materiali				**26,24**	**57,093**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,110**
					Totale Euro	36,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 36,33	5,45	
					Totale Euro	41,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 41,78	4,18	
					Totale Euro	45,96	
					Prezzo di Applicazione Euro	**45,96**	
					Totale Manodopera Euro	9,58	20,844
					Totale Materiali Euro	26,24	57,093
					Totale Noli Euro	0,51	1,110

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.180.c	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO Spessore 100 mm: al m2 Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda utilizzando un sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densità 38 kg/m3, autoestinguente Classe 0-2, Euroclasse F, con conducibilità termica minima λD pari a 0,024 W/mK secondo la normativa in vigore. Rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso, corredato ed integrato da un correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico deve permette una ventilazione di circa 200 cm2 per metro lineare di gronda e deve essere conforme alla normativa in vigore, dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al pannello in poliuretano, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua. Fissaggio del sistema sottotegola a secco con elementi meccanici la cui natura dipende dal tipo di struttura di supporto. Il pannello, di larghezza conforme al passo degli elementi di copertura e lunghezza di circa 390 cm, conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto, dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati.	mq	1,00	50,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**9,58**	**18,843**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.40.c	Sistema sottotegola autoportante costituito da pannello ...correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio zinco-silicio. Pannello spessore 100 mm: al m2	mq	1,00	30,10	30,10	
		Totale Materiali				**30,10**	**59,205**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,003**

Totale Euro	40,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,19	6,03	
Totale Euro	46,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,22	4,62	
Totale Euro	50,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,84**	

Totale Manodopera Euro	9,58	18,843
Totale Materiali Euro	30,10	59,205
Totale Noli Euro	0,51	1,003

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.190.a	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA spessore 60 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,50 m2K/W Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda utilizzando un sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densita 38 kg/m3, autoestinguente Classe 0-2 (DM 26/06/84 e DM 03/09/01) e Euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilita termica minima λD pari a 0,024 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165). Rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso, corredato ed integrato da un correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico deve permette una ventilazione di circa 200 cm^2 per metro lineare di gronda e deve essere conforme alla norma UNI 9460, dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al pannello in poliuretano, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua. Fissaggio del sistema sottotegola a secco con fissaggi meccanici la cui natura dipende dal tipo di struttura di supporto. Il pannello, di larghezza conforme al passo degli elementi di copertura e lunghezza di circa 390 cm, conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto, dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati	mq	1,00	48,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**9,58**	**19,822**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.50.a	Sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, c... con lega alluminio zinco-silicio. Pannello spessore 60 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,50 m2K/W	mq	1,00	28,12	28,12	
		Totale Materiali				**28,12**	**58,183**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,055**

Totale Euro	38,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,21	5,73	
Totale Euro	43,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,94	4,39	
Totale Euro	48,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,33**	
Totale Manodopera Euro	9,58	19,822
Totale Materiali Euro	28,12	58,183
Totale Noli Euro	0,51	1,055

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.190.b	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA spessore 80 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 3,33 m2K/W Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda utilizzando un sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densita 38 kg/m3, autoestinguente Classe 0-2 (DM 26/06/84 e DM 03/09/01) e Euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilita termica minima λD pari a 0,024 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165). Rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso, corredato ed integrato da un correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico deve permette una ventilazione di circa 200 cm^2 per metro lineare di gronda e deve essere conforme alla norma UNI 9460, dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al pannello in poliuretano, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua. Fissaggio del sistema sottotegola a secco con fissaggi meccanici la cui natura dipende dal tipo di struttura di supporto. Il pannello, di larghezza conforme al passo degli elementi di copertura e lunghezza di circa 390 cm, conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto, dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati	mq	1,00	52,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**9,58**	**18,096**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.50.b	Sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, c... con lega alluminio zinco-silicio. Pannello spessore 80 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 3,33 m2K/W	mq	1,00	31,76	31,76	
		Totale Materiali				**31,76**	**59,992**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,963**

Totale Euro	41,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,85	6,28	
Totale Euro	48,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,13	4,81	
Totale Euro	52,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,94**	
Totale Manodopera Euro	9,58	18,096
Totale Materiali Euro	31,76	59,992
Totale Noli Euro	0,51	0,963

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.190.c	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA spessore 100 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 4,17 m2K/W Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda utilizzando un sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densita 38 kg/m3, autoestinguente Classe 0-2 (DM 26/06/84 e DM 03/09/01) e Euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilita termica minima λD pari a 0,024 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165). Rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso, corredato ed integrato da un correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico deve permette una ventilazione di circa 200 cm^2 per metro lineare di gronda e deve essere conforme alla norma UNI 9460, dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al pannello in poliuretano, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua. Fissaggio del sistema sottotegola a secco con fissaggi meccanici la cui natura dipende dal tipo di struttura di supporto. Il pannello, di larghezza conforme al passo degli elementi di copertura e lunghezza di circa 390 cm, conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto, dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati spessore 100 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 4,17 m2K/W	mq	1,00	57,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**9,58**	**16,529**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.50.c	Sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, c... con lega alluminio zinco-silicio. Pannello spessore 100 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 4,17 m2K/W	mq	1,00	35,73	35,73	
		Totale Materiali				**35,73**	**61,646**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,880**

Totale Euro	45,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,82	6,87	
Totale Euro	52,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,69	5,27	
Totale Euro	57,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,96**	

Totale Manodopera Euro	9,58	16,529
Totale Materiali Euro	35,73	61,646
Totale Noli Euro	0,51	0,880

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.190.d	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA UTILIZZANDO UN SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA spessore 120 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 5,00 m2K/W Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda utilizzando un sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densita 38 kg/m3, autoestinguente Classe 0-2 (DM 26/06/84 e DM 03/09/01) e Euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilita termica minima λD pari a 0,024 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165). Rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato sia all'intradosso che all'estradosso, corredato ed integrato da un correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio. Il profilo metallico deve permette una ventilazione di circa 200 cm^2 per metro lineare di gronda e deve essere conforme alla norma UNI 9460, dotato di una nervatura longitudinale, sulla parte piana di appoggio al pannello in poliuretano, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua. Fissaggio del sistema sottotegola a secco con fissaggi meccanici la cui natura dipende dal tipo di struttura di supporto. Il pannello, di larghezza conforme al passo degli elementi di copertura e lunghezza di circa 390 cm, conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto, dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati	mq	1,00	66,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**9,58**	**14,415**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.50.d	Sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, c... con lega alluminio zinco-silicio. Pannello spessore 120 mm, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 5,00 m2K/W	mq	1,00	42,45	42,45	
		Totale Materiali				**42,45**	**63,873**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,767**

Totale Euro	52,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,54	7,88	
Totale Euro	60,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,42	6,04	
Totale Euro	66,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,46**	

Totale Manodopera Euro	9,58	14,415
Totale Materiali Euro	42,45	63,873
Totale Noli Euro	0,51	0,767

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLMI E SCOSSALINE PER COPERTURE IN RESINA POLIESTERE orizzontali Fornitura e posa in opera di colmi e scossaline per coperture in resina poliestere	m	1,00	15,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,55**	**22,948**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.170.20.q	TEGOLE Colmi e scossaline per coperture	m	1,0000	8,68	8,68	
		Totale Materiali				**8,68**	**56,109**

Totale Euro	12,23
Spese Generali 15,000% su Euro 12,23	1,83
Totale Euro	14,06
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,06	1,41
Totale Euro	15,47
Prezzo di Applicazione Euro	**15,47**

Totale Manodopera Euro	3,55	22,948
Totale Materiali Euro	8,68	56,109

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLMI E SCOSSALINE PER COPERTURE IN RESINA POLIESTERE diagonali Fornitura e posa in opera di colmi e scossaline per coperture in resina poliestere	m	1,00	24,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,179000	28,43	5,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,179000	30,60	5,48	
		Totale Manodopera				**10,57**	**43,409**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.170.20.q	TEGOLE Colmi e scossaline per coperture	m	1,0000	8,68	8,68	
		Totale Materiali				**8,68**	**35,647**

Totale Euro	19,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,25	2,89	
Totale Euro	22,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,14	2,21	
Totale Euro	24,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,35**	

Totale Manodopera Euro	10,57	43,409
Totale Materiali Euro	8,68	35,647

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.30.a	COPERTURA A TETTO CON LASTRE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO, POSTE IN OPERA SU STRUTTURA PREDISPOSTA DA PAGARSI A PARTE, COMPRESA LA POSA IN OPERA DI CONVERSE E COLMI E RELATIVE MINUTERIE copertura con lastre di lamiera zincata Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di converse e colmi e relative minuterie.	kg	1,0000	13,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,092000	30,60	2,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,047000	28,43	1,34	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**56,177**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.170.a	LAMIERA GRECATA ZINCATA Lamiera grecata zincata. Lamiere con spessore di 6/10 mm	kg	1,0500	2,31	2,43	
		Totale Materiali				**2,43**	**17,660**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,014000	51,40	0,72	
		Totale Noli				**0,72**	**5,233**

Totale Euro	10,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,88	1,63	
Totale Euro	12,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,51	1,25	
Totale Euro	13,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,76**	

Totale Manodopera Euro	7,73	56,177
Totale Materiali Euro	2,43	17,660
Totale Noli Euro	0,72	5,233

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.40.a	COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE DI ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO A PROFILO GRECATO, COSTITUITE DA UNA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO (SECONDO UNI 5753-75) PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UN RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 5/10 mm Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto:	mq	1,00	53,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,85**	**16,635**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.15.a	LASTRE IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO A PROFILO GRECATO Lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 57..... alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Per spessore mm 0,50	mq	1,15	28,11	32,33	
		Totale Materiali				**32,33**	**60,771**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,017000	51,40	0,87	
		Totale Noli				**0,87**	**1,635**

Totale Euro	42,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,05	6,31	
Totale Euro	48,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,36	4,84	
Totale Euro	53,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,20**	

Totale Manodopera Euro	8,85	16,635
Totale Materiali Euro	32,33	60,771
Totale Noli Euro	0,87	1,635

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.40.b	COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE DI ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO A PROFILO GRECATO, COSTITUITE DA UNA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO (SECONDO UNI 5753-75) PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UN RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 di mm Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto:	mq	1,00	57,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,85**	**15,464**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.15.b	LASTRE IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO A PROFILO GRECATO Lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 57.....a faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Per spessore da mm 0,45 fino a 0,6 mm	mq	1,15	30,52	35,10	
		Totale Materiali				**35,10**	**61,331**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**2,254**

Totale Euro	45,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,24	6,79	
Totale Euro	52,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,03	5,20	
Totale Euro	57,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,23**	
Totale Manodopera Euro	8,85	15,464
Totale Materiali Euro	35,10	61,331
Totale Noli Euro	1,29	2,254

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.40.c	COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE DI ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO A PROFILO GRECATO, COSTITUITE DA UNA LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO (SECONDO UNI 5753-75) PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UN RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 8/10 di mm Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto:	mq	1,00	63,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,85**	**13,878**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.15.c	LASTRE IN ACCIAIO A PROTEZIONE MULTISTRATO A PROFILO GRECATO Lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 57.....a faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Per spessore da mm 0,60 fino a 0,8 mm	mq	1,15	35,02	40,27	
		Totale Materiali				**40,27**	**63,149**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025000	51,40	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**2,023**

Totale Euro	50,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,41	7,56	
Totale Euro	57,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,97	5,80	
Totale Euro	63,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,77**	

Totale Manodopera Euro	8,85	13,878
Totale Materiali Euro	40,27	63,149
Totale Noli Euro	1,29	2,023

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.50.a	COPERTURA REALIZZATA IN PANNELLI TERMOISOLANTI A PROTEZIONE MULTISTRATO COSTITUITI DA UNA LAMIERA INFERIORE IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO DA 0,6 MM, DA SCHIUMA POLIURETANICA SPESSORE 30 MM CON DENSITÀ NON INFERIORE A 40 KG/M Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zin.....sfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica spessore 30 mm con densità non inferiore a 40 kg/m³, e superiormente una lamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica spessore 30 mm con densità non inferiore a 40 kg/m³, e superiormente una lamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento	mq	1,00	69,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**9,92**	**14,173**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.25.b	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE A PROTEZIONE MULTISTRATO Pannelli di copertura termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato prever.....ncato da 0,45 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale.	mq	1,15	38,59	44,38	
		Totale Materiali				**44,38**	**63,409**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**1,472**

Totale Euro	55,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,33	8,30	
Totale Euro	63,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 63,63	6,36	
Totale Euro	69,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**69,99**	
Totale Manodopera Euro	9,92	14,173
Totale Materiali Euro	44,38	63,409
Totale Noli Euro	1,03	1,472

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.80.a	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ spessore pannello 30 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	36,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**21,436**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.26.a	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zinca.....apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm: spessore pannello 30 mm	mq	1,15	17,62	20,26	
		Totale Materiali				**20,26**	**56,184**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,414**

Totale Euro	28,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,50	4,28	
Totale Euro	32,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,78	3,28	
Totale Euro	36,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,06**	
Totale Manodopera Euro	7,73	21,436
Totale Materiali Euro	20,26	56,184
Totale Noli Euro	0,51	1,414

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.80.b	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ spessore pannello 40 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	39,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**19,724**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.26.b	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 40	mq	1,15	19,77	22,74	
		Totale Materiali				**22,74**	**58,025**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,301**

Totale Euro	30,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,98	4,65	
Totale Euro	35,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,63	3,56	
Totale Euro	39,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,19**	
Totale Manodopera Euro	7,73	19,724
Totale Materiali Euro	22,74	58,025
Totale Noli Euro	0,51	1,301

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.80.c	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ spessore pannello 50 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	43,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**17,742**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.26.c	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 50	mq	1,15	22,78	26,20	
		Totale Materiali				**26,20**	**60,133**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,171**

Totale Euro	34,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,44	5,17	
Totale Euro	39,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,61	3,96	
Totale Euro	43,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,57**	

Totale Manodopera Euro	7,73	17,742
Totale Materiali Euro	26,20	60,133
Totale Noli Euro	0,51	1,171

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.80.d	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ spessore pannello 60 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	44,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**17,414**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.26.d	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 60	mq	1,15	23,35	26,85	
		Totale Materiali				**26,85**	**60,487**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,149**
					Totale Euro	35,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 35,09	5,26	
					Totale Euro	40,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 40,35	4,04	
					Totale Euro	44,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**44,39**	
					Totale Manodopera Euro	7,73	17,414
					Totale Materiali Euro	26,85	60,487
					Totale Noli Euro	0,51	1,149

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.80.e	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ spessore pannello 80 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	50,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**15,457**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.26.e	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 80	mq	1,15	27,21	31,29	
		Totale Materiali				**31,29**	**62,567**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,020**

Totale Euro	39,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,53	5,93	
Totale Euro	45,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,46	4,55	
Totale Euro	50,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,01**	

Totale Manodopera Euro	7,73	15,457
Totale Materiali Euro	31,29	62,567
Totale Noli Euro	0,51	1,020

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.80.f	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM, DISTANZIATI TRA LORO DA UNO SPESSORE VARIABILE DI ISOLAMENTO, SCHIUMA POLIURETANICA DENSITÀ spessore pannello 100 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	55,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**13,908**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.26.f	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zinca.....a e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 100	mq	1,15	31,04	35,70	
		Totale Materiali				**35,70**	**64,232**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,918**

Totale Euro	43,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,94	6,59	
Totale Euro	50,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,53	5,05	
Totale Euro	55,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,58**	

Totale Manodopera Euro	7,73	13,908
Totale Materiali Euro	35,70	64,232
Totale Noli Euro	0,51	0,918

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.90.a	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 30 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato con vernice in poliestere dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	39,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**19,530**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.27.a	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio zinca..... supporti esterni in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm: per spessore 30 mm	mq	1,15	20,04	23,05	
		Totale Materiali				**23,05**	**58,236**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,289**

Totale Euro	31,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,29	4,69	
Totale Euro	35,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,98	3,60	
Totale Euro	39,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,58**	
Totale Manodopera Euro	7,73	19,530
Totale Materiali Euro	23,05	58,236
Totale Noli Euro	0,51	1,289

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.90.b	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 40 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato con vernice in poliestere dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	41,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**18,551**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.27.b	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio zinca..... supporti esterni in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 40	mq	1,15	21,48	24,70	
		Totale Materiali				**24,70**	**59,275**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,224**
					Totale Euro	32,94	
					Spese Generali 15,000% su Euro 32,94	4,94	
					Totale Euro	37,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 37,88	3,79	
					Totale Euro	41,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**41,67**	
					Totale Manodopera Euro	7,73	18,551
					Totale Materiali Euro	24,70	59,275
					Totale Noli Euro	0,51	1,224

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.90.c	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 50 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato con vernice in poliestere dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	44,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**17,201**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.27.c	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio zinca..... supporti esterni in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 50	mq	1,15	23,72	27,28	
		Totale Materiali				**27,28**	**60,703**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,135**

Totale Euro	35,52
Spese Generali 15,000% su Euro 35,52	5,33
Totale Euro	40,85
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,85	4,09
Totale Euro	44,94
Prezzo di Applicazione Euro	**44,94**

Totale Manodopera Euro	7,73	17,201
Totale Materiali Euro	27,28	60,703
Totale Noli Euro	0,51	1,135

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.90.d	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 60 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato con vernice in poliestere dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	46,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**16,489**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.27.d	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio zinca..... supporti esterni in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 60	mq	1,15	25,06	28,82	
		Totale Materiali				**28,82**	**61,476**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**1,088**

Totale Euro	37,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,06	5,56	
Totale Euro	42,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,62	4,26	
Totale Euro	46,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,88**	
Totale Manodopera Euro	7,73	16,489
Totale Materiali Euro	28,82	61,476
Totale Noli Euro	0,51	1,088

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.90.e	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 80 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato con vernice in poliestere dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	53,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**14,403**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.27.e	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio zinca..... supporti esterni in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 80	mq	1,15	29,73	34,19	
		Totale Materiali				**34,19**	**63,704**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,950**

Totale Euro	42,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,43	6,36	
Totale Euro	48,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,79	4,88	
Totale Euro	53,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,67**	
Totale Manodopera Euro	7,73	14,403
Totale Materiali Euro	34,19	63,704
Totale Noli Euro	0,51	0,950

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
COPERTURA IN LASTRE E PANNELLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.30.90.f	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO GRECATO, ALTEZZA MINIMA 40 MM E SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO CON VERNICE IN POLIESTERE DELLO SPESSORE MINIMO DI 0,5 MM spessore pannello 100 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato con vernice in poliestere dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densità non inferiore a 40 kg/m³±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm	mq	1,00	58,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,73**	**13,137**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.180.27.f	PANNELLI DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO ESTERNO IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio zinca.....supporti esterni in acciao zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm: per spessore 100 mm	mq	1,15	33,28	38,27	
		Totale Materiali				**38,27**	**65,041**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,867**
					Totale Euro	46,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 46,51	6,98	
					Totale Euro	53,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 53,49	5,35	
					Totale Euro	58,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**58,84**	
					Totale Manodopera Euro	7,73	13,137
					Totale Materiali Euro	38,27	65,041
					Totale Noli Euro	0,51	0,867

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.10.a	BOCCHETTONI IN PIOMBO PER SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE, COSTITUITI DA PIOMBO DI PRIMA FUSIONE DELLO SPESSORE NON INFERIORE A 3 MM CIRCA, MUNITI DI IDONEO ELEMENTO O CODOLO DI RACCORDO CON LA PLUVIALE Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane, costituiti da piombo di prima fusione dello spessore non inferi.....iombo da lastra dello spessore non inferiore a 2-3 mm, forniti e posti in opera, compreso sadature, grappe, per murarie ecc Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane, costituiti da piombo di prima fusione dello spessore non inferiore a 3 mm circa, muniti di idoneo elemento o codolo di raccordo con la pluviale saldati con lega di stagno ad una flangia per raccordo con il sistema impermeabile di tenuta opportunamente dimensionata e sagomata, realizzata in piombo da lastra dello spessore non inferiore a 2-3 mm, forniti e posti in opera, compreso sadature, grappe, per murarie ecc Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane, costituiti da piombo di prima fusione dello spessore non inferiore a 3 mm circa, muniti di idoneo elemento o codolo di raccordo con la pluviale saldati con lega di stagno ad una flangia per raccordo con il sistema impermeabile di tenuta opportunamente dimensionata e sagomata, realizzata in piombo da lastra dello spessore non inferiore a 2-3 mm, forniti e posti in opera, compreso sadature, grappe, per murarie ecc	kg	1,0000	8,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,052500	30,60	1,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,052400	25,50	1,34	
		Totale Manodopera				**2,95**	**36,196**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.10.a	LASTRA DI PIOMBO PER BOCCHETTONI Bocchettoni in piombo per smaltimento delle acque piovane, costituiti da piombo di prima fusione dello spessore non inferi.....ile di tenuta opportunamente dimensionata e sagomata, realizzata in piombo da lastra dello spessore non inferiore a 2-3 mm.	kg	1,2000	2,47	2,96	
		Totale Materiali				**2,96**	**36,319**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0040	131,38	0,53	
		Totale Specie2				**0,53**	**6,503**

Totale Euro	6,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,44	0,97	
Totale Euro	7,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,41	0,74	
Totale Euro	8,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,15**	

Totale Manodopera Euro	2,95	36,196
Totale Materiali Euro	2,96	36,319
Totale Specie2 Euro	0,53	6,503

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.100.a	CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA) in alluminio da 8/10 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):	m	1,00	28,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**35,841**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.230.50.c	PROFILATI IN ALLUMINIO Profilati in alluminio. Lamiera di alluminio	m	2,3100	5,27	12,17	
		Totale Materiali				**12,17**	**43,187**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000100	51,40	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,035**
					Totale Euro	22,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 22,28	3,34	
					Totale Euro	25,62	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 25,62	2,56	
					Totale Euro	28,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**28,18**	
					Totale Manodopera Euro	10,10	35,841
					Totale Materiali Euro	12,17	43,187
					Totale Noli Euro	0,01	0,035

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.100.b	CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA) in alluminio da 10/10 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):	m	1,00	32,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**31,513**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.230.50.c	PROFILATI IN ALLUMINIO Profilati in alluminio. Lamiera di alluminio	m	2,8900	5,27	15,23	
		Totale Materiali				**15,23**	**47,520**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000100	51,40	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,031**

Totale Euro	25,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,34	3,80	
Totale Euro	29,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,14	2,91	
Totale Euro	32,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,05**	

Totale Manodopera Euro	10,10	31,513
Totale Materiali Euro	15,23	47,520
Totale Noli Euro	0,01	0,031

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.110.a	STAFFE PER SOSTEGNO DI CANALI DI GRONDA, MONTATE IN OPERA COMPRESO FISSAGGIO AL SUPPORTO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE in acciaio zincato Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte	cad	1,0000	8,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**25,339**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.40.c	PLUVIALI E PEZZI SPECIALI DI LAMIERA Cicogne in ferro con bocca da cm 25	kg	1,0000	4,74	4,74	
		Totale Materiali				**4,74**	**53,620**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000100	51,40	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,113**

Totale Euro	6,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,99	1,05	
Totale Euro	8,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,04	0,80	
Totale Euro	8,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,84**	
Totale Manodopera Euro	2,24	25,339
Totale Materiali Euro	4,74	53,620
Totale Noli Euro	0,01	0,113

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.110.b	STAFFE PER SOSTEGNO DI CANALI DI GRONDA, MONTATE IN OPERA COMPRESO FISSAGGIO AL SUPPORTO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE in rame o acciaio inox Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte	cad	1,0000	11,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**18,919**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.30.c	PLUVIALI E PEZZI SPECIALI IN RAME Cicogne in rame con bocca da cm 25	kg	1,0000	7,11	7,11	
		Totale Materiali				**7,11**	**60,051**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000100	51,40	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,084**

Totale Euro	9,36
Spese Generali 15,000% su Euro 9,36	1,40
Totale Euro	10,76
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,76	1,08
Totale Euro	11,84
Prezzo di Applicazione Euro	**11,84**

Totale Manodopera Euro	2,24	18,919
Totale Materiali Euro	7,11	60,051
Totale Noli Euro	0,01	0,084

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.120.a	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM in acciaio zincato da 6/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm	m	1,00	17,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,170000	25,50	4,34	
		Totale Manodopera				**9,54**	**55,530**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.a	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,2640	2,32	2,93	
		Totale Materiali				**2,93**	**17,055**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,021500	51,40	1,11	
		Totale Noli				**1,11**	**6,461**

Totale Euro	13,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,58	2,04	
Totale Euro	15,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,62	1,56	
Totale Euro	17,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,18**	

Totale Manodopera Euro	9,54	55,530
Totale Materiali Euro	2,93	17,055
Totale Noli Euro	1,11	6,461

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.120.b	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM in acciaio zincato da 8/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm	m	1,00	20,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,175000	30,60	5,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,175000	25,50	4,46	
		Totale Manodopera				**9,82**	**46,784**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	1,7600	3,15	5,54	
		Totale Materiali				**5,54**	**26,394**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
		Totale Noli				**1,23**	**5,860**

Totale Euro	16,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,59	2,49	
Totale Euro	19,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,08	1,91	
Totale Euro	20,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,99**	

Totale Manodopera Euro	9,82	46,784
Totale Materiali Euro	5,54	26,394
Totale Noli Euro	1,23	5,860

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.120.c	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM in acciaio zincato preverniciato da 6/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm	m	1,00	22,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,185000	30,60	5,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,185000	25,50	4,72	
		Totale Manodopera				**10,38**	**46,215**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.152.a	LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato preverniciata da 6/10 di mm	kg	1,2640	4,87	6,16	
		Totale Materiali				**6,16**	**27,427**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,023800	51,40	1,22	
		Totale Noli				**1,22**	**5,432**

Totale Euro	17,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,76	2,66	
Totale Euro	20,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,42	2,04	
Totale Euro	22,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,46**	

Totale Manodopera Euro	10,38	46,215
Totale Materiali Euro	6,16	27,427
Totale Noli Euro	1,22	5,432

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.120.d	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm	m	1,00	27,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,213000	30,60	6,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,213000	25,50	5,43	
		Totale Manodopera				**11,95**	**43,156**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.152.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato preverniciata da 8/10 di mm	kg	1,7600	4,75	8,36	
		Totale Materiali				**8,36**	**30,191**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030700	51,40	1,58	
		Totale Noli				**1,58**	**5,706**

Totale Euro	21,89
Spese Generali 15,000% su Euro 21,89	3,28
Totale Euro	25,17
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,17	2,52
Totale Euro	27,69
Prezzo di Applicazione Euro	**27,69**

Totale Manodopera Euro	11,95	43,156
Totale Materiali Euro	8,36	30,191
Totale Noli Euro	1,58	5,706

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.120.e	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM in acciaio inox da 8/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm	m	1,00	59,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,390000	30,60	11,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,390000	25,50	9,95	
		Totale Manodopera				**21,88**	**36,966**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.65.a	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	1,8800	11,55	21,71	
		Totale Materiali				**21,71**	**36,678**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,062200	51,40	3,20	
		Totale Noli				**3,20**	**5,406**
					Totale Euro	46,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 46,79	7,02	
					Totale Euro	53,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 53,81	5,38	
					Totale Euro	59,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**59,19**	
					Totale Manodopera Euro	21,88	36,966
					Totale Materiali Euro	21,71	36,678
					Totale Noli Euro	3,20	5,406

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.120.f	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM in rame da 6/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm	m	1,00	54,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,335000	30,60	10,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,335000	25,50	8,54	
		Totale Manodopera				**18,79**	**34,245**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.i	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 6/10	kg	1,3800	15,70	21,67	
		Totale Materiali				**21,67**	**39,493**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,056600	51,40	2,91	
		Totale Noli				**2,91**	**5,303**

Totale Euro	43,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,37	6,51	
Totale Euro	49,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,88	4,99	
Totale Euro	54,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,87**	

Totale Manodopera Euro	18,79	34,245
Totale Materiali Euro	21,67	39,493
Totale Noli Euro	2,91	5,303

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.120.g	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM in rame da 8/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm	m	1,00	69,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,440000	30,60	13,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,440000	25,50	11,22	
		Totale Manodopera				**24,68**	**35,665**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.g	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 8/10	kg	1,8720	15,96	29,88	
		Totale Materiali				**29,88**	**43,179**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002800	51,40	0,14	
		Totale Noli				**0,14**	**0,202**

Totale Euro	54,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,70	8,21	
Totale Euro	62,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,91	6,29	
Totale Euro	69,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**69,20**	
Totale Manodopera Euro	24,68	35,665
Totale Materiali Euro	29,88	43,179
Totale Noli Euro	0,14	0,202

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.120.h	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DEL DIAMETRO O LATO FINO A 80 MM in rame da 8/10 anticato Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm	m	1,00	74,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**33,761**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.h	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. in rame invecchiato 8/10	kg	1,8720	18,00	33,70	
		Totale Materiali				**33,70**	**45,059**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,003400	51,40	0,17	
		Totale Noli				**0,17**	**0,227**

Totale Euro	59,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,12	8,87	
Totale Euro	67,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,99	6,80	
Totale Euro	74,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,79**	
Totale Manodopera Euro	25,25	33,761
Totale Materiali Euro	33,70	45,059
Totale Noli Euro	0,17	0,227

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.130.a	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM in acciaio zincato da 6/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:	m	1,00	18,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,173000	30,60	5,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,173000	25,50	4,41	
		Totale Manodopera				**9,70**	**53,093**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.a	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,5800	2,32	3,67	
		Totale Materiali				**3,67**	**20,088**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020800	51,40	1,07	
		Totale Noli				**1,07**	**5,857**

Totale Euro	14,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,44	2,17	
Totale Euro	16,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,61	1,66	
Totale Euro	18,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,27**	
Totale Manodopera Euro	9,70	53,093
Totale Materiali Euro	3,67	20,088
Totale Noli Euro	1,07	5,857

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.130.b	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM in acciaio zincato da 8/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:	m	1,00	23,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,207000	30,60	6,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,207000	25,50	5,28	
		Totale Manodopera				**11,61**	**50,216**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	2,1100	3,15	6,65	
		Totale Materiali				**6,65**	**28,763**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000400	51,40	0,02	
		Totale Noli				**0,02**	**0,087**

Totale Euro	18,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,28	2,74	
Totale Euro	21,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,02	2,10	
Totale Euro	23,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,12**	

Totale Manodopera Euro	11,61	50,216
Totale Materiali Euro	6,65	28,763
Totale Noli Euro	0,02	0,087

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.130.c	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM in acciaio zincato preverniciato da 6/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:	m	1,00	24,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,190000	30,60	5,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
		Totale Manodopera				**10,66**	**43,053**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.152.a	LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato preverniciata da 6/10 di mm	kg	1,5800	4,87	7,69	
		Totale Materiali				**7,69**	**31,058**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,023800	51,40	1,22	
		Totale Noli				**1,22**	**4,927**

Totale Euro	19,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,57	2,94	
Totale Euro	22,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,51	2,25	
Totale Euro	24,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,76**	

Totale Manodopera Euro	10,66	43,053
Totale Materiali Euro	7,69	31,058
Totale Noli Euro	1,22	4,927

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.130.d	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:	m	1,00	30,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,217000	30,60	6,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,217000	25,50	5,53	
		Totale Manodopera				**12,17**	**40,445**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.152.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato preverniciata da 8/10 di mm	kg	2,1100	4,75	10,02	
		Totale Materiali				**10,02**	**33,300**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,031000	51,40	1,59	
		Totale Noli				**1,59**	**5,284**

Totale Euro	23,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,78	3,57	
Totale Euro	27,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,35	2,74	
Totale Euro	30,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,09**	

Totale Manodopera Euro	12,17	40,445
Totale Materiali Euro	10,02	33,300
Totale Noli Euro	1,59	5,284

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.130.e	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM in acciaio inox da 8/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:	m	1,00	62,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
		Totale Manodopera				**21,32**	**34,074**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.65.a	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	2,1800	11,55	25,18	
		Totale Materiali				**25,18**	**40,243**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,057500	51,40	2,96	
		Totale Noli				**2,96**	**4,731**
					Totale Euro	49,46	
					Spese Generali 15,000% su Euro 49,46	7,42	
					Totale Euro	56,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 56,88	5,69	
					Totale Euro	62,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**62,57**	
					Totale Manodopera Euro	21,32	34,074
					Totale Materiali Euro	25,18	40,243
					Totale Noli Euro	2,96	4,731

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.130.f	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM in rame da 6/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:	m	1,00	60,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,318400	30,60	9,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,318400	25,50	8,12	
		Totale Manodopera				**17,86**	**29,346**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.i	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 6/10	kg	1,7500	15,70	27,48	
		Totale Materiali				**27,48**	**45,153**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,053900	51,40	2,77	
		Totale Noli				**2,77**	**4,551**

Totale Euro	48,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,11	7,22	
Totale Euro	55,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,33	5,53	
Totale Euro	60,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,86**	
Totale Manodopera Euro	17,86	29,346
Totale Materiali Euro	27,48	45,153
Totale Noli Euro	2,77	4,551

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.130.g	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM in rame da 8/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:	m	1,00	74,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,336000	30,60	10,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,336000	25,50	8,57	
		Totale Manodopera				**18,85**	**25,180**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.g	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 8/10	kg	2,3400	15,96	37,35	
		Totale Materiali				**37,35**	**49,893**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,057700	51,40	2,97	
		Totale Noli				**2,97**	**3,967**

Totale Euro	59,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,17	8,88	
Totale Euro	68,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,05	6,81	
Totale Euro	74,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,86**	

Totale Manodopera Euro	18,85	25,180
Totale Materiali Euro	37,35	49,893
Totale Noli Euro	2,97	3,967

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.130.h	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 81 A 100 MM in rame da 8/10 anticato Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 81 a 100 mm:	m	1,00	81,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,343000	30,60	10,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,343000	25,50	8,75	
		Totale Manodopera				**19,25**	**23,623**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.h	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. in rame invecchiato 8/10	kg	2,3400	18,00	42,12	
		Totale Materiali				**42,12**	**51,687**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,059400	51,40	3,05	
		Totale Noli				**3,05**	**3,743**

Totale Euro	64,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,42	9,66	
Totale Euro	74,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,08	7,41	
Totale Euro	81,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,49**	
Totale Manodopera Euro	19,25	23,623
Totale Materiali Euro	42,12	51,687
Totale Noli Euro	3,05	3,743

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.140.a	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM in acciaio zincato da 6/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a 125 mm:	m	1,00	19,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,174300	30,60	5,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,174300	25,50	4,44	
		Totale Manodopera				**9,77**	**49,923**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.a	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,9800	2,32	4,59	
		Totale Materiali				**4,59**	**23,454**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,021500	51,40	1,11	
		Totale Noli				**1,11**	**5,672**

Totale Euro	15,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,47	2,32	
Totale Euro	17,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,79	1,78	
Totale Euro	19,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,57**	

Totale Manodopera Euro	9,77	49,923
Totale Materiali Euro	4,59	23,454
Totale Noli Euro	1,11	5,672

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.140.b	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM in acciaio zincato da 8/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a 125 mm:	m	1,00	24,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,179000	30,60	5,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,179000	25,50	4,56	
		Totale Manodopera				**10,04**	**40,681**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	2,6400	3,15	8,32	
		Totale Materiali				**8,32**	**33,712**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,022300	51,40	1,15	
		Totale Noli				**1,15**	**4,660**

Totale Euro	19,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,51	2,93	
Totale Euro	22,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,44	2,24	
Totale Euro	24,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,68**	

Totale Manodopera Euro	10,04	40,681
Totale Materiali Euro	8,32	33,712
Totale Noli Euro	1,15	4,660

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.140.c	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM in acciaio zincato preverniciato da 6/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a 125 mm:	m	1,00	26,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,184300	30,60	5,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,184300	25,50	4,70	
		Totale Manodopera				**10,34**	**38,568**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.152.a	LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato preverniciata da 6/10 di mm	kg	1,9800	4,87	9,64	
		Totale Materiali				**9,64**	**35,957**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,023600	51,40	1,21	
		Totale Noli				**1,21**	**4,513**

Totale Euro	21,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,19	3,18	
Totale Euro	24,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,37	2,44	
Totale Euro	26,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,81**	

Totale Manodopera Euro	10,34	38,568
Totale Materiali Euro	9,64	35,957
Totale Noli Euro	1,21	4,513

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.140.d	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a 125 mm:	m	1,00	32,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,211300	30,60	6,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,211300	25,50	5,39	
		Totale Manodopera				**11,86**	**36,170**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.152.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato preverniciata da 8/10 di mm	kg	2,6400	4,75	12,54	
		Totale Materiali				**12,54**	**38,243**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,029600	51,40	1,52	
		Totale Noli				**1,52**	**4,636**
					Totale Euro	25,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 25,92	3,89	
					Totale Euro	29,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 29,81	2,98	
					Totale Euro	32,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**32,79**	
					Totale Manodopera Euro	11,86	36,170
					Totale Materiali Euro	12,54	38,243
					Totale Noli Euro	1,52	4,636

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.140.e	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM in acciaio inox da 8/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a 125 mm:	m	1,00	68,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,364400	30,60	11,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,364400	25,50	9,29	
		Totale Manodopera				**20,44**	**29,658**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.65.a	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	2,7000	11,55	31,19	
		Totale Materiali				**31,19**	**45,255**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055400	51,40	2,85	
		Totale Noli				**2,85**	**4,135**
					Totale Euro	54,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 54,48	8,17	
					Totale Euro	62,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 62,65	6,27	
					Totale Euro	68,92	
					Prezzo di Applicazione Euro	**68,92**	
					Totale Manodopera Euro	20,44	29,658
					Totale Materiali Euro	31,19	45,255
					Totale Noli Euro	2,85	4,135

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.140.f	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM in rame da 6/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a 125 mm:	m	1,00	67,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,299300	30,60	9,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,299300	25,50	7,63	
		Totale Manodopera				**16,79**	**24,786**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.i	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 6/10	kg	2,1800	15,70	34,23	
		Totale Materiali				**34,23**	**50,531**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,049300	51,40	2,53	
		Totale Noli				**2,53**	**3,735**

Totale Euro	53,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,55	8,03	
Totale Euro	61,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,58	6,16	
Totale Euro	67,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,74**	

Totale Manodopera Euro	16,79	24,786
Totale Materiali Euro	34,23	50,531
Totale Noli Euro	2,53	3,735

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.140.g	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM in rame da 8/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a 125 mm:	m	1,00	83,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,303000	30,60	9,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,303000	25,50	7,73	
		Totale Manodopera				**17,00**	**20,303**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.g	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 8/10	kg	2,9200	15,96	46,60	
		Totale Materiali				**46,60**	**55,655**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050400	51,40	2,59	
		Totale Noli				**2,59**	**3,093**

Totale Euro	66,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,19	9,93	
Totale Euro	76,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,12	7,61	
Totale Euro	83,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,73**	

Totale Manodopera Euro	17,00	20,303
Totale Materiali Euro	46,60	55,655
Totale Noli Euro	2,59	3,093

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.140.h	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 101 A 125 MM in rame da 8/10 anticato Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 101 a 125 mm:	m	1,00	91,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,304700	30,60	9,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,304700	25,50	7,77	
		Totale Manodopera				**17,09**	**18,698**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.h	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. in rame invecchiato 8/10	kg	2,9200	18,00	52,56	
		Totale Materiali				**52,56**	**57,505**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050600	51,40	2,60	
		Totale Noli				**2,60**	**2,845**

Totale Euro	72,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,25	10,84	
Totale Euro	83,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,09	8,31	
Totale Euro	91,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**91,40**	
Totale Manodopera Euro	17,09	18,698
Totale Materiali Euro	52,56	57,505
Totale Noli Euro	2,60	2,845

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.150.a	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM in acciaio zincato da 6/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 125 a 150 mm:	m	1,00	22,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,191000	30,60	5,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,191000	25,50	4,87	
		Totale Manodopera				**10,71**	**48,287**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.a	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	2,3800	2,32	5,52	
		Totale Materiali				**5,52**	**24,887**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,025300	51,40	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**5,861**

Totale Euro	17,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,53	2,63	
Totale Euro	20,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,16	2,02	
Totale Euro	22,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,18**	

Totale Manodopera Euro	10,71	48,287
Totale Materiali Euro	5,52	24,887
Totale Noli Euro	1,30	5,861

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.150.b	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM in acciaio zincato da 8/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 125 a 150 mm:	m	1,00	29,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,210600	30,60	6,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,210600	25,50	5,37	
		Totale Manodopera				**11,81**	**40,034**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	3,1700	3,15	9,99	
		Totale Materiali				**9,99**	**33,864**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,029600	51,40	1,52	
		Totale Noli				**1,52**	**5,153**

Totale Euro	23,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,32	3,50	
Totale Euro	26,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,82	2,68	
Totale Euro	29,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,50**	

Totale Manodopera Euro	11,81	40,034
Totale Materiali Euro	9,99	33,864
Totale Noli Euro	1,52	5,153

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.150.c	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM in acciaio zincato preverniciato da 6/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 125 a 150 mm:	m	1,00	31,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,216000	30,60	6,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,216000	25,50	5,51	
		Totale Manodopera				**12,12**	**37,887**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.152.a	LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato preverniciata da 6/10 di mm	kg	2,3800	4,87	11,59	
		Totale Materiali				**11,59**	**36,230**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030700	51,40	1,58	
		Totale Noli				**1,58**	**4,939**

Totale Euro	25,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,29	3,79	
Totale Euro	29,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,08	2,91	
Totale Euro	31,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,99**	

Totale Manodopera Euro	12,12	37,887
Totale Materiali Euro	11,59	36,230
Totale Noli Euro	1,58	4,939

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.150.d	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 125 a 150 mm:	m	1,00	39,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,257600	30,60	7,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,257600	25,50	6,57	
		Totale Manodopera				**14,45**	**36,161**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.152.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato preverniciata da 8/10 di mm	kg	3,1700	4,75	15,06	
		Totale Materiali				**15,06**	**37,688**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040500	51,40	2,08	
		Totale Noli				**2,08**	**5,205**

Totale Euro	31,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,59	4,74	
Totale Euro	36,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,33	3,63	
Totale Euro	39,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,96**	

Totale Manodopera Euro	14,45	36,161
Totale Materiali Euro	15,06	37,688
Totale Noli Euro	2,08	5,205

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.150.e	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM in acciaio inox da 8/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 125 a 150 mm:	m	1,00	87,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,503800	30,60	15,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,503800	25,50	12,85	
		Totale Manodopera				**28,27**	**32,169**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.65.a	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	3,1800	11,55	36,73	
		Totale Materiali				**36,73**	**41,796**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,086900	51,40	4,47	
		Totale Noli				**4,47**	**5,086**

Totale Euro	69,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,47	10,42	
Totale Euro	79,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,89	7,99	
Totale Euro	87,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,88**	
Totale Manodopera Euro	28,27	32,169
Totale Materiali Euro	36,73	41,796
Totale Noli Euro	4,47	5,086

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.150.f	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM in rame da 6/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 125 a 150 mm:	m	1,00	86,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,410300	30,60	12,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,410300	25,50	10,46	
		Totale Manodopera				**23,02**	**26,761**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.i	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 6/10	kg	2,6200	15,70	41,13	
		Totale Materiali				**41,13**	**47,814**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,074900	51,40	3,85	
		Totale Noli				**3,85**	**4,476**

Totale Euro	68,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,00	10,20	
Totale Euro	78,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,20	7,82	
Totale Euro	86,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**86,02**	

Totale Manodopera Euro	23,02	26,761
Totale Materiali Euro	41,13	47,814
Totale Noli Euro	3,85	4,476

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.150.g	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM in rame da 8/10 Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 125 a 150 mm:	m	1,00	107,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,436200	30,60	13,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,436200	25,50	11,12	
		Totale Manodopera				**24,47**	**22,858**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.g	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 8/10	kg	3,5100	15,96	56,02	
		Totale Materiali				**56,02**	**52,331**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080500	51,40	4,14	
		Totale Noli				**4,14**	**3,867**

Totale Euro	84,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,63	12,69	
Totale Euro	97,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 97,32	9,73	
Totale Euro	107,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**107,05**	
Totale Manodopera Euro	24,47	22,858
Totale Materiali Euro	56,02	52,331
Totale Noli Euro	4,14	3,867

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.150.h	DISCENDENTI FORNITI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO COLLARI DI SOSTEGNO DIAMETRO O LATO DA 125 A 150 MM in rame da 8/10 anticato Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro o lato da 125 a 150 mm:	m	1,00	115,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,431000	30,60	13,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,431000	25,50	10,99	
		Totale Manodopera				**24,18**	**20,908**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.h	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. in rame invecchiato 8/10	kg	3,5100	18,00	63,18	
		Totale Materiali				**63,18**	**54,630**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,079200	51,40	4,07	
		Totale Noli				**4,07**	**3,519**

Totale Euro	91,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 91,43	13,71	
Totale Euro	105,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 105,14	10,51	
Totale Euro	115,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**115,65**	
Totale Manodopera Euro	24,18	20,908
Totale Materiali Euro	63,18	54,630
Totale Noli Euro	4,07	3,519

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.160.a	COLLARI DI SOSTEGNO PER DISCENDENTI MONTATI IN OPERA COMPRESO FISSAGGIO AL SUPPORTO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE in acciaio zincato Collari di sostegno per discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte	cad	1,0000	6,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**32,464**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.40.e	PLUVIALI E PEZZI SPECIALI DI LAMIERA Collari per tubazzioni in acciaio zincato	kg	1,0000	3,20	3,20	
		Totale Materiali				**3,20**	**46,377**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000100	51,40	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,145**

Totale Euro	5,45
Spese Generali 15,000% su Euro 5,45	0,82
Totale Euro	6,27
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,27	0,63
Totale Euro	6,90
Prezzo di Applicazione Euro	**6,90**

Totale Manodopera Euro	2,24	32,464
Totale Materiali Euro	3,20	46,377
Totale Noli Euro	0,01	0,145

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.160.b	COLLARI DI SOSTEGNO PER DISCENDENTI MONTATI IN OPERA COMPRESO FISSAGGIO AL SUPPORTO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE in rame Collari di sostegno per discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte	cad	1,0000	9,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**24,164**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.30.d	PLUVIALI E PEZZI SPECIALI IN RAME Collare per tubazione in rame	kg	1,0000	5,08	5,08	
		Totale Materiali				**5,08**	**54,800**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000100	51,40	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,108**

Totale Euro	7,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,33	1,10	
Totale Euro	8,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,43	0,84	
Totale Euro	9,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,27**	

Totale Manodopera Euro	2,24	24,164
Totale Materiali Euro	5,08	54,800
Totale Noli Euro	0,01	0,108

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.160.c	COLLARI DI SOSTEGNO PER DISCENDENTI MONTATI IN OPERA COMPRESO FISSAGGIO AL SUPPORTO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE in acciaio inox Collari di sostegno per discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte	cad	1,0000	9,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**22,951**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.30.e	PLUVIALI E PEZZI SPECIALI IN RAME Collare per tubazione in acciaio inox	kg	1,0000	5,46	5,46	
		Totale Materiali				**5,46**	**55,943**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000100	51,40	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,102**

Totale Euro	7,71
Spese Generali 15,000% su Euro 7,71	1,16
Totale Euro	8,87
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,87	0,89
Totale Euro	9,76
Prezzo di Applicazione Euro	**9,76**

Totale Manodopera Euro	2,24	22,951
Totale Materiali Euro	5,46	55,943
Totale Noli Euro	0,01	0,102

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.170.a	TERMINALI PER PLUVIALI E COLONNE DI SCARICO IN GHISA, PER DIAMETRI FINO A 125 MM E LUNGHEZZA NON INFERIORE A M 2,10, POSTI IN OPERA COMPRESO GRAPPE, PEZZI SPECIALI, OPERE MURARIE, INNESTI, ECC. Per diametri fino a mm 80 Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc.	cad	1,0000	60,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,424600	30,60	12,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,424600	25,50	10,83	
		Totale Manodopera				**23,82**	**39,418**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.32.a	DISCENDENTI PER PLUVIALI IN GHISA DA M 2 Discendenti per pluviali in ghisa. Tubo per diametro mm 80	cad	1,0000	23,95	23,95	
		Totale Materiali				**23,95**	**39,633**

Totale Euro	47,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,77	7,17	
Totale Euro	54,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,94	5,49	
Totale Euro	60,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,43**	

Totale Manodopera Euro	23,82	39,418
Totale Materiali Euro	23,95	39,633

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.170.b	TERMINALI PER PLUVIALI E COLONNE DI SCARICO IN GHISA, PER DIAMETRI FINO A 125 MM E LUNGHEZZA NON INFERIORE A M 2,10, POSTI IN OPERA COMPRESO GRAPPE, PEZZI SPECIALI, OPERE MURARIE, INNESTI, ECC. Per diametri da mm 100 Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc.	cad	1,0000	66,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,349000	30,60	10,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,349000	25,50	8,90	
		Totale Manodopera				**19,58**	**29,311**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.32.b	DISCENDENTI PER PLUVIALI IN GHISA DA M 2 Discendenti per pluviali in ghisa. Tubo per diametro mm 100	cad	1,0000	33,23	33,23	
		Totale Materiali				**33,23**	**49,746**
					Totale Euro	52,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 52,81	7,92	
					Totale Euro	60,73	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 60,73	6,07	
					Totale Euro	66,80	
					Prezzo di Applicazione Euro	**66,80**	
					Totale Manodopera Euro	19,58	29,311
					Totale Materiali Euro	33,23	49,746

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.170.c	TERMINALI PER PLUVIALI E COLONNE DI SCARICO IN GHISA, PER DIAMETRI FINO A 125 MM E LUNGHEZZA NON INFERIORE A M 2,10, POSTI IN OPERA COMPRESO GRAPPE, PEZZI SPECIALI, OPERE MURARIE, INNESTI, ECC. Per diametri da mm 125 Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, innesti, ecc.	cad	1,0000	81,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,340300	30,60	10,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,340300	25,50	8,68	
		Totale Manodopera				**19,09**	**23,458**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.32.c	DISCENDENTI PER PLUVIALI IN GHISA DA M 2 Discendenti per pluviali in ghisa. Tubo per diametro mm 125	cad	1,0000	45,24	45,24	
		Totale Materiali				**45,24**	**55,591**
					Totale Euro	64,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 64,33	9,65	
					Totale Euro	73,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 73,98	7,40	
					Totale Euro	81,38	
					Prezzo di Applicazione Euro	**81,38**	
					Totale Manodopera Euro	19,09	23,458
					Totale Materiali Euro	45,24	55,591

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.180.a	BARRIERA FERMANEVE COMPRESO GLI ONERI DI FISSAGGIO Barriera composta da lastre di acciaio zincato lunghezza fino a cm 50 Barriera fermaneve compreso gli oneri di fissaggio	cad	1,0000	14,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,065000	28,43	1,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
		Totale Manodopera				**3,84**	**25,928**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.170.60.a	LASTRE IN ACCIAIO ZINCATO Lastre di acciaio zincato lunghezza fino a cm 50	cad	1,0000	3,56	3,56	
		Totale Materiali				**3,56**	**24,038**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	0,065000	66,16	4,30	
		Totale Noli				**4,30**	**29,034**

Totale Euro	11,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,70	1,76	
Totale Euro	13,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,46	1,35	
Totale Euro	14,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,81**	

Totale Manodopera Euro	3,84	25,928
Totale Noli Euro	4,30	29,034
Totale Materiali Euro	3,56	24,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.180.b	BARRIERA FERMANEVE COMPRESO GLI ONERI DI FISSAGGIO Barriera composta da ferri fissati si idoneo supporto Barriera fermaneve compreso gli oneri di fissaggio	m	1,00	11,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,065000	28,43	1,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
		Totale Manodopera				**3,84**	**33,333**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.170.60.b	LASTRE IN ACCIAIO ZINCATO Lastre di acciaio zincato - Barriera composta da ferri fissati si idoneo supporto	m	1,0000	0,96	0,96	
		Totale Materiali				**0,96**	**8,333**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	0,065000	66,16	4,30	
		Totale Noli				**4,30**	**37,326**

Totale Euro	9,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,10	1,37	
Totale Euro	10,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,47	1,05	
Totale Euro	11,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,52**	

Totale Manodopera Euro	3,84	33,333
Totale Noli Euro	4,30	37,326
Totale Materiali Euro	0,96	8,333

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.20.a	BOCCHETTONI IN GOMMA EPDM A FLANGIA QUADRATA INTACCATA E CODOLO DI ALTEZZA 200 MM, CONICO NELLA PARTE INFERIORE E CILINDRICO NELLA PARTE SUPERIORE, POSTO IN OPERA SU FORO GIÀ PREDISPOSTO diametro da 60÷100 mm Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:	cad	1,0000	6,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,12**	**18,636**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.100.a	BOCCHETTONE IN GOMMA Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata: diametro da 60÷100 mm	kg	1,0000	3,58	3,58	
		Totale Materiali				**3,58**	**59,567**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0004	131,38	0,05	
		Totale Specie2				**0,05**	**0,832**

Totale Euro	4,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,75	0,71	
Totale Euro	5,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,46	0,55	
Totale Euro	6,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,01**	
Totale Manodopera Euro	1,12	18,636
Totale Materiali Euro	3,58	59,567
Totale Specie2 Euro	0,05	0,832

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.20.b	BOCCHETTONI IN GOMMA EPDM A FLANGIA QUADRATA INTACCATA E CODOLO DI ALTEZZA 200 MM, CONICO NELLA PARTE INFERIORE E CILINDRICO NELLA PARTE SUPERIORE, POSTO IN OPERA SU FORO GIÀ PREDISPOSTO diametro da 120÷150 mm Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:	cad	1,0000	9,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,12**	**12,214**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.100.b	BOCCHETTONE IN GOMMA Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata: diametro da 120÷150 mm	kg	1,0000	6,08	6,08	
		Totale Materiali				**6,08**	**66,303**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0004	131,38	0,05	
		Totale Specie2				**0,05**	**0,545**

Totale Euro	7,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,25	1,09	
Totale Euro	8,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,34	0,83	
Totale Euro	9,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,17**	

Totale Manodopera Euro	1,12	12,214
Totale Materiali Euro	6,08	66,303
Totale Specie2 Euro	0,05	0,545

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.20.c	BOCCHETTONI IN GOMMA EPDM A FLANGIA QUADRATA INTACCATA E CODOLO DI ALTEZZA 200 MM, CONICO NELLA PARTE INFERIORE E CILINDRICO NELLA PARTE SUPERIORE, POSTO IN OPERA SU FORO GIÀ PREDISPOSTO diametro 200 mm Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto:	cad	1,0000	13,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,12**	**8,333**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.100.c	BOCCHETTONE IN GOMMA Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata: diametro 200 mm	kg	1,0000	9,46	9,46	
		Totale Materiali				**9,46**	**70,387**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0004	131,38	0,05	
		Totale Specie2				**0,05**	**0,372**

Totale Euro	10,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,63	1,59	
Totale Euro	12,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,22	1,22	
Totale Euro	13,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,44**	

Totale Manodopera Euro	1,12	8,333
Totale Materiali Euro	9,46	70,387
Totale Specie2 Euro	0,05	0,372

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.30.a	BOCCHETTONE SIFONATO CON GRIGLIA IN PVC, PER LO SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE NEI TERRAZZI, DELLE DIMENSIONI DI: 100x100 mm Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di:	cad	1,0000	4,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,12**	**22,490**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.110.a	BOCCHETTONE IN PVC Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi: 100x100 mm	kg	1,0000	2,77	2,77	
		Totale Materiali				**2,77**	**55,622**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0004	131,38	0,05	
		Totale Specie2				**0,05**	**1,004**

Totale Euro	3,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,94	0,59	
Totale Euro	4,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,53	0,45	
Totale Euro	4,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,98**	

Totale Manodopera Euro	1,12	22,490
Totale Materiali Euro	2,77	55,622
Totale Specie2 Euro	0,05	1,004

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.30.b	BOCCHETTONE SIFONATO CON GRIGLIA IN PVC, PER LO SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE NEI TERRAZZI, DELLE DIMENSIONI DI: 150x150 mm Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di:	cad	1,0000	8,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,12**	**13,462**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.110.b	BOCCHETTONE IN PVC Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi: 150x150 mm	kg	1,0000	5,40	5,40	
		Totale Materiali				**5,40**	**64,904**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0004	131,38	0,05	
		Totale Specie2				**0,05**	**0,601**

Totale Euro	6,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,57	0,99	
Totale Euro	7,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,56	0,76	
Totale Euro	8,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,32**	

Totale Manodopera Euro	1,12	13,462
Totale Materiali Euro	5,40	64,904
Totale Specie2 Euro	0,05	0,601

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.30.c	BOCCHETTONE SIFONATO CON GRIGLIA IN PVC, PER LO SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE NEI TERRAZZI, DELLE DIMENSIONI DI: 200x200 mm Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di:	cad	1,0000	10,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,12**	**10,275**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.110.c	BOCCHETTONE IN PVC Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi: 200x200 mm	kg	1,0000	7,45	7,45	
		Totale Materiali				**7,45**	**68,349**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0004	131,38	0,05	
		Totale Specie2				**0,05**	**0,459**

Totale Euro	8,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,62	1,29	
Totale Euro	9,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,91	0,99	
Totale Euro	10,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,90**	

Totale Manodopera Euro	1,12	10,275
Totale Materiali Euro	7,45	68,349
Totale Specie2 Euro	0,05	0,459

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.30.d	BOCCHETTONE SIFONATO CON GRIGLIA IN PVC, PER LO SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE NEI TERRAZZI, DELLE DIMENSIONI DI: 250x250 mm Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di:	cad	1,0000	18,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,12**	**6,202**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.110.d	BOCCHETTONE IN PVC Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi: 250x250 mm	cad	1,0000	13,11	13,11	
		Totale Materiali				**13,11**	**72,591**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0004	131,38	0,05	
		Totale Specie2				**0,05**	**0,277**

Totale Euro	14,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,28	2,14	
Totale Euro	16,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,42	1,64	
Totale Euro	18,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,06**	

Totale Manodopera Euro	1,12	6,202
Totale Materiali Euro	13,11	72,591
Totale Specie2 Euro	0,05	0,277

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.30.e	BOCCHETTONE SIFONATO CON GRIGLIA IN PVC, PER LO SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE NEI TERRAZZI, DELLE DIMENSIONI DI: 300x300 mm Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di:	cad	1,0000	25,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,12**	**4,453**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.110.e	BOCCHETTONE IN PVC Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi: 300x300 mm	cad	1,0000	18,71	18,71	
		Totale Materiali				**18,71**	**74,394**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0004	131,38	0,05	
		Totale Specie2				**0,05**	**0,199**

Totale Euro	19,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,88	2,98	
Totale Euro	22,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,86	2,29	
Totale Euro	25,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,15**	

Totale Manodopera Euro	1,12	4,453
Totale Materiali Euro	18,71	74,394
Totale Specie2 Euro	0,05	0,199

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.40.a	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA) in acciaio zincato da 6/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)	m	1,00	20,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,205000	30,60	6,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,205000	25,50	5,23	
		Totale Manodopera				**11,50**	**57,015**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.a	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 5/10 di mm	kg	1,5500	2,32	3,60	
		Totale Materiali				**3,60**	**17,848**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016500	51,40	0,85	
		Totale Noli				**0,85**	**4,214**

Totale Euro	15,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,95	2,39	
Totale Euro	18,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,34	1,83	
Totale Euro	20,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,17**	

Totale Manodopera Euro	11,50	57,015
Totale Materiali Euro	3,60	17,848
Totale Noli Euro	0,85	4,214

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.40.b	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA) in acciaio zincato da 8/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)	m	1,00	24,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,205000	30,60	6,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,205000	25,50	5,23	
		Totale Manodopera				**11,50**	**46,483**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	2,2000	3,15	6,93	
		Totale Materiali				**6,93**	**28,011**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,021900	51,40	1,13	
		Totale Noli				**1,13**	**4,568**

Totale Euro	19,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,56	2,93	
Totale Euro	22,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,49	2,25	
Totale Euro	24,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,74**	

Totale Manodopera Euro	11,50	46,483
Totale Materiali Euro	6,93	28,011
Totale Noli Euro	1,13	4,568

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.40.c	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA) in acciaio zincato preverniciato da 6/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)	m	1,00	26,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,215000	30,60	6,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,215000	25,50	5,48	
		Totale Manodopera				**12,06**	**46,013**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.152.a	LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato preverniciata da 6/10 di mm	kg	1,5500	4,87	7,55	
		Totale Materiali				**7,55**	**28,806**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,021500	51,40	1,11	
		Totale Noli				**1,11**	**4,235**

Totale Euro	20,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,72	3,11	
Totale Euro	23,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,83	2,38	
Totale Euro	26,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,21**	

Totale Manodopera Euro	12,06	46,013
Totale Materiali Euro	7,55	28,806
Totale Noli Euro	1,11	4,235

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.40.d	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA) in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)	m	1,00	31,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**42,076**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.152.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato preverniciata da 8/10 di mm	kg	2,2000	4,75	10,45	
		Totale Materiali				**10,45**	**32,666**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,026800	51,40	1,38	
		Totale Noli				**1,38**	**4,314**

Totale Euro	25,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,29	3,79	
Totale Euro	29,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,08	2,91	
Totale Euro	31,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,99**	

Totale Manodopera Euro	13,46	42,076
Totale Materiali Euro	10,45	32,666
Totale Noli Euro	1,38	4,314

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.40.e	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA) in acciaio inox da 8/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)	m	1,00	68,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
		Totale Manodopera				**21,32**	**31,243**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.65.a	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	2,6000	11,55	30,03	
		Totale Materiali				**30,03**	**44,006**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050600	51,40	2,60	
		Totale Noli				**2,60**	**3,810**

Totale Euro	53,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,95	8,09	
Totale Euro	62,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,04	6,20	
Totale Euro	68,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,24**	

Totale Manodopera Euro	21,32	31,243
Totale Materiali Euro	30,03	44,006
Totale Noli Euro	2,60	3,810

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.40.f	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA) in rame da 6/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)	m	1,00	58,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**28,799**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.i	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 6/10	kg	1,3800	15,70	21,67	
		Totale Materiali				**21,67**	**37,081**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,149800	51,40	7,70	
		Totale Noli				**7,70**	**13,176**

Totale Euro	46,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,20	6,93	
Totale Euro	53,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,13	5,31	
Totale Euro	58,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,44**	

Totale Manodopera Euro	16,83	28,799
Totale Materiali Euro	21,67	37,081
Totale Noli Euro	7,70	13,176

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.40.g	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA) in rame da 8/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)	m	1,00	73,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,460000	30,60	14,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,460000	25,50	11,73	
		Totale Manodopera				**25,81**	**35,332**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.g	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 8/10	kg	2,0000	15,96	31,92	
		Totale Materiali				**31,92**	**43,696**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000300	51,40	0,02	
		Totale Noli				**0,02**	**0,027**

Totale Euro	57,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,75	8,66	
Totale Euro	66,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,41	6,64	
Totale Euro	73,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,05**	

Totale Manodopera Euro	25,81	35,332
Totale Materiali Euro	31,92	43,696
Totale Noli Euro	0,02	0,027

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.40.h	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA) in rame da 8/10 anticato Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)	m	1,00	79,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,470000	30,60	14,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,470000	25,50	11,99	
		Totale Manodopera				**26,37**	**33,258**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.h	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. in rame invecchiato 8/10	kg	2,0000	18,00	36,00	
		Totale Materiali				**36,00**	**45,403**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,391**

Totale Euro	62,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,68	9,40	
Totale Euro	72,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,08	7,21	
Totale Euro	79,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,29**	

Totale Manodopera Euro	26,37	33,258
Totale Materiali Euro	36,00	45,403
Totale Noli Euro	0,31	0,391

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.50.a	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA) in acciaio zincato da 6/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):	m	1,00	24,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,210000	30,60	6,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,210000	25,50	5,36	
		Totale Manodopera				**11,79**	**48,599**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.b	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	2,3200	3,16	7,33	
		Totale Materiali				**7,33**	**30,214**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	51,40	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,206**

Totale Euro	19,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,17	2,88	
Totale Euro	22,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,05	2,21	
Totale Euro	24,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,26**	

Totale Manodopera Euro	11,79	48,599
Totale Materiali Euro	7,33	30,214
Totale Noli Euro	0,05	0,206

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.50.b	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA) in acciaio zincato da 8/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):	m	1,00	31,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**43,349**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	3,5000	3,15	11,03	
		Totale Materiali				**11,03**	**35,523**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001200	51,40	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,193**

Totale Euro	24,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,55	3,68	
Totale Euro	28,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,23	2,82	
Totale Euro	31,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,05**	

Totale Manodopera Euro	13,46	43,349
Totale Materiali Euro	11,03	35,523
Totale Noli Euro	0,06	0,193

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.50.c	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA) in acciaio zincato preverniciato da 6/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):	m	1,00	29,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,210000	30,60	6,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,210000	25,50	5,36	
		Totale Manodopera				**11,79**	**39,697**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.152.a	LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato preverniciata da 6/10 di mm	kg	2,3900	4,87	11,64	
		Totale Materiali				**11,64**	**39,192**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	51,40	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,168**

Totale Euro	23,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,48	3,52	
Totale Euro	27,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,00	2,70	
Totale Euro	29,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,70**	

Totale Manodopera Euro	11,79	39,697
Totale Materiali Euro	11,64	39,192
Totale Noli Euro	0,05	0,168

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.50.d	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA) in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):	m	1,00	38,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**35,291**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.152.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato preverniciata da 8/10 di mm	kg	3,5000	4,75	16,63	
		Totale Materiali				**16,63**	**43,603**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001200	51,40	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,157**
					Totale Euro	30,15	
					Spese Generali 15,000% su Euro 30,15	4,52	
					Totale Euro	34,67	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,67	3,47	
					Totale Euro	38,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**38,14**	
					Totale Manodopera Euro	13,46	35,291
					Totale Materiali Euro	16,63	43,603
					Totale Noli Euro	0,06	0,157

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.50.e	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA) in acciaio inox da 8/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):	m	1,00	77,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,59**	**18,884**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.65.a	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	4,0200	11,55	46,43	
		Totale Materiali				**46,43**	**60,096**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001200	51,40	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,078**

Totale Euro	61,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,08	9,16	
Totale Euro	70,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,24	7,02	
Totale Euro	77,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,26**	

Totale Manodopera Euro	14,59	18,884
Totale Materiali Euro	46,43	60,096
Totale Noli Euro	0,06	0,078

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.50.f	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA) in rame da 6/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):	m	1,00	69,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**17,755**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.i	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 6/10	kg	2,7100	15,70	42,55	
		Totale Materiali				**42,55**	**61,223**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	51,40	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,072**

Totale Euro	54,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,94	8,24	
Totale Euro	63,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 63,18	6,32	
Totale Euro	69,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**69,50**	
Totale Manodopera Euro	12,34	17,755
Totale Materiali Euro	42,55	61,223
Totale Noli Euro	0,05	0,072

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.50.g	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA) in rame da 8/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):	m	1,00	88,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**15,161**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.g	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 8/10	kg	3,5500	15,96	56,66	
		Totale Materiali				**56,66**	**63,821**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001200	51,40	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,068**

Totale Euro	70,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,18	10,53	
Totale Euro	80,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,71	8,07	
Totale Euro	88,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**88,78**	

Totale Manodopera Euro	13,46	15,161
Totale Materiali Euro	56,66	63,821
Totale Noli Euro	0,06	0,068

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.50.h	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA) in rame da 8/10 anticato Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera):	m	1,00	104,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**12,848**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.h	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. in rame invecchiato 8/10	kg	3,8500	18,00	69,30	
		Totale Materiali				**69,30**	**66,151**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001200	51,40	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,057**

Totale Euro	82,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,82	12,42	
Totale Euro	95,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,24	9,52	
Totale Euro	104,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,76**	
Totale Manodopera Euro	13,46	12,848
Totale Materiali Euro	69,30	66,151
Totale Noli Euro	0,06	0,057

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.60.a	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA) in acciaio zincato da 6/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):	m	1,00	37,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**36,134**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.b	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	5,0400	3,16	15,93	
		Totale Materiali				**15,93**	**42,765**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	51,40	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,134**

Totale Euro	29,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,44	4,42	
Totale Euro	33,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,86	3,39	
Totale Euro	37,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,25**	
Totale Manodopera Euro	13,46	36,134
Totale Materiali Euro	15,93	42,765
Totale Noli Euro	0,05	0,134

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.60.b	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA) in acciaio zincato da 8/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):	m	1,00	45,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,59**	**32,115**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.150.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	6,7500	3,15	21,26	
		Totale Materiali				**21,26**	**46,797**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001200	51,40	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,132**

Totale Euro	35,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,91	5,39	
Totale Euro	41,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,30	4,13	
Totale Euro	45,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,43**	

Totale Manodopera Euro	14,59	32,115
Totale Materiali Euro	21,26	46,797
Totale Noli Euro	0,06	0,132

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.60.c	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA) in acciaio zincato preverniciato da 6/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):	m	1,00	48,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**27,960**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.152.a	LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato preverniciata da 6/10 di mm	kg	5,0400	4,87	24,54	
		Totale Materiali				**24,54**	**50,976**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	51,40	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,104**
					Totale Euro	38,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 38,05	5,71	
					Totale Euro	43,76	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 43,76	4,38	
					Totale Euro	48,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**48,14**	
					Totale Manodopera Euro	13,46	27,960
					Totale Materiali Euro	24,54	50,976
					Totale Noli Euro	0,05	0,104

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.60.d	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA) in acciaio zincato preverniciato da 8/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):	m	1,00	59,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,59**	**24,691**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.152.c	LAMIERA DI FERRO ZINCATO PREVERNICIATA Lamiera di ferro zincato preverniciata da 8/10 di mm	kg	6,7500	4,75	32,06	
		Totale Materiali				**32,06**	**54,256**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001200	51,40	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,102**

Totale Euro	46,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,71	7,01	
Totale Euro	53,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,72	5,37	
Totale Euro	59,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,09**	

Totale Manodopera Euro	14,59	24,691
Totale Materiali Euro	32,06	54,256
Totale Noli Euro	0,06	0,102

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.60.e	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA) in acciaio inox da 8/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):	m	1,00	132,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**15,71**	**11,834**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.65.a	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Lamiere laminate acciaio inox AISI 304	kg	7,7200	11,55	89,17	
		Totale Materiali				**89,17**	**67,171**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001200	51,40	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,045**

Totale Euro	104,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 104,94	15,74	
Totale Euro	120,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 120,68	12,07	
Totale Euro	132,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**132,75**	
Totale Manodopera Euro	15,71	11,834
Totale Materiali Euro	89,17	67,171
Totale Noli Euro	0,06	0,045

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.60.f	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA) in rame da 6/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):	m	1,00	127,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,59**	**11,419**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.i	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 6/10	kg	5,5000	15,70	86,35	
		Totale Materiali				**86,35**	**67,582**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001200	51,40	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,047**

Totale Euro	101,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 101,00	15,15	
Totale Euro	116,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,15	11,62	
Totale Euro	127,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**127,77**	

Totale Manodopera Euro	14,59	11,419
Totale Materiali Euro	86,35	67,582
Totale Noli Euro	0,06	0,047

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.60.g	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA) in rame da 8/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):	m	1,00	167,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,59**	**8,688**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.g	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. In rame 8/10	kg	7,4000	15,96	118,10	
		Totale Materiali				**118,10**	**70,327**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001200	51,40	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,036**

Totale Euro	132,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 132,75	19,91	
Totale Euro	152,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 152,66	15,27	
Totale Euro	167,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**167,93**	
Totale Manodopera Euro	14,59	8,688
Totale Materiali Euro	118,10	70,327
Totale Noli Euro	0,06	0,036

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.60.h	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESO CICOGNE DI SOSTEGNO. SVILUPPO FINO A CM 100 (TAGLIO LAMIERA) in rame da 8/10 anticato Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera):	m	1,00	187,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,59**	**7,801**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.20.h	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. in rame invecchiato 8/10	kg	7,4000	18,00	133,20	
		Totale Materiali				**133,20**	**71,219**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001200	51,40	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,032**

Totale Euro	147,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 147,85	22,18	
Totale Euro	170,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 170,03	17,00	
Totale Euro	187,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**187,03**	

Totale Manodopera Euro	14,59	7,801
Totale Materiali Euro	133,20	71,219
Totale Noli Euro	0,06	0,032

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.70.a	CANALI DI GRONDA IN PVC A DOPPIA CAMERA RINFORZATA QUADRANGOLARE (SVILUPPO 40 CM) MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE COMPRESE STAFFE DI SOSTEGNO Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte comprese staffe di sostegno Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte comprese staffe di sostegno Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte comprese staffe di sostegno	m	1,00	18,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**36,776**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.200.100.g	BOCCHETTONE IN GOMMA Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata: canale di gronda in pvc	cad	1,0200	7,58	7,73	
		Totale Materiali				**7,73**	**42,240**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000100	51,40	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,055**

Totale Euro	14,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,47	2,17	
Totale Euro	16,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,64	1,66	
Totale Euro	18,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,30**	
Totale Manodopera Euro	6,73	36,776
Totale Materiali Euro	7,73	42,240
Totale Noli Euro	0,01	0,055

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.80.a	CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA) in alluminio da 8/10 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)	m	1,00	17,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**56,551**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.230.50.c	PROFILATI IN ALLUMINIO Profilati in alluminio. Lamiera di alluminio	m	0,7600	5,27	4,01	
		Totale Materiali				**4,01**	**22,452**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000100	51,40	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,056**

Totale Euro	14,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,12	2,12	
Totale Euro	16,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,24	1,62	
Totale Euro	17,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,86**	

Totale Manodopera Euro	10,10	56,551
Totale Materiali Euro	4,01	22,452
Totale Noli Euro	0,01	0,056

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.80.b	CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 33 (TAGLIO LAMIERA) in alluminio da 10/10 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera)	m	1,00	19,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**52,797**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.230.50.c	PROFILATI IN ALLUMINIO Profilati in alluminio. Lamiera di alluminio	m	0,9500	5,27	5,01	
		Totale Materiali				**5,01**	**26,189**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000100	51,40	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,052**

Totale Euro	15,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,12	2,27	
Totale Euro	17,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,39	1,74	
Totale Euro	19,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,13**	

Totale Manodopera Euro	10,10	52,797
Totale Materiali Euro	5,01	26,189
Totale Noli Euro	0,01	0,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.90.a	CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA) in alluminio da 8/10 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera)	m	1,00	20,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**49,220**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.230.50.c	PROFILATI IN ALLUMINIO Profilati in alluminio. Lamiera di alluminio	m	1,1600	5,27	6,11	
		Totale Materiali				**6,11**	**29,776**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000100	51,40	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,049**

Totale Euro	16,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,22	2,43	
Totale Euro	18,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,65	1,87	
Totale Euro	20,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,52**	

Totale Manodopera Euro	10,10	49,220
Totale Materiali Euro	6,11	29,776
Totale Noli Euro	0,01	0,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

MANTI DI COPERTURA E OPERE DA LATTONIERE

SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED OPERE DA LATTONIERE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.13.40.90.b	CONVERSE E SCOSSALINE IN ALLUMINIO MONTATE IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLA D'ARTE SVILUPPO FINO A CM 50 (TAGLIO LAMIERA) in alluminio da 10/10 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera)	m	1,00	20,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**49,220**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.230.50.c	PROFILATI IN ALLUMINIO Profilati in alluminio. Lamiera di alluminio	m	1,1600	5,27	6,11	
		Totale Materiali				**6,11**	**29,776**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000100	51,40	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,049**

Totale Euro	16,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,22	2,43	
Totale Euro	18,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,65	1,87	
Totale Euro	20,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,52**	
Totale Manodopera Euro	10,10	49,220
Totale Materiali Euro	6,11	29,776
Totale Noli Euro	0,01	0,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.100.a	MANTO PREFABBRICATO PER STRATO DI FINITURA IN COPERTURE INCLINATE COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO PLASTOMERICA, FLESSIBILITÀ -10°C superficie colore naturale Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10°C, del peso di circa 3,4 kg, armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm, marcata CE secondo le norme EN 13707 e 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 600 N/ 50 mm, trasversale 450 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 35%; compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:	mq	1,00	32,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**30,944**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.287.d	MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERICHE CON LAMINA IN ALLUMINIO Membrane bitume polimero plastometriche armate con lamina di alluminio. Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3 naturale	mq	1,10	13,15	14,47	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2300	1,70	0,39	
		Totale Materiali				**14,86**	**45,527**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016300	51,40	0,84	
		Totale Noli				**0,84**	**2,574**

Totale Euro	25,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,80	3,87	
Totale Euro	29,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,67	2,97	
Totale Euro	32,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,64**	

Totale Manodopera Euro	10,10	30,944
Totale Materiali Euro	14,86	45,527
Totale Noli Euro	0,84	2,574

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.100.b	MANTO PREFABBRICATO PER STRATO DI FINITURA IN COPERTURE INCLINATE COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO PLASTOMERICA, FLESSIBILITÀ -10°C superficie verniciata rame, rosso o verde Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10°C, del peso di circa 3,4 kg, armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm, marcata CE secondo le norme EN 13707 e 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 600 N/ 50 mm, trasversale 450 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 35%; compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:	mq	1,00	37,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**26,748**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.287.e	MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERICHE CON LAMINA IN ALLUMINIO Membrane bitume polimero plastometriche armate con lamina di alluminio. Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3 verniciata	mq	1,10	16,78	18,46	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**18,80**	**49,788**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,018500	51,40	0,95	
		Totale Noli				**0,95**	**2,516**
					Totale Euro	29,85	
					Spese Generali 15,000% su Euro 29,85	4,48	
					Totale Euro	34,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,33	3,43	
					Totale Euro	37,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**37,76**	
					Totale Manodopera Euro	10,10	26,748
					Totale Materiali Euro	18,80	49,788
					Totale Noli Euro	0,95	2,516

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.106.a	MEMBRANA AUTO PROTETTA IN RAME, A BASE DI BITUME DISTILLATO E RESINA ELASTOMERICA STIRENE BUTADIENE STIRENE (SBS)CON SUPPORTO IN TESSUTO DI VETRO Membrana auto protetta in rame, a base di bitume distillato e resina Membrana auto protetta in rame, a base di bitume distillato e resina elastomerica stirene butadiene stirene (SBS)con supporto in tessuto di poliestere composito, applicata in completa aderenza, quale secondo strato di finitura, su un primo strato costituito da membrana con armatura in velo di vetro o biarmata con tessuto non tessuto, da quotare a parte, compreso i sormonti e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:	mq	1,00	78,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**16,83**	**21,339**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	0,300	1,26	0,38	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
6	ABR25_MAT_2.190.310.e	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOMERICHE ARMATE Membrana bitume polimero elastomeriche armate . Membrane armata con tessutononontessuto di spessore mm 4 autoprotetta in rame	mq	1,05	27,98	29,38	
		Totale Materiali				**30,10**	**38,164**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,300000	51,40	15,42	
		Totale Noli				**15,42**	**19,551**

Totale Euro	62,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,35	9,35	
Totale Euro	71,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,70	7,17	
Totale Euro	78,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**78,87**	

Totale Manodopera Euro	16,83	21,339
Totale Materiali Euro	30,10	38,164
Totale Noli Euro	15,42	19,551

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.12.a	Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818.n armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro spessore 4 mm Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici, con armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente flessibilità a freddo -25°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 100°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40% secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm spessore 4 mm	mq	1,00	19,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**6,22**	**31,241**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.310.g1	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOMERICHE ARMATE Membrana Bitume Polimero Elastomero armata con poliestere composito, flessibilità a freddo - 25°C di spessore mm 4	mq	1,10	8,05	8,86	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**9,20**	**46,208**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006200	51,40	0,32	
		Totale Noli				**0,32**	**1,607**

Totale Euro	15,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,74	2,36	
Totale Euro	18,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,10	1,81	
Totale Euro	19,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,91**	

Totale Manodopera Euro	6,22	31,241
Totale Materiali Euro	9,20	46,208
Totale Noli Euro	0,32	1,607

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.120.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO PER MURI CONTROTERRA E FONDAZIONI COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO ELASTOMERICA ARMATA IN FILO CONTINUO DI POLIESTERE, FLESSIBILITÀ A FREDDO -15°C spessore 4 mm Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici metalloceni, additivata con specifici prodotti chimici antivegetativi che garantiscono la resistenza alla perforazione delle radici in conformità alla EN 13948 e EN 13969, armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzateavente, flessibilità a freddo -15°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 130°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 750 N/ 50 mm, trasversale 600 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 150 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm	mq	1,00	27,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**9,34**	**33,597**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.365.a	GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE POLIMERICHE Guaina bitume polimero plastomero armata a filo continuo di poliestere rifinita su entrambe facce con uno stato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film. Guaina armata rifinita con fibre polimeriche testurizzate da mm 4	mq	1,10	10,89	11,98	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**12,32**	**44,317**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,115**

Totale Euro	21,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,97	3,30	
Totale Euro	25,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,27	2,53	
Totale Euro	27,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,80**	

Totale Manodopera Euro	9,34	33,597
Totale Materiali Euro	12,32	44,317
Totale Noli Euro	0,31	1,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.125.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO PER MURI CONTROTERRA E FONDAZIONI COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO ELASTOMERICA ARMATA IN FILO CONTINUO DI POLIESTERE, FLESSIBILITÀ A FREDDO -20°C spessore 4 mm Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Elastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri elastomeri termoplastici, additivata con specifici prodotti chimici antivegetativi che garantiscono la resistenza alla perforazione delle radici in conformità alla EN 13948, armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -20°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 90°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 700 N/ 50 mm, trasversale 500 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 150 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm		1,00	27,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**9,34**	**33,597**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.365.a	GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE POLIMERICHE Guaina bitume polimero plastomero armata a filo continuo di poliestere rifinita su entrambe facce con uno stato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film. Guaina armata rifinita con fibre polimeriche testurizzate da mm 4	mq	1,10	10,89	11,98	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**12,32**	**44,317**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,115**

Totale Euro	21,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,97	3,30	
Totale Euro	25,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,27	2,53	
Totale Euro	27,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,80**	

Totale Manodopera Euro	9,34	33,597
Totale Materiali Euro	12,32	44,317
Totale Noli Euro	0,31	1,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.14.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO CLASSIFICATA BPE SECONDO NORMA UNI 8818, REALIZZATA CON BITUME DISTILLATO MODIFICATO CON ELASTOMERI TERMOPLASTICI CON ARMATURA IN LAMINA DI ALLUMINIO ACCOPPIATA spessore 4 mm Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo - 20°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 140°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm	mq	1,00	19,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**6,22**	**31,241**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.310.b	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOMERICHE ARMATE Membrane bitume polimero elastomeriche armate. Membrane armata con velo vetro di spessore mm 3	mq	1,10	8,05	8,86	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**9,20**	**46,208**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006200	51,40	0,32	
		Totale Noli				**0,32**	**1,607**

Totale Euro	15,74
Spese Generali 15,000% su Euro 15,74	2,36
Totale Euro	18,10
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,10	1,81
Totale Euro	19,91
Prezzo di Applicazione Euro	**19,91**

Totale Manodopera Euro	6,22	31,241
Totale Materiali Euro	9,20	46,208
Totale Noli Euro	0,32	1,607

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.16.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO CLASSIFICATA BPE SECONDO NORMA UNI 8818, REALIZZATA CON BITUME DISTILLATO MODIFICATO CON ELASTOMERI TERMOPLASTICI CON ARMATURA IN LAMINA DI ALLUMINIO spessore 4 mm Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici con armatura in lamina di alluminio accoppiata ad una in velo di vetro rinforzato che rende la membrana assolutamente impermeabile al passaggio del vapore acqueo (Norme EN 1928 e EN 1931) e al gas Radon (Rapporti di prova Ist. RI.SE., SP e CSI), avente flessibilità a freddo -20°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 90°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 700 N/ 50 mm, trasversale 400 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 2% secondo EN 12311-1, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte spessore 4 mm	002	1,00	18,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**6,22**	**33,694**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.310.c	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOMERICHE ARMATE Membrana Bitume Polimero Elastomero armata con velo vetro rinforzato e lamina di alluminio, anti Radon, spessore mm 4	mq	1,10	7,01	7,71	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**8,05**	**43,608**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006200	51,40	0,32	
		Totale Noli				**0,32**	**1,733**
					Totale Euro	14,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,59	2,19	
					Totale Euro	16,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,78	1,68	
					Totale Euro	18,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,46**	
					Totale Manodopera Euro	6,22	33,694
					Totale Materiali Euro	8,05	43,608
					Totale Noli Euro	0,32	1,733

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.20.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO ELASTOMERICA CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN ARDESIA, FLESSIBILITÀ A FREDDO -25°C spessore 4,5 kg Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici con armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, avente flessibilità a freddo -25°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 100°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40% secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte spessore 4,5 kg	mq	1,00	18,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**6,53**	**34,845**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.280.a1	MEMBRANA ARDESIATA ARMATA Membrana Bitume Polimero Elastomero armata con poliestere composito, ardesiata naturale peso 4,5 kg/mq	mq	1,10	6,94	7,63	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**7,97**	**42,529**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006200	51,40	0,32	
		Totale Noli				**0,32**	**1,708**
					Totale Euro	14,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,82	2,22	
					Totale Euro	17,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,04	1,70	
					Totale Euro	18,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,74**	
					Totale Manodopera Euro	6,53	34,845
					Totale Materiali Euro	7,97	42,529
					Totale Noli Euro	0,32	1,708

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.20.b	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO ELASTOMERICA CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN ARDESIA, FLESSIBILITÀ A FREDDO -25°C armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/m² Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici con armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, autoprotetta con scaglie di ardesia naturale, avente flessibilità a freddo -25°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 100°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40% secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte	mq	1,00	26,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**7,09**	**26,357**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.280.c	MEMBRANA ARDESIATA ARMATA Membrana Bitume Polimero Elastomero armata in poliestere composito, flessibilità -25°C, autoprotetta con ardesia naturale sp. 4 mm (5,5 kg/mq)	mq	1,10	12,28	13,51	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**13,85**	**51,487**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006200	51,40	0,32	
		Totale Noli				**0,32**	**1,190**

Totale Euro	21,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,26	3,19	
Totale Euro	24,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,45	2,45	
Totale Euro	26,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,90**	
Totale Manodopera Euro	7,09	26,357
Totale Materiali Euro	13,85	51,487
Totale Noli Euro	0,32	1,190

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.30.b	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, FLESSIBILITÀ A FREDDO -20°C spessore 4 mm Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici con armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente flessibilità a freddo -20°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 100°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 650 N/ 50 mm, trasversale 500 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40% secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:	mq	1,00	18,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**6,22**	**33,841**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.290.o1	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE Membrana Bitume Polimero Elastomero, flessibilità -20°C, armata con poliestere composito di spessore mm 4	mq	1,10	6,95	7,65	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**7,99**	**43,471**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006200	51,40	0,32	
		Totale Noli				**0,32**	**1,741**

Totale Euro	14,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,53	2,18	
Totale Euro	16,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,71	1,67	
Totale Euro	18,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,38**	

Totale Manodopera Euro	6,22	33,841
Totale Materiali Euro	7,99	43,471
Totale Noli Euro	0,32	1,741

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.40.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA A BASE DI RESINE METALLOCENICHE ARMATA CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, FLESSIBILITÀ A FREDDO -20°C spessore mm 4 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume PolimeroPlastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -20°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 140°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:	mq	1,00	21,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**7,09**	**33,255**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.305.e	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA RESINE METALLOCENICHE Membrana Bitume Polimero Plastomero a base di base di resine metalloceniche, flessibilità -20°C, armata con poliestere composito, autoprotetta con scagle di ardesia 4,5 kg/mq	mq	1,10	8,32	9,15	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2300	1,70	0,39	
		Totale Materiali				**9,54**	**44,747**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,004200	51,40	0,22	
		Totale Noli				**0,22**	**1,032**

Totale Euro	16,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,85	2,53	
Totale Euro	19,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,38	1,94	
Totale Euro	21,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,32**	

Totale Manodopera Euro	7,09	33,255
Totale Materiali Euro	9,54	44,747
Totale Noli Euro	0,22	1,032

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.45.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO PLASTOMERO CLASSIFICATA BPP SECONDO NORMA UNI 8818, REALIZZATA CON BITUME DISTILLATO MODIFICATO CON POLIMERI POLIOLEFINICI METALLOCENI E ARMATURA COMPOSITA 4,5 kg/mq Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -20°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 140°C secondo EN 1110, autoprotetta con scaglie di ardesia,applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte 4,5 kg/mq	mq	1,00	20,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**7,09**	**34,892**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.305.k	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA RESINE METALLOCENICHE Membrana Bitume Polimero Plastomero a base di base di resine metalloceniche, flessibilità -20°C, armata con poliestere composito, autoprotetta con scagle di ardesia 4,5 kg/mq	mq	1,10	7,60	8,36	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2300	1,70	0,39	
		Totale Materiali				**8,75**	**43,061**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,004200	51,40	0,22	
		Totale Noli				**0,22**	**1,083**

Totale Euro	16,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,06	2,41	
Totale Euro	18,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,47	1,85	
Totale Euro	20,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,32**	

Totale Manodopera Euro	7,09	34,892
Totale Materiali Euro	8,75	43,061
Totale Noli Euro	0,22	1,083

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.50.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA CON SUPPORTO INORGANICO SINTETICO RESISTENZA AL FUOCO CLASSE 1, FLESSIBILITÀ A FREDDO -15°C spessore 4 mm Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -20°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 130°C secondo EN 1110, classificata BRoof t2 al fuoco esterno in sistemi speciali secondo UNI CEN TS 1187 e EN 13501-5, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 800 N/ 50 mm, trasversale 750 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:	mq	1,00	28,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,79**	**23,892**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.305.j	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA RESINE METALLOCENICHE Membrana Bitume Polimero Plastomero a base di base di resine metalloceniche, flessibilità -20°C, armata con poliestere composito, classificata Broof t2, spessore mm 4	mq	1,10	13,15	14,47	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2300	1,70	0,39	
		Totale Materiali				**14,86**	**52,287**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,015900	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**2,885**

Totale Euro	22,47
Spese Generali 15,000% su Euro 22,47	3,37
Totale Euro	25,84
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,84	2,58
Totale Euro	28,42
Prezzo di Applicazione Euro	**28,42**

Totale Manodopera Euro	6,79	23,892
Totale Materiali Euro	14,86	52,287
Totale Noli Euro	0,82	2,885

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.55.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO PLASTOMERO CLASSIFICATA BPP SECONDO NORMA UNI 8818, REALIZZATA CON BITUME DISTILLATO MODIFICATO CON POLIMERI POLIOLEFINICI METALLOCENI E ARMATURA COMPOSITA spessore mm 4 su cimosa (5,5 kg/mq) Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -20°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 130°C secondo EN 1110, autoprotetta con ardesia, classificata in Euroclasse E BRoof t2 al fuoco esterno in sistemi speciali secondo UNI CEN TS 1187 e EN 13501-5, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 800 N/ 50 mm, trasversale 750 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 200 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore mm 4 su cimosa (5,5 kg/mq)	mq	1,00	28,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**7,09**	**24,533**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.305.l	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA RESINE METALLOCENICHE Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate base di resine metalloceniche. Membrane classe 1 spessore mm 4 rivestita di ardesia peso 4,8 kg/m²	mq	1,10	13,22	14,54	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2300	1,70	0,39	
		Totale Materiali				**14,93**	**51,661**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,015900	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**2,837**

Totale Euro	22,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,84	3,43	
Totale Euro	26,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,27	2,63	
Totale Euro	28,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,90**	

Totale Manodopera Euro	7,09	24,533
Totale Materiali Euro	14,93	51,661
Totale Noli Euro	0,82	2,837

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.60.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA, ARMATA IN FILO CONTINUO DI POLIESTERE NON TESSUTO, FLESSIBILITÀ A FREDDO -15°C spessore 4 mm Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici metalloceni, additivata con specifici prodotti chimici antivegetativi che garantiscono la resistenza alla perforazione delle radici in conformità alla EN 13948, armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -15°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 130°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 750 N/ 50 mm, trasversale 600 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico $\geq$ 150 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore 4 mm	mq	1,00	18,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**6,53**	**35,470**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.290.m	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE Membrana Bitume Polimero Plastomero a base di base di resine metalloceniche. flessibilità -15°C, armata con poliestere composito spessore mm 4	mq	1,10	6,65	7,32	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2300	1,70	0,39	
		Totale Materiali				**7,71**	**41,879**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006200	51,40	0,32	
		Totale Noli				**0,32**	**1,738**

Totale Euro	14,56
Spese Generali 15,000% su Euro 14,56	2,18
Totale Euro	16,74
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,74	1,67
Totale Euro	18,41
Prezzo di Applicazione Euro	**18,41**

Totale Manodopera Euro	6,53	35,470
Totale Materiali Euro	7,71	41,879
Totale Noli Euro	0,32	1,738

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.65.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO PLASTOMERO ….CON BITUME DISTILLATO MODIFICATO CON POLIMERI POLIOLEFINICI METALLOCENI E ARMATURA COMPOSITA IN NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO spessore mm 4 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -15°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 130°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 750 N/ 50 mm, trasversale 600 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 150 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte	mq	1,00	24,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**6,53**	**26,534**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.290.l	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE Membrana Bitume Polimero Plastomero a base di base di resine metalloceniche. flessibilità -15°C, armata con poliestere composito, antiradice: spessore mm 4	mq	1,10	11,10	12,21	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2300	1,70	0,39	
		Totale Materiali				**12,60**	**51,199**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006200	51,40	0,32	
		Totale Noli				**0,32**	**1,300**

Totale Euro	19,45
Spese Generali 15,000% su Euro 19,45	2,92
Totale Euro	22,37
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,37	2,24
Totale Euro	24,61
Prezzo di Applicazione Euro	**24,61**

Totale Manodopera Euro	6,53	26,534
Totale Materiali Euro	12,60	51,199
Totale Noli Euro	0,32	1,300

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.70.d	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO PLASTOMERO ...MODIFICATO CON POLIMERI POLIOLEFINICI METALLOCENI E ARMATURA COMPOSITA IN NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, AVENTE, FLESSIBILITÀ A FREDDO -10°C spessore mm 4 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -10°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 130°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 650 N/ 50 mm, trasversale 500 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 100 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore mm 4	mq	1,00	17,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**6,53**	**37,123**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.290.b	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE Membrana Bitume Polimero Plastomero a base di base di resine metalloceniche. flessibilità -10°C, armata con poliestere composito spessore mm 4	mq	1,10	6,05	6,66	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2300	1,70	0,39	
		Totale Materiali				**7,05**	**40,080**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006200	51,40	0,32	
		Totale Noli				**0,32**	**1,819**

Totale Euro	13,90
Spese Generali 15,000% su Euro 13,90	2,09
Totale Euro	15,99
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,99	1,60
Totale Euro	17,59
Prezzo di Applicazione Euro	**17,59**

Totale Manodopera Euro	6,53	37,123
Totale Materiali Euro	7,05	40,080
Totale Noli Euro	0,32	1,819

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.75.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO PLASTOMERO CLASSIFICATA BPP SECONDO NORMA UNI 8818, ... RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO AD ALTA STABILITÀ DIMENSIONALE, AVENTE, FLESSIBILITÀ A FREDDO -10°C 4,5 kg/mq Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -10°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 130°C secondo EN 1110, autoprotetta con scaglie di ardesia, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 650 N/ 50 mm, trasversale 500 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 100 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: 4,5 kg/mq		1,00	18,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**6,83**	**36,800**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.290.f	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE Membrana Bitume Polimero Plastomero a base di base di resine metalloceniche. flessibilità -10°C, armata con poliestere composito, 4,5 kg/mq	mq	1,10	6,48	7,13	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2300	1,70	0,39	
		Totale Materiali				**7,52**	**40,517**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006200	51,40	0,32	
		Totale Noli				**0,32**	**1,724**

Totale Euro	14,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,67	2,20	
Totale Euro	16,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,87	1,69	
Totale Euro	18,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,56**	

Totale Manodopera Euro	6,83	36,800
Totale Materiali Euro	7,52	40,517
Totale Noli Euro	0,32	1,724

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.80.b	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO PLASTOMERICA, FLESSIBILITÀ A FREDDO -5°C armata in filo continuo di poliestere non tessuto, spessore 4 mm Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo,da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13707 e 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/ 50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, resistenza a carico statico ≥ 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:	mq	1,00	15,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**6,53**	**41,355**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.285.c	MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERICHE ARMATE Membrana Bitume Polimero Plastomero . flessibilità -5°C, armata con poliestere composito spessore mm 4	mq	1,10	4,76	5,24	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2300	1,70	0,39	
		Totale Materiali				**5,63**	**35,655**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006200	51,40	0,32	
		Totale Noli				**0,32**	**2,027**

Totale Euro	12,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,48	1,87	
Totale Euro	14,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,35	1,44	
Totale Euro	15,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,79**	

Totale Manodopera Euro	6,53	41,355
Totale Materiali Euro	5,63	35,655
Totale Noli Euro	0,32	2,027

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.90.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME-POLIMERO PLASTOMERICA CON RIVESTIMENTO ARDESIA, FLESSIBILITÀ A FREDDO - 5° C - armata in filo continuo di poliestere non tessuto, 4,5 kg/mq Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici e un' armatura in nontessuto di poliestere, rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, flessibilità a freddo -5°C, secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 130°C secondo EN 1110, autoprotetta con scaglie di ardesia, applicata a fiamma su idoneo sottofondo,da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13859, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 500 N/50 mm, trasversale 350 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, resistenza a carico statico ≥ 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: - armata in filo continuo di poliestere non tessuto, 4,5 kg/mq	mq	1,00	15,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**6,83**	**44,065**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.285.g	MEMBRANE BITUME POLIMERO PLASTOMERICHE ARMATE Membrana Bitume Polimero Plastomero . flessibilità -5°C, armata con poliestere composito, 4,5 kg/mq	mq	1,10	4,28	4,71	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2300	1,70	0,39	
		Totale Materiali				**5,10**	**32,903**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006200	51,40	0,32	
		Totale Noli				**0,32**	**2,065**
					Totale Euro	12,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,25	1,84	
					Totale Euro	14,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,09	1,41	
					Totale Euro	15,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,50**	
					Totale Manodopera Euro	6,83	44,065
					Totale Materiali Euro	5,10	32,903
					Totale Noli Euro	0,32	2,065

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.95	Manto impermeabile prefabbricato marcato CE secondo norma EN 13707, Manto impermeabile prefabbricato marcato CE secondo norma EN 13707, costituito da membrana bitume-polimero plastomero BPP, realizzata modificando il bitume distillato con una combinazione di polimeri poliolefinici ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, costituita da una tripla armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente flessibilità a freddo -30°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 140°C secondo EN 1110, carico massimo a trazione L/T 850/750 N/50 mm secondo EN 12311-1, allungamento alla rottura L/T 40/40% secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico 20 kg secondo EN 12730-A, comportamento al fuoco dall'esterno Broof T2 secondo EN 1187 e EN 13501-5, con resistenza alla grandine secondo EN 13583, autoprotetta con scaglie di ardesia bianca ad elevata riflettanza solare SRI > 76% secondo ASTM E 1980, applicata a fiamma su supporto idoneo, da pagarsi a parte, orizzontale o inclinato, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:		1,00	19,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**7,09**	**36,081**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.365.b	GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE POLIMERICHE Guaina bitume polimero elestomerica armata a filo continuo di poliestere rifinita su entrambe facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film. Guaina armata rifinita con fibre polimeriche testurizzate da mm 4	mq	1,10	7,67	8,44	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,0000	1,70	0,00	
		Totale Materiali				**8,44**	**42,952**
		Altro					
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	15,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,53	2,33	
Totale Euro	17,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,86	1,79	
Totale Euro	19,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,65**	
Totale Manodopera Euro	7,09	36,081
Totale Materiali Euro	8,44	42,952
Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.95.a	Manto impermeabile prefabbricato marcato CE secondo norma EN 13707, spessore mm 4 Manto impermeabile prefabbricato marcato CE secondo norma EN 13707, costituito da membrana bitume-polimero plastomero BPP, realizzata modificando il bitume distillato con una combinazione di polimeri poliolefinici ottenuti con processo di polimerizzazione catalizzata da metalloceni, costituita da una tripla armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente flessibilità a freddo -30°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 140°C secondo EN 1110, carico massimo a trazione L/T 850/750 N/50 mm secondo EN 12311-1, allungamento alla rottura L/T 40/40% secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico 20 kg secondo EN 12730-A, comportamento al fuoco dall'esterno Broof T2 secondo EN 1187 e EN 13501-5, con resistenza alla grandine secondo EN 13583, autoprotetta con scaglie di ardesia bianca ad elevata riflettanza solare SRI > 76% secondo ASTM E 1980, applicata a fiamma su supporto idoneo, da pagarsi a parte, orizzontale o inclinato, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: spessore mm 4	mq	1,00	25,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**7,09**	**28,349**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.365.a	GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE POLIMERICHE Guaina bitume polimero plastomero armata a filo continuo di poliestere rifinita su entrambe facce con uno stato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film. Guaina armata rifinita con fibre polimeriche testurizzate da mm 4	mq	1,10	10,89	11,98	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2300	1,70	0,39	
		Totale Materiali				**12,37**	**49,460**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,240**

Totale Euro	19,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,77	2,97	
Totale Euro	22,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,74	2,27	
Totale Euro	25,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,01**	

Totale Manodopera Euro	7,09	28,349
Totale Materiali Euro	12,37	49,460
Totale Noli Euro	0,31	1,240

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.96.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO spessore 2 mm Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici con armatura in lamina di alluminio accoppiata ad una in velo di vetro rinforzato che rende la membrana assolutamente impermeabile al passaggio del vapore acqueo (Norme EN 1928 e EN 1931), avente flessibilità a freddo -15°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 90°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13970, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 700 N/ 50 mm, trasversale 400 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 2% secondo EN 12311-1, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. spessore 2 mm	mq	1,00	17,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,92**	**33,771**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.365.d	GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE POLIMERICHE Membrana Bitume Polimero Elastomero armata con velo vetro rinforzato e lamina di alluminio, flessibilità -15°C, anti Radon, spessore mm 2	mq	1,10	6,63	7,29	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**7,63**	**43,525**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,768**

Totale Euro	13,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,86	2,08	
Totale Euro	15,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,94	1,59	
Totale Euro	17,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,53**	

Totale Manodopera Euro	5,92	33,771
Totale Materiali Euro	7,63	43,525
Totale Noli Euro	0,31	1,768

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.96.b	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO spessore 3 mm Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici con armatura in lamina di alluminio accoppiata ad una in velo di vetro rinforzato che rende la membrana assolutamente impermeabile al passaggio del vapore acqueo (Norme EN 1928 e EN 1931), avente flessibilità a freddo -15°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 90°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13970, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 700 N/ 50 mm, trasversale 400 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 2% secondo EN 12311-1, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. spessore 3 mm	mq	1,00	25,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**6,22**	**24,498**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.365.e	GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE POLIMERICHE Membrana Bitume Polimero Elastomero armata con velo vetro rinforzato e lamina di alluminio, flessibilità -15°C, spessore mm 3	mq	1,10	10,85	11,94	
4	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	1,000	1,26	1,26	
5	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**13,54**	**53,328**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,221**

Totale Euro	20,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,07	3,01	
Totale Euro	23,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,08	2,31	
Totale Euro	25,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,39**	

Totale Manodopera Euro	6,22	24,498
Totale Materiali Euro	13,54	53,328
Totale Noli Euro	0,31	1,221

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.97.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA AUTOADESIVA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO 3,5 kg/mq Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana autoadesiva Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici con armatura in non tessuto di poliestere rinforzata con fibre di vetro, avente flessibilità a freddo -25°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 90°C secondo EN 1110, autoprotetta con scaglie di ardesia, applicata a freddo su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13859-1 e EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 550 N/ 50 mm, trasversale 450 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40% secondo EN 12311-1, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte 3,5 kg/mq	mq	1,00	20,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**6,22**	**30,312**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.365.g	GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE POLIMERICHE Membrana Bitume Polimero Elastomero, flessibilità -25°C, autoadesiva, armata con polirstere composito, 3,5 kg/mq	mq	1,10	7,35	8,09	
4	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	1,000	1,26	1,26	
5	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**9,69**	**47,222**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,511**

Totale Euro	16,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,22	2,43	
Totale Euro	18,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,65	1,87	
Totale Euro	20,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,52**	

Totale Manodopera Euro	6,22	30,312
Totale Materiali Euro	9,69	47,222
Totale Noli Euro	0,31	1,511

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.97.b	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA AUTOADESIVA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO spessore 2 mm Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana autoadesiva Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici con armatura in non tessuto di poliestere rinforzata con fibre di vetro, avente flessibilità a freddo -25°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 90°C secondo EN 1110, autoprotetta con scaglie di ardesia, applicata a freddo su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13859-1 e EN 13707, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 550 N/ 50 mm, trasversale 450 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40% secondo EN 12311-1, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte spessore 2 mm	mq	1,00	20,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**6,22**	**29,661**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.365.h	GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE POLIMERICHE Membrana Bitume Polimero Elastomero, autoadesiva, flessibilità -25°C, armata con polirstere composito, spessore mm 2	mq	1,10	7,67	8,44	
4	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	1,000	1,26	1,26	
5	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**10,04**	**47,878**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,478**

Totale Euro	16,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,57	2,49	
Totale Euro	19,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,06	1,91	
Totale Euro	20,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,97**	
Totale Manodopera Euro	6,22	29,661
Totale Materiali Euro	10,04	47,878
Totale Noli Euro	0,31	1,478

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.98.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA MEMBRANA BITUME POLIMERO PLASTOMERO CLASSIFICATA BPP SECONDO NORMA UNI 8818 spessore mm 5 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana Bitume Polimero Plastomero classificata BPP secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con polimeri poliolefinici metalloceni e armatura composita in non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzata con fibre di vetro ad alta stabilità dimensionale, avente, flessibilità a freddo -20°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 140°C secondo EN 1110, applicata a fiamma su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, per impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo ed altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico in conformità alla Norma EN 14695, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 1200 N/ 50 mm, trasversale 1000 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, secondo EN 12311-1, resistenza a carico statico ≥ 250 N secondo EN 12730-A, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte spessore mm 5	mq	1,00	30,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**7,65**	**24,805**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.365.i	GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE POLIMERICHE Membrana Bitume Polimero Plastomero a base di base di resine metalloceniche. flessibilità -20°C, armata con poliestere composito, per impalcati, spessore mm 5	mq	1,10	13,25	14,58	
4	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	1,000	1,26	1,26	
5	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2300	1,70	0,39	
		Totale Materiali				**16,23**	**52,626**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,009700	51,40	0,50	
		Totale Noli				**0,50**	**1,621**

Totale Euro	24,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,38	3,66	
Totale Euro	28,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,04	2,80	
Totale Euro	30,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,84**	

Totale Manodopera Euro	7,65	24,805
Totale Materiali Euro	16,23	52,626
Totale Noli Euro	0,50	1,621

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.10.99.a	MANTO IMPERMEABILE PREFABBRICATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA AUTOADESIVA BITUME-POLIMERO-ELASTOMERO CLASSIFICATA BPE SECONDO NORMA UNI 8818 spessore 2 mm Manto impermeabile prefabbricato costituito da una membrana autoadesiva Bitume-Polimero-Elastomero classificata BPE secondo norma UNI 8818, realizzata con bitume distillato modificato con elastomeri termoplastici con armatura in lamina di alluminio accoppiata ad una in velo di vetro rinforzato che rende la membrana assolutamente impermeabile al passaggio del vapore acqueo (Norme EN 1928 e EN 1931), avente flessibilità a freddo -25°C secondo EN 1109, resistenza allo scorrimento 90°C secondo EN 1110, applicata a freddo su idoneo supporto, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli , marcata CE secondo le norme EN 13970, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 300 N/ 50 mm, trasversale 250 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 20% secondo EN 12311-1, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte:	002	1,00	21,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**26,239**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.365.f	GUAINA BITUME POLIMERO RIVESTITA CON FIBRE POLIMERICHE Membrana Bitume Polimero Elastomero, autoadesiva, armata con velo vetro rinforzato e lamina di alluminio, spessore mm 2	mq	1,10	9,95	10,95	
4	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**11,29**	**52,806**
					Totale Euro	16,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,90	2,54	
					Totale Euro	19,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 19,44	1,94	
					Totale Euro	21,38	
					Prezzo di Applicazione Euro	**21,38**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	26,239
					Totale Materiali Euro	11,29	52,806

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.10.a	STRATO DI SCORRIMENTO IN FELTRO NON TESSUTO IN FIBRA POLIESTERE DA FIOCCO POSATI A SECCO da 200 g/m² Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco:	mq	1,00	2,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,12**	**38,754**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.430.a	TESSUTO NON TESSUTO Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di densità 200 gr/m³	mq	1,10	0,97	1,07	
		Totale Materiali				**1,07**	**37,024**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	
		Totale Noli				**0,10**	**3,460**

Totale Euro	2,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,29	0,34	
Totale Euro	2,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,63	0,26	
Totale Euro	2,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,89**	

Totale Manodopera Euro	1,12	38,754
Totale Materiali Euro	1,07	37,024
Totale Noli Euro	0,10	3,460

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.10.b	STRATO DI SCORRIMENTO IN FELTRO NON TESSUTO IN FIBRA POLIESTERE DA FIOCCO POSATI A SECCO da 300 g/m² Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco:	mq	1,00	3,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,12**	**33,136**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.430.b	TESSUTO NON TESSUTO Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di densità 300 gr/m³	mq	1,10	1,32	1,45	
		Totale Materiali				**1,45**	**42,899**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	
		Totale Noli				**0,10**	**2,959**
					Totale Euro	2,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,67	0,40	
					Totale Euro	3,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,07	0,31	
					Totale Euro	3,38	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,38**	
					Totale Manodopera Euro	1,12	33,136
					Totale Materiali Euro	1,45	42,899
					Totale Noli Euro	0,10	2,959

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.10.c	STRATO DI SCORRIMENTO IN FELTRO NON TESSUTO IN FIBRA POLIESTERE DA FIOCCO POSATI A SECCO da 500 g/m² Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco:	mq	1,00	4,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,12**	**24,295**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.430.c	TESSUTO NON TESSUTO Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di densità 500 gr/m³	mq	1,10	2,20	2,42	
		Totale Materiali				**2,42**	**52,495**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	
		Totale Noli				**0,10**	**2,169**
					Totale Euro	3,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,64	0,55	
					Totale Euro	4,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,19	0,42	
					Totale Euro	4,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,61**	
					Totale Manodopera Euro	1,12	24,295
					Totale Materiali Euro	2,42	52,495
					Totale Noli Euro	0,10	2,169

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.100.a	MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO) MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE spessore 1,5 mm Manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 300 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -40° secondo EN 495-5, applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestiata in FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte:-	mq	1,00	33,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**18,648**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.t	Membrana sintetica in FPO/TPO armata con rete di poliestere spessore 1,5 mm	mq	1,10	13,34	14,67	
4	ABR25_MAT_2.190.340.h	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 8	cad	1,0000	5,04	5,04	
		Totale Materiali				**19,71**	**59,475**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,935**
					Totale Euro	26,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 26,20	3,93	
					Totale Euro	30,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 30,13	3,01	
					Totale Euro	33,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**33,14**	
					Totale Manodopera Euro	6,18	18,648
					Totale Materiali Euro	19,71	59,475
					Totale Noli Euro	0,31	0,935

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.100.a1	MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO) MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE spessore 1.8 mm Manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 300 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -40° secondo EN 495-5, applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestiata in FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte:- spessore 1.8 mm	mq	1,00	36,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**16,992**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.u	Membrana sintetica in FPO/TPO armata con rete di poliestere spessore 1,8 mm	mq	1,10	15,65	17,22	
4	ABR25_MAT_2.190.340.h	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 8	cad	1,0000	5,04	5,04	
		Totale Materiali				**22,26**	**61,204**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,852**

Totale Euro	28,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,75	4,31	
Totale Euro	33,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,06	3,31	
Totale Euro	36,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,37**	
Totale Manodopera Euro	6,18	16,992
Totale Materiali Euro	22,26	61,204
Totale Noli Euro	0,31	0,852

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.100.b	MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO) MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE spessore 2,0 mm Manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 300 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -40° secondo EN 495-5, applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestiata in FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte:-	mq	1,00	42,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**14,645**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.430.b	TESSUTO NON TESSUTO Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di densità 300 gr/m³	mq	2,20	1,32	2,90	
4	ABR25_MAT_2.190.330.v	Membrana sintetica in FPO/TPO armata con rete di poliestere spessore 2,0 mm	mq	1,10	17,21	18,93	
5	ABR25_MAT_2.190.340.h	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 8	cad	1,0000	5,04	5,04	
		Totale Materiali				**26,87**	**63,673**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,735**

Totale Euro	33,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,36	5,00	
Totale Euro	38,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,36	3,84	
Totale Euro	42,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,20**	
Totale Manodopera Euro	6,18	14,645
Totale Materiali Euro	26,87	63,673
Totale Noli Euro	0,31	0,735

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.110.a	MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO), MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE SPESSORE 1,5 MM CON CLASSIFICAZIONE AL FUOCO BROOF T2/T3 spessore 1,5 mm Manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 300 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, con classificazione al fuoco Broof T2/T3 second ENV 1187 e EN 13501-5 e riflettenza solare (SRI) > 76% secondo ASTM E 1980, applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestiata in FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo:	mq	1,00	42,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**14,419**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.335.a	ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Strato ignifugo di velo di vetro da 120 gr/m2	mq	2,20	1,44	3,17	
4	ABR25_MAT_2.190.330.w	Membrana sintetica in FPO/TPO armata con rete di poliestere spessore 1,5 mm con classificazione al fuoco Broof T2/T3	mq	1,10	16,44	18,08	
5	ABR25_MAT_2.190.340.i	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 9	cad	1,0000	6,14	6,14	
		Totale Materiali				**27,39**	**63,906**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,723**
					Totale Euro	33,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 33,88	5,08	
					Totale Euro	38,96	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 38,96	3,90	
					Totale Euro	42,86	
					Prezzo di Applicazione Euro	**42,86**	
					Totale Manodopera Euro	6,18	14,419
					Totale Materiali Euro	27,39	63,906
					Totale Noli Euro	0,31	0,723

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.110.a1	MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO), MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE SPESSORE 1,5 MM CON CLASSIFICAZIONE AL FUOCO BROOF T2/T3 spessore 1.8 mm Manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 300 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, con classificazione al fuoco Broof T2/T3 second ENV 1187 e EN 13501-5 e riflettenza solare (SRI) > 76% secondo ASTM E 1980, applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestiata in FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo: spessore 1.8 mm	mq	1,00	46,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**13,365**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.335.a	ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Strato ignifugo di velo di vetro da 120 gr/m2	mq	2,20	1,44	3,17	
4	ABR25_MAT_2.190.330.x	Membrana sintetica in FPO/TPO armata con rete di poliestere spessore 1,8 mm con classificazione al fuoco Broof T2/T3	mq	1,10	18,87	20,76	
5	ABR25_MAT_2.190.340.i	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 9	cad	1,0000	6,14	6,14	
		Totale Materiali				**30,07**	**65,030**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,670**

Totale Euro	36,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,56	5,48	
Totale Euro	42,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,04	4,20	
Totale Euro	46,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,24**	

Totale Manodopera Euro	6,18	13,365
Totale Materiali Euro	30,07	65,030
Totale Noli Euro	0,31	0,670

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.110.b	MANTO IMPERMEABILE SINTETICO REALIZZATO IN POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO), MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO ARMATA CON RETE DI POLIESTERE SPESSORE 1,5 MM CON CLASSIFICAZIONE AL FUOCO BROOF T2/T3 spessore 2.0 mm Manto impermeabile sintetico realizzato in poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 300 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, con classificazione al fuoco Broof T2/T3 second ENV 1187 e EN 13501-5 e riflettenza solare (SRI) > 76% secondo ASTM E 1980, applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestiata in FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo: spessore 2.0 mm	mq	1,00	48,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**12,635**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.190.335.a	ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Strato ignifugo di velo di vetro da 120 gr/m2	mq	2,20	1,44	3,17	
5	ABR25_MAT_2.190.330.y	Membrana sintetica in FPO/TPO armata con rete di poliestere spessore 2,0 mm con classificazione al fuoco Broof T2/T3	mq	1,10	20,78	22,86	
6	ABR25_MAT_2.190.340.i	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 9	cad	1,0000	6,14	6,14	
		Totale Materiali				**32,17**	**65,774**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,634**
		Altro					
1				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	38,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,66	5,80	
Totale Euro	44,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,46	4,45	
Totale Euro	48,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,91**	

Totale Altro Euro	0,00	0,000
Totale Manodopera Euro	6,18	12,635
Totale Materiali Euro	32,17	65,774
Totale Noli Euro	0,31	0,634

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.120.a	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI DI POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO), MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO CON VELO DI VETRO spessore 1,5 mm Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai raggi UV, ottenuto per coestruzione con inserimento di una velo di vetro come stabilizzatore dimensionale, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture zavorrate, avente carico a rottura > 9 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 165 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 550% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -40° secondo EN 495-5, resistente alle radici secondo EN 13948, applicato in opera a secco con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestiata in FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte: spessore 1,5 mm		1,00	27,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
		Totale Manodopera				**4,49**	**16,544**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.z	Membrana sintetica in FPO/TPO con velo di vetro spessore 1,5 mm	mq	1,10	12,50	13,75	
4	ABR25_MAT_2.190.340.j	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 10	cad	1,0000	2,90	2,90	
		Totale Materiali				**16,65**	**61,349**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,142**

Totale Euro	21,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,45	3,22	
Totale Euro	24,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,67	2,47	
Totale Euro	27,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,14**	
Totale Manodopera Euro	4,49	16,544
Totale Materiali Euro	16,65	61,349
Totale Noli Euro	0,31	1,142

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.120.b	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI DI POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO), MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO CON VELO DI VETRO spessore 1,8 mm Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai raggi UV, ottenuto per coestruzione con inserimento di una velo di vetro come stabilizzatore dimensionale, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture zavorrate, avente carico a rottura > 9 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 165 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 550% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -40° secondo EN 495-5, resistente alle radici secondo EN 13948, applicato in opera a secco con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestiata in FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte: spessore 1,8 mm		1,00	30,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
		Totale Manodopera				**4,49**	**14,750**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.z1	Membrana sintetica in FPO/TPO con velo di vetro spessore 1,8 mm	mq	1,10	14,87	16,36	
4	ABR25_MAT_2.190.340.j	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 10	cad	1,0000	2,90	2,90	
		Totale Materiali				**19,26**	**63,272**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,018**

Totale Euro	24,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,06	3,61	
Totale Euro	27,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,67	2,77	
Totale Euro	30,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,44**	
Totale Manodopera Euro	4,49	14,750
Totale Materiali Euro	19,26	63,272
Totale Noli Euro	0,31	1,018

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.120.c	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI DI POLIOLEFINE FLESSIBILI (FPO/TPO), MEMBRANA SINTETICA IN FPO/TPO CON VELO DI VETRO spessore 2.0 mm Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO/TPO), resistente ai raggi UV, ottenuto per coestruzione con inserimento di una velo di vetro come stabilizzatore dimensionale, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture zavorrate, avente carico a rottura > 9 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 165 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 550% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -40° secondo EN 495-5, resistente alle radici secondo EN 13948, applicato in opera a secco con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestiata in FPO/TPO fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte: spessore 2.0 mm		1,00	32,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
		Totale Manodopera				**4,49**	**13,773**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.z2	Membrana sintetica in FPO/TPO con velo di vetro spessore 2,0 mm	mq	1,10	16,43	18,07	
4	ABR25_MAT_2.190.340.j	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 10	cad	1,0000	2,90	2,90	
		Totale Materiali				**20,97**	**64,325**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,951**

Totale Euro	25,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,77	3,87	
Totale Euro	29,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,64	2,96	
Totale Euro	32,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,60**	

Totale Manodopera Euro	4,49	13,773
Totale Materiali Euro	20,97	64,325
Totale Noli Euro	0,31	0,951

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.130.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANTIPIOGGIA IMPERMEABILIZZANTE COLORATO, MULTIUSO, ELASTOMERICO, PER TETTI PIANI E A FALDE, MANTI BITUMINOSI E SUPERFICI ESTERNE, Fornitura e posa in opera di antipioggia impermeabilizzante colorato -10 °C Fornitura e posa in opera di antipioggia impermeabilizzante colorato, multiuso, elastomerico, per tetti piani e a falde, manti bituminosi e superfici esterne, resistente a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua. Caratteristiche dell'antipioggia impermeabilizzante: monocomponente, pronto all'uso, base acqua esente da solventi, conforme alla norma EN 1504-2 principi MC, PR e IR, specifico per l'impermeabilizzazione decorativa e protettiva, certificato per l'incapsulamento di lastre in fibrocemento e cemento-amianto classi A, B, C e D secondo D.M. 20/08/99, residuo secco ≥ 70%, flessibilità a freddo -10 °C (UNI 1109), adesione su lamiera ≥ 0,8 MPa (EN 1542), tenuta idraulica ≥ 0,6 bar (EN 1928), impermeabilità ≥ 1,5 bar (EN 14891), resistenza al carico statico (punzonamento) 15 kg su supporto morbido (EN 12730), resistenza certificata alla grandine su supporto morbido ≥ 32 m/s (EN 13583) su supporto rigido ≥ 41 m/s (EN 13583). Secchi 20 kg, spessore min essicato ≥ 1 mm, resa ≈ 2 kg/m2. L'impermeabilizzante di colore bianco realizza una superficie Cool Roof con riflessione solare 0,734 (ASTM C 1549-09), assorbimento solare 0,266 (ASTM C 1549-09), emissività 0,874 (EN 15976/2011), indice riflettanza solare (SRI) 89,1 – 90,1 – 90,7 (ASTM E 1980-01). Il prezzo è per unità di superficie di impermeabilizzante effettivamente posto in opera. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Fornitura e posa in opera di antipioggia impermeabilizzante colorato -10 °C	mc	1,0000	26,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,170000	28,43	4,83	
		Totale Manodopera				**10,03**	**37,537**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.190.305.m	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA RESINE METALLOCENICHE Impermeabilizzante colorato, multiuso, elastomerico -10 °C	kg/mq	2,00	5,43	10,86	
4	ABR25_MAT_2.190.335.b	ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Armatura TNT bianco poliestere da fiocco	m/mq	0,15	1,54	0,23	
		Totale Altro				**11,09**	**41,504**
					Totale Euro	21,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 21,12	3,17	
					Totale Euro	24,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 24,29	2,43	
					Totale Euro	26,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**26,72**	
					Totale Manodopera Euro	10,03	37,537
					Totale Altro Euro	11,09	41,504

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.140.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ANTIPIOGGIA IMPERMEABILIZZANTE COLORATO ELASTOMERICO, FLESSIBILE ANCHE A BASSISSIME TEMPERATURE, IDONEO PER IL CONTENIMENTO DI ACQUA Fornitura e posa in opera di antipioggia impermeabilizzante colorato -40 °C Fornitura e posa in opera di antipioggia impermeabilizzante colorato elastomerico, flessibile anche a bassissime temperature, idoneo per il contenimento di acqua, resistente a raggi UV e agenti atmosferici, monocomponente, a base solvente. Caratteristiche dell'antipioggia impermeabilizzante: provvisto di marcatura CE e conforme alla norma EN 1504-2 principi MC, PR e IR, specifico per l'impermeabilizzazione decorativa calpestabile, certificato per l'incapsulamento di lastre in fibrocemento e cemento-amianto classi A, B, C e D secondo D.M. 20/08/99, flessibilità a freddo -40 °C (UNI 1109), temperatura di applicazione minima -5°C, adesione su cls ≥ 3,0 MPa (EN 1542), adesione su cls ≥ 6,0 MPa (EN 1542), tenuta idraulica ≥ 0,6 bar (EN 1928), impermeabilità ≥ 1,5 bar (EN 14891), resistenza certificata alla grandine su supporto morbido ≥ 41 m/s (EN 13583) su supporto rigido ≥ 41 m/s (EN 13583). L'utilizzo dell' impermeabilizzante colorato elastomerico realizza l'impermeabilizzazione Cool Roof con riflessione solare 0,846 (ASTM C 1549-09), assorbimento solare 0,154 (ASTM C 1549-09), emissività 0,909 (EN 15976/2011), indice riflettanza solare (SRI) 106,4 –106,0 – 105,8 (ASTM E 1980-01). Il prezzo è per unità di superficie di impermeabilizzante effettivamente posto in opera. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Fornitura e posa in opera di antipioggia impermeabilizzante colorato -40 °C	mc	1,0000	33,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,165000	30,60	5,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,165000	28,43	4,69	
		Totale Manodopera				**9,74**	**29,005**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.190.305.n	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE BASA RESINE METALLOCENICHE Iimpermeabilizzante colorato, multiuso, elastomerico -40 °C	kg/mq	2,00	8,29	16,58	
4	ABR25_MAT_2.190.335.b	ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Armatura TNT bianco poliestere da fiocco	m/mq	0,15	1,54	0,23	
		Totale Altro				**16,81**	**50,060**

Totale Euro	26,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,55	3,98	
Totale Euro	30,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,53	3,05	
Totale Euro	33,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,58**	
Totale Manodopera Euro	9,74	29,005
Totale Altro Euro	16,81	50,060

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.150.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE TRASPIRANTE ANTIALCALINA CLORO-RESISTENTE SOTTOPIASTRELLA Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione traspirante antialcalina cloro-resistente sottopiastrella Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione traspirante antialcalina cloro-resistente sottopiastrella realizzata su massetto minerale esistente o di nuova realizzazione, su vecchio pavimento o su caldana in cls/c.a. che presenta giunti di frazionamento oltre i giunti perimetrali, mediante gel-membrana impermeabile idoneo alla successiva posa di gres porcellanato, ceramica e pietre naturali con gel adesivo strutturale, nonché stuccatura e sigillatura, facenti parte del sistema e contabilizzate a parte in altra voce. Caratteristiche della gel-membrana impermeabile: superadesiva, ultralavorabile, eco-compatibile, monocomponente, a ridotte emissioni di CO_2 e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita, umidità residua sottofondo $\leq$ 4%, adesione per taglio $\geq$ 2,5 N/mm2 (ANSI A-118), traspirabilità $\geq$ 1 miliardo nanopori/cm2 (ASTM E128), coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) $\leq$ 825 (ISO 7783–1). Il prezzo è per unità di superficie di impermeabilizzante effettivamente posto in opera. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; l'irruvidimento della superficie; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione traspirante antialcalina cloro-resistente sottopiastrella	mc	1,0000	33,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
		Totale Manodopera				**14,76**	**43,514**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.190.335.c	ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Impermeabilizzante monocomponente base cemento	mq	2,90	3,71	10,76	
4	ABR25_MAT_2.190.335.d	ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Impermeabile elastico per giunti e perimetri	m/mq	0,40	3,24	1,30	
		Totale Altro				**12,06**	**35,554**
					Totale Euro	26,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 26,82	4,02	
					Totale Euro	30,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 30,84	3,08	
					Totale Euro	33,92	
					Prezzo di Applicazione Euro	**33,92**	
					Totale Manodopera Euro	14,76	43,514
					Totale Altro Euro	12,06	35,554

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.160.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE ANTIFRATTURA SFOGO VAPORE AD ELEVATA ADESIONE CON MEMBRANA POLIMERICA COMPOSITA A TRE STRATI Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione antifrattura sfogo vapore ad elevata adesione con membrana polimerica composita a tre strati Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione antifrattura sfogo vapore ad elevata adesione con membrana polimerica composita a tre strati , idoneo alla successiva posa di gres porcellanato, ceramica e pietre naturali con gel adesivo strutturale, nonché stuccatura e sigillatura, facenti parte del sistema e contabilizzate a parte in altra voce. Caratteristiche della membrana: spessore ≈ 4 mm (EN 1849), umidità residua sottofondo max 8% (EN 10329), adesione per taglio ≥ 1,8 N/mm2 (ANSI A-118), resistenza a compressione 38 N/mm2, resistenza alle sollecitazioni dinamiche - nessuna rottura 14/14 cicli (ASTM C 627). L'impermeabilizzazione può essere realizzata su massetto minerale esistente o di nuova realizzazione, su vecchio pavimento o su caldana in cls/ca che presentano giunti di frazionamento oltre i giunti perimetrali. Marcato CE secondo secondo EAD 030400 00 0605. Il prezzo è per unità di superficie di impermeabilizzante effettivamente posto in opera. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale trattamento di ripristino di superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari; l'irruvidimento della superficie; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione antifrattura sfogo vapore ad elevata adesione con membrana polimerica composita a tre strati	mc	1,0000	79,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,290000	30,60	8,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,290000	28,43	8,24	
		Totale Manodopera				**17,11**	**21,420**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.190.335.e	ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Membrana impermeabile antifrattura	mq	1,00	20,68	20,68	
4	ABR25_MAT_2.190.335.f	ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Impermeabile elastico per giunti e perimetri	m/mq	1,40	9,50	13,30	
5	ABR25_MAT_2.190.335.g	ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Sigillante organico monocomponente	kg/mq	0,85	10,57	8,98	
6	ABR25_MAT_2.190.335.h	ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Colla in polvere	kg/mq	3,75	0,82	3,08	
		Totale Altro				**46,04**	**57,636**

Totale Euro	63,15
Spese Generali 15,000% su Euro 63,15	9,47
Totale Euro	72,62
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,62	7,26
Totale Euro	79,88
Prezzo di Applicazione Euro	**79,88**

Totale Manodopera Euro	17,11	21,420
Totale Altro Euro	46,04	57,636

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.20.a	IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE CON L'IMPIEGO DI PVC, SALDATO PER TERMOFUSIONE SUI SORMONTI, APPLICATO SU SUPPORTO PREVIA POSA A SECCO DI STRATO DI SCORRIMENTO spessore 1,5 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto per coestruzione con inserimento di una velo di vetro come stabilizzatore dimensionale, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture zavorrate, avente carico a rottura > 9 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 135 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 200% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, resistente alle radici secondo EN 13948, applicato in opera a secco con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamente regolarizzato da computare a parte:	mq	1,00	27,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**16,399**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.a	Membrana sintetica in PVC-P con velo vetro da 1,5 mm	mq	1,10	12,58	13,84	
4	ABR25_MAT_2.190.340.a	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 1	cad	1,0000	3,00	3,00	
		Totale Materiali				**16,84**	**61,505**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,132**

Totale Euro	21,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,64	3,25	
Totale Euro	24,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,89	2,49	
Totale Euro	27,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,38**	
Totale Manodopera Euro	4,49	16,399
Totale Materiali Euro	16,84	61,505
Totale Noli Euro	0,31	1,132

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.20.a1	IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE CON L'IMPIEGO DI PVC, SALDATO PER TERMOFUSIONE SUI SORMONTI, APPLICATO SU SUPPORTO PREVIA POSA A SECCO DI STRATO DI SCORRIMENTO spessore 1,8 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto per coestruzione con inserimento di una velo di vetro come stabilizzatore dimensionale, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture zavorrate, avente carico a rottura > 9 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 135 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 200% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, resistente alle radici secondo EN 13948, applicato in opera a secco con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte: spessore 1,8 mm	mq	1,00	30,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
		Totale Manodopera				**4,49**	**14,583**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.b	Membrana sintetica in PVC-P con velo vetro da 1,8 mm	mq	1,10	15,04	16,54	
4	ABR25_MAT_2.190.340.a	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 1	cad	1,0000	3,00	3,00	
		Totale Materiali				**19,54**	**63,462**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,007**

Totale Euro	24,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,34	3,65	
Totale Euro	27,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,99	2,80	
Totale Euro	30,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,79**	
Totale Manodopera Euro	4,49	14,583
Totale Materiali Euro	19,54	63,462
Totale Noli Euro	0,31	1,007

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.20.b	IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE CON L'IMPIEGO DI PVC, SALDATO PER TERMOFUSIONE SUI SORMONTI, APPLICATO SU SUPPORTO PREVIA POSA A SECCO DI STRATO DI SCORRIMENTO spessore 2,0 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto per coestruzione con inserimento di una velo di vetro come stabilizzatore dimensionale, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture zavorrate, avente carico a rottura > 9 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 135 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 200% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, resistente alle radici secondo EN 13948, applicato in opera a secco con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte:	mq	1,00	35,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**12,538**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.430.c	TESSUTO NON TESSUTO Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di densità 500 gr/m³	mq	1,10	2,20	2,42	
4	ABR25_MAT_2.190.330.c	Membrana sintetica in PVC-P con velo vetro da 2,0 mm	mq	1,10	16,44	18,08	
5	ABR25_MAT_2.190.340.a	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 1	cad	1,0000	3,00	3,00	
		Totale Materiali				**23,50**	**65,624**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,866**

Totale Euro	28,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,30	4,25	
Totale Euro	32,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,55	3,26	
Totale Euro	35,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,81**	
Totale Manodopera Euro	4,49	12,538
Totale Materiali Euro	23,50	65,624
Totale Noli Euro	0,31	0,866

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.21.a	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P, RESISTENTE AI RAGGI UV spessore 1,5 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte: spessore 1,5 mm	mq	1,00	33,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
		Totale Manodopera				**6,18**	**18,682**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.d	Membrana sintetica in PVC-P armata con rete di poliestere spessore 1,5 mm	mq	1,10	13,05	14,36	
4	ABR25_MAT_2.190.340.b	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 2	cad	1,0000	5,30	5,30	
		Totale Materiali				**19,66**	**59,432**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,937**

Totale Euro	26,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,15	3,92	
Totale Euro	30,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,07	3,01	
Totale Euro	33,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,08**	
Totale Manodopera Euro	6,18	18,682
Totale Materiali Euro	19,66	59,432
Totale Noli Euro	0,31	0,937

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.21.b	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P, RESISTENTE AI RAGGI UV spessore 1,8 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte: spessore 1,8 mm	mq	1,00	36,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
		Totale Manodopera				**6,18**	**17,124**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.e	Membrana sintetica in PVC-P armata con rete di poliestere spessore 1,8 mm	mq	1,10	15,22	16,74	
4	ABR25_MAT_2.190.340.b	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 2	cad	1,0000	5,30	5,30	
		Totale Materiali				**22,04**	**61,070**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,859**

Totale Euro	28,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,53	4,28	
Totale Euro	32,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,81	3,28	
Totale Euro	36,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,09**	
Totale Manodopera Euro	6,18	17,124
Totale Materiali Euro	22,04	61,070
Totale Noli Euro	0,31	0,859

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.21.c	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P, RESISTENTE AI RAGGI UV spessore 2.0 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 800 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte: spessore 2.0 mm	mq	1,00	37,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
		Totale Manodopera				**6,18**	**16,462**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.f	Membrana sintetica in PVC-P armata con rete di poliestere spessore 2,0 mm	mq	1,10	16,26	17,89	
4	ABR25_MAT_2.190.340.b	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 2	cad	1,0000	5,30	5,30	
		Totale Materiali				**23,19**	**61,774**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,826**

Totale Euro	29,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,68	4,45	
Totale Euro	34,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,13	3,41	
Totale Euro	37,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,54**	
Totale Manodopera Euro	6,18	16,462
Totale Materiali Euro	23,19	61,774
Totale Noli Euro	0,31	0,826

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO NON A VISTA ARMATO CON VELO DI VETRO NON RESISTENTE AI RAGGI UV, CON SUCCESSIVA POSA DI TESSUTO NON TESSUTO DA 300 G/M², PER PROTEZIONE DI COPERTURE PIANE CON PAVIMENTO O ZAVORRA spessore 1,5 mm Fornitura e posa in opera di manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV, con successiva posa di tessuto non tessuto da 300 g/m², per protezione di coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia:	mq	1,00	26,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**16,963**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.430.b	TESSUTO NON TESSUTO Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di densità 300 gr/m³	mq	1,10	1,32	1,45	
4	ABR25_MAT_2.190.430.c	TESSUTO NON TESSUTO Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di densità 500 gr/m³	mq	1,10	2,20	2,42	
5	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
6	ABR25_MAT_2.190.370.b	GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene flessibile armata. Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 1,5 mm	mq	1,10	9,97	10,97	
		Totale Materiali				**16,12**	**60,899**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,171**

Totale Euro	20,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,92	3,14	
Totale Euro	24,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,06	2,41	
Totale Euro	26,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,47**	

Totale Manodopera Euro	4,49	16,963
Totale Materiali Euro	16,12	60,899
Totale Noli Euro	0,31	1,171

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO NON A VISTA ARMATO CON VELO DI VETRO NON RESISTENTE AI RAGGI UV, CON SUCCESSIVA POSA DI TESSUTO NON TESSUTO DA 300 G/M², PER PROTEZIONE DI COPERTURE PIANE CON PAVIMENTO O ZAVORRA spessore 2,0 mm Fornitura e posa in opera di manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV, con successiva posa di tessuto non tessuto da 300 g/m², per protezione di coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia:	mq	1,00	30,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**14,592**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.430.b	TESSUTO NON TESSUTO Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di densità 300 gr/m³	mq	1,10	1,32	1,45	
4	ABR25_MAT_2.190.430.c	TESSUTO NON TESSUTO Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di densità 500 gr/m³	mq	1,10	2,20	2,42	
5	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	4,0000	0,32	1,28	
6	ABR25_MAT_2.190.370.a	GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene flessibile armata. Guaina in polipropilene armata con velo vetro da 2 mm	mq	1,10	13,06	14,37	
		Totale Materiali				**19,52**	**63,438**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,007**

Totale Euro	24,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,32	3,65	
Totale Euro	27,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,97	2,80	
Totale Euro	30,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,77**	

Totale Manodopera Euro	4,49	14,592
Totale Materiali Euro	19,52	63,438
Totale Noli Euro	0,31	1,007

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.41.a	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI PVC-P, RESISTENTE AI RAGGI UV...previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo: spessore 1,5 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 1250 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, con classificazione al fuoco Broof T2/T3 second ENV 1187 e EN 13501-5 e riflettenza solare (SRI) > 76% secondo ASTM E 1980, applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo:-	mq	1,00	38,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**15,854**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.g	Membrana sintetica in PVC-P armata con rete di poliestere spessore 1,5 mm con classificazione al fuoco Broof T2/T3	mq	1,10	13,78	15,16	
4	ABR25_MAT_2.190.340.c	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 3	cad	1,0000	6,00	6,00	
5	ABR25_MAT_2.190.335.a	ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Strato ignifugo di velo di vetro da 120 gr/m2	mq	2,20	1,44	3,17	
		Totale Materiali				**24,33**	**62,417**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,795**
					Totale Euro	30,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 30,82	4,62	
					Totale Euro	35,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 35,44	3,54	
					Totale Euro	38,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**38,98**	
					Totale Manodopera Euro	6,18	15,854
					Totale Materiali Euro	24,33	62,417
					Totale Noli Euro	0,31	0,795

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.41.a1	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI PVC-P, RESISTENTE AI RAGGI UV...previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo: spessore 1,8 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 1250 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, con classificazione al fuoco Broof T2/T3 second ENV 1187 e EN 13501-5 e riflettenza solare (SRI) > 76% secondo ASTM E 1980, applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo:- spessore 1,8 mm	mq	1,00	42,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**14,528**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.h	Membrana sintetica in PVC-P armata con rete di poliestere spessore 1,8 mm con classificazione al fuoco Broof T2/T3	mq	1,10	16,34	17,97	
4	ABR25_MAT_2.190.340.c	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 3	cad	1,0000	6,00	6,00	
5	ABR25_MAT_2.190.335.a	ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Strato ignifugo di velo di vetro da 120 gr/m2	mq	2,20	1,44	3,17	
		Totale Materiali				**27,14**	**63,799**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,729**

Totale Euro	33,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,63	5,04	
Totale Euro	38,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,67	3,87	
Totale Euro	42,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,54**	

Totale Manodopera Euro	6,18	14,528
Totale Materiali Euro	27,14	63,799
Totale Noli Euro	0,31	0,729

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.41.b	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI PVC-P, RESISTENTE AI RAGGI UV...previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo: spessore 2.0 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P, resistente ai raggi UV, ottenuto per coestrusione con inserimento di armatura in rete di poliestere, marcato CE secondo EN 13956 per impermeabilizzazione di coperture a vista, avente carico a rottura > 1100 N/5cm secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN 12311-2, resistenza all'impatto > 1250 mm secondo EN 12691, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, con classificazione al fuoco Broof T2/T3 second ENV 1187 e EN 13501-5 e riflettenza solare (SRI) > 76% secondo ASTM E 1980, applicato in opera mediante fissaggio meccanico dimensionato in base alla EN 1991-1-4, con ancoraggio meccanico alla base dei risvolti verticali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, previa posa a secco di strato ignifugo in velo di vetro da 120 gr/m2 compreso nel prezzo:- spessore 2.0 mm	mq	1,00	45,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**13,585**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.i	Membrana sintetica in PVC-P armata con rete di poliestere spessore 2,0 mm con classificazione al fuoco Broof T2/T3	mq	1,10	18,45	20,30	
4	ABR25_MAT_2.190.340.c	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 3	cad	1,0000	6,00	6,00	
5	ABR25_MAT_2.190.335.a	ACCESSORI PER MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Strato ignifugo di velo di vetro da 120 gr/m2	mq	2,20	1,44	3,17	
		Totale Materiali				**29,47**	**64,783**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,681**

Totale Euro	35,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,96	5,39	
Totale Euro	41,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,35	4,14	
Totale Euro	45,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,49**	

Totale Manodopera Euro	6,18	13,585
Totale Materiali Euro	29,47	64,783
Totale Noli Euro	0,31	0,681

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.50.a	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P OMOGENEO CON STRATO DI SEGNALAZIONE ... MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA spessore 1,5 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P omogeneo con strato di segnalazione, resistente ai raggi UV, marcato CE secondo EN 13361 e EN 13362 per impermeabilizzazione di bacini, dighe e canali, avente resistenza alla trazione > 17,5 N/mm2 secondo EN ISO 527-3, resistenza alla lacerazione > 80 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 200% secondo EN ISO 527-3, resistenza al punzonamento statico > 1800 N secondo EN ISO 12236, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione delle esigenze progettuali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte:-	mq	1,00	24,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**16,193**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.j	Membrana sintetica in PVC-P omogenea spessore 1,5 mm	mq	1,10	12,13	13,34	
4	ABR25_MAT_2.190.340.d	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 4	cad	1,0000	1,60	1,60	
		Totale Materiali				**14,94**	**61,557**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,277**
					Totale Euro	19,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,18	2,88	
					Totale Euro	22,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 22,06	2,21	
					Totale Euro	24,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,27**	
					Totale Manodopera Euro	3,93	16,193
					Totale Materiali Euro	14,94	61,557
					Totale Noli Euro	0,31	1,277

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.50.a1	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P OMOGENEO CON STRATO DI SEGNALAZIONE ... MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA spessore 1,8 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P omogeneo con strato di segnalazione, resistente ai raggi UV, marcato CE secondo EN 13361 e EN 13362 per impermeabilizzazione di bacini, dighe e canali, avente resistenza alla trazione > 17,5 N/mm2 secondo EN ISO 527-3, resistenza alla lacerazione > 80 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 200% secondo EN ISO 527-3, resistenza al punzonamento statico > 1800 N secondo EN ISO 12236, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione delle esigenze progettuali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamente regolarizzato da computare a parte:- spessore 1,8 mm	mq	1,00	29,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**13,547**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.k	Membrana sintetica in PVC-P omogenea spessore 1,8 mm	mq	1,10	15,54	17,09	
4	ABR25_MAT_2.190.340.d	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 4	cad	1,0000	1,60	1,60	
		Totale Materiali				**18,69**	**64,426**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,069**

Totale Euro	22,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,93	3,44	
Totale Euro	26,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,37	2,64	
Totale Euro	29,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,01**	

Totale Manodopera Euro	3,93	13,547
Totale Materiali Euro	18,69	64,426
Totale Noli Euro	0,31	1,069

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.50.b	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P OMOGENEO CON STRATO DI SEGNALAZIONE ... MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA spessore 2.0 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P omogeneo con strato di segnalazione, resistente ai raggi UV, marcato CE secondo EN 13361 e EN 13362 per impermeabilizzazione di bacini, dighe e canali, avente resistenza alla trazione > 17,5 N/mm2 secondo EN ISO 527-3, resistenza alla lacerazione > 80 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 200% secondo EN ISO 527-3, resistenza al punzonamento statico > 1800 N secondo EN ISO 12236, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione delle esigenze progettuali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte:- spessore 2,0 mm	mq	1,00	29,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**13,201**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.l	Membrana sintetica in PVC-P omogenea spessore 2,0 mm	mq	1,10	16,08	17,69	
4	ABR25_MAT_2.190.340.d	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 4	cad	1,0000	1,60	1,60	
		Totale Materiali				**19,29**	**64,797**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,041**

Totale Euro	23,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,53	3,53	
Totale Euro	27,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,06	2,71	
Totale Euro	29,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,77**	

Totale Manodopera Euro	3,93	13,201
Totale Materiali Euro	19,29	64,797
Totale Noli Euro	0,31	1,041

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.60.a	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P ARMATO CON RETE POLIESTERE E CON STRATO DI SEGNALAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P ATOSSICA ARMATA spessore 1,5 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P armato con rete poliestere e con strato di segnalazione, resistente ai raggi UV, marcato CE secondo EN 13361 e EN 13362 per impermeabilizzazione di bacini, dighe e canali e con certificazione di atossicità secondo DM 174/2004, avente resistenza alla trazione > 1100 N/5cm secondo EN ISO 527-4, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN ISO 527-4, resistenza al punzonamento statico > 1800 N secondo EN ISO 12236, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione delle esigenze progettuali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte:-	mq	1,00	36,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**24,329**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.m	Membrana sintetica in PVC-P atossica armata spessore 1,5 mm	mq	1,10	14,75	16,23	
4	ABR25_MAT_2.190.340.e	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 5	cad	1,0000	3,65	3,65	
		Totale Materiali				**19,88**	**53,861**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,840**

Totale Euro	29,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,17	4,38	
Totale Euro	33,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,55	3,36	
Totale Euro	36,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,91**	

Totale Manodopera Euro	8,98	24,329
Totale Materiali Euro	19,88	53,861
Totale Noli Euro	0,31	0,840

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.60.a1	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P ARMATO CON RETE POLIESTERE E CON STRATO DI SEGNALAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P ATOSSICA ARMATA spessore 1,8 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P armato con rete poliestere e con strato di segnalazione, resistente ai raggi UV, marcato CE secondo EN 13361 e EN 13362 per impermeabilizzazione di bacini, dighe e canali e con certificazione di atossicità secondo DM 174/2004, avente resistenza alla trazione > 1100 N/5cm secondo EN ISO 527-4, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN ISO 527-4, resistenza al punzonamento statico > 1800 N secondo EN ISO 12236, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione delle esigenze progettuali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamente regolarizzato da computare a parte:- spessore 1,8 mm	mq	1,00	40,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**22,388**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.n	Membrana sintetica in PVC-P atossica armata spessore 1,8 mm	mq	1,10	17,05	18,76	
4	ABR25_MAT_2.190.340.e	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 5	cad	1,0000	3,65	3,65	
		Totale Materiali				**22,41**	**55,871**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,773**

Totale Euro	31,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,70	4,76	
Totale Euro	36,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,46	3,65	
Totale Euro	40,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,11**	
Totale Manodopera Euro	8,98	22,388
Totale Materiali Euro	22,41	55,871
Totale Noli Euro	0,31	0,773

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.60.b	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P ARMATO CON RETE POLIESTERE E CON STRATO DI SEGNALAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P ATOSSICA ARMATA spessore 2.0 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P armato con rete poliestere e con strato di segnalazione, resistente ai raggi UV, marcato CE secondo EN 13361 e EN 13362 per impermeabilizzazione di bacini, dighe e canali e con certificazione di atossicità secondo DM 174/2004, avente resistenza alla trazione > 1100 N/5cm secondo EN ISO 527-4, resistenza alla lacerazione > 200 N secondo EN 12310-2, allungamento a rottura > 15% secondo EN ISO 527-4, resistenza al punzonamento statico > 1800 N secondo EN ISO 12236, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione delle esigenze progettuali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamente regolarizzato da computare a parte:- spessore 2.0 mm	mq	1,00	42,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**21,095**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.o	Membrana sintetica in PVC-P atossica armata spessore 2 mm	mq	1,10	18,83	20,71	
4	ABR25_MAT_2.190.340.e	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 5	cad	1,0000	3,65	3,65	
		Totale Materiali				**24,36**	**57,223**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,728**

Totale Euro	33,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,65	5,05	
Totale Euro	38,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,70	3,87	
Totale Euro	42,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,57**	
Totale Manodopera Euro	8,98	21,095
Totale Materiali Euro	24,36	57,223
Totale Noli Euro	0,31	0,728

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.70.a	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P OMOGEO CON STRATO DI SEGNALAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA spessore 1,5 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P omogeo con strato di segnalazione, non resistente ai raggi UV, marcato CE secondo EN 13967 per applicazione in fondazione, avente carico a rottura > 14 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 350 N secondo EN 12310-1, allungamento a rottura > 250% secondo EN 12311-2, resistenza al punzonamento statico > 1800 N secondo EN ISO 12236, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione delle esigenze progettuali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato da computare a parte:	mq	1,00	20,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**19,004**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.p	Membrana sintetica in PVC-P omogenea spessore 1,5 mm	mq	1,10	10,55	11,61	
4	ABR25_MAT_2.190.340.f	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 6	cad	1,0000	0,50	0,50	
		Totale Materiali				**12,11**	**58,559**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,499**

Totale Euro	16,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,35	2,45	
Totale Euro	18,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,80	1,88	
Totale Euro	20,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,68**	

Totale Manodopera Euro	3,93	19,004
Totale Materiali Euro	12,11	58,559
Totale Noli Euro	0,31	1,499

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.70.b	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P OMOGEO CON STRATO DI SEGNALAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA spessore 2.0 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P omogeo con strato di segnalazione, non resistente ai raggi UV, marcato CE secondo EN 13967 per applicazione in fondazione, avente carico a rottura > 14 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 350 N secondo EN 12310-1, allungamento a rottura > 250% secondo EN 12311-2, resistenza al punzonamento statico > 1800 N secondo EN ISO 12236, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione delle esigenze progettuali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamente regolarizzato da computare a parte: spessore 2.0mm	mq	1,00	25,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**15,424**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.330.q	Membrana sintetica in PVC-P omogenea spessore 2,0 mm	mq	1,10	14,00	15,40	
4	ABR25_MAT_2.190.340.f	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 6	cad	1,0000	0,50	0,50	
		Totale Materiali				**15,90**	**62,402**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,217**

Totale Euro	20,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,14	3,02	
Totale Euro	23,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,16	2,32	
Totale Euro	25,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,48**	

Totale Manodopera Euro	3,93	15,424
Totale Materiali Euro	15,90	62,402
Totale Noli Euro	0,31	1,217

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.80.a	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P CON IMPIEGO DI PLASTIFICANTI POLIMERICI. MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA spessore 1,8 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P con impiego di plastificanti polimerici con elevata resistenza all'aggressione degli idrocarburi per superfici carrabili, non resistente ai raggi U.V., marcato CE secondo EN 13956 e EN 13967,avente carico a rottura > 17,5 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 120 N secondo EN 12310-1, allungamento a rottura > 300% secondo EN 12311-2, resistenza al punzonamento statico > 800 N secondo EN ISO 12236, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione delle esigenze progettuali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato e con strato di protezione da computare a parte: spessore 1,8 mm	mq	1,00	37,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**10,358**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.320.e	FOGLIO DI POLIETILENE Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 di mm	mq	1,10	1,25	1,38	
4	ABR25_MAT_2.190.330.r	Membrana sintetica in PVC-P omogenea spessore 1,5 mm	mq	1,10	18,43	20,27	
5	ABR25_MAT_2.190.340.g	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 7	cad	1,0000	4,10	4,10	
		Totale Materiali				**25,75**	**67,870**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,817**

Totale Euro	29,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,99	4,50	
Totale Euro	34,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,49	3,45	
Totale Euro	37,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,94**	

Totale Manodopera Euro	3,93	10,358
Totale Materiali Euro	25,75	67,870
Totale Noli Euro	0,31	0,817

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.80.b	MANTO IMPERMEABILE REALIZZATO CON TELI SINTETICI IN PVC-P CON IMPIEGO DI PLASTIFICANTI POLIMERICI. MEMBRANA SINTETICA IN PVC-P OMOGENEA spessore 2.0 mm Manto impermeabile realizzato con teli sintetici in PVC-P con impiego di plastificanti polimerici con elevata resistenza all'aggressione degli idrocarburi per superfici carrabili, non resistente ai raggi U.V., marcato CE secondo EN 13956 e EN 13967,avente carico a rottura > 17,5 N/mm2 secondo EN 12311-2, resistenza alla lacerazione > 120 N secondo EN 12310-1, allungamento a rottura > 300% secondo EN 12311-2, resistenza al punzonamento statico > 800 N secondo EN ISO 12236, piegatura a freddo < -25° secondo EN 495-5, applicato in opera in funzione delle esigenze progettuali mediante barre preforate e profili terminali di lamiera rivestita in PVC-P fissati con tasselli e apposito sigillante, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto opportunamento regolarizzato e con strato di protezione da computare a parte: spessore 2.0 mm	mq	1,00	45,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**11,173**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.320.e	FOGLIO DI POLIETILENE Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 di mm	mq	1,10	1,25	1,38	
4	ABR25_MAT_2.190.330.s	Membrana sintetica in PVC-P omogenea spessore 2,0 mm	mq	1,10	22,63	24,89	
5	ABR25_MAT_2.190.340.g	KIT MONTAGGIO MANTO IMPERMEABILE Accessori di montaggio (barre preforate, profili,etc.) Kit montaggio 7	cad	1,0000	4,10	4,10	
		Totale Materiali				**30,37**	**67,190**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,686**

Totale Euro	35,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,73	5,36	
Totale Euro	41,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,09	4,11	
Totale Euro	45,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,20**	

Totale Manodopera Euro	5,05	11,173
Totale Materiali Euro	30,37	67,190
Totale Noli Euro	0,31	0,686

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
MANTI IMPERMEABILI SINTETICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.30.90.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTO IN PVC PER PISCINE, CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO, POSTO IN OPERA CON SALDATURE PER TERMOFUSIONE SUI SORMONTI DI SPESSORE 1,5 MM per piscine, con trattamento antibatterico, spessore 1,5 mm Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con trattamento antibatterico, posto in opera con saldature per termofusione sui sormonti di spessore 1,5 mm	mq	1,00	29,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**17,124**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.430.c	TESSUTO NON TESSUTO Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di densità 500 gr/m³	mq	2,20	2,20	4,84	
4	ABR25_MAT_2.190.370.j	GUAINA IN POLIPROPILENE FLESSIBILE Guaina in polipropilene flessibile armata. Guaina in polipropilene antibatterico da 1,5 mm	mq	1,10	11,92	13,11	
		Totale Materiali				**17,95**	**60,868**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,051**

Totale Euro	23,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,31	3,50	
Totale Euro	26,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,81	2,68	
Totale Euro	29,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,49**	

Totale Manodopera Euro	5,05	17,124
Totale Materiali Euro	17,95	60,868
Totale Noli Euro	0,31	1,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PRATICABILE FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% Con zavorra in ghiaietto Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati trà loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in PVC semirigido per una tipologia praticabile	mq	1,00	57,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
11	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
12	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
15	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
16	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
19	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**19,03**	**32,912**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	0,300	1,26	0,38	
8	ABR25_MAT_2.190.290.o	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate. Membrane armata con tessutononontessuto di spessore mm 4, flessibilità a freddo -15°C	mq	1,05	4,09	4,29	
9	ABR25_MAT_2.190.290.n	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE	mq	1,05	3,75	3,94	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PRATICABILE FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% Con zavorra in ghiaietto Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati trà loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in PVC semirigido per una tipologia praticabile	mq	1,00	57,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		ARMATE Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate. Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 3, flessibilità a freddo -15°C					
13	ABR25_MAT_2.190.60.d	POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m³ Polistirene espanso estruso con pelle di estrusione densità 32-35 Kg/m³ in pannelli di dimensioni cm 60 x 125-230-250. Spessore mm 50	mq	1,05	9,76	10,25	
17	ABR25_MAT_2.190.50.b	POLIETILENE ESPANSO Polietilene espanso a cellule chiuse non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,6600	2,10	1,39	
20	ABR25_MAT_2.20.90.c	GHIAIA Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25/40	mc	0,0500	20,67	1,03	
		Totale Materiali				**21,28**	**36,804**
		Noli					
21	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,045000	51,40	2,31	
23	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,060000	51,40	3,08	
		Totale Noli				**5,39**	**9,322**

Totale Euro	45,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,70	6,86	
Totale Euro	52,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,56	5,26	
Totale Euro	57,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,82**	
Totale Manodopera Euro	19,03	32,912
Totale Materiali Euro	21,28	36,804
Totale Noli Euro	5,39	9,322

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PRATICABILE FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armati Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati trà loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in PVC semirigido per una tipologia praticabile	mq	1,00	76,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
11	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
12	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
15	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
16	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
19	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
20	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**23,01**	**29,922**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	0,300	1,26	0,38	
8	ABR25_MAT_2.190.290.o	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate. Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm	mq	1,05	4,09	4,29	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PRATICABILE FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armati Fornitura e posa in opera di tetto rovescio praticabile formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati trà loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/mq 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in PVC semirigido per una tipologia praticabile	mq	1,00	76,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		4, flessibilità a freddo -15°C					
9	ABR25_MAT_2.190.290.n	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate. Membrane armata con tessutononontessuto di spessore mm 3, flessibilità a freddo -15°C	mq	1,05	3,75	3,94	
13	ABR25_MAT_2.190.60.d	POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m³ Polistirene espanso estruso con pelle di estrusione densità 32-35 Kg/m³ in pannelli di dimensioni cm 60 x 125-230-250. Spessore mm 50	mq	1,05	9,76	10,25	
17	ABR25_MAT_2.190.50.b	POLIETILENE ESPANSO Polietilene espanso a cellule chiuse non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,6600	2,10	1,39	
21	ABR25_MAT_2.70.210.b	PAVIMENTI DI CALCESTRUZZO Pavimento di calcestruzzo e ghiaia mista cm 40x40x40	mq	1,05	10,33	10,85	
		Totale Materiali				**31,10**	**40,442**
		Noli					
22	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,060000	51,40	3,08	
24	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,070000	51,40	3,60	
		Totale Noli				**6,68**	**8,687**

Totale Euro	60,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,79	9,12	
Totale Euro	69,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,91	6,99	
Totale Euro	76,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**76,90**	
Totale Manodopera Euro	23,01	29,922
Totale Materiali Euro	31,10	40,442
Totale Noli Euro	6,68	8,687

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO FORMATO SU PIANI DI POSA GIÀ IMPERMEABILIZZATI PRIVI DI ASPERITÀ Con zavorra in ghiaietto Fornitura e posa in opera di tetto rovescio formato su piani di posa già impermeabilizzati privi di asperità: stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati trà loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in PVC semirigido per una tipologia praticabile	mq	1,00	40,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
10	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**13,32**	**33,275**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.190.60.d	POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m³ Polistirene espanso estruso con pelle di estrusione densità 32-35 Kg/m³ in pannelli di dimensioni cm 60 x 125-230-250. Spessore mm 50	mq	1,05	9,76	10,25	
8	ABR25_MAT_2.190.50.b	POLIETILENE ESPANSO Polietilene espanso a cellule chiuse non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,6600	2,10	1,39	
11	ABR25_MAT_2.20.90.c	GHIAIA Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25/40	mc	0,0500	20,67	1,03	
		Totale Materiali				**12,67**	**31,651**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
14	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,060000	51,40	3,08	
		Totale Noli				**5,65**	**14,114**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO FORMATO SU PIANI DI POSA GIÀ IMPERMEABILIZZATI PRIVI DI ASPERITÀ Con zavorra in ghiaietto Fornitura e posa in opera di tetto rovescio formato su piani di posa già impermeabilizzati privi di asperità: stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati trà loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in PVC semirigido per una tipologia praticabile	mq	1,00	40,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	31,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 31,64	4,75	
					Totale Euro	36,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 36,39	3,64	
					Totale Euro	40,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**40,03**	
					Totale Manodopera Euro	13,32	33,275
					Totale Materiali Euro	12,67	31,651
					Totale Noli Euro	5,65	14,114

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO FORMATO SU PIANI DI POSA GIÀ IMPERMEABILIZZATI PRIVI DI ASPERITÀ Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armati Fornitura e posa in opera di tetto rovescio formato su piani di posa già impermeabilizzati privi di asperità: stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati trà loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in PVC semirigido per una tipologia praticabile	mq	1,00	57,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
10	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
11	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**17,40**	**30,414**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.190.60.d	POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m³ Polistirene espanso estruso con pelle di estrusione densità 32-35 Kg/m³ in pannelli di dimensioni cm 60 x 125-230-250. Spessore mm 50	mq	1,05	9,76	10,25	
8	ABR25_MAT_2.190.50.b	POLIETILENE ESPANSO Polietilene espanso a cellule chiuse non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,6600	2,10	1,39	
12	ABR25_MAT_2.70.210.b	PAVIMENTI DI CALCESTRUZZO Pavimento di calcestruzzo e ghiaia mista cm 40x40x40	mq	1,02	10,33	10,54	
		Totale Materiali				**22,18**	**38,769**
		Noli					
13	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
15	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,060000	51,40	3,08	
		Totale Noli				**5,65**	**9,876**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO FORMATO SU PIANI DI POSA GIÀ IMPERMEABILIZZATI PRIVI DI ASPERITÀ Con finitura con pavimento in quadrotti di cemento armati Fornitura e posa in opera di tetto rovescio formato su piani di posa già impermeabilizzati privi di asperità: stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati trà loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione dell'isolamento; strato finale per zavorra mediante la fornitura di ghiaia di fiume ben lavata di granulometria 16/32 posta in opera per uno spessore medio di almeno cm 5 per una tipologia non praticabile, oppure con la posa di pavimento in quadrotti di cemento di dimensioni cm 40 x40 armati rifiniti sulla faccia vista con ghiaia di fiume e applicati a secco su basette in PVC semirigido per una tipologia praticabile	mq	1,00	57,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	45,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 45,23	6,78	
					Totale Euro	52,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 52,01	5,20	
					Totale Euro	57,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**57,21**	
					Totale Manodopera Euro	17,40	30,414
					Totale Materiali Euro	22,18	38,769
					Totale Noli Euro	5,65	9,876

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER COPERTURA GIARDINO FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% MEDIANTE Tetto rovescio per giardino Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per copertura giardino formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata plastoelastomerica antiradice dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3.2 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato separatore di feltro in tessuto non tessuto permeabile a vapore del peso di 200 g/m²; posa di strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; strato filtrante mediante stesura a secco di tessuto non tessuto del peso di g 150-200 per m² e posa dello strato di terreno da coltura per un spessore pari a cm 20	mq	1,00	77,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
11	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
12	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
15	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
16	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
19	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**25,83**	**33,124**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	0,300	1,26	0,38	
8	ABR25_MAT_2.190.290.n	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate. Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 3, flessibilità a freddo -15°C	mq	1,05	3,75	3,94	
9	ABR25_MAT_2.190.360.a	GUAINA ANTIRADICE	mq	1,05	7,46	7,83	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER COPERTURA GIARDINO FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% MEDIANTE Tetto rovescio per giardino Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per copertura giardino formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata plastoelastomerica antiradice dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3.2 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; stesura a secco di tessuto non tessuto di poliestere da fiocco del peso di gr/m² 300 come strato filtrante di separazione e di protezione delle membrane impermeabilizzanti; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato separatore di feltro in tessuto non tessuto permeabile a vapore del peso di 200 g/m²; posa di strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; strato filtrante mediante stesura a secco di tessuto non tessuto del peso di g 150-200 per m² e posa dello strato di terreno da coltura per un spessore pari a cm 20	mq	1,00	77,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore mm 4					
13	ABR25_MAT_2.190.60.d	POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m³ Polistirene espanso estruso con pelle di estrusione densità 32-35 Kg/m³ in pannelli di dimensioni cm 60 x 125-230-250. Spessore mm 50	mq	1,05	9,76	10,25	
17	ABR25_MAT_2.190.50.b	POLIETILENE ESPANSO Polietilene espanso a cellule chiuse non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,6600	2,10	1,39	
20	ABR25_MAT_2.20.90.c	GHIAIA Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25/40	mc	0,0500	20,67	1,03	
21	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,2500	19,26	4,82	
		Totale Materiali				**29,64**	**38,010**
		Noli					
22	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	51,40	4,11	
24	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**6,17**	**7,912**

Totale Euro	61,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,64	9,25	
Totale Euro	70,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,89	7,09	
Totale Euro	77,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,98**	
Totale Manodopera Euro	25,83	33,124
Totale Materiali Euro	29,64	38,010
Totale Noli Euro	6,17	7,912

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER PARCHEGGIO FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% Con finitura con masselli autobloccanti in cls Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per parcheggio formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm4 e del peso di kg 3,8-4,0 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato di spessore secondo la norma della legge 10/91, comunque non inferiore a mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato; posa di strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; e posa delle pavimentazioni	mq	1,00	76,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
11	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
12	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
15	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
16	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
19	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
23	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
24	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**28,81**	**37,430**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	0,300	1,26	0,38	
8	ABR25_MAT_2.190.290.o	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate. Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 4, flessibilità a freddo -15°C	mq	1,05	4,09	4,29	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER PARCHEGGIO FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% Con finitura con masselli autobloccanti in cls Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per parcheggio formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm4 e del peso di kg 3,8-4,0 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato di spessore secondo la norma della legge 10/91, comunque non inferiore a mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato; posa di strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; e posa delle pavimentazioni	mq	1,00	76,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_MAT_2.190.290.n	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate. Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 3, flessibilità a freddo -15°C	mq	1,05	3,75	3,94	
13	ABR25_MAT_2.190.60.d	POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m³ Polistirene espanso estruso con pelle di estrusione densità 32-35 Kg/m³ in pannelli di dimensioni cm 60 x 125-230-250. Spessore mm 50	mq	1,05	9,76	10,25	
17	ABR25_MAT_2.190.50.b	POLIETILENE ESPANSO Polietilene espanso a cellule chiuse non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,6600	2,10	1,39	
20	ABR25_MAT_2.20.90.c	GHIAIA Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25/40	mc	0,0500	20,67	1,03	
25	ABR25_MAT_2.20.40.f	Graniglia basaltica	mc	0,0800	29,30	2,34	
26	ABR25_MAT_2.70.220.b	PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO AUTOBLOCCANTE CON PROFILO A DOPPIO T Pavimentazioni di cemento autobloccante con profilo a doppio T di colore grigio - In masselli di cm 6	mq	1,05	6,54	6,87	
		Totale Materiali				**30,49**	**39,613**
		Noli					
21	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
28	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,54**	**2,001**

Totale Euro	60,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,84	9,13	
Totale Euro	69,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,97	7,00	
Totale Euro	76,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**76,97**	

Totale Manodopera Euro	28,81	37,430
Totale Materiali Euro	30,49	39,613
Totale Noli Euro	1,54	2,001

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER PARCHEGGIO FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% Con finitura in cls armato di spessore cm 15 escluso il rivestimento Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per parcheggio formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm4 e del peso di kg 3,8-4,0 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato di spessore secondo la norma della legge 10/91, comunque non inferiore a mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato; posa di strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; e posa delle pavimentazioni	mq	1,00	92,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
11	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
12	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
15	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
16	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
19	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
23	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
24	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**28,17**	**30,346**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	0,300	1,26	0,38	
8	ABR25_MAT_2.190.290.o	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate. Membrane armata con tessutononontessuto di spessore mm 4, flessibilità a freddo -15°C	mq	1,05	4,09	4,29	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER PARCHEGGIO FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% Con finitura in cls armato di spessore cm 15 escluso il rivestimento Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per parcheggio formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm4 e del peso di kg 3,8-4,0 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato di spessore secondo la norma della legge 10/91, comunque non inferiore a mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato; posa di strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; e posa delle pavimentazioni	mq	1,00	92,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_MAT_2.190.290.n	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate. Membrane armata con tessutonontessuto di spessore mm 3, flessibilità a freddo -15°C	mq	1,05	3,75	3,94	
13	ABR25_MAT_2.190.60.d	POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON PELLE 32-35 kg/m³ Polistirene espanso estruso con pelle di estrusione densità 32-35 Kg/m³ in pannelli di dimensioni cm 60 x 125-230-250. Spessore mm 50	mq	1,05	9,76	10,25	
17	ABR25_MAT_2.190.50.b	POLIETILENE ESPANSO Polietilene espanso a cellule chiuse non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,6600	2,10	1,39	
20	ABR25_MAT_2.20.90.c	GHIAIA Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25/40	mc	0,0500	20,67	1,03	
25	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,1600	90,00	14,40	
26	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,4000	0,79	3,48	
		Totale Materiali				**39,16**	**42,185**
		Noli					
21	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
27	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,045000	77,34	3,48	
29	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**6,05**	**6,517**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO PER PARCHEGGIO FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% Con finitura in cls armato di spessore cm 15 escluso il rivestimento Fornitura e posa in opera di tetto rovescio per parcheggio formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per mq posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm4 e del peso di kg 3,8-4,0 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato di spessore secondo la norma della legge 10/91, comunque non inferiore a mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici; posa di strato; posa di strato drenante dello spessore di cm 5 con ghiaia di fiume lavata con granulometria 15/30 mm; e posa delle pavimentazioni	mq	1,00	92,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	73,38	
					Spese Generali 15,000% su Euro 73,38	11,01	
					Totale Euro	84,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 84,39	8,44	
					Totale Euro	92,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**92,83**	
					Totale Manodopera Euro	28,17	30,346
					Totale Materiali Euro	39,16	42,185
					Totale Noli Euro	6,05	6,517

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.50.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO ALLEGGERITO FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% MEDIANTE Posa di tetto rovescio alleggerito Fornitura e posa in opera di tetto rovescio alleggerito formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici con strato finale formato da strato di malta cementizia modificata con resine, applicata sulla superficie quale protezione e zavorra, di peso complessivo circa 25 kg/m². I pannelli in corrispondenza degli spigoli e angoli dovranno essere posati a mezzo di fissaggi meccanici	mq	1,00	57,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
11	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,210000	30,60	6,43	
12	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,210000	25,50	5,36	
15	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
16	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
		Totale Manodopera				**21,89**	**38,103**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	0,300	1,26	0,38	
8	ABR25_MAT_2.190.290.o	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate. Membrane armata con tessutononontessuto di spessore mm 4, flessibilità a freddo -15°C	mq	1,05	4,09	4,29	
9	ABR25_MAT_2.190.290.n	MEMBRANE BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE Membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate. Membrane armata con tessutononontessuto di spessore mm 3, flessibilità a freddo -15°C	mq	1,05	3,75	3,94	
13	ABR25_MAT_2.190.80.c	POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON STRATO DI MALTA CEMENTIZIA 32-35 kg/m³ Polistirene espanso estruso con pelle di estrusione densità	mq	1,05	9,46	9,93	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
TETTO ROVESCIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.40.50.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTO ROVESCIO ALLEGGERITO FORMATO SU MASSETTO DI PENDENZA NON INFERIORE AL 2% MEDIANTE Posa di tetto rovescio alleggerito Fornitura e posa in opera di tetto rovescio alleggerito formato su massetto di pendenza non inferiore al 2% mediante: applicazione di uno strato promotore di adesione mediante spalmatura di primer bituminoso in solvente dato in opera a rullo o con attrezzatura a rullo in ragione di gr/m² 400; applicazione di membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 3 e del peso di kg 2,8-3,0 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo; successiva applicazione di seconda membrana prefabbricata bitume-polimero-elastomero dello spessore di mm 4 e del peso di kg 3,8-4,0 per m² posata con sfiammatura a gas propano a giunti sovrapposti di 8-10 cm in senso longitudinale e almeno 12-15 cm alle testate del telo sfalsata rispetto alla precedente di almeno 50 cm; isolamento termico costituito da lastre di polistirene di densità 35 kg/m³ in pannelli monostrato dello spessore di mm 50 posati a secco a quinconce e ben accostati tra loro con profilo battentato per l'eliminazione di eventuali ponti termici con strato finale formato da strato di malta cementizia modificata con resine, applicata sulla superficie quale protezione e zavorra, di peso complessivo circa 25 kg/m². I pannelli in corrispondenza degli spigoli e angoli dovranno essere posati a mezzo di fissaggi meccanici	mq	1,00	57,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		32-35 Kg/m³ in pannelli di dimensioni cm 60 x 125-230-250. Malta di zavorra spessore mm 50					
17	ABR25_MAT_2.190.50.b	POLIETILENE ESPANSO Polietilene espanso a cellule chiuse non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	0,6600	2,10	1,39	
		Totale Materiali				**19,93**	**34,691**
		Noli					
19	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,070000	51,40	3,60	
		Totale Noli				**3,60**	**6,266**

Totale Euro	45,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,42	6,81	
Totale Euro	52,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,23	5,22	
Totale Euro	57,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,45**	
Totale Manodopera Euro	21,89	38,103
Totale Materiali Euro	19,93	34,691
Totale Noli Euro	3,60	6,266

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
BARRIERA VAPORE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.50.10.a	BARRIERA VAPORE COSTITUITA DA UNA MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA DELLO SPESSORE DI 2 MM ARMATA CON LAMINA DI ALLUMINIO DELLO SPESSORE DI 6/100 MM, PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO ASSOLUTA, POSTA SU MASSETTO DI SOTTOFONDO DA PAGARSI A PARTE Barriera vapore Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti:	mq	1,00	12,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**26,640**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.268.a	MEMBRANA ELESTOPLASTOMERICA PER BARRIERA VAPORE Membrana elastoplastomerica armata con lamina di alluminio da 6/100 m²	mq	1,10	5,16	5,68	
4	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	0,300	1,26	0,38	
5	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**6,40**	**50,593**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,004500	51,40	0,23	
		Totale Noli				**0,23**	**1,818**

Totale Euro	10,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,00	1,50	
Totale Euro	11,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,50	1,15	
Totale Euro	12,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,65**	

Totale Manodopera Euro	3,37	26,640
Totale Materiali Euro	6,40	50,593
Totale Noli Euro	0,23	1,818

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
BARRIERA VAPORE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.50.20.a	BARRIERA AL VAPORE COSTITUITA DA UNA MEMBRANA BITUME POLIMERO, SPESSORE 2,5 MM, FLESSIBILITÀ A FREDDO - 5°C, POSTA SU MASSETTO DI SOTTOFONDO ,DA PAGARSI A PARTE, PREVIO TRATTAMENTO CON PRIMER BITUMINOSO CON GIUNTI SOVRAPPOSTI armata in poliestere non tessuto Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5°C, posta su massetto di sottofondo ,da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti:	mq	1,00	10,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**32,814**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.266.a	MEMBRANA BITUME POLIMERO ARMATA Membrana bitume polimero armata in poliestere non tessuto sp. 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5°C.	mq	1,10	3,45	3,80	
4	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	0,300	1,26	0,38	
5	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**4,52**	**44,012**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,004500	51,40	0,23	
		Totale Noli				**0,23**	**2,240**

Totale Euro	8,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,12	1,22	
Totale Euro	9,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,34	0,93	
Totale Euro	10,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,27**	

Totale Manodopera Euro	3,37	32,814
Totale Materiali Euro	4,52	44,012
Totale Noli Euro	0,23	2,240

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
BARRIERA VAPORE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.50.20.b	BARRIERA AL VAPORE COSTITUITA DA UNA MEMBRANA BITUME POLIMERO, SPESSORE 2,5 MM, FLESSIBILITÀ A FREDDO - 5°C, POSTA SU MASSETTO DI SOTTOFONDO ,DA PAGARSI A PARTE, PREVIO TRATTAMENTO CON PRIMER BITUMINOSO CON GIUNTI SOVRAPPOSTI armata in feltro di vetro rinforzato Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5°C, posta su massetto di sottofondo ,da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti:	mq	1,00	9,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**36,670**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.266.b	MEMBRANA BITUME POLIMERO ARMATA Membrana bitume polimero armata in feltro rinforzato sp. 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5°C.	mq	1,10	2,67	2,94	
4	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	0,300	1,26	0,38	
5	ABR25_MAT_2.999.70.a	MATERIALI VARI COMBUSTIBILI Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,2000	1,70	0,34	
		Totale Materiali				**3,66**	**39,826**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,004500	51,40	0,23	
		Totale Noli				**0,23**	**2,503**
					Totale Euro	7,26	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,26	1,09	
					Totale Euro	8,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,35	0,84	
					Totale Euro	9,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,19**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	36,670
					Totale Materiali Euro	3,66	39,826
					Totale Noli Euro	0,23	2,503

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
BARRIERA VAPORE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.50.30.a	BARRIERA VAPORE COSTITUITA DA UN FOGLIO DI POLIETILENE ESTRUSO, POSATO A SECCO E SIGILLATO SUI SORMONTI CON NASTRO BIADESIVO spessore 0,2 mm, colore nero Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:	mq	1,00	3,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,016000	30,60	0,49	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
		Totale Manodopera				**0,90**	**28,391**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.320.d	FOGLIO DI POLIETILENE Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 di mm	mq	1,10	0,82	0,90	
4	ABR25_MAT_2.999.90.m	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Nastro biadesivo in polietilene	m	1,0000	0,62	0,62	
		Totale Materiali				**1,52**	**47,950**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001600	51,40	0,08	
		Totale Noli				**0,08**	**2,524**

Totale Euro	2,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,50	0,38	
Totale Euro	2,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,88	0,29	
Totale Euro	3,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,17**	
Totale Manodopera Euro	0,90	28,391
Totale Materiali Euro	1,52	47,950
Totale Noli Euro	0,08	2,524

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
BARRIERA VAPORE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.50.30.b	BARRIERA VAPORE COSTITUITA DA UN FOGLIO DI POLIETILENE ESTRUSO, POSATO A SECCO E SIGILLATO SUI SORMONTI CON NASTRO BIADESIVO spessore 0,3 mm, colore nero Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:	mq	1,00	3,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,016000	30,60	0,49	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
		Totale Manodopera				**0,90**	**23,873**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.320.e	FOGLIO DI POLIETILENE Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 di mm	mq	1,10	1,25	1,38	
4	ABR25_MAT_2.999.90.m	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Nastro biadesivo in polietilene	m	1,0000	0,62	0,62	
		Totale Materiali				**2,00**	**53,050**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001600	51,40	0,08	
		Totale Noli				**0,08**	**2,122**

Totale Euro	2,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,98	0,45	
Totale Euro	3,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,43	0,34	
Totale Euro	3,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,77**	
Totale Manodopera Euro	0,90	23,873
Totale Materiali Euro	2,00	53,050
Totale Noli Euro	0,08	2,122

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
BARRIERA VAPORE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.50.30.c	BARRIERA VAPORE COSTITUITA DA UN FOGLIO DI POLIETILENE ESTRUSO, POSATO A SECCO E SIGILLATO SUI SORMONTI CON NASTRO BIADESIVO spessore 0,4 mm, colore nero Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:	mq	1,00	4,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,016000	30,60	0,49	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
		Totale Manodopera				**0,90**	**21,176**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.320.f	FOGLIO DI POLIETILENE Foglio di polietilene estruso nero di spessore 4/10 di mm	mq	1,10	1,60	1,76	
4	ABR25_MAT_2.999.90.m	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Nastro biadesivo in polietilene	m	1,0000	0,62	0,62	
		Totale Materiali				**2,38**	**56,000**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001600	51,40	0,08	
		Totale Noli				**0,08**	**1,882**

Totale Euro	3,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,36	0,50	
Totale Euro	3,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,86	0,39	
Totale Euro	4,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,25**	
Totale Manodopera Euro	0,90	21,176
Totale Materiali Euro	2,38	56,000
Totale Noli Euro	0,08	1,882

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
BARRIERA VAPORE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.50.40.a	STRATO DI DIFFUSIONE AL VAPORE, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA FORATA ARMATA IN FELTRO DI VETRO DA 1 KG/M², POSATO A FREDDO SU MASSETTO DI SOTTOFONDO, DA PAGARSI A PARTE, DELLA SUPERFICIE DI SUPPORTO Strato di diffusione al vapore Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/m², posato a freddo su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, della superficie di supporto	mq	1,00	4,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,022000	30,60	0,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,022000	25,50	0,56	
		Totale Manodopera				**1,23**	**26,115**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.324.a	MEMBRANA FORATA ARMATA Membrana forata armata in velo vetro da 1 kg/m²	mq	1,15	2,07	2,38	
		Totale Materiali				**2,38**	**50,531**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002200	51,40	0,11	
		Totale Noli				**0,11**	**2,335**

Totale Euro	3,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,72	0,56	
Totale Euro	4,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,28	0,43	
Totale Euro	4,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,71**	

Totale Manodopera Euro	1,23	26,115
Totale Materiali Euro	2,38	50,531
Totale Noli Euro	0,11	2,335

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.60.10.a	PROTEZIONE IMPERMEABILE DI SUPERFICI SOGGETTE A TENSIONI TERMODINAMICHE (CISTERNE, PISCINE, VASCHE PER CONTENIMENTO ACQUA POTABILE) MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI IMPERMEABILIZZANTE CEMENTIZIO ELASTOPLASTICO ADDITIVATO CON MIGRATORI DI CORROSIONE Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, idoneo al contatto con acqua potabile, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm	mq	1,00	19,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**31,905**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.500.c	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato	kg	3,2000	2,21	7,07	
		Totale Materiali				**7,07**	**36,500**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**10,635**

Totale Euro	15,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,31	2,30	
Totale Euro	17,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,61	1,76	
Totale Euro	19,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,37**	
Totale Manodopera Euro	6,18	31,905
Totale Materiali Euro	7,07	36,500
Totale Noli Euro	2,06	10,635

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.60.100.a	GIUNTO BENTONITICO IDROESPANSIVO A SEZIONE RETTANGOLARE COMPOSTO DA BENTONITE DI SODIO NATURALE MISCELATA CON GOMMA BUTILICA PER SIGILLATURA A TENUTA IDRAULICA DEI GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO DA APPLICARE CON CHIODI E RETE DI FISSAGGIO dimensioni sezione 25x20 mm Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con opportuni fissaggi meccanici	m	1,00	18,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
		Totale Manodopera				**5,69**	**30,234**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.190.b	GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20	m	1,0000	9,19	9,19	
		Totale Materiali				**9,19**	**48,831**
					Totale Euro	14,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,88	2,23	
					Totale Euro	17,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,11	1,71	
					Totale Euro	18,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,82**	
					Totale Manodopera Euro	5,69	30,234
					Totale Materiali Euro	9,19	48,831

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.60.100.b	GIUNTO BENTONITICO IDROESPANSIVO A SEZIONE RETTANGOLARE COMPOSTO DA BENTONITE DI SODIO NATURALE MISCELATA CON GOMMA BUTILICA PER SIGILLATURA A TENUTA IDRAULICA DEI GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO DA APPLICARE CON CHIODI E RETE DI FISSAGGIO dimensioni sezione 15x18 mm Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con opportuni fissaggi meccanici	m	1,00	17,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
		Totale Manodopera				**5,69**	**32,111**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.190.c	GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 15x18	m	1,0000	8,32	8,32	
		Totale Materiali				**8,32**	**46,953**
					Totale Euro	14,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,01	2,10	
					Totale Euro	16,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,11	1,61	
					Totale Euro	17,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**17,72**	
					Totale Manodopera Euro	5,69	32,111
					Totale Materiali Euro	8,32	46,953

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.60.110.a	GIUNTO BENTONITICO IDROESPANSIVO MODELLABILE COMPOSTO DA MINERALE BENTONITICO MISCELATO CON ADDITIVI PLASTIFICANTI E CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN PLASTICA AUTOADESIVA IDROSOLUBILE PER SIGILLATURA A TENUTA IDRAULICA DEI GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO Giunto bentonitico idroespansivo modellabile Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento esterno in plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto	m	1,00	17,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
		Totale Manodopera				**1,71**	**9,607**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.190.f	GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo rivestito con strisce autoadesive	m	1,0000	12,05	12,05	
		Totale Materiali				**12,05**	**67,697**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,742**
					Totale Euro	14,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,07	2,11	
					Totale Euro	16,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,18	1,62	
					Totale Euro	17,80	
					Prezzo di Applicazione Euro	**17,80**	
					Totale Manodopera Euro	1,71	9,607
					Totale Materiali Euro	12,05	67,697
					Totale Noli Euro	0,31	1,742

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.60.20.a	PROTEZIONE DI MURI IMPERMEABILIZZANTE E FACCIATE IN CALCESTRUZZO FACCIA A VISTA, IN PIETRA O IN MATTONI PIENI ESPOSTE A PIOGGIA Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni esposte a pioggia mediante l'applicazione, in due mani, di resina silossanica a solvente con caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità, data a spruzzo, oppure a rullo, compreso la preparazione del supporto con incidenza minima di 0,5 l/m²	mq	1,00	8,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**45,276**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.500.d	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina silossanica a solvente	L	0,500	5,14	2,57	
		Totale Materiali				**2,57**	**29,608**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,007000	51,40	0,36	
		Totale Noli				**0,36**	**4,147**

Totale Euro	6,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,86	1,03	
Totale Euro	7,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,89	0,79	
Totale Euro	8,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,68**	

Totale Manodopera Euro	3,93	45,276
Totale Materiali Euro	2,57	29,608
Totale Noli Euro	0,36	4,147

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.60.30.a	IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI CONTRO TERRA DI MURI INTERRATI, MEDIANTE APPLICAZIONE CON CHIODATURA DI PANNELLI IN BENTONITE SODICA E CARTONE KRAFT, COMPRESA L'ASPORTAZIONE DEI TIRANTI DEI CASSERI Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi	mq	1,00	34,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**14,762**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.500.e	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Bentonite sodica in pannelli	L	1,050	20,94	21,99	
		Totale Materiali				**21,99**	**64,279**

Totale Euro	27,04
Spese Generali 15,000% su Euro 27,04	4,06
Totale Euro	31,10
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,10	3,11
Totale Euro	34,21
Prezzo di Applicazione Euro	**34,21**

Totale Manodopera Euro	5,05	14,762
Totale Materiali Euro	21,99	64,279

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.60.40.a	IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE CONTRO TERRA DI UNA PLATEA DI FONDAZIONE CON PANNELLI IN BENTONITE SODICA E CARTONE KRAFT, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA SUL TERRENO Impermeabilizzazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa la regolarizzazione del piano di posa sul terreno mediante stenditura di uno strato di 5 o 6 cm di calcestruzzo a 150 kg/m³ di cemento tipo 32.5, la posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le eventuali stuccature con sigillante a base di bentonite sodica	mq	1,00	37,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**17,937**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.10.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 5	mc	0,0125	75,39	0,94	
4	ABR25_MAT_2.190.500.e	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Bentonite sodica in pannelli	L	1,050	20,94	21,99	
		Totale Materiali				**22,93**	**61,114**

Totale Euro	29,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,66	4,45	
Totale Euro	34,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,11	3,41	
Totale Euro	37,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,52**	
Totale Manodopera Euro	6,73	17,937
Totale Materiali Euro	22,93	61,114

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.60.50.a	IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE DI CALCESTRUZZI, ANCHE ESPOSTI A DILAVAMENTO, CON VERNICE PROTETTIVA A BASE ACRILICA IMPERMEABILE, TRASPIRANTE, ANTICARBONATAZIONE, CON INCIDENZA MINIMA DI 600 G/M² Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi Impermeabilizzazione e protezione di calcestruzzi, anche esposti a dilavamento, con vernice protettiva a base acrilica impermeabile, traspirante, anticarbonatazione, con incidenza minima di 600 g/m²	mq	1,00	11,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**50,450**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.500.f	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Vernice protettiva anticarbonatazione	L	0,500	5,63	2,82	
		Totale Materiali				**2,82**	**25,360**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,007000	51,40	0,36	
		Totale Noli				**0,36**	**3,237**
					Totale Euro	8,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,79	1,32	
					Totale Euro	10,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,11	1,01	
					Totale Euro	11,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,12**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	50,450
					Totale Materiali Euro	2,82	25,360
					Totale Noli Euro	0,36	3,237

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.60.60.a	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO ESEGUITA CON MALTA BICOMPONENTE ELASTICA A BASE CEMENTIZIA, INERTI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE E RESINE ACRILICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA, ROTTURA COESIVA DEL PRODOTTO SECONDO UNI 9532 spessore finale pari a 2 mm Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:	mq	1,00	12,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**55,851**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.e	Malta bicomponente per rasature su conglomerati	kg	3,2000	0,76	2,43	
		Totale Materiali				**2,43**	**20,166**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,007000	51,40	0,36	
		Totale Noli				**0,36**	**2,988**

Totale Euro	9,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,52	1,43	
Totale Euro	10,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,95	1,10	
Totale Euro	12,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,05**	

Totale Manodopera Euro	6,73	55,851
Totale Materiali Euro	2,43	20,166
Totale Noli Euro	0,36	2,988

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.60.60.b	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO ESEGUITA CON MALTA BICOMPONENTE ELASTICA A BASE CEMENTIZIA, INERTI A GRANA FINE, FIBRE SINTETICHE E RESINE ACRILICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA, ROTTURA COESIVA DEL PRODOTTO SECONDO UNI 9532 spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani:	mq	1,00	13,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**49,522**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.e	Malta bicomponente per rasature su conglomerati	kg	4,8000	0,76	3,65	
		Totale Materiali				**3,65**	**26,858**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,007000	51,40	0,36	
		Totale Noli				**0,36**	**2,649**

Totale Euro	10,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,74	1,61	
Totale Euro	12,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,35	1,24	
Totale Euro	13,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,59**	

Totale Manodopera Euro	6,73	49,522
Totale Materiali Euro	3,65	26,858
Totale Noli Euro	0,36	2,649

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.60.70.a	IMPERMEABILIZZAZIONE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO AD ALTA DENSITÀ CON IDROREPELLENTE SILOSSANICO A GRANDE PROFONDITÀ DI PENETRAZIONE, INCOLORE, TRASPIRANTE, RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI ATMOSFERICI ED AI SALI Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/m²	mq	1,00	12,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**49,839**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z	Malta bicomponente per rasature su conglomerati	kg	4,0000	0,79	3,16	
		Totale Materiali				**3,16**	**25,484**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,009000	51,40	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**3,710**

Totale Euro	9,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,80	1,47	
Totale Euro	11,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,27	1,13	
Totale Euro	12,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,40**	

Totale Manodopera Euro	6,18	49,839
Totale Materiali Euro	3,16	25,484
Totale Noli Euro	0,46	3,710

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.60.80.a	PROTEZIONE ANTICORROSIVA DI SUPERFICI UMIDE DI CALCESTRUZZO E STRUTTURE IN ACCIAIO MEDIANTE L'APPLICAZIONE, IN DUE SUCCESSIVI STRATI, DI VERNICE EPOSSICATRAME AVENTE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/m²	mq	1,00	14,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**35,917**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.500.h	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Vernice protettiva epossicatrame	L	0,700	8,00	5,60	
		Totale Materiali				**5,60**	**39,829**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,009000	51,40	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**3,272**

Totale Euro	11,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,11	1,67	
Totale Euro	12,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,78	1,28	
Totale Euro	14,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,06**	

Totale Manodopera Euro	5,05	35,917
Totale Materiali Euro	5,60	39,829
Totale Noli Euro	0,46	3,272

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI CON RESINE E MALTE SPECIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.60.90.a	RINFORZO PERIMETRALE DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO, IN CORRISPONDENZA DELLA CONGIUNZIONE TRA PIANI ORIZZONTALI E VERTICALI, MEDIANTE PROFILO TUBOLARE DI BENTONITE SODICA IN GUAINA DI POLIETILENE IDROSOLUBILE (DIAMETRO 50 MM) Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)	m	1,00	13,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,040000	28,43	1,14	
		Totale Manodopera				**1,14**	**8,184**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.190.e	GIUNTO IDROESPANSIVO A BASE DI BENTONITE AL SODIO Giunto idroespansivo a base bentonite in guaina di polietilene	m	1,0000	9,51	9,51	
		Totale Materiali				**9,51**	**68,270**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,007000	51,40	0,36	
		Totale Noli				**0,36**	**2,584**

Totale Euro	11,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,01	1,65	
Totale Euro	12,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,66	1,27	
Totale Euro	13,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,93**	
Totale Manodopera Euro	1,14	8,184
Totale Materiali Euro	9,51	68,270
Totale Noli Euro	0,36	2,584

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.70.10.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DI MANTI IMPERMEABILI CON UNA MANO DI PRIMER BITUMINOSO A SOLVENTE IN QUANTITÀ NON INFERIORE A 300G/M² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m²	mq	1,00	1,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
		Totale Manodopera				**0,57**	**47,500**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	0,300	1,26	0,38	
		Totale Materiali				**0,38**	**31,667**

Totale Euro	0,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,95	0,14	
Totale Euro	1,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,09	0,11	
Totale Euro	1,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,20**	

Totale Manodopera Euro	0,57	47,500
Totale Materiali Euro	0,38	31,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.70.20.a	SPALMATURA A CALDO DI BITUME OSSIDATO PREPARATO IN CALDAIA ED APPLICATO CON SPAZZOLONI IN QUANTITÀ NON INFERIORE A 1,2÷1,3 KG/M² Spalmatura a caldo di bitume ossidato Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in quantità non inferiore a 1,2÷1,3 kg/m²	mq	1,00	3,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,035000	28,43	1,00	
					Totale Euro	3,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,14	0,47	
					Totale Euro	3,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,61	0,36	
					Totale Euro	3,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,97**	
					Totale Manodopera Euro	3,14	79,093

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.70.30.a	GIUNTO DI DILATAZIONE IMPERMEABILE PER PAVIMENTI DA APPLICARE PREVIO INSERIMENTO DI GIUNTO DI FONDO IN SABBIA ASCIUTTA O IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO eseguito con bitume a caldo della sezione non superiore a 4 cm² Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso:	cm³	1,00	0,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,003500	28,43	0,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,003500	25,50	0,09	
		Totale Manodopera				**0,19**	**43,182**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.510.b	BITUME NATURALE Bitume ossidato	kg	0,0500	0,10	0,01	
		Totale Materiali				**0,01**	**2,273**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,003000	51,40	0,15	
		Totale Noli				**0,15**	**34,091**

Totale Euro	0,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,35	0,05	
Totale Euro	0,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,40	0,04	
Totale Euro	0,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,44**	

Totale Manodopera Euro	0,19	43,182
Totale Materiali Euro	0,01	2,273
Totale Noli Euro	0,15	34,091

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.70.30.b	GIUNTO DI DILATAZIONE IMPERMEABILE PER PAVIMENTI DA APPLICARE PREVIO INSERIMENTO DI GIUNTO DI FONDO IN SABBIA ASCIUTTA O IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO Eseguito con sigillante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretaniche Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso:	m	1,00	3,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,08**	**29,752**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.510.d	BITUME NATURALE Bitume naturale. Sigillante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretaniche	L	0,010	15,18	0,15	
4	ABR25_MAT_2.190.510.c	BITUME NATURALE Bitume naturale. Profilo di riempimento di giunti in polietilene espanso	m	1,0500	1,42	1,49	
		Totale Materiali				**1,64**	**45,179**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,003000	51,40	0,15	
		Totale Noli				**0,15**	**4,132**

Totale Euro	2,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,87	0,43	
Totale Euro	3,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,30	0,33	
Totale Euro	3,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,63**	

Totale Manodopera Euro	1,08	29,752
Totale Materiali Euro	1,64	45,179
Totale Noli Euro	0,15	4,132

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.70.30.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IMPERMEABILE PER PAVIMENTI DA APPLICARE PREVIO INSERIMENTO DI GIUNTO DI FONDO IN SABBIA ASCIUTTA O IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO eseguito con sigillante bicomponente tixotropico poliuretanico modificato per giunti verticali Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso:	m	1,00	3,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,08**	**29,752**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.510.d	BITUME NATURALE Bitume naturale. Sigillante bicomponente autolivellante a base di resine poliuretaniche	L	0,010	15,18	0,15	
4	ABR25_MAT_2.190.510.c	BITUME NATURALE Bitume naturale. Profilo di riempimento di giunti in polietilene espanso	m	1,0500	1,42	1,49	
		Totale Materiali				**1,64**	**45,179**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,003000	51,40	0,15	
		Totale Noli				**0,15**	**4,132**

Totale Euro	2,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,87	0,43	
Totale Euro	3,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,30	0,33	
Totale Euro	3,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,63**	

Totale Manodopera Euro	1,08	29,752
Totale Materiali Euro	1,64	45,179
Totale Noli Euro	0,15	4,132

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.70.30.d	GIUNTO DI DILATAZIONE IMPERMEABILE PER PAVIMENTI DA APPLICARE PREVIO INSERIMENTO DI GIUNTO DI FONDO IN SABBIA ASCIUTTA O IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO eseguito con sigillante bicomponente elastomerico a base di resine poliuretaniche modificate e catrame, per giunti orizzontali ad alta resistenza chimica Giunto di dilatazione impermeabile per pavimenti da applicare previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso:	m	1,00	3,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,08**	**30,508**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.510.f	BITUME NATURALE Bitume naturale. Sigillante bicomponente a base di resine poliuretaniche e catrame	L	0,010	7,95	0,08	
4	ABR25_MAT_2.190.510.c	BITUME NATURALE Bitume naturale. Profilo di riempimento di giunti in polietilene espanso	m	1,0500	1,42	1,49	
		Totale Materiali				**1,57**	**44,350**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,003000	51,40	0,15	
		Totale Noli				**0,15**	**4,237**

Totale Euro	2,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,80	0,42	
Totale Euro	3,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,22	0,32	
Totale Euro	3,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,54**	

Totale Manodopera Euro	1,08	30,508
Totale Materiali Euro	1,57	44,350
Totale Noli Euro	0,15	4,237

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.70.40.a	PROTEZIONE DELLE STRATIFICAZIONI O MANTI IMPERMEABILI CON VERNICI PROTETTIVE, DATA IN OPERA IN DUE SUCCESSIVE MANI a base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani:	mq	1,00	6,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,099000	25,50	2,52	
		Totale Manodopera				**2,52**	**36,155**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.190.550.b	PRIMER Primer. Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa	L	0,300	4,00	1,20	
		Totale Materiali				**1,20**	**17,217**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,034800	51,40	1,79	
		Totale Noli				**1,79**	**25,681**

Totale Euro	5,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,51	0,83	
Totale Euro	6,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,34	0,63	
Totale Euro	6,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,97**	

Totale Manodopera Euro	2,52	36,155
Totale Materiali Euro	1,20	17,217
Totale Noli Euro	1,79	25,681

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.70.40.b	PROTEZIONE DELLE STRATIFICAZIONI O MANTI IMPERMEABILI CON VERNICI PROTETTIVE, DATA IN OPERA IN DUE SUCCESSIVE MANI a base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani:	mq	1,00	7,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098800	25,50	2,52	
		Totale Manodopera				**2,52**	**35,949**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.190.550.c	PRIMER Primer. Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa verde	L	0,300	4,00	1,20	
		Totale Materiali				**1,20**	**17,118**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,035400	51,40	1,82	
		Totale Noli				**1,82**	**25,963**

Totale Euro	5,54
Spese Generali 15,000% su Euro 5,54	0,83
Totale Euro	6,37
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,37	0,64
Totale Euro	7,01
Prezzo di Applicazione Euro	**7,01**

Totale Manodopera Euro	2,52	35,949
Totale Materiali Euro	1,20	17,118
Totale Noli Euro	1,82	25,963

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.70.40.c	PROTEZIONE DELLE STRATIFICAZIONI O MANTI IMPERMEABILI CON VERNICI PROTETTIVE, DATA IN OPERA IN DUE SUCCESSIVE MANI metallizzante in veicolo bituminoso Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani:	mq	1,00	7,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,099000	25,50	2,52	
		Totale Manodopera				**2,52**	**35,196**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.190.550.d	PRIMER Primer. Vernice a base di resine acriliche metallizzante	L	0,300	4,50	1,35	
		Totale Materiali				**1,35**	**18,855**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,034800	51,40	1,79	
		Totale Noli				**1,79**	**25,000**

Totale Euro	5,66
Spese Generali 15,000% su Euro 5,66	0,85
Totale Euro	6,51
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,51	0,65
Totale Euro	7,16
Prezzo di Applicazione Euro	**7,16**

Totale Manodopera Euro	2,52	35,196
Totale Materiali Euro	1,35	18,855
Totale Noli Euro	1,79	25,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.70.50.a	ABACHINO DI ARDESIA DI SPESSORE 5 MM A SEMPLICE REGISTRO, IN OPERA CON MALTA CON 400 KG DI CEMENTO PER 1,00 M³ DI SABBIA COMPRESO I CAPPELLETTI SUI GIUNTI E OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	m	1,00	24,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,116000	25,50	2,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,116000	30,60	3,55	
		Totale Manodopera				**6,51**	**27,080**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.60.b	LASTRE DI ARDESIA A PELLE LISCIA Lastre di ardesia a pelle liscia squadrate e rifilate con toro o becco di civetta: spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	m	1,0000	8,86	8,86	
4	ABR25_MAT_2.60.60.c	LASTRE DI ARDESIA A PELLE LISCIA Lastre di ardesia a pelle liscia squadrate e rifilate con toro o becco di civetta: Cappellotti di spessore mm 5	cad	2,5000	0,93	2,33	
		Totale Materiali				**11,19**	**46,547**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0079	164,89	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**5,408**

Totale Euro	19,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,00	2,85	
Totale Euro	21,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,85	2,19	
Totale Euro	24,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,04**	
Totale Manodopera Euro	6,51	27,080
Totale Materiali Euro	11,19	46,547
Totale Specie2 Euro	1,30	5,408

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.70.60.a	ABACHINO DI ARDESIA DI SPESSORE 5 MM A DOPPIO REGISTRO, IN OPERA CON MALTA CON 400 KG DI CEMENTO PER 1,00 M³ DI SABBIA COMPRESO I CAPPELLETTI SUI GIUNTI E OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	m	1,00	39,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,189000	25,50	4,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,189000	30,60	5,78	
		Totale Manodopera				**10,60**	**26,849**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.60.b	LASTRE DI ARDESIA A PELLE LISCIA Lastre di ardesia a pelle liscia squadrate e rifilate con toro o becco di civetta: spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	m	2,0000	8,86	17,72	
		Totale Materiali				**17,72**	**44,883**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0175	164,89	2,89	
		Totale Specie2				**2,89**	**7,320**

Totale Euro	31,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,21	4,68	
Totale Euro	35,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,89	3,59	
Totale Euro	39,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,48**	

Totale Manodopera Euro	10,60	26,849
Totale Materiali Euro	17,72	44,883
Totale Specie2 Euro	2,89	7,320

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.70.70.a	ABACHINO DI ARDESIA DI SPESSORE 8-10 MM, IN OPERA CON MALTA CON 400 KG DI CEMENTO PER 1,00 M³ DI SABBIA COMPRESO I CAPPELLETTI SUI GIUNTI E OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO COMPIUTO A PERFETTA REGOLA D'ARTE Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	mq	1,00	81,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,444000	25,50	11,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,444000	30,60	13,59	
		Totale Manodopera				**24,91**	**30,647**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.60.a	LASTRE DI ARDESIA A PELLE LISCIA Lastre di ardesia a pelle liscia squadrate e rifilate con toro o becco di civetta: spessore cm 0,8÷1	mq	1,00	37,72	37,72	
		Totale Materiali				**37,72**	**46,407**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0098	164,89	1,62	
		Totale Specie2				**1,62**	**1,993**

Totale Euro	64,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,25	9,64	
Totale Euro	73,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,89	7,39	
Totale Euro	81,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,28**	
Totale Manodopera Euro	24,91	30,647
Totale Materiali Euro	37,72	46,407
Totale Specie2 Euro	1,62	1,993

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.70.80.a	STRATO DI ZAVORRAMENTO REALIZZATO MEDIANTE FORNITURA DI GHIAIA TONDA DI FIUME BEN LAVATA DI GRANULOMETRIA 14÷35 MM POSTA IN OPERA PER UNO SPESSORE DI ALMENO 5 CM COMPRESO LO STRATO FILTRANTE E/O STRATO DI PROTEZIONE E SEPARAZIONE Strato di zavorramento con ghiaia tonda di fiume Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 14÷35 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di protezione e separazione, il tiro in alto, la stesura del materiale e la regolarizzazione degli strati a strati successivi, compreso inoltre, ogni onere ed accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	mc	1,0000	52,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,01**	**42,311**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.20.90.b	GHIAIA Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 15/25	mc	1,0000	17,89	17,89	
5	ABR25_MAT_2.190.320.a	FOGLIO DI POLIETILENE Feltro filtrante di protezione e separazione	mq	1,05	1,16	1,22	
		Totale Materiali				**19,11**	**36,736**

Totale Euro	41,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,12	6,17	
Totale Euro	47,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,29	4,73	
Totale Euro	52,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,02**	
Totale Manodopera Euro	22,01	42,311
Totale Materiali Euro	19,11	36,736

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.14.70.90.a	PROTEZIONE DI FONDAZIONI E DI STRUTTURE INTERRATE IN GENERE MEDIANTE APPLICAZIONE DI MEMBRANA IN POLIETILENE ESTRUSO AD ALTA DENSITÀ CON RILIEVI SEMISFERICI DA 8 MM A CHIUSURA MECCANICA LATERALE Protezione di fondazioni e di strutture interrate Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dall'alto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore	mq	1,00	7,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,69**	**23,603**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.55.a	POLIETILENE ESTRUSO AD ALTA DENSITA' Polietilene esruso ad alta densita con rilievi semisferici e con chiusura meccanica sp. mm 8	mq	1,05	3,78	3,97	
		Totale Materiali				**3,97**	**55,447**

Totale Euro	5,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,66	0,85	
Totale Euro	6,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,51	0,65	
Totale Euro	7,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,16**	
Totale Manodopera Euro	1,69	23,603
Totale Materiali Euro	3,97	55,447

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.10.a	CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE 12x12 cm Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo:	m	1,00	104,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,470000	25,50	11,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,470000	30,60	14,38	
		Totale Manodopera				**26,37**	**25,293**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.10.a	CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompres.....doneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66: 12x12 cm	m	1,0000	56,05	56,05	
		Totale Materiali				**56,05**	**53,760**

Totale Euro	82,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,42	12,36	
Totale Euro	94,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,78	9,48	
Totale Euro	104,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,26**	
Totale Manodopera Euro	26,37	25,293
Totale Materiali Euro	56,05	53,760

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.10.b	CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE 14x14 cm Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo:	m	1,00	114,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,470000	25,50	11,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,470000	30,60	14,38	
		Totale Manodopera				**26,37**	**23,047**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.10.b	CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompres.....doneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66: 14x14 cm	m	1,0000	64,08	64,08	
		Totale Materiali				**64,08**	**56,004**

Totale Euro	90,45
Spese Generali 15,000% su Euro 90,45	13,57
Totale Euro	104,02
Utile Impresa 10,000% su Euro 104,02	10,40
Totale Euro	114,42
Prezzo di Applicazione Euro	**114,42**

Totale Manodopera Euro	26,37	23,047
Totale Materiali Euro	64,08	56,004

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.10.c	CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE 18x18 cm Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo:	m	1,00	127,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,470000	30,60	14,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,470000	25,50	11,99	
		Totale Manodopera				**26,37**	**20,686**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.10.c	CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompres.....doneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66: 18x18 cm	m	1,0000	74,40	74,40	
		Totale Materiali				**74,40**	**58,362**

Totale Euro	100,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,77	15,12	
Totale Euro	115,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,89	11,59	
Totale Euro	127,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**127,48**	
Totale Manodopera Euro	26,37	20,686
Totale Materiali Euro	74,40	58,362

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.10.d	CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE 22x22 cm Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo:	m	1,00	152,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,470000	30,60	14,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,470000	25,50	11,99	
		Totale Manodopera				**26,37**	**17,321**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.10.d	CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompres.....doneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66: 22x22 cm	m	1,0000	93,98	93,98	
		Totale Materiali				**93,98**	**61,731**
					Totale Euro	120,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 120,35	18,05	
					Totale Euro	138,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 138,40	13,84	
					Totale Euro	152,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**152,24**	
					Totale Manodopera Euro	26,37	17,321
					Totale Materiali Euro	93,98	61,731

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.10.e	CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE 25x25 cm Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento della caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per del comignolo:	m	1,00	183,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,470000	25,50	11,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,470000	30,60	14,38	
		Totale Manodopera				**26,37**	**14,406**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.10.e	CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO A SEZIONE QUADRA COMPLETO DI CONTROCANNA IN ELEMENTI PREFABBRICATI MONOBLOCCO VIBROCOMPRESSI A DOPPIA PARETE REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPECIALE Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompres.....doneo al convogliamento dei prodotti di combustione, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI e dalla 615/66: 25x25 cm	m	1,0000	118,33	118,33	
		Totale Materiali				**118,33**	**64,644**

Totale Euro	144,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 144,70	21,71	
Totale Euro	166,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 166,41	16,64	
Totale Euro	183,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**183,05**	
Totale Manodopera Euro	26,37	14,406
Totale Materiali Euro	118,33	64,644

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.100.a	COMIGNOLO PER CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NATURALE DATO IN OPERA COMPRESO PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER LE SEGUENTI DIMENSIONI INTERNE DELLA CANNA 14 x14 cm. Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna:	cad	1,0000	65,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**13,807**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.100.a	COMIGNOLO PER CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NATURALE, COMPRESO PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER LE SEGUENTI DIMENSIONI INTERNE DELLA CANNA Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 14 x 14 cm	cad	1,0000	42,44	42,44	
		Totale Materiali				**42,44**	**65,252**

Totale Euro	51,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,42	7,71	
Totale Euro	59,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,13	5,91	
Totale Euro	65,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,04**	
Totale Manodopera Euro	8,98	13,807
Totale Materiali Euro	42,44	65,252

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.100.b	COMIGNOLO PER CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NATURALE DATO IN OPERA COMPRESO PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER LE SEGUENTI DIMENSIONI INTERNE DELLA CANNA 22x22 cm. Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna:	cad	1,0000	95,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**9,383**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.100.b	COMIGNOLO PER CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NATURALE, COMPRESO PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER LE SEGUENTI DIMENSIONI INTERNE DELLA CANNA Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 22 x 22 cm	cad	1,0000	66,68	66,68	
		Totale Materiali				**66,68**	**69,669**

Totale Euro	75,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,66	11,35	
Totale Euro	87,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,01	8,70	
Totale Euro	95,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**95,71**	
Totale Manodopera Euro	8,98	9,383
Totale Materiali Euro	66,68	69,669

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.100.c	COMIGNOLO PER CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NATURALE DATO IN OPERA COMPRESO PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER LE SEGUENTI DIMENSIONI INTERNE DELLA CANNA 25 x25 cm. Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna:	cad	1,0000	129,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**6,930**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.100.c	COMIGNOLO PER CANNE FUMARIE O DI ESALAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NATURALE, COMPRESO PIASTRA SOTTOCOMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER LE SEGUENTI DIMENSIONI INTERNE DELLA CANNA Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: 25 x 25 cm	cad	1,0000	93,46	93,46	
		Totale Materiali				**93,46**	**72,120**

Totale Euro	102,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,44	15,37	
Totale Euro	117,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 117,81	11,78	
Totale Euro	129,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**129,59**	
Totale Manodopera Euro	8,98	6,930
Totale Materiali Euro	93,46	72,120

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.110.a	ASPIRATORE EOLICO FORMATO DA UN GLOBO IN ACCIAIO INOX RUOTANTE SU UN ASSE IN ACCIAIO INOX, POSTO IN OPERA SU CONDOTTO FUMARIO GIÀ ESISTENTE, DEL DIAMETRO NOMINALE DI: 160 mm. Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di:	cad	1,0000	279,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**2,208**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.110.a	ASPIRATORE EOLICO FORMATO DA UN GLOBO IN ACCIAIO INOX RUOTANTE SU UN ASSE IN ACCIAIO INOX, SU CONDOTTO FUMARIO GIÀ ESISTENTE, DEL DIAMETRO NOMINALE DI: Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio inox, su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: 160 mm	cad	1,0000	215,10	215,10	
		Totale Materiali				**215,10**	**76,843**

Totale Euro	221,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 221,28	33,19	
Totale Euro	254,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 254,47	25,45	
Totale Euro	279,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**279,92**	
Totale Manodopera Euro	6,18	2,208
Totale Materiali Euro	215,10	76,843

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.110.b	ASPIRATORE EOLICO FORMATO DA UN GLOBO IN ACCIAIO INOX RUOTANTE SU UN ASSE IN ACCIAIO INOX, POSTO IN OPERA SU CONDOTTO FUMARIO GIÀ ESISTENTE, DEL DIAMETRO NOMINALE DI: 200 mm. Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di:	cad	1,0000	311,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**1,985**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.110.b	ASPIRATORE EOLICO FORMATO DA UN GLOBO IN ACCIAIO INOX RUOTANTE SU UN ASSE IN ACCIAIO INOX, SU CONDOTTO FUMARIO GIÀ ESISTENTE, DEL DIAMETRO NOMINALE DI: Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio inox, su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: 200 mm	cad	1,0000	239,92	239,92	
		Totale Materiali				**239,92**	**77,065**

Totale Euro	246,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 246,10	36,92	
Totale Euro	283,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 283,02	28,30	
Totale Euro	311,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**311,32**	
Totale Manodopera Euro	6,18	1,985
Totale Materiali Euro	239,92	77,065

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.110.c	ASPIRATORE EOLICO FORMATO DA UN GLOBO IN ACCIAIO INOX RUOTANTE SU UN ASSE IN ACCIAIO INOX, POSTO IN OPERA SU CONDOTTO FUMARIO GIÀ ESISTENTE, DEL DIAMETRO NOMINALE DI: 240 mm. Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di:	cad	1,0000	358,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**1,723**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.110.c	ASPIRATORE EOLICO FORMATO DA UN GLOBO IN ACCIAIO INOX RUOTANTE SU UN ASSE IN ACCIAIO INOX, SU CONDOTTO FUMARIO GIÀ ESISTENTE, DEL DIAMETRO NOMINALE DI: Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio inox, su condotto fumario già esistente, del diametro nominale di: 240 mm	cad	1,0000	277,40	277,40	
		Totale Materiali				**277,40**	**77,328**

Totale Euro	283,58
Spese Generali 15,000% su Euro 283,58	42,54
Totale Euro	326,12
Utile Impresa 10,000% su Euro 326,12	32,61
Totale Euro	358,73
Prezzo di Applicazione Euro	**358,73**

Totale Manodopera Euro	6,18	1,723
Totale Materiali Euro	277,40	77,328

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.15.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA 12x12 cm Fornitura e posa in opera di piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna, in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia parete, isolamento interno con pannello di lana di vetro, idonei al convogliamento di prodotti di combustione secondo la normativa vigente:	cad	1,0000	73,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**18,36**	**25,116**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.650.10.15.a	PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA Piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna: 12x12 cm	cad	1,0000	39,42	39,42	
		Totale Materiali				**39,42**	**53,926**
					Totale Euro	57,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 57,78	8,67	
					Totale Euro	66,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 66,45	6,65	
					Totale Euro	73,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**73,10**	
					Totale Manodopera Euro	18,36	25,116
					Totale Materiali Euro	39,42	53,926

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.15.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA 14x14 cm Fornitura e posa in opera di piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna, in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia parete, isolamento interno con pannello di lana di vetro, idonei al convogliamento di prodotti di combustione secondo la normativa vigente:	cad	1,0000	77,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**18,36**	**23,776**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.650.10.15.b	PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA Piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna: 14x14 cm	cad	1,0000	42,68	42,68	
		Totale Materiali				**42,68**	**55,271**
					Totale Euro	61,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 61,04	9,16	
					Totale Euro	70,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 70,20	7,02	
					Totale Euro	77,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**77,22**	
					Totale Manodopera Euro	18,36	23,776
					Totale Materiali Euro	42,68	55,271

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.15.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA 18x18 cm Fornitura e posa in opera di piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna, in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia parete, isolamento interno con pannello di lana di vetro, idonei al convogliamento di prodotti di combustione secondo la normativa vigente:	cad	1,0000	96,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**18,36**	**19,125**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.650.10.15.c	PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA Piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna: 18x18 cm	cad	1,0000	57,53	57,53	
		Totale Materiali				**57,53**	**59,927**
					Totale Euro	75,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 75,89	11,38	
					Totale Euro	87,27	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 87,27	8,73	
					Totale Euro	96,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**96,00**	
					Totale Manodopera Euro	18,36	19,125
					Totale Materiali Euro	57,53	59,927

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.15.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA 22x22 cm Fornitura e posa in opera di piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna, in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia parete, isolamento interno con pannello di lana di vetro, idonei al convogliamento di prodotti di combustione secondo la normativa vigente:	cad	1,0000	112,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**18,36**	**16,386**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.650.10.15.d	PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA Piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna: 22x22 cm	cad	1,0000	70,21	70,21	
		Totale Materiali				**70,21**	**62,660**
					Totale Euro	88,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 88,57	13,29	
					Totale Euro	101,86	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 101,86	10,19	
					Totale Euro	112,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**112,05**	
					Totale Manodopera Euro	18,36	16,386
					Totale Materiali Euro	70,21	62,660

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.15.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA 25x25 cm Fornitura e posa in opera di piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna, in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia parete, isolamento interno con pannello di lana di vetro, idonei al convogliamento di prodotti di combustione secondo la normativa vigente:	cad	1,0000	120,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**18,36**	**15,185**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.650.10.15.e	PIASTRA DI CHIUSURA DEL COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA Piastra di chiusura del comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna: 25x25 cm	cad	1,0000	77,22	77,22	
		Totale Materiali				**77,22**	**63,866**
					Totale Euro	95,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 95,58	14,34	
					Totale Euro	109,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 109,92	10,99	
					Totale Euro	120,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**120,91**	
					Totale Manodopera Euro	18,36	15,185
					Totale Materiali Euro	77,22	63,866

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.16.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA 12x12 cm Fornitura e posa in opera di comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna, in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia parete, isolamento interno con pannello di lana di vetro, idonei al convogliamento di prodotti di combustione secondo la normativa vigente:	cad	1,0000	83,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**18,36**	**22,110**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.650.10.16.a	COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna: 12x12 cm	cad	1,0000	47,28	47,28	
		Totale Materiali				**47,28**	**56,936**
					Totale Euro	65,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 65,64	9,85	
					Totale Euro	75,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 75,49	7,55	
					Totale Euro	83,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**83,04**	
					Totale Manodopera Euro	18,36	22,110
					Totale Materiali Euro	47,28	56,936

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.16.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA 14x14 cm Fornitura e posa in opera di comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna, in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia parete, isolamento interno con pannello di lana di vetro, idonei al convogliamento di prodotti di combustione secondo la normativa vigente:	cad	1,0000	87,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**18,36**	**21,041**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.650.10.16.b	COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna: 14x14 cm	cad	1,0000	50,62	50,62	
		Totale Materiali				**50,62**	**58,011**
					Totale Euro	68,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 68,98	10,35	
					Totale Euro	79,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 79,33	7,93	
					Totale Euro	87,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**87,26**	
					Totale Manodopera Euro	18,36	21,041
					Totale Materiali Euro	50,62	58,011

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.16.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA 18x18 cm Fornitura e posa in opera di comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna, in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia parete, isolamento interno con pannello di lana di vetro, idonei al convogliamento di prodotti di combustione secondo la normativa vigente:	cad	1,0000	108,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**18,36**	**16,940**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.650.10.16.c	COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna: 18x18 cm	cad	1,0000	67,32	67,32	
		Totale Materiali				**67,32**	**62,115**
					Totale Euro	85,68	
					Spese Generali 15,000% su Euro 85,68	12,85	
					Totale Euro	98,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 98,53	9,85	
					Totale Euro	108,38	
					Prezzo di Applicazione Euro	**108,38**	
					Totale Manodopera Euro	18,36	16,940
					Totale Materiali Euro	67,32	62,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.16.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA 22x22 cm Fornitura e posa in opera di comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna, in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia parete, isolamento interno con pannello di lana di vetro, idonei al convogliamento di prodotti di combustione secondo la normativa vigente:	cad	1,0000	127,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**18,36**	**14,372**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.650.10.16.d	COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna: 22x22 cm	cad	1,0000	82,63	82,63	
		Totale Materiali				**82,63**	**64,681**
					Totale Euro	100,99	
					Spese Generali 15,000% su Euro 100,99	15,15	
					Totale Euro	116,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 116,14	11,61	
					Totale Euro	127,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**127,75**	
					Totale Manodopera Euro	18,36	14,372
					Totale Materiali Euro	82,63	64,681

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.16.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA 25x25 cm Fornitura e posa in opera di comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna, in elementi prefabbricati monoblocco vibro compressi a doppia parete, isolamento interno con pannello di lana di vetro, idonei al convogliamento di prodotti di combustione secondo la normativa vigente:	cad	1,0000	153,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**18,36**	**11,982**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.650.10.16.e	COMIGNOLO IN CALCESTRUZZO PER CONDOTTO FUMARIO IN REFRATTARIO COMPLETO DI CONTROCANNA Comignolo in calcestruzzo per condotto fumario in refrattario completo di controcanna: 25x25 cm	cad	1,0000	102,77	102,77	
		Totale Materiali				**102,77**	**67,069**
					Totale Euro	121,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 121,13	18,17	
					Totale Euro	139,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 139,30	13,93	
					Totale Euro	153,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**153,23**	
					Totale Manodopera Euro	18,36	11,982
					Totale Materiali Euro	102,77	67,069

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.20.a	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA condotto fumi 14 x 14 cm, condotto aria 12 x 20 cm Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:	m	1,00	111,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**15,077**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.20.a	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refr.....era, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante: condotto fumi 14 x 14 cm, condotto aria 12 x 20 cm	m	1,0000	71,41	71,41	
		Totale Materiali				**71,41**	**63,970**

Totale Euro	88,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,24	13,24	
Totale Euro	101,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 101,48	10,15	
Totale Euro	111,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**111,63**	
Totale Manodopera Euro	16,83	15,077
Totale Materiali Euro	71,41	63,970

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.20.b	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA condotto fumi 16 x 16 cm, condotto aria 15 x 25 cm Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:	m	1,00	123,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**13,649**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.20.b	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refr.....era, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante: condotto fumi 16 x 16 cm, condotto aria 15 x 25 cm	m	1,0000	80,65	80,65	
		Totale Materiali				**80,65**	**65,404**

Totale Euro	97,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,48	14,62	
Totale Euro	112,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,10	11,21	
Totale Euro	123,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**123,31**	
Totale Manodopera Euro	16,83	13,649
Totale Materiali Euro	80,65	65,404

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.20.c	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA condotto fumi 18 x 18 cm, condotto aria 15 x 25 cm Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:	m	1,00	130,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**12,890**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.20.c	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refr.....era, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante: condotto fumi 18 x 18 cm, condotto aria 15 x 25 cm	m	1,0000	86,39	86,39	
		Totale Materiali				**86,39**	**66,164**

Totale Euro	103,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,22	15,48	
Totale Euro	118,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,70	11,87	
Totale Euro	130,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**130,57**	
Totale Manodopera Euro	16,83	12,890
Totale Materiali Euro	86,39	66,164

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.20.d	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA condotto fumi 20 x 20 cm, condotto aria 15 x 30 cm Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:	m	1,00	144,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**11,634**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.20.d	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refr.....era, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante: condotto fumi 20 x 20 cm, condotto aria 15 x 30 cm	m	1,0000	97,53	97,53	
		Totale Materiali				**97,53**	**67,420**

Totale Euro	114,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,36	17,15	
Totale Euro	131,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,51	13,15	
Totale Euro	144,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**144,66**	
Totale Manodopera Euro	16,83	11,634
Totale Materiali Euro	97,53	67,420

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.20.e	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA condotto fumi 22 x 22 cm, condotto aria 20 x 30 cm Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:	m	1,00	161,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**10,442**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.20.e	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refr.....era, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante: condotto fumi 22 x 22 cm, condotto aria 20 x 30 cm	m	1,0000	110,58	110,58	
		Totale Materiali				**110,58**	**68,611**

Totale Euro	127,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 127,41	19,11	
Totale Euro	146,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 146,52	14,65	
Totale Euro	161,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**161,17**	
Totale Manodopera Euro	16,83	10,442
Totale Materiali Euro	110,58	68,611

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.20.f	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA condotto fumi 25 x 25 cm, condotto aria 30 x 30 cm Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per istallazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento:	m	1,00	182,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**9,214**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.20.f	CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTA DA UN CONDOTTO IN MATERIALE REFRATTARIO CON CAMICIA DI CALCESTRUZZO E DA UN CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refr.....era, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante: condotto fumi 25 x 25 cm, condotto aria 30 x 30 cm	m	1,0000	127,56	127,56	
		Totale Materiali				**127,56**	**69,835**

Totale Euro	144,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 144,39	21,66	
Totale Euro	166,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 166,05	16,61	
Totale Euro	182,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**182,66**	
Totale Manodopera Euro	16,83	9,214
Totale Materiali Euro	127,56	69,835

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.30.a	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:	m	1,00	213,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**9,203**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.30.a	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento.....'esterno, completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio: diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm	m	1,0000	149,07	149,07	
		Totale Materiali				**149,07**	**69,848**

Totale Euro	168,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 168,71	25,31	
Totale Euro	194,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 194,02	19,40	
Totale Euro	213,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**213,42**	
Totale Manodopera Euro	19,64	9,203
Totale Materiali Euro	149,07	69,848

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.30.b	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:	m	1,00	235,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**8,333**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.30.b	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento.....'esterno, completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio: diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm	m	1,0000	166,68	166,68	
		Totale Materiali				**166,68**	**70,717**

Totale Euro	186,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 186,32	27,95	
Totale Euro	214,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 214,27	21,43	
Totale Euro	235,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**235,70**	
Totale Manodopera Euro	19,64	8,333
Totale Materiali Euro	166,68	70,717

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.30.c	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:	m	1,00	256,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**7,667**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.30.c	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento.....'esterno, completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio: diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm	m	1,0000	182,86	182,86	
		Totale Materiali				**182,86**	**71,382**
					Totale Euro	202,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 202,50	30,38	
					Totale Euro	232,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 232,88	23,29	
					Totale Euro	256,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**256,17**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	7,667
					Totale Materiali Euro	182,86	71,382

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.30.d	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:	m	1,00	271,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**7,232**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.30.d	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento.....'esterno, completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio: diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm	m	1,0000	195,03	195,03	
		Totale Materiali				**195,03**	**71,818**

Totale Euro	214,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 214,67	32,20	
Totale Euro	246,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 246,87	24,69	
Totale Euro	271,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**271,56**	
Totale Manodopera Euro	19,64	7,232
Totale Materiali Euro	195,03	71,818

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.30.e	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:	m	1,00	315,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**6,227**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.30.e	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento.....'esterno, completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio: diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm	m	1,0000	229,70	229,70	
		Totale Materiali				**229,70**	**72,826**

Totale Euro	249,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 249,34	37,40	
Totale Euro	286,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 286,74	28,67	
Totale Euro	315,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**315,41**	
Totale Manodopera Euro	19,64	6,227
Totale Materiali Euro	229,70	72,826

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.30.f	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:	m	1,00	365,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**5,376**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.30.f	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento.....'esterno, completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio: diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm	m	1,0000	269,18	269,18	
		Totale Materiali				**269,18**	**73,677**

Totale Euro	288,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 288,82	43,32	
Totale Euro	332,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 332,14	33,21	
Totale Euro	365,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**365,35**	
Totale Manodopera Euro	19,64	5,376
Totale Materiali Euro	269,18	73,677

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.30.g	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali:	m	1,00	435,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**4,508**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.30.g	CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE COIBENTATA CON LANA DI ROCCIA PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI RISCALDAMENTO DI PICCOLA E MEDIA POTENZIALITÀ FUNZIONANTI CON QUALSIASI TIPO DI COMBUSTIBILE Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento.....'esterno, completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio: diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm	m	1,0000	324,74	324,74	
		Totale Materiali				**324,74**	**74,543**

Totale Euro	344,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 344,38	51,66	
Totale Euro	396,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 396,04	39,60	
Totale Euro	435,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**435,64**	
Totale Manodopera Euro	19,64	4,508
Totale Materiali Euro	324,74	74,543

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.40.a	CANNA FUMARIA COLLETTIVA RAMIFICATA IN ACCIAIO INOX A PARETE SEMPLICE COMPOSTA DA UN CONDOTTO SECONDARIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E COLLETTORE IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER CALDAIE MURALI A TIRAGGIO NATURALE diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'istallazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali:	m	1,00	142,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**13,738**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.40.a	CANNA FUMARIA COLLETTIVA RAMIFICATA IN ACCIAIO INOX A PARETE SEMPLICE COMPOSTA DA UN CONDOTTO SECONDARIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E COLLETTORE IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER CALDAIE MURALI A TIRAGGIO NATURALE Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox A.....to, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio: diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm	m	1,0000	93,37	93,37	
		Totale Materiali				**93,37**	**65,312**

Totale Euro	113,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 113,01	16,95	
Totale Euro	129,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 129,96	13,00	
Totale Euro	142,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**142,96**	
Totale Manodopera Euro	19,64	13,738
Totale Materiali Euro	93,37	65,312

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.40.b	CANNA FUMARIA COLLETTIVA RAMIFICATA IN ACCIAIO INOX A PARETE SEMPLICE COMPOSTA DA UN CONDOTTO SECONDARIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E COLLETTORE IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER CALDAIE MURALI A TIRAGGIO NATURALE diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'istallazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali:	m	1,00	148,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**13,223**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.40.b	CANNA FUMARIA COLLETTIVA RAMIFICATA IN ACCIAIO INOX A PARETE SEMPLICE COMPOSTA DA UN CONDOTTO SECONDARIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E COLLETTORE IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER CALDAIE MURALI A TIRAGGIO NATURALE Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox A.....to, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio: diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm	m	1,0000	97,78	97,78	
		Totale Materiali				**97,78**	**65,832**

Totale Euro	117,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 117,42	17,61	
Totale Euro	135,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 135,03	13,50	
Totale Euro	148,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**148,53**	
Totale Manodopera Euro	19,64	13,223
Totale Materiali Euro	97,78	65,832

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.40.c	CANNA FUMARIA COLLETTIVA RAMIFICATA IN ACCIAIO INOX A PARETE SEMPLICE COMPOSTA DA UN CONDOTTO SECONDARIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E COLLETTORE IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER CALDAIE MURALI A TIRAGGIO NATURALE diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox AISI 304 e collettore in acciaio inox AISI 316, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'istallazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, dato in opera completo del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali:	m	1,00	168,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**11,654**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.40.c	CANNA FUMARIA COLLETTIVA RAMIFICATA IN ACCIAIO INOX A PARETE SEMPLICE COMPOSTA DA UN CONDOTTO SECONDARIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 E COLLETTORE IN ACCIAIO INOX AISI 316, PER CALDAIE MURALI A TIRAGGIO NATURALE Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox A.....to, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio: diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm	m	1,0000	113,58	113,58	
		Totale Materiali				**113,58**	**67,399**

Totale Euro	133,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,22	19,98	
Totale Euro	153,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,20	15,32	
Totale Euro	168,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**168,52**	
Totale Manodopera Euro	19,64	11,654
Totale Materiali Euro	113,58	67,399

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.50.a	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO diametro interno 80 mm Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:	m	1,00	43,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**32,514**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.50.a	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio: diametro interno 80 mm	m	1,0000	20,08	20,08	
		Totale Materiali				**20,08**	**46,535**

Totale Euro	34,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,11	5,12	
Totale Euro	39,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,23	3,92	
Totale Euro	43,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,15**	

Totale Manodopera Euro	14,03	32,514
Totale Materiali Euro	20,08	46,535

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.50.b	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO diametro interno 100 mm Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:	m	1,00	44,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**31,828**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.50.b	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio: diametro interno 100 mm	m	1,0000	20,81	20,81	
		Totale Materiali				**20,81**	**47,210**

Totale Euro	34,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,84	5,23	
Totale Euro	40,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,07	4,01	
Totale Euro	44,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,08**	

Totale Manodopera Euro	14,03	31,828
Totale Materiali Euro	20,81	47,210

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.50.c	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO diametro interno 120 mm Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:	m	1,00	45,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**30,660**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.50.c	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio: diametro interno 120 mm	m	1,0000	22,14	22,14	
		Totale Materiali				**22,14**	**48,383**

Totale Euro	36,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,17	5,43	
Totale Euro	41,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,60	4,16	
Totale Euro	45,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,76**	
Totale Manodopera Euro	14,03	30,660
Totale Materiali Euro	22,14	48,383

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.50.d	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO diametro interno 130 mm Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:	m	1,00	47,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**29,302**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.50.d	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio: diametro interno 130 mm	m	1,0000	23,82	23,82	
		Totale Materiali				**23,82**	**49,749**

Totale Euro	37,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,85	5,68	
Totale Euro	43,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,53	4,35	
Totale Euro	47,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,88**	

Totale Manodopera Euro	14,03	29,302
Totale Materiali Euro	23,82	49,749

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.50.e	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO diametro interno 140 mm Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:	m	1,00	50,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**28,054**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.50.e	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio: diametro interno 140 mm	m	1,0000	25,50	25,50	
		Totale Materiali				**25,50**	**50,990**

Totale Euro	39,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,53	5,93	
Totale Euro	45,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,46	4,55	
Totale Euro	50,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,01**	
Totale Manodopera Euro	14,03	28,054
Totale Materiali Euro	25,50	50,990

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.50.f	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO diametro interno 160 mm Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:	m	1,00	51,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**27,048**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.50.f	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio: diametro interno 160 mm	m	1,0000	26,97	26,97	
		Totale Materiali				**26,97**	**51,995**

Totale Euro	41,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,00	6,15	
Totale Euro	47,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,15	4,72	
Totale Euro	51,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,87**	

Totale Manodopera Euro	14,03	27,048
Totale Materiali Euro	26,97	51,995

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.50.g	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO diametro interno 180 mm Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:	m	1,00	54,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**25,919**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.50.g	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio: diametro interno 180 mm	m	1,0000	28,76	28,76	
		Totale Materiali				**28,76**	**53,131**

Totale Euro	42,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,79	6,42	
Totale Euro	49,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,21	4,92	
Totale Euro	54,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,13**	

Totale Manodopera Euro	14,03	25,919
Totale Materiali Euro	28,76	53,131

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.50.h	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO diametro interno 200 mm Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:	m	1,00	58,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**23,812**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.50.h	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio: diametro interno 200 mm	m	1,0000	32,54	32,54	
		Totale Materiali				**32,54**	**55,227**

Totale Euro	46,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,57	6,99	
Totale Euro	53,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,56	5,36	
Totale Euro	58,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,92**	
Totale Manodopera Euro	14,03	23,812
Totale Materiali Euro	32,54	55,227

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.50.i	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO diametro interno 250 mm Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:	m	1,00	64,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**21,725**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.50.i	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio: diametro interno 250 mm	m	1,0000	37,02	37,02	
		Totale Materiali				**37,02**	**57,324**

Totale Euro	51,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,05	7,66	
Totale Euro	58,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,71	5,87	
Totale Euro	64,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,58**	

Totale Manodopera Euro	14,03	21,725
Totale Materiali Euro	37,02	57,324

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.50.j	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI ED ACCESSORI PER IL MONTAGGIO, CON ESCLUSIONE DEL COMIGNOLO diametro interno 300 mm Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio, con esclusione del comignolo, delle opere murarie di complemento e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:	m	1,00	76,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**18,290**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.50.j	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316 A PARETE SEMPLICE, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI Condotto flessibile in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, completo di pezzi speciali ed accessori per il montaggio: diametro interno 300 mm	m	1,0000	46,61	46,61	
		Totale Materiali				**46,61**	**60,761**

Totale Euro	60,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,64	9,10	
Totale Euro	69,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,74	6,97	
Totale Euro	76,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**76,71**	
Totale Manodopera Euro	14,03	18,290
Totale Materiali Euro	46,61	60,761

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.60.a	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA, CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI E ACCESSORI diametro interno 180 mm Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:	m	1,00	79,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**17,672**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.60.a	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA, CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio in.....i all'interno di canne fumarie esistenti, completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio: diametro interno 180 mm	m	1,0000	48,73	48,73	
		Totale Materiali				**48,73**	**61,381**
					Totale Euro	62,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 62,76	9,41	
					Totale Euro	72,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 72,17	7,22	
					Totale Euro	79,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**79,39**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	17,672
					Totale Materiali Euro	48,73	61,381

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.60.b	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA, CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI E ACCESSORI diametro interno 200 mm Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:	m	1,00	84,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**16,617**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.60.b	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA, CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio in.....i all'interno di canne fumarie esistenti, completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio: diametro interno 200 mm	m	1,0000	52,71	52,71	
		Totale Materiali				**52,71**	**62,430**
					Totale Euro	66,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 66,74	10,01	
					Totale Euro	76,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 76,75	7,68	
					Totale Euro	84,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**84,43**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	16,617
					Totale Materiali Euro	52,71	62,430

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.60.c	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA, CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI E ACCESSORI diametro interno 250 mm Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:	m	1,00	98,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**14,316**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.60.c	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA, CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio in.....i all'interno di canne fumarie esistenti, completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio: diametro interno 250 mm	m	1,0000	63,44	63,44	
		Totale Materiali				**63,44**	**64,735**
					Totale Euro	77,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 77,47	11,62	
					Totale Euro	89,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 89,09	8,91	
					Totale Euro	98,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**98,00**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	14,316
					Totale Materiali Euro	63,44	64,735

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.60.d	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA, CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI, IN OPERA COMPLETO DI PEZZI SPECIALI E ACCESSORI diametro interno 300 mm Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti, in opera completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio con esclusione del comignolo, delle opere murarie e del tratto orizzontale di raccordo tra il tratto verticale e la caldaia:	m	1,00	108,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**12,940**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.60.d	CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO A PARETE DOPPIA, CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316 E PARETE ESTERNA IN ACCIAIO INOX 304, IDONEO PER INSTALLAZIONI ALL'INTERNO DI CANNE FUMARIE ESISTENTI Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio in.....i all'interno di canne fumarie esistenti, completo di pezzi speciali e accessori per il montaggio: diametro interno 300 mm	m	1,0000	71,67	71,67	
		Totale Materiali				**71,67**	**66,104**

Totale Euro	85,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 85,70	12,86	
Totale Euro	98,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,56	9,86	
Totale Euro	108,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**108,42**	
Totale Manodopera Euro	14,03	12,940
Totale Materiali Euro	71,67	66,104

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.70.a	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Diametro interno 12 cm esterno 18,5x18,5 cm Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm con sezione interna circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra raccogli condensa, elemento in acciaio inox per il collegamento alla caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del comignolo:	m	1,00	127,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**10,989**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.70.a	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con intercapedine, ...daia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Diametro interno 12 cm esterno 18,5x18,5 cm	m	1,0000	86,89	86,89	
		Totale Materiali				**86,89**	**68,058**

Totale Euro	100,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,92	15,14	
Totale Euro	116,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,06	11,61	
Totale Euro	127,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**127,67**	
Totale Manodopera Euro	14,03	10,989
Totale Materiali Euro	86,89	68,058

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.70.b	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Diametro interno 14 cm esterno 20x20 cm Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm con sezione interna circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra raccogli condensa, elemento in acciaio inox per il collegamento alla caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del comignolo:	m	1,00	137,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
		Totale Manodopera				**13,49**	**9,845**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.70.b	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con intercapedine, ... caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Diametro interno 14 cm esterno 20x20 cm	m	1,0000	94,83	94,83	
		Totale Materiali				**94,83**	**69,204**

Totale Euro	108,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,32	16,25	
Totale Euro	124,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 124,57	12,46	
Totale Euro	137,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**137,03**	
Totale Manodopera Euro	13,49	9,845
Totale Materiali Euro	94,83	69,204

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.70.c	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Diametro interno 17 cm esterno 23x23 cm Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm con sezione interna circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra raccogli condensa, elemento in acciaio inox per il collegamento alla caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del comignolo:	m	1,00	154,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**9,106**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.70.c	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con intercapedine, ... caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Diametro interno 17 cm esterno 23x23 cm	m	1,0000	107,76	107,76	
		Totale Materiali				**107,76**	**69,942**

Totale Euro	121,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,79	18,27	
Totale Euro	140,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,06	14,01	
Totale Euro	154,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**154,07**	
Totale Manodopera Euro	14,03	9,106
Totale Materiali Euro	107,76	69,942

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.70.d	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Diametro interno 19 cm esterno 26x26 cm Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm con sezione interna circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra raccogli condensa, elemento in acciaio inox per il collegamento alla caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del comignolo:	m	1,00	168,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**8,308**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.70.d	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con intercapedine, ... caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Diametro interno 19 cm esterno 26x26 cm	m	1,0000	119,47	119,47	
		Totale Materiali				**119,47**	**70,743**

Totale Euro	133,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,50	20,03	
Totale Euro	153,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,53	15,35	
Totale Euro	168,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**168,88**	
Totale Manodopera Euro	14,03	8,308
Totale Materiali Euro	119,47	70,743

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.70.e	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Diametro interno 22 cm esterno 30x30 cm Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm con sezione interna circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra raccogli condensa, elemento in acciaio inox per il collegamento alla caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del comignolo:	m	1,00	191,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**7,324**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.70.e	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con intercapedine, ... caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Diametro interno 22 cm esterno 30x30 cm	m	1,0000	137,40	137,40	
		Totale Materiali				**137,40**	**71,731**

Totale Euro	151,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 151,43	22,71	
Totale Euro	174,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 174,14	17,41	
Totale Euro	191,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**191,55**	
Totale Manodopera Euro	14,03	7,324
Totale Materiali Euro	137,40	71,731

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.70.f	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Diametro interno 25 cm esterno 35x35 cm Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm con sezione interna circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra raccogli condensa, elemento in acciaio inox per il collegamento alla caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del comignolo:	m	1,00	220,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**6,361**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.70.f	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICO CON INCASTRO MASCHI-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM CON SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramico con incastro maschi-femmina, parete doppia con intercapedine, ... caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Diametro interno 25 cm esterno 35x35 cm	m	1,0000	160,33	160,33	
		Totale Materiali				**160,33**	**72,692**

Totale Euro	174,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 174,36	26,15	
Totale Euro	200,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 200,51	20,05	
Totale Euro	220,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**220,56**	
Totale Manodopera Euro	14,03	6,361
Totale Materiali Euro	160,33	72,692

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.80.a	CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA DUE CONDOTTI RETTANGOLARI Interno 17x12 e 17x18 cm, esterno 24x40 cm Condotto fumario collettivo ramificato in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm, composto da due condotti rettangolari, uno principale ed uno secondario, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra raccoglicondensa, elemento in acciaio inox per il collegamento della caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del comignolo:	m	1,00	204,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**6,854**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.80.a	CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA DUE CONDOTTI RETTANGOLARI Condotto fumario collettivo ramificato in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete dop..... caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Diametro interno 25 cm esterno 35x35 cm	m	1,0000	147,80	147,80	
		Totale Materiali				**147,80**	**72,200**

Totale Euro	161,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 161,83	24,27	
Totale Euro	186,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 186,10	18,61	
Totale Euro	204,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**204,71**	
Totale Manodopera Euro	14,03	6,854
Totale Materiali Euro	147,80	72,200

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.80.b	CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA DUE CONDOTTI RETTANGOLARI Interno 14,2x14,5 e 14,2x20,3 cm, esterno 21x45 cm Condotto fumario collettivo ramificato in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm, composto da due condotti rettangolari, uno principale ed uno secondario, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra raccoglicondensa, elemento in acciaio inox per il collegamento della caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del comignolo:	m	1,00	203,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**6,881**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.80.b	CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA DUE CONDOTTI RETTANGOLARI Condotto fumario collettivo ramificato in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete dop.....on sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Diametro interno 14,2x14,5 e 14,2x20,3 cm, esterno 21x45 cm	m	1,0000	147,14	147,14	
		Totale Materiali				**147,14**	**72,166**

Totale Euro	161,17
Spese Generali 15,000% su Euro 161,17	24,18
Totale Euro	185,35
Utile Impresa 10,000% su Euro 185,35	18,54
Totale Euro	203,89
Prezzo di Applicazione Euro	**203,89**

Totale Manodopera Euro	14,03	6,881
Totale Materiali Euro	147,14	72,166

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.80.c	CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA DUE CONDOTTI RETTANGOLARI Interno 17,6x14,5 e 17,6x25,3 cm, esterno 25x51 cm Condotto fumario collettivo ramificato in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm, composto da due condotti rettangolari, uno principale ed uno secondario, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra raccoglicondensa, elemento in acciaio inox per il collegamento della caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del comignolo:	m	1,00	230,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**6,087**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.80.c	CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA DUE CONDOTTI RETTANGOLARI Condotto fumario collettivo ramificato in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete dop.....on sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Diametro interno 17,6x14,5 e 17,6x25,3 cm, esterno 25x51 cm	m	1,0000	168,19	168,19	
		Totale Materiali				**168,19**	**72,964**

Totale Euro	182,22
Spese Generali 15,000% su Euro 182,22	27,33
Totale Euro	209,55
Utile Impresa 10,000% su Euro 209,55	20,96
Totale Euro	230,51
Prezzo di Applicazione Euro	**230,51**

Totale Manodopera Euro	14,03	6,087
Totale Materiali Euro	168,19	72,964

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.80.d	CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA DUE CONDOTTI RETTANGOLARI Interno 22x16,6 e 22x21,5 cm, esterno 30x50 cm Condotto fumario collettivo ramificato in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm, composto da due condotti rettangolari, uno principale ed uno secondario, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili liquidi e gassosi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra raccoglicondensa, elemento in acciaio inox per il collegamento della caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del comignolo:	m	1,00	240,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**5,828**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.80.d	CONDOTTO FUMARIO COLLETTIVO RAMIFICATO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, COMPOSTO DA DUE CONDOTTI RETTANGOLARI Condotto fumario collettivo ramificato in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete dop..... con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Diametro interno 22x16,6 e 22x21,5 cm, esterno 30x50 cm	m	1,0000	176,27	176,27	
		Totale Materiali				**176,27**	**73,220**

Totale Euro	190,30
Spese Generali 15,000% su Euro 190,30	28,55
Totale Euro	218,85
Utile Impresa 10,000% su Euro 218,85	21,89
Totale Euro	240,74
Prezzo di Applicazione Euro	**240,74**

Totale Manodopera Euro	14,03	5,828
Totale Materiali Euro	176,27	73,220

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.90.a	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Dimetro interno 17 cm. esterno 23x23 cm. Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm, sezione interna circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili solidi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra raccoglicondensa, elemento in acciaio inox per il collegamento della caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del comignolo:	m	1,00	146,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**9,573**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.90.a	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine.....caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Dimetro interno 17 cm. esterno 23x23 cm.	m	1,0000	101,83	101,83	
		Totale Materiali				**101,83**	**69,480**

Totale Euro	115,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,86	17,38	
Totale Euro	133,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 133,24	13,32	
Totale Euro	146,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**146,56**	
Totale Manodopera Euro	14,03	9,573
Totale Materiali Euro	101,83	69,480

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.90.b	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Dimetro interno 19 cm. esterno 26x26 cm. Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm, sezione interna circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili solidi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra raccoglicondensa, elemento in acciaio inox per il collegamento della caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del comignolo:	m	1,00	160,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**8,752**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.90.b	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine.....caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Dimetro interno 19 cm. esterno 26x26 cm.	m	1,0000	112,69	112,69	
		Totale Materiali				**112,69**	**70,299**

Totale Euro	126,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 126,72	19,01	
Totale Euro	145,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 145,73	14,57	
Totale Euro	160,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**160,30**	
Totale Manodopera Euro	14,03	8,752
Totale Materiali Euro	112,69	70,299

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.10.90.c	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Dimetro interno 22 cm. esterno 30x30 cm. Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine, di lunghezza 50 cm, sezione interna circolare ed esterna quadrata, fissato con silicone resistente al calore e alla condensa, adatte per combustibili solidi, secondo i parametri stabiliti dalle norme UNI, in opera completo di piastra raccoglicondensa, elemento in acciaio inox per il collegamento della caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia, con esclusione del comignolo:	m	1,00	180,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**7,756**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.10.90.c	CONDOTTO FUMARIO IN ELEMENTI MONOBLOCCO DI ARGILLA CERAMICA CON INCASTRO MASCHIO-FEMMINA, PARETE DOPPIA CON INTERCAPEDINE, DI LUNGHEZZA 50 CM, SEZIONE INTERNA CIRCOLARE ED ESTERNA QUADRATA Condotto fumario in elementi monoblocco di argilla ceramica con incastro maschio-femmina, parete doppia con intercapedine.....caldaia, elemento con sportello di ispezione e del rivestimento in lana di roccia: Dimetro interno 22 cm. esterno 30x30 cm.	m	1,0000	128,97	128,97	
		Totale Materiali				**128,97**	**71,294**

Totale Euro	143,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 143,00	21,45	
Totale Euro	164,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 164,45	16,45	
Totale Euro	180,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**180,90**	
Totale Manodopera Euro	14,03	7,756
Totale Materiali Euro	128,97	71,294

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE COLLETTIVE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.20.15.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA condotto fumi 14x14 cm, condotto aria 12x20 cm Fornitura e posa in opera di comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario e condotto secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"):	cad	1,0000	101,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**22,056**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.20.15.a	Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario e condotto secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"): Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere compo.....secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"): condotto fumi 14x14 cm, condotto aria 12x20 cm	cad	1,0000	57,99	57,99	
		Totale Materiali				**57,99**	**56,998**

Totale Euro	80,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,43	12,06	
Totale Euro	92,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,49	9,25	
Totale Euro	101,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**101,74**	
Totale Manodopera Euro	22,44	22,056
Totale Materiali Euro	57,99	56,998

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE COLLETTIVE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.20.15.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA condotto fumi 16x16 cm, condotto aria 15x20 cm Fornitura e posa in opera di comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario e condotto secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"):	cad	1,0000	108,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**20,631**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.20.15.b	Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario e condotto secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"): Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere compo.....secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"): condotto fumi 16x16 cm, condotto aria 15x20 cm	cad	1,0000	63,54	63,54	
		Totale Materiali				**63,54**	**58,417**

Totale Euro	85,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 85,98	12,90	
Totale Euro	98,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,88	9,89	
Totale Euro	108,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**108,77**	
Totale Manodopera Euro	22,44	20,631
Totale Materiali Euro	63,54	58,417

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE COLLETTIVE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.20.15.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA condotto fumi 18x18 cm, condotto aria 15x25 cm Fornitura e posa in opera di comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario e condotto secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"):	cad	1,0000	117,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**19,036**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.20.15.c	Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario e condotto secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"): Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere compo.....secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"): condotto fumi 18x18 cm, condotto aria 15x25 cm	cad	1,0000	70,74	70,74	
		Totale Materiali				**70,74**	**60,010**

Totale Euro	93,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 93,18	13,98	
Totale Euro	107,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,16	10,72	
Totale Euro	117,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**117,88**	
Totale Manodopera Euro	22,44	19,036
Totale Materiali Euro	70,74	60,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE COLLETTIVE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.20.15.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA condotto fumi 20x20 cm, condotto aria 15x30 cm Fornitura e posa in opera di comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario e condotto secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"):	cad	1,0000	140,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**15,917**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.20.15.d	Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario e condotto secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"): Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere compo.....secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"): condotto fumi 20x20 cm, condotto aria 15x30 cm	cad	1,0000	89,00	89,00	
		Totale Materiali				**89,00**	**63,130**

Totale Euro	111,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 111,44	16,72	
Totale Euro	128,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 128,16	12,82	
Totale Euro	140,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**140,98**	
Totale Manodopera Euro	22,44	15,917
Totale Materiali Euro	89,00	63,130

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE COLLETTIVE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.20.15.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA condotto fumi 22x22 cm, condotto aria 20x30 cm Fornitura e posa in opera di comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario e condotto secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"):	cad	1,0000	164,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**13,670**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.20.15.e	Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario e condotto secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"): Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere compo.....secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"): condotto fumi 22x22 cm, condotto aria 20x30 cm	cad	1,0000	107,33	107,33	
		Totale Materiali				**107,33**	**65,381**

Totale Euro	129,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 129,77	19,47	
Totale Euro	149,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 149,24	14,92	
Totale Euro	164,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**164,16**	
Totale Manodopera Euro	22,44	13,670
Totale Materiali Euro	107,33	65,381

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CAMINI E CANNE FUMARIE
CONDOTTI E CANNE FUMARIE COLLETTIVE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.15.20.15.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMIGNOLO E PIASTRA DI CHIUSURA PER CANNA FUMARIA COLLETTIVA IN REFRATTARIO E CALCESTRUZZO CON GIUNZIONI A BICCHIERE COMPOSTO DA CONDOTTO IN REFRATTARIO E CONDOTTO SECONDARIO DI PRESA D'ARIA condotto fumi 25x25 cm, condotto aria 30x30 cm Fornitura e posa in opera di comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario e condotto secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"):	cad	1,0000	192,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**11,677**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.650.20.15.f	Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composto da condotto in refrattario e condotto secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"): Comignolo e piastra di chiusura per canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere compo.....secondario di presa d'aria per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C"): condotto fumi 25x25 cm, condotto aria 30x30 cm	cad	1,0000	129,48	129,48	
		Totale Materiali				**129,48**	**67,374**

Totale Euro	151,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 151,92	22,79	
Totale Euro	174,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 174,71	17,47	
Totale Euro	192,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**192,18**	
Totale Manodopera Euro	22,44	11,677
Totale Materiali Euro	129,48	67,374

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.10.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³ spessore 30 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con lana di vetro conforme alla normativa UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A2, trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 100 kg/m³:	mq	1,00	19,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**23,496**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.10.a	PANNELLI RIGIDI IN LANA DI VETRO Pannelli rigidi in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m³ Spessore 30 mm	mq	1,00	8,09	8,09	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z15	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Colla espansiva liquida monocomponente poliuretanica	kg	0,2000	12,60	2,52	
		Totale Materiali				**10,61**	**55,521**

Totale Euro	15,10
Spese Generali 15,000% su Euro 15,10	2,27
Totale Euro	17,37
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,37	1,74
Totale Euro	19,11
Prezzo di Applicazione Euro	**19,11**

Totale Manodopera Euro	4,49	23,496
Totale Materiali Euro	10,61	55,521

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.10.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³ sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con lana di vetro conforme alla normativa UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A2, trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 100 kg/m³:	mq	1,00	3,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,739**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.10.a	PANNELLI RIGIDI IN LANA DI VETRO Pannelli rigidi in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m³ Spessore 30 mm	mq	0,33	8,09	2,67	
		Totale Materiali				**2,67**	**77,391**

Totale Euro	2,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,73	0,41	
Totale Euro	3,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,14	0,31	
Totale Euro	3,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,45**	
Totale Manodopera Euro	0,06	1,739
Totale Materiali Euro	2,67	77,391

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.100.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, AUTOESTINGUENTE CLASSE 1. DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ spessore 30 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 35 kg/m³:	mq	1,00	9,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
		Totale Manodopera				**1,57**	**17,425**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.100.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 35 kg/m³ Pannelli rigidi di polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 35 kg/m³. Spessore 30 mm	mq	1,00	5,55	5,55	
		Totale Materiali				**5,55**	**61,598**

Totale Euro	7,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,12	1,07	
Totale Euro	8,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,19	0,82	
Totale Euro	9,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,01**	

Totale Manodopera Euro	1,57	17,425
Totale Materiali Euro	5,55	61,598

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.100.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, AUTOESTINGUENTE CLASSE 1. DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 35 kg/m³:	mq	1,00	2,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**2,510**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.100.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 35 kg/m³ Pannelli rigidi di polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 35 kg/m³. Spessore 30 mm	mq	0,33	5,55	1,83	
		Totale Materiali				**1,83**	**76,569**

Totale Euro	1,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,89	0,28	
Totale Euro	2,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,17	0,22	
Totale Euro	2,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,39**	
Totale Manodopera Euro	0,06	2,510
Totale Materiali Euro	1,83	76,569

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.110.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, AUTOESTINGUENTE CLASSE 1. DENSITÀ NON INFERIORE A 40 KG/M³: spessore 30 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 40 kg/m³:	mq	1,00	9,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
		Totale Manodopera				**1,57**	**16,103**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.110.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 40 kg/m³ Pannelli rigidi di polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 40 kg/m³ Spessore 30 mm	mq	1,00	6,13	6,13	
		Totale Materiali				**6,13**	**62,872**

Totale Euro	7,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,70	1,16	
Totale Euro	8,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,86	0,89	
Totale Euro	9,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,75**	
Totale Manodopera Euro	1,57	16,103
Totale Materiali Euro	6,13	62,872

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.110.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA, AUTOESTINGUENTE CLASSE 1. DENSITÀ NON INFERIORE A 40 KG/M³: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 40 kg/m³:	mq	1,00	2,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**2,281**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.110.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 40 kg/m³ Pannelli rigidi di polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 40 kg/m³ Spessore 30 mm	mq	0,33	6,13	2,02	
		Totale Materiali				**2,02**	**76,806**

Totale Euro	2,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,08	0,31	
Totale Euro	2,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,39	0,24	
Totale Euro	2,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,63**	

Totale Manodopera Euro	0,06	2,281
Totale Materiali Euro	2,02	76,806

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.111.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO spessore 30 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso sinterizzato conforme alla norma UNI E 13163, con resistenza meccanica ≥ 200 kPa, con reazione al fuoco in Euroclasse E. Densità non inferiore a 30 kg/m³: spessore 30 mm spessore 30 mm	mq	1,00	18,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**30,423**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.110.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 40 kg/m³ Pannelli rigidi di polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 40 kg/m³ Spessore 30 mm	mq	1,00	6,13	6,13	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z15	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Colla espansiva liquida monocomponente poliuretanica	kg	0,2000	12,60	2,52	
		Totale Materiali				**8,65**	**46,909**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,681**

Totale Euro	14,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,57	2,19	
Totale Euro	16,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,76	1,68	
Totale Euro	18,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,44**	

Totale Manodopera Euro	5,61	30,423
Totale Materiali Euro	8,65	46,909
Totale Noli Euro	0,31	1,681

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.111.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso sinterizzato conforme alla norma UNI E 13163, con resistenza meccanica ≥ 200 kPa, con reazione al fuoco in Euroclasse E. Densità non inferiore a 30 kg/m³: spessore 30 mm sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante	mq	1,00	2,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**2,281**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.110.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 40 kg/m³ Pannelli rigidi di polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 40 kg/m³ Spessore 30 mm	mq	0,33	6,13	2,02	
		Totale Materiali				**2,02**	**76,806**

Totale Euro	2,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,08	0,31	
Totale Euro	2,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,39	0,24	
Totale Euro	2,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,63**	

Totale Manodopera Euro	0,06	2,281
Totale Materiali Euro	2,02	76,806

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.120.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³, CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN FIBRA BITUMATA ED INFERIORE IN VETRO POLITENATO: spessore 30 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra bitumata ed inferiore in vetro politenato:	mq	1,00	10,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,029000	30,60	0,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,029000	25,50	0,74	
		Totale Manodopera				**1,63**	**15,613**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.120.a	PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO SUPERIORE IN FIBRA BITUMATA Densità non inferiore a 35 kg/m³ Pannelli rigidi di poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra bitumata ed inferiore in vetro politenato. Spessore 30 mm	mq	1,00	6,62	6,62	
		Totale Materiali				**6,62**	**63,410**

Totale Euro	8,25
Spese Generali 15,000% su Euro 8,25	1,24
Totale Euro	9,49
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,49	0,95
Totale Euro	10,44
Prezzo di Applicazione Euro	**10,44**

Totale Manodopera Euro	1,63	15,613
Totale Materiali Euro	6,62	63,410

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.120.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³, CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN FIBRA BITUMATA ED INFERIORE IN VETRO POLITENATO: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra bitumata ed inferiore in vetro politenato:	mq	1,00	2,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**2,113**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.120.a	PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO SUPERIORE IN FIBRA BITUMATA Densità non inferiore a 35 kg/m³ Pannelli rigidi di poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra bitumata ed inferiore in vetro politenato. Spessore 30 mm	mq	0,33	6,62	2,18	
		Totale Materiali				**2,18**	**76,761**
					Totale Euro	2,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,24	0,34	
					Totale Euro	2,58	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,58	0,26	
					Totale Euro	2,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,84**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	2,113
					Totale Materiali Euro	2,18	76,761

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.140.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ PREDISPOSTI CON UNO STRATO DI BITUME E RIVESTITO NELLA FACCIA INFERIORE spessore 40 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ predisposti con uno strato di bitume e rivestito nella faccia inferiore con velo vetro e nella faccia superiore con polipropilene termofusibile, applicati con collante a freddo:	mq	1,00	35,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,057000	30,60	1,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,057000	25,50	1,45	
		Totale Manodopera				**3,19**	**9,109**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.140.a	PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO SUPERIORE CON PROPILENE TERMOFUSIBILE Densità non inferiore a 35 kg/m³ Pannelli rigidi di poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ predisposto con uno strato di bitume e rivestito nella faccia inferiore con velo vetro e nella faccia superiore con polipropilene termofusibile. Spessore 40 mm	mq	1,00	24,50	24,50	
		Totale Materiali				**24,50**	**69,960**

Totale Euro	27,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,69	4,15	
Totale Euro	31,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,84	3,18	
Totale Euro	35,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,02**	

Totale Manodopera Euro	3,19	9,109
Totale Materiali Euro	24,50	69,960

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.140.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ PREDISPOSTI CON UNO STRATO DI BITUME E RIVESTITO NELLA FACCIA INFERIORE sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ predisposti con uno strato di bitume e rivestito nella faccia inferiore con velo vetro e nella faccia superiore con polipropilene termofusibile, applicati con collante a freddo:	mq	1,00	7,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**0,766**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.140.a	PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO SUPERIORE CON PROPILENE TERMOFUSIBILE Densità non inferiore a 35 kg/m³ Pannelli rigidi di poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ predisposto con uno strato di bitume e rivestito nella faccia inferiore con velo vetro e nella faccia superiore con polipropilene termofusibile. Spessore 40 mm	mq	0,25	24,50	6,13	
		Totale Materiali				**6,13**	**78,289**

Totale Euro	6,19
Spese Generali 15,000% su Euro 6,19	0,93
Totale Euro	7,12
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,12	0,71
Totale Euro	7,83
Prezzo di Applicazione Euro	**7,83**

Totale Manodopera Euro	0,06	0,766
Totale Materiali Euro	6,13	78,289

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.141.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO spessore 30 mm, con resistenza a compressione ≥ di 30 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 450 N Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A1 spessore 30 mm, con resistenza a compressione ≥ di 30 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 450 N	mq	1,00	21,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**26,166**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.242.b	PANNELLO DI LANA DI ROCCIA PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 30 kPa sp mm 30	mq	1,00	9,17	9,17	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**11,03**	**51,446**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,446**

Totale Euro	16,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,95	2,54	
Totale Euro	19,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,49	1,95	
Totale Euro	21,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,44**	

Totale Manodopera Euro	5,61	26,166
Totale Materiali Euro	11,03	51,446
Totale Noli Euro	0,31	1,446

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.141.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 50 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 500 N Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A1 spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 50 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 500 N	mq	1,00	22,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**25,454**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.242.c	PANNELLO DI LANA DI ROCCIA PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 50 kPa sp mm 30	mq	1,00	9,65	9,65	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**11,51**	**52,223**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,407**

Totale Euro	17,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,43	2,61	
Totale Euro	20,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,04	2,00	
Totale Euro	22,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,04**	

Totale Manodopera Euro	5,61	25,454
Totale Materiali Euro	11,51	52,223
Totale Noli Euro	0,31	1,407

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.141.c	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 70 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 750 N Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A1 spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 70 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 750 N	mq	1,00	22,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**24,649**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.242.d	PANNELLO DI LANA DI ROCCIA PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 75 kPa sp mm 30	mq	1,00	10,21	10,21	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**12,07**	**53,032**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,362**

Totale Euro	17,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,99	2,70	
Totale Euro	20,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,69	2,07	
Totale Euro	22,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,76**	

Totale Manodopera Euro	5,61	24,649
Totale Materiali Euro	12,07	53,032
Totale Noli Euro	0,31	1,362

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.142.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE O INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 50 kPa Isolamento termico in estradosso di coperture piane o inclinate, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia a doppia densità ,rivestita con supporto sfiammabile idoneo alla successiva saldatura di membrane bituminose, conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-S1,d0, spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 50 kPa	mq	1,00	28,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**19,670**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.242.e	PANNELLO DI LANA DI ROCCIA PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 50 kPa con supporto sfiammabile sp mm 30	mq	1,00	14,77	14,77	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**16,63**	**58,310**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,087**
					Totale Euro	22,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 22,55	3,38	
					Totale Euro	25,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 25,93	2,59	
					Totale Euro	28,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**28,52**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	19,670
					Totale Materiali Euro	16,63	58,310
					Totale Noli Euro	0,31	1,087

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.142.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE O INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO spessore 30 mm con resistenza a compressione > di 70 kPa Isolamento termico in estradosso di coperture piane o inclinate, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia a doppia densità ,rivestita con supporto sfiammabile idoneo alla successiva saldatura di membrane bituminose, conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-S1,d0, spessore 30 mm con resistenza a compressione > di 70 kPa	mq	1,00	30,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**18,619**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.242.f	PANNELLO DI LANA DI ROCCIA PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 70 kPa con supporto sfiammabile sp mm 30	mq	1,00	16,04	16,04	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**17,90**	**59,409**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,029**
					Totale Euro	23,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 23,82	3,57	
					Totale Euro	27,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 27,39	2,74	
					Totale Euro	30,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,13**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	18,619
					Totale Materiali Euro	17,90	59,409
					Totale Noli Euro	0,31	1,029

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.143.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 250 kPa Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con polistirene espanso estruso, conforne alla norma UNI EN 13164, pre-accoppiato con uma membrana bituminosa da 2 kg/mq idonea alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 250 kPa	mq	1,00	24,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**22,703**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.180.36.a	PANNELLI AUTOPORTANTE IN XPS pre-accoppiato a membrana bituminosa da 2 kg/mq sp mm 30	mq	1,00	11,75	11,75	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**13,61**	**55,079**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,255**
					Totale Euro	19,53	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,53	2,93	
					Totale Euro	22,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 22,46	2,25	
					Totale Euro	24,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,71**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	22,703
					Totale Materiali Euro	13,61	55,079
					Totale Noli Euro	0,31	1,255

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.144.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 150 kPa, conducibilità termica ≤ a 0,030 W/m Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, conforne alla norma UNI EN 13163, pre-accoppiato con una membrana bituminosa da 2 kg/mq idonea alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 150 kPa, conducibilità termica ≤ a 0,030 W/m	mq	1,00	24,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**22,703**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.180.36.a	PANNELLI AUTOPORTANTE IN XPS pre-accoppiato a membrana bituminosa da 2 kg/mq sp mm 30	mq	1,00	11,75	11,75	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**13,61**	**55,079**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,255**

Totale Euro	19,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,53	2,93	
Totale Euro	22,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,46	2,25	
Totale Euro	24,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,71**	
Totale Manodopera Euro	5,61	22,703
Totale Materiali Euro	13,61	55,079
Totale Noli Euro	0,31	1,255

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.145.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE, SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO spessore 30 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con polistirene espanso sinterizzato,conforme alla norma UNI EN 13162, rivestito con supporto in ossido di magnesio fibrorinforzato idoneo alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso o sintetico, con resistenza al fuoco BRoofT2 e resistenza a compressione ≥ di 150 kPa: spessore 30 mm	mq	1,00	38,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**14,515**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.180.26.c	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 50	mq	1,00	22,78	22,78	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**24,64**	**63,752**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,802**

Totale Euro	30,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,56	4,58	
Totale Euro	35,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,14	3,51	
Totale Euro	38,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,65**	

Totale Manodopera Euro	5,61	14,515
Totale Materiali Euro	24,64	63,752
Totale Noli Euro	0,31	0,802

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.150.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ CON RIVESTIMENTO IN FIBRA MINERALE SATURATA SULLE DUE FACCE spessore 30 mm Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ con rivestimento in fibra minerale saturata sulle due facce:	mq	1,00	25,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**24,942**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.150.a	LASTRE DI GESSO CON POLIURETANO ESPANSO CON RIVESTIMENTO IN FIBRA MINERALE Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ con rivestimento in fibra minerale saturata sulle due facce. Spessore 30 mm	mq	1,00	13,99	13,99	
		Totale Materiali				**13,99**	**54,099**

Totale Euro	20,44
Spese Generali 15,000% su Euro 20,44	3,07
Totale Euro	23,51
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,51	2,35
Totale Euro	25,86
Prezzo di Applicazione Euro	**25,86**

Totale Manodopera Euro	6,45	24,942
Totale Materiali Euro	13,99	54,099

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.150.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ CON RIVESTIMENTO IN FIBRA MINERALE SATURATA SULLE DUE FACCE sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ con rivestimento in fibra minerale saturata sulle due facce:	mq	1,00	5,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,014**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.150.a	LASTRE DI GESSO CON POLIURETANO ESPANSO CON RIVESTIMENTO IN FIBRA MINERALE Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con poliuretano espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ con rivestimento in fibra minerale saturata sulle due facce. Spessore 30 mm	mq	0,33	13,99	4,62	
		Totale Materiali				**4,62**	**78,041**

Totale Euro	4,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,68	0,70	
Totale Euro	5,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,38	0,54	
Totale Euro	5,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,92**	
Totale Manodopera Euro	0,06	1,014
Totale Materiali Euro	4,62	78,041

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.160.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1 spessore 30 mm Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con polistirene espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1:	mq	1,00	23,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**27,078**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.160.a	LASTRE DI GESSO CON POLISTIRENE ESPANSO ALTA RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 35 kg/m³ Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con polistirene espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1: spessore 30 mm	mq	1,00	12,38	12,38	
		Totale Materiali				**12,38**	**51,973**

Totale Euro	18,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,83	2,82	
Totale Euro	21,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,65	2,17	
Totale Euro	23,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,82**	
Totale Manodopera Euro	6,45	27,078
Totale Materiali Euro	12,38	51,973

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.160.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1 sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con polistirene espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1:	mq	1,00	5,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,143**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.160.a	LASTRE DI GESSO CON POLISTIRENE ESPANSO ALTA RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 35 kg/m³ Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con polistirene espanso di densità non inferiore a 35 kg/m³ ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1: spessore 30 mm	mq	0,33	12,38	4,09	
		Totale Materiali				**4,09**	**77,905**

Totale Euro	4,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,15	0,62	
Totale Euro	4,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,77	0,48	
Totale Euro	5,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,25**	

Totale Manodopera Euro	0,06	1,143
Totale Materiali Euro	4,09	77,905

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.170.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 30 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1: spessore 30 mm Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1:	mq	1,00	24,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**25,956**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.170.a	LASTRE DI GESSO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con polistiren.....nso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1: spessore 30 mm	mq	1,00	13,19	13,19	
		Totale Materiali				**13,19**	**53,078**
					Totale Euro	19,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,64	2,95	
					Totale Euro	22,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 22,59	2,26	
					Totale Euro	24,85	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,85**	
					Totale Manodopera Euro	6,45	25,956
					Totale Materiali Euro	13,19	53,078

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.170.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 30 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1:	mq	1,00	5,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,075**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.170.a	LASTRE DI GESSO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con polistiren.....nso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1: spessore 30 mm	mq	0,33	13,19	4,35	
		Totale Materiali				**4,35**	**77,957**

Totale Euro	4,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,41	0,66	
Totale Euro	5,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,07	0,51	
Totale Euro	5,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,58**	

Totale Manodopera Euro	0,06	1,075
Totale Materiali Euro	4,35	77,957

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.180.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA DI ROCCIA DI DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³: spessore 40 mm Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con lana di roccia di densità non inferiore a 100 kg/m³:	mq	1,00	24,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**26,456**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.180.a	LASTRE DI GESSO CON LANA DI ROCCIA Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con lana di roccia di densità non inferiore a 100 kg/m³: spessore 40 mm	mq	1,00	12,82	12,82	
		Totale Materiali				**12,82**	**52,584**

Totale Euro	19,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,27	2,89	
Totale Euro	22,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,16	2,22	
Totale Euro	24,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,38**	
Totale Manodopera Euro	6,45	26,456
Totale Materiali Euro	12,82	52,584

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.180.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA DI ROCCIA DI DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con lana di roccia di densità non inferiore a 100 kg/m³:	mq	1,00	4,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,449**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.180.a	LASTRE DI GESSO CON LANA DI ROCCIA Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con lana di roccia di densità non inferiore a 100 kg/m³: spessore 40 mm	mq	0,25	12,82	3,21	
		Totale Materiali				**3,21**	**77,536**

Totale Euro	3,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,27	0,49	
Totale Euro	3,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,76	0,38	
Totale Euro	4,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,14**	
Totale Manodopera Euro	0,06	1,449
Totale Materiali Euro	3,21	77,536

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.190.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³: spessore 30 mm Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 80 kg/m³:	mq	1,00	27,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**23,583**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.190.a	LASTRE DI GESSO CON LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 80 kg/m³: spessore 30 mm	mq	1,00	15,17	15,17	
		Totale Materiali				**15,17**	**55,466**

Totale Euro	21,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,62	3,24	
Totale Euro	24,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,86	2,49	
Totale Euro	27,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,35**	
Totale Manodopera Euro	6,45	23,583
Totale Materiali Euro	15,17	55,466

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.190.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in intradosso di coperture piane, con pannelli di materiale isolante, fissati tra listelli di legno, rifiniti con lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 80 kg/m³:	mq	1,00	6,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**0,936**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.190.a	LASTRE DI GESSO CON LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 80 kg/m³: spessore 30 mm	mq	0,33	15,17	5,01	
		Totale Materiali				**5,01**	**78,159**

Totale Euro	5,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,07	0,76	
Totale Euro	5,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,83	0,58	
Totale Euro	6,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,41**	
Totale Manodopera Euro	0,06	0,936
Totale Materiali Euro	5,01	78,159

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.20.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³, RIVESTITI SU UNA FACCIA CON UNO STRATO DI BITUME ARMATO CON UN VELO DI VETRO spessore 30 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso il fissaggio meccanico ove previsto, realizzato con lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse F, di densità non inferiore a 100 kg/m³, rivestiti su una faccia con uno strato di bitume armato con un velo di vetro	mq	1,00	23,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,038000	30,60	1,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,038000	25,50	0,97	
		Totale Manodopera				**2,13**	**9,197**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.20.a	PANNELLI RIGIDI IN LANA DI VETRO CON RIVESTIMENTO DI UNO STRATO DI BITUME Pannelli rigidi in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 100 kg/m³; rivestiti su una faccia con uno strato di bitume armato e un velo di vetro. Spessore 30 mm	mq	1,00	14,31	14,31	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**16,17**	**69,819**

Totale Euro	18,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,30	2,75	
Totale Euro	21,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,05	2,11	
Totale Euro	23,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,16**	
Totale Manodopera Euro	2,13	9,197
Totale Materiali Euro	16,17	69,819

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.20.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 100 KG/M³, RIVESTITI SU UNA FACCIA CON UNO STRATO DI BITUME ARMATO CON UN VELO DI VETRO sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso il fissaggio meccanico ove previsto, realizzato con lana di vetro trattata con resine termoindurenti, conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse F, di densità non inferiore a 100 kg/m³, rivestiti su una faccia con uno strato di bitume armato con un velo di vetro	mq	1,00	6,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**0,968**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.20.a	PANNELLI RIGIDI IN LANA DI VETRO CON RIVESTIMENTO DI UNO STRATO DI BITUME Pannelli rigidi in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 100 kg/m³; rivestiti su una faccia con uno strato di bitume armato e un velo di vetro. Spessore 30 mm	mq	0,33	14,31	4,72	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	0,2000	0,62	0,12	
		Totale Materiali				**4,84**	**78,065**

Totale Euro	4,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,90	0,74	
Totale Euro	5,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,64	0,56	
Totale Euro	6,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,20**	
Totale Manodopera Euro	0,06	0,968
Totale Materiali Euro	4,84	78,065

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.210.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA DI VETRO (DENSITÀ NON INFERIORE A 85 KG/M³) spessore 20 mm Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³):	mq	1,00	16,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**16,095**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.210.a	Lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, realizzato con lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³): spessore 20 mm	mq	1,00	10,09	10,09	
		Totale Materiali				**10,09**	**62,944**

Totale Euro	12,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,67	1,90	
Totale Euro	14,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,57	1,46	
Totale Euro	16,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,03**	

Totale Manodopera Euro	2,58	16,095
Totale Materiali Euro	10,09	62,944

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.210.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, REALIZZATO CON LANA DI VETRO (DENSITÀ NON INFERIORE A 85 KG/M³) sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³):	mq	1,00	6,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**0,927**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.210.a	Lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, realizzato con lana di vetro (densità non inferiore a 85 kg/m³): spessore 20 mm	mq	0,50	10,09	5,05	
		Totale Materiali				**5,05**	**78,053**

Totale Euro	5,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,11	0,77	
Totale Euro	5,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,88	0,59	
Totale Euro	6,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,47**	
Totale Manodopera Euro	0,06	0,927
Totale Materiali Euro	5,05	78,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.220.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, MEDIANTE LASTRE RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLO SPESSORE DI 12,5 MM PREASSEMBLATE CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA STUCCATURA DEI GIUNTI, REALIZZATO CON POLISTIROLO ESPANSO: spessore isolante 20 mm Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con polistirolo espanso:	mq	1,00	12,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**20,723**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.220.a	LASTRE DI GESSO CON POLISTIROLO ESPANSO Lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, realizzato con polistirolo espanso: spessore isolante 20 mm	mq	1,00	7,26	7,26	
		Totale Materiali				**7,26**	**58,313**
					Totale Euro	9,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,84	1,48	
					Totale Euro	11,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,32	1,13	
					Totale Euro	12,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,45**	
					Totale Manodopera Euro	2,58	20,723
					Totale Materiali Euro	7,26	58,313

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.220.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, MEDIANTE LASTRE RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLO SPESSORE DI 12,5 MM PREASSEMBLATE CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA STUCCATURA DEI GIUNTI, REALIZZATO CON POLISTIROLO ESPANSO: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con polistirolo espanso:	mq	1,00	4,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,288**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.220.a	LASTRE DI GESSO CON POLISTIROLO ESPANSO Lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, realizzato con polistirolo espanso: spessore isolante 20 mm	mq	0,50	7,26	3,63	
		Totale Materiali				**3,63**	**77,897**
					Totale Euro	3,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,69	0,55	
					Totale Euro	4,24	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,24	0,42	
					Totale Euro	4,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,66**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	1,288
					Totale Materiali Euro	3,63	77,897

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.230.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, MEDIANTE LASTRE RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLO SPESSORE DI 12,5 MM PREASSEMBLATE CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA STUCCATURA DEI GIUNTI, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO: spessore isolante 20 mm Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con polistirene espanso estruso:	mq	1,00	16,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**16,035**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.230.a	Lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, realizzato con polistirene espanso (a norma UNI i-i-P) estruso: spessore isolante 20 mm	mq	1,00	10,14	10,14	
		Totale Materiali				**10,14**	**63,021**
					Totale Euro	12,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,72	1,91	
					Totale Euro	14,63	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,63	1,46	
					Totale Euro	16,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**16,09**	
					Totale Manodopera Euro	2,58	16,035
					Totale Materiali Euro	10,14	63,021

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.230.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE PIANE, MEDIANTE LASTRE RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLO SPESSORE DI 12,5 MM PREASSEMBLATE CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA STUCCATURA DEI GIUNTI, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in intradosso di coperture piane, mediante lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, compresa stuccatura dei giunti, realizzato con polistirene espanso estruso:	mq	1,00	6,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**0,924**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.230.a	Lastre rigide di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm preassemblate con materiale isolante, realizzato con polistirene espanso (a norma UNI i-i-P) estruso: spessore isolante 20 mm	mq	0,50	10,14	5,07	
		Totale Materiali				**5,07**	**78,120**
					Totale Euro	5,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,13	0,77	
					Totale Euro	5,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,90	0,59	
					Totale Euro	6,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,49**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	0,924
					Totale Materiali Euro	5,07	78,120

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.30.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON PERLITE VULCANICA NATURALE ESPANSA CON FIBRE DI VETRO, DENSITÀ NON INFERIORE A 150 KG/M³, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1, SENZA RIVESTIMENTO spessore 20 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con perlite vulcanica naturale espansa con fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore a 150 kg/m³, reazione al fuoco classe 1, senza rivestimento:	mq	1,00	7,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,038000	30,60	1,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,038000	25,50	0,97	
		Totale Manodopera				**2,13**	**27,734**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.30.a	PANNELLI RIGIDI IN PERLITE VULCANICA NATURALE ESPANSA CON FIBRE DI VETRO SENZA RIVESTIMENTO Pannelli rigidi in perlite vulcanica naturale espansa con fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore a 150 kg/m³, reazione al fuoco classe 1, senza rivestimento. Spessore 20 mm	mq	1,00	3,94	3,94	
		Totale Materiali				**3,94**	**51,302**

Totale Euro	6,07
Spese Generali 15,000% su Euro 6,07	0,91
Totale Euro	6,98
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,98	0,70
Totale Euro	7,68
Prezzo di Applicazione Euro	**7,68**

Totale Manodopera Euro	2,13	27,734
Totale Materiali Euro	3,94	51,302

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.30.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON PERLITE VULCANICA NATURALE ESPANSA CON FIBRE DI VETRO, DENSITÀ NON INFERIORE A 150 KG/M³, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1, SENZA RIVESTIMENTO sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con perlite vulcanica naturale espansa con fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore a 150 kg/m³, reazione al fuoco classe 1, senza rivestimento:	mq	1,00	2,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**2,344**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.30.a	PANNELLI RIGIDI IN PERLITE VULCANICA NATURALE ESPANSA CON FIBRE DI VETRO SENZA RIVESTIMENTO Pannelli rigidi in perlite vulcanica naturale espansa con fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore a 150 kg/m³, reazione al fuoco classe 1, senza rivestimento. Spessore 20 mm	mq	0,50	3,94	1,97	
		Totale Materiali				**1,97**	**76,953**

Totale Euro	2,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,03	0,30	
Totale Euro	2,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,33	0,23	
Totale Euro	2,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,56**	
Totale Manodopera Euro	0,06	2,344
Totale Materiali Euro	1,97	76,953

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.40.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON PERLITE VULCANICA NATURALE ESPANSA CON FIBRE DI VETRO, DENSITÀ NON INFERIORE A 150 KG/M³ PRETRATTATI SU UNA SUPERFICIE CON BITUME E PELLICOLA IN POLIPROPILENE: spessore 20 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con perlite vulcanica naturale espansa con fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore a 150 kg/m³ pretrattati su una superficie con bitume e pellicola in polipropilene:	mq	1,00	8,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,038000	30,60	1,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,038000	25,50	0,97	
		Totale Manodopera				**2,13**	**25,448**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.40.a	PANNELLI RIGIDI IN PERLITE VULCANICA NATURALE ESPANSA CON FIBRE DI VETRO Pannelli rigidi in perlite vulcanica naturale espansa con fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore a 150 kg/m³, pannelli pretrattati su una superficie con bitume e pellicola in polipropilene. Spessore 20 mm	mq	1,00	4,49	4,49	
		Totale Materiali				**4,49**	**53,644**

Totale Euro	6,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,62	0,99	
Totale Euro	7,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,61	0,76	
Totale Euro	8,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,37**	
Totale Manodopera Euro	2,13	25,448
Totale Materiali Euro	4,49	53,644

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.40.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON PERLITE VULCANICA NATURALE ESPANSA CON FIBRE DI VETRO, DENSITÀ NON INFERIORE A 150 KG/M³ PRETRATTATI SU UNA SUPERFICIE CON BITUME E PELLICOLA IN POLIPROPILENE: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con perlite vulcanica naturale espansa con fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore a 150 kg/m³ pretrattati su una superficie con bitume e pellicola in polipropilene:	mq	1,00	2,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**2,048**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.40.a	PANNELLI RIGIDI IN PERLITE VULCANICA NATURALE ESPANSA CON FIBRE DI VETRO Pannelli rigidi in perlite vulcanica naturale espansa con fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, densità non inferiore a 150 kg/m³, pannelli pretrattati su una superficie con bitume e pellicola in polipropilene. Spessore 20 mm	mq	0,50	4,49	2,25	
		Totale Materiali				**2,25**	**76,792**
					Totale Euro	2,31	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,31	0,35	
					Totale Euro	2,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,66	0,27	
					Totale Euro	2,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,93**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	2,048
					Totale Materiali Euro	2,25	76,792

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.50.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO, COMPRESOIL FISSAGGIO MECCANICO OVE PREVISTO, REALIZZATO CON LANA DI LEGNO spessore 25 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso il fissaggio meccanico ove previsto, realizzato con lana di legno mineralizzata con cemento, UNI EN 13168, reazione al fuoco in Euroclasse B-S1-D0:	mq	1,00	26,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**21,404**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.50.a	PANNELLI RIGIDI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA Pannelli rigidi in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95). Spessore 25 mm	mq	1,00	12,94	12,94	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**14,80**	**56,467**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,183**
					Totale Euro	20,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,72	3,11	
					Totale Euro	23,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 23,83	2,38	
					Totale Euro	26,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**26,21**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	21,404
					Totale Materiali Euro	14,80	56,467
					Totale Noli Euro	0,31	1,183

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.50.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO, COMPRESOIL FISSAGGIO MECCANICO OVE PREVISTO, REALIZZATO CON LANA DI LEGNO spessore 35 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso il fissaggio meccanico ove previsto, realizzato con lana di legno mineralizzata con cemento, UNI EN 13168, reazione al fuoco in Euroclasse B-S1-D0:	mq	1,00	28,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**19,901**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.50.b	PANNELLI RIGIDI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA Pannelli rigidi in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95). Spessore 35 mm	mq	1,00	14,51	14,51	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**16,37**	**58,070**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,100**

Totale Euro	22,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,29	3,34	
Totale Euro	25,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,63	2,56	
Totale Euro	28,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,19**	

Totale Manodopera Euro	5,61	19,901
Totale Materiali Euro	16,37	58,070
Totale Noli Euro	0,31	1,100

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.50.c	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO, COMPRESOIL FISSAGGIO MECCANICO OVE PREVISTO, REALIZZATO CON LANA DI LEGNO spessore 50 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso il fissaggio meccanico ove previsto, realizzato con lana di legno mineralizzata con cemento, UNI EN 13168, reazione al fuoco in Euroclasse B-S1-D0:	mq	1,00	32,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**17,135**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.50.c	PANNELLI RIGIDI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA Pannelli rigidi in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95). Spessore 50 mm	mq	1,00	18,10	18,10	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**19,96**	**60,965**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,947**

Totale Euro	25,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,88	3,88	
Totale Euro	29,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,76	2,98	
Totale Euro	32,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,74**	

Totale Manodopera Euro	5,61	17,135
Totale Materiali Euro	19,96	60,965
Totale Noli Euro	0,31	0,947

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.50.d	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO, COMPRESOIL FISSAGGIO MECCANICO OVE PREVISTO, REALIZZATO CON LANA DI LEGNO spessore 75 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso il fissaggio meccanico ove previsto, realizzato con lana di legno mineralizzata con cemento, UNI EN 13168, reazione al fuoco in Euroclasse B-S1-D0:	mq	1,00	43,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**13,004**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.50.d	PANNELLI RIGIDI IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA Pannelli rigidi in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95). Spessore 75 mm	mq	1,00	26,32	26,32	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**28,18**	**65,322**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,719**
					Totale Euro	34,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 34,10	5,12	
					Totale Euro	39,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 39,22	3,92	
					Totale Euro	43,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**43,14**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	13,004
					Totale Materiali Euro	28,18	65,322
					Totale Noli Euro	0,31	0,719

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.61.a	spessore 50 mm spessore 50 mm	mq	1,00	46,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**12,067**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.60.b	PANNELLI RIGIDI IN LANA MINERALE AD ALTA DENSITA' Pannelli rigidi in lana minerale ad alta densità supportata su ambo i lati da uno strato di 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura. Spessore 50 mm	mq	1,00	28,97	28,97	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**30,83**	**66,315**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,667**

Totale Euro	36,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,75	5,51	
Totale Euro	42,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,26	4,23	
Totale Euro	46,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,49**	

Totale Manodopera Euro	5,61	12,067
Totale Materiali Euro	30,83	66,315
Totale Noli Euro	0,31	0,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.70.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO, COMPRESO MATERIALE DI INCOLLAGGIO OVE PREVISTO, REALIZZATO CON SUGHERO COMPRESSO spessore 20 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con sughero compresso di densità non inferiore a pari a 165 kg/m³, resistenza alla compressione 4,5 kg/cm²:	mq	1,00	16,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,038000	30,60	1,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,038000	25,50	0,97	
		Totale Manodopera				**2,13**	**12,716**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.70.a	PANNELLI RIGIDI IN SUGHERO COMPRESSO Pannelli rigidi in sughero compresso di densità non inferiore a pari a 165 kg/m³, resistenza alla compressione 4,5 kg/cm². Spessore 20 mm	mq	1,00	11,11	11,11	
		Totale Materiali				**11,11**	**66,328**
					Totale Euro	13,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 13,24	1,99	
					Totale Euro	15,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 15,23	1,52	
					Totale Euro	16,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**16,75**	
					Totale Manodopera Euro	2,13	12,716
					Totale Materiali Euro	11,11	66,328

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.70.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI RIGIDI DI MATERIALE ISOLANTE SU PIANO DI POSA GIÀ PREPARATO, COMPRESO MATERIALE DI INCOLLAGGIO OVE PREVISTO, REALIZZATO CON SUGHERO COMPRESSO sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con sughero compresso di densità non inferiore a pari a 165 kg/m³, resistenza alla compressione 4,5 kg/cm²:	mq	1,00	7,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**0,844**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.70.a	PANNELLI RIGIDI IN SUGHERO COMPRESSO Pannelli rigidi in sughero compresso di densità non inferiore a pari a 165 kg/m³, resistenza alla compressione 4,5 kg/cm². Spessore 20 mm	mq	0,50	11,11	5,56	
		Totale Materiali				**5,56**	**78,200**

Totale Euro	5,62
Spese Generali 15,000% su Euro 5,62	0,84
Totale Euro	6,46
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,46	0,65
Totale Euro	7,11
Prezzo di Applicazione Euro	**7,11**

Totale Manodopera Euro	0,06	0,844
Totale Materiali Euro	5,56	78,200

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.80.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO, MONOSTRATO, CLASSE 1, CON BORDI BATTENTATI spessore 30 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe 1, con bordi battentati:	mq	1,00	11,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,038000	30,60	1,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,038000	25,50	0,97	
		Totale Manodopera				**2,13**	**19,241**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.80.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO densità non inferiore a 32 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe 1, con bordi battentati. Spessore 30 mm	mq	1,00	6,62	6,62	
		Totale Materiali				**6,62**	**59,801**

Totale Euro	8,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,75	1,31	
Totale Euro	10,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,06	1,01	
Totale Euro	11,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,07**	

Totale Manodopera Euro	2,13	19,241
Totale Materiali Euro	6,62	59,801

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.80.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO, MONOSTRATO, CLASSE 1, CON BORDI BATTENTATI sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe 1, con bordi battentati:	mq	1,00	2,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**2,113**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.80.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO densità non inferiore a 32 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe 1, con bordi battentati. Spessore 30 mm	mq	0,33	6,62	2,18	
		Totale Materiali				**2,18**	**76,761**

Totale Euro	2,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,24	0,34	
Totale Euro	2,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,58	0,26	
Totale Euro	2,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,84**	

Totale Manodopera Euro	0,06	2,113
Totale Materiali Euro	2,18	76,761

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.81.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO, MONOSTRATO, CLASSE 1, CON BORDI BATTENTATI spessore 30 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso di incollaggio con colla espansiva liquida monocomponente poliuretanica, realizzato con polistirene espanso estruso conforme alla norma UNI EN 13164 ,densità non inferiore a 30 kg/m³, con reazione al fuoco in Euroclasse E, resistenza a compressione 300 kPa con bordi battentati: spessore 30 mm	mq	1,00	19,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**28,305**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,564**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.176.100.a2	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 35 kg/m³ PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO densità non inferiore a 30 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con reazione al fuoco in Euroclasse E, con bordi battentati. Spessore 30 mm	mq	1,00	5,51	5,51	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z16	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Colla espansiva liquida monocomponente poliuretanica	kg	0,3000	14,13	4,24	
		Totale Altro				**9,75**	**49,193**

Totale Euro	15,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,67	2,35	
Totale Euro	18,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,02	1,80	
Totale Euro	19,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,82**	
Totale Manodopera Euro	5,61	28,305
Totale Altro Euro	9,75	49,193
Totale Noli Euro	0,31	1,564

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.81.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO, MONOSTRATO, CLASSE 1, CON BORDI BATTENTATI sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso di incollaggio con colla espansiva liquida monocomponente poliuretanica, realizzato con polistirene espanso estruso conforme alla norma UNI EN 13164 ,densità non inferiore a 30 kg/m³, con reazione al fuoco in Euroclasse E, resistenza a compressione 300 kPa con bordi battentati: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante	mq	1,00	2,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**2,521**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.100.a 1	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 35 kg/m³ Pannelli rigidi di polistirene espanso estruso densità non inferiore a 30 kg/m³ pannelli rigidi in polistirene espanso estruso, con reazione al fuoco in euroclasse e, con bordi battentati. spessore 30 mm	mq	0,33	5,51	1,82	
		Totale Materiali				**1,82**	**76,471**

Totale Euro	1,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,88	0,28	
Totale Euro	2,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,16	0,22	
Totale Euro	2,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,38**	
Totale Manodopera Euro	0,06	2,521
Totale Materiali Euro	1,82	76,471

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.91.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO, DENSITÀ NON INFERIORE A 45 KG/M³ spessore 30 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso estruso conforme alla norma UNI EN 13164, densità non inferiore a 40 kg/m³, con reazione al fuoco in Euroclasse E, resistenza a compressione 700 kPa, con bordi battentati:	mq	1,00	24,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**22,566**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.90.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO densità non inferiore a 45 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 45 kg/m³, resistenza a compressione 7 kg/cm², con bordi battentati. Spessore 30 mm	mq	1,00	11,21	11,21	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z15	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Colla espansiva liquida monocomponente poliuretanica	kg	0,2000	12,60	2,52	
		Totale Materiali				**13,73**	**55,229**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,247**

Totale Euro	19,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,65	2,95	
Totale Euro	22,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,60	2,26	
Totale Euro	24,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,86**	
Totale Manodopera Euro	5,61	22,566
Totale Materiali Euro	13,73	55,229
Totale Noli Euro	0,31	1,247

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO COPERTURE PIANE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.10.91.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE PIANE A TERRAZZO, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO, DENSITÀ NON INFERIORE A 45 KG/M³ sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso estruso conforme alla norma UNI EN 13164, densità non inferiore a 40 kg/m³, con reazione al fuoco in Euroclasse E, resistenza a compressione 700 kPa, con bordi battentati:	mq	1,00	4,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,263**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.90.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO densità non inferiore a 45 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 45 kg/m³, resistenza a compressione 7 kg/cm², con bordi battentati. Spessore 30 mm	mq	0,33	11,21	3,70	
		Totale Materiali				**3,70**	**77,895**
					Totale Euro	3,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,76	0,56	
					Totale Euro	4,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,32	0,43	
					Totale Euro	4,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,75**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	1,263
					Totale Materiali Euro	3,70	77,895

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.10.a	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³ spessore 30 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 80 kg/m³:	mq	1,00	15,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**16,732**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.240.a	PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A 80 kg/m³ - APPLICATI IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE Pannelli di materiale isolante in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 80 kg/m³: spessore 30 mm densità non inferiore a 80 kg/m³	mq	1,00	9,61	9,61	
		Totale Materiali				**9,61**	**62,322**

Totale Euro	12,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,19	1,83	
Totale Euro	14,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,02	1,40	
Totale Euro	15,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,42**	
Totale Manodopera Euro	2,58	16,732
Totale Materiali Euro	9,61	62,322

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.10.b	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³ sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 80 kg/m³:	mq	1,00	4,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,471**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.240.a	PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A 80 kg/m³ - APPLICATI IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE Pannelli di materiale isolante in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 80 kg/m³: spessore 30 mm densità non inferiore a 80 kg/m³	mq	0,33	9,61	3,17	
		Totale Materiali				**3,17**	**77,696**

Totale Euro	3,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,23	0,48	
Totale Euro	3,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,71	0,37	
Totale Euro	4,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,08**	
Totale Manodopera Euro	0,06	1,471
Totale Materiali Euro	3,17	77,696

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.100.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA spessore 30 mm Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume, densità non inferiore a 50 kg/m³:	mq	1,00	30,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,104000	30,60	3,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,104000	25,50	2,65	
		Totale Manodopera				**5,83**	**19,209**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.330.a	PANNELLI IN LANA DI VETRO Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume, densità non inferiore a 50 kg/m³: spessore 30 mm	mq	1,00	18,16	18,16	
		Totale Materiali				**18,16**	**59,835**

Totale Euro	23,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,99	3,60	
Totale Euro	27,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,59	2,76	
Totale Euro	30,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,35**	
Totale Manodopera Euro	5,83	19,209
Totale Materiali Euro	18,16	59,835

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.100.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume, densità non inferiore a 50 kg/m³:	mq	1,00	7,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**0,783**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.330.a	PANNELLI IN LANA DI VETRO Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, rivestiti su una faccia con carta kraft incollata con bitume, densità non inferiore a 50 kg/m³: spessore 30 mm	mq	0,33	18,16	5,99	
		Totale Materiali				**5,99**	**78,198**

Totale Euro	6,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,05	0,91	
Totale Euro	6,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,96	0,70	
Totale Euro	7,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,66**	
Totale Manodopera Euro	0,06	0,783
Totale Materiali Euro	5,99	78,198

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.110.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO spessore 30 mm Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 32 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata:	mq	1,00	27,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,123000	30,60	3,76	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,123000	25,50	3,14	
		Totale Manodopera				**6,90**	**24,713**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.340.a	PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO SUPERIORE IN FIBRA MINERALE MONOBITUMATA E INFERIORE IN FIBRA MINERALE SATURATA Pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 32 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata: spessore 30 mm	mq	1,00	15,17	15,17	
		Totale Materiali				**15,17**	**54,334**

Totale Euro	22,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,07	3,31	
Totale Euro	25,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,38	2,54	
Totale Euro	27,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,92**	
Totale Manodopera Euro	6,90	24,713
Totale Materiali Euro	15,17	54,334

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.110.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 32 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata:	mq	1,00	6,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**0,936**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.340.a	PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO SUPERIORE IN FIBRA MINERALE MONOBITUMATA E INFERIORE IN FIBRA MINERALE SATURATA Pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 32 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata: spessore 30 mm	mq	0,33	15,17	5,01	
		Totale Materiali				**5,01**	**78,159**

Totale Euro	5,07
Spese Generali 15,000% su Euro 5,07	0,76
Totale Euro	5,83
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,83	0,58
Totale Euro	6,41
Prezzo di Applicazione Euro	**6,41**

Totale Manodopera Euro	0,06	0,936
Totale Materiali Euro	5,01	78,159

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.120.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON PANNELLI IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO spessore 30 mm Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³ omogeneo, monostrato in classe 1:	mq	1,00	24,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,123000	30,60	3,76	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,123000	25,50	3,14	
		Totale Manodopera				**6,90**	**28,290**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.350.a	PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO ESTRUSO Pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³ omogeneo, monostrato in classe 1: spessore 30 mm	mq	1,00	12,38	12,38	
		Totale Materiali				**12,38**	**50,759**

Totale Euro	19,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,28	2,89	
Totale Euro	22,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,17	2,22	
Totale Euro	24,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,39**	
Totale Manodopera Euro	6,90	28,290
Totale Materiali Euro	12,38	50,759

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.120.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON PANNELLI IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³ omogeneo, monostrato in classe 1:	mq	1,00	5,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,143**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.350.a	PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO ESTRUSO Pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³ omogeneo, monostrato in classe 1: spessore 30 mm	mq	0,33	12,38	4,09	
		Totale Materiali				**4,09**	**77,905**

Totale Euro	4,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,15	0,62	
Totale Euro	4,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,77	0,48	
Totale Euro	5,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,25**	
Totale Manodopera Euro	0,06	1,143
Totale Materiali Euro	4,09	77,905

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.130.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO spessore 30 mm Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³:	mq	1,00	24,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,123000	30,60	3,76	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,123000	25,50	3,14	
		Totale Manodopera				**6,90**	**28,571**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.360.a	Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³: spessore 30 mm	mq	1,00	12,19	12,19	
		Totale Materiali				**12,19**	**50,476**

Totale Euro	19,09
Spese Generali 15,000% su Euro 19,09	2,86
Totale Euro	21,95
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,95	2,20
Totale Euro	24,15
Prezzo di Applicazione Euro	**24,15**

Totale Manodopera Euro	6,90	28,571
Totale Materiali Euro	12,19	50,476

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.130.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO CON MATERIALE ISOLANTE, COMPRESA LA STUCCATURA DEI GIUNTI REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in intradosso di coperture inclinate, eseguito con materiale isolante, fissato alla travatura o a listelli di legno, rifinito con lastra in gesso rivestito di spessore 12,5 mm con barriera vapore in lamina di alluminio spessore 15 micron, compresa la stuccatura dei giunti realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³:	mq	1,00	5,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,163**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.360.a	Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³: spessore 30 mm	mq	0,33	12,19	4,02	
		Totale Materiali				**4,02**	**77,907**
					Totale Euro	4,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,08	0,61	
					Totale Euro	4,69	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,69	0,47	
					Totale Euro	5,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,16**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	1,163
					Totale Materiali Euro	4,02	77,907

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.131.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE spessore 30 mm, con resistenza a compressione ≥ di 30 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 450 N Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A1 spessore 30 mm, con resistenza a compressione ≥ di 30 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 450 N	mq	1,00	21,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**26,166**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.242.b	PANNELLO DI LANA DI ROCCIA PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 30 kPa sp mm 30	mq	1,00	9,17	9,17	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**11,03**	**51,446**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,446**

Totale Euro	16,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,95	2,54	
Totale Euro	19,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,49	1,95	
Totale Euro	21,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,44**	

Totale Manodopera Euro	5,61	26,166
Totale Materiali Euro	11,03	51,446
Totale Noli Euro	0,31	1,446

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.132.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 50 kPa Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia a doppia densità ,rivestita con supporto sfiammabile idoneo alla successiva saldatura di membrane bituminose, conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-S1,d0, spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 50 kPa	mq	1,00	28,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**19,670**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.242.e	PANNELLO DI LANA DI ROCCIA PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 50 kPa con supporto sfiammabile sp mm 30	mq	1,00	14,77	14,77	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**16,63**	**58,310**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,087**

Totale Euro	22,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,55	3,38	
Totale Euro	25,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,93	2,59	
Totale Euro	28,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,52**	

Totale Manodopera Euro	5,61	19,670
Totale Materiali Euro	16,63	58,310
Totale Noli Euro	0,31	1,087

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.132.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE spessore 30 mm con resistenza a compressione > di 70 kPa Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia a doppia densità ,rivestita con supporto sfiammabile idoneo alla successiva saldatura di membrane bituminose, conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-S1,d0, spessore 30 mm con resistenza a compressione > di 70 kPa	mq	1,00	30,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**18,619**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.242.f	PANNELLO DI LANA DI ROCCIA PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 70 kPa con supporto sfiammabile sp mm 30	mq	1,00	16,04	16,04	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**17,90**	**59,409**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,029**
					Totale Euro	23,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 23,82	3,57	
					Totale Euro	27,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 27,39	2,74	
					Totale Euro	30,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,13**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	18,619
					Totale Materiali Euro	17,90	59,409
					Totale Noli Euro	0,31	1,029

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.133.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 250 kPa Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con polistirene espanso estruso, conforne alla norma UNI EN 13164, pre-accoppiato con uma membrana bituminosa da 2 kg/mq idonea alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 250 kPa	mq	1,00	24,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**22,703**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.180.36.a	PANNELLI AUTOPORTANTE IN XPS pre-accoppiato a membrana bituminosa da 2 kg/mq sp mm 30	mq	1,00	11,75	11,75	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**13,61**	**55,079**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,255**

Totale Euro	19,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,53	2,93	
Totale Euro	22,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,46	2,25	
Totale Euro	24,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,71**	

Totale Manodopera Euro	5,61	22,703
Totale Materiali Euro	13,61	55,079
Totale Noli Euro	0,31	1,255

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.134.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 150 kPa, conducibilità termica ≤ a 0,030 W/m Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, conforne alla norma UNI EN 13163, pre-accoppiato con una membrana bituminosa da 2 kg/mq idonea alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso spessore 30 mm con resistenza a compressione ≥ di 150 kPa, conducibilità termica ≤ a 0,030 W/m	mq	1,00	25,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**21,694**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.180.36.b	PANNELLI AUTOPORTANTE IN EPS 150 kPa con grafite, pre -accoppiato a membrana bituminosa da 2 kg/mq sp mm 30	mq	1,00	12,66	12,66	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**14,52**	**56,148**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,199**

Totale Euro	20,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,44	3,07	
Totale Euro	23,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,51	2,35	
Totale Euro	25,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,86**	

Totale Manodopera Euro	5,61	21,694
Totale Materiali Euro	14,52	56,148
Totale Noli Euro	0,31	1,199

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.135.a	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE spessore 30 mm Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con polistirene espanso sinterizzato,conforme alla norma UNI EN 13162, rivestito con supporto in ossido di magnesio fibrorinforzato idoneo alla successiva saldatura del manto impermeabile bituminoso o sintetico, con resistenza al fuoco BRoofT2 e resistenza a compressione ≥ di 150 kPa: spessore 30 mm	mq	1,00	38,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**14,515**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.180.26.c	PANNELLO DI COPERTURA TERMOISOLANTE CON SUPPORTO INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zinca.....sa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciao zincato di spessore minimo 0,5 mm: per spessore mm 50	mq	1,00	22,78	22,78	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**24,64**	**63,752**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,802**

Totale Euro	30,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,56	4,58	
Totale Euro	35,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,14	3,51	
Totale Euro	38,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,65**	

Totale Manodopera Euro	5,61	14,515
Totale Materiali Euro	24,64	63,752
Totale Noli Euro	0,31	0,802

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.150.a	COIBENTAZIONE TERMICA DI TETTI IN LEGNO CON TAVOLATO IN PANNELLI RIGIDI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE spessore 50 mm Coibentazione termica di tetti in legno con tavolato in pannelli rigidi in fibre di legno mineralizzate e legate con cemento accoppiati con polistirene espanso, rinforzati con listelli in legno, delle dimensioni di 2000x500 mm	mq	1,00	17,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**18,816**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.380.a	PANNELLI RIGIDI IN FIBRE DI LEGNO ACCOPPIATI CON POLISTIRENE ESPANSO E RINFORZATI CON LISTELLI DI LEGNO Pannelli rigidi in fibre di legno mineralizzate e legate con cemento, accoppiati con polistirene espanso e rinforzati con listelli in legno di dimensioni di 2000x500 mm: spessore 50 mm	mq	1,00	10,79	10,79	
		Totale Materiali				**10,79**	**60,246**

Totale Euro	14,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,16	2,12	
Totale Euro	16,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,28	1,63	
Totale Euro	17,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,91**	
Totale Manodopera Euro	3,37	18,816
Totale Materiali Euro	10,79	60,246

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.150.b	COIBENTAZIONE TERMICA DI TETTI IN LEGNO CON TAVOLATO IN PANNELLI RIGIDI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE spessore 75 mm Coibentazione termica di tetti in legno con tavolato in pannelli rigidi in fibre di legno mineralizzate e legate con cemento accoppiati con polistirene espanso, rinforzati con listelli in legno, delle dimensioni di 2000x500 mm	mq	1,00	23,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**27,694**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.380.b	PANNELLI RIGIDI IN FIBRE DI LEGNO ACCOPPIATI CON POLISTIRENE ESPANSO E RINFORZATI CON LISTELLI DI LEGNO Pannelli rigidi in fibre di legno mineralizzate e legate con cemento, accoppiati con polistirene espanso e rinforzati con listelli in legno di dimensioni 2000x500 mm: spessore 75 mm	mq	1,00	11,96	11,96	
		Totale Materiali				**11,96**	**51,353**

Totale Euro	18,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,41	2,76	
Totale Euro	21,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,17	2,12	
Totale Euro	23,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,29**	
Totale Manodopera Euro	6,45	27,694
Totale Materiali Euro	11,96	51,353

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.160.a	ISOLAMENTO TERMICO PORTANTE STRUTTURALE PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO COMPOSTO DA PANNELLI SANDWICH COMPOSTI DA NUCLEO CENTRALE IN POLISTIRENE ESPANSO, RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON LASTRE IN LAMELLE DI LEGNO DI PINO spessore 60 mm (10+40+10) Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio composto da pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità non inferiore a 30 kg/m³, rivestiti su entrambe le facce con lastre in lamelle di legno di pino incollate tra loro con leganti resistenti all'umidità, delle dimensioni di 2400x1200 mm	mq	1,00	58,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**11,098**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.390.a	PANNELLO SANDWICH IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO RIVESTITO SU ENTRAMBE LE FACCE CON LASTRE LAMELLARI DI LEGNO Pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità non infe..... legno di pino incollate tra loro con leganti resistenti all'umidità, dimensioni di 2400x1200 mm: spessore 60 mm (10+40+10)	mq	1,00	39,50	39,50	
		Totale Materiali				**39,50**	**67,963**

Totale Euro	45,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,95	6,89	
Totale Euro	52,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,84	5,28	
Totale Euro	58,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,12**	
Totale Manodopera Euro	6,45	11,098
Totale Materiali Euro	39,50	67,963

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.160.b	ISOLAMENTO TERMICO PORTANTE STRUTTURALE PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO COMPOSTO DA PANNELLI SANDWICH COMPOSTI DA NUCLEO CENTRALE IN POLISTIRENE ESPANSO, RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON LASTRE IN LAMELLE DI LEGNO DI PINO sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore di isolante Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio composto da pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità non inferiore a 30 kg/m³, rivestiti su entrambe le facce con lastre in lamelle di legno di pino incollate tra loro con leganti resistenti all'umidità, delle dimensioni di 2400x1200 mm	mq	1,00	8,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**0,699**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.390.a	PANNELLO SANDWICH IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO RIVESTITO SU ENTRAMBE LE FACCE CON LASTRE LAMELLARI DI LEGNO Pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità non infe..... legno di pino incollate tra loro con leganti resistenti all'umidità, dimensioni di 2400x1200 mm: spessore 60 mm (10+40+10)	mq	0,17	39,50	6,72	
		Totale Materiali				**6,72**	**78,322**

Totale Euro	6,78
Spese Generali 15,000% su Euro 6,78	1,02
Totale Euro	7,80
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,80	0,78
Totale Euro	8,58
Prezzo di Applicazione Euro	**8,58**

Totale Manodopera Euro	0,06	0,699
Totale Materiali Euro	6,72	78,322

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.170.a	ISOLAMENTO TERMICO PORTANTE STRUTTURALE PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO COMPOSTO DA PANNELLI SANDWICH COMPOSTI DA NUCLEO CENTRALE IN POLISTIRENE, RIVESTITO SULLA FACCIA ESTERNA DA UNA LASTRA IN LAMELLARE E SULLA FACCIA INTERNA DA UNA LASTRA MONOSTRATO spessore 60 mm (10+40+10) Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio composto da pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30 kg/m³, rivestito sulla faccia esterna non in vista da una lastra in lamellare di legno di pino e sulla faccia interna a vista da una lastra monostrato lamellare di pino o abete, entrambe incollate con leganti resistenti all'umidità delle dimensioni di 2400x1200 mm	mq	1,00	67,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,112000	30,60	3,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,112000	25,50	2,86	
		Totale Manodopera				**6,29**	**9,257**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.400.a	PANNELLO SANDWICH IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO RIVESTITO SULLA FACCIA ESTERNA CON LASTRA LAMELLARE DI LEGNO Pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30 kg/m³..... pino o abete, entrambe incollate con leganti resistenti all'umidità; dimensioni di 2400x1200 mm: spessore 60 mm (10+40+10)	mq	1,00	47,42	47,42	
		Totale Materiali				**47,42**	**69,787**

Totale Euro	53,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,71	8,06	
Totale Euro	61,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,77	6,18	
Totale Euro	67,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,95**	
Totale Manodopera Euro	6,29	9,257
Totale Materiali Euro	47,42	69,787

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.170.b	ISOLAMENTO TERMICO PORTANTE STRUTTURALE PER TETTI IN LEGNO O ACCIAIO COMPOSTO DA PANNELLI SANDWICH COMPOSTI DA NUCLEO CENTRALE IN POLISTIRENE, RIVESTITO SULLA FACCIA ESTERNA DA UNA LASTRA IN LAMELLARE E SULLA FACCIA INTERNA DA UNA LASTRA MONOSTRATO sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio composto da pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30 kg/m³, rivestito sulla faccia esterna non in vista da una lastra in lamellare di legno di pino e sulla faccia interna a vista da una lastra monostrato lamellare di pino o abete, entrambe incollate con leganti resistenti all'umidità delle dimensioni di 2400x1200 mm	mq	1,00	10,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**0,584**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.400.a	PANNELLO SANDWICH IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO RIVESTITO SULLA FACCIA ESTERNA CON LASTRA LAMELLARE DI LEGNO Pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità 30 kg/m³..... pino o abete, entrambe incollate con leganti resistenti all'umidità; dimensioni di 2400x1200 mm: spessore 60 mm (10+40+10)	mq	0,17	47,42	8,06	
		Totale Materiali				**8,06**	**78,481**

Totale Euro	8,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,12	1,22	
Totale Euro	9,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,34	0,93	
Totale Euro	10,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,27**	
Totale Manodopera Euro	0,06	0,584
Totale Materiali Euro	8,06	78,481

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.180.a	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI COPERTURE A FALDA SU SUPPORTO IN LEGNO, MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO RICICLATO spessore del pannello 5 cm Isolamento termoacustico di coperture a falda su supporto in legno, mediante l'applicazione di pannelli in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resine indurenti di nuova generazione, marcato CE secondo EN 13162, densità ≥ 97 kg/m^3, conduttività termica ≤ 0,037 W/(m°K), resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 50 kPa, compreso quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; spessore del pannello di 5 cm	mq	1,00	13,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,112000	25,50	2,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,112000	28,43	3,18	
		Totale Manodopera				**6,04**	**43,236**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.720.a	PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO SILICATO Pannelli in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resine indurenti di nuova generazione, marcato CE .....g/m^3, conduttività termica ≤ 0,037 W/(m° K), resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 50 kPa: spessore 5,0 cm	mq	1,00	5,00	5,00	
		Totale Materiali				**5,00**	**35,791**

Totale Euro	11,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,04	1,66	
Totale Euro	12,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,70	1,27	
Totale Euro	13,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,97**	
Totale Manodopera Euro	6,04	43,236
Totale Materiali Euro	5,00	35,791

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.180.b	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI COPERTURE A FALDA SU SUPPORTO IN LEGNO, MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO RICICLATO per ogni cm di spessore in più Isolamento termoacustico di coperture a falda su supporto in legno, mediante l'applicazione di pannelli in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resine indurenti di nuova generazione, marcato CE secondo EN 13162, densità ≥ 97 kg/m^3, conduttività termica ≤ 0,037 W/(m°K), resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 50 kPa, compreso quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; spessore del pannello di 5 cm	mq	1,00	2,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,022400	25,50	0,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,022400	28,43	0,64	
		Totale Manodopera				**1,21**	**43,369**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.720.a	PANNELLI IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO SILICATO Pannelli in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resine indurenti di nuova generazione, marcato CE .....g/m^3, conduttività termica ≤ 0,037 W/(m° K), resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 50 kPa: spessore 5,0 cm	mq	0,20	5,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**35,842**

Totale Euro	2,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,21	0,33	
Totale Euro	2,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,54	0,25	
Totale Euro	2,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,79**	
Totale Manodopera Euro	1,21	43,369
Totale Materiali Euro	1,00	35,842

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.190.a	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO Spessore del pannello 60 mm: Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda mediante sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con polistirene espanso estruso XPS monostrato, conforme alla norma UNI EN 13164 e 13172 e alla direttiva Europea 89/106, esente da CFC o HCFC, con conducibilita termica minima λD pari a 0,036 W/(m°K), reazione al fuoco in Classe E secondo norma UNI EN 13501-1 e ISO 11925-2, resistenza a compressione al 10% di deformazione ≥ 250 kPa, assorbimento d'acqua per immersione per lungo periodo < 0,7% secondo UNI EN 12087, munito di marcatura CE; rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato all'estradosso corredato ed integrato da correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio; profilo metallico, alto 3cm, dotato di una nervatura longitudinale, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua, e di fori, nella zona piana di appoggio della tegola, per l'utilizzo degli accessori quali il listello parapassero o la linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole; pannello conformato con battentatura al "L" longitudinale di sovrapposizione sia sul lato lungo che su quello corto; dato in opera compreso fissaggio a secco con opportuni fissaggi meccanici, compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte	mq	1,00	40,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
		Totale Manodopera				**6,47**	**16,151**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.730.a	PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO XPS Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con polistirene espanso estruso XPS monostrato, conforme alla norma UNI EN 13164 e 13172 e alla direttiva Europea 89/106: spessore del pannello 60 mm	mq	1,00	25,20	25,20	
		Totale Materiali				**25,20**	**62,906**
					Totale Euro	31,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 31,67	4,75	
					Totale Euro	36,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 36,42	3,64	
					Totale Euro	40,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**40,06**	
					Totale Manodopera Euro	6,47	16,151
					Totale Materiali Euro	25,20	62,906

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.190.b	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO Spessore del pannello 80 mm: Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda mediante sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con polistirene espanso estruso XPS monostrato, conforme alla norma UNI EN 13164 e 13172 e alla direttiva Europea 89/106, esente da CFC o HCFC, con conducibilita termica minima λD pari a 0,036 W/(m°K), reazione al fuoco in Classe E secondo norma UNI EN 13501-1 e ISO 11925-2, resistenza a compressione al 10% di deformazione ≥ 250 kPa, assorbimento d'acqua per immersione per lungo periodo < 0,7% secondo UNI EN 12087, munito di marcatura CE; rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato all'estradosso corredato ed integrato da correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio; profilo metallico, alto 3cm, dotato di una nervatura longitudinale, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua, e di fori, nella zona piana di appoggio della tegola, per l'utilizzo degli accessori quali il listello parapassero o la linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole; pannello conformato con battentatura al "L" longitudinale di sovrapposizione sia sul lato lungo che su quello corto; dato in opera compreso fissaggio a secco con opportuni fissaggi meccanici, compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte	mq	1,00	46,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
		Totale Manodopera				**6,47**	**13,947**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.730.b	PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO XPS Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con polistirene espanso estruso XPS monostrato, conforme alla norma UNI EN 13164 e 13172 e alla direttiva Europea 89/106: spessore del pannello 80 mm	mq	1,00	30,20	30,20	
		Totale Materiali				**30,20**	**65,100**

Totale Euro	36,67
Spese Generali 15,000% su Euro 36,67	5,50
Totale Euro	42,17
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,17	4,22
Totale Euro	46,39
Prezzo di Applicazione Euro	**46,39**

Totale Manodopera Euro	6,47	13,947
Totale Materiali Euro	30,20	65,100

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.190.c	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO Spessore del pannello 100 mm: Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda mediante sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con polistirene espanso estruso XPS monostrato, conforme alla norma UNI EN 13164 e 13172 e alla direttiva Europea 89/106, esente da CFC o HCFC, con conducibilita termica minima λD pari a 0,036 W/(m°K), reazione al fuoco in Classe E secondo norma UNI EN 13501-1 e ISO 11925-2, resistenza a compressione al 10% di deformazione ≥ 250 kPa, assorbimento d'acqua per immersione per lungo periodo < 0,7% secondo UNI EN 12087, munito di marcatura CE; rivestimento del pannello costituito da lamina di alluminio goffrato all'estradosso corredato ed integrato da correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zinco-silicio; profilo metallico, alto 3cm, dotato di una nervatura longitudinale, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua, e di fori, nella zona piana di appoggio della tegola, per l'utilizzo degli accessori quali il listello parapassero o la linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole; pannello conformato con battentatura al "L" longitudinale di sovrapposizione sia sul lato lungo che su quello corto; dato in opera compreso fissaggio a secco con opportuni fissaggi meccanici, compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte	mq	1,00	47,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
		Totale Manodopera				**6,47**	**13,650**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.730.c	PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO XPS Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con polistirene espanso estruso XPS monostrato, conforme alla norma UNI EN 13164 e 13172 e alla direttiva Europea 89/106: spessore del pannello 100 mm	mq	1,00	31,00	31,00	
		Totale Materiali				**31,00**	**65,401**

Totale Euro	37,47
Spese Generali 15,000% su Euro 37,47	5,62
Totale Euro	43,09
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,09	4,31
Totale Euro	47,40
Prezzo di Applicazione Euro	**47,40**

Totale Manodopera Euro	6,47	13,650
Totale Materiali Euro	31,00	65,401

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.20.a	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M spessore 30 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano espanso di densità non inferiore a 32 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata:	mq	1,00	12,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**20,267**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.250.a	PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO RIVETIMENTO SUPERIORE IN FIBRA MINERALE MONOBITUMATA E INFERIORE IN FIBRA MINERALE SATURATA Pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 32 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata: spessore 30 mm	mq	1,00	7,48	7,48	
		Totale Materiali				**7,48**	**58,759**

Totale Euro	10,06
Spese Generali 15,000% su Euro 10,06	1,51
Totale Euro	11,57
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,57	1,16
Totale Euro	12,73
Prezzo di Applicazione Euro	**12,73**

Totale Manodopera Euro	2,58	20,267
Totale Materiali Euro	7,48	58,759

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.20.b	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano espanso di densità non inferiore a 32 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata:	mq	1,00	3,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,875**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.250.a	PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO RIVETIMENTO SUPERIORE IN FIBRA MINERALE MONOBITUMATA E INFERIORE IN FIBRA MINERALE SATURATA Pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 32 kg/m³, con rivestimento superiore in fibra minerale monobitumata ed inferiore in fibra minerale saturata: spessore 30 mm	mq	0,33	7,48	2,47	
		Totale Materiali				**2,47**	**77,188**
					Totale Euro	2,53	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,53	0,38	
					Totale Euro	2,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,91	0,29	
					Totale Euro	3,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,20**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	1,875
					Totale Materiali Euro	2,47	77,188

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.200.a	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA Spessore del pannello 60 mm: Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda mediante sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densita 38 kg/m³, autoestinguente Classe 0-2 e Euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilità termica minima λD pari a 0,024 W/(m°K) secondo UNI EN 13165, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,50 m² °K/W per pannelli di spessore 60 mm, munito di marcatura CE; rivestimento del pannello sulle due facce costituito da lamina di alluminio goffrato, corredato da correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zincosilicio; profilo metallico, alto 3 cm, dotato di una nervatura longitudinale, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua, e di fori, nella zona piana di appoggio della tegola, per l'utilizzo degli accessori quali il listello parapassero o la linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole; pannello conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastrato a coda di rondine sul lato corto; dato in opera compreso fissaggio a secco con opportuni fissaggi meccanici, compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte	mq	1,00	44,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
		Totale Manodopera				**6,47**	**14,419**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.740.a	PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE IN SCHIUMA POLIURETANICA Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida: spessore 60 mm	mq	1,00	29,00	29,00	
		Totale Materiali				**29,00**	**64,631**

Totale Euro	35,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,47	5,32	
Totale Euro	40,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,79	4,08	
Totale Euro	44,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,87**	
Totale Manodopera Euro	6,47	14,419
Totale Materiali Euro	29,00	64,631

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.200.b	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA Spessore del pannello 80 mm: Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda mediante sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densita 38 kg/m³, autoestinguente Classe 0-2 e Euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilità termica minima λD pari a 0,024 W/(m°K) secondo UNI EN 13165, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,50 m² °K/W per pannelli di spessore 60 mm, munito di marcatura CE; rivestimento del pannello sulle due facce costituito da lamina di alluminio goffrato, corredato da correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zincosilicio; profilo metallico, alto 3 cm, dotato di una nervatura longitudinale, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua, e di fori, nella zona piana di appoggio della tegola, per l'utilizzo degli accessori quali il listello parapassero o la linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole; pannello conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastrato a coda di rondine sul lato corto; dato in opera compreso fissaggio a secco con opportuni fissaggi meccanici, compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte	mq	1,00	49,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
		Totale Manodopera				**6,47**	**13,124**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.740.b	PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE IN SCHIUMA POLIURETANICA Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida: spessore 80 mm	mq	1,00	32,50	32,50	
		Totale Materiali				**32,50**	**65,923**

Totale Euro	38,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,97	5,85	
Totale Euro	44,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,82	4,48	
Totale Euro	49,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,30**	
Totale Manodopera Euro	6,47	13,124
Totale Materiali Euro	32,50	65,923

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.200.c	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA Spessore del pannello 100 mm: Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda mediante sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densita 38 kg/m³, autoestinguente Classe 0-2 e Euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilità termica minima λD pari a 0,024 W/(m°K) secondo UNI EN 13165, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,50 m² °K/W per pannelli di spessore 60 mm, munito di marcatura CE; rivestimento del pannello sulle due facce costituito da lamina di alluminio goffrato, corredato da correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zincosilicio; profilo metallico, alto 3 cm, dotato di una nervatura longitudinale, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua, e di fori, nella zona piana di appoggio della tegola, per l'utilizzo degli accessori quali il listello parapassero o la linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole; pannello conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastrato a coda di rondine sul lato corto; dato in opera compreso fissaggio a secco con opportuni fissaggi meccanici, compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte	mq	1,00	53,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
		Totale Manodopera				**6,47**	**12,044**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.740.c	PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE IN SCHIUMA POLIURETANICA Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida: spessore 100 mm	mq	1,00	36,00	36,00	
		Totale Materiali				**36,00**	**67,014**

Totale Euro	42,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,47	6,37	
Totale Euro	48,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,84	4,88	
Totale Euro	53,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,72**	
Totale Manodopera Euro	6,47	12,044
Totale Materiali Euro	36,00	67,014

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.200.d	REALIZZAZIONE DI TETTO VENTILATO ED ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURA A FALDA MEDIANTE SISTEMA SOTTOTEGOLA AUTOPORTANTE COSTITUITO DA PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE, COMPONIBILE, PORTANTE ED ISOLANTE, REALIZZATO CON SCHIUMA POLIURETANICA Spessore del pannello 120 mm: Realizzazione di tetto ventilato ed isolamento termico di copertura a falda mediante sistema sottotegola autoportante costituito da pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densita 38 kg/m³, autoestinguente Classe 0-2 e Euroclasse F (EN 13501-1) con conducibilità termica minima λD pari a 0,024 W/(m°K) secondo UNI EN 13165, resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,50 m² °K/W per pannelli di spessore 60 mm, munito di marcatura CE; rivestimento del pannello sulle due facce costituito da lamina di alluminio goffrato, corredato da correntino portategole in acciaio preforato rivestito con lega alluminio-zincosilicio; profilo metallico, alto 3 cm, dotato di una nervatura longitudinale, che ostacola l'eventuale risalita capillare dell'acqua, e di fori, nella zona piana di appoggio della tegola, per l'utilizzo degli accessori quali il listello parapassero o la linguetta metallica per il fissaggio meccanico delle tegole; pannello conformato con battentatura longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastrato a coda di rondine sul lato corto; dato in opera compreso fissaggio a secco con opportuni fissaggi meccanici, compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte	mq	1,00	61,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,12**	**9,951**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.740.d	PANNELLO MONOLITICO STRUTTURALE IN SCHIUMA POLIURETANICA Pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma poliuretanica rigida: spessore 120 mm	mq	1,00	42,50	42,50	
		Totale Materiali				**42,50**	**69,106**

Totale Euro	48,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,62	7,29	
Totale Euro	55,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,91	5,59	
Totale Euro	61,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,50**	
Totale Manodopera Euro	6,12	9,951
Totale Materiali Euro	42,50	69,106

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.30.a	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 30 KG/M spessore 30 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo, monostrato in classe 1:	mq	1,00	11,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**22,691**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.260.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO Pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo, monostrato in classe 1: spessore 30 mm	mq	1,00	6,41	6,41	
		Totale Materiali				**6,41**	**56,376**
					Totale Euro	8,99	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,99	1,35	
					Totale Euro	10,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,34	1,03	
					Totale Euro	11,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,37**	
					Totale Manodopera Euro	2,58	22,691
					Totale Materiali Euro	6,41	56,376

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.30.b	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 30 KG/M sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo, monostrato in classe 1:	mq	1,00	2,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**2,174**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.260.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO Pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo, monostrato in classe 1: spessore 30 mm	mq	0,33	6,41	2,12	
		Totale Materiali				**2,12**	**76,812**
					Totale Euro	2,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,18	0,33	
					Totale Euro	2,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,51	0,25	
					Totale Euro	2,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,76**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	2,174
					Totale Materiali Euro	2,12	76,812

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.40.a	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN FIBRE DI LEGNO LEGATE CON CEMENTO IN PANNELLI DI SPESSORE 5 MM PREASSEMBLATI DA UN LATO CON POLISTIRENE ESPANSO spessore totale 50 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preassemblati da un lato con polistirene espanso :	mq	1,00	13,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,038000	30,60	1,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,038000	25,50	0,97	
		Totale Manodopera				**2,13**	**15,547**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.270.a	PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO PREASSEMBLATI CON POLISTIRENE ESPANSO Pannelli in fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preassemblati da un lato con polistirene espanso : Spessore totale 50 mm	mq	1,00	8,70	8,70	
		Totale Materiali				**8,70**	**63,504**

Totale Euro	10,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,83	1,62	
Totale Euro	12,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,45	1,25	
Totale Euro	13,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,70**	
Totale Manodopera Euro	2,13	15,547
Totale Materiali Euro	8,70	63,504

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.40.b	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN FIBRE DI LEGNO LEGATE CON CEMENTO IN PANNELLI DI SPESSORE 5 MM PREASSEMBLATI DA UN LATO CON POLISTIRENE ESPANSO spessore totale 75 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preassemblati da un lato con polistirene espanso :	mq	1,00	17,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,038000	30,60	1,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,038000	25,50	0,97	
		Totale Manodopera				**2,13**	**11,953**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.270.b	PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO PREASSEMBLATI CON POLISTIRENE ESPANSO Pannelli in fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm preassemblati da un lato con polistirene espanso : spessore totale 75 mm	mq	1,00	11,96	11,96	
		Totale Materiali				**11,96**	**67,116**

Totale Euro	14,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,09	2,11	
Totale Euro	16,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,20	1,62	
Totale Euro	17,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,82**	
Totale Manodopera Euro	2,13	11,953
Totale Materiali Euro	11,96	67,116

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.50.a	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CON SUPERFICIE GREZZA, UNI 9714 M-A, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1 spessore 25 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95):	mq	1,00	23,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,038000	30,60	1,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,038000	25,50	0,97	
		Totale Manodopera				**2,13**	**9,221**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.280.a	PANNELLI IN LANA DI LEGNO CON SUPERFICIE GREZZA Pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 25 mm	mq	1,00	16,13	16,13	
		Totale Materiali				**16,13**	**69,827**

Totale Euro	18,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,26	2,74	
Totale Euro	21,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,00	2,10	
Totale Euro	23,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,10**	
Totale Manodopera Euro	2,13	9,221
Totale Materiali Euro	16,13	69,827

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.50.b	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CON SUPERFICIE GREZZA, UNI 9714 M-A, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1 spessore 35 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95):	mq	1,00	27,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,038000	30,60	1,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,038000	25,50	0,97	
		Totale Manodopera				**2,13**	**7,785**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.280.b	PANNELLI IN LANA DI LEGNO CON SUPERFICIE GREZZA Pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 35 mm	mq	1,00	19,50	19,50	
		Totale Materiali				**19,50**	**71,272**

Totale Euro	21,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,63	3,24	
Totale Euro	24,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,87	2,49	
Totale Euro	27,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,36**	
Totale Manodopera Euro	2,13	7,785
Totale Materiali Euro	19,50	71,272

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.50.c	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CON SUPERFICIE GREZZA, UNI 9714 M-A, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1 spessore 50 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95):	mq	1,00	34,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,045000	30,60	1,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,045000	25,50	1,15	
		Totale Manodopera				**2,53**	**7,346**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.280.c	PANNELLI IN LANA DI LEGNO CON SUPERFICIE GREZZA Pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 50 mm	mq	1,00	24,70	24,70	
		Totale Materiali				**24,70**	**71,719**

Totale Euro	27,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,23	4,08	
Totale Euro	31,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,31	3,13	
Totale Euro	34,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,44**	
Totale Manodopera Euro	2,53	7,346
Totale Materiali Euro	24,70	71,719

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.50.d	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CON SUPERFICIE GREZZA, UNI 9714 M-A, REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1 spessore 75 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95):	mq	1,00	46,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**5,545**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.280.d	PANNELLI IN LANA DI LEGNO CON SUPERFICIE GREZZA Pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95): spessore 75 mm	mq	1,00	34,20	34,20	
		Totale Materiali				**34,20**	**73,501**

Totale Euro	36,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,78	5,52	
Totale Euro	42,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,30	4,23	
Totale Euro	46,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,53**	
Totale Manodopera Euro	2,58	5,545
Totale Materiali Euro	34,20	73,501

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.60.a	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN PANNELLO COMPOSTO DA DUE STRATI DI SPESSORE 5 MM IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA spessore totale 35 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata:	mq	1,00	34,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,031000	30,60	0,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,031000	25,50	0,79	
		Totale Manodopera				**1,74**	**5,068**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.290.a	PANNELLI IN LANA DI LEGNO CON INTERPOSTO STRATO DI LANA MINERALE Pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata: spessore totale 35 mm	mq	1,00	25,40	25,40	
		Totale Materiali				**25,40**	**73,988**

Totale Euro	27,14
Spese Generali 15,000% su Euro 27,14	4,07
Totale Euro	31,21
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,21	3,12
Totale Euro	34,33
Prezzo di Applicazione Euro	**34,33**

Totale Manodopera Euro	1,74	5,068
Totale Materiali Euro	25,40	73,988

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.60.b	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN PANNELLO COMPOSTO DA DUE STRATI DI SPESSORE 5 MM IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA spessore totale 50 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata:	mq	1,00	35,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**7,272**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.290.b	PANNELLI IN LANA DI LEGNO CON INTERPOSTO STRATO DI LANA MINERALE Pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata: spessore totale 50 mm	mq	1,00	25,46	25,46	
		Totale Materiali				**25,46**	**71,759**

Totale Euro	28,04
Spese Generali 15,000% su Euro 28,04	4,21
Totale Euro	32,25
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,25	3,23
Totale Euro	35,48
Prezzo di Applicazione Euro	**35,48**

Totale Manodopera Euro	2,58	7,272
Totale Materiali Euro	25,46	71,759

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.70.a	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, , ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 30 KG/M³, RESISTENZA AL FUOCO CLASSE 1 spessore medio 45 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo, monostrato, resistenza al fuoco classe 1, dimensioni 2400x600 mm, sagomato per creare una zona di ventilazione, predisposto con controlistelli in legno in apposite fresature per il fissaggio dell'orditura di tegole e/o coppi:	mq	1,00	26,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,054000	30,60	1,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,054000	25,50	1,38	
		Totale Manodopera				**3,03**	**11,430**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.300.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO Pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo, monostr..... con controlistelli in legno in apposite fresature per il fissaggio dell'orditura di tegole e/o coppi: spessore medio 45 mm	mq	1,00	17,93	17,93	
		Totale Materiali				**17,93**	**67,635**

Totale Euro	20,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,96	3,14	
Totale Euro	24,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,10	2,41	
Totale Euro	26,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,51**	
Totale Manodopera Euro	3,03	11,430
Totale Materiali Euro	17,93	67,635

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.70.b	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, , ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 30 KG/M³, RESISTENZA AL FUOCO CLASSE 1 spessore medio 55 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo, monostrato, resistenza al fuoco classe 1, dimensioni 2400x600 mm, sagomato per creare una zona di ventilazione, predisposto con controlistelli in legno in apposite fresature per il fissaggio dell'orditura di tegole e/o coppi:	mq	1,00	33,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**10,138**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.300.b	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO Pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo, monostr..... con controlistelli in legno in apposite fresature per il fissaggio dell'orditura di tegole e/o coppi: spessore medio 55 mm	mq	1,00	22,91	22,91	
		Totale Materiali				**22,91**	**68,923**

Totale Euro	26,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,28	3,94	
Totale Euro	30,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,22	3,02	
Totale Euro	33,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,24**	
Totale Manodopera Euro	3,37	10,138
Totale Materiali Euro	22,91	68,923

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.80.a	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO ESPANSO DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³ CON RIVESTIMENTO SUPERIORE ED INFERIORE IN FIBRA MINERALE SATURATA spessore 50 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano espanso densità non inferiore a 32 kg/m³ con rivestimento superiore ed inferiore in fibra minerale saturata, predisposto con controlistelli in legno per il fissaggio dell'orditura di tegole e coppi:	mq	1,00	25,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,056000	30,60	1,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,056000	25,50	1,43	
		Totale Manodopera				**3,14**	**12,114**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.310.a	PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO SUPERIORE E INFERIORE IN FIBRA MINERALE SATURATA PREDISPOSTO CON CONTROLISTELLI IN LEGNO Pannelli in poliuretano espanso densità non inferiore a 32 kg/m³ con rivestimento superiore ed inferiore in fibra minerale saturata, predisposto con controlistelli in legno per il fissaggio dell'orditura di tegole e coppi: spessore 50 mm	mq	1,00	17,35	17,35	
		Totale Materiali				**17,35**	**66,937**

Totale Euro	20,49
Spese Generali 15,000% su Euro 20,49	3,07
Totale Euro	23,56
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,56	2,36
Totale Euro	25,92
Prezzo di Applicazione Euro	**25,92**

Totale Manodopera Euro	3,14	12,114
Totale Materiali Euro	17,35	66,937

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.80.b	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO ESPANSO DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³ CON RIVESTIMENTO SUPERIORE ED INFERIORE IN FIBRA MINERALE SATURATA spessore 60 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano espanso densità non inferiore a 32 kg/m³ con rivestimento superiore ed inferiore in fibra minerale saturata, predisposto con controlistelli in legno per il fissaggio dell'orditura di tegole e coppi:	mq	1,00	28,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**11,787**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.310.b	PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO SUPERIORE E INFERIORE IN FIBRA MINERALE SATURATA PREDISPOSTO CON CONTROLISTELLI IN LEGNO Pannelli in poliuretano espanso densità non inferiore a 32 kg/m³ con rivestimento superiore ed inferiore in fibra minerale saturata, predisposto con controlistelli in legno per il fissaggio dell'orditura di tegole e coppi: spessore 60 mm	mq	1,00	19,23	19,23	
		Totale Materiali				**19,23**	**67,261**

Totale Euro	22,60
Spese Generali 15,000% su Euro 22,60	3,39
Totale Euro	25,99
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,99	2,60
Totale Euro	28,59
Prezzo di Applicazione Euro	**28,59**

Totale Manodopera Euro	3,37	11,787
Totale Materiali Euro	19,23	67,261

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.90.a	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO A CELLE CHIUSE DI DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³ spessore 60 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano a celle chiuse di densità non inferiore a 32 kg/m³, in pannelli con rivestimento superiore ed inferiore in lamina di alluminio goffrato, autoestinguente classe 1, completo di portategole in acciaio zincato preforato per le infiltrazioni d'acqua.	mq	1,00	42,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**6,073**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.320.a	PANNELLI IN POLIURETANO A CELLE CHIUSE Pannelli in poliuretano a celle chiuse di densità non inferiore a 32 kg/m³, con rivestimento superiore ed inferiore in lam....., completo di portategole in acciaio zincato preforato per le infiltrazioni d'acqua, dimensioni 3900x340 mm: spessore 60 mm	mq	1,00	31,00	31,00	
		Totale Materiali				**31,00**	**72,976**

Totale Euro	33,58
Spese Generali 15,000% su Euro 33,58	5,04
Totale Euro	38,62
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,62	3,86
Totale Euro	42,48
Prezzo di Applicazione Euro	**42,48**

Totale Manodopera Euro	2,58	6,073
Totale Materiali Euro	31,00	72,976

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TEMICI PER COPERTURE INCLINATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.90.b	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE, ESEGUITA CON PANNELLI DI MATERIALE ISOLANTE IN POLIURETANO A CELLE CHIUSE DI DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³ spessore 85 mm Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in poliuretano a celle chiuse di densità non inferiore a 32 kg/m³, in pannelli con rivestimento superiore ed inferiore in lamina di alluminio goffrato, autoestinguente classe 1, completo di portategole in acciaio zincato preforato per le infiltrazioni d'acqua.	mq	1,00	55,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**4,675**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.320.b	PANNELLI IN POLIURETANO A CELLE CHIUSE Pannelli in poliuretano a celle chiuse di densità non inferiore a 32 kg/m³, con rivestimento superiore ed inferiore in lam....., completo di portategole in acciaio zincato preforato per le infiltrazioni d'acqua, dimensioni 3900x340 mm: spessore 85 mm	mq	1,00	41,05	41,05	
		Totale Materiali				**41,05**	**74,379**

Totale Euro	43,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,63	6,54	
Totale Euro	50,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,17	5,02	
Totale Euro	55,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,19**	
Totale Manodopera Euro	2,58	4,675
Totale Materiali Euro	41,05	74,379

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.30.10.a	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO spessore 30 mm Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguenta classe 1, in pannelli di densità non inferiore a 35 kg/m³:	mq	1,00	22,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,027000	30,60	0,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,027000	25,50	0,69	
		Totale Manodopera				**1,52**	**6,705**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.410.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³: spessore 30 mm	mq	1,00	16,40	16,40	
		Totale Materiali				**16,40**	**72,342**
					Totale Euro	17,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 17,92	2,69	
					Totale Euro	20,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 20,61	2,06	
					Totale Euro	22,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**22,67**	
					Totale Manodopera Euro	1,52	6,705
					Totale Materiali Euro	16,40	72,342

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.30.10.b	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguenta classe 1, in pannelli di densità non inferiore a 35 kg/m³:	mq	1,00	6,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**0,867**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.410.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³: spessore 30 mm	mq	0,33	16,40	5,41	
		Totale Materiali				**5,41**	**78,179**

Totale Euro	5,47
Spese Generali 15,000% su Euro 5,47	0,82
Totale Euro	6,29
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,29	0,63
Totale Euro	6,92
Prezzo di Applicazione Euro	**6,92**

Totale Manodopera Euro	0,06	0,867
Totale Materiali Euro	5,41	78,179

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.30.20.a	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON FELTRO IN LANA DI VETRO spessore 50 mm Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con feltro in lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di carta kraft incollato con bitume, in rotoli, densità non inferiore a 14 kg/m³:	mq	1,00	8,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,027000	30,60	0,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,027000	25,50	0,69	
		Totale Manodopera				**1,52**	**19,000**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.420.a	FELTRO IN LANA DI VETRO Feltro in lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di carta kraft incollato con bitume, in rotoli, densità non inferiore a 14 kg/m³: spessore 50 mm	mq	1,00	4,80	4,80	
		Totale Materiali				**4,80**	**60,000**

Totale Euro	6,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,32	0,95	
Totale Euro	7,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,27	0,73	
Totale Euro	8,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,00**	

Totale Manodopera Euro	1,52	19,000
Totale Materiali Euro	4,80	60,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.30.20.b	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON FELTRO IN LANA DI VETRO spessore 60 mm Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con feltro in lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di carta kraft incollato con bitume, in rotoli, densità non inferiore a 14 kg/m³:	mq	1,00	8,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,027000	30,60	0,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,027000	25,50	0,69	
		Totale Manodopera				**1,52**	**17,352**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.420.b	FELTRO IN LANA DI VETRO Feltro in lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di carta kraft incollato con bitume, in rotoli, densità non inferiore a 14 kg/m³: spessore 60 mm	mq	1,00	5,40	5,40	
		Totale Materiali				**5,40**	**61,644**

Totale Euro	6,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,92	1,04	
Totale Euro	7,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,96	0,80	
Totale Euro	8,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,76**	
Totale Manodopera Euro	1,52	17,352
Totale Materiali Euro	5,40	61,644

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.30.30.a	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO spessore 30 mm Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 20 kg/m³, resistenza a compressione 2 kg/cm², in pannelli con bordi dritti:	mq	1,00	9,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,027000	30,60	0,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,027000	25,50	0,69	
		Totale Manodopera				**1,52**	**16,119**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.430.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO Pannelli con bordi dritti in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 20 kg/m³, resistenza a compressione 2 kg/cm²: spessore 30 mm	mq	1,00	5,93	5,93	
		Totale Materiali				**5,93**	**62,884**
					Totale Euro	7,45	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,45	1,12	
					Totale Euro	8,57	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,57	0,86	
					Totale Euro	9,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,43**	
					Totale Manodopera Euro	1,52	16,119
					Totale Materiali Euro	5,93	62,884

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.30.30.b	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON POLISTIRENE ESPANSO sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 20 kg/m³, resistenza a compressione 2 kg/cm², in pannelli con bordi dritti:	mq	1,00	2,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**2,353**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.430.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO Pannelli con bordi dritti in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 20 kg/m³, resistenza a compressione 2 kg/cm²: spessore 30 mm	mq	0,33	5,93	1,96	
		Totale Materiali				**1,96**	**76,863**
					Totale Euro	2,02	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,02	0,30	
					Totale Euro	2,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,32	0,23	
					Totale Euro	2,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,55**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	2,353
					Totale Materiali Euro	1,96	76,863

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.30.40.a	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON FIBRE DI LEGNO spessore totale 50 mm Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati da un lato con polistirene espanso:	mq	1,00	12,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
		Totale Manodopera				**1,57**	**12,401**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.440.a	PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE E CEMENTO Pannelli in fibre di legno mineralizzate e cemento di spessore 5 mm accoppiati da un lato con polistirene espanso: spessore totale 50 mm	mq	1,00	8,44	8,44	
		Totale Materiali				**8,44**	**66,667**

Totale Euro	10,01
Spese Generali 15,000% su Euro 10,01	1,50
Totale Euro	11,51
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,51	1,15
Totale Euro	12,66
Prezzo di Applicazione Euro	**12,66**

Totale Manodopera Euro	1,57	12,401
Totale Materiali Euro	8,44	66,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.30.40.b	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON FIBRE DI LEGNO spessore totale 75 mm Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati da un lato con polistirene espanso:	mq	1,00	16,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
		Totale Manodopera				**1,57**	**9,318**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.440.b	PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE E CEMENTO Pannelli in fibre di legno mineralizzate e cemento di spessore 5 mm accoppiati da un lato con polistirene espanso: spessore totale 75 mm	mq	1,00	11,75	11,75	
		Totale Materiali				**11,75**	**69,733**

Totale Euro	13,32
Spese Generali 15,000% su Euro 13,32	2,00
Totale Euro	15,32
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,32	1,53
Totale Euro	16,85
Prezzo di Applicazione Euro	**16,85**

Totale Manodopera Euro	1,57	9,318
Totale Materiali Euro	11,75	69,733

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER SOTTOTETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.30.40.c	COIBENTAZIONE TERMICA IN ESTRADOSSO DI SOTTOTETTI NON PRATICABILI, REALIZZATO CON FIBRE DI LEGNO spessore totale 100 mm Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con fibre di legno mineralizzate e cemento in pannelli di spessore 5 mm accoppiati da un lato con polistirene espanso:	mq	1,00	22,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
		Totale Manodopera				**1,57**	**6,972**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.440.c	PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO MINERALIZZATE E CEMENTO Pannelli in fibre di legno mineralizzate e cemento di spessore 5 mm accoppiati da un lato con polistirene espanso: spessore totale 100 mm	mq	1,00	16,23	16,23	
		Totale Materiali				**16,23**	**72,069**

Totale Euro	17,80
Spese Generali 15,000% su Euro 17,80	2,67
Totale Euro	20,47
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,47	2,05
Totale Euro	22,52
Prezzo di Applicazione Euro	**22,52**

Totale Manodopera Euro	1,57	6,972
Totale Materiali Euro	16,23	72,069

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.131.b	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 50 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 500 N Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A1 spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 50 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 500 N	mq	1,00	22,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**25,454**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.242.c	PANNELLO DI LANA DI ROCCIA PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 50 kPa sp mm 30	mq	1,00	9,65	9,65	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**11,51**	**52,223**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,407**

Totale Euro	17,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,43	2,61	
Totale Euro	20,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,04	2,00	
Totale Euro	22,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,04**	
Totale Manodopera Euro	5,61	25,454
Totale Materiali Euro	11,51	52,223
Totale Noli Euro	0,31	1,407

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.20.131.c	ISOLAMENTO TERMICO IN ESTRADOSSO DI COPERTURE INCLINATE, ESEGUITO MEDIANTE PANNELLI AUTOPORTANTI DI MATERIALE ISOLANTE spessore 30 mm, con resistenza a compressione > di 70 kPa, e carico puntuale Fp ≥ 750 N Isolamento termico in estradosso di coperture inclinate, eseguito mediante pannelli autoportanti di materiale isolante, su piano di posa già preparato, compreso il materiale previsto per il fissaggio meccanico, realizzato con lana di roccia conforme alla norma UNI EN 13162, con reazione al fuoco in Euroclasse A1	mq	1,00	22,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**24,649**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.242.d	PANNELLO DI LANA DI ROCCIA PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA da 75 kPa sp mm 30	mq	1,00	10,21	10,21	
4	ABR25_MAT_2.999.220.d	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello 102 mm e rondella metallici Φ 60 mm	cad	3,0000	0,62	1,86	
		Totale Materiali				**12,07**	**53,032**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,362**

Totale Euro	17,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,99	2,70	
Totale Euro	20,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,69	2,07	
Totale Euro	22,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,76**	

Totale Manodopera Euro	5,61	24,649
Totale Materiali Euro	12,07	53,032
Totale Noli Euro	0,31	1,362

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.100.a	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, ESEGUITO MEDIANTE APPLICAZIONE DI LASTRE RIGIDE DI GESSO , SPESSORE 12,5 MM, FISSATE ALLA MURATURA CON TASSELLI A FUNGO spessore isolante 20 mm Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di gesso , spessore 12,5 mm, fissate alla muratura con tasselli a fungo in ragione di n° 4 per metro quadrato e collante, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore con lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m³:	mq	1,00	29,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,159000	30,60	4,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,159000	25,50	4,05	
		Totale Manodopera				**8,92**	**30,115**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.420.b	PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	1,05	4,50	4,73	
4	ABR25_MAT_2.176.490.a	PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A 80 kg/m³ - APPLICATI NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 80 kg/m³: Spessore 20 mm	mq	1,00	8,20	8,20	
5	ABR25_MAT_2.90.90.e	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,0000	0,25	1,00	
6	ABR25_MAT_2.130.10.a	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,7000	0,81	0,57	
		Totale Materiali				**14,50**	**48,953**

Totale Euro	23,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,42	3,51	
Totale Euro	26,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,93	2,69	
Totale Euro	29,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,62**	

Totale Manodopera Euro	8,92	30,115
Totale Materiali Euro	14,50	48,953

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.100.b	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, ESEGUITO MEDIANTE APPLICAZIONE DI LASTRE RIGIDE DI GESSO , SPESSORE 12,5 MM, FISSATE ALLA MURATURA CON TASSELLI A FUNGO sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di gesso , spessore 12,5 mm, fissate alla muratura con tasselli a fungo in ragione di n° 4 per metro quadrato e collante, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore con lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 100 kg/m³:	mq	1,00	5,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,141**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.490.a	PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A 80 kg/m³ - APPLICATI NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 80 kg/m³: Spessore 20 mm	mq	0,50	8,20	4,10	
		Totale Materiali				**4,10**	**77,947**

Totale Euro	4,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,16	0,62	
Totale Euro	4,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,78	0,48	
Totale Euro	5,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,26**	
Totale Manodopera Euro	0,06	1,141
Totale Materiali Euro	4,10	77,947

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.110.a	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, ESEGUITO MEDIANTE APPLICAZIONE DI LASTRE RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLE DIMENSIONI DI 1200 X 3000 MM, SPESSORE 12,5 MM spessore isolante 20 mm Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di gesso rivestito delle dimensioni di 1200 x 3000 mm, spessore 12,5 mm, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità non inferiore a 28 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1:	mq	1,00	23,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**37,858**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.420.b	PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	1,05	4,50	4,73	
4	ABR25_MAT_2.176.82.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO densità non inferiore a 28 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 28 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe 1. Spessore 20 mm	mq	1,00	3,47	3,47	
5	ABR25_MAT_2.90.90.e	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,0000	0,25	1,00	
6	ABR25_MAT_2.130.10.a	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,7000	0,81	0,57	
		Totale Materiali				**9,77**	**41,189**

Totale Euro	18,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,75	2,81	
Totale Euro	21,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,56	2,16	
Totale Euro	23,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,72**	
Totale Manodopera Euro	8,98	37,858
Totale Materiali Euro	9,77	41,189

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.110.b	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, ESEGUITO MEDIANTE APPLICAZIONE DI LASTRE RIGIDE DI GESSO RIVESTITO DELLE DIMENSIONI DI 1200 X 3000 MM, SPESSORE 12,5 MM sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito mediante applicazione di lastre rigide di gesso rivestito delle dimensioni di 1200 x 3000 mm, spessore 12,5 mm, accoppiate con materiale isolante, senza barriera al vapore con polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle di densità non inferiore a 28 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1:	mq	1,00	2,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002600	30,60	0,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002600	25,50	0,07	
		Totale Manodopera				**0,15**	**6,276**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.82.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO densità non inferiore a 28 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 28 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe 1. Spessore 20 mm	mq	0,50	3,47	1,74	
		Totale Materiali				**1,74**	**72,803**

Totale Euro	1,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,89	0,28	
Totale Euro	2,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,17	0,22	
Totale Euro	2,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,39**	
Totale Manodopera Euro	0,15	6,276
Totale Materiali Euro	1,74	72,803

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.111.a	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO PER TAMPONATURE A SECCO, REALIZZATO CON PANNELLI ISOLANTI IN POLISTIRENE ESPANSO STAMPATO MARCHIATI CE CON MORFOLOGIA SUPERFICIALE PREDISPOSTA PER IL FISSAGGIO MECCANICO SULLA STRUTTURA METALLICA Spessore 60 mm Isolamento termico a cappotto per tamponature a secco, realizzato con pannelli isolanti in polistirene espanso stampato marchiati CE secondo la norma europea EN 13163, con morfologia superficiale predisposta per il fissaggio meccanico sulla struttura metallica, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017,aventi le seguenti caratteristiche: conduttività termica dichiarata massima λ 0,036 W/mK (UNI EN 12667, 12939), classe di reazione al fuoco EUROCLASSE E (UNI EN 13501-1), resistenza a trazione minima 150 kPa (UNI EN 1607), incollati al supporto in lastre per esterni con malta adesiva e fissaggi meccanici in ragione di almeno 6 pezzi al mq, previa posa di profili di partenza opportunamente fissati per mezzo di tasselli adeguati al supporto stesso, successiva rasatura superficiale dei pannelli isolanti con rasante adesivo ed interposta rete di armatura in fibra di vetro antialcalina di grammatura ≥150 g/m², strato di finitura con rivestimento a base acrilsilossanica bianco o pastello, di granulometria 1,0-1,5 mm compresa la correzione termica degli imbotti. Spessore 60 mm	mq	1,00	80,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,450000	28,43	12,79	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**36,25**	**45,233**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.30.160.g	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete d'armatura maggiore o uguale a 150gr/mq	kg	1,1000	0,92	1,01	
7	ABR25_MAT_2.160.65.d	VERNICI Finitura acril-silossanica antialga 1.0 bianco 25 kg	L	2,000	2,19	4,38	
8	ABR25_MAT_2.160.65.c	VERNICI Fondo acril_siliossanico bianco 20 kg	L	0,350	4,71	1,65	
9	ABR25_MAT_2.999.220.c	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Tassello/vite acciaio 100 mm	cad	6,0000	0,43	2,58	
10	ABR25_MAT_2.188.10.o	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo di partenza in alluminio 60 mm	m	0,1000	7,32	0,73	
11	ABR25_MAT_2.999.115.a	MATERIALI VARI SPALLETTE Elemento spalletta isolante pre-rasata spessore 20 mm	m	0,1000	43,24	4,32	
		Totale Materiali				**14,67**	**18,305**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**0,387**
		Altro					
4	ABR25_MAT_2.999.235.a	MATERIALI VARI EPS STAMPATO EPS STAMPATO TR150 λ ≤ 0,036 W/mK sp. 60 mm	mq	1,03	6,72	6,92	
5	ABR25_MAT_2.130.10.02	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO	mq	8,00	0,65	5,20	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.111.a	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO PER TAMPONATURE A SECCO, REALIZZATO CON PANNELLI ISOLANTI IN POLISTIRENE ESPANSO STAMPATO MARCHIATI CE CON MORFOLOGIA SUPERFICIALE PREDISPOSTA PER IL FISSAGGIO MECCANICO SULLA STRUTTURA METALLICA Spessore 60 mm Isolamento termico a cappotto per tamponature a secco, realizzato con pannelli isolanti in polistirene espanso stampato marchiati CE secondo la norma europea EN 13163, con morfologia superficiale predisposta per il fissaggio meccanico sulla struttura metallica, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017,aventi le seguenti caratteristiche: conduttività termica dichiarata massima λ 0,036 W/mK (UNI EN 12667, 12939), classe di reazione al fuoco EUROCLASSE E (UNI EN 13501-1), resistenza a trazione minima 150 kPa (UNI EN 1607), incollati al supporto in lastre per esterni con malta adesiva e fissaggi meccanici in ragione di almeno 6 pezzi al mq, previa posa di profili di partenza opportunamente fissati per mezzo di tasselli adeguati al supporto stesso, successiva rasatura superficiale dei pannelli isolanti con rasante adesivo ed interposta rete di armatura in fibra di vetro antialcalina di grammatura ≥150 g/m², strato di finitura con rivestimento a base acrilsilossanica bianco o pastello, di granulometria 1,0-1,5 mm compresa la correzione termica degli imbotti. Spessore 60 mm	mq	1,00	80,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		MALTA ADESIVA 25 kg/m2					
		Totale Altro				**12,12**	**15,124**

Totale Euro	63,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,35	9,50	
Totale Euro	72,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,85	7,29	
Totale Euro	80,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**80,14**	
Totale Manodopera Euro	36,25	45,233
Totale Altro Euro	12,12	15,124
Totale Materiali Euro	14,67	18,305
Totale Noli Euro	0,31	0,387

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.120.a	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO A CAPPOTTO DI PARETI ESTERNE O INTERNE GIÀ PREPARATE, MEDIANTE APPLICAZIONE A SPRUZZO DI MISCELA DI GRANULATO DI SUGHERO, RESINE ACRILICHE, GRASSI VEGETALI ED ACQUA, IMPERMEABILE AL 100% Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne o interne già preparate, mediante applicazione a spruzzo di miscela .....a -20° a +200°, per spessore medio di 3 cm, con esclusione della preparazione delle superfici e dell'intonaco di rifinitura Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne o interne già preparate, mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100%, senza attività capillare, traspirante al 75%, resistente a temperature da -20° a +200°, per spessore medio di 3 cm, con esclusione della preparazione delle superfici e dell'intonaco di rifinitura Isolamento termoacustico a cappotto di pareti esterne o interne già preparate, mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100%, senza attività capillare, traspirante al 75%, resistente a temperature da -20° a +200°, per spessore medio di 3 cm, con esclusione della preparazione delle superfici e dell'intonaco di rifinitura	mq	1,00	41,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**26,97**	**64,321**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.25.a	SUGHERO NATURALE IN GRANULI Sughero naturale in granuli per conglomerati	mc	0,0030	141,84	0,43	
4	ABR25_MAT_2.30.80.z10	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione	L	1,000	3,54	3,54	
		Totale Materiali				**3,97**	**9,468**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,100000	22,05	2,21	
		Totale Noli				**2,21**	**5,271**

Totale Euro	33,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,15	4,97	
Totale Euro	38,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,12	3,81	
Totale Euro	41,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,93**	

Totale Manodopera Euro	26,97	64,321
Totale Materiali Euro	3,97	9,468
Totale Noli Euro	2,21	5,271

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.125.a	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO A CAPPOTTO REALIZZATO CON PANNELLI ISOLANTI IN LANA DI ROCCIA A DOPPIA DENSITÀ SECONDO UNI 1602 NON INFERIORE A 75 KG/M³ Pannello in lana di roccia spessore 60 mm Isolamento termoacustico a cappotto realizzato con pannelli isolanti in lana di roccia a doppia densità secondo UNI 1602 non inferiore a 75 kg/m³, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, aventi le seguenti caratteristiche: conduttività termica di chiarata λ 0,034 W/mK (UNI EN 12667, 12939), classe di reazione al fuoco A1 (UNI EN 13501-1), resistenza a compressione (carico distribuito) = 10 kPa (UNI EN 826), resistenza a trazione = 7,5 kPa (UNI EN 1607), posati con il lato a densità superiore a vista, incollati al supporto murario con malta adesiva a base cemento e polimeri sintetici e tasselli meccanici, previa posa di profili di partenza opportunamente fissati per mezzo di tasselli adeguati al supporto stesso con un interesse non superiore a 30 cm, successiva rasatura superficiale dei pannelli isolanti con rasante a base di cemento modificato con polimeri sintetici ed interposta rete di armatura in fibra di vetro antialcalina di densità 160 g/m², strato di finitura con rivestimento a base siliconica colorato di granulometria 1,5 . Pannello in lana di roccia spessore 60 mm	mq	1,00	104,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,900000	30,60	27,54	
		Totale Manodopera				**50,49**	**48,247**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.187.10.h	PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PANNELLI IN LANA DI ROCCIA CON DENSITA' NON INFERIORE A 75 kg/m³ APPLICATI IN FACCIATA Pannelli di materiale isolante in lana di roccia trattata con resine termoindurenti, spessore 60 mm con reazione al fuoco in Euroclasse A1 .	mq	1,00	14,08	14,08	
4	ABR25_MAT_2.999.110.h	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante premiscelato a base di polimeri acrilici e quarzi	kg	11,0000	0,45	4,95	
6	ABR25_MAT_2.90.90.e	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	6,0000	0,25	1,50	
7	ABR25_MAT_2.190.480.a	RETE IN FIBRA Rete in fibra di vetro da 150 g/m²	mq	1,10	1,90	2,09	
		Totale Materiali				**22,62**	**21,615**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,008000	51,40	0,41	
9	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,160000	8,82	1,41	
		Totale Noli				**1,82**	**1,739**
		Altro					
5	ABR25_MAT_2.160.20.e1	STUCCHI Stucco a spatola per cappotto	kg	2,0000	3,90	7,80	
		Totale Altro				**7,80**	**7,453**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.125.a	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO A CAPPOTTO REALIZZATO CON PANNELLI ISOLANTI IN LANA DI ROCCIA A DOPPIA DENSITÀ SECONDO UNI 1602 NON INFERIORE A 75 KG/M³ Pannello in lana di roccia spessore 60 mm Isolamento termoacustico a cappotto realizzato con pannelli isolanti in lana di roccia a doppia densità secondo UNI 1602 non inferiore a 75 kg/m³, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, aventi le seguenti caratteristiche: conduttività termica di chiarata λ 0,034 W/mK (UNI EN 12667, 12939), classe di reazione al fuoco A1 (UNI EN 13501-1), resistenza a compressione (carico distribuito) = 10 kPa (UNI EN 826), resistenza a trazione = 7,5 kPa (UNI EN 1607), posati con il lato a densità superiore a vista, incollati al supporto murario con malta adesiva a base cemento e polimeri sintetici e tasselli meccanici, previa posa di profili di partenza opportunamente fissati per mezzo di tasselli adeguati al supporto stesso con un interesse non superiore a 30 cm, successiva rasatura superficiale dei pannelli isolanti con rasante a base di cemento modificato con polimeri sintetici ed interposta rete di armatura in fibra di vetro antialcalina di densità 160 g/m², strato di finitura con rivestimento a base siliconica colorato di granulometria 1,5 . Pannello in lana di roccia spessore 60 mm	mq	1,00	104,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	82,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 82,73	12,41	
					Totale Euro	95,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 95,14	9,51	
					Totale Euro	104,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**104,65**	
					Totale Manodopera Euro	50,49	48,247
					Totale Materiali Euro	22,62	21,615
					Totale Altro Euro	7,80	7,453
					Totale Noli Euro	1,82	1,739

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.125.b	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO A CAPPOTTO REALIZZATO CON PANNELLI ISOLANTI IN LANA DI ROCCIA A DOPPIA DENSITÀ SECONDO UNI 1602 NON INFERIORE A 75 KG/M³ Incremento per ogni 20 mm di spessore Isolamento termoacustico a cappotto realizzato con pannelli isolanti in lana di roccia a doppia densità secondo UNI 1602 non inferiore a 75 kg/m³, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, aventi le seguenti caratteristiche: conduttività termica di chiarata λ 0,034 W/mK (UNI EN 12667, 12939), classe di reazione al fuoco A1 (UNI EN 13501-1), resistenza a compressione (carico distribuito) = 10 kPa (UNI EN 826), resistenza a trazione = 7,5 kPa (UNI EN 1607), posati con il lato a densità superiore a vista, incollati al supporto murario con malta adesiva a base cemento e polimeri sintetici e tasselli meccanici, previa posa di profili di partenza opportunamente fissati per mezzo di tasselli adeguati al supporto stesso con un interesse non superiore a 30 cm, successiva rasatura superficiale dei pannelli isolanti con rasante a base di cemento modificato con polimeri sintetici ed interposta rete di armatura in fibra di vetro antialcalina di densità 160 g/m², strato di finitura con rivestimento a base siliconica colorato di granulometria 1,5 . Incremento per ogni 20 mm di spessore	mq	1,00	8,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,69**	**18,883**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.187.10.i	PANNELLI IN LANA DI ROCCIA PANNELLI IN LANA DI ROCCIA CON DENSITA' NON INFERIORE A 75 kg/m³ APPLICATI IN FACCIATA Pannelli di materiale isolante in lana di roccia trattata con resine termoindurenti, spessore 20 mm con reazione al fuoco in Euroclasse A1 .	mq	1,00	4,70	4,70	
4	ABR25_MAT_2.187.10.l	PANNELLI IN LANA DI ROCCIA Tasselli per fissaggi meccanci di pannelli con testa a fungo	cad	6,0000	0,10	0,60	
		Totale Materiali				**5,30**	**59,218**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,010000	8,82	0,09	
		Totale Noli				**0,09**	**1,006**

Totale Euro	7,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,08	1,06	
Totale Euro	8,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,14	0,81	
Totale Euro	8,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,95**	

Totale Manodopera Euro	1,69	18,883
Totale Materiali Euro	5,30	59,218
Totale Noli Euro	0,09	1,006

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.130.a	MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa SPESSORE 5 cm (spessore da valutare in base alla zona climatica) posa a spruzzo. MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa SPESSORE 5 cm (spessore da valutare in base alla zona climatica) posa a spruzzo.	mq	1,00	110,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
		Totale Manodopera				**50,49**	**45,491**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.270.20.b	Intonaco termico deumidificante premiscelato canapa e calce NHL 5 spessore cm.1	mq	5,00	7,45	37,25	
		Totale Materiali				**37,25**	**33,562**
					Totale Euro	87,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 87,74	13,16	
					Totale Euro	100,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 100,90	10,09	
					Totale Euro	110,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**110,99**	
					Totale Manodopera Euro	50,49	45,491
					Totale Materiali Euro	37,25	33,562

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.130.b	MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa Posa in spruzzo. Per ogni cm in più MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa Posa in spruzzo. Per ogni cm in più	mq	1,00	18,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
		Totale Manodopera				**7,30**	**39,121**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.270.20.b	Intonaco termico deumidificante premiscelato canapa e calce NHL 5 spessore cm.1	mq	1,00	7,45	7,45	
		Totale Materiali				**7,45**	**39,925**

Totale Euro	14,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,75	2,21	
Totale Euro	16,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,96	1,70	
Totale Euro	18,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,66**	

Totale Manodopera Euro	7,30	39,121
Totale Materiali Euro	7,45	39,925

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.130.c	MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa SPESSORE 4 cm. PANNELLO DENSITA' 70/90 KG m3 MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa SPESSORE 4 cm. PANNELLO DENSITA' 70/90 KG m3	mq	1,00	133,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,950000	25,50	24,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,950000	30,60	29,07	
		Totale Manodopera				**53,30**	**40,012**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.270.30.a	Pannello in fibra di canapa densità 70-90kg/m3 - spessore cm 4	mq	1,00	27,70	27,70	
4	ABR25_MAT_2.190.480.a	RETE IN FIBRA Rete in fibra di vetro da 150 g/m²	mq	1,00	1,90	1,90	
5	ABR25_MAT_2.90.90.e	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	5,0000	0,25	1,25	
6	ABR25_MAT_2.270.20.b	Intonaco termico deumidificante premiscelato canapa e calce NHL 5 spessore cm.1	mq	1,00	7,45	7,45	
7	ABR25_MAT_2.270.20.c	Stucco di finitura in canapa e calce NHL5	mq	3,00	3,27	9,81	
8	ABR25_MAT_2.270.40.a	Pittura in canapa per esterno	mq	1,00	2,52	2,52	
9	ABR25_MAT_2.270.40.b	Primer in canapa per esterno	mq	1,00	1,37	1,37	
		Totale Materiali				**52,00**	**39,036**

Totale Euro	105,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 105,30	15,80	
Totale Euro	121,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 121,10	12,11	
Totale Euro	133,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**133,21**	
Totale Manodopera Euro	53,30	40,012
Totale Materiali Euro	52,00	39,036

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.130.d	MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa PANNELLO DENSITA' 70/90 KG m3. Per ogni cm in più. MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa PANNELLO DENSITA' 70/90 KG m3. Per ogni cm in più.	mq	1,00	10,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,69**	**15,576**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.270.30.b	Pannello in fibra di canapa densità 70-90kg/m3 spessore cm 8	mq	1,00	6,88	6,88	
		Totale Materiali				**6,88**	**63,410**

Totale Euro	8,57
Spese Generali 15,000% su Euro 8,57	1,29
Totale Euro	9,86
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,86	0,99
Totale Euro	10,85
Prezzo di Applicazione Euro	**10,85**

Totale Manodopera Euro	1,69	15,576
Totale Materiali Euro	6,88	63,410

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.130.e	MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa SPESSORE 12 cm. PANNELLO DENSITA' da 35-40 kg/m3 MATERIALE E POSA IN OPERA cappoto termico e insonorizzante con materiali in canapa SPESSORE 12 cm. PANNELLO DENSITA' da 35-40 kg/m3	mq	1,00	45,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,57**	**1,246**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.270.30.c	Pannello in fibra di canapa densità 35-40 kg/m3 - spessore cm 12	mq	1,00	35,60	35,60	
		Totale Materiali				**35,60**	**77,797**

Totale Euro	36,17
Spese Generali 15,000% su Euro 36,17	5,43
Totale Euro	41,60
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,60	4,16
Totale Euro	45,76
Prezzo di Applicazione Euro	**45,76**

Totale Manodopera Euro	0,57	1,246
Totale Materiali Euro	35,60	77,797

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.140.a	RIVESTIMENTO DI FINITURA REALIZZATO CON MATTONCINI SOTTILI TIPO FACCIA VISTA Rivestimento di finitura realizzato con mattoncini sottili tipo faccia vista Rivestimento di finitura realizzato con mattoncini sottili tipo faccia vista idonei per l'applicazione su sistemi di isolamento termico per facciate. Il rivestimento dovrà avere elevata resistenza urti e sollecitazioni meccaniche, una densità compresa fra 1,6 e 1,8 g/cm3 secondo EN ISO 2811, uno spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione compreso fra 0,49 e 0,58 m (V2 medio) secondo EN ISO 7783. La larghezza delle fughe sarà compresa fra 10 e 12mm; il rivestimento sarà incollato a tutta superficie con il metodo Floating-Buttering con malta collante organica esente da cemento, le fughe fra i mattoncini dovranno essere riempite con la stessa malta collante organica esente da cemento. Rivestimento di finitura realizzato con mattoncini sottili tipo faccia vista	mq	1,00	185,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**44,82**	**24,176**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.30.a	Mattoncini sottili tipo faccia vista idonei per l'applicazione su sistemi di isolamento termico per facciate	mq	1,05	82,24	86,35	
4	ABR25_MAT_2.10.60.h	Collante specifico per rivestimenti esterni	kg	3,5000	4,27	14,95	
		Totale Materiali				**101,30**	**54,642**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,050000	8,82	0,44	
		Totale Noli				**0,44**	**0,237**

Totale Euro	146,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 146,56	21,98	
Totale Euro	168,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 168,54	16,85	
Totale Euro	185,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**185,39**	

Totale Manodopera Euro	44,82	24,176
Totale Materiali Euro	101,30	54,642
Totale Noli Euro	0,44	0,237

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.150.a	RIVESTIMENTO DEI CAPPOTTI CON LISTELLI DI MATTONCINI A FACCIA VISTA O DI PIETRA NATURALE Rivestimento dei Cappotti con listelli di mattoncini a faccia vista o di pietra naturale Applicazione e posa in opera di una finitura speciale con elementi modulari faccia a vista in laterizio o pietra naturale ricomposti con resina acrilica, a basso modulo elastico, per sistemi isolanti a cappotto senza pericolo di distacchi, di dimensione pari a mm 52 x 240, di spessore mm 4 (lisci) o mm 6 (con asperità), infiammabili – classe A2-s1-d0 secondo EN ISO 13501, stabili ai raggi UV, con conducibilità termica λ = 0,7 W/mK secondo EN 4108, permeabilità all'acqua A ≤ 0,27 Kg/mqh^0,5, diffusione del vapore Sd ≤ 0,45 m. Applicazione e posa con fughe da cm.1, di colore grigio cemento, grigio antracite o bianco sabbia, con permeabilità all'acqua < 0,5 kg(mqh^0,5) – classe W2, diffusione del vapore Sd ≤ 1,4 m – classe V2 secondo EN 1062, classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 secondo EN 13501-1, conducibilità termica ≤ 0,7 W/mK , densità apparente pari a ca. 1700 kg/mc. Rivestimento dei Cappotti con listelli di mattoncini a faccia vista o di pietra naturale	mq	1,00	152,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**44,82**	**29,382**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.30.b	Listelli (confezioni da 192 pz per 3 mq)	cad	0,3333	193,95	64,64	
4	ABR25_MAT_2.10.60.h	Collante specifico per rivestimenti esterni	kg	2,5000	4,27	10,68	
		Totale Materiali				**75,32**	**49,377**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,050000	8,82	0,44	
		Totale Noli				**0,44**	**0,288**

Totale Euro	120,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 120,58	18,09	
Totale Euro	138,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 138,67	13,87	
Totale Euro	152,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**152,54**	
Totale Manodopera Euro	44,82	29,382
Totale Materiali Euro	75,32	49,377
Totale Noli Euro	0,44	0,288

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.20.a	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO. COMPRESO APPLICAZIONE DI SOTTOFONDO A BASE DI RESINE IN SOLVENTE ORGANICO, PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 40 KG/M spessore 30 mm Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m² con inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/m² annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a base di resine in solvente organico, pannello in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 40 kg/m³, marcato CE, conforme a UNI-EN13501/2003	mq	1,00	47,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,233000	30,60	7,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,233000	25,50	5,94	
		Totale Manodopera				**13,07**	**27,691**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.165.a	LASTRE DI GESSO CON POLISTIRENE ESPANSO ALTA RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 40 kg/m³ Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con polistiren.....nso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1: spessore 30 mm	mq	1,00	13,68	13,68	
4	ABR25_MAT_2.999.110.h	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante premiscelato a base di polimeri acrilici e quarzi	kg	4,0000	0,45	1,80	
5	ABR25_MAT_2.160.20.e	STUCCHI Stucco a spatola	kg	0,6000	9,60	5,76	
6	ABR25_MAT_2.90.90.e	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,0000	0,25	1,00	
7	ABR25_MAT_2.190.480.a	RETE IN FIBRA Rete in fibra di vetro da 150 g/m²	mq	1,05	1,90	2,00	
		Totale Materiali				**24,24**	**51,356**

Totale Euro	37,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,31	5,60	
Totale Euro	42,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,91	4,29	
Totale Euro	47,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,20**	

Totale Manodopera Euro	13,07	27,691
Totale Materiali Euro	24,24	51,356

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.20.b	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO. COMPRESO APPLICAZIONE DI SOTTOFONDO A BASE DI RESINE IN SOLVENTE ORGANICO, PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 40 KG/M sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m² con inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/m² annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a base di resine in solvente organico, pannello in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 40 kg/m³, marcato CE, conforme a UNI-EN13501/2003	mq	1,00	5,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,036**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.165.a	LASTRE DI GESSO CON POLISTIRENE ESPANSO ALTA RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 40 kg/m³ Lastre di gesso dello spessore di 12,5 mm accoppiate con foglio di alluminio spessore 15 micron, realizzato con polistiren.....nso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 30 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1: spessore 30 mm	mq	0,33	13,68	4,51	
		Totale Materiali				**4,51**	**77,893**

Totale Euro	4,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,57	0,69	
Totale Euro	5,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,26	0,53	
Totale Euro	5,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,79**	
Totale Manodopera Euro	0,06	1,036
Totale Materiali Euro	4,51	77,893

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.30.a	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO. COMPRESO APPLICAZIONE DI SOTTOFONDO A BASE DI RESINE IN SOLVENTE ORGANICO, PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 28 KG/M spessore 30 mm Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m² con inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/m² annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a base di resine in solvente organico, pannello in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 28 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1, marcato CE, conforme a UNI-EN13501/2003	mq	1,00	48,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,377000	30,60	11,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,377000	25,50	9,61	
		Totale Manodopera				**21,15**	**43,617**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.80.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO densità non inferiore a 32 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe 1, con bordi battentati. Spessore 30 mm	mq	1,00	6,62	6,62	
4	ABR25_MAT_2.999.110.h	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante premiscelato a base di polimeri acrilici e quarzi	kg	4,0000	0,45	1,80	
5	ABR25_MAT_2.160.20.e	STUCCHI Stucco a spatola	kg	0,6000	9,60	5,76	
6	ABR25_MAT_2.90.90.e	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,0000	0,25	1,00	
7	ABR25_MAT_2.190.480.a	RETE IN FIBRA Rete in fibra di vetro da 150 g/m²	mq	1,05	1,90	2,00	
		Totale Materiali				**17,18**	**35,430**

Totale Euro	38,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,33	5,75	
Totale Euro	44,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,08	4,41	
Totale Euro	48,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,49**	
Totale Manodopera Euro	21,15	43,617
Totale Materiali Euro	17,18	35,430

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.30.b	SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO. COMPRESO APPLICAZIONE DI SOTTOFONDO A BASE DI RESINE IN SOLVENTE ORGANICO, PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 28 KG/M sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli termoisolanti in lastre posti in opera con pasta sintetica a base di polimeri acrilici in dispersione e quarzi a granulometria controllata miscelato con cemento 32.5 previo fissaggio meccanico con almeno quattro tasselli plastici prefabbricati a fungo al m² con inserto autoespandente, in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello; successiva applicazione di rasatura sottile eseguita con stucco sintetico miscelato con cemento tipo 32.5 steso con spatola d'acciaio rinforzata con rete di armatura in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm, del peso non inferiore a 150 g/m² annegata fresco su fresco, applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per il successivo strato di finitura da pagarsi a parte; compreso applicazione di sottofondo a base di resine in solvente organico, pannello in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 28 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1, marcato CE, conforme a UNI-EN13501/2003	mq	1,00	8,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**0,710**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.80.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO densità non inferiore a 32 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe 1, con bordi battentati. Spessore 30 mm	mq	1,00	6,62	6,62	
		Totale Materiali				**6,62**	**78,343**

Totale Euro	6,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,68	1,00	
Totale Euro	7,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,68	0,77	
Totale Euro	8,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,45**	

Totale Manodopera Euro	0,06	0,710
Totale Materiali Euro	6,62	78,343

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.40.a	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI ESTERNE O INTERNE, COMPRESO PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CONFORME UNI 9714 M-A-I spessore 25 mm Isolamento termico a cappotto di pareti esterne o interne, in pannelli ancorati alla muratura con malta adesiva specifica e tassellatura con chiodi in moplen a testa tonda larga, compresa prima rasatura cementizia dello spessore medio di 2 mm, rete in fibra di vetro tessile e successiva seconda rasatura, compreso quanto occorre per dare l'opera finita esclusa la sola tinteggiatura, pannello in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme UNI 9714 M-A-I:	mq	1,00	59,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,422000	30,60	12,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,422000	25,50	10,76	
		Totale Manodopera				**23,67**	**39,589**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.420.b	PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	1,05	4,50	4,73	
4	ABR25_MAT_2.176.92.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO densità non inferiore a 50 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 50 kg/m³. Spessore 25 mm	mq	1,00	11,96	11,96	
5	ABR25_MAT_2.130.20.b	Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55	m	0,7500	1,37	1,03	
6	ABR25_MAT_2.130.30.b	Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54	m	2,0000	1,91	3,82	
7	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
8	ABR25_MAT_2.130.10.c	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Viti autoperforante da mm 35	cad	15,0000	0,02	0,30	
9	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	1,35	0,54	
10	ABR25_MAT_2.130.10.a	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,7000	0,81	0,57	
		Totale Materiali				**23,59**	**39,455**

Totale Euro	47,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,26	7,09	
Totale Euro	54,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,35	5,44	
Totale Euro	59,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,79**	
Totale Manodopera Euro	23,67	39,589
Totale Materiali Euro	23,59	39,455

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.40.b	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI ESTERNE O INTERNE, COMPRESO PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CONFORME UNI 9714 M-A-I spessore 35 mm Isolamento termico a cappotto di pareti esterne o interne, in pannelli ancorati alla muratura con malta adesiva specifica e tassellatura con chiodi in moplen a testa tonda larga, compresa prima rasatura cementizia dello spessore medio di 2 mm, rete in fibra di vetro tessile e successiva seconda rasatura, compreso quanto occorre per dare l'opera finita esclusa la sola tinteggiatura, pannello in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme UNI 9714 M-A-I:	mq	1,00	65,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,422000	30,60	12,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,422000	25,50	10,76	
		Totale Manodopera				**23,67**	**36,404**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.420.b	PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	1,05	4,50	4,73	
4	ABR25_MAT_2.176.92.b	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO densità non inferiore a 50 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 50 kg/m³. Spessore 35 mm	mq	1,00	16,10	16,10	
5	ABR25_MAT_2.130.20.b	Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55	m	0,7500	1,37	1,03	
6	ABR25_MAT_2.130.30.b	Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54	m	2,0000	1,91	3,82	
7	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
8	ABR25_MAT_2.130.10.c	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Viti autoperforante da mm 35	cad	15,0000	0,02	0,30	
9	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	1,35	0,54	
10	ABR25_MAT_2.130.10.a	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,7000	0,81	0,57	
		Totale Materiali				**27,73**	**42,648**

Totale Euro	51,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,40	7,71	
Totale Euro	59,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,11	5,91	
Totale Euro	65,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,02**	
Totale Manodopera Euro	23,67	36,404
Totale Materiali Euro	27,73	42,648

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.40.c	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI ESTERNE O INTERNE, COMPRESO PANNELLO IN LANA DI LEGNO MINERALIZZATA CON MAGNESITE AD ALTA TEMPERATURA, CONFORME UNI 9714 M-A-I spessore 50 mm Isolamento termico a cappotto di pareti esterne o interne, in pannelli ancorati alla muratura con malta adesiva specifica e tassellatura con chiodi in moplen a testa tonda larga, compresa prima rasatura cementizia dello spessore medio di 2 mm, rete in fibra di vetro tessile e successiva seconda rasatura, compreso quanto occorre per dare l'opera finita esclusa la sola tinteggiatura, pannello in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme UNI 9714 M-A-I:	mq	1,00	72,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,422000	30,60	12,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,422000	25,50	10,76	
		Totale Manodopera				**23,67**	**32,766**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.420.b	PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	1,05	4,50	4,73	
4	ABR25_MAT_2.176.92.c	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO densità non inferiore a 50 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 50 kg/m³. Spessore 50 mm	mq	1,00	21,80	21,80	
5	ABR25_MAT_2.130.20.b	Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55	m	0,7500	1,37	1,03	
6	ABR25_MAT_2.130.30.b	Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54	m	2,0000	1,91	3,82	
7	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
8	ABR25_MAT_2.130.10.c	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Viti autoperforante da mm 35	cad	15,0000	0,02	0,30	
9	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	1,35	0,54	
10	ABR25_MAT_2.130.10.a	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,7000	0,81	0,57	
		Totale Materiali				**33,43**	**46,276**

Totale Euro	57,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,10	8,57	
Totale Euro	65,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,67	6,57	
Totale Euro	72,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**72,24**	
Totale Manodopera Euro	23,67	32,766
Totale Materiali Euro	33,43	46,276

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.60.a	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 50 KG/M³ spessore totale 35 mm Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 50 kg/m³:	mq	1,00	34,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,031000	30,60	0,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,031000	25,50	0,79	
		Totale Manodopera				**1,74**	**5,068**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.290.a	PANNELLI IN LANA DI LEGNO CON INTERPOSTO STRATO DI LANA MINERALE Pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata: spessore totale 35 mm	mq	1,00	25,40	25,40	
		Totale Materiali				**25,40**	**73,988**
					Totale Euro	27,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,14	4,07	
					Totale Euro	31,21	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,21	3,12	
					Totale Euro	34,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**34,33**	
					Totale Manodopera Euro	1,74	5,068
					Totale Materiali Euro	25,40	73,988

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.60.b	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO, TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 50 KG/M³ spessore totale 50 mm Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in lana di vetro, trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 50 kg/m³:	mq	1,00	37,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**11,875**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.290.a	PANNELLI IN LANA DI LEGNO CON INTERPOSTO STRATO DI LANA MINERALE Pannello composto da due strati di spessore 5 mm in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata: spessore totale 35 mm	mq	1,00	25,40	25,40	
		Totale Materiali				**25,40**	**67,178**

Totale Euro	29,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,89	4,48	
Totale Euro	34,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,37	3,44	
Totale Euro	37,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,81**	
Totale Manodopera Euro	4,49	11,875
Totale Materiali Euro	25,40	67,178

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.70.a	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ spessore 30 mm Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³:	mq	1,00	52,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,245000	30,60	7,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,245000	25,50	6,25	
		Totale Manodopera				**13,75**	**26,012**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.420.b	PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	1,05	4,50	4,73	
4	ABR25_MAT_2.176.410.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³: spessore 30 mm	mq	1,00	16,40	16,40	
5	ABR25_MAT_2.130.20.b	Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55	m	0,7500	1,37	1,03	
6	ABR25_MAT_2.130.30.b	Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54	m	2,0000	1,91	3,82	
7	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
8	ABR25_MAT_2.130.10.c	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Viti autoperforante da mm 35	cad	15,0000	0,02	0,30	
9	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	1,35	0,54	
10	ABR25_MAT_2.130.10.a	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,7000	0,81	0,57	
		Totale Materiali				**28,03**	**53,027**

Totale Euro	41,78
Spese Generali 15,000% su Euro 41,78	6,27
Totale Euro	48,05
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,05	4,81
Totale Euro	52,86
Prezzo di Applicazione Euro	**52,86**

Totale Manodopera Euro	13,75	26,012
Totale Materiali Euro	28,03	53,027

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.70.b	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³:	mq	1,00	2,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
		Totale Manodopera				**0,33**	**12,000**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.420.b	PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	0,03	4,50	0,14	
4	ABR25_MAT_2.176.410.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³: spessore 30 mm	mq	0,03	16,40	0,49	
5	ABR25_MAT_2.130.20.b	Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55	m	0,7500	1,37	1,03	
6	ABR25_MAT_2.130.30.b	Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54	m	0,0571	1,91	0,11	
7	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	0,0571	0,32	0,02	
8	ABR25_MAT_2.130.10.c	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Viti autoperforante da mm 35	cad	0,4286	0,02	0,01	
9	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,0114	1,35	0,02	
10	ABR25_MAT_2.130.10.a	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,0200	0,81	0,02	
		Totale Materiali				**1,84**	**66,909**

Totale Euro	2,17
Spese Generali 15,000% su Euro 2,17	0,33
Totale Euro	2,50
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,50	0,25
Totale Euro	2,75
Prezzo di Applicazione Euro	**2,75**

Totale Manodopera Euro	0,33	12,000
Totale Materiali Euro	1,84	66,909

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.80.a	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 25 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1 spessore 30 mm Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1:	mq	1,00	39,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,212000	30,60	6,49	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,212000	25,50	5,41	
		Totale Manodopera				**11,90**	**29,825**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.420.b	PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	1,05	4,50	4,73	
4	ABR25_MAT_2.176.470.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1 di densità non inferiore a 35 kg/m³: Spessore 30 mm	mq	1,00	8,01	8,01	
5	ABR25_MAT_2.130.20.b	Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55	m	0,7500	1,37	1,03	
6	ABR25_MAT_2.130.30.b	Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54	m	2,0000	1,91	3,82	
7	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
8	ABR25_MAT_2.130.10.c	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Viti autoperforante da mm 35	cad	15,0000	0,02	0,30	
9	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	1,35	0,54	
10	ABR25_MAT_2.130.10.a	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,7000	0,81	0,57	
		Totale Materiali				**19,64**	**49,223**

Totale Euro	31,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,54	4,73	
Totale Euro	36,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,27	3,63	
Totale Euro	39,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,90**	
Totale Manodopera Euro	11,90	29,825
Totale Materiali Euro	19,64	49,223

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.80.b	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 25 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1 sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1:	mq	1,00	3,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,754**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.470.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1 di densità non inferiore a 35 kg/m³: Spessore 30 mm	mq	0,33	8,01	2,64	
		Totale Materiali				**2,64**	**77,193**

Totale Euro	2,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,70	0,41	
Totale Euro	3,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,11	0,31	
Totale Euro	3,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,42**	
Totale Manodopera Euro	0,06	1,754
Totale Materiali Euro	2,64	77,193

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.90.a	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 20 KG/M³ CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN CARTA AUTOPROTETTA IN FIBRA MINERALE spessore 30 mm Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/m³ con rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale:	mq	1,00	38,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,224000	30,60	6,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,224000	25,50	5,71	
		Totale Manodopera				**12,56**	**32,564**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.420.b	PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	1,05	4,50	4,73	
4	ABR25_MAT_2.176.125.a	PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO SUPERIORE CON CARTA AUTOPROTETTA IN FIBRE MINERALI Densità non inferiore a 25 kg/m³ Pannelli rigidi di poliuretano espanso di densità non inferiore a 25 kg/m³, con rivestimento superiore con carta autoprotetta in fibra minerale. Spessore 30 mm	mq	1,00	6,30	6,30	
5	ABR25_MAT_2.130.20.b	Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55	m	0,7500	1,37	1,03	
6	ABR25_MAT_2.130.30.b	Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54	m	2,0000	1,91	3,82	
7	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
8	ABR25_MAT_2.130.10.c	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Viti autoperforante da mm 35	cad	15,0000	0,02	0,30	
9	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	1,35	0,54	
10	ABR25_MAT_2.130.10.a	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,7000	0,81	0,57	
		Totale Materiali				**17,93**	**46,487**

Totale Euro	30,49
Spese Generali 15,000% su Euro 30,49	4,57
Totale Euro	35,06
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,06	3,51
Totale Euro	38,57
Prezzo di Applicazione Euro	**38,57**

Totale Manodopera Euro	12,56	32,564
Totale Materiali Euro	17,93	46,487

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.50.90.b	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 20 KG/M³ CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN CARTA AUTOPROTETTA IN FIBRA MINERALE sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/m³ con rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale:	mq	1,00	2,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**2,214**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.125.a	PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO SUPERIORE CON CARTA AUTOPROTETTA IN FIBRE MINERALI Densità non inferiore a 25 kg/m³ Pannelli rigidi di poliuretano espanso di densità non inferiore a 25 kg/m³, con rivestimento superiore con carta autoprotetta in fibra minerale. Spessore 30 mm	mq	0,33	6,30	2,08	
		Totale Materiali				**2,08**	**76,753**
					Totale Euro	2,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,14	0,32	
					Totale Euro	2,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,46	0,25	
					Totale Euro	2,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,71**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	2,214
					Totale Materiali Euro	2,08	76,753

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.10.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ spessore 30 mm Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³	mq	1,00	10,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,044000	30,60	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,044000	25,50	1,12	
		Totale Manodopera				**2,47**	**24,359**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.480.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³. Spessore 30 mm	mq	1,00	5,55	5,55	
		Totale Materiali				**5,55**	**54,734**
					Totale Euro	8,02	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,02	1,20	
					Totale Euro	9,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,22	0,92	
					Totale Euro	10,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,14**	
					Totale Manodopera Euro	2,47	24,359
					Totale Materiali Euro	5,55	54,734

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.10.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³	mq	1,00	2,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**2,510**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.480.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³. Spessore 30 mm	mq	0,33	5,55	1,83	
		Totale Materiali				**1,83**	**76,569**
					Totale Euro	1,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,89	0,28	
					Totale Euro	2,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,17	0,22	
					Totale Euro	2,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,39**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	2,510
					Totale Materiali Euro	1,83	76,569

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.20.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 25 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1 spessore 30 mm Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1:	mq	1,00	11,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**48,458**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.82.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO densità non inferiore a 28 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 28 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe 1. Spessore 20 mm	mq	1,00	3,47	3,47	
		Totale Materiali				**3,47**	**30,573**
					Totale Euro	8,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,97	1,35	
					Totale Euro	10,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,32	1,03	
					Totale Euro	11,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,35**	
					Totale Manodopera Euro	5,50	48,458
					Totale Materiali Euro	3,47	30,573

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.20.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 25 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1 sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 25 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1:	mq	1,00	2,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,014000	30,60	0,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,014000	25,50	0,36	
		Totale Manodopera				**0,79**	**32,245**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.82.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO densità non inferiore a 28 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 28 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe 1. Spessore 20 mm	mq	0,33	3,47	1,15	
		Totale Materiali				**1,15**	**46,939**
					Totale Euro	1,94	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,94	0,29	
					Totale Euro	2,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,23	0,22	
					Totale Euro	2,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,45**	
					Totale Manodopera Euro	0,79	32,245
					Totale Materiali Euro	1,15	46,939

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.30.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 20 KG/M³, CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN CARTA AUTOPROTETTA IN FIBRA MINERALE spessore 30 mm Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/m³, con rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale:	mq	1,00	9,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,057000	30,60	1,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,057000	25,50	1,45	
		Totale Manodopera				**3,19**	**32,853**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.126.a	PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO SUPERIORE CON CARTA AUTOPROTETTA IN FIBRA MINERALE Densità non inferiore a 20 kg/m³ Pannelli rigidi di poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/m³, con rivestimento superiore con carta autoprotetta in fibra minerale. Spessore 30 mm	mq	1,00	4,49	4,49	
		Totale Materiali				**4,49**	**46,241**

Totale Euro	7,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,68	1,15	
Totale Euro	8,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,83	0,88	
Totale Euro	9,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,71**	
Totale Manodopera Euro	3,19	32,853
Totale Materiali Euro	4,49	46,241

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.30.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIURETANO ESPANSO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 20 KG/M³, CON RIVESTIMENTO SUPERIORE IN CARTA AUTOPROTETTA IN FIBRA MINERALE sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/m³, con rivestimento superiore in carta autoprotetta in fibra minerale:	mq	1,00	1,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**3,077**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.126.a	PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO RIVESTIMENTO SUPERIORE CON CARTA AUTOPROTETTA IN FIBRA MINERALE Densità non inferiore a 20 kg/m³ Pannelli rigidi di poliuretano espanso di densità non inferiore a 20 kg/m³, con rivestimento superiore con carta autoprotetta in fibra minerale. Spessore 30 mm	mq	0,33	4,49	1,48	
		Totale Materiali				**1,48**	**75,897**
					Totale Euro	1,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,54	0,23	
					Totale Euro	1,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,77	0,18	
					Totale Euro	1,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,95**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	3,077
					Totale Materiali Euro	1,48	75,897

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.40.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 50 KG/M³ spessore 30 mm Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:	mq	1,00	12,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**19,861**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.240.c	PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A 80 kg/m³ - APPLICATI IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE Pannelli di materiale isolante in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 80 kg/m³: spessore 30 mm densità non inferiore a 50 kg/m³	mq	1,00	7,69	7,69	
		Totale Materiali				**7,69**	**59,199**

Totale Euro	10,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,27	1,54	
Totale Euro	11,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,81	1,18	
Totale Euro	12,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,99**	
Totale Manodopera Euro	2,58	19,861
Totale Materiali Euro	7,69	59,199

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.40.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE ESEGUITO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 50 KG/M³ sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:	mq	1,00	3,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,824**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.240.c	PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A 80 kg/m³ - APPLICATI IN ESTRADOSSO DI STRUTTURE INCLINATE Pannelli di materiale isolante in lana di vetro trattata con resine termoindurenti, di densità non inferiore a 80 kg/m³: spessore 30 mm densità non inferiore a 50 kg/m³	mq	0,33	7,69	2,54	
		Totale Materiali				**2,54**	**77,204**
					Totale Euro	2,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,60	0,39	
					Totale Euro	2,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,99	0,30	
					Totale Euro	3,29	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,29**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	1,824
					Totale Materiali Euro	2,54	77,204

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.50.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE, ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA TESSILE Spessore 30 mm Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra tessile tecnico spessore 5 mm con funzione di barriera al vapore:	mq	1,00	19,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**27,099**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.750.a	PANNELLO IN POLIETILENE ESPANSO Pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra tessile tecnico: spessore 30 mm	mq	1,00	10,33	10,33	
		Totale Materiali				**10,33**	**51,936**
					Totale Euro	15,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,72	2,36	
					Totale Euro	18,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 18,08	1,81	
					Totale Euro	19,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**19,89**	
					Totale Manodopera Euro	5,39	27,099
					Totale Materiali Euro	10,33	51,936

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.50.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE, ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA TESSILE Spessore 50 mm Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra tessile tecnico spessore 5 mm con funzione di barriera al vapore:	mq	1,00	24,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**22,136**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.750.b	PANNELLO IN POLIETILENE ESPANSO Pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra tessile tecnico: spessore 50 mm	mq	1,00	13,86	13,86	
		Totale Materiali				**13,86**	**56,920**

Totale Euro	19,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,25	2,89	
Totale Euro	22,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,14	2,21	
Totale Euro	24,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,35**	
Totale Manodopera Euro	5,39	22,136
Totale Materiali Euro	13,86	56,920

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.50.c	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE, ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA TESSILE Spessore 70 mm Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra tessile tecnico spessore 5 mm con funzione di barriera al vapore:	mq	1,00	38,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**14,018**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.750.c	PANNELLO IN POLIETILENE ESPANSO Pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra tessile tecnico: spessore 70 mm	mq	1,00	25,00	25,00	
		Totale Materiali				**25,00**	**65,020**
					Totale Euro	30,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 30,39	4,56	
					Totale Euro	34,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,95	3,50	
					Totale Euro	38,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**38,45**	
					Totale Manodopera Euro	5,39	14,018
					Totale Materiali Euro	25,00	65,020

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.60.a	ISOLAMENTO TERMICO DI TIPO RADIANTE DI PARETE REALIZZATO MEDIANTE POLIETILENE A BOLLE D'ARIA COMPOSTO DA DUE FOGLI TERMOSALDATI ED ACCOPPIATI ESTERNAMENTE CON ALTRETTANTI FOGLI DI ALLUMINIO PER UNO SPESSORE TOTALE DI 8 MM Isolamento termico di tipo radiante di parete Isolamento termico di tipo radiante di parete realizzato mediante polietilene a bolle d'aria composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettanti fogli di alluminio per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa 500 g/m², impermeabile all'acqua ed al vapore, resistenza termica 1.61 W/(m°K), potere fono isolante medio 61 dB per pareti esterne e 55 dB per doppie pareti divisorie interne, reazione al fuoco euro classe C-S1d0, fornito e posto in opera tra due intercapedini di circa 2,5 cm cadauna, ancorato con nastri biadesivi e fissato nelle congiunzioni con nastro di alluminio, compreso quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte	mq	1,00	14,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**3,835**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.130.a	PANNELLI IN POLIETILENE E ALLUMINIO Pannello costituito polietilene a bolle d'aria composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettan.....r pareti esterne e 55 dB per doppie pareti divisorie interne, reazione al fuoco euro classe C-S1d0. Spessore totale di 8 mm	mq	1,00	10,59	10,59	
		Totale Materiali				**10,59**	**75,213**

Totale Euro	11,13
Spese Generali 15,000% su Euro 11,13	1,67
Totale Euro	12,80
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,80	1,28
Totale Euro	14,08
Prezzo di Applicazione Euro	**14,08**

Totale Manodopera Euro	0,54	3,835
Totale Materiali Euro	10,59	75,213

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.70.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE, ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M² DI PARETE con argilla espansa, spessore intercapedine 10 cm Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante sfuso, valutato a m² di parete	mq	1,00	18,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,190000	28,43	5,40	
		Totale Manodopera				**10,25**	**56,103**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.110.a	Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrica mm 1-8	mc	0,0100	87,99	0,88	
		Totale Materiali				**0,88**	**4,817**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,100000	33,08	3,31	
		Totale Noli				**3,31**	**18,117**

Totale Euro	14,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,44	2,17	
Totale Euro	16,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,61	1,66	
Totale Euro	18,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,27**	

Totale Manodopera Euro	10,25	56,103
Totale Materiali Euro	0,88	4,817
Totale Noli Euro	3,31	18,117

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.70.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE, ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M² DI PARETE con argilla espansa, per ogni cm in più: Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante sfuso, valutato a m² di parete	mq	1,00	1,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,018000	25,50	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,018000	28,43	0,51	
		Totale Manodopera				**0,97**	**58,434**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.110.a	Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrica mm 1-8	mc	0,0001	87,99	0,01	
		Totale Materiali				**0,01**	**0,602**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,010000	33,08	0,33	
		Totale Noli				**0,33**	**19,880**

Totale Euro	1,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,31	0,20	
Totale Euro	1,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,51	0,15	
Totale Euro	1,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,66**	

Totale Manodopera Euro	0,97	58,434
Totale Materiali Euro	0,01	0,602
Totale Noli Euro	0,33	19,880

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.70.c	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE, ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M² DI PARETE con vermiculite espansa, spessore intercapedine 10 cm Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante sfuso, valutato a m² di parete	mq	1,00	29,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,190000	28,43	5,40	
		Totale Manodopera				**10,25**	**35,260**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.10.f	VERMICULITE E SIMILI Vermiculite sfusa	mc	0,0100	165,00	1,65	
		Totale Materiali				**1,65**	**5,676**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,335000	33,08	11,08	
		Totale Noli				**11,08**	**38,115**

Totale Euro	22,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,98	3,45	
Totale Euro	26,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,43	2,64	
Totale Euro	29,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,07**	

Totale Manodopera Euro	10,25	35,260
Totale Materiali Euro	1,65	5,676
Totale Noli Euro	11,08	38,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.70.d	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE, ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M² DI PARETE con vermiculite espansa, per ogni cm in più Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante sfuso, valutato a m² di parete	mq	1,00	2,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,019000	25,50	0,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,019000	28,43	0,54	
		Totale Manodopera				**1,02**	**34,932**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.190.10.f	VERMICULITE E SIMILI Vermiculite sfusa	mc	0,0010	165,00	0,17	
		Totale Materiali				**0,17**	**5,822**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,033500	33,08	1,11	
		Totale Noli				**1,11**	**38,014**

Totale Euro	2,30
Spese Generali 15,000% su Euro 2,30	0,35
Totale Euro	2,65
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,65	0,27
Totale Euro	2,92
Prezzo di Applicazione Euro	**2,92**

Totale Manodopera Euro	1,02	34,932
Totale Noli Euro	1,11	38,014
Totale Materiali Euro	0,17	5,822

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.70.e	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE, ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M² DI PARETE con perlite espansa siliconata, spessore intercapedine 10 cm Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante sfuso, valutato a m² di parete	mq	1,00	24,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,280000	28,43	7,96	
		Totale Manodopera				**15,10**	**61,759**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.20.a	PERLITE E SIMILI Perlite e simili confezionati in sacchi . A grana grossa	mc	0,0100	125,00	1,25	
		Totale Materiali				**1,25**	**5,112**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,090000	33,08	2,98	
		Totale Noli				**2,98**	**12,188**

Totale Euro	19,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,33	2,90	
Totale Euro	22,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,23	2,22	
Totale Euro	24,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,45**	

Totale Manodopera Euro	15,10	61,759
Totale Materiali Euro	1,25	5,112
Totale Noli Euro	2,98	12,188

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.70.f	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE, ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M² DI PARETE con perlite espansa siliconata, per ogni cm in più: Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante sfuso, valutato a m² di parete	mq	1,00	2,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,028000	28,43	0,80	
		Totale Manodopera				**1,51**	**61,633**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.20.a	PERLITE E SIMILI Perlite e simili confezionati in sacchi . A grana grossa	mc	0,0010	125,00	0,13	
		Totale Materiali				**0,13**	**5,306**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,009000	33,08	0,30	
		Totale Noli				**0,30**	**12,245**

Totale Euro	1,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,94	0,29	
Totale Euro	2,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,23	0,22	
Totale Euro	2,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,45**	

Totale Manodopera Euro	1,51	61,633
Totale Materiali Euro	0,13	5,306
Totale Noli Euro	0,30	12,245

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.70.g	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE, ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M² DI PARETE con sughero naturale, spessore intercapedine 10 cm: Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante sfuso, valutato a m² di parete	mq	1,00	26,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,299000	25,50	7,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,299000	28,43	8,50	
		Totale Manodopera				**16,12**	**61,107**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.190.25.a	SUGHERO NATURALE IN GRANULI Sughero naturale in granuli per conglomerati	mc	0,0100	141,84	1,42	
		Totale Materiali				**1,42**	**5,383**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,100000	33,08	3,31	
		Totale Noli				**3,31**	**12,547**

Totale Euro	20,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,85	3,13	
Totale Euro	23,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,98	2,40	
Totale Euro	26,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,38**	

Totale Manodopera Euro	16,12	61,107
Totale Noli Euro	3,31	12,547
Totale Materiali Euro	1,42	5,383

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER INTERCAPEDINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.60.70.h	ISOLAMENTO TERMICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE ED INTERNE, ESEGUITO MEDIANTE INSUFFLAGGIO DI MATERIALE ISOLANTE SFUSO, VALUTATO A M² DI PARETE con sughero naturale, per ogni cm in più: Isolamento termico in intercapedine di pareti esterne ed interne, eseguito mediante insufflaggio di materiale isolante sfuso, valutato a m² di parete	mq	1,00	2,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,029900	25,50	0,76	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,029900	28,43	0,85	
		Totale Manodopera				**1,61**	**61,217**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.25.a	SUGHERO NATURALE IN GRANULI Sughero naturale in granuli per conglomerati	mc	0,0010	141,84	0,14	
		Totale Materiali				**0,14**	**5,323**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.90.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,010000	33,08	0,33	
		Totale Noli				**0,33**	**12,548**

Totale Euro	2,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,08	0,31	
Totale Euro	2,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,39	0,24	
Totale Euro	2,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,63**	

Totale Manodopera Euro	1,61	61,217
Totale Materiali Euro	0,14	5,323
Totale Noli Euro	0,33	12,548

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.10.a	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI REALIZZATO CON PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO LEGATE CON CEMENTO E SUCCESSIVA FINITURA CON LASTRA DI CARTONGESSO DELLO SPESSORE DI 15 MM con pannello in fibre di legno dello spessore di 25mm Isolamento acustico di pareti realizzato con pannelli in fibre di legno legate con cemento e successiva finitura con lastra di cartongesso dello spessore di 15 mm	mq	1,00	24,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,019000	30,60	0,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,019000	25,50	0,48	
		Totale Manodopera				**1,06**	**4,250**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.710.a	TELI IN POLIETILENE ESPANSO Teli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, reazione al fuoco classe 1: spessore 5 mm	mq	1,00	18,65	18,65	
		Totale Materiali				**18,65**	**74,779**

Totale Euro	19,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,71	2,96	
Totale Euro	22,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,67	2,27	
Totale Euro	24,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,94**	
Totale Manodopera Euro	1,06	4,250
Totale Materiali Euro	18,65	74,779

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.10.b	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI REALIZZATO CON PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO LEGATE CON CEMENTO E SUCCESSIVA FINITURA CON LASTRA DI CARTONGESSO DELLO SPESSORE DI 15 MM con pannello in fibre di legno dello spessore di 50 mm. Isolamento acustico di pareti realizzato con pannelli in fibre di legno legate con cemento e successiva finitura con lastra di cartongesso dello spessore di 15 mm	mq	1,00	33,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,022000	30,60	0,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,022000	25,50	0,56	
		Totale Manodopera				**1,23**	**3,707**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.710.b	TELI IN POLIETILENE ESPANSO Teli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, reazione al fuoco classe 1: spessore 6 mm	mq	1,00	25,00	25,00	
		Totale Materiali				**25,00**	**75,347**

Totale Euro	26,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,23	3,93	
Totale Euro	30,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,16	3,02	
Totale Euro	33,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,18**	
Totale Manodopera Euro	1,23	3,707
Totale Materiali Euro	25,00	75,347

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.10.c	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI REALIZZATO CON PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO LEGATE CON CEMENTO E SUCCESSIVA FINITURA CON LASTRA DI CARTONGESSO DELLO SPESSORE DI 15 MM con pannello sandwich in fibre di legno dello spessore di 5 mm con interposto strato di polistirene espanso dello spessore totale di 50 mm. Isolamento acustico di pareti realizzato con pannelli in fibre di legno legate con cemento e successiva finitura con lastra di cartongesso dello spessore di 15 mm	mq	1,00	35,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,022000	30,60	0,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,022000	25,50	0,56	
		Totale Manodopera				**1,23**	**3,506**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.710.c	TELI IN POLIETILENE ESPANSO Teli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, reazione al fuoco classe 1: con interposto polistirene spessore 50mm	mq	1,00	26,50	26,50	
		Totale Materiali				**26,50**	**75,542**
					Totale Euro	27,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,73	4,16	
					Totale Euro	31,89	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,89	3,19	
					Totale Euro	35,08	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,08**	
					Totale Manodopera Euro	1,23	3,506
					Totale Materiali Euro	26,50	75,542

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.100.a	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO densità 600 kg/m3 spessore 10 mm Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.	mq	1,00	23,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**23,153**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
4	ABR25_MAT_2.190.140.a	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 600 kg/m³ - Spessore 10 mm	mq	1,00	10,22	10,22	
		Totale Materiali				**13,01**	**55,885**

Totale Euro	18,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,40	2,76	
Totale Euro	21,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,16	2,12	
Totale Euro	23,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,28**	
Totale Manodopera Euro	5,39	23,153
Totale Materiali Euro	13,01	55,885

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.100.b	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO densità 600 kg/m3 spessore 15 mm Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.	mq	1,00	27,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**19,402**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
4	ABR25_MAT_2.190.140.b	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 600 kg/m³ - Spessore 15 mm	mq	1,00	13,78	13,78	
		Totale Materiali				**16,57**	**59,647**

Totale Euro	21,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,96	3,29	
Totale Euro	25,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,25	2,53	
Totale Euro	27,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,78**	
Totale Manodopera Euro	5,39	19,402
Totale Materiali Euro	16,57	59,647

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.100.c	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO densità 600 kg/m3 spessore 20 mm Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.	mq	1,00	31,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**17,041**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
4	ABR25_MAT_2.190.140.c	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 600 kg/m³ - Spessore 20 mm	mq	1,00	16,82	16,82	
		Totale Materiali				**19,61**	**61,998**

Totale Euro	25,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,00	3,75	
Totale Euro	28,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,75	2,88	
Totale Euro	31,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,63**	
Totale Manodopera Euro	5,39	17,041
Totale Materiali Euro	19,61	61,998

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.100.d	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO densità 600 kg/m3 spessore 30 mm Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.	mq	1,00	42,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**12,579**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
4	ABR25_MAT_2.190.140.d	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 600 kg/m³ - Spessore 30 mm	mq	1,00	25,69	25,69	
		Totale Materiali				**28,48**	**66,464**

Totale Euro	33,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,87	5,08	
Totale Euro	38,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,95	3,90	
Totale Euro	42,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,85**	
Totale Manodopera Euro	5,39	12,579
Totale Materiali Euro	28,48	66,464

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.100.e	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO densità 800 kg/m3 spessore 10 mm Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.	mq	1,00	31,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**17,237**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
4	ABR25_MAT_2.190.140.e	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³ - Spessore 10 mm	mq	1,00	16,54	16,54	
		Totale Materiali				**19,33**	**61,816**

Totale Euro	24,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,72	3,71	
Totale Euro	28,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,43	2,84	
Totale Euro	31,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,27**	
Totale Manodopera Euro	5,39	17,237
Totale Materiali Euro	19,33	61,816

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.100.f	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO densità 800 kg/m3 spessore 15 mm Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.	mq	1,00	38,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**13,845**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
4	ABR25_MAT_2.190.140.f	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³ - Spessore 15 mm	mq	1,00	22,59	22,59	
		Totale Materiali				**25,38**	**65,194**

Totale Euro	30,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,77	4,62	
Totale Euro	35,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,39	3,54	
Totale Euro	38,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,93**	
Totale Manodopera Euro	5,39	13,845
Totale Materiali Euro	25,38	65,194

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.100.g	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO densità 800 kg/m3 spessore 20 mm Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.	mq	1,00	46,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**11,667**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
4	ABR25_MAT_2.190.140.g	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³ - Spessore 20 mm	mq	1,00	28,34	28,34	
		Totale Materiali				**31,13**	**67,381**

Totale Euro	36,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,52	5,48	
Totale Euro	42,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,00	4,20	
Totale Euro	46,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,20**	
Totale Manodopera Euro	5,39	11,667
Totale Materiali Euro	31,13	67,381

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.100.h	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO densità 800 kg/m3 spessore 30 mm Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.	mq	1,00	67,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**7,980**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
4	ABR25_MAT_2.190.140.h	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³ - Spessore 30 mm	mq	1,00	45,21	45,21	
		Totale Materiali				**48,00**	**71,069**

Totale Euro	53,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,39	8,01	
Totale Euro	61,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,40	6,14	
Totale Euro	67,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,54**	
Totale Manodopera Euro	5,39	7,980
Totale Materiali Euro	48,00	71,069

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.100.i	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO ESEGUITO CON PANNELLI RIGIDI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PREANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO, POSATI A SECCO densità 800 kg/m3 spessore 40 mm Isolamento acustico di pavimento eseguito con pannelli rigidi composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, preancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, posati a secco; attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello 22÷36 dB (UNI EN ISO 717/2); esclusi i lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante.	mq	1,00	90,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**5,925**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
4	ABR25_MAT_2.190.140.i	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³ - Spessore 40 mm	mq	1,00	63,73	63,73	
		Totale Materiali				**66,52**	**73,123**

Totale Euro	71,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,91	10,79	
Totale Euro	82,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,70	8,27	
Totale Euro	90,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,97**	
Totale Manodopera Euro	5,39	5,925
Totale Materiali Euro	66,52	73,123

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.25.a	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI INTERNE GIÀ PREPARATE MEDIANTE APPLICAZIONE A SPRUZZO DI MISCELA DI GRANULATO DI SUGHERO, RESINE ACRILICHE, GRASSI VEGETALI ED ACQUA, IMPERMEABILE AL 100% SENZA ATTIVITÀ CAPILLARE Isolamento acustico di pareti interne mediante applicazione a spruzzo Isolamento acustico di pareti interne già preparate mediante applicazione a spruzzo di miscela di granulato di sughero, resine acriliche, grassi vegetali ed acqua, impermeabile al 100% senza attività capillare, traspirante al 75%, resistente a temperature da -20 a +200 per spessore medio di 30 mm, con esclusione della preparazione delle superfici e dell'intonaco di finitura	mq	1,00	42,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**26,97**	**63,088**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.25.a	SUGHERO NATURALE IN GRANULI Sughero naturale in granuli per conglomerati	mc	0,0030	141,84	0,43	
4	ABR25_MAT_2.30.80.z10	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione	L	1,180	3,54	4,18	
		Totale Materiali				**4,61**	**10,784**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,100000	22,05	2,21	
		Totale Noli				**2,21**	**5,170**

Totale Euro	33,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,79	5,07	
Totale Euro	38,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,86	3,89	
Totale Euro	42,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,75**	

Totale Manodopera Euro	26,97	63,088
Totale Materiali Euro	4,61	10,784
Totale Noli Euro	2,21	5,170

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.30.a	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI GIÀ PREPARATE ESEGUITO CON TELI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, REAZIONE A FUOCO CLASSE 1, FISSATO MECCANICAMENTE E CON COLLANTE IN INTERCAPEDINE Spessore 5 mm Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, reazione a fuoco classe 1, fissato meccanicamente e con collante in intercapedine.	mq	1,00	5,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**9,168**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.500.a	PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente: spessore 5 mm	mq	1,00	3,73	3,73	
4	ABR25_MAT_2.999.110.f	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante vinilico	kg	0,1500	2,55	0,38	
		Totale Materiali				**4,11**	**69,779**

Totale Euro	4,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,65	0,70	
Totale Euro	5,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,35	0,54	
Totale Euro	5,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,89**	
Totale Manodopera Euro	0,54	9,168
Totale Materiali Euro	4,11	69,779

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.30.b	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI GIÀ PREPARATE ESEGUITO CON TELI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, REAZIONE A FUOCO CLASSE 1, FISSATO MECCANICAMENTE E CON COLLANTE IN INTERCAPEDINE Spessore 6 mm Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, reazione a fuoco classe 1, fissato meccanicamente e con collante in intercapedine.	mq	1,00	7,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**6,818**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.500.b	PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente: spessore 6 mm	mq	1,00	5,34	5,34	
4	ABR25_MAT_2.999.110.f	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante vinilico	kg	0,1500	2,55	0,38	
		Totale Materiali				**5,72**	**72,222**

Totale Euro	6,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,26	0,94	
Totale Euro	7,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,20	0,72	
Totale Euro	7,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,92**	
Totale Manodopera Euro	0,54	6,818
Totale Materiali Euro	5,72	72,222

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.30.c	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI GIÀ PREPARATE ESEGUITO CON TELI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, REAZIONE A FUOCO CLASSE 1, FISSATO MECCANICAMENTE E CON COLLANTE IN INTERCAPEDINE Spessore 10 mm Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, reazione a fuoco classe 1, fissato meccanicamente e con collante in intercapedine.	mq	1,00	10,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**5,019**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.500.c	PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente: spessore 10 mm	mq	1,00	7,58	7,58	
4	ABR25_MAT_2.999.110.f	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante vinilico	kg	0,1500	2,55	0,38	
		Totale Materiali				**7,96**	**73,978**

Totale Euro	8,50
Spese Generali 15,000% su Euro 8,50	1,28
Totale Euro	9,78
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,78	0,98
Totale Euro	10,76
Prezzo di Applicazione Euro	**10,76**

Totale Manodopera Euro	0,54	5,019
Totale Materiali Euro	7,96	73,978

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.30.d	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETI GIÀ PREPARATE ESEGUITO CON TELI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, REAZIONE A FUOCO CLASSE 1, FISSATO MECCANICAMENTE E CON COLLANTE IN INTERCAPEDINE Spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0.35 mm e peso 4,5 kg Isolamento acustico di pareti già preparate eseguito con teli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, reazione a fuoco classe 1, fissato meccanicamente e con collante in intercapedine.	mq	1,00	37,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
		Totale Manodopera				**1,62**	**4,295**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.500.d	PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente: spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg	mq	1,00	26,16	26,16	
4	ABR25_MAT_2.999.110.f	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante vinilico	kg	0,8000	2,55	2,04	
		Totale Materiali				**28,20**	**74,761**

Totale Euro	29,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,82	4,47	
Totale Euro	34,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,29	3,43	
Totale Euro	37,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,72**	
Totale Manodopera Euro	1,62	4,295
Totale Materiali Euro	28,20	74,761

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.35.a	ISOLAMENTO ACUSTICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE, ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA IN TESSILE TECNICO SPESSORE 5 MM Spessore 30 mm Isolamento acustico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra in tessile tecnico spessore 5 mm:	mq	1,00	21,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**2,528**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.140.p	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....ecco- Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Spessore 30mm	mq	1,00	13,56	13,56	
4	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
		Totale Materiali				**16,35**	**76,545**

Totale Euro	16,89
Spese Generali 15,000% su Euro 16,89	2,53
Totale Euro	19,42
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,42	1,94
Totale Euro	21,36
Prezzo di Applicazione Euro	**21,36**

Totale Manodopera Euro	0,54	2,528
Totale Materiali Euro	16,35	76,545

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.35.b	ISOLAMENTO ACUSTICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE, ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA IN TESSILE TECNICO SPESSORE 5 MM Spessore 50 mm Isolamento acustico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra in tessile tecnico spessore 5 mm:	mq	1,00	26,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**2,046**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.140.q	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....ecco- Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Spessore 50mm	mq	1,00	17,53	17,53	
4	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
		Totale Materiali				**20,32**	**76,999**

Totale Euro	20,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,86	3,13	
Totale Euro	23,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,99	2,40	
Totale Euro	26,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,39**	

Totale Manodopera Euro	0,54	2,046
Totale Materiali Euro	20,32	76,999

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.35.c	ISOLAMENTO ACUSTICO IN INTERCAPEDINE DI PARETI ESTERNE O INTERNE, ESEGUITO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, ACCOPPIATO SU UN LATO CON UNO STRATO DI FIBRA IN TESSILE TECNICO SPESSORE 5 MM Spessore 70 mm Isolamento acustico in intercapedine di pareti esterne o interne, eseguito con pannelli in polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, accoppiato su un lato con uno strato di fibra in tessile tecnico spessore 5 mm:	mq	1,00	31,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**1,713**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.140.r	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....ecco- Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Spessore 70mm	mq	1,00	21,59	21,59	
4	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
		Totale Materiali				**24,38**	**77,323**

Totale Euro	24,92
Spese Generali 15,000% su Euro 24,92	3,74
Totale Euro	28,66
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,66	2,87
Totale Euro	31,53
Prezzo di Applicazione Euro	**31,53**

Totale Manodopera Euro	0,54	1,713
Totale Materiali Euro	24,38	77,323

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.40.a	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE -ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO densità 600 kg/m³ - Spessore 10 mm Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. Pannelli rigidi :	mq	1,00	23,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**23,153**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.140.a	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 600 kg/m³ - Spessore 10 mm	mq	1,00	10,22	10,22	
4	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
		Totale Materiali				**13,01**	**55,885**

Totale Euro	18,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,40	2,76	
Totale Euro	21,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,16	2,12	
Totale Euro	23,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,28**	
Totale Manodopera Euro	5,39	23,153
Totale Materiali Euro	13,01	55,885

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.40.b	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE -ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO densità 600 kg/m³ - Spessore 15 mm Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. Pannelli rigidi :	mq	1,00	27,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**19,402**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.140.b	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 600 kg/m³ - Spessore 15 mm	mq	1,00	13,78	13,78	
4	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
		Totale Materiali				**16,57**	**59,647**

Totale Euro	21,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,96	3,29	
Totale Euro	25,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,25	2,53	
Totale Euro	27,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,78**	
Totale Manodopera Euro	5,39	19,402
Totale Materiali Euro	16,57	59,647

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.40.c	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE -ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO densità 600 kg/m³ - Spessore 20 mm Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. Pannelli rigidi :	mq	1,00	31,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**17,041**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.140.c	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 600 kg/m³ - Spessore 20 mm	mq	1,00	16,82	16,82	
4	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
		Totale Materiali				**19,61**	**61,998**

Totale Euro	25,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,00	3,75	
Totale Euro	28,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,75	2,88	
Totale Euro	31,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,63**	
Totale Manodopera Euro	5,39	17,041
Totale Materiali Euro	19,61	61,998

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.40.d	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE -ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO densità 600 kg/m³ - Spessore 30 mm Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. Pannelli rigidi :	mq	1,00	42,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**12,579**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.140.d	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 600 kg/m³ - Spessore 30 mm	mq	1,00	25,69	25,69	
4	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
		Totale Materiali				**28,48**	**66,464**

Totale Euro	33,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,87	5,08	
Totale Euro	38,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,95	3,90	
Totale Euro	42,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,85**	
Totale Manodopera Euro	5,39	12,579
Totale Materiali Euro	28,48	66,464

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.40.e	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE -ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO densità 800 kg/m³ - Spessore 10 mm Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. Pannelli rigidi :	mq	1,00	31,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**17,237**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.140.e	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³ - Spessore 10 mm	mq	1,00	16,54	16,54	
4	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
		Totale Materiali				**19,33**	**61,816**

Totale Euro	24,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,72	3,71	
Totale Euro	28,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,43	2,84	
Totale Euro	31,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,27**	
Totale Manodopera Euro	5,39	17,237
Totale Materiali Euro	19,33	61,816

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.40.f	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE -ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO densità 800 kg/m³ - Spessore 15 mm Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. Pannelli rigidi :	mq	1,00	38,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**13,845**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.140.f	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³ - Spessore 15 mm	mq	1,00	22,59	22,59	
4	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
		Totale Materiali				**25,38**	**65,194**

Totale Euro	30,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,77	4,62	
Totale Euro	35,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,39	3,54	
Totale Euro	38,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,93**	
Totale Manodopera Euro	5,39	13,845
Totale Materiali Euro	25,38	65,194

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.40.g	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE -ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO densità 800 kg/m³ - Spessore 30 mm Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. Pannelli rigidi :	mq	1,00	46,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**11,667**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.140.g	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³ - Spessore 20 mm	mq	1,00	28,34	28,34	
4	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
		Totale Materiali				**31,13**	**67,381**

Totale Euro	36,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,52	5,48	
Totale Euro	42,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,00	4,20	
Totale Euro	46,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,20**	
Totale Manodopera Euro	5,39	11,667
Totale Materiali Euro	31,13	67,381

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.40.h	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE -ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO densità 800 kg/m³ - Spessore 30 mm Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. Pannelli rigidi :	mq	1,00	67,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**7,980**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.140.h	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³ - Spessore 30 mm	mq	1,00	45,21	45,21	
4	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
		Totale Materiali				**48,00**	**71,069**

Totale Euro	53,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,39	8,01	
Totale Euro	61,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,40	6,14	
Totale Euro	67,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,54**	
Totale Manodopera Euro	5,39	7,980
Totale Materiali Euro	48,00	71,069

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.40.i	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PARETE E PERIMETRI ESEGUITO CON PANNELLI COMPOSTI DA FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA PRESSATI E LEGATI CON LATTICE, PRE -ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO densità 800 kg/m³ - Spessore 40 mm Isolamento acustico di parete e perimetri eseguito con pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, incollati per punti ovvero passati a secco- Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2),esclusi lavori di preparazione e successiva finitura della parete o pavimentazione. Pannelli rigidi :	mq	1,00	90,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**5,925**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.140.i	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....l livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Densità 800 kg/m³ - Spessore 40 mm	mq	1,00	63,73	63,73	
4	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
		Totale Materiali				**66,52**	**73,123**

Totale Euro	71,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,91	10,79	
Totale Euro	82,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,70	8,27	
Totale Euro	90,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,97**	
Totale Manodopera Euro	5,39	5,925
Totale Materiali Euro	66,52	73,123

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.50.a	ISOLAMENTO ACUSTICO DI TIPO RADIANTE DI PARETE REALIZZATO MEDIANTE POLIETILENE E BOLLE D'ARIA COMPOSTO DA DUE FOGLI TERMOSALDATI ED ACCOPPIATI ESTERNAMENTE CON ALTRETTANTI FOGLI DI ALLUMINIO PER UNO SPESSORE TOTALE DI 8 MM Isolamento acustico di tipo radiante Isolamento acustico di tipo radiante di parete realizzato mediante polietilene e bolle d'aria composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettanti fogli di alluminio per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa 500 g/m, impermeabile all'acqua ed al vapore, con resistenza termica 1,61 W/mK potere fonoisolante medio 61 dB per pareti esterne e 55 dB per doppie pareti divisorie interne, reazione al fuoco euroclasse C-S1d0; fornito e posto in opera fra due intercapedini di circa2,5 cm cadauna, ancorato su nastri biadesivi e fissato nelle congiunzioni con nastro di alluminio, compreso quanto occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	14,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**3,766**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.130.a	PANNELLI IN POLIETILENE E ALLUMINIO Pannello costituito polietilene a bolle d'aria composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettan.....r pareti esterne e 55 dB per doppie pareti divisorie interne, reazione al fuoco euro classe C-S1d0. Spessore totale di 8 mm	mq	1,02	10,59	10,80	
		Totale Materiali				**10,80**	**75,314**

Totale Euro	11,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,34	1,70	
Totale Euro	13,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,04	1,30	
Totale Euro	14,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,34**	
Totale Manodopera Euro	0,54	3,766
Totale Materiali Euro	10,80	75,314

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.60.a	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTO REALIZZATO MEDIANTE FOGLI DI POLIETILENE A BOLLE D'ARIA COMPOSTI DA TRE STRATI TERMOSALDATI E ACCOPPIATI ESTERNAMENTE CON DUE FILM METALLIZZATI, DELLO SPESSORE TOTALE DI 11 MM Spessore 10 mm Isolamento acustico di pavimento realizzato mediante fogli di polietilene a bolle d'aria composti da tre strati termosaldati e accoppiati esternamente con due film metallizzati, dello spessore totale di 11 mm, del peso di circa 600 g/m, impermeabile all'acqua ed al vapore, con attenuazione del rumore da calpestio 29 dB, fornito e posto in opera sotto il massetto, fissato nelle congiunzioni con nastro adesivo, corredato da fasce in polietilene prepiegate e preincollate per creare un pavimento galleggiante, compreso quanto occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	14,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**3,619**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.130.b	PANNELLI IN POLIETILENE E ALLUMINIO Pannello costituito polietilene a bolle d'aria composto da due fogli termosaldati ed accoppiati esternamente con altrettan..... pareti esterne e 55 dB per doppie pareti divisorie interne, reazione al fuoco euro classe C-S1d0, Spessore totale di 11 mm	mq	1,00	11,25	11,25	
		Totale Materiali				**11,25**	**75,402**

Totale Euro	11,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,79	1,77	
Totale Euro	13,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,56	1,36	
Totale Euro	14,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,92**	
Totale Manodopera Euro	0,54	3,619
Totale Materiali Euro	11,25	75,402

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.70.a	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO Spessore 4mm densità 450 kg/m Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di fibre e granuli di gomma vulcanizzata legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, posati a secco con un sormonto di almeno 3 cm e risvoltati lungo il perimetro. Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante delta L=26-26 dB (UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 3, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:	mq	1,00	8,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**6,429**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
4	ABR25_MAT_2.190.140.l	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....e del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Spessore 4mm densità 450 kg/m³	mq	1,00	3,31	3,31	
		Totale Materiali				**6,10**	**72,619**

Totale Euro	6,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,64	1,00	
Totale Euro	7,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,64	0,76	
Totale Euro	8,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,40**	
Totale Manodopera Euro	0,54	6,429
Totale Materiali Euro	6,10	72,619

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.70.b	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO Spessore 6 mm densità 350 kg/m Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di fibre e granuli di gomma vulcanizzata legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, posati a secco con un sormonto di almeno 3 cm e risvoltati lungo il perimetro. Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante delta L=26-26 dB (UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 3, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:	mq	1,00	9,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**5,934**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
4	ABR25_MAT_2.190.140.m	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo.....e del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Spessore 6mm densità 350 kg/m³	mq	1,00	3,86	3,86	
		Totale Materiali				**6,65**	**73,077**

Totale Euro	7,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,19	1,08	
Totale Euro	8,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,27	0,83	
Totale Euro	9,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,10**	
Totale Manodopera Euro	0,54	5,934
Totale Materiali Euro	6,65	73,077

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.70.c	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO Spessore 8 mm densità 300 kg/m Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di fibre e granuli di gomma vulcanizzata legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, posati a secco con un sormonto di almeno 3 cm e risvoltati lungo il perimetro. Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante delta L=26-26 dB (UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 3, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:	mq	1,00	9,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**5,471**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
4	ABR25_MAT_2.190.140.n	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo..... del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Spessore 8 mm densità 300 kg/m³	mq	1,00	4,47	4,47	
		Totale Materiali				**7,26**	**73,556**

Totale Euro	7,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,80	1,17	
Totale Euro	8,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,97	0,90	
Totale Euro	9,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,87**	
Totale Manodopera Euro	0,54	5,471
Totale Materiali Euro	7,26	73,556

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.70.d	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA LEGATI CON LATTICE, PRE-ANCORATI A CALDO AD UN SUPPORTO IN CARTONFELTRO BITUMATO Spessore 10 mm densità 280 kg/m Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di fibre e granuli di gomma vulcanizzata legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un supporto in cartonfeltro bitumato, posati a secco con un sormonto di almeno 3 cm e risvoltati lungo il perimetro. Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante delta L=26-26 dB (UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 3, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:	mq	1,00	10,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**5,014**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.95.10.a	APPLICAZIONE DI CARTONFELTRO Strato di cartonfeltro bitumato cilindrato a giunti sovrapposti di cm 10 di peso 1.200 Kg/m²	mq	1,00	2,79	2,79	
4	ABR25_MAT_2.190.140.o	PANNELLI IN FIBRE E GRANULI DI GOMMA VULCANIZZATA Pannelli composti da fibre e granuli di gomma vulcanizzata pressati e legati con lattice, pre-ancorati a caldo ad un suppo..... del livello di rumore da calpestio del solo pannello delta L= 22-36 dB (UNI EN ISO 717/2). Spessore 10mm densità 280 kg/m³	mq	1,00	5,18	5,18	
		Totale Materiali				**7,97**	**74,002**
					Totale Euro	8,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,51	1,28	
					Totale Euro	9,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,79	0,98	
					Totale Euro	10,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,77**	
					Totale Manodopera Euro	0,54	5,014
					Totale Materiali Euro	7,97	74,002

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.80.a	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, POSATI A SECCO CON GIUNTI NASTRATI. ATTENUAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE DA CALPESTIO DEL SOLO STRATO ISOLANTE spessore 5 mm Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante delta L= 25,5-28 dB (UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:	mq	1,00	5,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**9,168**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.f	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante vinilico	kg	0,1500	2,55	0,38	
4	ABR25_MAT_2.176.500.a	PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente: spessore 5 mm	mq	1,00	3,73	3,73	
		Totale Materiali				**4,11**	**69,779**

Totale Euro	4,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,65	0,70	
Totale Euro	5,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,35	0,54	
Totale Euro	5,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,89**	

Totale Manodopera Euro	0,54	9,168
Totale Materiali Euro	4,11	69,779

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.80.b	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, POSATI A SECCO CON GIUNTI NASTRATI. ATTENUAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE DA CALPESTIO DEL SOLO STRATO ISOLANTE spessore 6 mm Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante delta L= 25,5-28 dB (UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:	mq	1,00	7,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**6,818**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.f	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante vinilico	kg	0,1500	2,55	0,38	
4	ABR25_MAT_2.176.500.b	PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente: spessore 6 mm	mq	1,00	5,34	5,34	
		Totale Materiali				**5,72**	**72,222**

Totale Euro	6,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,26	0,94	
Totale Euro	7,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,20	0,72	
Totale Euro	7,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,92**	
Totale Manodopera Euro	0,54	6,818
Totale Materiali Euro	5,72	72,222

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.80.c	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, POSATI A SECCO CON GIUNTI NASTRATI. ATTENUAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE DA CALPESTIO DEL SOLO STRATO ISOLANTE spessore 10 mm Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante delta L= 25,5-28 dB (UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:	mq	1,00	10,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**5,019**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.f	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante vinilico	kg	0,1500	2,55	0,38	
4	ABR25_MAT_2.176.500.c	PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente: spessore 10 mm	mq	1,00	7,58	7,58	
		Totale Materiali				**7,96**	**73,978**

Totale Euro	8,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,50	1,28	
Totale Euro	9,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,78	0,98	
Totale Euro	10,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,76**	

Totale Manodopera Euro	0,54	5,019
Totale Materiali Euro	7,96	73,978

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.80.d	ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON ROTOLI DI POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, POSATI A SECCO CON GIUNTI NASTRATI. ATTENUAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE DA CALPESTIO DEL SOLO STRATO ISOLANTE Spessore 6 mm con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg. Isolamento acustico di pavimenti eseguito con rotoli di polietilene espanso a cellule chiuse reticolato fisicamente, posati a secco con giunti nastrati. Attenuazione del livello di rumore da calpestio del solo strato isolante delta L= 25,5-28 dB (UNI EN ISO 717/2), reazione al fuoco classe 1, esclusi lavori di preparazione del sottofondo e successiva pavimentazione sovrastante:	mq	1,00	37,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,049000	25,50	1,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,049000	28,43	1,39	
		Totale Manodopera				**2,64**	**7,120**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.f	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante vinilico	kg	0,2000	2,55	0,51	
4	ABR25_MAT_2.176.500.d	PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente: spessore 6 mm, con interposta lamina di piombo di spessore 0,35 mm e peso 4,5 kg	mq	1,00	26,16	26,16	
		Totale Materiali				**26,67**	**71,926**

Totale Euro	29,31
Spese Generali 15,000% su Euro 29,31	4,40
Totale Euro	33,71
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,71	3,37
Totale Euro	37,08
Prezzo di Applicazione Euro	**37,08**

Totale Manodopera Euro	2,64	7,120
Totale Materiali Euro	26,67	71,926

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.90.a	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI PARETI A SECCO ESEGUITO CON PANNELLI ARROTOLATI DI DIMENSIONI 0,60X10 M, IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO RICICLATO, FABBRICATO CON RESINA TERMOINDURENTE DI NUOVA GENERAZIONE Spessore 45 mm Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindurente di nuova generazione, marcato CE secondo EN 13162, densità > 11.5 kg/m³ rivestito su una faccia con un velo di vetro, euro classe di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita	mq	1,00	6,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**46,141**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.330.b	PANNELLI IN LANA DI VETRO Pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, con resina termoindurente di nuova generazione, marcato CE secondo UNI-EN, densità > 11.5 kg/m³ rivestito su una faccia con un velo di vetro, euro A1.	mq	1,00	1,50	1,50	
4	ABR25_MAT_2.999.110.f	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante vinilico	kg	0,2000	2,55	0,51	
		Totale Materiali				**2,01**	**33,005**
					Totale Euro	4,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,82	0,72	
					Totale Euro	5,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,54	0,55	
					Totale Euro	6,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,09**	
					Totale Manodopera Euro	2,81	46,141
					Totale Materiali Euro	2,01	33,005

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.90.b	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI PARETI A SECCO ESEGUITO CON PANNELLI ARROTOLATI DI DIMENSIONI 0,60X10 M, IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO RICICLATO, FABBRICATO CON RESINA TERMOINDURENTE DI NUOVA GENERAZIONE Spessore 70 mm Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindurente di nuova generazione, marcato CE secondo EN 13162, densità > 11.5 kg/m³ rivestito su una faccia con un velo di vetro, euro classe di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita	mq	1,00	6,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**41,753**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.330.c	PANNELLI IN LANA DI VETRO pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindurente di nuova generazione,	mq	1,00	2,00	2,00	
4	ABR25_MAT_2.999.110.f	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante vinilico	kg	0,2000	2,55	0,51	
		Totale Materiali				**2,51**	**37,296**

Totale Euro	5,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,32	0,80	
Totale Euro	6,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,12	0,61	
Totale Euro	6,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,73**	
Totale Manodopera Euro	2,81	41,753
Totale Materiali Euro	2,51	37,296

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.70.90.c	ISOLAMENTO TERMOACUSTICO DI PARETI A SECCO ESEGUITO CON PANNELLI ARROTOLATI DI DIMENSIONI 0,60X10 M, IN ISOLANTE MINERALE A BASE DI VETRO RICICLATO, FABBRICATO CON RESINA TERMOINDURENTE DI NUOVA GENERAZIONE Spessore 95 mm Isolamento termoacustico di pareti a secco eseguito con pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindurente di nuova generazione, marcato CE secondo EN 13162, densità > 11.5 kg/m³ rivestito su una faccia con un velo di vetro, euro classe di resistenza al fuoco A1, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'opera finita	mq	1,00	8,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**32,599**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.330.d	PANNELLI IN LANA DI VETRO pannelli arrotolati di dimensioni 0,60x10 m, in isolante minerale a base di vetro riciclato, fabbricato con resina termoindurente di nuova generazione	mq	1,00	3,50	3,50	
4	ABR25_MAT_2.999.110.f	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante vinilico	kg	0,2000	2,55	0,51	
		Totale Materiali				**4,01**	**46,520**
					Totale Euro	6,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,82	1,02	
					Totale Euro	7,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,84	0,78	
					Totale Euro	8,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,62**	
					Totale Manodopera Euro	2,81	32,599
					Totale Materiali Euro	4,01	46,520

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.10.a	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1 Spessore 30 mm Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1:	mq	1,00	12,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
		Totale Manodopera				**1,57**	**12,954**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.470.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1 di densità non inferiore a 35 kg/m³: Spessore 30 mm	mq	1,00	8,01	8,01	
		Totale Materiali				**8,01**	**66,089**
					Totale Euro	9,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,58	1,44	
					Totale Euro	11,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,02	1,10	
					Totale Euro	12,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,12**	
					Totale Manodopera Euro	1,57	12,954
					Totale Materiali Euro	8,01	66,089

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.10.b	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 32 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1 sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1:	mq	1,00	3,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,754**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.470.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1 di densità non inferiore a 35 kg/m³: Spessore 30 mm	mq	0,33	8,01	2,64	
		Totale Materiali				**2,64**	**77,193**
					Totale Euro	2,70	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,70	0,41	
					Totale Euro	3,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,11	0,31	
					Totale Euro	3,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,42**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	1,754
					Totale Materiali Euro	2,64	77,193

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.100.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY. REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ spessore 30 mm Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m² e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m²) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m²; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³:	mq	1,00	26,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,174000	30,60	5,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,174000	25,50	4,44	
		Totale Manodopera				**9,76**	**36,175**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.100.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 35 kg/m³ Pannelli rigidi di polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 35 kg/m³. Spessore 30 mm	mq	1,00	5,55	5,55	
4	ABR25_MAT_2.999.110.g	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante premiscelato a base cementizia	kg	4,0000	0,30	1,20	
6	ABR25_MAT_2.90.90.e	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,0000	0,25	1,00	
7	ABR25_MAT_2.190.480.a	RETE IN FIBRA Rete in fibra di vetro da 150 g/m²	mq	1,05	1,90	2,00	
		Totale Materiali				**9,75**	**36,138**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0119	152,75	1,82	
		Totale Specie2				**1,82**	**6,746**

Totale Euro	21,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,33	3,20	
Totale Euro	24,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,53	2,45	
Totale Euro	26,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,98**	

Totale Manodopera Euro	9,76	36,175
Totale Materiali Euro	9,75	36,138
Totale Specie2 Euro	1,82	6,746

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.100.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY. REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m² e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m²) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m²; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³:	mq	1,00	2,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**2,510**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.100.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA Densità non inferiore a 35 kg/m³ Pannelli rigidi di polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1. Densità non inferiore a 35 kg/m³. Spessore 30 mm	mq	0,33	5,55	1,83	
		Totale Materiali				**1,83**	**76,569**

Totale Euro	1,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,89	0,28	
Totale Euro	2,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,17	0,22	
Totale Euro	2,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,39**	
Totale Manodopera Euro	0,06	2,510
Totale Materiali Euro	1,83	76,569

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.110.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY. REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 28 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1 spessore 30 mm Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m² e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m²) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m²; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 28 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1:	mq	1,00	28,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,174000	30,60	5,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,174000	25,50	4,44	
		Totale Manodopera				**9,76**	**34,439**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.80.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO densità non inferiore a 32 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe 1, con bordi battentati. Spessore 30 mm	mq	1,00	6,62	6,62	
4	ABR25_MAT_2.999.110.g	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante premiscelato a base cementizia	kg	4,0000	0,30	1,20	
6	ABR25_MAT_2.90.90.e	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,0000	0,25	1,00	
7	ABR25_MAT_2.190.480.a	RETE IN FIBRA Rete in fibra di vetro da 150 g/m²	mq	1,05	1,90	2,00	
		Totale Materiali				**10,82**	**38,179**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0119	152,75	1,82	
		Totale Specie2				**1,82**	**6,422**

Totale Euro	22,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,40	3,36	
Totale Euro	25,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,76	2,58	
Totale Euro	28,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,34**	

Totale Manodopera Euro	9,76	34,439
Totale Materiali Euro	10,82	38,179
Totale Specie2 Euro	1,82	6,422

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.110.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY. REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO CON SOLA ARIA NELLE CELLE, DI DENSITÀ NON INFERIORE A 28 KG/M³, OMOGENEO MONOSTRATO IN CLASSE 1 sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m² e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m²) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela con cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m²; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 28 kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1:	mq	1,00	2,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**2,113**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.80.a	PANNELLI RIGIDI DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO densità non inferiore a 32 kg/m³ Pannelli rigidi in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 32 kg/m³, omogeneo, monostrato, classe 1, con bordi battentati. Spessore 30 mm	mq	0,33	6,62	2,18	
		Totale Materiali				**2,18**	**76,761**

Totale Euro	2,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,24	0,34	
Totale Euro	2,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,58	0,26	
Totale Euro	2,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,84**	

Totale Manodopera Euro	0,06	2,113
Totale Materiali Euro	2,18	76,761

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.20.a	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1 DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ Spessore 30 mm Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1 di densità non inferiore a 35 kg/m³:	mq	1,00	9,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
		Totale Manodopera				**1,57**	**17,425**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.480.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³. Spessore 30 mm	mq	1,00	5,55	5,55	
		Totale Materiali				**5,55**	**61,598**
					Totale Euro	7,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,12	1,07	
					Totale Euro	8,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,19	0,82	
					Totale Euro	9,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,01**	
					Totale Manodopera Euro	1,57	17,425
					Totale Materiali Euro	5,55	61,598

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.20.b	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO AD ALTA RESISTENZA MECCANICA AUTOESTINGUENTE CLASSE 1 DI DENSITÀ NON INFERIORE A 35 KG/M³ sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1 di densità non inferiore a 35 kg/m³:	mq	1,00	2,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**2,510**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.480.a	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO Pannelli in polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³. Spessore 30 mm	mq	0,33	5,55	1,83	
		Totale Materiali				**1,83**	**76,569**
					Totale Euro	1,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,89	0,28	
					Totale Euro	2,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,17	0,22	
					Totale Euro	2,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,39**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	2,510
					Totale Materiali Euro	1,83	76,569

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.30.a	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI RESINATI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³ Spessore 20 mm Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti resinati di densità non inferiore a 80 kg/m³:	mq	1,00	12,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,027000	30,60	0,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,027000	25,50	0,69	
		Totale Manodopera				**1,52**	**12,358**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.490.a	PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A 80 kg/m³ - APPLICATI NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 80 kg/m³: Spessore 20 mm	mq	1,00	8,20	8,20	
		Totale Materiali				**8,20**	**66,667**
					Totale Euro	9,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,72	1,46	
					Totale Euro	11,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,18	1,12	
					Totale Euro	12,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,30**	
					Totale Manodopera Euro	1,52	12,358
					Totale Materiali Euro	8,20	66,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.30.b	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI RESINATI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³ sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti resinati di densità non inferiore a 80 kg/m³:	mq	1,00	5,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**1,141**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.490.a	PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A 80 kg/m³ - APPLICATI NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 80 kg/m³: Spessore 20 mm	mq	0,50	8,20	4,10	
		Totale Materiali				**4,10**	**77,947**
					Totale Euro	4,16	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,16	0,62	
					Totale Euro	4,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,78	0,48	
					Totale Euro	5,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,26**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	1,141
					Totale Materiali Euro	4,10	77,947

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.40.a	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, APPLICATO A SECCO spessore 5 mm Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a secco:	mq	1,00	5,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,013000	30,60	0,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,013000	25,50	0,33	
		Totale Manodopera				**0,73**	**12,943**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.500.a	PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente: spessore 5 mm	mq	1,00	3,73	3,73	
		Totale Materiali				**3,73**	**66,135**
					Totale Euro	4,46	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,46	0,67	
					Totale Euro	5,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,13	0,51	
					Totale Euro	5,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,64**	
					Totale Manodopera Euro	0,73	12,943
					Totale Materiali Euro	3,73	66,135

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.40.b	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, APPLICATO A SECCO spessore 6 mm Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a secco:	mq	1,00	7,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
		Totale Manodopera				**0,84**	**10,742**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.500.b	PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente: spessore 6 mm	mq	1,00	5,34	5,34	
		Totale Materiali				**5,34**	**68,286**

Totale Euro	6,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,18	0,93	
Totale Euro	7,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,11	0,71	
Totale Euro	7,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,82**	
Totale Manodopera Euro	0,84	10,742
Totale Materiali Euro	5,34	68,286

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.40.c	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO A CELLE CHIUSE RETICOLATO FISICAMENTE, APPLICATO A SECCO spessore 10 mm Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, applicato a secco:	mq	1,00	11,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,022000	30,60	0,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,022000	25,50	0,56	
		Totale Manodopera				**1,23**	**11,041**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.500.c	PANNELLI IN POLIETILENE ESPANSO Pannelli in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente: spessore 10 mm	mq	1,00	7,58	7,58	
		Totale Materiali				**7,58**	**68,043**

Totale Euro	8,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,81	1,32	
Totale Euro	10,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,13	1,01	
Totale Euro	11,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,14**	

Totale Manodopera Euro	1,23	11,041
Totale Materiali Euro	7,58	68,043

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.60.a	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN SUGHERO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 165 KG/M³ Spessore 20 mm Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in sughero di densità non inferiore a 165 kg/m³:	mq	1,00	15,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,027000	30,60	0,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,027000	25,50	0,69	
		Totale Manodopera				**1,52**	**9,851**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.520.a	PANNELLI IN SUGHERO Pannelli in sughero di densità non inferiore a 165 kg/m³: spessore 20 mm	mq	1,00	10,68	10,68	
		Totale Materiali				**10,68**	**69,216**

Totale Euro	12,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,20	1,83	
Totale Euro	14,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,03	1,40	
Totale Euro	15,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,43**	

Totale Manodopera Euro	1,52	9,851
Totale Materiali Euro	10,68	69,216

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.60.b	ISOLAMENTO TERMICO NELL'ESTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO, REALIZZATO CON PANNELLI IN SUGHERO DI DENSITÀ NON INFERIORE A 165 KG/M³ sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già preparato, realizzato con pannelli in sughero di densità non inferiore a 165 kg/m³:	mq	1,00	6,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**0,878**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.520.a	PANNELLI IN SUGHERO Pannelli in sughero di densità non inferiore a 165 kg/m³: spessore 20 mm	mq	0,50	10,68	5,34	
		Totale Materiali				**5,34**	**78,184**

Totale Euro	5,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,40	0,81	
Totale Euro	6,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,21	0,62	
Totale Euro	6,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,83**	

Totale Manodopera Euro	0,06	0,878
Totale Materiali Euro	5,34	78,184

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.70.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY. REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 50 KG/M³ Spessore 20 mm Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m² e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m²) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela di cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m²; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte. Realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:	mq	1,00	39,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,174000	30,60	5,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,174000	25,50	4,44	
		Totale Manodopera				**9,76**	**24,873**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.530.a	PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A 50 kg/m³ Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³: spessore 20 mm	mq	1,00	16,44	16,44	
5	ABR25_MAT_2.90.90.e	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,0000	0,25	1,00	
6	ABR25_MAT_2.190.480.a	RETE IN FIBRA Rete in fibra di vetro da 150 g/m²	mq	1,05	1,90	2,00	
		Totale Materiali				**19,44**	**49,541**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0119	152,75	1,82	
		Totale Specie2				**1,82**	**4,638**

Totale Euro	31,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,02	4,65	
Totale Euro	35,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,67	3,57	
Totale Euro	39,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,24**	
Totale Manodopera Euro	9,76	24,873
Totale Materiali Euro	19,44	49,541
Totale Specie2 Euro	1,82	4,638

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.70.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY. REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RESINE TERMOINDURENTI DI DENSITÀ NON INFERIORE A 50 KG/M³ sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m² e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m²) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela di cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m²; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte. Realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³:	mq	1,00	10,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**0,573**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.530.a	PANNELLI IN LANA DI VETRO DENSITA' NON INFERIORE A 50 kg/m³ Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti di densità non inferiore a 50 kg/m³: spessore 20 mm	mq	0,50	16,44	8,22	
		Totale Materiali				**8,22**	**78,510**
					Totale Euro	8,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,28	1,24	
					Totale Euro	9,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,52	0,95	
					Totale Euro	10,47	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,47**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	0,573
					Totale Materiali Euro	8,22	78,510

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.80.a	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY. REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RIVESTIMENTO SU UNA FACCIA DI CARTA KRAFT O POLIPROPILENE TRASPARENTE, DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³ spessore 40 mm Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m² e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m²) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela di cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m²; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti con rivestimento su una faccia di carta kraft o polipropilene trasparente, densità non inferiore a 80 kg/m³:	mq	1,00	46,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,174000	30,60	5,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,174000	25,50	4,44	
		Totale Manodopera				**9,76**	**20,958**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.540.a	PANNELLI IN LANA DI VETRO CON RIVESTIMENTO CARTA KRAFT Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti con rivestimento su una faccia di carta kraft o polipropilene trasparente, densità non inferiore a 80 kg/m³: spessore 40 mm	mq	1,00	20,24	20,24	
4	ABR25_MAT_2.999.110.e	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Collante additivato in polvere per blocchi, lastre in gesso o similari	kg	4,0000	0,50	2,00	
6	ABR25_MAT_2.90.90.e	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	4,0000	0,25	1,00	
7	ABR25_MAT_2.190.480.a	RETE IN FIBRA Rete in fibra di vetro da 150 g/m²	mq	1,05	1,90	2,00	
		Totale Materiali				**25,24**	**54,198**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0119	152,75	1,82	
		Totale Specie2				**1,82**	**3,908**

Totale Euro	36,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,82	5,52	
Totale Euro	42,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,34	4,23	
Totale Euro	46,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,57**	

Totale Manodopera Euro	9,76	20,958
Totale Materiali Euro	25,24	54,198
Totale Specie2 Euro	1,82	3,908

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA
ISOLAMENTI TERMICI PER PRIMO SOLAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.16.40.80.b	ISOLAMENTO TERMICO IN INTRADOSSO DEL PRIMO SOLAIO TIPO PIANI PILOTY. REALIZZATO CON PANNELLI IN LANA DI VETRO TRATTATA CON RIVESTIMENTO SU UNA FACCIA DI CARTA KRAFT O POLIPROPILENE TRASPARENTE, DENSITÀ NON INFERIORE A 80 KG/M³ sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante Isolamento termico in intradosso del primo solaio tipo piani piloty, porticati aperti e solai cantinati ecc. mediante applicazione di pannelli coibentati da incollare con collante a base cementizia a giunti ben accostati in ragione di 3-4 kg/m² e fissati meccanicamente con tasselli in pvc a fungo con inserto autoespandente (minimo 4 (quattro) tasselli al m²) in corrispondenza di tutti gli spigoli di ogni pannello e successiva applicazione di rasatura sottile rinforzata eseguita con miscela di cemento 32.5 e armatura in rete di vetro del peso non inferiore a 150 g/m²; la rasatura verrà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo, idoneo per la finitura con rivestimento di tipo plastico continuo a basso coefficiente di assorbimento e traspirante da pagare a parte realizzato con pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti con rivestimento su una faccia di carta kraft o polipropilene trasparente, densità non inferiore a 80 kg/m³:	mq	1,00	6,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**0,926**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.176.540.a	PANNELLI IN LANA DI VETRO CON RIVESTIMENTO CARTA KRAFT Pannelli in lana di vetro trattata con resine termoindurenti con rivestimento su una faccia di carta kraft o polipropilene trasparente, densità non inferiore a 80 kg/m³: spessore 40 mm	mq	0,25	20,24	5,06	
		Totale Materiali				**5,06**	**78,086**

Totale Euro	5,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,12	0,77	
Totale Euro	5,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,89	0,59	
Totale Euro	6,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,48**	
Totale Manodopera Euro	0,06	0,926
Totale Materiali Euro	5,06	78,086

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.10.10.a	CONTROSOFFITTI PIANI IN RETE METALLICA E INTONACO, ASSICURATA ALL'ARMATURA PROPRIA PORTANTE IN LEGNO rete del peso fino a 0,85 kg/m² Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco, assicurata all'armatura propria portante in legno, da pagarsi a parte, con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche a più riprese di malta bastarda di grassello di calce, sabbia e cemento e colla della stessa malta previo rinzaffo di malta di cemento:	mq	1,00	42,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,489000	30,60	14,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,489000	25,50	12,47	
		Totale Manodopera				**27,43**	**65,232**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.10.a	Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco: rete del peso fino a 0,85 kg/m²	mq	1,02	0,96	0,98	
		Totale Materiali				**0,98**	**2,331**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0230	164,89	3,79	
		Totale Specie2				**4,83**	**11,486**

Totale Euro	33,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,24	4,99	
Totale Euro	38,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,23	3,82	
Totale Euro	42,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,05**	

Totale Manodopera Euro	27,43	65,232
Totale Materiali Euro	0,98	2,331
Totale Specie2 Euro	4,83	11,486

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.10.10.b	CONTROSOFFITTI PIANI IN RETE METALLICA E INTONACO, ASSICURATA ALL'ARMATURA PROPRIA PORTANTE IN LEGNO rete del peso da 0,86 a 1,1 kg/m² Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco, assicurata all'armatura propria portante in legno, da pagarsi a parte, con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche a più riprese di malta bastarda di grassello di calce, sabbia e cemento e colla della stessa malta previo rinzaffo di malta di cemento:	mq	1,00	42,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,515000	30,60	15,76	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,515000	25,50	13,13	
		Totale Manodopera				**28,89**	**67,658**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.10.b	Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco: rete del peso da 0,86 a 1,1 kg/m²	mq	1,02	1,20	1,22	
		Totale Materiali				**1,22**	**2,857**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**3,65**	**8,548**

Totale Euro	33,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,76	5,06	
Totale Euro	38,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,82	3,88	
Totale Euro	42,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,70**	

Totale Manodopera Euro	28,89	67,658
Totale Materiali Euro	1,22	2,857
Totale Specie2 Euro	3,65	8,548

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.10.10.c	CONTROSOFFITTI PIANI IN RETE METALLICA E INTONACO, ASSICURATA ALL'ARMATURA PROPRIA PORTANTE IN LEGNO rete del peso da 1,2 a 1,9 kg/m² Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco, assicurata all'armatura propria portante in legno, da pagarsi a parte, con chiodi, grappe, filo di ferro zincato, compreso l'intonaco eseguito anche a più riprese di malta bastarda di grassello di calce, sabbia e cemento e colla della stessa malta previo rinzaffo di malta di cemento:	mq	1,00	44,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,526000	30,60	16,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,526000	25,50	13,41	
		Totale Manodopera				**29,51**	**67,068**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.10.c	Controsoffitti piani in rete metallica e intonaco: rete del peso da 1,2 a 1,9 kg/m²	mq	1,02	1,59	1,62	
		Totale Materiali				**1,62**	**3,682**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**3,65**	**8,295**
					Totale Euro	34,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 34,78	5,22	
					Totale Euro	40,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 40,00	4,00	
					Totale Euro	44,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**44,00**	
					Totale Manodopera Euro	29,51	67,068
					Totale Materiali Euro	1,62	3,682
					Totale Specie2 Euro	3,65	8,295

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.10.20.a	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO, FISSATE MEDIANTE VITI AUTOPERFORANTI AD UNA STRUTTURA COSTITUITA DA PROFILATI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO spessore lastra 12,5 mm Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:	mq	1,00	44,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**50,965**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.420.b	PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 12,5	mq	1,05	4,50	4,73	
4	ABR25_MAT_2.130.20.b	Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55	m	1,0000	1,37	1,37	
5	ABR25_MAT_2.130.30.b	Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54	m	2,0000	1,91	3,82	
6	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
7	ABR25_MAT_2.130.10.c	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Viti autoperforante da mm 35	cad	15,0000	0,02	0,30	
8	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	1,35	0,54	
9	ABR25_MAT_2.130.10.a	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	1,2000	0,81	0,97	
		Totale Materiali				**12,37**	**28,094**

Totale Euro	34,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,81	5,22	
Totale Euro	40,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,03	4,00	
Totale Euro	44,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,03**	
Totale Manodopera Euro	22,44	50,965
Totale Materiali Euro	12,37	28,094

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.10.20.b	CONTROSOFFITTO IN LASTRE DI CARTONGESSO, FISSATE MEDIANTE VITI AUTOPERFORANTI AD UNA STRUTTURA COSTITUITA DA PROFILATI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO spessore lastra 15 mm Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:	mq	1,00	46,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,430000	30,60	13,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,430000	25,50	10,97	
		Totale Manodopera				**24,13**	**51,659**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.420.c	PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 15	mq	1,05	4,90	5,15	
4	ABR25_MAT_2.130.20.b	Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55	m	1,0000	1,37	1,37	
5	ABR25_MAT_2.130.30.b	Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54	m	2,0000	1,91	3,82	
6	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
7	ABR25_MAT_2.130.10.c	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Viti autoperforante da mm 35	cad	15,0000	0,02	0,30	
8	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	1,35	0,54	
9	ABR25_MAT_2.130.10.a	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	1,2000	0,81	0,97	
		Totale Materiali				**12,79**	**27,382**

Totale Euro	36,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,92	5,54	
Totale Euro	42,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,46	4,25	
Totale Euro	46,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,71**	

Totale Manodopera Euro	24,13	51,659
Totale Materiali Euro	12,79	27,382

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.10.30.a	CONTROSOFFITTO ANTI-SFONDELLAMENTO IN LASTRE DI CARTONGESSO IN EUROCLASSE A2S1D0 E RESISTENZA AL FUOCO REI 60, spessore lastra 12,5 mm Controsoffitto anti-sfondellamento in lastre di cartongesso in Euroclasse A2s1d0 e resistenza al fuoco REI 60, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura doppia costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse ≤ a 600 mm per la primaria e 400 mm per la secondaria, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti:	mq	1,00	60,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**46,502**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.420.d	PANNELLO IN GESSO PROTETTO O CARTONGESSO Pannello in gesso protetto o cartongesso spessore mm 15 n Euroclasse A2s1d0 resistente al fuoco	mq	1,05	6,88	7,22	
4	ABR25_MAT_2.130.20.b	Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55	m	1,0000	1,37	1,37	
5	ABR25_MAT_2.130.30.b	Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54	m	4,5000	1,91	8,60	
6	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
7	ABR25_MAT_2.130.10.c	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Viti autoperforante da mm 35	cad	15,0000	0,02	0,30	
8	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	1,35	0,54	
9	ABR25_MAT_2.130.10.a	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	1,2000	0,81	0,97	
		Totale Materiali				**19,64**	**32,560**

Totale Euro	47,69
Spese Generali 15,000% su Euro 47,69	7,15
Totale Euro	54,84
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,84	5,48
Totale Euro	60,32
Prezzo di Applicazione Euro	**60,32**

Totale Manodopera Euro	28,05	46,502
Totale Materiali Euro	19,64	32,560

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.10.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. BIANCO. Bianco: 50x50 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco	mq	1,00	151,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,050000	30,60	32,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,050000	25,50	26,78	
		Totale Manodopera				**58,91**	**38,869**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.30.a	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli..... mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, inclusi profili intermedi e perimetrali di colore bianco: 50x50 mm	mq	1,10	50,56	55,62	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	3,3300	1,26	4,20	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**60,90**	**40,182**

Totale Euro	119,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 119,81	17,97	
Totale Euro	137,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 137,78	13,78	
Totale Euro	151,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**151,56**	

Totale Manodopera Euro	58,91	38,869
Totale Materiali Euro	60,90	40,182

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.10.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. BIANCO. Bianco: 60x60 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco	mq	1,00	129,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,900000	30,60	27,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**50,49**	**39,070**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.30.b	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli..... mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, inclusi profili intermedi e perimetrali di colore bianco: 60x60 mm	mq	1,10	42,17	46,39	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	3,3300	1,26	4,20	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**51,67**	**39,983**

Totale Euro	102,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,16	15,32	
Totale Euro	117,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 117,48	11,75	
Totale Euro	129,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**129,23**	

Totale Manodopera Euro	50,49	39,070
Totale Materiali Euro	51,67	39,983

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.10.c	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. BIANCO. Bianco: 75x75 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco	mq	1,00	106,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,875000	30,60	26,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,875000	25,50	22,31	
		Totale Manodopera				**49,09**	**46,055**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.30.c	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli..... mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, inclusi profili intermedi e perimetrali di colore bianco: 75x75 mm	mq	1,10	26,41	29,05	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**35,17**	**32,996**
					Totale Euro	84,26	
					Spese Generali 15,000% su Euro 84,26	12,64	
					Totale Euro	96,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 96,90	9,69	
					Totale Euro	106,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**106,59**	
					Totale Manodopera Euro	49,09	46,055
					Totale Materiali Euro	35,17	32,996

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.10.d	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. BIANCO. Bianco: 100x100 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco	mq	1,00	84,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
		Totale Manodopera				**39,27**	**46,353**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.30.d	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli.....ediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, inclusi profili intermedi e perimetrali di colore bianco: 100x100 mm	mq	1,10	19,62	21,58	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**27,70**	**32,696**

Totale Euro	66,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,97	10,05	
Totale Euro	77,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 77,02	7,70	
Totale Euro	84,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,72**	

Totale Manodopera Euro	39,27	46,353
Totale Materiali Euro	27,70	32,696

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.10.e	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. BIANCO. Bianco: 150x150 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco	mq	1,00	63,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,424000	30,60	12,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,424000	25,50	10,81	
		Totale Manodopera				**23,78**	**37,662**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.30.e	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli.....ediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, inclusi profili intermedi e perimetrali di colore bianco: 150x150 mm	mq	1,10	18,19	20,01	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**26,13**	**41,384**
					Totale Euro	49,91	
					Spese Generali 15,000% su Euro 49,91	7,49	
					Totale Euro	57,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 57,40	5,74	
					Totale Euro	63,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**63,14**	
					Totale Manodopera Euro	23,78	37,662
					Totale Materiali Euro	26,13	41,384

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.10.f	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. BIANCO. Bianco: 200x200 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Bianco	mq	1,00	50,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,308000	30,60	9,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,308000	25,50	7,85	
		Totale Manodopera				**17,27**	**34,164**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.30.f	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli.....ediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, inclusi profili intermedi e perimetrali di colore bianco: 200x200 mm	mq	1,10	15,06	16,57	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**22,69**	**44,886**

Totale Euro	39,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,96	5,99	
Totale Euro	45,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,95	4,60	
Totale Euro	50,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,55**	

Totale Manodopera Euro	17,27	34,164
Totale Materiali Euro	22,69	44,886

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.100.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, SENZA ALETTA DI AGGANCIO. Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio: finitura bianca Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio	mq	1,00	38,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**21,996**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.120.a	CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON BORDI SQUADRATI SENZA ALETTA Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura .....rali con doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio. Doghe di alluminio preverniciato: finitura bianca	mq	1,10	17,75	19,53	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**21,84**	**57,053**

Totale Euro	30,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,26	4,54	
Totale Euro	34,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,80	3,48	
Totale Euro	38,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,28**	

Totale Manodopera Euro	8,42	21,996
Totale Materiali Euro	21,84	57,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.100.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, SENZA ALETTA DI AGGANCIO. Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio: finitura satinata Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio	mq	1,00	41,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**20,507**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.120.b	CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON BORDI SQUADRATI SENZA ALETTA Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura .....li con doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio. Doghe di alluminio preverniciato: finitura satinata	mq	1,10	19,75	21,73	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**24,04**	**58,548**

Totale Euro	32,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,46	4,87	
Totale Euro	37,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,33	3,73	
Totale Euro	41,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,06**	

Totale Manodopera Euro	8,42	20,507
Totale Materiali Euro	24,04	58,548

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.100.c	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, SENZA ALETTA DI AGGANCIO. Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio: finitura metallizzata Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio	mq	1,00	38,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**21,740**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.120.c	CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON BORDI SQUADRATI SENZA ALETTA Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura .....on doga da 80x15 mm, con bordi squadrati, senza aletta di aggancio. Doghe di alluminio preverniciato: finitura metallizzata	mq	1,10	18,08	19,89	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**22,20**	**57,320**

Totale Euro	30,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,62	4,59	
Totale Euro	35,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,21	3,52	
Totale Euro	38,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,73**	

Totale Manodopera Euro	8,42	21,740
Totale Materiali Euro	22,20	57,320

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.110.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 100X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, CON ALETTA DI AGGANCIO. Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio: finitura bianca Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio	mq	1,00	39,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**21,182**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.130.a	CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON BORDI SQUADRATI CON ALETTA DI AGGANCIO Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura .....clusi i profili intermedi e perimetrali con doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio: finitura bianca	mq	1,10	18,82	20,70	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**23,01**	**57,887**

Totale Euro	31,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,43	4,71	
Totale Euro	36,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,14	3,61	
Totale Euro	39,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,75**	

Totale Manodopera Euro	8,42	21,182
Totale Materiali Euro	23,01	57,887

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.110.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 100X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, CON ALETTA DI AGGANCIO. Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio: finitura satinata Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio	mq	1,00	42,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**19,770**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.130.b	CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON BORDI SQUADRATI CON ALETTA DI AGGANCIO Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura .....usi i profili intermedi e perimetrali con doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio: finitura satinata	mq	1,10	20,85	22,94	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**25,25**	**59,286**
					Totale Euro	33,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 33,67	5,05	
					Totale Euro	38,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 38,72	3,87	
					Totale Euro	42,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**42,59**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	19,770
					Totale Materiali Euro	25,25	59,286

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.110.c	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 100X15 MM, CON BORDI SQUADRATI, CON ALETTA DI AGGANCIO. Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio: finitura metallizzata Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio	mq	1,00	40,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**20,924**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.130.c	CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON BORDI SQUADRATI CON ALETTA DI AGGANCIO Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura .....i profili intermedi e perimetrali con doga da 100x15 mm, con bordi squadrati, con aletta di aggancio: finitura metallizzata	mq	1,10	19,16	21,08	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**23,39**	**58,126**

Totale Euro	31,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,81	4,77	
Totale Euro	36,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,58	3,66	
Totale Euro	40,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,24**	

Totale Manodopera Euro	8,42	20,924
Totale Materiali Euro	23,39	58,126

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.120.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, SENZA ALETTA DI AGGANCIO. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio: finitura bianca Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio	mq	1,00	36,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**22,806**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.140.a	CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON BORDI ARROTONDATI SENZA ALETTA Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura .....si i profili intermedi e perimetrali con doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio: finitura bianca	mq	1,10	16,77	18,45	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**20,76**	**56,230**

Totale Euro	29,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,18	4,38	
Totale Euro	33,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,56	3,36	
Totale Euro	36,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,92**	
Totale Manodopera Euro	8,42	22,806
Totale Materiali Euro	20,76	56,230

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.120.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, SENZA ALETTA DI AGGANCIO. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio: finitura satinata Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio	mq	1,00	39,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**21,257**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.140.b	CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON BORDI ARROTONDATI SENZA ALETTA Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura ..... i profili intermedi e perimetrali con doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio: finitura satinata	mq	1,10	18,71	20,58	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**22,89**	**57,788**

Totale Euro	31,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,31	4,70	
Totale Euro	36,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,01	3,60	
Totale Euro	39,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,61**	
Totale Manodopera Euro	8,42	21,257
Totale Materiali Euro	22,89	57,788

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.120.c	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, SENZA ALETTA DI AGGANCIO. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio: finitura metallizzata Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio	mq	1,00	37,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**22,531**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.140.c	CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON BORDI ARROTONDATI SENZA ALETTA Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura .....rofili intermedi e perimetrali con doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, senza aletta di aggancio: finitura metallizzata	mq	1,10	17,10	18,81	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**21,12**	**56,516**

Totale Euro	29,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,54	4,43	
Totale Euro	33,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,97	3,40	
Totale Euro	37,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,37**	
Totale Manodopera Euro	8,42	22,531
Totale Materiali Euro	21,12	56,516

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.130.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, CON ALETTA DI AGGANCIO. finitura bianca Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio	mq	1,00	38,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**21,956**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.150.a	CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON BORDI ARROTONDATI CON ALETTA Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura .....lusi i profili intermedi e perimetrali con doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio: finitura bianca	mq	1,10	17,80	19,58	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**21,89**	**57,080**

Totale Euro	30,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,31	4,55	
Totale Euro	34,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,86	3,49	
Totale Euro	38,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,35**	

Totale Manodopera Euro	8,42	21,956
Totale Materiali Euro	21,89	57,080

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.130.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, CON ALETTA DI AGGANCIO. finitura satinata Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio	mq	1,00	41,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**20,309**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.150.b	CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON BORDI ARROTONDATI CON ALETTA Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura .....si i profili intermedi e perimetrali con doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio: finitura satinata	mq	1,10	20,04	22,04	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**24,35**	**58,731**

Totale Euro	32,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,77	4,92	
Totale Euro	37,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,69	3,77	
Totale Euro	41,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,46**	
Totale Manodopera Euro	8,42	20,309
Totale Materiali Euro	24,35	58,731

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.130.c	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO, PASSO 100 MM. DOGA DA 80X15 MM, CON BORDI ARROTONDATI, CON ALETTA DI AGGANCIO. finitura metallizzata Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio	mq	1,00	39,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**21,463**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.150.c	CONTROSOFFITTO CON DOGHE DI ALLUMINIO CON BORDI ARROTONDATI CON ALETTA Doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura ..... profili intermedi e perimetrali con doga da 80x15 mm, con bordi arrotondati, con aletta di aggancio: finitura metallizzata	mq	1,10	18,44	20,28	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**22,59**	**57,583**

Totale Euro	31,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,01	4,65	
Totale Euro	35,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,66	3,57	
Totale Euro	39,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,23**	

Totale Manodopera Euro	8,42	21,463
Totale Materiali Euro	22,59	57,583

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.20.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. SATINATO. Satinato: 50x50 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato	mq	1,00	154,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,843000	30,60	25,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,843000	25,50	21,50	
		Totale Manodopera				**47,30**	**30,609**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.40.a	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli.....ediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali satinato: 50x50 mm	mq	1,10	63,25	69,58	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	3,3300	1,26	4,20	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**74,86**	**48,444**

Totale Euro	122,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,16	18,32	
Totale Euro	140,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,48	14,05	
Totale Euro	154,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**154,53**	
Totale Manodopera Euro	47,30	30,609
Totale Materiali Euro	74,86	48,444

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.20.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. SATINATO. Satinato: 60x60 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato	mq	1,00	132,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,690000	30,60	21,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,690000	25,50	17,60	
		Totale Manodopera				**38,71**	**29,326**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.40.b	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli.....ediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali satinato: 60x60 mm	mq	1,10	54,87	60,36	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	3,3300	1,26	4,20	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**65,64**	**49,727**

Totale Euro	104,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 104,35	15,65	
Totale Euro	120,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 120,00	12,00	
Totale Euro	132,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**132,00**	
Totale Manodopera Euro	38,71	29,326
Totale Materiali Euro	65,64	49,727

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.20.c	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. SATINATO. Satinato: 75x75 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato	mq	1,00	108,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,575000	30,60	17,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,575000	25,50	14,66	
		Totale Manodopera				**32,26**	**29,626**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.40.c	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli.....ediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali satinato: 75x75 mm	mq	1,10	43,36	47,70	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**53,82**	**49,426**
					Totale Euro	86,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 86,08	12,91	
					Totale Euro	98,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 98,99	9,90	
					Totale Euro	108,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**108,89**	
					Totale Manodopera Euro	32,26	29,626
					Totale Materiali Euro	53,82	49,426

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.20.d	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. SATINATO. Satinato: 100x100 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato	mq	1,00	86,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,403000	30,60	12,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,403000	25,50	10,28	
		Totale Manodopera				**22,61**	**26,184**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.40.d	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli.....iante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali satinato: 100x100 mm	mq	1,10	35,94	39,53	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**45,65**	**52,866**

Totale Euro	68,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,26	10,24	
Totale Euro	78,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,50	7,85	
Totale Euro	86,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**86,35**	

Totale Manodopera Euro	22,61	26,184
Totale Materiali Euro	45,65	52,866

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.20.e	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. SATINATO. Satinato: 150x150 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato	mq	1,00	63,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,306000	30,60	9,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,306000	25,50	7,80	
		Totale Manodopera				**17,16**	**27,143**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.40.e	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli.....iante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali satinato: 150x150 mm	mq	1,10	24,26	26,69	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**32,81**	**51,898**

Totale Euro	49,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,97	7,50	
Totale Euro	57,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,47	5,75	
Totale Euro	63,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,22**	

Totale Manodopera Euro	17,16	27,143
Totale Materiali Euro	32,81	51,898

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.20.f	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. SATINATO. Satinato: 200x200 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Satinato	mq	1,00	51,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,233000	30,60	7,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,233000	25,50	5,94	
		Totale Manodopera				**13,07**	**25,488**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.40.f	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli.....iante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali satinato: 200x200 mm	mq	1,10	19,41	21,35	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**27,47**	**53,569**

Totale Euro	40,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,54	6,08	
Totale Euro	46,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,62	4,66	
Totale Euro	51,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,28**	

Totale Manodopera Euro	13,07	25,488
Totale Materiali Euro	27,47	53,569

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.30.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. METALIZZATO. Metallizzato: 50x50 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato	mq	1,00	182,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,418000	30,60	43,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,418000	25,50	36,16	
		Totale Manodopera				**79,55**	**43,594**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.50.a	CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli.....nte pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali metallizzato: 50x50 mm	mq	1,10	54,02	59,42	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	3,3300	1,26	4,20	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**64,70**	**35,456**

Totale Euro	144,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 144,25	21,64	
Totale Euro	165,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 165,89	16,59	
Totale Euro	182,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**182,48**	
Totale Manodopera Euro	79,55	43,594
Totale Materiali Euro	64,70	35,456

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.30.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. METALIZZATO. Metallizzato: 60x60 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato	mq	1,00	155,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,181000	30,60	36,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,181000	25,50	30,12	
		Totale Manodopera				**66,26**	**42,655**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.50.b	CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli.....nte pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali metallizzato: 60x60 mm	mq	1,10	46,60	51,26	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	3,3300	1,26	4,20	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**56,54**	**36,398**

Totale Euro	122,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,80	18,42	
Totale Euro	141,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,22	14,12	
Totale Euro	155,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**155,34**	
Totale Manodopera Euro	66,26	42,655
Totale Materiali Euro	56,54	36,398

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.30.c	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. METALIZZATO. Metallizzato: 75x75 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato	mq	1,00	127,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,057000	30,60	32,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,057000	25,50	26,95	
		Totale Manodopera				**59,29**	**46,535**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.50.c	CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli.....nte pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali metallizzato: 75x75 mm	mq	1,10	32,10	35,31	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**41,43**	**32,517**

Totale Euro	100,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,72	15,11	
Totale Euro	115,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,83	11,58	
Totale Euro	127,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**127,41**	
Totale Manodopera Euro	59,29	46,535
Totale Materiali Euro	41,43	32,517

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.30.d	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. METALIZZATO. Metallizzato: 100x100 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato	mq	1,00	100,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,813000	30,60	24,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,813000	25,50	20,73	
		Totale Manodopera				**45,61**	**45,560**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.50.d	CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli.....e pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali metallizzato: 100x100 mm	mq	1,10	24,92	27,41	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**33,53**	**33,493**
					Totale Euro	79,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 79,14	11,87	
					Totale Euro	91,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 91,01	9,10	
					Totale Euro	100,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**100,11**	
					Totale Manodopera Euro	45,61	45,560
					Totale Materiali Euro	33,53	33,493

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.30.e	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. METALIZZATO. Metallizzato: 150x150 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato	mq	1,00	72,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,489000	30,60	14,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,489000	25,50	12,47	
		Totale Manodopera				**27,43**	**37,777**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.50.e	CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli.....e pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali metallizzato: 150x150 mm	mq	1,10	21,68	23,85	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**29,97**	**41,275**

Totale Euro	57,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,40	8,61	
Totale Euro	66,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,01	6,60	
Totale Euro	72,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**72,61**	
Totale Manodopera Euro	27,43	37,777
Totale Materiali Euro	29,97	41,275

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.30.f	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA FINO A 50 MM. METALIZZATO. Metallizzato: 200x200 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a maglia quadrata con base da 10 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali. Metallizzato	mq	1,00	58,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,376000	30,60	11,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,376000	25,50	9,59	
		Totale Manodopera				**21,10**	**36,105**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.50.f	CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO METALLIZZATO Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza fino a 50 mm, a magli.....e pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali metallizzato: 200x200 mm	mq	1,10	17,25	18,98	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**25,10**	**42,950**

Totale Euro	46,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,20	6,93	
Totale Euro	53,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,13	5,31	
Totale Euro	58,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,44**	
Totale Manodopera Euro	21,10	36,105
Totale Materiali Euro	25,10	42,950

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.40.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. BIANCO. 100x100 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Bianco	mq	1,00	59,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**9,369**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.60.a	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadr.....endinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali di colre bianco 100x100 mm	mq	1,10	33,14	36,45	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	3,3300	1,26	4,20	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**41,73**	**69,689**
					Totale Euro	47,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 47,34	7,10	
					Totale Euro	54,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 54,44	5,44	
					Totale Euro	59,88	
					Prezzo di Applicazione Euro	**59,88**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	9,369
					Totale Materiali Euro	41,73	69,689

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.40.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. BIANCO. 120x120 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Bianco	mq	1,00	49,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**11,426**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.60.b	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadr.....endinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali di colre bianco 120x120 mm	mq	1,10	25,39	27,93	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	3,3300	1,26	4,20	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**33,21**	**67,637**
					Totale Euro	38,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 38,82	5,82	
					Totale Euro	44,64	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 44,64	4,46	
					Totale Euro	49,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**49,10**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	11,426
					Totale Materiali Euro	33,21	67,637

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.40.c	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. BIANCO. 150x150 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Bianco	mq	1,00	43,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**10,398**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.60.c	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadr.....endinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali di colre bianco 150x150 mm	mq	1,10	21,38	23,52	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**29,64**	**68,643**

Totale Euro	34,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,13	5,12	
Totale Euro	39,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,25	3,93	
Totale Euro	43,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,18**	
Totale Manodopera Euro	4,49	10,398
Totale Materiali Euro	29,64	68,643

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.40.d	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. BIANCO. 200x200 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Bianco	mq	1,00	35,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**12,803**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.60.d	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadr.....endinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali di colre bianco 200x200 mm	mq	1,10	15,55	17,11	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**23,23**	**66,239**
					Totale Euro	27,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,72	4,16	
					Totale Euro	31,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,88	3,19	
					Totale Euro	35,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,07**	
					Totale Manodopera Euro	4,49	12,803
					Totale Materiali Euro	23,23	66,239

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.40.e	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. BIANCO. 300x300 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Bianco	mq	1,00	29,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**15,257**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.60.e	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI BIANCHI pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadr.....endinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali di colre bianco 300x300 mm	mq	1,10	11,50	12,65	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**18,77**	**63,778**

Totale Euro	23,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,26	3,49	
Totale Euro	26,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,75	2,68	
Totale Euro	29,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,43**	
Totale Manodopera Euro	4,49	15,257
Totale Materiali Euro	18,77	63,778

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.50.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. SATINATO. 100x100 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Satinato	mq	1,00	58,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**9,557**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.70.a	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI SATINATI Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadr.....anti pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali satinato: 100x100 mm	mq	1,10	32,28	35,51	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	3,3300	1,26	4,20	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**40,79**	**69,489**
					Totale Euro	46,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 46,40	6,96	
					Totale Euro	53,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 53,36	5,34	
					Totale Euro	58,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**58,70**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	9,557
					Totale Materiali Euro	40,79	69,489

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.50.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. SATINATO. 120x120 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Satinato	mq	1,00	48,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**11,557**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.70.b	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI SATINATI Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadr.....anti pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali satinato: 120x120 mm	mq	1,10	24,98	27,48	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	3,3300	1,26	4,20	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**32,76**	**67,491**

Totale Euro	38,37
Spese Generali 15,000% su Euro 38,37	5,76
Totale Euro	44,13
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,13	4,41
Totale Euro	48,54
Prezzo di Applicazione Euro	**48,54**

Totale Manodopera Euro	5,61	11,557
Totale Materiali Euro	32,76	67,491

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.50.c	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. SATINATO. 150x150 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Satinato	mq	1,00	42,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**10,577**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.70.c	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI SATINATI Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadr.....anti pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali satinato: 150x150 mm	mq	1,10	20,86	22,95	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**29,07**	**68,481**

Totale Euro	33,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,56	5,03	
Totale Euro	38,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,59	3,86	
Totale Euro	42,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,45**	
Totale Manodopera Euro	4,49	10,577
Totale Materiali Euro	29,07	68,481

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.50.d	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. SATINATO. 200x200 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Satinato	mq	1,00	34,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**13,206**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.70.d	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI SATINATI Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadr.....anti pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali satinato: 200x200 mm	mq	1,10	14,79	16,27	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**22,39**	**65,853**

Totale Euro	26,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,88	4,03	
Totale Euro	30,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,91	3,09	
Totale Euro	34,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,00**	
Totale Manodopera Euro	4,49	13,206
Totale Materiali Euro	22,39	65,853

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.50.e	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. SATINATO. 300x300 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Satinato	mq	1,00	28,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**15,563**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.70.e	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI SATINATI Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadr.....anti pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali satinato: 300x300 mm	mq	1,10	11,09	12,20	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**18,32**	**63,501**
					Totale Euro	22,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 22,81	3,42	
					Totale Euro	26,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 26,23	2,62	
					Totale Euro	28,85	
					Prezzo di Applicazione Euro	**28,85**	
					Totale Manodopera Euro	4,49	15,563
					Totale Materiali Euro	18,32	63,501

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.60.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. METALLIZZATO. 100x100 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Metallizzato	mq	1,00	51,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**10,816**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.80.a	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadr..... pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali metallizzato: 100x100 mm	mq	1,10	27,37	30,11	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	3,3300	1,26	4,20	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**35,39**	**68,228**

Totale Euro	41,00
Spese Generali 15,000% su Euro 41,00	6,15
Totale Euro	47,15
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,15	4,72
Totale Euro	51,87
Prezzo di Applicazione Euro	**51,87**

Totale Manodopera Euro	5,61	10,816
Totale Materiali Euro	35,39	68,228

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.60.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. METALLIZZATO. 120x120 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Metallizzato	mq	1,00	43,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**12,838**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.80.b	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadr..... pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali metallizzato: 120x120 mm	mq	1,10	21,51	23,66	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	3,3300	1,26	4,20	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**28,94**	**66,224**
					Totale Euro	34,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 34,55	5,18	
					Totale Euro	39,73	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 39,73	3,97	
					Totale Euro	43,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**43,70**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	12,838
					Totale Materiali Euro	28,94	66,224

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.60.c	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. METALLIZZATO. 150x150 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Metallizzato	mq	1,00	38,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**11,626**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.80.c	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadr..... pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali metallizzato: 150x150 mm	mq	1,10	18,11	19,92	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**26,04**	**67,426**

Totale Euro	30,53
Spese Generali 15,000% su Euro 30,53	4,58
Totale Euro	35,11
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,11	3,51
Totale Euro	38,62
Prezzo di Applicazione Euro	**38,62**

Totale Manodopera Euro	4,49	11,626
Totale Materiali Euro	26,04	67,426

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.60.d	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. METALLIZZATO. 200x200 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Metallizzato	mq	1,00	32,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**13,961**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.80.d	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadr..... pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali metallizzato: 200x200 mm	mq	1,10	13,47	14,82	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**20,94**	**65,112**

Totale Euro	25,43
Spese Generali 15,000% su Euro 25,43	3,81
Totale Euro	29,24
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,24	2,92
Totale Euro	32,16
Prezzo di Applicazione Euro	**32,16**

Totale Manodopera Euro	4,49	13,961
Totale Materiali Euro	20,94	65,112

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.60.e	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO, DI LARGHEZZA 600X600 MM, ASSEMBLATI IN OPERA, ALTEZZA 60 MM. METALLIZZATO. 300x300 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadrata con base da 20 mm, ancorati mediante pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali. Metallizzato	mq	1,00	27,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**16,087**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.80.e	Pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, altezza 60 mm, a maglia quadr..... pendinatura rigida alla struttura soprastante, compresa, inclusi listelli intermedi e perimetrali metallizzato: 300x300 mm	mq	1,10	10,41	11,45	
4	ABR25_MAT_2.185.55.a	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato : Listello portante per controsoffitti	m	4,0000	1,26	5,04	
5	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**17,57**	**62,952**

Totale Euro	22,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,06	3,31	
Totale Euro	25,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,37	2,54	
Totale Euro	27,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,91**	

Totale Manodopera Euro	4,49	16,087
Totale Materiali Euro	17,57	62,952

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.70.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS PREASSEMBLATI, DI VARI COLORI, DI LARGHEZZA 400X400 MM, A MAGLIA QUADRATA 20x20 mm, altezza 15 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali	mq	1,00	57,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**11,628**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.90.a	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS Pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pen.....ruttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali: 20x20 mm, altezza 15 mm	mq	1,10	34,50	37,95	
4	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**39,03**	**67,433**
					Totale Euro	45,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 45,76	6,86	
					Totale Euro	52,62	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 52,62	5,26	
					Totale Euro	57,88	
					Prezzo di Applicazione Euro	**57,88**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	11,628
					Totale Materiali Euro	39,03	67,433

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.70.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS PREASSEMBLATI, DI VARI COLORI, DI LARGHEZZA 400X400 MM, A MAGLIA QUADRATA 40x40 mm, altezza 30 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali	mq	1,00	59,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**11,239**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.90.b	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS Pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pen.....ruttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali: 40x40 mm, altezza 30 mm	mq	1,10	35,94	39,53	
4	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**40,61**	**67,819**
					Totale Euro	47,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 47,34	7,10	
					Totale Euro	54,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 54,44	5,44	
					Totale Euro	59,88	
					Prezzo di Applicazione Euro	**59,88**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	11,239
					Totale Materiali Euro	40,61	67,819

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.70.c	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS PREASSEMBLATI, DI VARI COLORI, DI LARGHEZZA 400X400 MM, A MAGLIA QUADRATA 80x80 mm, altezza 40 mm Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pendinatura metallica alla struttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali	mq	1,00	54,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**12,301**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.90.c	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI GRIGLIATI IN ABS Pannelli grigliati in ABS preassemblati, di vari colori, di larghezza 400x400 mm, a maglia quadrata, ancorati mediante pen.....ruttura soprastante, compresa, delle seguenti dimensioni, inclusi listelli intermedi e perimetrali: 80x80 mm, altezza 40 mm	mq	1,10	32,22	35,44	
4	ABR25_MAT_2.185.55.b	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: molla di chiusura in acciaio	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**36,52**	**66,752**
					Totale Euro	43,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 43,25	6,49	
					Totale Euro	49,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 49,74	4,97	
					Totale Euro	54,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**54,71**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	12,301
					Totale Materiali Euro	36,52	66,752

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.80.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM.SENZA STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN LANA DI VETRO. Senza strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli bianchi Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro	mq	1,00	47,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**17,816**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.100.a	CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO SENZA ISOLANTE L istelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (inter.....applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio: listelli bianchi	mq	1,10	24,21	26,63	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**28,94**	**61,236**
					Totale Euro	37,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 37,36	5,60	
					Totale Euro	42,96	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 42,96	4,30	
					Totale Euro	47,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**47,26**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	17,816
					Totale Materiali Euro	28,94	61,236

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.80.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM.SENZA STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN LANA DI VETRO. Senza strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli satinati Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro	mq	1,00	57,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**14,664**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.100.b	CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO SENZA ISOLANTE Listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (intera.....plicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio: listelli satinati	mq	1,10	31,51	34,66	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**36,97**	**64,385**
					Totale Euro	45,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 45,39	6,81	
					Totale Euro	52,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 52,20	5,22	
					Totale Euro	57,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**57,42**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	14,664
					Totale Materiali Euro	36,97	64,385

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.80.c	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM.SENZA STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN LANA DI VETRO. Senza strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli metallizzati Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro	mq	1,00	50,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**16,746**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.100.c	CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO SENZA ISOLANTE Listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (intera.....cati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio: listelli metallizzati	mq	1,10	26,38	29,02	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**31,33**	**62,311**
					Totale Euro	39,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 39,75	5,96	
					Totale Euro	45,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 45,71	4,57	
					Totale Euro	50,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**50,28**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	16,746
					Totale Materiali Euro	31,33	62,311

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.90.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM. CON STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN LANA DI VETRO. Con strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli bianchi Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro	mq	1,00	50,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**16,686**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.110.a	CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO CON ISOLANTE Listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero: listelli bianchi	mq	1,10	26,51	29,16	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**31,47**	**62,366**
					Totale Euro	39,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 39,89	5,98	
					Totale Euro	45,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 45,87	4,59	
					Totale Euro	50,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**50,46**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	16,686
					Totale Materiali Euro	31,47	62,366

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.90.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM. CON STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN LANA DI VETRO. Con strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli satinati Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro	mq	1,00	60,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**13,883**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.110.b	CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO CON ISOLANTE Listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero: listelli satinati	mq	1,10	33,84	37,22	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**39,53**	**65,177**
					Totale Euro	47,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 47,95	7,19	
					Totale Euro	55,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 55,14	5,51	
					Totale Euro	60,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**60,65**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	13,883
					Totale Materiali Euro	39,53	65,177

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ALLUMINIO E ABS

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.20.90.c	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON LISTELLI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO SEZIONE A U DELLE DIMENSIONI FINO A 30X30X30 MM. CON STRATO ISOLANTE SUPERIORE IN LANA DI VETRO. Con strato isolante superiore in lana di vetro: con listelli metallizzati Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro	mq	1,00	52,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**16,005**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.110.c	CONTROSOFFITTO CON LISTELLI DI ALLUMINIO CON ISOLANTE Listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero: listelli metallizzati	mq	1,10	28,05	30,86	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**33,17**	**63,049**
					Totale Euro	41,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 41,59	6,24	
					Totale Euro	47,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 47,83	4,78	
					Totale Euro	52,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**52,61**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	16,005
					Totale Materiali Euro	33,17	63,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.30.10.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ACCIAIO VERNICIATO, CON BORDI SQUADRATI, E ALETTE ESTERNE DI AGGANCIO, PASSO 150÷200 MM doga da 150x20 mm Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Con bordi squadrati, e alette esterne di aggancio, passo 150÷200 mm	mq	1,00	38,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**39,837**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.160.a	CONTROSOFFITTO IN ACCIAIO Doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali: doga da 150x20 mm	mq	1,10	11,45	12,60	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**14,91**	**39,206**

Totale Euro	30,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,06	4,51	
Totale Euro	34,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,57	3,46	
Totale Euro	38,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,03**	
Totale Manodopera Euro	15,15	39,837
Totale Materiali Euro	14,91	39,206

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
CONTROSOFFITTI IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.30.10.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ACCIAIO VERNICIATO, CON BORDI SQUADRATI, E ALETTE ESTERNE DI AGGANCIO, PASSO 150÷200 MM doga da 200x20 mm Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Con bordi squadrati, e alette esterne di aggancio, passo 150÷200 mm	mq	1,00	34,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,59**	**42,711**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.160.b	CONTROSOFFITTO IN ACCIAIO Doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali: doga da 200x20 mm	mq	1,08	9,35	10,10	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**12,41**	**36,329**

Totale Euro	27,00
Spese Generali 15,000% su Euro 27,00	4,05
Totale Euro	31,05
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,05	3,11
Totale Euro	34,16
Prezzo di Applicazione Euro	**34,16**

Totale Manodopera Euro	14,59	42,711
Totale Materiali Euro	12,41	36,329

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.30.20.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON DOGHE DI ACCIAIO VERNICIATO, CON BORDI ARROTONDATI, SENZA ALETTE ESTERNE DI AGGANCIO, PASSO 100 MM, 85X15 MM passo 100 mm, 85x15 mm Controsoffitto realizzato con doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Con bordi arrotondati, senza alette esterne di aggancio, passo 100 mm, 85x15 mm	mq	1,00	33,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,165000	30,60	5,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,165000	25,50	4,21	
		Totale Manodopera				**9,26**	**28,027**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.160.c	CONTROSOFFITTO IN ACCIAIO Doghe di acciaio verniciato applicate a scatto su profili portanti di acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali: doga da 85x15 mm	mq	1,10	13,23	14,55	
4	ABR25_MAT_2.185.55.c	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profilo protante verniciato	m	1,0000	1,44	1,44	
5	ABR25_MAT_2.185.55.d	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Squadretta molla pendino	mq	1,00	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**16,86**	**51,029**
					Totale Euro	26,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 26,12	3,92	
					Totale Euro	30,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 30,04	3,00	
					Totale Euro	33,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**33,04**	
					Totale Manodopera Euro	9,26	28,027
					Totale Materiali Euro	16,86	51,029

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.10.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI ALLUMINIO SMONTABILI VERNICIATI ESTERNAMENTE A SUPERFICIE LISCIA DELLE DIMENSIONI DI 600X600 MM con finitura smaltata Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:	mq	1,00	37,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**23,757**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.170.a	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI ALLUMINIO Pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati med.....tallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali: con finitura smaltata	mq	1,10	17,09	18,80	
4	ABR25_MAT_2.185.55.f	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Struttura modulare per pannelli	mq	1,00	2,10	2,10	
		Totale Materiali				**20,90**	**55,291**
					Totale Euro	29,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 29,88	4,48	
					Totale Euro	34,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,36	3,44	
					Totale Euro	37,80	
					Prezzo di Applicazione Euro	**37,80**	
					Totale Manodopera Euro	8,98	23,757
					Totale Materiali Euro	20,90	55,291

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.10.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI ALLUMINIO SMONTABILI VERNICIATI ESTERNAMENTE A SUPERFICIE LISCIA DELLE DIMENSIONI DI 600X600 MM con finitura lucida Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:	mq	1,00	32,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**25,531**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.170.b	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI ALLUMINIO Pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati med.....metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali: con finitura lucida	mq	1,10	14,14	15,55	
4	ABR25_MAT_2.185.55.f	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Struttura modulare per pannelli	mq	1,00	2,10	2,10	
		Totale Materiali				**17,65**	**53,517**
					Totale Euro	26,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 26,07	3,91	
					Totale Euro	29,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 29,98	3,00	
					Totale Euro	32,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**32,98**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	25,531
					Totale Materiali Euro	17,65	53,517

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.10.c	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI ALLUMINIO SMONTABILI VERNICIATI ESTERNAMENTE A SUPERFICIE LISCIA DELLE DIMENSIONI DI 600X600 MM con finitura decorata Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:	mq	1,00	54,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,170000	25,50	4,34	
		Totale Manodopera				**9,54**	**17,463**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.170.c	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI ALLUMINIO Pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati med.....tallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali: con finitura decorata	mq	1,10	28,67	31,54	
4	ABR25_MAT_2.185.55.f	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Struttura modulare per pannelli	mq	1,00	2,10	2,10	
		Totale Materiali				**33,64**	**61,578**
					Totale Euro	43,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 43,18	6,48	
					Totale Euro	49,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 49,66	4,97	
					Totale Euro	54,63	
					Prezzo di Applicazione Euro	**54,63**	
					Totale Manodopera Euro	9,54	17,463
					Totale Materiali Euro	33,64	61,578

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.20.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI COMPONIBILI BIOSOLUBILI, FINITURA DECORATA CON PERFORAZIONI E FESSURAZIONI A 360°, SPESSORE 15 MM con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600-1200 mm Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali	mq	1,00	37,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**23,820**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.180.a	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI FINITURA DECORATA CON PERFORAZIONI Pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 .....tura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali. Con struttura metallica a vista, REI 120 pannelli 600x600÷1200 mm	mq	1,10	16,32	17,95	
4	ABR25_MAT_2.185.55.e	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	1,00	2,87	2,87	
		Totale Materiali				**20,82**	**55,225**

Totale Euro	29,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,80	4,47	
Totale Euro	34,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,27	3,43	
Totale Euro	37,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,70**	
Totale Manodopera Euro	8,98	23,820
Totale Materiali Euro	20,82	55,225

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.20.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI COMPONIBILI BIOSOLUBILI, FINITURA DECORATA CON PERFORAZIONI E FESSURAZIONI A 360°, SPESSORE 15 MM con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali	mq	1,00	41,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**21,696**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.180.b	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI FINITURA DECORATA CON PERFORAZIONI Pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 .....tura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali. Con struttura metallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm	mq	1,10	18,97	20,87	
4	ABR25_MAT_2.185.55.e	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	1,00	2,87	2,87	
		Totale Materiali				**23,74**	**57,357**

Totale Euro	32,72
Spese Generali 15,000% su Euro 32,72	4,91
Totale Euro	37,63
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,63	3,76
Totale Euro	41,39
Prezzo di Applicazione Euro	**41,39**

Totale Manodopera Euro	8,98	21,696
Totale Materiali Euro	23,74	57,357

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.30.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI COMPONIBILI BIOSOLUBILI, FINITURA DECORATA SABBIATA E MICROPERFORATA pannelli 600x600 mm Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata sabbiata e microperforata, per spessore da 17 fino a 19 mm circa con bordi ribassati, ignifughi di classe 1, REI 180, montati ad incastro su struttura antisganciamento ed antisismica in acciaio zincato seminascosta, compresa, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici e profili intermedi e perimetrali	mq	1,00	45,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**19,758**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.190.a	CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI FINITURA DECORATA SABBIATA Pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata sabbiata e microperforata, per spessore da 17 fino a..... fissati alla struttura muraria tramite raccordi e agganci metallici e profili intermedi e perimetrali. Pannelli 600x600 mm	mq	1,10	21,89	24,08	
4	ABR25_MAT_2.185.55.e	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	1,00	2,87	2,87	
		Totale Materiali				**26,95**	**59,296**

Totale Euro	35,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,93	5,39	
Totale Euro	41,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,32	4,13	
Totale Euro	45,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,45**	
Totale Manodopera Euro	8,98	19,758
Totale Materiali Euro	26,95	59,296

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.31.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE. I PANNELLI HANNO UN VELO VERNICIATO CON FINITURA LISCIA SUL LATO VISIBILE E UN CONTROVELO SUL LATO POSTERIORE, CON BORDO DIRITTO SU TUTTI E QUATTRO I LATI. I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile con struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali, e da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 20 mm; i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; resistenza al fuoco REI 180. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.	mq	1,00	48,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**28,845**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.187.10.a	PANNELLI IN LANA DI ROCCIA Pannello in lana di roccia, bordo dritto, sp. 20 mm (600x600 mm) per controsoffitti	mq	1,00	13,97	13,97	
4	ABR25_MAT_2.188.10.a	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo portante	m	0,8300	1,58	1,31	
5	ABR25_MAT_2.188.10.b	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo intermedio (600 mm)	m	0,8300	1,58	1,31	
6	ABR25_MAT_2.188.10.c	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo intermedio (1200 mm)	m	1,6700	1,58	2,64	
7	ABR25_MAT_2.188.10.d	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo perimetrale a L	m	1,0000	1,18	1,18	
8	ABR25_MAT_2.188.10.e	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Pendino regolabile a due ganci	cad	0,9300	0,63	0,59	
		Totale Materiali				**21,00**	**43,174**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	0,031	110,27	3,42	
		Totale Noli				**3,42**	**7,031**

Totale Euro	38,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,45	5,77	
Totale Euro	44,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,22	4,42	
Totale Euro	48,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,64**	

Totale Manodopera Euro	14,03	28,845
Totale Materiali Euro	21,00	43,174
Totale Noli Euro	3,42	7,031

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.32.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE CON STRUTTURA SEMINASCOSTA IN ACCIAIO GALVANIZZATO I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore con bordo ribassato su tutti e quattro i lati. Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile con struttura seminascosta in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali e da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 20 mm; i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo ribassato su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; ; resistenza al fuoco REI 180. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore con bordo ribassato su tutti e quattro i lati.	mq	1,00	62,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**22,277**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.187.10.b	PANNELLI IN LANA DI ROCCIA Pannello in lana di roccia, bordo ribassato, sp. 20 mm (600x600 mm) per controsoffitto	mq	1,00	25,30	25,30	
4	ABR25_MAT_2.188.10.a	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo portante	m	0,8300	1,58	1,31	
5	ABR25_MAT_2.188.10.b	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo intermedio (600 mm)	m	0,8300	1,58	1,31	
6	ABR25_MAT_2.188.10.c	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo intermedio (1200 mm)	m	1,6700	1,58	2,64	
7	ABR25_MAT_2.188.10.d	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo perimetrale a L	m	1,0000	1,18	1,18	
8	ABR25_MAT_2.188.10.e	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Pendino regolabile a due ganci	cad	0,9300	0,63	0,59	
		Totale Materiali				**32,33**	**51,334**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	0,031	110,27	3,42	
		Totale Noli				**3,42**	**5,430**

Totale Euro	49,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,78	7,47	
Totale Euro	57,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,25	5,73	
Totale Euro	62,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**62,98**	

Totale Manodopera Euro	14,03	22,277
Totale Materiali Euro	32,33	51,334
Totale Noli Euro	3,42	5,430

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.33.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE A STRUTTURA NASCOSTA IN ACCIAIO GALVANIZZATO I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo idoneo a nascondere la struttura di sospensione. Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile a struttura nascosta in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali, e da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 22 mm; i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo idoneo a nascondere la struttura di sospensione. Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; resistenza al fuoco certificata REI 180. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo idoneo a nascondere la struttura di sospensione.	mq	1,00	122,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**16,83**	**13,714**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.187.10.c	PANNELLI IN LANA DI ROCCIA Pannello in lana di roccia, bordo per struttura nascosta, sp. 22 mm (600x600 mm) per controsoffitti	mq	1,00	65,90	65,90	
4	ABR25_MAT_2.188.10.a	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo portante	m	0,8300	1,58	1,31	
5	ABR25_MAT_2.188.10.b	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo intermedio (600 mm)	m	0,8300	1,58	1,31	
6	ABR25_MAT_2.188.10.c	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo intermedio (1200 mm)	m	1,6700	1,58	2,64	
7	ABR25_MAT_2.188.10.d	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo perimetrale a L	m	1,0000	1,18	1,18	
8	ABR25_MAT_2.188.10.f	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Staffa a parete e di collegamento	cad	1,0000	0,81	0,81	
9	ABR25_MAT_2.188.10.g	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Molla perimetrale	cad	2,7800	0,81	2,25	
10	ABR25_MAT_2.188.10.e	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Pendino regolabile a due ganci	cad	0,9300	0,63	0,59	
		Totale Materiali				**75,99**	**61,921**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	0,038	110,27	4,19	
		Totale Noli				**4,19**	**3,414**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.33.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE A STRUTTURA NASCOSTA IN ACCIAIO GALVANIZZATO I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo idoneo a nascondere la struttura di sospensione. Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile a struttura nascosta in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali, e da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 22 mm; i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo idoneo a nascondere la struttura di sospensione. Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; resistenza al fuoco certificata REI 180. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. I pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo idoneo a nascondere la struttura di sospensione.	mq	1,00	122,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	97,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 97,01	14,55	
					Totale Euro	111,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 111,56	11,16	
					Totale Euro	122,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**122,72**	
					Totale Manodopera Euro	16,83	13,714
					Totale Materiali Euro	75,99	61,921
					Totale Noli Euro	4,19	3,414

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.34.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE RESISTENTE AI CARICHI DA SFONDELLAMENTO IDEALE PER SCUOLE ED UFFICI ad alta densità; i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da sfondellamento ideale per scuole ed uffici, costituito da struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e profili perimetrali; e da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 40 mm ad alta densità; i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; resistenza al fuoco REI 180. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. ad alta densità; i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.	mq	1,00	88,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**16,83**	**19,004**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.187.10.d	PANNELLI IN LANA DI ROCCIA Pannello in lana di roccia, bordo dritto, ad alta densità, sp. 40 mm (600x600 mm) per controsoffitti	mq	1,00	40,38	40,38	
5	ABR25_MAT_2.188.10.a	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo portante	m	1,6800	1,58	2,65	
6	ABR25_MAT_2.188.10.b	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo intermedio (600 mm)	m	1,6800	1,58	2,65	
7	ABR25_MAT_2.188.10.d	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo perimetrale a L	m	1,0000	1,18	1,18	
8	ABR25_MAT_2.188.10.e	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Pendino regolabile a due ganci	cad	2,1000	0,63	1,32	
9	ABR25_MAT_2.188.10.f	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Staffa a parete e di collegamento	cad	1,0000	0,81	0,81	
		Totale Materiali				**48,99**	**55,318**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	0,038	110,27	4,19	
		Totale Noli				**4,19**	**4,731**
		Altro					
1				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.34.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE RESISTENTE AI CARICHI DA SFONDELLAMENTO IDEALE PER SCUOLE ED UFFICI ad alta densità; i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da sfondellamento ideale per scuole ed uffici, costituito da struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e profili perimetrali; e da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 40 mm ad alta densità; i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; resistenza al fuoco REI 180. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. ad alta densità; i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.	mq	1,00	88,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	70,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 70,01	10,50	
					Totale Euro	80,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 80,51	8,05	
					Totale Euro	88,56	
					Prezzo di Applicazione Euro	**88,56**	
					Totale Altro Euro	0,00	0,000
					Totale Manodopera Euro	16,83	19,004
					Totale Materiali Euro	48,99	55,318
					Totale Noli Euro	4,19	4,731

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.35.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE RESISTENTE AGLI URTI IDEALE PER SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI i pannelli hanno un velo verniciato con finitura a buccia d'arancia, rinforzato con una griglia d'armatura sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente agli urti ideale per scuole e impianti sportivi, costituito da struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali, e da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in materia, dimensioni 1200x600 mm e spessore 40 mm ; i pannelli hanno un velo verniciato con finitura a buccia d'arancia, rinforzato con una griglia d'armatura sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: fino a 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; resistenza al fuoco REI 180. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. i pannelli hanno un velo verniciato con finitura a buccia d'arancia, rinforzato con una griglia d'armatura sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.	mq	1,00	93,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
		Totale Manodopera				**19,64**	**21,089**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.187.10.e	PANNELLI IN LANA DI ROCCIA Pannello in lana di roccia, bordo dritto, con finitura a buccia d'arancia, rinforzato con una griglia di armatura sp. 40 mm (1200x600 mm) per controsoffitti	mq	1,00	30,94	30,94	
4	ABR25_MAT_2.188.10.a	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo portante	m	0,8300	1,58	1,31	
5	ABR25_MAT_2.188.10.b	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo intermedio (600 mm)	m	1,6700	1,58	2,64	
6	ABR25_MAT_2.188.10.d1	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo perimetrale a C	m	1,0000	3,98	3,98	
7	ABR25_MAT_2.188.10.h	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Clip antisollevamento per pannelli	cad	5,5600	1,74	9,67	
8	ABR25_MAT_2.188.10.e	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Pendino regolabile a due ganci	cad	0,9300	0,63	0,59	
		Totale Materiali				**49,13**	**52,754**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	0,044	110,27	4,85	
		Totale Noli				**4,85**	**5,208**

Totale Euro	73,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,62	11,04	
Totale Euro	84,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,66	8,47	
Totale Euro	93,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,13**	

Totale Manodopera Euro	19,64	21,089
Totale Materiali Euro	49,13	52,754
Totale Noli Euro	4,85	5,208

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.36.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE RESISTENTE AI CARICHI DA SFONDELLAMENTO E AL SISMA IDEALE PER SCUOLE ED UFFICI i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da sfondellamento e al sisma ideale per scuole ed uffici, costituito da struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali e pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 40 mm; i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; resistenza al fuoco REI 180. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.	mq	1,00	94,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
		Totale Manodopera				**19,64**	**20,682**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.187.10.d	PANNELLI IN LANA DI ROCCIA Pannello in lana di roccia, bordo dritto, ad alta densità, sp. 40 mm (600x600 mm) per controsoffitti	mq	1,00	40,38	40,38	
5	ABR25_MAT_2.188.10.a	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo portante	m	1,6800	1,58	2,65	
6	ABR25_MAT_2.188.10.b	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo intermedio (600 mm)	m	1,6800	1,58	2,65	
7	ABR25_MAT_2.188.10.d	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo perimetrale a L	m	1,0000	1,18	1,18	
8	ABR25_MAT_2.188.10.f	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Staffa a parete e di collegamento	cad	1,0000	0,81	0,81	
9	ABR25_MAT_2.188.10.i	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Clip di sospensione diretta per controvento	cad	0,0800	2,76	0,22	
10	ABR25_MAT_2.188.10.e1	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Pendino per sospensione regolabile con un gancio e un occhiolo piegato	cad	2,1000	0,87	1,83	
11	ABR25_MAT_2.188.10.e2	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Pendino per controventamento regolabile con un gancio e un occhiolo piegato	cad	0,4000	2,16	0,86	
		Totale Materiali				**50,58**	**53,265**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	0,044	110,27	4,85	
		Totale Noli				**4,85**	**5,107**
		Altro					
1				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.36.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE RESISTENTE AI CARICHI DA SFONDELLAMENTO E AL SISMA IDEALE PER SCUOLE ED UFFICI i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile resistente ai carichi da sfondellamento e al sisma ideale per scuole ed uffici, costituito da struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali e pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 40 mm; i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R.; resistenza al fuoco REI 180. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. i pannelli hanno un velo verniciato con finitura liscia e opaca sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.	mq	1,00	94,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	75,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 75,07	11,26	
					Totale Euro	86,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 86,33	8,63	
					Totale Euro	94,96	
					Prezzo di Applicazione Euro	**94,96**	
					Totale Altro Euro	0,00	0,000
					Totale Manodopera Euro	19,64	20,682
					Totale Materiali Euro	50,58	53,265
					Totale Noli Euro	4,85	5,107

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.37.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE IDEALE PER LE STRUTTURE SANITARIE i pannelli hanno un velo verniciato idrorepellente sul lato visibile e membrana a tenuta d'aria ad alte prestazioni sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile ideale per le strutture sanitarie in cui la tenuta all'aria del controsoffitto è un requisito necessario per impedire la diffusione di infezioni al di fuori della stanza, costituito da struttura a vista in acciaio galvanizzato preverniciato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali per garantire la più alta resistenza alla corrosione in Classe D (UNI EN 13964) e da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 25 mm; i pannelli hanno un velo verniciato idrorepellente sul lato visibile e membrana a tenuta d'aria ad alte prestazioni sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: fino a 0,95; stabile fino al 100% di U.R., non contribuisce allo sviluppo di Stafilococco aureo meticillino-resistente, Candida Albicans e Aspergillus Brasiliensis; Camere bianche Classe ISO 3 (UNI EN ISO 14644-1); può essere pulito con detergenti standard e disinfettato mediante pulizia a vapore; ; resistenza al fuoco REI 180.E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. i pannelli hanno un velo verniciato idrorepellente sul lato visibile e membrana a tenuta d'aria ad alte prestazioni sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.	mq	1,00	198,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**28,05**	**14,142**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.187.10.f	PANNELLI IN LANA DI ROCCIA Pannello in lana di roccia, bordo dritto, superficie idrorepellente e membrana a tenuta d'aria ad alte prestazioni, sp. 25 mm (600x600 mm) per controsoffitti	mq	1,00	53,64	53,64	
4	ABR25_MAT_2.188.10.l	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo portante ECR Classe D	m	0,8300	6,05	5,02	
5	ABR25_MAT_2.188.10.m	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo intermedio ECR Classe D	m	0,8300	6,05	5,02	
6	ABR25_MAT_2.188.10.m	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo intermedio ECR Classe D	m	1,6700	6,05	10,10	
7	ABR25_MAT_2.188.10.d	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo perimetrale a L	m	1,0000	1,18	1,18	
8	ABR25_MAT_2.188.10.g	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Molla perimetrale	cad	2,7800	0,81	2,25	
9	ABR25_MAT_2.188.10.n	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Nastro sigillante	m	6,7000	2,69	18,02	
10	ABR25_MAT_2.188.10.h	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Clip antisollevamento per pannelli	cad	11,1000	1,74	19,31	
11	ABR25_MAT_2.188.10.e3	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Pendino ECR Classe D	cad	0,9300	7,81	7,26	
		Totale Materiali				**121,80**	**61,407**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	0,063	110,27	6,95	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.37.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE IDEALE PER LE STRUTTURE SANITARIE i pannelli hanno un velo verniciato idrorepellente sul lato visibile e membrana a tenuta d'aria ad alte prestazioni sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile ideale per le strutture sanitarie in cui la tenuta all'aria del controsoffitto è un requisito necessario per impedire la diffusione di infezioni al di fuori della stanza, costituito da struttura a vista in acciaio galvanizzato preverniciato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali per garantire la più alta resistenza alla corrosione in Classe D (UNI EN 13964) e da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 25 mm; i pannelli hanno un velo verniciato idrorepellente sul lato visibile e membrana a tenuta d'aria ad alte prestazioni sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: fino a 0,95; stabile fino al 100% di U.R., non contribuisce allo sviluppo di Stafilococco aureo meticillino-resistente, Candida Albicans e Aspergillus Brasiliensis; Camere bianche Classe ISO 3 (UNI EN ISO 14644-1); può essere pulito con detergenti standard e disinfettato mediante pulizia a vapore; ; resistenza al fuoco REI 180.E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. i pannelli hanno un velo verniciato idrorepellente sul lato visibile e membrana a tenuta d'aria ad alte prestazioni sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.	mq	1,00	198,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Noli				**6,95**	**3,504**
					Totale Euro	156,80	
					Spese Generali 15,000% su Euro 156,80	23,52	
					Totale Euro	180,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 180,32	18,03	
					Totale Euro	198,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**198,35**	
					Totale Manodopera Euro	28,05	14,142
					Totale Materiali Euro	121,80	61,407
					Totale Noli Euro	6,95	3,504

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.38.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE IDEALE PER AMBIENTI INDUSTRIALI E RISTORANTI CHE RICHIEDANO ELEVATI STANDARD DI PULIZIA i pannelli hanno un velo dipinto microtesturizzato con velo idrorepellente sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lat Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile ideale per ambienti industriali e ristoranti che richiedano elevati standard di pulizia, costituito struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali e da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 20 mm; i pannelli hanno un velo dipinto microtesturizzato con velo idrorepellente sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R., non contribuisce allo sviluppo di Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Aspergillus Brasiliensis, E. Coli e Bacillus aureus; Camere Bianche Classe ISO 4 (UNI EN ISO 14644-1); è certificato HACCP per garantire un'applicazione sicura nell'industria alimentare e delle bevande; E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. i pannelli hanno un velo dipinto microtesturizzato con velo idrorepellente sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.	mq	1,00	62,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**22,607**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.187.10.g	PANNELLI IN LANA DI ROCCIA Pannello in lana di roccia, bordo dritto, con superficie micro-testurizzata ed idrorepellente sp. 20 mm (600x600 mm) per controsoffitti	mq	1,00	23,92	23,92	
4	ABR25_MAT_2.188.10.a	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo portante	m	0,8300	1,58	1,31	
5	ABR25_MAT_2.188.10.b	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo intermedio (600 mm)	m	0,8300	1,58	1,31	
6	ABR25_MAT_2.188.10.c	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo intermedio (1200 mm)	m	1,6700	1,58	2,64	
7	ABR25_MAT_2.188.10.d	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Profilo perimetrale a L	m	1,0000	1,18	1,18	
8	ABR25_MAT_2.188.10.g	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Molla perimetrale	cad	1,0000	0,81	0,81	
9	ABR25_MAT_2.188.10.e	PROFILI PER CONTROSOFFITTI Pendino regolabile a due ganci	cad	0,7000	0,63	0,44	
		Totale Materiali				**31,61**	**50,935**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	0,031	110,27	3,42	
		Totale Noli				**3,42**	**5,511**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.38.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO MODULARE ISPEZIONABILE IDEALE PER AMBIENTI INDUSTRIALI E RISTORANTI CHE RICHIEDANO ELEVATI STANDARD DI PULIZIA i pannelli hanno un velo dipinto microtesturizzato con velo idrorepellente sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lat Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile ideale per ambienti industriali e ristoranti che richiedano elevati standard di pulizia, costituito struttura a vista in acciaio galvanizzato realizzata con profili portanti, intermedi e perimetrali e da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo normativa vigente in materia, di dimensioni 600x600 mm e spessore 20 mm; i pannelli hanno un velo dipinto microtesturizzato con velo idrorepellente sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati. Reazione al fuoco Euroclasse A1 secondo norma europea EN 13501-1; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico in Classe A secondo norma EN ISO 11654, αw: 1,00; stabile fino al 100% di U.R., non contribuisce allo sviluppo di Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Aspergillus Brasiliensis, E. Coli e Bacillus aureus; Camere Bianche Classe ISO 4 (UNI EN ISO 14644-1); è certificato HACCP per garantire un'applicazione sicura nell'industria alimentare e delle bevande; E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. i pannelli hanno un velo dipinto microtesturizzato con velo idrorepellente sul lato visibile e un controvelo sul lato posteriore, con bordo diritto su tutti e quattro i lati.	mq	1,00	62,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	49,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 49,06	7,36	
					Totale Euro	56,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 56,42	5,64	
					Totale Euro	62,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**62,06**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	22,607
					Totale Materiali Euro	31,61	50,935
					Totale Noli Euro	3,42	5,511

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.40.a	CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN PANNELLI DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATA AD ALTA TEMPERATURA CON MAGNESITE, DELLE DIMENSIONI DI 600X600 MM con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 circolare 3 MI.SA. del 28/02/95 UNI 9714 M-A, preverniciati, delle dimensioni di 600x600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali	mq	1,00	61,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**22,940**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.200.a	CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN PANNELLI 600X600 Pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. .....l soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali. Con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F	mq	1,10	22,49	24,74	
4	ABR25_MAT_2.185.55.g	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Struttura retrostrutturata con profili ad omega	mq	1,00	9,58	9,58	
		Totale Materiali				**34,32**	**56,115**

Totale Euro	48,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,35	7,25	
Totale Euro	55,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,60	5,56	
Totale Euro	61,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,16**	
Totale Manodopera Euro	14,03	22,940
Totale Materiali Euro	34,32	56,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.40.b	CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN PANNELLI DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATA AD ALTA TEMPERATURA CON MAGNESITE, DELLE DIMENSIONI DI 600X600 MM con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 circolare 3 MI.SA. del 28/02/95 UNI 9714 M-A, preverniciati, delle dimensioni di 600x600 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista costituita da profili metallici zincati a T e pendinature al soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali	mq	1,00	67,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**20,844**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.200.b	CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN PANNELLI 600X600 Pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. .....e al soffitto, inclusi profili intermedi e perimetrali. Con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T	mq	1,10	26,91	29,60	
4	ABR25_MAT_2.185.55.g	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Struttura retrostrutturata con profili ad omega	mq	1,00	9,58	9,58	
		Totale Materiali				**39,18**	**58,208**

Totale Euro	53,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,21	7,98	
Totale Euro	61,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,19	6,12	
Totale Euro	67,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,31**	
Totale Manodopera Euro	14,03	20,844
Totale Materiali Euro	39,18	58,208

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.50.a	CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN PANNELLI DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATA AD ALTA TEMPERATURA CON MAGNESITE, DELLE DIMENSIONI DI 500X2000 MM con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 circolare 3 MI.SA. del 28/02/95 UNI 9714 M-A, preverniciati, delle dimensioni di 500x2000 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista ad omega zincata: completa di retrostruttura con tubo di sostegno, inclusi profili intermedi e perimetrali	mq	1,00	65,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**21,381**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.210.a	CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN PANNELLI 500X2000 Pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. .....i sostegno, inclusi profili intermedi e perimetrali. Con superficie a vista a fibra sottile e grana acustica UNI 9714 M-A-F	mq	1,10	25,69	28,26	
4	ABR25_MAT_2.185.55.g	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Struttura retrostrutturata con profili ad omega	mq	1,00	9,58	9,58	
		Totale Materiali				**37,84**	**57,665**

Totale Euro	51,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,87	7,78	
Totale Euro	59,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,65	5,97	
Totale Euro	65,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,62**	
Totale Manodopera Euro	14,03	21,381
Totale Materiali Euro	37,84	57,665

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.50.b	CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN PANNELLI DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATA AD ALTA TEMPERATURA CON MAGNESITE, DELLE DIMENSIONI DI 500X2000 MM con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 circolare 3 MI.SA. del 28/02/95 UNI 9714 M-A, preverniciati, delle dimensioni di 500x2000 mm, spessore 25 mm, compresa struttura a vista ad omega zincata: completa di retrostruttura con tubo di sostegno, inclusi profili intermedi e perimetrali	mq	1,00	71,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**19,554**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.210.b	CONTROSOFFITTO FONOISOLANTE E FONOASSORBENTE IN PANNELLI 500X2000 Pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. .....o di sostegno, inclusi profili intermedi e perimetrali. Con superficie a vista semirasata a cavità acustiche UNI 9714 M-A-T	mq	1,10	30,10	33,11	
4	ABR25_MAT_2.185.55.g	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Struttura retrostrutturata con profili ad omega	mq	1,00	9,58	9,58	
		Totale Materiali				**42,69**	**59,498**

Totale Euro	56,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,72	8,51	
Totale Euro	65,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,23	6,52	
Totale Euro	71,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**71,75**	
Totale Manodopera Euro	14,03	19,554
Totale Materiali Euro	42,69	59,498

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.60.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI GESSO. SPESSORE 9,5 MM pannelli a superficie non forata Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm	mq	1,00	62,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**24,074**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.220.a	CONTROSOFFITTI CON PANNELLI DI GESSO Pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 1.....endinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali, spessore 9,5 mm. Pannelli a superficie non forata sp 9,5 mm	mq	1,05	23,86	25,05	
4	ABR25_MAT_2.130.30.c	Montante portante in acciaio zincato per cartongesso 15 x 38	m	0,9000	1,38	1,24	
5	ABR25_MAT_2.130.30.d	Montante perimetrale a L in acciaio zincato per cartongesso 19 x 24	m	0,7500	1,50	1,13	
6	ABR25_MAT_2.130.30.e	Montante in acciaio zincato per cartongesso: Profili intermedi 15 x 38	m	2,1000	1,80	3,78	
7	ABR25_MAT_2.130.30.f	Montante in acciaio zincato per cartongesso: Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,5000	1,10	1,65	
8	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
9	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	1,35	0,54	
10	ABR25_MAT_2.130.10.a	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,7000	0,81	0,57	
		Totale Materiali				**34,60**	**54,982**

Totale Euro	49,75
Spese Generali 15,000% su Euro 49,75	7,46
Totale Euro	57,21
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,21	5,72
Totale Euro	62,93
Prezzo di Applicazione Euro	**62,93**

Totale Manodopera Euro	15,15	24,074
Totale Materiali Euro	34,60	54,982

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.60.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI GESSO. SPESSORE 9,5 MM pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm) Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm	mq	1,00	58,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**26,035**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.220.b	CONTROSOFFITTI CON PANNELLI DI GESSO Pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 1.....e, inclusi profili intermedi e perimetrali, spessore 9,5 mm. Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)	mq	1,05	20,29	21,30	
4	ABR25_MAT_2.130.30.c	Montante portante in acciaio zincato per cartongesso 15 x 38	m	0,9000	1,38	1,24	
5	ABR25_MAT_2.130.30.d	Montante perimetrale a L in acciaio zincato per cartongesso 19 x 24	m	0,7500	1,50	1,13	
6	ABR25_MAT_2.130.30.e	Montante in acciaio zincato per cartongesso: Profili intermedi 15 x 38	m	2,1000	1,80	3,78	
7	ABR25_MAT_2.130.30.f	Montante in acciaio zincato per cartongesso: Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,5000	1,10	1,65	
8	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
9	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	1,35	0,54	
10	ABR25_MAT_2.130.10.a	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,7000	0,81	0,57	
		Totale Materiali				**30,85**	**53,016**

Totale Euro	46,00
Spese Generali 15,000% su Euro 46,00	6,90
Totale Euro	52,90
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,90	5,29
Totale Euro	58,19
Prezzo di Applicazione Euro	**58,19**

Totale Manodopera Euro	15,15	26,035
Totale Materiali Euro	30,85	53,016

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.70.a	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI GESSO. SPESSORE 12,5 MM pannelli a superficie non forata Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm	mq	1,00	61,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**24,515**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.230.a	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI DI GESSO RIVESTITI Pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 1.....mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali,spessore 12,5 mm. Pannelli a superficie non forata	mq	1,05	23,00	24,15	
4	ABR25_MAT_2.130.30.c	Montante portante in acciaio zincato per cartongesso 15 x 38	m	0,9000	1,38	1,24	
5	ABR25_MAT_2.130.30.d	Montante perimetrale a L in acciaio zincato per cartongesso 19 x 24	m	0,7500	1,50	1,13	
6	ABR25_MAT_2.130.30.e	Montante in acciaio zincato per cartongesso: Profili intermedi 15 x 38	m	2,1000	1,80	3,78	
7	ABR25_MAT_2.130.30.f	Montante in acciaio zincato per cartongesso: Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,5000	1,10	1,65	
8	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
9	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	1,35	0,54	
10	ABR25_MAT_2.130.10.a	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,7000	0,81	0,57	
		Totale Materiali				**33,70**	**54,531**

Totale Euro	48,85
Spese Generali 15,000% su Euro 48,85	7,33
Totale Euro	56,18
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,18	5,62
Totale Euro	61,80
Prezzo di Applicazione Euro	**61,80**

Totale Manodopera Euro	15,15	24,515
Totale Materiali Euro	33,70	54,531

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.70.b	CONTROSOFFITTO REALIZZATO CON PANNELLI DI GESSO. SPESSORE 12,5 MM pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm) Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm	mq	1,00	64,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**23,507**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.230.b	CONTROSOFFITTO CON PANNELLI DI GESSO RIVESTITI Pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 1.....e, inclusi profili intermedi e perimetrali,spessore 12,5 mm. Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)	mq	1,05	25,00	26,25	
4	ABR25_MAT_2.130.30.c	Montante portante in acciaio zincato per cartongesso 15 x 38	m	0,9000	1,38	1,24	
5	ABR25_MAT_2.130.30.d	Montante perimetrale a L in acciaio zincato per cartongesso 19 x 24	m	0,7500	1,50	1,13	
6	ABR25_MAT_2.130.30.e	Montante in acciaio zincato per cartongesso: Profili intermedi 15 x 38	m	2,1000	1,80	3,78	
7	ABR25_MAT_2.130.30.f	Montante in acciaio zincato per cartongesso: Sospensione (pendino + gancio)	cad	1,5000	1,10	1,65	
8	ABR25_MAT_2.999.90.h	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione prezzo medio in opera	cad	2,0000	0,32	0,64	
9	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,4000	1,35	0,54	
10	ABR25_MAT_2.130.10.a	ACCESSORI PER PARETI IN CARTONGESSO Accessori specifici per cartongesso in impiego verticale e orizzontale: Nastro di carta speciale per giunti lastre	m	0,7000	0,81	0,57	
		Totale Materiali				**35,80**	**55,547**

Totale Euro	50,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,95	7,64	
Totale Euro	58,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,59	5,86	
Totale Euro	64,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,45**	

Totale Manodopera Euro	15,15	23,507
Totale Materiali Euro	35,80	55,547

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO, FIBRE E VARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.40.80.a	Fornitura e posa in opera di telo termoteso. Spessore telo mm 18/100 circa; Peso: 180 g/mq circa; Stabilità dimensionale – 15 g°/+ 45°; Il prezzo comprende ogni onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di telo termoteso fabbricato su misura nelle dimensioni e forme del locale costituito da: Profilo perimetrale in alluminio estruso di supporto al telo termoteso. Il profilo di dimensioni 150x50mm sp=4mm o altro scelto in base alla forma e alla dimensione del telo da applicare. Il prezzo comprende il fissaggio al solaio tramite un adeguato numero di pendini e ganci regolari. Telo ancorato su struttura in alluminio estruso, tramite arpione in pvc semirigido. Spessore telo mm 18/100 circa; Peso: 180 g/mq circa; Stabilità dimensionale – 15 g°/+ 45°; Il prezzo comprende ogni onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	129,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**17,316**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.240.a	Telo termoteso dello spessore di mm 18/100 circa e del peso di 180 g/mq con profilo perimetrale in alluminio estruso	mq	1,00	80,00	80,00	
		Totale Materiali				**80,00**	**61,733**

Totale Euro	102,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,44	15,37	
Totale Euro	117,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 117,81	11,78	
Totale Euro	129,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**129,59**	
Totale Manodopera Euro	22,44	17,316
Totale Materiali Euro	80,00	61,733

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.10.a	CONTROSOFFITTO PER LA COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO COMPOSTO DA LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA lastre 600 x 600 mm da 6 mm, REI 120 con pannello in lana mineralizzata, spessore non inferiore a mm 25 Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio: 600 x 600 mm da 6 mm, REI 120 con pannello in lana mineralizzata, spessore non inferiore a mm 25	mq	1,00	67,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**18,52**	**27,255**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.240.a	CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....ilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio. Lastre 600 x 600 mm, spessore 6 mm REI 120	mq	1,10	13,76	15,14	
4	ABR25_MAT_2.185.240.d	CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....ti d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio. Pannello UNI M-A-I 600 x600 mm spessore mm 25	mq	1,10	12,72	13,99	
5	ABR25_MAT_2.185.240.g	CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....a in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio. Maggior onere per pannello bianco	mq	1,00	3,19	3,19	
6	ABR25_MAT_2.185.55.e	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	1,00	2,87	2,87	
		Totale Materiali				**35,19**	**51,788**

Totale Euro	53,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,71	8,06	
Totale Euro	61,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,77	6,18	
Totale Euro	67,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,95**	

Totale Manodopera Euro	18,52	27,255
Totale Materiali Euro	35,19	51,788

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.10.b	CONTROSOFFITTO PER LA COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO COMPOSTO DA LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA lastre 600 x 600 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³ Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio: lastre 600 x 600 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densit non inferiore a 50 kg/m³	mq	1,00	52,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**21,433**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.240.b	CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....lati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio. Lastre 600 x 600 mm, spessore 8 mm, REI 180	mq	1,10	17,80	19,58	
4	ABR25_MAT_2.190.250.c	MATERASSO DI LANA DI VETRO Pannello di lana di vetro spessore cm 5	mq	1,10	4,11	4,52	
5	ABR25_MAT_2.185.240.g	CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....a in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio. Maggior onere per pannello bianco	mq	1,00	3,19	3,19	
6	ABR25_MAT_2.185.55.e	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	1,00	2,87	2,87	
		Totale Materiali				**30,16**	**57,612**

Totale Euro	41,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,38	6,21	
Totale Euro	47,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,59	4,76	
Totale Euro	52,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,35**	
Totale Manodopera Euro	11,22	21,433
Totale Materiali Euro	30,16	57,612

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.10.c	CONTROSOFFITTO PER LA COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO COMPOSTO DA LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA lastre 600 x 1.200 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³ Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio lastre 600 x 1.200 mm, spessore 8 mm, REI 180 con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³	mq	1,00	54,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**20,778**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.240.c	CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....ti d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio. Lastre 600 x 1.200 mm, spessore 8 mm, REI 180	mq	1,10	18,99	20,89	
4	ABR25_MAT_2.190.250.c	MATERASSO DI LANA DI VETRO Pannello di lana di vetro spessore cm 5	mq	1,10	4,11	4,52	
5	ABR25_MAT_2.185.240.g	CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....a in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio. Maggior onere per pannello bianco	mq	1,00	3,19	3,19	
6	ABR25_MAT_2.185.55.e	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	1,00	2,87	2,87	
		Totale Materiali				**31,47**	**58,278**

Totale Euro	42,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,69	6,40	
Totale Euro	49,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,09	4,91	
Totale Euro	54,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,00**	
Totale Manodopera Euro	11,22	20,778
Totale Materiali Euro	31,47	58,278

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.100.a	PARETE DIVISORIA ANTINCENDIO CON RESISTENZA AL FUOCO REI 60 ED OMOLOGATA IN CLASSE 0 COSTITUITA DA DUE LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³, con bordi cianfrinati, spessore 10 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/ m³ e spessore 50 mm	mq	1,00	89,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**13,85**	**15,562**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.130.30.b	Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54	m	0,6000	1,91	1,15	
5	ABR25_MAT_2.130.20.b	Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55	m	1,0000	1,37	1,37	
6	ABR25_MAT_2.190.242.a	PANNELLO DI LANA DI ROCCIA Pannello di lana di roccia trapuntato con filo di vetro di densita' 70 kg/m³. Spessore mm 50	mq	1,10	6,46	7,11	
7	ABR25_MAT_2.185.310.c	PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE Lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, om.....a mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti. Lastra di densità 900 kg/m³ spessore mm 10	mq	2,20	14,61	32,14	
		Totale Materiali				**41,77**	**46,933**
		Altro					
8		(- SPESE GENERALI -)15%*55,62				8,34	
9		(- UTILE DI IMPRESA -)10%*63,96				6,40	
		Totale Altro				**14,74**	**16,562**

Totale Euro	70,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,36	10,55	
Totale Euro	80,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,91	8,09	
Totale Euro	89,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,00**	
Totale Manodopera Euro	13,85	15,562
Totale Materiali Euro	41,77	46,933
Totale Altro Euro	14,74	16,562

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.110.a	PARETE DIVISORIA ANTINCENDIO CON RESISTENZA AL FUOCO REI 180 ED OMOLOGATA IN CLASSE 0 COSTITUITA DA DUE LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m³ e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/ m³ e spessore 100 mm	mq	1,00	98,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**13,85**	**14,118**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.130.30.b	Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54	m	0,6000	1,91	1,15	
5	ABR25_MAT_2.130.20.b	Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55	m	1,0000	1,37	1,37	
6	ABR25_MAT_2.190.242.a	PANNELLO DI LANA DI ROCCIA Pannello di lana di roccia trapuntato con filo di vetro di densita' 70 kg/m³. Spessore mm 50	mq	1,10	6,46	7,11	
7	ABR25_MAT_2.185.310.d	PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE Lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, om.....a mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti. Lastra di densità 900 kg/m³ spessore mm 12	mq	2,20	17,19	37,82	
		Totale Materiali				**47,45**	**48,369**
		Altro					
8		(- SPESE GENERALI -)15%*61,30				9,20	
9		(- UTILE DI IMPRESA -)10%*70,50				7,05	
		Totale Altro				**16,25**	**16,565**

Totale Euro	77,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,55	11,63	
Totale Euro	89,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,18	8,92	
Totale Euro	98,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**98,10**	

Totale Manodopera Euro	13,85	14,118
Totale Materiali Euro	47,45	48,369
Totale Altro Euro	16,25	16,565

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.120.a	PARTIZIONI ANTINCENDIO CON RESISTENZA AL FUOCO REI 60÷180 ED OMOLOGATA IN CLASSE 0 COSTITUITA DA PIÙ LASTRE IN CALCIO SILICATO con tre lastre sovrapposte, spessore 12+8+12 mm, per resistenza al fuoco REI 60 Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio	mq	1,00	89,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**20,77**	**23,261**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.130.30.b	Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54	m	0,6000	1,91	1,15	
5	ABR25_MAT_2.130.20.b	Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55	m	1,0000	1,37	1,37	
6	ABR25_MAT_2.185.310.a	PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE Lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, om.....ra mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti. Lastra di densità 875 kg/m³ spessore mm 8	mq	1,10	8,61	9,47	
7	ABR25_MAT_2.185.310.d	PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE Lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, om.....a mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti. Lastra di densità 900 kg/m³ spessore mm 12	mq	2,20	17,19	37,82	
		Totale Materiali				**49,81**	**55,785**

Totale Euro	70,58
Spese Generali 15,000% su Euro 70,58	10,59
Totale Euro	81,17
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,17	8,12
Totale Euro	89,29
Prezzo di Applicazione Euro	**89,29**

Totale Manodopera Euro	20,77	23,261
Totale Materiali Euro	49,81	55,785

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.120.b	PARTIZIONI ANTINCENDIO CON RESISTENZA AL FUOCO REI 60÷180 ED OMOLOGATA IN CLASSE 0 COSTITUITA DA PIÙ LASTRE IN CALCIO SILICATO con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120 Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio	mq	1,00	110,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**20,77**	**18,762**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.130.30.b	Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54	m	0,6000	1,91	1,15	
5	ABR25_MAT_2.130.20.b	Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55	m	1,0000	1,37	1,37	
6	ABR25_MAT_2.185.310.e	PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE Lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, om..... mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti. Lastra di densità 900 kg/m³ spessore mm 125	mq	3,30	19,46	64,22	
		Totale Materiali				**66,74**	**60,289**

Totale Euro	87,51
Spese Generali 15,000% su Euro 87,51	13,13
Totale Euro	100,64
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,64	10,06
Totale Euro	110,70
Prezzo di Applicazione Euro	**110,70**

Totale Manodopera Euro	20,77	18,762
Totale Materiali Euro	66,74	60,289

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.120.c	PARTIZIONI ANTINCENDIO CON RESISTENZA AL FUOCO REI 60÷180 ED OMOLOGATA IN CLASSE 0 COSTITUITA DA PIÙ LASTRE IN CALCIO SILICATO con quattro lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 180 Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m³, con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio	mq	1,00	137,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**20,77**	**15,075**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.130.30.b	Montante in acciaio zincato per cartongesso da mm 54	m	0,6000	1,91	1,15	
5	ABR25_MAT_2.130.20.b	Guida a "U" in acciaio zincato per cartongesso da mm 55	m	1,0000	1,37	1,37	
6	ABR25_MAT_2.185.310.e	PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE Lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, om..... mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti. Lastra di densità 900 kg/m³ spessore mm 125	mq	4,40	19,46	85,62	
		Totale Materiali				**88,14**	**63,972**

Totale Euro	108,91
Spese Generali 15,000% su Euro 108,91	16,34
Totale Euro	125,25
Utile Impresa 10,000% su Euro 125,25	12,53
Totale Euro	137,78
Prezzo di Applicazione Euro	**137,78**

Totale Manodopera Euro	20,77	15,075
Totale Materiali Euro	88,14	63,972

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.20.a	CONTROSOFFITTO PER COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO REI 120 COMPOSTO DA LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0 con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³ e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti	mq	1,00	73,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**16,904**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.250.a	CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CON LASTRE DI CALCIO SILICATO Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....one di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m³. Lastra i calcio silicato spessore 12 peso 11,7 mq	mq	1,10	25,52	28,07	
4	ABR25_MAT_2.190.250.c	MATERASSO DI LANA DI VETRO Pannello di lana di vetro spessore cm 5	mq	1,10	4,11	4,52	
5	ABR25_MAT_2.185.240.g	CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....a in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio. Maggior onere per pannello bianco	mq	1,00	3,19	3,19	
6	ABR25_MAT_2.185.55.g	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Struttura retrostrutturata con profili ad omega	mq	1,00	9,58	9,58	
		Totale Materiali				**45,36**	**62,137**

Totale Euro	57,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,70	8,66	
Totale Euro	66,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,36	6,64	
Totale Euro	73,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,00**	
Totale Manodopera Euro	12,34	16,904
Totale Materiali Euro	45,36	62,137

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.30.a	CONTROSOFFITTO PER COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO REI 60 TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE COMPOSTO DA LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714 M-A-F omologati in classe 1, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura seminascosta in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato	mq	1,00	68,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**16,289**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.260.a	CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....leta di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato. Delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati	mq	1,10	33,79	37,17	
4	ABR25_MAT_2.185.240.g	CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....a in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio. Maggior onere per pannello bianco	mq	1,00	3,19	3,19	
5	ABR25_MAT_2.185.55.e	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	1,00	2,87	2,87	
		Totale Materiali				**43,23**	**62,761**

Totale Euro	54,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,45	8,17	
Totale Euro	62,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,62	6,26	
Totale Euro	68,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,88**	
Totale Manodopera Euro	11,22	16,289
Totale Materiali Euro	43,23	62,761

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.40.a	CONTROSOFFITTO PER COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO REI 120 TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE COMPOSTO DA LASTRE IN CALCIO SILICATO IDRATO Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 9714 M-A-T omologati in classe 1, pretrattati sulla faccia a vista, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato	mq	1,00	73,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**15,294**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.260.b	CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO TERMOISOLANTE E FONOASSORBENTE Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....mpleta di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato. Delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi diritti	mq	1,10	37,01	40,71	
4	ABR25_MAT_2.185.240.g	CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO CLASSE 0 Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre.....a in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio. Maggior onere per pannello bianco	mq	1,00	3,19	3,19	
5	ABR25_MAT_2.185.55.e	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	1,00	2,87	2,87	
		Totale Materiali				**46,77**	**63,754**

Totale Euro	57,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,99	8,70	
Totale Euro	66,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,69	6,67	
Totale Euro	73,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,36**	
Totale Manodopera Euro	11,22	15,294
Totale Materiali Euro	46,77	63,754

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.50.a	PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LATERO CEMENTO INTONACATO REALIZZATA CON LASTRE IN CALCIO SILICATO ESENTE DA AMIANTO Protezione antincendio di solai in latero cemento Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m³ e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali in calcio silicato di larghezza mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio meccanico, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti	mq	1,00	33,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**10,23**	**30,483**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.185.270.a	CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI Lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m³ e bordi dritti, ...sore lastre 12 mm 0, compresa stuccatura dei giunti. Lastre spessore 10 mm peso circa 8,5 kg/mq resistenza al fuoco REI 120	mq	1,15	11,58	13,32	
5	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,0000	1,49	2,98	
		Totale Materiali				**16,30**	**48,570**

Totale Euro	26,53
Spese Generali 15,000% su Euro 26,53	3,98
Totale Euro	30,51
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,51	3,05
Totale Euro	33,56
Prezzo di Applicazione Euro	**33,56**

Totale Manodopera Euro	10,23	30,483
Totale Materiali Euro	16,30	48,570

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.60.a	PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LATERO CEMENTO NON INTONACATO REALIZZATA CON LASTRE IN CALCIO SILICATO ESENTE DA AMIANTO lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120 Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m³ e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti	mq	1,00	39,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**10,23**	**25,978**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.185.280.a	PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI Lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m³ e bordi cianfrinat.....iante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti. Lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120	mq	1,15	15,58	17,92	
5	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,0000	1,49	2,98	
		Totale Materiali				**20,90**	**53,073**

Totale Euro	31,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,13	4,67	
Totale Euro	35,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,80	3,58	
Totale Euro	39,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,38**	
Totale Manodopera Euro	10,23	25,978
Totale Materiali Euro	20,90	53,073

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.60.b	PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LATERO CEMENTO NON INTONACATO REALIZZATA CON LASTRE IN CALCIO SILICATO ESENTE DA AMIANTO lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180 Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m³ e bordi cianfrinati, applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti	mq	1,00	43,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**10,23**	**23,692**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.185.280.b	PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI Lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m³ e bordi cianfrinat.....ante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti. Lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180	mq	1,15	18,19	20,92	
5	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,0000	1,49	2,98	
		Totale Materiali				**23,90**	**55,350**

Totale Euro	34,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,13	5,12	
Totale Euro	39,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,25	3,93	
Totale Euro	43,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,18**	
Totale Manodopera Euro	10,23	23,692
Totale Materiali Euro	23,90	55,350

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.70.a	PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LEGNO REALIZZATA CON DUE LASTRE IN CALCIO SILICATO ESENTE DA AMIANTO Protezione antincendio di solai in legno Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m³ e bordi dritti, dello spessore ciascuna di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante fissaggio meccanico compresa stuccatura dei giunti	mq	1,00	36,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,180000	28,43	5,12	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**12,46**	**34,250**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.185.270.a	CONTROSOFFITTO PER PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI Lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m³ e bordi dritti, ...sore lastre 12 mm 0, compresa stuccatura dei giunti. Lastre spessore 10 mm peso circa 8,5 kg/mq resistenza al fuoco REI 120	mq	1,15	11,58	13,32	
5	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,0000	1,49	2,98	
		Totale Materiali				**16,30**	**44,805**

Totale Euro	28,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,76	4,31	
Totale Euro	33,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,07	3,31	
Totale Euro	36,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,38**	
Totale Manodopera Euro	12,46	34,250
Totale Materiali Euro	16,30	44,805

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.80.a	PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LEGNO REALIZZATA CON LASTRE IN CALCIO SILICATO ESENTE DA AMIANTO con una lastra spessore 12 mm REI 120 Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti	mq	1,00	49,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,170000	28,43	4,83	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,170000	25,50	4,34	
		Totale Manodopera				**11,77**	**23,778**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.185.280.a	PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI Lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m³ e bordi cianfrinat.....iante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti. Lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120	mq	1,15	15,58	17,92	
5	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,0000	1,49	2,98	
6	ABR25_MAT_2.190.242.a	PANNELLO DI LANA DI ROCCIA Pannello di lana di roccia trapuntato con filo di vetro di densita' 70 kg/m³. Spessore mm 50	mq	1,00	6,46	6,46	
		Totale Materiali				**27,36**	**55,273**

Totale Euro	39,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,13	5,87	
Totale Euro	45,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,00	4,50	
Totale Euro	49,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,50**	
Totale Manodopera Euro	11,77	23,778
Totale Materiali Euro	27,36	55,273

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.80.b	PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LEGNO REALIZZATA CON LASTRE IN CALCIO SILICATO ESENTE DA AMIANTO con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180 Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m³, bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m³, spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti	mq	1,00	77,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**13,85**	**17,846**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.185.280.a	PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI Lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m³ e bordi cianfrinat.....iante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti. Lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al fuoco REI 120	mq	1,10	15,58	17,14	
5	ABR25_MAT_2.185.280.b	PROTEZIONI ANTINCENDIO DI SOLAI Lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m³ e bordi cianfrinat.....ante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti. Lastre e striscie spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180	mq	1,15	18,19	20,92	
6	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,0000	1,49	2,98	
7	ABR25_MAT_2.190.242.a	PANNELLO DI LANA DI ROCCIA Pannello di lana di roccia trapuntato con filo di vetro di densita' 70 kg/m³. Spessore mm 50	mq	1,00	6,46	6,46	
		Totale Materiali				**47,50**	**61,203**

Totale Euro	61,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,35	9,20	
Totale Euro	70,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,55	7,06	
Totale Euro	77,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,61**	
Totale Manodopera Euro	13,85	17,846
Totale Materiali Euro	47,50	61,203

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.90.a	PROTEZIONE ANTINCENDIO DI PARETI DIVISORIE IN MURATURA REALIZZATA CON LASTRE IN SILICATO DI CALCE IDRATO E RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ m³, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120 Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti	mq	1,00	28,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,075000	30,60	2,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**10,39**	**35,952**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.185.310.a	PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE Lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, om.....ra mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti. Lastra di densità 875 kg/m³ spessore mm 8	mq	1,10	8,61	9,47	
5	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,0000	1,49	2,98	
		Totale Materiali				**12,45**	**43,080**

Totale Euro	22,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,84	3,43	
Totale Euro	26,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,27	2,63	
Totale Euro	28,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,90**	
Totale Manodopera Euro	10,39	35,952
Totale Materiali Euro	12,45	43,080

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO
COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.17.50.90.b	PROTEZIONE ANTINCENDIO DI PARETI DIVISORIE IN MURATURA REALIZZATA CON LASTRE IN SILICATO DI CALCE IDRATO E RINFORZATO CON FIBRE DI CELLULOSA parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra densità 900 kg/ m³, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180 Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti	mq	1,00	53,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,075000	30,60	2,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**10,39**	**19,413**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.185.310.b	PROTEZIONI ANTINCENDIO PER PARETI DIVISORIE Lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, om.....tura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti. Lastra densità 900 kg/m³ spessore mm 20	mq	1,10	26,30	28,93	
5	ABR25_MAT_2.999.90.j	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Tassello ad espansione in acciaio prezzo medio in opera	cad	2,0000	1,49	2,98	
		Totale Materiali				**31,91**	**59,623**

Totale Euro	42,30
Spese Generali 15,000% su Euro 42,30	6,35
Totale Euro	48,65
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,65	4,87
Totale Euro	53,52
Prezzo di Applicazione Euro	**53,52**

Totale Manodopera Euro	10,39	19,413
Totale Materiali Euro	31,91	59,623

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.10.10.a	PORTA PER ESTERNI CON BATTENTE IN ACCIAIO IN DOPPIA LAMIERA DA 15/10 ZINCATA A CALDO VERNICIATA A BASE DI POLIVINILCLORURO ad 1 battente Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere	mq	1,00	246,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**28,13**	**11,428**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.670.a	PORTA PER ESTERNI CON BATTENTE IN ACCIAIO Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro.....(A), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati - Ad 1 battente	mq	1,00	164,09	164,09	
		Totale Materiali				**164,09**	**66,665**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,333**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,622**

Totale Euro	194,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 194,57	29,19	
Totale Euro	223,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 223,76	22,38	
Totale Euro	246,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**246,14**	

Totale Manodopera Euro	28,13	11,428
Totale Materiali Euro	164,09	66,665
Totale Specie2 Euro	1,53	0,622
Totale Noli Euro	0,82	0,333

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.10.10.b	PORTA PER ESTERNI CON BATTENTE IN ACCIAIO IN DOPPIA LAMIERA DA 15/10 ZINCATA A CALDO VERNICIATA A BASE DI POLIVINILCLORURO ad 2 battente Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere	mq	1,00	234,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**28,13**	**11,974**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.670.b	PORTA PER ESTERNI CON BATTENTE IN ACCIAIO Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro.....A), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati - A due battenti	mq	1,00	155,23	155,23	
		Totale Materiali				**155,23**	**66,075**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,349**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,651**

Totale Euro	185,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 185,71	27,86	
Totale Euro	213,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 213,57	21,36	
Totale Euro	234,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**234,93**	

Totale Manodopera Euro	28,13	11,974
Totale Materiali Euro	155,23	66,075
Totale Specie2 Euro	1,53	0,651
Totale Noli Euro	0,82	0,349

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.10.20.a	PORTA PER ESTERNI IN ACCIAIO CON APERTURA REVERSIBILE DESTRA-SINISTRA, CON BATTENTE IN DOPPIA LAMIERA DA 10/10 ZINCATO VERNICIATO A POLVERI Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10 Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico	mq	1,00	204,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**28,13**	**13,766**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.680.a	PORTA PER ESTERNI IN ACCIAIO CON APERTURA REVERSIBILE Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato ver.....ca k = 2,1 W/m² K), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati.	mq	1,00	131,05	131,05	
		Totale Materiali				**131,05**	**64,133**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,401**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,749**

Totale Euro	161,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 161,53	24,23	
Totale Euro	185,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 185,76	18,58	
Totale Euro	204,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**204,34**	

Totale Manodopera Euro	28,13	13,766
Totale Materiali Euro	131,05	64,133
Totale Specie2 Euro	1,53	0,749
Totale Noli Euro	0,82	0,401

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.10.30.a	PORTA PER INTERNI IN ACCIAIO, CON BATTENTE COSTITUITO DA DUE LAMIERE ZINCATE VERNICIATE A POLVERI, SPESSORE 40 MM Porta per interni in acciaio spessore 40 mm Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.	mq	1,00	172,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**28,13**	**16,285**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.682.a	PORTA PER INTERNI IN ACCIAIO Porta per interni in acciaio con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riem.....ne in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo di spessore 1,5 mm con guarnizione di battuta su tre lati - Spessore 40 mm	mq	1,00	106,08	106,08	
		Totale Materiali				**106,08**	**61,410**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,475**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,886**

Totale Euro	136,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 136,56	20,48	
Totale Euro	157,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 157,04	15,70	
Totale Euro	172,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**172,74**	

Totale Manodopera Euro	28,13	16,285
Totale Materiali Euro	106,08	61,410
Totale Specie2 Euro	1,53	0,886
Totale Noli Euro	0,82	0,475

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.10.40.a	PORTA BASCULANTE SINGOLA PER BOX AUTO CON GUIDE A SOFFITTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO COMPOSTA DA TELAIO PERIMETRALE IN PROFILATO DI ACCIAIO Porta basculante singola per box auto Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura	mq	1,00	77,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**18,060**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.684.a	PORTA BASCULANTE SINGOLA Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in pr.....tico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva - Porta basculante singola per box auto	mq	1,00	45,90	45,90	
		Totale Materiali				**45,90**	**58,960**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	51,40	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,064**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**1,965**

Totale Euro	61,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,54	9,23	
Totale Euro	70,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,77	7,08	
Totale Euro	77,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,85**	

Totale Manodopera Euro	14,06	18,060
Totale Materiali Euro	45,90	58,960
Totale Specie2 Euro	1,53	1,965
Totale Noli Euro	0,05	0,064

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.10.50.a	PORTA BASCULANTE DOPPIA PER BOX AUTO CON GUIDE A SOFFITTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO COMPOSTA DA TELAIO PERIMETRALE IN PROFILATO DI ACCIAIO Porta basculante doppia per box auto Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie	mq	1,00	143,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,419700	30,60	12,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,205000	28,43	5,83	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,419700	25,50	10,70	
		Totale Manodopera				**29,37**	**20,491**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.685.a	PORTA BASCULANTE DOPPIA Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in pro.....stelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio - Porta basculante doppia per box auto	mq	1,00	75,33	75,33	
		Totale Materiali				**75,33**	**52,557**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,137500	51,40	7,07	
		Totale Noli				**7,07**	**4,933**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**1,067**

Totale Euro	113,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 113,30	17,00	
Totale Euro	130,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 130,30	13,03	
Totale Euro	143,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**143,33**	

Totale Manodopera Euro	29,37	20,491
Totale Materiali Euro	75,33	52,557
Totale Specie2 Euro	1,53	1,067
Totale Noli Euro	7,07	4,933

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.10.60.a	PORTONE SEZIONALE PER BOX AUTO CON GUIDE A SOFFITTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO COMPOSTO DA MANTO IN ELEMENTI MONOPARETE Portone sezionale per box auto Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie	mq	1,00	158,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**8,874**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.686.a	PORTONE SEZIONALE PER BOX AUTO CON MANTO IN ELEMENTI MONOPARETE Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, i..... di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone.	mq	1,00	109,61	109,61	
		Totale Materiali				**109,61**	**69,181**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	51,40	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,032**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,966**

Totale Euro	125,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 125,25	18,79	
Totale Euro	144,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 144,04	14,40	
Totale Euro	158,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**158,44**	

Totale Manodopera Euro	14,06	8,874
Totale Materiali Euro	109,61	69,181
Totale Specie2 Euro	1,53	0,966
Totale Noli Euro	0,05	0,032

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTONI E PORTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.10.70.a	PORTONE SEZIONALE PER BOX AUTO CON GUIDE A SOFFITTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO COMPOSTO DA MANTO IN ELEMENTI A DOPPIA PARETE ISOLATA Portone sezionale per box auto Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC (coefficiente di trasmissione termica: K= 0,95 W/m²K), sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Posta in opera completa di serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e corredo di maniglie	mq	1,00	209,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**6,708**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.687.a	PORTONE SEZIONALE PER BOX AUTO CON MANTO IN ELEMENTI A DOPPIA PARETE ISOLATA Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi a doppia pare..... di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone.	mq	1,00	150,05	150,05	
		Totale Materiali				**150,05**	**71,592**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	51,40	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,024**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,730**

Totale Euro	165,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 165,69	24,85	
Totale Euro	190,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 190,54	19,05	
Totale Euro	209,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**209,59**	
Totale Manodopera Euro	14,06	6,708
Totale Materiali Euro	150,05	71,592
Totale Specie2 Euro	1,53	0,730
Totale Noli Euro	0,05	0,024

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
INFISSI IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.20.10.a	INFISSO IN PROFILATO TUBOLARE DI LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PER FINESTRA, AD UNO O PIÙ BATTENTI FISSI OD APRIBILI realizzati in lamiera 10/10 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Minimo contabilizzabile mq 1.50	mq	1,00	109,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,266600	30,60	8,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,132000	28,43	3,75	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,266600	25,50	6,80	
		Totale Manodopera				**18,71**	**17,074**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.688.a	INFISSO IN PROFILATO TUBOLARE DI LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO PER FINESTRA Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o s.....n inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm: realizzato in lamiera 10/10	mq	1,00	64,20	64,20	
		Totale Materiali				**64,20**	**58,587**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,042700	51,40	2,19	
		Totale Noli				**2,19**	**1,999**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**1,396**

Totale Euro	86,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 86,63	12,99	
Totale Euro	99,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 99,62	9,96	
Totale Euro	109,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**109,58**	

Totale Manodopera Euro	18,71	17,074
Totale Materiali Euro	64,20	58,587
Totale Specie2 Euro	1,53	1,396
Totale Noli Euro	2,19	1,999

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
INFISSI IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.20.10.b	INFISSO IN PROFILATO TUBOLARE DI LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PER FINESTRA, AD UNO O PIÙ BATTENTI FISSI OD APRIBILI realizzati in lamiera 15/10 Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Minimo contabilizzabile mq 1.50	mq	1,00	125,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,266600	30,60	8,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,132000	28,43	3,75	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,266600	25,50	6,80	
		Totale Manodopera				**18,71**	**14,870**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.688.b	INFISSO IN PROFILATO TUBOLARE DI LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO PER FINESTRA Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o s.....n inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm: realizzato in lamiera 15/10	mq	1,00	77,03	77,03	
		Totale Materiali				**77,03**	**61,222**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,042700	51,40	2,19	
		Totale Noli				**2,19**	**1,741**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**1,216**

Totale Euro	99,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 99,46	14,92	
Totale Euro	114,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 114,38	11,44	
Totale Euro	125,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**125,82**	

Totale Manodopera Euro	18,71	14,870
Totale Materiali Euro	77,03	61,222
Totale Specie2 Euro	1,53	1,216
Totale Noli Euro	2,19	1,741

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.30.10.a	SERRANDA AVVOLGIBILE CON DIMENSIONE DI RIFERIMENTO PARI A 3.800 MM (LARGHEZZA) PER 4.200 MM (ALTEZZA) in acciaio zincato, spessore 8/10 Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato, spessore 8/10	mq	1,00	84,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**27,52**	**32,499**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.260.a	SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) IN ACCIAIO ZINCATO Serranda a rotolo in acciaio zincato: in strisce di spessore da mm 6/10 a 8/10	mq	1,00	39,35	39,35	
		Totale Materiali				**39,35**	**46,469**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0005	131,38	0,07	
		Totale Specie2				**0,07**	**0,083**

Totale Euro	66,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,94	10,04	
Totale Euro	76,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,98	7,70	
Totale Euro	84,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,68**	

Totale Manodopera Euro	27,52	32,499
Totale Materiali Euro	39,35	46,469
Totale Specie2 Euro	0,07	0,083

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.30.10.b	SERRANDA AVVOLGIBILE CON DIMENSIONE DI RIFERIMENTO PARI A 3.800 MM (LARGHEZZA) PER 4.200 MM (ALTEZZA) in acciaio zincato, spessore 10/10 Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato, spessore 10/10	mq	1,00	94,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**27,52**	**29,277**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.260.b	SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) IN ACCIAIO ZINCATO Serranda a rotolo in acciaio zincato: in strisce spessore da mm 10/10 a 12/10	mq	1,00	46,71	46,71	
		Totale Materiali				**46,71**	**49,691**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0005	131,38	0,07	
		Totale Specie2				**0,07**	**0,074**

Totale Euro	74,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,30	11,15	
Totale Euro	85,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,45	8,55	
Totale Euro	94,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,00**	

Totale Manodopera Euro	27,52	29,277
Totale Materiali Euro	46,71	49,691
Totale Specie2 Euro	0,07	0,074

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.30.10.c	SERRANDA AVVOLGIBILE CON DIMENSIONE DI RIFERIMENTO PARI A 3.800 MM (LARGHEZZA) PER 4.200 MM (ALTEZZA) in acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10	mq	1,00	105,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**27,52**	**26,061**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.260.c	SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) IN ACCIAIO ZINCATO Serranda avvolgibile in acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 e dimensioni di riferimento pari.....iaio con pulegge portamolle, supporti laterali e guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore	mq	1,00	55,89	55,89	
		Totale Materiali				**55,89**	**52,926**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0005	131,38	0,07	
		Totale Specie2				**0,07**	**0,066**

Totale Euro	83,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,48	12,52	
Totale Euro	96,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 96,00	9,60	
Totale Euro	105,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**105,60**	

Totale Manodopera Euro	27,52	26,061
Totale Materiali Euro	55,89	52,926
Totale Specie2 Euro	0,07	0,066

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.30.10.d	SERRANDA AVVOLGIBILE CON DIMENSIONE DI RIFERIMENTO PARI A 3.800 MM (LARGHEZZA) PER 4.200 MM (ALTEZZA) in acciaio zincato, spessore 13/10 Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato, spessore 13/10	mq	1,00	110,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**27,52**	**24,860**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.260.d	SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) IN ACCIAIO ZINCATO Serranda avvolgibile in acciaio zincato, spessore 13/10 e dimensioni di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 .....iaio con pulegge portamolle, supporti laterali e guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore	mq	1,00	59,92	59,92	
		Totale Materiali				**59,92**	**54,128**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0005	131,38	0,07	
		Totale Specie2				**0,07**	**0,063**

Totale Euro	87,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,51	13,13	
Totale Euro	100,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,64	10,06	
Totale Euro	110,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**110,70**	

Totale Manodopera Euro	27,52	24,860
Totale Materiali Euro	59,92	54,128
Totale Specie2 Euro	0,07	0,063

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.30.20.a	SERRANDA AVVOLGIBILE IN ELEMENTI CON PROFILO ONDULATO ALTEZZA 75 MM, SPESSORE 6/10, PER SERRANDE DI PICCOLE DIMENSIONI in acciaio zincato Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per serrande di piccole dimensioni, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge portamolle, guide ad U in acciaio zincato, altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: in acciaio zincato	mq	1,00	106,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**27,52**	**25,894**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.270.a	SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) IN ELEMENTI CON PROFILO ONDULATO Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per serrande di piccole dimensioni, co.....altezza 4.200 mm. Serranda avvolgibile in acciaio zincato in elementi con profilo ondulato di altezza 75 mm e spessore 6/10	mq	1,00	56,43	56,43	
		Totale Materiali				**56,43**	**53,096**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0005	131,38	0,07	
		Totale Specie2				**0,07**	**0,066**

Totale Euro	84,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,02	12,60	
Totale Euro	96,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 96,62	9,66	
Totale Euro	106,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**106,28**	
Totale Manodopera Euro	27,52	25,894
Totale Materiali Euro	56,43	53,096
Totale Specie2 Euro	0,07	0,066

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.30.20.b	SERRANDA AVVOLGIBILE IN ELEMENTI CON PROFILO ONDULATO ALTEZZA 75 MM, SPESSORE 6/10, PER SERRANDE DI PICCOLE DIMENSIONI in acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per serrande di piccole dimensioni, completa di rullo di avvolgimento in acciaio con pulegge portamolle, guide ad U in acciaio zincato, altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: n acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio	mq	1,00	110,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**27,52**	**24,826**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.270.b	SERRAMENTI (SERRANDE A ROTOLI) IN ELEMENTI CON PROFILO ONDULATO Serranda avvolgibile in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10, per serrande di piccole dimensioni, co.....vvolgibile in acciaio zincato e preverniciato bianco o grigio in elementi con profilo ondulato altezza 75 mm, spessore 6/10	mq	1,00	60,04	60,04	
		Totale Materiali				**60,04**	**54,163**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0005	131,38	0,07	
		Totale Specie2				**0,07**	**0,063**

Totale Euro	87,63
Spese Generali 15,000% su Euro 87,63	13,14
Totale Euro	100,77
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,77	10,08
Totale Euro	110,85
Prezzo di Applicazione Euro	**110,85**

Totale Manodopera Euro	27,52	24,826
Totale Materiali Euro	60,04	54,163
Totale Specie2 Euro	0,07	0,063

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.30.30.a	SERRANDA AVVOLGIBILE VISIVA REALIZZATA CON TUBI D'ACCIAIO DIRITTI DI DIAMETRO 18 MM COLLEGATI TRA LORO DA BIELLETTE IN ACCIAIO STAMPATO con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimanto pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con parte chiusa in acciaio zincato 8/10	mq	1,00	111,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**27,52**	**24,786**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.280.d	AVVOLGIBILE CON TUBI D'ACCIAIO DRITTI Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acc.....ntirumore; dimensioni di riferimanto pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm: con parte chiusa in acciaio zincato 8/10	mq	1,00	60,18	60,18	
		Totale Materiali				**60,18**	**54,202**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0005	131,38	0,07	
		Totale Specie2				**0,07**	**0,063**

Totale Euro	87,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,77	13,17	
Totale Euro	100,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,94	10,09	
Totale Euro	111,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**111,03**	

Totale Manodopera Euro	27,52	24,786
Totale Materiali Euro	60,18	54,202
Totale Specie2 Euro	0,07	0,063

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.30.30.b	SERRANDA AVVOLGIBILE VISIVA REALIZZATA CON TUBI D'ACCIAIO DIRITTI DI DIAMETRO 18 MM COLLEGATI TRA LORO DA BIELLETTE IN ACCIAIO STAMPATO con parte chiusa in acciaio zincato 10/10 Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimanto pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con parte chiusa in acciaio zincato 10/10	mq	1,00	126,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**27,52**	**21,798**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.280.e	AVVOLGIBILE CON TUBI D'ACCIAIO DRITTI Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio diritti di diametro 18 mm collegati tra loro da biellette in acc.....tirumore; dimensioni di riferimanto pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm: con parte chiusa in acciaio zincato 10/10	mq	1,00	72,21	72,21	
		Totale Materiali				**72,21**	**57,196**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0005	131,38	0,07	
		Totale Specie2				**0,07**	**0,055**

Totale Euro	99,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 99,80	14,97	
Totale Euro	114,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 114,77	11,48	
Totale Euro	126,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**126,25**	

Totale Manodopera Euro	27,52	21,798
Totale Materiali Euro	72,21	57,196
Totale Specie2 Euro	0,07	0,055

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.30.40.a	SERRANDA AVVOLGIBILE VISIVA REALIZZATA CON MAGLIA ROMBOIDALE IN TUBOLARI D'ACCIAIO ZINCATO DIAMETRO 10 MM COLLEGATI TRA LORO DA NODI IN ACCIAIO senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10	mq	1,00	173,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**27,52**	**15,851**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.282.d	AVVOLGIBILE CON MAGLIA ROMBOIDALE IN TUBOLARI D'ACCIAIO Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato di diametro 10 mm collegati tra..... a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm: senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato di spessore 10/10	mq	1,00	109,66	109,66	
		Totale Materiali				**109,66**	**63,161**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0005	131,38	0,07	
		Totale Specie2				**0,07**	**0,040**

Totale Euro	137,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 137,25	20,59	
Totale Euro	157,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 157,84	15,78	
Totale Euro	173,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**173,62**	
Totale Manodopera Euro	27,52	15,851
Totale Materiali Euro	109,66	63,161
Totale Specie2 Euro	0,07	0,040

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.30.40.b	SERRANDA AVVOLGIBILE VISIVA REALIZZATA CON MAGLIA ROMBOIDALE IN TUBOLARI D'ACCIAIO ZINCATO DIAMETRO 10 MM COLLEGATI TRA LORO DA NODI IN ACCIAIO con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura: con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10	mq	1,00	200,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**27,52**	**13,713**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.282.e	AVVOLGIBILE CON MAGLIA ROMBOIDALE IN TUBOLARI D'ACCIAIO Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato di diametro 10 mm collegati tra.....ento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm: con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10	mq	1,00	131,05	131,05	
		Totale Materiali				**131,05**	**65,303**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0005	131,38	0,07	
		Totale Specie2				**0,07**	**0,035**

Totale Euro	158,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 158,64	23,80	
Totale Euro	182,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 182,44	18,24	
Totale Euro	200,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**200,68**	
Totale Manodopera Euro	27,52	13,713
Totale Materiali Euro	131,05	65,303
Totale Specie2 Euro	0,07	0,035

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.30.50.a	SERRATURE PER SERRANDE AVVOLGIBILI APPLICATE CON PIASTRINE PUNTATE O BULLONCINI FORNITE E POSTE IN OPERA laterali Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera	coppia	1,00	51,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**27,408**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.105.a	SERRATURE Serrature in ferro laterali per serrande avvolgibili	cad	2,0000	13,22	26,44	
		Totale Materiali				**26,44**	**51,651**
					Totale Euro	40,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 40,47	6,07	
					Totale Euro	46,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 46,54	4,65	
					Totale Euro	51,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**51,19**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	27,408
					Totale Materiali Euro	26,44	51,651

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.30.50.b	SERRATURE PER SERRANDE AVVOLGIBILI APPLICATE CON PIASTRINE PUNTATE O BULLONCINI FORNITE E POSTE IN OPERA centrale Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera	cad	1,0000	41,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**33,694**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.105.b	SERRATURE Serrature in ferro centrale per serrande avvolgibili	cad	1,0000	18,88	18,88	
		Totale Materiali				**18,88**	**45,341**
					Totale Euro	32,91	
					Spese Generali 15,000% su Euro 32,91	4,94	
					Totale Euro	37,85	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 37,85	3,79	
					Totale Euro	41,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**41,64**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	33,694
					Totale Materiali Euro	18,88	45,341

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.30.50.c	SERRATURE PER SERRANDE AVVOLGIBILI APPLICATE CON PIASTRINE PUNTATE O BULLONCINI FORNITE E POSTE IN OPERA centrale con chiave a doppia mappa Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera	cad	1,0000	55,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**25,444**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.105.c	SERRATURE Serrature in ferro centrale per serrande avvolgibili doppia mappa	cad	1,0000	29,56	29,56	
		Totale Materiali				**29,56**	**53,609**

Totale Euro	43,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,59	6,54	
Totale Euro	50,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,13	5,01	
Totale Euro	55,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,14**	
Totale Manodopera Euro	14,03	25,444
Totale Materiali Euro	29,56	53,609

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.30.60.a	CANCELLO ESTENSIBILE IN ACCIAIO ZINCATO AD UNO O A DUE BATTENTI, COMPOSTO DA MONTANTI VERTICALI IN DOPPIO PROFILATO A U diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro:	mq	1,00	106,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**27,52**	**25,828**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.147.a	CANCELLO ESTENSIBILE IN ACCIAIO ZINCATO AD UNO O DUE BATTENTI Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U co.....sti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro: diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm	mq	1,00	56,67	56,67	
		Totale Materiali				**56,67**	**53,186**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0003	131,38	0,04	
		Totale Specie2				**0,04**	**0,038**

Totale Euro	84,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,23	12,63	
Totale Euro	96,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 96,86	9,69	
Totale Euro	106,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**106,55**	

Totale Manodopera Euro	27,52	25,828
Totale Materiali Euro	56,67	53,186
Totale Specie2 Euro	0,04	0,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
SERRANDE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.30.60.b	CANCELLO ESTENSIBILE IN ACCIAIO ZINCATO AD UNO O A DUE BATTENTI, COMPOSTO DA MONTANTI VERTICALI IN DOPPIO PROFILATO A U diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro:	mq	1,00	128,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**27,52**	**21,487**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.147.b	CANCELLO ESTENSIBILE IN ACCIAIO ZINCATO AD UNO O DUE BATTENTI Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U co.....edisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro: diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm	mq	1,00	73,69	73,69	
		Totale Materiali				**73,69**	**57,534**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0003	131,38	0,04	
		Totale Specie2				**0,04**	**0,031**

Totale Euro	101,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 101,25	15,19	
Totale Euro	116,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,44	11,64	
Totale Euro	128,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**128,08**	

Totale Manodopera Euro	27,52	21,487
Totale Materiali Euro	73,69	57,534
Totale Specie2 Euro	0,04	0,031

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.10.a	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	434,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**7,101**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.900.a	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 e conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di color..... completa di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 800 x 2.000 mm	cad	1,0000	309,19	309,19	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0055	0,72	0,00	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**309,86**	**71,299**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,651**

Totale Euro	343,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 343,55	51,53	
Totale Euro	395,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 395,08	39,51	
Totale Euro	434,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**434,59**	

Totale Manodopera Euro	30,86	7,101
Totale Materiali Euro	309,86	71,299
Totale Noli Euro	2,83	0,651

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.10.b	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	456,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**6,765**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.900.b	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 e conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di color..... completa di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 900 x 2.000 mm	cad	1,0000	326,27	326,27	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0055	0,72	0,00	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**326,94**	**71,668**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,620**

Totale Euro	360,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 360,63	54,09	
Totale Euro	414,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 414,72	41,47	
Totale Euro	456,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**456,19**	

Totale Manodopera Euro	30,86	6,765
Totale Materiali Euro	326,94	71,668
Totale Noli Euro	2,83	0,620

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.10.c	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	475,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**6,497**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.900.c	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 e conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di color.....ompleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.000 x 2.000 mm	cad	1,0000	341,13	341,13	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**341,81**	**71,958**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,596**

Totale Euro	375,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 375,50	56,33	
Totale Euro	431,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 431,83	43,18	
Totale Euro	475,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**475,01**	

Totale Manodopera Euro	30,86	6,497
Totale Materiali Euro	341,81	71,958
Totale Noli Euro	2,83	0,596

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.10.d	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	562,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**5,482**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.900.d	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 e conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di color.....ompleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.265 x 2.000 mm	cad	1,0000	410,67	410,67	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**411,35**	**73,067**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,503**

Totale Euro	445,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 445,04	66,76	
Totale Euro	511,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 511,80	51,18	
Totale Euro	562,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**562,98**	
Totale Manodopera Euro	30,86	5,482
Totale Materiali Euro	411,35	73,067
Totale Noli Euro	2,83	0,503

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.10.e	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	454,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**6,787**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.900.e	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 e conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di color..... completa di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 800 x 2.150 mm	cad	1,0000	325,07	325,07	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**325,75**	**71,641**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,622**

Totale Euro	359,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 359,44	53,92	
Totale Euro	413,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 413,36	41,34	
Totale Euro	454,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**454,70**	

Totale Manodopera Euro	30,86	6,787
Totale Materiali Euro	325,75	71,641
Totale Noli Euro	2,83	0,622

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.10.f	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	475,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**6,496**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.900.f	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 e conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di color..... completa di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 900 x 2.150 mm	cad	1,0000	341,17	341,17	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**341,85**	**71,959**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,596**

Totale Euro	375,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 375,54	56,33	
Totale Euro	431,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 431,87	43,19	
Totale Euro	475,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**475,06**	

Totale Manodopera Euro	30,86	6,496
Totale Materiali Euro	341,85	71,959
Totale Noli Euro	2,83	0,596

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.10.g	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	491,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**6,276**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.900.g	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 e conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di color.....ompleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.000 x 2.150 mm	cad	1,0000	354,35	354,35	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**355,03**	**72,200**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,576**

Totale Euro	388,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 388,72	58,31	
Totale Euro	447,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 447,03	44,70	
Totale Euro	491,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**491,73**	

Totale Manodopera Euro	30,86	6,276
Totale Materiali Euro	355,03	72,200
Totale Noli Euro	2,83	0,576

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.10.h	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	584,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**5,277**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.900.h	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 e conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di color.....ompleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.265 x 2.150 mm	cad	1,0000	427,96	427,96	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**428,64**	**73,291**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,484**

Totale Euro	462,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 462,33	69,35	
Totale Euro	531,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 531,68	53,17	
Totale Euro	584,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**584,85**	

Totale Manodopera Euro	30,86	5,277
Totale Materiali Euro	428,64	73,291
Totale Noli Euro	2,83	0,484

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.100.a	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	4.298,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,718**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.918.a	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....lia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. REI 60. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	1,0000	3.363,46	3.363,46	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**3.364,14**	**78,268**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,066**

Totale Euro	3.397,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.397,83	509,67	
Totale Euro	3.907,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.907,50	390,75	
Totale Euro	4.298,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.298,25**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,718
Totale Materiali Euro	3.364,14	78,268
Totale Noli Euro	2,83	0,066

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.100.b	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	5.048,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,611**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.918.b	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....lia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. REI 60. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm	cad	1,0000	3.956,91	3.956,91	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**3.957,59**	**78,384**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,056**

Totale Euro	3.991,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.991,28	598,69	
Totale Euro	4.589,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.589,97	459,00	
Totale Euro	5.048,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.048,97**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,611
Totale Materiali Euro	3.957,59	78,384
Totale Noli Euro	2,83	0,056

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.100.c	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.100 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	5.559,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,555**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.918.c	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....lia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. REI 60. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm	cad	1,0000	4.360,60	4.360,60	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**4.361,28**	**78,445**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,051**

Totale Euro	4.394,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.394,97	659,25	
Totale Euro	5.054,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.054,22	505,42	
Totale Euro	5.559,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.559,64**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,555
Totale Materiali Euro	4.361,28	78,445
Totale Noli Euro	2,83	0,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.110.a	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO 1.500 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	6.666,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,463**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.920.a	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 90 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....lia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. REI 90. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	1,0000	5.235,74	5.235,74	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**5.236,42**	**78,546**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,042**

Totale Euro	5.270,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.270,11	790,52	
Totale Euro	6.060,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.060,63	606,06	
Totale Euro	6.666,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**6.666,69**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,463
Totale Materiali Euro	5.236,42	78,546
Totale Noli Euro	2,83	0,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.110.b	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO 1.800 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	7.958,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,388**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.920.b	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 90 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....lia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. REI 90. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm	cad	1,0000	6.257,13	6.257,13	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**6.257,81**	**78,628**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,036**

Totale Euro	6.291,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.291,50	943,73	
Totale Euro	7.235,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.235,23	723,52	
Totale Euro	7.958,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**7.958,75**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,388
Totale Materiali Euro	6.257,81	78,628
Totale Noli Euro	2,83	0,036

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.110.c	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO 2.100 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	9.247,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,334**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.920.c	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 90 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....lia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. REI 90. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm	cad	1,0000	7.276,20	7.276,20	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**7.276,88**	**78,687**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,031**

Totale Euro	7.310,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 7.310,57	1.096,59	
Totale Euro	8.407,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8.407,16	840,72	
Totale Euro	9.247,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**9.247,88**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,334
Totale Materiali Euro	7.276,88	78,687
Totale Noli Euro	2,83	0,031

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.120.a	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	7.867,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,392**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.922.a	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. REI 120. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	1,0000	6.185,21	6.185,21	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**6.185,89**	**78,623**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,036**

Totale Euro	6.219,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.219,58	932,94	
Totale Euro	7.152,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.152,52	715,25	
Totale Euro	7.867,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**7.867,77**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,392
Totale Materiali Euro	6.185,89	78,623
Totale Noli Euro	2,83	0,036

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.120.b	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	9.400,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,328**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.922.b	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. REI 120. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm	cad	1,0000	7.396,56	7.396,56	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**7.397,24**	**78,693**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,030**

Totale Euro	7.430,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 7.430,93	1.114,64	
Totale Euro	8.545,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8.545,57	854,56	
Totale Euro	9.400,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**9.400,13**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,328
Totale Materiali Euro	7.397,24	78,693
Totale Noli Euro	2,83	0,030

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.120.c	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI CON VETRI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.100 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	10.803,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,286**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.922.c	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco a due battenti con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. REI 120. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm	cad	1,0000	8.506,01	8.506,01	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**8.506,69**	**78,740**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,026**

Totale Euro	8.540,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 8.540,38	1.281,06	
Totale Euro	9.821,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9.821,44	982,14	
Totale Euro	10.803,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**10.803,58**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,286
Totale Materiali Euro	8.506,69	78,740
Totale Noli Euro	2,83	0,026

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.130.a	MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE BATTENTI maniglione interno e placca esterna Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti maniglione interno e placca esterna	cad	1,0000	183,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**17,85**	**9,722**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.80.a	MANIGLIONE ANTIPANICO Maniglione antipanico per porte REI interno e con placca esterna	cad	1,0000	127,29	127,29	
		Totale Materiali				**127,29**	**69,330**
					Totale Euro	145,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 145,14	21,77	
					Totale Euro	166,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 166,91	16,69	
					Totale Euro	183,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**183,60**	
					Totale Manodopera Euro	17,85	9,722
					Totale Materiali Euro	127,29	69,330

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.130.b	MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE BATTENTI maniglione interno e maniglia esterna Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti maniglione interno e maniglia esterna	cad	1,0000	200,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**17,85**	**8,915**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.80.b	MANIGLIONE ANTIPANICO Maniglione antipanico per porte REI interno e con maniglia esterna	cad	1,0000	140,43	140,43	
		Totale Materiali				**140,43**	**70,138**
					Totale Euro	158,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 158,28	23,74	
					Totale Euro	182,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 182,02	18,20	
					Totale Euro	200,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**200,22**	
					Totale Manodopera Euro	17,85	8,915
					Totale Materiali Euro	140,43	70,138

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.130.c	MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE BATTENTI maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura	cad	1,0000	208,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**17,85**	**8,554**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.80.c	MANIGLIONE ANTIPANICO Maniglione antipanico per porte REI interno e con maniglia esterna dotata di serratura	cad	1,0000	147,11	147,11	
		Totale Materiali				**147,11**	**70,499**

Totale Euro	164,96
Spese Generali 15,000% su Euro 164,96	24,74
Totale Euro	189,70
Utile Impresa 10,000% su Euro 189,70	18,97
Totale Euro	208,67
Prezzo di Applicazione Euro	**208,67**

Totale Manodopera Euro	17,85	8,554
Totale Materiali Euro	147,11	70,499

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.130.d	MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE BATTENTI Maniglione interno tipo push Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno tipo push	cad	1,0000	197,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**17,85**	**9,054**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.80.d	MANIGLIONE ANTIPANICO Maniglione antipanico per porte REI interno tipo pusc	cad	1,0000	138,01	138,01	
		Totale Materiali				**138,01**	**69,999**
					Totale Euro	155,86	
					Spese Generali 15,000% su Euro 155,86	23,38	
					Totale Euro	179,24	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 179,24	17,92	
					Totale Euro	197,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**197,16**	
					Totale Manodopera Euro	17,85	9,054
					Totale Materiali Euro	138,01	69,999

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.130.e	MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE BATTENTI Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura	cad	1,0000	207,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**17,85**	**8,609**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.80.e	MANIGLIONE ANTIPANICO Maniglione antipanico per porte REI interno tipo pusc con maniglia esterna di apertura	cad	1,0000	146,05	146,05	
		Totale Materiali				**146,05**	**70,440**
					Totale Euro	163,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 163,90	24,59	
					Totale Euro	188,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 188,49	18,85	
					Totale Euro	207,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**207,34**	
					Totale Manodopera Euro	17,85	8,609
					Totale Materiali Euro	146,05	70,440

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.130.f	MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE BATTENTI Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura	cad	1,0000	204,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**17,85**	**8,731**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.80.f	MANIGLIONE ANTIPANICO Maniglione interno tipo pusc con sblocco esterno per apertura	cad	1,0000	143,77	143,77	
		Totale Materiali				**143,77**	**70,320**
					Totale Euro	161,62	
					Spese Generali 15,000% su Euro 161,62	24,24	
					Totale Euro	185,86	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 185,86	18,59	
					Totale Euro	204,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**204,45**	
					Totale Manodopera Euro	17,85	8,731
					Totale Materiali Euro	143,77	70,320

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.20.a	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	503,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**6,130**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.902.a	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore .....completa di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 800 x 2.000 mm	cad	1,0000	363,57	363,57	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**364,25**	**72,359**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,562**

Totale Euro	397,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 397,94	59,69	
Totale Euro	457,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 457,63	45,76	
Totale Euro	503,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**503,39**	

Totale Manodopera Euro	30,86	6,130
Totale Materiali Euro	364,25	72,359
Totale Noli Euro	2,83	0,562

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.20.b	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	531,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**5,805**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.902.b	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore .....completa di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 900 x 2.000 mm	cad	1,0000	385,91	385,91	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**386,59**	**72,715**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,532**

Totale Euro	420,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 420,28	63,04	
Totale Euro	483,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 483,32	48,33	
Totale Euro	531,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**531,65**	

Totale Manodopera Euro	30,86	5,805
Totale Materiali Euro	386,59	72,715
Totale Noli Euro	2,83	0,532

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.20.c	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	558,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**5,529**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.902.c	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore .....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.000 x 2.000 mm	cad	1,0000	406,83	406,83	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**407,51**	**73,015**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,507**

Totale Euro	441,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 441,20	66,18	
Totale Euro	507,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 507,38	50,74	
Totale Euro	558,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**558,12**	

Totale Manodopera Euro	30,86	5,529
Totale Materiali Euro	407,51	73,015
Totale Noli Euro	2,83	0,507

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.20.d	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	649,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**4,749**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.902.d	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore .....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.265 x 2.000 mm	cad	1,0000	479,32	479,32	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**480,00**	**73,868**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,436**

Totale Euro	513,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 513,69	77,05	
Totale Euro	590,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 590,74	59,07	
Totale Euro	649,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**649,81**	

Totale Manodopera Euro	30,86	4,749
Totale Materiali Euro	480,00	73,868
Totale Noli Euro	2,83	0,436

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.20.e	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 x 2.150 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	521,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**5,920**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.902.e	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore .....completa di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 800 x 2.150 mm	cad	1,0000	377,71	377,71	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**378,39**	**72,589**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,543**

Totale Euro	412,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 412,08	61,81	
Totale Euro	473,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 473,89	47,39	
Totale Euro	521,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**521,28**	

Totale Manodopera Euro	30,86	5,920
Totale Materiali Euro	378,39	72,589
Totale Noli Euro	2,83	0,543

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.20.f	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 x 2.150 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	551,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**5,592**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.902.f	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore .....completa di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 900 x 2.150 mm	cad	1,0000	401,88	401,88	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**402,56**	**72,946**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,513**

Totale Euro	436,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 436,25	65,44	
Totale Euro	501,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 501,69	50,17	
Totale Euro	551,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**551,86**	

Totale Manodopera Euro	30,86	5,592
Totale Materiali Euro	402,56	72,946
Totale Noli Euro	2,83	0,513

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.20.g	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.000 x 2.150 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	579,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**5,321**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.902.g	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore .....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.000 x 2.150 mm	cad	1,0000	424,11	424,11	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**424,79**	**73,242**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,488**

Totale Euro	458,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 458,48	68,77	
Totale Euro	527,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 527,25	52,73	
Totale Euro	579,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**579,98**	

Totale Manodopera Euro	30,86	5,321
Totale Materiali Euro	424,79	73,242
Totale Noli Euro	2,83	0,488

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.20.h	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	686,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**4,496**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.902.h	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore .....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.265 x 2.150 mm	cad	1,0000	508,22	508,22	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**508,90**	**74,143**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,412**

Totale Euro	542,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 542,59	81,39	
Totale Euro	623,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 623,98	62,40	
Totale Euro	686,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**686,38**	

Totale Manodopera Euro	30,86	4,496
Totale Materiali Euro	508,90	74,143
Totale Noli Euro	2,83	0,412

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.30.a	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	740,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**4,165**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.905.a	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm	cad	1,0000	551,28	551,28	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**551,96**	**74,504**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,382**

Totale Euro	585,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 585,65	87,85	
Totale Euro	673,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 673,50	67,35	
Totale Euro	740,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**740,85**	

Totale Manodopera Euro	30,86	4,165
Totale Materiali Euro	551,96	74,504
Totale Noli Euro	2,83	0,382

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.30.b	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	754,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**4,088**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.905.b	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.265 x 2.000 mm	cad	1,0000	562,32	562,32	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**563,00**	**74,588**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,375**

Totale Euro	596,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 596,69	89,50	
Totale Euro	686,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 686,19	68,62	
Totale Euro	754,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**754,81**	

Totale Manodopera Euro	30,86	4,088
Totale Materiali Euro	563,00	74,588
Totale Noli Euro	2,83	0,375

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.30.c	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	763,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**4,040**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.905.c	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.300 x 2.000 mm	cad	1,0000	569,52	569,52	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**570,20**	**74,641**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,370**

Totale Euro	603,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 603,89	90,58	
Totale Euro	694,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 694,47	69,45	
Totale Euro	763,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**763,92**	

Totale Manodopera Euro	30,86	4,040
Totale Materiali Euro	570,20	74,641
Totale Noli Euro	2,83	0,370

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.30.d	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	774,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,983**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.905.d	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.400 x 2.000 mm	cad	1,0000	578,10	578,10	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**578,78**	**74,703**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,365**

Totale Euro	612,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 612,47	91,87	
Totale Euro	704,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 704,34	70,43	
Totale Euro	774,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**774,77**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,983
Totale Materiali Euro	578,78	74,703
Totale Noli Euro	2,83	0,365

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.30.e	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	787,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,916**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.905.e	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	1,0000	588,54	588,54	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**589,22**	**74,775**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,359**

Totale Euro	622,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 622,91	93,44	
Totale Euro	716,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 716,35	71,64	
Totale Euro	787,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**787,99**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,916
Totale Materiali Euro	589,22	74,775
Totale Noli Euro	2,83	0,359

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.30.f	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	799,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,861**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.905.f	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.600 x 2.000 mm	cad	1,0000	597,45	597,45	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**598,13**	**74,836**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,354**

Totale Euro	631,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 631,82	94,77	
Totale Euro	726,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 726,59	72,66	
Totale Euro	799,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**799,25**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,861
Totale Materiali Euro	598,13	74,836
Totale Noli Euro	2,83	0,354

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.30.g	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	823,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,750**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.905.g	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm	cad	1,0000	616,22	616,22	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**616,90**	**74,957**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,344**

Totale Euro	650,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 650,59	97,59	
Totale Euro	748,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 748,18	74,82	
Totale Euro	823,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**823,00**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,750
Totale Materiali Euro	616,90	74,957
Totale Noli Euro	2,83	0,344

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.30.h	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	854,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,613**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.905.h	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 2.000 x 2.000 mm	cad	1,0000	640,85	640,85	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**641,53**	**75,107**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,331**

Totale Euro	675,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 675,22	101,28	
Totale Euro	776,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 776,50	77,65	
Totale Euro	854,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**854,15**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,613
Totale Materiali Euro	641,53	75,107
Totale Noli Euro	2,83	0,331

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.30.i	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	768,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**4,015**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.905.i	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.200 x 2.150 mm	cad	1,0000	573,18	573,18	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**573,86**	**74,668**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,368**

Totale Euro	607,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 607,55	91,13	
Totale Euro	698,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 698,68	69,87	
Totale Euro	768,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**768,55**	

Totale Manodopera Euro	30,86	4,015
Totale Materiali Euro	573,86	74,668
Totale Noli Euro	2,83	0,368

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.30.j	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	777,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,970**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.905.j	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.265 x 2.150 mm	cad	1,0000	580,15	580,15	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**580,83**	**74,717**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,364**

Totale Euro	614,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 614,52	92,18	
Totale Euro	706,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 706,70	70,67	
Totale Euro	777,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**777,37**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,970
Totale Materiali Euro	580,83	74,717
Totale Noli Euro	2,83	0,364

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.30.k	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	786,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,924**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.905.k	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.300 x 2.150 mm	cad	1,0000	587,36	587,36	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**588,04**	**74,768**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,360**

Totale Euro	621,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 621,73	93,26	
Totale Euro	714,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 714,99	71,50	
Totale Euro	786,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**786,49**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,924
Totale Materiali Euro	588,04	74,768
Totale Noli Euro	2,83	0,360

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.30.l	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	800,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,855**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.905.l	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.400 x 2.150 mm	cad	1,0000	598,37	598,37	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**599,05**	**74,842**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,354**

Totale Euro	632,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 632,74	94,91	
Totale Euro	727,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 727,65	72,77	
Totale Euro	800,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**800,42**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,855
Totale Materiali Euro	599,05	74,842
Totale Noli Euro	2,83	0,354

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.30.m	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	815,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,786**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.905.m	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.500 x 2.150 mm	cad	1,0000	609,97	609,97	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**610,65**	**74,918**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,347**

Totale Euro	644,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 644,34	96,65	
Totale Euro	740,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 740,99	74,10	
Totale Euro	815,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**815,09**	
Totale Manodopera Euro	30,86	3,786
Totale Materiali Euro	610,65	74,918
Totale Noli Euro	2,83	0,347

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.30.n	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	827,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,731**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.905.n	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.600 x 2.150 mm	cad	1,0000	619,46	619,46	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**620,14**	**74,979**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,342**

Totale Euro	653,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 653,83	98,07	
Totale Euro	751,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 751,90	75,19	
Totale Euro	827,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**827,09**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,731
Totale Materiali Euro	620,14	74,979
Totale Noli Euro	2,83	0,342

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.30.o	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	847,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,643**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.905.o	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 1.800 x 2.150 mm	cad	1,0000	635,25	635,25	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**635,93**	**75,074**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,334**

Totale Euro	669,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 669,62	100,44	
Totale Euro	770,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 770,06	77,01	
Totale Euro	847,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**847,07**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,643
Totale Materiali Euro	635,93	75,074
Totale Noli Euro	2,83	0,334

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.30.p	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro	cad	1,0000	876,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,519**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.905.p	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 60 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 60. Dimensioni: 2.000 x 2.150 mm	cad	1,0000	658,86	658,86	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**659,54**	**75,210**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,323**

Totale Euro	693,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 693,23	103,98	
Totale Euro	797,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 797,21	79,72	
Totale Euro	876,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**876,93**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,519
Totale Materiali Euro	659,54	75,210
Totale Noli Euro	2,83	0,323

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.40.a	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	831,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,710**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.906.a	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm	cad	1,0000	623,21	623,21	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**623,89**	**75,001**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,340**

Totale Euro	657,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 657,58	98,64	
Totale Euro	756,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 756,22	75,62	
Totale Euro	831,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**831,84**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,710
Totale Materiali Euro	623,89	75,001
Totale Noli Euro	2,83	0,340

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.40.b	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	845,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,650**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.906.b	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.265 x 2.000 mm	cad	1,0000	634,04	634,04	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**634,72**	**75,067**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,335**

Totale Euro	668,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 668,41	100,26	
Totale Euro	768,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 768,67	76,87	
Totale Euro	845,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**845,54**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,650
Totale Materiali Euro	634,72	75,067
Totale Noli Euro	2,83	0,335

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.40.c	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	863,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,575**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.906.c	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.300 x 2.000 mm	cad	1,0000	648,06	648,06	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**648,74**	**75,149**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,328**

Totale Euro	682,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 682,43	102,36	
Totale Euro	784,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 784,79	78,48	
Totale Euro	863,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**863,27**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,575
Totale Materiali Euro	648,74	75,149
Totale Noli Euro	2,83	0,328

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.40.d	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	879,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,511**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.906.d	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.400 x 2.000 mm	cad	1,0000	660,51	660,51	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**661,19**	**75,219**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,322**

Totale Euro	694,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 694,88	104,23	
Totale Euro	799,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 799,11	79,91	
Totale Euro	879,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**879,02**	
Totale Manodopera Euro	30,86	3,511
Totale Materiali Euro	661,19	75,219
Totale Noli Euro	2,83	0,322

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.40.e	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	903,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,417**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.906.e	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	1,0000	679,50	679,50	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**680,18**	**75,320**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,313**

Totale Euro	713,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 713,87	107,08	
Totale Euro	820,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 820,95	82,10	
Totale Euro	903,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**903,05**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,417
Totale Materiali Euro	680,18	75,320
Totale Noli Euro	2,83	0,313

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.40.f	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	924,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,340**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.906.f	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.600 x 2.000 mm	cad	1,0000	696,09	696,09	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**696,77**	**75,406**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,306**

Totale Euro	730,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 730,46	109,57	
Totale Euro	840,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 840,03	84,00	
Totale Euro	924,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**924,03**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,340
Totale Materiali Euro	696,77	75,406
Totale Noli Euro	2,83	0,306

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.40.g	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	950,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,245**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.906.g	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm	cad	1,0000	717,35	717,35	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**718,03**	**75,508**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,298**

Totale Euro	751,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 751,72	112,76	
Totale Euro	864,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 864,48	86,45	
Totale Euro	950,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**950,93**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,245
Totale Materiali Euro	718,03	75,508
Totale Noli Euro	2,83	0,298

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.40.h	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.000 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	1.003,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,075**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.906.h	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 2.000 x 2.000 mm	cad	1,0000	758,89	758,89	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**759,57**	**75,694**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,282**

Totale Euro	793,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 793,26	118,99	
Totale Euro	912,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 912,25	91,23	
Totale Euro	1.003,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.003,48**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,075
Totale Materiali Euro	759,57	75,694
Totale Noli Euro	2,83	0,282

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.40.i	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.200 x 2.150 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	870,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,544**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.906.i	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.200 x 2.150 mm	cad	1,0000	653,96	653,96	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**654,64**	**75,182**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,325**

Totale Euro	688,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 688,33	103,25	
Totale Euro	791,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 791,58	79,16	
Totale Euro	870,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**870,74**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,544
Totale Materiali Euro	654,64	75,182
Totale Noli Euro	2,83	0,325

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.40.j	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.265 x 2.150 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	895,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,448**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.906.j	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.265 x 2.150 mm	cad	1,0000	673,25	673,25	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**673,93**	**75,288**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,316**

Totale Euro	707,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 707,62	106,14	
Totale Euro	813,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 813,76	81,38	
Totale Euro	895,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**895,14**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,448
Totale Materiali Euro	673,93	75,288
Totale Noli Euro	2,83	0,316

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.40.k	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.300 x 2.150 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	907,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,399**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.906.k	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.300 x 2.150 mm	cad	1,0000	683,25	683,25	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**683,93**	**75,340**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,312**

Totale Euro	717,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 717,62	107,64	
Totale Euro	825,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 825,26	82,53	
Totale Euro	907,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**907,79**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,399
Totale Materiali Euro	683,93	75,340
Totale Noli Euro	2,83	0,312

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.40.l	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 x 2.150 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	931,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,313**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.906.l	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.400 x 2.150 mm	cad	1,0000	702,09	702,09	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**702,77**	**75,435**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,304**

Totale Euro	736,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 736,46	110,47	
Totale Euro	846,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 846,93	84,69	
Totale Euro	931,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**931,62**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,313
Totale Materiali Euro	702,77	75,435
Totale Noli Euro	2,83	0,304

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.40.m	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	931,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,313**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.906.l	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.400 x 2.150 mm	cad	1,0000	702,09	702,09	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**702,77**	**75,435**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,304**

Totale Euro	736,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 736,46	110,47	
Totale Euro	846,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 846,93	84,69	
Totale Euro	931,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**931,62**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,313
Totale Materiali Euro	702,77	75,435
Totale Noli Euro	2,83	0,304

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.40.n	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 x 2.150 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	952,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,241**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.906.n	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.600 x 2.150 mm	cad	1,0000	718,42	718,42	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**719,10**	**75,514**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,297**

Totale Euro	752,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 752,79	112,92	
Totale Euro	865,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 865,71	86,57	
Totale Euro	952,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**952,28**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,241
Totale Materiali Euro	719,10	75,514
Totale Noli Euro	2,83	0,297

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.40.o	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 x 2.150 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	985,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**3,130**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.906.o	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 1.800 x 2.150 mm	cad	1,0000	744,91	744,91	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**745,59**	**75,634**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,287**

Totale Euro	779,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 779,28	116,89	
Totale Euro	896,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 896,17	89,62	
Totale Euro	985,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**985,79**	

Totale Manodopera Euro	30,86	3,130
Totale Materiali Euro	745,59	75,634
Totale Noli Euro	2,83	0,287

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.40.p	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI, REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro: 2.000 x 2.150 mm Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	1.041,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**2,963**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.906.p	PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI REI 120 CON TELAIO PRESSOPIEGATO Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore a.....mpleta di serratura con chiave e maniglia interna ed esterna con placche antincendio. REI 120. Dimensioni: 2.000 x 2.150 mm	cad	1,0000	789,03	789,03	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**789,71**	**75,817**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,272**

Totale Euro	823,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 823,40	123,51	
Totale Euro	946,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 946,91	94,69	
Totale Euro	1.041,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.041,60**	

Totale Manodopera Euro	30,86	2,963
Totale Materiali Euro	789,71	75,817
Totale Noli Euro	2,83	0,272

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.50.a	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA 300x400 mm REI 60 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura	cad	1,0000	230,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.140.908.a	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120. Finestratura dimensioni 300x400 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60	cad	1,0000	181,93	181,93	
					Totale Euro	181,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 181,93	27,29	
					Totale Euro	209,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 209,22	20,92	
					Totale Euro	230,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**230,14**	
					Totale Materiali Euro	181,93	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.50.b	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA 300x400 mm REI 120 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura	cad	1,0000	368,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.140.908.b	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120. Finestratura dimensioni 300x400 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, REI 120	cad	1,0000	291,08	291,08	
					Totale Euro	291,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 291,08	43,66	
					Totale Euro	334,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 334,74	33,47	
					Totale Euro	368,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**368,21**	
					Totale Materiali Euro	291,08	79,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.50.c	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA 400x600 mm REI 60 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura	cad	1,0000	340,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.140.908.c	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120. Finestratura dimensioni 400x600 mm, spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60	cad	1,0000	269,25	269,25	
					Totale Euro	269,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 269,25	40,39	
					Totale Euro	309,64	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 309,64	30,96	
					Totale Euro	340,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**340,60**	
					Totale Materiali Euro	269,25	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.50.d	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA 400x600 mm REI 120 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura	cad	1,0000	629,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.140.908.d	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA RETTANGOLARE SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120. Finestratura dimensioni 400x600 mm, spessore vetro 52 ± 3 mm, REI 120	cad	1,0000	497,25	497,25	
					Totale Euro	497,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 497,25	74,59	
					Totale Euro	571,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 571,84	57,18	
					Totale Euro	629,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**629,02**	
					Totale Materiali Euro	497,25	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.60.a	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA diametro 300 mm REI 60 Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura	cad	1,0000	352,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.140.910.a	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120 Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120. Finestratura con diametro 300 mm e spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60	cad	1,0000	278,95	278,95	
					Totale Euro	278,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 278,95	41,84	
					Totale Euro	320,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 320,79	32,08	
					Totale Euro	352,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**352,87**	
					Totale Materiali Euro	278,95	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.60.b	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA diametro 300 mm REI 120 Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura	cad	1,0000	601,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.140.910.b	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120 Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120. Finestratura con diametro 300 mm, REI 120	cad	1,0000	475,42	475,42	
					Totale Euro	475,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 475,42	71,31	
					Totale Euro	546,73	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 546,73	54,67	
					Totale Euro	601,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**601,40**	
					Totale Materiali Euro	475,42	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.60.c	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA diametro 400 mm REI 60 Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura	cad	1,0000	744,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.140.910.c	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120 Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120. Finestratura con diametro 400 mm e spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60	cad	1,0000	588,22	588,22	
					Totale Euro	588,22	
					Spese Generali 15,000% su Euro 588,22	88,23	
					Totale Euro	676,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 676,45	67,65	
					Totale Euro	744,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**744,10**	
					Totale Materiali Euro	588,22	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.60.d	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE OMOLOGATA E CERTIFICATA SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120, PER DIMENSIONI FINESTRATURA diametro 400 mm REI 120 Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura	cad	1,0000	744,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.140.910.c	SOVRAPPREZZO PER FINESTRATURA CIRCOLARE SU PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO REI 60 E 120 Sovrapprezzo per finestratura circolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120. Finestratura con diametro 400 mm e spessore vetro 21 ± 2 mm, REI 60	cad	1,0000	588,22	588,22	
		Totale Materiali				**588,22**	**79,051**

Totale Euro	588,22
Spese Generali 15,000% su Euro 588,22	88,23
Totale Euro	676,45
Utile Impresa 10,000% su Euro 676,45	67,65
Totale Euro	744,10
Prezzo di Applicazione Euro	**744,10**

Totale Materiali Euro	588,22	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.70.a	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO 900 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	2.403,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**1,284**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.912.a	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....glia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. REI 60. Dimensioni: 900 x 2.000 mm	cad	1,0000	1.865,66	1.865,66	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**1.866,34**	**77,650**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,118**

Totale Euro	1.900,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.900,03	285,00	
Totale Euro	2.185,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.185,03	218,50	
Totale Euro	2.403,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.403,53**	

Totale Manodopera Euro	30,86	1,284
Totale Materiali Euro	1.866,34	77,650
Totale Noli Euro	2,83	0,118

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.70.b	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO 1.200 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	3.153,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,979**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.912.b	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. REI 60. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm	cad	1,0000	2.458,29	2.458,29	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**2.458,97**	**77,983**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,090**

Totale Euro	2.492,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.492,66	373,90	
Totale Euro	2.866,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.866,56	286,66	
Totale Euro	3.153,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.153,22**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,979
Totale Materiali Euro	2.458,97	77,983
Totale Noli Euro	2,83	0,090

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.70.c	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO 1.500 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	3.782,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,816**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.912.c	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. REI 60. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	1,0000	2.955,52	2.955,52	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**2.956,20**	**78,161**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,075**

Totale Euro	2.989,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.989,89	448,48	
Totale Euro	3.438,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.438,37	343,84	
Totale Euro	3.782,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.782,21**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,816
Totale Materiali Euro	2.956,20	78,161
Totale Noli Euro	2,83	0,075

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.70.d	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 60, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO 1.750 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	4.425,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,697**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.912.d	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 60 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. REI 60. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm	cad	1,0000	3.463,71	3.463,71	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**3.464,39**	**78,290**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,064**

Totale Euro	3.498,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.498,08	524,71	
Totale Euro	4.022,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.022,79	402,28	
Totale Euro	4.425,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.425,07**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,697
Totale Materiali Euro	3.464,39	78,290
Totale Noli Euro	2,83	0,064

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.80.a	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO 900 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	3.943,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,783**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.914.a	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 90 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....glia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. REI 90. Dimensioni: 900 x 2.000 mm	cad	1,0000	3.082,83	3.082,83	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**3.083,51**	**78,197**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,072**

Totale Euro	3.117,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.117,20	467,58	
Totale Euro	3.584,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.584,78	358,48	
Totale Euro	3.943,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.943,26**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,783
Totale Materiali Euro	3.083,51	78,197
Totale Noli Euro	2,83	0,072

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.80.b	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO 1.200 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	5.376,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,574**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.914.b	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 90 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. REI 90. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm	cad	1,0000	4.215,78	4.215,78	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**4.216,46**	**78,425**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,053**

Totale Euro	4.250,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.250,15	637,52	
Totale Euro	4.887,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.887,67	488,77	
Totale Euro	5.376,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.376,44**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,574
Totale Materiali Euro	4.216,46	78,425
Totale Noli Euro	2,83	0,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.80.c	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO 1.500 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	6.320,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,488**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.914.c	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 90 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. REI 90. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	1,0000	4.962,04	4.962,04	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**4.962,72**	**78,518**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,045**

Totale Euro	4.996,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.996,41	749,46	
Totale Euro	5.745,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.745,87	574,59	
Totale Euro	6.320,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**6.320,46**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,488
Totale Materiali Euro	4.962,72	78,518
Totale Noli Euro	2,83	0,045

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.80.d	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE CON VETRI, REI 90, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO 1.750 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	7.555,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,408**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.914.d	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 90 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....ia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. REI 90. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm	cad	1,0000	5.938,22	5.938,22	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**5.938,90**	**78,605**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,037**

Totale Euro	5.972,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.972,59	895,89	
Totale Euro	6.868,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.868,48	686,85	
Totale Euro	7.555,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**7.555,33**	
Totale Manodopera Euro	30,86	0,408
Totale Materiali Euro	5.938,90	78,605
Totale Noli Euro	2,83	0,037

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.90.a	REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO 900 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	4.695,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,657**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.916.a	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....glia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. REI 120. Dimensioni: 900 x 2.000 mm	cad	1,0000	3.677,69	3.677,69	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**3.678,37**	**78,334**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,060**

Totale Euro	3.712,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.712,06	556,81	
Totale Euro	4.268,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.268,87	426,89	
Totale Euro	4.695,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.695,76**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,657
Totale Materiali Euro	3.678,37	78,334
Totale Noli Euro	2,83	0,060

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.90.b	REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO 1.200 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	6.150,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,502**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.916.b	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....a interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. REI 120. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm	cad	1,0000	4.827,79	4.827,79	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**4.828,47**	**78,504**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,046**

Totale Euro	4.862,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.862,16	729,32	
Totale Euro	5.591,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.591,48	559,15	
Totale Euro	6.150,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**6.150,63**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,502
Totale Materiali Euro	4.828,47	78,504
Totale Noli Euro	2,83	0,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.90.c	REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO 1.500 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	7.623,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,405**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.916.c	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....a interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. REI 120. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	1,0000	5.991,80	5.991,80	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**5.992,48**	**78,609**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,037**

Totale Euro	6.026,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.026,17	903,93	
Totale Euro	6.930,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.930,10	693,01	
Totale Euro	7.623,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**7.623,11**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,405
Totale Materiali Euro	5.992,48	78,609
Totale Noli Euro	2,83	0,037

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
INFISSI, PORTE E SERRABANDE IN ACCIAIO
PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.18.40.90.d	REI 120, PER LE SEGUENTI DIMENSIONI DI FORO MURO 1.750 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposto per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti dimensioni di foro muro:	cad	1,0000	8.976,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**0,344**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.916.d	PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 CON TELAIO TUBOLARE D'ACCIAIO Porta tagliafuoco ad un battente con vetri omologata a norma UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, c.....a interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. REI 120. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm	cad	1,0000	7.061,95	7.061,95	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**7.062,63**	**78,676**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,032**

Totale Euro	7.096,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 7.096,32	1.064,45	
Totale Euro	8.160,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8.160,77	816,08	
Totale Euro	8.976,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**8.976,85**	

Totale Manodopera Euro	30,86	0,344
Totale Materiali Euro	7.062,63	78,676
Totale Noli Euro	2,83	0,032

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.10.a	PORTONE ESTERNO DI INGRESSO IN LEGNO A DUE O PIU' PARTITE di castagno Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura:	mq	1,00	689,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**42,19**	**6,115**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.350.a	PORTONE A DUE BATTENTI Portone a due battenti costituito da: telaio con listoni di sezione cm 12x5.5, battenti a due riquadri o dogati con liston.....icali incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. Portone a due battenti in legno castagno	mq	1,00	501,71	501,71	
		Totale Materiali				**501,71**	**72,716**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,222**

Totale Euro	545,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 545,43	81,81	
Totale Euro	627,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 627,24	62,72	
Totale Euro	689,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**689,96**	
Totale Manodopera Euro	42,19	6,115
Totale Materiali Euro	501,71	72,716
Totale Specie2 Euro	1,53	0,222

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.10.b	PORTONE ESTERNO DI INGRESSO IN LEGNO A DUE O PIU' PARTITE di pino russo Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura:	mq	1,00	627,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**42,19**	**6,719**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.350.b	PORTONE A DUE BATTENTI Portone a due battenti costituito da: telaio con listoni di sezione cm 12x5.5, battenti a due riquadri o dogati con liston.....ali incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. Portone a due battenti in legno pino russo	mq	1,00	452,65	452,65	
		Totale Materiali				**452,65**	**72,088**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,244**

Totale Euro	496,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 496,37	74,46	
Totale Euro	570,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 570,83	57,08	
Totale Euro	627,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**627,91**	
Totale Manodopera Euro	42,19	6,719
Totale Materiali Euro	452,65	72,088
Totale Specie2 Euro	1,53	0,244

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.10.c	PORTONE ESTERNO DI INGRESSO IN LEGNO A DUE O PIU' PARTITE di pich-pine Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura:	mq	1,00	649,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**42,19**	**6,495**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.350.c	PORTONE A DUE BATTENTI Portone a due battenti costituito da: telaio con listoni di sezione cm 12x5.5, battenti a due riquadri o dogati con liston.....cali incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. Portone a due battenti in legno pich-pine	mq	1,00	469,74	469,74	
		Totale Materiali				**469,74**	**72,320**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,236**

Totale Euro	513,46
Spese Generali 15,000% su Euro 513,46	77,02
Totale Euro	590,48
Utile Impresa 10,000% su Euro 590,48	59,05
Totale Euro	649,53
Prezzo di Applicazione Euro	**649,53**

Totale Manodopera Euro	42,19	6,495
Totale Materiali Euro	469,74	72,320
Totale Specie2 Euro	1,53	0,236

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.10.d	PORTONE ESTERNO DI INGRESSO IN LEGNO A DUE O PIU' PARTITE di douglas Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura:	mq	1,00	703,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**42,19**	**5,994**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.350.d	PORTONE A DUE BATTENTI Portone a due battenti costituito da: telaio con listoni di sezione cm 12x5.5, battenti a due riquadri o dogati con liston.....ticali incastrate a battita fra di loro e fissate con viti ai listoni dei battenti. Portone a due battenti in legno douglas	mq	1,00	512,74	512,74	
		Totale Materiali				**512,74**	**72,841**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,217**

Totale Euro	556,46
Spese Generali 15,000% su Euro 556,46	83,47
Totale Euro	639,93
Utile Impresa 10,000% su Euro 639,93	63,99
Totale Euro	703,92
Prezzo di Applicazione Euro	**703,92**

Totale Manodopera Euro	42,19	5,994
Totale Materiali Euro	512,74	72,841
Totale Specie2 Euro	1,53	0,217

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.100.a	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO con rivestimento in compensato in legno di pioppo Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm; zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura	mq	1,00	194,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**7,214**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.450.a	PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTI RIVESTITA DI COMPENSATO DI MOGANO Porta interna in legno a due battenti, tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: .....compensato di legno di mogano lucidato da cm 0,4. Porta in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	1,00	137,45	137,45	
		Totale Materiali				**137,45**	**70,523**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,528**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,785**

Totale Euro	154,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 154,07	23,11	
Totale Euro	177,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 177,18	17,72	
Totale Euro	194,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**194,90**	
Totale Manodopera Euro	14,06	7,214
Totale Materiali Euro	137,45	70,523
Totale Specie2 Euro	1,53	0,785
Totale Noli Euro	1,03	0,528

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.100.b	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm; zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura	mq	1,00	206,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**6,810**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.450.b	PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTI RIVESTITA DI COMPENSATO DI MOGANO Porta interna in legno a due battenti, tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: .....compensato di legno di mogano lucidato da cm 0,4. Porta in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di mogano	mq	1,00	146,58	146,58	
		Totale Materiali				**146,58**	**71,000**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,499**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,741**

Totale Euro	163,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 163,20	24,48	
Totale Euro	187,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 187,68	18,77	
Totale Euro	206,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**206,45**	

Totale Manodopera Euro	14,06	6,810
Totale Materiali Euro	146,58	71,000
Totale Specie2 Euro	1,53	0,741
Totale Noli Euro	1,03	0,499

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.110.a	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO con rivestimento in compensato in legno di pioppo Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura	mq	1,00	175,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**7,997**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.460.a	PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A UN BATTENTE Porta interna in legno abete a un battente tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetro fisso od apribil.....ivestita sulle due facce di compensato da cm 0,4. Porta in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	1,00	122,37	122,37	
		Totale Materiali				**122,37**	**69,600**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,586**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,870**

Totale Euro	138,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 138,99	20,85	
Totale Euro	159,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 159,84	15,98	
Totale Euro	175,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**175,82**	

Totale Manodopera Euro	14,06	7,997
Totale Materiali Euro	122,37	69,600
Totale Specie2 Euro	1,53	0,870
Totale Noli Euro	1,03	0,586

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.110.b	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura	mq	1,00	183,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**7,656**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.460.b	PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A UN BATTENTE Porta interna in legno abete a un battente tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetro fisso od apribil.....ivestita sulle due facce di compensato da cm 0,4. Porta in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di mogano	mq	1,00	128,55	128,55	
		Totale Materiali				**128,55**	**69,997**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,561**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,833**

Totale Euro	145,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 145,17	21,78	
Totale Euro	166,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 166,95	16,70	
Totale Euro	183,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**183,65**	

Totale Manodopera Euro	14,06	7,656
Totale Materiali Euro	128,55	69,997
Totale Specie2 Euro	1,53	0,833
Totale Noli Euro	1,03	0,561

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.120.a	PORTA VETRATA AD UN BATTENTE, CON O SENZA SOPRALUCE FISSO in legno pino russo Porta vetrata ad un battente, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri, questi esclusi; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura	mq	1,00	253,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**21,09**	**8,333**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.470.a	PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE VETRATA Porta interna in legno abete, tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio ma.....artone pressato bachelizzato, rivestita sulle due facce di compensato da cm 0,4. Porta interna vetrata in legno pino russo	mq	1,00	176,43	176,43	
		Totale Materiali				**176,43**	**69,708**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,407**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,605**

Totale Euro	200,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 200,08	30,01	
Totale Euro	230,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 230,09	23,01	
Totale Euro	253,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**253,10**	

Totale Manodopera Euro	21,09	8,333
Totale Materiali Euro	176,43	69,708
Totale Specie2 Euro	1,53	0,605
Totale Noli Euro	1,03	0,407

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.120.b	PORTA VETRATA AD UN BATTENTE, CON O SENZA SOPRALUCE FISSO in legno di abete Porta vetrata ad un battente, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri, questi esclusi; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura	mq	1,00	272,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**21,09**	**7,748**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.470.b	PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE VETRATA Porta interna in legno abete, tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio ma.....n cartone pressato bachelizzato, rivestita sulle due facce di compensato da cm 0,4. Porta interna vetrata in legno di abete	mq	1,00	191,53	191,53	
		Totale Materiali				**191,53**	**70,361**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,378**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,562**

Totale Euro	215,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 215,18	32,28	
Totale Euro	247,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 247,46	24,75	
Totale Euro	272,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**272,21**	

Totale Manodopera Euro	21,09	7,748
Totale Materiali Euro	191,53	70,361
Totale Specie2 Euro	1,53	0,562
Totale Noli Euro	1,03	0,378

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.120.c	PORTA VETRATA AD UN BATTENTE, CON O SENZA SOPRALUCE FISSO in legno pich-pine o douglas Porta vetrata ad un battente, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri, questi esclusi; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura	mq	1,00	307,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**21,09**	**6,859**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.470.c	PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE VETRATA Porta interna in legno abete, tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio ma.....ressato bachelizzato, rivestita sulle due facce di compensato da cm 0,4. Porta interna vetrata in legno pich-pine o douglas	mq	1,00	219,43	219,43	
		Totale Materiali				**219,43**	**71,362**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,335**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,498**

Totale Euro	243,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 243,08	36,46	
Totale Euro	279,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 279,54	27,95	
Totale Euro	307,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**307,49**	

Totale Manodopera Euro	21,09	6,859
Totale Materiali Euro	219,43	71,362
Totale Specie2 Euro	1,53	0,498
Totale Noli Euro	1,03	0,335

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.130.a	SCURETTO DI LEGNO CON INTELAIATURA DI LISTONI in legno di abete Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta.Minimo contabilizzabile m² 1,00	mq	1,00	148,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**7,03**	**4,749**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.340.a	SCURETTO Scuretto con intelaiatura di listoni di sezione cm 7 x 3 lavorato con specchiature a riquadro di spessore ricavato cm 2 o con pannelli di compensato di pioppo di spessore cm 0.4 ad ante fisse o ripiegabili. Scuretto in legno di abete	mq	1,00	109,73	109,73	
		Totale Materiali				**109,73**	**74,127**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,176**

Totale Euro	117,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 117,02	17,55	
Totale Euro	134,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,57	13,46	
Totale Euro	148,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**148,03**	
Totale Manodopera Euro	7,03	4,749
Totale Materiali Euro	109,73	74,127
Totale Noli Euro	0,26	0,176

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.130.b	SCURETTO DI LEGNO CON INTELAIATURA DI LISTONI in legno di douglas Scuretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta.Minimo contabilizzabile m² 1,00	mq	1,00	154,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**7,03**	**4,540**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.340.b	SCURETTO Scuretto con intelaiatura di listoni di sezione cm 7 x 3 lavorato con specchiature a riquadro di spessore ricavato cm 2 o con pannelli di compensato di pioppo di spessore cm 0.4 ad ante fisse o ripiegabili. Scuretto in legno douglas	mq	1,00	115,10	115,10	
		Totale Materiali				**115,10**	**74,340**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,168**

Totale Euro	122,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,39	18,36	
Totale Euro	140,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,75	14,08	
Totale Euro	154,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**154,83**	
Totale Manodopera Euro	7,03	4,540
Totale Materiali Euro	115,10	74,340
Totale Noli Euro	0,26	0,168

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.20.a	PORTONCINO DI CAPOSCALA BLINDATO La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. Ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220 Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro di servizio con due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotato di almeno n 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamento a base di fosfati di zinco-manganese. Il battente è rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569.	cad	1,0000	1.124,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**84,53**	**7,519**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.355.a	PORTA DI CAPOSCALA BLINDATO Portoncino blindato realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm.....rtificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. Portoncino blindato ad un'anta dimensioni cm 80-85-90 x 210-220	cad	1,0000	800,34	800,34	
		Totale Materiali				**800,34**	**71,188**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,073**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0200	152,75	3,06	
		Totale Specie2				**3,06**	**0,272**

Totale Euro	888,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 888,75	133,31	
Totale Euro	1.022,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.022,06	102,21	
Totale Euro	1.124,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.124,27**	

Totale Manodopera Euro	84,53	7,519
Totale Materiali Euro	800,34	71,188
Totale Specie2 Euro	3,06	0,272
Totale Noli Euro	0,82	0,073

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.20.b	PORTONCINO DI CAPOSCALA BLINDATO La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. A due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220 Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e nervature anch'esse in acciaio, saldate sui tre lati. Serratura a doppia mappa, dotata di n 4 chiavistelli del diametro mm 18 in acciaio nichelato, con corsa di circa mm 35 nel telaio, più il mezzo giro di servizio con due aste verticali che azionano un chiavistello in basso con deviatore e un'asta con perno rotativo che va a bloccare la parte superiore. Chiusura dal lato cerniere di acciaio nichelato del diametro minimo di mm 14, montati su supporto di mm 60/10 di spessore. Controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata, dotato di almeno n 8 zanche, piegate e nervate, per l'ancoraggio alla muratura. Telaio realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm 20/10 montanti e testata superiore collegati con saldatura a filo continuo, verniciato con polveri epossidiche in tinta testa di moro, previo trattamento a base di fosfati di zinco-manganese. Il battente è rivestito con due pannelli, spessore minimo mm 6, impiallacciati in mogano o noce. Sono compresi: le cerniere di acciaio regolabili autolubrificanti; il compasso di sicurezza fissato al telaio con bullone a testa cilindrica e dado esagonale; una piastra in acciaio al manganese inserita tra la serratura e l'esterno della porta; le guarnizioni di battuta; la soglia mobile automatica a filo pavimento; lo spioncino panoramico; il pomolo fisso esterno e la maniglia interna in alluminio; la coibentazione del battente; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La porta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569.	cad	1,0000	1.651,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**84,53**	**5,118**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.355.b	PORTA DI CAPOSCALA BLINDATO Portoncino blindato realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm.....certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. Portoncino blindato a due ante dimensioni cm 90 -110 x 210-220	cad	1,0000	1.217,13	1.217,13	
		Totale Materiali				**1.217,13**	**73,698**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,050**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0200	152,75	3,06	
		Totale Specie2				**3,06**	**0,185**

Totale Euro	1.305,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.305,54	195,83	
Totale Euro	1.501,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.501,37	150,14	
Totale Euro	1.651,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.651,51**	

Totale Manodopera Euro	84,53	5,118
Totale Materiali Euro	1.217,13	73,698
Totale Specie2 Euro	3,06	0,185
Totale Noli Euro	0,82	0,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.30.a	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE In legno castagno Porta di caposcala ad un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20	mq	1,00	549,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**35,16**	**6,397**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.370.a	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON PANNELLI CM 2,5 Porta di caposcala composta da: telaio maestro di sezione cm 9x5; battente formato da listoni di sezione cm 8x5,5 scornici.....stita con pannelli di spessore cm 2,5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza cm 20: In legno castagno	mq	1,00	396,96	396,96	
		Totale Materiali				**396,96**	**72,227**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,149**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,278**

Totale Euro	434,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 434,47	65,17	
Totale Euro	499,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 499,64	49,96	
Totale Euro	549,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**549,60**	

Totale Manodopera Euro	35,16	6,397
Totale Materiali Euro	396,96	72,227
Totale Specie2 Euro	1,53	0,278
Totale Noli Euro	0,82	0,149

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.30.b	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE In legno pino russo Porta di caposcala ad un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20	mq	1,00	410,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**35,16**	**8,573**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.370.b	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON PANNELLI CM 2,5 Porta di caposcala composta da: telaio maestro di sezione cm 9x5; battente formato da listoni di sezione cm 8x5,5 scornici.....ita con pannelli di spessore cm 2,5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza cm 20: In legno pino russo	mq	1,00	286,69	286,69	
		Totale Materiali				**286,69**	**69,906**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,200**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,373**

Totale Euro	324,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 324,20	48,63	
Totale Euro	372,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 372,83	37,28	
Totale Euro	410,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**410,11**	

Totale Manodopera Euro	35,16	8,573
Totale Materiali Euro	286,69	69,906
Totale Specie2 Euro	1,53	0,373
Totale Noli Euro	0,82	0,200

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.30.c	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE In legno douglas Porta di caposcala ad un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20	mq	1,00	451,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**35,16**	**7,779**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.370.c	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON PANNELLI CM 2,5 Porta di caposcala composta da: telaio maestro di sezione cm 9x5; battente formato da listoni di sezione cm 8x5,5 scornici.....estita con pannelli di spessore cm 2,5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza cm 20: In legno douglas	mq	1,00	319,77	319,77	
		Totale Materiali				**319,77**	**70,752**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,181**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,339**

Totale Euro	357,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 357,28	53,59	
Totale Euro	410,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 410,87	41,09	
Totale Euro	451,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**451,96**	

Totale Manodopera Euro	35,16	7,779
Totale Materiali Euro	319,77	70,752
Totale Specie2 Euro	1,53	0,339
Totale Noli Euro	0,82	0,181

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.30.d	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE In legno di pioppo Porta di caposcala ad un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20	mq	1,00	420,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**35,16**	**8,360**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.410.a	PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE rivestita sulle due facce da compensato dello spessore di mm 4 Porta di caposcala a un battente, tamburata a struttura cellulare, composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezi.....spessore di mm 4, con zoccoletto al piede sulla faccia esterna di altezza cm 10. Porta di caposcala in compensato di pioppo	mq	1,00	294,96	294,96	
		Totale Materiali				**294,96**	**70,133**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,195**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,364**

Totale Euro	332,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 332,47	49,87	
Totale Euro	382,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 382,34	38,23	
Totale Euro	420,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**420,57**	

Totale Manodopera Euro	35,16	8,360
Totale Materiali Euro	294,96	70,133
Totale Specie2 Euro	1,53	0,364
Totale Noli Euro	0,82	0,195

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.30.e	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE In legno di mogano Porta di caposcala ad un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; battente formato da listoni sezione cm 8 x 5.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore cm 2.5 bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza cm 20	mq	1,00	403,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**35,16**	**8,722**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.410.b	PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE rivestita sulle due facce da compensato dello spessore di mm 4 Porta di caposcala a un battente, tamburata a struttura cellulare, composta da: telaio maestro a spessore di abete di sezi.....di mm 4, con zoccoletto al piede sulla faccia esterna di altezza cm 10. Porta di caposcala in compensato di mogano lucidato	mq	1,00	281,18	281,18	
		Totale Materiali				**281,18**	**69,747**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,203**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,380**

Totale Euro	318,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 318,69	47,80	
Totale Euro	366,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 366,49	36,65	
Totale Euro	403,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**403,14**	

Totale Manodopera Euro	35,16	8,722
Totale Materiali Euro	281,18	69,747
Totale Specie2 Euro	1,53	0,380
Totale Noli Euro	0,82	0,203

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.40.a	PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE In compensato di pioppo Porta di caposcala a un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 e posta in opera	mq	1,00	256,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**35,16**	**13,697**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.360.d	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON PANNELLI CM 1,5 Porta di caposcala a un battente composta da telaio maestro sezione cm 9 x 5 formato da listoni di sezione cm 8 x 4.5 scor.....posti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza cm 20: In compensato di pioppo	mq	1,00	165,40	165,40	
		Totale Materiali				**165,40**	**64,436**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,319**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,596**

Totale Euro	202,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 202,91	30,44	
Totale Euro	233,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 233,35	23,34	
Totale Euro	256,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**256,69**	

Totale Manodopera Euro	35,16	13,697
Totale Materiali Euro	165,40	64,436
Totale Specie2 Euro	1,53	0,596
Totale Noli Euro	0,82	0,319

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.40.b	PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE In legno di mogano Porta di caposcala a un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 e posta in opera	mq	1,00	350,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**35,16**	**10,038**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.360.e	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON PANNELLI CM 1,5 Porta di caposcala a un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scor.....nnelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 e posta in opera: In compensato di mogano lucidato	mq	1,00	239,39	239,39	
		Totale Materiali				**239,39**	**68,342**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,234**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,437**

Totale Euro	276,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 276,90	41,54	
Totale Euro	318,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 318,44	31,84	
Totale Euro	350,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**350,28**	

Totale Manodopera Euro	35,16	10,038
Totale Materiali Euro	239,39	68,342
Totale Specie2 Euro	1,53	0,437
Totale Noli Euro	0,82	0,234

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.40.c	PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE In legno di abete Porta di caposcala a un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 e posta in opera	mq	1,00	306,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**35,16**	**11,488**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.360.f	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON PANNELLI CM 1,5 Porta di caposcala a un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scor.....ivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 e posta in opera: In legno di abete	mq	1,00	204,44	204,44	
		Totale Materiali				**204,44**	**66,797**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,268**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,500**

Totale Euro	241,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 241,95	36,29	
Totale Euro	278,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 278,24	27,82	
Totale Euro	306,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**306,06**	

Totale Manodopera Euro	35,16	11,488
Totale Materiali Euro	204,44	66,797
Totale Specie2 Euro	1,53	0,500
Totale Noli Euro	0,82	0,268

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.40.d	PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE In legno di castagno Porta di caposcala a un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 e posta in opera	mq	1,00	491,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**35,16**	**7,161**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.360.a	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON PANNELLI CM 1,5 Porta di caposcala a un battente, composta da telaio maestro sezione cm 9 x 5 formato da listoni di sezione cm 8 x 4.5 sco.....rapposti e rivestiti con pannelli di cm 1.5 con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza cm 20: In legno di castagno	mq	1,00	350,65	350,65	
		Totale Materiali				**350,65**	**71,413**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,167**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,312**

Totale Euro	388,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 388,16	58,22	
Totale Euro	446,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 446,38	44,64	
Totale Euro	491,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**491,02**	

Totale Manodopera Euro	35,16	7,161
Totale Materiali Euro	350,65	71,413
Totale Specie2 Euro	1,53	0,312
Totale Noli Euro	0,82	0,167

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.40.e	PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE In legno di pino russo Porta di caposcala a un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 e posta in opera	mq	1,00	361,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**35,16**	**9,713**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.360.b	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON PANNELLI CM 1,5 Porta di caposcala a un battente, composta da telaio maestro sezione cm 9 x 5 formato da listoni di sezione cm 8 x 4.5 sco.....vrapposti e rivestiti con pannelli di cm 1.5 con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza cm 20: In legno pino russo	mq	1,00	248,65	248,65	
		Totale Materiali				**248,65**	**68,690**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,227**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,423**

Totale Euro	286,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 286,16	42,92	
Totale Euro	329,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 329,08	32,91	
Totale Euro	361,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**361,99**	

Totale Manodopera Euro	35,16	9,713
Totale Materiali Euro	248,65	68,690
Totale Specie2 Euro	1,53	0,423
Totale Noli Euro	0,82	0,227

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.40.f	PORTA DI CAPOSCALA A UN BATTENTE In legno di douglas Porta di caposcala a un battente composta da: telaio maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza cm 20 e posta in opera	mq	1,00	399,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**35,16**	**8,798**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.360.c	PORTA DI CAPOSCALA AD UN BATTENTE RIVESTITA CON PANNELLI CM 1,5 Porta di caposcala a un battente, composta da telaio maestro sezione cm 9 x 5 formato da listoni di sezione cm 8 x 4.5 sco..... sovrapposti e rivestiti con pannelli di cm 1.5 con cornice ricacciata, fasce inferiori di altezza cm 20: In legno douglas	mq	1,00	278,42	278,42	
		Totale Materiali				**278,42**	**69,666**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,205**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,383**

Totale Euro	315,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 315,93	47,39	
Totale Euro	363,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 363,32	36,33	
Totale Euro	399,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**399,65**	

Totale Manodopera Euro	35,16	8,798
Totale Materiali Euro	278,42	69,666
Totale Specie2 Euro	1,53	0,383
Totale Noli Euro	0,82	0,205

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.50.a	PORTA CAPOSCALA TAMBURATA AD UN BATTENTE A un battente rivestita in compensato di pioppo Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta da: telaio maestro a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8 x 5.5, intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce da compensato dello spessore mm 5, con zoccoletto al piede sulla faccia esterna di altezza cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e rivestimento di compensato e posta in opera	mq	1,00	354,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**35,16**	**9,923**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.390.a	PORTA DI CAPOSCALA TAMBURATA AD UN BATTENTE Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta da: telaio maestro a spessore di abete sezio.....cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e rivestimento di compensato: A un battente rivestita in compensato di pioppo	mq	1,00	242,59	242,59	
		Totale Materiali				**242,59**	**68,464**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,231**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,432**

Totale Euro	280,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 280,10	42,02	
Totale Euro	322,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 322,12	32,21	
Totale Euro	354,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**354,33**	

Totale Manodopera Euro	35,16	9,923
Totale Materiali Euro	242,59	68,464
Totale Specie2 Euro	1,53	0,432
Totale Noli Euro	0,82	0,231

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.50.b	PORTA CAPOSCALA TAMBURATA AD UN BATTENTE A un battente rivestita in legno pregiato Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta da: telaio maestro a spessore di abete sezione cm 9 x 5 liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battente formato da listoni di abete di sezione 8 x 5.5, intelaiatura interna di listelli posti a riquadri di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce da compensato dello spessore mm 5, con zoccoletto al piede sulla faccia esterna di altezza cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e rivestimento di compensato e posta in opera	mq	1,00	410,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**35,16**	**8,573**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.390.b	PORTA DI CAPOSCALA TAMBURATA AD UN BATTENTE Porta caposcala tamburata a struttura cellulare ad un solo battente, composta da: telaio maestro a spessore di abete sezio.....tezza cm 12, con telaio maestro a spessore di abete e rivestimento di compensato: A un battente rivestita in legno pregiato	mq	1,00	286,69	286,69	
		Totale Materiali				**286,69**	**69,906**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,016000	51,40	0,82	
		Totale Noli				**0,82**	**0,200**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,373**

Totale Euro	324,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 324,20	48,63	
Totale Euro	372,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 372,83	37,28	
Totale Euro	410,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**410,11**	

Totale Manodopera Euro	35,16	8,573
Totale Materiali Euro	286,69	69,906
Totale Specie2 Euro	1,53	0,373
Totale Noli Euro	0,82	0,200

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.60.a	PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO. FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA FINO A 20 CM Porta interna in legno di abete due battenti Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura	mq	1,00	339,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**4,143**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.420.a	PORTA INTERNA ARMATI A TELAIO CON PANNELLI BUGNATI Porta interna in legno di abete, con o senza sopraluce a vetro fisso, composta da: telaio di sezione cm 9x4,5 liscio o con..... di spessore cm 2.5 e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza cm 20. Porta interna in legno di abete a due battenti	mq	1,00	251,63	251,63	
		Totale Materiali				**251,63**	**74,153**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,304**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,451**

Totale Euro	268,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 268,25	40,24	
Totale Euro	308,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 308,49	30,85	
Totale Euro	339,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**339,34**	

Totale Manodopera Euro	14,06	4,143
Totale Materiali Euro	251,63	74,153
Totale Specie2 Euro	1,53	0,451
Totale Noli Euro	1,03	0,304

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.60.b	PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO. FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA FINO A 20 CM Porta interna in legno di abete ad un battente Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura	mq	1,00	241,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**5,831**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.420.b	PORTA INTERNA ARMATI A TELAIO CON PANNELLI BUGNATI Porta interna in legno di abete, con o senza sopraluce a vetro fisso, composta da: telaio di sezione cm 9x4,5 liscio o con.....i di spessore cm 2.5 e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza cm 20. Porta interna in legno di abete a un battente	mq	1,00	174,00	174,00	
		Totale Materiali				**174,00**	**72,160**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,427**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,635**

Totale Euro	190,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 190,62	28,59	
Totale Euro	219,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 219,21	21,92	
Totale Euro	241,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**241,13**	

Totale Manodopera Euro	14,06	5,831
Totale Materiali Euro	174,00	72,160
Totale Specie2 Euro	1,53	0,635
Totale Noli Euro	1,03	0,427

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.70.a	PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO. FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA FINO A 30 CM Porta interna in legno di abete due battenti Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio con riquadri incassi per vetri; fascia inferiore di altezza fino a 30 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura	mq	1,00	337,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**21,09**	**6,254**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.425.a	PORTA INTERNA ARMATI A TELAIO CON CON RIQUADRI PER VETRI Porta interna in legno di abete, con o senza sopraluce a vetro fisso, composta da: telaio di sezione cm 9x4,5 liscio o con....., armati a telaio con riquadri per vetri, fascia inferiore di altezza cm 30. Porta interna in legno di abete a due battenti	mq	1,00	242,92	242,92	
		Totale Materiali				**242,92**	**72,036**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,305**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,454**

Totale Euro	266,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 266,57	39,99	
Totale Euro	306,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 306,56	30,66	
Totale Euro	337,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**337,22**	

Totale Manodopera Euro	21,09	6,254
Totale Materiali Euro	242,92	72,036
Totale Specie2 Euro	1,53	0,454
Totale Noli Euro	1,03	0,305

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.70.b	PORTA INTERNA IN LEGNO DI ABETE AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO. FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA FINO A 30 CM Porta interna in legno di abete ad un battente Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio con riquadri incassi per vetri; fascia inferiore di altezza fino a 30 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura	mq	1,00	249,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**21,09**	**8,463**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.425.b	PORTA INTERNA ARMATI A TELAIO CON CON RIQUADRI PER VETRI Porta interna in legno di abete, con o senza sopraluce a vetro fisso, composta da: telaio di sezione cm 9x4,5 liscio o con.....e, armati a telaio con riquadri per vetri, fascia inferiore di altezza cm 30. Porta interna in legno di abete a un battente	mq	1,00	173,34	173,34	
		Totale Materiali				**173,34**	**69,561**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,413**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,614**

Totale Euro	196,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 196,99	29,55	
Totale Euro	226,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 226,54	22,65	
Totale Euro	249,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**249,19**	

Totale Manodopera Euro	21,09	8,463
Totale Materiali Euro	173,34	69,561
Totale Specie2 Euro	1,53	0,614
Totale Noli Euro	1,03	0,413

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.80.a	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO rivestimento in compensato in legno di pioppo Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura	mq	1,00	201,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**6,969**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.430.a	PORTA INTERNA ARMATI CON RIQUADRI SENZA PANNELLI Porta interna in legno di abete, con o senza sopraluce a vetro fisso, composta da: telaio di sezione cm 9x4,5 liscio o con.....elli; fascia inferiore di altezza cm 20, con incassi per vetri. Porta interna rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	1,00	142,87	142,87	
		Totale Materiali				**142,87**	**70,815**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,511**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,758**

Totale Euro	159,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 159,49	23,92	
Totale Euro	183,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 183,41	18,34	
Totale Euro	201,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**201,75**	

Totale Manodopera Euro	14,06	6,969
Totale Materiali Euro	142,87	70,815
Totale Specie2 Euro	1,53	0,758
Totale Noli Euro	1,03	0,511

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.80.b	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO con rivestimento in compensato in legno mogano lucidato Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a 10 cm; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza fino a 10 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura	mq	1,00	225,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**6,244**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.430.b	PORTA INTERNA ARMATI CON RIQUADRI SENZA PANNELLI Porta interna in legno di abete, con o senza sopraluce a vetro fisso, composta da: telaio di sezione cm 9x4,5 liscio o con.....fascia inferiore di altezza cm 20, con incassi per vetri. Porta interna rivestimento in compensato in legno mogano lucidato	mq	1,00	161,38	161,38	
		Totale Materiali				**161,38**	**71,670**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,457**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,679**

Totale Euro	178,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 178,00	26,70	
Totale Euro	204,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 204,70	20,47	
Totale Euro	225,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**225,17**	

Totale Manodopera Euro	14,06	6,244
Totale Materiali Euro	161,38	71,670
Totale Specie2 Euro	1,53	0,679
Totale Noli Euro	1,03	0,457

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.90.a	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO con rivestimento in compensato in legno di pioppo Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura	mq	1,00	183,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**7,683**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.440.a	PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTIRIVESTITA DI COMPENSATO DI PIOPPO Porta interna in legno abete a due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta.....ulle due facce di compensato di pioppo da cm 0,4. Porta interna tamburata con rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	1,00	128,04	128,04	
		Totale Materiali				**128,04**	**69,967**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,563**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,836**

Totale Euro	144,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 144,66	21,70	
Totale Euro	166,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 166,36	16,64	
Totale Euro	183,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**183,00**	
Totale Manodopera Euro	14,06	7,683
Totale Materiali Euro	128,04	69,967
Totale Specie2 Euro	1,53	0,836
Totale Noli Euro	1,03	0,563

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTONI E PORTE IN LEGNO DA FALEGNAMERIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.10.90.b	PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A STRUTTURA CELLULARE, AD UNO O DUE BATTENTI, CON O SENZA SOPRALUCE A VETRI FISSO con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6÷4 cm; intelaiatura interna a nido d'ape in cartone pressato; rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm, con zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura	mq	1,00	193,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**7,280**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.440.b	PORTA INTERNA IN LEGNO ABETE A DUE BATTENTIRIVESTITA DI COMPENSATO DI PIOPPO Porta interna in legno abete a due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta.....ulle due facce di compensato di pioppo da cm 0,4. Porta interna tamburata con rivestimento in compensato in legno di mogano	mq	1,00	136,05	136,05	
		Totale Materiali				**136,05**	**70,445**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,533**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	152,75	1,53	
		Totale Specie2				**1,53**	**0,792**

Totale Euro	152,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 152,67	22,90	
Totale Euro	175,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 175,57	17,56	
Totale Euro	193,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**193,13**	
Totale Manodopera Euro	14,06	7,280
Totale Materiali Euro	136,05	70,445
Totale Specie2 Euro	1,53	0,792
Totale Noli Euro	1,03	0,533

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.10.a	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA CIECA LISCIA Con anta cieca liscia: noce tanganika Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta cieca liscia	cad	1,0000	312,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**4,504**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.492.a	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E BORDI IMPIALLICIATI Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impi.....ni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Porta interna in legno noce tanganika con anta mobile tamburata e bordi impiallacciati	cad	1,0000	232,44	232,44	
		Totale Materiali				**232,44**	**74,464**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,083**
					Totale Euro	246,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 246,76	37,01	
					Totale Euro	283,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 283,77	28,38	
					Totale Euro	312,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**312,15**	
					Totale Manodopera Euro	14,06	4,504
					Totale Materiali Euro	232,44	74,464
					Totale Noli Euro	0,26	0,083

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.10.b	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA CIECA LISCIA Con anta cieca liscia: laccata bianca Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta cieca liscia	cad	1,0000	358,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**3,922**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.492.b	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E BORDI IMPIALLICIATI Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impi.....ni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Porta interna in legno laccato bianco con anta mobile tamburata e bordi impiallacciati	cad	1,0000	269,05	269,05	
		Totale Materiali				**269,05**	**75,055**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,073**

Totale Euro	283,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 283,37	42,51	
Totale Euro	325,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 325,88	32,59	
Totale Euro	358,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**358,47**	
Totale Manodopera Euro	14,06	3,922
Totale Materiali Euro	269,05	75,055
Totale Noli Euro	0,26	0,073

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.10.c	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA CIECA LISCIA Con anta cieca liscia: rovere naturale Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta cieca liscia	cad	1,0000	389,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**3,607**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.492.c	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E BORDI IMPIALLICIATI Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impi.....i standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Porta interna in legno rovere naturale con anta mobile tamburata e bordi impiallacciati	cad	1,0000	293,86	293,86	
		Totale Materiali				**293,86**	**75,378**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,067**
					Totale Euro	308,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 308,18	46,23	
					Totale Euro	354,41	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 354,41	35,44	
					Totale Euro	389,85	
					Prezzo di Applicazione Euro	**389,85**	
					Totale Manodopera Euro	14,06	3,607
					Totale Materiali Euro	293,86	75,378
					Totale Noli Euro	0,26	0,067

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.20.a	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: noce tanganika Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro	cad	1,0000	355,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**3,951**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.494.a	PORTA INTERNA CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impi.....elle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: noce tanganika	cad	1,0000	266,96	266,96	
		Totale Materiali				**266,96**	**75,027**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,073**

Totale Euro	281,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 281,28	42,19	
Totale Euro	323,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 323,47	32,35	
Totale Euro	355,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**355,82**	
Totale Manodopera Euro	14,06	3,951
Totale Materiali Euro	266,96	75,027
Totale Noli Euro	0,26	0,073

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.20.b	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: laccata bianca Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro	cad	1,0000	393,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**3,572**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.494.b	PORTA INTERNA CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impi.....elle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: laccata bianca	cad	1,0000	296,86	296,86	
		Totale Materiali				**296,86**	**75,412**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,066**

Totale Euro	311,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 311,18	46,68	
Totale Euro	357,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 357,86	35,79	
Totale Euro	393,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**393,65**	

Totale Manodopera Euro	14,06	3,572
Totale Materiali Euro	296,86	75,412
Totale Noli Euro	0,26	0,066

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.20.c	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: rovere naturale Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro	cad	1,0000	451,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**3,113**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.494.c	PORTA INTERNA CON ANTA AD UNA SPECCHIATURA PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impi.....lle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro: rovere naturale	cad	1,0000	342,71	342,71	
		Totale Materiali				**342,71**	**75,881**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,058**

Totale Euro	357,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 357,03	53,55	
Totale Euro	410,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 410,58	41,06	
Totale Euro	451,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**451,64**	
Totale Manodopera Euro	14,06	3,113
Totale Materiali Euro	342,71	75,881
Totale Noli Euro	0,26	0,058

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.30.a	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO CIECA LISCIA noce tanganika Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia:	cad	1,0000	451,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**3,112**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.496.a	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA AD APERTURA A LIBRO CIECA LISCIA Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impi.....ia per il fissaggio, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia: noce tanganika	cad	1,0000	342,82	342,82	
		Totale Materiali				**342,82**	**75,882**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,058**
					Totale Euro	357,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 357,14	53,57	
					Totale Euro	410,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 410,71	41,07	
					Totale Euro	451,78	
					Prezzo di Applicazione Euro	**451,78**	
					Totale Manodopera Euro	14,06	3,112
					Totale Materiali Euro	342,82	75,882
					Totale Noli Euro	0,26	0,058

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.30.b	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO CIECA LISCIA laccata bianca Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia:	cad	1,0000	637,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**2,206**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.496.b	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA AD APERTURA A LIBRO CIECA LISCIA Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impi.....ia per il fissaggio, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia: laccata bianca	cad	1,0000	489,59	489,59	
		Totale Materiali				**489,59**	**76,804**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,041**
					Totale Euro	503,91	
					Spese Generali 15,000% su Euro 503,91	75,59	
					Totale Euro	579,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 579,50	57,95	
					Totale Euro	637,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**637,45**	
					Totale Manodopera Euro	14,06	2,206
					Totale Materiali Euro	489,59	76,804
					Totale Noli Euro	0,26	0,041

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.30.c	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO CIECA LISCIA rovere naturale Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia:	cad	1,0000	691,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**2,034**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.496.c	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA AD APERTURA A LIBRO CIECA LISCIA Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impi.....a per il fissaggio, delle dimensioni standard di 210 x 70-80 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia: rovere naturale	cad	1,0000	532,04	532,04	
		Totale Materiali				**532,04**	**76,980**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,038**

Totale Euro	546,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 546,36	81,95	
Totale Euro	628,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 628,31	62,83	
Totale Euro	691,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**691,14**	

Totale Manodopera Euro	14,06	2,034
Totale Materiali Euro	532,04	76,980
Totale Noli Euro	0,26	0,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.40.a	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRI: Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: noce tanganika Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:	cad	1,0000	682,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**2,061**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.498.a	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA AD APERTURA A LIBRO PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRI Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impi.....delle dimensioni standard di 210 x 70-80cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: noce tanganika	cad	1,0000	524,87	524,87	
		Totale Materiali				**524,87**	**76,951**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,038**

Totale Euro	539,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 539,19	80,88	
Totale Euro	620,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 620,07	62,01	
Totale Euro	682,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**682,08**	

Totale Manodopera Euro	14,06	2,061
Totale Materiali Euro	524,87	76,951
Totale Noli Euro	0,26	0,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.40.b	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRI: Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: laccata bianca Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:	cad	1,0000	722,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**1,946**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.498.b	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA AD APERTURA A LIBRO PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRI Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impi.....delle dimensioni standard di 210 x 70-80cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: laccata bianca	cad	1,0000	556,85	556,85	
		Totale Materiali				**556,85**	**77,068**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,036**

Totale Euro	571,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 571,17	85,68	
Totale Euro	656,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 656,85	65,69	
Totale Euro	722,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**722,54**	

Totale Manodopera Euro	14,06	1,946
Totale Materiali Euro	556,85	77,068
Totale Noli Euro	0,26	0,036

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.40.c	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CON ANTA AD APERTURA A LIBRO PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRI: Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: rovere naturale Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 70-80cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri:	cad	1,0000	758,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**1,855**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.498.c	PORTA INTERNA IN LEGNO CON ANTA AD APERTURA A LIBRO PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRI Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impi.....elle dimensioni standard di 210 x 70-80cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: rovere naturale	cad	1,0000	584,97	584,97	
		Totale Materiali				**584,97**	**77,163**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,034**

Totale Euro	599,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 599,29	89,89	
Totale Euro	689,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 689,18	68,92	
Totale Euro	758,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**758,10**	

Totale Manodopera Euro	14,06	1,855
Totale Materiali Euro	584,97	77,163
Totale Noli Euro	0,26	0,034

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.50.a	STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO, 700-800 X 2100 MM, PER PORTE SCORREVOLI INTERNO MURO FISSATA MEDIANTE ZANCHE Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro Struttura metallica di sostegno, 700-800 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura oltre oneri e magisteri di fornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	340,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,210000	28,43	5,97	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**29,53**	**8,670**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.140.500.e	CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE SPESSORE cm 2 Controtelaio in legno di abete grezzo di spessore cm 2. Controtelaio in legno di abete - Struttura metallica a scomparsa per porte scorrevoli	cad	1,0000	236,79	236,79	
		Totale Materiali				**236,79**	**69,523**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,150**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	152,75	2,41	
		Totale Specie2				**2,41**	**0,708**

Totale Euro	269,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 269,24	40,39	
Totale Euro	309,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 309,63	30,96	
Totale Euro	340,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**340,59**	

Totale Manodopera Euro	29,53	8,670
Totale Specie2 Euro	2,41	0,708
Totale Materiali Euro	236,79	69,523
Totale Noli Euro	0,51	0,150

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.60.a	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CIECA LISCIA noce tanganika Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x70-80 cm. Cieca liscia	cad	1,0000	443,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**3,170**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.472.a	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E BORDI IMPIALLICI Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallac..... standard di 210x60-70-80 cm: Porta scorrevole in legno noce tanganika con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati	cad	1,0000	336,31	336,31	
		Totale Materiali				**336,31**	**75,824**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,059**

Totale Euro	350,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 350,63	52,59	
Totale Euro	403,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 403,22	40,32	
Totale Euro	443,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**443,54**	
Totale Manodopera Euro	14,06	3,170
Totale Materiali Euro	336,31	75,824
Totale Noli Euro	0,26	0,059

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.60.b	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CIECA LISCIA laccata bianca Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x70-80 cm. Cieca liscia	cad	1,0000	500,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**2,812**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.472.b	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E BORDI IMPIALLICI Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallac..... standard di 210x60-70-80 cm: Porta scorrevole in legno laccata bianca con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati	cad	1,0000	380,97	380,97	
		Totale Materiali				**380,97**	**76,188**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,052**

Totale Euro	395,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 395,29	59,29	
Totale Euro	454,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 454,58	45,46	
Totale Euro	500,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**500,04**	
Totale Manodopera Euro	14,06	2,812
Totale Materiali Euro	380,97	76,188
Totale Noli Euro	0,26	0,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.60.c	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI. CIECA LISCIA rovere naturale Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x70-80 cm. Cieca liscia	cad	1,0000	538,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**2,611**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.472.c	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON ANTA MOBILE TAMBURATA E BORDI IMPIALLICI Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallac.....standard di 210x60-70-80 cm: Porta scorrevole in legno rovere naturale con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati	cad	1,0000	411,30	411,30	
		Totale Materiali				**411,30**	**76,392**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,048**

Totale Euro	425,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 425,62	63,84	
Totale Euro	489,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 489,46	48,95	
Totale Euro	538,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**538,41**	
Totale Manodopera Euro	14,06	2,611
Totale Materiali Euro	411,30	76,392
Totale Noli Euro	0,26	0,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.70.a	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON SPECCHIATURA IN VETRO AD ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI Con specchiatura a vetro: noce tanganika Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x70-80. Con specchiatura a vetro	cad	1,0000	498,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**2,820**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.474.a	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON SPECCHIATURA PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro, ad anta mobile tamburata e con bordi impial.....ioni standard di 210x60-70-80. Porta scorrevole in legno noce tanganika con specchiatura predisposta per il montaggio vetro	cad	1,0000	379,87	379,87	
		Totale Materiali				**379,87**	**76,180**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,052**
					Totale Euro	394,19	
					Spese Generali 15,000% su Euro 394,19	59,13	
					Totale Euro	453,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 453,32	45,33	
					Totale Euro	498,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**498,65**	
					Totale Manodopera Euro	14,06	2,820
					Totale Materiali Euro	379,87	76,180
					Totale Noli Euro	0,26	0,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.70.b	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON SPECCHIATURA IN VETRO AD ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI Con specchiatura a vetro: laccata bianca Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x70-80. Con specchiatura a vetro	cad	1,0000	537,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**2,618**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.474.b	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON SPECCHIATURA PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro, ad anta mobile tamburata e con bordi impial.....ioni standard di 210x60-70-80. Porta scorrevole in legno laccata bianco con specchiatura predisposta per il montaggio vetro	cad	1,0000	410,19	410,19	
		Totale Materiali				**410,19**	**76,384**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,048**

Totale Euro	424,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 424,51	63,68	
Totale Euro	488,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 488,19	48,82	
Totale Euro	537,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**537,01**	
Totale Manodopera Euro	14,06	2,618
Totale Materiali Euro	410,19	76,384
Totale Noli Euro	0,26	0,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.20.70.c	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON SPECCHIATURA IN VETRO AD ANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPIALLACCIATI Con specchiatura a vetro: rovere naturale Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x70-80. Con specchiatura a vetro	cad	1,0000	590,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**2,383**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.474.c	PORTA SCORREVOLE IN LEGNO CON SPECCHIATURA PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO VETRO Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro, ad anta mobile tamburata e con bordi impial.....oni standard di 210x60-70-80. Porta scorrevole in legno rovere naturale con specchiatura predisposta per il montaggio vetro	cad	1,0000	452,09	452,09	
		Totale Materiali				**452,09**	**76,624**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,044**
					Totale Euro	466,41	
					Spese Generali 15,000% su Euro 466,41	69,96	
					Totale Euro	536,37	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 536,37	53,64	
					Totale Euro	590,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**590,01**	
					Totale Manodopera Euro	14,06	2,383
					Totale Materiali Euro	452,09	76,624
					Totale Noli Euro	0,26	0,044

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.00.a	FINESTRE, PORTE-FINESTRE O FINESTRE A BANDIERA IN LEGNO AD UN'ANTA, APRIBILE A BATTENTE O A VASISTAS O CON COMPARTI FISSI in pino del Nord Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad un'anta, apribile a battente o a vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, gocciolatoio in alluminio elettrocolorato, guarnizioni sulle ante e sul telaio elettrosaldate sugli angoli; telaio maestro e ante dello spessore compreso tra 61 e 70 mm; ferramenta per apertura ad anta normale con maniglia in lega leggera anodizzata e cerniere tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o quattro ante; legno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli, escluso i vetri, compreso mostre e contro mostre della sezione di 65x12 mm ed ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare 1,50 m²):	mq	1,00	374,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**30,94**	**8,271**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.755.a	INFISSI IN LEGNO Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad un'anta, apribile a battente, a vasistas o con comparti fissi, ...egno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli: in pino del Nord	mq	1,00	261,63	261,63	
		Totale Materiali				**261,63**	**69,940**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,136**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0200	131,38	2,63	
		Totale Specie2				**2,63**	**0,703**

Totale Euro	295,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 295,71	44,36	
Totale Euro	340,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 340,07	34,01	
Totale Euro	374,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**374,08**	

Totale Manodopera Euro	30,94	8,271
Totale Materiali Euro	261,63	69,940
Totale Specie2 Euro	2,63	0,703
Totale Noli Euro	0,51	0,136

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.00.b	FINESTRE, PORTE-FINESTRE O FINESTRE A BANDIERA IN LEGNO AD UN'ANTA, APRIBILE A BATTENTE O A VASISTAS O CON COMPARTI FISSI in douglas Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad un'anta, apribile a battente o a vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, gocciolatoio in alluminio elettrocolorato, guarnizioni sulle ante e sul telaio elettrosaldate sugli angoli; telaio maestro e ante dello spessore compreso tra 61 e 70 mm; ferramenta per apertura ad anta normale con maniglia in lega leggera anodizzata e cerniere tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o quattro ante; legno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli, escluso i vetri, compreso mostre e contro mostre della sezione di 65x12 mm ed ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare 1,50 m²):	mq	1,00	525,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**30,94**	**5,889**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.755.b	INFISSI IN LEGNO Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad un'anta, apribile a battente, a vasistas o con comparti fissi, ...nte; legno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli: in douglas	mq	1,00	381,26	381,26	
		Totale Materiali				**381,26**	**72,566**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,097**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0200	131,38	2,63	
		Totale Specie2				**2,63**	**0,501**

Totale Euro	415,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 415,34	62,30	
Totale Euro	477,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 477,64	47,76	
Totale Euro	525,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**525,40**	

Totale Manodopera Euro	30,94	5,889
Totale Materiali Euro	381,26	72,566
Totale Specie2 Euro	2,63	0,501
Totale Noli Euro	0,51	0,097

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.00.c	FINESTRE, PORTE-FINESTRE O FINESTRE A BANDIERA IN LEGNO AD UN'ANTA, APRIBILE A BATTENTE O A VASISTAS O CON COMPARTI FISSI in castagno o rovere Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad un'anta, apribile a battente o a vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, gocciolatoio in alluminio elettrocolorato, guarnizioni sulle ante e sul telaio elettrosaldate sugli angoli; telaio maestro e ante dello spessore compreso tra 61 e 70 mm; ferramenta per apertura ad anta normale con maniglia in lega leggera anodizzata e cerniere tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o quattro ante; legno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli, escluso i vetri, compreso mostre e contro mostre della sezione di 65x12 mm ed ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare 1,50 m²):	mq	1,00	591,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**30,94**	**5,234**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.755.c	INFISSI IN LEGNO Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad un'anta, apribile a battente, a vasistas o con comparti fissi, ... trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli: in castagno o rovere	mq	1,00	433,19	433,19	
		Totale Materiali				**433,19**	**73,285**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,086**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0200	131,38	2,63	
		Totale Specie2				**2,63**	**0,445**

Totale Euro	467,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 467,27	70,09	
Totale Euro	537,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 537,36	53,74	
Totale Euro	591,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**591,10**	

Totale Manodopera Euro	30,94	5,234
Totale Materiali Euro	433,19	73,285
Totale Specie2 Euro	2,63	0,445
Totale Noli Euro	0,51	0,086

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.00.d	FINESTRE, PORTE-FINESTRE O FINESTRE A BANDIERA IN LEGNO AD UN'ANTA, APRIBILE A BATTENTE O A VASISTAS O CON COMPARTI FISSI in red meranti o iroko Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad un'anta, apribile a battente o a vasistas o con comparti fissi, guida a canaletto nei riquadri interni per il fissaggio del vetro, gocciolatoio in alluminio elettrocolorato, guarnizioni sulle ante e sul telaio elettrosaldate sugli angoli; telaio maestro e ante dello spessore compreso tra 61 e 70 mm; ferramenta per apertura ad anta normale con maniglia in lega leggera anodizzata e cerniere tipo anuba tropicalizzate, paletti ad unghia per infisso a tre o quattro ante; legno trattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli, escluso i vetri, compreso mostre e contro mostre della sezione di 65x12 mm ed ogni altro accessorio (minimo da contabilizzare 1,50 m²):	mq	1,00	537,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**30,94**	**5,752**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.755.d	INFISSI IN LEGNO Finestre, porte-finestre o finestre a bandiera in legno ad un'anta, apribile a battente, a vasistas o con comparti fissi, ...rattato con due mani di impregnante al naturale o colorato previo trattamento contro funghi o tarli: in red meranti o iroko	mq	1,00	391,12	391,12	
		Totale Materiali				**391,12**	**72,715**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,095**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0200	131,38	2,63	
		Totale Specie2				**2,63**	**0,489**

Totale Euro	425,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 425,20	63,78	
Totale Euro	488,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 488,98	48,90	
Totale Euro	537,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**537,88**	

Totale Manodopera Euro	30,94	5,752
Totale Materiali Euro	391,12	72,715
Totale Specie2 Euro	2,63	0,489
Totale Noli Euro	0,51	0,095

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.01.a	SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE FINGER JOINT DI ABETE E/O PINO CON TELAIO 68 ÷ 78 X 70 ÷ 80 E BATTENTI 68÷ 78 X 78 ÷ 88 POSTO IN OPERA ZONE Climatiche D ed E - In PINO LAMELLARE FINGER JOINT - FINITURA ALL'ACQUA TINTO NOCE Serramento realizzato in legno lamellare finger joint di abete e/o pino con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68÷ 78 x 78 ÷ 88 posto in opera, escluso controtelaio da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre, sigillante siliconico, sigillante acrilico, schiuma poliuretanica, fondo giunto, nastro sigillante precompresso, viti a tutto filetto per fissaggio del telaio a muro, ancorante chimico per cardine e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, compreso il trasporto ed il tiro al piano, escluso il controtelaio ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: idoneo per zona climatica D e E prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB, posa qualificata ai sensi della norma UNI 11673 Finestre e/o PorteFinestre 1 Anta e/o 2 Ante - BATTENTE ZONE Climatiche D ed E - In PINO LAMELLARE FINGER JOINT - FINITURA ALL'ACQUA TINTO NOCE	mq	1,00	741,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,283000	25,50	32,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,783000	28,43	22,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,270000	30,60	38,86	
		Totale Manodopera				**93,84**	**12,657**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.755.f	INFISSI IN LEGNO Pino lamellare finger joint- Sezione finestra 68- 69	mq	1,00	383,63	383,63	
5	ABR25_MAT_2.250.10.170.a	VETRI Stratificazione in vetro Stratificazione vetro:33.1 - 15 mm - 33.1 selettivo con Argon, Ug=1 WmqK canalino caldo	mq	1,00	103,50	103,50	
		Totale Materiali				**487,13**	**65,701**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,693**

Totale Euro	586,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 586,11	87,92	
Totale Euro	674,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 674,03	67,40	
Totale Euro	741,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**741,43**	
Totale Manodopera Euro	93,84	12,657
Totale Materiali Euro	487,13	65,701
Totale Noli Euro	5,14	0,693

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.01.b	SERRAMENTO REALIZZATO IN LEGNO LAMELLARE FINGER JOINT DI ABETE E/O PINO CON TELAIO 68 ÷ 78 X 70 ÷ 80 E BATTENTI 68÷ 78 X 78 ÷ 88 POSTO IN OPERA ZONA Climatica F - In PINO LAMELLARE FINGER JOINT - FINITURA ALL'ACQUA TINTO NOCE Serramento realizzato in legno lamellare finger joint di abete e/o pino con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68÷ 78 x 78 ÷ 88 posto in opera, escluso controtelaio da computarsi a parte, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre, sigillante siliconico, sigillante acrilico, schiuma poliuretanica, fondo giunto, nastro sigillante precompresso, viti a tutto filetto per fissaggio del telaio a muro, ancorante chimico per cardine e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, compreso il trasporto ed il tiro al piano, escluso il controtelaio ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: idoneo per zona climatica D e E prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB, posa qualificata ai sensi della norma UNI 11673 Finestre e/o PorteFinestre 1 Anta e/o 2 Ante - BATTENTE ZONA Climatica F - In PINO LAMELLARE FINGER JOINT - FINITURA ALL'ACQUA TINTO NOCE	mq	1,00	847,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,283000	25,50	32,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,783000	28,43	22,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,270000	30,60	38,86	
		Totale Manodopera				**93,84**	**11,074**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.250.10.170.b	VETRI Stratificazione in vetro Stratificazione vetro:22 BE/ 18 argon/ 4/ 18 argon/ 22 BE canalino caldo	mq	1,00	156,83	156,83	
		Totale Materiali				**156,83**	**18,507**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,607**
		Altro					
4	ABR25_MAT_2.140.755.g	INFISSI IN LEGNO Pino lamellare finger joint Sezione finestra 78-80	mq	1,00	414,08	414,08	
		Totale Altro				**414,08**	**48,864**

Totale Euro	669,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 669,89	100,48	
Totale Euro	770,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 770,37	77,04	
Totale Euro	847,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**847,41**	

Totale Manodopera Euro	93,84	11,074
Totale Altro Euro	414,08	48,864
Totale Materiali Euro	156,83	18,507
Totale Noli Euro	5,14	0,607

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.10.a	INVETRIATA CON/SENZA SOPRALUCE FISSO In legno abete a un battente Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18. Minimo contabilizzabile mq 2,00	mq	1,00	149,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,140000	28,43	3,98	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**22,50**	**15,098**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.650.k	INVETRIATA CON FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA CM 20 Invetriata con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro con sezione di cm 9x4,5 messo di coltello con battit.....con sezione di cm 6.5x4,5 e muniti di incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza cm 20 - In legno abete a un battente	mq	1,00	92,09	92,09	
		Totale Materiali				**92,09**	**61,793**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,342**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0206	131,38	2,71	
		Totale Specie2				**2,71**	**1,818**

Totale Euro	117,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 117,81	17,67	
Totale Euro	135,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 135,48	13,55	
Totale Euro	149,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**149,03**	

Totale Manodopera Euro	22,50	15,098
Totale Materiali Euro	92,09	61,793
Totale Specie2 Euro	2,71	1,818
Totale Noli Euro	0,51	0,342

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.10.b	INVETRIATA CON/SENZA SOPRALUCE FISSO In legno pino russo a un battente Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18. Minimo contabilizzabile mq 2,00	mq	1,00	207,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,140000	28,43	3,98	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**22,50**	**10,859**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.650.l	INVETRIATA CON FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA CM 20 Invetriata con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro con sezione di cm 9x4,5 messo di coltello con battit.....ezione di cm 6.5x4,5 e muniti di incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza cm 20 - In legno pino russo a un battente	mq	1,00	138,07	138,07	
		Totale Materiali				**138,07**	**66,636**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,246**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0206	131,38	2,71	
		Totale Specie2				**2,71**	**1,308**

Totale Euro	163,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 163,79	24,57	
Totale Euro	188,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 188,36	18,84	
Totale Euro	207,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**207,20**	

Totale Manodopera Euro	22,50	10,859
Totale Materiali Euro	138,07	66,636
Totale Specie2 Euro	2,71	1,308
Totale Noli Euro	0,51	0,246

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.10.c	INVETRIATA CON/SENZA SOPRALUCE FISSO In legno castagno a un battente Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18. Minimo contabilizzabile mq 2,00	mq	1,00	288,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,140000	28,43	3,98	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**22,50**	**7,790**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.650.m	INVETRIATA CON FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA CM 20 Invetriata con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro con sezione di cm 9x4,5 messo di coltello con battit..... sezione di cm 6.5x4,5 e muniti di incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza cm 20 - In legno castagno a un battente	mq	1,00	202,60	202,60	
		Totale Materiali				**202,60**	**70,145**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,177**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0206	131,38	2,71	
		Totale Specie2				**2,71**	**0,938**

Totale Euro	228,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 228,32	34,25	
Totale Euro	262,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 262,57	26,26	
Totale Euro	288,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**288,83**	

Totale Manodopera Euro	22,50	7,790
Totale Materiali Euro	202,60	70,145
Totale Specie2 Euro	2,71	0,938
Totale Noli Euro	0,51	0,177

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.10.d	INVETRIATA CON/SENZA SOPRALUCE FISSO In legno pich-pine un battente Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18. Minimo contabilizzabile mq 2,00	mq	1,00	277,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,140000	28,43	3,98	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**22,50**	**8,121**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.650.n	INVETRIATA CON FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA CM 20 Invetriata con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro con sezione di cm 9x4,5 messo di coltello con battit.....sezione di cm 6.5x4,5 e muniti di incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza cm 20 - In legno pich-pine a un battente	mq	1,00	193,29	193,29	
		Totale Materiali				**193,29**	**69,767**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,184**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0206	131,38	2,71	
		Totale Specie2				**2,71**	**0,978**

Totale Euro	219,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 219,01	32,85	
Totale Euro	251,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 251,86	25,19	
Totale Euro	277,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**277,05**	

Totale Manodopera Euro	22,50	8,121
Totale Materiali Euro	193,29	69,767
Totale Specie2 Euro	2,71	0,978
Totale Noli Euro	0,51	0,184

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.10.e	INVETRIATA CON/SENZA SOPRALUCE FISSO In legno douglas un battente Invetriata con/senza sopraluce fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18. Minimo contabilizzabile mq 2,00	mq	1,00	288,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,140000	28,43	3,98	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**22,50**	**7,790**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.650.o	INVETRIATA CON FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA CM 20 Invetriata con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro con sezione di cm 9x4,5 messo di coltello con battit.....n sezione di cm 6.5x4,5 e muniti di incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza cm 20 - In legno douglas a un battente	mq	1,00	202,60	202,60	
		Totale Materiali				**202,60**	**70,145**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,177**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0206	131,38	2,71	
		Totale Specie2				**2,71**	**0,938**

Totale Euro	228,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 228,32	34,25	
Totale Euro	262,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 262,57	26,26	
Totale Euro	288,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**288,83**	

Totale Manodopera Euro	22,50	7,790
Totale Materiali Euro	202,60	70,145
Totale Specie2 Euro	2,71	0,938
Totale Noli Euro	0,51	0,177

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.20.a	INVETRIATA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3 Di legno castagno o pino siberiano Invetriata di legno di superficie superiore a m² 3 con o senza sopraluce fisso od apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18 Di legno castagno o pino siberiano	mq	1,00	290,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**30,94**	**10,638**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.660.a	INVETRIATA CON FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA MINIMA DI CM 12 Invetriata di legno di superficie superiore a mq 3 con o senza sopraluce fisso o apribile, a un sol battente, costituita d.....m 6.5x4.5 e muniti di incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza minima di cm 12 - In legno castagno o pino siberiano	mq	1,00	195,76	195,76	
		Totale Materiali				**195,76**	**67,306**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,175**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0206	131,38	2,71	
		Totale Specie2				**2,71**	**0,932**

Totale Euro	229,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 229,92	34,49	
Totale Euro	264,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 264,41	26,44	
Totale Euro	290,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**290,85**	

Totale Manodopera Euro	30,94	10,638
Totale Materiali Euro	195,76	67,306
Totale Specie2 Euro	2,71	0,932
Totale Noli Euro	0,51	0,175

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.20.b	INVETRIATA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3 Di legno abete Invetriata di legno di superficie superiore a m² 3 con o senza sopraluce fisso od apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18 Di legno abete	mq	1,00	258,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**30,94**	**11,965**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.660.b	INVETRIATA CON FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA MINIMA DI CM 12 Invetriata di legno di superficie superiore a mq 3 con o senza sopraluce fisso o apribile, a un sol battente, costituita d.....on sezione minima cm 6.5x4.5 e muniti di incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza minima di cm 12 I- In legno abete	mq	1,00	170,25	170,25	
		Totale Materiali				**170,25**	**65,840**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,197**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0206	131,38	2,71	
		Totale Specie2				**2,71**	**1,048**

Totale Euro	204,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 204,41	30,66	
Totale Euro	235,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 235,07	23,51	
Totale Euro	258,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**258,58**	

Totale Manodopera Euro	30,94	11,965
Totale Materiali Euro	170,25	65,840
Totale Specie2 Euro	2,71	1,048
Totale Noli Euro	0,51	0,197

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.20.c	INVETRIATA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3 Di legno pich-pine Invetriata di legno di superficie superiore a m² 3 con o senza sopraluce fisso od apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18 Invetriata di legno di superficie superiore a m² 3 con o senza sopraluce fisso od apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4.5 comprensivo del regoletto per avvolgibile, ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di sezione minima cm 6.5 x 4.5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18: Di legno pich-pine	mq	1,00	322,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**30,94**	**9,588**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.660.c	INVETRIATA CON FASCIA INFERIORE DI ALTEZZA MINIMA DI CM 12 Invetriata di legno di superficie superiore a mq 3 con o senza sopraluce fisso o apribile, a un sol battente, costituita d.....sezione minima cm 6.5x4.5 e muniti di incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza minima di cm 12 - In legno pich-pine	mq	1,00	220,93	220,93	
		Totale Materiali				**220,93**	**68,465**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,158**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0206	131,38	2,71	
		Totale Specie2				**2,71**	**0,840**

Totale Euro	255,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 255,09	38,26	
Totale Euro	293,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 293,35	29,34	
Totale Euro	322,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**322,69**	

Totale Manodopera Euro	30,94	9,588
Totale Materiali Euro	220,93	68,465
Totale Specie2 Euro	2,71	0,840
Totale Noli Euro	0,51	0,158

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.30.a	MONOBLOCCO IN LEGNO E ALLUMINIO FISSO O CON PARTI APRIBILI CON O SENZA SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA O PIU ANTE Per superfici fino a 3.00 m² Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm.Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente. Minimo contabilizzabile mq 2,00	mq	1,00	465,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**4,215**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.770.a	MONOBLOCCO IN LEGNO E ALLUMINIO FISSO O CON PARTI APRIBILI Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, ad una o piu ante cost.....di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm: per superfici fino a 3.00 m²	mq	1,00	347,67	347,67	
		Totale Materiali				**347,67**	**74,615**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,221**
					Totale Euro	368,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 368,34	55,25	
					Totale Euro	423,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 423,59	42,36	
					Totale Euro	465,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**465,95**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	4,215
					Totale Materiali Euro	347,67	74,615
					Totale Noli Euro	1,03	0,221

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.30.b	MONOBLOCCO IN LEGNO E ALLUMINIO FISSO O CON PARTI APRIBILI CON O SENZA SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA O PIU ANTE Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m² Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm.Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente. Minimo contabilizzabile mq 2,00	mq	1,00	450,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**4,356**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.770.b	MONOBLOCCO IN LEGNO E ALLUMINIO FISSO O CON PARTI APRIBILI Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, ad una o piu ante cost.....lluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm: per superfici da 3.00 a 5.00 m²	mq	1,00	335,76	335,76	
		Totale Materiali				**335,76**	**74,468**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,228**
					Totale Euro	356,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 356,43	53,46	
					Totale Euro	409,89	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 409,89	40,99	
					Totale Euro	450,88	
					Prezzo di Applicazione Euro	**450,88**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	4,356
					Totale Materiali Euro	335,76	74,468
					Totale Noli Euro	1,03	0,228

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.30.c	MONOBLOCCO IN LEGNO E ALLUMINIO FISSO O CON PARTI APRIBILI CON O SENZA SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA O PIU ANTE Per superfici oltre a 5.01 m² Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione minima di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm.Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti in legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente. Minimo contabilizzabile mq 2,00	mq	1,00	426,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**4,602**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.770.c	MONOBLOCCO IN LEGNO E ALLUMINIO FISSO O CON PARTI APRIBILI Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, ad una o piu ante cost..... di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm: per superfici oltre 5.00 m²	mq	1,00	316,69	316,69	
		Totale Materiali				**316,69**	**74,208**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,241**
					Totale Euro	337,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 337,36	50,60	
					Totale Euro	387,96	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 387,96	38,80	
					Totale Euro	426,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**426,76**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	4,602
					Totale Materiali Euro	316,69	74,208
					Totale Noli Euro	1,03	0,241

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.40.a	INVETRIATE ESTERNE IN LEGNO E ALLUMINIO FISSE O CON PARTI APRIBILI CON O SENZA SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA ANTA Per superfici fino a 3.00 m² Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una anta. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri e posa in opera. Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	293,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**4,782**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.772.a	INVETRIATE ESTERNE IN LEGNO E ALLUMINIO FISSE O CON PARTI APRIBILI Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, ad un'anta. Co.....2/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici fino a 3.00 m²	mq	1,00	217,40	217,40	
		Totale Materiali				**217,40**	**74,097**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,174**

Totale Euro	231,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 231,94	34,79	
Totale Euro	266,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 266,73	26,67	
Totale Euro	293,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**293,40**	

Totale Manodopera Euro	14,03	4,782
Totale Materiali Euro	217,40	74,097
Totale Noli Euro	0,51	0,174

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.40.b	INVETRIATE ESTERNE IN LEGNO E ALLUMINIO FISSE O CON PARTI APRIBILI CON O SENZA SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA ANTA Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m² Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una anta. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri e posa in opera. Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	282,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**4,964**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.772.b	INVETRIATE ESTERNE IN LEGNO E ALLUMINIO FISSE O CON PARTI APRIBILI Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, ad un'anta. Co.....righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m²	mq	1,00	208,89	208,89	
		Totale Materiali				**208,89**	**73,909**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,180**

Totale Euro	223,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 223,43	33,51	
Totale Euro	256,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 256,94	25,69	
Totale Euro	282,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**282,63**	

Totale Manodopera Euro	14,03	4,964
Totale Materiali Euro	208,89	73,909
Totale Noli Euro	0,51	0,180

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.40.c	INVETRIATE ESTERNE IN LEGNO E ALLUMINIO FISSE O CON PARTI APRIBILI CON O SENZA SOPRALUCE FISSO O APRIBILE AD UNA ANTA Per superfici oltre a 5.01 m² Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una anta. Costituite da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di :bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri e posa in opera. Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	265,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**2,032**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.772.c	INVETRIATE ESTERNE IN LEGNO E ALLUMINIO FISSE O CON PARTI APRIBILI Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, ad un'anta. Co.....12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici oltre 5.00 m²	mq	1,00	203,81	203,81	
		Totale Materiali				**203,81**	**76,825**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,192**

Totale Euro	209,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 209,71	31,46	
Totale Euro	241,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 241,17	24,12	
Totale Euro	265,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**265,29**	

Totale Manodopera Euro	5,39	2,032
Totale Materiali Euro	203,81	76,825
Totale Noli Euro	0,51	0,192

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.50.a	SOVRAPREZZO ALLE INVETRIATE IN LEGNO O LEGNO ALLUMINIO per meccanismo ad anta ribalta Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio	cad	1,0000	86,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**4,34**	**5,032**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.774.a	SOVRAPPREZZO ALLE INVETRIATE IN LEGNO O LEGNO ALLUMINIO Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo ad anta ribalta	cad	1,0000	63,84	63,84	
		Totale Materiali				**63,84**	**74,017**
					Totale Euro	68,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 68,18	10,23	
					Totale Euro	78,41	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 78,41	7,84	
					Totale Euro	86,25	
					Prezzo di Applicazione Euro	**86,25**	
					Totale Manodopera Euro	4,34	5,032
					Totale Materiali Euro	63,84	74,017

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.50.b	SOVRAPREZZO ALLE INVETRIATE IN LEGNO O LEGNO ALLUMINIO per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio	mq	1,00	31,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**4,34**	**13,906**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.774.b	SOVRAPPREZZO ALLE INVETRIATE IN LEGNO O LEGNO ALLUMINIO Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta	mq	1,00	20,33	20,33	
		Totale Materiali				**20,33**	**65,139**

Totale Euro	24,67
Spese Generali 15,000% su Euro 24,67	3,70
Totale Euro	28,37
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,37	2,84
Totale Euro	31,21
Prezzo di Applicazione Euro	**31,21**

Totale Manodopera Euro	4,34	13,906
Totale Materiali Euro	20,33	65,139

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.30.50.c	SOVRAPREZZO ALLE INVETRIATE IN LEGNO O LEGNO ALLUMINIO per meccanismo ad anta basculante Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio	cad	1,0000	32,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**4,34**	**13,329**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.774.c	SOVRAPPREZZO ALLE INVETRIATE IN LEGNO O LEGNO ALLUMINIO Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo ad anta basculante	cad	1,0000	21,40	21,40	
		Totale Materiali				**21,40**	**65,725**
					Totale Euro	25,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 25,74	3,86	
					Totale Euro	29,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 29,60	2,96	
					Totale Euro	32,56	
					Prezzo di Applicazione Euro	**32,56**	
					Totale Manodopera Euro	4,34	13,329
					Totale Materiali Euro	21,40	65,725

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.40.10.a	PERSIANA DI LEGNO AD UNO O DUE BATTENTI, DI SUPERFICIE FINO A 3 M² in legno di pino russo Persiana di legno, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Minimo contabilizzabile mq 1,50	mq	1,00	357,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,18**	**4,528**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.776.a	PERSIANA IN LEGNO AD UNO O DUE BATTENTI FINO A 3 MQ Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, batt.....di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm: in legno di pino russo	mq	1,00	264,25	264,25	
		Totale Materiali				**264,25**	**73,943**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,288**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**0,291**

Totale Euro	282,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 282,50	42,38	
Totale Euro	324,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 324,88	32,49	
Totale Euro	357,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**357,37**	

Totale Manodopera Euro	16,18	4,528
Totale Materiali Euro	264,25	73,943
Totale Specie2 Euro	1,04	0,291
Totale Noli Euro	1,03	0,288

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.40.10.b	PERSIANA DI LEGNO AD UNO O DUE BATTENTI, DI SUPERFICIE FINO A 3 M² In legno di pich-pine o douglas Persiana di legno, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Minimo contabilizzabile mq 1,50	mq	1,00	380,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,18**	**4,251**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.776.b	PERSIANA IN LEGNO AD UNO O DUE BATTENTI FINO A 3 MQ Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, batt.....e di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm: in legno di pich-pine o douglas	mq	1,00	282,66	282,66	
		Totale Materiali				**282,66**	**74,255**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,271**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**0,273**

Totale Euro	300,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 300,91	45,14	
Totale Euro	346,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 346,05	34,61	
Totale Euro	380,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**380,66**	

Totale Manodopera Euro	16,18	4,251
Totale Materiali Euro	282,66	74,255
Totale Specie2 Euro	1,04	0,273
Totale Noli Euro	1,03	0,271

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.40.10.c	PERSIANA DI LEGNO AD UNO O DUE BATTENTI, DI SUPERFICIE FINO A 3 M² in legno di abete Persiana di legno, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Minimo contabilizzabile mq 1,50	mq	1,00	331,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,18**	**4,879**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.776.c	PERSIANA IN LEGNO AD UNO O DUE BATTENTI FINO A 3 MQ Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m², costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, batt.....toni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm: in legno di abete	mq	1,00	243,88	243,88	
		Totale Materiali				**243,88**	**73,546**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,311**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**0,314**

Totale Euro	262,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 262,13	39,32	
Totale Euro	301,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 301,45	30,15	
Totale Euro	331,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**331,60**	

Totale Manodopera Euro	16,18	4,879
Totale Materiali Euro	243,88	73,546
Totale Specie2 Euro	1,04	0,314
Totale Noli Euro	1,03	0,311

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.40.20.a	SOVRAPPREZZO ALLE PERSIANE per realizzazione di mantelletto apribile per ogni battente Sovrapprezzo alle persiane	mq	1,00	33,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,54**	**1,600**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.778.a	SOVRAPPREZZO ALLE PERSIANE Sovrapprezzo alla persiana per realizzazione di mantelletto apribile per ogni battente, con relativa ferramenta	mq	1,00	26,14	26,14	
		Totale Materiali				**26,14**	**77,452**

Totale Euro	26,68
Spese Generali 15,000% su Euro 26,68	4,00
Totale Euro	30,68
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,68	3,07
Totale Euro	33,75
Prezzo di Applicazione Euro	**33,75**

Totale Manodopera Euro	0,54	1,600
Totale Materiali Euro	26,14	77,452

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.40.20.b	SOVRAPPREZZO ALLE PERSIANE per sportellino inferiore apribile per ogni battente Sovrapprezzo alle persiane	mq	1,00	20,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,54**	**2,659**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.778.b	SOVRAPPREZZO ALLE PERSIANE Sovrapprezzo alla persiana per sportellino inferiore apribile per ogni battente	mq	1,00	15,51	15,51	
		Totale Materiali				**15,51**	**76,366**

Totale Euro	16,05
Spese Generali 15,000% su Euro 16,05	2,41
Totale Euro	18,46
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,46	1,85
Totale Euro	20,31
Prezzo di Applicazione Euro	**20,31**

Totale Manodopera Euro	0,54	2,659
Totale Materiali Euro	15,51	76,366

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.40.30.a	PERSIANA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3 SENZA SOPRALUCE In legno pino russo a un battente Persiana di legno di superficie superiore a m² 3 senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera	mq	1,00	329,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,18**	**4,906**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.290.a	PERSIANA AD UN BATTENTE Persiana costituita da telaio maestro di sezione 7 x 5; battenti foramati da listoni di sezione cm 6,5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore cm 1,2. Persiana in legno di pino russo ad un battente	mq	1,00	242,48	242,48	
		Totale Materiali				**242,48**	**73,519**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,312**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**0,315**

Totale Euro	260,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 260,73	39,11	
Totale Euro	299,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 299,84	29,98	
Totale Euro	329,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**329,82**	
Totale Manodopera Euro	16,18	4,906
Totale Materiali Euro	242,48	73,519
Totale Specie2 Euro	1,04	0,315
Totale Noli Euro	1,03	0,312

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.40.30.b	PERSIANA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3 SENZA SOPRALUCE In legno castagno a un battente Persiana di legno di superficie superiore a m² 3 senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera	mq	1,00	427,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,18**	**3,784**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.290.b	PERSIANA AD UN BATTENTE Persiana costituita da telaio maestro di sezione 7 x 5; battenti foramati da listoni di sezione cm 6,5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore cm 1,2. Persiana in legno castagno ad un battente	mq	1,00	319,77	319,77	
		Totale Materiali				**319,77**	**74,784**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,241**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**0,243**

Totale Euro	338,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 338,02	50,70	
Totale Euro	388,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 388,72	38,87	
Totale Euro	427,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**427,59**	

Totale Manodopera Euro	16,18	3,784
Totale Materiali Euro	319,77	74,784
Totale Specie2 Euro	1,04	0,243
Totale Noli Euro	1,03	0,241

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.40.30.c	PERSIANA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3 SENZA SOPRALUCE In legno pich-pine a un battente Persiana di legno di superficie superiore a m² 3 senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera	mq	1,00	373,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,18**	**4,332**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.290.c	PERSIANA AD UN BATTENTE Persiana costituita da telaio maestro di sezione 7 x 5; battenti foramati da listoni di sezione cm 6,5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore cm 1,2. Persiana in legno pitch-pine ad un battente	mq	1,00	276,99	276,99	
		Totale Materiali				**276,99**	**74,165**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,276**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**0,278**

Totale Euro	295,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 295,24	44,29	
Totale Euro	339,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 339,53	33,95	
Totale Euro	373,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**373,48**	

Totale Manodopera Euro	16,18	4,332
Totale Materiali Euro	276,99	74,165
Totale Specie2 Euro	1,04	0,278
Totale Noli Euro	1,03	0,276

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.40.30.d	PERSIANA DI LEGNO DI SUPERFICIE SUPERIORE A M² 3 SENZA SOPRALUCE In legno douglas a un battente Persiana di legno di superficie superiore a m² 3 senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione cm 7 x 5; battenti formati da listoni sezione cm 6.5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore cm 1.2 luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera	mq	1,00	385,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,18**	**4,194**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.290.d	PERSIANA AD UN BATTENTE Persiana costituita da telaio maestro di sezione 7 x 5; battenti foramati da listoni di sezione cm 6,5 x 5 con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore cm 1,2. Persiana in legno douglas ad un battente	mq	1,00	286,69	286,69	
		Totale Materiali				**286,69**	**74,320**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,267**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**0,270**
					Totale Euro	304,94	
					Spese Generali 15,000% su Euro 304,94	45,74	
					Totale Euro	350,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 350,68	35,07	
					Totale Euro	385,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**385,75**	
					Totale Manodopera Euro	16,18	4,194
					Totale Materiali Euro	286,69	74,320
					Totale Specie2 Euro	1,04	0,270
					Totale Noli Euro	1,03	0,267

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.50.10.a	INFISSO IN ALLUMINIO PER PORTE INTERNE AD UNO O PIÙ BATTENTI CON O SENZA SOPRALUCE, FISSO O APRIBILE Per superfici fino a m² 2.5 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:	mq	1,00	321,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**24,99**	**7,784**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.740.a	INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER PORTE INTERNE Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profi.....ale, satinato o lucido, dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori: per superfici fino a m² 2.5	mq	1,00	227,77	227,77	
		Totale Materiali				**227,77**	**70,945**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,321**

Totale Euro	253,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 253,79	38,07	
Totale Euro	291,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 291,86	29,19	
Totale Euro	321,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**321,05**	

Totale Manodopera Euro	24,99	7,784
Totale Materiali Euro	227,77	70,945
Totale Noli Euro	1,03	0,321

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.50.10.b	INFISSO IN ALLUMINIO PER PORTE INTERNE AD UNO O PIÙ BATTENTI CON O SENZA SOPRALUCE, FISSO O APRIBILE Per superfici da m² 2.5 fino a 5 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:	mq	1,00	314,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**24,99**	**7,948**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.740.b	INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER PORTE INTERNE Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profi.....e, satinato o lucido, dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori: per superfici da m² 2,5 a m² 5	mq	1,00	222,52	222,52	
		Totale Materiali				**222,52**	**70,776**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,328**
					Totale Euro	248,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 248,54	37,28	
					Totale Euro	285,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 285,82	28,58	
					Totale Euro	314,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**314,40**	
					Totale Manodopera Euro	24,99	7,948
					Totale Materiali Euro	222,52	70,776
					Totale Noli Euro	1,03	0,328

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.50.10.c	INFISSO IN ALLUMINIO PER PORTE INTERNE AD UNO O PIÙ BATTENTI CON O SENZA SOPRALUCE, FISSO O APRIBILE Per superfici oltre m² 5 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri:	mq	1,00	307,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**24,99**	**8,116**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.740.c	INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER PORTE INTERNE Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profi.....urale, satinato o lucido, dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori: per superfici oltre i 5 m²	mq	1,00	217,40	217,40	
		Totale Materiali				**217,40**	**70,603**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,335**
					Totale Euro	243,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 243,42	36,51	
					Totale Euro	279,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 279,93	27,99	
					Totale Euro	307,92	
					Prezzo di Applicazione Euro	**307,92**	
					Totale Manodopera Euro	24,99	8,116
					Totale Materiali Euro	217,40	70,603
					Totale Noli Euro	1,03	0,335

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.50.20.a	PORTA INTERNA CON PANNELLI DI ALLUMINIO E POLIURETANO Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compreso: pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metallici; per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150° e posa in opera	mq	1,00	255,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**6,582**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.630.a	PORTA INTERNA IN ALLUMINIO Porta interna con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale	mq	1,00	184,26	184,26	
		Totale Materiali				**184,26**	**72,067**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,403**

Totale Euro	202,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 202,12	30,32	
Totale Euro	232,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 232,44	23,24	
Totale Euro	255,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**255,68**	

Totale Manodopera Euro	16,83	6,582
Totale Materiali Euro	184,26	72,067
Totale Noli Euro	1,03	0,403

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.50.20.b	PORTA INTERNA CON PANNELLI DI ALLUMINIO E POLIURETANO Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL Porta interna ad uno o a più battenti costituiti da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm compreso: pannelli in alluminio e poliuretano con superfice a vista liscia, guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio, cerniere di alluminio, serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi Compreso i seguenti trattamenti per i materiali metallici; per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semi-lucido dato elettrostaticamente a forno a 150° e posa in opera	mq	1,00	262,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**6,415**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.630.c	PORTA INTERNA IN ALLUMINIO Porta interna con pannelli di alluminio e poliuretano a colore RAL	mq	1,00	189,55	189,55	
		Totale Materiali				**189,55**	**72,245**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,393**

Totale Euro	207,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 207,41	31,11	
Totale Euro	238,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 238,52	23,85	
Totale Euro	262,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**262,37**	
Totale Manodopera Euro	16,83	6,415
Totale Materiali Euro	189,55	72,245
Totale Noli Euro	1,03	0,393

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.10.a	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO REALIZZATO CON PROFILATI DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 1,5 RIFINITO CON LE PARTI IN VISTA SATINATE Per superfici fino a m² 2.5 Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte). Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm e posa in opera.Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	392,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**7,867**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.700.a	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superfi.....o o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici fino a m² 2,5	mq	1,00	278,19	278,19	
		Totale Materiali				**278,19**	**70,922**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,263**

Totale Euro	310,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 310,08	46,51	
Totale Euro	356,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 356,59	35,66	
Totale Euro	392,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**392,25**	

Totale Manodopera Euro	30,86	7,867
Totale Materiali Euro	278,19	70,922
Totale Noli Euro	1,03	0,263

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.10.b	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO REALIZZATO CON PROFILATI DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 1,5 RIFINITO CON LE PARTI IN VISTA SATINATE Per superfici da m² 2.5 fino a 5 Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte). Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm e posa in opera.Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	384,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**8,016**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.700.b	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superfi..... lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici da m² 2,5 a m² 5	mq	1,00	272,43	272,43	
		Totale Materiali				**272,43**	**70,767**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,268**

Totale Euro	304,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 304,32	45,65	
Totale Euro	349,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 349,97	35,00	
Totale Euro	384,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**384,97**	

Totale Manodopera Euro	30,86	8,016
Totale Materiali Euro	272,43	70,767
Totale Noli Euro	1,03	0,268

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.10.c	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO REALIZZATO CON PROFILATI DELLO SPESSORE MINIMO DI MM. 1,5 RIFINITO CON LE PARTI IN VISTA SATINATE Per superfici oltre m² 5 Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte). Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm e posa in opera.Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	378,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**8,147**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.700.c	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superfi.....nato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici oltre m² 5	mq	1,00	267,56	267,56	
		Totale Materiali				**267,56**	**70,632**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,272**

Totale Euro	299,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 299,45	44,92	
Totale Euro	344,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 344,37	34,44	
Totale Euro	378,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**378,81**	

Totale Manodopera Euro	30,86	8,147
Totale Materiali Euro	267,56	70,632
Totale Noli Euro	1,03	0,272

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.110.a	SERRAMENTO AD ANTA BATTENTE REALIZZATO CON PROFILI DI ALLUMINIO ESTRUSO IN LEGA DI ALLUMINIO (EN 573-3 E EN 755-2) CON STATO FISICO DI FORNITURA UNI EN 515, CON MARCATURA CE (UNI EN 14351-1:2016), A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO Prestazione termica: Serramento idoneo per zone climatiche D (U=1,67 W/m2K) Serramento ad anta battente realizzato con profili di alluminio estruso in lega di alluminio (EN 573-3 e EN 755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), a taglio termico e giunto aperto, con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68÷ 78 x 78 ÷ 88, di colore RAL 9010, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera conforme alle norme di sicurezza con prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica di appartenenza ,compreso il trasporto ed il tiro al piano, escluso il controtelaio ed eventuali assistenze murarie; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB; posa qualificata ai sensi della norma UNI 11673. Finestre e/o PorteFinestre: - Finestra ad 1 anta, a battente (per superfici sup. a 1,50 m²) - Finestra a 2 ante, a battente (per superfici sup. a 1,80 m²) - Portafinestra 1 anta, a battente (per superfici sup. a 1,80 m²) - Portafinestra 2 ante, a battente (per superfici sup. ae 2,70 m²) Prestazione termica: Serramento idoneo per zone climatiche D (U=1,67 W/m2K)	mq	1,00	977,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,283000	25,50	32,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,783000	28,43	22,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,270000	30,60	38,86	
		Totale Manodopera				**93,84**	**9,597**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.710.d	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO Serramento in Alluminio, taglio termico e giunto aperto, profilato di telaio fisso con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68÷ 78 x 78 ÷ 88, di colore RAL 9010	mq	1,00	565,00	565,00	
5	ABR25_MAT_2.250.10.160.a	VETRI Stratificazione di vetro Stratificazione vetro: 33.1 - 15 mm - 33.1 selettivo con Argon, Ug=1 WmqK canalino caldo (Zona climatica D)	mq	1,00	108,98	108,98	
		Totale Materiali				**673,98**	**68,929**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,526**

Totale Euro	772,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 772,96	115,94	
Totale Euro	888,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 888,90	88,89	
Totale Euro	977,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**977,79**	
Totale Manodopera Euro	93,84	9,597
Totale Materiali Euro	673,98	68,929
Totale Noli Euro	5,14	0,526

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.110.b	SERRAMENTO AD ANTA BATTENTE REALIZZATO CON PROFILI DI ALLUMINIO ESTRUSO IN LEGA DI ALLUMINIO (EN 573-3 E EN 755-2) CON STATO FISICO DI FORNITURA UNI EN 515, CON MARCATURA CE (UNI EN 14351-1:2016), A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO Prestazione termica: Serramento idoneo per zone climatiche E (U=1,30 W/m2K) Serramento ad anta battente realizzato con profili di alluminio estruso in lega di alluminio (EN 573-3 e EN 755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), a taglio termico e giunto aperto, con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68÷ 78 x 78 ÷ 88, di colore RAL 9010, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera conforme alle norme di sicurezza con prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica di appartenenza ,compreso il trasporto ed il tiro al piano, escluso il controtelaio ed eventuali assistenze murarie; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB; posa qualificata ai sensi della norma UNI 11673. Finestre e/o PorteFinestre: - Finestra ad 1 anta, a battente (per superfici sup. a 1,50 m²) - Finestra a 2 ante, a battente (per superfici sup. a 1,80 m²) - Portafinestra 1 anta, a battente (per superfici sup. a 1,80 m²) - Portafinestra 2 ante, a battente (per superfici sup. ae 2,70 m²) Prestazione termica: Serramento idoneo per zone climatiche E (U=1,30 W/m2K)	mq	1,00	1.004,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,283000	25,50	32,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,783000	28,43	22,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,270000	30,60	38,86	
		Totale Manodopera				**93,84**	**9,343**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.710.d	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO Serramento in Alluminio, taglio termico e giunto aperto, profilato di telaio fisso con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68÷ 78 x 78 ÷ 88, di colore RAL 9010	mq	1,00	565,00	565,00	
5	ABR25_MAT_2.250.10.160.b	VETRI Stratificazione di vetro Stratificazione vetro: 22 BE/ 15 argon/ 4/ 15 argon/ 22 BE canalino caldo (Zona climatica E)	mq	1,00	130,00	130,00	
		Totale Materiali				**695,00**	**69,196**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,512**

Totale Euro	793,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 793,98	119,10	
Totale Euro	913,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 913,08	91,31	
Totale Euro	1.004,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.004,39**	

Totale Manodopera Euro	93,84	9,343
Totale Materiali Euro	695,00	69,196
Totale Noli Euro	5,14	0,512

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.110.c	SERRAMENTO AD ANTA BATTENTE REALIZZATO CON PROFILI DI ALLUMINIO ESTRUSO IN LEGA DI ALLUMINIO (EN 573-3 E EN 755-2) CON STATO FISICO DI FORNITURA UNI EN 515, CON MARCATURA CE (UNI EN 14351-1:2016), A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO Prestazione termica: Serramento idoneo per zone climatiche F (U=1,00 W/m2K) Serramento ad anta battente realizzato con profili di alluminio estruso in lega di alluminio (EN 573-3 e EN 755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), a taglio termico e giunto aperto, con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68÷ 78 x 78 ÷ 88, di colore RAL 9010, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera conforme alle norme di sicurezza con prestazioni termiche e acustiche idonee alla zona climatica di appartenenza ,compreso il trasporto ed il tiro al piano, escluso il controtelaio ed eventuali assistenze murarie; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB; posa qualificata ai sensi della norma UNI 11673. Finestre e/o PorteFinestre: - Finestra ad 1 anta, a battente (per superfici sup. a 1,50 m²) - Finestra a 2 ante, a battente (per superfici sup. a 1,80 m²) - Portafinestra 1 anta, a battente (per superfici sup. a 1,80 m²) - Portafinestra 2 ante, a battente (per superfici sup. ae 2,70 m²) Prestazione termica: Serramento idoneo per zone climatiche F (U=1,00 W/m2K)	mq	1,00	1.073,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,283000	25,50	32,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,783000	28,43	22,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,270000	30,60	38,86	
		Totale Manodopera				**93,84**	**8,743**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.710.d	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO Serramento in Alluminio, taglio termico e giunto aperto, profilato di telaio fisso con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68÷ 78 x 78 ÷ 88, di colore RAL 9010	mq	1,00	565,00	565,00	
5	ABR25_MAT_2.250.10.160.c	VETRI Stratificazione di vetro Stratificazione vetro: 22 BE/ 18 argon/ 4/ 18 argon/ 22 BE canalino caldo (Zona climatica F)	mq	1,00	184,50	184,50	
		Totale Materiali				**749,50**	**69,829**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,479**

Totale Euro	848,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 848,48	127,27	
Totale Euro	975,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 975,75	97,58	
Totale Euro	1.073,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.073,33**	
Totale Manodopera Euro	93,84	8,743
Totale Materiali Euro	749,50	69,829
Totale Noli Euro	5,14	0,479

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.20.a	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO REALIZZATO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO ESTRUSO ASSEMBLATI MECCANICAMENTE Per superfici fino a m² 2.5 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte). Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm.Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	440,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**7,001**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.710.a	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati .....o o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno. Per superfici fino a m² 2.5	mq	1,00	316,57	316,57	
		Totale Materiali				**316,57**	**71,817**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,234**

Totale Euro	348,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 348,46	52,27	
Totale Euro	400,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 400,73	40,07	
Totale Euro	440,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**440,80**	

Totale Manodopera Euro	30,86	7,001
Totale Materiali Euro	316,57	71,817
Totale Noli Euro	1,03	0,234

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.20.b	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO REALIZZATO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO ESTRUSO ASSEMBLATI MECCANICAMENTE Per superfici da m² 2.5 fino a 5 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte). Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm.Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	432,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**7,129**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.710.b	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati ..... lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno. Per superfici da m² 2,5 a m² 5	mq	1,00	310,30	310,30	
		Totale Materiali				**310,30**	**71,684**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,238**

Totale Euro	342,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 342,19	51,33	
Totale Euro	393,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 393,52	39,35	
Totale Euro	432,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**432,87**	

Totale Manodopera Euro	30,86	7,129
Totale Materiali Euro	310,30	71,684
Totale Noli Euro	1,03	0,238

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.20.c	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO REALIZZATO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO ESTRUSO ASSEMBLATI MECCANICAMENTE Per superfici oltre m² 5 Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte). Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, la serranda avvolgibile in PVC tipo pesante da 5,00 kg/m², il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm.Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	425,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**7,249**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.710.c	INFISSO MONOBLOCCO IN LEGA DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati .....nato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno. Per superfici oltre m² 5	mq	1,00	304,67	304,67	
		Totale Materiali				**304,67**	**71,562**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,242**

Totale Euro	336,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 336,56	50,48	
Totale Euro	387,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 387,04	38,70	
Totale Euro	425,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**425,74**	

Totale Manodopera Euro	30,86	7,249
Totale Materiali Euro	304,67	71,562
Totale Noli Euro	1,03	0,242

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.30.a	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE APRIBILI A SALISCENDI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI Per superfici fino a m² 2.5 Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri.Minimo contabilizzabile mq 1,50	mq	1,00	300,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**7,476**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.720.a	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra lor..... o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici fino a m² 2.5	mq	1,00	213,82	213,82	
		Totale Materiali				**213,82**	**71,233**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,343**
					Totale Euro	237,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 237,29	35,59	
					Totale Euro	272,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 272,88	27,29	
					Totale Euro	300,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**300,17**	
					Totale Manodopera Euro	22,44	7,476
					Totale Materiali Euro	213,82	71,233
					Totale Noli Euro	1,03	0,343

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.30.b	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE APRIBILI A SALISCENDI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI Per superfici da m² 2.5 fino a 5 Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri.Minimo contabilizzabile mq 1,50	mq	1,00	295,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**7,582**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.720.b	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra lor..... lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici da m² 2,5 a m² 5	mq	1,00	210,49	210,49	
		Totale Materiali				**210,49**	**71,121**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,348**

Totale Euro	233,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 233,96	35,09	
Totale Euro	269,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 269,05	26,91	
Totale Euro	295,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**295,96**	

Totale Manodopera Euro	22,44	7,582
Totale Materiali Euro	210,49	71,121
Totale Noli Euro	1,03	0,348

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.30.c	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE APRIBILI A SALISCENDI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI Per superfici oltre m² 5 Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri.Minimo contabilizzabile mq 1,50	mq	1,00	293,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**7,653**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.720.c	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra lor.....nato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici oltre m² 5	mq	1,00	208,33	208,33	
		Totale Materiali				**208,33**	**71,047**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,351**
					Totale Euro	231,80	
					Spese Generali 15,000% su Euro 231,80	34,77	
					Totale Euro	266,57	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 266,57	26,66	
					Totale Euro	293,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**293,23**	
					Totale Manodopera Euro	22,44	7,653
					Totale Materiali Euro	208,33	71,047
					Totale Noli Euro	1,03	0,351

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.40.a	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO PER FINESTRE O PORTEFINESTRE AD UNA O PIÙ ANTE APRIBILI DI ALTEZZA UGUALE O DIVERSA ANCHE Per superfici fino a m² 2.5 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensarsi a parte), escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	418,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**5,358**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.730.a	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale..... o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici fino a m² 2.5	mq	1,00	307,62	307,62	
		Totale Materiali				**307,62**	**73,447**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,246**

Totale Euro	331,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 331,09	49,66	
Totale Euro	380,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 380,75	38,08	
Totale Euro	418,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**418,83**	
Totale Manodopera Euro	22,44	5,358
Totale Materiali Euro	307,62	73,447
Totale Noli Euro	1,03	0,246

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.40.b	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO PER FINESTRE O PORTEFINESTRE AD UNA O PIÙ ANTE APRIBILI DI ALTEZZA UGUALE O DIVERSA ANCHE Per superfici da m² 2.5 fino a 5 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensarsi a parte), escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	397,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**5,651**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.730.b	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale..... lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici da m² 2,5 a m² 5	mq	1,00	290,47	290,47	
		Totale Materiali				**290,47**	**73,142**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,259**

Totale Euro	313,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 313,94	47,09	
Totale Euro	361,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 361,03	36,10	
Totale Euro	397,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**397,13**	
Totale Manodopera Euro	22,44	5,651
Totale Materiali Euro	290,47	73,142
Totale Noli Euro	1,03	0,259

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.40.c	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO PER FINESTRE O PORTEFINESTRE AD UNA O PIÙ ANTE APRIBILI DI ALTEZZA UGUALE O DIVERSA ANCHE Per superfici oltre m² 5 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensarsi a parte), escluso vetri e pannelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione , valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	373,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**6,005**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.730.c	INFISSO IN ALLUMINIO ANODIZZATO A TAGLIO TERMICO Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale.....nato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici oltre m² 5	mq	1,00	271,92	271,92	
		Totale Materiali				**271,92**	**72,770**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,276**
					Totale Euro	295,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 295,39	44,31	
					Totale Euro	339,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 339,70	33,97	
					Totale Euro	373,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**373,67**	
					Totale Manodopera Euro	22,44	6,005
					Totale Materiali Euro	271,92	72,770
					Totale Noli Euro	1,03	0,276

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.50.a	INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE APRIBILI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI Per superfici fino a m² 2.5 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	343,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**20,30**	**5,914**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.750.a	INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro .....o o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici fino a m² 2.5	mq	1,00	250,03	250,03	
		Totale Materiali				**250,03**	**72,838**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,300**

Totale Euro	271,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 271,36	40,70	
Totale Euro	312,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 312,06	31,21	
Totale Euro	343,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**343,27**	
Totale Manodopera Euro	20,30	5,914
Totale Materiali Euro	250,03	72,838
Totale Noli Euro	1,03	0,300

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.50.b	INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE APRIBILI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI Per superfici da m² 2.5 fino a 5 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	331,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**20,30**	**6,130**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.750.b	INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro .....ucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici da m² 2.5 fino a 5	mq	1,00	240,44	240,44	
		Totale Materiali				**240,44**	**72,610**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,311**
					Totale Euro	261,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 261,77	39,27	
					Totale Euro	301,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 301,04	30,10	
					Totale Euro	331,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**331,14**	
					Totale Manodopera Euro	20,30	6,130
					Totale Materiali Euro	240,44	72,610
					Totale Noli Euro	1,03	0,311

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.50.c	INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE APRIBILI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI Per superfici oltre m² 5 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	313,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**20,30**	**6,479**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.750.c	INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro .....nato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici oltre m² 5	mq	1,00	226,36	226,36	
		Totale Materiali				**226,36**	**72,246**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,329**
					Totale Euro	247,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 247,69	37,15	
					Totale Euro	284,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 284,84	28,48	
					Totale Euro	313,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**313,32**	
					Totale Manodopera Euro	20,30	6,479
					Totale Materiali Euro	226,36	72,246
					Totale Noli Euro	1,03	0,329

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.60.a	INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE SCORREVOLI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI Per superfici fino a m² 2.5 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera per finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	345,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**6,488**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.750.d	INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra lor.....o o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici fino a m² 2.5	mq	1,00	249,96	249,96	
		Totale Materiali				**249,96**	**72,268**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,298**

Totale Euro	273,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 273,43	41,01	
Totale Euro	314,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 314,44	31,44	
Totale Euro	345,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**345,88**	

Totale Manodopera Euro	22,44	6,488
Totale Materiali Euro	249,96	72,268
Totale Noli Euro	1,03	0,298

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.60.b	INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE SCORREVOLI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI Per superfici da m² 2.5 fino a 5 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera per finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	325,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**6,894**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.750.e	INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra lor.....ucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici da m² 2.5 fino a 5	mq	1,00	233,83	233,83	
		Totale Materiali				**233,83**	**71,839**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,316**

Totale Euro	257,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 257,30	38,60	
Totale Euro	295,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 295,90	29,59	
Totale Euro	325,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**325,49**	

Totale Manodopera Euro	22,44	6,894
Totale Materiali Euro	233,83	71,839
Totale Noli Euro	1,03	0,316

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.60.c	INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER FINESTRE O PORTE FINESTRE A UNA O PIÙ ANTE SCORREVOLI CON MOVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI Per superfici oltre m² 5 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti,realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno (da compensare a parte), escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera per finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri. Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	316,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**7,092**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.750.f	INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMINIO PER FINESTRE Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra lor.....nato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno: per superfici oltre m² 5	mq	1,00	226,67	226,67	
		Totale Materiali				**226,67**	**71,634**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,326**

Totale Euro	250,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 250,14	37,52	
Totale Euro	287,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 287,66	28,77	
Totale Euro	316,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**316,43**	

Totale Manodopera Euro	22,44	7,092
Totale Materiali Euro	226,67	71,634
Totale Noli Euro	1,03	0,326

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.70.a	INVETRIATE ESTERNE FISSE IN ALLUMINIO Per superfici fino a 3.00 m² Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); - righelli ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m²	mq	1,00	246,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**7,967**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.760.a	INVETRIATE ESTERNE ED INTERNE A TAGLIO TERMICO Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche p.....densa; righelli ferma; vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici fino a 3.00 m²	mq	1,00	174,22	174,22	
		Totale Materiali				**174,22**	**70,669**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,418**
					Totale Euro	194,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 194,89	29,23	
					Totale Euro	224,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 224,12	22,41	
					Totale Euro	246,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**246,53**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	7,967
					Totale Materiali Euro	174,22	70,669
					Totale Noli Euro	1,03	0,418

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.70.b	INVETRIATE ESTERNE FISSE IN ALLUMINIO Per superfici da 3.01 fino a 5.00 m² Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); - righelli ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m²	mq	1,00	238,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**8,223**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.760.b	INVETRIATE ESTERNE ED INTERNE A TAGLIO TERMICO Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche p.....densa; righelli ferma; vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici da m² 3 a m² 5	mq	1,00	168,15	168,15	
		Totale Materiali				**168,15**	**70,400**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,431**
					Totale Euro	188,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 188,82	28,32	
					Totale Euro	217,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 217,14	21,71	
					Totale Euro	238,85	
					Prezzo di Applicazione Euro	**238,85**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	8,223
					Totale Materiali Euro	168,15	70,400
					Totale Noli Euro	1,03	0,431

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.70.c	INVETRIATE ESTERNE FISSE IN ALLUMINIO Per superfici oltre a 5.01 m² Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; - traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); - righelli ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m²	mq	1,00	220,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**8,896**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.760.c	INVETRIATE ESTERNE ED INTERNE A TAGLIO TERMICO Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche p..... condensa; righelli ferma; vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici oltre 5 m²	mq	1,00	153,86	153,86	
		Totale Materiali				**153,86**	**69,689**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,467**
					Totale Euro	174,53	
					Spese Generali 15,000% su Euro 174,53	26,18	
					Totale Euro	200,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 200,71	20,07	
					Totale Euro	220,78	
					Prezzo di Applicazione Euro	**220,78**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	8,896
					Totale Materiali Euro	153,86	69,689
					Totale Noli Euro	1,03	0,467

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.80.a	INVETRIATE INTERNE IN ALLUMINIO Per superfici fino a 3.00 m² Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte) - righelli ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C Minimo contabilizzabile 1,50 m²	mq	1,00	194,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**8,672**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.760.d	INVETRIATE ESTERNE ED INTERNE A TAGLIO TERMICO Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a mu.....l'anta; righelli ferma vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici fino a 3.00 m²	mq	1,08	125,52	135,56	
		Totale Materiali				**135,56**	**69,851**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,531**

Totale Euro	153,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 153,42	23,01	
Totale Euro	176,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 176,43	17,64	
Totale Euro	194,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**194,07**	

Totale Manodopera Euro	16,83	8,672
Totale Materiali Euro	135,56	69,851
Totale Noli Euro	1,03	0,531

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.80.b	INVETRIATE INTERNE IN ALLUMINIO Per superfici da 3.00 fino a 5.00 m² Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte) - righelli ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C Minimo contabilizzabile 1,50 m²	mq	1,00	187,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**8,955**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.760.e	INVETRIATE ESTERNE ED INTERNE A TAGLIO TERMICO Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a mu.....l'anta; righelli ferma vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici da m² 3 a m² 5	mq	1,06	123,31	130,71	
		Totale Materiali				**130,71**	**69,545**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,548**

Totale Euro	148,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 148,57	22,29	
Totale Euro	170,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 170,86	17,09	
Totale Euro	187,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**187,95**	

Totale Manodopera Euro	16,83	8,955
Totale Materiali Euro	130,71	69,545
Totale Noli Euro	1,03	0,548

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI IN ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.60.80.c	INVETRIATE INTERNE IN ALLUMINIO Per superfici oltre a 5.00 m² Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprensivo di : - imbotti laterali, succeli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; - montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte) - righelli ferma - vetro del tipo a scatto; - guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi i seguenti trattamenti per i materiali metallici: - per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; - per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C Minimo contabilizzabile 1,50 m²	mq	1,00	182,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**9,214**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.760.f	INVETRIATE ESTERNE ED INTERNE A TAGLIO TERMICO Invetriate fisse interne anche per sopraluce costituite da : - controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a mu..... dell'anta; righelli ferma vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici oltre 5 m²	mq	1,03	122,84	126,53	
		Totale Materiali				**126,53**	**69,271**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,564**

Totale Euro	144,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 144,39	21,66	
Totale Euro	166,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 166,05	16,61	
Totale Euro	182,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**182,66**	

Totale Manodopera Euro	16,83	9,214
Totale Materiali Euro	126,53	69,271
Totale Noli Euro	1,03	0,564

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE IN PVC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.70.90.a	INFISSO ESTERNO REALIZZATO CON PROFILI ESTRUSI IN PVC RIGIDO ANTIURTIZZATO E STABILIZZATO, DI COLORE BIANCO MASSA Serramento a telaio fisso Infisso esterno realizzato con profili estrusi in pvc rigido antiurtizzato e stabilizzato, di colore bianco massa, esenti da cadmio e piombo, autoestinguenti ed in classe 1 di reazione al fuoco, aventi pareti di spessore minimo in Classe B, secondo la norma UNI EN 12608, prodotti con mescola certificata per l'irraggiamento solare in zona climatica S (Clima Severo), con minimo 5 camere interne, della dimensione minima in profondità di 70 mm e con doppia guarnizione di tenuta in TPE. Trasmittanza termica del nodo non superiore a Uf = 1,40 W/mq K. I profili in pvc devono essere rinforzati con sagomati in acciaio zincato dello spessore minimo di 1,5 mm e saldati negli angoli a pressofusione, con finitura superficiale liscia. Il serramento viene dato in opera completo di ferramenta a nastro in acciaio tropicalizzato a più punti di tenuta sia per l'anta principale che secondaria, con nottolini regolabili ed apertura combinata anta-ribalta, con dispositivo di sicurezza anti falsa manovra in ribalta e riscontro inferiore e superiore antieffrazione, cerniere simmetriche della portata minima di 100 kg, maniglia in alluminio verniciato; Il sistema deve essere certificato con tenuta all'aria in classe 4, secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 5A, secondo la norma UNI 12208 e resistenza al vento classe B5, secondo la norma UNI 12210. E' inoltre compreso i coprifili interni sui 3 lati e quant'altro necessario per dare l'opera finita, è escluso il controtelaio e il vetro. Minimo contabilizzabile q 1,50. Serramento a telaio fisso	mq	1,00	191,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**34,62**	**18,093**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.50.g	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiale di posa finestre	mq	1,00	3,50	3,50	
5	ABR25_MAT_2.140.802.e	INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO FISSI Infissi in pvc di colore bianco, fisso	mq	1,00	108,00	108,00	
		Totale Materiali				**111,50**	**58,270**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**2,686**

Totale Euro	151,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 151,26	22,69	
Totale Euro	173,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 173,95	17,40	
Totale Euro	191,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**191,35**	

Totale Manodopera Euro	34,62	18,093
Totale Materiali Euro	111,50	58,270
Totale Noli Euro	5,14	2,686

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE IN PVC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.70.90.b	INFISSO ESTERNO REALIZZATO CON PROFILI ESTRUSI IN PVC RIGIDO ANTIURTIZZATO E STABILIZZATO, DI COLORE BIANCO MASSA Serramento a battente Infisso esterno realizzato con profili estrusi in pvc rigido antiurtizzato e stabilizzato, di colore bianco massa, esenti da cadmio e piombo, autoestinguenti ed in classe 1 di reazione al fuoco, aventi pareti di spessore minimo in Classe B, secondo la norma UNI EN 12608, prodotti con mescola certificata per l'irraggiamento solare in zona climatica S (Clima Severo), con minimo 5 camere interne, della dimensione minima in profondità di 70 mm e con doppia guarnizione di tenuta in TPE. Trasmittanza termica del nodo non superiore a Uf = 1,40 W/mq K. I profili in pvc devono essere rinforzati con sagomati in acciaio zincato dello spessore minimo di 1,5 mm e saldati negli angoli a pressofusione, con finitura superficiale liscia. Il serramento viene dato in opera completo di ferramenta a nastro in acciaio tropicalizzato a più punti di tenuta sia per l'anta principale che secondaria, con nottolini regolabili ed apertura combinata anta-ribalta, con dispositivo di sicurezza anti falsa manovra in ribalta e riscontro inferiore e superiore antieffrazione, cerniere simmetriche della portata minima di 100 kg, maniglia in alluminio verniciato; Il sistema deve essere certificato con tenuta all'aria in classe 4, secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 5A, secondo la norma UNI 12208 e resistenza al vento classe B5, secondo la norma UNI 12210. E' inoltre compreso i coprifili interni sui 3 lati e quant'altro necessario per dare l'opera finita, è escluso il controtelaio e il vetro. Minimo contabilizzabile q 1,50. Serramento a battente	mq	1,00	410,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,750000	28,43	21,32	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
		Totale Manodopera				**52,69**	**12,842**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.50.g	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiale di posa finestre	mq	1,00	3,50	3,50	
5	ABR25_MAT_2.140.804.e	INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO AD UN BATTENTE Infissi in pvc di colore bianco ad un battente	mq	1,00	263,00	263,00	
		Totale Materiali				**266,50**	**64,956**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**1,253**

Totale Euro	324,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 324,33	48,65	
Totale Euro	372,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 372,98	37,30	
Totale Euro	410,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**410,28**	

Totale Manodopera Euro	52,69	12,842
Totale Materiali Euro	266,50	64,956
Totale Noli Euro	5,14	1,253

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE IN PVC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.70.90.c	INFISSO ESTERNO REALIZZATO CON PROFILI ESTRUSI IN PVC RIGIDO ANTIURTIZZATO E STABILIZZATO, DI COLORE BIANCO MASSA Serramento scorrevole complanare (trasla e scorre) Infisso esterno realizzato con profili estrusi in pvc rigido antiurtizzato e stabilizzato, di colore bianco massa, esenti da cadmio e piombo, autoestinguenti ed in classe 1 di reazione al fuoco, aventi pareti di spessore minimo in Classe B, secondo la norma UNI EN 12608, prodotti con mescola certificata per l'irraggiamento solare in zona climatica S (Clima Severo), con minimo 5 camere interne, della dimensione minima in profondità di 70 mm e con doppia guarnizione di tenuta in TPE. Trasmittanza termica del nodo non superiore a Uf = 1,40 W/mq K. I profili in pvc devono essere rinforzati con sagomati in acciaio zincato dello spessore minimo di 1,5 mm e saldati negli angoli a pressofusione, con finitura superficiale liscia. Il serramento viene dato in opera completo di ferramenta a nastro in acciaio tropicalizzato a più punti di tenuta sia per l'anta principale che secondaria, con nottolini regolabili ed apertura combinata anta-ribalta, con dispositivo di sicurezza anti falsa manovra in ribalta e riscontro inferiore e superiore antieffrazione, cerniere simmetriche della portata minima di 100 kg, maniglia in alluminio verniciato; Il sistema deve essere certificato con tenuta all'aria in classe 4, secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 5A, secondo la norma UNI 12208 e resistenza al vento classe B5, secondo la norma UNI 12210. E' inoltre compreso i coprifili interni sui 3 lati e quant'altro necessario per dare l'opera finita, è escluso il controtelaio e il vetro. Minimo contabilizzabile q 1,50. Serramento scorrevole complanare (trasla e scorre)	mq	1,00	649,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**69,23**	**10,660**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.50.h	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiale di posa finestre scorevoli	mq	1,00	5,00	5,00	
5	ABR25_MAT_2.140.814.e	INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO SCORREVOLI A DUE ANTE MOBILI Serramento scorrevole complanare (trasla e scorre)	mq	1,00	434,00	434,00	
		Totale Materiali				**439,00**	**67,599**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,791**

Totale Euro	513,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 513,37	77,01	
Totale Euro	590,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 590,38	59,04	
Totale Euro	649,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**649,42**	

Totale Manodopera Euro	69,23	10,660
Totale Materiali Euro	439,00	67,599
Totale Noli Euro	5,14	0,791

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE IN PVC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.70.90.d	INFISSO ESTERNO REALIZZATO CON PROFILI ESTRUSI IN PVC RIGIDO ANTIURTIZZATO E STABILIZZATO, DI COLORE BIANCO MASSA Serramento scorrevole alzante (alza e scorre) Infisso esterno realizzato con profili estrusi in pvc rigido antiurtizzato e stabilizzato, di colore bianco massa, esenti da cadmio e piombo, autoestinguenti ed in classe 1 di reazione al fuoco, aventi pareti di spessore minimo in Classe B, secondo la norma UNI EN 12608, prodotti con mescola certificata per l'irraggiamento solare in zona climatica S (Clima Severo), con minimo 5 camere interne, della dimensione minima in profondità di 70 mm e con doppia guarnizione di tenuta in TPE. Trasmittanza termica del nodo non superiore a Uf = 1,40 W/mq K. I profili in pvc devono essere rinforzati con sagomati in acciaio zincato dello spessore minimo di 1,5 mm e saldati negli angoli a pressofusione, con finitura superficiale liscia. Il serramento viene dato in opera completo di ferramenta a nastro in acciaio tropicalizzato a più punti di tenuta sia per l'anta principale che secondaria, con nottolini regolabili ed apertura combinata anta-ribalta, con dispositivo di sicurezza anti falsa manovra in ribalta e riscontro inferiore e superiore antieffrazione, cerniere simmetriche della portata minima di 100 kg, maniglia in alluminio verniciato; Il sistema deve essere certificato con tenuta all'aria in classe 4, secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 5A, secondo la norma UNI 12208 e resistenza al vento classe B5, secondo la norma UNI 12210. E' inoltre compreso i coprifili interni sui 3 lati e quant'altro necessario per dare l'opera finita, è escluso il controtelaio e il vetro. Minimo contabilizzabile q 1,50. Serramento scorrevole alzante (alza e scorre)	mq	1,00	899,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,200000	28,43	34,12	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**87,67**	**9,743**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.50.g	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiale di posa finestre	mq	1,00	3,50	3,50	
5	ABR25_MAT_2.140.814.f	INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO SCORREVOLI A DUE ANTE MOBILI Serramento scorrevole complanare alza e scorre)	mq	1,00	615,00	615,00	
		Totale Materiali				**618,50**	**68,737**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,571**

Totale Euro	711,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 711,31	106,70	
Totale Euro	818,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 818,01	81,80	
Totale Euro	899,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**899,81**	

Totale Manodopera Euro	87,67	9,743
Totale Materiali Euro	618,50	68,737
Totale Noli Euro	5,14	0,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE IN PVC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.70.90.e	INFISSO ESTERNO REALIZZATO CON PROFILI ESTRUSI IN PVC RIGIDO ANTIURTIZZATO E STABILIZZATO, DI COLORE BIANCO MASSA Portone in Pvc Infisso esterno realizzato con profili estrusi in pvc rigido antiurtizzato e stabilizzato, di colore bianco massa, esenti da cadmio e piombo, autoestinguenti ed in classe 1 di reazione al fuoco, aventi pareti di spessore minimo in Classe B, secondo la norma UNI EN 12608, prodotti con mescola certificata per l'irraggiamento solare in zona climatica S (Clima Severo), con minimo 5 camere interne, della dimensione minima in profondità di 70 mm e con doppia guarnizione di tenuta in TPE. Trasmittanza termica del nodo non superiore a Uf = 1,40 W/mq K. I profili in pvc devono essere rinforzati con sagomati in acciaio zincato dello spessore minimo di 1,5 mm e saldati negli angoli a pressofusione, con finitura superficiale liscia. Il serramento viene dato in opera completo di ferramenta a nastro in acciaio tropicalizzato a più punti di tenuta sia per l'anta principale che secondaria, con nottolini regolabili ed apertura combinata anta-ribalta, con dispositivo di sicurezza anti falsa manovra in ribalta e riscontro inferiore e superiore antieffrazione, cerniere simmetriche della portata minima di 100 kg, maniglia in alluminio verniciato; Il sistema deve essere certificato con tenuta all'aria in classe 4, secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 5A, secondo la norma UNI 12208 e resistenza al vento classe B5, secondo la norma UNI 12210. E' inoltre compreso i coprifili interni sui 3 lati e quant'altro necessario per dare l'opera finita, è escluso il controtelaio e il vetro. Minimo contabilizzabile q 1,50. Portone in Pvc	mq	1,00	890,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,200000	28,43	34,12	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**87,67**	**9,840**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.50.g	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiale di posa finestre	mq	1,00	3,50	3,50	
5	ABR25_MAT_2.140.814.g	INFISSI IN PVC DI COLORE BIANCO SCORREVOLI A DUE ANTE MOBILI Materiali portone senza vetro/pannello	mq	1,00	608,00	608,00	
		Totale Materiali				**611,50**	**68,634**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,577**

Totale Euro	704,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 704,31	105,65	
Totale Euro	809,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 809,96	81,00	
Totale Euro	890,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**890,96**	

Totale Manodopera Euro	87,67	9,840
Totale Materiali Euro	611,50	68,634
Totale Noli Euro	5,14	0,577

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.80.10.a	AVVOLGIBILE CON STECCHE A FIBRA DIRITTA DI SPESSORE DA CM 1.4 A 1.5 DISTANZIATE E SOVRAPPONIBILI FINO A COMPLETA CHIUSURA, COMPRESO SUPPORTI In legno abete Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nylon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	83,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**8,106**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.300.a	PERSIANA AVVOLGIBILE IN LEGNO Persiana avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1,4¸1,5 distanziate e sovrapponibili fino a completa ch.....ermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato in ferro. Persiana avvolgibile in legno di abete	mq	1,00	58,85	58,85	
		Totale Materiali				**58,85**	**70,887**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	51,40	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,060**

Totale Euro	65,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,63	9,84	
Totale Euro	75,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,47	7,55	
Totale Euro	83,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,02**	

Totale Manodopera Euro	6,73	8,106
Totale Materiali Euro	58,85	70,887
Totale Noli Euro	0,05	0,060

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.80.10.b	AVVOLGIBILE CON STECCHE A FIBRA DIRITTA DI SPESSORE DA CM 1.4 A 1.5 DISTANZIATE E SOVRAPPONIBILI FINO A COMPLETA CHIUSURA, COMPRESO SUPPORTI In legno pino di Svezia Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nylon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	103,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**6,515**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.300.b	PERSIANA AVVOLGIBILE IN LEGNO Persiana avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1,4¸1,5 distanziate e sovrapponibili fino a completa ch.....ermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato in ferro. Persiana avvolgibile in pino di Svezia	mq	1,00	74,88	74,88	
		Totale Materiali				**74,88**	**72,488**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	51,40	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,048**

Totale Euro	81,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,66	12,25	
Totale Euro	93,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,91	9,39	
Totale Euro	103,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**103,30**	

Totale Manodopera Euro	6,73	6,515
Totale Materiali Euro	74,88	72,488
Totale Noli Euro	0,05	0,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.80.10.c	AVVOLGIBILE CON STECCHE A FIBRA DIRITTA DI SPESSORE DA CM 1.4 A 1.5 DISTANZIATE E SOVRAPPONIBILI FINO A COMPLETA CHIUSURA, COMPRESO SUPPORTI In plastica Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nylon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	31,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**21,071**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.310.a	PERSIANA AVVOLGIBILE CON STECCHE IN PLASTICA Persiana avvolgibile con stecche in plastica di colori vari, di spessore da mm 12,13 distanziate e sovrapponibili fino a c.....inghia automatico, guide fisse in ferroad U ed avvolgitore incassato in ferro. Persiane avvolgibili con stecche in plastica	mq	1,00	18,47	18,47	
		Totale Materiali				**18,47**	**57,827**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	51,40	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,157**

Totale Euro	25,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,25	3,79	
Totale Euro	29,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,04	2,90	
Totale Euro	31,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,94**	

Totale Manodopera Euro	6,73	21,071
Totale Materiali Euro	18,47	57,827
Totale Noli Euro	0,05	0,157

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.80.10.d	AVVOLGIBILE CON STECCHE A FIBRA DIRITTA DI SPESSORE DA CM 1.4 A 1.5 DISTANZIATE E SOVRAPPONIBILI FINO A COMPLETA CHIUSURA, COMPRESO SUPPORTI Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura,.....ncassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile m² 1,50: in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nylon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile m² 1,50 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nylon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile m² 1,50: in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico	mq	1,00	73,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**10,635**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.310.c	PERSIANA AVVOLGIBILE CON STECCHE IN PLASTICA Persiana avvolgibile con stecche in plastica di colori vari, di spessore da mm 12¸13 distanziate e sovrapponibili fino a c.....in ferroad U ed avvolgitore incassato in ferro. Persiane avvolgibili in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico	mq	1,00	50,45	50,45	
		Totale Materiali				**50,45**	**68,351**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	51,40	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,068**

Totale Euro	58,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,35	8,75	
Totale Euro	67,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,10	6,71	
Totale Euro	73,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,81**	
Totale Manodopera Euro	7,85	10,635
Totale Materiali Euro	50,45	68,351
Totale Noli Euro	0,05	0,068

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.80.10.e	AVVOLGIBILE CON STECCHE A FIBRA DIRITTA DI SPESSORE DA CM 1.4 A 1.5 DISTANZIATE E SOVRAPPONIBILI FINO A COMPLETA CHIUSURA, COMPRESO SUPPORTI In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m² Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nylon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro e posa in opera. Minimo contabilizzabile m² 1,50	mq	1,00	36,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**18,560**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.310.d	PERSIANA AVVOLGIBILE CON STECCHE IN PLASTICA Persiana avvolgibile con stecche in plastica di colori vari, di spessore da mm 12,13 distanziate e sovrapponibili fino a c....., guide fisse in ferroad U ed avvolgitore incassato in ferro. Persiane avvolgibili in pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²	mq	1,00	21,88	21,88	
		Totale Materiali				**21,88**	**60,342**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	51,40	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,138**

Totale Euro	28,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,66	4,30	
Totale Euro	32,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,96	3,30	
Totale Euro	36,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,26**	

Totale Manodopera Euro	6,73	18,560
Totale Materiali Euro	21,88	60,342
Totale Noli Euro	0,05	0,138

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.80.20.a	APPARECCHIO A SPORGERE NORMALE, A LEVE LATERALI, COMPLETO per persiane avvolgibili Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali, completo	cad	1,0000	29,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**3,22**	**10,934**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.180.a	MANUFATTI METALLICI Manufatti metallici: Apparecchio a sporgere persiane avvolgibili con leva laterale	cad	1,0000	20,06	20,06	
		Totale Materiali				**20,06**	**68,115**
					Totale Euro	23,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 23,28	3,49	
					Totale Euro	26,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 26,77	2,68	
					Totale Euro	29,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**29,45**	
					Totale Manodopera Euro	3,22	10,934
					Totale Materiali Euro	20,06	68,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.80.30.a	APPARECCHIO DEMOLTIPLICATORE PER SISTEMI DI APERTURA E CHIUSURA , COMPLETO per persiane avvolgibili Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura , completo	cad	1,0000	65,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**13,706**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.180.b	MANUFATTI METALLICI Manufatti metallici: Apparecchio demoltiplicatore per persiane avvolgibili	cad	1,0000	42,81	42,81	
		Totale Materiali				**42,81**	**65,339**
					Totale Euro	51,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 51,79	7,77	
					Totale Euro	59,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 59,56	5,96	
					Totale Euro	65,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**65,52**	
					Totale Manodopera Euro	8,98	13,706
					Totale Materiali Euro	42,81	65,339

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.80.40.a	AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE AGGANCIATE IN METALLO COIBENTATO CON SCHIUMA POLIURETANICA E SUPERFICIE PREVERNICIATA, IN ALLUMINIO: In alluminio: altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Minimo contabilizzabile 1,50 m² In alluminio	mq	1,00	87,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,660000	30,60	20,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**28,62**	**32,795**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.148.a	AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie prevernic.....hia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio. In alluminio: altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg	mq	1,00	39,69	39,69	
		Totale Materiali				**39,69**	**45,480**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,584**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0012	140,31	0,17	
		Totale Specie2				**0,17**	**0,195**

Totale Euro	68,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,99	10,35	
Totale Euro	79,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,34	7,93	
Totale Euro	87,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,27**	

Totale Manodopera Euro	28,62	32,795
Totale Materiali Euro	39,69	45,480
Totale Specie2 Euro	0,17	0,195
Totale Noli Euro	0,51	0,584

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.80.40.b	AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE AGGANCIATE IN METALLO COIBENTATO CON SCHIUMA POLIURETANICA E SUPERFICIE PREVERNICIATA, IN ALLUMINIO: In alluminio: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Minimo contabilizzabile 1,50 m² In alluminio	mq	1,00	81,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,660000	30,60	20,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**28,62**	**35,086**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.148.b	AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie prevernic.....ia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio. In alluminio: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg	mq	1,00	35,18	35,18	
		Totale Materiali				**35,18**	**43,129**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,625**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0012	140,31	0,17	
		Totale Specie2				**0,17**	**0,208**

Totale Euro	64,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,48	9,67	
Totale Euro	74,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,15	7,42	
Totale Euro	81,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,57**	

Totale Manodopera Euro	28,62	35,086
Totale Materiali Euro	35,18	43,129
Totale Specie2 Euro	0,17	0,208
Totale Noli Euro	0,51	0,625

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.80.50.a	AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE AGGANCIATE IN METALLO COIBENTATO CON SCHIUMA POLIURETANICA E SUPERFICIE PREVERNICIATA, IN ACCIAIO: altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Minimo contabilizzabile 1,50 m² In acciaio	mq	1,00	92,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,660000	30,60	20,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**28,62**	**30,850**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.149.a	AVVOLGIBILE IN ACCIAIO Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie prevernic.....vvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio. In acciaio: altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm	mq	1,00	44,04	44,04	
		Totale Materiali				**44,04**	**47,472**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,550**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0012	140,31	0,17	
		Totale Specie2				**0,17**	**0,183**

Totale Euro	73,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,34	11,00	
Totale Euro	84,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,34	8,43	
Totale Euro	92,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,77**	

Totale Manodopera Euro	28,62	30,850
Totale Materiali Euro	44,04	47,472
Totale Specie2 Euro	0,17	0,183
Totale Noli Euro	0,51	0,550

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.80.50.b	AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE AGGANCIATE IN METALLO COIBENTATO CON SCHIUMA POLIURETANICA E SUPERFICIE PREVERNICIATA, IN ACCIAIO: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Minimo contabilizzabile 1,50 m² In acciaio	mq	1,00	87,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,660000	30,60	20,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**28,62**	**32,795**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.149.b	AVVOLGIBILE IN ACCIAIO Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie prevernic.....nghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio. In acciaio: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 10 kg	mq	1,00	39,69	39,69	
		Totale Materiali				**39,69**	**45,480**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**0,584**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0012	140,31	0,17	
		Totale Specie2				**0,17**	**0,195**

Totale Euro	68,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,99	10,35	
Totale Euro	79,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,34	7,93	
Totale Euro	87,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,27**	

Totale Manodopera Euro	28,62	32,795
Totale Materiali Euro	39,69	45,480
Totale Specie2 Euro	0,17	0,195
Totale Noli Euro	0,51	0,584

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.80.60.a	SISTEMA PER APERTURA E CHIUSURA DI AVVOLGIBILI COMPOSTO DA ROTORE CON PULEGGIA per avvolgibili in PVC Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Minimo contabilizzabile 1,50 m² per avvolgibili in PVC	cad	1,0000	246,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**18,52**	**7,511**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.152.a	APPARECCHIO PER APERTURA DI INFISSI Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia per avvolgibili in plastica	cad	1,0000	153,17	153,17	
4	ABR25_MAT_6.20.a	VARIE Punto pulsante	cad	1,0000	23,22	23,22	
		Totale Materiali				**176,39**	**71,537**

Totale Euro	194,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 194,91	29,24	
Totale Euro	224,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 224,15	22,42	
Totale Euro	246,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**246,57**	
Totale Manodopera Euro	18,52	7,511
Totale Materiali Euro	176,39	71,537

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.80.60.b	SISTEMA PER APERTURA E CHIUSURA DI AVVOLGIBILI COMPOSTO DA ROTORE CON PULEGGIA per avvolgibili in alluminio Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Minimo contabilizzabile 1,50 m² per avvolgibili in alluminio	cad	1,0000	289,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**18,52**	**6,394**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.152.b	APPARECCHIO PER APERTURA DI INFISSI Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia per avvolgibili in alluminio	cad	1,0000	187,23	187,23	
4	ABR25_MAT_6.20.a	VARIE Punto pulsante	cad	1,0000	23,22	23,22	
		Totale Materiali				**210,45**	**72,657**

Totale Euro	228,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 228,97	34,35	
Totale Euro	263,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 263,32	26,33	
Totale Euro	289,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**289,65**	
Totale Manodopera Euro	18,52	6,394
Totale Materiali Euro	210,45	72,657

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PERSIANE AVVOLGIBILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.80.60.c	SISTEMA PER APERTURA E CHIUSURA DI AVVOLGIBILI COMPOSTO DA ROTORE CON PULEGGIA per avvolgibili in acciao Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Minimo contabilizzabile 1,50 m² per avvolgibili in acciao	cad	1,0000	301,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**18,52**	**6,133**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.152.c	APPARECCHIO PER APERTURA DI INFISSI Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia per avvolgibili in acciaio	cad	1,0000	196,96	196,96	
4	ABR25_MAT_6.20.a	VARIE Punto pulsante	cad	1,0000	23,22	23,22	
		Totale Materiali				**220,18**	**72,917**

Totale Euro	238,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 238,70	35,81	
Totale Euro	274,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 274,51	27,45	
Totale Euro	301,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**301,96**	
Totale Manodopera Euro	18,52	6,133
Totale Materiali Euro	220,18	72,917

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.10.a	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO SPESSORE DI CM 2; POSTO IN OPERA COMPRESA FERRAMENTA Di spessore cm 2 e larghezza fino a 8 cm Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza fino a 8 cm	m	1,00	14,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**7,10**	**47,876**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.500.a	CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE SPESSORE cm 2 Controtelaio in legno di abete grezzo di spessore cm 2. Controtelaio in legno di abete larghezza fino a cm 8	m	1,0000	4,26	4,26	
		Totale Materiali				**4,26**	**28,726**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,003000	51,40	0,15	
		Totale Noli				**0,15**	**1,011**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0016	131,38	0,21	
		Totale Specie2				**0,21**	**1,416**

Totale Euro	11,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,72	1,76	
Totale Euro	13,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,48	1,35	
Totale Euro	14,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,83**	

Totale Manodopera Euro	7,10	47,876
Totale Materiali Euro	4,26	28,726
Totale Specie2 Euro	0,21	1,416
Totale Noli Euro	0,15	1,011

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.10.b	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO SPESSORE DI CM 2; POSTO IN OPERA COMPRESA FERRAMENTA Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10	m	1,00	16,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,180000	28,43	5,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**8,18**	**48,836**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.500.b	CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE SPESSORE cm 2 Controtelaio in legno di abete grezzo di spessore cm 2. Controtelaio in legno di abete larghezza da cm 8 a 10	m	1,0000	4,59	4,59	
		Totale Materiali				**4,59**	**27,403**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,003000	51,40	0,15	
		Totale Noli				**0,15**	**0,896**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0024	131,38	0,32	
		Totale Specie2				**0,32**	**1,910**

Totale Euro	13,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,24	1,99	
Totale Euro	15,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,23	1,52	
Totale Euro	16,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,75**	

Totale Manodopera Euro	8,18	48,836
Totale Materiali Euro	4,59	27,403
Totale Specie2 Euro	0,32	1,910
Totale Noli Euro	0,15	0,896

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.10.c	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO SPESSORE DI CM 2; POSTO IN OPERA COMPRESA FERRAMENTA Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a 12 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 10 fino a 12	m	1,00	17,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,190000	28,43	5,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**8,46**	**47,743**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.500.c	CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE SPESSORE cm 2 Controtelaio in legno di abete grezzo di spessore cm 2. Controtelaio in legno di abete larghezza da cm 10 a 12	m	1,0000	4,92	4,92	
		Totale Materiali				**4,92**	**27,765**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,004000	51,40	0,21	
		Totale Noli				**0,21**	**1,185**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0032	131,38	0,42	
		Totale Specie2				**0,42**	**2,370**

Totale Euro	14,01
Spese Generali 15,000% su Euro 14,01	2,10
Totale Euro	16,11
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,11	1,61
Totale Euro	17,72
Prezzo di Applicazione Euro	**17,72**

Totale Manodopera Euro	8,46	47,743
Totale Materiali Euro	4,92	27,765
Totale Specie2 Euro	0,42	2,370
Totale Noli Euro	0,21	1,185

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.10.d	CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO SPESSORE DI CM 2; POSTO IN OPERA COMPRESA FERRAMENTA Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 12 fino a 15	m	1,00	18,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**8,75**	**47,323**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.500.d	CONTROTELAIO IN LEGNO DI ABETE SPESSORE cm 2 Controtelaio in legno di abete grezzo di spessore cm 2. Controtelaio in legno di abete larghezza da cm 12 a 15	m	1,0000	5,24	5,24	
		Totale Materiali				**5,24**	**28,340**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,004000	51,40	0,21	
		Totale Noli				**0,21**	**1,136**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0032	131,38	0,42	
		Totale Specie2				**0,42**	**2,271**

Totale Euro	14,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,62	2,19	
Totale Euro	16,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,81	1,68	
Totale Euro	18,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,49**	

Totale Manodopera Euro	8,75	47,323
Totale Materiali Euro	5,24	28,340
Totale Specie2 Euro	0,42	2,271
Totale Noli Euro	0,21	1,136

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.100.a	IMBOTTO O SUCCIELO DI LEGNAME PER RIVESTIMENTO DI SQUARCI E SUCCIELI, LISCIO, IN TAVOLE DI ABETE, DI SPESSORE NON INFERIORE A MM 25 In tavole di abete Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25 dato in opera compreso, ferramenta	mq	1,00	67,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,86**	**4,235**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.530.a	IMBOTTO O SUCCIELO DI SPESSORE mm 25 Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete di spessore non inferiore a mm 25	mq	1,00	50,23	50,23	
4	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,0600	0,59	0,04	
		Totale Materiali				**50,27**	**74,430**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,385**

Totale Euro	53,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,39	8,01	
Totale Euro	61,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,40	6,14	
Totale Euro	67,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,54**	

Totale Manodopera Euro	2,86	4,235
Totale Materiali Euro	50,27	74,430
Totale Noli Euro	0,26	0,385

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.110.a	IMBOTTO O SUCCIELO DI LEGNAME ARMATO CON LISTE DI LEGNO DI SPESSORE CM 2 PER RIVESTIMENTO DI SQUARCI E SUCCIELI, LISCIO, IN TAVOLE DI ABETE, DI SPESSORE NON INFERIORE A MM 25 Armato a telaio con liste di abete Imbotto o succielo di legname armato con liste di legno di spessore cm 2 per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25 dato in opera compresa ferramenta	mq	1,00	95,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,86**	**3,006**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.540.a	IMBOTTO O SUCCIELO DI SPESSORE mm 20 Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, con listoncini di Abete di spessore non inferiore a mm 20 e pannelli di compensato di pioppo da mm 4	mq	1,00	72,06	72,06	
4	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,0600	0,59	0,04	
		Totale Materiali				**72,10**	**75,775**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,273**

Totale Euro	75,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,22	11,28	
Totale Euro	86,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,50	8,65	
Totale Euro	95,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**95,15**	

Totale Manodopera Euro	2,86	3,006
Totale Materiali Euro	72,10	75,775
Totale Noli Euro	0,26	0,273

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.120.a	SUCCIELO DI LEGNO DI ABETE ARMATO A TELAIO CON INTELAIATURA DI SPESSORE NON INFERIORE A MM 32, LAVORATO CON SPECCHIATURA A RIQUADRO, DI SPESSORE NON INFERIORE A MM 22 Succielo in legno con specchio liscio Succielo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32, lavorato con specchiatura a riquadro, di spessore non inferiore a mm 22, dato in opera compresa ferramenta	mq	1,00	78,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**6,02**	**7,623**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.560.a	SUCCIELO IN LEGNO DI ABETE SPESSORE NON INFERIORE 22 MM Succielo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32, lavorato con specchiatura a riquadro, di spessore non inferiore a mm 22. Succielo in legno con specchio liscio	mq	1,00	56,11	56,11	
4	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,0600	0,59	0,04	
		Totale Materiali				**56,15**	**71,103**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,329**

Totale Euro	62,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,43	9,36	
Totale Euro	71,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,79	7,18	
Totale Euro	78,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**78,97**	

Totale Manodopera Euro	6,02	7,623
Totale Materiali Euro	56,15	71,103
Totale Noli Euro	0,26	0,329

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.120.b	SUCCIELO DI LEGNO DI ABETE ARMATO A TELAIO CON INTELAIATURA DI SPESSORE NON INFERIORE A MM 32, LAVORATO CON SPECCHIATURA A RIQUADRO, DI SPESSORE NON INFERIORE A MM 22 Succielo in legno con specchio bugnato Succielo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32, lavorato con specchiatura a riquadro, di spessore non inferiore a mm 22, dato in opera compresa ferramenta	mq	1,00	108,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**6,02**	**5,526**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.560.b	SUCCIELO IN LEGNO DI ABETE SPESSORE NON INFERIORE 22 MM Succielo di legno di abete armato a telaio con intelaiatura di spessore non inferiore a mm 32, lavorato con specchiatura a riquadro, di spessore non inferiore a mm 22. Succielo in legno con specchio bugnato	mq	1,00	79,79	79,79	
4	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,0600	0,59	0,04	
		Totale Materiali				**79,83**	**73,286**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,239**

Totale Euro	86,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 86,11	12,92	
Totale Euro	99,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 99,03	9,90	
Totale Euro	108,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**108,93**	

Totale Manodopera Euro	6,02	5,526
Totale Materiali Euro	79,83	73,286
Totale Noli Euro	0,26	0,239

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.130.a	SERRATURA TIPO COMUNE A BORSA CON SCIVOLO E CHIAVE A DUE MANDATE, COMPRESA LA CONTROPIASTRA E DUE CHIAVI, FERRAMENTA Tipo comune a borsa Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta	cad	1,0000	12,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
		Totale Manodopera				**3,37**	**26,494**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.140.230.a	SERRATURA DEL TIPO COMUNE A BORSA Serratura del tipo comune a borsa	cad	1,0000	6,68	6,68	
		Totale Materiali				**6,68**	**52,516**

Totale Euro	10,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,05	1,51	
Totale Euro	11,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,56	1,16	
Totale Euro	12,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,72**	

Totale Manodopera Euro	3,37	26,494
Totale Materiali Euro	6,68	52,516

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.140.a	SERRATURA TIPO YALE CON SCIVOLO E CHIAVE A DUE O PIÙ MANDATE, COMPRESA LA CONTROPIASTRA E DUE CHIAVI, FERRAMENTA Tipo Yale Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta	cad	1,0000	34,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
		Totale Manodopera				**4,90**	**14,012**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.140.120.a	SERRATURA DI SICUREZZA Serratura di sicurezza a due mandate e tre chiavi in dotazione	cad	1,0000	22,74	22,74	
		Totale Materiali				**22,74**	**65,027**

Totale Euro	27,64
Spese Generali 15,000% su Euro 27,64	4,15
Totale Euro	31,79
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,79	3,18
Totale Euro	34,97
Prezzo di Applicazione Euro	**34,97**

Totale Manodopera Euro	4,90	14,012
Totale Materiali Euro	22,74	65,027

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.150.a	RITIENI COMPLETI DI GANCI E CATENELLE IN OTTONE COMPRESI I TASSELLI DI LEGNO DA INCASSO A MURO PER LA TENUTA DEI GANCI Ganci e catenelle Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci posto in opera compresa ferramenta	coppia	1,00	26,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,083000	30,60	2,54	
		Totale Manodopera				**2,54**	**9,435**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.140.130.a	RITIENI IN OTTONE Ritieni di ottone completo di ganci e catenelle	cad	2,0000	9,37	18,74	
		Totale Materiali				**18,74**	**69,614**

Totale Euro	21,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,28	3,19	
Totale Euro	24,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,47	2,45	
Totale Euro	26,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,92**	

Totale Manodopera Euro	2,54	9,435
Totale Materiali Euro	18,74	69,614

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.160.a	FERMAPORTA A PAVIMENTO O A MURO IN OTTONE COMPRESO IL GANCIO PER IL FERMO DELL'INFISSO a pavimento o a muro in ottone Fermaporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso; posto in opera compresa ferramenta	cad	1,0000	15,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
		Totale Manodopera				**4,55**	**28,598**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.140.140.a	FERMOPORTA A PAVIMENTO O A MURO Fermoporta a pavimento in ottone	cad	1,0000	8,02	8,02	
		Totale Materiali				**8,02**	**50,409**

Totale Euro	12,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,57	1,89	
Totale Euro	14,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,46	1,45	
Totale Euro	15,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,91**	

Totale Manodopera Euro	4,55	28,598
Totale Materiali Euro	8,02	50,409

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.170.a	FERMAPORTA A SCATTO PER PAVIMENTI IN OTTONE CON INCASTRO A SCOMPARSA Per pavimenti in ottone Fermaporta a scatto per pavimenti in ottone con incastro a scomparsa; posto in opera compresa ferramenta	cad	1,0000	21,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
		Totale Manodopera				**7,11**	**33,101**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.140.200.a	FERMAPORTA A SCATTO IN OTTONE PER PAVIMENTI Fermaporta a scatto in ottone per pavimenti	cad	1,0000	9,87	9,87	
		Totale Materiali				**9,87**	**45,950**
					Totale Euro	16,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,98	2,55	
					Totale Euro	19,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 19,53	1,95	
					Totale Euro	21,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**21,48**	
					Totale Manodopera Euro	7,11	33,101
					Totale Materiali Euro	9,87	45,950

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.180.a	FERMAPORTA IN MATERIALE PLASTICO In materiale plastico Fermaporta in materiale plastico; posto in opera compresa ferramenta	cad	1,0000	11,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
		Totale Manodopera				**3,70**	**33,184**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.140.210.a	FERMAPORTA IN MATERIALE PLASTICO Fermaporta in materiale plastico	cad	1,0000	5,12	5,12	
		Totale Materiali				**5,12**	**45,919**
					Totale Euro	8,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,82	1,32	
					Totale Euro	10,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,14	1,01	
					Totale Euro	11,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,15**	
					Totale Manodopera Euro	3,70	33,184
					Totale Materiali Euro	5,12	45,919

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.190.a	FERMAPORTA IN MATERIALE PLASTICO, AUTOADESIVO, A FORMA DI CUNEO In materiale plastico, autoadesivo Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; posto in opera compresa ferramenta	cad	1,0000	4,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,04**	**47,222**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.140.220.a	FERMAPORTA IN MATERIALE PLASTICO, AUTOADESIVO Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo	cad	1,0000	1,38	1,38	
		Totale Materiali				**1,38**	**31,944**
					Totale Euro	3,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,42	0,51	
					Totale Euro	3,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,93	0,39	
					Totale Euro	4,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,32**	
					Totale Manodopera Euro	2,04	47,222
					Totale Materiali Euro	1,38	31,944

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.20.a	CASSONETTO COPRIRULLO IN LEGNO PER AVVOLGIBILI CON FRONTALE FISSO In legno di abete Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino In legno di abete	mq	1,00	139,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**19,38**	**13,871**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.330.a	CASSONETTO PER COPRIRULLO DI PERSIANE Cassonetto in legno abete di altezza non superiore a cm 50 per coprirullo di persiana avvolgibile, costituito da intelaiatura di spessore cm 2.5, sportellino a telaio rivestito con compensato da cm 0.4 provvisto di ossatura e fissato a cerniera	m	1,0000	90,28	90,28	
		Totale Materiali				**90,28**	**64,615**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,186**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0040	131,38	0,53	
		Totale Specie2				**0,53**	**0,379**

Totale Euro	110,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 110,45	16,57	
Totale Euro	127,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 127,02	12,70	
Totale Euro	139,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**139,72**	

Totale Manodopera Euro	19,38	13,871
Totale Materiali Euro	90,28	64,615
Totale Specie2 Euro	0,53	0,379
Totale Noli Euro	0,26	0,186

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.20.b	CASSONETTO COPRIRULLO IN LEGNO PER AVVOLGIBILI CON FRONTALE FISSO In legno douglas o mogano Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e celino In legno douglas o mogano	mq	1,00	176,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**19,38**	**11,010**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.330.b	CASSONETTO PER COPRIRULLO DI PERSIANE Cassonetto in douglas o mogano di altezza non superiore a cm 50 per coprirullo di persiana avvolgibile, costituito da intelaiatura di spessore cm 2.5, sportellino a telaio rivestito con compensato da cm 0.4 provvisto di ossatura e fissato a cerniera	m	1,0000	118,98	118,98	
		Totale Materiali				**118,98**	**67,595**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,148**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0040	131,38	0,53	
		Totale Specie2				**0,53**	**0,301**

Totale Euro	139,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 139,15	20,87	
Totale Euro	160,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 160,02	16,00	
Totale Euro	176,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**176,02**	

Totale Manodopera Euro	19,38	11,010
Totale Materiali Euro	118,98	67,595
Totale Specie2 Euro	0,53	0,301
Totale Noli Euro	0,26	0,148

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.200.a	BOCCHETTA DI TRANSITO COMPLETA DI CORNICE PER INFISSI INTERNI O ESTERNI. COMPRESO GLI ONERI DI FORATURA ANCHE SE DI FORMA CIRCOLARE, GUARNIZIONI E QUANT'ALTRO OCCORRE PER FORNIRE L'OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE in alluminio anodizzato Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o esterni. Compreso gli oneri di foratura anche se di forma circolare, guarnizioni e quant'altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	15,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,04**	**13,386**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.270.a	MATERIALI VARI BOCCHETTE PER INFISSI Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o esterni in alluminio anodizzato.	cad	1,0000	10,00	10,00	
		Totale Materiali				**10,00**	**65,617**
					Totale Euro	12,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,04	1,81	
					Totale Euro	13,85	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,85	1,39	
					Totale Euro	15,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,24**	
					Totale Manodopera Euro	2,04	13,386
					Totale Materiali Euro	10,00	65,617

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.200.b	BOCCHETTA DI TRANSITO COMPLETA DI CORNICE PER INFISSI INTERNI O ESTERNI. COMPRESO GLI ONERI DI FORATURA ANCHE SE DI FORMA CIRCOLARE, GUARNIZIONI E QUANT'ALTRO OCCORRE PER FORNIRE L'OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE in alluminio pre verniciato a colori RAL Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o esterni. Compreso gli oneri di foratura anche se di forma circolare, guarnizioni e quant'altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	20,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,04**	**10,049**
		Altro					
2	ABR25_MAT_2.999.270.b	MATERIALI VARI BOCCHETTE PER INFISSI Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o esterni in alluminio pre verniciato a colori RAL.	cad	1,0000	14,00	14,00	
		Totale Altro				**14,00**	**68,966**
					Totale Euro	16,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,04	2,41	
					Totale Euro	18,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 18,45	1,85	
					Totale Euro	20,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**20,30**	
					Totale Manodopera Euro	2,04	10,049
					Totale Altro Euro	14,00	68,966

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.200.c	BOCCHETTA DI TRANSITO COMPLETA DI CORNICE PER INFISSI INTERNI O ESTERNI. COMPRESO GLI ONERI DI FORATURA ANCHE SE DI FORMA CIRCOLARE, GUARNIZIONI E QUANT'ALTRO OCCORRE PER FORNIRE L'OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE per preverniciatura a colori diversi non RAL anche misti o sfumati Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o esterni. Compreso gli oneri di foratura anche se di forma circolare, guarnizioni e quant'altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	22,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,04**	**9,193**
		Altro					
2	ABR25_MAT_2.999.270.c	MATERIALI VARI BOCCHETTE PER INFISSI Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o esterni per preverniciatura a colori diversi non RAL anche misti o sfumati.	cad	1,0000	15,50	15,50	
		Totale Altro				**15,50**	**69,851**
					Totale Euro	17,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 17,54	2,63	
					Totale Euro	20,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 20,17	2,02	
					Totale Euro	22,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**22,19**	
					Totale Manodopera Euro	2,04	9,193
					Totale Altro Euro	15,50	69,851

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.200.d	BOCCHETTA DI TRANSITO COMPLETA DI CORNICE PER INFISSI INTERNI O ESTERNI. COMPRESO GLI ONERI DI FORATURA ANCHE SE DI FORMA CIRCOLARE, GUARNIZIONI E QUANT'ALTRO OCCORRE PER FORNIRE L'OPERA A PERFETTA REGOLA D'ARTE in plastica Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o esterni. Compreso gli oneri di foratura anche se di forma circolare, guarnizioni e quant'altro occorre per fornire l'opera a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	10,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,04**	**19,466**
		Altro					
2	ABR25_MAT_2.999.270.d	MATERIALI VARI BOCCHETTE PER INFISSI Bocchetta di transito completa di cornice per infissi interni o esterni in plastica.	cad	1,0000	6,25	6,25	
		Totale Altro				**6,25**	**59,637**
					Totale Euro	8,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,29	1,24	
					Totale Euro	9,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,53	0,95	
					Totale Euro	10,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,48**	
					Totale Manodopera Euro	2,04	19,466
					Totale Altro Euro	6,25	59,637

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.220.a	VETRATA ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA DA DUE LASTRE DI VETRO FLOAT INCOLORE Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore, unite perimetralmente con intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici, doppia sigillatura perimetrale con butile, dato montato su qualsiasi tipologia di serramento, compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita, costituita da una lastra esterna da 4 mm ed una interna del tipo stratificato 3+3 con pvb 0,38 mm, nel rispetto della norma UNI diriferimento in vigore, valore massimo di trasmittanza termica Ug =1,30 W/mq K. Minimo contabilizzabile mq 0,40 UM q.tà Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore	mq	1,00	91,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,04**	**2,225**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.250.20.90.a	Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore.. termica Ug =1,30 W/mq K. Minimo contabilizzabile mq 0,40 UM q.tà Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore.. termica Ug =1,30 W/mq K. Minimo contabilizzabile mq 0,40 UM q.tà	mq	1,00	70,43	70,43	
		Totale Materiali				**70,43**	**76,830**

Totale Euro	72,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,47	10,87	
Totale Euro	83,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,34	8,33	
Totale Euro	91,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**91,67**	
Totale Manodopera Euro	2,04	2,225
Totale Materiali Euro	70,43	76,830

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.230.a	VETRATA TERMO ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA DA TRE LASTRE DI VETRO FLOAT INCOLORE Vetrata termo isolante basso emissivo composta da tre lastre di vetro float incolore, Vetrata termo isolante basso emissivo composta da tre lastre di vetro float incolore, unite perimetralmente con doppio intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici , doppia sigillatura perimetrale con butile, dato montato su qualsiasi tipologia di serramento, compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita, costituita da una lastra esterna da 4 mm con trattamento solare, una centrale da 4 mm del tipo extra chiaro o temprata ed una interna del tipo stratificato 3+3 con pvb 0,38 mm, nel rispetto della norma UNI 7697, valore massimo di trasmittanza termica Vetrata termo isolante basso emissivo composta da tre lastre di vetro float incolore, unite perimetralmente con doppio intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici , doppia sigillatura perimetrale con butile, dato montato su qualsiasi tipologia di serramento, compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita, costituita da una lastra esterna da 4 mm con trattamento solare, una centrale da 4 mm del tipo extra chiaro o temprata ed una interna del tipo stratificato 3+3 con pvb 0,38 mm, nel rispetto della norma UNI 7697, valore massimo di trasmittanza termica	mq	1,00	137,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,04**	**1,481**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.250.20.100.a	Vetrata termo isolante basso emissivo composta da tre lastre di vetro float incolore,..una centrale da 4 mm del tipo extra chiaro o temprata ed una interna del tipo stratificato 3+3 con pvb 0,38 mm, nel rispetto della norma UNI 7697,...	mq	1,00	106,86	106,86	
		Totale Materiali				**106,86**	**77,570**

Totale Euro	108,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,90	16,34	
Totale Euro	125,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 125,24	12,52	
Totale Euro	137,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**137,76**	
Totale Manodopera Euro	2,04	1,481
Totale Materiali Euro	106,86	77,570

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.30.a	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 3 X 8, CON SCANALATURA NEL LATO INFERIORE PER L'INCASTRO AL CORRENTE SUPERIORE DELLA RINGHIERA A SAGOMA SEMPLICE CENTINATA E CONNESSIONE AD ANGOLO RETTO In legno faggio lucidato Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; posto in opera compresa ferramenta	m	1,00	23,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**6,02**	**25,563**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.580.a	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO A SAGOMA RETTA Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3x8, a sagoma retta con scanalatura nel lato inferiore p.....era a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto. Corrimano per ringhiera o parapetto in legno faggio lucidato	m	1,0000	12,34	12,34	
		Totale Materiali				**12,34**	**52,399**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**1,104**

Totale Euro	18,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,62	2,79	
Totale Euro	21,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,41	2,14	
Totale Euro	23,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,55**	

Totale Manodopera Euro	6,02	25,563
Totale Materiali Euro	12,34	52,399
Totale Noli Euro	0,26	1,104

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.30.b	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 3 X 8, CON SCANALATURA NEL LATO INFERIORE PER L'INCASTRO AL CORRENTE SUPERIORE DELLA RINGHIERA A SAGOMA SEMPLICE CENTINATA E CONNESSIONE AD ANGOLO RETTO In legno douglas Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; posto in opera compresa ferramenta	m	1,00	26,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**6,02**	**22,547**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.580.b	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO A SAGOMA RETTA Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3x8, a sagoma retta con scanalatura nel lato inferiore p.....a ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto. Corrimano per ringhiera o parapetto in legno douglas	m	1,0000	14,82	14,82	
		Totale Materiali				**14,82**	**55,506**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,974**

Totale Euro	21,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,10	3,17	
Totale Euro	24,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,27	2,43	
Totale Euro	26,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,70**	

Totale Manodopera Euro	6,02	22,547
Totale Materiali Euro	14,82	55,506
Totale Noli Euro	0,26	0,974

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.40.a	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 3 X 8, A SAGOMA CENTINATA E SCANALATA NEGLI INNESTI E GIUNZIONI AD ANGOLO RETTO NEGLI INNESTI TRARAMPANTI E RIPIANI In legno di faggio lucidato Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni ad angolo retto negli innesti trarampanti e ripiani; posto in opera compresa ferramenta	m	1,00	35,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**6,02**	**16,891**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.590.a	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO A SAGOMA CENTINATA Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3x8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni ad angolo retto negli innesti tra rampanti e ripiani. Corrimano per ringhiera legno di faggio lucidato	m	1,0000	21,89	21,89	
		Totale Materiali				**21,89**	**61,420**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,730**
					Totale Euro	28,17	
					Spese Generali 15,000% su Euro 28,17	4,23	
					Totale Euro	32,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 32,40	3,24	
					Totale Euro	35,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,64**	
					Totale Manodopera Euro	6,02	16,891
					Totale Materiali Euro	21,89	61,420
					Totale Noli Euro	0,26	0,730

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.40.b	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 3 X 8, A SAGOMA CENTINATA E SCANALATA NEGLI INNESTI E GIUNZIONI AD ANGOLO RETTO NEGLI INNESTI TRARAMPANTI E RIPIANI In legno mogano o douglas Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni ad angolo retto negli innesti trarampanti e ripiani; posto in opera compresa ferramenta	m	1,00	41,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**6,02**	**14,633**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.590.b	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO A SAGOMA CENTINATA Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3x8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni ad angolo retto negli innesti tra rampanti e ripiani. Corrimano per ringhiera legno mogano o douglas	m	1,0000	26,24	26,24	
		Totale Materiali				**26,24**	**63,782**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,632**
					Totale Euro	32,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 32,52	4,88	
					Totale Euro	37,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 37,40	3,74	
					Totale Euro	41,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**41,14**	
					Totale Manodopera Euro	6,02	14,633
					Totale Materiali Euro	26,24	63,782
					Totale Noli Euro	0,26	0,632

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.50.a	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 5 X 10, A SAGOMA CENTINATA E SCANALATA NEGLI INNESTI E GIUNZIONI A RACCORDI CURVI NEGLI INNESTI TRA RAMPANTI E RIPIANI In legno di faggio lucidato Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; posto in opera compresa ferramenta	m	1,00	46,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**12,75**	**27,687**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.600.a	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3x8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani. Corrimano per ringhiera legno di faggio lucidato	m	1,0000	23,39	23,39	
		Totale Materiali				**23,39**	**50,793**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,565**

Totale Euro	36,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,40	5,46	
Totale Euro	41,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,86	4,19	
Totale Euro	46,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,05**	

Totale Manodopera Euro	12,75	27,687
Totale Materiali Euro	23,39	50,793
Totale Noli Euro	0,26	0,565

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.50.b	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO DI SEZIONE MEDIA CM 5 X 10, A SAGOMA CENTINATA E SCANALATA NEGLI INNESTI E GIUNZIONI A RACCORDI CURVI NEGLI INNESTI TRA RAMPANTI E RIPIANI In legno mogano o douglas Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; posto in opera compresa ferramenta	m	1,00	56,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**12,75**	**22,404**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.600.b	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN LEGNO Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3x8, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani. Corrimano per ringhiera legno mogano o douglas	m	1,0000	31,98	31,98	
		Totale Materiali				**31,98**	**56,194**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,457**
					Totale Euro	44,99	
					Spese Generali 15,000% su Euro 44,99	6,75	
					Totale Euro	51,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 51,74	5,17	
					Totale Euro	56,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**56,91**	
					Totale Manodopera Euro	12,75	22,404
					Totale Materiali Euro	31,98	56,194
					Totale Noli Euro	0,26	0,457

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.60.a	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO, DI MATERIE PLASTICHE COLORATE COMPRESO IL FISSAGGIO IN OPERA E FERRAMENTA Su ferro piatto da mm 30 Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio in opera e ferramenta:	m	1,00	16,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**5,26**	**31,956**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.620.a	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN PLASTICA Corrimano in plastica rigida curvabile colorata per piastre in ferro. Corrimano per ringhiera o parapetto in plastica da mm 30x8	m	1,0000	7,75	7,75	
		Totale Materiali				**7,75**	**47,084**
					Totale Euro	13,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 13,01	1,95	
					Totale Euro	14,96	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,96	1,50	
					Totale Euro	16,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**16,46**	
					Totale Manodopera Euro	5,26	31,956
					Totale Materiali Euro	7,75	47,084

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.60.b	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO, DI MATERIE PLASTICHE COLORATE COMPRESO IL FISSAGGIO IN OPERA E FERRAMENTA Su ferro piatto da mm 35 Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio in opera e ferramenta:	m	1,00	20,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**5,26**	**26,027**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.620.b	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN PLASTICA Corrimano in plastica rigida curvabile colorata per piastre in ferro. Corrimano per ringhiera o parapetto in plastica da mm 35x8	m	1,0000	10,71	10,71	
		Totale Materiali				**10,71**	**52,994**
					Totale Euro	15,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,97	2,40	
					Totale Euro	18,37	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 18,37	1,84	
					Totale Euro	20,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**20,21**	
					Totale Manodopera Euro	5,26	26,027
					Totale Materiali Euro	10,71	52,994

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.60.c	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO, DI MATERIE PLASTICHE COLORATE COMPRESO IL FISSAGGIO IN OPERA E FERRAMENTA Su ferro piatto da mm 40 Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio in opera e ferramenta:	m	1,00	22,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**5,26**	**23,192**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.140.620.c	CORRIMANO PER RINGHIERA O PARAPETTO IN PLASTICA Corrimano in plastica rigida curvabile colorata per piastre in ferro. Corrimano per ringhiera o parapetto in plastica da mm 40x8	m	1,0000	12,67	12,67	
		Totale Materiali				**12,67**	**55,864**
					Totale Euro	17,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 17,93	2,69	
					Totale Euro	20,62	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 20,62	2,06	
					Totale Euro	22,68	
					Prezzo di Applicazione Euro	**22,68**	
					Totale Manodopera Euro	5,26	23,192
					Totale Materiali Euro	12,67	55,864

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.70.a	MOSTRA O DIETROMOSTRA DI LEGNO DI ABETE DI SPESSORE 2 CM, SCORNICIATA O CON CORNICE SOVRAPPOSTA, DATA IN OPERA COMPRESO STAFFA A MURO E VITI DI FISSAGGIO AL TELAIO MAESTRO, NONCHÉ OGNI ONERE E MAGISTERO larghezza fino a 12 cm Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché ogni onere e magistero:	m	1,00	16,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
		Totale Manodopera				**1,30**	**7,841**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.510.a	MOSTRA O DIETROMOSTRA Mostra o dietromostra in legno di abete, scorniciata o con cornice sovrapposta di spessore cm 2. Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza fino a cm 12	m	1,0000	11,51	11,51	
4	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,0500	0,59	0,03	
		Totale Materiali				**11,54**	**69,602**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**1,568**

Totale Euro	13,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,10	1,97	
Totale Euro	15,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,07	1,51	
Totale Euro	16,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,58**	

Totale Manodopera Euro	1,30	7,841
Totale Materiali Euro	11,54	69,602
Totale Noli Euro	0,26	1,568

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.70.b	MOSTRA O DIETROMOSTRA DI LEGNO DI ABETE DI SPESSORE 2 CM, SCORNICIATA O CON CORNICE SOVRAPPOSTA, DATA IN OPERA COMPRESO STAFFA A MURO E VITI DI FISSAGGIO AL TELAIO MAESTRO, NONCHÉ OGNI ONERE E MAGISTERO larghezza oltre 12 fino a 15 cm Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché ogni onere e magistero:	m	1,00	18,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
		Totale Manodopera				**1,30**	**6,849**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.510.b	MOSTRA O DIETROMOSTRA Mostra o dietromostra in legno di abete, scorniciata o con cornice sovrapposta di spessore cm 2. Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da cm 12 a 15	m	1,0000	13,41	13,41	
4	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,0500	0,59	0,03	
		Totale Materiali				**13,44**	**70,811**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**1,370**

Totale Euro	15,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,00	2,25	
Totale Euro	17,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,25	1,73	
Totale Euro	18,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,98**	

Totale Manodopera Euro	1,30	6,849
Totale Materiali Euro	13,44	70,811
Totale Noli Euro	0,26	1,370

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.70.c	MOSTRA O DIETROMOSTRA DI LEGNO DI ABETE DI SPESSORE 2 CM, SCORNICIATA O CON CORNICE SOVRAPPOSTA, DATA IN OPERA COMPRESO STAFFA A MURO E VITI DI FISSAGGIO AL TELAIO MAESTRO, NONCHÉ OGNI ONERE E MAGISTERO larghezza oltre cm 15 fino a 20 Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, data in opera compreso staffa a muro e viti di fissaggio al telaio maestro, nonché ogni onere e magistero:	m	1,00	25,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
		Totale Manodopera				**1,60**	**6,277**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.510.c	MOSTRA O DIETROMOSTRA Mostra o dietromostra in legno di abete, scorniciata o con cornice sovrapposta di spessore cm 2. Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da cm 15 a 20	m	1,0000	18,25	18,25	
4	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,0600	0,59	0,04	
		Totale Materiali				**18,29**	**71,754**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**1,020**

Totale Euro	20,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,15	3,02	
Totale Euro	23,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,17	2,32	
Totale Euro	25,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,49**	

Totale Manodopera Euro	1,60	6,277
Totale Materiali Euro	18,29	71,754
Totale Noli Euro	0,26	1,020

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.80.a	FRONTE DI DIETROMOSTRA DI SPESSORE 2 CM E LARGHEZZA FINO A 5 CM, DATO IN OPERA COMPRESO IL FISSAGGIO ED OGNI ONERE E MAGISTERO in legno di abete Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni onere e magistero:	m	1,00	6,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
		Totale Manodopera				**0,57**	**9,268**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.140.570.a	FRONTICELLO DI DIETROMOSTRA Fronticello di dietromostra in legno di abete di spessore cm 2 e larghezza fino a cm 5. Fronticello di dietromostra legno di abete	m	1,0000	4,29	4,29	
		Totale Materiali				**4,29**	**69,756**
					Totale Euro	4,86	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,86	0,73	
					Totale Euro	5,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,59	0,56	
					Totale Euro	6,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,15**	
					Totale Materiali Euro	4,29	69,756
					Totale Manodopera Euro	0,57	9,268

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.80.b	FRONTE DI DIETROMOSTRA DI SPESSORE 2 CM E LARGHEZZA FINO A 5 CM, DATO IN OPERA COMPRESO IL FISSAGGIO ED OGNI ONERE E MAGISTERO in legno di douglas o mogano Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni onere e magistero:	m	1,00	8,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
		Totale Manodopera				**0,57**	**6,985**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.140.570.b	FRONTICELLO DI DIETROMOSTRA Fronticello di dietromostra in legno di abete di spessore cm 2 e larghezza fino a cm 5. Fronticello di dietromostra legno douglas o mogano	m	1,0000	5,88	5,88	
		Totale Materiali				**5,88**	**72,059**
					Totale Euro	6,45	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,45	0,97	
					Totale Euro	7,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,42	0,74	
					Totale Euro	8,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,16**	
					Totale Materiali Euro	5,88	72,059
					Totale Manodopera Euro	0,57	6,985

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.90.a	IMBOTTO O SUCCIELO DI LARGHEZZA FINO A 35 CM PER RIVESTIMENTO DI SQUARCI, ARMATO A TELAIO, CON LISTONCINI LEGNO DI ABETE DI SPESSORE A 2 CM E PANNELLI IN COMPENSATO DI SPESSORE 4 MM con pannelli in compensato di pioppo Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero:	m	1,00	32,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**6,02**	**18,292**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.550.b	IMBOTTO O SUCCIELO DI LARGHEZZA cm 35 Imbotto o succielo di larghezza fino a cm 35 per rivestimento di squarci e succieli, armato a telaio con listoncini di Abete di spessore cm 2 con pannelli di compensato di legno di pioppo di spessore cm 0,4	mq	0,35	56,28	19,70	
4	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,0600	0,59	0,04	
		Totale Materiali				**19,74**	**59,982**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,790**

Totale Euro	26,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,02	3,90	
Totale Euro	29,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,92	2,99	
Totale Euro	32,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,91**	

Totale Manodopera Euro	6,02	18,292
Totale Materiali Euro	19,74	59,982
Totale Noli Euro	0,26	0,790

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.90.90.b	IMBOTTO O SUCCIELO DI LARGHEZZA FINO A 35 CM PER RIVESTIMENTO DI SQUARCI, ARMATO A TELAIO, CON LISTONCINI LEGNO DI ABETE DI SPESSORE A 2 CM E PANNELLI IN COMPENSATO DI SPESSORE 4 MM con pannelli in compensato di douglas o mogano Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, dato in opera compreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero:	m	1,00	41,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**6,02**	**14,531**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.550.a	IMBOTTO O SUCCIELO DI LARGHEZZA cm 35 Imbotto o succielo di larghezza fino a cm 35 per rivestimento di squarci e succieli, armato a telaio con listoncini di Abete di spessore cm 2 con pannelli di compensato di legno Douglas o Mogano di spessore cm 0,4	mq	0,35	75,50	26,43	
4	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,0600	0,59	0,04	
		Totale Materiali				**26,47**	**63,891**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**0,628**

Totale Euro	32,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,75	4,91	
Totale Euro	37,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,66	3,77	
Totale Euro	41,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,43**	
Totale Manodopera Euro	6,02	14,531
Totale Materiali Euro	26,47	63,891
Totale Noli Euro	0,26	0,628

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.100.10.a	APPARECCHIO PER APERTURA DI INFISSI IN ALLUMINIO CON SISTEMA VASISTAS, COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE L'APPARECCHIO FUNZIONALE IN OPERA a fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera	cad	1,0000	91,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**5,234**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.197.a	CARIGLIONE A LEVA Cariglione a leva in lega di alluminio anodizzato con sistema di apertura a wasistas	cad	1,0000	67,27	67,27	
		Totale Materiali				**67,27**	**73,810**

Totale Euro	72,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,04	10,81	
Totale Euro	82,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,85	8,29	
Totale Euro	91,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**91,14**	
Totale Manodopera Euro	4,77	5,234
Totale Materiali Euro	67,27	73,810

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.100.10.b	APPARECCHIO PER APERTURA DI INFISSI IN ALLUMINIO CON SISTEMA VASISTAS, COMPRESO QUANTO OCCORRE PER DARE L'APPARECCHIO FUNZIONALE IN OPERA con attuatore Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera	cad	1,0000	198,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**2,406**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.197.b	CARIGLIONE A LEVA Cariglione a leva in lega di alluminio anodizzato con sistema di apertura a wasistas con attuatore	cad	1,0000	151,97	151,97	
		Totale Materiali				**151,97**	**76,644**

Totale Euro	156,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 156,74	23,51	
Totale Euro	180,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 180,25	18,03	
Totale Euro	198,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**198,28**	
Totale Manodopera Euro	4,77	2,406
Totale Materiali Euro	151,97	76,644

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.100.20.a	CARIGLIONE A LEVA IN ALLUMINIO CON COLLEGAMENTO E LEVA DI CHIUSURA INCORPORATA, FORNITO IN OPERA SU INFISSI, COMPRESO FERRAMENTA Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito in opera su infissi, compreso ferramenta Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito in opera su infissi, compreso ferramenta Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito in opera su infissi, compreso ferramenta	cad	1,0000	97,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**4,872**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.160.a	CARIGLIONE A LEVA Cariglione a leva in lega di alluminio anodizzato, completo di collegamento e leva di chiusura incorporata	cad	1,0000	72,62	72,62	
		Totale Materiali				**72,62**	**74,178**
					Totale Euro	77,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 77,39	11,61	
					Totale Euro	89,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 89,00	8,90	
					Totale Euro	97,90	
					Prezzo di Applicazione Euro	**97,90**	
					Totale Manodopera Euro	4,77	4,872
					Totale Materiali Euro	72,62	74,178

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.100.30.a	SERRATURA SPECIALE PER INFISSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO INCORPORATA E NON VISIBILE NEL MONTANTE DEL BATTENTE, CON CHIUSURA A PALETTO OD A MANDATA, CON SCROCCO A CILINDRO IN OPERA, COMPRESO FERRAMENTA Per infissi in alluminio Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto od a mandata, con scrocco a cilindro in opera, compreso ferramenta	cad	1,0000	48,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**29,012**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.240.a	SERRATURA SPECIALE PER INFISSI DI ALLUMINIO Serratura speciale per infissi in alluminio	cad	1,0000	24,20	24,20	
		Totale Materiali				**24,20**	**50,041**

Totale Euro	38,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,23	5,73	
Totale Euro	43,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,96	4,40	
Totale Euro	48,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,36**	
Totale Manodopera Euro	14,03	29,012
Totale Materiali Euro	24,20	50,041

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.100.40.a	SERRATURA SPECIALE PER INFISSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO DEL TIPO A PULSANTE IN OTTONE A FORTE SPESSORE Per infissi in alluminio Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, posto in opera compresa ferramenta	cad	1,0000	51,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**27,043**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.250.a	SERRATURA SPECIALE A PULSANTE PER INFISSI IN ALLUMINIO Serratura speciale a pulsante per infissi in alluminio	cad	1,0000	26,98	26,98	
		Totale Materiali				**26,98**	**52,005**

Totale Euro	41,01
Spese Generali 15,000% su Euro 41,01	6,15
Totale Euro	47,16
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,16	4,72
Totale Euro	51,88
Prezzo di Applicazione Euro	**51,88**

Totale Manodopera Euro	14,03	27,043
Totale Materiali Euro	26,98	52,005

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.100.50.a	POMPA CHIUDIPORTA CON INCASSO A PAVIMENTO PER RENDERE POSSIBILE LA ROTAZIONE DEL BATTENTE A 180°, COMPLETA DI PIASTRA DI COPERTURA IN LEGA DI ALLUMINIO Pompa chiudiporta Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, posto in opera compresa ferramenta e opere murarie	cad	1,0000	193,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**42,27**	**21,831**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.170.a	POMPA CHIUDI PORTA Pompa chiudi porta con incasso a pavimento	cad	1,0000	110,76	110,76	
		Totale Materiali				**110,76**	**57,205**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0002	140,31	0,03	
		Totale Specie2				**0,03**	**0,015**

Totale Euro	153,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 153,06	22,96	
Totale Euro	176,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 176,02	17,60	
Totale Euro	193,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**193,62**	

Totale Manodopera Euro	42,27	21,831
Totale Materiali Euro	110,76	57,205
Totale Specie2 Euro	0,03	0,015

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.100.50.b	POMPA CHIUDIPORTA CON INCASSO A PAVIMENTO PER RENDERE POSSIBILE LA ROTAZIONE DEL BATTENTE A 180°, COMPLETA DI PIASTRA DI COPERTURA IN LEGA DI ALLUMINIO Pompa chiudiporta aerea completa di guide, piastre, in opera compreso ferramenta Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, posto in opera compresa ferramenta e opere murarie	cad	1,0000	157,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**8,888**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.170.a	POMPA CHIUDI PORTA Pompa chiudi porta con incasso a pavimento	cad	1,0000	110,76	110,76	
		Totale Materiali				**110,76**	**70,163**

Totale Euro	124,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 124,79	18,72	
Totale Euro	143,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,51	14,35	
Totale Euro	157,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**157,86**	
Totale Manodopera Euro	14,03	8,888
Totale Materiali Euro	110,76	70,163

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.100.60.a	MONTANTI E TRAVERSE PER LA REALIZZAZIONE DI SPECCHIATURE FISSE NEI TELAI PERIMETRALI IN ALLUMINIO Per specchiature fisse Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, posto in opera compresa ferramenta	m	1,00	72,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**13,16**	**18,127**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.230.50.b	PROFILATI IN ALLUMINIO Profilati in alluminio. Profilati in lega di alluminio	m	1,6000	27,00	43,20	
		Totale Materiali				**43,20**	**59,504**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**1,419**

Totale Euro	57,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,39	8,61	
Totale Euro	66,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,00	6,60	
Totale Euro	72,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**72,60**	

Totale Manodopera Euro	13,16	18,127
Totale Materiali Euro	43,20	59,504
Totale Noli Euro	1,03	1,419

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.100.70.a	TELAIO IN ALLUMINIO PER LA REALIZZAZIONE DI SPECCHIATURE MOBILI DI INFISSI INTERNI O ESTERNI Per anta di porta o balconi Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, posto in opera compresa ferramenta	mq	1,00	82,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**20,336**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.230.50.b	PROFILATI IN ALLUMINIO Profilati in alluminio. Profilati in lega di alluminio	m	1,8000	27,00	48,60	
		Totale Materiali				**48,60**	**58,724**
					Totale Euro	65,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 65,43	9,81	
					Totale Euro	75,24	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 75,24	7,52	
					Totale Euro	82,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**82,76**	
					Totale Manodopera Euro	16,83	20,336
					Totale Materiali Euro	48,60	58,724

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.100.70.b	TELAIO IN ALLUMINIO PER LA REALIZZAZIONE DI SPECCHIATURE MOBILI DI INFISSI INTERNI O ESTERNI Per anta di finestra Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, posto in opera compresa ferramenta	mq	1,00	86,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**22,750**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.230.50.b	PROFILATI IN ALLUMINIO Profilati in alluminio. Profilati in lega di alluminio	m	1,8000	27,00	48,60	
		Totale Materiali				**48,60**	**56,296**

Totale Euro	68,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,24	10,24	
Totale Euro	78,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,48	7,85	
Totale Euro	86,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**86,33**	
Totale Manodopera Euro	19,64	22,750
Totale Materiali Euro	48,60	56,296

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.10.a	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA REI 30 L x H = 1300 x 2150 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	2.709,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
		Totale Manodopera				**112,20**	**4,140**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.642.a	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 30 L x H = 1300 x 2150.	cad	1,0000	2.023,80	2.023,80	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**2.024,87**	**74,721**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,190**

Totale Euro	2.142,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.142,21	321,33	
Totale Euro	2.463,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.463,54	246,35	
Totale Euro	2.709,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.709,89**	

Totale Manodopera Euro	112,20	4,140
Totale Materiali Euro	2.024,87	74,721
Totale Noli Euro	5,14	0,190

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.10.b	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA REI 30 L x H = 1700 x 2150 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	3.212,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
		Totale Manodopera				**112,20**	**3,493**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.642.b	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 30 L x H = 1700 x 2150.	cad	1,0000	2.420,86	2.420,86	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**2.421,93**	**75,398**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,160**

Totale Euro	2.539,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.539,27	380,89	
Totale Euro	2.920,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.920,16	292,02	
Totale Euro	3.212,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.212,18**	

Totale Manodopera Euro	112,20	3,493
Totale Materiali Euro	2.421,93	75,398
Totale Noli Euro	5,14	0,160

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.10.c	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA REI 30 L x H = 1900 x 2150 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	3.469,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
		Totale Manodopera				**112,20**	**3,234**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.642.c	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 30 L x H = 1900 x 2150.	cad	1,0000	2.624,27	2.624,27	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**2.625,34**	**75,669**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,148**

Totale Euro	2.742,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.742,68	411,40	
Totale Euro	3.154,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.154,08	315,41	
Totale Euro	3.469,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.469,49**	
Totale Manodopera Euro	112,20	3,234
Totale Materiali Euro	2.625,34	75,669
Totale Noli Euro	5,14	0,148

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.10.d	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA REI 60 L x H = 1700 x 2150 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	4.751,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
		Totale Manodopera				**112,20**	**2,361**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.642.e	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 60 L x H = 1700 x 2150.	cad	1,0000	3.637,77	3.637,77	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**3.638,84**	**76,582**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,108**

Totale Euro	3.756,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.756,18	563,43	
Totale Euro	4.319,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.319,61	431,96	
Totale Euro	4.751,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.751,57**	

Totale Manodopera Euro	112,20	2,361
Totale Materiali Euro	3.638,84	76,582
Totale Noli Euro	5,14	0,108

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.10.e	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA REI 60 L x H = 1300 x 2150 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	3.905,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
		Totale Manodopera				**112,20**	**2,873**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.642.d	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 60 L x H = 1300 x 2150.	cad	1,0000	2.969,16	2.969,16	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**2.970,23**	**76,047**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,132**

Totale Euro	3.087,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.087,57	463,14	
Totale Euro	3.550,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.550,71	355,07	
Totale Euro	3.905,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.905,78**	
Totale Manodopera Euro	112,20	2,873
Totale Materiali Euro	2.970,23	76,047
Totale Noli Euro	5,14	0,132

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.10.f	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA REI 60 L x H = 1900 x 2150 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	5.090,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
		Totale Manodopera				**112,20**	**2,204**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.642.f	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 60 L x H = 1900 x 2150.	cad	1,0000	3.905,36	3.905,36	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**3.906,43**	**76,746**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,101**

Totale Euro	4.023,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.023,77	603,57	
Totale Euro	4.627,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.627,34	462,73	
Totale Euro	5.090,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.090,07**	

Totale Manodopera Euro	112,20	2,204
Totale Materiali Euro	3.906,43	76,746
Totale Noli Euro	5,14	0,101

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.10.g	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA REI 120 L x H = 1300 x 2150 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	5.530,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
		Totale Manodopera				**112,20**	**2,029**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.642.g	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 120 L x H = 1300 x 2150.	cad	1,0000	4.253,41	4.253,41	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**4.254,48**	**76,930**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,093**

Totale Euro	4.371,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.371,82	655,77	
Totale Euro	5.027,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.027,59	502,76	
Totale Euro	5.530,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.530,35**	

Totale Manodopera Euro	112,20	2,029
Totale Materiali Euro	4.254,48	76,930
Totale Noli Euro	5,14	0,093

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.10.h	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA REI 120 L x H = 1700 x 2150 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	6.621,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
		Totale Manodopera				**112,20**	**1,695**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.642.h	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 120 L x H = 1700 x 2150.	cad	1,0000	5.115,86	5.115,86	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**5.116,93**	**77,279**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,078**

Totale Euro	5.234,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.234,27	785,14	
Totale Euro	6.019,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.019,41	601,94	
Totale Euro	6.621,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**6.621,35**	

Totale Manodopera Euro	112,20	1,695
Totale Materiali Euro	5.116,93	77,279
Totale Noli Euro	5,14	0,078

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.10.i	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD, COSTRUITA ED OMOLOGATA SECONDO LA NORMA UNI 9723, FORNITA E POSTA IN OPERA REI 120 L x H = 1900 x 2150 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita, omologata e certificata, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti munito di zanche per fissaggio a muro, anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	7.610,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
		Totale Manodopera				**112,20**	**1,474**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.642.i	PORTA ANTINCENDIO IN LEGNO A DUE BATTENTI Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723. Porta antincendio in legno a due battenti REI 120 L x H = 1900 x 2150.	cad	1,0000	5.898,06	5.898,06	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**5.899,13**	**77,510**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**5,14**	**0,068**

Totale Euro	6.016,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.016,47	902,47	
Totale Euro	6.918,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.918,94	691,89	
Totale Euro	7.610,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**7.610,83**	

Totale Manodopera Euro	112,20	1,474
Totale Materiali Euro	5.899,13	77,510
Totale Noli Euro	5,14	0,068

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.20.a	PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA Noce tanganica Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico. La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100 Noce tanganica	cad	1,0000	960,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**67,32**	**7,011**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.644.a	PORTA IN LEGNO AD UN'ANTA CIECA REI 30 LISCIA O BUGNATA Porta in legno ad un'anta cieca, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione mini..... guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi.	cad	1,0000	686,57	686,57	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**687,64**	**71,613**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	51,40	4,11	
		Totale Noli				**4,11**	**0,428**

Totale Euro	759,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 759,07	113,86	
Totale Euro	872,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 872,93	87,29	
Totale Euro	960,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**960,22**	

Totale Manodopera Euro	67,32	7,011
Totale Materiali Euro	687,64	71,613
Totale Noli Euro	4,11	0,428

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.20.b	PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA Rovere mogano frassino Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico. La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100	cad	1,0000	997,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**67,32**	**6,749**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.644.b	PORTA IN LEGNO AD UN'ANTA CIECA REI 30 LISCIA O BUGNATA Porta in legno ad un'anta cieca, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione mini..... guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi.	cad	1,0000	716,05	716,05	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**717,12**	**71,891**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	51,40	4,11	
		Totale Noli				**4,11**	**0,412**

Totale Euro	788,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 788,55	118,28	
Totale Euro	906,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 906,83	90,68	
Totale Euro	997,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**997,51**	

Totale Manodopera Euro	67,32	6,749
Totale Materiali Euro	717,12	71,891
Totale Noli Euro	4,11	0,412

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.20.c	PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico. La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100	cad	1,0000	1.054,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**67,32**	**6,382**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.644.c	PORTA IN LEGNO AD UN'ANTA CIECA REI 30 LISCIA O BUGNATA Porta in legno ad un'anta cieca, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione mini..... guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi.	cad	1,0000	761,30	761,30	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**762,37**	**72,279**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	51,40	4,11	
		Totale Noli				**4,11**	**0,390**

Totale Euro	833,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 833,80	125,07	
Totale Euro	958,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 958,87	95,89	
Totale Euro	1.054,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.054,76**	

Totale Manodopera Euro	67,32	6,382
Totale Materiali Euro	762,37	72,279
Totale Noli Euro	4,11	0,390

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.20.d	PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico. La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100	cad	1,0000	1.179,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**67,32**	**5,706**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.644.d	PORTA IN LEGNO AD UN'ANTA CIECA REI 30 LISCIA O BUGNATA Porta in legno ad un'anta cieca, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione mini..... guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi.	cad	1,0000	860,13	860,13	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**861,20**	**72,997**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	51,40	4,11	
		Totale Noli				**4,11**	**0,348**

Totale Euro	932,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 932,63	139,89	
Totale Euro	1.072,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.072,52	107,25	
Totale Euro	1.179,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.179,77**	

Totale Manodopera Euro	67,32	5,706
Totale Materiali Euro	861,20	72,997
Totale Noli Euro	4,11	0,348

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.20.e	PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico. La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100	cad	1,0000	1.054,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**67,32**	**6,387**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.644.e	PORTA IN LEGNO AD UN'ANTA CIECA REI 30 LISCIA O BUGNATA Porta in legno ad un'anta cieca, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione mini..... guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi.	cad	1,0000	760,75	760,75	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**761,82**	**72,275**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	51,40	4,11	
		Totale Noli				**4,11**	**0,390**

Totale Euro	833,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 833,25	124,99	
Totale Euro	958,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 958,24	95,82	
Totale Euro	1.054,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.054,06**	

Totale Manodopera Euro	67,32	6,387
Totale Materiali Euro	761,82	72,275
Totale Noli Euro	4,11	0,390

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.20.f	PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico. La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100	cad	1,0000	1.244,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**67,32**	**5,409**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.644.f	PORTA IN LEGNO AD UN'ANTA CIECA REI 30 LISCIA O BUGNATA Porta in legno ad un'anta cieca, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione mini..... guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi.	cad	1,0000	911,43	911,43	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**912,50**	**73,313**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	51,40	4,11	
		Totale Noli				**4,11**	**0,330**

Totale Euro	983,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 983,93	147,59	
Totale Euro	1.131,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.131,52	113,15	
Totale Euro	1.244,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.244,67**	

Totale Manodopera Euro	67,32	5,409
Totale Materiali Euro	912,50	73,313
Totale Noli Euro	4,11	0,330

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.20.g	PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico. La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100	cad	1,0000	1.053,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**67,32**	**6,388**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.644.h	PORTA IN LEGNO AD UN'ANTA CIECA REI 30 LISCIA O BUGNATA Porta in legno ad un'anta cieca, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione mini..... guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi.	cad	1,0000	760,59	760,59	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**761,66**	**72,273**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	51,40	4,11	
		Totale Noli				**4,11**	**0,390**

Totale Euro	833,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 833,09	124,96	
Totale Euro	958,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 958,05	95,81	
Totale Euro	1.053,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.053,86**	

Totale Manodopera Euro	67,32	6,388
Totale Materiali Euro	761,66	72,273
Totale Noli Euro	4,11	0,390

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.20.h	PORTA IN LEGNO AD UN ANTA CIECA, REI 30 LISCIA O BUGNATA Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima mm 43x100 con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da cm 2, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo conforme al DM 06-10-2003 montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate, cilindro masterizzato con tre chiavi, doppio passe-partout, indicatore di presenza ospite sulla placca, maniglia interna in ottone e pomolo esterno tondo liscio in ottone lucido e con finitura con impiallacciatura, laccatura o laminato plastico. La porta fonoassorbente è dotata di ghigliottina automatica sottoporta. Porta ad un battente di dimensioni luce netta passaggio standard mm 700/800/900 x 2000/2100	cad	1,0000	1.142,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**67,32**	**5,890**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0200	17,50	0,35	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0200	30,24	0,60	
6	ABR25_MAT_2.140.644.i	PORTA IN LEGNO AD UN'ANTA CIECA REI 30 LISCIA O BUGNATA Porta in legno ad un'anta cieca, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione mini..... guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi.	cad	1,0000	831,02	831,02	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,50	0,21	0,11	
		Totale Materiali				**832,09**	**72,801**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	51,40	4,11	
		Totale Noli				**4,11**	**0,360**

Totale Euro	903,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 903,52	135,53	
Totale Euro	1.039,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.039,05	103,91	
Totale Euro	1.142,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.142,96**	

Totale Manodopera Euro	67,32	5,890
Totale Materiali Euro	832,09	72,801
Totale Noli Euro	4,11	0,360

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.30.a	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI REI 60 Noce tanganica Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e posa in opera:	mq	1,00	1.062,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**2,904**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.645.a	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm ..... lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 60 Noce tanganica	mq	1,00	805,65	805,65	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**806,33**	**75,881**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,266**

Totale Euro	840,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 840,02	126,00	
Totale Euro	966,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 966,02	96,60	
Totale Euro	1.062,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.062,62**	

Totale Manodopera Euro	30,86	2,904
Totale Materiali Euro	806,33	75,881
Totale Noli Euro	2,83	0,266

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.30.b	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI REI 60 Rovere - mogano - frassino Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e posa in opera:	mq	1,00	1.132,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**2,726**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.645.b	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm .....i completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 60 Rovere - mogano - frassino	mq	1,00	860,60	860,60	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**861,28**	**76,075**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,250**

Totale Euro	894,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 894,97	134,25	
Totale Euro	1.029,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.029,22	102,92	
Totale Euro	1.132,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.132,14**	

Totale Manodopera Euro	30,86	2,726
Totale Materiali Euro	861,28	76,075
Totale Noli Euro	2,83	0,250

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.30.c	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI REI 60 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e posa in opera:	mq	1,00	1.150,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**2,682**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.645.c	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm ..... perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 60 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	mq	1,00	875,38	875,38	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**876,06**	**76,124**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,246**

Totale Euro	909,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 909,75	136,46	
Totale Euro	1.046,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.046,21	104,62	
Totale Euro	1.150,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.150,83**	

Totale Manodopera Euro	30,86	2,682
Totale Materiali Euro	876,06	76,124
Totale Noli Euro	2,83	0,246

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.30.d	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI REI 60 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e posa in opera:	mq	1,00	1.221,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**2,526**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.645.d	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm .....o perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 60 Noce nazionale biondo- wenghÞ-noce canaletto	mq	1,00	931,25	931,25	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**931,93**	**76,293**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,232**

Totale Euro	965,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 965,62	144,84	
Totale Euro	1.110,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.110,46	111,05	
Totale Euro	1.221,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.221,51**	

Totale Manodopera Euro	30,86	2,526
Totale Materiali Euro	931,93	76,293
Totale Noli Euro	2,83	0,232

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.30.e	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e posa in opera:	mq	1,00	1.159,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**2,661**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.645.e	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm .....n legno massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	mq	1,00	882,47	882,47	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**883,15**	**76,146**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,244**

Totale Euro	916,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 916,84	137,53	
Totale Euro	1.054,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.054,37	105,44	
Totale Euro	1.159,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.159,81**	

Totale Manodopera Euro	30,86	2,661
Totale Materiali Euro	883,15	76,146
Totale Noli Euro	2,83	0,244

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.30.f	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e posa in opera:	mq	1,00	1.264,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**2,441**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.645.f	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm .....trale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari	mq	1,00	965,23	965,23	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**965,91**	**76,387**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,224**

Totale Euro	999,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 999,60	149,94	
Totale Euro	1.149,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.149,54	114,95	
Totale Euro	1.264,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.264,49**	

Totale Manodopera Euro	30,86	2,441
Totale Materiali Euro	965,91	76,387
Totale Noli Euro	2,83	0,224

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.30.g	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI REI 60 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e posa in opera:	mq	1,00	1.206,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**2,557**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.645.h	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm ..... legno massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 60 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	mq	1,00	919,73	919,73	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**920,41**	**76,260**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,234**

Totale Euro	954,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 954,10	143,12	
Totale Euro	1.097,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.097,22	109,72	
Totale Euro	1.206,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.206,94**	

Totale Manodopera Euro	30,86	2,557
Totale Materiali Euro	920,41	76,260
Totale Noli Euro	2,83	0,234

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.30.h	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI REI 60 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e posa in opera:	mq	1,00	1.249,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**2,469**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.645.i	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm ..... legno massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 60 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati	mq	1,00	953,70	953,70	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**954,38**	**76,356**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,226**

Totale Euro	988,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 988,07	148,21	
Totale Euro	1.136,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.136,28	113,63	
Totale Euro	1.249,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.249,91**	

Totale Manodopera Euro	30,86	2,469
Totale Materiali Euro	954,38	76,356
Totale Noli Euro	2,83	0,226

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.30.i	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI REI 120 Noce tanganica Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e posa in opera:	mq	1,00	1.679,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**1,838**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.645.j	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm .....lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 120 Noce tanganica	mq	1,00	1.293,00	1.293,00	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**1.293,68**	**77,045**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,169**

Totale Euro	1.327,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.327,37	199,11	
Totale Euro	1.526,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.526,48	152,65	
Totale Euro	1.679,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.679,13**	

Totale Manodopera Euro	30,86	1,838
Totale Materiali Euro	1.293,68	77,045
Totale Noli Euro	2,83	0,169

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.30.j	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI REI 120 Rovere - mogano - frassino Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e posa in opera:	mq	1,00	1.785,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**1,729**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.645.l	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm ..... completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 120 Rovere - mogano - frassino	mq	1,00	1.376,93	1.376,93	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**1.377,61**	**77,164**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,159**

Totale Euro	1.411,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.411,30	211,70	
Totale Euro	1.623,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.623,00	162,30	
Totale Euro	1.785,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.785,30**	

Totale Manodopera Euro	30,86	1,729
Totale Materiali Euro	1.377,61	77,164
Totale Noli Euro	2,83	0,159

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.30.k	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI REI 120 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e posa in opera:	mq	1,00	1.798,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**1,715**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.645.m	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm .....perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 120 Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	mq	1,00	1.387,70	1.387,70	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**1.388,38**	**77,179**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,157**

Totale Euro	1.422,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.422,07	213,31	
Totale Euro	1.635,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.635,38	163,54	
Totale Euro	1.798,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.798,92**	

Totale Manodopera Euro	30,86	1,715
Totale Materiali Euro	1.388,38	77,179
Totale Noli Euro	2,83	0,157

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.30.l	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI REI 120 Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e posa in opera:	mq	1,00	1.837,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**1,679**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.645.n	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm ..... perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 120 Noce nazionale biondo-wenghÞ- noce canaletto	mq	1,00	1.418,57	1.418,57	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**1.419,25**	**77,218**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,154**

Totale Euro	1.452,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.452,94	217,94	
Totale Euro	1.670,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.670,88	167,09	
Totale Euro	1.837,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.837,97**	

Totale Manodopera Euro	30,86	1,679
Totale Materiali Euro	1.419,25	77,218
Totale Noli Euro	2,83	0,154

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.30.m	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e posa in opera:	mq	1,00	1.804,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**1,710**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.645.o	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm ..... legno massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	mq	1,00	1.392,29	1.392,29	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**1.392,97**	**77,184**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,157**

Totale Euro	1.426,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.426,66	214,00	
Totale Euro	1.640,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.640,66	164,07	
Totale Euro	1.804,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.804,73**	

Totale Manodopera Euro	30,86	1,710
Totale Materiali Euro	1.392,97	77,184
Totale Noli Euro	2,83	0,157

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.30.n	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e posa in opera:	mq	1,00	1.932,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**1,597**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.645.q	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm .....rale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari	mq	1,00	1.492,92	1.492,92	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**1.493,60**	**77,308**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,146**

Totale Euro	1.527,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.527,29	229,09	
Totale Euro	1.756,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.756,38	175,64	
Totale Euro	1.932,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.932,02**	

Totale Manodopera Euro	30,86	1,597
Totale Materiali Euro	1.493,60	77,308
Totale Noli Euro	2,83	0,146

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.30.o	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI REI 120 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e posa in opera:	mq	1,00	1.838,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**1,679**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.645.s	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm .....legno massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 120 Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	mq	1,00	1.418,83	1.418,83	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**1.419,51**	**77,219**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,154**

Totale Euro	1.453,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.453,20	217,98	
Totale Euro	1.671,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.671,18	167,12	
Totale Euro	1.838,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.838,30**	

Totale Manodopera Euro	30,86	1,679
Totale Materiali Euro	1.419,51	77,219
Totale Noli Euro	2,83	0,154

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.30.p	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI REI 120 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio i rovere di sezione minima mm 80x75, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa),complete di, per porte ad un battente: chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo,conforme alla norma DIN 18263 parte 2 e porte a due battenti complete di complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei con braccio a slitta senza fermo conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura di tipo nascosto, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, catenaccioli automatici alti e bassi per il secondo battente, coprifili interni/esterni lisci di dimensioni minime mm 70x10 impiallacciati come telaio, priva di battuta a pavimento e posa in opera:	mq	1,00	1.895,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**30,86**	**1,628**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.645.t	PORTA AD UNO O DUE BATTENTI LISCI CIECHI Porta ad uno o due battenti lisci ciechi completa di telaio perimetrale in legno massiccio in rovere di sezione minima mm .....legno massiccio in rovere di sezione minima mm 80x75. REI 120 Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati	mq	1,00	1.463,82	1.463,82	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**1.464,50**	**77,274**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,149**

Totale Euro	1.498,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.498,19	224,73	
Totale Euro	1.722,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.722,92	172,29	
Totale Euro	1.895,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.895,21**	

Totale Manodopera Euro	30,86	1,628
Totale Materiali Euro	1.464,50	77,274
Totale Noli Euro	2,83	0,149

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.40.a	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI REI 60 Noce tanganica Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio:	mq	1,00	2.639,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,650000	25,50	16,58	
		Totale Manodopera				**36,47**	**1,382**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.646.a	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composti da un telaio perimetral.....di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio e priva di eventuale imbotte di finitura. REI 60 Noce tanganica	mq	1,00	2.046,61	2.046,61	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**2.047,29**	**77,562**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,107**

Totale Euro	2.086,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.086,59	312,99	
Totale Euro	2.399,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.399,58	239,96	
Totale Euro	2.639,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.639,54**	

Totale Manodopera Euro	36,47	1,382
Totale Materiali Euro	2.047,29	77,562
Totale Noli Euro	2,83	0,107

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.40.b	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI REI 60 Altre essenze Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio:	mq	1,00	2.704,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,650000	25,50	16,58	
		Totale Manodopera				**36,47**	**1,348**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.646.b	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composti da un telaio perimetral..... di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio e priva di eventuale imbotte di finitura. REI 60 Altre essenze	mq	1,00	2.098,33	2.098,33	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**2.099,01**	**77,598**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,105**

Totale Euro	2.138,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.138,31	320,75	
Totale Euro	2.459,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.459,06	245,91	
Totale Euro	2.704,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.704,97**	

Totale Manodopera Euro	36,47	1,348
Totale Materiali Euro	2.099,01	77,598
Totale Noli Euro	2,83	0,105

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.40.c	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio:	mq	1,00	2.798,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,650000	25,50	16,58	
		Totale Manodopera				**36,47**	**1,303**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.646.c	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composti da un telaio perimetral.....me il telaio e priva di eventuale imbotte di finitura. REI 60 Laccata a base poliuretanica opaca, tabella colori Ral chiari	mq	1,00	2.172,52	2.172,52	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**2.173,20**	**77,647**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,101**

Totale Euro	2.212,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.212,50	331,88	
Totale Euro	2.544,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.544,38	254,44	
Totale Euro	2.798,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.798,82**	

Totale Manodopera Euro	36,47	1,303
Totale Materiali Euro	2.173,20	77,647
Totale Noli Euro	2,83	0,101

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.40.d	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio:	mq	1,00	2.891,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,650000	25,50	16,58	
		Totale Manodopera				**36,47**	**1,261**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.646.d	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composti da un telaio perimetral.....e il telaio e priva di eventuale imbotte di finitura. REI 60 Laccata a base poliuretanica lucida, tabella colori Ral chiari	mq	1,00	2.246,11	2.246,11	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**2.246,79**	**77,693**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,098**

Totale Euro	2.286,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.286,09	342,91	
Totale Euro	2.629,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.629,00	262,90	
Totale Euro	2.891,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.891,90**	

Totale Manodopera Euro	36,47	1,261
Totale Materiali Euro	2.246,79	77,693
Totale Noli Euro	2,83	0,098

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.40.e	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI REI 120 Noce tanganica Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio:	mq	1,00	5.308,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,720000	25,50	18,36	
		Totale Manodopera				**40,39**	**0,761**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.646.e	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composti da un telaio perimetral.....i tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio e priva di eventuale imbotte di finitura. REI 120 Noce tanganica	mq	1,00	4.152,64	4.152,64	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**4.153,32**	**78,237**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,053**

Totale Euro	4.196,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.196,54	629,48	
Totale Euro	4.826,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.826,02	482,60	
Totale Euro	5.308,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.308,62**	

Totale Manodopera Euro	40,39	0,761
Totale Materiali Euro	4.153,32	78,237
Totale Noli Euro	2,83	0,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.40.f	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI REI 120 Altre essenze Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio:	mq	1,00	5.392,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,720000	25,50	18,36	
		Totale Manodopera				**40,39**	**0,749**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.646.f	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composti da un telaio perimetral.....di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio e priva di eventuale imbotte di finitura. REI 120 Altre essenze	mq	1,00	4.218,83	4.218,83	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**4.219,51**	**78,250**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,052**

Totale Euro	4.262,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.262,73	639,41	
Totale Euro	4.902,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.902,14	490,21	
Totale Euro	5.392,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.392,35**	

Totale Manodopera Euro	40,39	0,749
Totale Materiali Euro	4.219,51	78,250
Totale Noli Euro	2,83	0,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.40.g	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio:	mq	1,00	5.592,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,720000	25,50	18,36	
		Totale Manodopera				**40,39**	**0,722**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.646.g	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composti da un telaio perimetral.....e il telaio e priva di eventuale imbotte di finitura. REI 120 Laccata a base poliuretanica opaca, tabella colori Ral chiari	mq	1,00	4.377,24	4.377,24	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**4.377,92**	**78,279**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,051**

Totale Euro	4.421,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.421,14	663,17	
Totale Euro	5.084,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.084,31	508,43	
Totale Euro	5.592,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.592,74**	

Totale Manodopera Euro	40,39	0,722
Totale Materiali Euro	4.377,92	78,279
Totale Noli Euro	2,83	0,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.40.h	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari Formazione di vetrate fisse omologate e certificate, non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composte da un telaio perimetrale in legno di sezione minima mm 80x75 (REI 60) e mm 77x110 (REI 120) di forma diritta o arcuata finiti nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura atti al contenimento di uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente mm 21 e mm 51.Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio:	mq	1,00	5.764,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,720000	25,50	18,36	
		Totale Manodopera				**40,39**	**0,701**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.646.h	FORMAZIONE DI VETRATE FISSE NON APRIBILI ANCHE MODULARI E DI SOPRALUCI FISSI NON APRIBILI Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili composti da un telaio perimetral..... il telaio e priva di eventuale imbotte di finitura. REI 120 Laccata a base poliuretanica lucida, tabella colori Ral chiari	mq	1,00	4.513,32	4.513,32	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**4.514,00**	**78,302**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,049**

Totale Euro	4.557,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.557,22	683,58	
Totale Euro	5.240,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.240,80	524,08	
Totale Euro	5.764,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.764,88**	

Totale Manodopera Euro	40,39	0,701
Totale Materiali Euro	4.514,00	78,302
Totale Noli Euro	2,83	0,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.50.a	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO PER INTERNI OMOLOGATE REI 30 O REI 60 SECONDO UNI 9723 REI 30 Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certificate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, dimensioni luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai come sotto indicato, composte da telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore Ral, spessore 15 mm. di tipo con regolazione telescopica adatto per muri di spessore fino a mm 125, completo di guarnizione di battuta, n° 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso con fissaggio con utilizzo di speciali morsetti a scomparsa. Battente di spessore minimo di mm 47 (REI 30) e minimo mm 66 (REI 60) complete di chiudiporta aereo, con braccio a compasso senza fermo, selettore di chiusura di tipo a barra esterna per le sole porte a due battenti, serratura tradizionale con cilindro con tre chiavi e coppia di maniglie di tipo antinfortunistico in PVC nero con anima in acciaio completo di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore e privo di battuta sul lato a pavimento, composto da ossatura perimetrale portante in legno massiccio di rovere composto da un pannello interno ad incollaggio ureico con guarnizioni perimetrali autoespandenti con finitura piani in laminato e battute in legno naturale	mq	1,00	733,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**3,441**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.648.a	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO PER INTERNI REI 30 O REI 60 Porte tagliafuoco in legno per interni omologate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 ad uno o due battenti simmetrici ciechi .....to Abet Print serie Colours finitura 6 e battute in legno naturale. Porte tagliafuoco in legno per interni omologate REI 30	mq	1,00	551,26	551,26	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**551,94**	**75,225**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,386**

Totale Euro	580,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 580,02	87,00	
Totale Euro	667,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 667,02	66,70	
Totale Euro	733,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**733,72**	
Totale Manodopera Euro	25,25	3,441
Totale Materiali Euro	551,94	75,225
Totale Noli Euro	2,83	0,386

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.110.50.b	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO PER INTERNI OMOLOGATE REI 30 O REI 60 SECONDO UNI 9723 REI 60 Porte tagliafuoco in legno per interni omologate e certificate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, dimensioni luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai come sotto indicato, composte da telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore Ral, spessore 15 mm. di tipo con regolazione telescopica adatto per muri di spessore fino a mm 125, completo di guarnizione di battuta, n° 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro, idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso con fissaggio con utilizzo di speciali morsetti a scomparsa. Battente di spessore minimo di mm 47 (REI 30) e minimo mm 66 (REI 60) complete di chiudiporta aereo, con braccio a compasso senza fermo, selettore di chiusura di tipo a barra esterna per le sole porte a due battenti, serratura tradizionale con cilindro con tre chiavi e coppia di maniglie di tipo antinfortunistico in PVC nero con anima in acciaio completo di battuta sui due montanti e sulla traversa superiore e privo di battuta sul lato a pavimento, composto da ossatura perimetrale portante in legno massiccio di rovere composto da un pannello interno ad incollaggio ureico con guarnizioni perimetrali autoespandenti con finitura piani in laminato e battute in legno naturale	mq	1,00	1.016,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**2,484**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,0120	17,50	0,21	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0150	30,24	0,45	
6	ABR25_MAT_2.140.648.b	PORTE TAGLIAFUOCO IN LEGNO PER INTERNI REI 30 O REI 60 Porte tagliafuoco in legno per interni omologate REI 30 o REI 60 secondo UNI 9723 ad uno o due battenti simmetrici ciechi .....to Abet Print serie Colours finitura 6 e battute in legno naturale. Porte tagliafuoco in legno per interni omologate REI 60	mq	1,00	774,72	774,72	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
8	ABR25_MAT_2.999.60.b	Energia elettrica	kWh	0,03	0,21	0,01	
		Totale Materiali				**775,40**	**76,289**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**2,83**	**0,278**

Totale Euro	803,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 803,48	120,52	
Totale Euro	924,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 924,00	92,40	
Totale Euro	1.016,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.016,40**	
Totale Manodopera Euro	25,25	2,484
Totale Materiali Euro	775,40	76,289
Totale Noli Euro	2,83	0,278

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA REALIZZATA IN UNA O DUE ANTE A BATTENTE, INTELAIATURA PERIMETRALE CON PROFILATI IN ALLUMINIO E PANNELLI CON RETICOLO IN LEGNO da 700-800 x h 2100 ad una anta Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno. La porta sarà composta da : Pannello di spessore mm. 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm. 50, con battuta squadrata piatta e bordo verniciato. Rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finltura opaca satinata, colori a scelta dal campionario.Telaio realizzato con profilati di alluminio. Il telaio si compone di due elementi tra loro assemblabili telescopicamente: a) Profilo sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di parte interna e sede per inserimento profilo. b) Parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio. - N. 2 cerniere in alluminio. - N. 1 maniglia in alluminio anodizzato. - N. 1 serratura. completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	611,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**2,300**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.950.a	PORTA INTERNA IN ALLUMINIO A BATTENTE Porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con ..... - N° 2 cerniere in alluminio. - N° 1 maniglia in alluminio anodizzato. - N° 1 serratura. Dimensioni: 700-800 x h 2.100 mm	cad	1,0000	468,06	468,06	
		Totale Materiali				**468,06**	**76,583**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,169**

Totale Euro	483,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 483,15	72,47	
Totale Euro	555,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 555,62	55,56	
Totale Euro	611,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**611,18**	

Totale Manodopera Euro	14,06	2,300
Totale Materiali Euro	468,06	76,583
Totale Noli Euro	1,03	0,169

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA REALIZZATA IN UNA O DUE ANTE A BATTENTE, INTELAIATURA PERIMETRALE CON PROFILATI IN ALLUMINIO E PANNELLI CON RETICOLO IN LEGNO da 800-900 x h 2100 ad una anta Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno. La porta sarà composta da : Pannello di spessore mm. 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm. 50, con battuta squadrata piatta e bordo verniciato. Rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finltura opaca satinata, colori a scelta dal campionario.Telaio realizzato con profilati di alluminio. Il telaio si compone di due elementi tra loro assemblabili telescopicamente: a) Profilo sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di parte interna e sede per inserimento profilo. b) Parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio. - N. 2 cerniere in alluminio. - N. 1 maniglia in alluminio anodizzato. - N. 1 serratura. completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 800-900 x h 2100 ad una anta	cad	1,0000	631,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**2,228**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.950.b	PORTA INTERNA IN ALLUMINIO A BATTENTE Porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con .....- N° 2 cerniere in alluminio. - N° 1 maniglia in alluminio anodizzato. - N° 1 serratura. Dimensioni: 900-1.000 x h 2.100 mm	cad	1,0000	483,87	483,87	
		Totale Materiali				**483,87**	**76,661**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,163**

Totale Euro	498,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 498,96	74,84	
Totale Euro	573,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 573,80	57,38	
Totale Euro	631,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**631,18**	

Totale Manodopera Euro	14,06	2,228
Totale Materiali Euro	483,87	76,661
Totale Noli Euro	1,03	0,163

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.10.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA REALIZZATA IN UNA O DUE ANTE A BATTENTE, INTELAIATURA PERIMETRALE CON PROFILATI IN ALLUMINIO E PANNELLI CON RETICOLO IN LEGNO da 900-1000 x h 2100 ad una anta Fornitura e posa in opera di porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con reticolo in legno. La porta sarà composta da : Pannello di spessore mm. 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm. 50, con battuta squadrata piatta e bordo verniciato. Rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finltura opaca satinata, colori a scelta dal campionario.Telaio realizzato con profilati di alluminio. Il telaio si compone di due elementi tra loro assemblabili telescopicamente: a) Profilo sagomato con alloggiamento guarnizione per battuta pannello con funzioni di parte interna e sede per inserimento profilo. b) Parte esterna con funzioni di copertura del controtelaio. - N. 2 cerniere in alluminio. - N. 1 maniglia in alluminio anodizzato. - N. 1 serratura. completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 900-1000 x h 2100 ad una anta	cad	1,0000	1.052,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,06**	**1,336**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.950.c	PORTA INTERNA IN ALLUMINIO A BATTENTE Porta interna realizzata in una o due ante a battente, intelaiatura perimetrale con profilati in alluminio e pannelli con .....N° 2 cerniere in alluminio. - N° 1 maniglia in alluminio anodizzato. - N° 1 serratura. Dimensioni: 1.200-1.400 x h 2.100 mm	cad	1,0000	816,99	816,99	
		Totale Materiali				**816,99**	**77,618**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,098**

Totale Euro	832,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 832,08	124,81	
Totale Euro	956,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 956,89	95,69	
Totale Euro	1.052,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.052,58**	

Totale Manodopera Euro	14,06	1,336
Totale Materiali Euro	816,99	77,618
Totale Noli Euro	1,03	0,098

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE (SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE) da 700-800 x h 2100 ad una anta Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole La porta sarà completa di: - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 700-800 x h 2100 ad una anta	cad	1,0000	4.173,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,110000	28,43	3,13	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**15,47**	**0,371**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.952.a	PORTA INTERNA IN ALLUMINIO AD UN' ANTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) realizzata in un' anta scorrevole. La porta sarà com.....a (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. Dimensioni: 700-800 x h 2100	cad	1,0000	3.282,56	3.282,56	
		Totale Materiali				**3.282,56**	**78,656**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,025**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE (SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE) da 700-800 x h 2100 ad una anta Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole La porta sarà completa di: - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 700-800 x h 2100 ad una anta	cad	1,0000	4.173,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	3.299,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3.299,06	494,86	
					Totale Euro	3.793,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3.793,92	379,39	
					Totale Euro	4.173,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4.173,31**	
					Totale Manodopera Euro	15,47	0,371
					Totale Materiali Euro	3.282,56	78,656
					Totale Noli Euro	1,03	0,025

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE (SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE) da 800-900 x h 2100 ad una anta Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole La porta sarà completa di: - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 800-900 x h 2100 ad una anta	cad	1,0000	4.304,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,110000	28,43	3,13	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**15,47**	**0,359**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.952.b	PORTA INTERNA IN ALLUMINIO AD UN' ANTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) realizzata in un' anta scorrevole. La porta sarà com.....a (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. Dimensioni: 700-800 x h 2100	cad	1,0000	3.385,89	3.385,89	
		Totale Materiali				**3.385,89**	**78,668**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,024**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE (SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE) da 800-900 x h 2100 ad una anta Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole La porta sarà completa di: - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 800-900 x h 2100 ad una anta	cad	1,0000	4.304,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	3.402,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3.402,39	510,36	
					Totale Euro	3.912,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3.912,75	391,28	
					Totale Euro	4.304,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4.304,03**	
					Totale Manodopera Euro	15,47	0,359
					Totale Materiali Euro	3.385,89	78,668
					Totale Noli Euro	1,03	0,024

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.20.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE (SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE) da 900-1000 x h 2100 ad una anta Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole La porta sarà completa di: - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 900-1000 x h 2100 ad una anta	cad	1,0000	4.580,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,110000	28,43	3,13	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**15,47**	**0,338**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.952.c	PORTA INTERNA IN ALLUMINIO AD UN' ANTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) realizzata in un' anta scorrevole. La porta sarà com.....a (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. Dimensioni: 700-800 x h 2100	cad	1,0000	3.604,74	3.604,74	
		Totale Materiali				**3.604,74**	**78,691**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,022**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.20.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA SEMPLICE (SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE) da 900-1000 x h 2100 ad una anta Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole La porta sarà completa di: - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato.-Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici.Le porte dovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96. completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 900-1000 x h 2100 ad una anta	cad	1,0000	4.580,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	3.621,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3.621,24	543,19	
					Totale Euro	4.164,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4.164,43	416,44	
					Totale Euro	4.580,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4.580,87**	
					Totale Manodopera Euro	15,47	0,338
					Totale Materiali Euro	3.604,74	78,691
					Totale Noli Euro	1,03	0,022

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA (SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE) da 700-800 x h 2100 ad una anta Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica. La porta sarà completa di: - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. - Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore naturale silver ARS 1-15 micron. - Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral. - Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici. Le porte dovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96 completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	4.419,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,110000	28,43	3,13	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**15,47**	**0,350**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.954.a	PORTA INTERNA IN ALLUMINIO AD UN' ANTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie) realizzata in un' anta scorrevole della classe a ten.....ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Dimensioni: 700-800 x h 2100	cad	1,0000	3.477,08	3.477,08	
		Totale Materiali				**3.477,08**	**78,678**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,023**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA (SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE) da 700-800 x h 2100 ad una anta Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica. La porta sarà completa di: - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. - Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore naturale silver ARS 1-15 micron. - Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral. - Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici. Le porte dovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96 completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	4.419,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	3.493,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3.493,58	524,04	
					Totale Euro	4.017,62	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4.017,62	401,76	
					Totale Euro	4.419,38	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4.419,38**	
					Totale Manodopera Euro	15,47	0,350
					Totale Materiali Euro	3.477,08	78,678
					Totale Noli Euro	1,03	0,023

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA (SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE) da 800-900 x h 2100 ad una anta Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica. La porta sarà completa di: - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. - Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore naturale silver ARS 1-15 micron. - Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral. - Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici. Le porte dovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96 completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 800-900 x h 2100 ad una anta	cad	1,0000	4.734,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,110000	28,43	3,13	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**15,47**	**0,327**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.954.b	PORTA INTERNA IN ALLUMINIO AD UN' ANTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie) realizzata in un' anta scorrevole della classe a ten.....va conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Dimensioni: da 700-800 x h 2100	cad	1,0000	3.726,31	3.726,31	
		Totale Materiali				**3.726,31**	**78,703**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,022**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA (SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE) da 800-900 x h 2100 ad una anta Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica. La porta sarà completa di: - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. - Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore naturale silver ARS 1-15 micron. - Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral. - Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici. Le porte dovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96 completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 800-900 x h 2100 ad una anta	cad	1,0000	4.734,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	3.742,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3.742,81	561,42	
					Totale Euro	4.304,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4.304,23	430,42	
					Totale Euro	4.734,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4.734,65**	
					Totale Manodopera Euro	15,47	0,327
					Totale Materiali Euro	3.726,31	78,703
					Totale Noli Euro	1,03	0,022

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.30.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA (SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE) da 900-1000 x h 2100 ad una anta Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica. La porta sarà completa di: - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. - Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore naturale silver ARS 1-15 micron. - Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral. - Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici. Le porte dovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96 completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 900-1000 x h 2100 ad una anta	cad	1,0000	5.119,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,110000	28,43	3,13	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**15,47**	**0,302**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.954.c	PORTA INTERNA IN ALLUMINIO AD UN' ANTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie) realizzata in un' anta scorrevole della classe a ten.....ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Dimensioni: 700-800 x h 2100	cad	1,0000	4.030,26	4.030,26	
		Totale Materiali				**4.030,26**	**78,729**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,020**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.30.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA SCORREVOLE A TENUTA ERMETICA (SALE BIANCHE E SALE OPERATORIE) da 900-1000 x h 2100 ad una anta Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie) realizzata in una anta scorrevole parallelamente della classe a tenuta ermetica sui quattro lati perimetrali dotate di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale, con movimento verticale ed orizzontale dell'anta in posizione finale di chiusura che garantirà la perfetta tenuta all'aria ed acustica. La porta sarà completa di: - Controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare. - Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm. 150 standard - 200 - 250, costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo. - Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza. - Pannello anta spessore mm. 40, costruito con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich mm. 40 complanare formato da due lastre in acciaio inox con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa. - Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento incassato con ogiva conica a pavimento, cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. - Tutte le parti in vista dei manufatti in alluminio dovranno essere anodizzati colore naturale silver ARS 1-15 micron. - Tutte le guarnizioni di tenuta dovranno essere in Dutral. - Tutte le sigillature di tenuta e finitura dovranno essere eseguite con sigillanti siliconici asettici. Le porte dovranno essere conformi alle norme CE - Direttiva Macchine (89/392/CEE): recepita in Italia con DPR 459 del '96. - Direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE): recepita in Italia con la legge 791 del 77, modificata dal D.Lgs. 626 del '96. - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/366/CEE): recepita in Italia con D. Lgs. 476 del '92, modificata dal D.Lgs. 615 del '96 completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte da 900-1000 x h 2100 ad una anta	cad	1,0000	5.119,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	4.046,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4.046,76	607,01	
					Totale Euro	4.653,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4.653,77	465,38	
					Totale Euro	5.119,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5.119,15**	
					Totale Manodopera Euro	15,47	0,302
					Totale Materiali Euro	4.030,26	78,729
					Totale Noli Euro	1,03	0,020

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.40.a	MANIGLIONE IN ACCIAIO INOX CON ASTA DI MANOVRA PER APERTURA E CHIUSURA, POSTO IN OPERA SU INFISSI A TENUTA PER IMPIEGHI SANITARI PORTE ANCHE SE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE BATTENTI Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura, posto in opera su infissi a tenuta per impieghi sanitari porte anche se tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura, posto in opera su infissi a tenuta per impieghi sanitari porte anche se tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura, posto in opera su infissi a tenuta per impieghi sanitari porte anche se tagliafuoco ad uno o due battenti	cad	1,0000	214,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**17,85**	**8,327**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.80.h	MANIGLIONE ANTIPANICO Maniglione antipanico per porte REI in acciaio inox con asta di manovra per apertura e chiusura	cad	1,0000	151,60	151,60	
		Totale Materiali				**151,60**	**70,722**
					Totale Euro	169,45	
					Spese Generali 15,000% su Euro 169,45	25,42	
					Totale Euro	194,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 194,87	19,49	
					Totale Euro	214,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**214,36**	
					Totale Manodopera Euro	17,85	8,327
					Totale Materiali Euro	151,60	70,722

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.50.a	AUTOMAZIONE PER PORTE A TENUTA COMPOSTO DA KIT CON: GRUPPO ELETTROMECCANICO CON MOTORIDUTTORE, TRASMISSIONE A CINGHIA DENTATA, UNITÀ ELETTRONICA CON COMANDO A MICROPROCESSORE ED ENCODER completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Automazione per porte a tenuta composto da kit con: gruppo elettromeccanico con motoriduttore, trasmissione a cinghia dentata, unità elettronica con comando a microprocessore ed encoder, tensione di alimentazione 220V, 50 Hz, funzionamento a corrente continua 24V. - Organi di comando: per apertura totale interruttori a gomito, a sfioro e a fungo; per apertura parziale interruttori a gomito e a sfioro. - Organi di sicurezza: cellule fotoelettriche, radar infrarossi attivi. Opzioni per applicazioni speciali: - Organi di comando: Badge magnetico, interruttore a codice numerico, interruttore a chiave codificata. - Visiva del tipo complanare a due vetri di sicurezza dimensioni 400 x 600 m completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	572,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**4,900**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.82.a	KIT PER AUTOMATISMO PORTE A TENUTA Kit per automatismo porte a tenuta	cad	1,0000	424,48	424,48	
		Totale Materiali				**424,48**	**74,151**

Totale Euro	452,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 452,53	67,88	
Totale Euro	520,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 520,41	52,04	
Totale Euro	572,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**572,45**	
Totale Manodopera Euro	28,05	4,900
Totale Materiali Euro	424,48	74,151

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.60.10	SCHERMATURA AL PIOMBO RX 2 MM PER PORTE SCORREVOLI A TENUTA, COMPLETA CON OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER FORNIRE IL LAVORO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta, completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta, completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta, completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	mq	1,00	238,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**2,820**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.84.a	SCHERMATURA AL PIOMBO RX 2 mm PER PORTE SCORREVOLI A TENUTA Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta	mq	1,00	181,93	181,93	
		Totale Materiali				**181,93**	**76,230**

Totale Euro	188,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 188,66	28,30	
Totale Euro	216,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 216,96	21,70	
Totale Euro	238,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**238,66**	

Totale Manodopera Euro	6,73	2,820
Totale Materiali Euro	181,93	76,230

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.70.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA RIPIEGHEVOLE AUTOMATCA, REALIZZATA IN QUATTRO ANTE PIEGHEVOLI APRIBILI AUTOMATICAMENTE (DUE PER PARTE) da 1.200-1.400 x h 2.100 mm Fornitura e posa in opera di porta ripieghevole automatca, realizzata in quattro ante pieghevoli apribili automaticamente (due per parte). Le ante saranno costruite con profilati in lega di alluminio estruso - finitura superficiale realizzata con trattamento di elettrocolorazione anodica o verniciatura a fuoco RALcomplete di perni superiori ed inferiori ruotanti su cuscinetti a sfera e speciali cerniere ad altissima resistenza e tenuta; vetro stratificato antinfortunistico 55 spessore mm. 10/11 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 5 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76. Guarnizioni perimetrali per una perfetta tenuta termo acustica. Meccanismo per porta pieghevole regolato da microprocessore, montato su supporto in alluminio, sistema interno di leve montato su cuscinetti a sfera ad alta silenziosità, alimentatore 220/V 50Hz, funzionamento a 24V, completo di: N. 1 Motoriduttore. N. 1 Trasformatore, alimentatore. N. 1 Micro ordinatore (scheda di programma). N. 1 Binario di alluminio estruso. N. 1 Selettore di funzione programmabile (BDE). N. 1 coppia fotocellule di sicurezza. N. 2 radar volumetrici di impulso. N. 1 Batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente l'apertura delle ante). N. 1 Bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore. Accessori di scorrimento. Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180 completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	9.196,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**35,16**	**0,382**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.956.a	PORTA PIEGHEVOLE AUTOMATICA A QUATTRO ANTE Porta pieghevole automatica realizzata in quattro ante pieghevoli apribili automaticamente (due per parte). Ante costruite.....ccessori di scorrimento. Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180. Dimensioni: da 1.200-1.400 x h 2.100 mm	cad	1,0000	7.233,78	7.233,78	
		Totale Materiali				**7.233,78**	**78,658**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,011**

Totale Euro	7.269,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 7.269,97	1.090,50	
Totale Euro	8.360,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8.360,47	836,05	
Totale Euro	9.196,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**9.196,52**	

Totale Manodopera Euro	35,16	0,382
Totale Materiali Euro	7.233,78	78,658
Totale Noli Euro	1,03	0,011

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.70.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA RIPIEGHEVOLE AUTOMATCA, REALIZZATA IN QUATTRO ANTE PIEGHEVOLI APRIBILI AUTOMATICAMENTE (DUE PER PARTE) da 700-800 x h 2100 Fornitura e posa in opera di porta ripieghevole automatca, realizzata in quattro ante pieghevoli apribili automaticamente (due per parte). Le ante saranno costruite con profilati in lega di alluminio estruso - finitura superficiale realizzata con trattamento di elettrocolorazione anodica o verniciatura a fuoco RALcomplete di perni superiori ed inferiori ruotanti su cuscinetti a sfera e speciali cerniere ad altissima resistenza e tenuta; vetro stratificato antinfortunistico 55 spessore mm. 10/11 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 5 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76. Guarnizioni perimetrali per una perfetta tenuta termo acustica. Meccanismo per porta pieghevole regolato da microprocessore, montato su supporto in alluminio, sistema interno di leve montato su cuscinetti a sfera ad alta silenziosità, alimentatore 220/V 50Hz, funzionamento a 24V, completo di: N. 1 Motoriduttore. N. 1 Trasformatore, alimentatore. N. 1 Micro ordinatore (scheda di programma). N. 1 Binario di alluminio estruso. N. 1 Selettore di funzione programmabile (BDE). N. 1 coppia fotocellule di sicurezza. N. 2 radar volumetrici di impulso. N. 1 Batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente l'apertura delle ante). N. 1 Bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore. Accessori di scorrimento. Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180 completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	10.173,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**35,16**	**0,346**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.956.b	PORTA PIEGHEVOLE AUTOMATICA A QUATTRO ANTE Porta pieghevole automatica realizzata in quattro ante pieghevoli apribili automaticamente (due per parte). Ante costruite.....elettore. Accessori di scorrimento. Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180. Dimensioni: 700-800 x h 2100	cad	1,0000	8.005,79	8.005,79	
		Totale Materiali				**8.005,79**	**78,696**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,010**

Totale Euro	8.041,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 8.041,98	1.206,30	
Totale Euro	9.248,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9.248,28	924,83	
Totale Euro	10.173,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**10.173,11**	

Totale Manodopera Euro	35,16	0,346
Totale Materiali Euro	8.005,79	78,696
Totale Noli Euro	1,03	0,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.
INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.70.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA RIPIEGHEVOLE AUTOMATCA, REALIZZATA IN QUATTRO ANTE PIEGHEVOLI APRIBILI AUTOMATICAMENTE (DUE PER PARTE) da 1.400-1.600 x h 2.100 mm Fornitura e posa in opera di porta ripieghevole automatca, realizzata in quattro ante pieghevoli apribili automaticamente (due per parte). Le ante saranno costruite con profilati in lega di alluminio estruso - finitura superficiale realizzata con trattamento di elettrocolorazione anodica o verniciatura a fuoco RALcomplete di perni superiori ed inferiori ruotanti su cuscinetti a sfera e speciali cerniere ad altissima resistenza e tenuta; vetro stratificato antinfortunistico 55 spessore mm. 10/11 composto da due lastre float chiaro trasparente da mm. 5 con interposto film p.v.b. da mm. 0,76. Guarnizioni perimetrali per una perfetta tenuta termo acustica. Meccanismo per porta pieghevole regolato da microprocessore, montato su supporto in alluminio, sistema interno di leve montato su cuscinetti a sfera ad alta silenziosità, alimentatore 220/V 50Hz, funzionamento a 24V, completo di: N. 1 Motoriduttore. N. 1 Trasformatore, alimentatore. N. 1 Micro ordinatore (scheda di programma). N. 1 Binario di alluminio estruso. N. 1 Selettore di funzione programmabile (BDE). N. 1 coppia fotocellule di sicurezza. N. 2 radar volumetrici di impulso. N. 1 Batteria di soccorso (garantisce in mancanza di corrente l'apertura delle ante). N. 1 Bloccaggio con elettroserratura azionabile dal selettore. Accessori di scorrimento. Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180 completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	10.068,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**35,16**	**0,349**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.956.d	PORTA PIEGHEVOLE AUTOMATICA A QUATTRO ANTE Porta pieghevole automatica realizzata in quattro ante pieghevoli apribili automaticamente (due per parte). Ante costruite..... Accessori di scorrimento. Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso H = mm. 180. Dimensioni: 1.400-1.600 x h 2.100 mm	cad	1,0000	7.923,13	7.923,13	
		Totale Materiali				**7.923,13**	**78,692**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,020000	51,40	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**0,010**

Totale Euro	7.959,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 7.959,32	1.193,90	
Totale Euro	9.153,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9.153,22	915,32	
Totale Euro	10.068,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**10.068,54**	

Totale Manodopera Euro	35,16	0,349
Totale Materiali Euro	7.923,13	78,692
Totale Noli Euro	1,03	0,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

PORTE E INFISSI IN LEGNO, ALLUMINIO, PVC, ETC.

INFISSI E PORTE PER COSTRUZIONI EDIFICI OSPEDALIERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.19.120.80.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURA PER ABBATTIMENTO ANTE DI PORTE AUTOMATICHE IN FUNZIONE ANTIPANICO COMPLETA CON OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER FORNIRE IL LAVORO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE Apparecchiatura per abbattimento ante di porte automatiche Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per abbattimento ante di porte automatiche in funzione antipanico completa con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	1.099,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**0,510**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.956.c	PORTA PIEGHEVOLE AUTOMATICA A QUATTRO ANTE Apparecchiatura per abbattimento ante di porte automatiche in funzione antipanico.	cad	1,0000	863,18	863,18	
		Totale Materiali				**863,18**	**78,541**
					Totale Euro	868,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 868,79	130,32	
					Totale Euro	999,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 999,11	99,91	
					Totale Euro	1.099,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.099,02**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	0,510
					Totale Materiali Euro	863,18	78,541

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.10.a	LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORNITE E POSTE IN OPERA SU INFISSI E TELAI DI QUALUNQUE NATURA IN LEGNO O METALLICI spessore 4 mm Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi:	mq	1,00	24,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**13,983**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.10.a	VETRI Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione: Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione: spessore 4 mm	mq	1,00	15,68	15,68	
		Totale Materiali				**15,68**	**65,062**

Totale Euro	19,05
Spese Generali 15,000% su Euro 19,05	2,86
Totale Euro	21,91
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,91	2,19
Totale Euro	24,10
Prezzo di Applicazione Euro	**24,10**

Totale Manodopera Euro	3,37	13,983
Totale Materiali Euro	15,68	65,062

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.10.b	LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORNITE E POSTE IN OPERA SU INFISSI E TELAI DI QUALUNQUE NATURA IN LEGNO O METALLICI spessore 8 mm Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi:	mq	1,00	32,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**10,240**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.10.b	VETRI Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione: Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione: spessore 8 mm	mq	1,00	22,65	22,65	
		Totale Materiali				**22,65**	**68,824**

Totale Euro	26,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,02	3,90	
Totale Euro	29,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,92	2,99	
Totale Euro	32,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,91**	
Totale Manodopera Euro	3,37	10,240
Totale Materiali Euro	22,65	68,824

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.10.c	LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, DI QUALSIASI DIMENSIONE, FORNITE E POSTE IN OPERA SU INFISSI E TELAI DI QUALUNQUE NATURA IN LEGNO O METALLICI spessore 10 mm Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi:	mq	1,00	39,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**8,521**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.10.c	VETRI Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione: Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione: spessore 10 mm	mq	1,00	27,89	27,89	
		Totale Materiali				**27,89**	**70,518**

Totale Euro	31,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,26	4,69	
Totale Euro	35,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,95	3,60	
Totale Euro	39,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,55**	
Totale Manodopera Euro	3,37	8,521
Totale Materiali Euro	27,89	70,518

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.100.a	VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-5: spessore 8 mm Vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5:	mq	1,00	95,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**3,529**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.100.a	VETRI Vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5: Vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5: spessore 8 mm	mq	1,00	72,12	72,12	
		Totale Materiali				**72,12**	**75,526**

Totale Euro	75,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,49	11,32	
Totale Euro	86,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,81	8,68	
Totale Euro	95,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**95,49**	
Totale Manodopera Euro	3,37	3,529
Totale Materiali Euro	72,12	75,526

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.100.b	VETRO STAMPATO TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-5: spessore 10 mm Vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5:	mq	1,00	122,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**2,761**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.100.b	VETRI Vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5: Vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5: spessore 10 mm	mq	1,00	93,11	93,11	
		Totale Materiali				**93,11**	**76,288**

Totale Euro	96,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 96,48	14,47	
Totale Euro	110,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,95	11,10	
Totale Euro	122,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**122,05**	
Totale Manodopera Euro	3,37	2,761
Totale Materiali Euro	93,11	76,288

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.110.a	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2: spessore 5 mm Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	55,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**6,101**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.110.a	VETRI Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2: Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2: spessore 5 mm	mq	1,00	40,30	40,30	
		Totale Materiali				**40,30**	**72,954**
					Totale Euro	43,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 43,67	6,55	
					Totale Euro	50,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 50,22	5,02	
					Totale Euro	55,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**55,24**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	6,101
					Totale Materiali Euro	40,30	72,954

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.110.b	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2: spessore 6 mm Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	63,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**5,308**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.110.b	VETRI Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2: Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2: spessore 6 mm	mq	1,00	46,82	46,82	
		Totale Materiali				**46,82**	**73,744**

Totale Euro	50,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,19	7,53	
Totale Euro	57,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,72	5,77	
Totale Euro	63,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,49**	
Totale Manodopera Euro	3,37	5,308
Totale Materiali Euro	46,82	73,744

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.110.c	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2: spessore 8 mm Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	87,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**3,871**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.110.c	VETRI Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2: Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2: spessore 8 mm	mq	1,00	65,45	65,45	
		Totale Materiali				**65,45**	**75,187**
					Totale Euro	68,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 68,82	10,32	
					Totale Euro	79,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 79,14	7,91	
					Totale Euro	87,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**87,05**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	3,871
					Totale Materiali Euro	65,45	75,187

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.110.d	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2: spessore 10 mm Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	110,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**3,058**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.110.d	VETRI Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2: Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2: spessore 10 mm	mq	1,00	83,73	83,73	
		Totale Materiali				**83,73**	**75,987**

Totale Euro	87,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,10	13,07	
Totale Euro	100,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,17	10,02	
Totale Euro	110,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**110,19**	
Totale Manodopera Euro	3,37	3,058
Totale Materiali Euro	83,73	75,987

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.110.e	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2: spessore 12 mm Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	134,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**2,507**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.110.e	VETRI Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2: Cristallo float temperato incolore, a norma UNI EN 572-2: spessore 12 mm	mq	1,00	102,90	102,90	
		Totale Materiali				**102,90**	**76,545**
					Totale Euro	106,27	
					Spese Generali 15,000% su Euro 106,27	15,94	
					Totale Euro	122,21	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 122,21	12,22	
					Totale Euro	134,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**134,43**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	2,507
					Totale Materiali Euro	102,90	76,545

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.120.a	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2: spessore 5 mm Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	66,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**5,105**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.120.a	VETRI Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2: Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2: spessore 5 mm	mq	1,00	48,82	48,82	
		Totale Materiali				**48,82**	**73,947**

Totale Euro	52,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,19	7,83	
Totale Euro	60,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,02	6,00	
Totale Euro	66,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,02**	
Totale Manodopera Euro	3,37	5,105
Totale Materiali Euro	48,82	73,947

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.120.b	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2: spessore 6 mm Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	75,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**4,484**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.120.b	VETRI Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2: Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2: spessore 6 mm	mq	1,00	56,05	56,05	
		Totale Materiali				**56,05**	**74,574**
					Totale Euro	59,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 59,42	8,91	
					Totale Euro	68,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 68,33	6,83	
					Totale Euro	75,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**75,16**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	4,484
					Totale Materiali Euro	56,05	74,574

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.120.c	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2: spessore 8 mm Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	98,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**3,405**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.120.c	VETRI Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2: Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2: spessore 8 mm	mq	1,00	74,87	74,87	
		Totale Materiali				**74,87**	**75,642**

Totale Euro	78,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,24	11,74	
Totale Euro	89,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,98	9,00	
Totale Euro	98,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**98,98**	
Totale Manodopera Euro	3,37	3,405
Totale Materiali Euro	74,87	75,642

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.120.d	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2: spessore 10 mm Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	125,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**2,685**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.120.d	VETRI Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2: Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2: spessore 10 mm	mq	1,00	95,84	95,84	
		Totale Materiali				**95,84**	**76,367**

Totale Euro	99,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 99,21	14,88	
Totale Euro	114,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 114,09	11,41	
Totale Euro	125,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**125,50**	
Totale Manodopera Euro	3,37	2,685
Totale Materiali Euro	95,84	76,367

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.120.e	CRISTALLO FLOAT TEMPERATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2: spessore 12 mm Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	164,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**2,044**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.120.e	VETRI Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2: Cristallo float temperato colorato, a norma UNI EN 572-2: spessore 12 mm	mq	1,00	126,96	126,96	
		Totale Materiali				**126,96**	**77,006**

Totale Euro	130,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 130,33	19,55	
Totale Euro	149,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 149,88	14,99	
Totale Euro	164,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**164,87**	
Totale Manodopera Euro	3,37	2,044
Totale Materiali Euro	126,96	77,006

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.130.a	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO, A NORMA UNI EN 9186: spessore 6/7 mm Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:	mq	1,00	62,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**10,684**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.130.a	VETRI Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 6/7 mm	mq	1,00	43,06	43,06	
		Totale Materiali				**43,06**	**68,360**
					Totale Euro	49,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 49,79	7,47	
					Totale Euro	57,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 57,26	5,73	
					Totale Euro	62,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**62,99**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	10,684
					Totale Materiali Euro	43,06	68,360

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.130.b	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO, A NORMA UNI EN 9186: spessore 8/9 mm Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:	mq	1,00	69,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**9,730**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.130.b	VETRI Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 8/9 mm	mq	1,00	47,95	47,95	
		Totale Materiali				**47,95**	**69,322**
					Totale Euro	54,68	
					Spese Generali 15,000% su Euro 54,68	8,20	
					Totale Euro	62,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 62,88	6,29	
					Totale Euro	69,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**69,17**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	9,730
					Totale Materiali Euro	47,95	69,322

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.130.c	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO, A NORMA UNI EN 9186: spessore 10/11 mm Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:	mq	1,00	82,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**8,187**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.130.c	VETRI Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 10/11 mm	mq	1,00	58,25	58,25	
		Totale Materiali				**58,25**	**70,864**
					Totale Euro	64,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 64,98	9,75	
					Totale Euro	74,73	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 74,73	7,47	
					Totale Euro	82,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**82,20**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	8,187
					Totale Materiali Euro	58,25	70,864

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.130.d	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO, A NORMA UNI EN 9186: spessore 11/12 mm Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:	mq	1,00	108,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**6,175**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.130.d	VETRI Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 11/12 mm	mq	1,00	79,42	79,42	
		Totale Materiali				**79,42**	**72,876**
					Totale Euro	86,15	
					Spese Generali 15,000% su Euro 86,15	12,92	
					Totale Euro	99,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 99,07	9,91	
					Totale Euro	108,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**108,98**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	6,175
					Totale Materiali Euro	79,42	72,876

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.130.e	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO, A NORMA UNI EN 9186: spessore 19/21 mm Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186:	mq	1,00	276,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**2,434**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.130.e	VETRI Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 19/21 mm	mq	1,00	211,86	211,86	
		Totale Materiali				**211,86**	**76,617**
					Totale Euro	218,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 218,59	32,79	
					Totale Euro	251,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 251,38	25,14	
					Totale Euro	276,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**276,52**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	2,434
					Totale Materiali Euro	211,86	76,617

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.140.a	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO, A NORMA UNI EN 9186: spessore 18/19 mm Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186:	mq	1,00	148,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**4,536**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.140.a	VETRI Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186: Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186: spessore 18/19 mm	mq	1,00	110,56	110,56	
		Totale Materiali				**110,56**	**74,516**

Totale Euro	117,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 117,29	17,59	
Totale Euro	134,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,88	13,49	
Totale Euro	148,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**148,37**	
Totale Manodopera Euro	6,73	4,536
Totale Materiali Euro	110,56	74,516

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.140.b	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO, A NORMA UNI EN 9186: spessore 26/27 mm Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186:	mq	1,00	203,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**3,311**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.140.b	VETRI Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186: Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186: spessore 26/27 mm	mq	1,00	153,97	153,97	
		Totale Materiali				**153,97**	**75,739**

Totale Euro	160,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 160,70	24,11	
Totale Euro	184,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 184,81	18,48	
Totale Euro	203,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**203,29**	
Totale Manodopera Euro	6,73	3,311
Totale Materiali Euro	153,97	75,739

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.140.c	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO, A NORMA UNI EN 9186: spessore 36/38 mm Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186:	mq	1,00	296,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**2,269**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.140.c	VETRI Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186: Cristallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186: spessore 36/38 mm	mq	1,00	227,77	227,77	
		Totale Materiali				**227,77**	**76,781**

Totale Euro	234,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 234,50	35,18	
Totale Euro	269,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 269,68	26,97	
Totale Euro	296,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**296,65**	

Totale Manodopera Euro	6,73	2,269
Totale Materiali Euro	227,77	76,781

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.150.a	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO ALTE PRESTAZIONI, A NORMA UNI ISO 12543-1-6: spessore 27/29 mm Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6:	mq	1,00	257,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**2,615**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.150.a	VETRI Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6: Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 27/29 mm	mq	1,00	196,71	196,71	
		Totale Materiali				**196,71**	**76,434**

Totale Euro	203,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 203,44	30,52	
Totale Euro	233,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 233,96	23,40	
Totale Euro	257,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**257,36**	

Totale Manodopera Euro	6,73	2,615
Totale Materiali Euro	196,71	76,434

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.150.b	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO ALTE PRESTAZIONI, A NORMA UNI ISO 12543-1-6: spessore 29/31 mm Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6:	mq	1,00	338,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**1,987**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.150.b	VETRI Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6: Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 29/31 mm	mq	1,00	260,97	260,97	
		Totale Materiali				**260,97**	**77,062**

Totale Euro	267,70
Spese Generali 15,000% su Euro 267,70	40,16
Totale Euro	307,86
Utile Impresa 10,000% su Euro 307,86	30,79
Totale Euro	338,65
Prezzo di Applicazione Euro	**338,65**

Totale Manodopera Euro	6,73	1,987
Totale Materiali Euro	260,97	77,062

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.150.c	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO ALTE PRESTAZIONI, A NORMA UNI ISO 12543-1-6: spessore 39/41 mm Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6:	mq	1,00	455,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**1,476**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.150.c	VETRI Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6: Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 39/41 mm	mq	1,00	353,59	353,59	
		Totale Materiali				**353,59**	**77,574**

Totale Euro	360,32
Spese Generali 15,000% su Euro 360,32	54,05
Totale Euro	414,37
Utile Impresa 10,000% su Euro 414,37	41,44
Totale Euro	455,81
Prezzo di Applicazione Euro	**455,81**

Totale Manodopera Euro	6,73	1,476
Totale Materiali Euro	353,59	77,574

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.150.d	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO ALTE PRESTAZIONI, A NORMA UNI ISO 12543-1-6: spessore 28/30 mm Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6:	mq	1,00	712,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**0,945**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.150.d	VETRI Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6: Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 28/30 mm	mq	1,00	556,37	556,37	
		Totale Materiali				**556,37**	**78,106**

Totale Euro	563,10
Spese Generali 15,000% su Euro 563,10	84,47
Totale Euro	647,57
Utile Impresa 10,000% su Euro 647,57	64,76
Totale Euro	712,33
Prezzo di Applicazione Euro	**712,33**

Totale Manodopera Euro	6,73	0,945
Totale Materiali Euro	556,37	78,106

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.150.e	CRISTALLO DI SICUREZZA STRATIFICATO BLINDATO ALTE PRESTAZIONI, A NORMA UNI ISO 12543-1-6: spessore 38/40 mm Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6:	mq	1,00	772,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**0,871**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.150.e	VETRI Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6: Cristallo di sicurezza stratificato blindato alte prestazioni, a norma UNI ISO 12543-1-6: spessore 38/40 mm	mq	1,00	604,14	604,14	

Totale Euro	610,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 610,87	91,63	
Totale Euro	702,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 702,50	70,25	
Totale Euro	772,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**772,75**	
Totale Manodopera Euro	6,73	0,871
Totale Materiali Euro	604,14	78,181

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.170.a	COMPENSO ALLE LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, POSTE IN OPERA SU INFISSI O TELAI IN LEGNO O METALLICI stucco speciale bituminoso per lucernari Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, poste in opera su infissi o telai in legno o metallici con:	m	1,00	0,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.999.110.z06	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Stucco speciale bituminoso per lucernari	m	1,0000	0,22	0,22	
					Totale Euro	0,22	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,22	0,03	
					Totale Euro	0,25	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,25	0,03	
					Totale Euro	0,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,28**	
					Totale Materiali Euro	0,22	78,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.170.b	COMPENSO ALLE LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, POSTE IN OPERA SU INFISSI O TELAI IN LEGNO O METALLICI mastice sintetico al silicone Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, poste in opera su infissi o telai in legno o metallici con:	m	1,00	0,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.999.110.z07	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Mastice sintetico al silicone	m	1,0000	0,31	0,31	
					Totale Euro	0,31	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,31	0,05	
					Totale Euro	0,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,36	0,04	
					Totale Euro	0,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,40**	
					Totale Materiali Euro	0,31	77,500

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.170.c	COMPENSO ALLE LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, POSTE IN OPERA SU INFISSI O TELAI IN LEGNO O METALLICI mastice plastico trafilato in piattine Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, poste in opera su infissi o telai in legno o metallici con:	m	1,00	0,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.999.110.z08	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Mastice plastico trafilato in piattine	m	1,0000	0,44	0,44	
					Totale Euro	0,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,44	0,07	
					Totale Euro	0,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,51	0,05	
					Totale Euro	0,56	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,56**	
					Totale Materiali Euro	0,44	78,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.170.d	COMPENSO ALLE LASTRE DI VETRO O DI CRISTALLO TAGLIATE A MISURA, POSTE IN OPERA SU INFISSI O TELAI IN LEGNO O METALLICI guarnizioni in neoprene o in pvc Compenso alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, poste in opera su infissi o telai in legno o metallici con:	m	1,00	0,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.999.110.z09	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Guarnizioni in neoprene o in pvc	m	1,0000	0,43	0,43	
		Totale Materiali				**0,43**	**79,630**
					Totale Euro	0,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,43	0,06	
					Totale Euro	0,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,49	0,05	
					Totale Euro	0,54	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,54**	
					Totale Materiali Euro	0,43	79,630

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.20.a	VETRO STAMPATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-5: spessore 4 mm Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5:	mq	1,00	27,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**12,477**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.20.a	VETRI Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: spessore 4 mm	mq	1,00	17,98	17,98	
		Totale Materiali				**17,98**	**66,568**

Totale Euro	21,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,35	3,20	
Totale Euro	24,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,55	2,46	
Totale Euro	27,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,01**	
Totale Manodopera Euro	3,37	12,477
Totale Materiali Euro	17,98	66,568

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.20.b	VETRO STAMPATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-5: spessore 8 mm Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5:	mq	1,00	38,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**8,688**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.20.b	VETRI Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: spessore 8 mm	mq	1,00	27,29	27,29	
		Totale Materiali				**27,29**	**70,353**

Totale Euro	30,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,66	4,60	
Totale Euro	35,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,26	3,53	
Totale Euro	38,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,79**	
Totale Manodopera Euro	3,37	8,688
Totale Materiali Euro	27,29	70,353

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.20.c	VETRO STAMPATO COLORATO, A NORMA UNI EN 572-5: spessore 10 mm Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5:	mq	1,00	44,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**7,607**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.20.c	VETRI Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: spessore 10 mm	mq	1,00	31,65	31,65	
		Totale Materiali				**31,65**	**71,445**
					Totale Euro	35,02	
					Spese Generali 15,000% su Euro 35,02	5,25	
					Totale Euro	40,27	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 40,27	4,03	
					Totale Euro	44,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**44,30**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	7,607
					Totale Materiali Euro	31,65	71,445

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.50.a	VETRO RETINATO, SPESSORE 6 MM, A NORMA UNI EN 572-5: incolore Vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5:	mq	1,00	30,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**10,917**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.50.a	VETRI Vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5: Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: incolore	mq	1,00	21,03	21,03	
		Totale Materiali				**21,03**	**68,124**
					Totale Euro	24,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,40	3,66	
					Totale Euro	28,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,06	2,81	
					Totale Euro	30,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,87**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	10,917
					Totale Materiali Euro	21,03	68,124

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.50.b	VETRO RETINATO, SPESSORE 6 MM, A NORMA UNI EN 572-5: colorato Vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5:	mq	1,00	39,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**8,555**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.50.b	VETRI Vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5: Vetro stampato colorato, a norma UNI EN 572-5: colorato	mq	1,00	27,77	27,77	
		Totale Materiali				**27,77**	**70,500**

Totale Euro	31,14
Spese Generali 15,000% su Euro 31,14	4,67
Totale Euro	35,81
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,81	3,58
Totale Euro	39,39
Prezzo di Applicazione Euro	**39,39**

Totale Manodopera Euro	3,37	8,555
Totale Materiali Euro	27,77	70,500

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.60.a	VETRO DA SERRA, SPESSORE 4 MM, A NORMA UNI EN 572-2 vetro da serra Vetro da serra, spessore 4 mm, a norma UNI EN 572-2	mq	1,00	50,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**6,724**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.60.a	VETRI Vetro giardiniero, spessore 4 mm, a norma UNI EN 572-2: Vetro giardiniero, spessore 4 mm, a norma UNI EN 572-2	mq	1,00	36,25	36,25	
		Totale Materiali				**36,25**	**72,326**

Totale Euro	39,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,62	5,94	
Totale Euro	45,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,56	4,56	
Totale Euro	50,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,12**	
Totale Manodopera Euro	3,37	6,724
Totale Materiali Euro	36,25	72,326

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.70.a	CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2: tipo sottile, spessore 4 mm Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	23,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**14,589**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.70.a	Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2: tipo sottile, spessore 4 mm	mq	1,00	14,89	14,89	
		Totale Materiali				**14,89**	**64,459**

Totale Euro	18,26
Spese Generali 15,000% su Euro 18,26	2,74
Totale Euro	21,00
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,00	2,10
Totale Euro	23,10
Prezzo di Applicazione Euro	**23,10**

Totale Manodopera Euro	3,37	14,589
Totale Materiali Euro	14,89	64,459

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.70.b	CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2: tipo normale, spessore 5 mm Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	26,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**12,679**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.70.b	Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2: tipo normale, spessore 5 mm	mq	1,00	17,64	17,64	
		Totale Materiali				**17,64**	**66,366**
					Totale Euro	21,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 21,01	3,15	
					Totale Euro	24,16	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 24,16	2,42	
					Totale Euro	26,58	
					Prezzo di Applicazione Euro	**26,58**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	12,679
					Totale Materiali Euro	17,64	66,366

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.70.c	CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2: tipo normale, spessore 6 mm Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	29,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**11,252**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.70.c	Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2: tipo normale, spessore 6 mm	mq	1,00	20,31	20,31	
		Totale Materiali				**20,31**	**67,813**
					Totale Euro	23,68	
					Spese Generali 15,000% su Euro 23,68	3,55	
					Totale Euro	27,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 27,23	2,72	
					Totale Euro	29,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**29,95**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	11,252
					Totale Materiali Euro	20,31	67,813

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.70.d	CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2: tipo forte, spessore 8 mm Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	38,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**8,710**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.70.d	Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2: tipo forte, spessore 8 mm	mq	1,00	27,21	27,21	
		Totale Materiali				**27,21**	**70,328**

Totale Euro	30,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,58	4,59	
Totale Euro	35,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,17	3,52	
Totale Euro	38,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,69**	

Totale Manodopera Euro	3,37	8,710
Totale Materiali Euro	27,21	70,328

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.70.e	CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2: tipo spesso, spessore 10 mm Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	45,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**7,387**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.70.e	Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2: tipo spesso, spessore 10 mm	mq	1,00	32,69	32,69	
		Totale Materiali				**32,69**	**71,657**

Totale Euro	36,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,06	5,41	
Totale Euro	41,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,47	4,15	
Totale Euro	45,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,62**	
Totale Manodopera Euro	3,37	7,387
Totale Materiali Euro	32,69	71,657

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.70.f	CRISTALLO FLOAT INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-2: tipo extraspesso, spessore 12 mm Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	58,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**5,759**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.70.f	Cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2: tipo extraspesso, spessore 12 mm	mq	1,00	42,89	42,89	
		Totale Materiali				**42,89**	**73,291**

Totale Euro	46,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,26	6,94	
Totale Euro	53,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,20	5,32	
Totale Euro	58,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,52**	

Totale Manodopera Euro	3,37	5,759
Totale Materiali Euro	42,89	73,291

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.80.a	CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2: tipo sottile, spessore 4 mm Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	26,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**12,962**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.80.a	VETRI Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo sottile, spessore 4 mm	mq	1,00	17,19	17,19	
		Totale Materiali				**17,19**	**66,115**
					Totale Euro	20,56	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,56	3,08	
					Totale Euro	23,64	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 23,64	2,36	
					Totale Euro	26,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**26,00**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	12,962
					Totale Materiali Euro	17,19	66,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.80.b	CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2: tipo normale, spessore 5 mm Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	30,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**10,878**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.80.b	VETRI Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo normale, spessore 5 mm	mq	1,00	21,12	21,12	
		Totale Materiali				**21,12**	**68,173**
					Totale Euro	24,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,49	3,67	
					Totale Euro	28,16	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,16	2,82	
					Totale Euro	30,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,98**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	10,878
					Totale Materiali Euro	21,12	68,173

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.80.c	CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2: tipo normale, spessore 6 mm Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	35,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**9,577**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.80.c	VETRI Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo normale, spessore 6 mm	mq	1,00	24,45	24,45	
		Totale Materiali				**24,45**	**69,480**
					Totale Euro	27,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,82	4,17	
					Totale Euro	31,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,99	3,20	
					Totale Euro	35,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,19**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	9,577
					Totale Materiali Euro	24,45	69,480

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.80.d	CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2: tipo forte, spessore 8 mm Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	46,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**7,282**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.80.d	VETRI Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo forte, spessore 8 mm	mq	1,00	33,21	33,21	
		Totale Materiali				**33,21**	**71,759**
					Totale Euro	36,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 36,58	5,49	
					Totale Euro	42,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 42,07	4,21	
					Totale Euro	46,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**46,28**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	7,282
					Totale Materiali Euro	33,21	71,759

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.80.e	CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2: tipo spesso, spessore 10 mm Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	58,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**5,749**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.80.e	VETRI Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo spesso, spessore 10 mm	mq	1,00	42,97	42,97	
		Totale Materiali				**42,97**	**73,303**
					Totale Euro	46,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 46,34	6,95	
					Totale Euro	53,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 53,29	5,33	
					Totale Euro	58,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**58,62**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	5,749
					Totale Materiali Euro	42,97	73,303

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.80.f	CRISTALLO FLOAT COLORATO, A NORMA UNI EN 572-2: tipo extraspesso, spessore 12 mm Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2:	mq	1,00	74,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**4,515**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.80.f	VETRI Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: Cristallo float colorato, a norma UNI EN 572-2: tipo extraspesso, spessore 12 mm	mq	1,00	55,63	55,63	
		Totale Materiali				**55,63**	**74,531**
					Totale Euro	59,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 59,00	8,85	
					Totale Euro	67,85	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 67,85	6,79	
					Totale Euro	74,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**74,64**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	4,515
					Totale Materiali Euro	55,63	74,531

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.90.a	VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-5: spessore 8 mm Vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5:	mq	1,00	90,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**3,744**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.90.a	VETRI Vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5: Vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5: spessore 8 mm	mq	1,00	67,79	67,79	
		Totale Materiali				**67,79**	**75,314**

Totale Euro	71,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,16	10,67	
Totale Euro	81,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,83	8,18	
Totale Euro	90,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,01**	
Totale Manodopera Euro	3,37	3,744
Totale Materiali Euro	67,79	75,314

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI E CRISTALLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.10.90.b	VETRO STAMPATO TEMPERATO INCOLORE, A NORMA UNI EN 572-5: spessore 10 mm Vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5:	mq	1,00	113,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**2,975**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.10.90.b	VETRI Vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5: Vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5: spessore 10 mm	mq	1,00	86,18	86,18	
		Totale Materiali				**86,18**	**76,077**
					Totale Euro	89,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 89,55	13,43	
					Totale Euro	102,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 102,98	10,30	
					Totale Euro	113,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**113,28**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	2,975
					Totale Materiali Euro	86,18	76,077

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE DI SICUREZZA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.25.10.a	VETRATA TERMOISOLANTE COMPOSTA DA LASTRA INTERNA DI VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA. Intercapedine lastre 12 mm. Vetrata termoisolante composta da lastra interna in vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543, formato da due lastre ciascuna di 4 mm di spessore con un foglio in PVB di 0,38 mm, e da lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse, delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1.	mq	1,00	73,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**8,42**	**11,394**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.25.a	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza UNI.....atata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; a norma UNI ISO 105933-1. Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza UNI.....7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; a norma UNI ISO 105933-1. Vetro stratificato di sicurezza lastre 12 mm, (5+12+5)	mq	1,00	49,26	49,26	
		Totale Materiali				**49,26**	**66,658**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**1,001**

Totale Euro	58,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,42	8,76	
Totale Euro	67,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,18	6,72	
Totale Euro	73,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,90**	
Totale Manodopera Euro	8,42	11,394
Totale Materiali Euro	49,26	66,658
Totale Noli Euro	0,74	1,001

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE DI SICUREZZA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.25.10.b	VETRATA TERMOISOLANTE COMPOSTA DA LASTRA INTERNA DI VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA. Intercapedine lastre 15 mm Vetrata termoisolante composta da lastra interna in vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543, formato da due lastre ciascuna di 4 mm di spessore con un foglio in PVB di 0,38 mm, e da lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse, delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1.	mq	1,00	75,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**8,42**	**11,104**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.25.b	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza UNI.....atata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; a norma UNI ISO 105933-1. Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza UNI.....za termica k di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; a norma UNI ISO 105933-1. Intercapedine lastre 15 mm, (5+15+5)	mq	1,00	50,79	50,79	
		Totale Materiali				**50,79**	**66,979**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**0,976**

Totale Euro	59,95
Spese Generali 15,000% su Euro 59,95	8,99
Totale Euro	68,94
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,94	6,89
Totale Euro	75,83
Prezzo di Applicazione Euro	**75,83**

Totale Manodopera Euro	8,42	11,104
Totale Materiali Euro	50,79	66,979
Totale Noli Euro	0,74	0,976

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI RIFLETTENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.30.10.a	CRISTALLO RIFLETTENTE spessore 5 mm, colore chiaro ca. 65/33 Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in legno con listello fermavetro di legno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati	mq	1,00	48,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**11,515**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.30.10.a	Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate: Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate: spessore 5 mm, colore chiaro ca. 65/33	mq	1,00	32,90	32,90	
		Totale Materiali				**32,90**	**67,529**

Totale Euro	38,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,51	5,78	
Totale Euro	44,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,29	4,43	
Totale Euro	48,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,72**	
Totale Manodopera Euro	5,61	11,515
Totale Materiali Euro	32,90	67,529

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI RIFLETTENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.30.10.b	CRISTALLO RIFLETTENTE spessore 6 mm, colore chiaro ca. 64/33 Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in legno con listello fermavetro di legno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati	mq	1,00	52,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**10,686**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.30.10.b	Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate: Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate: spessore 6 mm, colore chiaro ca. 64/33	mq	1,00	35,89	35,89	
		Totale Materiali				**35,89**	**68,362**

Totale Euro	41,50
Spese Generali 15,000% su Euro 41,50	6,23
Totale Euro	47,73
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,73	4,77
Totale Euro	52,50
Prezzo di Applicazione Euro	**52,50**

Totale Manodopera Euro	5,61	10,686
Totale Materiali Euro	35,89	68,362

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI RIFLETTENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.30.10.c	CRISTALLO RIFLETTENTE spessore 8 mm, colore chiaro ca. 63/33 Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in legno con listello fermavetro di legno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati	mq	1,00	58,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**9,623**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.30.10.c	Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate: Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate: spessore 8 mm, colore chiaro ca. 63/33	mq	1,00	40,48	40,48	
		Totale Materiali				**40,48**	**69,434**

Totale Euro	46,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,09	6,91	
Totale Euro	53,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,00	5,30	
Totale Euro	58,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,30**	
Totale Manodopera Euro	5,61	9,623
Totale Materiali Euro	40,48	69,434

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI ANTIFUOCO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.40.10.a	VETRO ANTIFUOCO NON RETINATO vetro antifuoco incolore, spessore nominale 6,5 mm, RE 120' Vetro antifuoco non retinato, incolore, in lastra, con certificato di omologazione conforme normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio con listello fermavetro riportato, sigillato su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore conforme indicazioni di posa e schede tecniche della casa produttrice del vetro	mq	1,00	500,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**1,121**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.40.10.a	Vetro antifuoco non retinato Vetro antifuoco non retinato, incolore, in lastra, con certificato di omologazione conforme normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate. Vetro antifuoco incolore, spessore nominale 6,5 mm, RE 120'	mq	1,00	390,06	390,06	
		Totale Materiali				**390,06**	**77,931**
					Totale Euro	395,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 395,67	59,35	
					Totale Euro	455,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 455,02	45,50	
					Totale Euro	500,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**500,52**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	1,121
					Totale Materiali Euro	390,06	77,931

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI ANTIFUOCO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.40.20.a	CRISTALLO RETINATO ANTIFUOCO vetro antifuoco retinato incolore, spessore nominale 7 mm, REI 60' Cristallo retinato antifuoco con incorporata rete a maglia saldata da 13 mm, incolore, in lastra, con certificato di omologazione conforme normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli e giunti di tenuta nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio con listello fermavetro riportato, sigillato su ambo i lati con guarnizioni ignifughe resistenti al calore conforme indicazioni di posa e schede tecniche della casa produttrice del vetro	mq	1,00	99,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**5,644**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.40.20.a	Vetro antifuoco retinato Vetro antifuoco retinato con incorporata rete a maglia saldata da 13 mm, incolore, in lastra, con certificato di omologazi.....azionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate. Vetro antifuoco retinato incolore, spessore nominale 7 mm, RE 60'	mq	1,00	72,96	72,96	
		Totale Materiali				**72,96**	**73,400**

Totale Euro	78,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,57	11,79	
Totale Euro	90,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 90,36	9,04	
Totale Euro	99,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**99,40**	
Totale Manodopera Euro	5,61	5,644
Totale Materiali Euro	72,96	73,400

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI ANTIFUOCO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.40.30.a	VETRATA ANTIFUOCO, INCOLORE lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 15 mm, REI 30 Vetrata antifuoco, incolore, in lastre, con certificato di omologazione, conforme normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornita e posta in opera con tasselli e giunti di tenuta nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio con listello fermavetro riportato, sigillata su ambo i lati con guarnizioni ignifughe resistenti al calore conforme indicazioni di posa e schede tecniche della casa produttrice del vetro, nel prezzo rimane escluso il telaio	mq	1,00	434,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**1,291**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.40.30.a	Vetrata antifuoco Vetrata antifuoco, incolore, in lastre, con certificato di omologazione, conforme normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate. Lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 15 mm, REI 30	mq	1,00	337,84	337,84	
		Totale Materiali				**337,84**	**77,759**

Totale Euro	343,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 343,45	51,52	
Totale Euro	394,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 394,97	39,50	
Totale Euro	434,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**434,47**	
Totale Manodopera Euro	5,61	1,291
Totale Materiali Euro	337,84	77,759

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI ANTIFUOCO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.40.30.b	VETRATA ANTIFUOCO, INCOLORE Lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 21 mm, REI 60 Vetrata antifuoco, incolore, in lastre, con certificato di omologazione, conforme normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornita e posta in opera con tasselli e giunti di tenuta nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio con listello fermavetro riportato, sigillata su ambo i lati con guarnizioni ignifughe resistenti al calore conforme indicazioni di posa e schede tecniche della casa produttrice del vetro, nel prezzo rimane escluso il telaio	mq	1,00	639,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**0,877**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.40.30.b	Vetrata antifuoco Vetrata antifuoco, incolore, in lastre, con certificato di omologazione, conforme normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate. Lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 21 mm, REI 60	mq	1,00	500,16	500,16	
		Totale Materiali				**500,16**	**78,174**

Totale Euro	505,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 505,77	75,87	
Totale Euro	581,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 581,64	58,16	
Totale Euro	639,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**639,80**	

Totale Manodopera Euro	5,61	0,877
Totale Materiali Euro	500,16	78,174

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRI ANTIFUOCO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.40.30.c	VETRATA ANTIFUOCO, INCOLORE lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 50 mm, REI 120 Vetrata antifuoco, incolore, in lastre, con certificato di omologazione, conforme normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornita e posta in opera con tasselli e giunti di tenuta nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio con listello fermavetro riportato, sigillata su ambo i lati con guarnizioni ignifughe resistenti al calore conforme indicazioni di posa e schede tecniche della casa produttrice del vetro, nel prezzo rimane escluso il telaio	mq	1,00	1.156,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**0,485**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.40.30.c	Vetrata antifuoco Vetrata antifuoco, incolore, in lastre, con certificato di omologazione, conforme normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate. Lastra composta antifuoco, spessore complessivo nominale 50 mm, REI 120	mq	1,00	908,32	908,32	
		Totale Materiali				**908,32**	**78,566**

Totale Euro	913,93
Spese Generali 15,000% su Euro 913,93	137,09
Totale Euro	1.051,02
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.051,02	105,10
Totale Euro	1.156,12
Prezzo di Applicazione Euro	**1.156,12**

Totale Manodopera Euro	5,61	0,485
Totale Materiali Euro	908,32	78,566

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.50.10.a	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO COLATO spessore lastra 3mm Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati	mq	1,00	43,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**7,758**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.50.10.a	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO COLATO Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomer.....intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore lastra 3mm	mq	1,00	30,97	30,97	
		Totale Materiali				**30,97**	**71,294**

Totale Euro	34,34
Spese Generali 15,000% su Euro 34,34	5,15
Totale Euro	39,49
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,49	3,95
Totale Euro	43,44
Prezzo di Applicazione Euro	**43,44**

Totale Manodopera Euro	3,37	7,758
Totale Materiali Euro	30,97	71,294

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.50.10.b	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO COLATO spessore lastra 4 mm Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati	mq	1,00	55,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**6,123**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.50.10.b	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO COLATO Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomer.....ntemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore lastra 4 mm	mq	1,00	40,14	40,14	
		Totale Materiali				**40,14**	**72,929**

Totale Euro	43,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,51	6,53	
Totale Euro	50,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,04	5,00	
Totale Euro	55,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,04**	

Totale Manodopera Euro	3,37	6,123
Totale Materiali Euro	40,14	72,929

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.50.10.c	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO COLATO spessore lastra 5 mm Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati	mq	1,00	68,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**4,953**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.50.10.c	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO COLATO Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomer.....ntemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore lastra 5 mm	mq	1,00	50,41	50,41	
		Totale Materiali				**50,41**	**74,089**

Totale Euro	53,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,78	8,07	
Totale Euro	61,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,85	6,19	
Totale Euro	68,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,04**	
Totale Manodopera Euro	3,37	4,953
Totale Materiali Euro	50,41	74,089

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.50.10.d	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO COLATO spessore lastra 6 mm Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati	mq	1,00	81,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**4,111**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.50.10.d	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO COLATO Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomer.....ntemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore lastra 6 mm	mq	1,00	61,43	61,43	
		Totale Materiali				**61,43**	**74,942**

Totale Euro	64,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,80	9,72	
Totale Euro	74,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,52	7,45	
Totale Euro	81,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,97**	
Totale Manodopera Euro	3,37	4,111
Totale Materiali Euro	61,43	74,942

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.50.10.e	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO COLATO spessore lastra 8 mm Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati	mq	1,00	111,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**3,013**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.50.10.e	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO COLATO Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomer.....ntemperie, limitatamente formabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore lastra 8 mm	mq	1,00	85,06	85,06	
		Totale Materiali				**85,06**	**76,041**

Totale Euro	88,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,43	13,26	
Totale Euro	101,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 101,69	10,17	
Totale Euro	111,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**111,86**	
Totale Manodopera Euro	3,37	3,013
Totale Materiali Euro	85,06	76,041

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.50.20.a	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO ESTRUSO spessore lastra 3 mm Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati	mq	1,00	36,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**9,138**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.50.20.a	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO ESTRUSO Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomer.....ntemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore lastra 3 mm	mq	1,00	25,79	25,79	
		Totale Materiali				**25,79**	**69,930**

Totale Euro	29,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,16	4,37	
Totale Euro	33,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,53	3,35	
Totale Euro	36,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,88**	
Totale Manodopera Euro	3,37	9,138
Totale Materiali Euro	25,79	69,930

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.50.20.b	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO ESTRUSO spessore lastra 4 mm Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati	mq	1,00	47,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**7,053**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.50.20.b	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO ESTRUSO Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomer.....ntemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore lastra 4 mm	mq	1,00	34,40	34,40	
		Totale Materiali				**34,40**	**71,997**

Totale Euro	37,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,77	5,67	
Totale Euro	43,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,44	4,34	
Totale Euro	47,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,78**	
Totale Manodopera Euro	3,37	7,053
Totale Materiali Euro	34,40	71,997

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.50.20.c	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO ESTRUSO spessore lastra 5 mm Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati	mq	1,00	60,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**5,533**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.50.20.c	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO ESTRUSO Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomer.....ntemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore lastra 5 mm	mq	1,00	44,78	44,78	
		Totale Materiali				**44,78**	**73,518**

Totale Euro	48,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,15	7,22	
Totale Euro	55,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,37	5,54	
Totale Euro	60,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,91**	
Totale Manodopera Euro	3,37	5,533
Totale Materiali Euro	44,78	73,518

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.50.20.d	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO ESTRUSO spessore lastra 6 mm Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati	mq	1,00	73,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**4,608**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.50.20.d	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO ESTRUSO Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomer.....ntemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore lastra 6 mm	mq	1,00	54,44	54,44	
		Totale Materiali				**54,44**	**74,443**

Totale Euro	57,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,81	8,67	
Totale Euro	66,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,48	6,65	
Totale Euro	73,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,13**	
Totale Manodopera Euro	3,37	4,608
Totale Materiali Euro	54,44	74,443

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.50.20.e	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO ESTRUSO spessore lastra 8 mm Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2 secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati	mq	1,00	84,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**4,000**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.50.20.e	LASTRA TRASPARENTE IN MATERIALE PLASTICO PMMA (POLIMETILMETACRILATO), ORIGINALE DI SINTESI, CERTIFICATA, ESENTE DA MONOMERI DI RECUPERO, DI TIPO ESTRUSO Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da monomer.....ntemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore lastra 8 mm	mq	1,00	63,22	63,22	
		Totale Materiali				**63,22**	**75,047**

Totale Euro	66,59
Spese Generali 15,000% su Euro 66,59	9,99
Totale Euro	76,58
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,58	7,66
Totale Euro	84,24
Prezzo di Applicazione Euro	**84,24**

Totale Manodopera Euro	3,37	4,000
Totale Materiali Euro	63,22	75,047

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.50.30.a	LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC) spessore lastra 3 mm Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hm² °C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati	mq	1,00	55,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**6,101**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.50.30.a	LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC) Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estru.....emperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore lastra 3 mm	mq	1,00	40,30	40,30	
		Totale Materiali				**40,30**	**72,954**
					Totale Euro	43,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 43,67	6,55	
					Totale Euro	50,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 50,22	5,02	
					Totale Euro	55,24	
					Prezzo di Applicazione Euro	**55,24**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	6,101
					Totale Materiali Euro	40,30	72,954

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.50.30.b	LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC) spessore lastra 4 mm Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hm² °C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati	mq	1,00	72,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**4,623**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.50.30.b	LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC) Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estru.....emperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore lastra 4 mm	mq	1,00	54,26	54,26	
		Totale Materiali				**54,26**	**74,431**

Totale Euro	57,63
Spese Generali 15,000% su Euro 57,63	8,64
Totale Euro	66,27
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,27	6,63
Totale Euro	72,90
Prezzo di Applicazione Euro	**72,90**

Totale Manodopera Euro	3,37	4,623
Totale Materiali Euro	54,26	74,431

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.50.30.c	LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC) spessore lastra 5 mm Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hm² °C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati	mq	1,00	88,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**3,787**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.50.30.c	LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC) Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estru.....emperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore lastra 5 mm	mq	1,00	66,98	66,98	
		Totale Materiali				**66,98**	**75,267**
					Totale Euro	70,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 70,35	10,55	
					Totale Euro	80,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 80,90	8,09	
					Totale Euro	88,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**88,99**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	3,787
					Totale Materiali Euro	66,98	75,267

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.50.30.d	LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC) spessore lastra 6 mm Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hm² °C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati	mq	1,00	111,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**3,025**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.50.30.d	LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC) Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estru.....emperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore lastra 6 mm	mq	1,00	84,71	84,71	
		Totale Materiali				**84,71**	**76,028**
					Totale Euro	88,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 88,08	13,21	
					Totale Euro	101,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 101,29	10,13	
					Totale Euro	111,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**111,42**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	3,025
					Totale Materiali Euro	84,71	76,028

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.50.30.e	LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC) spessore lastra 8 mm Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1 secondo D.M. 26/06/84, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hm² °C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati	mq	1,00	134,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**2,514**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.250.50.30.e	LASTRA TRASPARENTE IN POLICARBONATO (PC) Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estru.....emperie, esaurientemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluci: spessore lastra 8 mm	mq	1,00	102,60	102,60	
		Totale Materiali				**102,60**	**76,533**
					Totale Euro	105,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 105,97	15,90	
					Totale Euro	121,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 121,87	12,19	
					Totale Euro	134,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**134,06**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	2,514
					Totale Materiali Euro	102,60	76,533

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.10.a	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO: su vetrate semplici di spessore fino a 6 mm Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:	m	1,00	6,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,159500	30,60	4,88	
					Totale Euro	4,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,88	0,73	
					Totale Euro	5,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,61	0,56	
					Totale Euro	6,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,17**	
					Totale Manodopera Euro	4,88	79,092

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.10.b	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO: su vetrate semplici di spessore oltre 6 mm e fino a 8 mm Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:	m	1,00	7,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,183300	30,60	5,61	
					Totale Euro	5,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,61	0,84	
					Totale Euro	6,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,45	0,65	
					Totale Euro	7,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,10**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	79,014

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.10.c	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO: su vetrate semplici di spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:	m	1,00	9,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,239300	30,60	7,32	
					Totale Euro	7,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,32	1,10	
					Totale Euro	8,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,42	0,84	
					Totale Euro	9,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,26**	
					Totale Manodopera Euro	7,32	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.10.d	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO: su vetrate di sicurezza di spessore fino a 7 mm Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:	m	1,00	9,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,239300	30,60	7,32	
					Totale Euro	7,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,32	1,10	
					Totale Euro	8,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,42	0,84	
					Totale Euro	9,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,26**	
					Totale Manodopera Euro	7,32	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.10.e	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO: su vetrate di sicurezza di spessore oltre 7 mm e fino a 12 mm Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:	m	1,00	23,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,598000	30,60	18,30	
					Totale Euro	18,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,30	2,75	
					Totale Euro	21,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,05	2,11	
					Totale Euro	23,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**23,16**	
					Totale Manodopera Euro	18,30	79,016

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.10.f	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO: su vetrate di sicurezza di spessore oltre 12 mm e fino a 19 mm Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:	m	1,00	30,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,798000	30,60	24,42	
					Totale Euro	24,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,42	3,66	
					Totale Euro	28,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,08	2,81	
					Totale Euro	30,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,89**	
					Totale Manodopera Euro	24,42	79,055

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.10.g	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO: su vetrate di sicurezza di spessore oltre 19 mm e fino a 27 mm Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:	m	1,00	38,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,997500	30,60	30,52	
					Totale Euro	30,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 30,52	4,58	
					Totale Euro	35,10	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 35,10	3,51	
					Totale Euro	38,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**38,61**	
					Totale Manodopera Euro	30,52	79,047

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.10.h	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO: su vetrate di sicurezza oltre 27 mm e fino a 38 mm Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:	m	1,00	54,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,396700	30,60	42,74	
					Totale Euro	42,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 42,74	6,41	
					Totale Euro	49,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 49,15	4,92	
					Totale Euro	54,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**54,07**	
					Totale Manodopera Euro	42,74	79,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.10.i	ESECUZIONE DI FILO LUCIDO SULLO SPESSORE DELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO: su vetrate di sicurezza oltre 38 mm Esecuzione di filo lucido sullo spessore delle vetrate di qualsiasi tipo:	m	1,00	61,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,595800	30,60	48,83	
					Totale Euro	48,83	
					Spese Generali 15,000% su Euro 48,83	7,32	
					Totale Euro	56,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 56,15	5,62	
					Totale Euro	61,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**61,77**	
					Totale Manodopera Euro	48,83	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.100.a	POSA DI DISTANZIATORI IN OTTONE CON VITI E FILETTATI Posa di distanziatori in ottone con viti e filettati Posa di distanziatori in ottone con viti e filettati Posa di distanziatori in ottone con viti e filettati	cad	1,0000	20,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,529300	30,60	16,20	
					Totale Euro	16,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,20	2,43	
					Totale Euro	18,63	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 18,63	1,86	
					Totale Euro	20,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**20,49**	
					Totale Manodopera Euro	16,20	79,063

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.110.a	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE in cristallo dello spessore fino a 6 mm Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone:	cad	1,0000	38,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**7,350**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.250.60.110.a	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE, DI DIAMETRO FINO A 30 CM, MUNITI DI EVENTUALI FORI PER IL FISSAGGIO CON I DISTANZIATORI IN OTTONE: Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone: in cristallo dello spessore fino a 6 mm	cad	1,0000	27,71	27,71	
		Totale Materiali				**27,71**	**71,713**

Totale Euro	30,55
Spese Generali 15,000% su Euro 30,55	4,58
Totale Euro	35,13
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,13	3,51
Totale Euro	38,64
Prezzo di Applicazione Euro	**38,64**

Totale Manodopera Euro	2,84	7,350
Totale Materiali Euro	27,71	71,713

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.110.b	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE in cristallo dello spessore oltre 6 mm e fino a 8 mm Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone:	cad	1,0000	48,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**5,907**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.250.60.110.b	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE, DI DIAMETRO FINO A 30 CM, MUNITI DI EVENTUALI FORI PER IL FISSAGGIO CON I DISTANZIATORI IN OTTONE: Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone: in cristallo dello spessore oltre 6 mm e fino a 8 mm	cad	1,0000	35,17	35,17	
		Totale Materiali				**35,17**	**73,149**

Totale Euro	38,01
Spese Generali 15,000% su Euro 38,01	5,70
Totale Euro	43,71
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,71	4,37
Totale Euro	48,08
Prezzo di Applicazione Euro	**48,08**

Totale Manodopera Euro	2,84	5,907
Totale Materiali Euro	35,17	73,149

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.110.c	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE in cristallo dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone:	cad	1,0000	60,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**4,685**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.250.60.110.c	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE, DI DIAMETRO FINO A 30 CM, MUNITI DI EVENTUALI FORI PER IL FISSAGGIO CON I DISTANZIATORI IN OTTONE: Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone: in cristallo dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm	cad	1,0000	45,08	45,08	
		Totale Materiali				**45,08**	**74,365**

Totale Euro	47,92
Spese Generali 15,000% su Euro 47,92	7,19
Totale Euro	55,11
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,11	5,51
Totale Euro	60,62
Prezzo di Applicazione Euro	**60,62**

Totale Manodopera Euro	2,84	4,685
Totale Materiali Euro	45,08	74,365

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.110.d	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE in vetro di sicurezza di spessore fino a 7 mm Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone:	cad	1,0000	74,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**3,823**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.250.60.110.d	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE, DI DIAMETRO FINO A 30 CM, MUNITI DI EVENTUALI FORI PER IL FISSAGGIO CON I DISTANZIATORI IN OTTONE: Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone: in vetro di sicurezza di spessore fino a 7 mm	cad	1,0000	55,88	55,88	
		Totale Materiali				**55,88**	**75,229**

Totale Euro	58,72
Spese Generali 15,000% su Euro 58,72	8,81
Totale Euro	67,53
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,53	6,75
Totale Euro	74,28
Prezzo di Applicazione Euro	**74,28**

Totale Manodopera Euro	2,84	3,823
Totale Materiali Euro	55,88	75,229

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.110.e	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE in vetro di sicurezza di spessore oltre 7 mm e fino a 12 mm Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone:	cad	1,0000	92,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**3,056**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.250.60.110.e	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE, DI DIAMETRO FINO A 30 CM, MUNITI DI EVENTUALI FORI PER IL FISSAGGIO CON I DISTANZIATORI IN OTTONE: Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm..... eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone: in vetro di sicurezza di spessore oltre 7 mm e fino a 12 mm	cad	1,0000	70,62	70,62	
		Totale Materiali				**70,62**	**75,993**

Totale Euro	73,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,46	11,02	
Totale Euro	84,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,48	8,45	
Totale Euro	92,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,93**	
Totale Manodopera Euro	2,84	3,056
Totale Materiali Euro	70,62	75,993

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.110.f	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE In vetro di sicurezza di spessore oltre 12 mm e fino a 19 mm Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone:	cad	1,0000	118,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**2,395**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.250.60.110.f	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE, DI DIAMETRO FINO A 30 CM, MUNITI DI EVENTUALI FORI PER IL FISSAGGIO CON I DISTANZIATORI IN OTTONE: Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm.....eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone: in vetro di sicurezza di spessore oltre 12 mm e fino a 19 mm	cad	1,0000	90,90	90,90	
		Totale Materiali				**90,90**	**76,657**

Totale Euro	93,74
Spese Generali 15,000% su Euro 93,74	14,06
Totale Euro	107,80
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,80	10,78
Totale Euro	118,58
Prezzo di Applicazione Euro	**118,58**

Totale Manodopera Euro	2,84	2,395
Totale Materiali Euro	90,90	76,657

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.110.g	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE in vetro di sicurezza di spessore oltre 19 mm e fino a 27 mm Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone:	cad	1,0000	141,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**2,001**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.250.60.110.g	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE, DI DIAMETRO FINO A 30 CM, MUNITI DI EVENTUALI FORI PER IL FISSAGGIO CON I DISTANZIATORI IN OTTONE: Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm.....eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone: in vetro di sicurezza di spessore oltre 19 mm e fino a 27 mm	cad	1,0000	109,33	109,33	
		Totale Materiali				**109,33**	**77,047**

Totale Euro	112,17
Spese Generali 15,000% su Euro 112,17	16,83
Totale Euro	129,00
Utile Impresa 10,000% su Euro 129,00	12,90
Totale Euro	141,90
Prezzo di Applicazione Euro	**141,90**

Totale Manodopera Euro	2,84	2,001
Totale Materiali Euro	109,33	77,047

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.110.h	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE in vetro di sicurezza di spessore oltre 27 mm e fino a 38 mm Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm, muniti di eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone:	cad	1,0000	150,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**1,883**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.250.60.110.h	DISCHI IN LASTRE DI QUALSIASI TIPO, PER LA COPERTURA DEL FORO PASSA-VOCE PRATICATO NELLE VETRATE, DI DIAMETRO FINO A 30 CM, MUNITI DI EVENTUALI FORI PER IL FISSAGGIO CON I DISTANZIATORI IN OTTONE: Dischi in lastre di qualsiasi tipo, per la copertura del foro passa-voce praticato nelle vetrate, di diametro fino a 30 cm.....eventuali fori per il fissaggio con i distanziatori in ottone: in vetro di sicurezza di spessore oltre 27 mm e fino a 38 mm	cad	1,0000	116,40	116,40	
		Totale Materiali				**116,40**	**77,168**

Totale Euro	119,24
Spese Generali 15,000% su Euro 119,24	17,89
Totale Euro	137,13
Utile Impresa 10,000% su Euro 137,13	13,71
Totale Euro	150,84
Prezzo di Applicazione Euro	**150,84**

Totale Manodopera Euro	2,84	1,883
Totale Materiali Euro	116,40	77,168

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.120.a	SMERIGLIATURA DI LASTRE DI VETRO E CRISTALLI DI QUALSIASI TIPO per superficie effettiva della lavorazione sulle lastre Smerigliatura di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo	mq	1,00	24,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,642000	30,60	19,65	
					Totale Euro	19,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,65	2,95	
					Totale Euro	22,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 22,60	2,26	
					Totale Euro	24,86	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,86**	
					Totale Manodopera Euro	19,65	79,043

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.130.a	OPACATURA, GIVRETTATURA E SATINATURA AD ACIDO DI LASTRE DI VETRO E CRISTALLI DI QUALSIASI TIPO pacatura a disegno lineare Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo. Il prezzo si riferisce alla superficie effettiva delle lastre sulle quali debba essere eseguita l'opacatura:	mq	1,00	39,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,017000	30,60	31,12	
					Totale Euro	31,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 31,12	4,67	
					Totale Euro	35,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 35,79	3,58	
					Totale Euro	39,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**39,37**	
					Totale Manodopera Euro	31,12	79,045

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.130.b	OPACATURA, GIVRETTATURA E SATINATURA AD ACIDO DI LASTRE DI VETRO E CRISTALLI DI QUALSIASI TIPO satinatura ad acido Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di lastre di vetro e cristalli di qualsiasi tipo. Il prezzo si riferisce alla superficie effettiva delle lastre sulle quali debba essere eseguita l'opacatura:	mq	1,00	44,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,140500	30,60	34,90	
					Totale Euro	34,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 34,90	5,24	
					Totale Euro	40,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 40,14	4,01	
					Totale Euro	44,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**44,15**	
					Totale Manodopera Euro	34,90	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.20.a	ESECUZIONE DI BECCO DI CIVETTA SUGLI SPESSORI DEI CRISTALLI: dello spessore fino a 8 mm Esecuzione di becco di civetta sugli spessori dei cristalli:	m	1,00	6,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,159500	30,60	4,88	
					Totale Euro	4,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,88	0,73	
					Totale Euro	5,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,61	0,56	
					Totale Euro	6,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,17**	
					Totale Manodopera Euro	4,88	79,092

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.20.b	ESECUZIONE DI BECCO DI CIVETTA SUGLI SPESSORI DEI CRISTALLI: dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm Esecuzione di becco di civetta sugli spessori dei cristalli:	m	1,00	9,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,239300	30,60	7,32	
					Totale Euro	7,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,32	1,10	
					Totale Euro	8,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,42	0,84	
					Totale Euro	9,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,26**	
					Totale Manodopera Euro	7,32	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.30.a	ESECUZIONE DI FORI NELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO del diametro fino a 3 cm Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo:	cad	1,0000	6,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,159500	30,60	4,88	
					Totale Euro	4,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,88	0,73	
					Totale Euro	5,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,61	0,56	
					Totale Euro	6,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,17**	
					Totale Manodopera Euro	4,88	79,092

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.30.b	ESECUZIONE DI FORI NELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO del diametro oltre 3 cm e fino a 10 cm Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo:	cad	1,0000	18,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,478300	30,60	14,64	
					Totale Euro	14,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,64	2,20	
					Totale Euro	16,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,84	1,68	
					Totale Euro	18,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,52**	
					Totale Manodopera Euro	14,64	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.30.c	ESECUZIONE DI FORI NELLE VETRATE DI QUALSIASI TIPO del diametro oltre 10 cm e fino a 20 cm Esecuzione di fori nelle vetrate di qualsiasi tipo:	cad	1,0000	46,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,197300	30,60	36,64	
					Totale Euro	36,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 36,64	5,50	
					Totale Euro	42,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 42,14	4,21	
					Totale Euro	46,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**46,35**	
					Totale Manodopera Euro	36,64	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.40.a	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE SEMPLICI DELLO SPESSORE OLTRE 8 MM E FINO A 12 MM: del diametro fino a 3 cm Esecuzione di fori su vetrate semplici dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm:	cad	1,0000	6,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,159500	30,60	4,88	
					Totale Euro	4,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,88	0,73	
					Totale Euro	5,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,61	0,56	
					Totale Euro	6,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,17**	
					Totale Manodopera Euro	4,88	79,092

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.40.b	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE SEMPLICI DELLO SPESSORE OLTRE 8 MM E FINO A 12 MM: del diametro oltre 3 cm e fino a 10 cm Esecuzione di fori su vetrate semplici dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm:	cad	1,0000	23,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,598000	30,60	18,30	
					Totale Euro	18,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,30	2,75	
					Totale Euro	21,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,05	2,11	
					Totale Euro	23,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**23,16**	
					Totale Manodopera Euro	18,30	79,016

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.40.c	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE SEMPLICI DELLO SPESSORE OLTRE 8 MM E FINO A 12 MM: del diametro oltre 10 cm e fino a 20 cm Esecuzione di fori su vetrate semplici dello spessore oltre 8 mm e fino a 12 mm:	cad	1,0000	54,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,396700	30,60	42,74	
					Totale Euro	42,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 42,74	6,41	
					Totale Euro	49,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 49,15	4,92	
					Totale Euro	54,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**54,07**	
					Totale Manodopera Euro	42,74	79,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.50.a	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE FINO A 12 MM: del diametro fino a 3 cm Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore fino a 12 mm:	cad	1,0000	15,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,397800	30,60	12,17	
					Totale Euro	12,17	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,17	1,83	
					Totale Euro	14,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,00	1,40	
					Totale Euro	15,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,40**	
					Totale Manodopera Euro	12,17	79,026

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.50.b	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE FINO A 12 MM: del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore fino a 12 mm:	cad	1,0000	23,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,598000	30,60	18,30	
					Totale Euro	18,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,30	2,75	
					Totale Euro	21,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,05	2,11	
					Totale Euro	23,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**23,16**	
					Totale Manodopera Euro	18,30	79,016

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.50.c	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE FINO A 12 MM: del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore fino a 12 mm:	cad	1,0000	54,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,396700	30,60	42,74	
					Totale Euro	42,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 42,74	6,41	
					Totale Euro	49,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 49,15	4,92	
					Totale Euro	54,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**54,07**	
					Totale Manodopera Euro	42,74	79,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.60.a	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E FINO A 19 MM: del diametro fino a 3 cm Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 19 mm:	cad	1,0000	13,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,359000	30,60	10,99	
					Totale Euro	10,99	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,99	1,65	
					Totale Euro	12,64	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,64	1,26	
					Totale Euro	13,90	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,90**	
					Totale Manodopera Euro	10,99	79,065

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.60.b	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E FINO A 19 MM: del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 19 mm:	cad	1,0000	54,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,396300	30,60	42,73	
					Totale Euro	42,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 42,73	6,41	
					Totale Euro	49,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 49,14	4,91	
					Totale Euro	54,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**54,05**	
					Totale Manodopera Euro	42,73	79,056

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.60.c	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E FINO A 19 MM: del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 19 mm:	cad	1,0000	77,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,994700	30,60	61,04	
					Totale Euro	61,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 61,04	9,16	
					Totale Euro	70,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 70,20	7,02	
					Totale Euro	77,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**77,22**	
					Totale Manodopera Euro	61,04	79,047

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.70.a	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E FINO A 27 MM del diametro fino a 3 cm Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 27 mm:	cad	1,0000	18,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,478300	30,60	14,64	
					Totale Euro	14,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,64	2,20	
					Totale Euro	16,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,84	1,68	
					Totale Euro	18,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,52**	
					Totale Manodopera Euro	14,64	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.70.b	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E FINO A 27 MM del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 27 mm:	cad	1,0000	69,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,795200	30,60	54,93	
					Totale Euro	54,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 54,93	8,24	
					Totale Euro	63,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 63,17	6,32	
					Totale Euro	69,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**69,49**	
					Totale Manodopera Euro	54,93	79,047

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.70.c	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 12 MM E FINO A 27 MM del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 12 mm e fino a 27 mm:	cad	1,0000	99,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,564600	30,60	78,48	
					Totale Euro	78,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 78,48	11,77	
					Totale Euro	90,25	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 90,25	9,03	
					Totale Euro	99,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**99,28**	
					Totale Manodopera Euro	78,48	79,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.80.a	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 27 MM E FINO A 38 MM del diametro fino a 3 cm Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 27 mm e fino a 38 mm:	cad	1,0000	18,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,478300	30,60	14,64	
					Totale Euro	14,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,64	2,20	
					Totale Euro	16,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,84	1,68	
					Totale Euro	18,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,52**	
					Totale Manodopera Euro	14,64	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.80.b	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 27 MM E FINO A 38 MM del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 27 mm e fino a 38 mm:	cad	1,0000	77,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,994600	30,60	61,03	
					Totale Euro	61,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 61,03	9,15	
					Totale Euro	70,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 70,18	7,02	
					Totale Euro	77,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**77,20**	
					Totale Manodopera Euro	61,03	79,054

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.80.c	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DELLO SPESSORE OLTRE I 27 MM E FINO A 38 MM del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza dello spessore oltre i 27 mm e fino a 38 mm:	cad	1,0000	110,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,849400	30,60	87,19	
					Totale Euro	87,19	
					Spese Generali 15,000% su Euro 87,19	13,08	
					Totale Euro	100,27	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 100,27	10,03	
					Totale Euro	110,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**110,30**	
					Totale Manodopera Euro	87,19	79,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.90.a	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DI SPESSORE OLTRE I 38 MM del diametro fino a 3 cm Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza di spessore oltre i 38 mm:	cad	1,0000	30,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,798000	30,60	24,42	
					Totale Euro	24,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,42	3,66	
					Totale Euro	28,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,08	2,81	
					Totale Euro	30,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,89**	
					Totale Manodopera Euro	24,42	79,055

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.90.b	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DI SPESSORE OLTRE I 38 MM del diametro oltre i 3 cm e fino a 10 cm Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza di spessore oltre i 38 mm:	cad	1,0000	92,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_RU_1.5.5.c	**Manodopera** MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,393800	30,60	73,25	
					Totale Euro	73,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 73,25	10,99	
					Totale Euro	84,24	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 84,24	8,42	
					Totale Euro	92,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**92,66**	
					Totale Manodopera Euro	73,25	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
OPERE ACCESSORIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.60.90.c	ESECUZIONE DI FORI SU VETRATE DI SICUREZZA DI SPESSORE OLTRE I 38 MM del diametro oltre i 10 cm e fino a 20 cm Esecuzione di fori su vetrate di sicurezza di spessore oltre i 38 mm:	cad	1,0000	132,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,419700	30,60	104,64	
					Totale Euro	104,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 104,64	15,70	
					Totale Euro	120,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 120,34	12,03	
					Totale Euro	132,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**132,37**	
					Totale Manodopera Euro	104,64	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE ISOLANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.20.100.a	VETRATA ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA DA TRELASTRE DI VETRO FLOAT INCOLORE Ug = 0,90 W/mq K Minimo contabilizzabile mq 0,40 Vetrata termo isolante basso emissivo composta da tre lastre di vetro float incolore, unite perimetralmente con doppio intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici , doppia sigillatura perimetrale con butile, dato montato su qualsiasi tipologia di serramento, compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita, costituita da una lastra esterna da 4 mm con trattamento solare, una centrale da 4 mm del tipo extra chiaro o temprata ed una interna del tipo stratificato 3+3 con pvb 0,38 mm, nel rispetto della norma UNI 7697, valore massimo di trasmittanza termica Ug = 0,90 W/mq K - Minimo contabilizzabile mq 0,40	mq	1,00	120,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,04**	**1,697**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.250.90.b	Vetrata termo isolante basso emissivo composta da tre lastre di vetro float incolore.	mq	1,00	93,00	93,00	
		Totale Materiali				**93,00**	**77,352**
					Totale Euro	95,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 95,04	14,26	
					Totale Euro	109,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 109,30	10,93	
					Totale Euro	120,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**120,23**	
					Totale Manodopera Euro	2,04	1,697
					Totale Materiali Euro	93,00	77,352

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA VETRAIO
VETRATE ISOLANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.20.20.90.a	VETRATA ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA DA DUE LASTRE DI VETRO FLOAT INCOLORE Ug=1,30 W/mq K . Minimo contabilizzabile mq 0,40 Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore, unite perimetralmente con intercalare a bordo caldo contenente sali igroscopici, doppia sigillatura perimetrale con butile, dato montato su qualsiasi tipologia di serramento, compreso quant'altro necessario per dare l'opera finita, costituita da una lastra esterna da 4 mm ed una interna del tipo stratificato 3+3 con pvb 0,38 mm, nel rispetto della norma UNI 7697, valore massimo di trasmittanza termica Ug =1,30 W/mq K . Ug=1,30 W/mq K . Minimo contabilizzabile mq 0,40	mq	1,00	80,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**2,04**	**2,546**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.250.90.a	Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore.	mq	1,00	61,30	61,30	
		Totale Materiali				**61,30**	**76,510**
					Totale Euro	63,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 63,34	9,50	
					Totale Euro	72,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 72,84	7,28	
					Totale Euro	80,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**80,12**	
					Totale Manodopera Euro	2,04	2,546
					Totale Materiali Euro	61,30	76,510

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
PREPARAZIONE DELLE PARETI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.10.10.a	PREPARAZIONE DI SUPERFICIE MURARIE stuccatura e rasatura Preparazione di superficie murarie con:	mq	1,00	2,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,59**	**55,401**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.20.f	STUCCHI Stucco a base gesso	kg	0,5000	1,35	0,68	
		Totale Materiali				**0,68**	**23,693**

Totale Euro	2,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,27	0,34	
Totale Euro	2,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,61	0,26	
Totale Euro	2,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,87**	

Totale Manodopera Euro	1,59	55,401
Totale Materiali Euro	0,68	23,693

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
PREPARAZIONE DELLE PARETI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.10.10.b	PREPARAZIONE DI SUPERFICIE MURARIE carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi Preparazione di superficie murarie con:	mq	1,00	2,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
					Totale Euro	1,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,59	0,24	
					Totale Euro	1,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,83	0,18	
					Totale Euro	2,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,01**	
					Totale Manodopera Euro	1,59	79,104

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
PREPARAZIONE DELLE PARETI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.10.20.a	PREPARAZIONE DEL FONDO DI SUPERFICI MURARIE INTERNE CON APPLICAZIONE DI ISOLANTE ACRILICO ALL'ACQUA con applicazione di isolante acrilico all'acqua Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua	mq	1,00	2,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,59**	**63,347**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.10.j	FISSATIVI E FONDI Fissativi e fondi per murature e legno - Fissativo a base di resine acriliche	L	0,079	4,92	0,39	
		Totale Materiali				**0,39**	**15,538**

Totale Euro	1,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,98	0,30	
Totale Euro	2,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,28	0,23	
Totale Euro	2,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,51**	
Totale Manodopera Euro	1,59	63,347
Totale Materiali Euro	0,39	15,538

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
PREPARAZIONE DELLE PARETI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.10.30.a	FONDO FISSANTE, ANCORANTE ED ISOLANTE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO ED INERTI MINERALI, A NORMA DIN 18363, IDONEO PER SUPERFICI MISTE Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello	mq	1,00	4,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**2,38**	**55,349**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.10.i	FISSATIVI E FONDI Fissativi e fondi per murature e legno - Fondo a base di silicato di potassio	kg	0,1100	9,28	1,02	
		Totale Materiali				**1,02**	**23,721**

Totale Euro	3,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,40	0,51	
Totale Euro	3,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,91	0,39	
Totale Euro	4,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,30**	
Totale Manodopera Euro	2,38	55,349
Totale Materiali Euro	1,02	23,721

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.10.a	TINTEGGIATURA A CALCE DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE.SU SUPERFICI INTERNE Su superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne	mq	1,00	2,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,59**	**55,017**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
4	ABR25_MAT_2.10.20.h	Pittura a calce al Kg	kg	0,1375	5,00	0,69	
		Totale Materiali				**0,70**	**24,221**
					Totale Euro	2,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,29	0,34	
					Totale Euro	2,63	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,63	0,26	
					Totale Euro	2,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,89**	
					Totale Manodopera Euro	1,59	55,017
					Totale Materiali Euro	0,70	24,221

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.10.b	TINTEGGIATURA A CALCE DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE.SU SUPERFICI INTERNE Su superfici interne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne	mq	1,00	3,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**1,85**	**57,453**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
4	ABR25_MAT_2.10.20.h	Pittura a calce al Kg	kg	0,1375	5,00	0,69	
		Totale Materiali				**0,70**	**21,739**
					Totale Euro	2,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,55	0,38	
					Totale Euro	2,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,93	0,29	
					Totale Euro	3,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,22**	
					Totale Manodopera Euro	1,85	57,453
					Totale Materiali Euro	0,70	21,739

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.100.a	PITTURA IDROREPELLENTE PER ESTERNI CON CELLULOSA DI CANAPA PITTURA IDROREPELLENTE PER INTERNI CON CELLULOSA DI CANAPA Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici interne, in tinta unica chiara, mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a pennello, airless e rullo di pittura ad alta copertura a base di canapa e vinil-versatico, cariche carbonatiche pigmenti di qualità che un pregevole aspetto opaco e granulometria fine, in dispersione acquosa ad alta traspirabilità e idrorepellenza, lavabile. Sono compresi: preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare; imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine silossaniche all'acqua date a pennello o rullo; le scale, i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici interne, in tinta unica chiara, mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a pennello, airless e rullo di pittura ad alta copertura a base di canapa e vinil-versatico.	mq	1,00	13,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**6,73**	**51,257**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.270.40.e	Pittura da interno con olio di canapa	mq	1,00	2,86	2,86	
4	ABR25_MAT_2.270.40.c	Primer in canapa per interno	mq	1,00	0,79	0,79	
		Totale Materiali				**3,65**	**27,799**
					Totale Euro	10,38	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,38	1,56	
					Totale Euro	11,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,94	1,19	
					Totale Euro	13,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,13**	
					Totale Manodopera Euro	6,73	51,257
					Totale Materiali Euro	3,65	27,799

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.20.a	TINTEGGIATURA A CALCE DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI ESTERNE Su superfici esterne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne	mq	1,00	2,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,59**	**55,017**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
4	ABR25_MAT_2.10.20.h	Pittura a calce al Kg	kg	0,1375	5,00	0,69	
		Totale Materiali				**0,70**	**24,221**

Totale Euro	2,29
Spese Generali 15,000% su Euro 2,29	0,34
Totale Euro	2,63
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,63	0,26
Totale Euro	2,89
Prezzo di Applicazione Euro	**2,89**

Totale Manodopera Euro	1,59	55,017
Totale Materiali Euro	0,70	24,221

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.20.b	TINTEGGIATURA A CALCE DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI ESTERNE Su superfici esterne: per ogni strato a coprire eseguito a pennello Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne	mq	1,00	3,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**1,99**	**58,529**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
4	ABR25_MAT_2.10.20.h	Pittura a calce al Kg	kg	0,1375	5,00	0,69	
		Totale Materiali				**0,70**	**20,588**
					Totale Euro	2,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,69	0,40	
					Totale Euro	3,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,09	0,31	
					Totale Euro	3,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,40**	
					Totale Manodopera Euro	1,99	58,529
					Totale Materiali Euro	0,70	20,588

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.30.a	TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE MEDIANTE RASATURA E IMPRIMITURA. SU SUPERFICI INTERNE. Su superfici interne: compenso per due mani a coprire Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici interne.	mq	1,00	4,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,092400	25,50	2,36	
		Totale Manodopera				**3,28**	**66,397**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
4	ABR25_MAT_2.160.90.h	IDROPITTURE Idropittura a tempera bianca	kg	0,2200	2,77	0,61	
		Totale Materiali				**0,62**	**12,551**
					Totale Euro	3,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,90	0,59	
					Totale Euro	4,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,49	0,45	
					Totale Euro	4,94	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,94**	
					Totale Manodopera Euro	3,28	66,397
					Totale Materiali Euro	0,62	12,551

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.30.b	TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE MEDIANTE RASATURA E IMPRIMITURA. SU SUPERFICI INTERNE. Su superfici interne: compenso per uno strato in più Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura. Su superfici interne.	mq	1,00	3,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**2,30**	**69,697**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
4	ABR25_MAT_2.160.90.h	IDROPITTURE Idropittura a tempera bianca	kg	0,1100	2,77	0,30	
		Totale Materiali				**0,31**	**9,394**
					Totale Euro	2,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,61	0,39	
					Totale Euro	3,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,00	0,30	
					Totale Euro	3,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,30**	
					Totale Manodopera Euro	2,30	69,697
					Totale Materiali Euro	0,31	9,394

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.35.a	TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE MEDIANTE RASATURA E IMPRIMITURA. Su superfici interne. TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE MEDIANTE RASATURA E IMPRIMITURA. Su superfici interne.		1,00	5,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**3,26**	**64,047**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
4	ABR25_MAT_2.160.90.h	IDROPITTURE Idropittura a tempera bianca	kg	0,2750	2,77	0,76	
		Totale Materiali				**0,77**	**15,128**

Totale Euro	4,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,03	0,60	
Totale Euro	4,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,63	0,46	
Totale Euro	5,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,09**	

Totale Manodopera Euro	3,26	64,047
Totale Materiali Euro	0,77	15,128

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.35.b	TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE MEDIANTE RASATURA E IMPRIMITURA. Su superfici ESTERNE TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE MEDIANTE RASATURA E IMPRIMITURA. Su superfici ESTERNE		1,00	3,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,05**	**66,343**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
4	ABR25_MAT_2.160.90.h	IDROPITTURE Idropittura a tempera bianca	kg	0,1375	2,77	0,38	
		Totale Materiali				**0,39**	**12,621**
					Totale Euro	2,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,44	0,37	
					Totale Euro	2,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,81	0,28	
					Totale Euro	3,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,09**	
					Totale Manodopera Euro	2,05	66,343
					Totale Materiali Euro	0,39	12,621

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.40.a	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI INTERNE Su superfici interne: con idropittura traspirante Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne	mq	1,00	8,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**5,31**	**60,616**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
4	ABR25_MAT_2.160.90.b	IDROPITTURE Idropittura traspirante	kg	0,3300	4,86	1,60	
		Totale Materiali				**1,61**	**18,379**
					Totale Euro	6,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,92	1,04	
					Totale Euro	7,96	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,96	0,80	
					Totale Euro	8,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,76**	
					Totale Manodopera Euro	5,31	60,616
					Totale Materiali Euro	1,61	18,379

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.40.b	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI INTERNE Su superfici interne: con idropittura traspirante e idrorepellente Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne	mq	1,00	8,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**5,31**	**59,330**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
4	ABR25_MAT_2.160.90.a	IDROPITTURE Idropittura traspirante e idrorepellente	kg	0,3300	5,34	1,76	
		Totale Materiali				**1,77**	**19,777**
					Totale Euro	7,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,08	1,06	
					Totale Euro	8,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,14	0,81	
					Totale Euro	8,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,95**	
					Totale Manodopera Euro	5,31	59,330
					Totale Materiali Euro	1,77	19,777

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.40.c	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI INTERNE Su superfici interne: con idropittura lavabile Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne	mq	1,00	9,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**5,31**	**56,190**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
4	ABR25_MAT_2.160.90.c	IDROPITTURE Idropittura lavabile	kg	0,3300	6,50	2,15	
		Totale Materiali				**2,16**	**22,857**
					Totale Euro	7,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,47	1,12	
					Totale Euro	8,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,59	0,86	
					Totale Euro	9,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,45**	
					Totale Manodopera Euro	5,31	56,190
					Totale Materiali Euro	2,16	22,857

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.50.a	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI ESTERNE con idropittura traspirante Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne	mq	1,00	9,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**5,31**	**57,343**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
4	ABR25_MAT_2.160.90.b	IDROPITTURE Idropittura traspirante	kg	0,4125	4,86	2,00	
		Totale Materiali				**2,01**	**21,706**

Totale Euro	7,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,32	1,10	
Totale Euro	8,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,42	0,84	
Totale Euro	9,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,26**	
Totale Manodopera Euro	5,31	57,343
Totale Materiali Euro	2,01	21,706

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.50.b	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI ESTERNE con idropittura traspirante e idrorepellente Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne	mq	1,00	9,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**5,31**	**55,777**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
4	ABR25_MAT_2.160.90.a	IDROPITTURE Idropittura traspirante e idrorepellente	kg	0,4125	5,34	2,20	
		Totale Materiali				**2,21**	**23,214**
					Totale Euro	7,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,52	1,13	
					Totale Euro	8,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,65	0,87	
					Totale Euro	9,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,52**	
					Totale Manodopera Euro	5,31	55,777
					Totale Materiali Euro	2,21	23,214

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.50.c	TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE STESSE. SU SUPERFICI ESTERNE con idropittura lavabile Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne	mq	1,00	10,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**5,31**	**52,470**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
4	ABR25_MAT_2.160.90.c	IDROPITTURE Idropittura lavabile	kg	0,4125	6,50	2,68	
		Totale Materiali				**2,69**	**26,581**
					Totale Euro	8,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,00	1,20	
					Totale Euro	9,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,20	0,92	
					Totale Euro	10,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,12**	
					Totale Manodopera Euro	5,31	52,470
					Totale Materiali Euro	2,69	26,581

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.60.a	TINTEGGIATURA A BASE DI SMALTI MURALI, A DUE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI CON RASATURA, STUCCATURA E IMPRIMITURA con idrosmalto brillante Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con idrosmalto brillante	mq	1,00	15,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,151000	30,60	4,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,151000	25,50	3,85	
		Totale Manodopera				**8,47**	**55,323**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.c	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Idrosmalto brillante	kg	0,2200	16,50	3,63	
		Totale Materiali				**3,63**	**23,710**

Totale Euro	12,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,10	1,82	
Totale Euro	13,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,92	1,39	
Totale Euro	15,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,31**	
Totale Manodopera Euro	8,47	55,323
Totale Materiali Euro	3,63	23,710

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.60.b	TINTEGGIATURA A BASE DI SMALTI MURALI, A DUE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI CON RASATURA, STUCCATURA E IMPRIMITURA con idrosmalto satinato Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con idrosmalto satinato	mq	1,00	15,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,151000	30,60	4,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,151000	25,50	3,85	
		Totale Manodopera				**8,47**	**55,323**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.f	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Idrosmalto satinato	kg	0,2200	16,50	3,63	
		Totale Materiali				**3,63**	**23,710**
					Totale Euro	12,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,10	1,82	
					Totale Euro	13,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,92	1,39	
					Totale Euro	15,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,31**	
					Totale Manodopera Euro	8,47	55,323
					Totale Materiali Euro	3,63	23,710

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.60.c	TINTEGGIATURA A BASE DI SMALTI MURALI, A DUE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI CON RASATURA, STUCCATURA E IMPRIMITURA con smalto oleosintetico opaco Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con smalto oleosintetico opaco	mq	1,00	15,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,151000	30,60	4,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,151000	25,50	3,85	
		Totale Manodopera				**8,47**	**53,405**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.g	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico opaco	kg	0,2200	18,50	4,07	
		Totale Materiali				**4,07**	**25,662**

Totale Euro	12,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,54	1,88	
Totale Euro	14,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,42	1,44	
Totale Euro	15,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,86**	
Totale Manodopera Euro	8,47	53,405
Totale Materiali Euro	4,07	25,662

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.60.d	TINTEGGIATURA A BASE DI SMALTI MURALI, A DUE MANI A COPRIRE, ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI CON RASATURA, STUCCATURA E IMPRIMITURA con smalto oleosintetico brillante Tinteggiatura a base di smalti murali, a due mani a coprire, esclusa la preparazione delle superfici con rasatura, stuccatura e imprimitura con smalto oleosintetico brillante	mq	1,00	15,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,151000	30,60	4,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,151000	25,50	3,85	
		Totale Manodopera				**8,47**	**54,121**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.h	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico brillante	kg	0,1900	20,50	3,90	
		Totale Materiali				**3,90**	**24,920**

Totale Euro	12,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,37	1,86	
Totale Euro	14,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,23	1,42	
Totale Euro	15,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,65**	
Totale Manodopera Euro	8,47	54,121
Totale Materiali Euro	3,90	24,920

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.70.a	PITTURA MINERALE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO A SUPERFICIE LISCIA OPACA, SECONDO NORMA DIN 18363, CON RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E PERMEABILITÀ AL VAPORE bianca Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto:	mq	1,00	20,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,210000	30,60	6,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,210000	25,50	5,36	
		Totale Manodopera				**11,79**	**57,428**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.70.d	RIVESTIMENTI AI SILICATI Fissativo consolidante a base di silicato di potassio	L	0,100	10,00	1,00	
4	ABR25_MAT_2.160.65.p	VERNICI Pittura minerale a base di silicato di potassio bianca	L	0,275	12,50	3,44	
		Totale Materiali				**4,44**	**21,627**

Totale Euro	16,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,23	2,43	
Totale Euro	18,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,66	1,87	
Totale Euro	20,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,53**	
Totale Manodopera Euro	11,79	57,428
Totale Materiali Euro	4,44	21,627

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.70.b	PITTURA MINERALE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO A SUPERFICIE LISCIA OPACA, SECONDO NORMA DIN 18363, CON RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E PERMEABILITÀ AL VAPORE colorata Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto:	mq	1,00	21,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**56,866**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.70.d	RIVESTIMENTI AI SILICATI Fissativo consolidante a base di silicato di potassio	L	0,100	10,00	1,00	
4	ABR25_MAT_2.160.40.d	COLORI Colore di terra in polvere (prezzo medio)	kg	0,1500	2,50	0,38	
5	ABR25_MAT_2.160.65.p	VERNICI Pittura minerale a base di silicato di potassio bianca	L	0,275	12,50	3,44	
		Totale Materiali				**4,82**	**22,212**

Totale Euro	17,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,16	2,57	
Totale Euro	19,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,73	1,97	
Totale Euro	21,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,70**	
Totale Manodopera Euro	12,34	56,866
Totale Materiali Euro	4,82	22,212

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.80.a	FORNITURA IN OPERA DI PITTURA A BASE DI RESINE ACRILSILOSSANICHE IN EMULSIONE ACQUOSA Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metro quadro su fondo di intonaco preparato con mano di fissativo idrofobrizzante a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa	mq	1,00	23,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**52,939**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.80.a	RIVESTIMENTI AI SILOSSANICI Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani	kg	0,2750	16,50	4,54	
4	ABR25_MAT_2.160.80.d	RIVESTIMENTI AI SILOSSANICI Fissativo idrofobizzante acrilsilossanico	L	0,100	12,50	1,25	
5	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**5,80**	**24,882**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,113000	2,54	0,29	
		Totale Noli				**0,29**	**1,244**

Totale Euro	18,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,43	2,76	
Totale Euro	21,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,19	2,12	
Totale Euro	23,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,31**	

Totale Manodopera Euro	12,34	52,939
Totale Materiali Euro	5,80	24,882
Totale Noli Euro	0,29	1,244

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.20.90.a	PITTURA IDROREPELLENTE PER ESTERNI CON CELLULOSA DI CANAPA Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici esterne, a pennello e rullo di pittura coprente a base di canapa e leganti silossanici Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici esterne, in tinta unica chiara, mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a pennello e rullo di pittura coprente a base di canapa e leganti silossanici con cariche micronizzate e pigmenti resistenti alla luce, in dispersione acquosa ad alta traspirabilità e idrorepellenza, protettiva contro gli agenti atmosferici, alghe batteri e funghi, autopulente, permeabile al vapore acqueo e all'acqua. Sono compresi: preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare; imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine silossaniche all'acqua date a pennello o rullo; le scale, i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tinteggiatura di protezione e decorazione di superfici esterne, in tinta unica chiara, mediante applicazione in tre mani successive (1 passata di fissativo + 2 mani), a pennello e rullo di pittura coprente a base di canapa e leganti silossanici	mq	1,00	13,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**6,73**	**50,112**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.270.40.d	Pittura de esterno base silossanica + legno di canapa	mq	1,00	2,52	2,52	
4	ABR25_MAT_2.270.40.b	Primer in canapa per esterno	mq	1,00	1,37	1,37	
		Totale Materiali				**3,89**	**28,965**

Totale Euro	10,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,62	1,59	
Totale Euro	12,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,21	1,22	
Totale Euro	13,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,43**	
Totale Manodopera Euro	6,73	50,112
Totale Materiali Euro	3,89	28,965

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.10.a	RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER INTERNI Superficie lamata opaca Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per interni	mq	1,00	7,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**45,296**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.l	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Graffiato normale al quarzo lamato opaco	kg	0,6700	3,74	2,51	
		Totale Materiali				**2,51**	**33,737**

Totale Euro	5,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,88	0,88	
Totale Euro	6,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,76	0,68	
Totale Euro	7,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,44**	
Totale Manodopera Euro	3,37	45,296
Totale Materiali Euro	2,51	33,737

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.10.b	RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER INTERNI Superficie bucciata fine opaca Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per interni	mq	1,00	7,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**45,296**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.m	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Graffiato normale al quarzo fine opaco	kg	0,6700	3,74	2,51	
		Totale Materiali				**2,51**	**33,737**

Totale Euro	5,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,88	0,88	
Totale Euro	6,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,76	0,68	
Totale Euro	7,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,44**	
Totale Manodopera Euro	3,37	45,296
Totale Materiali Euro	2,51	33,737

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.10.c	RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER INTERNI Superficie bucciata media opaca Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per interni	mq	1,00	7,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**53,542**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.n	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Graffiato normale al quarzo medio opaco	kg	0,5000	3,74	1,87	
		Totale Materiali				**1,87**	**25,477**

Totale Euro	5,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,80	0,87	
Totale Euro	6,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,67	0,67	
Totale Euro	7,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,34**	
Totale Manodopera Euro	3,93	53,542
Totale Materiali Euro	1,87	25,477

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.10.d	RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER INTERNI Superficie bucciata media lucida Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per interni	mq	1,00	7,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**53,542**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.o	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Graffiato normale al quarzo medio lucido	kg	0,5000	3,74	1,87	
		Totale Materiali				**1,87**	**25,477**

Totale Euro	5,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,80	0,87	
Totale Euro	6,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,67	0,67	
Totale Euro	7,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,34**	
Totale Manodopera Euro	3,93	53,542
Totale Materiali Euro	1,87	25,477

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.100.a	FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO RASATO FINE POLICROMO NATURALE A BASE DI POLIMERI ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA E GRANIGLIE DI MARMO COLORATO Rasato fine di graniglie di marmo Fornitura in opera di rivestimento rasato fine policromo naturale a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in due mani su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore coprente pari a mm 1,3 con peso per m² di 2.4 kg	mq	1,00	19,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**29,526**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.d	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rasato fine al marmo	kg	2,5000	3,74	9,35	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**9,36**	**49,263**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,54	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,263**

Totale Euro	15,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,02	2,25	
Totale Euro	17,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,27	1,73	
Totale Euro	19,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,00**	
Totale Manodopera Euro	5,61	29,526
Totale Materiali Euro	9,36	49,263
Totale Noli Euro	0,05	0,263

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.110.a	FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO RASATO FINE PIGMENTATO POLICROMO NATURALE A BASE DI POLIMERI ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA E GRANIGLIE DI MARMO COLORATO Rasato fine pigmentato di graniglie di marmo Fornitura in opera di rivestimento rasato fine pigmentato policromo naturale a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in due mani su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore coprente pari a mm 1,3 con peso per m² di 2.2 kg	mq	1,00	17,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**31,893**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.e	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rasato fine al marmo pigmentato	kg	2,2000	3,74	8,23	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**8,24**	**46,845**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,54	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,284**

Totale Euro	13,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,90	2,09	
Totale Euro	15,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,99	1,60	
Totale Euro	17,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,59**	

Totale Manodopera Euro	5,61	31,893
Totale Materiali Euro	8,24	46,845
Totale Noli Euro	0,05	0,284

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.120.a	FORNITURA IN OPERA RIVESTIMENTO RASATO RUSTICO CHIUSO A BASE DI POLIMERI ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA, PIGMENTI INORGANICI, FARINE DI QUARZO E GRANIGLIE DI MARMO COLORATO DA APPLICARE CON SINGOLA MANO SU FONDO GIÀ PREPARATO Rivestimento rasato rustico pigmentato Fornitura in opera rivestimento rasato rustico chiuso a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine di quarzo e graniglie di marmo colorato da applicare con singola mano su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta o a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore coprente pari a mm 1,2 con peso per m² di 2.0 kg	mq	1,00	15,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**29,539**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.i	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Fratazzato rustico fine al quarzo	kg	2,0000	3,74	7,48	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0005	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**7,48**	**49,211**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,54	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,329**

Totale Euro	12,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,02	1,80	
Totale Euro	13,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,82	1,38	
Totale Euro	15,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,20**	

Totale Manodopera Euro	4,49	29,539
Totale Materiali Euro	7,48	49,211
Totale Noli Euro	0,05	0,329

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.130.a	FORNITURA RIVESTIMENTO AL QUARZO RIGATO A BASE DI COPOLIMERI ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA, PIGMENTI INORGANICI, FARINE E QUARZO A GRANULOMETRIA SELEZIONATA COLORATA DA APPLICARE CON SINGOLA MANO SU FONDO GIÀ PREPARATO Rivestimento rasato rustico pigmentato Fornitura rivestimento al quarzo rigato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine e quarzo a granulometria selezionata colorata da applicare con singola mano su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. Spessore coprente pari a mm 2,0 con peso per m² di 3.0 kg	mq	1,00	17,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**25,526**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.k	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Graffiato normale al quarzo rigato	kg	2,5000	3,74	9,35	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**9,36**	**53,212**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,54	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,284**

Totale Euro	13,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,90	2,09	
Totale Euro	15,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,99	1,60	
Totale Euro	17,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,59**	

Totale Manodopera Euro	4,49	25,526
Totale Materiali Euro	9,36	53,212
Totale Noli Euro	0,05	0,284

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.140.a	FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO POLICROMO SATINATO PER INTERNI ESENTI DA SOLVENTI, LAVABILI CON ACQUA A BASE DI POLIMERI IN EMULSIONE ACQUOSA,PIGMENTI INORGANICI ED INERTI MICACEI DA APPLICARE A SPRUZZO IN MANO SINGOLA SU FONDO TRATTATO Rivestimento policromo satinato Fornitura in opera di rivestimento policromo satinato per interni esenti da solventi, lavabili con acqua a base di polimeri in emulsione acquosa,pigmenti inorganici ed inerti micacei da applicare a spruzzo in mano singola su fondo trattato	mq	1,00	13,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**49,268**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.100.a	RIVESTIMENTI DECORATIVI PER INTERNI Rivestimento policromo satinato per interni	L	0,350	9,56	3,35	
4	ABR25_MAT_2.160.100.b	RIVESTIMENTI DECORATIVI PER INTERNI Rivestimento policromo satinato per interni	L	0,100	6,57	0,66	
5	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**4,02**	**29,429**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,54	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,366**

Totale Euro	10,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,80	1,62	
Totale Euro	12,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,42	1,24	
Totale Euro	13,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,66**	

Totale Manodopera Euro	6,73	49,268
Totale Materiali Euro	4,02	29,429
Totale Noli Euro	0,05	0,366

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.150.a	FORNITURA DI RIVESTIMENTO SPATOLATO LUCIDO PER INTERNI ESENTE DA SOLVENTI, LAVABILE CON ACQUA A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA, CARICHE MICRONIZZATE, PIGMENTI STABILI ALLA LUCE ED ADDITIVI SPECIALI Spatolato lucido Fornitura di rivestimento spatolato lucido per interni esente da solventi, lavabile con acqua a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, cariche micronizzate, pigmenti stabili alla luce ed additivi speciali da applicare in due mani di fondo ed una di finitura con spessore di circa mm 1 e consumo peso per m² di 1,7 kg. Compreso protettivo idrorepellente a base di silicato di potassio in soluzione acquosa e polisilossano, da applicare a spruzzo con singola mano su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni	mq	1,00	28,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**39,591**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.100.d	RIVESTIMENTI DECORATIVI PER INTERNI Rivestimento spatolato lucido per interni	kg	1,8000	5,73	10,31	
4	ABR25_MAT_2.160.100.e	RIVESTIMENTI DECORATIVI PER INTERNI Vernice trasparente per spatolati	L	0,100	8,05	0,81	
5	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**11,13**	**39,273**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,54	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,176**

Totale Euro	22,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,40	3,36	
Totale Euro	25,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,76	2,58	
Totale Euro	28,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,34**	
Totale Manodopera Euro	11,22	39,591
Totale Materiali Euro	11,13	39,273
Totale Noli Euro	0,05	0,176

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.160.a	FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AI SILICATI , FIBRORINFORZATI, AD EFFETTO INTONACHINO A BASE DI SILICATO DI POTASSIO STABILIZZATO SECONDO NORMA DIN 18363, CON PIGMENTI INORGANICI E GRANIGLIE DI MARMO A VARIA GRANULOMETRIA Ad aspetto rasato Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto intonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola con spessore di circa 1,2÷1,8 mm in ragione di circa 1,8÷2,6 kg di prodotto per metro quadro su fondo opportunamente preparato con fissativo a base di silicato di potassio ed additivi uniformanti in ragione di 0,200 litri per metro quadro	mq	1,00	21,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**36,259**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.70.b	RIVESTIMENTI AI SILICATI Rivestimento ad aspetto rasato ai silicati	kg	1,8000	4,00	7,20	
4	ABR25_MAT_2.160.70.d	RIVESTIMENTI AI SILICATI Fissativo consolidante a base di silicato di potassio	L	0,200	10,00	2,00	
5	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**9,21**	**42,540**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,54	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,231**

Totale Euro	17,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,11	2,57	
Totale Euro	19,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,68	1,97	
Totale Euro	21,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,65**	

Totale Manodopera Euro	7,85	36,259
Totale Materiali Euro	9,21	42,540
Totale Noli Euro	0,05	0,231

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.160.b	FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AI SILICATI , FIBRORINFORZATI, AD EFFETTO INTONACHINO A BASE DI SILICATO DI POTASSIO STABILIZZATO SECONDO NORMA DIN 18363, CON PIGMENTI INORGANICI E GRANIGLIE DI MARMO A VARIA GRANULOMETRIA Ad aspetto rustico Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorinforzati, ad effetto intonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola con spessore di circa 1,2÷1,8 mm in ragione di circa 1,8÷2,6 kg di prodotto per metro quadro su fondo opportunamente preparato con fissativo a base di silicato di potassio ed additivi uniformanti in ragione di 0,200 litri per metro quadro	mq	1,00	26,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**29,357**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.70.c	RIVESTIMENTI AI SILICATI Rivestimento ad aspetto rustico ai silicati	kg	2,8000	4,01	11,23	
4	ABR25_MAT_2.160.70.d	RIVESTIMENTI AI SILICATI Fissativo consolidante a base di silicato di potassio	L	0,200	10,00	2,00	
5	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**13,24**	**49,514**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,54	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,187**

Totale Euro	21,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,14	3,17	
Totale Euro	24,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,31	2,43	
Totale Euro	26,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,74**	

Totale Manodopera Euro	7,85	29,357
Totale Materiali Euro	13,24	49,514
Totale Noli Euro	0,05	0,187

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.170.a	FORNITURA RIVESTIMENTO TRASPIRANTE IDROREPELLENTE A BASE DI RESINE ACRILSILOSSANICHE IN EMULSIONE ACQUOSA, PIGMENTI INORGANICI E CARICHE LAMELLARI A BASSA PENETRAZIONE DI ACQUA METEORICA E SPORCO APPLICATA A MANO SINGOLA Ad aspetto rasato Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm in ragione di 1,8÷2,6 kg di prodotto per m² su fondo di intonaco preparato con mano di fissativo idrofobizzante a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa	mq	1,00	19,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**40,174**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.80.b	RIVESTIMENTI AI SILOSSANICI Rivestimento rasato idrorepellente e traspirante ai silossani	kg	1,8000	2,12	3,82	
4	ABR25_MAT_2.160.80.d	RIVESTIMENTI AI SILOSSANICI Fissativo idrofobizzante acrilsilossanico	L	0,200	12,50	2,50	
5	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**6,33**	**32,395**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,496000	2,54	1,26	
		Totale Noli				**1,26**	**6,448**

Totale Euro	15,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,44	2,32	
Totale Euro	17,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,76	1,78	
Totale Euro	19,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,54**	

Totale Manodopera Euro	7,85	40,174
Totale Materiali Euro	6,33	32,395
Totale Noli Euro	1,26	6,448

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.170.b	FORNITURA RIVESTIMENTO TRASPIRANTE IDROREPELLENTE A BASE DI RESINE ACRILSILOSSANICHE IN EMULSIONE ACQUOSA, PIGMENTI INORGANICI E CARICHE LAMELLARI A BASSA PENETRAZIONE DI ACQUA METEORICA E SPORCO APPLICATA A MANO SINGOLA Ad aspetto rustico Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm in ragione di 1,8÷2,6 kg di prodotto per m² su fondo di intonaco preparato con mano di fissativo idrofobizzante a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa	mq	1,00	28,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**27,709**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.80.c	RIVESTIMENTI AI SILOSSANICI Rivestimento rustico idrorepellente e traspirante ai silossani	kg	2,8000	4,28	11,98	
4	ABR25_MAT_2.160.80.d	RIVESTIMENTI AI SILOSSANICI Fissativo idrofobizzante acrilsilossanico	L	0,200	12,50	2,50	
5	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**14,49**	**51,147**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,54	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,176**

Totale Euro	22,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,39	3,36	
Totale Euro	25,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,75	2,58	
Totale Euro	28,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,33**	

Totale Manodopera Euro	7,85	27,709
Totale Materiali Euro	14,49	51,147
Totale Noli Euro	0,05	0,176

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.20.a	RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER ESTERNI Superficie lamata opaca Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni	mq	1,00	9,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**42,258**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.p	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento fine lamato opaco	kg	1,0000	3,42	3,42	
		Totale Materiali				**3,42**	**36,774**

Totale Euro	7,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,35	1,10	
Totale Euro	8,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,45	0,85	
Totale Euro	9,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,30**	
Totale Manodopera Euro	3,93	42,258
Totale Materiali Euro	3,42	36,774

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.20.b	RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER ESTERNI Superficie bucciata fine opaca Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni	mq	1,00	9,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**55,863**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.q	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento finitura bucciata fine opaca	kg	0,5000	4,20	2,10	
		Totale Materiali				**2,10**	**23,230**

Totale Euro	7,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,15	1,07	
Totale Euro	8,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,22	0,82	
Totale Euro	9,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,04**	
Totale Manodopera Euro	5,05	55,863
Totale Materiali Euro	2,10	23,230

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.20.c	RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO, APPLICATO A RULLO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. PER ESTERNI Superficie bucciata media opaca Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Per esterni	mq	1,00	9,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**55,863**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.r	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento finitura bucciata media opaca	kg	0,5000	4,20	2,10	
		Totale Materiali				**2,10**	**23,230**

Totale Euro	7,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,15	1,07	
Totale Euro	8,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,22	0,82	
Totale Euro	9,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,04**	

Totale Manodopera Euro	5,05	55,863
Totale Materiali Euro	2,10	23,230

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.30.a	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRANULARE PER INTERNI Superficie granulare per interni: granulometria fine, per spessore 1 mm Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulare per interni	mq	1,00	12,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**35,023**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.s	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico granulato granulometria fine	kg	2,0000	2,82	5,64	
		Totale Materiali				**5,64**	**43,994**
					Totale Euro	10,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,13	1,52	
					Totale Euro	11,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,65	1,17	
					Totale Euro	12,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,82**	
					Totale Manodopera Euro	4,49	35,023
					Totale Materiali Euro	5,64	43,994

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.30.b	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRANULARE PER INTERNI Superficie granulare per interni: granulometria media, per spessore 1,5 mm Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulare per interni	mq	1,00	12,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**35,243**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.t	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico granulato granulometria media	kg	2,0000	2,79	5,58	
		Totale Materiali				**5,58**	**43,799**
					Totale Euro	10,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,07	1,51	
					Totale Euro	11,58	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,58	1,16	
					Totale Euro	12,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,74**	
					Totale Manodopera Euro	4,49	35,243
					Totale Materiali Euro	5,58	43,799

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.30.c	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRANULARE PER INTERNI Superficie granulare per interni: granulometria grossa, per spessore 2 mm Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulare per interni	mq	1,00	13,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**33,458**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.u	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico granulato granulometria grossa	kg	3,0000	2,04	6,12	
		Totale Materiali				**6,12**	**45,604**
					Totale Euro	10,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,61	1,59	
					Totale Euro	12,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,20	1,22	
					Totale Euro	13,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,42**	
					Totale Manodopera Euro	4,49	33,458
					Totale Materiali Euro	6,12	45,604

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.40.a	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRANULARE PER ESTERNI granulometria fine, per spessore 1 mm Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulare per esterni	mq	1,00	14,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**39,424**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.s	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico granulato granulometria fine	kg	2,0000	2,82	5,64	
		Totale Materiali				**5,64**	**39,635**
					Totale Euro	11,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,25	1,69	
					Totale Euro	12,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,94	1,29	
					Totale Euro	14,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,23**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	39,424
					Totale Materiali Euro	5,64	39,635

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.40.b	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRANULARE PER ESTERNI granulometria media, per spessore 1,5 mm Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulare per esterni	mq	1,00	14,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**39,619**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.t	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico granulato granulometria media	kg	2,0000	2,79	5,58	
		Totale Materiali				**5,58**	**39,407**

Totale Euro	11,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,19	1,68	
Totale Euro	12,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,87	1,29	
Totale Euro	14,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,16**	
Totale Manodopera Euro	5,61	39,619
Totale Materiali Euro	5,58	39,407

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.40.c	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRANULARE PER ESTERNI granulometria grossa, per spessore 2 mm Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie granulare per esterni	mq	1,00	14,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**37,803**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.u	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico granulato granulometria grossa	kg	3,0000	2,04	6,12	
		Totale Materiali				**6,12**	**41,240**
					Totale Euro	11,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,73	1,76	
					Totale Euro	13,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,49	1,35	
					Totale Euro	14,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,84**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	37,803
					Totale Materiali Euro	6,12	41,240

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.50.a	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRAFFIATA, PER INTERNI granulometria media, per spessore 2 mm Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie graffiata, per interni	mq	1,00	12,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**37,077**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.w	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico grafiato granulometria fine	kg	2,9000	1,75	5,08	
		Totale Materiali				**5,08**	**41,949**
					Totale Euro	9,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,57	1,44	
					Totale Euro	11,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,01	1,10	
					Totale Euro	12,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,11**	
					Totale Manodopera Euro	4,49	37,077
					Totale Materiali Euro	5,08	41,949

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.50.b	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRAFFIATA, PER INTERNI granulometria grossa, per spessore 2,5 mm Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie graffiata, per interni	mq	1,00	13,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**33,433**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.w	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico grafiato granulometria fine	kg	3,5000	1,75	6,13	
		Totale Materiali				**6,13**	**45,644**
					Totale Euro	10,62	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,62	1,59	
					Totale Euro	12,21	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,21	1,22	
					Totale Euro	13,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,43**	
					Totale Manodopera Euro	4,49	33,433
					Totale Materiali Euro	6,13	45,644

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.60.a	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRAFFIATA, PER ESTERNI granulometria media, per spessore 2 mm Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie graffiata, per esterni	mq	1,00	13,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**41,494**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.w	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico grafiato granulometria fine	kg	2,9000	1,75	5,08	
		Totale Materiali				**5,08**	**37,574**
					Totale Euro	10,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,69	1,60	
					Totale Euro	12,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,29	1,23	
					Totale Euro	13,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,52**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	41,494
					Totale Materiali Euro	5,08	37,574

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.60.b	RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI RESINE SINTETICHE ED INERTI, APPLICATO A FRATTAZZO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE. SUPERFICIE GRAFFIATA, PER ESTERNI granulometria grossa, per spessore 2,5 mm Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti, applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte. Superficie graffiata, per esterni	mq	1,00	14,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**37,778**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.w	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico grafiato granulometria fine	kg	3,5000	1,75	6,13	
		Totale Materiali				**6,13**	**41,279**

Totale Euro	11,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,74	1,76	
Totale Euro	13,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,50	1,35	
Totale Euro	14,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,85**	
Totale Manodopera Euro	5,61	37,778
Totale Materiali Euro	6,13	41,279

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.70.a	RIVESTIMENTO PLASTICO GRANIGLIATO A BASE DI RESINE SINTETICHE E GRANIGLIA DI MARMO, PER INTERNI ED ESTERNI, APPLICATO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE granulometria fine, per spessore 1,5 mm Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed esterni, applicato su adeguato sottofondo da pagare a parte	mq	1,00	14,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**38,241**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.z	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico granigliato granulometria fine	kg	3,5000	1,71	5,99	
		Totale Materiali				**5,99**	**40,832**

Totale Euro	11,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,60	1,74	
Totale Euro	13,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,34	1,33	
Totale Euro	14,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,67**	
Totale Manodopera Euro	5,61	38,241
Totale Materiali Euro	5,99	40,832

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.70.b	RIVESTIMENTO PLASTICO GRANIGLIATO A BASE DI RESINE SINTETICHE E GRANIGLIA DI MARMO, PER INTERNI ED ESTERNI, APPLICATO SU ADEGUATO SOTTOFONDO DA PAGARE A PARTE granulometria media, per spessore 2 mm Rivestimento plastico granigliato a base di resine sintetiche e graniglia di marmo, per interni ed esterni, applicato su adeguato sottofondo da pagare a parte	mq	1,00	16,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**33,314**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.z	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Rivestimento plastico granigliato granulometria fine	kg	4,5000	1,71	7,70	
		Totale Materiali				**7,70**	**45,724**

Totale Euro	13,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,31	2,00	
Totale Euro	15,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,31	1,53	
Totale Euro	16,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,84**	
Totale Manodopera Euro	5,61	33,314
Totale Materiali Euro	7,70	45,724

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.80.a	FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO POLICROMO NATURALE A BASE DI POLIMERI ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA E GRANIGLIE DI MARMO COLORATO. A GRANA PICCOLA PER UNO SPESSORE COPRENTE PARI A MM 1,2 CON PESO PER M² DI 3,7 KG granigliato di marmo a grana piccola Fornitura in opera di rivestimento policromo naturale a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in mano singola su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. A grana piccola per uno spessore coprente pari a mm 1,2 con peso per m² di 3,7 kg	mq	1,00	22,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**20,153**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.a	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Granigliato di marmo piccolo	kg	3,7000	3,53	13,06	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**13,07**	**58,662**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,54	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,224**

Totale Euro	17,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,61	2,64	
Totale Euro	20,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,25	2,03	
Totale Euro	22,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,28**	
Totale Manodopera Euro	4,49	20,153
Totale Materiali Euro	13,07	58,662
Totale Noli Euro	0,05	0,224

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.30.90.a	FORNITURA IN OPERA DI RIVESTIMENTO POLICROMO NATURALE A BASE DI POLIMERI ACRILICI IN EMULSIONE ACQUOSA E GRANIGLIE DI MARMO COLORATO. A GRANA PICCOLA PER UNO SPESSORE COPRENTE PARI A MM 2 CON PESO PER M² DI 5,0 KG granigliato di marmo a grana media Fornitura in opera di rivestimento policromo naturale a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa e graniglie di marmo colorato da applicare in mano singola su fondo già preparato. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta, su intonaci a gesso per interni, su elementi prefabbricati in conglomerato cementizio se pretrattati. A grana piccola per uno spessore coprente pari a mm 2 con peso per m² di 5,0 kg	mq	1,00	28,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**15,990**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.60.b	RIVESTIMENTI A SPESSORE Rivestimenti a spessore premiscelati - Granigliato di marmo medio	kg	5,0000	3,53	17,65	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**17,66**	**62,892**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,54	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,178**

Totale Euro	22,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,20	3,33	
Totale Euro	25,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,53	2,55	
Totale Euro	28,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,08**	
Totale Manodopera Euro	4,49	15,990
Totale Materiali Euro	17,66	62,892
Totale Noli Euro	0,05	0,178

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.10.a	VERNICIATURA CON ISOLANTE A BASE DI SILICONI DA APPLICARSI SU CEMENTO E MATTONI A VISTA Verniciatura con isolante a base di siliconi Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista	mq	1,00	2,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,73**	**72,996**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.65.a	VERNICI Vernici - Granigliato di marmo piccolo	L	0,033	4,39	0,14	
		Totale Materiali				**0,14**	**5,907**
					Totale Euro	1,87	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,87	0,28	
					Totale Euro	2,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,15	0,22	
					Totale Euro	2,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,37**	
					Totale Manodopera Euro	1,73	72,996
					Totale Materiali Euro	0,14	5,907

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.100.a	VERNICIATURA DI RADIATORI DI CALORE, AD ELEMENTI A COLONNINA, IN COLORI CORRENTI CHIARI, A DUE MANI A COPRIRE CON VERNICE A SMALTO Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina Verniciatura di radiatori di calore, ad elementi a colonnina, in colori correnti chiari, a due mani a coprire con vernice a smalto, previa applicazione di una mano di antiruggine, conteggiata ad elemento	cad	1,0000	3,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,040000	28,43	1,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,65**	**50,613**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.g	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico opaco	kg	0,0400	18,50	0,74	
4	ABR25_MAT_2.160.130.a	ANTIRUGGINE Antiruggine all'ossido di ferro	kg	0,0200	8,90	0,18	
		Totale Materiali				**0,92**	**28,221**
					Totale Euro	2,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,57	0,39	
					Totale Euro	2,96	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,96	0,30	
					Totale Euro	3,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,26**	
					Totale Manodopera Euro	1,65	50,613
					Totale Materiali Euro	0,92	28,221

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.110.a	VERNICIATURA IN COLORI CORRENTI CHIARI, A DUE MANI A COPRIRE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	mq	1,00	18,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,280000	28,43	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**11,53**	**63,666**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.g	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico opaco	kg	0,1500	18,50	2,78	
		Totale Materiali				**2,78**	**15,351**
					Totale Euro	14,31	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,31	2,15	
					Totale Euro	16,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,46	1,65	
					Totale Euro	18,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,11**	
					Totale Manodopera Euro	11,53	63,666
					Totale Materiali Euro	2,78	15,351

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.110.b	VERNICIATURA IN COLORI CORRENTI CHIARI, A DUE MANI A COPRIRE, COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE smalto oleosintetico brillante Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	mq	1,00	18,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,280000	28,43	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**11,53**	**62,392**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.h	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico brillante	kg	0,1500	20,50	3,08	
		Totale Materiali				**3,08**	**16,667**

Totale Euro	14,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,61	2,19	
Totale Euro	16,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,80	1,68	
Totale Euro	18,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,48**	
Totale Manodopera Euro	11,53	62,392
Totale Materiali Euro	3,08	16,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.120.a	TINTEGGIATURA DI SUPERFICI PER TRATTAMENTI PREVENTIVI ANTISCRITTA E ANTIAFFISSIONI, APPLICABILE SU QUALSIASI SUPPORTO Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi antiscritta e antiaffissioni, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente antiscritta isocianica bicomponente compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte	mq	1,00	12,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**36,864**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.50.w	VERNICI Vernice antigraffiti trasparente	kg	0,7500	6,85	5,14	
		Totale Materiali				**5,14**	**42,200**
					Totale Euro	9,63	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,63	1,44	
					Totale Euro	11,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,07	1,11	
					Totale Euro	12,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,18**	
					Totale Manodopera Euro	4,49	36,864
					Totale Materiali Euro	5,14	42,200

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.20.a	PREPARAZIONE DI SUPERFICIE IN LEGNO stuccatura e rasatura Preparazione di superficie in legno con:	mq	1,00	4,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
					Totale Euro	3,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,29	0,49	
					Totale Euro	3,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,78	0,38	
					Totale Euro	4,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,16**	
					Totale Manodopera Euro	3,29	79,087

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.20.b	PREPARAZIONE DI SUPERFICIE IN LEGNO carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi Preparazione di superficie in legno con:	mq	1,00	2,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
					Totale Euro	1,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,93	0,29	
					Totale Euro	2,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,22	0,22	
					Totale Euro	2,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,44**	
					Totale Manodopera Euro	1,93	79,098

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.30.a	PREPARAZIONE DI SUPERFICIE IN FERRO Preparazione di superficie in ferro con: stuccatura e rasatura Preparazione di superficie in ferro con: Preparazione di superficie in ferro con: stuccatura e rasatura	mq	1,00	4,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,090000	28,43	2,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,045000	25,50	1,15	
					Totale Euro	3,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,71	0,56	
					Totale Euro	4,27	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,27	0,43	
					Totale Euro	4,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,70**	
					Totale Manodopera Euro	3,71	78,936

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.30.b	PREPARAZIONE DI SUPERFICIE IN FERRO Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi Preparazione di superficie in ferro con: Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi	mq	1,00	3,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
					Totale Euro	2,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,48	0,37	
					Totale Euro	2,85	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,85	0,29	
					Totale Euro	3,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,14**	
					Totale Manodopera Euro	2,48	78,981

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.40.a	APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FONDO SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE, PRIMA DI PROCEDERE A STUCCATURE, RASATURE O PITTURAZIONI con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni:	mq	1,00	3,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,040000	28,43	1,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,65**	**51,402**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.65.b	VERNICI Vernici - Granigliato di marmo medio	L	0,200	4,43	0,89	
		Totale Materiali				**0,89**	**27,726**

Totale Euro	2,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,54	0,38	
Totale Euro	2,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,92	0,29	
Totale Euro	3,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,21**	
Totale Manodopera Euro	1,65	51,402
Totale Materiali Euro	0,89	27,726

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.40.b	APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FONDO SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE, PRIMA DI PROCEDERE A STUCCATURE, RASATURE O PITTURAZIONI con olio di lino cotto Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni:	mq	1,00	3,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,040000	28,43	1,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,65**	**53,746**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.50.i	VERNICI Olio di lino cotto	kg	0,2000	3,90	0,78	
		Totale Materiali				**0,78**	**25,407**
					Totale Euro	2,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,43	0,36	
					Totale Euro	2,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,79	0,28	
					Totale Euro	3,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,07**	
					Totale Manodopera Euro	1,65	53,746
					Totale Materiali Euro	0,78	25,407

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.50.a	PITTURA, SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE, IN COLORI CORRENTI CHIARI A DUE MANI A COPRIRE smalto oleosintetico opaco Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire:	mq	1,00	21,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,280000	28,43	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**15,10**	**70,429**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.g	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico opaco	kg	0,1000	18,50	1,85	
		Totale Materiali				**1,85**	**8,629**
					Totale Euro	16,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,95	2,54	
					Totale Euro	19,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 19,49	1,95	
					Totale Euro	21,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**21,44**	
					Totale Manodopera Euro	15,10	70,429
					Totale Materiali Euro	1,85	8,629

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.50.b	PITTURA, SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE, IN COLORI CORRENTI CHIARI A DUE MANI A COPRIRE smalto oleosintetico brillante Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire:	mq	1,00	21,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,280000	28,43	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**15,10**	**69,617**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.h	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico brillante	kg	0,1000	20,50	2,05	
		Totale Materiali				**2,05**	**9,451**

Totale Euro	17,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,15	2,57	
Totale Euro	19,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,72	1,97	
Totale Euro	21,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,69**	

Totale Manodopera Euro	15,10	69,617
Totale Materiali Euro	2,05	9,451

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.60.a	VERNICIATURA TRASPARENTE, A DUE MANI, SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE trasparente brillante sintetica Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate:	mq	1,00	23,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,02**	**59,812**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.50.c	VERNICI Vernice sintetica trasparente brillante	kg	0,5500	8,20	4,51	
		Totale Materiali				**4,51**	**19,241**
					Totale Euro	18,53	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,53	2,78	
					Totale Euro	21,31	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,31	2,13	
					Totale Euro	23,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**23,44**	
					Totale Manodopera Euro	14,02	59,812
					Totale Materiali Euro	4,51	19,241

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.60.b	VERNICIATURA TRASPARENTE, A DUE MANI, SU SUPERFICI IN LEGNO GIÀ PREPARATE trasparente satinata poliuretanica Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate:	mq	1,00	32,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,267000	28,43	7,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,267000	25,50	6,81	
		Totale Manodopera				**14,40**	**43,876**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.50.r	VERNICI Vernice satinata poliuretanica	kg	0,5500	21,00	11,55	
		Totale Materiali				**11,55**	**35,192**

Totale Euro	25,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,95	3,89	
Totale Euro	29,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,84	2,98	
Totale Euro	32,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,82**	
Totale Manodopera Euro	14,40	43,876
Totale Materiali Euro	11,55	35,192

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.70.a	PREPARAZIONE DI INFISSI ED OPERE IN FERRO MEDIANTE APPLICAZIONE DI PITTURA ANTIRUGGINE SU SUPERFICI antiruggine al cromato di piombo o di zinco Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici:	mq	1,00	6,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**4,12**	**63,679**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,1000	9,90	0,99	
		Totale Materiali				**0,99**	**15,301**
					Totale Euro	5,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,11	0,77	
					Totale Euro	5,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,88	0,59	
					Totale Euro	6,47	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,47**	
					Totale Manodopera Euro	4,12	63,679
					Totale Materiali Euro	0,99	15,301

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.70.b	PREPARAZIONE DI INFISSI ED OPERE IN FERRO MEDIANTE APPLICAZIONE DI PITTURA ANTIRUGGINE SU SUPERFICI con antiruggine all'ossido di ferro Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici:	mq	1,00	6,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**4,12**	**64,984**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.130.a	ANTIRUGGINE Antiruggine all'ossido di ferro	kg	0,1000	8,90	0,89	
		Totale Materiali				**0,89**	**14,038**
					Totale Euro	5,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,01	0,75	
					Totale Euro	5,76	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,76	0,58	
					Totale Euro	6,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,34**	
					Totale Manodopera Euro	4,12	64,984
					Totale Materiali Euro	0,89	14,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.80.a	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO OPACO BIANCO O COLORATO, SU TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE: fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:	m	1,00	2,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
		Totale Manodopera				**2,06**	**70,307**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.g	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico opaco	kg	0,0133	18,50	0,25	
		Totale Materiali				**0,25**	**8,532**
					Totale Euro	2,31	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,31	0,35	
					Totale Euro	2,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,66	0,27	
					Totale Euro	2,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,93**	
					Totale Manodopera Euro	2,06	70,307
					Totale Materiali Euro	0,25	8,532

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.80.b	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO OPACO BIANCO O COLORATO, SU TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:	m	1,00	4,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,068000	28,43	1,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,034000	25,50	0,87	
		Totale Manodopera				**2,80**	**61,810**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.g	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico opaco	kg	0,0420	18,50	0,78	
		Totale Materiali				**0,78**	**17,219**
					Totale Euro	3,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,58	0,54	
					Totale Euro	4,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,12	0,41	
					Totale Euro	4,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,53**	
					Totale Manodopera Euro	2,80	61,810
					Totale Materiali Euro	0,78	17,219

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.80.c	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO OPACO BIANCO O COLORATO, SU TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:	m	1,00	7,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**4,12**	**56,985**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.g	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico opaco	kg	0,0860	18,50	1,59	
		Totale Materiali				**1,59**	**21,992**
					Totale Euro	5,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,71	0,86	
					Totale Euro	6,57	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,57	0,66	
					Totale Euro	7,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,23**	
					Totale Manodopera Euro	4,12	56,985
					Totale Materiali Euro	1,59	21,992

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.80.d	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO OPACO BIANCO O COLORATO, SU TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE: fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:	m	1,00	10,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**6,59**	**60,403**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.g	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico opaco	kg	0,1100	18,50	2,04	
		Totale Materiali				**2,04**	**18,698**
					Totale Euro	8,63	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,63	1,29	
					Totale Euro	9,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,92	0,99	
					Totale Euro	10,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,91**	
					Totale Manodopera Euro	6,59	60,403
					Totale Materiali Euro	2,04	18,698

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.90.a	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO BRILLANTE, BIANCO O COLORATO, SU TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE: fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:	m	1,00	2,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
		Totale Manodopera				**2,06**	**69,831**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.h	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico brillante	kg	0,0133	20,50	0,27	
		Totale Materiali				**0,27**	**9,153**
					Totale Euro	2,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,33	0,35	
					Totale Euro	2,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,68	0,27	
					Totale Euro	2,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,95**	
					Totale Manodopera Euro	2,06	69,831
					Totale Materiali Euro	0,27	9,153

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.90.b	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO BRILLANTE, BIANCO O COLORATO, SU TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:	m	1,00	4,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,068000	28,43	1,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,034000	25,50	0,87	
		Totale Manodopera				**2,80**	**60,475**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.h	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico brillante	kg	0,0420	20,50	0,86	
		Totale Materiali				**0,86**	**18,575**
					Totale Euro	3,66	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,66	0,55	
					Totale Euro	4,21	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,21	0,42	
					Totale Euro	4,63	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,63**	
					Totale Manodopera Euro	2,80	60,475
					Totale Materiali Euro	0,86	18,575

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.90.c	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO BRILLANTE, BIANCO O COLORATO, SU TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:	m	1,00	7,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**4,12**	**55,376**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.h	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico brillante	kg	0,0860	20,50	1,76	
		Totale Materiali				**1,76**	**23,656**
					Totale Euro	5,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,88	0,88	
					Totale Euro	6,76	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,76	0,68	
					Totale Euro	7,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,44**	
					Totale Manodopera Euro	4,12	55,376
					Totale Materiali Euro	1,76	23,656

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
VERNICIATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.40.90.d	VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO BRILLANTE, BIANCO O COLORATO, SU TUBI IN FERRO DA CONTEGGIARE A METRO LINEARE, A DUE MANI A COPRIRE: fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Verniciatura con smalto oleosintetico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire:	m	1,00	11,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**6,59**	**58,839**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.30.h	SMALTI BRILLANTI E SATINATI Smalto oleosintetico brillante	kg	0,1100	20,50	2,26	
		Totale Materiali				**2,26**	**20,179**
					Totale Euro	8,85	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,85	1,33	
					Totale Euro	10,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,18	1,02	
					Totale Euro	11,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,20**	
					Totale Manodopera Euro	6,59	58,839
					Totale Materiali Euro	2,26	20,179

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.50.10.a	PREPARAZIONE DI PARETE PER L'APPLICAZIONE DI TAPPEZZERIA CON UNA MANO DI FISSATIVO A BASE DI RESINE ACRILICHE Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con una mano di fissativo a base di resine acriliche Preparazione di parete per l'applicazione di tappezzeria con una mano di fissativo a base di resine acriliche	mq	1,00	2,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,040000	28,43	1,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,65**	**74,661**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.10.j	FISSATIVI E FONDI Fissativi e fondi per murature e legno - Fissativo a base di resine acriliche	L	0,020	4,92	0,10	
		Totale Materiali				**0,10**	**4,525**

Totale Euro	1,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,75	0,26	
Totale Euro	2,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,01	0,20	
Totale Euro	2,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,21**	
Totale Manodopera Euro	1,65	74,661
Totale Materiali Euro	0,10	4,525

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.50.30.a	POSA IN OPERA DI PARATI, CON INCOLLAGGIO SU PARETI PREVIAMENTE PREPARATE per carta di tipo lavabile, o tipo duplex, o tipo serigrafico espanso e simili Posa in opera di parati, con incollaggio su pareti previamente preparate, compreso quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, con esclusione della sola fornitura della tappezzeria:	mq	1,00	11,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002000	28,43	0,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,11**	**0,954**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.n	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Colla cellulosica	cad	0,0400	2,66	0,11	
4	ABR25_MAT_2.999.160.a	MATERIALI VARI DECORI E VARIE Decori e varie. Vinilico su cotone	mq	1,02	8,72	8,89	
		Totale Materiali				**9,00**	**78,057**

Totale Euro	9,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,11	1,37	
Totale Euro	10,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,48	1,05	
Totale Euro	11,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,53**	
Totale Manodopera Euro	0,11	0,954
Totale Materiali Euro	9,00	78,057

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.50.30.b	POSA IN OPERA DI PARATI, CON INCOLLAGGIO SU PARETI PREVIAMENTE PREPARATE per tipo vinilico con supporto in carta o in fibre naturali o sintetiche e simili Posa in opera di parati, con incollaggio su pareti previamente preparate, compreso quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, con esclusione della sola fornitura della tappezzeria:	mq	1,00	12,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,027700	28,43	0,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,027300	25,50	0,70	
		Totale Manodopera				**1,49**	**11,622**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.n	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Colla cellulosica	cad	0,0400	2,66	0,11	
4	ABR25_MAT_2.999.160.b	MATERIALI VARI DECORI E VARIE Decori e varie. Vinilico su fibre	mq	1,02	8,36	8,53	
		Totale Materiali				**8,64**	**67,395**

Totale Euro	10,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,13	1,52	
Totale Euro	11,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,65	1,17	
Totale Euro	12,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,82**	
Totale Manodopera Euro	1,49	11,622
Totale Materiali Euro	8,64	67,395

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.50.30.c	POSA IN OPERA DI PARATI, CON INCOLLAGGIO SU PARETI PREVIAMENTE PREPARATE per lamina di alluminio su supporto di carta Posa in opera di parati, con incollaggio su pareti previamente preparate, compreso quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, con esclusione della sola fornitura della tappezzeria:	mq	1,00	17,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,136000	28,43	3,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,39**	**42,990**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.n	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Colla cellulosica	cad	0,0400	2,66	0,11	
4	ABR25_MAT_2.999.160.c	MATERIALI VARI DECORI E VARIE Decori e varie. Vinilico su carta	mq	1,02	5,97	6,09	
		Totale Materiali				**6,20**	**36,067**

Totale Euro	13,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,59	2,04	
Totale Euro	15,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,63	1,56	
Totale Euro	17,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,19**	
Totale Manodopera Euro	7,39	42,990
Totale Materiali Euro	6,20	36,067

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE DA PITTORE
RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.21.50.30.d	POSA IN OPERA DI PARATI, CON INCOLLAGGIO SU PARETI PREVIAMENTE PREPARATE per tessuto di fibra di vetro tinteggiabile Posa in opera di parati, con incollaggio su pareti previamente preparate, compreso quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, con esclusione della sola fornitura della tappezzeria:	mq	1,00	15,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,78**	**24,061**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.n	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Colla cellulosica	cad	0,0400	2,66	0,11	
4	ABR25_MAT_2.999.160.b	MATERIALI VARI DECORI E VARIE Decori e varie. Vinilico su fibre	mq	1,02	8,36	8,53	
		Totale Materiali				**8,64**	**54,997**

Totale Euro	12,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,42	1,86	
Totale Euro	14,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,28	1,43	
Totale Euro	15,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,71**	
Totale Manodopera Euro	3,78	24,061
Totale Materiali Euro	8,64	54,997

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.10.a	SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA bianco venato Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:	m	1,00	40,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**20,557**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.a	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Bianco venato	mq	0,20	102,40	20,48	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	23,85	0,02	
		Totale Materiali				**20,50**	**50,049**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,029000	51,40	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**3,638**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0150	131,38	1,97	
		Totale Specie2				**1,97**	**4,810**

Totale Euro	32,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,38	4,86	
Totale Euro	37,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,24	3,72	
Totale Euro	40,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,96**	

Totale Manodopera Euro	8,42	20,557
Totale Materiali Euro	20,50	50,049
Totale Specie2 Euro	1,97	4,810
Totale Noli Euro	1,49	3,638

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.10.b	SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA Bardiglio Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:	m	1,00	44,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**18,883**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.r	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Bardiglio	mq	0,20	115,20	23,04	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	23,85	0,02	
		Totale Materiali				**23,06**	**51,716**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,035000	51,40	1,80	
		Totale Noli				**1,80**	**4,037**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0150	131,38	1,97	
		Totale Specie2				**1,97**	**4,418**

Totale Euro	35,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,25	5,29	
Totale Euro	40,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,54	4,05	
Totale Euro	44,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,59**	

Totale Manodopera Euro	8,42	18,883
Totale Materiali Euro	23,06	51,716
Totale Specie2 Euro	1,97	4,418
Totale Noli Euro	1,80	4,037

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.10.c	SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA botticino Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:	m	1,00	41,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**20,115**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.b	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Botticino nuvolato	mq	0,20	104,40	20,88	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	23,85	0,02	
		Totale Materiali				**20,90**	**49,928**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,035000	51,40	1,80	
		Totale Noli				**1,80**	**4,300**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0150	131,38	1,97	
		Totale Specie2				**1,97**	**4,706**

Totale Euro	33,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,09	4,96	
Totale Euro	38,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,05	3,81	
Totale Euro	41,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,86**	

Totale Manodopera Euro	8,42	20,115
Totale Materiali Euro	20,90	49,928
Totale Specie2 Euro	1,97	4,706
Totale Noli Euro	1,80	4,300

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.10.d	SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA Perlato di Sicilia Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:	m	1,00	39,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**21,145**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.d	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Perlato di Sicilia	mq	0,20	96,36	19,27	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	23,85	0,02	
		Totale Materiali				**19,29**	**48,443**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,035000	51,40	1,80	
		Totale Noli				**1,80**	**4,520**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0150	131,38	1,97	
		Totale Specie2				**1,97**	**4,947**

Totale Euro	31,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,48	4,72	
Totale Euro	36,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,20	3,62	
Totale Euro	39,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,82**	

Totale Manodopera Euro	8,42	21,145
Totale Materiali Euro	19,29	48,443
Totale Specie2 Euro	1,97	4,947
Totale Noli Euro	1,80	4,520

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.10.e	SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA Trani chiaro Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:	m	1,00	37,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**22,592**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.s	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Trani chiaro	mq	0,20	86,25	17,25	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	23,85	0,02	
		Totale Materiali				**17,27**	**46,338**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,035000	51,40	1,80	
		Totale Noli				**1,80**	**4,830**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0150	131,38	1,97	
		Totale Specie2				**1,97**	**5,286**

Totale Euro	29,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,46	4,42	
Totale Euro	33,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,88	3,39	
Totale Euro	37,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,27**	

Totale Manodopera Euro	8,42	22,592
Totale Materiali Euro	17,27	46,338
Totale Specie2 Euro	1,97	5,286
Totale Noli Euro	1,80	4,830

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.10.f	SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA Trani scuro Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:	m	1,00	36,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**23,170**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.c	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Trani scuro	mq	0,20	82,60	16,52	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	23,85	0,02	
		Totale Materiali				**16,54**	**45,515**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,035000	51,40	1,80	
		Totale Noli				**1,80**	**4,953**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0150	131,38	1,97	
		Totale Specie2				**1,97**	**5,421**

Totale Euro	28,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,73	4,31	
Totale Euro	33,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,04	3,30	
Totale Euro	36,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,34**	

Totale Manodopera Euro	8,42	23,170
Totale Materiali Euro	16,54	45,515
Totale Specie2 Euro	1,97	5,421
Totale Noli Euro	1,80	4,953

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.10.g	SOGLIE LISCE, SOTTOGRADI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO DELLO SPESSORE DI 2 CM, DELLA LARGHEZZA DI 14÷18 CM E DELLA LUNGHEZZA Travertino Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe:	m	1,00	39,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**21,425**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.q	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Travertino	mq	0,20	94,30	18,86	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	23,85	0,02	
		Totale Materiali				**18,88**	**48,041**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,035000	51,40	1,80	
		Totale Noli				**1,80**	**4,580**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0150	131,38	1,97	
		Totale Specie2				**1,97**	**5,013**

Totale Euro	31,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,07	4,66	
Totale Euro	35,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,73	3,57	
Totale Euro	39,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,30**	

Totale Manodopera Euro	8,42	21,425
Totale Materiali Euro	18,88	48,041
Totale Specie2 Euro	1,97	5,013
Totale Noli Euro	1,80	4,580

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.20.a	SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M bianco venato Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe	mq	1,00	188,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**14,906**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.a	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Bianco venato	mq	1,10	102,40	112,64	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**112,88**	**59,985**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,366**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**2,795**

Totale Euro	148,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 148,76	22,31	
Totale Euro	171,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 171,07	17,11	
Totale Euro	188,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**188,18**	

Totale Manodopera Euro	28,05	14,906
Totale Materiali Euro	112,88	59,985
Totale Specie2 Euro	5,26	2,795
Totale Noli Euro	2,57	1,366

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.20.b	SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M Bardiglio Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe	mq	1,00	213,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**33,66**	**15,796**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.r	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Bardiglio	mq	1,10	115,20	126,72	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**126,96**	**59,580**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,206**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**2,468**

Totale Euro	168,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 168,45	25,27	
Totale Euro	193,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 193,72	19,37	
Totale Euro	213,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**213,09**	

Totale Manodopera Euro	33,66	15,796
Totale Materiali Euro	126,96	59,580
Totale Specie2 Euro	5,26	2,468
Totale Noli Euro	2,57	1,206

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.20.c	SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M botticino Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe	mq	1,00	198,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**33,66**	**16,994**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.b	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Botticino nuvolato	mq	1,10	104,40	114,84	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**115,08**	**58,101**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,298**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**2,656**

Totale Euro	156,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 156,57	23,49	
Totale Euro	180,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 180,06	18,01	
Totale Euro	198,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**198,07**	

Totale Manodopera Euro	33,66	16,994
Totale Materiali Euro	115,08	58,101
Totale Specie2 Euro	5,26	2,656
Totale Noli Euro	2,57	1,298

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.20.d	SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M Perlato di Sicilia Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe	mq	1,00	186,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**33,66**	**18,012**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.d	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Perlato di Sicilia	mq	1,10	96,36	106,00	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**106,24**	**56,849**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,375**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**2,815**

Totale Euro	147,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 147,73	22,16	
Totale Euro	169,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 169,89	16,99	
Totale Euro	186,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**186,88**	

Totale Manodopera Euro	33,66	18,012
Totale Materiali Euro	106,24	56,849
Totale Specie2 Euro	5,26	2,815
Totale Noli Euro	2,57	1,375

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.20.e	SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M Trani chiaro Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe	mq	1,00	172,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**33,66**	**19,478**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.s	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Trani chiaro	mq	1,10	86,25	94,88	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**95,12**	**55,043**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,487**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**3,044**

Totale Euro	136,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 136,61	20,49	
Totale Euro	157,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 157,10	15,71	
Totale Euro	172,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**172,81**	

Totale Manodopera Euro	33,66	19,478
Totale Materiali Euro	95,12	55,043
Totale Specie2 Euro	5,26	3,044
Totale Noli Euro	2,57	1,487

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.20.f	SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M Trani scuro Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe	mq	1,00	167,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**33,66**	**20,068**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.c	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Trani scuro	mq	1,10	82,60	90,86	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**91,10**	**54,313**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,532**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**3,136**

Totale Euro	132,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 132,59	19,89	
Totale Euro	152,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 152,48	15,25	
Totale Euro	167,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**167,73**	
Totale Manodopera Euro	33,66	20,068
Totale Materiali Euro	91,10	54,313
Totale Specie2 Euro	5,26	3,136
Totale Noli Euro	2,57	1,532

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.20.g	SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI RETTANGOLARI, STANGONI O SIMILI IN LASTRE DI PIETRA NATURALE O MARMO, DELLO SPESSORE DI 2 CM, DI LARGHEZZA SUPERIORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON SUPERIORE A 1,50 M Travertino Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe	mq	1,00	184,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**33,66**	**18,292**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.12.q	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA LUCIDATE - Spessore cm 2 Lastre squadrate di marmo o di pietra lucidate di spessore cm 2 - Travertino	mq	1,10	94,30	103,73	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**103,97**	**56,502**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,397**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**2,859**

Totale Euro	145,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 145,46	21,82	
Totale Euro	167,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 167,28	16,73	
Totale Euro	184,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**184,01**	

Totale Manodopera Euro	33,66	18,292
Totale Materiali Euro	103,97	56,502
Totale Specie2 Euro	5,26	2,859
Totale Noli Euro	2,57	1,397

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.40.a	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI 3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M Bianco venato Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:	mq	1,00	166,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**13,507**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.a	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Bianco Carrara	mq	1,10	92,12	101,33	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**101,57**	**61,139**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**1,240**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**3,166**

Totale Euro	131,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 131,33	19,70	
Totale Euro	151,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 151,03	15,10	
Totale Euro	166,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**166,13**	
Totale Manodopera Euro	22,44	13,507
Totale Materiali Euro	101,57	61,139
Totale Specie2 Euro	5,26	3,166
Totale Noli Euro	2,06	1,240

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.40.b	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI 3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M Bardiglio Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:	mq	1,00	175,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**12,806**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.t	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Bardiglio	mq	1,10	98,19	108,01	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**108,25**	**61,776**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,467**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**3,002**

Totale Euro	138,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 138,52	20,78	
Totale Euro	159,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 159,30	15,93	
Totale Euro	175,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**175,23**	
Totale Manodopera Euro	22,44	12,806
Totale Materiali Euro	108,25	61,776
Totale Specie2 Euro	5,26	3,002
Totale Noli Euro	2,57	1,467

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.40.c	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI 3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M Botticino Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:	mq	1,00	183,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**12,200**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.b	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Botticino	mq	1,10	104,45	114,90	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**115,14**	**62,596**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,397**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**2,860**

Totale Euro	145,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 145,41	21,81	
Totale Euro	167,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 167,22	16,72	
Totale Euro	183,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**183,94**	
Totale Manodopera Euro	22,44	12,200
Totale Materiali Euro	115,14	62,596
Totale Specie2 Euro	5,26	2,860
Totale Noli Euro	2,57	1,397

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.40.d	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI 3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M Perlato Sicilia Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:	mq	1,00	179,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**12,487**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.d	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Perlato Sicilia	mq	1,10	101,40	111,54	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**111,78**	**62,204**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,430**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**2,927**

Totale Euro	142,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 142,05	21,31	
Totale Euro	163,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 163,36	16,34	
Totale Euro	179,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**179,70**	

Totale Manodopera Euro	22,44	12,487
Totale Materiali Euro	111,78	62,204
Totale Specie2 Euro	5,26	2,927
Totale Noli Euro	2,57	1,430

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.40.e	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI 3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M Trani chiaro Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:	mq	1,00	181,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**12,383**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.c	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Trani chiaro	mq	1,10	102,49	112,74	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**112,98**	**62,348**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,418**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**2,903**

Totale Euro	143,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 143,25	21,49	
Totale Euro	164,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 164,74	16,47	
Totale Euro	181,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**181,21**	
Totale Manodopera Euro	22,44	12,383
Totale Materiali Euro	112,98	62,348
Totale Specie2 Euro	5,26	2,903
Totale Noli Euro	2,57	1,418

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.40.f	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI 3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M Trani scuro Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:	mq	1,00	165,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**13,525**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.s	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Trani scuro	mq	1,10	91,50	100,65	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**100,89**	**60,810**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,549**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**3,170**

Totale Euro	131,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 131,16	19,67	
Totale Euro	150,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 150,83	15,08	
Totale Euro	165,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**165,91**	
Totale Manodopera Euro	22,44	13,525
Totale Materiali Euro	100,89	60,810
Totale Specie2 Euro	5,26	3,170
Totale Noli Euro	2,57	1,549

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.40.g	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI 3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M Travertino Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:	mq	1,00	156,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**14,369**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.q	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Travertino	mq	1,10	84,95	93,45	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**93,69**	**59,992**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**1,319**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**3,368**

Totale Euro	123,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 123,45	18,52	
Totale Euro	141,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,97	14,20	
Totale Euro	156,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**156,17**	

Totale Manodopera Euro	22,44	14,369
Totale Materiali Euro	93,69	59,992
Totale Specie2 Euro	5,26	3,368
Totale Noli Euro	2,06	1,319

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.40.h	COPERTINE CON GOCCIOLATOIO IN LASTRE DI PIETRA NATURALE DELLO SPESSORE DI 3 CM DELLA LUNGHEZZA NON MAGGIORE DI 1,50 M Peperino grigio Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe:	mq	1,00	161,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**13,885**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.r	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Peperino grigio	mq	1,10	88,41	97,25	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**97,49**	**60,324**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,590**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**3,255**

Totale Euro	127,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 127,76	19,16	
Totale Euro	146,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 146,92	14,69	
Totale Euro	161,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**161,61**	

Totale Manodopera Euro	22,44	13,885
Totale Materiali Euro	97,49	60,324
Totale Specie2 Euro	5,26	3,255
Totale Noli Euro	2,57	1,590

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.50.a	BATTENTE DI PIETRA NATURALE O MARMO, RIPORTATO IN OPERA SU SOGLIE LISCE DI MARMO O PIETRA NATURALE, COMPRESO L'ONERE DELL'INCAVO E DELLA SALDATURA Battente di pietra naturale o marmo Battente di pietra naturale o marmo, riportato in opera su soglie lisce di marmo o pietra naturale, compreso l'onere dell'incavo e della saldatura con cemento puro o con mastici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte	m	1,00	12,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**4,08**	**31,530**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.22.z	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA CON GOCCIOLATOIO - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra con gocciolatoio di spessore cm 3 - Battente in pietra	mq	1,00	6,03	6,03	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0050	23,85	0,12	
		Totale Materiali				**6,15**	**47,527**

Totale Euro	10,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,23	1,53	
Totale Euro	11,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,76	1,18	
Totale Euro	12,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,94**	
Totale Manodopera Euro	4,08	31,530
Totale Materiali Euro	6,15	47,527

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.60.a	PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO bianco venato Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:	mq	1,00	212,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**13,176**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.20.a	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 3 - Bianco Carrara	mq	1,10	120,15	132,17	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**132,41**	**62,199**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,207**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**2,471**

Totale Euro	168,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 168,29	25,24	
Totale Euro	193,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 193,53	19,35	
Totale Euro	212,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**212,88**	

Totale Manodopera Euro	28,05	13,176
Totale Materiali Euro	132,41	62,199
Totale Specie2 Euro	5,26	2,471
Totale Noli Euro	2,57	1,207

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.60.b	PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO Bardiglio Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:	mq	1,00	229,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**12,229**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.20.r	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 3 - Bardiglio	mq	1,10	132,00	145,20	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**145,44**	**63,408**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,120**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**2,293**

Totale Euro	181,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 181,32	27,20	
Totale Euro	208,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 208,52	20,85	
Totale Euro	229,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**229,37**	

Totale Manodopera Euro	28,05	12,229
Totale Materiali Euro	145,44	63,408
Totale Specie2 Euro	5,26	2,293
Totale Noli Euro	2,57	1,120

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.60.c	PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO botticino Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:	mq	1,00	181,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**15,433**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.20.b	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 3 - Botticino nuvolato	mq	1,10	97,78	107,56	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**107,80**	**59,312**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,414**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**2,894**

Totale Euro	143,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 143,68	21,55	
Totale Euro	165,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 165,23	16,52	
Totale Euro	181,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**181,75**	

Totale Manodopera Euro	28,05	15,433
Totale Materiali Euro	107,80	59,312
Totale Specie2 Euro	5,26	2,894
Totale Noli Euro	2,57	1,414

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.60.d	PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO Perlato di Sicilia Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:	mq	1,00	212,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**13,189**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.20.d	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 3 - Perlato Sicilia	mq	1,10	120,00	132,00	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**132,24**	**62,181**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,208**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**2,473**

Totale Euro	168,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 168,12	25,22	
Totale Euro	193,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 193,34	19,33	
Totale Euro	212,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**212,67**	

Totale Manodopera Euro	28,05	13,189
Totale Materiali Euro	132,24	62,181
Totale Specie2 Euro	5,26	2,473
Totale Noli Euro	2,57	1,208

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA

OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE

OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.60.e	PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO Trani chiaro Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:	mq	1,00	185,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**15,084**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.20.c	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 3 - Trani chiaro	mq	1,10	100,80	110,88	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**111,12**	**59,755**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,382**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**2,829**

Totale Euro	147,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 147,00	22,05	
Totale Euro	169,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 169,05	16,91	
Totale Euro	185,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**185,96**	

Totale Manodopera Euro	28,05	15,084
Totale Materiali Euro	111,12	59,755
Totale Specie2 Euro	5,26	2,829
Totale Noli Euro	2,57	1,382

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.60.f	PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO Trani scuro Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:	mq	1,00	180,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**15,505**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.20.s	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 3 - Trani scuro	mq	1,10	97,17	106,89	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**107,13**	**59,217**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,421**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**2,908**

Totale Euro	143,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 143,01	21,45	
Totale Euro	164,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 164,46	16,45	
Totale Euro	180,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**180,91**	

Totale Manodopera Euro	28,05	15,505
Totale Materiali Euro	107,13	59,217
Totale Specie2 Euro	5,26	2,908
Totale Noli Euro	2,57	1,421

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
OPERE IN MARMI E PIETRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.10.60.g	PEDATE, ZOCCOLETTI RAMPANTI, RIPIANI PER SCALE ECC. A CONTORNI NON RETTANGOLARI, SAGOMATI, IN PIETRA NATURALE O MARMO Travertino Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 cm, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto:	mq	1,00	201,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**13,906**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.20.q	LASTRE SQUADRATE DI MARMO O DI PIETRA - Spessore cm 3 Lastre squadrate di marmo o di pietra di spessore cm 3 - Travertino noce	mq	1,10	112,12	123,33	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0100	23,85	0,24	
		Totale Materiali				**123,57**	**61,261**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
		Totale Noli				**2,57**	**1,274**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0400	131,38	5,26	
		Totale Specie2				**5,26**	**2,608**

Totale Euro	159,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 159,45	23,92	
Totale Euro	183,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 183,37	18,34	
Totale Euro	201,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**201,71**	

Totale Manodopera Euro	28,05	13,906
Totale Materiali Euro	123,57	61,261
Totale Specie2 Euro	5,26	2,608
Totale Noli Euro	2,57	1,274

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.20.10.a	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI per elementi di peso fino a 50 kg Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.	kg	1,0000	5,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**0,68**	**12,230**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.32.a	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici per elementi di peso fino a 50 kg	dm³	1,00	3,53	3,53	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	23,85	0,02	
		Totale Materiali				**3,55**	**63,849**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000500	51,40	0,03	
		Totale Noli				**0,03**	**0,540**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0010	131,38	0,13	
		Totale Specie2				**0,13**	**2,338**

Totale Euro	4,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,39	0,66	
Totale Euro	5,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,05	0,51	
Totale Euro	5,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,56**	

Totale Manodopera Euro	0,68	12,230
Totale Materiali Euro	3,55	63,849
Totale Specie2 Euro	0,13	2,338
Totale Noli Euro	0,03	0,540

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.20.10.b	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI per elementi di peso da 51 a 100 kg Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.	kg	1,0000	3,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002000	30,60	0,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,11**	**3,470**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.32.b	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici per elementi di peso da 51 a 100 kg	dm³	1,00	2,37	2,37	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0003	23,85	0,01	
		Totale Materiali				**2,38**	**75,079**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000050	51,40	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0001	131,38	0,01	
		Totale Specie2				**0,01**	**0,315**

Totale Euro	2,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,50	0,38	
Totale Euro	2,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,88	0,29	
Totale Euro	3,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,17**	

Totale Manodopera Euro	0,11	3,470
Totale Materiali Euro	2,38	75,079
Totale Specie2 Euro	0,01	0,315
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.20.10.c	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI per elementi di peso da 101 a 200 kg Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.	kg	1,0000	3,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001500	30,60	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001500	25,50	0,04	
		Totale Manodopera				**0,09**	**2,866**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.32.b	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici per elementi di peso da 51 a 100 kg	dm³	1,00	2,37	2,37	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0003	23,85	0,01	
		Totale Materiali				**2,38**	**75,796**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000035	51,40	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0001	131,38	0,01	
		Totale Specie2				**0,01**	**0,318**

Totale Euro	2,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,48	0,37	
Totale Euro	2,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,85	0,29	
Totale Euro	3,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,14**	

Totale Manodopera Euro	0,09	2,866
Totale Materiali Euro	2,38	75,796
Totale Specie2 Euro	0,01	0,318
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.20.10.d	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI per elementi di peso oltre 200 kg Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.	kg	1,0000	3,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000750	30,60	0,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,000750	25,50	0,02	
		Totale Manodopera				**0,04**	**1,294**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.32.b	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI SEMPLICI Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici per elementi di peso da 51 a 100 kg	dm³	1,00	2,37	2,37	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0003	23,85	0,01	
		Totale Materiali				**2,38**	**77,023**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000100	51,40	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,324**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0001	131,38	0,01	
		Totale Specie2				**0,01**	**0,324**

Totale Euro	2,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,44	0,37	
Totale Euro	2,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,81	0,28	
Totale Euro	3,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,09**	

Totale Manodopera Euro	0,04	1,294
Totale Materiali Euro	2,38	77,023
Totale Specie2 Euro	0,01	0,324
Totale Noli Euro	0,01	0,324

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.20.20.a	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO per elementi di peso fino a 50 kg Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere, dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100	dm³	1,00	5,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**0,68**	**13,492**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.35.a	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano per elementi di peso fino a 50 kg	dm³	1,00	3,12	3,12	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	23,85	0,02	
		Totale Materiali				**3,14**	**62,302**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000500	51,40	0,03	
		Totale Noli				**0,03**	**0,595**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0010	131,38	0,13	
		Totale Specie2				**0,13**	**2,579**

Totale Euro	3,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,98	0,60	
Totale Euro	4,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,58	0,46	
Totale Euro	5,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,04**	

Totale Manodopera Euro	0,68	13,492
Totale Materiali Euro	3,14	62,302
Totale Specie2 Euro	0,13	2,579
Totale Noli Euro	0,03	0,595

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.20.20.b	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO per elementi di peso da 51 a 100 kg Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere, dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100	dm³	1,00	3,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002000	30,60	0,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,11**	**2,771**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.35.b	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano per elementi di peso da 51 a 100 kg	dm³	1,00	3,02	3,02	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0001	23,85	0,00	
		Totale Materiali				**3,02**	**76,071**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000050	51,40	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0001	131,38	0,01	
		Totale Specie2				**0,01**	**0,252**

Totale Euro	3,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,14	0,47	
Totale Euro	3,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,61	0,36	
Totale Euro	3,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,97**	

Totale Manodopera Euro	0,11	2,771
Totale Materiali Euro	3,02	76,071
Totale Specie2 Euro	0,01	0,252
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.20.20.c	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO per elementi di peso da 101 a 200 kg Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere, dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100	dm³	1,00	3,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001500	30,60	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001500	25,50	0,04	
		Totale Manodopera				**0,09**	**2,579**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.35.c	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano per elementi di peso da 101 a 200 kg	dm³	1,00	2,66	2,66	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0001	23,85	0,00	
		Totale Materiali				**2,66**	**76,218**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000035	51,40	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0001	131,38	0,01	
		Totale Specie2				**0,01**	**0,287**

Totale Euro	2,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,76	0,41	
Totale Euro	3,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,17	0,32	
Totale Euro	3,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,49**	

Totale Manodopera Euro	0,09	2,579
Totale Materiali Euro	2,66	76,218
Totale Specie2 Euro	0,01	0,287
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.20.20.d	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO per elementi di peso oltre 200 kg Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano: tavoli, panchine, cesti portarifiuti, fioriere, dissuasori, porta cassonetti, fontanelle, ecc. e pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supefice in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100	dm³	1,00	2,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000750	30,60	0,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,000750	25,50	0,02	
		Totale Manodopera				**0,04**	**1,404**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.35.d	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA PER ARREDO URBANO Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano per elementi di peso oltre 200 kg	dm³	1,00	2,21	2,21	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0000	23,85	0,00	
		Totale Materiali				**2,21**	**77,544**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000018	51,40	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0000	131,38	0,00	
		Totale Specie2				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	2,25
Spese Generali 15,000% su Euro 2,25	0,34
Totale Euro	2,59
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,59	0,26
Totale Euro	2,85
Prezzo di Applicazione Euro	**2,85**

Totale Manodopera Euro	0,04	1,404
Totale Materiali Euro	2,21	77,544
Totale Specie2 Euro	0,00	0,000
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.20.30.a	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI per elementi di peso fino a 50 kg Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi, blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.	dm³	1,00	13,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**0,68**	**4,985**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.37.a	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici per elementi di peso fino a 50 kg	dm³	1,00	9,92	9,92	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0010	23,85	0,02	
		Totale Materiali				**9,94**	**72,874**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000500	51,40	0,03	
		Totale Noli				**0,03**	**0,220**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0010	131,38	0,13	
		Totale Specie2				**0,13**	**0,953**

Totale Euro	10,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,78	1,62	
Totale Euro	12,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,40	1,24	
Totale Euro	13,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,64**	

Totale Manodopera Euro	0,68	4,985
Totale Materiali Euro	9,94	72,874
Totale Specie2 Euro	0,13	0,953
Totale Noli Euro	0,03	0,220

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.20.30.b	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI per elementi di peso da 51 a 100 kg Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi, blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.	dm³	1,00	9,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002000	30,60	0,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,11**	**1,220**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.37.b	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici per elementi di peso da 51 a 100 kg	dm³	1,00	7,01	7,01	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0001	23,85	0,00	
		Totale Materiali				**7,01**	**77,716**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000050	51,40	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0001	131,38	0,01	
		Totale Specie2				**0,01**	**0,111**

Totale Euro	7,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,13	1,07	
Totale Euro	8,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,20	0,82	
Totale Euro	9,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,02**	

Totale Manodopera Euro	0,11	1,220
Totale Materiali Euro	7,01	77,716
Totale Specie2 Euro	0,01	0,111
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.20.30.c	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI per elementi di peso da 101 a 200 kg Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi, blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.	dm³	1,00	7,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001500	30,60	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001500	25,50	0,04	
		Totale Manodopera				**0,09**	**1,233**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.37.c	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici per elementi di peso da 101 a 200 kg	dm³	1,00	5,67	5,67	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0001	23,85	0,00	
		Totale Materiali				**5,67**	**77,671**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000035	51,40	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0001	131,38	0,01	
		Totale Specie2				**0,01**	**0,137**

Totale Euro	5,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,77	0,87	
Totale Euro	6,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,64	0,66	
Totale Euro	7,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,30**	

Totale Manodopera Euro	0,09	1,233
Totale Materiali Euro	5,67	77,671
Totale Specie2 Euro	0,01	0,137
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
OPERE CON MARMI PIETRE E PIETRE RICOMPOSTE
PIETRA RICOMPOSTA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.22.20.30.d	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI per elementi di peso oltre 200 kg Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici quali: basi di colonne, colonne, capitelli, stemmi, blasoni, balconi, davanzali, balaustre, soglie, bugnati, cornici, architravi, cornicioni, coronamento muri, gradini, lesene, mensole, portali, trabeazioni, zoccolature ed altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m³, posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100.	dm³	1,00	6,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000750	30,60	0,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,000750	25,50	0,02	
		Totale Manodopera				**0,04**	**0,593**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.37.d	ELEMENTI DI PIETRA RICOMPOSTA A DISEGNI ARTISTICI Elementi di pietra ricomposta a disegni artistici per elementi di peso oltre 200 kg	dm³	1,00	5,30	5,30	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0000	23,85	0,00	
		Totale Materiali				**5,30**	**78,519**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000018	51,40	0,00	
		Totale Noli				**0,00**	**0,000**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0000	131,38	0,00	
		Totale Specie2				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	5,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,34	0,80	
Totale Euro	6,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,14	0,61	
Totale Euro	6,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,75**	

Totale Manodopera Euro	0,04	0,593
Totale Materiali Euro	5,30	78,519
Totale Specie2 Euro	0,00	0,000
Totale Noli Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.10.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 4x4x6 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia e cemento.	mq	1,00	81,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,443000	30,60	13,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,678600	25,50	17,30	
		Totale Manodopera				**30,86**	**37,954**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.270.a	PIETRINI DI PORFIDO Pietrini di porfido cm 4x4x6, a più colori	t	0,105	263,25	27,64	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
		Totale Materiali				**31,68**	**38,962**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,020000	63,67	1,27	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,74**	**2,140**

Totale Euro	64,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,28	9,64	
Totale Euro	73,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,92	7,39	
Totale Euro	81,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,31**	

Totale Manodopera Euro	30,86	37,954
Totale Materiali Euro	31,68	38,962
Totale Noli Euro	1,74	2,140

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.10.b	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 6x6x8 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia e cemento.	mq	1,00	89,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,691000	25,50	17,62	
		Totale Manodopera				**29,86**	**33,520**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.270.b	PIETRINI DI PORFIDO Pietrini di porfido cm 6x6x8, a più colori	t	0,143	247,65	35,41	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
		Totale Materiali				**39,45**	**44,286**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,246**

Totale Euro	70,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,42	10,56	
Totale Euro	80,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,98	8,10	
Totale Euro	89,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,08**	

Totale Manodopera Euro	29,86	33,520
Totale Materiali Euro	39,45	44,286
Totale Noli Euro	1,11	1,246

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.10.c	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 8x8x10 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia e cemento.	mq	1,00	96,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,496600	30,60	15,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,686000	25,50	17,49	
		Totale Manodopera				**32,69**	**33,827**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.270.c	PIETRINI DI PORFIDO Pietrini di porfido cm 8x8x10, a più colori	t	0,198	192,32	38,08	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0800	23,40	1,87	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
		Totale Materiali				**42,59**	**44,071**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,149**

Totale Euro	76,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,39	11,46	
Totale Euro	87,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,85	8,79	
Totale Euro	96,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,64**	

Totale Manodopera Euro	32,69	33,827
Totale Materiali Euro	42,59	44,071
Totale Noli Euro	1,11	1,149

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.10.d	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 10x10x12 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia e cemento.	mq	1,00	109,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,503000	30,60	15,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,677700	25,50	17,28	
		Totale Manodopera				**32,67**	**29,738**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.270.d	PIETRINI DI PORFIDO Pietrini di porfido cm 10x10x12, a più colori	t	0,250	192,32	48,08	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,1000	23,40	2,34	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
		Totale Materiali				**53,06**	**48,298**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,010**

Totale Euro	86,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 86,84	13,03	
Totale Euro	99,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 99,87	9,99	
Totale Euro	109,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**109,86**	

Totale Manodopera Euro	32,67	29,738
Totale Materiali Euro	53,06	48,298
Totale Noli Euro	1,11	1,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.100.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, GREZZI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 6/8 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia	mq	1,00	79,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,418000	30,60	12,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,524000	25,50	13,36	
		Totale Manodopera				**26,15**	**32,737**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.345.a	PIETRINI DI GRANITO BIANCO GREZZO Pietrini di granito bianco grezzo cm 6x6x8	t	0,143	241,16	34,49	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
		Totale Materiali				**35,89**	**44,930**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,390**
					Totale Euro	63,15	
					Spese Generali 15,000% su Euro 63,15	9,47	
					Totale Euro	72,62	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 72,62	7,26	
					Totale Euro	79,88	
					Prezzo di Applicazione Euro	**79,88**	
					Totale Manodopera Euro	26,15	32,737
					Totale Materiali Euro	35,89	44,930
					Totale Noli Euro	1,11	1,390

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.100.b	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, GREZZI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 8/10 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia	mq	1,00	86,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,378000	30,60	11,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,443600	25,50	11,31	
		Totale Manodopera				**22,88**	**26,308**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.345.b	PIETRINI DI GRANITO BIANCO GREZZO Pietrini di granito bianco grezzo cm 8x8x10	t	0,198	216,64	42,89	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0800	23,40	1,87	
		Totale Materiali				**44,76**	**51,466**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,276**

Totale Euro	68,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,75	10,31	
Totale Euro	79,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,06	7,91	
Totale Euro	86,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**86,97**	
Totale Manodopera Euro	22,88	26,308
Totale Materiali Euro	44,76	51,466
Totale Noli Euro	1,11	1,276

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.110.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE SIGILLATURA DEI GIUNTI DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN CUBETTI DI PORFIDO O DI MARMO CON BEVERONE DI CEMENTO NORMALE Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti Sigillatura dei giunti di pavimentazione esistente in cubetti di porfido o di marmo con beverone di cemento normale, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	mq	1,00	2,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**1,63**	**60,821**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.510.a	BITUME NATURALE Bitume naturale penetrazione 40÷50	mc	0,0180	25,99	0,47	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0010	23,40	0,02	
		Totale Materiali				**0,49**	**18,284**

Totale Euro	2,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,12	0,32	
Totale Euro	2,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,44	0,24	
Totale Euro	2,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,68**	

Totale Manodopera Euro	1,63	60,821
Totale Materiali Euro	0,49	18,284

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.120.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA a opera incerta spessore cm 2,50÷5,00 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.	mq	1,00	59,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,489800	30,60	14,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,439000	25,50	11,19	
		Totale Manodopera				**26,18**	**43,897**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.500.b	PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti fugati. Lastrame a opera incerta di spessore cm 2,50÷5,00	t	0,130	128,57	16,71	
		Totale Materiali				**16,71**	**28,018**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**1,073**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	152,75	3,62	
		Totale Specie2				**3,62**	**6,070**

Totale Euro	47,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,15	7,07	
Totale Euro	54,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,22	5,42	
Totale Euro	59,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,64**	

Totale Manodopera Euro	26,18	43,897
Totale Materiali Euro	16,71	28,018
Totale Specie2 Euro	3,62	6,070
Totale Noli Euro	0,64	1,073

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.120.b	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA piastrelle da cm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino a cm 20 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su massetto predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.	mq	1,00	92,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,433000	30,60	13,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,394600	25,50	10,06	
		Totale Manodopera				**23,31**	**25,110**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.500.c	PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti fugati. Piastrelle di spessore cm 1,00÷4,00, lunghezza a correre, altezza fino a cm 20	mq	1,05	44,20	46,41	
		Totale Materiali				**46,41**	**49,995**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**0,689**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0198	152,75	3,02	
		Totale Specie2				**3,02**	**3,253**

Totale Euro	73,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,38	11,01	
Totale Euro	84,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,39	8,44	
Totale Euro	92,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,83**	

Totale Manodopera Euro	23,31	25,110
Totale Materiali Euro	46,41	49,995
Totale Specie2 Euro	3,02	3,253
Totale Noli Euro	0,64	0,689

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.120.c	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA piastrelle da cm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino a cm 30 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.	mq	1,00	97,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,446600	30,60	13,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,404000	25,50	10,30	
		Totale Manodopera				**23,97**	**24,507**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.500.d	PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti fugati. Piastrelle di spessore cm 1,00÷4,00, lunghezza a correre, altezza fino a cm 30	mq	1,05	47,32	49,69	
		Totale Materiali				**49,69**	**50,803**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**0,654**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0198	152,75	3,02	
		Totale Specie2				**3,02**	**3,088**

Totale Euro	77,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,32	11,60	
Totale Euro	88,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 88,92	8,89	
Totale Euro	97,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**97,81**	

Totale Manodopera Euro	23,97	24,507
Totale Materiali Euro	49,69	50,803
Totale Specie2 Euro	3,02	3,088
Totale Noli Euro	0,64	0,654

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.120.d	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA piastrelle da cm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino a cm 40 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.	mq	1,00	107,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,382700	30,60	11,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,355000	25,50	9,05	
		Totale Manodopera				**20,76**	**19,386**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.500.e	PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti fugati. Piastrelle di spessore cm 1,00÷4,00, lunghezza a correre, altezza fino a cm 40	mq	1,05	57,36	60,23	
		Totale Materiali				**60,23**	**56,242**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**0,598**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0198	152,75	3,02	
		Totale Specie2				**3,02**	**2,820**

Totale Euro	84,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,65	12,70	
Totale Euro	97,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 97,35	9,74	
Totale Euro	107,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**107,09**	

Totale Manodopera Euro	20,76	19,386
Totale Materiali Euro	60,23	56,242
Totale Specie2 Euro	3,02	2,820
Totale Noli Euro	0,64	0,598

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.120.e	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA piastrelle da cm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino a cm 50 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su massetto predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.	mq	1,00	116,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,361000	30,60	11,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,337600	25,50	8,61	
		Totale Manodopera				**19,66**	**16,835**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.500.f	PIASTRELLE TRANCIATE DI PORFIDO Piastrelle tranciate di porfido per rivestimenti, con giunti fugati. Piastrelle di spessore cm 1,00÷4,00, lunghezza a correre, altezza fino a cm 50	mq	1,05	65,70	68,99	
		Totale Materiali				**68,99**	**59,077**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**0,548**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0198	152,75	3,02	
		Totale Specie2				**3,02**	**2,586**

Totale Euro	92,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,31	13,85	
Totale Euro	106,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,16	10,62	
Totale Euro	116,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**116,78**	

Totale Manodopera Euro	19,66	16,835
Totale Materiali Euro	68,99	59,077
Totale Specie2 Euro	3,02	2,586
Totale Noli Euro	0,64	0,548

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.130.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE LASTRICATO DI NUOVI BASOLE SCELTE, LAVORATE A PUNTILLO SULLA FACCIA ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillaturacon beverone di cemento normale con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm	mq	1,00	278,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,600000	30,60	48,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**69,36**	**24,947**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.90.a	LASTRE DI PIETRARSA LAVORATA A PUNTILLO - Altezza fino a 80 cm Lastre di pietrarsa lavorata a puntillo minuto nella faccia a vista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore sfettato, di altezza fino a cm 80: spessore cm 16-18	mq	1,02	135,00	137,70	
		Totale Materiali				**137,70**	**49,527**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**0,230**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0791	152,75	12,08	
		Totale Specie2				**12,08**	**4,345**

Totale Euro	219,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 219,78	32,97	
Totale Euro	252,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 252,75	25,28	
Totale Euro	278,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**278,03**	

Totale Manodopera Euro	69,36	24,947
Totale Materiali Euro	137,70	49,527
Totale Specie2 Euro	12,08	4,345
Totale Noli Euro	0,64	0,230

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.130.b	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE LASTRICATO DI NUOVI BASOLE SCELTE, LAVORATE A PUNTILLO SULLA FACCIA ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillaturacon beverone di cemento normale con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm	mq	1,00	260,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
		Totale Manodopera				**60,69**	**23,289**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.90.b	LASTRE DI PIETRARSA LAVORATA A PUNTILLO - Altezza fino a 80 cm Lastre di pietrarsa lavorata a puntillo minuto nella faccia a vista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore sfettato, di altezza fino a cm 80: spessore cm 14-16	mq	1,02	130,00	132,60	
		Totale Materiali				**132,60**	**50,883**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**0,246**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0791	152,75	12,08	
		Totale Specie2				**12,08**	**4,635**

Totale Euro	206,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 206,01	30,90	
Totale Euro	236,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 236,91	23,69	
Totale Euro	260,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**260,60**	

Totale Manodopera Euro	60,69	23,289
Totale Materiali Euro	132,60	50,883
Totale Specie2 Euro	12,08	4,635
Totale Noli Euro	0,64	0,246

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.130.c	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE LASTRICATO DI NUOVI BASOLE SCELTE, LAVORATE A PUNTILLO SULLA FACCIA ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI con basole di I scelta di spessore pari a 12 cm Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillaturacon beverone di cemento normale con basole di I scelta di spessore pari a 12 cm	mq	1,00	219,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,100000	30,60	33,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**48,96**	**22,259**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.90.c	LASTRE DI PIETRARSA LAVORATA A PUNTILLO - Altezza fino a 80 cm Lastre di pietrarsa lavorata a puntillo minuto nella faccia a vista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore sfettato, di altezza fino a cm 80: spessore cm 10-14	mq	1,02	110,00	112,20	
		Totale Materiali				**112,20**	**51,009**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**0,291**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0791	152,75	12,08	
		Totale Specie2				**12,08**	**5,492**

Totale Euro	173,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 173,88	26,08	
Totale Euro	199,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 199,96	20,00	
Totale Euro	219,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**219,96**	

Totale Manodopera Euro	48,96	22,259
Totale Materiali Euro	112,20	51,009
Totale Specie2 Euro	12,08	5,492
Totale Noli Euro	0,64	0,291

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.140.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE LASTRICATO DI BASOLE VECCHIE, RILAVORATE SULLA FACCIA E A SCALPELLO NEGLI ASSETTI Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia e negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti	mq	1,00	93,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,350000	30,60	41,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,740000	25,50	18,87	
		Totale Manodopera				**60,18**	**64,529**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,020000	73,02	1,46	
		Totale Noli				**1,46**	**1,566**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0791	152,75	12,08	
		Totale Specie2				**12,08**	**12,953**

Totale Euro	73,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,72	11,06	
Totale Euro	84,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,78	8,48	
Totale Euro	93,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,26**	
Totale Manodopera Euro	60,18	64,529
Totale Specie2 Euro	12,08	12,953
Totale Noli Euro	1,46	1,566

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.150.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE SOLA POSA SENZA RILAVORAZIONE A PUNTILLO O A BOCCIARDA DI BASOLE RESI A PIÈ D'OPERA DALL'AMMINISTRAZIONE per spessori fino a 12 cm Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole rese a piè d'opera dell'Amministrazione	mq	1,00	41,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**47,844**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,010000	73,02	0,73	
		Totale Noli				**0,73**	**1,778**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0791	152,75	12,08	
		Totale Specie2				**12,08**	**29,428**

Totale Euro	32,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,45	4,87	
Totale Euro	37,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,32	3,73	
Totale Euro	41,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,05**	

Totale Manodopera Euro	19,64	47,844
Totale Specie2 Euro	12,08	29,428
Totale Noli Euro	0,73	1,778

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.150.b	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE SOLA POSA SENZA RILAVORAZIONE A PUNTILLO O A BOCCIARDA DI BASOLE RESI A PIÈ D'OPERA DALL'AMMINISTRAZIONE per spessori superiori a 11 e fino a 16 cm Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole rese a piè d'opera dell'Amministrazione	mq	1,00	57,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,370000	25,50	9,44	
		Totale Manodopera				**32,39**	**56,586**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,010000	73,02	0,73	
		Totale Noli				**0,73**	**1,275**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0794	152,75	12,13	
		Totale Specie2				**12,13**	**21,191**

Totale Euro	45,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,25	6,79	
Totale Euro	52,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,04	5,20	
Totale Euro	57,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,24**	

Totale Manodopera Euro	32,39	56,586
Totale Specie2 Euro	12,13	21,191
Totale Noli Euro	0,73	1,275

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.160.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE RILAVORAZIONE A PUNTILLO O A BOCCIARDA DI VECCHE BASOLE DI QUALSIASI CLASSE IN OPERA, ESEGUITA IN OPERA, COMPRESA LA BITUMATURA vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura	mq	1,00	31,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,600000	28,43	17,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
					Totale Euro	24,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,71	3,71	
					Totale Euro	28,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,42	2,84	
					Totale Euro	31,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**31,26**	
					Totale Manodopera Euro	24,71	79,047

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.160.b	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE RILAVORAZIONE A PUNTILLO O A BOCCIARDA DI VECCHE BASOLE DI QUALSIASI CLASSE IN OPERA, ESEGUITA IN OPERA, COMPRESA LA BITUMATURA vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura	mq	1,00	33,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,650000	28,43	18,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
					Totale Euro	26,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 26,64	4,00	
					Totale Euro	30,64	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 30,64	3,06	
					Totale Euro	33,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**33,70**	
					Totale Manodopera Euro	26,64	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.160.c	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE RILAVORAZIONE A PUNTILLO O A BOCCIARDA DI VECCHE BASOLE DI QUALSIASI CLASSE IN OPERA, ESEGUITA IN OPERA, COMPRESA LA BITUMATURA vecchie basole a puntillo, rilavorate a bocciarda Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura	mq	1,00	39,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,760000	28,43	21,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
					Totale Euro	31,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 31,30	4,70	
					Totale Euro	36,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 36,00	3,60	
					Totale Euro	39,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**39,60**	
					Totale Manodopera Euro	31,30	79,040

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.170.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE SOVRAPPREZZO PER SIGILLATURA CON MATERIALI BITUMINOSI A FREDDO DEI GIUNTI DI LASTRICATI NUOVI O VECCHI DI QUALSIASI CLASSE Sovrapprezo per bitumatura a freddo dei giunti Sovrapprezzo per sigillatura dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura compiuta	mq	1,00	8,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,075000	30,60	2,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,075000	25,50	1,91	
		Totale Manodopera				**4,21**	**48,727**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.510.a	BITUME NATURALE Bitume naturale penetrazione 40÷50	mc	0,1000	25,99	2,60	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0010	23,40	0,02	
		Totale Materiali				**2,62**	**30,324**

Totale Euro	6,83
Spese Generali 15,000% su Euro 6,83	1,02
Totale Euro	7,85
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,85	0,79
Totale Euro	8,64
Prezzo di Applicazione Euro	**8,64**

Totale Manodopera Euro	4,21	48,727
Totale Materiali Euro	2,62	30,324

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.170.b	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE SOVRAPPREZZO PER SIGILLATURA CON MATERIALI BITUMINOSI A FREDDO DEI GIUNTI DI LASTRICATI NUOVI O VECCHI DI QUALSIASI CLASSE sovrapprezzo per utilizzo di beverone con cemento bianco Sovrapprezzo per sigillatura dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura compiuta	mq	1,00	3,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**2,45**	**76,324**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0010	23,40	0,02	
4	ABR25_MAT_2.10.30.d	Cemento bianco in sacchi	100 kg	0,0030	23,85	0,07	
		Totale Materiali				**0,09**	**2,804**

Totale Euro	2,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,54	0,38	
Totale Euro	2,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,92	0,29	
Totale Euro	3,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,21**	

Totale Manodopera Euro	2,45	76,324
Totale Materiali Euro	0,09	2,804

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.180.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE CON VECCHI SELCI ALLA ROMANA O VECCHI CUBETTI DI PIETRA VESUVIANA, POSTI IN OPERA A SECCO AD ARCHI CONTRASTANTI SU LETTO DI SABBIA Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm, compreso gli oneri di cui alle note particolari	mq	1,00	22,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,340000	30,60	10,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,170000	25,50	4,34	
		Totale Manodopera				**14,74**	**65,951**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,1250	23,40	2,93	
		Totale Materiali				**2,93**	**13,110**
					Totale Euro	17,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 17,67	2,65	
					Totale Euro	20,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 20,32	2,03	
					Totale Euro	22,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**22,35**	
					Totale Manodopera Euro	14,74	65,951
					Totale Materiali Euro	2,93	13,110

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.190.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE SCHEGGIONATI DI PIETRAME VULCANICO O CALCAREO PER LASTRICATI O RIVESTIMENTI, ESEGUITO CON PIETRE SCELTE DI SPESSORE NON INFERIORE A 20 CM Scheggioni di pietrame di spessore superiore a 11 cm fino a 20 cm Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o rivestimenti, eseguito con pietre scelte di spessore non inferiore a 20 cm, spianate sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero.	mq	1,00	259,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,890000	30,60	27,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,800000	25,50	45,90	
		Totale Manodopera				**73,13**	**28,210**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.110.a	LASTRE DI PIETRARSA LAVORATA A PUNTILLO - Altezza oltre 80 cm Scheggioni di pietrame di altezza oltre cm 80: di spessore cm 20	mq	1,05	111,45	117,02	
		Totale Materiali				**117,02**	**45,141**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,091000	73,02	6,64	
6	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,040000	50,47	2,02	
		Totale Noli				**8,66**	**3,341**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0400	152,75	6,11	
		Totale Specie2				**6,11**	**2,357**

Totale Euro	204,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 204,92	30,74	
Totale Euro	235,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 235,66	23,57	
Totale Euro	259,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**259,23**	

Totale Manodopera Euro	73,13	28,210
Totale Materiali Euro	117,02	45,141
Totale Specie2 Euro	6,11	2,357
Totale Noli Euro	8,66	3,341

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.190.b	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE SCHEGGIONATI DI PIETRAME VULCANICO O CALCAREO PER LASTRICATI O RIVESTIMENTI, ESEGUITO CON PIETRE SCELTE DI SPESSORE NON INFERIORE A 20 CM Scheggioni di pietrame di spessore fino a cm 10 Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o rivestimenti, eseguito con pietre scelte di spessore non inferiore a 20 cm, spianate sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero.	mq	1,00	193,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,210000	30,60	37,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**52,33**	**27,051**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.60.110.b	LASTRE DI PIETRARSA LAVORATA A PUNTILLO - Altezza oltre 80 cm Scheggioni di pietrame di altezza oltre cm 80: di spessore cm 10	mq	1,00	85,82	85,82	
		Totale Materiali				**85,82**	**44,363**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,091000	73,02	6,64	
6	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,040000	50,47	2,02	
		Totale Noli				**8,66**	**4,477**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0400	152,75	6,11	
		Totale Specie2				**6,11**	**3,158**

Totale Euro	152,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 152,92	22,94	
Totale Euro	175,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 175,86	17,59	
Totale Euro	193,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**193,45**	

Totale Manodopera Euro	52,33	27,051
Totale Materiali Euro	85,82	44,363
Totale Specie2 Euro	6,11	3,158
Totale Noli Euro	8,66	4,477

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.20.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE. IN LETTO DI SABBIA 4x4x6 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia.	mq	1,00	77,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,437700	30,60	13,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,709000	25,50	18,08	
		Totale Manodopera				**31,47**	**40,372**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.270.a	PIETRINI DI PORFIDO Pietrini di porfido cm 4x4x6, a più colori	t	0,105	263,25	27,64	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
		Totale Materiali				**29,04**	**37,255**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,424**
					Totale Euro	61,62	
					Spese Generali 15,000% su Euro 61,62	9,24	
					Totale Euro	70,86	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 70,86	7,09	
					Totale Euro	77,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**77,95**	
					Totale Manodopera Euro	31,47	40,372
					Totale Materiali Euro	29,04	37,255
					Totale Noli Euro	1,11	1,424

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.20.b	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE. IN LETTO DI SABBIA 6x6x8 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia.	mq	1,00	85,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,530000	30,60	16,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,530000	25,50	13,52	
		Totale Manodopera				**29,74**	**34,747**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.270.b	PIETRINI DI PORFIDO Pietrini di porfido cm 6x6x8, a più colori	t	0,143	247,65	35,41	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
		Totale Materiali				**36,81**	**43,007**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,297**

Totale Euro	67,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 67,66	10,15	
Totale Euro	77,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 77,81	7,78	
Totale Euro	85,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**85,59**	

Totale Manodopera Euro	29,74	34,747
Totale Materiali Euro	36,81	43,007
Totale Noli Euro	1,11	1,297

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.20.c	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE. IN LETTO DI SABBIA 8x8x10 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia.	mq	1,00	93,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,424400	30,60	12,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,768000	25,50	19,58	
		Totale Manodopera				**32,57**	**34,969**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.270.c	PIETRINI DI PORFIDO Pietrini di porfido cm 8x8x10, a più colori	t	0,198	192,32	38,08	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0800	23,40	1,87	
		Totale Materiali				**39,95**	**42,892**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,192**

Totale Euro	73,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,63	11,04	
Totale Euro	84,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,67	8,47	
Totale Euro	93,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,14**	

Totale Manodopera Euro	32,57	34,969
Totale Materiali Euro	39,95	42,892
Totale Noli Euro	1,11	1,192

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.20.d	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PIETRA LAVICA E/O PORFIDO POSTI IN OPERA IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE. IN LETTO DI SABBIA 10x10x12 cm Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, posti ad arco o a coda di pavone, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia.	mq	1,00	106,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,468200	30,60	14,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,719000	25,50	18,33	
		Totale Manodopera				**32,66**	**30,667**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.270.d	PIETRINI DI PORFIDO Pietrini di porfido cm 10x10x12, a più colori	t	0,250	192,32	48,08	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,1000	23,40	2,34	
		Totale Materiali				**50,42**	**47,343**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,042**

Totale Euro	84,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,19	12,63	
Totale Euro	96,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 96,82	9,68	
Totale Euro	106,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**106,50**	

Totale Manodopera Euro	32,66	30,667
Totale Materiali Euro	50,42	47,343
Totale Noli Euro	1,11	1,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.200.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE SCHEGGIONATI DI PIETRAME DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE CON PIETRE LAVORATE, POSTE IN OPERA A MOSAICO O AD OPERA INCERTA Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione di spessore fino a cm. 10,00 Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione con pietre lavorate, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero	mq	1,00	50,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,630000	30,60	19,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,630000	25,50	16,07	
		Totale Manodopera				**35,35**	**69,986**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0300	152,75	4,58	
		Totale Specie2				**4,58**	**9,068**
					Totale Euro	39,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 39,93	5,99	
					Totale Euro	45,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 45,92	4,59	
					Totale Euro	50,51	
					Prezzo di Applicazione Euro	**50,51**	
					Totale Manodopera Euro	35,35	69,986
					Totale Specie2 Euro	4,58	9,068

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.200.ab	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE SCHEGGIONATI DI PIETRAME DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE CON PIETRE LAVORATE, POSTE IN OPERA A MOSAICO O AD OPERA INCERTA Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione di spessore fino compreso tra cm 11 e cm 20 Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione con pietre lavorate, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero	mq	1,00	63,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,790000	30,60	24,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,790000	25,50	20,15	
		Totale Manodopera				**44,32**	**69,478**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0400	152,75	6,11	
		Totale Specie2				**6,11**	**9,578**
					Totale Euro	50,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 50,43	7,56	
					Totale Euro	57,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 57,99	5,80	
					Totale Euro	63,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**63,79**	
					Totale Manodopera Euro	44,32	69,478
					Totale Specie2 Euro	6,11	9,578

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.30.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 4/6 cm Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, In letto di sabbia e cemento su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.	mq	1,00	98,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,830000	25,50	21,17	
		Totale Manodopera				**44,12**	**44,706**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.330.a	PIETRINI DI MARMO LEVIGATO Pietrini di marmo levigato bianco cm 4x4x6	t	0,105	273,79	28,75	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
		Totale Materiali				**32,79**	**33,225**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,125**

Totale Euro	78,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,02	11,70	
Totale Euro	89,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,72	8,97	
Totale Euro	98,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**98,69**	

Totale Manodopera Euro	44,12	44,706
Totale Materiali Euro	32,79	33,225
Totale Noli Euro	1,11	1,125

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.30.b	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 6/8 cm Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, In letto di sabbia e cemento su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.	mq	1,00	108,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**41,82**	**38,438**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.330.b	PIETRINI DI MARMO LEVIGATO Pietrini di marmo levigato bianco cm 6x6x8	t	0,143	273,00	39,04	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
		Totale Materiali				**43,08**	**39,596**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,020**

Totale Euro	86,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 86,01	12,90	
Totale Euro	98,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,91	9,89	
Totale Euro	108,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**108,80**	

Totale Manodopera Euro	41,82	38,438
Totale Materiali Euro	43,08	39,596
Totale Noli Euro	1,11	1,020

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.30.c	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 8/10 cm Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, In letto di sabbia e cemento su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche.	mq	1,00	124,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
		Totale Manodopera				**39,02**	**31,256**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.330.c	PIETRINI DI MARMO LEVIGATO Pietrini di marmo bianco levigato cm 8x8x10	t	0,198	273,00	54,05	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0800	23,40	1,87	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
		Totale Materiali				**58,56**	**46,908**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**0,889**

Totale Euro	98,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,69	14,80	
Totale Euro	113,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 113,49	11,35	
Totale Euro	124,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**124,84**	

Totale Manodopera Euro	39,02	31,256
Totale Materiali Euro	58,56	46,908
Totale Noli Euro	1,11	0,889

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.40.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE In letto di sabbia: 4/6 cm Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia	mq	1,00	95,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,748500	30,60	22,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,833000	25,50	21,24	
		Totale Manodopera				**44,14**	**46,278**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.330.a	PIETRINI DI MARMO LEVIGATO Pietrini di marmo levigato bianco cm 4x4x6	t	0,105	273,79	28,75	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
		Totale Materiali				**30,15**	**31,610**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,164**

Totale Euro	75,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,40	11,31	
Totale Euro	86,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,71	8,67	
Totale Euro	95,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**95,38**	

Totale Manodopera Euro	44,14	46,278
Totale Materiali Euro	30,15	31,610
Totale Noli Euro	1,11	1,164

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.40.b	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE In letto di sabbia: 6x6x8 cm Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia	mq	1,00	103,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,694200	30,60	21,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,742000	25,50	18,92	
		Totale Manodopera				**40,16**	**38,851**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.330.b	PIETRINI DI MARMO LEVIGATO Pietrini di marmo levigato bianco cm 6x6x8	t	0,143	273,00	39,04	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
		Totale Materiali				**40,44**	**39,122**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,074**

Totale Euro	81,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,71	12,26	
Totale Euro	93,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,97	9,40	
Totale Euro	103,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**103,37**	
Totale Manodopera Euro	40,16	38,851
Totale Materiali Euro	40,44	39,122
Totale Noli Euro	1,11	1,074

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.40.c	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI MARMO BIANCO DI CARRARA, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE In letto di sabbia: 8/10 cm Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia	mq	1,00	123,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,728000	30,60	22,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,720000	25,50	18,36	
		Totale Manodopera				**40,64**	**32,894**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.330.c	PIETRINI DI MARMO LEVIGATO Pietrini di marmo bianco levigato cm 8x8x10	t	0,198	273,00	54,05	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0800	23,40	1,87	
		Totale Materiali				**55,92**	**45,261**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**0,898**

Totale Euro	97,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,67	14,65	
Totale Euro	112,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,32	11,23	
Totale Euro	123,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**123,55**	

Totale Manodopera Euro	40,64	32,894
Totale Materiali Euro	55,92	45,261
Totale Noli Euro	1,11	0,898

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.50.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE In letto di sabbia e cemento: 10/6 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento	mq	1,00	74,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,326000	30,60	9,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,378000	25,50	9,64	
		Totale Manodopera				**19,62**	**26,300**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.360.a	PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO Pietrini di granito calibrato cm 10x10x6	t	0,120	288,84	34,66	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
		Totale Materiali				**38,24**	**51,260**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,488**

Totale Euro	58,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,97	8,85	
Totale Euro	67,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,82	6,78	
Totale Euro	74,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,60**	

Totale Manodopera Euro	19,62	26,300
Totale Materiali Euro	38,24	51,260
Totale Noli Euro	1,11	1,488

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.50.b	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE In letto di sabbia e cemento: 10/8 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento	mq	1,00	86,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,325500	30,60	9,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,378500	25,50	9,65	
		Totale Manodopera				**19,61**	**22,577**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.360.b	PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO Pietrini di granito calibrato cm 10x10x8	t	0,160	274,39	43,90	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
		Totale Materiali				**47,94**	**55,192**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,278**

Totale Euro	68,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,66	10,30	
Totale Euro	78,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,96	7,90	
Totale Euro	86,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**86,86**	

Totale Manodopera Euro	19,61	22,577
Totale Materiali Euro	47,94	55,192
Totale Noli Euro	1,11	1,278

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.50.c	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE In letto di sabbia e cemento: 10/10 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento	mq	1,00	97,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,325500	30,60	9,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,378500	25,50	9,65	
		Totale Manodopera				**19,61**	**20,076**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.360.c	PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO Pietrini di granito calibrato cm 10x10x10	t	0,200	259,97	51,99	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0800	23,40	1,87	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
		Totale Materiali				**56,50**	**57,842**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,136**

Totale Euro	77,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,22	11,58	
Totale Euro	88,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 88,80	8,88	
Totale Euro	97,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**97,68**	

Totale Manodopera Euro	19,61	20,076
Totale Materiali Euro	56,50	57,842
Totale Noli Euro	1,11	1,136

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.50.d	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE In letto di sabbia e cemento: 15x6/8 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento	mq	1,00	82,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,386600	30,60	11,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,427000	25,50	10,89	
		Totale Manodopera				**22,72**	**27,697**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.360.d	PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO Pietrini di granito calibrato cm 15x15x8	t	0,160	231,08	36,97	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
		Totale Materiali				**41,01**	**49,994**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,353**

Totale Euro	64,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,84	9,73	
Totale Euro	74,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,57	7,46	
Totale Euro	82,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,03**	

Totale Manodopera Euro	22,72	27,697
Totale Materiali Euro	41,01	49,994
Totale Noli Euro	1,11	1,353

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.60.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 10/6 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura Con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia:	mq	1,00	71,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,325500	30,60	9,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,379000	25,50	9,66	
		Totale Manodopera				**19,62**	**27,533**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.360.a	PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO Pietrini di granito calibrato cm 10x10x6	t	0,120	288,84	34,66	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
		Totale Materiali				**35,60**	**49,958**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,558**
					Totale Euro	56,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 56,33	8,45	
					Totale Euro	64,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 64,78	6,48	
					Totale Euro	71,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**71,26**	
					Totale Manodopera Euro	19,62	27,533
					Totale Materiali Euro	35,60	49,958
					Totale Noli Euro	1,11	1,558

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.60.b	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 10/8 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura Con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia:	mq	1,00	83,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,325500	30,60	9,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,379000	25,50	9,66	
		Totale Manodopera				**19,62**	**23,491**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.360.b	PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO Pietrini di granito calibrato cm 10x10x8	t	0,160	274,39	43,90	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
		Totale Materiali				**45,30**	**54,239**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,329**

Totale Euro	66,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,03	9,90	
Totale Euro	75,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,93	7,59	
Totale Euro	83,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,52**	
Totale Manodopera Euro	19,62	23,491
Totale Materiali Euro	45,30	54,239
Totale Noli Euro	1,11	1,329

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.60.c	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 10/10 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura Con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia:	mq	1,00	94,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,325500	30,60	9,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,378500	25,50	9,65	
		Totale Manodopera				**19,61**	**20,784**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.360.c	PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO Pietrini di granito calibrato cm 10x10x10	t	0,200	259,97	51,99	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0800	23,40	1,87	
		Totale Materiali				**53,86**	**57,085**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,176**
					Totale Euro	74,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 74,58	11,19	
					Totale Euro	85,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 85,77	8,58	
					Totale Euro	94,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**94,35**	
					Totale Manodopera Euro	19,61	20,784
					Totale Materiali Euro	53,86	57,085
					Totale Noli Euro	1,11	1,176

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.60.d	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO CALIBRATI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 15x6/8 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura Con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia:	mq	1,00	78,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,385000	30,60	11,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,425700	25,50	10,86	
		Totale Manodopera				**22,64**	**28,811**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.360.d	PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO Pietrini di granito calibrato cm 15x15x8	t	0,160	231,08	36,97	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
		Totale Materiali				**38,37**	**48,829**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,413**
					Totale Euro	62,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 62,12	9,32	
					Totale Euro	71,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 71,44	7,14	
					Totale Euro	78,58	
					Prezzo di Applicazione Euro	**78,58**	
					Totale Manodopera Euro	22,64	28,811
					Totale Materiali Euro	38,37	48,829
					Totale Noli Euro	1,11	1,413

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.70.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 10/6 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata,in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura, con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento	mq	1,00	79,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,325500	30,60	9,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,378500	25,50	9,65	
		Totale Manodopera				**19,61**	**24,707**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.400.a	PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x6	t	0,120	320,36	38,44	
4	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
5	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
		Totale Materiali				**42,02**	**52,942**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,399**

Totale Euro	62,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,74	9,41	
Totale Euro	72,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,15	7,22	
Totale Euro	79,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,37**	
Totale Manodopera Euro	19,61	24,707
Totale Materiali Euro	42,02	52,942
Totale Noli Euro	1,11	1,399

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.70.b	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 10/8 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata,in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura, con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento	mq	1,00	93,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,325500	30,60	9,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,379000	25,50	9,66	
		Totale Manodopera				**19,62**	**21,042**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.400.b	PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x8	t	0,160	305,80	48,93	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
		Totale Materiali				**52,97**	**56,810**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,190**

Totale Euro	73,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,70	11,06	
Totale Euro	84,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,76	8,48	
Totale Euro	93,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,24**	

Totale Manodopera Euro	19,62	21,042
Totale Materiali Euro	52,97	56,810
Totale Noli Euro	1,11	1,190

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.70.c	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 10/10 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata,in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura, con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento	mq	1,00	104,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,325500	30,60	9,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,379000	25,50	9,66	
		Totale Manodopera				**19,62**	**18,840**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.400.c	PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x10	t	0,200	285,41	57,08	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0800	23,40	1,87	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
		Totale Materiali				**61,59**	**59,142**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,066**

Totale Euro	82,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,32	12,35	
Totale Euro	94,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,67	9,47	
Totale Euro	104,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,14**	

Totale Manodopera Euro	19,62	18,840
Totale Materiali Euro	61,59	59,142
Totale Noli Euro	1,11	1,066

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.70.d	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 15x6/8 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata,in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura, con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento	mq	1,00	89,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,418300	30,60	12,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,452000	25,50	11,53	
		Totale Manodopera				**24,33**	**27,288**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.400.d	PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 15x15x8	t	0,160	256,28	41,00	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
		Totale Materiali				**45,04**	**50,516**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,245**

Totale Euro	70,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,48	10,57	
Totale Euro	81,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,05	8,11	
Totale Euro	89,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,16**	

Totale Manodopera Euro	24,33	27,288
Totale Materiali Euro	45,04	50,516
Totale Noli Euro	1,11	1,245

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.80.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 10/6 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata,in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia:	mq	1,00	76,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,325500	30,60	9,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,379000	25,50	9,66	
		Totale Manodopera				**19,62**	**25,802**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.400.a	PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x6	t	0,120	320,36	38,44	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
		Totale Materiali				**39,38**	**51,789**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,460**

Totale Euro	60,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,11	9,02	
Totale Euro	69,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,13	6,91	
Totale Euro	76,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**76,04**	
Totale Manodopera Euro	19,62	25,802
Totale Materiali Euro	39,38	51,789
Totale Noli Euro	1,11	1,460

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.80.b	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 10/8 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata,in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia:	mq	1,00	89,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,325500	30,60	9,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,379000	25,50	9,66	
		Totale Manodopera				**19,62**	**21,827**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.400.b	PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x8	t	0,160	305,80	48,93	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
		Totale Materiali				**50,33**	**55,991**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,235**
					Totale Euro	71,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 71,06	10,66	
					Totale Euro	81,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 81,72	8,17	
					Totale Euro	89,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**89,89**	
					Totale Manodopera Euro	19,62	21,827
					Totale Materiali Euro	50,33	55,991
					Totale Noli Euro	1,11	1,235

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.80.c	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 10/10 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata,in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia:	mq	1,00	100,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,325500	30,60	9,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,378500	25,50	9,65	
		Totale Manodopera				**19,61**	**19,458**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.400.c	PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 10x10x10	t	0,200	285,41	57,08	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0800	23,40	1,87	
		Totale Materiali				**58,95**	**58,494**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,101**

Totale Euro	79,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 79,67	11,95	
Totale Euro	91,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 91,62	9,16	
Totale Euro	100,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**100,78**	
Totale Manodopera Euro	19,61	19,458
Totale Materiali Euro	58,95	58,494
Totale Noli Euro	1,11	1,101

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.80.d	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, CALIBRATI, CON FINITURA BOCCIARDATA,IN LETTO DI SABBIA SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 15x6/8 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata,in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia:	mq	1,00	85,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,418300	30,60	12,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,452000	25,50	11,53	
		Totale Manodopera				**24,33**	**28,350**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.400.d	PIETRINI DI GRANITO CALIBRATO BOCCIARDATO Pietrini di granito calibrato bocciardato cm 15x15x8	t	0,160	256,28	41,00	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
		Totale Materiali				**42,40**	**49,406**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
6	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,293**
					Totale Euro	67,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 67,84	10,18	
					Totale Euro	78,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 78,02	7,80	
					Totale Euro	85,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**85,82**	
					Totale Manodopera Euro	24,33	28,350
					Totale Materiali Euro	42,40	49,406
					Totale Noli Euro	1,11	1,293

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.90.a	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, GREZZI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 6/8 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento	mq	1,00	83,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,418000	30,60	12,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,523600	25,50	13,35	
		Totale Manodopera				**26,14**	**31,411**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.345.a	PIETRINI DI GRANITO BIANCO GREZZO Pietrini di granito bianco grezzo cm 6x6x8	t	0,143	241,16	34,49	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
		Totale Materiali				**38,53**	**46,299**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,334**

Totale Euro	65,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,78	9,87	
Totale Euro	75,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,65	7,57	
Totale Euro	83,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,22**	

Totale Manodopera Euro	26,14	31,411
Totale Materiali Euro	38,53	46,299
Totale Noli Euro	1,11	1,334

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.10.90.b	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI O PIETRE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO BIANCO, GREZZI, CON FINITURA A SPACCO, IN LETTO DI SABBIA E CEMENTO SU SOTTOSTANTE MASSETTO DI FONDAZIONE 8/10 cm Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura con beverone di cemento normale ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento	mq	1,00	90,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,378000	30,60	11,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,444000	25,50	11,32	
		Totale Manodopera				**22,89**	**25,343**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.345.b	PIETRINI DI GRANITO BIANCO GREZZO Pietrini di granito bianco grezzo cm 8x8x10	t	0,198	216,64	42,89	
4	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0800	23,40	1,87	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1600	16,50	2,64	
		Totale Materiali				**47,40**	**52,480**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
7	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,050000	9,35	0,47	
		Totale Noli				**1,11**	**1,229**

Totale Euro	71,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,40	10,71	
Totale Euro	82,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,11	8,21	
Totale Euro	90,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,32**	
Totale Manodopera Euro	22,89	25,343
Totale Materiali Euro	47,40	52,480
Totale Noli Euro	1,11	1,229

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.10.a	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, COMPRESA LA STESA DI UN RIPORTO DI CIRCA 3-5 CM finitura superiore standard colore grigio Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm	mq	1,00	29,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**28,255**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.600.a	MASSELLI DI CALCESTRUZZO A DOPPIO STRATO spessore cm 4-6, base cm 22, altezza cm 11 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, spessore cm 4-6 base cm 22 altezza cm 11, con finitura superiore standard colore grigio	mq	1,02	13,00	13,26	
		Totale Materiali				**14,20**	**47,651**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**3,154**

Totale Euro	23,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,56	3,53	
Totale Euro	27,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,09	2,71	
Totale Euro	29,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,80**	

Totale Manodopera Euro	8,42	28,255
Totale Materiali Euro	14,20	47,651
Totale Noli Euro	0,94	3,154

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.10.b	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, COMPRESA LA STESA DI UN RIPORTO DI CIRCA 3-5 CM finitura superiore standard altri colori Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm	mq	1,00	32,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**26,141**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.600.b	MASSELLI DI CALCESTRUZZO A DOPPIO STRATO spessore cm 4-6, base cm 22, altezza cm 11 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, spessore cm 4-6 base cm 22 altezza cm 11, con finitura superiore standard altri colori	mq	1,02	14,86	15,16	
		Totale Materiali				**16,10**	**49,984**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,918**

Totale Euro	25,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,46	3,82	
Totale Euro	29,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,28	2,93	
Totale Euro	32,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,21**	

Totale Manodopera Euro	8,42	26,141
Totale Materiali Euro	16,10	49,984
Totale Noli Euro	0,94	2,918

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.10.c	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, COMPRESA LA STESA DI UN RIPORTO DI CIRCA 3-5 CM finitura superiore tipo quarzo colore grigio Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm	mq	1,00	34,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**24,413**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.600.c	MASSELLI DI CALCESTRUZZO A DOPPIO STRATO spessore cm 4-6, base cm 22, altezza cm 11 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, spessore cm 4-6 base cm 22 altezza cm 11, con finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,02	16,63	16,96	
		Totale Materiali				**17,90**	**51,899**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,725**

Totale Euro	27,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,26	4,09	
Totale Euro	31,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,35	3,14	
Totale Euro	34,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,49**	

Totale Manodopera Euro	8,42	24,413
Totale Materiali Euro	17,90	51,899
Totale Noli Euro	0,94	2,725

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.10.d	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, COMPRESA LA STESA DI UN RIPORTO DI CIRCA 3-5 CM finitura superiore tipo quarzo altri colori Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm	mq	1,00	36,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**22,812**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.600.d	MASSELLI DI CALCESTRUZZO A DOPPIO STRATO spessore cm 4-6, base cm 22, altezza cm 11 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, spessore cm 4-6 base cm 22 altezza cm 11, con finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,02	18,50	18,87	
		Totale Materiali				**19,81**	**53,671**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,547**

Totale Euro	29,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,17	4,38	
Totale Euro	33,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,55	3,36	
Totale Euro	36,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,91**	

Totale Manodopera Euro	8,42	22,812
Totale Materiali Euro	19,81	53,671
Totale Noli Euro	0,94	2,547

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.100.a	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 33 CM, ALTEZZA 8,5 CM: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm:	mq	1,00	38,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**21,944**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.615.a	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore	mq	1,02	19,64	20,03	
		Totale Materiali				**20,97**	**54,652**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,450**

Totale Euro	30,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,33	4,55	
Totale Euro	34,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,88	3,49	
Totale Euro	38,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,37**	

Totale Manodopera Euro	8,42	21,944
Totale Materiali Euro	20,97	54,652
Totale Noli Euro	0,94	2,450

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.100.b	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 33 CM, ALTEZZA 8,5 CM: finitura superiore tipo porfido misto bicolore Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm:	mq	1,00	38,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**21,944**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.615.b	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm: finitura superiore tipo porfido misto bicolore	mq	1,02	19,64	20,03	
		Totale Materiali				**20,97**	**54,652**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,450**
					Totale Euro	30,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 30,33	4,55	
					Totale Euro	34,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,88	3,49	
					Totale Euro	38,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**38,37**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	21,944
					Totale Materiali Euro	20,97	54,652
					Totale Noli Euro	0,94	2,450

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.110.a	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE LISCIA Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm: grigie Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm	mq	1,00	34,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**24,470**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.616.a	PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso grigie	mq	1,02	16,57	16,90	
		Totale Materiali				**17,84**	**51,845**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,732**
					Totale Euro	27,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,20	4,08	
					Totale Euro	31,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,28	3,13	
					Totale Euro	34,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**34,41**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	24,470
					Totale Materiali Euro	17,84	51,845
					Totale Noli Euro	0,94	2,732

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.110.b	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE LISCIA Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm: rosse Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm	mq	1,00	32,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**26,296**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.616.b	PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso rosse	mq	1,02	14,72	15,01	
		Totale Materiali				**15,95**	**49,813**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,936**
					Totale Euro	25,31	
					Spese Generali 15,000% su Euro 25,31	3,80	
					Totale Euro	29,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 29,11	2,91	
					Totale Euro	32,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**32,02**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	26,296
					Totale Materiali Euro	15,95	49,813
					Totale Noli Euro	0,94	2,936

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.120.a	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE BUGNATA: 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale bugnata:	mq	1,00	32,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**26,004**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.618.a	PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE BUGNATA Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso. Con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie	mq	1,02	15,00	15,30	
		Totale Materiali				**16,24**	**50,154**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,903**

Totale Euro	25,60
Spese Generali 15,000% su Euro 25,60	3,84
Totale Euro	29,44
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,44	2,94
Totale Euro	32,38
Prezzo di Applicazione Euro	**32,38**

Totale Manodopera Euro	8,42	26,004
Totale Materiali Euro	16,24	50,154
Totale Noli Euro	0,94	2,903

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.120.b	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE BUGNATA: 250x250 mm, spessore 30 mm, rosse Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale bugnata:	mq	1,00	32,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**25,523**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.618.b	PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE BUGNATA Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso. Con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, spessore 30 mm, rosse	mq	1,02	15,47	15,78	
		Totale Materiali				**16,72**	**50,682**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,849**
					Totale Euro	26,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 26,08	3,91	
					Totale Euro	29,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 29,99	3,00	
					Totale Euro	32,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**32,99**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	25,523
					Totale Materiali Euro	16,72	50,682
					Totale Noli Euro	0,94	2,849

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.120.c	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE BUGNATA: 400x400 mm, spessore 35 mm, grigie Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale bugnata:	mq	1,00	37,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**22,757**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.618.c	PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE BUGNATA Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso. Con finitura superficiale bugnata: 400x400 mm, spessore 35 mm, grigie	mq	1,02	18,58	18,95	
		Totale Materiali				**19,89**	**53,757**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,541**

Totale Euro	29,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,25	4,39	
Totale Euro	33,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,64	3,36	
Totale Euro	37,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,00**	

Totale Manodopera Euro	8,42	22,757
Totale Materiali Euro	19,89	53,757
Totale Noli Euro	0,94	2,541

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.120.d	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE BUGNATA: 400x400 mm, spessore 35 mm, rosse Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale bugnata:	mq	1,00	37,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**22,757**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.618.d	PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE BUGNATA Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso. Con finitura superficiale bugnata: 400x400 mm, spessore 35 mm, rosse	mq	1,02	18,58	18,95	
		Totale Materiali				**19,89**	**53,757**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,541**

Totale Euro	29,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,25	4,39	
Totale Euro	33,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,64	3,36	
Totale Euro	37,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,00**	

Totale Manodopera Euro	8,42	22,757
Totale Materiali Euro	19,89	53,757
Totale Noli Euro	0,94	2,541

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.130.a	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE SCANALATA DIAGONALE: 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale scanalata diagonale:	mq	1,00	33,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**25,202**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.620.a	PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE SCANALATA DIAGONALE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso. Con finitura superficiale scanalata diagonale: 250x250 mm, spessore 30 mm, grigie	mq	1,02	15,79	16,11	
		Totale Materiali				**17,05**	**51,033**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,814**

Totale Euro	26,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,41	3,96	
Totale Euro	30,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,37	3,04	
Totale Euro	33,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,41**	

Totale Manodopera Euro	8,42	25,202
Totale Materiali Euro	17,05	51,033
Totale Noli Euro	0,94	2,814

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.130.b	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE SCANALATA DIAGONALE: 250x250 mm, spessore 30 mm, rosse Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale scanalata diagonale:	mq	1,00	34,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**24,071**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.620.b	PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE SCANALATA DIAGONALE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso. Con finitura superficiale scanalata diagonale: 250x250 mm, spessore 30 mm, rosse	mq	1,02	17,01	17,35	
		Totale Materiali				**18,29**	**52,287**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,687**

Totale Euro	27,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,65	4,15	
Totale Euro	31,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,80	3,18	
Totale Euro	34,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,98**	

Totale Manodopera Euro	8,42	24,071
Totale Materiali Euro	18,29	52,287
Totale Noli Euro	0,94	2,687

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.130.c	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE SCANALATA DIAGONALE: 400x400 mm, spessore 35 mm, grigie Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale scanalata diagonale:	mq	1,00	38,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**21,679**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.620.c	PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE SCANALATA DIAGONALE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso. Con finitura superficiale scanalata diagonale: 400x400 mm, spessore 35 mm, grigie	mq	1,02	20,00	20,40	
		Totale Materiali				**21,34**	**54,943**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,420**

Totale Euro	30,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,70	4,61	
Totale Euro	35,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,31	3,53	
Totale Euro	38,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,84**	

Totale Manodopera Euro	8,42	21,679
Totale Materiali Euro	21,34	54,943
Totale Noli Euro	0,94	2,420

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.130.d	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE SCANALATA DIAGONALE: 400x400 mm, spessore 35 mm, rosse Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale scanalata diagonale:	mq	1,00	38,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**21,679**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.620.d	PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE SCANALATA DIAGONALE Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso. Con finitura superficiale scanalata diagonale: 400x400 mm, spessore 35 mm, rosse	mq	1,02	20,00	20,40	
		Totale Materiali				**21,34**	**54,943**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,420**

Totale Euro	30,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,70	4,61	
Totale Euro	35,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,31	3,53	
Totale Euro	38,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,84**	

Totale Manodopera Euro	8,42	21,679
Totale Materiali Euro	21,34	54,943
Totale Noli Euro	0,94	2,420

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.140.a	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE IN GHIAINO LAVATO, 400X400 MM, SPESSORE 35 MM Con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm	mq	1,00	23,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**35,186**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.622.a	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso. Con finitura superficiale in ghiaino lavato: 400x400 mm, spessore 35 mm	mq	1,02	8,44	8,61	
		Totale Materiali				**9,55**	**39,908**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**3,928**

Totale Euro	18,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,91	2,84	
Totale Euro	21,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,75	2,18	
Totale Euro	23,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,93**	
Totale Manodopera Euro	8,42	35,186
Totale Materiali Euro	9,55	39,908
Totale Noli Euro	0,94	3,928

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.150.a	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, POSTE IN OPERA CON MALTA DI SABBIA E CEMENTO TIPO 32.5, CON FINITURA SUPERFICIALE IN GRANIGLIA DI MARMO, 400X400 MM, SPESSORE 35 MM Con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm	mq	1,00	37,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**22,489**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.624.a	PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON FINITURA SUPERFICIALE IN GRANIGLIA DI MARMO Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso. Con finitura superficiale in graniglia di marmo: 400x400 mm, spessore 35 mm	mq	1,02	18,92	19,30	
		Totale Materiali				**20,24**	**54,060**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,511**

Totale Euro	29,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,60	4,44	
Totale Euro	34,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,04	3,40	
Totale Euro	37,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,44**	

Totale Manodopera Euro	8,42	22,489
Totale Materiali Euro	20,24	54,060
Totale Noli Euro	0,94	2,511

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.160.a	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI CONFORMI ALLA NORMA UNI 9065/91 Spessore fino a 8 cm colore grigio Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.	mq	1,00	32,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**25,860**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.609.a	MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, spessore fino a 8 cm: colore grigio	mq	1,02	15,14	15,44	
		Totale Materiali				**16,38**	**50,307**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,887**

Totale Euro	25,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,74	3,86	
Totale Euro	29,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,60	2,96	
Totale Euro	32,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,56**	
Totale Manodopera Euro	8,42	25,860
Totale Materiali Euro	16,38	50,307
Totale Noli Euro	0,94	2,887

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.160.b	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI CONFORMI ALLA NORMA UNI 9065/91 Spessore fino a 8 cm tipo quarzo colore grigio Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.	mq	1,00	35,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**23,765**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.609.b	MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, spessore fino a 8 cm: tipo quarzo colore grigio	mq	1,02	17,36	17,71	
		Totale Materiali				**18,65**	**52,639**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,653**

Totale Euro	28,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,01	4,20	
Totale Euro	32,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,21	3,22	
Totale Euro	35,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,43**	
Totale Manodopera Euro	8,42	23,765
Totale Materiali Euro	18,65	52,639
Totale Noli Euro	0,94	2,653

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.160.c	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI CONFORMI ALLA NORMA UNI 9065/91 Spessore oltre i 10 cm Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.	mq	1,00	37,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**22,370**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.609.c	MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91. Spessore oltre i 10 cm	mq	1,02	19,08	19,46	
		Totale Materiali				**20,40**	**54,198**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,497**

Totale Euro	29,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,76	4,46	
Totale Euro	34,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,22	3,42	
Totale Euro	37,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,64**	

Totale Manodopera Euro	8,42	22,370
Totale Materiali Euro	20,40	54,198
Totale Noli Euro	0,94	2,497

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.160.d	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI CONFORMI ALLA NORMA UNI 9065/91 Spessore oltre i 10 cm tipo quarzo colore grigio Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.	mq	1,00	39,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**21,568**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.609.d	MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91. Spessore oltre i 10 cm, tipo quarzo colore grigio	mq	1,02	20,16	20,56	
		Totale Materiali				**21,50**	**55,072**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,408**

Totale Euro	30,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,86	4,63	
Totale Euro	35,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,49	3,55	
Totale Euro	39,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,04**	

Totale Manodopera Euro	8,42	21,568
Totale Materiali Euro	21,50	55,072
Totale Noli Euro	0,94	2,408

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.20.a	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4-6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 10 CM: finitura superiore standard colore grigio Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:	mq	1,00	29,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**28,523**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.602.a	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm. Finitura superiore standard colore grigio	mq	1,02	12,78	13,04	
		Totale Materiali				**13,98**	**47,358**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**3,184**

Totale Euro	23,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,34	3,50	
Totale Euro	26,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,84	2,68	
Totale Euro	29,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,52**	

Totale Manodopera Euro	8,42	28,523
Totale Materiali Euro	13,98	47,358
Totale Noli Euro	0,94	3,184

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.20.b	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4-6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 10 CM: finitura superiore standard altri colori Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:	mq	1,00	31,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**26,387**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.602.b	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm. Finitura superiore standard altri colori	mq	1,02	14,64	14,93	
		Totale Materiali				**15,87**	**49,734**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,946**

Totale Euro	25,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,23	3,78	
Totale Euro	29,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,01	2,90	
Totale Euro	31,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,91**	

Totale Manodopera Euro	8,42	26,387
Totale Materiali Euro	15,87	49,734
Totale Noli Euro	0,94	2,946

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.20.c	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4-6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 10 CM: finitura superiore tipo quarzo colore grigio Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:	mq	1,00	34,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**24,627**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.602.c	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm. Finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,02	16,40	16,73	
		Totale Materiali				**17,67**	**51,682**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,749**

Totale Euro	27,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,03	4,05	
Totale Euro	31,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,08	3,11	
Totale Euro	34,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,19**	

Totale Manodopera Euro	8,42	24,627
Totale Materiali Euro	17,67	51,682
Totale Noli Euro	0,94	2,749

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.20.d	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4-6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 10 CM: finitura superiore tipo quarzo altri colori Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:	mq	1,00	36,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**22,999**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.602.d	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm. Finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,02	18,27	18,64	
		Totale Materiali				**19,58**	**53,483**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,568**

Totale Euro	28,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,94	4,34	
Totale Euro	33,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,28	3,33	
Totale Euro	36,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,61**	

Totale Manodopera Euro	8,42	22,999
Totale Materiali Euro	19,58	53,483
Totale Noli Euro	0,94	2,568

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.20.e	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4-6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 10 CM: finitura superiore tipo porfido Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm:	mq	1,00	36,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**23,087**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.602.e	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4÷6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm. Finitura superiore tipo porfido	mq	1,02	18,17	18,53	
		Totale Materiali				**19,47**	**53,386**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,577**

Totale Euro	28,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,83	4,32	
Totale Euro	33,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,15	3,32	
Totale Euro	36,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,47**	

Totale Manodopera Euro	8,42	23,087
Totale Materiali Euro	19,47	53,386
Totale Noli Euro	0,94	2,577

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.30.a	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM: finitura superiore standard colore grigio Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:	mq	1,00	29,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**28,142**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.604.a	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard colore grigio	mq	1,02	13,09	13,35	
		Totale Materiali				**14,29**	**47,761**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**3,142**

Totale Euro	23,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,65	3,55	
Totale Euro	27,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,20	2,72	
Totale Euro	29,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,92**	

Totale Manodopera Euro	8,42	28,142
Totale Materiali Euro	14,29	47,761
Totale Noli Euro	0,94	3,142

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.30.b	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM: finitura superiore standard altri colori Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:	mq	1,00	32,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**25,624**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.604.b	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard altri colori	mq	1,02	15,36	15,67	
		Totale Materiali				**16,61**	**50,548**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,861**

Totale Euro	25,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,97	3,90	
Totale Euro	29,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,87	2,99	
Totale Euro	32,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,86**	

Totale Manodopera Euro	8,42	25,624
Totale Materiali Euro	16,61	50,548
Totale Noli Euro	0,94	2,861

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.30.c	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM: finitura superiore tipo quarzo colore grigio Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:	mq	1,00	31,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**26,688**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.604.c	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,02	14,35	14,64	
		Totale Materiali				**15,58**	**49,382**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,979**

Totale Euro	24,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,94	3,74	
Totale Euro	28,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,68	2,87	
Totale Euro	31,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,55**	
Totale Manodopera Euro	8,42	26,688
Totale Materiali Euro	15,58	49,382
Totale Noli Euro	0,94	2,979

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.30.d	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 6 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM: finitura superiore tipo quarzo altri colori Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:	mq	1,00	34,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**24,434**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.604.d	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,02	16,61	16,94	
		Totale Materiali				**17,88**	**51,886**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,728**

Totale Euro	27,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,24	4,09	
Totale Euro	31,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,33	3,13	
Totale Euro	34,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,46**	

Totale Manodopera Euro	8,42	24,434
Totale Materiali Euro	17,88	51,886
Totale Noli Euro	0,94	2,728

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.40.a	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM finitura superiore standard colore grigio Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:	mq	1,00	34,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**24,728**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.605.a	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard colore grigio	mq	1,02	16,28	16,61	
		Totale Materiali				**17,55**	**51,542**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,761**

Totale Euro	26,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,91	4,04	
Totale Euro	30,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,95	3,10	
Totale Euro	34,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,05**	

Totale Manodopera Euro	8,42	24,728
Totale Materiali Euro	17,55	51,542
Totale Noli Euro	0,94	2,761

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.40.b	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM finitura superiore standard altri colori Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:	mq	1,00	36,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**22,930**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.605.b	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore standard altri colori	mq	1,02	18,36	18,73	
		Totale Materiali				**19,67**	**53,568**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,560**

Totale Euro	29,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,03	4,35	
Totale Euro	33,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,38	3,34	
Totale Euro	36,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,72**	

Totale Manodopera Euro	8,42	22,930
Totale Materiali Euro	19,67	53,568
Totale Noli Euro	0,94	2,560

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.40.c	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM finitura superiore tipo quarzo colore grigio Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:	mq	1,00	38,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**21,746**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.605.c	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,02	19,91	20,31	
		Totale Materiali				**21,25**	**54,881**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,428**

Totale Euro	30,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,61	4,59	
Totale Euro	35,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,20	3,52	
Totale Euro	38,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,72**	

Totale Manodopera Euro	8,42	21,746
Totale Materiali Euro	21,25	54,881
Totale Noli Euro	0,94	2,428

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.40.d	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM, SPESSORE 8 CM, BASE 20 CM, ALTEZZA 16,5 CM finitura superiore tipo quarzo altri colori Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm:	mq	1,00	41,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**20,328**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.605.d	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 20 cm, altezza 16,5 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,02	22,00	22,44	
		Totale Materiali				**23,38**	**56,446**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,269**

Totale Euro	32,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,74	4,91	
Totale Euro	37,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,65	3,77	
Totale Euro	41,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,42**	

Totale Manodopera Euro	8,42	20,328
Totale Materiali Euro	23,38	56,446
Totale Noli Euro	0,94	2,269

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.50.a	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4,5-6 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM: finitura superiore standard colore grigio Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:	mq	1,00	32,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**25,892**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.606.a	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard colore grigio	mq	1,02	15,10	15,40	
		Totale Materiali				**16,34**	**50,246**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,891**

Totale Euro	25,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,70	3,86	
Totale Euro	29,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,56	2,96	
Totale Euro	32,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,52**	

Totale Manodopera Euro	8,42	25,892
Totale Materiali Euro	16,34	50,246
Totale Noli Euro	0,94	2,891

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.50.b	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4,5-6 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM: finitura superiore standard altri colori Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:	mq	1,00	30,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**27,616**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.606.b	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard altri colori	mq	1,02	13,53	13,80	
		Totale Materiali				**14,74**	**48,344**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**3,083**

Totale Euro	24,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,10	3,62	
Totale Euro	27,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,72	2,77	
Totale Euro	30,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,49**	

Totale Manodopera Euro	8,42	27,616
Totale Materiali Euro	14,74	48,344
Totale Noli Euro	0,94	3,083

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.50.c	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4,5-6 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM: finitura superiore tipo quarzo colore grigio Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:	mq	1,00	30,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**27,285**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.606.c	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,02	13,81	14,09	
		Totale Materiali				**15,03**	**48,704**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**3,046**

Totale Euro	24,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,39	3,66	
Totale Euro	28,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,05	2,81	
Totale Euro	30,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,86**	

Totale Manodopera Euro	8,42	27,285
Totale Materiali Euro	15,03	48,704
Totale Noli Euro	0,94	3,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.50.d	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4,5-6 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM: finitura superiore tipo quarzo altri colori Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:	mq	1,00	34,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**24,714**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.606.d	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,02	16,30	16,63	
		Totale Materiali				**17,57**	**51,570**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,759**

Totale Euro	26,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,93	4,04	
Totale Euro	30,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,97	3,10	
Totale Euro	34,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,07**	
Totale Manodopera Euro	8,42	24,714
Totale Materiali Euro	17,57	51,570
Totale Noli Euro	0,94	2,759

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.50.e	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 4,5-6 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM: finitura superiore tipo porfido Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:	mq	1,00	36,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**23,087**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.606.e	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo porfido	mq	1,02	18,17	18,53	
		Totale Materiali				**19,47**	**53,386**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,577**

Totale Euro	28,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,83	4,32	
Totale Euro	33,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,15	3,32	
Totale Euro	36,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,47**	

Totale Manodopera Euro	8,42	23,087
Totale Materiali Euro	19,47	53,386
Totale Noli Euro	0,94	2,577

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.60.a	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM: finitura superiore standard colore grigio Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:	mq	1,00	30,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**27,471**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.608.a	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard colore grigio	mq	1,02	13,66	13,93	
		Totale Materiali				**14,87**	**48,515**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**3,067**

Totale Euro	24,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,23	3,63	
Totale Euro	27,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,86	2,79	
Totale Euro	30,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,65**	

Totale Manodopera Euro	8,42	27,471
Totale Materiali Euro	14,87	48,515
Totale Noli Euro	0,94	3,067

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.60.b	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM: finitura superiore tipo quarzo colore grigio Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:	mq	1,00	34,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**24,678**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.608.b	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,02	16,34	16,67	
		Totale Materiali				**17,61**	**51,612**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,755**

Totale Euro	26,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,97	4,05	
Totale Euro	31,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,02	3,10	
Totale Euro	34,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,12**	

Totale Manodopera Euro	8,42	24,678
Totale Materiali Euro	17,61	51,612
Totale Noli Euro	0,94	2,755

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.60.c	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM: finitura superiore tipo quarzo altri colori Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:	mq	1,00	36,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**22,862**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.608.c	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,02	18,44	18,81	
		Totale Materiali				**19,75**	**53,625**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,552**

Totale Euro	29,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,11	4,37	
Totale Euro	33,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,48	3,35	
Totale Euro	36,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,83**	

Totale Manodopera Euro	8,42	22,862
Totale Materiali Euro	19,75	53,625
Totale Noli Euro	0,94	2,552

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.60.d	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III, SPESSORE 8 CM, BASE 25 CM, ALTEZZA 14 CM: finitura superiore tipo porfido Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm:	mq	1,00	38,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**21,746**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.608.d	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 8 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore tipo porfido	mq	1,02	19,91	20,31	
		Totale Materiali				**21,25**	**54,881**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,428**

Totale Euro	30,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,61	4,59	
Totale Euro	35,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,20	3,52	
Totale Euro	38,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,72**	

Totale Manodopera Euro	8,42	21,746
Totale Materiali Euro	21,25	54,881
Totale Noli Euro	0,94	2,428

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.70.a	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 22,5 CM, ALTEZZA 7,5 CM: finitura superiore tipo quarzo colore grigio Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm:	mq	1,00	31,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**27,013**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.610.a	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,02	14,06	14,34	
		Totale Materiali				**15,28**	**49,021**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**3,016**

Totale Euro	24,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,64	3,70	
Totale Euro	28,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,34	2,83	
Totale Euro	31,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,17**	

Totale Manodopera Euro	8,42	27,013
Totale Materiali Euro	15,28	49,021
Totale Noli Euro	0,94	3,016

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.70.b	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 22,5 CM, ALTEZZA 7,5 CM: finitura superiore tipo quarzo altri colori Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm:	mq	1,00	36,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**23,202**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.610.b	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,02	18,03	18,39	
		Totale Materiali				**19,33**	**53,265**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,590**

Totale Euro	28,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,69	4,30	
Totale Euro	32,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,99	3,30	
Totale Euro	36,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,29**	
Totale Manodopera Euro	8,42	23,202
Totale Materiali Euro	19,33	53,265
Totale Noli Euro	0,94	2,590

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.70.c	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 22,5 CM, ALTEZZA 7,5 CM: finitura superiore tipo porfido Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm:	mq	1,00	37,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**22,653**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.610.c	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 22,5 cm, altezza 7,5 cm: finitura superiore tipo porfido	mq	1,02	18,71	19,08	
		Totale Materiali				**20,02**	**53,861**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,529**

Totale Euro	29,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,38	4,41	
Totale Euro	33,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,79	3,38	
Totale Euro	37,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,17**	

Totale Manodopera Euro	8,42	22,653
Totale Materiali Euro	20,02	53,861
Totale Noli Euro	0,94	2,529

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.90.a	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 6,5/13/19,5 CM, ALTEZZA 13 CM: finitura superiore tipo quarzo colore grigio Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:	mq	1,00	31,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**27,013**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.614.a	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: finitura superiore tipo quarzo colore grigio	mq	1,02	14,06	14,34	
		Totale Materiali				**15,28**	**49,021**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**3,016**

Totale Euro	24,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,64	3,70	
Totale Euro	28,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,34	2,83	
Totale Euro	31,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,17**	

Totale Manodopera Euro	8,42	27,013
Totale Materiali Euro	15,28	49,021
Totale Noli Euro	0,94	3,016

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.90.b	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 6,5/13/19,5 CM, ALTEZZA 13 CM: finitura superiore tipo quarzo altri colori Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:	mq	1,00	36,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**22,763**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.614.b	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: finitura superiore tipo quarzo altri colori	mq	1,02	18,57	18,94	
		Totale Materiali				**19,88**	**53,744**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,541**

Totale Euro	29,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,24	4,39	
Totale Euro	33,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,63	3,36	
Totale Euro	36,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,99**	
Totale Manodopera Euro	8,42	22,763
Totale Materiali Euro	19,88	53,744
Totale Noli Euro	0,94	2,541

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.20.90.c	PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO, A NORMA UNI 9065 PARTI I, II, III SPESSORE 6 CM, BASE 6,5/13/19,5 CM, ALTEZZA 13 CM: finitura superiore tipo porfido Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm:	mq	1,00	37,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**22,653**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0400	23,40	0,94	
4	ABR25_MAT_2.70.614.c	MASSELLI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A DOPPIO STRATO spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, spessore 6 cm, base 6,5/13/19,5 cm, altezza 13 cm: finitura superiore tipo porfido	mq	1,02	18,71	19,08	
		Totale Materiali				**20,02**	**53,861**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**2,529**

Totale Euro	29,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,38	4,41	
Totale Euro	33,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,79	3,38	
Totale Euro	37,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,17**	
Totale Manodopera Euro	8,42	22,653
Totale Materiali Euro	20,02	53,861
Totale Noli Euro	0,94	2,529

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.30.10.a	PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI Con mattoni pieni comuni posti di coltello Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi, eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L, gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o nclinate, anche secondo geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con specifiche soluzioni acide che non danneggiano il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze.	mq	1,00	98,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,650000	25,50	16,58	
		Totale Manodopera				**36,47**	**37,188**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	53,0000	0,65	34,45	
4	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,0020	16,50	0,03	
		Totale Materiali				**34,48**	**35,159**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0395	152,75	6,03	
6	ABR25_MAT_90.10.60.f	Malta di cemento 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0024	226,72	0,54	
		Totale Specie2				**6,57**	**6,699**

Totale Euro	77,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,52	11,63	
Totale Euro	89,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,15	8,92	
Totale Euro	98,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**98,07**	

Totale Manodopera Euro	36,47	37,188
Totale Materiali Euro	34,48	35,159
Totale Specie2 Euro	6,57	6,699

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.30.10.b	PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI Pavimento di mattoni pieni a faccia vista posti di coltello Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi, eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L, gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o nclinate, anche secondo geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con specifiche soluzioni acide che non danneggiano il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze.	mq	1,00	104,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,665000	30,60	20,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,665000	25,50	16,96	
		Totale Manodopera				**37,31**	**35,598**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.b	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x14x28	cad	59,0000	0,66	38,94	
4	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,0020	16,50	0,03	
		Totale Materiali				**38,97**	**37,182**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0395	152,75	6,03	
6	ABR25_MAT_90.10.60.f	Malta di cemento 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0024	226,72	0,54	
		Totale Specie2				**6,57**	**6,268**

Totale Euro	82,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,85	12,43	
Totale Euro	95,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,28	9,53	
Totale Euro	104,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,81**	

Totale Manodopera Euro	37,31	35,598
Totale Materiali Euro	38,97	37,182
Totale Specie2 Euro	6,57	6,268

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.30.10.c	PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI Pavimenti con mattoni pieni comuni posti di piatto Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi, eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L, gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o nclinate, anche secondo geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con specifiche soluzioni acide che non danneggiano il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze.	mq	1,00	67,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,540000	30,60	16,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,540000	25,50	13,77	
		Totale Manodopera				**30,29**	**44,735**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	26,0000	0,65	16,90	
4	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,0020	16,50	0,03	
		Totale Materiali				**16,93**	**25,004**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0395	152,75	6,03	
6	ABR25_MAT_90.10.60.f	Malta di cemento 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0012	226,72	0,27	
		Totale Specie2				**6,30**	**9,304**

Totale Euro	53,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,52	8,03	
Totale Euro	61,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,55	6,16	
Totale Euro	67,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,71**	

Totale Manodopera Euro	30,29	44,735
Totale Materiali Euro	16,93	25,004
Totale Specie2 Euro	6,30	9,304

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN LATERIZIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.30.10.d	PAVIMENTAZIONI CON MATTONI PIENI Pavimenti con mattoni pieni faccia vista posti di piatto Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria come da disegno indicato nei grafici esecutivi, eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L, gli oneri per la il carico, il trasporto, lo scarico ed il tiro in alto dei materiali, per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, quelli per la messa in opera su superfici piane e/o nclinate, anche secondo geometrie curve, quelli per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con specifiche soluzioni acide che non danneggiano il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze.	mq	1,00	74,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,545000	30,60	16,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,545000	25,50	13,90	
		Totale Manodopera				**30,58**	**40,817**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.d	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	31,0000	0,72	22,32	
4	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,0020	16,50	0,03	
		Totale Materiali				**22,35**	**29,832**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0395	152,75	6,03	
6	ABR25_MAT_90.10.60.f	Malta di cemento 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0012	226,72	0,27	
		Totale Specie2				**6,30**	**8,409**

Totale Euro	59,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,23	8,88	
Totale Euro	68,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,11	6,81	
Totale Euro	74,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,92**	

Totale Manodopera Euro	30,58	40,817
Totale Materiali Euro	22,35	29,832
Totale Specie2 Euro	6,30	8,409

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.40.10.a	PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO PAVIMENTAZIONE CON MATTONI AUTOBLOCCANTI IN COTTO TIPO "A MANO" BISELLATI, NON GELIVI, CON RESISTENZA A COMPRESSIONE PARI A 300 KG/CM² posti di piatto di colore rosato o fiammato Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 300 kg/cm², durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte:	mq	1,00	49,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,261000	25,50	6,66	
		Totale Manodopera				**14,62**	**29,422**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
4	ABR25_MAT_2.50.10.d	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	31,0000	0,72	22,32	
		Totale Materiali				**23,72**	**47,736**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**1,892**

Totale Euro	39,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,28	5,89	
Totale Euro	45,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,17	4,52	
Totale Euro	49,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,69**	

Totale Manodopera Euro	14,62	29,422
Totale Materiali Euro	23,72	47,736
Totale Noli Euro	0,94	1,892

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.40.10.b	PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO PAVIMENTAZIONE CON MATTONI AUTOBLOCCANTI IN COTTO TIPO "A MANO" BISELLATI, NON GELIVI, CON RESISTENZA A COMPRESSIONE PARI A 300 KG/CM² posti di piatto di colore bruno Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 300 kg/cm², durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte:	mq	1,00	50,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,59**	**28,704**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
4	ABR25_MAT_2.50.10.e	MATTONI PIENI Mattoni pieni da cortina sabbiati cm 5,5x12x25	cad	31,0000	0,75	23,25	
		Totale Materiali				**24,65**	**48,495**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**1,849**

Totale Euro	40,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,18	6,03	
Totale Euro	46,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,21	4,62	
Totale Euro	50,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,83**	

Totale Manodopera Euro	14,59	28,704
Totale Materiali Euro	24,65	48,495
Totale Noli Euro	0,94	1,849

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.40.10.c	PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO PAVIMENTAZIONE CON MATTONI AUTOBLOCCANTI IN COTTO TIPO "A MANO" BISELLATI, NON GELIVI, CON RESISTENZA A COMPRESSIONE PARI A 300 KG/CM² posti di coltello di colore rosato o fiammato Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 300 kg/cm², durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte:	mq	1,00	90,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,437000	30,60	13,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,437000	25,50	11,14	
		Totale Manodopera				**24,51**	**27,104**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
4	ABR25_MAT_2.50.10.d	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	62,0000	0,72	44,64	
		Totale Materiali				**46,04**	**50,912**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**1,039**

Totale Euro	71,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,49	10,72	
Totale Euro	82,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,21	8,22	
Totale Euro	90,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,43**	

Totale Manodopera Euro	24,51	27,104
Totale Materiali Euro	46,04	50,912
Totale Noli Euro	0,94	1,039

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.40.10.d	PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO PAVIMENTAZIONE CON MATTONI AUTOBLOCCANTI IN COTTO TIPO "A MANO" BISELLATI, NON GELIVI, CON RESISTENZA A COMPRESSIONE PARI A 300 KG/CM² posti di coltello di colore bruno Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 300 kg/cm², durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata di granulometria minore= 5 mm dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con sabbia finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte:	mq	1,00	92,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,437000	30,60	13,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,437000	25,50	11,14	
		Totale Manodopera				**24,51**	**26,414**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.e	Sabbia di cava vagliata	mc	0,0600	23,40	1,40	
4	ABR25_MAT_2.50.10.e	MATTONI PIENI Mattoni pieni da cortina sabbiati cm 5,5x12x25	cad	62,0000	0,75	46,50	
		Totale Materiali				**47,90**	**51,622**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.15.a	PIASTRA VIBRANTE Piastra vibrante da 500 kg	ora	0,100000	9,35	0,94	
		Totale Noli				**0,94**	**1,013**

Totale Euro	73,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,35	11,00	
Totale Euro	84,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,35	8,44	
Totale Euro	92,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,79**	

Totale Manodopera Euro	24,51	26,414
Totale Materiali Euro	47,90	51,622
Totale Noli Euro	0,94	1,013

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.40.20.a	PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO PAVIMENTAZIONE CON LISTELLI IN COTTO NON GELIVO, CON RESISTENZA A COMPRESSIONE PARI A 60 N/MM², DUREZZA SUPERFICIALE PARI A 7 (SCALA MOHS) posti di piatto Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione pari a 60 N/mm², durezza superficiale pari a 7 (scala Mohs), dimensioni 6,5x28 cm, spessore 2,5 cm, in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura. posti di piatto	mq	1,00	71,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,460000	30,60	14,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,460000	25,50	11,73	
		Totale Manodopera				**25,81**	**36,342**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.80.150.c	LISTELLI IN LATERIZIO Listello in laterizio da rivestimento calibrato cm 2,5x5,5x25	cad	96,0000	0,25	24,00	
4	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,0020	16,50	0,03	
		Totale Materiali				**24,03**	**33,836**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0395	152,75	6,03	
6	ABR25_MAT_90.10.60.f	Malta di cemento 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0012	226,72	0,27	
		Totale Specie2				**6,30**	**8,871**

Totale Euro	56,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,14	8,42	
Totale Euro	64,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,56	6,46	
Totale Euro	71,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**71,02**	

Totale Manodopera Euro	25,81	36,342
Totale Materiali Euro	24,03	33,836
Totale Specie2 Euro	6,30	8,871

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.40.20.b	PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO PAVIMENTAZIONE CON LISTELLI IN COTTO NON GELIVO, CON RESISTENZA A COMPRESSIONE PARI A 60 N/MM², DUREZZA SUPERFICIALE PARI A 7 (SCALA MOHS) con sestini posti di coltello Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo, con resistenza a compressione pari a 60 N/mm², durezza superficiale pari a 7 (scala Mohs), dimensioni 6,5x28 cm, spessore 2,5 cm, in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura. con sestini posti di coltello	mq	1,00	136,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,460000	30,60	14,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,460000	25,50	11,73	
		Totale Manodopera				**25,81**	**18,895**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.h	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 3x6x23	cad	96,0000	0,79	75,84	
4	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,0020	16,50	0,03	
		Totale Materiali				**75,87**	**55,542**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0395	152,75	6,03	
6	ABR25_MAT_90.10.60.f	Malta di cemento 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0012	226,72	0,27	
		Totale Specie2				**6,30**	**4,612**

Totale Euro	107,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 107,98	16,20	
Totale Euro	124,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 124,18	12,42	
Totale Euro	136,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**136,60**	
Totale Manodopera Euro	25,81	18,895
Totale Materiali Euro	75,87	55,542
Totale Specie2 Euro	6,30	4,612

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.40.30.a	PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO E TUFO TRATTAMENTO PER PAVIMENTO IN COTTO ESEGUITO MEDIANTE LAVAGGIO A FONDO CON ACIDO TAMPONATO, SUCCESSIVO PASSAGGIO DI IMPREGNANTE. Trattamento per pavimento in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnante e quindi stesura di cera neutra o colorata Trattamento per pavimento in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnante e quindi stesura di cera neutra o colorata Trattamento per pavimento in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido tamponato, successivo passaggio di impregnante e quindi stesura di cera neutra o colorata	mq	1,00	8,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**64,397**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.20.f	PIASTRELLE IN COTTO FORTE NATURALE Cera per pavimentazioni in cotto in pasta	kg	0,2200	5,58	1,23	
		Totale Materiali				**1,23**	**14,695**

Totale Euro	6,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,62	0,99	
Totale Euro	7,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,61	0,76	
Totale Euro	8,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,37**	
Totale Manodopera Euro	5,39	64,397
Totale Materiali Euro	1,23	14,695

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.50.10.a	PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO cm 24,5 x 12 Pavimentazione con piastrelle in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mm², durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 8÷16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale:	mq	1,00	50,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**33,215**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.50.f	PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE Piastrelle in clinker opache cm 24,5 x 12	mq	0,98	15,55	15,24	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	32,0000	0,02	0,64	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,0000	0,41	0,41	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**19,52**	**38,524**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**7,302**

Totale Euro	40,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,05	6,01	
Totale Euro	46,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,06	4,61	
Totale Euro	50,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,67**	
Totale Manodopera Euro	16,83	33,215
Totale Materiali Euro	19,52	38,524
Totale Noli Euro	3,70	7,302

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.50.10.b	PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO cm 12 x 12 Pavimentazione con piastrelle in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mm², durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 8÷16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale:	mq	1,00	56,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**29,703**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.50.e	PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE Piastrelle in clinker opache cm 12 x 12	mq	0,98	19,48	19,09	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	64,0000	0,02	1,28	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	1,6000	0,41	0,66	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**24,26**	**42,817**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**6,530**

Totale Euro	44,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,79	6,72	
Totale Euro	51,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,51	5,15	
Totale Euro	56,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,66**	

Totale Manodopera Euro	16,83	29,703
Totale Materiali Euro	24,26	42,817
Totale Noli Euro	3,70	6,530

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.50.10.c	PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO cm 24,5x24,5 Pavimentazione con piastrelle in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mm², durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 8÷16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale:	mq	1,00	50,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**15,71**	**31,134**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.50.b	PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE Piastrelle in clinker opache cm 24,5x24,5	mq	0,98	16,94	16,60	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	16,0000	0,02	0,32	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,8000	0,41	0,33	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**20,48**	**40,587**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**7,333**

Totale Euro	39,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,89	5,98	
Totale Euro	45,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,87	4,59	
Totale Euro	50,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,46**	

Totale Manodopera Euro	15,71	31,134
Totale Materiali Euro	20,48	40,587
Totale Noli Euro	3,70	7,333

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.50.10.d	PAVIMENTAZIONI IN CLINKER E CERAMICA PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN CLINKER CERAMICO NON GELIVO cm 32,5x32,5 Pavimentazione con piastrelle in clinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione pari a 25 N/mm², durezza superficiale pari a 5 (scala Mohs), spessore 8÷16 mm, superficie grezza, vari colori, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi, pezzi speciali e pulitura finale:	mq	1,00	53,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**15,71**	**29,212**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.70.50.c	PIASTRELLE IN CLINKER OPACHE Piastrelle in clinker opache cm 32,5x32,5	mq	0,98	19,79	19,39	
4	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0450	30,24	1,36	
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,1120	16,50	1,85	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0070	0,72	0,01	
7	ABR25_MAT_2.90.90.b	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fughe mm 6	cad	9,0000	0,02	0,18	
8	ABR25_MAT_2.10.90.n	Malta premiscelata a colori per fughe da 4 a 10 mm	kg	0,7200	0,41	0,30	
9	ABR25_MAT_2.120.120.a	SEGATURA Segatura di legno asciutta	100 kg	0,0008	9,24	0,01	
		Totale Materiali				**23,10**	**42,953**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
11	ABR25_AT_10.30.45.a	RIBATTITRICE VIBRANTE A 9 RULLI Ribattitrice vibrante a 9 rulli elettrica	ora	0,017000	14,95	0,25	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,030000	63,67	1,91	
		Totale Noli				**3,70**	**6,880**

Totale Euro	42,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,51	6,38	
Totale Euro	48,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,89	4,89	
Totale Euro	53,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,78**	
Totale Manodopera Euro	15,71	29,212
Totale Materiali Euro	23,10	42,953
Totale Noli Euro	3,70	6,880

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.60.10.a	CORDONI PREFABBRICATI CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°	m	1,00	33,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,190000	28,43	5,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
		Totale Manodopera				**10,25**	**30,995**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.120.a	CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm 8÷10x25x100	m	1,0000	5,76	5,76	
4	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,0800	93,98	7,52	
		Totale Materiali				**13,28**	**40,157**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**7,892**

Totale Euro	26,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,14	3,92	
Totale Euro	30,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,06	3,01	
Totale Euro	33,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,07**	
Totale Manodopera Euro	10,25	30,995
Totale Materiali Euro	13,28	40,157
Totale Specie2 Euro	2,61	7,892

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.60.10.b	CORDONI PREFABBRICATI CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°	m	1,00	32,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,190000	28,43	5,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,190000	25,50	4,85	
		Totale Manodopera				**10,25**	**31,108**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.120.b	CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm 10÷12x25x100	m	1,0000	5,66	5,66	
4	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,0800	93,98	7,52	
		Totale Materiali				**13,18**	**40,000**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**7,921**

Totale Euro	26,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,04	3,91	
Totale Euro	29,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,95	3,00	
Totale Euro	32,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,95**	

Totale Manodopera Euro	10,25	31,108
Totale Materiali Euro	13,18	40,000
Totale Specie2 Euro	2,61	7,921

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.60.10.c	CORDONI PREFABBRICATI CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°	m	1,00	35,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**30,829**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.120.c	CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm 12÷14x25x100	m	1,0000	6,95	6,95	
4	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,0800	93,98	7,52	
		Totale Materiali				**14,47**	**41,343**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	152,75	2,41	
		Totale Specie2				**2,41**	**6,886**

Totale Euro	27,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,67	4,15	
Totale Euro	31,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,82	3,18	
Totale Euro	35,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,00**	

Totale Manodopera Euro	10,79	30,829
Totale Materiali Euro	14,47	41,343
Totale Specie2 Euro	2,41	6,886

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.60.10.d	CORDONI PREFABBRICATI CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°	m	1,00	36,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,248000	28,43	7,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,248000	25,50	6,32	
		Totale Manodopera				**13,37**	**36,302**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.120.d	CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm 14÷16x25x100	m	1,0000	4,38	4,38	
4	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,0900	93,98	8,46	
		Totale Materiali				**12,84**	**34,863**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0190	152,75	2,90	
		Totale Specie2				**2,90**	**7,874**

Totale Euro	29,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,11	4,37	
Totale Euro	33,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,48	3,35	
Totale Euro	36,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,83**	

Totale Manodopera Euro	13,37	36,302
Totale Materiali Euro	12,84	34,863
Totale Specie2 Euro	2,90	7,874

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.60.10.e	CORDONI PREFABBRICATI CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°	m	1,00	40,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,248000	28,43	7,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,249000	25,50	6,35	
		Totale Manodopera				**13,40**	**33,144**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.120.e	CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm 15÷18x25x100	m	1,0000	7,20	7,20	
4	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,0900	93,98	8,46	
		Totale Materiali				**15,66**	**38,734**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0190	152,75	2,90	
		Totale Specie2				**2,90**	**7,173**

Totale Euro	31,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,96	4,79	
Totale Euro	36,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,75	3,68	
Totale Euro	40,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,43**	

Totale Manodopera Euro	13,40	33,144
Totale Materiali Euro	15,66	38,734
Totale Specie2 Euro	2,90	7,173

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
CORDONI PREFABBRICATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.60.10.f	CORDONI PREFABBRICATI CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO DI MALTA DI CEMENTO TIPO 32.5 cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45° e m 1,8 per curva a 90°	m	1,00	42,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,248000	28,43	7,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,248000	25,50	6,32	
		Totale Manodopera				**13,37**	**31,392**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.120.f	CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm 18÷20x25x100	m	1,0000	7,28	7,28	
4	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1000	93,98	9,40	
		Totale Materiali				**16,68**	**39,164**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.b	Malta di cemento 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	152,75	3,62	
		Totale Specie2				**3,62**	**8,500**

Totale Euro	33,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,67	5,05	
Totale Euro	38,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,72	3,87	
Totale Euro	42,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,59**	

Totale Manodopera Euro	13,37	31,392
Totale Materiali Euro	16,68	39,164
Totale Specie2 Euro	3,62	8,500

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
RECINZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.70.10.a	RECINZIONE CON RETE METALLICA A MAGLIE ROMBOIDALI con rete zincata: Recinzione con rete metallica a maglie romboidali con filo del 17, posta in opera su paletti metallici a T zincati da 50mm e cantonali, posti ad interasse non superiore a 2,50m. Sono compresi: lo scavo, il blocchetto di fondazione in calcestruzzo delle dimensioni di cm 40x40x40, n. 3 ordini di filo di ferro zincato per tesatura a croce di S. Andrea e quant'altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	18,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,065000	25,50	1,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,065000	28,43	1,85	
		Totale Manodopera				**3,51**	**18,932**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.20.a	RETE METALLICA Rete metallica a maglie romboidali con filo del 17, : con rete zincata	kg	1,0000	2,40	2,40	
4	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,7000	3,61	2,53	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,0640	93,98	6,01	
6	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,2000	1,00	0,20	
		Totale Materiali				**11,14**	**60,086**

Totale Euro	14,65
Spese Generali 15,000% su Euro 14,65	2,20
Totale Euro	16,85
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,85	1,69
Totale Euro	18,54
Prezzo di Applicazione Euro	**18,54**

Totale Manodopera Euro	3,51	18,932
Totale Materiali Euro	11,14	60,086

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
RECINZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.70.10.b	RECINZIONE CON RETE METALLICA A MAGLIE ROMBOIDALI con rete zincata e plastificata: Recinzione con rete metallica a maglie romboidali con filo del 17, posta in opera su paletti metallici a T zincati da 50mm e cantonali, posti ad interasse non superiore a 2,50m. Sono compresi: lo scavo, il blocchetto di fondazione in calcestruzzo delle dimensioni di cm 40x40x40, n. 3 ordini di filo di ferro zincato per tesatura a croce di S. Andrea e quant'altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	19,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,065000	25,50	1,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,065000	28,43	1,85	
		Totale Manodopera				**3,51**	**17,736**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.20.d	RETE METALLICA Rete metallica a maglie romboidali con filo del 17, : con rete zincata e plastificata.	kg	1,0000	3,01	3,01	
4	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	0,8000	3,61	2,89	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,0640	93,98	6,01	
6	ABR25_MAT_2.220.10.d	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato Plastificato	kg	0,2000	1,08	0,22	
		Totale Materiali				**12,13**	**61,294**

Totale Euro	15,64
Spese Generali 15,000% su Euro 15,64	2,35
Totale Euro	17,99
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,99	1,80
Totale Euro	19,79
Prezzo di Applicazione Euro	**19,79**

Totale Manodopera Euro	3,51	17,736
Totale Materiali Euro	12,13	61,294

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
RECINZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.70.20.a	RECINZIONE CON RETE METALLICA ELETTROSALDATA E PLASTIFICATA Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zinc.....egature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e quant'altro occorre per dare l'opera finita: al m2 Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato, di idonea sezione, posti ad interasse non superiore a 2,50 m, cementati su muretto di base, da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e quant'altro occorre per dare l'opera finita: al m^2 Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato, di idonea sezione, posti ad interasse non superiore a 2,50 m, cementati su muretto di base, da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e quant'altro occorre per dare l'opera finita:	mq	1,00	22,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,075000	25,50	1,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,075000	28,43	2,13	
		Totale Manodopera				**4,04**	**17,797**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.20.e	RETE METALLICA Rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 .	kg	2,0000	5,05	10,10	
4	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	1,0000	3,61	3,61	
5	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,2000	1,00	0,20	
		Totale Materiali				**13,91**	**61,278**

Totale Euro	17,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,95	2,69	
Totale Euro	20,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,64	2,06	
Totale Euro	22,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,70**	
Totale Manodopera Euro	4,04	17,797
Totale Materiali Euro	13,91	61,278

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
RECINZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.70.30.a	RECINZIONE INTERNA PER CAMPO DA CALCIO Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diamet.....a rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente. Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25, con alla base plinto in calcestruzzo opportunamente dimensionato; b) rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20 con maglia romboidale 100x50 mm. con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al centro ed in sommità della rete, tesato e verniciato. Sono compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione e quant'altro occorre per dare l'opera finita. Deve essere comunque garantita la rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente: al m^2 Recinzione interna per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori terra, pari a m 2,25, con alla base plinto in calcestruzzo opportunamente dimensionato; b) rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20 con maglia romboidale 100x50 mm. con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10, posti alla base al centro ed in sommità della rete, tesato e verniciato. Sono compresi: le opportune legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione e quant'altro occorre per dare l'opera finita. Deve essere comunque garantita la rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente.	mq	1,00	30,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
		Totale Manodopera				**3,78**	**12,257**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.20.f	RETE METALLICA Rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20 con maglia romboidale 100x50 mm. con filo diametro mm 3.	kg	2,5000	4,81	12,03	
4	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	2,0000	3,61	7,22	
5	ABR25_MAT_2.220.10.d	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato Plastificato	kg	0,2000	1,08	0,22	
6	ABR25_MAT_2.160.50.d	VERNICI Vernice Monocomponente Acrilica	kg	0,1000	11,32	1,13	
		Totale Materiali				**20,60**	**66,796**

Totale Euro	24,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,38	3,66	
Totale Euro	28,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,04	2,80	
Totale Euro	30,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,84**	
Totale Manodopera Euro	3,78	12,257
Totale Materiali Euro	20,60	66,796

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
RECINZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.70.40.a	RECINZIONE PER CAMPI DA TENNIS, CALCETTO, PALLAVOLO, PALLAMANO Recinzione per campi da tennis, calcetto, basket, pallavolo e pallamano, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubol.....roci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione e quant'altro occorre per dare l'opera finita: Recinzione per campi da tennis, calcetto, basket, pallavolo e pallamano, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi, compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune lagature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione e quant'altro occorre per dare l'opera finita: al m^2 Recinzione per campi da tennis, calcetto, basket, pallavolo e pallamano, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 48, annegati nel cordolo in c.a. di bordo, verniciati con antiruggine e due mani di vernice, con colore a scelta della D.L., posti ad interasse medio di m 2,50/3,00 e altezza fuori terra pari a m 3,00 in testata e per un risvolto pari alla lunghezza di tre campate sui lati maggiori; m 1,00 nella parte centrale dei lati lunghi, compreso il corrimano in tubolare di ferro diametro mm 48; b) rete metallica plastificata per recinzione con maglia romboidale 100x50 mm con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo diametro mm 3 plastificato e ferri tondi diametro mm 10 e posti alla base, in sommità ed in mezzeria della parte alta, tesati e verniciati. Sono compresi: le opportune lagature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della recinzione e quant'altro occorre per dare l'opera finita:	mq	1,00	32,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
		Totale Manodopera				**3,78**	**11,805**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.20.f	RETE METALLICA Rete metallica plastificata per recinzioni di altezza m 2,20 con maglia romboidale 100x50 mm. con filo diametro mm 3.	kg	2,5000	4,81	12,03	
4	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	2,1000	3,61	7,58	
5	ABR25_MAT_2.220.10.d	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato Plastificato	kg	0,2000	1,08	0,22	
6	ABR25_MAT_2.160.50.d	VERNICI Vernice Monocomponente Acrilica	kg	0,1500	11,32	1,70	
		Totale Materiali				**21,53**	**67,239**

Totale Euro	25,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,31	3,80	
Totale Euro	29,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,11	2,91	
Totale Euro	32,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,02**	
Totale Manodopera Euro	3,78	11,805
Totale Materiali Euro	21,53	67,239

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PERCORSI TATTILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.80.10.a	REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI GRES Percorso di larghezza 40 cm con piastre 60X60 cm riportante il codice RETTILINEO Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC polivalente riportante il linguaggio tattiloplantare riconosciuto dalle associazioni di categoria denominato LOGES-VET-EVOLUTION; costituito da rilievi in larghezza e distanza in accordo con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209 e con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209; costruito in MPVC-P e integrato con TAG–RFG a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le seguenti caratteristiche tecnico prestazionali: Resistenza all'abrasione TABER: 25,5 mg; Impronta residua: 0,1 mm; Sedia a rotella: adatto; Isolamento elettrico: 1010 ohm; Resistenza prodotti chimici: adatto; Resistenza al fuoco: classe 1; Durezza Shore: A 85; Resistenza alla luce (con anti UV): ottima; Isolamento termico: 0,12 W/m °K; Peso specifico: 1,20 ± 0,02 gr/cm³; Carico di rottura (dopo 168h a 100 °C): 10,5÷8,8 N/mm²; Allungamento (dopo 168h a 100 °C): 280÷263 %; Stabilità termica: 60 min; Stabilità alla torsione: -20 °C. Realizzato in opera su supporto stabile esistente mediante incollaggio con collante G19 della MAPEI secondo le istruzioni della casa produttrice e comprensivo della posa del TAG-RFG. Percorso di larghezza 40 cm con piastre 60X60 cm riportante il codice RETTILINEO	m	1,00	123,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,083000	25,50	2,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
		Totale Manodopera				**14,13**	**11,477**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.710.a	Cod. Rettilineo (40 x 30 cm)	cad	1,0000	79,00	79,00	
7	ABR25_MAT_2.10.60.d	Colla pavimenti (tipo Mapei G19)	kg	0,1800	4,41	0,79	
		Totale Materiali				**79,79**	**64,807**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.25.50.a	Attrezzarura da pavimentisti	a corpo	0,10	1,10	0,11	
5	ABR25_AT_10.25.50.b	Attrezzarura per la movimentazione	a corpo	0,10	1,10	0,11	
		Totale Noli				**0,22**	**0,179**
		Altro					
8	ABR25_AT_10.25.50.c	Consegna F.co cantiere dei materiali 4% 79,79*0,04	a corpo			3,19	
		Totale Altro				**3,19**	**2,591**

Totale Euro	97,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,33	14,60	
Totale Euro	111,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 111,93	11,19	
Totale Euro	123,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**123,12**	

Totale Manodopera Euro	14,13	11,477
Totale Noli Euro	0,22	0,179
Totale Materiali Euro	79,79	64,807
Totale Altro Euro	3,19	2,591

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PERCORSI TATTILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.80.10.b	REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI GRES Percorso di larghezza 40 cm con piastre da 40x60 cm riportante il codice di ARRESTO/PERICOLO Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC polivalente riportante il linguaggio tattiloplantare riconosciuto dalle associazioni di categoria denominato LOGES-VET-EVOLUTION; costituito da rilievi in larghezza e distanza in accordo con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209 e con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209; costruito in MPVC-P e integrato con TAG–RFG a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le seguenti caratteristiche tecnico prestazionali: Resistenza all'abrasione TABER: 25,5 mg; Impronta residua: 0,1 mm; Sedia a rotella: adatto; Isolamento elettrico: 1010 ohm; Resistenza prodotti chimici: adatto; Resistenza al fuoco: classe 1; Durezza Shore: A 85; Resistenza alla luce (con anti UV): ottima; Isolamento termico: 0,12 W/m °K; Peso specifico: 1,20 ± 0,02 gr/cm³; Carico di rottura (dopo 168h a 100 °C): 10,5÷8,8 N/mm²; Allungamento (dopo 168h a 100 °C): 280÷263 %; Stabilità termica: 60 min; Stabilità alla torsione: -20 °C. Realizzato in opera su supporto stabile esistente mediante incollaggio con collante G19 della MAPEI secondo le istruzioni della casa produttrice e comprensivo della posa del TAG-RFG. Percorso di larghezza 40 cm con piastre da 40x60 cm riportante il codice di ARRESTO/PERICOLO	m	1,00	82,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,056000	25,50	1,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,167000	28,43	4,75	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,107000	30,60	3,27	
		Totale Manodopera				**9,45**	**11,443**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.710.b	Cod. ARRESTO/PERICOLO (40x60 cm)	m	1,0000	53,00	53,00	
7	ABR25_MAT_2.10.60.d	Colla pavimenti (tipo Mapei G19)	kg	0,1200	4,41	0,53	
		Totale Materiali				**53,53**	**64,822**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.25.50.a	Attrezzarura da pavimentisti	a corpo	0,07	1,10	0,08	
5	ABR25_AT_10.25.50.b	Attrezzarura per la movimentazione	a corpo	0,07	1,10	0,08	
		Totale Noli				**0,16**	**0,194**
		Altro					
8	ABR25_AT_10.25.50.c	Consegna F.co cantiere dei materiali 4% 53,53*0,04	a corpo			2,14	
		Totale Altro				**2,14**	**2,591**

Totale Euro	65,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,28	9,79	
Totale Euro	75,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,07	7,51	
Totale Euro	82,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,58**	

Totale Manodopera Euro	9,45	11,443
Totale Noli Euro	0,16	0,194
Totale Materiali Euro	53,53	64,822
Totale Altro Euro	2,14	2,591

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PERCORSI TATTILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.80.10.c	REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI GRES Percorso di larghezza 40 cm con piastre da 40x60 cm riportante il codice il PERICOLO VALICABILE Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC polivalente riportante il linguaggio tattiloplantare riconosciuto dalle associazioni di categoria denominato LOGES-VET-EVOLUTION; costituito da rilievi in larghezza e distanza in accordo con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209 e con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209; costruito in MPVC-P e integrato con TAG–RFG a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le seguenti caratteristiche tecnico prestazionali: Resistenza all'abrasione TABER: 25,5 mg; Impronta residua: 0,1 mm; Sedia a rotella: adatto; Isolamento elettrico: 1010 ohm; Resistenza prodotti chimici: adatto; Resistenza al fuoco: classe 1; Durezza Shore: A 85; Resistenza alla luce (con anti UV): ottima; Isolamento termico: 0,12 W/m °K; Peso specifico: 1,20 ± 0,02 gr/cm³; Carico di rottura (dopo 168h a 100 °C): 10,5÷8,8 N/mm²; Allungamento (dopo 168h a 100 °C): 280÷263 %; Stabilità termica: 60 min; Stabilità alla torsione: -20 °C. Realizzato in opera su supporto stabile esistente mediante incollaggio con collante G19 della MAPEI secondo le istruzioni della casa produttrice e comprensivo della posa del TAG-RFG. Percorso di larghezza 40 cm con piastre da 40x60 cm riportante il codice il PERICOLO VALICABILE	m	1,00	56,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033000	25,50	0,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,064000	30,60	1,96	
		Totale Manodopera				**5,64**	**10,014**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.710.c	Cod. PERICOLO VALICABILE	a corpo	1,00	37,00	37,00	
7	ABR25_MAT_2.10.60.d	Colla pavimenti (tipo Mapei G19)	kg	0,0700	4,41	0,31	
		Totale Materiali				**37,31**	**66,246**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.25.50.a	Attrezzarura da pavimentisti	a corpo	0,04	1,10	0,04	
5	ABR25_AT_10.25.50.b	Attrezzarura per la movimentazione	a corpo	0,04	1,10	0,04	
		Totale Noli				**0,08**	**0,142**
		Altro					
8	ABR25_AT_10.25.50.c	Consegna F.co cantiere dei materiali 4% 37,31*0,04	a corpo			1,49	
		Totale Altro				**1,49**	**2,646**

Totale Euro	44,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,52	6,68	
Totale Euro	51,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,20	5,12	
Totale Euro	56,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,32**	

Totale Manodopera Euro	5,64	10,014
Totale Noli Euro	0,08	0,142
Totale Materiali Euro	37,31	66,246
Totale Altro Euro	1,49	2,646

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PERCORSI TATTILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.80.10.e	REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI GRES Percorso di larghezza 60 cm con piastra da 60x60 cm riportante il codice di INCROCIO a 3 o 4 vie. Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC polivalente riportante il linguaggio tattiloplantare riconosciuto dalle associazioni di categoria denominato LOGES-VET-EVOLUTION; costituito da rilievi in larghezza e distanza in accordo con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209 e con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209; costruito in MPVC-P e integrato con TAG–RFG a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le seguenti caratteristiche tecnico prestazionali: Resistenza all'abrasione TABER: 25,5 mg; Impronta residua: 0,1 mm; Sedia a rotella: adatto; Isolamento elettrico: 1010 ohm; Resistenza prodotti chimici: adatto; Resistenza al fuoco: classe 1; Durezza Shore: A 85; Resistenza alla luce (con anti UV): ottima; Isolamento termico: 0,12 W/m °K; Peso specifico: 1,20 ± 0,02 gr/cm³; Carico di rottura (dopo 168h a 100 °C): 10,5÷8,8 N/mm²; Allungamento (dopo 168h a 100 °C): 280÷263 %; Stabilità termica: 60 min; Stabilità alla torsione: -20 °C. Realizzato in opera su supporto stabile esistente mediante incollaggio con collante G19 della MAPEI secondo le istruzioni della casa produttrice e comprensivo della posa del TAG-RFG. Percorso di larghezza 60 cm con piastra da 60x60 cm riportante il codice di INCROCIO a 3 o 4 vie.	m	1,00	74,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,096000	30,60	2,94	
		Totale Manodopera				**8,48**	**11,357**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.710.e	Cod.di INCROCIO a 3 o 4 vie.	a corpo	1,00	48,00	48,00	
8	ABR25_MAT_2.10.60.d	Colla pavimenti (tipo Mapei G19)	kg	0,1100	4,41	0,49	
		Totale Materiali				**48,49**	**64,939**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.25.50.a	Attrezzarura da pavimentisti	a corpo	0,06	1,10	0,07	
5	ABR25_AT_10.25.50.b	Attrezzarura per la movimentazione	a corpo	0,06	1,10	0,07	
		Totale Noli				**0,14**	**0,187**
		Altro					
7	ABR25_AT_10.25.50.c	Consegna F.co cantiere dei materiali 4% 48*0,04	a corpo			1,92	
		Totale Altro				**1,92**	**2,571**

Totale Euro	59,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,03	8,85	
Totale Euro	67,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,88	6,79	
Totale Euro	74,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,67**	

Totale Manodopera Euro	8,48	11,357
Totale Noli Euro	0,14	0,187
Totale Materiali Euro	48,49	64,939
Totale Altro Euro	1,92	2,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PERCORSI TATTILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.80.10.f	REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI GRES Percorso di larghezza 60 cm con piastra da 60x60 cm riportante il codice di di SVOLTA OBBLIGATA a 90°. Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC polivalente riportante il linguaggio tattiloplantare riconosciuto dalle associazioni di categoria denominato LOGES-VET-EVOLUTION; costituito da rilievi in larghezza e distanza in accordo con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209 e con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209; costruito in MPVC-P e integrato con TAG–RFG a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le seguenti caratteristiche tecnico prestazionali: Resistenza all'abrasione TABER: 25,5 mg; Impronta residua: 0,1 mm; Sedia a rotella: adatto; Isolamento elettrico: 1010 ohm; Resistenza prodotti chimici: adatto; Resistenza al fuoco: classe 1; Durezza Shore: A 85; Resistenza alla luce (con anti UV): ottima; Isolamento termico: 0,12 W/m °K; Peso specifico: 1,20 ± 0,02 gr/cm³; Carico di rottura (dopo 168h a 100 °C): 10,5÷8,8 N/mm²; Allungamento (dopo 168h a 100 °C): 280÷263 %; Stabilità termica: 60 min; Stabilità alla torsione: -20 °C. Realizzato in opera su supporto stabile esistente mediante incollaggio con collante G19 della MAPEI secondo le istruzioni della casa produttrice e comprensivo della posa del TAG-RFG. Percorso di larghezza 60 cm con piastra da 60x60 cm riportante il codice di di SVOLTA OBBLIGATA a 90°.	m	1,00	74,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,096000	30,60	2,94	
		Totale Manodopera				**8,48**	**11,357**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.710.f	Cod. SVOLTA OBBLIGATA a 90°.	a corpo	1,00	48,00	48,00	
8	ABR25_MAT_2.10.60.d	Colla pavimenti (tipo Mapei G19)	kg	0,1100	4,41	0,49	
		Totale Materiali				**48,49**	**64,939**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.25.50.a	Attrezzarura da pavimentisti	a corpo	0,06	1,10	0,07	
5	ABR25_AT_10.25.50.b	Attrezzarura per la movimentazione	a corpo	0,06	1,10	0,07	
		Totale Noli				**0,14**	**0,187**
		Altro					
7	ABR25_AT_10.25.50.c	Consegna F.co cantiere dei materiali 4% 48*0,04	a corpo			1,92	
		Totale Altro				**1,92**	**2,571**

Totale Euro	59,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,03	8,85	
Totale Euro	67,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,88	6,79	
Totale Euro	74,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,67**	

Totale Manodopera Euro	8,48	11,357
Totale Noli Euro	0,14	0,187
Totale Materiali Euro	48,49	64,939
Totale Altro Euro	1,92	2,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
SISTEMAZIONI ESTERNE
PERCORSI TATTILI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.23.80.10.g	REALIZZAZIONE DI PERCORSO TATTILE LOGES-VET-EVOLUTION IN PIASTRELLE DI GRES Percorso di larghezza 60 cm con piastra da 60x60 cmriportante il codice RETTILINEO Fornitura e posa in opera di percorso tattile per disabili visivi in elementi a piastra di PVC polivalente riportante il linguaggio tattiloplantare riconosciuto dalle associazioni di categoria denominato LOGES-VET-EVOLUTION; costituito da rilievi in larghezza e distanza in accordo con la tabella 3 - “WT6” della CEN/TS 15209 e con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209; costruito in MPVC-P e integrato con TAG–RFG a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le seguenti caratteristiche tecnico prestazionali: Resistenza all'abrasione TABER: 25,5 mg; Impronta residua: 0,1 mm; Sedia a rotella: adatto; Isolamento elettrico: 1010 ohm; Resistenza prodotti chimici: adatto; Resistenza al fuoco: classe 1; Durezza Shore: A 85; Resistenza alla luce (con anti UV): ottima; Isolamento termico: 0,12 W/m °K; Peso specifico: 1,20 ± 0,02 gr/cm³; Carico di rottura (dopo 168h a 100 °C): 10,5÷8,8 N/mm²; Allungamento (dopo 168h a 100 °C): 280÷263 %; Stabilità termica: 60 min; Stabilità alla torsione: -20 °C. Realizzato in opera su supporto stabile esistente mediante incollaggio con collante G19 della MAPEI secondo le istruzioni della casa produttrice e comprensivo della posa del TAG-RFG. Percorso di larghezza 60 cm con piastra da 60x60 cmriportante il codice RETTILINEO	m	1,00	127,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,083000	25,50	2,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**10,45**	**8,179**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.710.g	Cod.RETTILINEO (60X60 cm)	a corpo	1,00	79,00	79,00	
8	ABR25_MAT_2.10.60.F	Biadesivo applicato in fabbrica	mq	0,60	11,03	6,62	
9	ABR25_MAT_2.10.60.g	Solventi per pulizia	L	1,000	1,65	1,65	
		Totale Materiali				**87,27**	**68,302**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.25.50.a	Attrezzarura da pavimentisti	a corpo	0,05	1,10	0,06	
5	ABR25_AT_10.25.50.b	Attrezzarura per la movimentazione	a corpo	0,05	1,10	0,06	
		Totale Noli				**0,12**	**0,094**
		Altro					
7	ABR25_AT_10.25.50.c	Consegna F.co cantiere dei materiali 4% 79*0,04	a corpo			3,16	
		Totale Altro				**3,16**	**2,473**

Totale Euro	101,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 101,00	15,15	
Totale Euro	116,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,15	11,62	
Totale Euro	127,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**127,77**	

Totale Manodopera Euro	10,45	8,179
Totale Noli Euro	0,12	0,094
Totale Materiali Euro	87,27	68,302
Totale Altro Euro	3,16	2,473

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.10.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, ("PENDOLO SCORREVOLE") per carico verticale statico (SLU) fino a 1500 kN , spostamento fino a ± 150 mm Fornitura e posa in opera di isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva semplice o doppia, ("pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018 , e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	1.849,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,400000	30,60	104,04	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,700000	28,43	48,33	
4	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,700000	25,50	43,35	
		Totale Manodopera				**195,72**	**10,581**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.110.t	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto	kg	3,2000	11,23	35,94	
7	ABR25_MAT_2.205.10.a	DISPOSITIVI ANTISISMICI Dispositivi antisismici. Isolatore sismico a pendolo scorrevole da kN 1500,0	cad	1,0000	1.096,61	1.096,61	
		Totale Materiali				**1.132,55**	**61,226**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
10	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,500000	34,24	17,12	
11	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	1,674000	32,74	54,81	
		Totale Noli				**134,01**	**7,245**

Totale Euro	1.462,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.462,28	219,34	
Totale Euro	1.681,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.681,62	168,16	
Totale Euro	1.849,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.849,78**	

Totale Manodopera Euro	195,72	10,581
Totale Materiali Euro	1.132,55	61,226
Totale Noli Euro	134,01	7,245

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.10.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, ("PENDOLO SCORREVOLE") per carico verticale statico (SLU) fino a 2000 kN , spostamento fino a ± 150 mm Fornitura e posa in opera di isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva semplice o doppia, ("pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018 , e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	2.128,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,400000	30,60	104,04	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,700000	28,43	48,33	
4	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,700000	25,50	43,35	
		Totale Manodopera				**195,72**	**9,194**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.110.t	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto	kg	3,2000	11,23	35,94	
7	ABR25_MAT_2.205.10.b	DISPOSITIVI ANTISISMICI Dispositivi antisismici. Isolatore sismico a pendolo scorrevole da kN 2000,0	cad	1,0000	1.321,55	1.321,55	
		Totale Materiali				**1.357,49**	**63,769**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
10	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,500000	34,24	17,12	
11	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	1,539600	32,74	50,41	
		Totale Noli				**129,61**	**6,089**

Totale Euro	1.682,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.682,82	252,42	
Totale Euro	1.935,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.935,24	193,52	
Totale Euro	2.128,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.128,76**	

Totale Manodopera Euro	195,72	9,194
Totale Materiali Euro	1.357,49	63,769
Totale Noli Euro	129,61	6,089

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.10.10.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, ("PENDOLO SCORREVOLE") per carico verticale statico (SLU) fino a 2500 kN , spostamento fino a ± 150 mm Fornitura e posa in opera di isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva semplice o doppia, ("pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018 , e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	2.500,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,100000	30,60	125,46	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,050000	28,43	58,28	
4	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,050000	25,50	52,28	
		Totale Manodopera				**236,02**	**9,438**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.110.t	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto	kg	4,2000	11,23	47,17	
7	ABR25_MAT_2.205.10.c	DISPOSITIVI ANTISISMICI Dispositivi antisismici. Isolatore sismico a pendolo scorrevole da kN 2500,0	cad	1,0000	1.557,74	1.557,74	
		Totale Materiali				**1.604,91**	**64,176**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
10	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,500000	34,24	17,12	
11	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	1,734000	32,74	56,77	
		Totale Noli				**135,97**	**5,437**

Totale Euro	1.976,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.976,90	296,54	
Totale Euro	2.273,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.273,44	227,34	
Totale Euro	2.500,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.500,78**	

Totale Manodopera Euro	236,02	9,438
Totale Materiali Euro	1.604,91	64,176
Totale Noli Euro	135,97	5,437

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.10.10.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, ("PENDOLO SCORREVOLE") per carico verticale statico (SLU) fino a 3000 kN , spostamento fino a ± 150 mm Fornitura e posa in opera di isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva semplice o doppia, ("pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018 , e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	2.756,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,300000	30,60	131,58	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,150000	28,43	61,12	
4	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,150000	25,50	54,83	
		Totale Manodopera				**247,53**	**8,980**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.110.t	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto	kg	4,2000	11,23	47,17	
7	ABR25_MAT_2.205.10.d	DISPOSITIVI ANTISISMICI Dispositivi antisismici. Isolatore sismico a pendolo scorrevole da kN 3000,0	cad	1,0000	1.739,61	1.739,61	
		Totale Materiali				**1.786,78**	**64,822**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
10	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,500000	34,24	17,12	
11	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	2,000000	32,74	65,48	
		Totale Noli				**144,68**	**5,249**

Totale Euro	2.178,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.178,99	326,85	
Totale Euro	2.505,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.505,84	250,58	
Totale Euro	2.756,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.756,42**	

Totale Manodopera Euro	247,53	8,980
Totale Materiali Euro	1.786,78	64,822
Totale Noli Euro	144,68	5,249

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.10.10.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, ("PENDOLO SCORREVOLE") per carico verticale statico (SLU) fino a 4000 kN , spostamento fino a ± 150 mm Fornitura e posa in opera di isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva semplice o doppia, ("pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018 , e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	2.801,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,500000	30,60	137,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,250000	28,43	63,97	
4	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,250000	25,50	57,38	
		Totale Manodopera				**259,05**	**9,247**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.110.t	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto	kg	4,2000	11,23	47,17	
7	ABR25_MAT_2.205.10.e	DISPOSITIVI ANTISISMICI Dispositivi antisismici. Isolatore sismico a pendolo scorrevole da kN 4000,0	cad	1,0000	1.763,57	1.763,57	
		Totale Materiali				**1.810,74**	**64,639**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
10	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,500000	34,24	17,12	
11	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	2,000000	32,74	65,48	
		Totale Noli				**144,68**	**5,165**

Totale Euro	2.214,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.214,47	332,17	
Totale Euro	2.546,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.546,64	254,66	
Totale Euro	2.801,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.801,30**	

Totale Manodopera Euro	259,05	9,247
Totale Materiali Euro	1.810,74	64,639
Totale Noli Euro	144,68	5,165

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.10.10.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO DEL TIPO A SCORRIMENTO A SUPERFICIE CURVA SEMPLICE O DOPPIA, ("PENDOLO SCORREVOLE") per carico verticale statico (SLU) oltre 3000 kN , spostamento fino a ± 150 mm Fornitura e posa in opera di isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva semplice o doppia, ("pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018 , e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	kN	1,000	0,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001125	30,60	0,03	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,000563	28,43	0,02	
4	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,000563	25,50	0,01	
		Totale Manodopera				**0,06**	**7,229**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.110.t	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto	kg	0,0011	11,23	0,01	
7	ABR25_MAT_2.205.10.e	DISPOSITIVI ANTISISMICI Dispositivi antisismici. Isolatore sismico a pendolo scorrevole da kN 4000,0	cad	0,0003	1.763,57	0,53	
		Totale Materiali				**0,54**	**65,060**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,000250	62,08	0,02	
10	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,000150	34,24	0,01	
11	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,000500	32,74	0,02	

Totale Euro	0,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,65	0,10	
Totale Euro	0,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,75	0,08	
Totale Euro	0,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,83**	

Totale Manodopera Euro	0,06	7,229
Totale Materiali Euro	0,54	65,060
Totale Noli Euro	0,05	6,024

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.10.30.a	PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A SCORRIMENTO SECONDO IL DM 14/01/2008 (PROVE STATICHE) per un numero di prove fino a 4: Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il DM 17/01/2018 (prove statiche)	cad	1,0000	1.391,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.20.10.a	ISOLATORI A SCORRIMENTO Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale	cad	1,0000	1.100,00	1.100,00	
					Totale Euro	1.100,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.100,00	165,00	
					Totale Euro	1.265,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.265,00	126,50	
					Totale Euro	1.391,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.391,50**	
					Totale Noli Euro	1.100,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.10.30.b	PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A SCORRIMENTO SECONDO IL DM 14/01/2008 (PROVE STATICHE) per prove successive dalla 5a alla 10a Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il DM 17/01/2018 (prove statiche)	cad	1,0000	1.138,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.20.10.b	ISOLATORI A SCORRIMENTO Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale	cad	1,0000	900,00	900,00	
					Totale Euro	900,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 900,00	135,00	
					Totale Euro	1.035,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.035,00	103,50	
					Totale Euro	1.138,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.138,50**	
					Totale Noli Euro	900,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.10.30.c	PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A SCORRIMENTO SECONDO IL DM 14/01/2008 (PROVE STATICHE) per prove successive oltre la 10a Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il DM 17/01/2018 (prove statiche)	cad	1,0000	759,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.20.10.c	ISOLATORI A SCORRIMENTO Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale	cad	1,0000	600,00	600,00	
					Totale Euro	600,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 600,00	90,00	
					Totale Euro	690,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 690,00	69,00	
					Totale Euro	759,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**759,00**	
					Totale Noli Euro	600,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.10.40.a	PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A SCORRIMENTO SECONDO LE NORME UNI EN 15129 (PROVE DINAMICHE) per la 1a prova Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 (prove dinamiche)	cad	1,0000	2.277,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.20.40.a	ISOLATORI A SCORRIMENTO Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale	cad	1,0000	1.800,00	1.800,00	
					Totale Euro	1.800,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.800,00	270,00	
					Totale Euro	2.070,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2.070,00	207,00	
					Totale Euro	2.277,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2.277,00**	
					Totale Noli Euro	1.800,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.10.40.b	PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI A SCORRIMENTO SECONDO LE NORME UNI EN 15129 (PROVE DINAMICHE) per le prove successive Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 (prove dinamiche)	cad	1,0000	1.644,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.20.40.b	ISOLATORI A SCORRIMENTO Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale	cad	1,0000	1.300,00	1.300,00	
		Totale Noli				**1.300,00**	**79,051**
					Totale Euro	1.300,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.300,00	195,00	
					Totale Euro	1.495,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.495,00	149,50	
					Totale Euro	1.644,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.644,50**	
					Totale Noli Euro	1.300,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.10.50.a	VISITA PERIODICA DI CONTROLLO SU EDIFICI NEI QUALI SIANO INSTALLATI ISOLATORI SISMICI per edifici con numero di isolatori fino a 20 Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con il punto 7.10 delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 , da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell'opera, con riferimento a: - condizioni generali dei dispositivi; - presenza di movimenti non previsti - condizioni generali degli ancoraggi - condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi - presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti - compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC 2018, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l'intera vita di utilizzazione della costruzione.	cad	1,0000	1.961,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	6,000000	28,43	170,58	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	12,000000	25,50	306,00	
8	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	4,000000	32,32	129,28	
9	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	4,000000	28,43	113,72	
11	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,000000	28,43	85,29	
12	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,000000	25,50	153,00	
		Totale Manodopera				**957,87**	**48,824**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	3,000000	62,08	186,24	
6	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	2,000	110,27	220,54	
14	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	3,000000	62,08	186,24	
		Totale Noli				**593,02**	**30,227**

Totale Euro	1.550,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.550,89	232,63	
Totale Euro	1.783,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.783,52	178,35	
Totale Euro	1.961,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.961,87**	
Totale Manodopera Euro	957,87	48,824
Totale Noli Euro	593,02	30,227

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.10.50.b	VISITA PERIODICA DI CONTROLLO SU EDIFICI NEI QUALI SIANO INSTALLATI ISOLATORI SISMICI per edifici con numero di isolatori compreso fra 20 e 40 Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con il punto 7.10 delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 , da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell'opera, con riferimento a: - condizioni generali dei dispositivi; - presenza di movimenti non previsti - condizioni generali degli ancoraggi - condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi - presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti - compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC 2018, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l'intera vita di utilizzazione della costruzione.	cad	1,0000	2.269,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	6,000000	28,43	170,58	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	12,000000	25,50	306,00	
8	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	8,000000	32,32	258,56	
9	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	8,000000	28,43	227,44	
11	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,000000	28,43	85,29	
12	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,000000	25,50	153,00	
		Totale Manodopera				**1.200,87**	**52,919**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	3,000000	62,08	186,24	
6	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	2,000	110,27	220,54	
14	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	3,000000	62,08	186,24	
		Totale Noli				**593,02**	**26,133**

Totale Euro	1.793,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.793,89	269,08	
Totale Euro	2.062,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.062,97	206,30	
Totale Euro	2.269,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.269,27**	
Totale Manodopera Euro	1.200,87	52,919
Totale Noli Euro	593,02	26,133

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI A SCORRIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.10.50.c	VISITA PERIODICA DI CONTROLLO SU EDIFICI NEI QUALI SIANO INSTALLATI ISOLATORI SISMICI per edifici con numero di isolatori superiore a 40 Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con il punto 7.10 delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018 , da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell'opera, con riferimento a: - condizioni generali dei dispositivi; - presenza di movimenti non previsti - condizioni generali degli ancoraggi - condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi - presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti - compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC 2018, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l'intera vita di utilizzazione della costruzione.	cad	1,0000	2.662,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	7,000000	28,43	199,01	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	14,000000	25,50	357,00	
8	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	10,000000	32,32	323,20	
9	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	10,000000	28,43	284,30	
11	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,000000	28,43	85,29	
12	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,000000	25,50	153,00	
		Totale Manodopera				**1.401,80**	**52,641**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	3,000000	62,08	186,24	
6	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	3,000	110,27	330,81	
14	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	3,000000	62,08	186,24	
		Totale Noli				**703,29**	**26,410**

Totale Euro	2.105,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.105,09	315,76	
Totale Euro	2.420,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.420,85	242,09	
Totale Euro	2.662,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.662,94**	
Totale Manodopera Euro	1.401,80	52,641
Totale Noli Euro	703,29	26,410

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI ELASTOMERICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.20.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO AD ALTA DISSIPAZIONE DI ENERGIA, CON ELEVATA RIGIDEZZA VERTICALE E BASSA RIGIDEZZA ORIZZONTALE quota fissa per isolatore Fornitura e posa in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018 con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018 Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	732,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,000000	30,60	91,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,500000	28,43	42,65	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
		Totale Manodopera				**172,70**	**23,593**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.205.10.f	DISPOSITIVI ANTISISMICI Dispositivi antisismici. Isolatore sismico elastomerico (volume min. base)	cad	1,0000	374,91	374,91	
		Totale Materiali				**374,91**	**51,217**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,500000	62,08	31,04	
		Totale Noli				**31,04**	**4,240**

Totale Euro	578,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 578,65	86,80	
Totale Euro	665,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 665,45	66,55	
Totale Euro	732,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**732,00**	
Totale Manodopera Euro	172,70	23,593
Totale Materiali Euro	374,91	51,217
Totale Noli Euro	31,04	4,240

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI ELASTOMERICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.20.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ISOLATORE SISMICO ELASTOMERICO AD ALTA DISSIPAZIONE DI ENERGIA, CON ELEVATA RIGIDEZZA VERTICALE E BASSA RIGIDEZZA ORIZZONTALE quota proporzionale al volume dell'isolatore: sovrapprezzo riferito al dm³, convenzionalmente valutato quale prodotto della superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione Fornitura e posa in opera di isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018 con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018 Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto, e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	dm³	1,00	36,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,016667	30,60	0,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,008333	28,43	0,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008333	25,50	0,21	
		Totale Manodopera				**0,96**	**2,640**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.205.10.g	DISPOSITIVI ANTISISMICI Dispositivi antisismici. Isolatore sismico elastomerico (dm³)	mc	1,0000	27,48	27,48	
		Totale Materiali				**27,48**	**75,557**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,005000	62,08	0,31	

Totale Euro	28,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,75	4,31	
Totale Euro	33,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,06	3,31	
Totale Euro	36,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,37**	

Totale Manodopera Euro	0,96	2,640
Totale Materiali Euro	27,48	75,557
Totale Noli Euro	0,31	0,852

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI ELASTOMERICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.20.30.a	PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI ELASTOMERICI, SECONDO IL D.M.14/01/2008 per un numero di prove fino a 4 Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, secondo il D.M.17/01/2018 .	cad	1,0000	1.581,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.20.20.a	ISOLATORI ELASTOMERICI Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale	cad	1,0000	1.250,00	1.250,00	
					Totale Euro	1.250,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.250,00	187,50	
					Totale Euro	1.437,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.437,50	143,75	
					Totale Euro	1.581,25	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.581,25**	
					Totale Noli Euro	1.250,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI ELASTOMERICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.20.30.b	PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI ELASTOMERICI, SECONDO IL D.M.14/01/2008 per prove successive dalla 5ª alla 10ª Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, secondo il D.M.17/01/2018 .	cad	1,0000	1.328,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.20.20.b	ISOLATORI ELASTOMERICI Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale	cad	1,0000	1.050,00	1.050,00	
					Totale Euro	1.050,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.050,00	157,50	
					Totale Euro	1.207,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.207,50	120,75	
					Totale Euro	1.328,25	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.328,25**	
					Totale Noli Euro	1.050,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
ISOLATORI ELASTOMERICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.20.30.c	PROVE DI ACCETTAZIONE PER ISOLATORI SISMICI ELASTOMERICI, SECONDO IL D.M.14/01/2008 per prove successive oltre la 10a Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici, secondo il D.M.17/01/2018 .	cad	1,0000	948,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.20.20.c	ISOLATORI ELASTOMERICI Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale	cad	1,0000	750,00	750,00	
		Totale Noli				**750,00**	**79,051**
					Totale Euro	750,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 750,00	112,50	
					Totale Euro	862,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 862,50	86,25	
					Totale Euro	948,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**948,75**	
					Totale Noli Euro	750,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
CONTROVENTI DISSIPATIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.30.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD INSTABILITÀ IMPEDITA TIPO "BRAD" per dispositivi con un carico fino a 200 kN Fornitura e posa in opera di dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo "BRAD", in conformità alle prescrizioni delle NTC di cui al DM 17/01/2018 , per la realizzazione di controventi dissipativi su edifici, costituiti da un tubo esterno in acciaio e da un nucleo interno in acciaio separati da un riempimento di calcestruzzo, previa interposizione di uno strato di materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione di tensioni tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di allungarsi o accorciarsi liberamente dissipando energia. Una estremità presenta un corpo flangiato, mentre l'altra è predisposta per un collegamento bullonato. Esclusi e compensati a parte eventuali carpenterie metalliche per il prolungamento del dispositivo ed eventuali prove di accettazione.	kN	1,000	9,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**1,14**	**11,975**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.205.10.h	DISPOSITIVI ANTISISMICI Dispositivi antisismici. Dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo "BRAD" con un carico fino a 200 kN:	kN	0,005	948,30	4,74	
		Totale Materiali				**4,74**	**49,790**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
6	ABR25_AT_10.5.90.b	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,010000	26,51	0,27	
7	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,010000	32,74	0,33	
8	ABR25_AT_10.5.96.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 50 kw	ora	0,005000	22,05	0,11	
		Totale Noli				**1,64**	**17,227**

Totale Euro	7,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,52	1,13	
Totale Euro	8,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,65	0,87	
Totale Euro	9,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,52**	

Totale Manodopera Euro	1,14	11,975
Totale Materiali Euro	4,74	49,790
Totale Noli Euro	1,64	17,227

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
CONTROVENTI DISSIPATIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.30.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD INSTABILITÀ IMPEDITA TIPO "BRAD" sovrapprezzo per dispositivi con carico > 200 kN e fino a 400 kN, limitatamente alla parte eccedente i 200 kN Fornitura e posa in opera di dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo "BRAD", in conformità alle prescrizioni delle NTC di cui al DM 17/01/2018 , per la realizzazione di controventi dissipativi su edifici, costituiti da un tubo esterno in acciaio e da un nucleo interno in acciaio separati da un riempimento di calcestruzzo, previa interposizione di uno strato di materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione di tensioni tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di allungarsi o accorciarsi liberamente dissipando energia. Una estremità presenta un corpo flangiato, mentre l'altra è predisposta per un collegamento bullonato. Esclusi e compensati a parte eventuali carpenterie metalliche per il prolungamento del dispositivo ed eventuali prove di accettazione.	kN	1,000	2,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002800	30,60	0,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,005700	28,43	0,16	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002800	25,50	0,07	
		Totale Manodopera				**0,32**	**11,511**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.205.10.i	DISPOSITIVI ANTISISMICI Dispositivi antisismici. Maggior costo dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo "BRAD" > 200 kN e fino a 400 kN	kN	1,000	1,33	1,33	
		Totale Materiali				**1,33**	**47,842**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,005800	62,08	0,36	
6	ABR25_AT_10.5.90.b	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	0,002800	26,51	0,07	
7	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,002800	32,74	0,09	
8	ABR25_AT_10.5.96.d	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 50 kw	ora	0,001400	22,05	0,03	

Totale Euro	2,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,20	0,33	
Totale Euro	2,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,53	0,25	
Totale Euro	2,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,78**	

Totale Manodopera Euro	0,32	11,511
Totale Materiali Euro	1,33	47,842
Totale Noli Euro	0,55	19,784

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
CONTROVENTI DISSIPATIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.30.20.a	PROVE DI ACCETTAZIONE SU DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD INSTABILITÀ IMPEDITA fino a n. 4 prove Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M. del 17/01/2018 finalizzate a determinare il valore della rigidezza teorica iniziale	cad	1,0000	1.619,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.20.30.a	CONTROVENTI DISSIPATIVI Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale	cad	1,0000	1.280,00	1.280,00	
					Totale Euro	1.280,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.280,00	192,00	
					Totale Euro	1.472,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.472,00	147,20	
					Totale Euro	1.619,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.619,20**	
					Totale Noli Euro	1.280,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
CONTROVENTI DISSIPATIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.30.20.b	PROVE DI ACCETTAZIONE SU DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALI AD INSTABILITÀ IMPEDITA per le prove successive Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M. del 17/01/2018 finalizzate a determinare il valore della rigidezza teorica iniziale	cad	1,0000	1.239,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.20.30.b	CONTROVENTI DISSIPATIVI Costo medio come da listino di laboratorio ufficiale	cad	1,0000	980,00	980,00	
					Totale Euro	980,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 980,00	147,00	
					Totale Euro	1.127,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.127,00	112,70	
					Totale Euro	1.239,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.239,70**	
					Totale Noli Euro	980,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
CONTROVENTI DISSIPATIVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.30.30.a	PROVA DI ACCETTAZIONE QUASI-STATICA SU DISSIPATORI ISTERETICI ASSIALE AD INSTABILITÀ IMPEDITA Prova di accettazione quasi-statica Prova di accettazione quasi-statica su dissipatori isteretici assiale ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M. del 17/01/2018 consistente nell'imposizione di almeno 5 cicli completi di deformazioni alternate, con ampiezza massima pari a $\pm d_2$. Prova di accettazione quasi-statica	cad	1,0000	2.466,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.20.30.c	CONTROVENTI DISSIPATIVI Prova di accettazione quasi-statica	cad	1,0000	1.950,00	1.950,00	
		Totale Noli				**1.950,00**	**79,051**
					Totale Euro	1.950,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.950,00	292,50	
					Totale Euro	2.242,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2.242,50	224,25	
					Totale Euro	2.466,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2.466,75**	
					Totale Noli Euro	1.950,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
CONNETTORI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.40.10.a	DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO DI TRAVI E TEGOLI DI COPERTURA E/O COLLEGAMENTO DI PANNELLI DI TAMPONATURA AI PILASTRI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO Per il collegamento tra tegolo doppia T e trave, per singolo dispositivo. Dispositivo di collegamento di travi e tegoli di copertura e/o collegamento di pannelli di tamponatura ai pilastri per la messa in sicurezza di capannoni industriali prefabbricati in calcestruzzo armato, realizzato in acciaio strutturale S355 zincato a freddo. L'installazione del dispositivo avverrà secondo le seguenti fasi lavorative: pulizia della superficie, localizzazione dei ferri di armatura presenti all'interno di travi e pilastri mediante indagine pacometrica, realizzazione di fori e pulizia degli stessi, fissaggio di barre filettate Classe 8.8 zincate a freddo con ancorante chimico certificato per carico sismico, serraggio delle flange del dispositivo alle barre filettate mediante dado esagonale M16 e rondelle piane. Per il collegamento tra tegolo doppia T e trave, per singolo dispositivo.	cad	1,0000	330,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**9,336**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.260.a	Elemento di collegamento in acciaio S355, lungh. 190mm, diam. 150mm, spessore 10mm	cad	1,0000	213,00	213,00	
4	ABR25_MAT_2.999.260.b	Ferramenta per il fissaggio, 4 viti per cemento	cad	1,0000	10,00	10,00	
		Totale Materiali				**223,00**	**67,463**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.25.e	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma semovente altezza 20 m	ora	0,135000	55,13	7,44	
		Totale Noli				**7,44**	**2,251**

Totale Euro	261,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 261,30	39,20	
Totale Euro	300,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 300,50	30,05	
Totale Euro	330,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**330,55**	

Totale Manodopera Euro	30,86	9,336
Totale Materiali Euro	223,00	67,463
Totale Noli Euro	7,44	2,251

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
CONNETTORI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.40.10.b	DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO DI TRAVI E TEGOLI DI COPERTURA E/O COLLEGAMENTO DI PANNELLI DI TAMPONATURA AI PILASTRI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO Per il collegamento tra tegolo alare e trave, per singolo dispositivo. Dispositivo di collegamento di travi e tegoli di copertura e/o collegamento di pannelli di tamponatura ai pilastri per la messa in sicurezza di capannoni industriali prefabbricati in calcestruzzo armato, realizzato in acciaio strutturale S355 zincato a freddo. L'installazione del dispositivo avverrà secondo le seguenti fasi lavorative: pulizia della superficie, localizzazione dei ferri di armatura presenti all'interno di travi e pilastri mediante indagine pacometrica, realizzazione di fori e pulizia degli stessi, fissaggio di barre filettate Classe 8.8 zincate a freddo con ancorante chimico certificato per carico sismico, serraggio delle flange del dispositivo alle barre filettate mediante dado esagonale M16 e rondelle piane. Per il collegamento tra tegolo alare e trave, per singolo dispositivo.	cad	1,0000	330,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**9,336**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.260.a	Elemento di collegamento in acciaio S355, lungh. 190mm, diam. 150mm, spessore 10mm	cad	1,0000	213,00	213,00	
4	ABR25_MAT_2.999.260.b	Ferramenta per il fissaggio, 4 viti per cemento	cad	1,0000	10,00	10,00	
		Totale Materiali				**223,00**	**67,463**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.25.e	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma semovente altezza 20 m	ora	0,135000	55,13	7,44	
		Totale Noli				**7,44**	**2,251**

Totale Euro	261,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 261,30	39,20	
Totale Euro	300,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 300,50	30,05	
Totale Euro	330,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**330,55**	

Totale Manodopera Euro	30,86	9,336
Totale Materiali Euro	223,00	67,463
Totale Noli Euro	7,44	2,251

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
CONNETTORI INDUSTRIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.40.10.c	DISPOSITIVO DI COLLEGAMENTO DI TRAVI E TEGOLI DI COPERTURA E/O COLLEGAMENTO DI PANNELLI DI TAMPONATURA AI PILASTRI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO Per il collegamento tra lato pilastro e fronte pannello di tamponatura, per singolo dispositivo. Dispositivo di collegamento di travi e tegoli di copertura e/o collegamento di pannelli di tamponatura ai pilastri per la messa in sicurezza di capannoni industriali prefabbricati in calcestruzzo armato, realizzato in acciaio strutturale S355 zincato a freddo. L'installazione del dispositivo avverrà secondo le seguenti fasi lavorative: pulizia della superficie, localizzazione dei ferri di armatura presenti all'interno di travi e pilastri mediante indagine pacometrica, realizzazione di fori e pulizia degli stessi, fissaggio di barre filettate Classe 8.8 zincate a freddo con ancorante chimico certificato per carico sismico, serraggio delle flange del dispositivo alle barre filettate mediante dado esagonale M16 e rondelle piane. Per il collegamento tra lato pilastro e fronte pannello di tamponatura, per singolo dispositivo.	cad	1,0000	330,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**9,336**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.260.a	Elemento di collegamento in acciaio S355, lungh. 190mm, diam. 150mm, spessore 10mm	cad	1,0000	213,00	213,00	
4	ABR25_MAT_2.999.260.b	Ferramenta per il fissaggio, 4 viti per cemento	cad	1,0000	10,00	10,00	
		Totale Materiali				**223,00**	**67,463**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.25.e	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma semovente altezza 20 m	ora	0,135000	55,13	7,44	
		Totale Noli				**7,44**	**2,251**

Totale Euro	261,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 261,30	39,20	
Totale Euro	300,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 300,50	30,05	
Totale Euro	330,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**330,55**	
Totale Manodopera Euro	30,86	9,336
Totale Materiali Euro	223,00	67,463
Totale Noli Euro	7,44	2,251

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
DISSIPATORI DI ENERGIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.50.10.a	DISSIPATORE DI ENERGIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CHE SFRUTTA IL COMPORTAMENTO ISTERICO DI UN ELEMENTO IN ACCIAIO SOTTOPOSTO A DEFORMAZIONI OLTRE IL LIMITE ELASTICO Per applicazione sotto trave /lato pilastro, per singolo sistema dissipativo Dissipatore di energia per la messa in sicurezza di capannoni industriali prefabbricati in calcestruzzo armato che sfrutta il comportamento isterico di un elemento in acciaio sottoposto a deformazioni oltre il limite elastico, classificato come dispositivo dipendente dallo spostamento a comportamento non lineare in accordo al prospetto 1 della norma UNI EN 15129 del 2009. Il dispositivo, deve essere: conforme alle prescrizioni delle NTC - DM 17/01/2018, dotato di attestato di conformità (marcatura CE), realizzato in acciaio strutturale S355 zincato a freddo, idoneo al collegamento dei nodi principali della struttura quali travi e pilastri vincolati tra loro mediante semplice appoggio o mediante mezzi di collegamento rigido aumentandone la capacità portante nei confronti dell'azione sismica. Devono essere garantite per il dissipatore le seguenti caratteristiche geometrico - prestazionali: Lunghezza 720 mm, Spessore 20 mm, Raggio interno 310.85 mm, Larghezza alle estremità 40.08 mm, Larghezza intermedia 60.34 mm, Larghezza centrale 78.52 mm, Rigidezza K1 1.003 KN/mm, K2 0.268 KN/mm, Keff 0.595 KN/mm, Capacità di dissipare energia 18.91%, Capacità di deformazione orizzontale ±40 mm. L'installazione del dissipatore avverrà secondo le seguenti fasi lavorative: pulizia della superficie, localizzazione dei ferri di armatura presenti mediante indagine pacometrica, realizzazione di fori e pulizia degli stessi, fissaggio di barre filettate classe 8.8 zincate a freddo con ancorante chimico certificato per carico sismico, serraggio delle flange del dissipatore alle barre filettate mediante dado esagonale M16 e rondelle piane. Per applicazione sotto trave /lato pilastro, per singolo sistema dissipativo	cad	1,0000	1.545,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**42,08**	**2,722**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.260.c	Mezzaluna in acciaio lungh. 720mm, spess. 20mm	cad	1,0000	510,00	510,00	
4	ABR25_MAT_2.999.260.d	Flangia in acciaio spessore 20mm, lungh. 205mm, largh. 130mm	cad	1,0000	308,00	308,00	
5	ABR25_MAT_2.999.260.f	Flangia in acciaio 20mm, lungh. 205mm, largh. 90mm	cad	1,0000	264,00	264,00	
6	ABR25_MAT_2.999.260.g	Ferramenta per il fissaggio di ogni singola flangia comprendente: 2 barre filettate M16 8.8, 2 dadi M16, 2 rondelle e resina	cad	2,0000	44,00	88,00	
		Totale Materiali				**1.170,00**	**75,687**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.25.e	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma semovente altezza 20 m	ora	0,180000	55,13	9,92	
		Totale Noli				**9,92**	**0,642**

Totale Euro	1.222,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.222,00	183,30	
Totale Euro	1.405,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.405,30	140,53	
Totale Euro	1.545,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.545,83**	

Totale Manodopera Euro	42,08	2,722
Totale Materiali Euro	1.170,00	75,687
Totale Noli Euro	9,92	0,642

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
DISSIPATORI DI ENERGIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.50.10.b	DISSIPATORE DI ENERGIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CHE SFRUTTA IL COMPORTAMENTO ISTERICO DI UN ELEMENTO IN ACCIAIO SOTTOPOSTO A DEFORMAZIONI OLTRE IL LIMITE ELASTICO Per applicazione fronte trave/fronte pilastro, per singolo sistema dissipativo Dissipatore di energia per la messa in sicurezza di capannoni industriali prefabbricati in calcestruzzo armato che sfrutta il comportamento isterico di un elemento in acciaio sottoposto a deformazioni oltre il limite elastico, classificato come dispositivo dipendente dallo spostamento a comportamento non lineare in accordo al prospetto 1 della norma UNI EN 15129 del 2009. Il dispositivo, deve essere: conforme alle prescrizioni delle NTC - DM 17/01/2018, dotato di attestato di conformità (marcatura CE), realizzato in acciaio strutturale S355 zincato a freddo, idoneo al collegamento dei nodi principali della struttura quali travi e pilastri vincolati tra loro mediante semplice appoggio o mediante mezzi di collegamento rigido aumentandone la capacità portante nei confronti dell'azione sismica. Devono essere garantite per il dissipatore le seguenti caratteristiche geometrico - prestazionali: Lunghezza 720 mm, Spessore 20 mm, Raggio interno 310.85 mm, Larghezza alle estremità 40.08 mm, Larghezza intermedia 60.34 mm, Larghezza centrale 78.52 mm, Rigidezza K1 1.003 KN/mm, K2 0.268 KN/mm, Keff 0.595 KN/mm, Capacità di dissipare energia 18.91%, Capacità di deformazione orizzontale ±40 mm. L'installazione del dissipatore avverrà secondo le seguenti fasi lavorative: pulizia della superficie, localizzazione dei ferri di armatura presenti mediante indagine pacometrica, realizzazione di fori e pulizia degli stessi, fissaggio di barre filettate classe 8.8 zincate a freddo con ancorante chimico certificato per carico sismico, serraggio delle flange del dissipatore alle barre filettate mediante dado esagonale M16 e rondelle piane. Per applicazione fronte trave/fronte pilastro, per singolo sistema dissipativo	cad	1,0000	1.084,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**42,08**	**3,882**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.260.c	Mezzaluna in acciaio lungh. 720mm, spess. 20mm	cad	1,0000	510,00	510,00	
4	ABR25_MAT_2.999.260.e	Flangia in acciaio diam. 150mm, spessore 20mm	cad	1,0000	207,00	207,00	
5	ABR25_MAT_2.999.260.g	Ferramenta per il fissaggio di ogni singola flangia comprendente: 2 barre filettate M16 8.8, 2 dadi M16, 2 rondelle e resina	cad	2,0000	44,00	88,00	
		Totale Materiali				**805,00**	**74,254**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.25.e	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma semovente altezza 20 m	ora	0,180000	55,13	9,92	
		Totale Noli				**9,92**	**0,915**

Totale Euro	857,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 857,00	128,55	
Totale Euro	985,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 985,55	98,56	
Totale Euro	1.084,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.084,11**	

Totale Manodopera Euro	42,08	3,882
Totale Materiali Euro	805,00	74,254
Totale Noli Euro	9,92	0,915

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_E - EDILIZIA
DISPOSITIVI ANTISISMICI
DISSIPATORI DI ENERGIA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_E.24.50.10.c	DISSIPATORE DI ENERGIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CAPANNONI INDUSTRIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO CHE SFRUTTA IL COMPORTAMENTO ISTERICO DI UN ELEMENTO IN ACCIAIO SOTTOPOSTO A DEFORMAZIONI OLTRE IL LIMITE ELASTICO Per applicazione fronte trave /lato pilastro, per singolo sistema dissipativo. Dissipatore di energia per la messa in sicurezza di capannoni industriali prefabbricati in calcestruzzo armato che sfrutta il comportamento isterico di un elemento in acciaio sottoposto a deformazioni oltre il limite elastico, classificato come dispositivo dipendente dallo spostamento a comportamento non lineare in accordo al prospetto 1 della norma UNI EN 15129 del 2009. Il dispositivo, deve essere: conforme alle prescrizioni delle NTC - DM 17/01/2018, dotato di attestato di conformità (marcatura CE), realizzato in acciaio strutturale S355 zincato a freddo, idoneo al collegamento dei nodi principali della struttura quali travi e pilastri vincolati tra loro mediante semplice appoggio o mediante mezzi di collegamento rigido aumentandone la capacità portante nei confronti dell'azione sismica. Devono essere garantite per il dissipatore le seguenti caratteristiche geometrico - prestazionali: Lunghezza 720 mm, Spessore 20 mm, Raggio interno 310.85 mm, Larghezza alle estremità 40.08 mm, Larghezza intermedia 60.34 mm, Larghezza centrale 78.52 mm, Rigidezza K1 1.003 KN/mm, K2 0.268 KN/mm, Keff 0.595 KN/mm, Capacità di dissipare energia 18.91%, Capacità di deformazione orizzontale ±40 mm. L'installazione del dissipatore avverrà secondo le seguenti fasi lavorative: pulizia della superficie, localizzazione dei ferri di armatura presenti mediante indagine pacometrica, realizzazione di fori e pulizia degli stessi, fissaggio di barre filettate classe 8.8 zincate a freddo con ancorante chimico certificato per carico sismico, serraggio delle flange del dissipatore alle barre filettate mediante dado esagonale M16 e rondelle piane. Per applicazione fronte trave /lato pilastro, per singolo sistema dissipativo.	cad	1,0000	1.473,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**42,08**	**2,855**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.260.c	Mezzaluna in acciaio lungh. 720mm, spess. 20mm	cad	1,0000	510,00	510,00	
4	ABR25_MAT_2.999.260.d	Flangia in acciaio spessore 20mm, lungh. 205mm, largh. 130mm	cad	1,0000	308,00	308,00	
5	ABR25_MAT_2.999.260.e	Flangia in acciaio diam. 150mm, spessore 20mm	cad	1,0000	207,00	207,00	
6	ABR25_MAT_2.999.260.g	Ferramenta per il fissaggio di ogni singola flangia comprendente: 2 barre filettate M16 8.8, 2 dadi M16, 2 rondelle e resina	cad	2,0000	44,00	88,00	
		Totale Materiali				**1.113,00**	**75,523**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.25.e	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma semovente altezza 20 m	ora	0,180000	55,13	9,92	
		Totale Noli				**9,92**	**0,673**

Totale Euro	1.165,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.165,00	174,75	
Totale Euro	1.339,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.339,75	133,98	
Totale Euro	1.473,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.473,73**	

Totale Manodopera Euro	42,08	2,855
Totale Materiali Euro	1.113,00	75,523
Totale Noli Euro	9,92	0,673

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
CONFINAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.10.10.a	REALIZZAZIONE DI CONFINAMENTO STATICO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER LA BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO confinamento statico degli ambienti di lavoro Realizzazione di confinamento statico degli ambienti di lavoro per la bonifica di materiali contenenti amianto, compresi e compensati gli oneri per utilizzo di teli in polietilene ad alta densità sigillati con idoneo nastro adesivo al fine di assicurare la perfetta tenuta, realizzazione, ove occorra di telai/strutture di sostegno in legno o carpenteria metallica, affissione di cartellonistica di divieto di accesso e avvertimento pericolo, adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli addetti e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:	mq	1,00	26,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.5.30.a	**Specie1** CONFINAMENTI confinamento statico degli ambienti di lavoro	mq	1,00	20,60	20,60	
					Totale Euro	20,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,60	3,09	
					Totale Euro	23,69	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 23,69	2,37	
					Totale Euro	26,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**26,06**	
					Totale Specie1 Euro	20,60	79,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
CONFINAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.10.20.a	VERIFICA CONFINAMENTO E MESSA IN DEPRESSIONE AMBIENTE CONFINATO DI LAVORO (CONFINAMENTO DINAMICO) verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro Verifica confinamento e messa in depressione ambiente confinato di lavoro (confinamento dinamico) compreso e compensato dei seguenti oneri: Prova della tenuta con fumogeni: ad estrattori spenti l'area di lavoro sarà saturata con un fumogeno e si osserveranno, dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo, da tutti i lati. Tutte le eventuali falle saranno sigillate dall'interno. Collaudo della depressione: sarà acceso l'estrattore d'aria e si osserveranno i teli di plastica delle barriere di confinamento: questi dovranno rigonfiarsi leggermente, formando un ventre rivolto verso l'area di lavoro. La direzione del flusso dell'aria sarà verificata utilizzando fialette fumogene. Il test sarà effettuato, in particolare, all'esterno del cantiere, in prossimità delle eventuali aperture per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle porte. Si dovrà osservare che il fumo sia sempre richiamato verso l'interno dell'area di lavoro. La misura della depressione sarà effettuata con un manometro differenziale, munito di due sonde che saranno collocate una all'interno e l'altra all'esterno dell'area di lavoro. Messa in depressione ambiente confinato di lavoro mediante sistema d'estrazione d'aria realizzato in modo da creare un gradiente di depressione tale che, attraverso i percorsi d'accesso al cantiere e un punto d'immissione aria dotato di filtro, si verifichi un flusso d'aria dall'esterno verso l'interno del cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre. Nello stesso tempo il sistema garantirà il rinnovamento dell'aria e ridurrà l'eventuale concentrazione di fibre d'amianto all'interno dell'area di lavoro. Detto sistema dovrà essere garantito mediante installazione di estrattore d'aria da posizionare in adiacenza all'ambiente confinato di lavoro, dotato di filtrazione dell'aria in uscita con alta efficienza 99,97 DOP e funzionante ininterrottamente 24 ore su 24 per tuta la durata delle operazioni. Per ogni ambiente confinato di lavoro dovranno essere assicurati n. 5 ricambi d'aria/ora per cui, in base al volume del locale confinato di bonifica, dovrà essere utilizzato un estrattore d'aria di adeguata portata. Ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	1.590,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.5.30.b	CONFINAMENTI verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro	cad	1,0000	1.257,30	1.257,30	
		Totale Specie1				**1.257,30**	**79,051**
					Totale Euro	1.257,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.257,30	188,60	
					Totale Euro	1.445,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.445,90	144,59	
					Totale Euro	1.590,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.590,49**	
					Totale Specie1 Euro	1.257,30	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
CONFINAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.10.30.a	CENSIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI al metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume esterno del fabbricato, per edifici in muratura Censimento materiali contenenti amianto negli edifici. Verifica per la individuazione dei materiali contenenti amianto all'interno di edifici, come previsto dall'art. 248 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche, secondo il quale, prima di intraprendere lavori di demolizione o manutenzione, il datore di lavoro deve adottare, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. Sono compresi e compensati i seguenti oneri: - ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull'edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione; - dotazione di adeguati mezzi personali di protezione, quali maschere contro polveri FFP3, tute in tyvek e guanti a perdere; - impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di fibre nell'ambiente, e che consentano il minimo grado di intervento distruttivo, quali pinze, tenaglie, piccoli scalpelli, forbici, cesoie etc.; - l'ispezione delle strutture edilizie e degli impianti, e l'identificazione dei materiali sospetti contenenti amianto; - acquisizione di documentazione fotografica a colori, la più rappresentativa possibile, del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura macroscopica e l'ubicazione; - mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto e registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede (allegato 5 del D.M. 06.09.1994); - ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i campionamenti e le analisi:	mc	1,0000	1,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.5.35.a	CENSIMENTO al metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume esterno del fabbricato, per edifici in muratura	mc	1,0000	1,20	1,20	
					Totale Euro	1,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,20	0,18	
					Totale Euro	1,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,38	0,14	
					Totale Euro	1,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,52**	
					Totale Noli Euro	1,20	78,947

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
CONFINAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.10.30.b	CENSIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI al metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume esterno del fabbricato, per edifici in cemento armato: Censimento materiali contenenti amianto negli edifici. Verifica per la individuazione dei materiali contenenti amianto all'interno di edifici, come previsto dall'art. 248 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche, secondo il quale, prima di intraprendere lavori di demolizione o manutenzione, il datore di lavoro deve adottare, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. Sono compresi e compensati i seguenti oneri: - ricerca e verifica della documentazione tecnica disponibile sull'edificio, per accertarsi dei vari tipi di materiali usati nella sua costruzione; - dotazione di adeguati mezzi personali di protezione, quali maschere contro polveri FFP3, tute in tyvek e guanti a perdere; - impiego di strumenti adeguati che non permettano dispersione di polvere o di fibre nell'ambiente, e che consentano il minimo grado di intervento distruttivo, quali pinze, tenaglie, piccoli scalpelli, forbici, cesoie etc.; - l'ispezione delle strutture edilizie e degli impianti, e l'identificazione dei materiali sospetti contenenti amianto; - acquisizione di documentazione fotografica a colori, la più rappresentativa possibile, del materiale da campionare, che ne evidenzi la struttura macroscopica e l'ubicazione; - mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto e registrazione di tutte le informazioni raccolte in apposite schede (allegato 5 del D.M. 06.09.1994); - ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i campionamenti e le analisi:	mc	1,0000	0,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_PREST_15.5.35.b	CENSIMENTO al metro cubo misurato vuoto per pieno sul volume esterno del fabbricato, per edifici in cemento armato:	mc	1,0000	0,64	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**79,012**
					Totale Euro	0,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,64	0,10	
					Totale Euro	0,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,74	0,07	
					Totale Euro	0,81	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,81**	
					Totale Noli Euro	0,64	79,012

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
CONFINAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.10.40.a	CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI MATERIALI SOSPETTI, FINALIZZATI ALLA PRESENZA DI AMIANTO Campionamenti ed analisi materiali per determinazione amianto Campionamento ed analisi dei materiali sospetti, finalizzati alla presenza di amianto, come previsto dalle metodiche di legge in materia, compresi e compensati i seguenti oneri: - Prelievo di una piccola aliquota del materiali, che sia sufficientemente rappresentativo e che non comporti alterazioni significative dello stato del materiali in sito. - Inserimento immediato del campione in una busta di plastica ermeticamente sigillabile. - Segnalazione del punto di prelievo sul materiale mediante apposizione di un contrassegno indicante data, modalità e operatore. - Riparazione con adeguati sigillanti/incapsulanti del punto di prelievo e pulizia accurata con panni umidi di eventuali residui. - Compilazione di una scheda di prelievo con tutte le informazioni necessarie, da allegare al campione. - Trasmissione diretta del campione, della scheda di prelievo e della documentazione fotografica al laboratorio autorizzato incaricato delle analisi. - Rilascio di certificato analitico indicante l'esito delle determinazioni effettuate con specifica e chiara indicazione della presenza o meno di amianto.	cad	1,0000	202,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.5.15.a	**Specie1** CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle fibre aereo disperse	cad	1,0000	160,00	160,00	
					Totale Euro	160,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 160,00	24,00	
					Totale Euro	184,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 184,00	18,40	
					Totale Euro	202,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**202,40**	
					Totale Specie1 Euro	160,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
CONFINAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.10.50.a	REDAZIONE PIANO DI LAVORO PER BONIFICA AMIANTO Redazione piano di lavoro per bonifica amianto Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art.256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione ed allegati: - Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreto n.81/2008 e succ. Modifiche, eventuale iscrizione SOA nella C.a.t. OGI 12 e certificazione di Qualità ISO9001/2000. - Corsi di formazione Regionale degli addetti per rimozione amianto; - Planimetrie, corografia, fotografie, stralcio foto satellitare e coordinate geografiche; - Nominativo del Committente, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza; - Data di inizio e la loro durata presumibile; - Schema dell'impianto di cantiere con ubicazione dell'unità di decontaminazione ed area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti; - Le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; - Le caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare; - Stima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione dell'impianto di smaltimento.	cad	1,0000	303,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
1	ABR25_PREST_15.5.5.a	**Specie1** PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	1,0000	240,00	240,00	
					Totale Euro	240,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 240,00	36,00	
					Totale Euro	276,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 276,00	27,60	
					Totale Euro	303,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**303,60**	
					Totale Specie1 Euro	240,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
CONFINAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.10.60.a	MONITORAGGI AMBIENTALI MEDIANTE CAMPIONATORE SU POSTAZIONE FISSA, E LETTURA IN MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM) monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità ambienti bonificati Monitoraggi ambientali mediante campionatore su postazione fissa, e lettura in microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguiti da Laboratorio Chimico autorizzato, atti a verificare la concentrazione di fibre d'amianto all'interno dell'ambiente confinato di lavoro al termine delle operazioni di bonifica al fine del rilascio della certificazione di restituibiltà degli ambienti bonificati da parte della A.U.S.L.. Per il numero di campionamenti da effettuare, si dovrà fare riferimento a quanto previsto da Decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 (almeno tre campionamenti per superfici fino a mq 200, un ulteriore campionamento ogni 200 m^2 in più), salvo diversa richiesta da parte della A.U.S.L. competente per territorio. Detti campionamenti ed analisi dovranno essere eseguiti prima della rimozione dei confinamenti, dell'unita' di decontaminazione e quant'altro predisposto nell'ambito dell'ambiente confinato di bonifica.	cad	1,0000	751,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.5.15.b	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità ambienti bonificati	cad	1,0000	593,91	593,91	
		Totale Specie1				**593,91**	**79,051**
					Totale Euro	593,91	
					Spese Generali 15,000% su Euro 593,91	89,09	
					Totale Euro	683,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 683,00	68,30	
					Totale Euro	751,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**751,30**	
					Totale Specie1 Euro	593,91	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.100.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONI IN FIBRE MINERALI per superfici piane Rimozione-bonifica di coibentazioni in fibre minerali quali lana di vetro, lana di roccia, fibre ceramiche ecc… compresi e compensati i seguenti oneri: installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; impiego di operai ritenuti idonei al lavoro specifico in base alle visite mediche periodiche; rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente contro i rischi di esposizione alla polvere di amianto o dai materiali contenenti amianto; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione mediante le tecniche più idonee, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri di scarico e scarico dei rifiuti; rilascio formulari di trasporto rifiuti firmati dall'impianto di destinazione; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	8,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,040000	28,43	1,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,16**	**25,653**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,0300	21,20	0,64	
4	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0100	15,00	0,15	
		Totale Materiali				**0,79**	**9,382**
		Noli					
6	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	0,0060	162,00	0,97	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,042000	23,53	0,99	
		Totale Noli				**1,96**	**23,278**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.5.25.e	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti amianto	kg	1,0000	0,30	0,30	
7	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	0,0060	240,00	1,44	
		Totale Specie1				**1,74**	**20,665**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.100.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONI IN FIBRE MINERALI per superfici piane Rimozione-bonifica di coibentazioni in fibre minerali quali lana di vetro, lana di roccia, fibre ceramiche ecc… compresi e compensati i seguenti oneri: installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; impiego di operai ritenuti idonei al lavoro specifico in base alle visite mediche periodiche; rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente contro i rischi di esposizione alla polvere di amianto o dai materiali contenenti amianto; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione mediante le tecniche più idonee, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri di scarico e scarico dei rifiuti; rilascio formulari di trasporto rifiuti firmati dall'impianto di destinazione; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	8,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	6,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,65	1,00	
					Totale Euro	7,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,65	0,77	
					Totale Euro	8,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,42**	
					Totale Manodopera Euro	2,16	25,653
					Totale Materiali Euro	0,79	9,382
					Totale Specie1 Euro	1,74	20,665
					Totale Noli Euro	1,96	23,278

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.100.b	RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONI IN FIBRE MINERALI per tubazioni e impianti Rimozione-bonifica di coibentazioni in fibre minerali quali lana di vetro, lana di roccia, fibre ceramiche ecc… compresi e compensati i seguenti oneri: installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; impiego di operai ritenuti idonei al lavoro specifico in base alle visite mediche periodiche; rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente contro i rischi di esposizione alla polvere di amianto o dai materiali contenenti amianto; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione mediante le tecniche più idonee, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri di scarico e scarico dei rifiuti; rilascio formulari di trasporto rifiuti firmati dall'impianto di destinazione; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	25,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,39**	**21,071**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,1000	15,00	1,50	
6	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,2500	21,20	5,30	
		Totale Materiali				**6,80**	**26,583**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,049000	23,53	1,15	
7	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	0,0160	162,00	2,59	
		Totale Noli				**3,74**	**14,621**
		Specie1					
4	ABR25_PREST_15.5.25.e	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti amianto	kg	1,5000	0,30	0,45	
8	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	0,0160	240,00	3,84	
		Totale Specie1				**4,29**	**16,771**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.100.b	RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONI IN FIBRE MINERALI per tubazioni e impianti Rimozione-bonifica di coibentazioni in fibre minerali quali lana di vetro, lana di roccia, fibre ceramiche ecc… compresi e compensati i seguenti oneri: installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; impiego di operai ritenuti idonei al lavoro specifico in base alle visite mediche periodiche; rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente contro i rischi di esposizione alla polvere di amianto o dai materiali contenenti amianto; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione mediante le tecniche più idonee, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri di scarico e scarico dei rifiuti; rilascio formulari di trasporto rifiuti firmati dall'impianto di destinazione; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	25,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	20,22	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,22	3,03	
					Totale Euro	23,25	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 23,25	2,33	
					Totale Euro	25,58	
					Prezzo di Applicazione Euro	**25,58**	
					Totale Manodopera Euro	5,39	21,071
					Totale Materiali Euro	6,80	26,583
					Totale Specie1 Euro	4,29	16,771
					Totale Noli Euro	3,74	14,621

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.a	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO superfici fino a 5 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	1.112,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,100000	25,50	28,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,100000	28,43	31,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,100000	30,60	33,66	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**154,18**	**13,862**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.800.a1	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Cemenblock di colore rosso	kg	0,6700	1,91	1,28	
6	ABR25_MAT_2.800.g	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per avvolgimento delle lastre	mq	7,00	0,53	3,71	
7	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	15,00	15,00	
8	ABR25_MAT_2.800.h	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	14,30	14,30	
9	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,00000	20,00	20,00	
		Totale Materiali				**54,29**	**4,881**
		Noli					
10	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	0,4500	162,00	72,90	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.a	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO superfici fino a 5 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	1.112,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
11	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,200000	99,24	19,85	
12	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	2,000000	23,53	47,06	
		Totale Noli				**139,81**	**12,570**
		Specie1					
13	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	1,0000	240,00	240,00	
14	ABR25_PREST_15.5.15.a	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle fibre aereo disperse	cad	1,0000	160,00	160,00	
15	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	72,0000	0,43	30,96	
		Totale Specie1				**430,96**	**38,747**
		Altro					
16	ABR25_PREST_15.5.25.e1	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)	a corpo	1,00000	100,00	100,00	
17				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**100,00**	**8,991**

Totale Euro	879,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 879,24	131,89	
Totale Euro	1.011,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.011,13	101,11	
Totale Euro	1.112,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.112,24**	

Totale Manodopera Euro	154,18	13,862
Totale Materiali Euro	54,29	4,881
Totale Noli Euro	139,81	12,570
Totale Specie1 Euro	430,96	38,747
Totale Altro Euro	100,00	8,991

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.b	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 6 a 10 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	1.299,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,150000	25,50	29,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,150000	28,43	32,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,150000	30,60	96,39	
		Totale Manodopera				**158,41**	**12,186**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a1	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Cemenblock di colore rosso	kg	2,0000	1,91	3,82	
5	ABR25_MAT_2.800.g	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per avvolgimento delle lastre	mq	8,00	0,53	4,24	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	15,00	15,00	
7	ABR25_MAT_2.800.h	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	14,30	14,30	
8	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,00000	20,00	20,00	
		Totale Materiali				**57,36**	**4,413**
		Noli					
9	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	1,0000	162,00	162,00	
10	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,411800	99,24	40,87	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.b	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 6 a 10 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	1.299,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
11	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	2,000000	23,53	47,06	
		Totale Noli				**249,93**	**19,226**
		Specie1					
12	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	1,0000	240,00	240,00	
13	ABR25_PREST_15.5.15.a	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle fibre aereo disperse	cad	1,0000	160,00	160,00	
14	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	144,0000	0,43	61,92	
		Totale Specie1				**461,92**	**35,534**
		Altro					
15	ABR25_PREST_15.5.25.e1	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)	a corpo	1,00000	100,00	100,00	
		Totale Altro				**100,00**	**7,693**

Totale Euro	1.027,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.027,62	154,14	
Totale Euro	1.181,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.181,76	118,18	
Totale Euro	1.299,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.299,94**	

Totale Manodopera Euro	158,41	12,186
Totale Materiali Euro	57,36	4,413
Totale Noli Euro	249,93	19,226
Totale Specie1 Euro	461,92	35,534
Totale Altro Euro	100,00	7,693

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.c	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 11 a 20 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	1.528,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,100000	25,50	53,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,100000	28,43	59,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,100000	30,60	125,46	
		Totale Manodopera				**238,71**	**15,619**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a1	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Cemenblock di colore rosso	kg	4,0000	1,91	7,64	
5	ABR25_MAT_2.800.g	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per avvolgimento delle lastre	mq	13,60	0,53	7,21	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	15,00	15,00	
7	ABR25_MAT_2.800.h	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	14,30	14,30	
8	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,10000	20,00	22,00	
		Totale Materiali				**66,15**	**4,328**
		Noli					
9	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	1,0000	162,00	162,00	
10	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,680000	99,24	67,48	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.c	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 11 a 20 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	1.528,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
11	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	3,000000	23,53	70,59	
		Totale Noli				**300,07**	**19,634**
		Specie1					
12	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	1,0000	240,00	240,00	
13	ABR25_PREST_15.5.15.a	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle fibre aereo disperse	cad	1,0000	160,00	160,00	
14	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	240,0000	0,43	103,20	
		Totale Specie1				**503,20**	**32,926**
		Altro					
15	ABR25_PREST_15.5.25.e1	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)	a corpo	1,00000	100,00	100,00	
		Totale Altro				**100,00**	**6,543**

Totale Euro	1.208,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.208,13	181,22	
Totale Euro	1.389,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.389,35	138,94	
Totale Euro	1.528,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.528,29**	

Totale Manodopera Euro	238,71	15,619
Totale Materiali Euro	66,15	4,328
Totale Noli Euro	300,07	19,634
Totale Specie1 Euro	503,20	32,926
Totale Altro Euro	100,00	6,543

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.d	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 21 a 30 m2 Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	1.722,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,000000	25,50	76,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,000000	28,43	85,29	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,500000	30,60	137,70	
		Totale Manodopera				**299,49**	**17,385**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a1	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Cemenblock di colore rosso	kg	6,6000	1,91	12,61	
5	ABR25_MAT_2.800.g	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per avvolgimento delle lastre	mq	14,00	0,53	7,42	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	15,00	15,00	
7	ABR25_MAT_2.800.h	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	14,30	14,30	
8	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,10000	20,00	22,00	
		Totale Materiali				**71,33**	**4,141**
		Noli					
9	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	1,0000	162,00	162,00	
10	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,969200	99,24	96,18	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.d	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 21 a 30 m2 Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	1.722,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
11	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	2,000000	23,53	47,06	
		Totale Noli				**305,24**	**17,719**
		Specie1					
12	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	1,0000	240,00	240,00	
13	ABR25_PREST_15.5.15.a	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle fibre aereo disperse	cad	1,0000	160,00	160,00	
14	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	432,0000	0,43	185,76	
		Totale Specie1				**585,76**	**34,002**
		Altro					
15	ABR25_PREST_15.5.25.e1	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)	a corpo	1,00000	100,00	100,00	
		Totale Altro				**100,00**	**5,805**

Totale Euro	1.361,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.361,82	204,27	
Totale Euro	1.566,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.566,09	156,61	
Totale Euro	1.722,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.722,70**	

Totale Manodopera Euro	299,49	17,385
Totale Materiali Euro	71,33	4,141
Totale Noli Euro	305,24	17,719
Totale Specie1 Euro	585,76	34,002
Totale Altro Euro	100,00	5,805

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.e	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 31 a 50 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	2.058,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,300000	25,50	109,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	4,300000	28,43	122,25	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,300000	30,60	162,18	
		Totale Manodopera				**394,08**	**19,140**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a1	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Cemenblock di colore rosso	kg	10,6000	1,91	20,25	
5	ABR25_MAT_2.800.g	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per avvolgimento delle lastre	mq	28,00	0,53	14,84	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	15,00	15,00	
7	ABR25_MAT_2.800.h	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	2,0000	14,30	28,60	
8	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,10000	20,00	22,00	
		Totale Materiali				**100,69**	**4,890**
		Noli					
9	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	1,0000	162,00	162,00	
10	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	1,260000	99,24	125,04	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.e	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 31 a 50 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	2.058,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
11	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	3,000000	23,53	70,59	
		Totale Noli				**357,63**	**17,370**
		Specie1					
12	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	1,0000	240,00	240,00	
13	ABR25_PREST_15.5.15.a	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle fibre aereo disperse	cad	1,0000	160,00	160,00	
14	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	640,0000	0,43	275,20	
		Totale Specie1				**675,20**	**32,794**
		Altro					
15	ABR25_PREST_15.5.25.e1	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)	a corpo	1,00000	100,00	100,00	
		Totale Altro				**100,00**	**4,857**

Totale Euro	1.627,60
Spese Generali 15,000% su Euro 1.627,60	244,14
Totale Euro	1.871,74
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.871,74	187,17
Totale Euro	2.058,91
Prezzo di Applicazione Euro	**2.058,91**

Totale Manodopera Euro	394,08	19,140
Totale Materiali Euro	100,69	4,890
Totale Noli Euro	357,63	17,370
Totale Specie1 Euro	675,20	32,794
Totale Altro Euro	100,00	4,857

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.f	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 51 a 100 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	2.954,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,640000	25,50	169,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	6,640000	28,43	188,78	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	7,640000	30,60	233,78	
		Totale Manodopera				**591,88**	**20,035**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a1	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Cemenblock di colore rosso	kg	20,0000	1,91	38,20	
5	ABR25_MAT_2.800.g	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per avvolgimento delle lastre	mq	28,00	0,53	14,84	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	15,00	15,00	
7	ABR25_MAT_2.800.h	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	2,0000	14,30	28,60	
8	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,10000	20,00	22,00	
		Totale Materiali				**118,64**	**4,016**
		Noli					
9	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	1,0000	162,00	162,00	
10	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	1,900000	99,24	188,56	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.f	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 51 a 100 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	2.954,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
11	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	3,500000	54,12	189,42	
		Totale Noli				**539,98**	**18,279**
		Specie1					
12	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	1,0000	240,00	240,00	
13	ABR25_PREST_15.5.15.a	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle fibre aereo disperse	cad	1,0000	160,00	160,00	
14	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	1.360,0000	0,43	584,80	
		Totale Specie1				**984,80**	**33,336**
		Altro					
15	ABR25_PREST_15.5.25.e1	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)	a corpo	1,00000	100,00	100,00	
		Totale Altro				**100,00**	**3,385**

Totale Euro	2.335,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.335,30	350,30	
Totale Euro	2.685,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.685,60	268,56	
Totale Euro	2.954,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.954,16**	

Totale Manodopera Euro	591,88	20,035
Totale Materiali Euro	118,64	4,016
Totale Noli Euro	539,98	18,279
Totale Specie1 Euro	984,80	33,336
Totale Altro Euro	100,00	3,385

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.g	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 101 a 200 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	3.968,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	9,000000	25,50	229,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	9,000000	28,43	255,87	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	9,000000	30,60	275,40	
		Totale Manodopera				**760,77**	**19,169**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a1	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Cemenblock di colore rosso	kg	40,0000	1,91	76,40	
5	ABR25_MAT_2.800.g	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per avvolgimento delle lastre	mq	56,00	0,53	29,68	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	2,0000	15,00	30,00	
7	ABR25_MAT_2.800.h	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	4,0000	14,30	57,20	
8	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,10000	20,00	22,00	
		Totale Materiali				**215,28**	**5,424**
		Noli					
9	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	1,0000	162,00	162,00	
10	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	2,800000	99,24	277,87	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.g	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 101 a 200 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	3.968,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
11	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	3,500000	54,12	189,42	
		Totale Noli				**629,29**	**15,856**
		Specie1					
12	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	1,0000	240,00	240,00	
13	ABR25_PREST_15.5.15.a	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle fibre aereo disperse	cad	1,0000	160,00	160,00	
14	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	2.400,0000	0,43	1.032,00	
		Totale Specie1				**1.432,00**	**36,082**
		Altro					
15	ABR25_PREST_15.5.25.e1	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)	a corpo	1,00000	100,00	100,00	
		Totale Altro				**100,00**	**2,520**

Totale Euro	3.137,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.137,34	470,60	
Totale Euro	3.607,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.607,94	360,79	
Totale Euro	3.968,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.968,73**	

Totale Manodopera Euro	760,77	19,169
Totale Materiali Euro	215,28	5,424
Totale Noli Euro	629,29	15,856
Totale Specie1 Euro	1.432,00	36,082
Totale Altro Euro	100,00	2,520

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.h	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 201 a 300 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	20,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,040000	28,43	1,14	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**3,38**	**16,708**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a1	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Cemenblock di colore rosso	kg	0,2700	1,91	0,52	
5	ABR25_MAT_2.800.g	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per avvolgimento delle lastre	mq	0,28	0,53	0,15	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0100	15,00	0,15	
7	ABR25_MAT_2.800.h	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0200	14,30	0,29	
8	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	0,01000	20,00	0,20	
		Totale Materiali				**1,31**	**6,476**
		Noli					
9	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	0,0049	162,00	0,79	
10	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,011800	99,24	1,17	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.h	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 201 a 300 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	20,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
11	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,008000	87,12	0,70	
		Totale Noli				**2,66**	**13,149**
		Specie1					
12	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	0,0033	240,00	0,79	
13	ABR25_PREST_15.5.15.a	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle fibre aereo disperse	cad	0,0040	160,00	0,64	
14	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	16,0000	0,43	6,88	
		Totale Specie1				**8,31**	**41,078**
		Altro					
15	ABR25_PREST_15.5.25.e1	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)	a corpo	0,00330	100,00	0,33	
		Totale Altro				**0,33**	**1,631**

Totale Euro	15,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,99	2,40	
Totale Euro	18,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,39	1,84	
Totale Euro	20,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,23**	

Totale Manodopera Euro	3,38	16,708
Totale Materiali Euro	1,31	6,476
Totale Noli Euro	2,66	13,149
Totale Specie1 Euro	8,31	41,078
Totale Altro Euro	0,33	1,631

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.i	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 301 a 500 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	19,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,039000	25,50	0,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,039000	28,43	1,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,039000	30,60	1,19	
		Totale Manodopera				**3,29**	**17,270**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a1	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Cemenblock di colore rosso	kg	0,2700	1,91	0,52	
5	ABR25_MAT_2.800.g	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per avvolgimento delle lastre	mq	0,28	0,53	0,15	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0100	15,00	0,15	
7	ABR25_MAT_2.800.h	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0200	14,30	0,29	
8	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	0,00200	20,00	0,04	
		Totale Materiali				**1,15**	**6,037**
		Noli					
9	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	0,0045	162,00	0,73	
10	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,011200	99,24	1,11	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.i	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 301 a 500 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	19,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
11	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,008000	87,12	0,70	
		Totale Noli				**2,54**	**13,333**
		Specie1					
12	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	0,0025	240,00	0,60	
13	ABR25_PREST_15.5.15.a	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle fibre aereo disperse	cad	0,0025	160,00	0,40	
14	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	16,0000	0,43	6,88	
		Totale Specie1				**7,88**	**41,365**
		Altro					
15	ABR25_PREST_15.5.25.e1	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)	a corpo	0,00200	100,00	0,20	
		Totale Altro				**0,20**	**1,050**

Totale Euro	15,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,06	2,26	
Totale Euro	17,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,32	1,73	
Totale Euro	19,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,05**	

Totale Manodopera Euro	3,29	17,270
Totale Materiali Euro	1,15	6,037
Totale Noli Euro	2,54	13,333
Totale Specie1 Euro	7,88	41,365
Totale Altro Euro	0,20	1,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.l	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 501 a 1000 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	18,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,039000	25,50	0,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,039000	28,43	1,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,039000	30,60	1,19	
		Totale Manodopera				**3,29**	**17,717**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a1	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Cemenblock di colore rosso	kg	0,2700	1,91	0,52	
5	ABR25_MAT_2.800.g	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per avvolgimento delle lastre	mq	0,28	0,53	0,15	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0100	15,00	0,15	
7	ABR25_MAT_2.800.h	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0200	14,30	0,29	
8	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	0,00100	20,00	0,02	
		Totale Materiali				**1,13**	**6,085**
		Noli					
9	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	0,0034	162,00	0,55	
10	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,012000	99,24	1,19	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.l	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici da 501 a 1000 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	18,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
12	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,008000	87,12	0,70	
		Totale Noli				**2,44**	**13,139**
		Specie1					
11	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	0,0013	240,00	0,31	
13	ABR25_PREST_15.5.15.a	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle fibre aereo disperse	cad	0,0013	160,00	0,21	
14	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	16,0000	0,43	6,88	
		Totale Specie1				**7,40**	**39,849**
		Altro					
15	ABR25_PREST_15.5.25.e2	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)	kg/mq	0,15	2,80	0,42	
		Totale Altro				**0,42**	**2,262**

Totale Euro	14,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,68	2,20	
Totale Euro	16,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,88	1,69	
Totale Euro	18,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,57**	

Totale Manodopera Euro	3,29	17,717
Totale Materiali Euro	1,13	6,085
Totale Noli Euro	2,44	13,139
Totale Specie1 Euro	7,40	39,849
Totale Altro Euro	0,42	2,262

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.m	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici oltre 1000 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	17,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,038000	25,50	0,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,038000	28,43	1,08	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,038000	30,60	1,16	
		Totale Manodopera				**3,21**	**18,239**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a1	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Cemenblock di colore rosso	kg	0,2700	1,91	0,52	
5	ABR25_MAT_2.800.g	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Telo in polietilene per avvolgimento delle lastre	mq	0,28	0,53	0,15	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0100	15,00	0,15	
7	ABR25_MAT_2.800.h	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Pedana di appoggio per la movimentazione sicura di lastre di eternit per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0200	14,30	0,29	
8	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	0,00040	20,00	0,01	
		Totale Materiali				**1,12**	**6,364**
		Noli					
9	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	0,0034	162,00	0,55	
10	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.11.m	RIMOZIONE-BONIFICA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO per superfici oltre 1000 m² Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, eseguita in conformità alle norme vigenti ed in particolar modo al Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per **il Piano di lavoro (art.256 Dl.vo 81 del 2008),** l' installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni munita di impianto di microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante applicato su entrambe le superfici con nebulizzatore airless; rimozione, calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli in doppio strato di polietilene ad alta densità e/o sacchi in polietilene nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	17,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
11	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,008000	87,12	0,70	
		Totale Noli				**2,24**	**12,727**
		Specie1					
12	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	0,0008	240,00	0,19	
13	ABR25_PREST_15.5.15.a	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI Campionamenti ed analisi ambientali per la verifica delle fibre aereo disperse	cad	0,0008	160,00	0,13	
14	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	16,0000	0,43	6,88	
		Totale Specie1				**7,20**	**40,909**
		Altro					
15	ABR25_PREST_15.5.25.e2	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di discarica per smaltimento DPI, teli e materiali assorbenti in ambito di bonifica amianto (CER 15 02 02*)	kg/mq	0,05	2,80	0,14	
		Totale Altro				**0,14**	**0,795**

Totale Euro	13,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,91	2,09	
Totale Euro	16,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,00	1,60	
Totale Euro	17,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,60**	

Totale Manodopera Euro	3,21	18,239
Totale Materiali Euro	1,12	6,364
Totale Noli Euro	2,24	12,727
Totale Specie1 Euro	7,20	40,909
Totale Altro Euro	0,14	0,795

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.110.a	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE estrazione e stoccaggio eventuali liquidi e fondame Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso; apertura serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione dei liquidi presenti all'interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mc	1,0000	87,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,900000	28,43	25,59	
		Totale Manodopera				**48,54**	**55,723**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.100.a	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Motopompa hp 4 bocca 2"	ora	0,900000	18,80	16,92	
		Totale Noli				**16,92**	**19,424**
		Specie1					
4	ABR25_PREST_15.5.15.d	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI Toccaggio liquidi contenti combustibili e fondame	mc	1,0000	3,40	3,40	
		Totale Specie1				**3,40**	**3,903**

Totale Euro	68,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,86	10,33	
Totale Euro	79,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,19	7,92	
Totale Euro	87,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,11**	
Totale Manodopera Euro	48,54	55,723
Totale Noli Euro	16,92	19,424
Totale Specie1 Euro	3,40	3,903

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.110.b	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE bonifica serbatoio fino a 10 m3 Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso; apertura serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione dei liquidi presenti all'interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	4.091,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	32,000000	25,50	816,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	16,000000	30,60	489,60	
		Totale Manodopera				**1.305,60**	**31,908**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	2,1500	0,72	1,55	
5	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,00000	20,00	20,00	
		Totale Materiali				**21,55**	**0,527**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.9.a	IDROPULITRICE Idropulitrice	ora	12,000000	27,57	330,84	
6	ABR25_AT_10.5.100.a	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Motopompa hp 4 bocca 2"	ora	12,000000	18,80	225,60	
		Totale Noli				**556,44**	**13,599**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.5.40.a	BONIFICHE AMIANTO Bonifica serbatoi contenenti combustibili: predisposizione misure di sicurezza lavoratori, protezione ambiente, sistemi antincendio.	cad	1,0000	991,00	991,00	
8	ABR25_PREST_15.5.40.b	BONIFICHE AMIANTO Bonifica serbatoi metallici contenenti combustibili: delimitazione delle areee interessate dai lavori, apposizione segnaletica ecc..	cad	1,0000	360,00	360,00	
		Totale Specie1				**1.351,00**	**33,018**

Totale Euro	3.234,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.234,59	485,19	
Totale Euro	3.719,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.719,78	371,98	
Totale Euro	4.091,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.091,76**	

Totale Manodopera Euro	1.305,60	31,908
Totale Noli Euro	556,44	13,599
Totale Materiali Euro	21,55	0,527
Totale Specie1 Euro	1.351,00	33,018

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.110.c	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE Sovrapprezzo per volumi superiori m³ per la parte eccedente Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso; apertura serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione dei liquidi presenti all'interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mc	1,0000	214,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,800000	25,50	71,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
		Totale Manodopera				**114,24**	**53,336**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.100.a	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Motopompa hp 4 bocca 2"	ora	1,170000	18,80	22,00	
4	ABR25_AT_10.30.9.a	IDROPULITRICE Idropulitrice	ora	1,200000	27,57	33,08	
		Totale Noli				**55,08**	**25,715**

Totale Euro	169,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 169,32	25,40	
Totale Euro	194,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 194,72	19,47	
Totale Euro	214,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**214,19**	
Totale Manodopera Euro	114,24	53,336
Totale Noli Euro	55,08	25,715

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.110.d	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE carico, trasporto e smaltimento residui classificati come non pericolosi con un minimo contabilizzato di kg 500 Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso; apertura serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione dei liquidi presenti all'interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	kg	1,0000	0,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,001167	28,43	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**6,977**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,001167	99,24	0,12	
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,003000	63,67	0,19	
		Totale Noli				**0,31**	**72,093**
					Totale Euro	0,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,34	0,05	
					Totale Euro	0,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,39	0,04	
					Totale Euro	0,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,43**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	6,977
					Totale Noli Euro	0,31	72,093

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.110.e	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE carico, trasporto e smaltimento residui classificati come pericolosi con un minimo contabilizzato di kg 500 Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso; apertura serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione dei liquidi presenti all'interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	kg	1,0000	0,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,001167	28,43	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**3,614**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,001167	99,24	0,12	
3	ABR25_PREST_15.5.25.a1	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Trasporto e smaltimento residui pericolosi	cad	0,0010	500,00	0,50	
		Totale Noli				**0,62**	**74,699**

Totale Euro	0,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,65	0,10	
Totale Euro	0,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,75	0,08	
Totale Euro	0,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,83**	
Totale Manodopera Euro	0,03	3,614
Totale Noli Euro	0,62	74,699

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.110.g	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE estrazione e rottamazione serbatoio fino a 10 m3 Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso; apertura serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione dei liquidi presenti all'interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	1.213,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,000000	30,60	122,40	
		Totale Manodopera				**326,40**	**26,902**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,650000	99,24	64,51	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	1,000000	106,29	106,29	
6	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	2,632000	23,53	61,93	
		Totale Noli				**232,73**	**19,182**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.5.40.c	BONIFICHE AMIANTO Rottamazione serbatorio fino a 10 m³	cad	1,0000	400,00	400,00	
		Totale Specie1				**400,00**	**32,968**

Totale Euro	959,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 959,13	143,87	
Totale Euro	1.103,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.103,00	110,30	
Totale Euro	1.213,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.213,30**	

Totale Manodopera Euro	326,40	26,902
Totale Noli Euro	232,73	19,182
Totale Specie1 Euro	400,00	32,968

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.110.h	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE estrazione e rottamazione serbatoio per ogni m3 in più oltre i primi 10 Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso; apertura serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione dei liquidi presenti all'interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mc	1,0000	104,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**32,64**	**31,246**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,141000	99,24	13,99	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,150000	106,29	15,94	
		Totale Noli				**29,93**	**28,652**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.5.40.c	BONIFICHE AMIANTO Rottamazione serbatorio fino a 10 m³	cad	0,0500	400,00	20,00	
		Totale Specie1				**20,00**	**19,146**

Totale Euro	82,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,57	12,39	
Totale Euro	94,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,96	9,50	
Totale Euro	104,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,46**	

Totale Manodopera Euro	32,64	31,246
Totale Noli Euro	29,93	28,652
Totale Specie1 Euro	20,00	19,146

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.110.i	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE scavo e stoccaggio eventuale terreno contaminato Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso; apertura serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione dei liquidi presenti all'interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mc	1,0000	58,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
		Totale Manodopera				**16,18**	**27,696**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,100000	106,29	10,63	
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,100000	63,67	6,37	
		Totale Noli				**17,00**	**29,100**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.5.15.e	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI Stoccaggio terreno parzialmente contaminato.	mc	1,0000	13,00	13,00	

Totale Euro	46,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,18	6,93	
Totale Euro	53,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,11	5,31	
Totale Euro	58,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,42**	

Totale Manodopera Euro	16,18	27,696
Totale Noli Euro	17,00	29,100
Totale Specie1 Euro	13,00	22,253

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.110.j	BONIFICA DI SERBATOI METALLICI CONTENENTI COMBUSTIBILI, A SERVIZIO DI CENTRALI TERMICHE prova gas-free Bonifica di serbatoi metallici contenenti combustibili, a servizio di centrali termiche, compresi e compensati i seguenti oneri: rispetto delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente; predisposizione di adeguati sistemi antincendio mediante estintori portatili; organizzazione ed esecuzione del lavoro in modo da ridurre al minimo i disagi; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione cartelli di avvertimento pericolo e divieto di accesso; apertura serbatoio, accesso degli operatori muniti dei D.P.I. adeguati e autorespiratori, aspirazione dei liquidi presenti all'interno, bonifica e pulizia con getto di acqua ad alta pressione; prova Gas-Free e rilascio di specifica certificazione da parte di tecnico abilitato; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso impianto di smaltimento regolarmente autorizzato; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	400,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie1					
1	ABR25_PREST_15.5.15.c	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI prova gas-free	cad	1,0000	316,83	316,83	
		Totale Specie1				**316,83**	**79,051**

Totale Euro	316,83
Spese Generali 15,000% su Euro 316,83	47,52
Totale Euro	364,35
Utile Impresa 10,000% su Euro 364,35	36,44
Totale Euro	400,79
Prezzo di Applicazione Euro	**400,79**
Totale Specie1 Euro	316,83

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.20.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-AMIANTO fino alla lunghezza di 5 m Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	m	1,00	146,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,480000	25,50	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,480000	28,43	13,65	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,480000	30,60	14,69	
		Totale Manodopera				**40,58**	**27,613**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,3000	21,20	6,36	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,2400	15,00	3,60	
		Totale Materiali				**9,96**	**6,777**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,100000	99,24	9,92	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,160000	23,53	3,76	
		Totale Noli				**13,68**	**9,309**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.5.25.i	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione canne fumarie per piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale	cad	1,0000	49,80	49,80	
9	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	5,0000	0,43	2,15	
		Totale Specie1				**51,95**	**35,350**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.20.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-AMIANTO fino alla lunghezza di 5 m Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	m	1,00	146,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	116,17	
					Spese Generali 15,000% su Euro 116,17	17,43	
					Totale Euro	133,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 133,60	13,36	
					Totale Euro	146,96	
					Prezzo di Applicazione Euro	**146,96**	
					Totale Manodopera Euro	40,58	27,613
					Totale Materiali Euro	9,96	6,777
					Totale Noli Euro	13,68	9,309
					Totale Specie1 Euro	51,95	35,350

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.20.b	RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-AMIANTO da 6 m a 10 m Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	m	1,00	136,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**33,81**	**24,706**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,3000	21,20	6,36	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,2400	15,00	3,60	
		Totale Materiali				**9,96**	**7,278**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,090000	99,24	8,93	
7	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,150000	23,53	3,53	
		Totale Noli				**12,46**	**9,105**
		Specie1					
8	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	5,0000	0,43	2,15	
9	ABR25_PREST_15.5.25.i	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione canne fumarie per piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale	cad	1,0000	49,80	49,80	
		Totale Specie1				**51,95**	**37,961**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.20.b	RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-AMIANTO da 6 m a 10 m Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	m	1,00	136,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	108,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 108,18	16,23	
					Totale Euro	124,41	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 124,41	12,44	
					Totale Euro	136,85	
					Prezzo di Applicazione Euro	**136,85**	
					Totale Manodopera Euro	33,81	24,706
					Totale Materiali Euro	9,96	7,278
					Totale Noli Euro	12,46	9,105
					Totale Specie1 Euro	51,95	37,961

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.20.c	RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-AMIANTO da 11 m a 15 m Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. da 11 m a 15 m	m	1,00	124,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
		Totale Manodopera				**27,05**	**21,671**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,2800	21,20	5,94	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,2200	15,00	3,30	
		Totale Materiali				**9,24**	**7,403**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,070000	99,24	6,95	
7	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,148000	23,53	3,48	
		Totale Noli				**10,43**	**8,356**
		Specie1					
8	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	5,0000	0,43	2,15	
9	ABR25_PREST_15.5.25.i	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione canne fumarie per piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale	cad	1,0000	49,80	49,80	
		Totale Specie1				**51,95**	**41,620**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.20.c	RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-AMIANTO da 11 m a 15 m Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. da 11 m a 15 m	m	1,00	124,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	98,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 98,67	14,80	
					Totale Euro	113,47	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 113,47	11,35	
					Totale Euro	124,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**124,82**	
					Totale Manodopera Euro	27,05	21,671
					Totale Materiali Euro	9,24	7,403
					Totale Noli Euro	10,43	8,356
					Totale Specie1 Euro	51,95	41,620

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.20.d	RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-AMIANTO da 15 m a 20 m Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. da 15 m a 20 m	m	1,00	113,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
		Totale Manodopera				**20,28**	**17,858**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,2800	21,20	5,94	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,2200	15,00	3,30	
		Totale Materiali				**9,24**	**8,137**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,060000	99,24	5,95	
7	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,100000	23,53	2,35	
		Totale Noli				**8,30**	**7,309**
		Specie1					
8	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	5,0000	0,43	2,15	
9	ABR25_PREST_15.5.25.i	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione canne fumarie per piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale	cad	1,0000	49,80	49,80	
		Totale Specie1				**51,95**	**45,747**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.20.d	RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-AMIANTO da 15 m a 20 m Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. da 15 m a 20 m	m	1,00	113,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	89,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 89,77	13,47	
					Totale Euro	103,24	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 103,24	10,32	
					Totale Euro	113,56	
					Prezzo di Applicazione Euro	**113,56**	
					Totale Manodopera Euro	20,28	17,858
					Totale Materiali Euro	9,24	8,137
					Totale Noli Euro	8,30	7,309
					Totale Specie1 Euro	51,95	45,747

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.20.e	RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-AMIANTO oltre 20 m Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. oltre 20 m	a corpo	1,00	102,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,180000	28,43	5,12	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
		Totale Manodopera				**15,22**	**14,881**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,2500	21,20	5,30	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,2000	15,00	3,00	
		Totale Materiali				**8,30**	**8,115**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,040000	99,24	3,97	
7	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,060000	23,53	1,41	
		Totale Noli				**5,38**	**5,260**
		Specie1					
8	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	5,0000	0,43	2,15	
9	ABR25_PREST_15.5.25.i	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione canne fumarie per piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale	cad	1,0000	49,80	49,80	
		Totale Specie1				**51,95**	**50,792**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.20.e	RIMOZIONE-BONIFICA DI CANNE FUMARIE, TUBAZIONI E PLUVIALI IN CEMENTO-AMIANTO oltre 20 m Rimozione-bonifica di canne fumarie, tubazioni e pluviali in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. oltre 20 m	a corpo	1,00	102,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	80,85	
					Spese Generali 15,000% su Euro 80,85	12,13	
					Totale Euro	92,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 92,98	9,30	
					Totale Euro	102,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**102,28**	
					Totale Manodopera Euro	15,22	14,881
					Totale Materiali Euro	8,30	8,115
					Totale Noli Euro	5,38	5,260
					Totale Specie1 Euro	51,95	50,792

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.30.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA fino 100 kg Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	822,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**118,06**	**14,359**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,1200	15,00	1,80	
6	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,00000	20,00	20,00	
7	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,2000	21,20	4,24	
		Totale Materiali				**26,04**	**3,167**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,500000	99,24	49,62	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,945000	23,53	22,24	
		Totale Noli				**71,86**	**8,740**
		Specie1					
3	ABR25_PREST_15.5.25.e	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti amianto	kg	100,0000	0,30	30,00	
9	ABR25_PREST_15.5.25.f	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione materiali di amianto a terra, per piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale	cad	1,0000	404,00	404,00	
		Totale Specie1				**434,00**	**52,785**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.30.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA fino 100 kg Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	822,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	649,96	
					Spese Generali 15,000% su Euro 649,96	97,49	
					Totale Euro	747,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 747,45	74,75	
					Totale Euro	822,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**822,20**	
					Totale Manodopera Euro	118,06	14,359
					Totale Specie1 Euro	434,00	52,785
					Totale Materiali Euro	26,04	3,167
					Totale Noli Euro	71,86	8,740

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.30.b	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA da 101 a 200 kg Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	866,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**118,06**	**13,617**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,00000	20,00	20,00	
4	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,2400	15,00	3,60	
5	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,3400	21,20	7,21	
		Totale Materiali				**30,81**	**3,554**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,500000	99,24	49,62	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,972000	23,53	22,87	
		Totale Noli				**72,49**	**8,361**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.5.25.e	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti amianto	kg	200,0000	0,30	60,00	
9	ABR25_PREST_15.5.25.f	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione materiali di amianto a terra, per piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale	cad	1,0000	404,00	404,00	
		Totale Specie1				**464,00**	**53,519**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.30.b	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA da 101 a 200 kg Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	866,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	685,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 685,36	102,80	
					Totale Euro	788,16	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 788,16	78,82	
					Totale Euro	866,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**866,98**	
					Totale Manodopera Euro	118,06	13,617
					Totale Materiali Euro	30,81	3,554
					Totale Noli Euro	72,49	8,361
					Totale Specie1 Euro	464,00	53,519

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.30.c	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA da 201 m a 300 kg Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	973,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,650000	28,43	75,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,650000	30,60	81,09	
		Totale Manodopera				**156,43**	**16,063**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,2800	15,00	4,20	
6	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,00000	20,00	20,00	
7	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,6000	21,20	12,72	
		Totale Materiali				**36,92**	**3,791**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,600000	99,24	59,54	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,976000	23,53	22,97	
		Totale Noli				**82,51**	**8,472**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.5.25.e	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti amianto	kg	300,0000	0,30	90,00	
9	ABR25_PREST_15.5.25.f	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione materiali di amianto a terra, per piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale	cad	1,0000	404,00	404,00	
		Totale Specie1				**494,00**	**50,725**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.30.c	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA da 201 m a 300 kg Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	973,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	769,86	
					Spese Generali 15,000% su Euro 769,86	115,48	
					Totale Euro	885,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 885,34	88,53	
					Totale Euro	973,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**973,87**	
					Totale Manodopera Euro	156,43	16,063
					Totale Materiali Euro	36,92	3,791
					Totale Noli Euro	82,51	8,472
					Totale Specie1 Euro	494,00	50,725

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.30.d	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA da 301 a 450 kg Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	1.128,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,500000	28,43	99,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,500000	30,60	107,10	
		Totale Manodopera				**206,61**	**18,306**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,00000	20,00	20,00	
4	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,5400	15,00	8,10	
5	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	1,0000	21,20	21,20	
		Totale Materiali				**49,30**	**4,368**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,800000	99,24	79,39	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,080000	23,53	25,41	
		Totale Noli				**104,80**	**9,286**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.5.25.e	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti amianto	kg	425,0000	0,30	127,50	
9	ABR25_PREST_15.5.25.f	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione materiali di amianto a terra, per piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale	cad	1,0000	404,00	404,00	
		Totale Specie1				**531,50**	**47,092**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.30.d	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA da 301 a 450 kg Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	1.128,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	892,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 892,21	133,83	
					Totale Euro	1.026,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.026,04	102,60	
					Totale Euro	1.128,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.128,64**	
					Totale Manodopera Euro	206,61	18,306
					Totale Materiali Euro	49,30	4,368
					Totale Noli Euro	104,80	9,286
					Totale Specie1 Euro	531,50	47,092

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.30.e	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA da 451 a 750 kg Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	1.174,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,500000	28,43	99,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,500000	30,60	107,10	
		Totale Manodopera				**206,61**	**17,592**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,00000	20,00	20,00	
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	1,5000	21,20	31,80	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,7500	15,00	11,25	
		Totale Materiali				**63,05**	**5,368**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,800000	99,24	79,39	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,078000	23,53	25,37	
		Totale Noli				**104,76**	**8,920**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.5.25.e	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti amianto	kg	500,0000	0,30	150,00	
9	ABR25_PREST_15.5.25.f	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione materiali di amianto a terra, per piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale	cad	1,0000	404,00	404,00	
		Totale Specie1				**554,00**	**47,171**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.30.e	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA da 451 a 750 kg Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	1.174,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	928,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 928,42	139,26	
					Totale Euro	1.067,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.067,68	106,77	
					Totale Euro	1.174,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.174,45**	
					Totale Manodopera Euro	206,61	17,592
					Totale Materiali Euro	63,05	5,368
					Totale Noli Euro	104,76	8,920
					Totale Specie1 Euro	554,00	47,171

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.30.f	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA oltre 750 kg, per la parte eccedente Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	kg	1,0000	1,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,005000	28,43	0,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**0,29**	**21,481**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,0030	21,20	0,06	
4	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0027	15,00	0,04	
		Totale Materiali				**0,10**	**7,407**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,001333	99,24	0,13	
7	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,002000	23,53	0,05	
		Totale Noli				**0,18**	**13,333**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.5.25.e	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti amianto	kg	1,0000	0,30	0,30	
8	ABR25_PREST_15.5.25.f	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione materiali di amianto a terra, per piani lavoro, unità di decontaminazione e monitoraggio ambientale	cad	0,0005	404,00	0,20	
		Totale Specie1				**0,50**	**37,037**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.30.f	RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI A TERRA oltre 750 kg, per la parte eccedente Rimozione-bonifica di materiali contenenti amianto giacenti a terra, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	kg	1,0000	1,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	1,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,07	0,16	
					Totale Euro	1,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,23	0,12	
					Totale Euro	1,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,35**	
					Totale Manodopera Euro	0,29	21,481
					Totale Materiali Euro	0,10	7,407
					Totale Noli Euro	0,18	13,333
					Totale Specie1 Euro	0,50	37,037

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.40.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO fino 100 l Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	214,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**16,91**	**7,881**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,5000	21,20	10,60	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**25,60**	**11,931**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,100000	99,24	9,92	
7	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,588000	23,53	13,84	
		Totale Noli				**23,76**	**11,073**
		Specie1					
8	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	45,0000	0,43	19,35	
9	ABR25_PREST_15.5.25.g	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione serbatoi di amainto, per piani lavoro e unità di decontaminazione	cad	1,0000	84,00	84,00	
		Totale Specie1				**103,35**	**48,166**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.40.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO fino 100 l Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	214,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	169,62	
					Spese Generali 15,000% su Euro 169,62	25,44	
					Totale Euro	195,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 195,06	19,51	
					Totale Euro	214,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**214,57**	
					Totale Manodopera Euro	16,91	7,881
					Totale Materiali Euro	25,60	11,931
					Totale Noli Euro	23,76	11,073
					Totale Specie1 Euro	103,35	48,166

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.40.b	RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO da 101 a 300 l Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	327,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**33,81**	**10,333**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,8000	21,20	16,96	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**31,96**	**9,768**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,400000	99,24	39,70	
7	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,930000	23,53	21,88	
		Totale Noli				**61,58**	**18,820**
		Specie1					
8	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	110,0000	0,43	47,30	
9	ABR25_PREST_15.5.25.g	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione serbatoi di amainto, per piani lavoro e unità di decontaminazione	cad	1,0000	84,00	84,00	
		Totale Specie1				**131,30**	**40,128**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.40.b	RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO da 101 a 300 l Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	327,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	258,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 258,65	38,80	
					Totale Euro	297,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 297,45	29,75	
					Totale Euro	327,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**327,20**	
					Totale Manodopera Euro	33,81	10,333
					Totale Materiali Euro	31,96	9,768
					Totale Noli Euro	61,58	18,820
					Totale Specie1 Euro	131,30	40,128

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.40.c	RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO da 301 m a 500 l Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	410,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,700000	28,43	19,90	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
		Totale Manodopera				**59,17**	**14,408**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,9000	21,20	19,08	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**34,08**	**8,299**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,480000	99,24	47,64	
7	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,950000	23,53	22,35	
		Totale Noli				**69,99**	**17,043**
		Specie1					
8	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	180,0000	0,43	77,40	
9	ABR25_PREST_15.5.25.g	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione serbatoi di amainto, per piani lavoro e unità di decontaminazione	cad	1,0000	84,00	84,00	
		Totale Specie1				**161,40**	**39,302**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.40.c	RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO da 301 m a 500 l Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	410,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	324,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 324,64	48,70	
					Totale Euro	373,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 373,34	37,33	
					Totale Euro	410,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**410,67**	
					Totale Manodopera Euro	59,17	14,408
					Totale Materiali Euro	34,08	8,299
					Totale Noli Euro	69,99	17,043
					Totale Specie1 Euro	161,40	39,302

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.40.d	RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO da 501 a 750 l Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	475,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,850000	25,50	21,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,850000	28,43	24,17	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,850000	30,60	26,01	
		Totale Manodopera				**71,86**	**15,114**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	1,2000	21,20	25,44	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**40,44**	**8,506**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,520000	99,24	51,60	
7	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,960000	23,53	22,59	
		Totale Noli				**74,19**	**15,604**
		Specie1					
8	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	245,0000	0,43	105,35	
9	ABR25_PREST_15.5.25.g	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione serbatoi di amainto, per piani lavoro e unità di decontaminazione	cad	1,0000	84,00	84,00	
		Totale Specie1				**189,35**	**39,826**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.40.d	RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO da 501 a 750 l Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	475,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	375,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 375,84	56,38	
					Totale Euro	432,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 432,22	43,22	
					Totale Euro	475,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**475,44**	
					Totale Manodopera Euro	71,86	15,114
					Totale Materiali Euro	40,44	8,506
					Totale Noli Euro	74,19	15,604
					Totale Specie1 Euro	189,35	39,826

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.40.e	RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO da 751 a 1000 l Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	570,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,100000	25,50	28,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,100000	28,43	31,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,100000	30,60	33,66	
		Totale Manodopera				**92,98**	**16,307**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	1,8940	21,20	40,15	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**55,15**	**9,672**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,550000	99,24	54,58	
7	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,940500	23,53	22,13	
		Totale Noli				**76,71**	**13,453**
		Specie1					
8	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	330,0000	0,43	141,90	
9	ABR25_PREST_15.5.25.g	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione serbatoi di amainto, per piani lavoro e unità di decontaminazione	cad	1,0000	84,00	84,00	
		Totale Specie1				**225,90**	**39,618**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.40.e	RIMOZIONE-BONIFICA DI SERBATOI/CASSONI IN CEMENTO AMIANTO da 751 a 1000 l Rimozione-bonifica di serbatoi/cassoni in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	570,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	450,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 450,74	67,61	
					Totale Euro	518,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 518,35	51,84	
					Totale Euro	570,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**570,19**	
					Totale Manodopera Euro	92,98	16,307
					Totale Materiali Euro	55,15	9,672
					Totale Noli Euro	76,71	13,453
					Totale Specie1 Euro	225,90	39,618

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.50.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONE TUBI CONTENENTE AMIANTO fino al diametro di 10 cm Rimozione-bonifica di coibentazione tubi contenente amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte	m	1,00	364,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,400000	25,50	35,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,400000	28,43	39,80	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
		Totale Manodopera				**118,34**	**32,462**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,4970	21,20	10,54	
5	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	0,10000	20,00	2,00	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,1000	15,00	1,50	
		Totale Materiali				**14,04**	**3,851**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,050000	99,24	4,96	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,156500	23,53	3,68	
		Totale Noli				**8,64**	**2,370**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.5.25.h	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione coibentazione tubi con amianto, per piani lavoro e unità di decontaminazione e monitoraggio	cad	1,0000	142,00	142,00	
10	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	12,0000	0,43	5,16	
		Totale Specie1				**147,16**	**40,368**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.50.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONE TUBI CONTENENTE AMIANTO fino al diametro di 10 cm Rimozione-bonifica di coibentazione tubi contenente amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte	m	1,00	364,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	288,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 288,18	43,23	
					Totale Euro	331,41	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 331,41	33,14	
					Totale Euro	364,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**364,55**	
					Totale Manodopera Euro	118,34	32,462
					Totale Materiali Euro	14,04	3,851
					Totale Noli Euro	8,64	2,370
					Totale Specie1 Euro	147,16	40,368

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.50.b	RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONE TUBI CONTENENTE AMIANTO per ogni cm di diametro in più Rimozione-bonifica di coibentazione tubi contenente amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte	m x cm	1,00	10,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**5,08**	**46,308**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,0495	21,20	1,05	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0100	15,00	0,15	
		Totale Materiali				**1,20**	**10,939**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,007000	99,24	0,69	
7	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,017300	23,53	0,41	
		Totale Noli				**1,10**	**10,027**
		Specie1					
8	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	3,0000	0,43	1,29	
		Totale Specie1				**1,29**	**11,759**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.50.b	RIMOZIONE-BONIFICA DI COIBENTAZIONE TUBI CONTENENTE AMIANTO per ogni cm di diametro in più Rimozione-bonifica di coibentazione tubi contenente amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte	m x cm	1,00	10,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	8,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,67	1,30	
					Totale Euro	9,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,97	1,00	
					Totale Euro	10,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,97**	
					Totale Manodopera Euro	5,08	46,308
					Totale Materiali Euro	1,20	10,939
					Totale Noli Euro	1,10	10,027
					Totale Specie1 Euro	1,29	11,759

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.60.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI GUARNIZIONI CONTENENTI AMIANTO DA CALDAIE/CENTRALI TERMICHE (BRUCIATORE, PORTELLONI ETC.) rimozione-bonifica di guarnizioni da centrali termiche contenenti amianto Rimozione-bonifica di guarnizioni contenenti amianto da caldaie/centrali termiche (bruciatore, portelloni etc.), nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	817,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,500000	28,43	42,65	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
		Totale Manodopera				**126,80**	**15,513**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,6000	21,20	12,72	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	15,00	15,00	
6	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,00000	20,00	20,00	
		Totale Materiali				**47,72**	**5,838**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,845000	23,53	19,88	
10	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	0,4500	162,00	72,90	
		Totale Noli				**92,78**	**11,351**
		Specie1					
8	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	0,4500	240,00	108,00	
9	ABR25_PREST_15.5.25.e	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti	kg	12,0000	0,30	3,60	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.60.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI GUARNIZIONI CONTENENTI AMIANTO DA CALDAIE/CENTRALI TERMICHE (BRUCIATORE, PORTELLONI ETC.) rimozione-bonifica di guarnizioni da centrali termiche contenenti amianto Rimozione-bonifica di guarnizioni contenenti amianto da caldaie/centrali termiche (bruciatore, portelloni etc.), nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	cad	1,0000	817,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		amianto					
11	ABR25_PREST_15.5.15.b	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità ambienti bonificati	cad	0,4500	593,91	267,26	
		Totale Specie1				**378,86**	**46,350**
					Totale Euro	646,16	
					Spese Generali 15,000% su Euro 646,16	96,92	
					Totale Euro	743,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 743,08	74,31	
					Totale Euro	817,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**817,39**	
					Totale Manodopera Euro	126,80	15,513
					Totale Materiali Euro	47,72	5,838
					Totale Noli Euro	92,78	11,351
					Totale Specie1 Euro	378,86	46,350

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.70.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI GUARNIZIONI CONTENENTI AMIANTO DA FLANGE rimozione-bonifica di guarnizioni da flange contenenti amianto Rimozione-bonifica di guarnizioni contenenti amianto da flange, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	193,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**33,81**	**17,512**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,2000	15,00	3,00	
5	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	0,26400	20,00	5,28	
6	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,1500	21,20	3,18	
		Totale Materiali				**11,46**	**5,936**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,292000	23,53	6,87	
10	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	0,1000	162,00	16,20	
		Totale Noli				**23,07**	**11,949**
		Specie1					
8	ABR25_PREST_15.5.25.e	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti amianto	kg	3,0000	0,30	0,90	
9	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	0,1000	240,00	24,00	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.70.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI GUARNIZIONI CONTENENTI AMIANTO DA FLANGE rimozione-bonifica di guarnizioni da flange contenenti amianto Rimozione-bonifica di guarnizioni contenenti amianto da flange, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	193,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
11	ABR25_PREST_15.5.15.b	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità ambienti bonificati	cad	0,1000	593,91	59,39	
		Totale Specie1				**84,29**	**43,658**
					Totale Euro	152,63	
					Spese Generali 15,000% su Euro 152,63	22,89	
					Totale Euro	175,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 175,52	17,55	
					Totale Euro	193,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**193,07**	
					Totale Manodopera Euro	33,81	17,512
					Totale Materiali Euro	11,46	5,936
					Totale Noli Euro	23,07	11,949
					Totale Specie1 Euro	84,29	43,658

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici fino a 5 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	3.010,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,500000	25,50	114,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	4,500000	28,43	127,94	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,500000	30,60	137,70	
		Totale Manodopera				**380,39**	**12,635**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	1,0000	21,20	21,20	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	15,00	15,00	
6	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,00000	20,00	20,00	
		Totale Materiali				**56,20**	**1,867**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,870000	99,24	86,34	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	3,070800	23,53	72,26	
13	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	1,0000	162,00	162,00	
		Totale Noli				**320,60**	**10,649**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	1,0000	240,00	240,00	
10	ABR25_PREST_15.5.25.e	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA	kg	75,0000	0,30	22,50	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici fino a 5 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	3.010,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti amianto					
11	ABR25_PREST_15.5.30.a	CONFINAMENTI confinamento statico degli ambienti di lavoro	mq	5,00	20,60	103,00	
12	ABR25_PREST_15.5.30.b	CONFINAMENTI verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro	cad	1,0000	1.257,30	1.257,30	
		Totale Specie1				**1.622,80**	**53,901**
					Totale Euro	2.379,99	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2.379,99	357,00	
					Totale Euro	2.736,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2.736,99	273,70	
					Totale Euro	3.010,69	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3.010,69**	
					Totale Manodopera Euro	380,39	12,635
					Totale Materiali Euro	56,20	1,867
					Totale Noli Euro	320,60	10,649
					Totale Specie1 Euro	1.622,80	53,901

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.b	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 6 a 10 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	3.354,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	5,680000	25,50	144,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	5,680000	28,43	161,48	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,680000	30,60	173,81	
		Totale Manodopera				**480,13**	**14,313**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	2,0000	21,20	42,40	
5	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,00000	20,00	20,00	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**77,40**	**2,307**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	1,000000	99,24	99,24	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	3,601700	23,53	84,75	
13	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	1,0000	162,00	162,00	
		Totale Noli				**345,99**	**10,314**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	1,0000	240,00	240,00	
10	ABR25_PREST_15.5.25.e	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA	kg	150,0000	0,30	45,00	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.b	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 6 a 10 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	3.354,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti amianto					
11	ABR25_PREST_15.5.30.a	CONFINAMENTI confinamento statico degli ambienti di lavoro	mq	10,00	20,60	206,00	
12	ABR25_PREST_15.5.30.b	CONFINAMENTI verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro	cad	1,0000	1.257,30	1.257,30	
		Totale Specie1				**1.748,30**	**52,117**
					Totale Euro	2.651,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2.651,82	397,77	
					Totale Euro	3.049,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3.049,59	304,96	
					Totale Euro	3.354,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3.354,55**	
					Totale Manodopera Euro	480,13	14,313
					Totale Materiali Euro	77,40	2,307
					Totale Noli Euro	345,99	10,314
					Totale Specie1 Euro	1.748,30	52,117

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.c	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 11 a 20 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	3.828,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,180000	25,50	157,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	6,180000	28,43	175,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,180000	30,60	189,11	
		Totale Manodopera				**522,40**	**13,646**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	4,0000	21,20	84,80	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	1,0000	15,00	15,00	
6	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,00000	20,00	20,00	
		Totale Materiali				**119,80**	**3,129**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	1,000000	99,24	99,24	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	3,590000	23,53	84,47	
13	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	1,0000	162,00	162,00	
		Totale Noli				**345,71**	**9,031**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	1,0000	240,00	240,00	
10	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA	kg	300,0000	0,43	129,00	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.c	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 11 a 20 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	3.828,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto					
11	ABR25_PREST_15.5.30.a	CONFINAMENTI confinamento statico degli ambienti di lavoro	mq	20,00	20,60	412,00	
12	ABR25_PREST_15.5.30.b	CONFINAMENTI verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro	cad	1,0000	1.257,30	1.257,30	
		Totale Specie1				**2.038,30**	**53,245**

Totale Euro	3.026,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.026,21	453,93	
Totale Euro	3.480,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.480,14	348,01	
Totale Euro	3.828,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.828,15**	

Totale Manodopera Euro	522,40	13,646
Totale Materiali Euro	119,80	3,129
Totale Noli Euro	345,71	9,031
Totale Specie1 Euro	2.038,30	53,245

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.d	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 21 a 30 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	4.123,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	7,000000	25,50	178,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	7,000000	28,43	199,01	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	7,000000	30,60	214,20	
		Totale Manodopera				**591,71**	**14,350**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	5,1700	21,20	109,60	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	2,0000	15,00	30,00	
6	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	1,00000	20,00	20,00	
		Totale Materiali				**159,60**	**3,870**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	1,000000	99,24	99,24	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	3,585000	23,53	84,36	
13	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	1,0000	162,00	162,00	
		Totale Noli				**345,60**	**8,381**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	1,0000	240,00	240,00	
10	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA	kg	350,0000	0,43	150,50	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.d	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 21 a 30 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	4.123,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto					
11	ABR25_PREST_15.5.30.a	CONFINAMENTI confinamento statico degli ambienti di lavoro	mq	25,00	20,60	515,00	
12	ABR25_PREST_15.5.30.b	CONFINAMENTI verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro	cad	1,0000	1.257,30	1.257,30	
		Totale Specie1				**2.162,80**	**52,450**
					Totale Euro	3.259,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3.259,71	488,96	
					Totale Euro	3.748,67	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3.748,67	374,87	
					Totale Euro	4.123,54	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4.123,54**	
					Totale Manodopera Euro	591,71	14,350
					Totale Materiali Euro	159,60	3,870
					Totale Noli Euro	345,60	8,381
					Totale Specie1 Euro	2.162,80	52,450

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.e	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 31 a 50 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	5.718,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	11,380000	25,50	290,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	11,380000	28,43	323,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	11,380000	30,60	348,23	
		Totale Manodopera				**961,95**	**16,822**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	10,0000	21,20	212,00	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	4,0000	15,00	60,00	
6	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	2,00000	20,00	40,00	
		Totale Materiali				**312,00**	**5,456**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	2,000000	99,24	198,48	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	4,278400	23,53	100,67	
13	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	1,0000	162,00	162,00	
		Totale Noli				**461,15**	**8,064**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	1,0000	240,00	240,00	
10	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA	kg	600,0000	0,43	258,00	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.e	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 31 a 50 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	5.718,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto					
11	ABR25_PREST_15.5.30.a	CONFINAMENTI confinamento statico degli ambienti di lavoro	mq	50,00	20,60	1.030,00	
12	ABR25_PREST_15.5.30.b	CONFINAMENTI verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro	cad	1,0000	1.257,30	1.257,30	
		Totale Specie1				**2.785,30**	**48,708**

Totale Euro	4.520,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.520,40	678,06	
Totale Euro	5.198,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.198,46	519,85	
Totale Euro	5.718,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.718,31**	

Totale Manodopera Euro	961,95	16,822
Totale Materiali Euro	312,00	5,456
Totale Noli Euro	461,15	8,064
Totale Specie1 Euro	2.785,30	48,708

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.f	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 51 a 100 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	7.325,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	12,500000	25,50	318,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	12,500000	28,43	355,38	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	12,500000	30,60	382,50	
		Totale Manodopera				**1.056,63**	**14,424**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	20,0000	21,20	424,00	
5	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	2,00000	20,00	40,00	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	6,0000	15,00	90,00	
		Totale Materiali				**554,00**	**7,563**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	2,500000	99,24	248,10	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	3,827000	23,53	90,05	
13	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	1,0000	162,00	162,00	
		Totale Noli				**500,15**	**6,828**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	1,0000	240,00	240,00	
10	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA	kg	1.100,0000	0,43	473,00	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.f	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 51 a 100 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	7.325,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto					
11	ABR25_PREST_15.5.30.a	CONFINAMENTI confinamento statico degli ambienti di lavoro	mq	83,00	20,60	1.709,80	
12	ABR25_PREST_15.5.30.b	CONFINAMENTI verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro	cad	1,0000	1.257,30	1.257,30	
		Totale Specie1				**3.680,10**	**50,237**
					Totale Euro	5.790,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5.790,88	868,63	
					Totale Euro	6.659,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6.659,51	665,95	
					Totale Euro	7.325,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7.325,46**	
					Totale Manodopera Euro	1.056,63	14,424
					Totale Materiali Euro	554,00	7,563
					Totale Noli Euro	500,15	6,828
					Totale Specie1 Euro	3.680,10	50,237

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.g	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 101 a 200 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	8.196,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	13,000000	25,50	331,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	13,000000	28,43	369,59	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	13,000000	30,60	397,80	
		Totale Manodopera				**1.098,89**	**13,407**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	25,0000	21,20	530,00	
5	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	2,00000	20,00	40,00	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	7,0000	15,00	105,00	
		Totale Materiali				**675,00**	**8,235**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	2,500000	99,24	248,10	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	3,962500	23,53	93,24	
13	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	1,0000	162,00	162,00	
		Totale Noli				**503,34**	**6,141**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	1,0000	240,00	240,00	
10	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA	kg	1.500,0000	0,43	645,00	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.g	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 101 a 200 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	8.196,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto					
11	ABR25_PREST_15.5.30.a	CONFINAMENTI confinamento statico degli ambienti di lavoro	mq	100,00	20,60	2.060,00	
12	ABR25_PREST_15.5.30.b	CONFINAMENTI verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro	cad	1,0000	1.257,30	1.257,30	
		Totale Specie1				**4.202,30**	**51,269**
					Totale Euro	6.479,53	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6.479,53	971,93	
					Totale Euro	7.451,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7.451,46	745,15	
					Totale Euro	8.196,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8.196,61**	
					Totale Manodopera Euro	1.098,89	13,407
					Totale Materiali Euro	675,00	8,235
					Totale Noli Euro	503,34	6,141
					Totale Specie1 Euro	4.202,30	51,269

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.h	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 201 a 300 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	41,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,045000	25,50	1,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,045000	28,43	1,28	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,045000	30,60	1,38	
		Totale Manodopera				**3,81**	**9,236**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,1500	21,20	3,18	
5	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	0,00500	20,00	0,10	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0030	15,00	0,05	
		Totale Materiali				**3,33**	**8,073**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,011000	99,24	1,09	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,010000	23,53	0,24	
14	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	0,0040	162,00	0,65	
		Totale Noli				**1,98**	**4,800**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	0,0050	240,00	1,20	
10	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA	kg	12,0000	0,43	5,16	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.h	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 201 a 300 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	41,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto					
11	ABR25_PREST_15.5.30.a	CONFINAMENTI confinamento statico degli ambienti di lavoro	mq	0,40	20,60	8,24	
12	ABR25_PREST_15.5.30.b	CONFINAMENTI verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro	cad	0,0040	1.257,30	5,03	
13	ABR25_PREST_15.5.15.b	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità ambienti bonificati	cad	0,0065	593,91	3,86	
		Totale Specie1				**23,49**	**56,945**

Totale Euro	32,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,61	4,89	
Totale Euro	37,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,50	3,75	
Totale Euro	41,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,25**	
Totale Manodopera Euro	3,81	9,236
Totale Materiali Euro	3,33	8,073
Totale Noli Euro	1,98	4,800
Totale Specie1 Euro	23,49	56,945

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.i	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 301 a 500 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	37,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,045000	25,50	1,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,045000	28,43	1,28	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,045000	30,60	1,38	
		Totale Manodopera				**3,81**	**10,122**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,1500	21,20	3,18	
5	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	0,01000	20,00	0,20	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0030	15,00	0,05	
		Totale Materiali				**3,43**	**9,113**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,010000	23,53	0,24	
14	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	0,0035	162,00	0,57	
		Totale Noli				**1,80**	**4,782**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	0,0035	240,00	0,84	
10	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA	kg	12,0000	0,43	5,16	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.i	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 301 a 500 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	37,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto					
11	ABR25_PREST_15.5.30.a	CONFINAMENTI confinamento statico degli ambienti di lavoro	mq	0,40	20,60	8,24	
12	ABR25_PREST_15.5.30.b	CONFINAMENTI verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro	cad	0,0035	1.257,30	4,40	
13	ABR25_PREST_15.5.15.b	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità ambienti bonificati	cad	0,0035	593,91	2,08	
		Totale Specie1				**20,72**	**55,048**

Totale Euro	29,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,76	4,46	
Totale Euro	34,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,22	3,42	
Totale Euro	37,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,64**	
Totale Manodopera Euro	3,81	10,122
Totale Materiali Euro	3,43	9,113
Totale Noli Euro	1,80	4,782
Totale Specie1 Euro	20,72	55,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.j	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 501 a 1000 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	34,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,044000	25,50	1,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,044000	28,43	1,25	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,044000	30,60	1,35	
		Totale Manodopera				**3,72**	**10,751**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,1500	21,20	3,18	
5	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	0,00700	20,00	0,14	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0030	15,00	0,05	
		Totale Materiali				**3,37**	**9,740**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,010000	23,53	0,24	
14	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	0,0025	162,00	0,41	
		Totale Noli				**1,64**	**4,740**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	0,0025	240,00	0,60	
10	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA	kg	12,0000	0,43	5,16	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.j	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO per superfici da 501 a 1000 m2 Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	34,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto					
11	ABR25_PREST_15.5.30.a	CONFINAMENTI confinamento statico degli ambienti di lavoro	mq	0,40	20,60	8,24	
12	ABR25_PREST_15.5.30.b	CONFINAMENTI verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro	cad	0,0025	1.257,30	3,14	
13	ABR25_PREST_15.5.15.b	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità ambienti bonificati	cad	0,0025	593,91	1,48	
		Totale Specie1				**18,62**	**53,815**
					Totale Euro	27,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,35	4,10	
					Totale Euro	31,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,45	3,15	
					Totale Euro	34,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**34,60**	
					Totale Manodopera Euro	3,72	10,751
					Totale Materiali Euro	3,37	9,740
					Totale Noli Euro	1,64	4,740
					Totale Specie1 Euro	18,62	53,815

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.k	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO superfici superfici oltre i 1000 m² Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	32,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,044000	25,50	1,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,044000	28,43	1,25	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,044000	30,60	1,35	
		Totale Manodopera				**3,72**	**11,542**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,1500	21,20	3,18	
5	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	0,00500	20,00	0,10	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0030	15,00	0,05	
		Totale Materiali				**3,33**	**10,332**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,010000	99,24	0,99	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,010000	23,53	0,24	
14	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	0,0020	162,00	0,32	
		Totale Noli				**1,55**	**4,809**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.5.5.a	PIANI DI LAVORO, TENUTA REGISTRI E COMUNICAZIONI ASL Piano di lavoro, Comunicazione per ASL, Smaltimento eternit	cad	0,0025	240,00	0,60	
10	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA	kg	12,0000	0,43	5,16	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.80.k	RIMOZIONE-BONIFICA DI PAVIMENTI IN VINIL-AMIANTO superfici superfici oltre i 1000 m² Rimozione-bonifica di pavimenti in vinil-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	32,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto					
11	ABR25_PREST_15.5.30.a	CONFINAMENTI confinamento statico degli ambienti di lavoro	mq	0,36	20,60	7,42	
12	ABR25_PREST_15.5.30.b	CONFINAMENTI verifica tenuta e messa in depressione ambiente confinato di lavoro	cad	0,0020	1.257,30	2,51	
13	ABR25_PREST_15.5.15.b	CAMPIONAMENTO ED ANALISI AMBIENTALI monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità ambienti bonificati	cad	0,0020	593,91	1,19	
		Totale Specie1				**16,88**	**52,374**

Totale Euro	25,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,48	3,82	
Totale Euro	29,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,30	2,93	
Totale Euro	32,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,23**	

Totale Manodopera Euro	3,72	11,542
Totale Materiali Euro	3,33	10,332
Totale Noli Euro	1,55	4,809
Totale Specie1 Euro	16,88	52,374

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.90.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI INTONACI CONTENENTI AMIANTO rimozione-bonifica di intonaci contenenti amianto Rimozione-bonifica di intonaci, materiali diversi di matrice compatta, guarnizioni, tessuti, etc. contenenti amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	306,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,800000	28,43	22,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
		Totale Manodopera				**67,62**	**22,072**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	1,0200	21,20	21,62	
5	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	0,10000	20,00	2,00	
6	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0250	15,00	0,38	
		Totale Materiali				**24,00**	**7,834**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,194000	23,53	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**1,488**
		Specie1					
8	ABR25_PREST_15.5.25.e	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento materiali contenenti amianto	kg	50,0000	0,30	15,00	
9	ABR25_PREST_15.5.25.l	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri fissi per rimozione intonaci con amianto, per piani lavoro, unità decontaminazione e monitoraggio ambientale	mq	1,00	131,00	131,00	
		Totale Specie1				**146,00**	**47,656**

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.90.a	RIMOZIONE-BONIFICA DI INTONACI CONTENENTI AMIANTO rimozione-bonifica di intonaci contenenti amianto Rimozione-bonifica di intonaci, materiali diversi di matrice compatta, guarnizioni, tessuti, etc. contenenti amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	306,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	242,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 242,18	36,33	
					Totale Euro	278,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 278,51	27,85	
					Totale Euro	306,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**306,36**	
					Totale Manodopera Euro	67,62	22,072
					Totale Materiali Euro	24,00	7,834
					Totale Noli Euro	4,56	1,488
					Totale Specie1 Euro	146,00	47,656

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.90.b	RIMOZIONE-BONIFICA DI INTONACI CONTENENTI AMIANTO Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice compatta Rimozione-bonifica di intonaci, materiali diversi di matrice compatta, guarnizioni, tessuti, etc. contenenti amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	kg	1,0000	1,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002000	28,43	0,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002000	30,60	0,06	
		Totale Manodopera				**0,12**	**11,650**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	0,00100	20,00	0,02	
4	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0010	15,00	0,02	
		Totale Materiali				**0,04**	**3,883**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,003000	23,53	0,07	
7	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	0,0010	162,00	0,16	
		Totale Noli				**0,23**	**22,330**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	1,0000	0,43	0,43	
		Totale Specie1				**0,43**	**41,748**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.90.b	RIMOZIONE-BONIFICA DI INTONACI CONTENENTI AMIANTO Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice compatta Rimozione-bonifica di intonaci, materiali diversi di matrice compatta, guarnizioni, tessuti, etc. contenenti amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	kg	1,0000	1,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	0,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,82	0,12	
					Totale Euro	0,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,94	0,09	
					Totale Euro	1,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,03**	
					Totale Manodopera Euro	0,12	11,650
					Totale Materiali Euro	0,04	3,883
					Totale Specie1 Euro	0,43	41,748
					Totale Noli Euro	0,23	22,330

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.90.c	RIMOZIONE-BONIFICA DI INTONACI CONTENENTI AMIANTO Bonifica e smaltimento di guarnizioni, tessuti,ecc. contenenti amianto Rimozione-bonifica di intonaci, materiali diversi di matrice compatta, guarnizioni, tessuti, etc. contenenti amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	kg	1,0000	1,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002000	28,43	0,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002000	30,60	0,06	
		Totale Manodopera				**0,12**	**9,023**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.800.a	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Prodotto incapsulante tipo: Fixet-D / Amianfix di colore rosso	kg	0,0050	21,20	0,11	
4	ABR25_MAT_2.800.c	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Materiali edili vari per segnaletica e delimitazione area	a corpo	0,00250	20,00	0,05	
5	ABR25_MAT_2.800.d	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Contenitore per la movimentazione sicura di lastre di eternit e tubi con rivestimento in a..... in polietilene, completo di apposite bretelle per una semplice ed agevole movimentazione tramite carrello elevatore o gru.	cad	0,0010	15,00	0,02	
		Totale Materiali				**0,18**	**13,534**
		Noli					
7	ABR25_MAT_2.800.e	MATERIALI PER BONIFICA AMIANTO Materiali per bonifica amianto. Unità di decontaminazione - Installazione	cad	0,0010	162,00	0,16	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,007000	23,53	0,16	
		Totale Noli				**0,32**	**24,060**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.5.25.d	TRASPORTO DEI MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri di Discarica per smaltimento Eternit e/o cemento - amianto	kg	1,0000	0,43	0,43	
		Totale Specie1				**0,43**	**32,331**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
BONIFICA DA AMIANTO
OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.10.20.90.c	RIMOZIONE-BONIFICA DI INTONACI CONTENENTI AMIANTO Bonifica e smaltimento di guarnizioni, tessuti,ecc. contenenti amianto Rimozione-bonifica di intonaci, materiali diversi di matrice compatta, guarnizioni, tessuti, etc. contenenti amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.	kg	1,0000	1,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	1,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,05	0,16	
					Totale Euro	1,21	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,21	0,12	
					Totale Euro	1,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,33**	
					Totale Manodopera Euro	0,12	9,023
					Totale Materiali Euro	0,18	13,534
					Totale Specie1 Euro	0,43	32,331
					Totale Noli Euro	0,32	24,060

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.10.a	SOSTITUZIONE DI TRAVI DI GROSSA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO in legno d'abete Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:	mc	1,0000	1.404,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,000000	25,50	153,00	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	4,000000	28,43	113,72	
		Totale Manodopera				**327,92**	**23,340**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	1,1500	503,55	579,08	
6	ABR25_MAT_2.999.90.l	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi fogiati per carpenterie	kg	4,0000	1,29	5,16	
		Totale Materiali				**584,24**	**41,584**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	2,000000	99,24	198,48	
		Totale Noli				**198,48**	**14,127**

Totale Euro	1.110,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.110,64	166,60	
Totale Euro	1.277,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.277,24	127,72	
Totale Euro	1.404,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.404,96**	
Totale Manodopera Euro	327,92	23,340
Totale Noli Euro	198,48	14,127
Totale Materiali Euro	584,24	41,584

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.10.b	SOSTITUZIONE DI TRAVI DI GROSSA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO in legno di castagno Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:	mc	1,0000	1.541,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,000000	25,50	153,00	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
		Totale Manodopera				**271,06**	**17,590**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.50.d	CASTAGNO Castagno in travi a spigoli vivi fino a m 4	mc	1,1500	646,50	743,48	
6	ABR25_MAT_2.999.90.l	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi fogiati per carpenterie	kg	4,0000	1,29	5,16	
		Totale Materiali				**748,64**	**48,581**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	2,000000	99,24	198,48	
		Totale Noli				**198,48**	**12,880**

Totale Euro	1.218,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.218,18	182,73	
Totale Euro	1.400,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.400,91	140,09	
Totale Euro	1.541,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.541,00**	
Totale Manodopera Euro	271,06	17,590
Totale Noli Euro	198,48	12,880
Totale Materiali Euro	748,64	48,581

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.100.a	RIMONTAGGIO IN OPERA DI MEDIA E GROSSA ORDITURA DI TETTO PER PUNTONI, ARCARECCI, TERZERE Rimontaggio in opera di normale orditura di tetto Rimontaggio in opera di media e grossa orditura di tetto per puntoni, arcarecci, terzere. Sono compresi: la provvista e la lavorazione dei gattelli; la ferramenta; la spalmatura sulle testate di carbolineum o altro idoneo materiale; le necessarie opere murarie, con parziale recupero del materiale riutilizzabile	mq	1,00	45,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**13,06**	**28,894**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
4	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,0000	0,69	0,69	
5	ABR25_MAT_2.160.65.b	VERNICI Vernici - Granigliato di marmo medio	L	2,500	4,43	11,08	
		Totale Materiali				**12,75**	**28,208**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,100000	99,24	9,92	
		Totale Noli				**9,92**	**21,947**

Totale Euro	35,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,73	5,36	
Totale Euro	41,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,09	4,11	
Totale Euro	45,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,20**	

Totale Manodopera Euro	13,06	28,894
Totale Materiali Euro	12,75	28,208
Totale Noli Euro	9,92	21,947

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.100.b	RIMONTAGGIO IN OPERA DI MEDIA E GROSSA ORDITURA DI TETTO PER PUNTONI, ARCARECCI, TERZERE Rimontaggio in opera di capriata di tetto Rimontaggio in opera di media e grossa orditura di tetto per puntoni, arcarecci, terzere. Sono compresi: la provvista e la lavorazione dei gattelli; la ferramenta; la spalmatura sulle testate di carbolineum o altro idoneo materiale; le necessarie opere murarie, con parziale recupero del materiale riutilizzabile	mq	1,00	65,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**14,69**	**22,524**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0040	488,67	1,95	
4	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,0000	0,69	0,69	
5	ABR25_MAT_2.160.65.b	VERNICI Vernici - Granigliato di marmo medio	L	2,800	4,43	12,40	
		Totale Materiali				**15,04**	**23,060**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,220000	99,24	21,83	
		Totale Noli				**21,83**	**33,471**

Totale Euro	51,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,56	7,73	
Totale Euro	59,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,29	5,93	
Totale Euro	65,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,22**	

Totale Manodopera Euro	14,69	22,524
Totale Materiali Euro	15,04	23,060
Totale Noli Euro	21,83	33,471

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.110.a	RIMONTAGGIO DI PICCOLA ORDITURA DEL TETTO Rimontaggio di piccola orditura del tetto per tegole Rimontaggio di piccola orditura del tetto composta dai morali di abete cm 5x8, posti a cm 60 fra gli assi, dai correntini di abete da cm 3,5 x 3,5. E' compresa la fornitura del legno lavorato con parziale recupero del materiale riutilizzabile	mq	1,00	24,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,232000	30,60	7,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,232000	25,50	5,92	
		Totale Manodopera				**13,02**	**52,927**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.f	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali a spigolo	mc	0,0012	470,59	0,56	
4	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
5	ABR25_MAT_2.160.65.b	VERNICI Vernici - Granigliato di marmo medio	L	1,180	4,43	5,23	
		Totale Materiali				**5,91**	**24,024**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,200000	2,54	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**2,073**

Totale Euro	19,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,44	2,92	
Totale Euro	22,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,36	2,24	
Totale Euro	24,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,60**	

Totale Manodopera Euro	13,02	52,927
Totale Materiali Euro	5,91	24,024
Totale Noli Euro	0,51	2,073

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.120.a	CONSOLIDAMENTO DI SEDE DI ALLOGGIAMENTO DI TRAVATURE IN LEGNO Su muratura. Consolidamento di sede di alloggiamento di travature in legno con rifazione dei cuscinetti di appoggio ed incastro della struttura lignea con cuci e scuci. Sono compresi: le opere provvisionali, la pulizia, la formazione delle spallette e dei cuscinetti con mattoni pieni, la rifinitura finale. Valutato a cadauno di intervento	cad	1,0000	149,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,790000	30,60	54,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,790000	25,50	45,65	
		Totale Manodopera				**100,42**	**67,018**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.190.a	PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o similare	mc	0,2000	25,59	5,12	
4	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	8,0000	0,65	5,20	
6	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0036	488,67	1,76	
7	ABR25_MAT_2.120.10.f	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali a spigolo	mc	0,0030	470,59	1,41	
8	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0500	0,72	0,04	
		Totale Materiali				**13,53**	**9,030**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,374000	2,54	0,95	
		Totale Noli				**0,95**	**0,634**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.a	Malta di cemento 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0253	140,43	3,55	
		Totale Specie2				**3,55**	**2,369**

Totale Euro	118,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 118,45	17,77	
Totale Euro	136,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 136,22	13,62	
Totale Euro	149,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**149,84**	

Totale Manodopera Euro	100,42	67,018
Totale Materiali Euro	13,53	9,030
Totale Specie2 Euro	3,55	2,369
Totale Noli Euro	0,95	0,634

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.20.a	SOSTITUZIONE DI TRAVI DI PICCOLA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO in legno d'abete Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:	mc	1,0000	1.815,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,000000	30,60	122,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	12,000000	25,50	306,00	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	8,000000	28,43	227,44	
		Totale Manodopera				**655,84**	**36,134**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.10.e	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali	mc	1,1500	503,55	579,08	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,0000	0,69	1,38	
		Totale Materiali				**580,46**	**31,981**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	2,000000	99,24	198,48	
		Totale Noli				**198,48**	**10,936**

Totale Euro	1.434,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.434,78	215,22	
Totale Euro	1.650,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.650,00	165,00	
Totale Euro	1.815,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.815,00**	

Totale Manodopera Euro	655,84	36,134
Totale Noli Euro	198,48	10,936
Totale Materiali Euro	580,46	31,981

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.20.b	SOSTITUZIONE DI TRAVI DI PICCOLA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO in legno di castagno Sostituzione di travi di piccola orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:	mc	1,0000	1.890,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,000000	30,60	122,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	12,000000	25,50	306,00	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	8,000000	28,43	227,44	
		Totale Manodopera				**655,84**	**34,685**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.120.50.f	CASTAGNO Castagno in morali	mc	1,1500	555,68	639,03	
6	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	2,0000	0,69	1,38	
		Totale Materiali				**640,41**	**33,869**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	2,000000	99,24	198,48	
		Totale Noli				**198,48**	**10,497**

Totale Euro	1.494,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.494,73	224,21	
Totale Euro	1.718,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.718,94	171,89	
Totale Euro	1.890,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.890,83**	

Totale Manodopera Euro	655,84	34,685
Totale Noli Euro	198,48	10,497
Totale Materiali Euro	640,41	33,869

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.30.a	SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO SPESSORE 2,5-3 CM in legno d'abete, compresa battentatura Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:	mq	1,00	58,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,251000	25,50	6,40	
		Totale Manodopera				**21,16**	**35,913**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.j	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame battantato	mc	0,0470	534,24	25,11	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,4300	0,69	0,30	
		Totale Materiali				**25,41**	**43,126**

Totale Euro	46,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,57	6,99	
Totale Euro	53,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,56	5,36	
Totale Euro	58,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,92**	
Totale Manodopera Euro	21,16	35,913
Totale Materiali Euro	25,41	43,126

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.30.b	SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO SPESSORE 2,5-3 CM in legno di castagno per solai, compresa battentatura, con tavole di larghezza massima pari a 13 cm Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:	mq	1,00	71,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,269000	25,50	6,86	
		Totale Manodopera				**21,62**	**30,153**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,4300	0,69	0,30	
5	ABR25_MAT_2.120.50.e	CASTAGNO Castagno in travi per capriate	mc	0,0470	739,47	34,76	
		Totale Materiali				**35,06**	**48,898**

Totale Euro	56,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,68	8,50	
Totale Euro	65,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,18	6,52	
Totale Euro	71,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**71,70**	
Totale Manodopera Euro	21,62	30,153
Totale Materiali Euro	35,06	48,898

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.30.c	SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO SPESSORE 2,5-3 CM in legno di castagno per cassettonati, compresa la collocazione di listelli coprigiunti, con tavole di larghezza massima pari a 25 cm Sostituzione del tavolato in legno spessore 2,5-3 cm, incluse le opere di raccordo con l'assito esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione:	mq	1,00	105,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,280000	28,43	7,96	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**23,67**	**22,345**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,4300	0,69	0,30	
5	ABR25_MAT_2.120.50.a	CASTAGNO Castagno in tavolame	mc	0,0500	1.145,39	57,27	
6	ABR25_MAT_2.120.10.z12	ABETE DA LAVORO Listelli coprigiunti in abete	m	5,0000	0,50	2,50	
		Totale Materiali				**60,07**	**56,707**
					Totale Euro	83,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 83,74	12,56	
					Totale Euro	96,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 96,30	9,63	
					Totale Euro	105,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**105,93**	
					Totale Manodopera Euro	23,67	22,345
					Totale Materiali Euro	60,07	56,707

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.40.a	SOLAIO SEMPLICE IN LEGNO D'ABETE PER LUCI FINO A 4-5 M Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4-5 m Solaio semplice in legno d'abete per luci fino a 4-5 m costituito da travi incassate nella muratura esistente e disposte parallelamente al lato minore dell'ambiente con interasse di 75 cm e da un tavolato battentato realizzato da un assito di tavole dello spessore di 2,5÷3 cm chiodato ai travetti; inclusa soletta di 4 cm in conglomerato cementizio confezionato in cantiere esclusa rete elettrosaldata ed ogni onere inerente la fornitura e posa in opera della pavimentazione	mq	1,00	208,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**66,45**	**31,892**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	7,5000	0,48	3,60	
8	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0450	113,88	5,12	
		Totale Materiali				**8,72**	**4,185**
		Altro					
4	ABR25_E.01.60.30.a	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE FINO AD UNA TESTA, ESEGUITA TOTALMENTE A MANO muratura in mattoni pieni	mq	0,02	14,19	0,28	
5	ABR25_R.20.10.10.a	SOSTITUZIONE DI TRAVI DI GROSSA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO in legno d'abete	mc	0,0304	1.404,96	42,71	
6	ABR25_R.20.10.30.a	SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO SPESSORE 2,5-3 CM in legno d'abete, compresa battentatura	mq	0,79	58,92	46,55	
		Totale Altro				**89,54**	**42,974**

Totale Euro	164,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 164,71	24,71	
Totale Euro	189,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 189,42	18,94	
Totale Euro	208,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**208,36**	
Totale Manodopera Euro	66,45	31,892
Totale Altro Euro	89,54	42,974
Totale Materiali Euro	8,72	4,185

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.50.a	SOLAIO COMPOSTO IN LEGNO DI CASTAGNO PER LUCI DI 4-5 M con tavole battentate di larghezza massima pari a 13 cm Solaio composto in legno di castagno per luci di 4-5 m, costituito da un'orditura primaria realizzata con travi 22x26 cm, incassate nella muratura esistente e disposte ad interasse di circa 3,5 m, da un'orditura secondaria costituita da travetti 12x14 cm, disposta ortogonalmente alle travi maestre e da un tavolato di spessore 2,5÷3 cm; inclusa soletta di 4 cm in conglomerato cementizio confezionato in cantiere, esclusa rete elettrosaldata	mq	1,00	270,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**66,45**	**24,583**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	7,5000	0,48	3,60	
9	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0450	113,88	5,12	
		Totale Materiali				**8,72**	**3,226**
		Altro					
4	ABR25_E.01.60.30.a	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE FINO AD UNA TESTA, ESEGUITA TOTALMENTE A MANO muratura in mattoni pieni	mq	0,01	14,19	0,14	
5	ABR25_R.20.10.10.b	SOSTITUZIONE DI TRAVI DI GROSSA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO in legno di castagno	mc	0,0204	1.541,00	31,44	
6	ABR25_R.20.10.20.b	SOSTITUZIONE DI TRAVI DI PICCOLA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO in legno di castagno	mc	0,0266	1.890,83	50,30	
7	ABR25_R.20.10.30.b	SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO SPESSORE 2,5-3 CM in legno di castagno per solai, compresa battentatura, con tavole di larghezza massima pari a 13 cm	mq	0,79	71,70	56,64	
		Totale Altro				**138,52**	**51,245**

Totale Euro	213,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 213,69	32,05	
Totale Euro	245,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 245,74	24,57	
Totale Euro	270,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**270,31**	

Totale Manodopera Euro	66,45	24,583
Totale Altro Euro	138,52	51,245
Totale Materiali Euro	8,72	3,226

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.50.b	SOLAIO COMPOSTO IN LEGNO DI CASTAGNO PER LUCI DI 4-5 M con tavole di larghezza massima pari a 25 cm per cassettonati Solaio composto in legno di castagno per luci di 4-5 m, costituito da un'orditura primaria realizzata con travi 22x26 cm, incassate nella muratura esistente e disposte ad interasse di circa 3,5 m, da un'orditura secondaria costituita da travetti 12x14 cm, disposta ortogonalmente alle travi maestre e da un tavolato di spessore 2,5÷3 cm; inclusa soletta di 4 cm in conglomerato cementizio confezionato in cantiere, esclusa rete elettrosaldata	mq	1,00	244,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**19,16**	**7,830**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	7,5000	0,48	3,60	
9	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0450	113,88	5,12	
		Totale Materiali				**8,72**	**3,563**
		Altro					
4	ABR25_E.01.60.30.a	DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE, ANCHE VOLTATA, DI SPESSORE FINO AD UNA TESTA, ESEGUITA TOTALMENTE A MANO muratura in mattoni pieni	mq	0,01	14,19	0,14	
5	ABR25_R.20.10.10.b	SOSTITUZIONE DI TRAVI DI GROSSA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO in legno di castagno	mc	0,0204	1.541,00	31,44	
6	ABR25_R.20.10.20.b	SOSTITUZIONE DI TRAVI DI PICCOLA ORDITURA PER SOLAIO IN LEGNO in legno di castagno	mc	0,0266	1.890,83	50,30	
7	ABR25_R.20.10.30.c	SOSTITUZIONE DEL TAVOLATO IN LEGNO SPESSORE 2,5-3 CM in legno di castagno per cassettonati, compresa la collocazione di listelli coprigiunti, con tavole di larghezza massima pari a 25 cm	mq	0,79	105,93	83,68	
		Totale Altro				**165,56**	**67,656**

Totale Euro	193,44
Spese Generali 15,000% su Euro 193,44	29,02
Totale Euro	222,46
Utile Impresa 10,000% su Euro 222,46	22,25
Totale Euro	244,71
Prezzo di Applicazione Euro	**244,71**

Totale Manodopera Euro	19,16	7,830
Totale Altro Euro	165,56	67,656
Totale Materiali Euro	8,72	3,563

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.60.a	SOLAIO IN TRAVETTI IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON INTRADOSSO A VISTA , ARMATI CON TRALICCIO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO travetto (12x12) cm con luce limite di 3,5 m Solaio in travetti in legno di abete lamellare con intradosso a vista , armati con traliccio grecato in acciaio zincato di adeguata sezione inserito in una scanalatura sull'estradosso posti ad interasse di 50 cm, ed interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata delle dimensioni di 45x20x5 cm, compreso il getto integrativo in calcestruzzo di almeno 4 cm di spessosre, con rete elettrosaldata; compreso l'onere delle opere provvisionali e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Per sovraccarichi di circa 400 kg/m²:	mq	1,00	193,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,650000	25,50	16,58	
		Totale Manodopera				**36,47**	**18,840**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.z	ABETE DA LAVORO Trave lamellare in abete cm 12x 13,5 da solaio con traliccio grecato in acciaio	m	2,4000	31,98	76,75	
4	ABR25_MAT_2.50.90.u	TAVELLONI FORATI Tavella in cotto a superfice sabbiata cm 45x20x5	cad	10,0000	1,85	18,50	
5	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
6	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	7,8000	0,48	3,74	
7	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0400	113,88	4,56	
		Totale Materiali				**103,67**	**53,554**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
9	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,140000	77,34	10,83	
		Totale Noli				**12,89**	**6,659**

Totale Euro	153,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 153,03	22,95	
Totale Euro	175,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 175,98	17,60	
Totale Euro	193,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**193,58**	

Totale Manodopera Euro	36,47	18,840
Totale Materiali Euro	103,67	53,554
Totale Noli Euro	12,89	6,659

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.60.b	SOLAIO IN TRAVETTI IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON INTRADOSSO A VISTA , ARMATI CON TRALICCIO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO travetto (12x16) cm con luce limite di 4,5 m Solaio in travetti in legno di abete lamellare con intradosso a vista , armati con traliccio grecato in acciaio zincato di adeguata sezione inserito in una scanalatura sull'estradosso posti ad interasse di 50 cm, ed interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata delle dimensioni di 45x20x5 cm, compreso il getto integrativo in calcestruzzo di almeno 4 cm di spessosre, con rete elettrosaldata; compreso l'onere delle opere provvisionali e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Per sovraccarichi di circa 400 kg/m²:	mq	1,00	215,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
		Totale Manodopera				**39,27**	**18,235**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.z1	ABETE DA LAVORO Trave lamellare in abete cm 12x 16,5 da solaio con traliccio grecato in acciaio	m	2,4000	36,66	87,98	
4	ABR25_MAT_2.50.90.u	TAVELLONI FORATI Tavella in cotto a superfice sabbiata cm 45x20x5	cad	10,0000	1,85	18,50	
5	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
6	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	7,8000	0,48	3,74	
7	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0500	113,88	5,69	
		Totale Materiali				**116,03**	**53,877**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,050000	51,40	2,57	
9	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,160000	77,34	12,37	
		Totale Noli				**14,94**	**6,937**

Totale Euro	170,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 170,24	25,54	
Totale Euro	195,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 195,78	19,58	
Totale Euro	215,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**215,36**	

Totale Manodopera Euro	39,27	18,235
Totale Materiali Euro	116,03	53,877
Totale Noli Euro	14,94	6,937

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.60.c	SOLAIO IN TRAVETTI IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON INTRADOSSO A VISTA , ARMATI CON TRALICCIO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO travetto (12x20) cm con luce limite di 5,2 m Solaio in travetti in legno di abete lamellare con intradosso a vista , armati con traliccio grecato in acciaio zincato di adeguata sezione inserito in una scanalatura sull'estradosso posti ad interasse di 50 cm, ed interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata delle dimensioni di 45x20x5 cm, compreso il getto integrativo in calcestruzzo di almeno 4 cm di spessosre, con rete elettrosaldata; compreso l'onere delle opere provvisionali e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Per sovraccarichi di circa 400 kg/m²:	mq	1,00	233,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
		Totale Manodopera				**42,08**	**18,012**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.z2	ABETE DA LAVORO Trave lamellare in abete cm 12x 19,8 da solaio con traliccio grecato in acciaio	m	2,4000	41,29	99,10	
4	ABR25_MAT_2.50.90.u	TAVELLONI FORATI Tavella in cotto a superfice sabbiata cm 45x20x5	cad	10,0000	1,85	18,50	
5	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
6	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	7,8000	0,48	3,74	
7	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0500	113,88	5,69	
		Totale Materiali				**127,15**	**54,426**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,060000	51,40	3,08	
9	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,160000	77,34	12,37	
		Totale Noli				**15,45**	**6,613**

Totale Euro	184,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 184,68	27,70	
Totale Euro	212,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 212,38	21,24	
Totale Euro	233,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**233,62**	

Totale Manodopera Euro	42,08	18,012
Totale Materiali Euro	127,15	54,426
Totale Noli Euro	15,45	6,613

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.60.d	SOLAIO IN TRAVETTI IN LEGNO DI ABETE LAMELLARE CON INTRADOSSO A VISTA , ARMATI CON TRALICCIO GRECATO IN ACCIAIO ZINCATO travetto (12x24) cm con luce limite di 6,00 m Solaio in travetti in legno di abete lamellare con intradosso a vista , armati con traliccio grecato in acciaio zincato di adeguata sezione inserito in una scanalatura sull'estradosso posti ad interasse di 50 cm, ed interposte tavelle in cotto con superficie sabbiata delle dimensioni di 45x20x5 cm, compreso il getto integrativo in calcestruzzo di almeno 4 cm di spessosre, con rete elettrosaldata; compreso l'onere delle opere provvisionali e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Per sovraccarichi di circa 400 kg/m²:	mq	1,00	256,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**44,88**	**17,475**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.z3	ABETE DA LAVORO Trave lamellare in abete cm12x 23,1 da solaio con traliccio grecato in acciaio	m	2,4000	46,60	111,84	
4	ABR25_MAT_2.50.90.u	TAVELLONI FORATI Tavella in cotto a superfice sabbiata cm 45x20x5	cad	10,0000	1,85	18,50	
5	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
6	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	7,8000	0,48	3,74	
7	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0600	113,88	6,83	
		Totale Materiali				**141,03**	**54,914**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,062000	51,40	3,19	
9	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,180000	77,34	13,92	
		Totale Noli				**17,11**	**6,662**

Totale Euro	203,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 203,02	30,45	
Totale Euro	233,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 233,47	23,35	
Totale Euro	256,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**256,82**	

Totale Manodopera Euro	44,88	17,475
Totale Materiali Euro	141,03	54,914
Totale Noli Euro	17,11	6,662

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.80.a	CONSOLIDAMENTO DI SOLAI IN LEGNO ESISTENTI Consolidamento di solai in legno esistenti Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato mediante: fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; getto di calcestruzzo a kg 300 di cemento tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore medio di cm 5 e lisciatura superficiale; i necessari ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: la demolizione del pavimento e del sottostante massetto; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta	mq	1,00	66,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**33,01**	**49,751**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	5,5000	0,79	4,35	
5	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0550	113,88	6,26	
6	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	1,2000	0,48	0,58	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**11,20**	**16,880**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
9	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,100000	77,34	7,73	
		Totale Noli				**8,24**	**12,419**

Totale Euro	52,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,45	7,87	
Totale Euro	60,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,32	6,03	
Totale Euro	66,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,35**	

Totale Manodopera Euro	33,01	49,751
Totale Materiali Euro	11,20	16,880
Totale Noli Euro	8,24	12,419

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DELLE ORDITURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.10.90.a	ARPIONATURA DI TRAVI IN LEGNO CON CONNETTORI A TAGLIO Arpionatura di travi in legno con connettori a taglio Arpionatura di travi in legno con connettori a taglio in modo da realizzare la collaborazione statica con la soprastante soletta in conglomerato cementizio. Gli agganci sono eseguiti con barrette in acciaio B450C ad aderenza migliorata opportunamente sagomate, di diametro e di lunghezze adeguati, posizionate attraverso fori praticati sulle travi per mezzo di trapanazioni e sigillate con pasta di resina epossidica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	kg	1,0000	18,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
		Totale Manodopera				**12,34**	**65,464**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	1,0500	0,48	0,50	
4	ABR25_MAT_2.999.110.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in cartucce-125 ml-	cad	0,2200	9,36	2,06	
		Totale Materiali				**2,56**	**13,581**

Totale Euro	14,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,90	2,24	
Totale Euro	17,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,14	1,71	
Totale Euro	18,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,85**	
Totale Manodopera Euro	12,34	65,464
Totale Materiali Euro	2,56	13,581

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
TRATTAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.15.10.a	PULIZIA SUPERFICIALE DI OPERE IN LEGNO Pulizia superficiale di opere in legno Pulizia superficiale di opere in legno onde consentire trattamenti antiparassitari e consolidamenti strutturali, da eseguire con aspiratore fino a completa asportazione di tutte le particelle polverulente o con altri mezzi, con esclusione comunque di sistemi abrasivi che possano alterare l'aspetto esteriore delle opere o la patinatura delle superfici. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la rimozione di macerie murarie o di altro genere	mq	1,00	12,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,171000	30,60	5,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,171000	25,50	4,36	
					Totale Euro	9,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,59	1,44	
					Totale Euro	11,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,03	1,10	
					Totale Euro	12,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**12,13**	
					Totale Manodopera Euro	9,59	79,060

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
TRATTAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.15.20.a	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE PER LEGNAME DA COSTRUZIONE, DA ESEGUIRE AD IMMERSIONE IN VASCA Trattamento antiparassitario e funghicida di prevenzione Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire ad immersione in vasca con l'impiego di prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di litri 0,250 di prodotto per mq di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata.	mq	1,00	11,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
		Totale Manodopera				**5,57**	**47,445**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.120.b	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Vernice antitarlo funghicida	L	0,500	7,42	3,71	
		Totale Materiali				**3,71**	**31,601**
					Totale Euro	9,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,28	1,39	
					Totale Euro	10,67	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,67	1,07	
					Totale Euro	11,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,74**	
					Totale Manodopera Euro	5,57	47,445
					Totale Materiali Euro	3,71	31,601

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
TRATTAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.15.30.a	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO E FUNGICIDA DI PREVENZIONE PER LEGNAME DA COSTRUZIONE, DA ESEGUIRE A PENNELLO Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione, con pennello Trattamento antiparassitario e fungicida di prevenzione per legname da costruzione, da eseguire a pennello, a più mani con prodotto incolore ad azione prolungata fino ad assorbimento di litri 0,250 di prodotto per mq di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata	mq	1,00	20,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,332000	30,60	10,16	
		Totale Manodopera				**10,16**	**49,877**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.120.b	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Vernice antitarlo funghicida	L	0,800	7,42	5,94	
		Totale Materiali				**5,94**	**29,161**

Totale Euro	16,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,10	2,42	
Totale Euro	18,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,52	1,85	
Totale Euro	20,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,37**	

Totale Manodopera Euro	10,16	49,877
Totale Materiali Euro	5,94	29,161

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
TRATTAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.15.40.a	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO DI PREVENZIONE E CURA PER LEGNAME DA COSTRUZIONE, DA ESEGUIRE CON LA TECNICA DELLE INIEZIONI Trattamento antiparassitario con iniezioni Trattamento antiparassitario di prevenzione e cura per legname da costruzione, da eseguire con la tecnica delle iniezioni con prodotto incolore ad azione prolungata, registrato dal Ministero della Sanità come antiparassitario specifico di prevenzione e cura compreso trattamento superficiale a pennello o a spruzzo a più mani fino ad assorbimento di litri 0,500 di prodotto per mq di superficie in legno da trattare. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata	mq	1,00	36,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,403000	30,60	12,33	
		Totale Manodopera				**12,33**	**33,351**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.120.b	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Vernice antitarlo funghicida	L	0,330	7,42	2,45	
3	ABR25_MAT_2.999.120.d	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI SPECIALI PER LAVORI DI RESTAURO Prodotti chimici speciali per lavori di restauro. Antiparassitario	L	0,170	85,00	14,45	
		Totale Materiali				**16,90**	**45,713**

Totale Euro	29,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,23	4,38	
Totale Euro	33,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,61	3,36	
Totale Euro	36,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,97**	
Totale Manodopera Euro	12,33	33,351
Totale Materiali Euro	16,90	45,713

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
TRATTAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.15.50.a	TRATTAMENTO DECORATIVO E PROTETTIVO DI OPERE IN LEGNO Trattamento decorativo e protettivo Trattamento decorativo e protettivo di opere in legno da eseguire a pennello, a spruzzo o a più mani onde ottenere l'uniformità del colore trasparente, impregnante a pori aperti disponibile in dieci colori quali: incolore, quercia, pino, mogano, frassino-olivo, castagno, teak, noce, palissandro, ebano. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata	mq	1,00	29,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**15,30**	**52,023**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.160.65.z1	VERNICI Vernici - Impregnante a pori aperti disponibile in dieci colori quali: incolore, quercia, pino, mogano, frassino-olivo, castagno, teak, noce, palissandro, ebano	L	0,530	15,00	7,95	
		Totale Materiali				**7,95**	**27,032**
					Totale Euro	23,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 23,25	3,49	
					Totale Euro	26,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 26,74	2,67	
					Totale Euro	29,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**29,41**	
					Totale Manodopera Euro	15,30	52,023
					Totale Materiali Euro	7,95	27,032

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
TRATTAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.15.60.a	TRATTAMENTO PROTETTIVO CONTRO LE INTEMPERIE E I RAGGI ULTRAVIOLETTI PER OPERE IN LEGNO ESPOSTO Trattamento protettivo contro le intemperie e i raggi ultravioletti Trattamento protettivo contro le intemperie e i raggi ultravioletti per opere in legno esposto, già trattate con vernici mordenti, da eseguire a spruzzo, o a pennello a più mani con vernice trasparente impregnante a pori aperti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata.	mq	1,00	21,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**12,24**	**56,772**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.160.65.z1	VERNICI Vernici - Impregnante a pori aperti disponibile in dieci colori quali: incolore, quercia, pino, mogano, frassino-olivo, castagno, teak, noce, palissandro, ebano	L	0,320	15,00	4,80	
		Totale Materiali				**4,80**	**22,263**
					Totale Euro	17,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 17,04	2,56	
					Totale Euro	19,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 19,60	1,96	
					Totale Euro	21,56	
					Prezzo di Applicazione Euro	**21,56**	
					Totale Manodopera Euro	12,24	56,772
					Totale Materiali Euro	4,80	22,263

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
TRATTAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.15.70.a	MICROSABBIATURA DI INTRADOSSI DI SOLAI IN LEGNO Microsabbiatura di intradossi di solai in legno Microsabbiatura di intradossi di solai in legno, fino a completa asportazione delle tinteggiature o vernici esistenti, previa rimozione di eventuali stucchi o intonaci da computarsi a parte. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a mq di superficie lignea effettivamente trattata	mq	1,00	34,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**14,22**	**41,543**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	0,4380	13,04	5,71	
		Totale Materiali				**5,71**	**16,681**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,500000	14,25	7,13	
		Totale Noli				**7,13**	**20,830**
					Totale Euro	27,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,06	4,06	
					Totale Euro	31,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,12	3,11	
					Totale Euro	34,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**34,23**	
					Totale Noli Euro	7,13	20,830
					Totale Manodopera Euro	14,22	41,543
					Totale Materiali Euro	5,71	16,681

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.10.a	FORNITURA IN OPERA DI FERRO LAVORATO Fornitura in opera di ferro lavorato per creazione di piastre di collegamento Fornitura in opera di ferro lavorato, per piastre, lame di ancoraggio, profilati, chiavarde per rinforzo di orditura in legno o per il collegamento con muratura , compresi tagli a misura e sfridi, saldature, imbullonature e mano di antiruggine	kg	1,0000	10,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**6,73**	**64,402**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.110.d	PROFILATI E LAMINATI Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a doppio T, a sagome speciali o simili. Profilati e laminati in ferro	kg	1,0500	1,18	1,24	
4	ABR25_MAT_2.999.90.f	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni	kg	0,2500	1,17	0,29	
		Totale Materiali				**1,53**	**14,641**

Totale Euro	8,26
Spese Generali 15,000% su Euro 8,26	1,24
Totale Euro	9,50
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,50	0,95
Totale Euro	10,45
Prezzo di Applicazione Euro	**10,45**

Totale Manodopera Euro	6,73	64,402
Totale Materiali Euro	1,53	14,641

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.100.a	RINFORZO DI TRAVI IN LEGNO CON LAMINE AL CARBONIO lamine larghe 50 mm Rinforzo di travi di legno mediante applicazione di lamine pultruse di carbonio, con modulo elastico E=170 GPa e contenuto di fibre minimo del 68%, spessore 1,4 mm, incollate con resine epossidiche all'intradosso della trave, previa accurata pulizia dell'elemento ligneo e sua regolarizzazione, fresatura per la realizzazione di apposita tasca per l'inserimento della lamina, primerizzazione con impregnante epossidico di consistenza fluida, in dispersione acquosa, applicazione sull'intradosso della trave di adesivo epossidico a consistenza tissotropica, applicazione della lamina pultrusa preimpregnata con resina epossidica, stesura di uno strato di adesivo epossidico a consistenza tissotropica sulla faccia esposta della lamina applicata e spaglio di sabbia di quarzo asciutta in modo da ottenere un'adeguata superficie di adesione per la successiva verniciatura con colore uguale a quello del legno:	m	1,00	117,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**40,80**	**34,726**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.135.a	LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO Lamine pultruse di carbonio	m	1,0500	38,50	40,43	
6	ABR25_MAT_2.220.40.a	FERRO AD "U-T-L-C" Ferro ad "U-T-L-C": da mm 20 a mm 70	kg	1,0500	0,64	0,67	
7	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	0,1500	16,32	2,45	
		Totale Materiali				**43,55**	**37,067**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.8.a	FRESA Fresa con testa in acciaio per legno	ora	0,240000	14,01	3,36	
4	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,360000	14,25	5,13	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000800	51,40	0,04	
		Totale Noli				**8,53**	**7,260**

Totale Euro	92,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,88	13,93	
Totale Euro	106,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,81	10,68	
Totale Euro	117,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**117,49**	

Totale Manodopera Euro	40,80	34,726
Totale Noli Euro	8,53	7,260
Totale Materiali Euro	43,55	37,067

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.100.b	RINFORZO DI TRAVI IN LEGNO CON LAMINE AL CARBONIO lamine larghe 100 mm Rinforzo di travi di legno mediante applicazione di lamine pultruse di carbonio, con modulo elastico E=170 GPa e contenuto di fibre minimo del 68%, spessore 1,4 mm, incollate con resine epossidiche all'intradosso della trave, previa accurata pulizia dell'elemento ligneo e sua regolarizzazione, fresatura per la realizzazione di apposita tasca per l'inserimento della lamina, primerizzazione con impregnante epossidico di consistenza fluida, in dispersione acquosa, applicazione sull'intradosso della trave di adesivo epossidico a consistenza tissotropica, applicazione della lamina pultrusa preimpregnata con resina epossidica, stesura di uno strato di adesivo epossidico a consistenza tissotropica sulla faccia esposta della lamina applicata e spaglio di sabbia di quarzo asciutta in modo da ottenere un'adeguata superficie di adesione per la successiva verniciatura con colore uguale a quello del legno:	m	1,00	189,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,620000	30,60	18,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,240000	25,50	31,62	
		Totale Manodopera				**50,59**	**26,740**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.135.b	LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO Lamine pultruse di carbonio da 100 mm	m	1,0500	73,50	77,18	
6	ABR25_MAT_2.220.40.a	FERRO AD "U-T-L-C" Ferro ad "U-T-L-C": da mm 20 a mm 70	kg	1,0500	0,64	0,67	
7	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	0,3200	16,32	5,22	
		Totale Materiali				**83,07**	**43,908**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.8.a	FRESA Fresa con testa in acciaio per legno	ora	0,420000	14,01	5,88	
4	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,700000	14,25	9,98	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000800	51,40	0,04	
		Totale Noli				**15,90**	**8,404**

Totale Euro	149,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 149,56	22,43	
Totale Euro	171,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 171,99	17,20	
Totale Euro	189,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**189,19**	

Totale Manodopera Euro	50,59	26,740
Totale Noli Euro	15,90	8,404
Totale Materiali Euro	83,07	43,908

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.100.c	RINFORZO DI TRAVI IN LEGNO CON LAMINE AL CARBONIO lamine larghe 150 mm Rinforzo di travi di legno mediante applicazione di lamine pultruse di carbonio, con modulo elastico E=170 GPa e contenuto di fibre minimo del 68%, spessore 1,4 mm, incollate con resine epossidiche all'intradosso della trave, previa accurata pulizia dell'elemento ligneo e sua regolarizzazione, fresatura per la realizzazione di apposita tasca per l'inserimento della lamina, primerizzazione con impregnante epossidico di consistenza fluida, in dispersione acquosa, applicazione sull'intradosso della trave di adesivo epossidico a consistenza tissotropica, applicazione della lamina pultrusa preimpregnata con resina epossidica, stesura di uno strato di adesivo epossidico a consistenza tissotropica sulla faccia esposta della lamina applicata e spaglio di sabbia di quarzo asciutta in modo da ottenere un'adeguata superficie di adesione per la successiva verniciatura con colore uguale a quello del legno:	m	1,00	253,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,740000	30,60	22,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,480000	25,50	37,74	
		Totale Manodopera				**60,38**	**23,777**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.135.c	LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO Lamine pultruse di carbonio da 150 mm	m	1,0500	105,00	110,25	
6	ABR25_MAT_2.220.40.a	FERRO AD "U-T-L-C" Ferro ad "U-T-L-C": da mm 20 a mm 70	kg	1,0500	0,64	0,67	
7	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	0,5000	16,32	8,16	
		Totale Materiali				**119,08**	**46,893**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.8.a	FRESA Fresa con testa in acciaio per legno	ora	0,600000	14,01	8,41	
4	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,900000	14,25	12,83	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000800	51,40	0,04	
		Totale Noli				**21,28**	**8,380**

Totale Euro	200,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 200,74	30,11	
Totale Euro	230,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 230,85	23,09	
Totale Euro	253,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**253,94**	

Totale Manodopera Euro	60,38	23,777
Totale Noli Euro	21,28	8,380
Totale Materiali Euro	119,08	46,893

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.20.a	CONSOLIDAMENTO DI TRAVI IN LEGNO CON L'INSERIMENTO DI PROFILATI DI ACCIAIO Consolidamento travi in legno con profilati di acciaio Consolidamento di travi in legno con l'inserimento di profilati di acciaio resi solidali alla struttura lignea con fissaggi meccanici. Sono compresi : la fresatura in profondità eseguita con mezzi meccanici e a mano, per alloggiamento del profilo metallico, la pulizia, la rimozione del legno libero, la fornitura e posa del prodotto (opportunamente trattato per la protezione dall'ossidazione) con fissaggio meccanico mediante viti mordenti e resina epossidica colata attraverso fori laterali, la sigilatura di fessure locali con stucco epossidico, la rasatura finale e quant'altro occorre per dare l'opera finita.	m	1,00	263,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,000000	25,50	102,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**189,46**	**71,929**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.100.b	PROFILATI Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Profilati di altezza da mm 40 a mm 59	kg	3,1500	0,65	2,05	
5	ABR25_MAT_2.999.90.e	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Viti mordenti in ferro	kg	0,4000	1,35	0,54	
7	ABR25_MAT_2.190.500.h	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Vernice protettiva epossicatrame	L	0,900	8,00	7,20	
8	ABR25_MAT_2.190.500.i	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina a base di epossidico	kg	1,2000	5,14	6,17	
		Totale Materiali				**15,96**	**6,059**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.10.8.a	FRESA Fresa con testa in acciaio per legno	ora	0,200000	14,01	2,80	
		Totale Noli				**2,80**	**1,063**

Totale Euro	208,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 208,22	31,23	
Totale Euro	239,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 239,45	23,95	
Totale Euro	263,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**263,40**	

Totale Manodopera Euro	189,46	71,929
Totale Materiali Euro	15,96	6,059
Totale Noli Euro	2,80	1,063

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.30.a	RINFORZO DELL'ORDITURA SECONDARIA MEDIANTE POSA DI TRALICCI IN LAMIERA DI ACCIAIO traliccio altezza 40 mm Rinforzo dell'orditura secondaria mediante posa di tralicci in lamiera di acciaio sagomata ad omega, sull'assito esistente, fissati ortogonalmente alle travi dell'orditura primaria con viti mordenti DIN 571 da inglobare nel getto di calcestruzzo (pagato a parte), tramite opportuni fori , compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte	m	1,00	20,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**53,710**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.55.h	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profili ad omega h 40	m	1,0200	4,07	4,15	
4	ABR25_MAT_2.999.90.e	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Viti mordenti in ferro	kg	0,0200	1,35	0,03	
6	ABR25_MAT_2.190.500.i	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina a base di epossidico	kg	0,0800	5,14	0,41	
		Totale Materiali				**4,59**	**21,972**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.10.8.a	FRESA Fresa con testa in acciaio per legno	ora	0,050000	14,01	0,70	
		Totale Noli				**0,70**	**3,351**

Totale Euro	16,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,51	2,48	
Totale Euro	18,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,99	1,90	
Totale Euro	20,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,89**	
Totale Manodopera Euro	11,22	53,710
Totale Materiali Euro	4,59	21,972
Totale Noli Euro	0,70	3,351

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.30.b	RINFORZO DELL'ORDITURA SECONDARIA MEDIANTE POSA DI TRALICCI IN LAMIERA DI ACCIAIO traliccio altezza 60 mm Rinforzo dell'orditura secondaria mediante posa di tralicci in lamiera di acciaio sagomata ad omega, sull'assito esistente, fissati ortogonalmente alle travi dell'orditura primaria con viti mordenti DIN 571 da inglobare nel getto di calcestruzzo (pagato a parte), tramite opportuni fori , compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte	m	1,00	22,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**50,427**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.185.55.i	Accessori controsoffitti realizzati con pannelli grigliati in alluminio preverniciato: Profili ad omega h 60	m	1,0200	4,54	4,63	
4	ABR25_MAT_2.999.90.e	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Viti mordenti in ferro	kg	0,0200	1,35	0,03	
6	ABR25_MAT_2.190.500.i	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina a base di epossidico	kg	0,1960	5,14	1,01	
		Totale Materiali				**5,67**	**25,483**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.10.8.a	FRESA Fresa con testa in acciaio per legno	ora	0,050000	14,01	0,70	
		Totale Noli				**0,70**	**3,146**

Totale Euro	17,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,59	2,64	
Totale Euro	20,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,23	2,02	
Totale Euro	22,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,25**	
Totale Manodopera Euro	11,22	50,427
Totale Materiali Euro	5,67	25,483
Totale Noli Euro	0,70	3,146

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.40.a	STUCCATURA SUPERFICIALE DI PICCOLE FESSURE SU TRAVATURE IN LEGNO Stuccatura superficiale su travi in legno Stuccatura superficiale di piccole fessure su travature in legno con resina epossidica con stucco composto da resine epossidiche, polvere di legno e accelerante di presa. Sono compresi: il preventivo trattamento antiparassitario all'interno della lesione, la pulizia superficiale , la rimozione del legno libero, la posa della resina fino ad assorbimento, la rifinitura finale	mq	1,00	13,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**51,769**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	0,1200	16,32	1,96	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0015	0,72	0,00	
5	ABR25_MAT_2.190.500.k	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno	kg	0,1200	8,08	0,97	
		Totale Materiali				**2,93**	**22,538**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,012000	51,40	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**4,769**

Totale Euro	10,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,28	1,54	
Totale Euro	11,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,82	1,18	
Totale Euro	13,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,00**	

Totale Manodopera Euro	6,73	51,769
Totale Materiali Euro	2,93	22,538
Totale Noli Euro	0,62	4,769

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.50.a	CONSOLIDAMENTO DI TESTATE DI TRAVI IN LEGNO CON STAFFE DI FERRO Per kilogrammo di staffe impiegate Consolidamento di testate di travi in legno con staffe di ferro rese solidali alla struttura lignea con fissaggi meccanici. Sono compresi: la fresatura, la pulizia, la rimozione del legno libero, la posa delle staffe, la rifinitura finale	kg	1,0000	35,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**34,595**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.220.100.b	PROFILATI Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Profilati di altezza da mm 40 a mm 59	kg	1,0500	0,65	0,68	
6	ABR25_MAT_2.220.100.d	PROFILATI Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Profilati di altezza oltre mm 80	kg	0,1000	0,75	0,08	
7	ABR25_MAT_2.190.500.k	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno	kg	1,8000	8,08	14,54	
8	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	0,0080	16,32	0,13	
		Totale Materiali				**15,43**	**43,258**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.8.a	FRESA Fresa con testa in acciaio per legno	ora	0,020000	14,01	0,28	
4	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,012000	8,82	0,11	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000800	51,40	0,04	
		Totale Noli				**0,43**	**1,205**

Totale Euro	28,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,20	4,23	
Totale Euro	32,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,43	3,24	
Totale Euro	35,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,67**	

Totale Manodopera Euro	12,34	34,595
Totale Noli Euro	0,43	1,205
Totale Materiali Euro	15,43	43,258

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.60.a	CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI LIGNEI OTTENUTO MEDIANTE TRAPANAZIONE E SUCCESSIVA CUCITURA CON BARRE DI VETRORESINA Per barre di diametro da mm 12 a mm 16 Consolidamento di elementi lignei quali puntoni, catene, monaci, travi, terzere ecc. gravemente fessurati con grave pregiudizio per la funzione statica. Il consolidamento deve avvenire mediante cucitura con barre di vetroresina collocate in appositi fori, ottenuti per trapanazione, e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le casseforme, eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da ricostruire; le sigillature superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo eventuale a stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; gli eventuali sollevamenti per operazioni di controcarico; le opere murarie. Valutazione al metro di barra in opera.	m	1,00	250,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,400000	25,50	61,20	
		Totale Manodopera				**97,92**	**39,071**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.150.a	MATERIALI VARI BARRE IN VETRORESINA Barre in vetroresina da mm 14	m	4,0000	14,60	58,40	
5	ABR25_MAT_2.190.500.k	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno	kg	1,8000	8,08	14,54	
6	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,2000	16,32	19,58	
		Totale Materiali				**92,52**	**36,916**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.6.c	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico con mandrino mm 16-28	ora	0,800000	8,82	7,06	
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,012000	51,40	0,62	
		Totale Noli				**7,68**	**3,064**

Totale Euro	198,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 198,12	29,72	
Totale Euro	227,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 227,84	22,78	
Totale Euro	250,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**250,62**	

Totale Manodopera Euro	97,92	39,071
Totale Noli Euro	7,68	3,064
Totale Materiali Euro	92,52	36,916

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.60.b	CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI LIGNEI OTTENUTO MEDIANTE TRAPANAZIONE E SUCCESSIVA CUCITURA CON BARRE DI VETRORESINA Per barre di diametro da mm 18 a mm 20 Consolidamento di elementi lignei quali puntoni, catene, monaci, travi, terzere ecc. gravemente fessurati con grave pregiudizio per la funzione statica. Il consolidamento deve avvenire mediante cucitura con barre di vetroresina collocate in appositi fori, ottenuti per trapanazione, e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le casseforme, eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da ricostruire; le sigillature superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo eventuale a stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; gli eventuali sollevamenti per operazioni di controcarico; le opere murarie. Valutazione al metro di barra in opera.	m	1,00	334,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,800000	25,50	71,40	
		Totale Manodopera				**114,24**	**34,194**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.150.c	MATERIALI VARI BARRE IN VETRORESINA Barre in vetroresina da mm 18	m	6,0000	16,90	101,40	
5	ABR25_MAT_2.190.500.k	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno	kg	1,8000	8,08	14,54	
6	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,5000	16,32	24,48	
		Totale Materiali				**140,42**	**42,031**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.6.c	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico con mandrino mm 16-28	ora	1,000000	8,82	8,82	
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,012000	51,40	0,62	
		Totale Noli				**9,44**	**2,826**

Totale Euro	264,10
Spese Generali 15,000% su Euro 264,10	39,62
Totale Euro	303,72
Utile Impresa 10,000% su Euro 303,72	30,37
Totale Euro	334,09
Prezzo di Applicazione Euro	**334,09**

Totale Manodopera Euro	114,24	34,194
Totale Noli Euro	9,44	2,826
Totale Materiali Euro	140,42	42,031

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.60.c	CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI LIGNEI OTTENUTO MEDIANTE TRAPANAZIONE E SUCCESSIVA CUCITURA CON BARRE DI VETRORESINA Per barre di diametro da mm 22 a mm 26 Consolidamento di elementi lignei quali puntoni, catene, monaci, travi, terzere ecc. gravemente fessurati con grave pregiudizio per la funzione statica. Il consolidamento deve avvenire mediante cucitura con barre di vetroresina collocate in appositi fori, ottenuti per trapanazione, e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le casseforme, eventualmente a perdere, modellate in opera secondo le forme da ricostruire; le sigillature superficiali di fessure e lesioni con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo eventuale a stagionatura avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; gli eventuali sollevamenti per operazioni di controcarico; le opere murarie. Valutazione al metro di barra in opera.	m	1,00	440,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,700000	30,60	52,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,400000	25,50	86,70	
		Totale Manodopera				**138,72**	**31,499**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.150.d	MATERIALI VARI BARRE IN VETRORESINA Barre in vetroresina da mm 24	m	6,0000	23,80	142,80	
5	ABR25_MAT_2.190.500.k	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno	kg	1,8000	8,08	14,54	
6	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4500	16,32	39,98	
		Totale Materiali				**197,32**	**44,806**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.6.c	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico con mandrino mm 16-28	ora	1,300000	8,82	11,47	
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,012000	51,40	0,62	
		Totale Noli				**12,09**	**2,745**

Totale Euro	348,13
Spese Generali 15,000% su Euro 348,13	52,22
Totale Euro	400,35
Utile Impresa 10,000% su Euro 400,35	40,04
Totale Euro	440,39
Prezzo di Applicazione Euro	**440,39**

Totale Manodopera Euro	138,72	31,499
Totale Noli Euro	12,09	2,745
Totale Materiali Euro	197,32	44,806

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO

CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.70.a	CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE LESIONATE OTTENUTO MEDIANTE PERFORAZIONE CON SONDA E SUCCESSIVA INTRODUZIONE DI BARRE IN VETRORESINA perforazione, compreso lo spurgo del foro con aria compressa Consolidamento di strutture lignee lesionate, ottenuto mediante perforazione con sonda elettrica a rotazione, con diametro del foro fino a 20 mm e successiva introduzione di barre in vetroresina, resa solidale con iniezioni di resina epossidica bicomponente, avente lo stesso grado di elasticità della fibra legnosa in oggetto:	m	1,00	13,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,210000	25,50	5,36	
		Totale Manodopera				**8,42**	**63,836**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.6.c	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico con mandrino mm 16-28	ora	0,210000	8,82	1,85	
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,003200	51,40	0,16	
		Totale Noli				**2,01**	**15,239**
					Totale Euro	10,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,43	1,56	
					Totale Euro	11,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 11,99	1,20	
					Totale Euro	13,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,19**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	63,836
					Totale Noli Euro	2,01	15,239

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.70.b	CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE LESIONATE OTTENUTO MEDIANTE PERFORAZIONE CON SONDA E SUCCESSIVA INTRODUZIONE DI BARRE IN VETRORESINA connessione delle barre di vetroresina alle strutture lignee Consolidamento di strutture lignee lesionate, ottenuto mediante perforazione con sonda elettrica a rotazione, con diametro del foro fino a 20 mm e successiva introduzione di barre in vetroresina, resa solidale con iniezioni di resina epossidica bicomponente, avente lo stesso grado di elasticità della fibra legnosa in oggetto:	m	1,00	48,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**11,89**	**24,694**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.150.a	MATERIALI VARI BARRE IN VETRORESINA Barre in vetroresina da mm 14	m	1,0500	14,60	15,33	
4	ABR25_MAT_2.190.500.k	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno	kg	0,4500	8,08	3,64	
5	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	0,4000	16,32	6,53	
		Totale Materiali				**25,50**	**52,960**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,013000	51,40	0,67	
		Totale Noli				**0,67**	**1,391**
					Totale Euro	38,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 38,06	5,71	
					Totale Euro	43,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 43,77	4,38	
					Totale Euro	48,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**48,15**	
					Totale Manodopera Euro	11,89	24,694
					Totale Materiali Euro	25,50	52,960
					Totale Noli Euro	0,67	1,391

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.80.a	SOLIDARIZZAZIONE DEI NODI DI CAPRIATE IN LEGNO CON BARRE DI VETRORESINA E/O ACCIAIO Con barre in acciaio diametro mm 16 lunghezza massima cm 60 Solidarizzazione dei nodi (puntoni-monaci, puntoni- saette) di capriate in legno con barre di vetroresina e/o acciaio, posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori per il passaggio delle barre; il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i sollevamenti; le opere murarie. Per ogni nodo solidarizzato con n. 2 barre .	cad	1,0000	412,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,400000	30,60	73,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,400000	28,43	68,23	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,800000	25,50	122,40	
		Totale Manodopera				**264,07**	**63,960**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.999.150.b	MATERIALI VARI BARRE IN VETRORESINA Barre in acciaio per innesti in legno	m	2,0000	2,02	4,04	
6	ABR25_MAT_2.190.500.k	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno	kg	2,2000	8,08	17,78	
7	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,8000	16,32	29,38	
		Totale Materiali				**51,20**	**12,401**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.6.c	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico con mandrino mm 16-28	ora	1,200000	8,82	10,58	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010300	51,40	0,53	
		Totale Noli				**11,11**	**2,691**

Totale Euro	326,38
Spese Generali 15,000% su Euro 326,38	48,96
Totale Euro	375,34
Utile Impresa 10,000% su Euro 375,34	37,53
Totale Euro	412,87
Prezzo di Applicazione Euro	**412,87**

Totale Manodopera Euro	264,07	63,960
Totale Noli Euro	11,11	2,691
Totale Materiali Euro	51,20	12,401

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.80.b	SOLIDARIZZAZIONE DEI NODI DI CAPRIATE IN LEGNO CON BARRE DI VETRORESINA E/O ACCIAIO Con barre in vetroresina diametro mm 20 lunghezza massima cm 60 Solidarizzazione dei nodi (puntoni-monaci, puntoni- saette) di capriate in legno con barre di vetroresina e/o acciaio, posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori per il passaggio delle barre; il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i sollevamenti; le opere murarie. Per ogni nodo solidarizzato con n. 2 barre .	cad	1,0000	508,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,750000	30,60	84,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,750000	28,43	78,18	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	5,500000	25,50	140,25	
		Totale Manodopera				**302,58**	**59,549**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.999.150.e	MATERIALI VARI BARRE IN VETRORESINA Barre in vetroresina da mm 20	m	1,4000	20,10	28,14	
6	ABR25_MAT_2.190.500.k	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno	kg	2,2000	8,08	17,78	
7	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,8000	16,32	29,38	
		Totale Materiali				**75,30**	**14,819**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.6.c	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico con mandrino mm 16-28	ora	2,500000	8,82	22,05	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,034000	51,40	1,75	
		Totale Noli				**23,80**	**4,684**

Totale Euro	401,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 401,68	60,25	
Totale Euro	461,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 461,93	46,19	
Totale Euro	508,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**508,12**	

Totale Manodopera Euro	302,58	59,549
Totale Noli Euro	23,80	4,684
Totale Materiali Euro	75,30	14,819

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.80.c	SOLIDARIZZAZIONE DEI NODI DI CAPRIATE IN LEGNO CON BARRE DI VETRORESINA E/O ACCIAIO Con barre in vetroresina diametro mm 24 lunghezza massima cm 60 Solidarizzazione dei nodi (puntoni-monaci, puntoni- saette) di capriate in legno con barre di vetroresina e/o acciaio, posizionate attraverso i nodi mediante perforazioni realizzate con trapano e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: la sigillatura delle fessure e lesioni locali con stucco epossidico; i fori per il passaggio delle barre; il collocamento e fissaggio delle barre nelle sedi predisposte; la pulizia del legno nelle zone di intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i ricollocamenti in opera delle sovrastrutture; i sollevamenti; le opere murarie. Per ogni nodo solidarizzato con n. 2 barre .	cad	1,0000	680,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,500000	30,60	107,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,500000	28,43	99,51	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	7,000000	25,50	178,50	
		Totale Manodopera				**385,11**	**56,581**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.999.150.d	MATERIALI VARI BARRE IN VETRORESINA Barre in vetroresina da mm 24	m	2,8500	23,80	67,83	
6	ABR25_MAT_2.190.500.k	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Antiparassitario per trattamenti su legno	kg	2,2000	8,08	17,78	
7	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,8000	16,32	29,38	
		Totale Materiali				**114,99**	**16,894**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.6.c	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico con mandrino mm 16-28	ora	4,000000	8,82	35,28	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,052000	51,40	2,67	
		Totale Noli				**37,95**	**5,576**

Totale Euro	538,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 538,05	80,71	
Totale Euro	618,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 618,76	61,88	
Totale Euro	680,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**680,64**	

Totale Manodopera Euro	385,11	56,581
Totale Noli Euro	37,95	5,576
Totale Materiali Euro	114,99	16,894

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.90.a	CHIODATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO PER LA TENUTA CONTRO SCORRIMENTI Per barre del diametro di mm 16 e lunghezza massima cm 40 Chiodatura di elementi strutturali in legno per la tenuta contro scorrimenti come previsto dalla normativa antisismica; (terzere su puntoni di capriate, travi principali su travi secondarie etc.), da eseguire con barre di vetroresina occultate attraverso fori praticati per trapanazioni e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le sigillature superficiali delle fessure con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere murarie.	cad	1,0000	53,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,720000	25,50	18,36	
		Totale Manodopera				**29,38**	**54,620**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.999.150.f	MATERIALI VARI BARRE IN VETRORESINA Barre in vetroresina da mm 16	m	0,4000	15,40	6,16	
6	ABR25_MAT_2.220.40.a	FERRO AD "U-T-L-C" Ferro ad "U-T-L-C": da mm 20 a mm 70	kg	1,0500	0,64	0,67	
7	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	0,0500	16,32	0,82	
		Totale Materiali				**7,65**	**14,222**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.8.a	FRESA Fresa con testa in acciaio per legno	ora	0,200000	14,01	2,80	
4	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,300000	8,82	2,65	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000800	51,40	0,04	
		Totale Noli				**5,49**	**10,206**

Totale Euro	42,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,52	6,38	
Totale Euro	48,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,90	4,89	
Totale Euro	53,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,79**	

Totale Manodopera Euro	29,38	54,620
Totale Noli Euro	5,49	10,206
Totale Materiali Euro	7,65	14,222

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN LEGNO
CONSOLIDAMENTI CON PROFILATI DI ACCIAIO E MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.20.20.90.b	CHIODATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO PER LA TENUTA CONTRO SCORRIMENTI Per barre del diametro di mm 20 e lunghezza massima cm 40 Chiodatura di elementi strutturali in legno per la tenuta contro scorrimenti come previsto dalla normativa antisismica; (terzere su puntoni di capriate, travi principali su travi secondarie etc.), da eseguire con barre di vetroresina occultate attraverso fori praticati per trapanazioni e ancorate con pasta di resina epossidica. Sono compresi: le sigillature superficiali delle fessure con stucco epossidico contro fughe di resina; la pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: le rimozioni e i collocamenti in opera delle sovrastrutture; le opere murarie.	cad	1,0000	67,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**36,72**	**54,618**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.999.150.e	MATERIALI VARI BARRE IN VETRORESINA Barre in vetroresina da mm 20	m	0,4000	20,10	8,04	
6	ABR25_MAT_2.220.40.a	FERRO AD "U-T-L-C" Ferro ad "U-T-L-C": da mm 20 a mm 70	kg	1,0500	0,64	0,67	
7	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	0,0700	16,32	1,14	
		Totale Materiali				**9,85**	**14,651**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.8.a	FRESA Fresa con testa in acciaio per legno	ora	0,240000	14,01	3,36	
4	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,360000	8,82	3,18	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,000800	51,40	0,04	
		Totale Noli				**6,58**	**9,787**

Totale Euro	53,15
Spese Generali 15,000% su Euro 53,15	7,97
Totale Euro	61,12
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,12	6,11
Totale Euro	67,23
Prezzo di Applicazione Euro	**67,23**

Totale Manodopera Euro	36,72	54,618
Totale Noli Euro	6,58	9,787
Totale Materiali Euro	9,85	14,651

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.10.a	PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO Per diametri fino a 26 mm in muratura di tufo Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti	cm	1,00	0,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**64,583**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,008000	8,82	0,07	
		Totale Noli				**0,07**	**14,583**
					Totale Euro	0,38	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,38	0,06	
					Totale Euro	0,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,44	0,04	
					Totale Euro	0,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,48**	
					Totale Manodopera Euro	0,31	64,583
					Totale Noli Euro	0,07	14,583

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.10.b	PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO Per diametri da 28 a 36 mm in muratura di tufo Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti	cm	1,00	0,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,011000	30,60	0,34	
		Totale Manodopera				**0,34**	**65,385**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,008200	8,82	0,07	
		Totale Noli				**0,07**	**13,462**
					Totale Euro	0,41	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,41	0,06	
					Totale Euro	0,47	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,47	0,05	
					Totale Euro	0,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,52**	
					Totale Manodopera Euro	0,34	65,385
					Totale Noli Euro	0,07	13,462

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.10.c	PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO Per diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti	cm	1,00	0,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,013000	30,60	0,40	
		Totale Manodopera				**0,40**	**64,516**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,010000	8,82	0,09	
		Totale Noli				**0,09**	**14,516**
					Totale Euro	0,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,49	0,07	
					Totale Euro	0,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,56	0,06	
					Totale Euro	0,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,62**	
					Totale Manodopera Euro	0,40	64,516
					Totale Noli Euro	0,09	14,516

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.10.d	PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO Per diametri da 28 a 36 mm in muratura di mattoni pieni Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti	cm	1,00	0,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,014000	30,60	0,43	
		Totale Manodopera				**0,43**	**64,179**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,011200	8,82	0,10	
		Totale Noli				**0,10**	**14,925**
					Totale Euro	0,53	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,53	0,08	
					Totale Euro	0,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,61	0,06	
					Totale Euro	0,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,67**	
					Totale Manodopera Euro	0,43	64,179
					Totale Noli Euro	0,10	14,925

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.10.e	PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO Per diametri fino a 26 mm in muratura in pietrame Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti	cm	1,00	0,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,016000	30,60	0,49	
		Totale Manodopera				**0,49**	**64,474**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,013000	8,82	0,11	
		Totale Noli				**0,11**	**14,474**
					Totale Euro	0,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,60	0,09	
					Totale Euro	0,69	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,69	0,07	
					Totale Euro	0,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,76**	
					Totale Manodopera Euro	0,49	64,474
					Totale Noli Euro	0,11	14,474

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.10.f	PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO Per diametri da 28 a 36 mm in muratura in pietrame Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti	cm	1,00	0,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,017000	30,60	0,52	
		Totale Manodopera				**0,52**	**64,198**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,013500	8,82	0,12	
		Totale Noli				**0,12**	**14,815**
					Totale Euro	0,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,64	0,10	
					Totale Euro	0,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,74	0,07	
					Totale Euro	0,81	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,81**	
					Totale Manodopera Euro	0,52	64,198
					Totale Noli Euro	0,12	14,815

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.10.g	PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO Per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche se armato Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti	cm	1,00	0,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,018000	30,60	0,55	
		Totale Manodopera				**0,55**	**64,706**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,014000	8,82	0,12	
		Totale Noli				**0,12**	**14,118**
					Totale Euro	0,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,67	0,10	
					Totale Euro	0,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,77	0,08	
					Totale Euro	0,85	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,85**	
					Totale Manodopera Euro	0,55	64,706
					Totale Noli Euro	0,12	14,118

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.10.h	PERFORAZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI GENERE FINO AL DIAMETRO DI 36 MM CON MARTELLO A ROTOPERCURSIONE A SECCO Per diametri da 26 a 36 mm in conglomerato anche se armato Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti	cm	1,00	0,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
		Totale Manodopera				**0,61**	**64,211**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,016000	8,82	0,14	
		Totale Noli				**0,14**	**14,737**
					Totale Euro	0,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,75	0,11	
					Totale Euro	0,86	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,86	0,09	
					Totale Euro	0,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,95**	
					Totale Manodopera Euro	0,61	64,211
					Totale Noli Euro	0,14	14,737

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.100.a	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza fino a m 5 Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 66 fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	119,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,622000	25,50	15,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,622000	30,60	19,03	
		Totale Manodopera				**34,89**	**29,153**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0320	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,017**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,622000	95,98	59,70	
		Totale Noli				**59,70**	**49,883**

Totale Euro	94,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 94,61	14,19	
Totale Euro	108,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 108,80	10,88	
Totale Euro	119,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**119,68**	

Totale Manodopera Euro	34,89	29,153
Totale Materiali Euro	0,02	0,017
Totale Noli Euro	59,70	49,883

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.100.b	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 5,01 a 10 Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 66 fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	128,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,668000	25,50	17,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,668000	30,60	20,44	
		Totale Manodopera				**37,47**	**29,150**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0368	0,72	0,03	
		Totale Materiali				**0,03**	**0,023**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,668000	95,98	64,11	
		Totale Noli				**64,11**	**49,876**

Totale Euro	101,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 101,61	15,24	
Totale Euro	116,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,85	11,69	
Totale Euro	128,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**128,54**	

Totale Manodopera Euro	37,47	29,150
Totale Materiali Euro	0,03	0,023
Totale Noli Euro	64,11	49,876

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.100.c	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCUSSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 10,01 a 15 Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 66 fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	157,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,820000	25,50	20,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,820000	30,60	25,09	
		Totale Manodopera				**46,00**	**29,155**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0423	0,72	0,03	
		Totale Materiali				**0,03**	**0,019**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,820000	95,98	78,70	
		Totale Noli				**78,70**	**49,880**

Totale Euro	124,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 124,73	18,71	
Totale Euro	143,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,44	14,34	
Totale Euro	157,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**157,78**	

Totale Manodopera Euro	46,00	29,155
Totale Materiali Euro	0,03	0,019
Totale Noli Euro	78,70	49,880

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.100.d	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 15,01 a 20 Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 66 fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	169,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,879000	25,50	22,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,879000	30,60	26,90	
		Totale Manodopera				**49,31**	**29,152**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0486	0,72	0,03	
		Totale Materiali				**0,03**	**0,018**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,879000	95,98	84,37	
		Totale Noli				**84,37**	**49,879**

Totale Euro	133,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,71	20,06	
Totale Euro	153,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,77	15,38	
Totale Euro	169,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**169,15**	

Totale Manodopera Euro	49,31	29,152
Totale Materiali Euro	0,03	0,018
Totale Noli Euro	84,37	49,879

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.100.e	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 20,01 a 25 Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 66 fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	200,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,040000	25,50	26,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,040000	30,60	31,82	
		Totale Manodopera				**58,34**	**29,154**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0486	0,72	0,03	
		Totale Materiali				**0,03**	**0,015**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	1,040000	95,98	99,82	
		Totale Noli				**99,82**	**49,883**

Totale Euro	158,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 158,19	23,73	
Totale Euro	181,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 181,92	18,19	
Totale Euro	200,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**200,11**	

Totale Manodopera Euro	58,34	29,154
Totale Materiali Euro	0,03	0,015
Totale Noli Euro	99,82	49,883

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.100.f	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO, DEL DIAMETRO DA MM 66 FINO A MM 89 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 25,01 a 30 Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 66 fino a mm 89 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	224,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,230000	25,50	31,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,230000	30,60	37,64	
		Totale Manodopera				**69,01**	**30,730**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0640	0,72	0,05	
		Totale Materiali				**0,05**	**0,022**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	1,130000	95,98	108,46	
		Totale Noli				**108,46**	**48,297**

Totale Euro	177,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 177,52	26,63	
Totale Euro	204,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 204,15	20,42	
Totale Euro	224,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**224,57**	

Totale Manodopera Euro	69,01	30,730
Totale Materiali Euro	0,05	0,022
Totale Noli Euro	108,46	48,297

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.110.a	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza fino a m 5 Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	126,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,658000	25,50	16,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,658000	30,60	20,13	
		Totale Manodopera				**36,91**	**29,153**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0360	0,72	0,03	
		Totale Materiali				**0,03**	**0,024**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,658000	95,98	63,15	
		Totale Noli				**63,15**	**49,878**

Totale Euro	100,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,09	15,01	
Totale Euro	115,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,10	11,51	
Totale Euro	126,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**126,61**	

Totale Manodopera Euro	36,91	29,153
Totale Materiali Euro	0,03	0,024
Totale Noli Euro	63,15	49,878

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.110.b	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 5,01 a 10 Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	156,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,815000	25,50	20,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,815000	30,60	24,94	
		Totale Manodopera				**45,72**	**29,153**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0414	0,72	0,03	
		Totale Materiali				**0,03**	**0,019**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,815000	95,98	78,22	
		Totale Noli				**78,22**	**49,876**

Totale Euro	123,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 123,97	18,60	
Totale Euro	142,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 142,57	14,26	
Totale Euro	156,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**156,83**	

Totale Manodopera Euro	45,72	29,153
Totale Materiali Euro	0,03	0,019
Totale Noli Euro	78,22	49,876

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.110.c	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 10,01 a 15 Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	165,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,862000	25,50	21,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,862000	30,60	26,38	
		Totale Manodopera				**48,36**	**29,154**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0547	0,72	0,04	
		Totale Materiali				**0,04**	**0,024**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,862000	95,98	82,73	
		Totale Noli				**82,73**	**49,873**

Totale Euro	131,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 131,13	19,67	
Totale Euro	150,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 150,80	15,08	
Totale Euro	165,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**165,88**	

Totale Manodopera Euro	48,36	29,154
Totale Materiali Euro	0,04	0,024
Totale Noli Euro	82,73	49,873

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.110.d	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 15,01 a 20 Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	198,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,031000	25,50	26,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,031000	30,60	31,55	
		Totale Manodopera				**57,84**	**29,155**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0486	0,72	0,03	
		Totale Materiali				**0,03**	**0,015**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	1,031000	95,98	98,96	
		Totale Noli				**98,96**	**49,882**

Totale Euro	156,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 156,83	23,52	
Totale Euro	180,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 180,35	18,04	
Totale Euro	198,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**198,39**	
Totale Manodopera Euro	57,84	29,155
Totale Materiali Euro	0,03	0,015
Totale Noli Euro	98,96	49,882

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.110.e	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 20,01 a 25 Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	234,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,220000	25,50	31,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,220000	30,60	37,33	
		Totale Manodopera				**68,44**	**29,152**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0629	0,72	0,05	
		Totale Materiali				**0,05**	**0,021**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	1,220000	95,98	117,10	
		Totale Noli				**117,10**	**49,879**

Totale Euro	185,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 185,59	27,84	
Totale Euro	213,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 213,43	21,34	
Totale Euro	234,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**234,77**	

Totale Manodopera Euro	68,44	29,152
Totale Materiali Euro	0,05	0,021
Totale Noli Euro	117,10	49,879

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.110.f	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO,DEL DIAMETRO DA MM 91 FINO A MM 109 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 25,01 a 30 Perforazione di muratura di tufo o elementi di pari consistenza, del diametro da mm 91 fino a mm 109 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	269,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,400000	25,50	35,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
		Totale Manodopera				**78,54**	**29,155**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0723	0,72	0,05	
		Totale Materiali				**0,05**	**0,019**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	1,400000	95,98	134,37	
		Totale Noli				**134,37**	**49,879**

Totale Euro	212,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 212,96	31,94	
Totale Euro	244,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 244,90	24,49	
Totale Euro	269,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**269,39**	

Totale Manodopera Euro	78,54	29,155
Totale Materiali Euro	0,05	0,019
Totale Noli Euro	134,37	49,879

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.20.a	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA Diametro da 36 a 40 mm Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti	cm	1,00	0,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
		Totale Manodopera				**0,24**	**46,154**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,005000	13,08	0,07	
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,003700	25,93	0,10	
		Totale Noli				**0,17**	**32,692**

Totale Euro	0,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,41	0,06	
Totale Euro	0,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,47	0,05	
Totale Euro	0,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,52**	
Totale Manodopera Euro	0,24	46,154
Totale Noli Euro	0,17	32,692

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.20.b	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA Diametro da 41 a 45 mm Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti	cm	1,00	0,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008400	30,60	0,26	
		Totale Manodopera				**0,26**	**46,429**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,006000	13,08	0,08	
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,003850	25,93	0,10	
		Totale Noli				**0,18**	**32,143**

Totale Euro	0,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,44	0,07	
Totale Euro	0,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,51	0,05	
Totale Euro	0,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,56**	
Totale Manodopera Euro	0,26	46,429
Totale Noli Euro	0,18	32,143

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.20.c	PERFORAZIONE DI MURATURA DI TUFO O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA Diametro da 46 a 50 mm Perforazione di muratura di tufo o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti	cm	1,00	0,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,009000	30,60	0,28	
		Totale Manodopera				**0,28**	**45,902**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,006600	13,08	0,09	
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,004400	25,93	0,11	
		Totale Noli				**0,20**	**32,787**
					Totale Euro	0,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,48	0,07	
					Totale Euro	0,55	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,55	0,06	
					Totale Euro	0,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,61**	
					Totale Manodopera Euro	0,28	45,902
					Totale Noli Euro	0,20	32,787

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.30.a	PERFORAZIONE DI MURATURA DI MATTONI O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA Diametro da 36 a 40 mm Perforazione di muratura di mattoni o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti	cm	1,00	0,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,31**	**39,744**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,008000	13,08	0,10	
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,008000	25,93	0,21	
		Totale Noli				**0,31**	**39,744**

Totale Euro	0,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,62	0,09	
Totale Euro	0,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,71	0,07	
Totale Euro	0,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,78**	
Totale Manodopera Euro	0,31	39,744
Totale Noli Euro	0,31	39,744

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.30.b	PERFORAZIONE DI MURATURA DI MATTONI O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA Diametro da 41 a 45 mm Perforazione di muratura di mattoni o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti	cm	1,00	0,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,011000	30,60	0,34	
		Totale Manodopera				**0,34**	**40,476**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,008200	13,08	0,11	
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,008200	25,93	0,21	
		Totale Noli				**0,32**	**38,095**
					Totale Euro	0,66	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,66	0,10	
					Totale Euro	0,76	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,76	0,08	
					Totale Euro	0,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,84**	
					Totale Manodopera Euro	0,34	40,476
					Totale Noli Euro	0,32	38,095

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.30.c	PERFORAZIONE DI MURATURA DI MATTONI O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA Diametro da 46 a 50 mm Perforazione di muratura di mattoni o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti	cm	1,00	0,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
		Totale Manodopera				**0,37**	**40,659**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,009000	13,08	0,12	
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,009000	25,93	0,23	
		Totale Noli				**0,35**	**38,462**

Totale Euro	0,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,72	0,11	
Totale Euro	0,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,83	0,08	
Totale Euro	0,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,91**	
Totale Manodopera Euro	0,37	40,659
Totale Noli Euro	0,35	38,462

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.40.a	PERFORAZIONE DI MURATURA DI PIETRAME O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA Diametro da 36 a 40 mm Perforazione di muratura di pietrame o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti	cm	1,00	0,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
		Totale Manodopera				**0,37**	**40,659**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,009000	13,08	0,12	
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,009000	25,93	0,23	
		Totale Noli				**0,35**	**38,462**
					Totale Euro	0,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,72	0,11	
					Totale Euro	0,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,83	0,08	
					Totale Euro	0,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,91**	
					Totale Manodopera Euro	0,37	40,659
					Totale Noli Euro	0,35	38,462

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.40.b	PERFORAZIONE DI MURATURA DI PIETRAME O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA Diametro da 41 a 45 mm Perforazione di muratura di pietrame o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti	cm	1,00	1,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,013200	30,60	0,40	
		Totale Manodopera				**0,40**	**38,095**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,011000	13,08	0,14	
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,011000	25,93	0,29	
		Totale Noli				**0,43**	**40,952**
					Totale Euro	0,83	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,83	0,12	
					Totale Euro	0,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,95	0,10	
					Totale Euro	1,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,05**	
					Totale Manodopera Euro	0,40	38,095
					Totale Noli Euro	0,43	40,952

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.40.c	PERFORAZIONE DI MURATURA DI PIETRAME O SIMILARE CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA Diametro da 46 a 50 mm Perforazione di muratura di pietrame o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti	cm	1,00	1,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,014000	30,60	0,43	
		Totale Manodopera				**0,43**	**37,719**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,012000	13,08	0,16	
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,012000	25,93	0,31	
		Totale Noli				**0,47**	**41,228**

Totale Euro	0,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,90	0,14	
Totale Euro	1,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,04	0,10	
Totale Euro	1,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,14**	
Totale Manodopera Euro	0,43	37,719
Totale Noli Euro	0,47	41,228

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.50.a	PERFORAZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO ANCHE SE ARMATO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA Diametro da 36 a 40 mm Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti	cm	1,00	0,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
		Totale Manodopera				**0,37**	**40,659**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,009000	13,08	0,12	
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,009000	25,93	0,23	
		Totale Noli				**0,35**	**38,462**
					Totale Euro	0,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,72	0,11	
					Totale Euro	0,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,83	0,08	
					Totale Euro	0,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,91**	
					Totale Manodopera Euro	0,37	40,659
					Totale Noli Euro	0,35	38,462

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.50.b	PERFORAZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO ANCHE SE ARMATO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA Diametro da 41 a 45 mm Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti	cm	1,00	1,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,013200	30,60	0,40	
		Totale Manodopera				**0,40**	**38,095**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,011000	13,08	0,14	
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,011000	25,93	0,29	
		Totale Noli				**0,43**	**40,952**
					Totale Euro	0,83	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,83	0,12	
					Totale Euro	0,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,95	0,10	
					Totale Euro	1,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,05**	
					Totale Manodopera Euro	0,40	38,095
					Totale Noli Euro	0,43	40,952

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.50.c	PERFORAZIONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO ANCHE SE ARMATO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE A SECCO O CON GETTO D'ACQUA Diametro da 46 a 50 mm Perforazione conglomerato cementizio anche se armato, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotopercursione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti	cm	1,00	1,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,017200	30,60	0,53	
		Totale Manodopera				**0,53**	**41,732**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	0,012000	13,08	0,16	
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,012000	25,93	0,31	
		Totale Noli				**0,47**	**37,008**

Totale Euro	1,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,00	0,15	
Totale Euro	1,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,15	0,12	
Totale Euro	1,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,27**	
Totale Manodopera Euro	0,53	41,732
Totale Noli Euro	0,47	37,008

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.60.a	PERFORAZIONE DI MURATURA IN TUFO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza fino a m 5 Perforazione di muratura in tufo, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	103,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**33,66**	**32,582**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,019**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,500000	95,98	47,99	
		Totale Noli				**47,99**	**46,452**

Totale Euro	81,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,67	12,25	
Totale Euro	93,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,92	9,39	
Totale Euro	103,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**103,31**	
Totale Manodopera Euro	33,66	32,582
Totale Materiali Euro	0,02	0,019
Totale Noli Euro	47,99	46,452

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.60.b	PERFORAZIONE DI MURATURA IN TUFO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 5,01 a 10 Perforazione di muratura in tufo, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	117,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,660000	25,50	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,660000	30,60	20,20	
		Totale Manodopera				**37,03**	**31,571**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0345	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,017**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,580000	95,98	55,67	
		Totale Noli				**55,67**	**47,464**

Totale Euro	92,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,72	13,91	
Totale Euro	106,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,63	10,66	
Totale Euro	117,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**117,29**	
Totale Manodopera Euro	37,03	31,571
Totale Materiali Euro	0,02	0,017
Totale Noli Euro	55,67	47,464

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.60.c	PERFORAZIONE DI MURATURA IN TUFO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 10,01 a 15 Perforazione di muratura in tufo, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	123,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,710000	25,50	18,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,710000	30,60	21,73	
		Totale Manodopera				**39,84**	**32,314**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0400	0,72	0,03	
		Totale Materiali				**0,03**	**0,024**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,600000	95,98	57,59	
		Totale Noli				**57,59**	**46,711**

Totale Euro	97,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,46	14,62	
Totale Euro	112,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,08	11,21	
Totale Euro	123,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**123,29**	

Totale Manodopera Euro	39,84	32,314
Totale Materiali Euro	0,03	0,024
Totale Noli Euro	57,59	46,711

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.70.a	PERFORAZIONE DI MURATURA IN MATTONI PIENI, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza fino a m 5 Perforazione di muratura in mattoni pieni, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	127,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,740000	25,50	18,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,740000	30,60	22,64	
		Totale Manodopera				**41,51**	**32,475**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,016**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,620000	95,98	59,51	
		Totale Noli				**59,51**	**46,558**

Totale Euro	101,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 101,04	15,16	
Totale Euro	116,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,20	11,62	
Totale Euro	127,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**127,82**	

Totale Manodopera Euro	41,51	32,475
Totale Materiali Euro	0,02	0,016
Totale Noli Euro	59,51	46,558

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.70.b	PERFORAZIONE DI MURATURA IN MATTONI PIENI, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 5,01 a 10 Perforazione di muratura in mattoni pieni, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	137,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,780000	25,50	19,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,780000	30,60	23,87	
		Totale Manodopera				**43,76**	**31,722**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0345	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,014**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,680000	95,98	65,27	
		Totale Noli				**65,27**	**47,314**

Totale Euro	109,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 109,05	16,36	
Totale Euro	125,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 125,41	12,54	
Totale Euro	137,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**137,95**	
Totale Manodopera Euro	43,76	31,722
Totale Materiali Euro	0,02	0,014
Totale Noli Euro	65,27	47,314

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.70.c	PERFORAZIONE DI MURATURA IN MATTONI PIENI, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 10,01 a 15 Perforazione di muratura in mattoni pieni, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	147,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,830000	25,50	21,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,830000	30,60	25,40	
		Totale Manodopera				**46,57**	**31,554**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0400	0,72	0,03	
		Totale Materiali				**0,03**	**0,020**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,730000	95,98	70,07	
		Totale Noli				**70,07**	**47,476**

Totale Euro	116,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 116,67	17,50	
Totale Euro	134,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,17	13,42	
Totale Euro	147,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**147,59**	
Totale Manodopera Euro	46,57	31,554
Totale Materiali Euro	0,03	0,020
Totale Noli Euro	70,07	47,476

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.80.a	PERFORAZIONE DI MURATURA IN PIETRAME, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza fino a m 5 Perforazione di muratura in pietrame, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	152,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,880000	25,50	22,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,880000	30,60	26,93	
		Totale Manodopera				**49,37**	**32,410**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,013**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,740000	95,98	71,03	
		Totale Noli				**71,03**	**46,629**

Totale Euro	120,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 120,42	18,06	
Totale Euro	138,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 138,48	13,85	
Totale Euro	152,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**152,33**	
Totale Manodopera Euro	49,37	32,410
Totale Materiali Euro	0,02	0,013
Totale Noli Euro	71,03	46,629

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.80.b	PERFORAZIONE DI MURATURA IN PIETRAME, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 5,01 a 10 Perforazione di muratura in pietrame, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	162,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,920000	25,50	23,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,920000	30,60	28,15	
		Totale Manodopera				**51,61**	**31,772**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0345	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,012**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,800000	95,98	76,78	
		Totale Noli				**76,78**	**47,267**

Totale Euro	128,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 128,41	19,26	
Totale Euro	147,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 147,67	14,77	
Totale Euro	162,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**162,44**	

Totale Manodopera Euro	51,61	31,772
Totale Materiali Euro	0,02	0,012
Totale Noli Euro	76,78	47,267

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.80.c	PERFORAZIONE DI MURATURA IN PIETRAME, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 10,01 a 15 Perforazione di muratura in pietrame, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	171,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,984000	25,50	25,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,984000	30,60	30,11	
		Totale Manodopera				**55,20**	**32,121**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0400	0,72	0,03	
		Totale Materiali				**0,03**	**0,017**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,840000	95,98	80,62	
		Totale Noli				**80,62**	**46,913**

Totale Euro	135,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,85	20,38	
Totale Euro	156,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 156,23	15,62	
Totale Euro	171,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**171,85**	
Totale Manodopera Euro	55,20	32,121
Totale Materiali Euro	0,03	0,017
Totale Noli Euro	80,62	46,913

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.90.a	PERFORAZIONE IN CONGLOMERATO ANCHE SE ARMATO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza fino a m 5 Perforazione in conglomerato anche se armato, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	152,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,880000	25,50	22,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,880000	30,60	26,93	
		Totale Manodopera				**49,37**	**32,410**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0300	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,013**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,740000	95,98	71,03	
		Totale Noli				**71,03**	**46,629**

Totale Euro	120,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 120,42	18,06	
Totale Euro	138,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 138,48	13,85	
Totale Euro	152,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**152,33**	
Totale Manodopera Euro	49,37	32,410
Totale Materiali Euro	0,02	0,013
Totale Noli Euro	71,03	46,629

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.90.b	PERFORAZIONE IN CONGLOMERATO ANCHE SE ARMATO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 5,01 a 10 Perforazione in conglomerato anche se armato, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	162,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,920000	25,50	23,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,920000	30,60	28,15	
		Totale Manodopera				**51,61**	**31,772**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0345	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**0,02**	**0,012**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,800000	95,98	76,78	
		Totale Noli				**76,78**	**47,267**

Totale Euro	128,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 128,41	19,26	
Totale Euro	147,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 147,67	14,77	
Totale Euro	162,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**162,44**	

Totale Manodopera Euro	51,61	31,772
Totale Materiali Euro	0,02	0,012
Totale Noli Euro	76,78	47,267

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

PERFORAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.10.90.c	PERFORAZIONE IN CONGLOMERATO ANCHE SE ARMATO, DEL DIAMETRO FINO A MM 65 ESEGUITO CON SONDA MECCANICA A ROTOPERCURSIONE CON GETTO D'ACQUA EQUIPAGGIATA CON CORONA PERFORANTE Lunghezza da m 10,01 a 15 Perforazione in conglomerato anche se armato, del diametro fino a mm 65 eseguito con sonda meccanica a rotopercursione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Compreso gli oneri per impianto macchinari	m	1,00	171,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,984000	25,50	25,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,984000	30,60	30,11	
		Totale Manodopera				**55,20**	**32,121**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0400	0,72	0,03	
		Totale Materiali				**0,03**	**0,017**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,840000	95,98	80,62	
		Totale Noli				**80,62**	**46,913**

Totale Euro	135,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,85	20,38	
Totale Euro	156,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 156,23	15,62	
Totale Euro	171,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**171,85**	
Totale Manodopera Euro	55,20	32,121
Totale Materiali Euro	0,03	0,017
Totale Noli Euro	80,62	46,913

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.10.a	FERRO LAVORATO PER CATENE, CERCHIATURE E SIMILI, DI QUALSIASI PROFILO E SEZIONE Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle murature, le sigillature dei fori stessi , l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito.	kg	1,0000	7,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**56,266**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.100.g	PROFILATI Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Profilati tondi diametro da mm 18 a 32	kg	1,0500	1,00	1,05	
4	ABR25_MAT_2.220.110.a	PROFILATI E LAMINATI Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a doppio T, a sagome speciali o simili. Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	0,0628	1,26	0,08	
5	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	9,90	0,30	
		Totale Materiali				**1,43**	**17,920**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001200	62,08	0,07	
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,38**	**4,762**

Totale Euro	6,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,30	0,95	
Totale Euro	7,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,25	0,73	
Totale Euro	7,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,98**	

Totale Manodopera Euro	4,49	56,266
Totale Materiali Euro	1,43	17,920
Totale Noli Euro	0,38	4,762

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.100.a	FORNITURA IN OPERA DI TESTATA DI ANCORAGGIO TREFOLI Testata di ancoraggio per trefoli Fornitura in opera di testata di ancoraggio trefoli, costituita da base e cilindretti conici. Compreso le opere murarie di incasso e tenuta, rimangono esclusi gli oneri per ponteggi e ponti di servizio	kg	1,0000	8,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**26,016**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.150.a	PIASTRA DI ANCORAGGIO PER TIRANTI IN FILI, TRECCE O TREFOLI Piastra di ancoraggio per tiranti, fili, trecce o trefoli	kg	1,0100	4,44	4,48	
4	ABR25_MAT_2.10.90.d	Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza	kg	0,0860	0,99	0,09	
		Totale Materiali				**4,57**	**53,078**

Totale Euro	6,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,81	1,02	
Totale Euro	7,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,83	0,78	
Totale Euro	8,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,61**	
Totale Manodopera Euro	2,24	26,016
Totale Materiali Euro	4,57	53,078

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.110.a	INIEZIONI DI BOIACCA FLUIDA DI CEMENTO PER CONSOLIDAMENTO DI MURATURE FATISCENTI Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5 Iniezioni di boiacca fluida di cemento per consolidamento di murature fatiscenti, fino alla saturazione con iniezione a pressione da 1,8-2,2 atmosfere, compresi mano d'opera, materiali ed attrezzature necessari, applicazione del tubetto portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio della parete con acqua a pressione	t	1,000	454,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,400000	25,50	35,70	
		Totale Manodopera				**78,54**	**17,263**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	14,0000	16,50	231,00	
5	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,5000	0,72	0,36	
7	ABR25_MAT_2.30.80.g	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante	kg	12,0000	1,43	17,16	
		Totale Materiali				**248,52**	**54,623**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	1,000000	28,71	28,71	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,150000	25,93	3,89	
		Totale Noli				**32,60**	**7,165**

Totale Euro	359,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 359,66	53,95	
Totale Euro	413,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 413,61	41,36	
Totale Euro	454,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**454,97**	

Totale Manodopera Euro	78,54	17,263
Totale Noli Euro	32,60	7,165
Totale Materiali Euro	248,52	54,623

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.110.b	INIEZIONI DI BOIACCA FLUIDA DI CEMENTO PER CONSOLIDAMENTO DI MURATURE FATISCENTI Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 42.5 Iniezioni di boiacca fluida di cemento per consolidamento di murature fatiscenti, fino alla saturazione con iniezione a pressione da 1,8-2,2 atmosfere, compresi mano d'opera, materiali ed attrezzature necessari, applicazione del tubetto portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio della parete con acqua a pressione	t	1,000	474,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,400000	25,50	35,70	
		Totale Manodopera				**78,54**	**16,553**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	14,0000	17,50	245,00	
5	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,5000	0,72	0,36	
7	ABR25_MAT_2.30.80.g	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante	kg	13,0000	1,43	18,59	
		Totale Materiali				**263,95**	**55,628**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	1,000000	28,71	28,71	
6	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,150000	25,93	3,89	
		Totale Noli				**32,60**	**6,871**

Totale Euro	375,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 375,09	56,26	
Totale Euro	431,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 431,35	43,14	
Totale Euro	474,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**474,49**	

Totale Manodopera Euro	78,54	16,553
Totale Noli Euro	32,60	6,871
Totale Materiali Euro	263,95	55,628

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.120.a	INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA DI LEGANTI IDRAULICI SPECIALI ESPANSIVI A BASE DI CEMENTO per perfori fino a mm 35 Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela di leganti idraulici speciali espansivi a base di cemento con le seguenti caratteristiche: fluidità cono Marsh 0'<25 sec – 30'<25 sec – 60'<25 sec, rapporto acqua/legante 0,32; resistenza a compressione a 7 giorni 55 MPa. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione; il pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo miscelatore - iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro successiva asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	m	1,00	21,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,00**	**51,210**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,1000	17,50	1,75	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0200	0,72	0,01	
7	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0012	30,24	0,04	
8	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	1,0000	0,04	0,04	
10	ABR25_MAT_2.30.80.g	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante	kg	0,0182	1,43	0,03	
11	ABR25_MAT_2.10.80.a	Premiscelato per intonaco pronto a base gesso	kg	2,0000	0,23	0,46	
		Totale Materiali				**2,33**	**10,847**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,100000	28,71	2,87	
9	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,030000	25,93	0,78	
		Totale Noli				**3,65**	**16,993**

Totale Euro	16,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,98	2,55	
Totale Euro	19,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,53	1,95	
Totale Euro	21,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,48**	

Totale Manodopera Euro	11,00	51,210
Totale Noli Euro	3,65	16,993
Totale Materiali Euro	2,33	10,847

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.120.b	INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA DI LEGANTI IDRAULICI SPECIALI ESPANSIVI A BASE DI CEMENTO per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45 Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela di leganti idraulici speciali espansivi a base di cemento con le seguenti caratteristiche: fluidità cono Marsh 0'<25 sec – 30'<25 sec – 60'<25 sec, rapporto acqua/legante 0,32; resistenza a compressione a 7 giorni 55 MPa. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione; il pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo miscelatore - iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro successiva asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	m	1,00	23,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,108000	28,43	3,07	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,216000	25,50	5,51	
		Totale Manodopera				**11,88**	**50,878**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,1200	17,50	2,10	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0500	0,72	0,04	
7	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0011	30,24	0,03	
8	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	1,0000	0,04	0,04	
10	ABR25_MAT_2.30.80.g	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante	kg	0,0200	1,43	0,03	
11	ABR25_MAT_2.10.80.a	Premiscelato per intonaco pronto a base gesso	kg	2,0000	0,23	0,46	
		Totale Materiali				**2,70**	**11,563**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,108000	28,71	3,10	
9	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,030000	25,93	0,78	
		Totale Noli				**3,88**	**16,617**

Totale Euro	18,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,46	2,77	
Totale Euro	21,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,23	2,12	
Totale Euro	23,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,35**	

Totale Manodopera Euro	11,88	50,878
Totale Noli Euro	3,88	16,617
Totale Materiali Euro	2,70	11,563

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.120.c	INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA DI LEGANTI IDRAULICI SPECIALI ESPANSIVI A BASE DI CEMENTO per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65 Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela di leganti idraulici speciali espansivi a base di cemento con le seguenti caratteristiche: fluidità cono Marsh 0'<25 sec – 30'<25 sec – 60'<25 sec, rapporto acqua/legante 0,32; resistenza a compressione a 7 giorni 55 MPa. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione; il pompaggio a pressione, controllato per mezzo di gruppo miscelatore - iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro successiva asportazione ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	m	1,00	28,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,20**	**45,596**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,2500	17,50	4,38	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0800	0,72	0,06	
7	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0073	30,24	0,22	
8	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	1,0000	0,04	0,04	
10	ABR25_MAT_2.30.80.g	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante	kg	0,0300	1,43	0,04	
11	ABR25_MAT_2.10.80.a	Premiscelato per intonaco pronto a base gesso	kg	2,0000	0,23	0,46	
		Totale Materiali				**5,20**	**17,962**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,120000	28,71	3,45	
9	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,040000	25,93	1,04	
		Totale Noli				**4,49**	**15,509**

Totale Euro	22,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,89	3,43	
Totale Euro	26,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,32	2,63	
Totale Euro	28,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,95**	

Totale Manodopera Euro	13,20	45,596
Totale Noli Euro	4,49	15,509
Totale Materiali Euro	5,20	17,962

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.130.a	INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE ED ACQUA COMPRESA L'EVENTUALE AGGIUNTA DI TERRE per perfori fino a mm 35 Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce ed acqua compresa l'eventuale aggiunta di terre colorate, pozzolana super ventilata, sabbia fine, con dosature secondo le indicazioni della D.L Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore - iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento delle murature alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad iniezione ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	m	1,00	21,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**12,02**	**57,184**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.20.a	Calce idraulica normale	100 kg	0,0600	5,74	0,34	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0200	0,72	0,01	
7	ABR25_MAT_2.20.30.a	Pozzolana vagliata	mc	0,0012	25,33	0,03	
8	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0012	30,24	0,04	
9	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	1,0000	0,04	0,04	
11	ABR25_MAT_2.30.80.g	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante	kg	0,0182	1,43	0,03	
12	ABR25_MAT_2.10.80.a	Premiscelato per intonaco pronto a base gesso	kg	2,0000	0,23	0,46	
		Totale Materiali				**0,95**	**4,520**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,100000	28,71	2,87	
10	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,030000	25,93	0,78	
		Totale Noli				**3,65**	**17,364**

Totale Euro	16,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,62	2,49	
Totale Euro	19,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,11	1,91	
Totale Euro	21,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,02**	

Totale Manodopera Euro	12,02	57,184
Totale Noli Euro	3,65	17,364
Totale Materiali Euro	0,95	4,520

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.130.b	INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE ED ACQUA COMPRESA L'EVENTUALE AGGIUNTA DI TERRE per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45 Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce ed acqua compresa l'eventuale aggiunta di terre colorate, pozzolana super ventilata, sabbia fine, con dosature secondo le indicazioni della D.L Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore - iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento delle murature alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad iniezione ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	m	1,00	23,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,108000	28,43	3,07	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**13,00**	**56,228**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.20.a	Calce idraulica normale	100 kg	0,0900	5,74	0,52	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0500	0,72	0,04	
7	ABR25_MAT_2.20.30.a	Pozzolana vagliata	mc	0,0055	25,33	0,14	
8	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0055	30,24	0,17	
9	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	1,0000	0,04	0,04	
11	ABR25_MAT_2.30.80.g	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante	kg	0,0200	1,43	0,03	
12	ABR25_MAT_2.10.80.a	Premiscelato per intonaco pronto a base gesso	kg	2,0000	0,23	0,46	
		Totale Materiali				**1,40**	**6,055**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,108000	28,71	3,10	
10	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,030000	25,93	0,78	
		Totale Noli				**3,88**	**16,782**

Totale Euro	18,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,28	2,74	
Totale Euro	21,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,02	2,10	
Totale Euro	23,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,12**	
Totale Manodopera Euro	13,00	56,228
Totale Noli Euro	3,88	16,782
Totale Materiali Euro	1,40	6,055

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.130.c	INIEZIONI, IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE ED ACQUA COMPRESA L'EVENTUALE AGGIUNTA DI TERRE per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65 Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce ed acqua compresa l'eventuale aggiunta di terre colorate, pozzolana super ventilata, sabbia fine, con dosature secondo le indicazioni della D.L Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore - iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento delle murature alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad iniezione ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	m	1,00	26,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,312000	25,50	7,96	
		Totale Manodopera				**15,04**	**56,036**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.20.a	Calce idraulica normale	100 kg	0,1800	5,74	1,03	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0800	0,72	0,06	
7	ABR25_MAT_2.20.30.a	Pozzolana vagliata	mc	0,0010	25,33	0,03	
8	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0010	30,24	0,03	
9	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	1,0000	0,04	0,04	
11	ABR25_MAT_2.30.80.g	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante	kg	0,0300	1,43	0,04	
12	ABR25_MAT_2.10.80.a	Premiscelato per intonaco pronto a base gesso	kg	2,0000	0,23	0,46	
		Totale Materiali				**1,69**	**6,297**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,120000	28,71	3,45	
10	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,040000	25,93	1,04	
		Totale Noli				**4,49**	**16,729**

Totale Euro	21,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,22	3,18	
Totale Euro	24,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,40	2,44	
Totale Euro	26,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,84**	

Totale Manodopera Euro	15,04	56,036
Totale Noli Euro	4,49	16,729
Totale Materiali Euro	1,69	6,297

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.140.a	INIEZIONI DI MISCELA IN PERFORI CON IMPASTO DI CALCE PRIVA DI COMPONENTI SALINI per perfori fino a mm 35 Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana super ventilata, acqua ed additivo antiritiro, atta ad essere usata in presenza di intonaci affrescati, stucchi e simili, in murature lesionate. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,00	22,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**12,02**	**52,835**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.90.v	Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per muratura	kg	5,0000	0,34	1,70	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0200	0,72	0,01	
7	ABR25_MAT_2.20.30.a	Pozzolana vagliata	mc	0,0012	25,33	0,03	
8	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0012	30,24	0,04	
9	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	1,0000	0,04	0,04	
11	ABR25_MAT_2.30.80.g	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante	kg	0,0182	1,43	0,03	
12	ABR25_MAT_2.10.80.a	Premiscelato per intonaco pronto a base gesso	kg	2,0000	0,23	0,46	
		Totale Materiali				**2,31**	**10,154**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,100000	28,71	2,87	
10	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,030000	25,93	0,78	
		Totale Noli				**3,65**	**16,044**

Totale Euro	17,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,98	2,70	
Totale Euro	20,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,68	2,07	
Totale Euro	22,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,75**	

Totale Manodopera Euro	12,02	52,835
Totale Noli Euro	3,65	16,044
Totale Materiali Euro	2,31	10,154

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.140.b	INIEZIONI DI MISCELA IN PERFORI CON IMPASTO DI CALCE PRIVA DI COMPONENTI SALINI per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45 Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana super ventilata, acqua ed additivo antiritiro, atta ad essere usata in presenza di intonaci affrescati, stucchi e simili, in murature lesionate. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,00	26,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,108000	28,43	3,07	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**13,00**	**49,751**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.90.v	Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per muratura	kg	8,5000	0,34	2,89	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0500	0,72	0,04	
7	ABR25_MAT_2.20.30.a	Pozzolana vagliata	mc	0,0055	25,33	0,14	
8	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0055	30,24	0,17	
9	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	1,0000	0,04	0,04	
11	ABR25_MAT_2.30.80.g	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante	kg	0,0200	1,43	0,03	
12	ABR25_MAT_2.10.80.a	Premiscelato per intonaco pronto a base gesso	kg	2,0000	0,23	0,46	
		Totale Materiali				**3,77**	**14,428**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,108000	28,71	3,10	
10	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,030000	25,93	0,78	
		Totale Noli				**3,88**	**14,849**

Totale Euro	20,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,65	3,10	
Totale Euro	23,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,75	2,38	
Totale Euro	26,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,13**	

Totale Manodopera Euro	13,00	49,751
Totale Noli Euro	3,88	14,849
Totale Materiali Euro	3,77	14,428

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.140.c	INIEZIONI DI MISCELA IN PERFORI CON IMPASTO DI CALCE PRIVA DI COMPONENTI SALINI per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65 Iniezioni di miscela in perfori con impasto di calce priva di componenti salini, pozzolana super ventilata, acqua ed additivo antiritiro, atta ad essere usata in presenza di intonaci affrescati, stucchi e simili, in murature lesionate. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m	1,00	31,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,312000	25,50	7,96	
		Totale Manodopera				**15,04**	**48,454**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.90.v	Malta da iniezione con alta resistenza ai solfati per muratura	kg	12,8000	0,34	4,35	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0800	0,72	0,06	
7	ABR25_MAT_2.20.30.a	Pozzolana vagliata	mc	0,0010	25,33	0,03	
8	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0010	30,24	0,03	
9	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	1,0000	0,04	0,04	
11	ABR25_MAT_2.30.80.g	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante	kg	0,0300	1,43	0,04	
12	ABR25_MAT_2.10.80.a	Premiscelato per intonaco pronto a base gesso	kg	2,0000	0,23	0,46	
		Totale Materiali				**5,01**	**16,140**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,120000	28,71	3,45	
10	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,040000	25,93	1,04	
		Totale Noli				**4,49**	**14,465**

Totale Euro	24,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,54	3,68	
Totale Euro	28,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,22	2,82	
Totale Euro	31,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,04**	

Totale Manodopera Euro	15,04	48,454
Totale Noli Euro	4,49	14,465
Totale Materiali Euro	5,01	16,140

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.150.a	INIEZIONI IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA per perfori fino a mm 35 Iniezioni in perfori armati e non, di miscela composta da calce idraulica, acqua (in ragione di 33 litri per quintale di calce) e additivo in polvere superlubrificante antiritiro a base di caolino e alluminati dosato in ragione del 15% del peso della calce. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della boiacca; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	m	1,00	23,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**12,02**	**50,146**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.20.a	Calce idraulica normale	100 kg	0,0600	5,74	0,34	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0200	0,72	0,01	
7	ABR25_MAT_2.20.30.a	Pozzolana vagliata	mc	0,0012	25,33	0,03	
8	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0012	30,24	0,04	
9	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	1,0000	0,04	0,04	
11	ABR25_MAT_2.30.80.z6	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Fluidificante a base di caolino	kg	1,0000	2,36	2,36	
12	ABR25_MAT_2.10.80.a	Premiscelato per intonaco pronto a base gesso	kg	2,0000	0,23	0,46	
		Totale Materiali				**3,28**	**13,684**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,100000	28,71	2,87	
10	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,030000	25,93	0,78	
		Totale Noli				**3,65**	**15,227**

Totale Euro	18,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,95	2,84	
Totale Euro	21,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,79	2,18	
Totale Euro	23,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,97**	

Totale Manodopera Euro	12,02	50,146
Totale Noli Euro	3,65	15,227
Totale Materiali Euro	3,28	13,684

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.150.b	INIEZIONI IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA per perfori oltre i mm 35 e fino a mm 45 Iniezioni in perfori armati e non, di miscela composta da calce idraulica, acqua (in ragione di 33 litri per quintale di calce) e additivo in polvere superlubrificante antiritiro a base di caolino e alluminati dosato in ragione del 15% del peso della calce. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della boiacca; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	m	1,00	27,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,108000	28,43	3,07	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**13,00**	**47,917**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.20.a	Calce idraulica normale	100 kg	0,0900	5,74	0,52	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0500	0,72	0,04	
7	ABR25_MAT_2.20.30.a	Pozzolana vagliata	mc	0,0055	25,33	0,14	
8	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0055	30,24	0,17	
9	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	1,0000	0,04	0,04	
11	ABR25_MAT_2.30.80.z6	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Fluidificante a base di caolino	kg	1,3500	2,36	3,19	
12	ABR25_MAT_2.10.80.a	Premiscelato per intonaco pronto a base gesso	kg	2,0000	0,23	0,46	
		Totale Materiali				**4,56**	**16,808**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,108000	28,71	3,10	
10	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,030000	25,93	0,78	
		Totale Noli				**3,88**	**14,302**

Totale Euro	21,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,44	3,22	
Totale Euro	24,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,66	2,47	
Totale Euro	27,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,13**	

Totale Manodopera Euro	13,00	47,917
Totale Noli Euro	3,88	14,302
Totale Materiali Euro	4,56	16,808

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.150.c	INIEZIONI IN PERFORI ARMATI E NON, DI MISCELA COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA per perfori oltre i mm 45 e fino a mm 65 Iniezioni in perfori armati e non, di miscela composta da calce idraulica, acqua (in ragione di 33 litri per quintale di calce) e additivo in polvere superlubrificante antiritiro a base di caolino e alluminati dosato in ragione del 15% del peso della calce. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della boiacca; il pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio dei boccagli e la loro successiva asportazione ad intervento ultimato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	m	1,00	34,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,312000	25,50	7,96	
		Totale Manodopera				**15,04**	**43,156**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.20.a	Calce idraulica normale	100 kg	0,1800	5,74	1,03	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0800	0,72	0,06	
7	ABR25_MAT_2.20.30.a	Pozzolana vagliata	mc	0,0010	25,33	0,03	
8	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,0010	30,24	0,03	
9	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	1,0000	0,04	0,04	
11	ABR25_MAT_2.30.80.z6	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Fluidificante a base di caolino	kg	2,7000	2,36	6,37	
12	ABR25_MAT_2.10.80.a	Premiscelato per intonaco pronto a base gesso	kg	2,0000	0,23	0,46	
		Totale Materiali				**8,02**	**23,013**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,120000	28,71	3,45	
10	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,040000	25,93	1,04	
		Totale Noli				**4,49**	**12,884**

Totale Euro	27,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,55	4,13	
Totale Euro	31,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,68	3,17	
Totale Euro	34,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,85**	

Totale Manodopera Euro	15,04	43,156
Totale Noli Euro	4,49	12,884
Totale Materiali Euro	8,02	23,013

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.160.a	COMPENSO ALLE INIEZIONI DI BOIACCA DI CEMENTO PER AGGIUNTE DI FLUIDIFICANTI O ANTIGELO fluidificante con incrementatore delle resistenze alle brevi e lunghe stagionature, conforme alle norme UNI 7102/7. Compenso alle iniezioni di boiacca di cemento per aggiunta di:	kg	1,0000	1,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,705**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.80.b	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo. Fluidificante in polvere	kg	1,0000	1,36	1,36	
		Totale Materiali				**1,36**	**77,273**

Totale Euro	1,39
Spese Generali 15,000% su Euro 1,39	0,21
Totale Euro	1,60
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,60	0,16
Totale Euro	1,76
Prezzo di Applicazione Euro	**1,76**

Totale Manodopera Euro	0,03	1,705
Totale Materiali Euro	1,36	77,273

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.160.b	COMPENSO ALLE INIEZIONI DI BOIACCA DI CEMENTO PER AGGIUNTE DI FLUIDIFICANTI O ANTIGELO fluidificante aerante (dosaggio 0,03¸0,1 kg per 100 kg di cemento); valutato a kg di boiacca iniettata Compenso alle iniezioni di boiacca di cemento per aggiunta di:	kg	1,0000	3,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,990**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.80.s	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Fluidificante aerante	kg	1,0000	2,36	2,36	
		Totale Materiali				**2,36**	**77,888**

Totale Euro	2,39
Spese Generali 15,000% su Euro 2,39	0,36
Totale Euro	2,75
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,75	0,28
Totale Euro	3,03
Prezzo di Applicazione Euro	**3,03**

Totale Manodopera Euro	0,03	0,990
Totale Materiali Euro	2,36	77,888

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.160.c	COMPENSO ALLE INIEZIONI DI BOIACCA DI CEMENTO PER AGGIUNTE DI FLUIDIFICANTI O ANTIGELO superfluidificante a base di polimeri sintetici polifunzionali, esente da cloruro, per la produzione di calcestruzzo superfluido Compenso alle iniezioni di boiacca di cemento per aggiunta di:	kg	1,0000	3,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,826**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.80.z7	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante a base di polimeri	kg	1,0000	2,84	2,84	
		Totale Materiali				**2,84**	**78,237**
					Totale Euro	2,87	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,87	0,43	
					Totale Euro	3,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,30	0,33	
					Totale Euro	3,63	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,63**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	0,826
					Totale Materiali Euro	2,84	78,237

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.160.d	COMPENSO ALLE INIEZIONI DI BOIACCA DI CEMENTO PER AGGIUNTE DI FLUIDIFICANTI O ANTIGELO antigelo, conforme alle norme UNI 7109/72 Al kg. Compenso alle iniezioni di boiacca di cemento per aggiunta di:	kg	1,0000	1,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**1,508**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.80.q	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Antigelo fluidificante	kg	1,0000	1,54	1,54	
		Totale Materiali				**1,54**	**77,387**
					Totale Euro	1,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,57	0,24	
					Totale Euro	1,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,81	0,18	
					Totale Euro	1,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,99**	
					Totale Manodopera Euro	0,03	1,508
					Totale Materiali Euro	1,54	77,387

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.170.a	INIEZIONE DI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FLUIDA, ESENTE DA SOLVENTI Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte	kg	1,0000	114,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**44,88**	**39,135**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.500.i	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina a base di epossidico	kg	7,0000	5,14	35,98	
		Totale Materiali				**35,98**	**31,374**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.100.c	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori d'aria con motore elettrico da l 150	ora	0,600000	16,32	9,79	
		Totale Noli				**9,79**	**8,537**

Totale Euro	90,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 90,65	13,60	
Totale Euro	104,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 104,25	10,43	
Totale Euro	114,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**114,68**	

Totale Manodopera Euro	44,88	39,135
Totale Materiali Euro	35,98	31,374
Totale Noli Euro	9,79	8,537

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.180.a	INIEZIONE DI MALTA COMPATTA AD ALTISSIMA IGROSCOPICITÀ E TRASPIRABILITÀ, IPERFLUIDA, AD ELEVATA RITENZIONE D'ACQUA A BASE DI PURA CALCE NATURALE NHL 3.5 CLASSE M15 (EN 998/2). Iniezione di malta compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida Iniezione di malta compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio = 3,5 MPa; compresa realizzazione fori e installazione ugelli, iniezione della malta iperfluida a caduta; chiusura dei fori, quando saturi, e dopo l'indurimento della malta iperfluida asportazione degli ugelli e sigillatura delle sedi; escluse l'eventuale spicconatura degli intonaci, l'eventuale bonifica di zone degradate e stilatura dei giunti, eventuali indagini pre e post intervento, tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori valutato al mq di muratura di spessore 50 cm per 4 fori al mq con quantità di malta iniettata di circa 40 kg/mq Iniezione di malta compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida	mq	1,00	56,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,550000	28,43	15,64	
		Totale Manodopera				**32,47**	**57,206**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	40,00	0,31	12,40	
		Totale Materiali				**12,40**	**21,846**

Totale Euro	44,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,87	6,73	
Totale Euro	51,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,60	5,16	
Totale Euro	56,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,76**	
Totale Manodopera Euro	32,47	57,206
Totale Materiali Euro	12,40	21,846

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.20.a	COMPENSO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER LA POSA IN OPERA SOTTO TRACCIA Su muratura di tufo Compenso all'articolo precedente per la posa in opera sotto traccia. Compresi gli oneri per il taglio della muratura, la guaina, la chiusura della traccia con idonea malta, il carico, lo scarico ed il trasporto rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	m	1,00	9,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
		Totale Manodopera				**4,49**	**46,384**
		Specie2					
2	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**10,744**
		Altro					
1	ABR25_E.01.80.10.a	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA di muratura di tufo	mc	0,0079	268,17	2,12	
		Totale Altro				**2,12**	**21,901**

Totale Euro	7,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,65	1,15	
Totale Euro	8,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,80	0,88	
Totale Euro	9,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,68**	

Totale Altro Euro	2,12	21,901
Totale Specie2 Euro	1,04	10,744
Totale Manodopera Euro	4,49	46,384

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.20.b	COMPENSO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER LA POSA IN OPERA SOTTO TRACCIA su muratura di mattoni Compenso all'articolo precedente per la posa in opera sotto traccia. Compresi gli oneri per il taglio della muratura, la guaina, la chiusura della traccia con idonea malta, il carico, lo scarico ed il trasporto rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	m	1,00	10,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
		Totale Manodopera				**4,49**	**41,651**
		Specie2					
2	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**9,647**
		Altro					
1	ABR25_E.01.80.10.c	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA di muratura di mattoni	mc	0,0079	378,51	2,99	
		Totale Altro				**2,99**	**27,737**

Totale Euro	8,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,52	1,28	
Totale Euro	9,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,80	0,98	
Totale Euro	10,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,78**	
Totale Altro Euro	2,99	27,737
Totale Specie2 Euro	1,04	9,647
Totale Manodopera Euro	4,49	41,651

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.20.c	COMPENSO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER LA POSA IN OPERA SOTTO TRACCIA su muratura di pietrame Compenso all'articolo precedente per la posa in opera sotto traccia. Compresi gli oneri per il taglio della muratura, la guaina, la chiusura della traccia con idonea malta, il carico, lo scarico ed il trasporto rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	m	1,00	23,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
		Totale Manodopera				**12,34**	**53,144**
		Specie2					
2	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0095	131,38	1,25	
		Totale Specie2				**1,25**	**5,383**
		Altro					
1	ABR25_E.01.80.10.b	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA di muratura di pietrame	mc	0,0119	400,68	4,77	
		Totale Altro				**4,77**	**20,543**

Totale Euro	18,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,36	2,75	
Totale Euro	21,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,11	2,11	
Totale Euro	23,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,22**	
Totale Altro Euro	4,77	20,543
Totale Specie2 Euro	1,25	5,383
Totale Manodopera Euro	12,34	53,144

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.30.a	BARRE DI ACCIAIO ALETTATO O RITORTO, AD ADERENZA MIGLIORATA, CON CARICO DI SNERVAMENTO A 50 KG/MM² Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, con carico di snervamento a 50 kg/mm², per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre	kg	1,0000	2,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020800	30,60	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020800	25,50	0,53	
		Totale Manodopera				**1,17**	**45,174**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	1,0300	0,48	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**18,919**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001100	62,08	0,07	
		Totale Noli				**0,38**	**14,672**

Totale Euro	2,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,04	0,31	
Totale Euro	2,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,35	0,24	
Totale Euro	2,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,59**	

Totale Manodopera Euro	1,17	45,174
Totale Materiali Euro	0,49	18,919
Totale Noli Euro	0,38	14,672

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.40.a	BARRE DI ACCIAIO INOSSIDABILE NERVATO, AISI 304 O AISI 316, CON CARICHI DI SNERVAMENTO E ROTTURA A TRAZIONE PARI RISPETTIVAMENTE A 44 KG/MM² E 55 KG/MM² Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316 Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm² e 55 kg/mm², per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre	kg	1,0000	8,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**25,571**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.130.z	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata con barre in acciaio Reval 30 AISI 304 o Reval 34 AISI 316	kg	1,0300	4,17	4,30	
		Totale Materiali				**4,30**	**49,087**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001100	62,08	0,07	
		Totale Noli				**0,38**	**4,338**

Totale Euro	6,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,92	1,04	
Totale Euro	7,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,96	0,80	
Totale Euro	8,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,76**	

Totale Manodopera Euro	2,24	25,571
Totale Materiali Euro	4,30	49,087
Totale Noli Euro	0,38	4,338

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.50.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILATI IN FERRO PER RINFORZO O SOSTITUZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione Fornitura e posa in opera di profilati in ferro, di qualsiasi forma (L; C; T;U;DoppioT; HEA; NP; PNP;ECC.) e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di elementi strutturali, incluso: pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione degli elementi strutturali.	kg	1,0000	5,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**41,713**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.110.a	PROFILATI E LAMINATI Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a doppio T, a sagome speciali o simili. Profilati e laminati in acciaio dolce	kg	1,0500	1,26	1,32	
4	ABR25_MAT_2.160.130.b	ANTIRUGGINE Antiruggine al cromato di piombo o di zinco	kg	0,0300	9,90	0,30	
		Totale Materiali				**1,62**	**30,168**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001200	62,08	0,07	
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,006000	51,40	0,31	
		Totale Noli				**0,38**	**7,076**

Totale Euro	4,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,24	0,64	
Totale Euro	4,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,88	0,49	
Totale Euro	5,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,37**	

Totale Manodopera Euro	2,24	41,713
Totale Materiali Euro	1,62	30,168
Totale Noli Euro	0,38	7,076

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.60.a	ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO LAVORATO E TAGLIATO A MISURA, SAGOMATO E POSTO IN OPERA A REGOLA D'ARTE Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,eventuale saldatura se richiesta, nonchè tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; di qualunque diametro, per interventi di ristrutturazione dove è prevista una quantità di impiego inferiore ai 10.000 kg per l'intero cantiere	kg	1,0000	2,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
		Totale Manodopera				**0,84**	**39,623**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.130.a	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400	kg	1,0200	0,49	0,50	
4	ABR25_MAT_2.30.130.e	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata: extra diametro per tondi base	kg	1,0300	0,32	0,33	
		Totale Materiali				**0,83**	**39,151**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,000100	48,27	0,00	
6	ABR25_AT_10.30.21.a	PIEGATRICE PER ACCIAIO IN TONDINI Piegatrice per acciaio in tondini	ora	0,001000	6,62	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,472**

Totale Euro	1,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,68	0,25	
Totale Euro	1,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,93	0,19	
Totale Euro	2,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,12**	

Totale Manodopera Euro	0,84	39,623
Totale Materiali Euro	0,83	39,151
Totale Noli Euro	0,01	0,472

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.70.a	FORMAZIONE DI NICCHIE Su murature laterizie Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello su muratura di pietrame o mista, a qualsiasi altezza. Sono compresi: la necessaria intaccatura, per quanto occorre, allo scopo di assicurare alla piastra la sede di adeguato spessore e forma; la rasatura della superficie predisposta per la perfetta aderenza della stessa con idonea malta antiritiro; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60.	cad	1,0000	120,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,300000	25,50	33,15	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,300000	30,60	39,78	
		Totale Manodopera				**72,93**	**60,674**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	16,0000	0,53	8,48	
		Totale Materiali				**8,48**	**7,055**
		Specie2					
2	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**0,865**
		Altro					
1	ABR25_E.01.80.10.c	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA di muratura di mattoni	mc	0,0332	378,51	12,57	
		Totale Altro				**12,57**	**10,458**

Totale Euro	95,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,02	14,25	
Totale Euro	109,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 109,27	10,93	
Totale Euro	120,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**120,20**	

Totale Altro Euro	12,57	10,458
Totale Specie2 Euro	1,04	0,865
Totale Manodopera Euro	72,93	60,674
Totale Materiali Euro	8,48	7,055

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.70.b	FORMAZIONE DI NICCHIE Su murature in pietrame o miste Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre comunque sagomate di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello su muratura di pietrame o mista, a qualsiasi altezza. Sono compresi: la necessaria intaccatura, per quanto occorre, allo scopo di assicurare alla piastra la sede di adeguato spessore e forma; la rasatura della superficie predisposta per la perfetta aderenza della stessa con idonea malta antiritiro; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piastre di dimensioni fino a cm 60x60.	cad	1,0000	192,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,200000	25,50	56,10	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,200000	30,60	67,32	
		Totale Manodopera				**123,42**	**63,991**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.90.h	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	22,0000	0,53	11,66	
		Totale Materiali				**11,66**	**6,046**
		Specie2					
2	ABR25_MAT_90.10.50.d	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0119	131,38	1,56	
		Totale Specie2				**1,56**	**0,809**
		Altro					
1	ABR25_E.01.80.10.b	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURA di muratura di pietrame	mc	0,0395	400,68	15,83	
		Totale Altro				**15,83**	**8,208**

Totale Euro	152,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 152,47	22,87	
Totale Euro	175,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 175,34	17,53	
Totale Euro	192,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**192,87**	

Totale Altro Euro	15,83	8,208
Totale Specie2 Euro	1,56	0,809
Totale Manodopera Euro	123,42	63,991
Totale Materiali Euro	11,66	6,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.80.a	INGHISAGGIO DI BARRE DI ACCIAIO per fori fino a 20 mm Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente	m	1,00	35,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**24,009**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in cartucce-125 ml-	cad	1,8000	9,36	16,85	
		Totale Materiali				**16,85**	**48,047**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.100.c	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori d'aria con motore elettrico da l 150	ora	0,150000	16,32	2,45	
		Totale Noli				**2,45**	**6,986**

Totale Euro	27,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,72	4,16	
Totale Euro	31,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,88	3,19	
Totale Euro	35,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,07**	

Totale Manodopera Euro	8,42	24,009
Totale Materiali Euro	16,85	48,047
Totale Noli Euro	2,45	6,986

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.80.b	INGHISAGGIO DI BARRE DI ACCIAIO per fori da 22 mm a 30 mm Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente	m	1,00	45,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**22,291**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in cartucce-125 ml-	cad	2,4000	9,36	22,46	
		Totale Materiali				**22,46**	**49,570**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.100.c	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori d'aria con motore elettrico da l 150	ora	0,200000	16,32	3,26	
		Totale Noli				**3,26**	**7,195**

Totale Euro	35,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,82	5,37	
Totale Euro	41,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,19	4,12	
Totale Euro	45,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,31**	

Totale Manodopera Euro	10,10	22,291
Totale Materiali Euro	22,46	49,570
Totale Noli Euro	3,26	7,195

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.80.c	INGHISAGGIO DI BARRE DI ACCIAIO per fori oltre i 30 mm Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc., compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso, ogni materiale occorrente	m	1,00	56,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**22,000**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in cartucce-125 ml-	cad	3,0000	9,36	28,08	
		Totale Materiali				**28,08**	**50,062**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.100.c	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori d'aria con motore elettrico da l 150	ora	0,240000	16,32	3,92	
		Totale Noli				**3,92**	**6,989**

Totale Euro	44,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,34	6,65	
Totale Euro	50,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,99	5,10	
Totale Euro	56,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,09**	

Totale Manodopera Euro	12,34	22,000
Totale Materiali Euro	28,08	50,062
Totale Noli Euro	3,92	6,989

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.90.a	FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO Trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze fino a m 10 Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli ,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, ponteggi e ponti di servizio con la sola esclusione delle testate di ancoraggio	m	1,00	17,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**44,501**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.140.b	TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	1,0300	4,58	4,72	
		Totale Materiali				**4,72**	**26,757**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,100000	13,79	1,38	
		Totale Noli				**1,38**	**7,823**

Totale Euro	13,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,95	2,09	
Totale Euro	16,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,04	1,60	
Totale Euro	17,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,64**	
Totale Manodopera Euro	7,85	44,501
Totale Materiali Euro	4,72	26,757
Totale Noli Euro	1,38	7,823

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.90.b	FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO Trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze da m 10,1 a m 20 Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli ,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, ponteggi e ponti di servizio con la sola esclusione delle testate di ancoraggio	m	1,00	14,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**38,824**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.140.b	TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	1,0300	4,58	4,72	
		Totale Materiali				**4,72**	**32,664**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,080000	13,79	1,10	
		Totale Noli				**1,10**	**7,612**

Totale Euro	11,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,43	1,71	
Totale Euro	13,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,14	1,31	
Totale Euro	14,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,45**	

Totale Manodopera Euro	5,61	38,824
Totale Materiali Euro	4,72	32,664
Totale Noli Euro	1,10	7,612

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.90.c	FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO Trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze da m 20,1 a m 30 Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli ,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, ponteggi e ponti di servizio con la sola esclusione delle testate di ancoraggio	m	1,00	12,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,082000	30,60	2,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,082000	25,50	2,09	
		Totale Manodopera				**4,60**	**35,938**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.140.b	TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,6"	m	1,0300	4,58	4,72	
		Totale Materiali				**4,72**	**36,875**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,058000	13,79	0,80	
		Totale Noli				**0,80**	**6,250**

Totale Euro	10,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,12	1,52	
Totale Euro	11,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,64	1,16	
Totale Euro	12,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,80**	

Totale Manodopera Euro	4,60	35,938
Totale Materiali Euro	4,72	36,875
Totale Noli Euro	0,80	6,250

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.90.d	FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO Trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze fino a m 10 Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli ,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, ponteggi e ponti di servizio con la sola esclusione delle testate di ancoraggio	m	1,00	14,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**54,552**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.140.a	TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio a trefolo (UNI 7676) per armature in cemento armato	kg	1,0300	2,03	2,09	
		Totale Materiali				**2,09**	**14,524**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,104000	13,79	1,43	
		Totale Noli				**1,43**	**9,937**

Totale Euro	11,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,37	1,71	
Totale Euro	13,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,08	1,31	
Totale Euro	14,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,39**	

Totale Manodopera Euro	7,85	54,552
Totale Materiali Euro	2,09	14,524
Totale Noli Euro	1,43	9,937

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.90.e	FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO Trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze da m 10,1 a m 20 Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli ,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, ponteggi e ponti di servizio con la sola esclusione delle testate di ancoraggio	m	1,00	11,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,104000	30,60	3,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,104000	25,50	2,65	
		Totale Manodopera				**5,83**	**50,784**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.140.a	TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio a trefolo (UNI 7676) per armature in cemento armato	kg	1,0300	2,03	2,09	
		Totale Materiali				**2,09**	**18,206**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,084000	13,79	1,16	
		Totale Noli				**1,16**	**10,105**

Totale Euro	9,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,08	1,36	
Totale Euro	10,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,44	1,04	
Totale Euro	11,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,48**	

Totale Manodopera Euro	5,83	50,784
Totale Materiali Euro	2,09	18,206
Totale Noli Euro	1,16	10,105

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

TIRANTI, CATENE, INGHISAGGI, INIEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.20.90.f	FORNITURA IN OPERA DI TREFOLI IN ACCIAIO Trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze da m 20,1 a m 30 Fornitura in opera di tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, in fili, trecce o trefoli ,protetti in guaina, entro perfori in muratura. Compreso: i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, ponteggi e ponti di servizio con la sola esclusione delle testate di ancoraggio	m	1,00	9,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,086000	30,60	2,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,086000	25,50	2,19	
		Totale Manodopera				**4,82**	**48,884**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.140.a	TREFOLO IN ACCIAIO PER ARMATURE Acciaio a trefolo (UNI 7676) per armature in cemento armato	kg	1,0300	2,03	2,09	
		Totale Materiali				**2,09**	**21,197**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,064000	13,79	0,88	
		Totale Noli				**0,88**	**8,925**

Totale Euro	7,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,79	1,17	
Totale Euro	8,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,96	0,90	
Totale Euro	9,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,86**	
Totale Manodopera Euro	4,82	48,884
Totale Materiali Euro	2,09	21,197
Totale Noli Euro	0,88	8,925

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.10.a	SCARNITURA DELLE VECCHIE MALTE AMMALORATE CON L'ONERE DELLA SALVAGUARDIA DEI TRATTI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE Scarnitura delle vecchie malte ammalorate Scarnitura delle vecchie malte ammalorate dei giunti delle murature con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria additivata con resina acrilica, per maggior tenuta anche negli strati esigui; spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti successivi; misurata vuoto x pieno sulla superficie oggetto di intervento.	mq	1,00	24,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**18,52**	**74,708**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0010	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**0,00**	**0,000**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.30.20.c	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 450 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,0079	136,91	1,08	
		Totale Specie2				**1,08**	**4,357**

Totale Euro	19,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,60	2,94	
Totale Euro	22,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,54	2,25	
Totale Euro	24,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,79**	

Totale Manodopera Euro	18,52	74,708
Totale Specie2 Euro	1,08	4,357
Totale Materiali Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.100.a	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE PORTANTI IN ELEVAZIONE CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A 300KG/M³, DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 6, ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA con conglomerato cementizio armato Consolidamento di murature portanti in elevazione con conglomerato cementizio dosato a 300kg/m³, dello spessore medio di cm 6, armato con rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m² in opera con l'ausilio di cassero su superficie predisposta. La rete dovrà essere solidamente ancorata alla muratura principale con 9 staffe al m², di diametro mm 12 e con miscela cementizia antiritiro	mq	1,00	86,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,540000	25,50	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,540000	28,43	15,35	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,540000	30,60	16,52	
		Totale Manodopera				**45,64**	**52,502**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0125	488,67	6,11	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0072	322,91	2,32	
6	ABR25_MAT_2.30.90.a	DISARMANTI Disarmanti per legno	L	0,012	1,57	0,02	
9	ABR25_MAT_2.30.160.a	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 8	kg	4,1940	0,88	3,69	
10	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0600	113,88	6,83	
11	ABR25_MAT_2.30.130.a	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400	kg	1,5980	0,49	0,78	
12	ABR25_MAT_2.10.90.b	Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	2,0000	0,46	0,92	
13	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0650	0,72	0,05	
14	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0200	0,89	0,02	
		Totale Materiali				**20,74**	**23,858**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.20.a	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega circolare	ora	0,016700	4,28	0,07	
8	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,083000	2,54	0,21	
15	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,34**	**2,692**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.100.a	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE PORTANTI IN ELEVAZIONE CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO A 300KG/M³, DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 6, ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA con conglomerato cementizio armato Consolidamento di murature portanti in elevazione con conglomerato cementizio dosato a 300kg/m³, dello spessore medio di cm 6, armato con rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m² in opera con l'ausilio di cassero su superficie predisposta. La rete dovrà essere solidamente ancorata alla muratura principale con 9 staffe al m², di diametro mm 12 e con miscela cementizia antiritiro	mq	1,00	86,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	68,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 68,72	10,31	
					Totale Euro	79,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 79,03	7,90	
					Totale Euro	86,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**86,93**	
					Totale Manodopera Euro	45,64	52,502
					Totale Materiali Euro	20,74	23,858
					Totale Noli Euro	2,34	2,692

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.101.a	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO-); DIMENSIONI DELLA MAGLIA 17 X 17 MM su singola parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200 g/mmq Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 di lunghezza 20 cm, poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, carico di rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 mmq su singola parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200 g/mmq	mq	1,00	173,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,660000	28,43	18,76	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,660000	30,60	20,20	
		Totale Manodopera				**38,96**	**22,436**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	7,00	0,31	2,17	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	4,20	0,31	1,30	
5	ABR25_MAT_2.30.143.a	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq	kg/mq	1,20	15,40	18,48	
6	ABR25_MAT_2.220.430.g	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 10 mm, area nominale 15,50 mmq	m/mq	4,00	18,15	72,60	
7	ABR25_MAT_2.999.90.o	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Tassello per rifacimenti, restauro e consolidamento di strutture murarie e miste	m/mq	4,00	0,94	3,76	
		Totale Materiali				**98,31**	**56,614**

Totale Euro	137,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 137,27	20,59	
Totale Euro	157,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 157,86	15,79	
Totale Euro	173,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**173,65**	
Totale Manodopera Euro	38,96	22,436
Totale Materiali Euro	98,31	56,614

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.101.b	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO-); DIMENSIONI DELLA MAGLIA 17 X 17 MM su singola parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni strato successivo al primo Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 di lunghezza 20 cm, poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, carico di rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 mmq su singola parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni strato successivo al primo	mq	1,00	50,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,330000	28,43	9,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
		Totale Manodopera				**19,48**	**38,369**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	7,00	0,31	2,17	
4	ABR25_MAT_2.30.143.a	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq	kg/mq	1,20	15,40	18,48	
		Totale Materiali				**20,65**	**40,674**

Totale Euro	40,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,13	6,02	
Totale Euro	46,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,15	4,62	
Totale Euro	50,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,77**	
Totale Manodopera Euro	19,48	38,369
Totale Materiali Euro	20,65	40,674

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.101.c	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO-); DIMENSIONI DELLA MAGLIA 17 X 17 MM su doppia parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200 g/mmq Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 di lunghezza 20 cm, poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, carico di rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 mmq su doppia parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200 g/mmq	mq	1,00	237,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,080000	28,43	30,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,080000	30,60	33,05	
		Totale Manodopera				**63,75**	**26,839**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	14,00	0,31	4,34	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	8,40	0,31	2,60	
5	ABR25_MAT_2.30.143.a	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq	kg/mq	2,40	15,40	36,96	
6	ABR25_MAT_2.220.430.g	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 10 mm, area nominale 15,50 mmq	m/mq	4,00	18,15	72,60	
7	ABR25_MAT_2.999.90.o	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Tassello per rifacimenti, restauro e consolidamento di strutture murarie e miste	m/mq	8,00	0,94	7,52	
		Totale Materiali				**124,02**	**52,212**

Totale Euro	187,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 187,77	28,17	
Totale Euro	215,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 215,94	21,59	
Totale Euro	237,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**237,53**	
Totale Manodopera Euro	63,75	26,839
Totale Materiali Euro	124,02	52,212

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.101.d	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO-); DIMENSIONI DELLA MAGLIA 17 X 17 MM su doppia parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni strato successivo al primo Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 di lunghezza 20 cm, poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, carico di rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 mmq su doppia parete parete dimensioni della maglia 17x17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni strato successivo al primo	mq	1,00	85,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,450000	28,43	12,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**26,56**	**30,941**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	14,00	0,31	4,34	
4	ABR25_MAT_2.30.143.a	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq	kg/mq	2,40	15,40	36,96	
		Totale Materiali				**41,30**	**48,113**

Totale Euro	67,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 67,86	10,18	
Totale Euro	78,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,04	7,80	
Totale Euro	85,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**85,84**	
Totale Manodopera Euro	26,56	30,941
Totale Materiali Euro	41,30	48,113

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.102.a	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO -); DIMENSIONI DELLA MAGLIA 15 X 15 MM su singola parete parete dimensioni della maglia 15x15 mm, massa totale circa 400 g/mmq Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 di lunghezza 20 cm, poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, carico di rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 mmq su singola parete parete dimensioni della maglia 15x15 mm, massa totale circa 400 g/mmq	mq	1,00	189,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,660000	28,43	18,76	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,660000	30,60	20,20	
		Totale Manodopera				**38,96**	**20,525**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	7,00	0,31	2,17	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	4,20	0,31	1,30	
5	ABR25_MAT_2.30.143.b	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq	kg/mq	1,20	26,05	31,26	
6	ABR25_MAT_2.220.430.g	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 10 mm, area nominale 15,50 mmq	m/mq	4,00	18,15	72,60	
7	ABR25_MAT_2.999.90.o	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Tassello per rifacimenti, restauro e consolidamento di strutture murarie e miste	m/mq	4,00	0,94	3,76	
		Totale Materiali				**111,09**	**58,524**

Totale Euro	150,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 150,05	22,51	
Totale Euro	172,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 172,56	17,26	
Totale Euro	189,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**189,82**	

Totale Manodopera Euro	38,96	20,525
Totale Materiali Euro	111,09	58,524

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.102.b	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO -); DIMENSIONI DELLA MAGLIA 15 X 15 MM su singola parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq - per ogni strato successivo al primo Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 di lunghezza 20 cm, poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, carico di rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 mmq su singola parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq - per ogni strato successivo al primo	mq	1,00	66,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,330000	28,43	9,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
		Totale Manodopera				**19,48**	**29,101**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	7,00	0,31	2,17	
4	ABR25_MAT_2.30.143.b	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq	kg/mq	1,20	26,05	31,26	
		Totale Materiali				**33,43**	**49,940**

Totale Euro	52,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,91	7,94	
Totale Euro	60,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,85	6,09	
Totale Euro	66,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,94**	
Totale Manodopera Euro	19,48	29,101
Totale Materiali Euro	33,43	49,940

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.102.c	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO -); DIMENSIONI DELLA MAGLIA 15 X 15 MM su doppia parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 di lunghezza 20 cm, poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, carico di rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 mmq su doppia parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq	mq	1,00	269,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,080000	28,43	30,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,080000	30,60	33,05	
		Totale Manodopera				**63,75**	**23,623**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	14,00	0,31	4,34	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	8,40	0,31	2,60	
5	ABR25_MAT_2.30.143.b	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq	kg/mq	2,40	26,05	62,52	
6	ABR25_MAT_2.220.430.g	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 10 mm, area nominale 15,50 mmq	m/mq	4,00	18,15	72,60	
7	ABR25_MAT_2.999.90.o	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Tassello per rifacimenti, restauro e consolidamento di strutture murarie e miste	m/mq	8,00	0,94	7,52	
		Totale Materiali				**149,58**	**55,429**

Totale Euro	213,33
Spese Generali 15,000% su Euro 213,33	32,00
Totale Euro	245,33
Utile Impresa 10,000% su Euro 245,33	24,53
Totale Euro	269,86
Prezzo di Applicazione Euro	**269,86**

Totale Manodopera Euro	63,75	23,623
Totale Materiali Euro	149,58	55,429

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.102.d	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO -); DIMENSIONI DELLA MAGLIA 15 X 15 MM su doppia parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq - per ogni strato successivo al primo Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 di lunghezza 20 cm, poste in opera mediante apposito mandrino a percussione, carico di rottura a trazione > 16,2 kN; carico di rottura a taglio > 9,5 kN; area nominale 15,50 mmq su doppia parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq - per ogni strato successivo al primo	mq	1,00	118,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,450000	28,43	12,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**26,56**	**22,476**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	14,00	0,31	4,34	
4	ABR25_MAT_2.30.143.b	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq	kg/mq	2,40	26,05	62,52	
		Totale Materiali				**66,86**	**56,580**

Totale Euro	93,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 93,42	14,01	
Totale Euro	107,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,43	10,74	
Totale Euro	118,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**118,17**	
Totale Manodopera Euro	26,56	22,476
Totale Materiali Euro	66,86	56,580

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.103.a	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO sovrapprezzo per ogni diatono passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di sfioccatura 10 cm carico di rottura del connettore > 24 kN Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. sovrapprezzo per ogni diatono passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di sfioccatura 10 cm carico di rottura del connettore > 24 kN, per una lunghezza di 30 cm, con iniezione di malta iperfluida in ragione di 1 kg per conn sovrapprezzo per ogni diatono passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di sfioccatura 10 cm carico di rottura del connettore > 24 kN	cad	1,0000	20,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,230000	28,43	6,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,230000	30,60	7,04	
		Totale Manodopera				**13,58**	**66,341**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.640.10.a	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm	mm/cad	0,13	13,20	1,72	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z12	Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15 (EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio = 3,5 MPa	kg/mq	0,14	0,38	0,05	
5	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	0,10	0,31	0,03	
6	ABR25_MAT_3.65.10.a	INIETTORE IN POLIPROPILENE Iniettore in polipropilene e fibra di vetro	m/mq	1,00	0,80	0,80	
		Totale Materiali				**2,60**	**12,702**

Totale Euro	16,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,18	2,43	
Totale Euro	18,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,61	1,86	
Totale Euro	20,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,47**	

Totale Manodopera Euro	13,58	66,341
Totale Materiali Euro	2,60	12,702

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.104.a	SOVRAPPREZZO PER OGNI ANCORAGGIO DI ESTREMITÀ DEL TESSUTO COMPRESO FORO DI OPPORTUNO Ø, INGHISAGGIO DEL SISTEMA DI CONNESSIONE MEDIANTE MALTA IPERFLUIDA E STUCCATURA FINALE sovrapprezzo per ogni ancoraggio Sovrapprezzo per ogni ancoraggio di estremità del tessuto compreso foro di opportuno Ø, inghisaggio del sistema di connessione mediante malta iperfluida e stuccatura finale sovrapprezzo per ogni ancoraggio	cad	1,0000	13,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**8,85**	**65,217**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	0,20	9,42	1,88	
		Totale Materiali				**1,88**	**13,854**
					Totale Euro	10,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,73	1,61	
					Totale Euro	12,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,34	1,23	
					Totale Euro	13,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,57**	
					Totale Manodopera Euro	8,85	65,217
					Totale Materiali Euro	1,88	13,854

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.110.a	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA Su un lato. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m² solidamente fissata ai tondini di acciaio, intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 per uno spessore non inferiore a cm 4, rifinitura finale	mq	1,00	105,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,580000	25,50	14,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,580000	28,43	16,49	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,580000	30,60	17,75	
		Totale Manodopera				**49,03**	**46,637**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,9000	16,50	14,85	
6	ABR25_MAT_2.30.80.m	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Espansivo	kg	0,2500	1,18	0,30	
7	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	6,0000	0,04	0,24	
9	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,1950	0,79	3,31	
11	ABR25_MAT_2.30.130.a	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400	kg	0,6660	0,49	0,33	
12	ABR25_MAT_2.10.90.b	Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	2,0000	0,46	0,92	
13	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0800	0,72	0,06	
14	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0200	0,89	0,02	
		Totale Materiali				**20,03**	**19,053**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,250000	8,82	2,21	
8	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,200000	28,71	5,74	
15	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,058000	51,40	2,98	
		Totale Noli				**10,93**	**10,397**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.110.a	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA Su un lato. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m² solidamente fissata ai tondini di acciaio, intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 per uno spessore non inferiore a cm 4, rifinitura finale	mq	1,00	105,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Specie2					
10	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	131,38	3,11	
		Totale Specie2				**3,11**	**2,958**
					Totale Euro	83,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 83,10	12,47	
					Totale Euro	95,57	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 95,57	9,56	
					Totale Euro	105,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**105,13**	
					Totale Manodopera Euro	49,03	46,637
					Totale Noli Euro	10,93	10,397
					Totale Materiali Euro	20,03	19,053
					Totale Specie2 Euro	3,11	2,958

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.110.b	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA Entrambi i lati solidari con ferro passante 12 x mq e iniezione Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m² solidamente fissata ai tondini di acciaio, intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 per uno spessore non inferiore a cm 4, rifinitura finale	mq	1,00	171,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,850000	25,50	21,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,850000	28,43	24,17	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,850000	30,60	26,01	
		Totale Manodopera				**71,86**	**41,916**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,8000	16,50	29,70	
6	ABR25_MAT_2.30.80.m	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Espansivo	kg	0,5000	1,18	0,59	
7	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	12,0000	0,04	0,48	
9	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	8,3900	0,79	6,63	
11	ABR25_MAT_2.30.130.a	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400	kg	1,3320	0,49	0,65	
12	ABR25_MAT_2.10.90.b	Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	4,0000	0,46	1,84	
13	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1500	0,72	0,11	
14	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0400	0,89	0,04	
		Totale Materiali				**40,04**	**23,355**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,500000	8,82	4,41	
8	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,300000	28,71	8,61	
15	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,085000	51,40	4,37	
		Totale Noli				**17,39**	**10,143**
		Specie2					

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.110.b	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA Entrambi i lati solidari con ferro passante 12 x mq e iniezione Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m² solidamente fissata ai tondini di acciaio, intonaco con malta cementizia antiritiro a kg 300 per uno spessore non inferiore a cm 4, rifinitura finale	mq	1,00	171,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
10	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0474	131,38	6,23	
		Totale Specie2				**6,23**	**3,634**
					Totale Euro	135,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 135,52	20,33	
					Totale Euro	155,85	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 155,85	15,59	
					Totale Euro	171,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**171,44**	
					Totale Manodopera Euro	71,86	41,916
					Totale Noli Euro	17,39	10,143
					Totale Materiali Euro	40,04	23,355
					Totale Specie2 Euro	6,23	3,634

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.120.a	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA Su un lato Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m² solidamente fissata ai tondini di acciaio, applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore pari a cm 10, rifinitura finale	mq	1,00	122,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,520000	25,50	13,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,520000	28,43	14,78	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,520000	30,60	15,91	
		Totale Manodopera				**43,95**	**35,872**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,9000	16,50	14,85	
6	ABR25_MAT_2.30.80.m	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Espansivo	kg	0,2500	1,18	0,30	
7	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	6,0000	0,04	0,24	
9	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,1950	0,79	3,31	
11	ABR25_MAT_2.30.80.t	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Antiritiro	kg	0,5000	1,20	0,60	
13	ABR25_MAT_2.30.130.a	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400	kg	0,6660	0,49	0,33	
14	ABR25_MAT_2.10.90.b	Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	2,0000	0,46	0,92	
15	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0800	0,72	0,06	
16	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0200	0,89	0,02	
		Totale Materiali				**20,63**	**16,838**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,250000	8,82	2,21	
8	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,200000	28,71	5,74	
12	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,180000	26,20	4,72	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.120.a	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA Su un lato Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m² solidamente fissata ai tondini di acciaio, applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore pari a cm 10, rifinitura finale	mq	1,00	122,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
17	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,052000	51,40	2,67	
		Totale Noli				**15,34**	**12,520**
		Specie2					
10	ABR25_MAT_90.10.60.g	Malta di cemento 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0791	214,06	16,93	
		Totale Specie2				**16,93**	**13,818**
					Totale Euro	96,85	
					Spese Generali 15,000% su Euro 96,85	14,53	
					Totale Euro	111,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 111,38	11,14	
					Totale Euro	122,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**122,52**	
					Totale Manodopera Euro	43,95	35,872
					Totale Noli Euro	15,34	12,520
					Totale Materiali Euro	20,63	16,838
					Totale Specie2 Euro	16,93	13,818

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.120.b	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA Entrambi i lati solidari con ferro passante 12 x mq e iniezione Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m² solidamente fissata ai tondini di acciaio, applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore pari a cm 10, rifinitura finale	mq	1,00	210,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,780000	25,50	19,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,780000	28,43	22,18	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,780000	30,60	23,87	
		Totale Manodopera				**65,94**	**31,311**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,8000	16,50	29,70	
6	ABR25_MAT_2.30.80.m	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Espansivo	kg	0,5000	1,18	0,59	
7	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	12,0000	0,04	0,48	
9	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	8,3900	0,79	6,63	
11	ABR25_MAT_2.30.80.t	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Antiritiro	kg	1,0000	1,20	1,20	
13	ABR25_MAT_2.30.130.a	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400	kg	1,3200	0,49	0,65	
14	ABR25_MAT_2.10.90.b	Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	4,0000	0,46	1,84	
15	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1500	0,72	0,11	
16	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0300	0,89	0,03	
		Totale Materiali				**41,23**	**19,577**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,500000	8,82	4,41	
8	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,320000	28,71	9,19	
12	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,300000	26,20	7,86	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.120.b	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE TRAMITE INIEZIONI DI MISCELA A BASE DI CEMENTO E APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA Entrambi i lati solidari con ferro passante 12 x mq e iniezione Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldata con le seguenti modalita' di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde per almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 6, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldata in quantità non inferiore a kg 4,0 m² solidamente fissata ai tondini di acciaio, applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore pari a cm 10, rifinitura finale	mq	1,00	210,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
17	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,078000	51,40	4,01	
		Totale Noli				**25,47**	**12,094**
		Specie2					
10	ABR25_MAT_90.10.60.g	Malta di cemento 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,1581	214,06	33,84	
		Totale Specie2				**33,84**	**16,068**

Totale Euro	166,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 166,48	24,97	
Totale Euro	191,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 191,45	19,15	
Totale Euro	210,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**210,60**	

Totale Manodopera Euro	65,94	31,311
Totale Noli Euro	25,47	12,094
Totale Materiali Euro	41,23	19,577
Totale Specie2 Euro	33,84	16,068

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.130.a	RETE IN ACCIAIO INOSSIDABILE ELETTROSALDATA, AISI 304 O AISI 316, A MAGLIA QUADRA PER RIPRISTINI DI MURATURE ANCHE VOLTATE Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304 o AISI 316 Rete in acciaio inossidabile elettrosaldata, AISI 304 o AISI 316, a maglia quadra di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura e posta in opera a regola d'arte per ripristini di murature anche voltate, compreso ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc.	kg	1,0000	13,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,064000	25,50	1,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,064000	30,60	1,96	
		Totale Manodopera				**3,59**	**27,135**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.20.i	RETE METALLICA Rete metallica in acciaio inossidabile AISI 304-306	kg	1,1000	6,21	6,83	
4	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,0600	0,59	0,04	
		Totale Materiali				**6,87**	**51,927**

Totale Euro	10,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,46	1,57	
Totale Euro	12,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,03	1,20	
Totale Euro	13,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,23**	

Totale Manodopera Euro	3,59	27,135
Totale Materiali Euro	6,87	51,927

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.140.a	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA CONTROLLATA E QUALIFICATA PER RIPRISTINI DI MURATURE ANCHE VOLTATE Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23-09-2005, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura e posta in opera a regola d'arte per ripristini di murature anche voltate, compreso ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc.	kg	1,0000	2,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
		Totale Manodopera				**1,12**	**40,580**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.160.c	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5	kg	1,0500	1,01	1,06	
		Totale Materiali				**1,06**	**38,406**

Totale Euro	2,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,18	0,33	
Totale Euro	2,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,51	0,25	
Totale Euro	2,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,76**	

Totale Manodopera Euro	1,12	40,580
Totale Materiali Euro	1,06	38,406

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.150.a	APPLICAZIONI SU MURATURE DI BETONCINO DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO Applicazione di betoncino su murature Applicazioni su murature di betoncino di calcestruzzo cementizio dosato a ql 6,00 con granulometria di pezzatura massima pari a 10 mm spruzzato a pressione con pompa, compreso antiritiro, depolverizzazione e lavaggio delle superfici	m² x cm	1,00	16,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
		Totale Manodopera				**8,98**	**54,590**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.80.t	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Antiritiro	kg	0,0500	1,20	0,06	
5	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0025	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**0,06**	**0,365**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,003300	51,40	0,17	
7	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,080000	26,20	2,10	
		Totale Noli				**2,27**	**13,799**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.g	Malta di cemento 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0079	214,06	1,69	
		Totale Specie2				**1,69**	**10,274**

Totale Euro	13,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,00	1,95	
Totale Euro	14,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,95	1,50	
Totale Euro	16,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,45**	

Totale Manodopera Euro	8,98	54,590
Totale Specie2 Euro	1,69	10,274
Totale Materiali Euro	0,06	0,365
Totale Noli Euro	2,27	13,799

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.160.a	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Con maglia 60x60 cm, nastro singolo, per murature di spessore fino a 40 cm: Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con resistenza a snervamento > 220 N/mm^2, resistenza a rottura > 500 N/mm^2, allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di 1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un'apposita piastra imbutita ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime 125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta, aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia necessaria la sostituzione dell'intonaco, per la posa delle maglie è consentita la realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di tutti i fori nelle murature confinanti con l'esterno del fabbricato, deve essere effettuata, ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10 cm. L'applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su entrambe le facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno). Nell'intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono all'intersezione. L'importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e quant'altro necessario per dare l'opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione delle superfici (stonacatura e quant'altro necessario a liberare l'area di intervento), i successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.	mq	1,00	239,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,000000	28,43	85,29	
		Totale Manodopera				**131,19**	**54,704**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.65.e	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Piatto ripartitore acciaio inox 125x125x4	cad	2,7800	8,29	23,05	
4	ABR25_MAT_2.220.65.f	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Nastro acciaio inox 19x0.9	m	10,0100	2,21	22,12	
5	ABR25_MAT_2.220.65.g	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Sigilli in acciaio inox	cad	2,7800	0,51	1,42	
6	ABR25_MAT_2.30.100.d	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni, esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature	kg	0,5600	0,95	0,53	
7	ABR25_MAT_2.190.210.a	Schiuma espansiva iniettata per rafforzamento diffuso di pareti in muratura	cad	1,4000	1,76	2,46	
		Totale Materiali				**49,58**	**20,674**
		Noli					
8	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	3,25	1,00	3,25	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.160.a	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Con maglia 60x60 cm, nastro singolo, per murature di spessore fino a 40 cm: Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con resistenza a snervamento > 220 N/mm^2, resistenza a rottura > 500 N/mm^2, allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di 1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un'apposita piastra imbutita ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime 125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta, aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia necessaria la sostituzione dell'intonaco, per la posa delle maglie è consentita la realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di tutti i fori nelle murature confinanti con l'esterno del fabbricato, deve essere effettuata, ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10 cm. L'applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su entrambe le facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno). Nell'intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono all'intersezione. L'importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e quant'altro necessario per dare l'opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione delle superfici (stonacatura e quant'altro necessario a liberare l'area di intervento), i successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.	mq	1,00	239,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		- Conpressore e tensionatrice					
9	ABR25_AT_10.30.6.c	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico con mandrino mm 16-28	ora	0,630000	8,82	5,56	
		Totale Noli				**8,81**	**3,674**

Totale Euro	189,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 189,58	28,44	
Totale Euro	218,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 218,02	21,80	
Totale Euro	239,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**239,82**	
Totale Manodopera Euro	131,19	54,704
Totale Materiali Euro	49,58	20,674
Totale Noli Euro	8,81	3,674

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.160.b	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Con maglia 60x60 cm, nastro doppio, per murature di spessore fino a 40 cm: Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con resistenza a snervamento > 220 N/mm^2, resistenza a rottura > 500 N/mm^2, allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di 1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un'apposita piastra imbutita ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime 125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta, aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia necessaria la sostituzione dell'intonaco, per la posa delle maglie è consentita la realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di tutti i fori nelle murature confinanti con l'esterno del fabbricato, deve essere effettuata, ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10 cm. L'applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su entrambe le facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno). Nell'intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono all'intersezione. L'importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e quant'altro necessario per dare l'opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione delle superfici (stonacatura e quant'altro necessario a liberare l'area di intervento), i successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.	mq	1,00	353,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,250000	30,60	68,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	4,500000	28,43	127,94	
		Totale Manodopera				**196,79**	**55,609**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.65.e	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Piatto ripartitore acciaio inox 125x125x4	cad	2,7800	8,29	23,05	
4	ABR25_MAT_2.220.65.f	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Nastro acciaio inox 19x0.9	m	20,0200	2,21	44,24	
5	ABR25_MAT_2.220.65.g	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Sigilli in acciaio inox	cad	2,7800	0,51	1,42	
6	ABR25_MAT_2.30.100.d	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni, esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature	kg	0,5600	0,95	0,53	
7	ABR25_MAT_2.190.210.a	Schiuma espansiva iniettata per rafforzamento diffuso di pareti in muratura	cad	1,4000	1,76	2,46	
		Totale Materiali				**71,70**	**20,261**
		Noli					
8	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	5,53	1,00	5,53	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.160.b	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Con maglia 60x60 cm, nastro doppio, per murature di spessore fino a 40 cm: Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con resistenza a snervamento > 220 N/mm^2, resistenza a rottura > 500 N/mm^2, allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di 1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un'apposita piastra imbutita ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime 125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta, aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia necessaria la sostituzione dell'intonaco, per la posa delle maglie è consentita la realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di tutti i fori nelle murature confinanti con l'esterno del fabbricato, deve essere effettuata, ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10 cm. L'applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su entrambe le facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno). Nell'intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono all'intersezione. L'importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e quant'altro necessario per dare l'opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione delle superfici (stonacatura e quant'altro necessario a liberare l'area di intervento), i successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.	mq	1,00	353,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		- Compressore e tensionatrice					
9	ABR25_AT_10.30.6.c	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico con mandrino mm 16-28	ora	0,650000	8,82	5,73	
		Totale Noli				**11,26**	**3,182**
					Totale Euro	279,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 279,75	41,96	
					Totale Euro	321,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 321,71	32,17	
					Totale Euro	353,88	
					Prezzo di Applicazione Euro	**353,88**	
					Totale Manodopera Euro	196,79	55,609
					Totale Materiali Euro	71,70	20,261
					Totale Noli Euro	11,26	3,182

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.160.c	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Con maglia 80x80 cm, nastro singolo, per murature di spessore fino a 40 cm: Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con resistenza a snervamento > 220 N/mm^2, resistenza a rottura > 500 N/mm^2, allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di 1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un'apposita piastra imbutita ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime 125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta, aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia necessaria la sostituzione dell'intonaco, per la posa delle maglie è consentita la realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di tutti i fori nelle murature confinanti con l'esterno del fabbricato, deve essere effettuata, ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10 cm. L'applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su entrambe le facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno). Nell'intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono all'intersezione. L'importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e quant'altro necessario per dare l'opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione delle superfici (stonacatura e quant'altro necessario a liberare l'area di intervento), i successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.	mq	1,00	163,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,050000	30,60	32,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,100000	28,43	59,70	
		Totale Manodopera				**91,83**	**56,127**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.65.e	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Piatto ripartitore acciaio inox 125x125x4	cad	1,5600	8,29	12,93	
4	ABR25_MAT_2.220.65.f	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Nastro acciaio inox 19x0.9	m	6,8700	2,21	15,18	
5	ABR25_MAT_2.220.65.g	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Sigilli in acciaio inox	cad	1,5600	0,51	0,80	
6	ABR25_MAT_2.30.100.d	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni, esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature	kg	0,3500	0,95	0,33	
7	ABR25_MAT_2.190.210.a	Schiuma espansiva iniettata per rafforzamento diffuso di pareti in muratura	cad	1,0200	1,76	1,80	
		Totale Materiali				**31,04**	**18,972**
		Noli					
8	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	3,38	1,00	3,38	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.160.c	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Con maglia 80x80 cm, nastro singolo, per murature di spessore fino a 40 cm: Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con resistenza a snervamento > 220 N/mm^2, resistenza a rottura > 500 N/mm^2, allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di 1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un'apposita piastra imbutita ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime 125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta, aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia necessaria la sostituzione dell'intonaco, per la posa delle maglie è consentita la realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di tutti i fori nelle murature confinanti con l'esterno del fabbricato, deve essere effettuata, ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10 cm. L'applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su entrambe le facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno). Nell'intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono all'intersezione. L'importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e quant'altro necessario per dare l'opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione delle superfici (stonacatura e quant'altro necessario a liberare l'area di intervento), i successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.	mq	1,00	163,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_AT_10.30.6.c	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico con mandrino mm 16-28	ora	0,350000	8,82	3,09	
		Totale Noli				**6,47**	**3,955**
					Totale Euro	129,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 129,34	19,40	
					Totale Euro	148,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 148,74	14,87	
					Totale Euro	163,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**163,61**	
					Totale Manodopera Euro	91,83	56,127
					Totale Materiali Euro	31,04	18,972
					Totale Noli Euro	6,47	3,955

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.160.d	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Con maglia 80x80 cm, nastro doppio, per murature di spessore fino a 40 cm: Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con resistenza a snervamento > 220 N/mm^2, resistenza a rottura > 500 N/mm^2, allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di 1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un'apposita piastra imbutita ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime 125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta, aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia necessaria la sostituzione dell'intonaco, per la posa delle maglie è consentita la realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di tutti i fori nelle murature confinanti con l'esterno del fabbricato, deve essere effettuata, ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10 cm. L'applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su entrambe le facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno). Nell'intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono all'intersezione. L'importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e quant'altro necessario per dare l'opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione delle superfici (stonacatura e quant'altro necessario a liberare l'area di intervento), i successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.	mq	1,00	243,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,600000	30,60	48,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,200000	28,43	90,98	
		Totale Manodopera				**139,94**	**57,435**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.65.e	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Piatto ripartitore acciaio inox 125x125x4	cad	1,5600	8,29	12,93	
4	ABR25_MAT_2.220.65.f	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Nastro acciaio inox 19x0.9	m	13,7300	2,21	30,34	
5	ABR25_MAT_2.220.65.g	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Sigilli in acciaio inox	cad	1,5600	0,51	0,80	
6	ABR25_MAT_2.30.100.d	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni, esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature	kg	0,3500	0,95	0,33	
7	ABR25_MAT_2.190.210.a	Schiuma espansiva iniettata per rafforzamento diffuso di pareti in muratura	cad	1,0200	1,76	1,80	
		Totale Materiali				**46,20**	**18,962**
		Noli					
8	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	3,38	1,00	3,38	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.160.d	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Con maglia 80x80 cm, nastro doppio, per murature di spessore fino a 40 cm: Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con resistenza a snervamento > 220 N/mm^2, resistenza a rottura > 500 N/mm^2, allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di 1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un'apposita piastra imbutita ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime 125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta, aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia necessaria la sostituzione dell'intonaco, per la posa delle maglie è consentita la realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di tutti i fori nelle murature confinanti con l'esterno del fabbricato, deve essere effettuata, ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10 cm. L'applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su entrambe le facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno). Nell'intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono all'intersezione. L'importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e quant'altro necessario per dare l'opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione delle superfici (stonacatura e quant'altro necessario a liberare l'area di intervento), i successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.	mq	1,00	243,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_AT_10.30.6.c	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico con mandrino mm 16-28	ora	0,350000	8,82	3,09	
		Totale Noli				**6,47**	**2,655**
					Totale Euro	192,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 192,61	28,89	
					Totale Euro	221,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 221,50	22,15	
					Totale Euro	243,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**243,65**	
					Totale Manodopera Euro	139,94	57,435
					Totale Materiali Euro	46,20	18,962
					Totale Noli Euro	6,47	2,655

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.160.e	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Con maglia 100x100 cm, nastro singolo, per murature di spessore fino a 40 cm: Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con resistenza a snervamento > 220 N/mm^2, resistenza a rottura > 500 N/mm^2, allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di 1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un'apposita piastra imbutita ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime 125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta, aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia necessaria la sostituzione dell'intonaco, per la posa delle maglie è consentita la realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di tutti i fori nelle murature confinanti con l'esterno del fabbricato, deve essere effettuata, ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10 cm. L'applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su entrambe le facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno). Nell'intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono all'intersezione. L'importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e quant'altro necessario per dare l'opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione delle superfici (stonacatura e quant'altro necessario a liberare l'area di intervento), i successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.	mq	1,00	110,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,700000	28,43	19,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
		Totale Manodopera				**62,74**	**56,876**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.65.e	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Piatto ripartitore acciaio inox 125x125x4	cad	1,0000	8,29	8,29	
4	ABR25_MAT_2.220.65.f	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Nastro acciaio inox 19x0.9	m	5,0000	2,21	11,05	
5	ABR25_MAT_2.220.65.g	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Sigilli in acciaio inox	cad	1,0000	0,51	0,51	
6	ABR25_MAT_2.30.100.d	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni, esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature	kg	0,2400	0,95	0,23	
7	ABR25_MAT_2.190.210.a	Schiuma espansiva iniettata per rafforzamento diffuso di pareti in muratura	cad	0,6000	1,76	1,06	
		Totale Materiali				**21,14**	**19,164**
		Noli					
8	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	1,56	1,00	1,56	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.160.e	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Con maglia 100x100 cm, nastro singolo, per murature di spessore fino a 40 cm: Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con resistenza a snervamento > 220 N/mm^2, resistenza a rottura > 500 N/mm^2, allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di 1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un'apposita piastra imbutita ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime 125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta, aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia necessaria la sostituzione dell'intonaco, per la posa delle maglie è consentita la realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di tutti i fori nelle murature confinanti con l'esterno del fabbricato, deve essere effettuata, ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10 cm. L'applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su entrambe le facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno). Nell'intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono all'intersezione. L'importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e quant'altro necessario per dare l'opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione delle superfici (stonacatura e quant'altro necessario a liberare l'area di intervento), i successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.	mq	1,00	110,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_AT_10.30.6.c	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico con mandrino mm 16-28	ora	0,200000	8,82	1,76	
		Totale Noli				**3,32**	**3,010**
					Totale Euro	87,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 87,20	13,08	
					Totale Euro	100,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 100,28	10,03	
					Totale Euro	110,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**110,31**	
					Totale Manodopera Euro	62,74	56,876
					Totale Materiali Euro	21,14	19,164
					Totale Noli Euro	3,32	3,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.160.f	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Con maglia 100x100 cm, nastro doppio, per murature di spessore fino a 40 cm: Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con resistenza a snervamento > 220 N/mm^2, resistenza a rottura > 500 N/mm^2, allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di 1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un'apposita piastra imbutita ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime 125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta, aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia necessaria la sostituzione dell'intonaco, per la posa delle maglie è consentita la realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di tutti i fori nelle murature confinanti con l'esterno del fabbricato, deve essere effettuata, ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10 cm. L'applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su entrambe le facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno). Nell'intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono all'intersezione. L'importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e quant'altro necessario per dare l'opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione delle superfici (stonacatura e quant'altro necessario a liberare l'area di intervento), i successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.	mq	1,00	152,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,950000	30,60	29,07	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,900000	28,43	54,02	
		Totale Manodopera				**83,09**	**54,314**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.65.e	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Piatto ripartitore acciaio inox 125x125x4	cad	1,0000	8,29	8,29	
4	ABR25_MAT_2.220.65.f	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Nastro acciaio inox 19x0.9	m	10,0000	2,21	22,10	
5	ABR25_MAT_2.220.65.g	MATERIALI IN ACCIAIO INOX Materiali in acciaio inox. Sigilli in acciaio inox	cad	1,0000	0,51	0,51	
6	ABR25_MAT_2.30.100.d	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta tixotropica a ritiro compensato per restauri strutturali di calcestruzzi ammalorati, sigillature di grosse fessurazioni, esente da inerti ferrosi e da cloruri, elevata impermeabilità, elevata resistenza meccanica a tutte le stagionature	kg	0,2400	0,95	0,23	
7	ABR25_MAT_2.190.210.a	Schiuma espansiva iniettata per rafforzamento diffuso di pareti in muratura	cad	0,6000	1,76	1,06	
		Totale Materiali				**32,19**	**21,042**
		Noli					
8	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	2,47	1,00	2,47	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.160.f	RAFFORZAMENTO DIFFUSO DI PARETI IN MURATURA MEDIANTE CUCITURE METALLICHE PRESOLLECITATE REALIZZATE CON NASTRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE Con maglia 100x100 cm, nastro doppio, per murature di spessore fino a 40 cm: Rafforzamento diffuso di pareti in muratura mediante cuciture metalliche presollecitate realizzate con nastri in acciaio inossidabile di larghezza 19 mm spessore 0,75 mm con resistenza a snervamento > 220 N/mm^2, resistenza a rottura > 500 N/mm^2, allungamento a rottura almeno pari al 40%. Le cuciture devono essere poste in opera secondo un reticolo continuo, attraverso forature trasversali nella muratura in numero di 1÷2 fori per m² di parete, del diametro non superiore a Ø 35. Ogni singola maglia è chiusa su se stessa e può essere costituita da uno o più nastri sovrapposti. La chiusura delle singole maglie deve essere effettuata per mezzo di apposita macchina in grado di imprimere al nastro una pretensione calibrata pari almeno al 40% della resistenza a rottura del nastro. La resistenza della giunzione deve essere superiore al 60% della resistenza del nastro, con allungamento a rottura superiore al 10%, misurato su una base di misura di 100 mm a cavallo del giunto. Alle estremità di ogni foro, deve essere posizionata, a diretto contatto con il paramento murario, un'apposita piastra imbutita ripartitrice in acciaio inossidabile, allettata con idonea malta, delle dimensioni minime 125x125 mm e spessore di 4 mm. In corrispondenza degli spigoli devono essere posti in opera, a diretto contatto con il paramento murario, angolari ripartitori in acciaio inossidabile a spigoli smussati con raggio superiore ad 8 mm, allettati con idonea malta, aventi ali di dimensioni minime 60x125 mm e spessore 4 mm. Nel caso in cui non sia necessaria la sostituzione dell'intonaco, per la posa delle maglie è consentita la realizzazione di semplici tracce, di profondità tale da scoprire la muratura. La chiusura di tutti i fori nelle murature confinanti con l'esterno del fabbricato, deve essere effettuata, ad entrambe le estremità, con schiuma poliuretanica, per una profondità minima di 10 cm. L'applicazione si intende valutata in considerazione del trattamento completo su entrambe le facce del paramento, e sulla superficie lorda della muratura (vuoto per pieno). Nell'intersezione delle pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno considerati per un numero di volte pari a quello delle pareti che concorrono all'intersezione. L'importo è comprensivo di ogni onere (attrezzature, materiali, pulizia e quant'altro necessario per dare l'opera di rinforzo finita). Sono esclusi: la preparazione delle superfici (stonacatura e quant'altro necessario a liberare l'area di intervento), i successivi ripristini (intonacatura, eventuali rimontaggi ecc.) ed i ponteggi esterni.	mq	1,00	152,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_AT_10.30.6.c	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico con mandrino mm 16-28	ora	0,360000	8,82	3,18	
		Totale Noli				**5,65**	**3,693**
					Totale Euro	120,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 120,93	18,14	
					Totale Euro	139,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 139,07	13,91	
					Totale Euro	152,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**152,98**	
					Totale Manodopera Euro	83,09	54,314
					Totale Materiali Euro	32,19	21,042
					Totale Noli Euro	5,65	3,693

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.170.a	Stilatura fibroarmata. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata, tixotropica per la stilatura fibroarmata, di paramenti murari in mattoni o pietra. MALTA STRUTTURALE DA STILATURA.Profondità di cm 5. Stilatura fibroarmata. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata, tixotropica per la stilatura fibroarmata, di paramenti murari in mattoni o pietra. Profondità di cm 5.	mq	1,00	62,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**21,76**	**35,012**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.190.500.l	VERNICI ISOLANTI Protettivo temporaneo trasparente	kg	0,0800	14,00	1,12	
5	ABR25_MAT_2.10.90.z6	Malta strutturale fibrorinforzata con fibre di PVA	kg	25,0000	1,05	26,25	
		Totale Materiali				**27,37**	**44,039**

Totale Euro	49,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,13	7,37	
Totale Euro	56,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,50	5,65	
Totale Euro	62,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**62,15**	
Totale Manodopera Euro	21,76	35,012
Totale Materiali Euro	27,37	44,039

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.180.a	LASTRA ARMATA - CAPPA COLLABORANTE.Lastra armata su muratura portante - cappa armata collaborante Spessore 3 cm. Lastra armata su muratura portante - cappa armata collaborante. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata consolidante, tixotropica fibrorinforzata con fibre di Polivinilacol, per la realizzazione di una lastra armata o ci una cappa collaborante. Spessore 3 cm.	mq	1,00	119,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**26,13**	**21,850**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.90.z7	Malta da rinzaffo	kg	10,0000	0,74	7,40	
5	ABR25_MAT_2.10.90.z8	Malta consolidante fibrorinforzata con fibre di PVA	kg	51,0000	1,16	59,16	
		Totale Materiali				**66,56**	**55,657**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.11.a	INTONACATRICE Intonacatrice	ora	0,067000	27,57	1,85	
		Totale Noli				**1,85**	**1,547**

Totale Euro	94,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 94,54	14,18	
Totale Euro	108,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 108,72	10,87	
Totale Euro	119,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**119,59**	

Totale Manodopera Euro	26,13	21,850
Totale Materiali Euro	66,56	55,657
Totale Noli Euro	1,85	1,547

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.190.a	Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: CONNESSIONI IN PBO. CONNESSIONI IN PBO. Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in PBO bidirezionale e matrice inorganica ecocompatibile. Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione strutturale FRCM con fibre PBO (Poliparafenilenbenzobisoxazolo) unidirezionale e matrice inorganica ecocompatibile. Larghezza 30 cm, 15 cm nel muro più 15 sfioccati, e larghezza del foro 20 mm. CONNESSIONI IN POB. CONNESSIONI IN PBO.	cad	1,0000	28,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
		Totale Manodopera				**13,46**	**47,361**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.110.d	Matrice inorganica stabilizzata	kg	0,5000	2,54	1,27	
4	ABR25_MAT_2.30.163.b	Connettore unidirezionale in PBO da 3.0mm	m	0,3000	25,80	7,74	
		Totale Materiali				**9,01**	**31,703**
					Totale Euro	22,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 22,47	3,37	
					Totale Euro	25,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 25,84	2,58	
					Totale Euro	28,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**28,42**	
					Totale Manodopera Euro	13,46	47,361
					Totale Materiali Euro	9,01	31,703

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.20.a	RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON METODO SCUCI-CUCI mattoni di tufo Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida esente da sali; compreso: il lavaggio dei paramenti con acqua ad alta pressione, la fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature con minimo misurabile 0,30 m3	mc	1,0000	412,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,200000	30,60	67,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,200000	28,43	62,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,400000	25,50	112,20	
		Totale Manodopera				**242,07**	**58,624**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	28,0000	0,65	18,20	
5	ABR25_MAT_2.50.200.c	BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo	cad	68,0000	0,47	31,96	
7	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0100	488,67	4,89	
8	ABR25_MAT_2.120.10.i	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi a spigolo vivo	mc	0,0050	436,57	2,18	
		Totale Materiali				**57,23**	**13,860**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,400000	2,54	3,56	
10	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,200000	63,67	12,73	
		Totale Noli				**16,29**	**3,945**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.30.20.c	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 450 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,0791	136,91	10,83	
		Totale Specie2				**10,83**	**2,623**

Totale Euro	326,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 326,42	48,96	
Totale Euro	375,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 375,38	37,54	
Totale Euro	412,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**412,92**	

Totale Manodopera Euro	242,07	58,624
Totale Materiali Euro	57,23	13,860
Totale Specie2 Euro	10,83	2,623
Totale Noli Euro	16,29	3,945

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.20.b	RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON METODO SCUCI-CUCI mattoni pieni Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida esente da sali; compreso: il lavaggio dei paramenti con acqua ad alta pressione, la fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature con minimo misurabile 0,30 m3	mc	1,0000	821,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,400000	30,60	73,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,400000	28,43	68,23	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,800000	25,50	122,40	
		Totale Manodopera				**264,07**	**32,141**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	524,0000	0,65	340,60	
5	ABR25_MAT_2.50.200.c	BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo	cad	18,0000	0,47	8,46	
7	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0100	488,67	4,89	
8	ABR25_MAT_2.120.10.i	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi a spigolo vivo	mc	0,0050	436,57	2,18	
		Totale Materiali				**356,13**	**43,346**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,400000	2,54	3,56	
10	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,200000	63,67	12,73	
		Totale Noli				**16,29**	**1,983**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.30.20.c	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 450 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,0949	136,91	12,99	
		Totale Specie2				**12,99**	**1,581**

Totale Euro	649,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 649,48	97,42	
Totale Euro	746,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 746,90	74,69	
Totale Euro	821,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**821,59**	

Totale Manodopera Euro	264,07	32,141
Totale Materiali Euro	356,13	43,346
Totale Specie2 Euro	12,99	1,581
Totale Noli Euro	16,29	1,983

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.20.c	RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON METODO SCUCI-CUCI mattoni con finitura sabbiata Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida esente da sali; compreso: il lavaggio dei paramenti con acqua ad alta pressione, la fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature con minimo misurabile 0,30 m3	mc	1,0000	838,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,400000	30,60	73,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,400000	28,43	68,23	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,800000	25,50	122,40	
		Totale Manodopera				**264,07**	**31,506**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.10.e	MATTONI PIENI Mattoni pieni da cortina sabbiati cm 5,5x12x25	cad	131,0000	0,75	98,25	
5	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	393,0000	0,65	255,45	
6	ABR25_MAT_2.50.200.c	BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo	cad	18,0000	0,47	8,46	
8	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0100	488,67	4,89	
9	ABR25_MAT_2.120.10.i	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi a spigolo vivo	mc	0,0050	436,57	2,18	
		Totale Materiali				**369,23**	**44,052**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,400000	2,54	3,56	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,200000	63,67	12,73	
		Totale Noli				**16,29**	**1,944**
		Specie2					
7	ABR25_MAT_90.30.20.c	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 450 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,0949	136,91	12,99	
		Totale Specie2				**12,99**	**1,550**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.20.c	RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON METODO SCUCI-CUCI mattoni con finitura sabbiata Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida esente da sali; compreso: il lavaggio dei paramenti con acqua ad alta pressione, la fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature con minimo misurabile 0,30 m3	mc	1,0000	838,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	662,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 662,58	99,39	
					Totale Euro	761,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 761,97	76,20	
					Totale Euro	838,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**838,17**	
					Totale Manodopera Euro	264,07	31,506
					Totale Materiali Euro	369,23	44,052
					Totale Specie2 Euro	12,99	1,550
					Totale Noli Euro	16,29	1,944

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.20.d	RIPRESA DI MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON METODO SCUCI-CUCI mattoni anticati Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida esente da sali; compreso: il lavaggio dei paramenti con acqua ad alta pressione, la fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature con minimo misurabile 0,30 m3	mc	1,0000	1.716,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,400000	30,60	73,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,400000	28,43	68,23	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,800000	25,50	122,40	
		Totale Manodopera				**264,07**	**15,385**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.10.g	MATTONI PIENI Mattoni pieni vecchi	cad	524,0000	2,00	1.048,00	
5	ABR25_MAT_2.50.200.c	BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo	cad	18,0000	0,47	8,46	
7	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0100	488,67	4,89	
8	ABR25_MAT_2.120.10.i	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi a spigolo vivo	mc	0,0050	436,57	2,18	
		Totale Materiali				**1.063,53**	**61,961**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,400000	2,54	3,56	
10	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,200000	63,67	12,73	
		Totale Noli				**16,29**	**0,949**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.30.20.c	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 450 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,0949	136,91	12,99	
		Totale Specie2				**12,99**	**0,757**

Totale Euro	1.356,88
Spese Generali 15,000% su Euro 1.356,88	203,53
Totale Euro	1.560,41
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.560,41	156,04
Totale Euro	1.716,45
Prezzo di Applicazione Euro	**1.716,45**

Totale Manodopera Euro	264,07	15,385
Totale Materiali Euro	1.063,53	61,961
Totale Specie2 Euro	12,99	0,757
Totale Noli Euro	16,29	0,949

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.200.a	Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: CONNESSIONI IN PBO. Larghezza 30 cm, 15 cm nel muro più 15 sfioccati, e larghezza del foro 20 mm. CONNESSIONI IN PBO. Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in PBO bidirezionale e matrice inorganica ecocompatibile. Fornitura e posa in opera di un sistema di connessione strutturale FRCM con fibre PBO (Poliparafenilenbenzobisoxazolo) unidirezionale e matrice inorganica ecocompatibile. Larghezza 30 cm, 15 cm nel muro più 15 sfioccati, e larghezza del foro 20 mm. CONNESSIONI IN PBO.	cad	1,0000	32,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
		Totale Manodopera				**13,46**	**41,814**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.110.d	Matrice inorganica stabilizzata	kg	0,5000	2,54	1,27	
4	ABR25_MAT_2.30.163.C	Connettore unidirezionale in PBO da 6.0mm	m	0,3000	35,70	10,71	
		Totale Materiali				**11,98**	**37,217**

Totale Euro	25,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,44	3,82	
Totale Euro	29,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,26	2,93	
Totale Euro	32,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,19**	
Totale Manodopera Euro	13,46	41,814
Totale Materiali Euro	11,98	37,217

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.30.a	RICOSTRUZIONE DELLA MURATURA IN PIETRAME, MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON METODO SCUCI-CUCI pietrame calcareo Ricostruzione della muratura in pietrame, mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente: demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura, mediante inserimento di cunei di legno, da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale, il carico, il trasporto- a qualsiasi distanza- e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con minimo misurabile 0,30 m³	mc	1,0000	514,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,750000	30,60	114,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,750000	28,43	106,61	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,750000	25,50	95,63	
		Totale Manodopera				**316,99**	**61,633**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	28,0000	0,65	18,20	
5	ABR25_MAT_2.50.190.a	PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o similare	mc	1,2000	25,59	30,71	
7	ABR25_MAT_2.120.10.i	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi a spigolo vivo	mc	0,0050	436,57	2,18	
		Totale Materiali				**51,09**	**9,934**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,400000	2,54	3,56	
9	ABR25_AT_10.10.7.c	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore	ora	1,800000	8,27	14,89	
10	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,066700	54,12	3,61	
		Totale Noli				**22,06**	**4,289**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.30.20.c	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 450 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,1200	136,91	16,43	
		Totale Specie2				**16,43**	**3,195**

Totale Euro	406,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 406,57	60,99	
Totale Euro	467,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 467,56	46,76	
Totale Euro	514,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**514,32**	

Totale Manodopera Euro	316,99	61,633
Totale Materiali Euro	51,09	9,934
Totale Specie2 Euro	16,43	3,195
Totale Noli Euro	22,06	4,289

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.30.b	RICOSTRUZIONE DELLA MURATURA IN PIETRAME, MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE CON METODO SCUCI-CUCI pietrame tufaceo Ricostruzione della muratura in pietrame, mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente: demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura, mediante inserimento di cunei di legno, da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale, il carico, il trasporto- a qualsiasi distanza- e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con minimo misurabile 0,30 m³	mc	1,0000	498,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,750000	30,60	114,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,750000	28,43	106,61	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,750000	25,50	95,63	
		Totale Manodopera				**316,99**	**63,567**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	25,0000	0,65	16,25	
5	ABR25_MAT_2.50.200.b	BLOCCHETTI DI TUFO Blocchetti di tufo segato cm 12x25x39 (scampoli di tufo)	cad	70,0000	0,29	20,30	
7	ABR25_MAT_2.120.10.i	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi a spigolo vivo	mc	0,0050	436,57	2,18	
		Totale Materiali				**38,73**	**7,767**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,400000	2,54	3,56	
9	ABR25_AT_10.10.7.c	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore	ora	1,800000	8,27	14,89	
10	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,066700	54,12	3,61	
		Totale Noli				**22,06**	**4,424**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.30.20.c	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana composta da: 450 kg di grassello di calce per 1 m³ di pozzolana	mc	0,1200	136,91	16,43	
		Totale Specie2				**16,43**	**3,295**

Totale Euro	394,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 394,21	59,13	
Totale Euro	453,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 453,34	45,33	
Totale Euro	498,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**498,67**	

Totale Manodopera Euro	316,99	63,567
Totale Materiali Euro	38,73	7,767
Totale Specie2 Euro	16,43	3,295
Totale Noli Euro	22,06	4,424

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.40.a	RABBOCCATURA E STILATURA DI VECCHIA MURATURA CON MALTA DI CEMENTO Di muratura di tufo Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di cemento. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale	mq	1,00	22,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,333000	30,60	10,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**15,29**	**66,885**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0060	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**0,00**	**0,000**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.a	Malta di cemento 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0198	140,43	2,78	
		Totale Specie2				**2,78**	**12,161**

Totale Euro	18,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,07	2,71	
Totale Euro	20,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,78	2,08	
Totale Euro	22,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,86**	
Totale Manodopera Euro	15,29	66,885
Totale Specie2 Euro	2,78	12,161
Totale Materiali Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.40.b	RABBOCCATURA E STILATURA DI VECCHIA MURATURA CON MALTA DI CEMENTO Di muratura di pietra Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di cemento. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale	mq	1,00	25,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**16,73**	**66,707**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0060	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**0,00**	**0,000**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.a	Malta di cemento 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0221	140,43	3,10	
		Totale Specie2				**3,10**	**12,360**

Totale Euro	19,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,83	2,97	
Totale Euro	22,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,80	2,28	
Totale Euro	25,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,08**	
Totale Manodopera Euro	16,73	66,707
Totale Specie2 Euro	3,10	12,360
Totale Materiali Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.40.c	RABBOCCATURA E STILATURA DI VECCHIA MURATURA CON MALTA DI CEMENTO Di muratura di mattoni Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di cemento. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale	mq	1,00	20,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**14,28**	**68,391**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0060	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**0,00**	**0,000**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.a	Malta di cemento 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	140,43	2,22	
		Totale Specie2				**2,22**	**10,632**

Totale Euro	16,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,50	2,48	
Totale Euro	18,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,98	1,90	
Totale Euro	20,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,88**	
Totale Manodopera Euro	14,28	68,391
Totale Specie2 Euro	2,22	10,632
Totale Materiali Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.50.a	REVISIONE E RESTAURO DEL PARAMENTO MURARIO Revisione di paramento murario in mattoncini realizzati a mano Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m² di paramento, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione	mq	1,00	129,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,800000	28,43	22,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**90,06**	**69,798**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.10.g	MATTONI PIENI Mattoni pieni vecchi	cad	5,0000	2,00	10,00	
		Totale Materiali				**10,00**	**7,750**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.30.a	Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da: 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0158	122,98	1,94	
		Totale Specie2				**1,94**	**1,504**

Totale Euro	102,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,00	15,30	
Totale Euro	117,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 117,30	11,73	
Totale Euro	129,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**129,03**	

Totale Manodopera Euro	90,06	69,798
Totale Materiali Euro	10,00	7,750
Totale Specie2 Euro	1,94	1,504

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.50.b	REVISIONE E RESTAURO DEL PARAMENTO MURARIO Revisione di paramento murario in mattoni pieni comuni Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m² di paramento, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione	mq	1,00	120,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,800000	28,43	22,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**90,06**	**74,745**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	5,0000	0,65	3,25	
		Totale Materiali				**3,25**	**2,697**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.30.a	Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da: 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0158	122,98	1,94	
		Totale Specie2				**1,94**	**1,610**

Totale Euro	95,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,25	14,29	
Totale Euro	109,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 109,54	10,95	
Totale Euro	120,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**120,49**	

Totale Manodopera Euro	90,06	74,745
Totale Materiali Euro	3,25	2,697
Totale Specie2 Euro	1,94	1,610

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.50.c	REVISIONE E RESTAURO DEL PARAMENTO MURARIO Revisione di paramento murario in mattoni pieni per faccia vista Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m² di paramento, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione	mq	1,00	120,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,800000	28,43	22,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**90,06**	**74,473**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.10.d	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	5,0000	0,72	3,60	
		Totale Materiali				**3,60**	**2,977**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.30.a	Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da: 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0158	122,98	1,94	
		Totale Specie2				**1,94**	**1,604**

Totale Euro	95,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,60	14,34	
Totale Euro	109,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 109,94	10,99	
Totale Euro	120,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**120,93**	

Totale Manodopera Euro	90,06	74,473
Totale Materiali Euro	3,60	2,977
Totale Specie2 Euro	1,94	1,604

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.50.d	REVISIONE E RESTAURO DEL PARAMENTO MURARIO Revisione di paramento murario in mattoni forati con paramento a vista Revisione e restauro di paramento murario comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m² di paramento, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione	mq	1,00	103,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,800000	28,43	22,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**78,84**	**76,137**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.15.a	MATTONI UNI Mattoni UNI cm 12x12x25	cad	3,0000	0,36	1,08	
		Totale Materiali				**1,08**	**1,043**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.30.a	Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da: 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0158	122,98	1,94	
		Totale Specie2				**1,94**	**1,873**

Totale Euro	81,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,86	12,28	
Totale Euro	94,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,14	9,41	
Totale Euro	103,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**103,55**	
Totale Manodopera Euro	78,84	76,137
Totale Materiali Euro	1,08	1,043
Totale Specie2 Euro	1,94	1,873

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.60.a	REVISIONE E RESTAURO DI PARAMENTO IN PIETRA LOCALE AD OPERA INCERTA con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili fino al 20% .Per ogni m² di paramento Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione:	mq	1,00	77,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**56,25**	**72,366**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.70.510.d	LASTRAME IN PIETRA DA RIVESTIMENTO PER OPERA INCERTA Lastrame in pietra da rivestimento per opera incerta - Luserna	mq	0,20	16,26	3,25	
		Totale Materiali				**3,25**	**4,181**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.30.a	Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da: 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0158	122,98	1,94	
		Totale Specie2				**1,94**	**2,496**

Totale Euro	61,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,44	9,22	
Totale Euro	70,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,66	7,07	
Totale Euro	77,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,73**	
Totale Manodopera Euro	56,25	72,366
Totale Materiali Euro	3,25	4,181
Totale Specie2 Euro	1,94	2,496

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.60.b	REVISIONE E RESTAURO DI PARAMENTO IN PIETRA LOCALE AD OPERA INCERTA senza sostituzione degli elementi in pietra con sola stuccatura delle connessure con malta appropriata a quella originaria Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione:	mq	1,00	30,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**72,763**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.30.a	Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da: 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0158	122,98	1,94	
		Totale Specie2				**1,94**	**6,291**
					Totale Euro	24,38	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,38	3,66	
					Totale Euro	28,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,04	2,80	
					Totale Euro	30,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,84**	
					Totale Manodopera Euro	22,44	72,763
					Totale Specie2 Euro	1,94	6,291

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.65.a	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845 Ø barra 8 mm, carico di rottura a trazione >= 12,7 kN, carico di rottura a taglio >= 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq. Lunghezza 200 mm Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori Ø barra 8 mm, carico di rottura a trazione >= 12,7 kN, carico di rottura a taglio >= 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq. Lunghezza 200 mm	m	1,00	6,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,040000	28,43	1,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**2,36**	**34,655**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.430.d	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 8 mm, area nominale 11 mmq.	m	0,2000	14,80	2,96	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	0,20	0,31	0,06	
		Totale Materiali				**3,02**	**44,347**

Totale Euro	5,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,38	0,81	
Totale Euro	6,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,19	0,62	
Totale Euro	6,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,81**	
Totale Manodopera Euro	2,36	34,655
Totale Materiali Euro	3,02	44,347

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.65.b	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845 Ø barra 8 mm, carico di rottura a trazione >= 12,7 kN, carico di rottura a taglio >= 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq. Lunghezza 330 mm Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori Ø barra 8 mm, carico di rottura a trazione >= 12,7 kN, carico di rottura a taglio >= 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq. Lunghezza 330 mm	m	1,00	13,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,90**	**42,972**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.430.d	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 8 mm, area nominale 11 mmq.	m	0,3300	14,80	4,88	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	0,21	0,31	0,07	
		Totale Materiali				**4,95**	**36,052**
					Totale Euro	10,85	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,85	1,63	
					Totale Euro	12,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,48	1,25	
					Totale Euro	13,73	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,73**	
					Totale Manodopera Euro	5,90	42,972
					Totale Materiali Euro	4,95	36,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.65.c	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845 Ø barra 8 mm, carico di rottura a trazione >= 12,7 kN, carico di rottura a taglio >= 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq. Lunghezza 500 mm Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori Ø barra 8 mm, carico di rottura a trazione >= 12,7 kN, carico di rottura a taglio >= 7,2 kN; deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mmq. Lunghezza 500 mm	m	1,00	21,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
		Totale Manodopera				**9,45**	**44,138**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.430.d	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 8 mm, area nominale 11 mmq.	m	0,5000	14,80	7,40	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	0,22	0,31	0,07	
		Totale Materiali				**7,47**	**34,890**
					Totale Euro	16,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,92	2,54	
					Totale Euro	19,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 19,46	1,95	
					Totale Euro	21,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**21,41**	
					Totale Manodopera Euro	9,45	44,138
					Totale Materiali Euro	7,47	34,890

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.65.d	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845 Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 200 mm Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 200 mm	m	1,00	9,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,55**	**38,755**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.430.e	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 10 mm, area nominale 15,50 mmq	m	0,2000	18,15	3,63	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	0,20	0,31	0,06	
		Totale Materiali				**3,69**	**40,284**

Totale Euro	7,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,24	1,09	
Totale Euro	8,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,33	0,83	
Totale Euro	9,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,16**	
Totale Manodopera Euro	3,55	38,755
Totale Materiali Euro	3,69	40,284

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.65.e	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845 Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 400 mm Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 400 mm	m	1,00	16,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,90**	**35,266**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.430.e	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 10 mm, area nominale 15,50 mmq	m	0,4000	18,15	7,26	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	0,22	0,31	0,07	
		Totale Materiali				**7,33**	**43,814**

Totale Euro	13,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,23	1,98	
Totale Euro	15,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,21	1,52	
Totale Euro	16,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,73**	
Totale Manodopera Euro	5,90	35,266
Totale Materiali Euro	7,33	43,814

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.65.f	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845 Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 600 mm Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 600 mm	m	1,00	25,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**8,85**	**35,301**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.430.e	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 10 mm, area nominale 15,50 mmq	m	0,6000	18,15	10,89	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	0,25	0,31	0,08	
		Totale Materiali				**10,97**	**43,757**

Totale Euro	19,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,82	2,97	
Totale Euro	22,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,79	2,28	
Totale Euro	25,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,07**	
Totale Manodopera Euro	8,85	35,301
Totale Materiali Euro	10,97	43,757

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.65.g	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845 Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 800 mm Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori Ø barra 10 mm, carico di rottura a trazione >= 16,2 kN, carico di rottura a taglio >= 9,5 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 15,50 mmq. Lunghezza 800 mm	m	1,00	29,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**8,85**	**29,868**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.430.e	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 10 mm, area nominale 15,50 mmq	m	0,8000	18,15	14,52	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	0,20	0,31	0,06	
		Totale Materiali				**14,58**	**49,207**

Totale Euro	23,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,43	3,51	
Totale Euro	26,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,94	2,69	
Totale Euro	29,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,63**	

Totale Manodopera Euro	8,85	29,868
Totale Materiali Euro	14,58	49,207

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.65.h	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845 Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 800 mm Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 800 mm	m	1,00	36,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
		Totale Manodopera				**12,98**	**35,253**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.430.f	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 12 mm, area nominale 29,80 mmq	m	0,8000	20,05	16,04	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	0,25	0,31	0,08	
		Totale Materiali				**16,12**	**43,781**

Totale Euro	29,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,10	4,37	
Totale Euro	33,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,47	3,35	
Totale Euro	36,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,82**	
Totale Manodopera Euro	12,98	35,253
Totale Materiali Euro	16,12	43,781

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.65.i	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845 Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 1000 mm Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 1000 mm	m	1,00	46,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,280000	28,43	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
		Totale Manodopera				**16,53**	**35,633**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.430.f	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 12 mm, area nominale 29,80 mmq	m	1,0000	20,05	20,05	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	0,28	0,31	0,09	
		Totale Materiali				**20,14**	**43,415**

Totale Euro	36,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,67	5,50	
Totale Euro	42,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,17	4,22	
Totale Euro	46,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,39**	
Totale Manodopera Euro	16,53	35,633
Totale Materiali Euro	20,14	43,415

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.65.l	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845 Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 1250 mm Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 1250 mm	m	1,00	54,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**17,71**	**32,663**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.430.f	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 12 mm, area nominale 29,80 mmq	m	1,2500	20,05	25,06	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	0,30	0,31	0,09	
		Totale Materiali				**25,15**	**46,385**

Totale Euro	42,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,86	6,43	
Totale Euro	49,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,29	4,93	
Totale Euro	54,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,22**	
Totale Manodopera Euro	17,71	32,663
Totale Materiali Euro	25,15	46,385

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.65.m	CUCITURA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI CON BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 A NORMA EN 845 Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 1500 mm Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845, in appositi fori pilota in funzione della lunghezza della barra e della natura del materiale di supporto, compresa stuccatura del foro mediante malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 tipo M15 (EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori Ø barra 12 mm, carico di rottura a trazione >= 28,3 kN, carico di rottura a taglio >= 17 kN; deformazione ultima a rottura >= 3%; area nominale 29,8 mmq. Lunghezza 1500 mm	m	1,00	64,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,350000	28,43	9,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
		Totale Manodopera				**20,66**	**32,131**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.430.f	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 12 mm, area nominale 29,80 mmq	m	1,5000	20,05	30,08	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	0,30	0,31	0,09	
		Totale Materiali				**30,17**	**46,921**

Totale Euro	50,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,83	7,62	
Totale Euro	58,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,45	5,85	
Totale Euro	64,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,30**	
Totale Manodopera Euro	20,66	32,131
Totale Materiali Euro	30,17	46,921

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.70.a	CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO, CAOTICHE E INCOERENTI CON PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI MISCELE DI MATERIALI IN SOSPENSIONE per murature fino allo spessore medio di cm 50 Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le indicazioni della D.L; esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni metro quadrato, utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di inumidire le cavità da iniettare; iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325- 425, oppure con altra base legante, a scelta della D.L, con dosaggio minimo di Kg 150 a mc di miscela, secondo l'ordine di iniezione indicato dalla D.L; asportazione di boccagli di iniezione e della malta di fissaggio; sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L; perforazione delle pareti; carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci. Per una quantità di consumo di malta iniettata fino a 3 volte del volume teorico dei fori.	mq	1,00	111,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
		Totale Manodopera				**37,98**	**34,075**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,7500	17,50	13,13	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0800	0,72	0,06	
7	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,2500	30,24	7,56	
8	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	4,0000	0,04	0,16	
11	ABR25_MAT_2.30.80.g	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante	kg	1,5000	1,43	2,15	
		Totale Materiali				**23,06**	**20,689**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,500000	28,71	14,36	
9	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	1,000000	8,82	8,82	
10	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,150000	25,93	3,89	
		Totale Noli				**27,07**	**24,287**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.70.a	CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO, CAOTICHE E INCOERENTI CON PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI MISCELE DI MATERIALI IN SOSPENSIONE per murature fino allo spessore medio di cm 50 Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le indicazioni della D.L; esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni metro quadrato, utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di inumidire le cavità da iniettare; iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325- 425, oppure con altra base legante, a scelta della D.L, con dosaggio minimo di Kg 150 a mc di miscela, secondo l'ordine di iniezione indicato dalla D.L; asportazione di boccagli di iniezione e della malta di fissaggio; sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L; perforazione delle pareti; carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci. Per una quantità di consumo di malta iniettata fino a 3 volte del volume teorico dei fori.	mq	1,00	111,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	88,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 88,11	13,22	
					Totale Euro	101,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 101,33	10,13	
					Totale Euro	111,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**111,46**	
					Totale Manodopera Euro	37,98	34,075
					Totale Noli Euro	27,07	24,287
					Totale Materiali Euro	23,06	20,689

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.70.b	CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO, CAOTICHE E INCOERENTI CON PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI MISCELE DI MATERIALI IN SOSPENSIONE per murature da oltre lo spessore di cm 50 e fino a cm 70 Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le indicazioni della D.L; esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni metro quadrato, utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di inumidire le cavità da iniettare; iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325- 425, oppure con altra base legante, a scelta della D.L, con dosaggio minimo di Kg 150 a mc di miscela, secondo l'ordine di iniezione indicato dalla D.L; asportazione di boccagli di iniezione e della malta di fissaggio; sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L; perforazione delle pareti; carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci. Per una quantità di consumo di malta iniettata fino a 3 volte del volume teorico dei fori.	mq	1,00	141,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**45,57**	**32,223**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	1,0000	17,50	17,50	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1000	0,72	0,07	
7	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,5000	30,24	15,12	
8	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	4,0000	0,04	0,16	
11	ABR25_MAT_2.30.80.g	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante	kg	2,0000	1,43	2,86	
		Totale Materiali				**35,71**	**25,251**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,620000	28,71	17,80	
9	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	1,000000	8,82	8,82	
10	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,150000	25,93	3,89	
		Totale Noli				**30,51**	**21,574**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.70.b	CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO, CAOTICHE E INCOERENTI CON PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI MISCELE DI MATERIALI IN SOSPENSIONE per murature da oltre lo spessore di cm 50 e fino a cm 70 Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le indicazioni della D.L; esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni metro quadrato, utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di inumidire le cavità da iniettare; iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325- 425, oppure con altra base legante, a scelta della D.L, con dosaggio minimo di Kg 150 a mc di miscela, secondo l'ordine di iniezione indicato dalla D.L; asportazione di boccagli di iniezione e della malta di fissaggio; sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L; perforazione delle pareti; carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci. Per una quantità di consumo di malta iniettata fino a 3 volte del volume teorico dei fori.	mq	1,00	141,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	111,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 111,79	16,77	
					Totale Euro	128,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 128,56	12,86	
					Totale Euro	141,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**141,42**	
					Totale Manodopera Euro	45,57	32,223
					Totale Noli Euro	30,51	21,574
					Totale Materiali Euro	35,71	25,251

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.70.c	CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO, CAOTICHE E INCOERENTI CON PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI MISCELE DI MATERIALI IN SOSPENSIONE per murature da oltre lo spessore di cm 70 e fino a cm 100 Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le indicazioni della D.L; esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni metro quadrato, utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di inumidire le cavità da iniettare; iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325- 425, oppure con altra base legante, a scelta della D.L, con dosaggio minimo di Kg 150 a mc di miscela, secondo l'ordine di iniezione indicato dalla D.L; asportazione di boccagli di iniezione e della malta di fissaggio; sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L; perforazione delle pareti; carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci. Per una quantità di consumo di malta iniettata fino a 3 volte del volume teorico dei fori.	mq	1,00	150,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,180000	28,43	5,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,080000	25,50	27,54	
		Totale Manodopera				**54,69**	**36,368**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	0,8875	17,50	15,53	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0800	0,72	0,06	
7	ABR25_MAT_2.20.20.c	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	0,3750	30,24	11,34	
8	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	4,0000	0,04	0,16	
11	ABR25_MAT_2.30.80.g	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Superfluidificante	kg	3,0000	1,43	4,29	
		Totale Materiali				**31,38**	**20,867**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,700000	28,71	20,10	
9	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	1,000000	8,82	8,82	
10	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,150000	25,93	3,89	
		Totale Noli				**32,81**	**21,818**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.70.c	CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE A SACCO, CAOTICHE E INCOERENTI CON PERFORAZIONI ED INIEZIONI DI MISCELE DI MATERIALI IN SOSPENSIONE per murature da oltre lo spessore di cm 70 e fino a cm 100 Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia e messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le indicazioni della D.L; esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni metro quadrato, utilizzando le cavità presenti nei giunti o praticando i fori con il trapano elettrico a sola rotazione, il cui diametro di perforazione sia di almeno mm 20; fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria, al fine di inumidire le cavità da iniettare; iniezioni a bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe manuali, a base da cemento tipo 325- 425, oppure con altra base legante, a scelta della D.L, con dosaggio minimo di Kg 150 a mc di miscela, secondo l'ordine di iniezione indicato dalla D.L; asportazione di boccagli di iniezione e della malta di fissaggio; sigillatura con idonea malta o a base di calce, terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 425 e sabbia, a scelta della D.L; perforazione delle pareti; carico, trasporto e scarico, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa l'eventuale spicconatura di intonaci. Per una quantità di consumo di malta iniettata fino a 3 volte del volume teorico dei fori.	mq	1,00	150,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	118,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 118,88	17,83	
					Totale Euro	136,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 136,71	13,67	
					Totale Euro	150,38	
					Prezzo di Applicazione Euro	**150,38**	
					Totale Manodopera Euro	54,69	36,368
					Totale Noli Euro	32,81	21,818
					Totale Materiali Euro	31,38	20,867

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.80.a	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE, ANCHE AD UNA TESTA, MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA Su un lato con ancoraggio di 4 ferri per m2 di lunghezza fino al 50% dello spessore della muratura Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10 diametro minimo di mm 6. Compreso: la spicconatura dell'intonaco, la spazzolatura e lavaggio delle superfici d'intervento, la posa della rete con fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete, intonaco con malta cementizia antiritiro fibrorinforzata a kg 300 spessore non inferiore a cm 4, la rifinitura. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.	mq	1,00	73,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,820000	25,50	20,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,820000	30,60	25,09	
		Totale Manodopera				**46,00**	**62,670**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,9960	0,79	3,16	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,0500	0,69	0,03	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0340	0,72	0,02	
7	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0200	0,89	0,02	
		Totale Materiali				**3,23**	**4,401**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,250000	14,25	3,56	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,042000	51,40	2,16	
		Totale Noli				**5,72**	**7,793**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.110.a	Malta antiritiro Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	100 kg	0,0356	86,53	3,08	
		Totale Specie2				**3,08**	**4,196**

Totale Euro	58,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,03	8,70	
Totale Euro	66,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,73	6,67	
Totale Euro	73,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,40**	

Totale Manodopera Euro	46,00	62,670
Totale Materiali Euro	3,23	4,401
Totale Specie2 Euro	3,08	4,196
Totale Noli Euro	5,72	7,793

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.80.b	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE, ANCHE AD UNA TESTA, MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA Entrambi i lati solidari con 4 ferri per m2 e resina epossodica Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10 diametro minimo di mm 6. Compreso: la spicconatura dell'intonaco, la spazzolatura e lavaggio delle superfici d'intervento, la posa della rete con fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete, intonaco con malta cementizia antiritiro fibrorinforzata a kg 300 spessore non inferiore a cm 4, la rifinitura. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.	mq	1,00	116,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,920000	25,50	23,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,920000	30,60	28,15	
		Totale Manodopera				**51,61**	**44,323**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	7,9920	0,79	6,31	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,1000	0,69	0,07	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0600	0,72	0,04	
7	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0400	0,89	0,04	
8	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	2,4000	0,48	1,15	
9	ABR25_MAT_2.999.110.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in cartucce-125 ml-	cad	1,2000	9,36	11,23	
		Totale Materiali				**18,84**	**16,180**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,800000	8,82	7,06	
11	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,350000	14,25	4,99	
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,066000	51,40	3,39	
		Totale Noli				**15,44**	**13,260**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.110.a	Malta antiritiro Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	100 kg	0,0711	86,53	6,15	
		Totale Specie2				**6,15**	**5,282**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.80.b	CONSOLIDAMENTO DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE, ANCHE AD UNA TESTA, MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI RETE ELETTROSALDATA Entrambi i lati solidari con 4 ferri per m2 e resina epossodica Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10 diametro minimo di mm 6. Compreso: la spicconatura dell'intonaco, la spazzolatura e lavaggio delle superfici d'intervento, la posa della rete con fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete, intonaco con malta cementizia antiritiro fibrorinforzata a kg 300 spessore non inferiore a cm 4, la rifinitura. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.	mq	1,00	116,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	92,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 92,04	13,81	
					Totale Euro	105,85	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 105,85	10,59	
					Totale Euro	116,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**116,44**	
					Totale Manodopera Euro	51,61	44,323
					Totale Materiali Euro	18,84	16,180
					Totale Specie2 Euro	6,15	5,282
					Totale Noli Euro	15,44	13,260

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.90.a	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO Con maglia 33x33 mm, n° 30 barre/metro Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da ristrutturare, su un solo lato, mediante rimozione dell'intonaco esistente, pulizia a fondo, soffiatura e lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in polimero rinforzato in numero di quattro per m^2, applicazione di rete in polimero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e impregnata con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, , modulo elastico a trazione 23000 N/mm^2, sezione della singola barra di connessione 10 mm^2, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura 3%,stesura di betoncino cementizio dello spessore massimo di 2 cm. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.	mq	1,00	94,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,680000	25,50	17,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,680000	30,60	20,81	
		Totale Manodopera				**38,15**	**40,340**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.165.a	RETE IN MATERIALE COMPOSITO Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia di cm 3 x 3	mq	1,05	20,00	21,00	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,0500	0,69	0,03	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0340	0,72	0,02	
7	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0200	0,89	0,02	
		Totale Materiali				**21,07**	**22,280**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,250000	14,25	3,56	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**8,70**	**9,200**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.110.a	Malta antiritiro Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	100 kg	0,0791	86,53	6,84	
		Totale Specie2				**6,84**	**7,233**

Totale Euro	74,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,76	11,21	
Totale Euro	85,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,97	8,60	
Totale Euro	94,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,57**	

Totale Manodopera Euro	38,15	40,340
Totale Materiali Euro	21,07	22,280
Totale Specie2 Euro	6,84	7,233
Totale Noli Euro	8,70	9,200

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.90.b	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO con maglia 66x66 mm, n° 15 barre/metro Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da ristrutturare, su un solo lato, mediante rimozione dell'intonaco esistente, pulizia a fondo, soffiatura e lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in polimero rinforzato in numero di quattro per m^2, applicazione di rete in polimero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e impregnata con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, , modulo elastico a trazione 23000 N/mm^2, sezione della singola barra di connessione 10 mm^2, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura 3%,stesura di betoncino cementizio dello spessore massimo di 2 cm. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.	mq	1,00	90,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,720000	25,50	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
		Totale Manodopera				**40,39**	**44,630**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.165.b	RETE IN MATERIALE COMPOSITO Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia di cm 6.5 x 6.5	mq	1,05	14,80	15,54	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,0500	0,69	0,03	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0340	0,72	0,02	
7	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0200	0,89	0,02	
		Totale Materiali				**15,61**	**17,249**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,250000	14,25	3,56	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**8,70**	**9,613**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.110.a	Malta antiritiro Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	100 kg	0,0791	86,53	6,84	
		Totale Specie2				**6,84**	**7,558**

Totale Euro	71,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,54	10,73	
Totale Euro	82,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,27	8,23	
Totale Euro	90,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,50**	

Totale Manodopera Euro	40,39	44,630
Totale Materiali Euro	15,61	17,249
Totale Specie2 Euro	6,84	7,558
Totale Noli Euro	8,70	9,613

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.90.c	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO con maglia 99x99 mm, n° 10 barre/metro Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da ristrutturare, su un solo lato, mediante rimozione dell'intonaco esistente, pulizia a fondo, soffiatura e lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in polimero rinforzato in numero di quattro per m^2, applicazione di rete in polimero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e impregnata con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, , modulo elastico a trazione 23000 N/mm^2, sezione della singola barra di connessione 10 mm^2, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura 3%,stesura di betoncino cementizio dello spessore massimo di 2 cm. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.	mq	1,00	88,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**42,08**	**47,329**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.165.c	RETE IN MATERIALE COMPOSITO Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia di cm 10 x 10	mq	1,05	12,00	12,60	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,0500	0,69	0,03	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0340	0,72	0,02	
7	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0200	0,89	0,02	
		Totale Materiali				**12,67**	**14,250**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,250000	14,25	3,56	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,100000	51,40	5,14	
		Totale Noli				**8,70**	**9,785**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.110.a	Malta antiritiro Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	100 kg	0,0791	86,53	6,84	
		Totale Specie2				**6,84**	**7,693**

Totale Euro	70,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,29	10,54	
Totale Euro	80,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,83	8,08	
Totale Euro	88,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**88,91**	

Totale Manodopera Euro	42,08	47,329
Totale Materiali Euro	12,67	14,250
Totale Specie2 Euro	6,84	7,693
Totale Noli Euro	8,70	9,785

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.92.a	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, MEDIANTE PERFORAZIONE DELLA MURATURA ED INSERIMENTO DI CONNESSIONI IN FIBRA DI VETRO Con rete in fibra di vetro AR dimensione maglia 50 x 50 mm Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da ristrutturare, mediante perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in fibra di vetro in numero di quattro per m2, applicazione di rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, dimensione maglia 50 x 50 mm, stesura di betoncino a base calce M15 dello spessore di 3 cm. Per pareti fino allo spessore di 30 cm. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con rete in fibra di vetro AR dimensione maglia 50 x 50 mm	mq	1,00	334,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,400000	25,50	35,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
		Totale Manodopera				**78,54**	**23,504**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	108,0000	0,72	77,76	
4	ABR25_MAT_2.999.260.j	Resina in vinilestere 420 ml	cad	0,6000	46,20	27,72	
5	ABR25_MAT_2.999.260.i	CONNETTORE IN FIBRA DI VETRO AR GLASS AD ADERENZA MIGLIORATA SFIOCCHETTABILE IN ENTRAMBI I LATI lunghezza 20 + 30 + 20 cm	cad	4,0000	8,46	33,84	
6	ABR25_MAT_2.999.260.k	Rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese dimensione maglia 50 x 50 mm, peso tessuto apprettato 335 g/mq	cad	2,2000	21,04	46,29	
		Totale Materiali				**185,61**	**55,547**
					Totale Euro	264,15	
					Spese Generali 15,000% su Euro 264,15	39,62	
					Totale Euro	303,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 303,77	30,38	
					Totale Euro	334,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**334,15**	
					Totale Manodopera Euro	78,54	23,504
					Totale Materiali Euro	185,61	55,547

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.92.b	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, MEDIANTE PERFORAZIONE DELLA MURATURA ED INSERIMENTO DI CONNESSIONI IN FIBRA DI VETRO Con rete in fibra di vetro AR dimensione maglia 30 x 35 mm Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da ristrutturare, mediante perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in fibra di vetro in numero di quattro per m2, applicazione di rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, dimensione maglia 50 x 50 mm, stesura di betoncino a base calce M15 dello spessore di 3 cm. Per pareti fino allo spessore di 30 cm. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con rete in fibra di vetro AR dimensione maglia 30 x 35 mm	mq	1,00	373,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,400000	25,50	35,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
		Totale Manodopera				**78,54**	**21,050**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	108,0000	0,72	77,76	
4	ABR25_MAT_2.999.260.j	Resina in vinilestere 420 ml	cad	0,6000	46,20	27,72	
5	ABR25_MAT_2.999.260.i	CONNETTORE IN FIBRA DI VETRO AR GLASS AD ADERENZA MIGLIORATA SFIOCCHETTABILE IN ENTRAMBI I LATI lunghezza 20 + 30 + 20 cm	cad	4,0000	8,46	33,84	
6	ABR25_MAT_2.999.260.h	Rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese dimensione maglia 30 x 35 mm, peso tessuto apprettato 580 g/mq	cad	2,2000	35,04	77,09	
		Totale Materiali				**216,41**	**58,002**
					Totale Euro	294,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 294,95	44,24	
					Totale Euro	339,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 339,19	33,92	
					Totale Euro	373,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**373,11**	
					Totale Manodopera Euro	78,54	21,050
					Totale Materiali Euro	216,41	58,002

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.93.a	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO Rete in fibra di vetro maglia 50X50 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello spessore di 3 cm Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da ristrutturare, su un solo lato, mediante perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in fibra di vetro in numero di quattro per m2, applicazione di rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Rete in fibra di vetro maglia 50X50 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello spessore di 3 cm	mq	1,00	172,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
		Totale Manodopera				**39,27**	**22,768**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	54,0000	0,72	38,88	
4	ABR25_MAT_2.999.260.j	Resina in vinilestere 420 ml	cad	0,3000	46,20	13,86	
5	ABR25_MAT_2.999.260.l	CONNETTORE IN FIBRA DI VETRO AR GLASS AD ADERENZA MIGLIORATA SFIOCCHETTABILE DA UN LATO lunghezza 20+20	cad	4,0000	5,30	21,20	
6	ABR25_MAT_2.999.260.k	Rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese dimensione maglia 50 x 50 mm, peso tessuto apprettato 335 g/mq	cad	1,1000	21,04	23,14	
		Totale Materiali				**97,08**	**56,285**

Totale Euro	136,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 136,35	20,45	
Totale Euro	156,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 156,80	15,68	
Totale Euro	172,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**172,48**	
Totale Manodopera Euro	39,27	22,768
Totale Materiali Euro	97,08	56,285

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.93.b	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO Rete in fibra di vetro maglia 30X35 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello spessore di 3 cm Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da ristrutturare, su un solo lato, mediante perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in fibra di vetro in numero di quattro per m2, applicazione di rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Rete in fibra di vetro maglia 30X35 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello spessore di 3 cm	mq	1,00	191,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
		Totale Manodopera				**39,27**	**20,457**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	54,0000	0,72	38,88	
4	ABR25_MAT_2.999.260.j	Resina in vinilestere 420 ml	cad	0,3000	46,20	13,86	
5	ABR25_MAT_2.999.260.l	CONNETTORE IN FIBRA DI VETRO AR GLASS AD ADERENZA MIGLIORATA SFIOCCHETTABILE DA UN LATO lunghezza 20+20	cad	4,0000	5,30	21,20	
6	ABR25_MAT_2.999.260.h	Rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese dimensione maglia 30 x 35 mm, peso tessuto apprettato 580 g/mq	cad	1,1000	35,04	38,54	
		Totale Materiali				**112,48**	**58,596**

Totale Euro	151,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 151,75	22,76	
Totale Euro	174,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 174,51	17,45	
Totale Euro	191,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**191,96**	
Totale Manodopera Euro	39,27	20,457
Totale Materiali Euro	112,48	58,596

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.93.c	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO Rete in fibra di vetro maglia 20X20 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello spessore di 1.5 cm Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da ristrutturare, su un solo lato, mediante perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in fibra di vetro in numero di quattro per m2, applicazione di rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Rete in fibra di vetro maglia 20X20 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello spessore di 1.5 cm	mq	1,00	139,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**33,66**	**24,101**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.260.n	Betoncino fibrorinforzato a base di calce idraulica NHL5 classe M15	cad	28,8000	0,75	21,60	
4	ABR25_MAT_2.999.260.j	Resina in vinilestere 420 ml	cad	0,3000	46,20	13,86	
5	ABR25_MAT_2.999.260.l	CONNETTORE IN FIBRA DI VETRO AR GLASS AD ADERENZA MIGLIORATA SFIOCCHETTABILE DA UN LATO lunghezza 20+20	cad	4,0000	5,30	21,20	
6	ABR25_MAT_2.999.260.m	Rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, dimensione maglia 20 x 20 mm, peso tessuto greggio 240 g/mq, peso tessuto apprettato 320 g/mq	cad	1,1000	18,25	20,08	
		Totale Materiali				**76,74**	**54,948**
					Totale Euro	110,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 110,40	16,56	
					Totale Euro	126,96	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 126,96	12,70	
					Totale Euro	139,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**139,66**	
					Totale Manodopera Euro	33,66	24,101
					Totale Materiali Euro	76,74	54,948

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.93.d	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO Rete in fibra di vetro maglia 16X16 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello spessore di 1.5 cm Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da ristrutturare, su un solo lato, mediante perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in fibra di vetro in numero di quattro per m2, applicazione di rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Rete in fibra di vetro maglia 16X16 mm - stesura di betoncino a base calce M15 dello spessore di 1.5 cm	mq	1,00	164,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**33,66**	**20,509**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.260.n	Betoncino fibrorinforzato a base di calce idraulica NHL5 classe M15	cad	28,5000	0,75	21,38	
4	ABR25_MAT_2.999.260.j	Resina in vinilestere 420 ml	cad	0,3000	46,20	13,86	
5	ABR25_MAT_2.999.260.l	CONNETTORE IN FIBRA DI VETRO AR GLASS AD ADERENZA MIGLIORATA SFIOCCHETTABILE DA UN LATO lunghezza 20+20	cad	4,0000	5,30	21,20	
6	ABR25_MAT_2.999.260.o	Rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, dimensione maglia 16 x 16 mm, peso tessuto greggio 505 g/mq, peso tessuto apprettato 675 g/mq	cad	1,1000	36,04	39,64	
		Totale Materiali				**96,08**	**58,543**
					Totale Euro	129,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 129,74	19,46	
					Totale Euro	149,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 149,20	14,92	
					Totale Euro	164,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**164,12**	
					Totale Manodopera Euro	33,66	20,509
					Totale Materiali Euro	96,08	58,543

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.94.a	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO, APPLICAZIONE DI RETE IN FIBRA DI BASALTO Rete in fibra di basalto maglia 16X16 mm Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da ristrutturare, su un solo lato, mediante perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in fibra di vetro in numero di quattro per m2, applicazione di rete in fibra di basalto apprettata rinforzata con fili in acciaio, stesura di betoncino a base calce M15 dello spessore di 1 cm. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rete in fibra di basalto maglia 16X16 mm	mq	1,00	136,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**22,633**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.260.n	Betoncino fibrorinforzato a base di calce idraulica NHL5 classe M15	cad	19,0000	0,75	14,25	
4	ABR25_MAT_2.999.260.j	Resina in vinilestere 420 ml	cad	0,3000	46,20	13,86	
5	ABR25_MAT_2.999.260.l	CONNETTORE IN FIBRA DI VETRO AR GLASS AD ADERENZA MIGLIORATA SFIOCCHETTABILE DA UN LATO lunghezza 20+20	cad	4,0000	5,30	21,20	
6	ABR25_MAT_2.999.260.p	Rete in fibra di basalto apprettata rinforzata con fili in acciaio, dimensione maglia 16 x 16 mm, peso tessuto apprettato 240 g/mq	cad	1,1000	25,10	27,61	
		Totale Materiali				**76,92**	**56,414**
					Totale Euro	107,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 107,78	16,17	
					Totale Euro	123,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 123,95	12,40	
					Totale Euro	136,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**136,35**	
					Totale Manodopera Euro	30,86	22,633
					Totale Materiali Euro	76,92	56,414

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.94.b	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DEL PARAMENTO DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE, SU UN SOLO LATO, APPLICAZIONE DI RETE IN FIBRA DI BASALTO Rete in fibra di basalto maglia 14X14 mm Consolidamento e collegamento del paramento di vecchie murature in edifici da ristrutturare, su un solo lato, mediante perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in fibra di vetro in numero di quattro per m2, applicazione di rete in fibra di basalto apprettata rinforzata con fili in acciaio, stesura di betoncino a base calce M15 dello spessore di 1 cm. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rete in fibra di basalto maglia 14X14 mm	mq	1,00	159,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**19,308**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.260.n	Betoncino fibrorinforzato a base di calce idraulica NHL5 classe M15	cad	28,5000	0,75	21,38	
4	ABR25_MAT_2.999.260.j	Resina in vinilestere 420 ml	cad	0,3000	46,20	13,86	
5	ABR25_MAT_2.999.260.l	CONNETTORE IN FIBRA DI VETRO AR GLASS AD ADERENZA MIGLIORATA SFIOCCHETTABILE DA UN LATO lunghezza 20+20	cad	4,0000	5,30	21,20	
6	ABR25_MAT_2.999.260.q	Rete in fibra di basalto apprettata rinforzata con fili in acciaio, dimensione maglia 14 x 14 mm, peso tessuto apprettato 420 g/mq	cad	1,1000	35,50	39,05	
		Totale Materiali				**95,49**	**59,745**
					Totale Euro	126,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 126,35	18,95	
					Totale Euro	145,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 145,30	14,53	
					Totale Euro	159,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**159,83**	
					Totale Manodopera Euro	30,86	19,308
					Totale Materiali Euro	95,49	59,745

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.95.a	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE con maglia 33x33 mm, n° 30 barre/metro Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da ristrutturare, mediante rimozione dell'intonaco esistente, pulizia a fondo, soffiatura e lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in polimero rinforzato in numero di quattro per m^2, applicazione di rete in polimero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e impregnata con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, modulo elastico a trazione 23000 N/mm^2, sezione della singola barra di connessione 10 mm^2, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura 3%stesura di betoncino cementizio dello spessore massimo di 2 cm. Per pareti fino allo spessore di 60 cm. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura:	mq	1,00	180,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**56,10**	**31,132**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.165.a	RETE IN MATERIALE COMPOSITO Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia di cm 3 x 3	mq	3,00	20,00	60,00	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,1500	0,69	0,10	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1000	0,72	0,07	
7	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0600	0,89	0,05	
		Totale Materiali				**60,22**	**33,418**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,750000	14,25	10,69	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,300000	51,40	15,42	
		Totale Noli				**26,11**	**14,489**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.110.a	Malta antiritiro Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	100 kg	0,0002	86,53	0,02	
		Totale Specie2				**0,02**	**0,011**

Totale Euro	142,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 142,45	21,37	
Totale Euro	163,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 163,82	16,38	
Totale Euro	180,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**180,20**	

Totale Manodopera Euro	56,10	31,132
Totale Materiali Euro	60,22	33,418
Totale Specie2 Euro	0,02	0,011
Totale Noli Euro	26,11	14,489

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.95.b	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE con maglia 66x66 mm, n° 15 barre/metro Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da ristrutturare, mediante rimozione dell'intonaco esistente, pulizia a fondo, soffiatura e lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in polimero rinforzato in numero di quattro per m^2, applicazione di rete in polimero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e impregnata con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, modulo elastico a trazione 23000 N/mm^2, sezione della singola barra di connessione 10 mm^2, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura 3%stesura di betoncino cementizio dello spessore massimo di 2 cm. Per pareti fino allo spessore di 60 cm. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura:	mq	1,00	176,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**56,10**	**31,857**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.165.b	RETE IN MATERIALE COMPOSITO Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia di cm 6.5 x 6.5	mq	2,45	14,80	36,26	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,1500	0,69	0,10	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1000	0,72	0,07	
7	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0600	0,89	0,05	
		Totale Materiali				**36,48**	**20,716**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,750000	14,25	10,69	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,300000	51,40	15,42	
		Totale Noli				**26,11**	**14,827**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.110.a	Malta antiritiro Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	100 kg	0,2372	86,53	20,52	
		Totale Specie2				**20,52**	**11,652**

Totale Euro	139,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 139,21	20,88	
Totale Euro	160,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 160,09	16,01	
Totale Euro	176,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**176,10**	

Totale Manodopera Euro	56,10	31,857
Totale Materiali Euro	36,48	20,716
Totale Specie2 Euro	20,52	11,652
Totale Noli Euro	26,11	14,827

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.95.c	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE con maglia 99x99 mm, n° 10 barre/metro Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da ristrutturare, mediante rimozione dell'intonaco esistente, pulizia a fondo, soffiatura e lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in polimero rinforzato in numero di quattro per m^2, applicazione di rete in polimero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e impregnata con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, modulo elastico a trazione 23000 N/mm^2, sezione della singola barra di connessione 10 mm^2, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura 3%stesura di betoncino cementizio dello spessore massimo di 2 cm. Per pareti fino allo spessore di 60 cm. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura:	mq	1,00	170,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**56,10**	**32,961**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.165.a	RETE IN MATERIALE COMPOSITO Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia di cm 3 x 3	mq	1,58	20,00	31,60	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,1500	0,69	0,10	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1000	0,72	0,07	
7	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0600	0,89	0,05	
		Totale Materiali				**31,82**	**18,696**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,750000	14,25	10,69	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,300000	51,40	15,42	
		Totale Noli				**26,11**	**15,341**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.110.a	Malta antiritiro Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	100 kg	0,2372	86,53	20,52	
		Totale Specie2				**20,52**	**12,056**

Totale Euro	134,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 134,55	20,18	
Totale Euro	154,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 154,73	15,47	
Totale Euro	170,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**170,20**	

Totale Manodopera Euro	56,10	32,961
Totale Materiali Euro	31,82	18,696
Totale Specie2 Euro	20,52	12,056
Totale Noli Euro	26,11	15,341

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.96.a	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE ESEGUITO CON CONNESSIONI METALLICHE con maglia 33x33 mm, n° 30 barre/metro Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da ristrutturare, come alla precedente voce R.30.30.95 ma eseguito con connessioni metalliche. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura:	mq	1,00	166,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**56,10**	**33,789**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.165.a	RETE IN MATERIALE COMPOSITO Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia di cm 3 x 3	mq	2,44	20,00	48,80	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,1500	0,69	0,10	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1000	0,72	0,07	
7	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0600	0,89	0,05	
		Totale Materiali				**49,02**	**29,525**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,750000	14,25	10,69	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,300000	51,40	15,42	
		Totale Noli				**26,11**	**15,726**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.110.a	Malta antiritiro Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	100 kg	0,0002	86,53	0,02	
		Totale Specie2				**0,02**	**0,012**

Totale Euro	131,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 131,25	19,69	
Totale Euro	150,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 150,94	15,09	
Totale Euro	166,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**166,03**	

Totale Manodopera Euro	56,10	33,789
Totale Materiali Euro	49,02	29,525
Totale Specie2 Euro	0,02	0,012
Totale Noli Euro	26,11	15,726

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.96.b	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE ESEGUITO CON CONNESSIONI METALLICHE con maglia 66x66 mm, n° 15 barre/metro Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da ristrutturare, come alla precedente voce R.30.30.95 ma eseguito con connessioni metalliche. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura:	mq	1,00	158,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**56,10**	**35,372**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.165.b	RETE IN MATERIALE COMPOSITO Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia di cm 6.5 x 6.5	mq	2,90	14,80	42,92	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,1500	0,69	0,10	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1000	0,72	0,07	
7	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0600	0,89	0,05	
		Totale Materiali				**43,14**	**27,201**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,750000	14,25	10,69	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,300000	51,40	15,42	
		Totale Noli				**26,11**	**16,463**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.110.a	Malta antiritiro Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	100 kg	0,0002	86,53	0,02	
		Totale Specie2				**0,02**	**0,013**

Totale Euro	125,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 125,37	18,81	
Totale Euro	144,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 144,18	14,42	
Totale Euro	158,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**158,60**	

Totale Manodopera Euro	56,10	35,372
Totale Materiali Euro	43,14	27,201
Totale Specie2 Euro	0,02	0,013
Totale Noli Euro	26,11	16,463

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.96.c	CONSOLIDAMENTO E COLLEGAMENTO DI ENTRAMBI I PARAMENTI DI VECCHIE MURATURE IN EDIFICI DA RISTRUTTURARE ESEGUITO CON CONNESSIONI METALLICHE con maglia 99x99 mm, n° 10 barre/metro Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici da ristrutturare, come alla precedente voce R.30.30.95 ma eseguito con connessioni metalliche. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura:	mq	1,00	152,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**56,10**	**36,695**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.165.a	RETE IN MATERIALE COMPOSITO Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia di cm 3 x 3	mq	1,92	20,00	38,40	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	0,1500	0,69	0,10	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1000	0,72	0,07	
7	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0600	0,89	0,05	
		Totale Materiali				**38,62**	**25,262**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,750000	14,25	10,69	
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,300000	51,40	15,42	
		Totale Noli				**26,11**	**17,079**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.110.a	Malta antiritiro Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	100 kg	0,0002	86,53	0,02	
		Totale Specie2				**0,02**	**0,013**

Totale Euro	120,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 120,85	18,13	
Totale Euro	138,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 138,98	13,90	
Totale Euro	152,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**152,88**	

Totale Manodopera Euro	56,10	36,695
Totale Materiali Euro	38,62	25,262
Totale Specie2 Euro	0,02	0,013
Totale Noli Euro	26,11	17,079

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.97.a	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO PROVVISTO DI VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA (ETA) O DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI COMPROVATA VALIDITÀ. Su singola parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello Su singola parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq	mq	1,00	141,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,340000	28,43	38,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,340000	30,60	41,00	
		Totale Manodopera				**79,10**	**55,893**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	7,00	0,31	2,17	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	4,20	0,31	1,30	
5	ABR25_MAT_2.10.90.z12	Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15 (EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio = 3,5 MPa	kg/mq	4,00	0,38	1,52	
6	ABR25_MAT_2.30.143.a	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq	kg/mq	1,20	15,40	18,48	
7	ABR25_MAT_2.999.165.a	MATERIALI VARI DIATONI Diatoni di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza	kg/mq	0,53	11,50	6,10	
8	ABR25_MAT_3.65.10.a	INIETTORE IN POLIPROPILENE Iniettore in polipropilene e fibra di vetro	m/mq	4,00	0,80	3,20	
		Totale Materiali				**32,77**	**23,156**

Totale Euro	111,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 111,87	16,78	
Totale Euro	128,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 128,65	12,87	
Totale Euro	141,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**141,52**	
Totale Manodopera Euro	79,10	55,893
Totale Materiali Euro	32,77	23,156

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.97.b	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO PROVVISTO DI VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA (ETA) O DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI COMPROVATA VALIDITÀ. Su singola parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni strato successivo al primo Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello Su singola parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni strato successivo al primo	mq	1,00	43,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,76**	**33,783**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	4,20	0,31	1,30	
4	ABR25_MAT_2.30.143.a	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq	kg/mq	1,20	15,40	18,48	
		Totale Materiali				**19,78**	**45,274**

Totale Euro	34,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,54	5,18	
Totale Euro	39,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,72	3,97	
Totale Euro	43,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,69**	
Totale Manodopera Euro	14,76	33,783
Totale Materiali Euro	19,78	45,274

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.97.c	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO PROVVISTO DI VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA (ETA) O DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI COMPROVATA VALIDITÀ. Su doppia parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello Su doppia parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq	mq	1,00	206,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,760000	28,43	50,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,760000	30,60	53,86	
		Totale Manodopera				**103,90**	**50,259**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	14,00	0,31	4,34	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	8,40	0,31	2,60	
5	ABR25_MAT_2.10.90.z12	Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15 (EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio = 3,5 MPa	kg/mq	4,00	0,38	1,52	
6	ABR25_MAT_2.30.143.a	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq	kg/mq	2,40	15,40	36,96	
7	ABR25_MAT_2.999.165.a	MATERIALI VARI DIATONI Diatoni di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza	kg/mq	0,67	11,50	7,71	
8	ABR25_MAT_3.65.10.a	INIETTORE IN POLIPROPILENE Iniettore in polipropilene e fibra di vetro	m/mq	8,00	0,80	6,40	
		Totale Materiali				**59,53**	**28,796**

Totale Euro	163,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 163,43	24,51	
Totale Euro	187,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 187,94	18,79	
Totale Euro	206,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**206,73**	
Totale Manodopera Euro	103,90	50,259
Totale Materiali Euro	59,53	28,796

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.97.d	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO PROVVISTO DI VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA (ETA) O DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI COMPROVATA VALIDITÀ. Su doppia parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni strato successivo al primo Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello Su doppia parete con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni strato successivo al primo	mq	1,00	74,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,330000	28,43	9,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
		Totale Manodopera				**19,48**	**26,081**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	8,40	0,31	2,60	
4	ABR25_MAT_2.30.143.a	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq	kg/mq	2,40	15,40	36,96	
		Totale Materiali				**39,56**	**52,966**

Totale Euro	59,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,04	8,86	
Totale Euro	67,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,90	6,79	
Totale Euro	74,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,69**	
Totale Manodopera Euro	19,48	26,081
Totale Materiali Euro	39,56	52,966

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.98.a	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO su singola parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello su singola parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq	mq	1,00	157,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,340000	28,43	38,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,340000	30,60	41,00	
		Totale Manodopera				**79,10**	**50,162**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	7,00	0,31	2,17	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	4,20	0,31	1,30	
5	ABR25_MAT_2.30.143.b	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq	kg/mq	1,20	26,05	31,26	
6	ABR25_MAT_2.10.90.z12	Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15 (EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio = 3,5 MPa	kg/mq	4,00	0,38	1,52	
7	ABR25_MAT_2.999.165.a	MATERIALI VARI DIATONI Diatoni di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza	kg/mq	0,53	11,50	6,10	
8	ABR25_MAT_3.65.10.a	INIETTORE IN POLIPROPILENE Iniettore in polipropilene e fibra di vetro	m/mq	4,00	0,80	3,20	
		Totale Materiali				**45,55**	**28,886**

Totale Euro	124,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 124,65	18,70	
Totale Euro	143,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,35	14,34	
Totale Euro	157,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**157,69**	
Totale Manodopera Euro	79,10	50,162
Totale Materiali Euro	45,55	28,886

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.98.b	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO su singola parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq - per ogni strato successivo al primo Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello su singola parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq - per ogni strato successivo al primo	mq	1,00	67,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,330000	28,43	9,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
		Totale Manodopera				**19,48**	**28,872**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	8,40	0,31	2,60	
4	ABR25_MAT_2.30.143.b	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq	kg/mq	1,20	26,05	31,26	
		Totale Materiali				**33,86**	**50,185**

Totale Euro	53,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,34	8,00	
Totale Euro	61,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,34	6,13	
Totale Euro	67,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,47**	
Totale Manodopera Euro	19,48	28,872
Totale Materiali Euro	33,86	50,185

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.98.c	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO su doppia parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello su doppia parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq	mq	1,00	235,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,740000	28,43	49,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,740000	30,60	53,24	
		Totale Manodopera				**102,71**	**43,608**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	14,00	0,31	4,34	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	8,40	0,31	2,60	
5	ABR25_MAT_2.30.143.b	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq	kg/mq	2,40	26,05	62,52	
6	ABR25_MAT_2.10.90.z12	Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15 (EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio = 3,5 MPa	kg/mq	4,00	0,38	1,52	
7	ABR25_MAT_2.999.165.a	MATERIALI VARI DIATONI Diatoni di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza	kg/mq	0,53	11,50	6,10	
8	ABR25_MAT_3.65.10.a	INIETTORE IN POLIPROPILENE Iniettore in polipropilene e fibra di vetro	m/mq	8,00	0,80	6,40	
		Totale Materiali				**83,48**	**35,443**

Totale Euro	186,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 186,19	27,93	
Totale Euro	214,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 214,12	21,41	
Totale Euro	235,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**235,53**	
Totale Manodopera Euro	102,71	43,608
Totale Materiali Euro	83,48	35,443

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.98.d	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON TESSUTO BIDIREZIONALE BILANCIATO IN FIBRA DI BASALTO su doppia parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq - per ogni strato successivo al primo Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 Mpa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello su doppia parete parete dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq - per ogni strato successivo al primo	mq	1,00	115,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,450000	28,43	12,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**26,56**	**22,902**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	8,40	0,31	2,60	
4	ABR25_MAT_2.30.143.b	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq	kg/mq	2,40	26,05	62,52	
		Totale Materiali				**65,12**	**56,152**

Totale Euro	91,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 91,68	13,75	
Totale Euro	105,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 105,43	10,54	
Totale Euro	115,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**115,97**	
Totale Manodopera Euro	26,56	22,902
Totale Materiali Euro	65,12	56,152

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.99.a	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE su singola parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide, dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per unità di larghezza: ordito > 50 kN/m, trama > 60 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq ± 5%, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello su singola parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide, dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq	mq	1,00	136,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,340000	28,43	38,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,340000	30,60	41,00	
		Totale Manodopera				**79,10**	**58,004**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	7,00	0,31	2,17	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	4,20	0,31	1,30	
5	ABR25_MAT_2.190.480.e	RETE IN FIBRA Rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq	mq	1,20	12,01	14,41	
6	ABR25_MAT_2.10.90.z12	Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15 (EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio = 3,5 MPa	kg/mq	4,00	0,38	1,52	
7	ABR25_MAT_2.999.165.a	MATERIALI VARI DIATONI Diatoni di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza	kg/mq	0,53	11,50	6,10	
8	ABR25_MAT_3.65.10.a	INIETTORE IN POLIPROPILENE Iniettore in polipropilene e fibra di vetro	m/mq	4,00	0,80	3,20	
		Totale Materiali				**28,70**	**21,046**

Totale Euro	107,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 107,80	16,17	
Totale Euro	123,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 123,97	12,40	
Totale Euro	136,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**136,37**	
Totale Manodopera Euro	79,10	58,004
Totale Materiali Euro	28,70	21,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.99.b	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE su singola parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide, dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq - per ogni strato successivo al primo Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per unità di larghezza: ordito > 50 kN/m, trama > 60 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq ± 5%, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello su singola parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide, dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq - per ogni strato successivo al primo	mq	1,00	46,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,330000	28,43	9,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
		Totale Manodopera				**19,48**	**42,201**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	8,40	0,31	2,60	
4	ABR25_MAT_2.190.480.e	RETE IN FIBRA Rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq	mq	1,20	12,01	14,41	
		Totale Materiali				**17,01**	**36,850**

Totale Euro	36,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,49	5,47	
Totale Euro	41,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,96	4,20	
Totale Euro	46,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,16**	
Totale Manodopera Euro	19,48	42,201
Totale Materiali Euro	17,01	36,850

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.99.c	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE su doppia parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide, dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per unità di larghezza: ordito > 50 kN/m, trama > 60 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq ± 5%, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello su doppia parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide, dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq	mq	1,00	192,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,740000	28,43	49,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,740000	30,60	53,24	
		Totale Manodopera				**102,71**	**53,245**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	14,00	0,31	4,34	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	8,40	0,31	2,60	
5	ABR25_MAT_2.190.480.e	RETE IN FIBRA Rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq	mq	2,40	12,01	28,82	
6	ABR25_MAT_2.10.90.z12	Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15 (EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio = 3,5 MPa	kg/mq	4,00	0,38	1,52	
7	ABR25_MAT_2.999.165.a	MATERIALI VARI DIATONI Diatoni di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza	kg/mq	0,53	11,50	6,10	
8	ABR25_MAT_3.65.10.a	INIETTORE IN POLIPROPILENE Iniettore in polipropilene e fibra di vetro	m/mq	8,00	0,80	6,40	
		Totale Materiali				**49,78**	**25,806**

Totale Euro	152,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 152,49	22,87	
Totale Euro	175,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 175,36	17,54	
Totale Euro	192,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**192,90**	
Totale Manodopera Euro	102,71	53,245
Totale Materiali Euro	49,78	25,806

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.30.99.d	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI MASCHI MURARI CON PLACCAGGIO DIFFUSO REALIZZATO MEDIANTE SISTEMA COMPOSITO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE su doppia parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide, dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq - per ogni strato successivo al primo Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Rinforzo eseguito con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per unità di larghezza: ordito > 50 kN/m, trama > 60 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq ± 5%, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di quattro diatoni per metro quadrato di lunghezza 30 cm, realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (circa 670 g/m2) di larghezza 10 cm, bloccati con apposito tassello su doppia parete con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide, dimensioni 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq - per ogni strato successivo al primo	mq	1,00	73,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,450000	28,43	12,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**26,56**	**36,210**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	8,40	0,31	2,60	
4	ABR25_MAT_2.190.480.e	RETE IN FIBRA Rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq	mq	2,40	12,01	28,82	
		Totale Materiali				**31,42**	**42,836**

Totale Euro	57,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,98	8,70	
Totale Euro	66,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,68	6,67	
Totale Euro	73,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,35**	
Totale Manodopera Euro	26,56	36,210
Totale Materiali Euro	31,42	42,836

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.175.a	CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DI PORZIONI DI FABBRICATO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CORDOLI ARMATI, COMPOSTI DA STRATI ALTERNATI DI RICORSI IN LATERIZIO E SISTEMA COMPOSITO A MATRICE INORGANICA SRG Per unità di superifice di cordolo armato effettivamente realizzato Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante realizzazione di cordoli armati, composti da strati alternati di ricorsi in laterizio e sistema composito a matrice inorganica SRG, provvisto di Marcatura CE tramite Valutazione Tecnica Europea (ETA) ai sensi dell'art.26 del Regolamento UE n.305/2011 o di certificazione internazionale di comprovata validità, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio del peso netto di fibra di circa 670 g/m2, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm. Per l'allettamento delle fasce di tessuto si prevede l'applicazione di malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, classe M15. Inserimento di connettori realizzati con un tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (da contabilizzare a parte).È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; i connettori e l'iniezione degli stessi e tutti gli oneri necessari per la loro realizzazione; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori. Per unità di superifice di cordolo armato effettivamente realizzato Per unità di superifice di cordolo armato effettivamente realizzato	mq	1,00	134,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,570000	28,43	16,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,570000	30,60	17,44	
		Totale Manodopera				**33,65**	**24,968**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	7,00	0,31	2,17	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	7,00	0,31	2,17	
5	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	5,00	0,31	1,55	
6	ABR25_MAT_2.640.10.a	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm	mm/cad	3,50	13,20	46,20	
7	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	32,0000	0,65	20,80	
		Totale Materiali				**72,89**	**54,085**
					Totale Euro	106,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 106,54	15,98	
					Totale Euro	122,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 122,52	12,25	
					Totale Euro	134,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**134,77**	
					Totale Manodopera Euro	33,65	24,968
					Totale Materiali Euro	72,89	54,085

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIPARAZIONI E CONSOLIDAMENTI DI MURATURE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.175.b	CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DI PORZIONI DI FABBRICATO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CORDOLI ARMATI, COMPOSTI DA STRATI ALTERNATI DI RICORSI IN LATERIZIO E SISTEMA COMPOSITO A MATRICE INORGANICA SRG Sovrapprezzo per ogni diatono passante Consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato mediante realizzazione di cordoli armati, composti da strati alternati di ricorsi in laterizio e sistema composito a matrice inorganica SRG, provvisto di Marcatura CE tramite Valutazione Tecnica Europea (ETA) ai sensi dell'art.26 del Regolamento UE n.305/2011 o di certificazione internazionale di comprovata validità, realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio del peso netto di fibra di circa 670 g/m2, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 1,5%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm. Per l'allettamento delle fasce di tessuto si prevede l'applicazione di malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, classe M15. Inserimento di connettori realizzati con un tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza (da contabilizzare a parte).È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; i connettori e l'iniezione degli stessi e tutti gli oneri necessari per la loro realizzazione; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori. Per unità di superifice di cordolo armato effettivamente realizzato Sovrapprezzo per ogni diatono passante	mq	1,00	20,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,230000	28,43	6,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,230000	30,60	7,04	
		Totale Manodopera				**13,58**	**66,341**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z12	Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15 (EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio = 3,5 MPa	kg/mq	0,14	0,38	0,05	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	0,10	0,31	0,03	
5	ABR25_MAT_2.640.10.a	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm	mm/cad	0,13	13,20	1,72	
6	ABR25_MAT_3.65.10.a	INIETTORE IN POLIPROPILENE Iniettore in polipropilene e fibra di vetro	m/mq	1,00	0,80	0,80	
		Totale Materiali				**2,60**	**12,702**
					Totale Euro	16,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,18	2,43	
					Totale Euro	18,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 18,61	1,86	
					Totale Euro	20,47	
					Prezzo di Applicazione Euro	**20,47**	
					Totale Manodopera Euro	13,58	66,341
					Totale Materiali Euro	2,60	12,702

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.40.10.a	SARCITURA DI LESIONI SU MURATURE DA ESEGUIRSI MEDIANTE L'IMPIEGO DI SCAGLIE DI LATERIZIO O PIETRA DA RECUPERO E MALTA DI CEMENTO Di larghezza fino a 2 cm Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresa la ripresa di intonaco con idonea malta ed ogni altro tipo di magistero	m	1,00	13,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**73,884**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0020	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**0,00**	**0,000**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	51,40	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,366**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.c	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0040	164,89	0,66	
		Totale Specie2				**0,66**	**4,828**

Totale Euro	10,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,81	1,62	
Totale Euro	12,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,43	1,24	
Totale Euro	13,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,67**	

Totale Manodopera Euro	10,10	73,884
Totale Specie2 Euro	0,66	4,828
Totale Materiali Euro	0,00	0,000
Totale Noli Euro	0,05	0,366

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.40.10.b	SARCITURA DI LESIONI SU MURATURE DA ESEGUIRSI MEDIANTE L'IMPIEGO DI SCAGLIE DI LATERIZIO O PIETRA DA RECUPERO E MALTA DI CEMENTO Su murature larghezza 2-5 cm profondità 10 cm Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a kg 400, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici, compresa la ripresa di intonaco con idonea malta ed ogni altro tipo di magistero	m	1,00	34,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**74,047**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0050	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**0,00**	**0,000**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,008000	51,40	0,41	
		Totale Noli				**0,41**	**1,202**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.c	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0079	164,89	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**3,812**

Totale Euro	26,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,96	4,04	
Totale Euro	31,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,00	3,10	
Totale Euro	34,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,10**	

Totale Manodopera Euro	25,25	74,047
Totale Specie2 Euro	1,30	3,812
Totale Materiali Euro	0,00	0,000
Totale Noli Euro	0,41	1,202

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.40.100.a	COLLEGAMENTO PERIMETRALE CON FIOCCHI DI CONNESSIONE Collegamento perimetrale con fiocchi di connessione Collegamento perimetrale con fiocchi di connessione realizzati con corde di tessuto di acciaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisate con stucco epossidico. Nel prezzo è compresa la realizzazione del foro di passaggio del fiocco e l'occlusione temporanea del foro. Successivo taglio a misura del fiocco (cm. 30+spessore tramezzature+30 cm.), impregnazione del tratto centrale del fiocco con stucco epossidico, l'inserimento del fiocco, l'impregnazione e stucco epossidico delle parti terminali da sfioccare. Compreso nel prezzo ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte misurato nella lunghezza effettiva del fiocco di connessione.	cad	1,0000	96,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**11,605**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.500.70.b	Corde di tessuto di acciaio ad elevate prestazioni meccaniche inghisate con stucco epossidico per fiocchi di connessione perimetrale. Corda in tessuto di acciaio	m	1,0000	48,00	48,00	
4	ABR25_MAT_2.160.20.g	STUCCHI Stucco epossidico per inghisaggi	kg	1,0000	15,00	15,00	
		Totale Materiali				**63,00**	**65,163**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,250000	8,82	2,21	
		Totale Noli				**2,21**	**2,286**

Totale Euro	76,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,43	11,46	
Totale Euro	87,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,89	8,79	
Totale Euro	96,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,68**	

Totale Manodopera Euro	11,22	11,605
Totale Materiali Euro	63,00	65,163
Totale Noli Euro	2,21	2,286

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.40.20.a	SARCITURA DI LESIONI MEDIANTE INIEZIONI Sarcitura di lesioni mediante iniezioni Sarcitura di lesioni mediante iniezioni, consistente nella rimozione dell'intonaco, scarnitura e apertura della lesione, accurata pulizia, esecuzione di perforazioni con fori del diametro di 32 mm lungo la lesione a distanza di circa 15 cm, pulizia dei fori con aria compressa, sigillatura con malta di caratteristiche simili alla preesistente, dei giunti tra mattoni, pietre, fessure per evitare la fuoriuscita della malta iniettata con malta, posizionamento di boccagli di iniezione in plastica Ï 20 mm, in corrispondenza dei fori per una profondità di almeno 10-15 cm, e relativa sigillatura, lavaggio attraverso i perfori per eliminare le polveri e saturare i materiali originari, 24 ore prima dell'intervento, iniezione a bassa pressione della boiacca realizzata con legante premiscelato idraulico fillerizzato esente da cemento a base di eco-pozzolana e inerti selezionati, esente da Sali idrosolubili, partendo dal tubicino iniettore più basso, asportazione degli ugelli ad avvenuto indurimento della miscela e relativa sigillatura	m	1,00	97,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**30,86**	**31,509**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	1,8000	16,50	29,70	
5	ABR25_MAT_2.30.80.m	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Espansivo	kg	0,2500	1,18	0,30	
6	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	9,0000	0,04	0,36	
9	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0800	0,72	0,06	
		Totale Materiali				**30,42**	**31,060**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,500000	8,82	4,41	
7	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,220000	28,71	6,32	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,045000	51,40	2,31	
		Totale Noli				**13,04**	**13,314**
		Specie2					
8	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0237	131,38	3,11	
		Totale Specie2				**3,11**	**3,175**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.40.20.a	SARCITURA DI LESIONI MEDIANTE INIEZIONI Sarcitura di lesioni mediante iniezioni Sarcitura di lesioni mediante iniezioni, consistente nella rimozione dell'intonaco, scarnitura e apertura della lesione, accurata pulizia, esecuzione di perforazioni con fori del diametro di 32 mm lungo la lesione a distanza di circa 15 cm, pulizia dei fori con aria compressa, sigillatura con malta di caratteristiche simili alla preesistente, dei giunti tra mattoni, pietre, fessure per evitare la fuoriuscita della malta iniettata con malta, posizionamento di boccagli di iniezione in plastica Ï 20 mm, in corrispondenza dei fori per una profondità di almeno 10-15 cm, e relativa sigillatura, lavaggio attraverso i perfori per eliminare le polveri e saturare i materiali originari, 24 ore prima dell'intervento, iniezione a bassa pressione della boiacca realizzata con legante premiscelato idraulico fillerizzato esente da cemento a base di eco-pozzolana e inerti selezionati, esente da Sali idrosolubili, partendo dal tubicino iniettore più basso, asportazione degli ugelli ad avvenuto indurimento della miscela e relativa sigillatura	m	1,00	97,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	77,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 77,43	11,61	
					Totale Euro	89,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 89,04	8,90	
					Totale Euro	97,94	
					Prezzo di Applicazione Euro	**97,94**	
					Totale Manodopera Euro	30,86	31,509
					Totale Noli Euro	13,04	13,314
					Totale Materiali Euro	30,42	31,060
					Totale Specie2 Euro	3,11	3,175

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.40.30.a	APPLICAZIONE SULLE PARETI DI MURATURE STORICHE DI RINFORZO CON GRIGLIA A MAGLIE QUADRATE BILANCIATA (0°, 90°) IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE APPRETTATA Applicazione sulle pareti di murature non recenti di rinforzo con rete Applicazione sulle pareti di murature non recenti (storiche) di rinforzo con rete (griglia) a maglie quadrate bilanciata (0°, 90°) in fibra di vetro alcali-resistente apprettata, previo lavaggio della parete per una fascia di circa 100 cm a cavallo della lesione; preparazione della matrice (malta) a base di calce, a reattività pozzolanica, bicomponente ad elevata duttilità, rinforzata con l'aggiunta di fibre di vetro, esecuzione delle fasce di rinforzo per una larghezza di 70-100 cm a cavallo della lesione mediante un primo strato, steso con spatola metallica piana, per uno spessore di almeno 4 mm, applicazione della rete sullo strato ancora fresco esercitando una leggera pressione con la spatola per far aderire la rete, applicazione a fresco del secondo strato di malta per uno spessore di almeno 4 mm fino a completa ricopertura della rete, lisciatura della superficie fresca con spatola piana	mq	1,00	63,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
		Totale Manodopera				**27,05**	**42,491**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.165.c	RETE IN MATERIALE COMPOSITO Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia di cm 10 x 10	mq	1,10	12,00	13,20	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0340	0,72	0,02	
		Totale Materiali				**13,22**	**20,767**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,250000	14,25	3,56	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,042000	51,40	2,16	
		Totale Noli				**5,72**	**8,985**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.110.a	Malta antiritiro Malta antiritiro fibroarmata per riparazioni strutturali	100 kg	0,0500	86,53	4,33	
		Totale Specie2				**4,33**	**6,802**

Totale Euro	50,32
Spese Generali 15,000% su Euro 50,32	7,55
Totale Euro	57,87
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,87	5,79
Totale Euro	63,66
Prezzo di Applicazione Euro	**63,66**

Totale Manodopera Euro	27,05	42,491
Totale Materiali Euro	13,22	20,767
Totale Specie2 Euro	4,33	6,802
Totale Noli Euro	5,72	8,985

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.40.40.a	SARCITURA DI LESIONI IN MURATURE CON CATENELLE DI MATTONI AD UNA TESTA IN PROFONDITÀ E DUE TESTE IN LARGHEZZA Catenelle di mattoni Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due teste in larghezza, malta di cemento a kg 400 compresa la sugellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura previa accurata scarnitura, da compensarsi a parte, depolverizzazione e lavaggio delle superfici	m	1,00	51,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,503000	30,60	15,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,503000	25,50	12,83	
		Totale Manodopera				**28,22**	**55,203**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0150	0,72	0,01	
5	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	10,0000	0,65	6,50	
		Totale Materiali				**6,51**	**12,735**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,070000	51,40	3,60	
		Totale Noli				**3,60**	**7,042**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.c	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0126	164,89	2,08	
		Totale Specie2				**2,08**	**4,069**

Totale Euro	40,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,41	6,06	
Totale Euro	46,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,47	4,65	
Totale Euro	51,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,12**	

Totale Manodopera Euro	28,22	55,203
Totale Specie2 Euro	2,08	4,069
Totale Materiali Euro	6,51	12,735
Totale Noli Euro	3,60	7,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.40.50.a	SARCITURA DI LESIONI DI LARGHEZZA DA CM 2 A 7 IN MURATURA Con tagli a coda di rondine Sarcitura di lesioni di larghezza da cm 2 a 7 in muratura, compreso il taglio a coda di rondine, la sugellatura con rottami di mattoni o scaglie di pietra dura e malta di cemento o gesso previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici	m	1,00	35,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
		Totale Manodopera				**21,32**	**59,753**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	5,0000	0,65	3,25	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0150	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**3,26**	**9,137**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**5,774**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.c	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0095	164,89	1,57	
		Totale Specie2				**1,57**	**4,400**

Totale Euro	28,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,21	4,23	
Totale Euro	32,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,44	3,24	
Totale Euro	35,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,68**	

Totale Manodopera Euro	21,32	59,753
Totale Materiali Euro	3,26	9,137
Totale Specie2 Euro	1,57	4,400
Totale Noli Euro	2,06	5,774

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.40.60.a	SARCITURA DI LESIONI MURARIE CON MALTA CEMENTIZIA E MATTONI Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni, previa pulizia della muratura con lavaggio con acqua a pressione, per profondità massima pari a cm 5,00 e di larghezza massima pari a cm 10,00.	m	1,00	49,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,540000	30,60	16,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,540000	25,50	13,77	
		Totale Manodopera				**30,29**	**61,378**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	10,0000	0,65	6,50	
		Totale Materiali				**6,50**	**13,171**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.a	Malta di cemento 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	140,43	2,22	
		Totale Specie2				**2,22**	**4,498**

Totale Euro	39,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,01	5,85	
Totale Euro	44,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,86	4,49	
Totale Euro	49,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,35**	

Totale Manodopera Euro	30,29	61,378
Totale Materiali Euro	6,50	13,171
Totale Specie2 Euro	2,22	4,498

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.40.70.a	SIGILLATURA DI DISTACCHI CON RIPRESA DI MALTA Sigillatura di distacchi fra parete e soffitto Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale	m	1,00	22,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**73,913**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0050	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**0,00**	**0,000**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**2,240**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.a	Malta di cemento 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0047	140,43	0,66	
		Totale Specie2				**0,66**	**2,899**

Totale Euro	18,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,00	2,70	
Totale Euro	20,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,70	2,07	
Totale Euro	22,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,77**	

Totale Manodopera Euro	16,83	73,913
Totale Specie2 Euro	0,66	2,899
Totale Materiali Euro	0,00	0,000
Totale Noli Euro	0,51	2,240

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.40.70.b	SIGILLATURA DI DISTACCHI CON RIPRESA DI MALTA Sigillatura di distacchi fra parete e pavimento Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale	m	1,00	20,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,266000	30,60	8,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,266000	25,50	6,78	
		Totale Manodopera				**14,92**	**73,317**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0050	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**0,00**	**0,000**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,010000	51,40	0,51	
		Totale Noli				**0,51**	**2,506**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.a	Malta di cemento 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0047	140,43	0,66	
		Totale Specie2				**0,66**	**3,243**

Totale Euro	16,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,09	2,41	
Totale Euro	18,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,50	1,85	
Totale Euro	20,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,35**	

Totale Manodopera Euro	14,92	73,317
Totale Specie2 Euro	0,66	3,243
Totale Materiali Euro	0,00	0,000
Totale Noli Euro	0,51	2,506

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.40.70.c	SIGILLATURA DI DISTACCHI CON RIPRESA DI MALTA Sigillatura di piccole lesioni su tompagni Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compresi: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale	m	1,00	6,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,082000	30,60	2,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,082000	25,50	2,09	
		Totale Manodopera				**4,60**	**73,955**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,001000	51,40	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,804**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.c	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0016	164,89	0,26	
		Totale Specie2				**0,26**	**4,180**

Totale Euro	4,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,91	0,74	
Totale Euro	5,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,65	0,57	
Totale Euro	6,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,22**	

Totale Manodopera Euro	4,60	73,955
Totale Specie2 Euro	0,26	4,180
Totale Noli Euro	0,05	0,804

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.40.80.a	SIGILLATURA DI DISTACCHI MEDIANTE IMPIEGO DI MALTA ELASTICA INIETTATA CON PISTOLA A CREMAGLIERA O A MANO Sigillatura di distacchi su tamponature Sigillatura di distacchi mediante impiego di malta elastica iniettata con pistola a cremagliera o a mano. Compreso: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate, la stuccatura eseguita con sigillante elastico con fibra di vetro o polimeri, la rifinitura finale	m	1,00	6,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**71,840**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.130.b	MATERIALI VARI SIGILLANTI Sigillanti mono-bi componenti, in cartucce da iniettarsi con apposite pistole a cremagliera o pneumatiche, in cartucce da 120, 240 e 315 ml. Sigillante monocomponente a base di elastomeri acrilici	cad	0,1100	1,75	0,19	
		Totale Materiali				**0,19**	**3,040**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,005000	51,40	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**4,160**

Totale Euro	4,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,94	0,74	
Totale Euro	5,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,68	0,57	
Totale Euro	6,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,25**	

Totale Manodopera Euro	4,49	71,840
Totale Materiali Euro	0,19	3,040
Totale Noli Euro	0,26	4,160

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.40.90.a	FASCIATURA DI ANCORAGGIO PER RINFORZO DI TRAMEZZATURE E PER COLLEGAMENTI PERIMETRALI ANTIRIBALTAMENTO Fasciatura di ancoraggio per rinforzo di tramezzature Fasciatura di ancoraggio per rinforzo di tramezzature e per collegamenti perimetrali antiribaltamento realizzata con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete bilanciata in fibra di vetro alcaresistente. Nel prezzo è compresa la rimozione dell'intonaco esistente, la depolverizzazione delle superfici e successivo lavaggio a bassa pressione, l'applicazione del primo strato di malta cementizia s = mm. 6, l'applicazione della rete in fibra di vetro, l'applicazione del secondo strato di malta cementizia sull'intera superficie della fibra di vetro. Compreso nel prezzo la rasatura finale con idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	103,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,685000	25,50	17,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,329000	28,43	9,35	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,329000	30,60	10,07	
		Totale Manodopera				**36,89**	**35,502**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.90.z	Malta bicomponente per rasature su conglomerati	kg	30,0000	0,79	23,70	
5	ABR25_MAT_2.190.480.a	RETE IN FIBRA Rete in fibra di vetro da 150 g/m²	mq	2,00	1,90	3,80	
		Totale Materiali				**27,50**	**26,465**
		Noli					
6	ABR25_E.01.140.50.a	PULITURA DI SUPERFICI INTONACATE MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON PRESSIONE ADATTA ALLO STATO DELL'INTONACO: con acqua	mq	1,50	11,83	17,75	
		Totale Noli				**17,75**	**17,082**

Totale Euro	82,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,14	12,32	
Totale Euro	94,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,46	9,45	
Totale Euro	103,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**103,91**	

Totale Manodopera Euro	36,89	35,502
Totale Materiali Euro	27,50	26,465
Totale Noli Euro	17,75	17,082

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

SARCITURA DI LESIONI E DISTACCHI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.40.90.b	FASCIATURA DI ANCORAGGIO PER RINFORZO DI TRAMEZZATURE E PER COLLEGAMENTI PERIMETRALI ANTIRIBALTAMENTO Fasciatura di ancoraggio con impego di rete da 250 g/mq Fasciatura di ancoraggio per rinforzo di tramezzature e per collegamenti perimetrali antiribaltamento realizzata con malta cementizia a reattività pozzolanica bicomponente ad e elevata duttilità e rete bilanciata in fibra di vetro alcaresistente. Nel prezzo è compresa la rimozione dell'intonaco esistente, la depolverizzazione delle superfici e successivo lavaggio a bassa pressione, l'applicazione del primo strato di malta cementizia s = mm. 6, l'applicazione della rete in fibra di vetro, l'applicazione del secondo strato di malta cementizia sull'intera superficie della fibra di vetro. Compreso nel prezzo la rasatura finale con idonea malta ed ogni altro accessorio, onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	111,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,658000	25,50	16,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,329000	28,43	9,35	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,329000	30,60	10,07	
		Totale Manodopera				**36,20**	**32,516**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.90.z	Malta bicomponente per rasature su conglomerati	kg	38,0000	0,79	30,02	
5	ABR25_MAT_2.190.480.b	RETE IN FIBRA Rete in fibra sintetica da 250 g/m²	mq	2,00	2,02	4,04	
		Totale Materiali				**34,06**	**30,594**
		Noli					
6	ABR25_E.01.140.50.a	PULITURA DI SUPERFICI INTONACATE MEDIANTE USO DI IDROPULITRICE O SABBIATRICE CON PRESSIONE ADATTA ALLO STATO DELL'INTONACO: con acqua	mq	1,50	11,83	17,75	
		Totale Noli				**17,75**	**15,944**

Totale Euro	88,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,01	13,20	
Totale Euro	101,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 101,21	10,12	
Totale Euro	111,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**111,33**	
Totale Manodopera Euro	36,20	32,516
Totale Materiali Euro	34,06	30,594
Totale Noli Euro	17,75	15,944

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.10.a	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	cad	1,0000	667,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,000000	25,50	153,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,000000	30,60	183,60	
		Totale Manodopera				**336,60**	**50,461**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	56,5800	0,80	45,26	
4	ABR25_MAT_2.160.130.a	ANTIRUGGINE Antiruggine all'ossido di ferro	kg	0,4000	8,90	3,56	
5	ABR25_MAT_2.999.260.g	Ferramenta per il fissaggio di ogni singola flangia comprendente: 2 barre filettate M16 8.8, 2 dadi M16, 2 rondelle e resina	cad	1,0000	44,00	44,00	
6	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	52,0000	0,65	33,80	
7	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,1600	113,88	18,22	
8	ABR25_MAT_2.30.80.a	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo. Fluidificante	kg	0,5000	1,29	0,65	
9	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0100	488,67	4,89	
10	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0160	322,91	5,17	
		Totale Materiali				**155,55**	**23,319**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,500000	62,08	31,04	
13	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,060000	51,40	3,08	
		Totale Noli				**34,12**	**5,115**
		Specie2					
11	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	
		Totale Specie2				**1,04**	**0,156**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.10.a	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	cad	1,0000	667,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	527,31	
					Spese Generali 15,000% su Euro 527,31	79,10	
					Totale Euro	606,41	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 606,41	60,64	
					Totale Euro	667,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**667,05**	
					Totale Manodopera Euro	336,60	50,461
					Totale Materiali Euro	155,55	23,319
					Totale Specie2 Euro	1,04	0,156
					Totale Noli Euro	34,12	5,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.10.b	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 60 con IPE 160 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	cad	1,0000	846,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	8,000000	30,60	244,80	
		Totale Manodopera				**448,80**	**53,034**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	72,6800	0,80	58,14	
4	ABR25_MAT_2.160.130.a	ANTIRUGGINE Antiruggine all'ossido di ferro	kg	0,4000	8,90	3,56	
5	ABR25_MAT_2.999.260.g	Ferramenta per il fissaggio di ogni singola flangia comprendente: 2 barre filettate M16 8.8, 2 dadi M16, 2 rondelle e resina	cad	1,0000	44,00	44,00	
6	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	74,0000	0,65	48,10	
7	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,1600	113,88	18,22	
8	ABR25_MAT_2.30.80.a	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo. Fluidificante	kg	0,6000	1,29	0,77	
9	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0140	488,67	6,84	
10	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0160	322,91	5,17	
		Totale Materiali				**184,80**	**21,838**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,500000	62,08	31,04	
13	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,060000	51,40	3,08	
		Totale Noli				**34,12**	**4,032**
		Specie2					
11	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0095	131,38	1,25	
		Totale Specie2				**1,25**	**0,148**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.10.b	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 60 con IPE 160 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	cad	1,0000	846,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	668,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 668,97	100,35	
					Totale Euro	769,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 769,32	76,93	
					Totale Euro	846,25	
					Prezzo di Applicazione Euro	**846,25**	
					Totale Manodopera Euro	448,80	53,034
					Totale Materiali Euro	184,80	21,838
					Totale Specie2 Euro	1,25	0,148
					Totale Noli Euro	34,12	4,032

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.10.c	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 80 con IPE 160 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	cad	1,0000	869,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	8,000000	30,60	244,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
		Totale Manodopera				**448,80**	**51,615**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	72,6800	0,80	58,14	
4	ABR25_MAT_2.160.130.a	ANTIRUGGINE Antiruggine all'ossido di ferro	kg	0,4000	8,90	3,56	
5	ABR25_MAT_2.999.260.g	Ferramenta per il fissaggio di ogni singola flangia comprendente: 2 barre filettate M16 8.8, 2 dadi M16, 2 rondelle e resina	cad	1,0000	44,00	44,00	
6	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	98,0000	0,65	63,70	
7	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,1600	113,88	18,22	
8	ABR25_MAT_2.30.80.a	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo. Fluidificante	kg	1,0000	1,29	1,29	
9	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0180	488,67	8,80	
10	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0160	322,91	5,17	
		Totale Materiali				**202,88**	**23,333**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,500000	62,08	31,04	
13	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,060000	51,40	3,08	
		Totale Noli				**34,12**	**3,924**
		Specie2					
11	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0119	131,38	1,56	
		Totale Specie2				**1,56**	**0,179**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.10.c	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 80 con IPE 160 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	cad	1,0000	869,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	687,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 687,36	103,10	
					Totale Euro	790,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 790,46	79,05	
					Totale Euro	869,51	
					Prezzo di Applicazione Euro	**869,51**	
					Totale Manodopera Euro	448,80	51,615
					Totale Materiali Euro	202,88	23,333
					Totale Specie2 Euro	1,56	0,179
					Totale Noli Euro	34,12	3,924

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.10.d	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 60 con IPE 180 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	cad	1,0000	1.065,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	10,000000	30,60	306,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	10,000000	25,50	255,00	
		Totale Manodopera				**561,00**	**52,654**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	97,7600	0,80	78,21	
4	ABR25_MAT_2.160.130.a	ANTIRUGGINE Antiruggine all'ossido di ferro	kg	0,4000	8,90	3,56	
5	ABR25_MAT_2.999.260.g	Ferramenta per il fissaggio di ogni singola flangia comprendente: 2 barre filettate M16 8.8, 2 dadi M16, 2 rondelle e resina	cad	1,0000	44,00	44,00	
6	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	132,0000	0,65	85,80	
7	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,1600	113,88	18,22	
8	ABR25_MAT_2.30.80.a	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo. Fluidificante	kg	1,0000	1,29	1,29	
9	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0180	488,67	8,80	
10	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0160	322,91	5,17	
		Totale Materiali				**245,05**	**23,000**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,500000	62,08	31,04	
13	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,060000	51,40	3,08	
		Totale Noli				**34,12**	**3,202**
		Specie2					
11	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0158	131,38	2,08	
		Totale Specie2				**2,08**	**0,195**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.10.d	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 60 con IPE 180 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	cad	1,0000	1.065,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	842,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 842,25	126,34	
					Totale Euro	968,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 968,59	96,86	
					Totale Euro	1.065,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.065,45**	
					Totale Manodopera Euro	561,00	52,654
					Totale Materiali Euro	245,05	23,000
					Totale Specie2 Euro	2,08	0,195
					Totale Noli Euro	34,12	3,202

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.10.e	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 80 con IPE 200 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	cad	1,0000	1.103,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	10,000000	30,60	306,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	10,000000	25,50	255,00	
		Totale Manodopera				**561,00**	**50,826**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	125,4400	0,80	100,35	
4	ABR25_MAT_2.220.100.h	PROFILATI Profilati (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Profilati tondi diametro da mm 18 a 32 filettati	kg	9,6600	1,05	10,14	
5	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	158,0000	0,65	102,70	
7	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,2560	113,88	29,15	
8	ABR25_MAT_2.30.80.a	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo. Fluidificante	kg	1,4000	1,29	1,81	
9	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0240	488,67	11,73	
10	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0180	322,91	5,81	
		Totale Materiali				**261,69**	**23,709**
		Noli					
11	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,700000	62,08	43,46	
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,080000	51,40	4,11	
		Totale Noli				**47,57**	**4,310**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0174	131,38	2,29	
		Totale Specie2				**2,29**	**0,207**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.10.e	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,60 spessori fino a cm 80 con IPE 200 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	cad	1,0000	1.103,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	872,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 872,55	130,88	
					Totale Euro	1.003,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.003,43	100,34	
					Totale Euro	1.103,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.103,77**	
					Totale Manodopera Euro	561,00	50,826
					Totale Materiali Euro	261,69	23,709
					Totale Specie2 Euro	2,29	0,207
					Totale Noli Euro	47,57	4,310

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.110.a	SOLAIO IN TAVELLONI FORATI FORNITO E POSTO IN OPERA SU PREDISPOSTA ARMATURA IN PROFILATI DI FERRO PER OPERE DI RECUPERO E/O RISTRUTTURAZIONE Con utilizzo di calcestruzzo preconfezionato Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, per opere di recupero e/o ristrutturazione. Escluso: fornitura delle putrelle di ferro, incastri, tagli, cordoli. Il prezzo comprende la formazione della soletta superiore in calcestruzzo di spessore non inferiore a cm 4 e la fornitura in opera delle armature di completamento .	mq	1,00	35,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,090000	28,43	2,56	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**9,90**	**28,069**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.90.a	TAVELLONI FORATI Tavelloni forati cm 60/100x25x6	mq	1,03	8,33	8,58	
5	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0440	113,88	5,01	
7	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	1,2000	0,48	0,58	
		Totale Materiali				**14,17**	**40,176**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,018000	51,40	0,93	
8	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,110000	26,20	2,88	
		Totale Noli				**3,81**	**10,802**

Totale Euro	27,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,88	4,18	
Totale Euro	32,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,06	3,21	
Totale Euro	35,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,27**	

Totale Manodopera Euro	9,90	28,069
Totale Materiali Euro	14,17	40,176
Totale Noli Euro	3,81	10,802

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.120.a	CONSOLIDAMENTO DI SOLAI COSTITUITI DA TRAVI DI FERRO A DOPPIO T E TAVELLONI O VOLTICINE IN LATERIZIO. CEMENTO RCK 325 Consolidamento di solai in ferro e laterizi Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio, realizzato mediante: - fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata di diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; getto di calcestruzzo a kg 300 di cemento tipo 325 per la formazione della soletta dello spessore medio di cm 5 e lisciatura superficiale; i necessari ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	mq	1,00	44,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,165000	28,43	4,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,165000	30,60	5,05	
		Totale Manodopera				**18,16**	**40,892**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,9740	0,79	3,93	
5	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0600	113,88	6,83	
6	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**10,77**	**24,251**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,008000	51,40	0,41	
8	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,220000	26,20	5,76	
		Totale Noli				**6,17**	**13,893**

Totale Euro	35,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,10	5,27	
Totale Euro	40,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,37	4,04	
Totale Euro	44,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,41**	

Totale Manodopera Euro	18,16	40,892
Totale Materiali Euro	10,77	24,251
Totale Noli Euro	6,17	13,893

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.130.a	CONSOLIDAMENTO DI SOLAI COSTITUITI DA TRAVI DI FERRO A DOPPIO T E TAVELLONI O VOLTICINE IN LATERIZIO. CALCESTRUZZO RCK 300 Con rete elettrosaldata da 10 x 10 cm diametro mm 6 Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio. Sono compresi: la posa in opera dell'acciaio occorrente per l'armatura supplementare; la fornitura e posa in opera della rete; la soletta in calcestruzzo, classe Rck 300 dello spessore medio pari a cm 5; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; il ripristino del rinfianco con materiale leggero	mq	1,00	49,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,180000	28,43	5,12	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
		Totale Manodopera				**19,81**	**40,305**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,9740	0,79	3,93	
5	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0550	113,88	6,26	
6	ABR25_MAT_2.190.10.b	VERMICULITE E SIMILI Vermiculite e simili confezionati in sacchi	mc	0,0200	130,71	2,61	
7	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	1,2000	0,48	0,58	
8	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**13,39**	**27,243**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,008000	51,40	0,41	
10	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,200000	26,20	5,24	
		Totale Noli				**5,65**	**11,495**

Totale Euro	38,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,85	5,83	
Totale Euro	44,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,68	4,47	
Totale Euro	49,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,15**	

Totale Manodopera Euro	19,81	40,305
Totale Materiali Euro	13,39	27,243
Totale Noli Euro	5,65	11,495

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.130.b	CONSOLIDAMENTO DI SOLAI COSTITUITI DA TRAVI DI FERRO A DOPPIO T E TAVELLONI O VOLTICINE IN LATERIZIO. CALCESTRUZZO RCK 300 Con rete in FRP da cm 10 x 10 Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio. Sono compresi: la posa in opera dell'acciaio occorrente per l'armatura supplementare; la fornitura e posa in opera della rete; la soletta in calcestruzzo, classe Rck 300 dello spessore medio pari a cm 5; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; il ripristino del rinfianco con materiale leggero	mq	1,00	73,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,180000	28,43	5,12	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
		Totale Manodopera				**19,81**	**27,122**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.165.c	RETE IN MATERIALE COMPOSITO Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia di cm 10 x 10	mq	1,10	12,00	13,20	
5	ABR25_MAT_2.30.30.f	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 35/45	mc	0,0500	129,59	6,48	
6	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	1,2000	6,64	7,97	
		Totale Materiali				**27,65**	**37,856**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,150000	14,25	2,14	
8	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,008000	51,40	0,41	
9	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,100000	77,34	7,73	
		Totale Noli				**10,28**	**14,074**

Totale Euro	57,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,74	8,66	
Totale Euro	66,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,40	6,64	
Totale Euro	73,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,04**	

Totale Manodopera Euro	19,81	27,122
Totale Materiali Euro	27,65	37,856
Totale Noli Euro	10,28	14,074

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.140.a	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN VOLTINE Con applicazione di nervometal zincata Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete con le seguenti modalita' di esecuzione: scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo da 6 perforazioni passanti per ogni metro quadrato di diametro pari a mm 24 ed innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 8, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete in quantità idonea solidamente fissata ai tondini di acciaio se in nervometal o rete elettrosaldata mentre se si utilizza la rete in FRP si incolla con resine epossidiche , applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore non inferiore a cm 5. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	208,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**94,73**	**45,336**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	1,5000	17,50	26,25	
5	ABR25_MAT_2.30.80.m	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Espansivo	kg	0,4000	1,18	0,47	
6	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	6,0000	0,04	0,24	
7	ABR25_MAT_2.30.161.a	RETE IN ACCIAIO ZINCATO Rete in acciaio zincato	kg	2,4000	3,26	7,82	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	1,3500	0,48	0,65	
10	ABR25_MAT_2.10.90.b	Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	4,0000	0,46	1,84	
11	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1500	0,72	0,11	
12	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0250	0,89	0,02	
13	ABR25_MAT_2.10.90.m	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	0,6500	0,31	0,20	
		Totale Materiali				**37,60**	**17,995**
		Noli					
14	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,500000	8,82	4,41	
15	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,350000	28,71	10,05	
16	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,300000	26,20	7,86	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.140.a	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN VOLTINE Con applicazione di nervometal zincata Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete con le seguenti modalita' di esecuzione: scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo da 6 perforazioni passanti per ogni metro quadrato di diametro pari a mm 24 ed innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 8, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete in quantità idonea solidamente fissata ai tondini di acciaio se in nervometal o rete elettrosaldata mentre se si utilizza la rete in FRP si incolla con resine epossidiche , applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore non inferiore a cm 5. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	208,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
17	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,240000	14,25	3,42	
18	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
		Totale Noli				**25,94**	**12,414**
		Specie2					
8	ABR25_MAT_90.10.70.a	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0395	174,72	6,90	
		Totale Specie2				**6,90**	**3,302**

Totale Euro	165,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 165,17	24,78	
Totale Euro	189,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 189,95	19,00	
Totale Euro	208,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**208,95**	

Totale Manodopera Euro	94,73	45,336
Totale Materiali Euro	37,60	17,995
Totale Specie2 Euro	6,90	3,302
Totale Noli Euro	25,94	12,414

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.140.b	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN VOLTINE Con applicazione di rete elettrosaldata Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete con le seguenti modalita' di esecuzione: scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo da 6 perforazioni passanti per ogni metro quadrato di diametro pari a mm 24 ed innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 8, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete in quantità idonea solidamente fissata ai tondini di acciaio se in nervometal o rete elettrosaldata mentre se si utilizza la rete in FRP si incolla con resine epossidiche , applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore non inferiore a cm 5. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	202,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**94,73**	**46,713**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	1,5000	17,50	26,25	
5	ABR25_MAT_2.30.80.m	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Espansivo	kg	0,4000	1,18	0,47	
6	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	6,0000	0,04	0,24	
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,7400	0,79	2,95	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	1,3500	0,48	0,65	
10	ABR25_MAT_2.10.90.b	Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	4,0000	0,46	1,84	
11	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1500	0,72	0,11	
12	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0250	0,89	0,02	
13	ABR25_MAT_2.10.90.m	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	0,6500	0,31	0,20	
		Totale Materiali				**32,73**	**16,140**
		Noli					
14	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,500000	8,82	4,41	
15	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,350000	28,71	10,05	
16	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,300000	26,20	7,86	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.140.b	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN VOLTINE Con applicazione di rete elettrosaldata Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete con le seguenti modalita' di esecuzione: scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo da 6 perforazioni passanti per ogni metro quadrato di diametro pari a mm 24 ed innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 8, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete in quantità idonea solidamente fissata ai tondini di acciaio se in nervometal o rete elettrosaldata mentre se si utilizza la rete in FRP si incolla con resine epossidiche , applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore non inferiore a cm 5. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	202,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
17	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,240000	14,25	3,42	
18	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
		Totale Noli				**25,94**	**12,792**
		Specie2					
8	ABR25_MAT_90.10.70.a	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0395	174,72	6,90	
		Totale Specie2				**6,90**	**3,403**

Totale Euro	160,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 160,30	24,05	
Totale Euro	184,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 184,35	18,44	
Totale Euro	202,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**202,79**	
Totale Manodopera Euro	94,73	46,713
Totale Materiali Euro	32,73	16,140
Totale Specie2 Euro	6,90	3,403
Totale Noli Euro	25,94	12,792

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.140.c	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN VOLTINE Con applicazione di rete in FRP Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete con le seguenti modalita' di esecuzione: scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo da 6 perforazioni passanti per ogni metro quadrato di diametro pari a mm 24 ed innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 8, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete in quantità idonea solidamente fissata ai tondini di acciaio se in nervometal o rete elettrosaldata mentre se si utilizza la rete in FRP si incolla con resine epossidiche , applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore non inferiore a cm 5. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	234,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,100000	25,50	53,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,100000	28,43	31,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**101,65**	**43,433**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.30.b	Cemento tipo 425 in sacchi	100 kg	1,5000	17,50	26,25	
5	ABR25_MAT_2.30.80.m	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Espansivo	kg	0,4000	1,18	0,47	
6	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	6,0000	0,04	0,24	
7	ABR25_MAT_2.30.165.c	RETE IN MATERIALE COMPOSITO Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia di cm 10 x 10	mq	1,10	12,00	13,20	
8	ABR25_MAT_2.190.500.i	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina a base di epossidico	kg	1,3000	5,14	6,68	
10	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	1,3500	0,48	0,65	
11	ABR25_MAT_2.10.90.b	Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	4,0000	0,46	1,84	
12	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1500	0,72	0,11	
13	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0250	0,89	0,02	
14	ABR25_MAT_2.10.90.m	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	0,6500	0,31	0,20	
		Totale Materiali				**49,66**	**21,219**
		Noli					
15	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,500000	8,82	4,41	
16	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,350000	28,71	10,05	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.140.c	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN VOLTINE Con applicazione di rete in FRP Consolidamento di solaio in voltine tramite applicazione di rete con le seguenti modalita' di esecuzione: scarnitura delle connessure, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo da 6 perforazioni passanti per ogni metro quadrato di diametro pari a mm 24 ed innesto nei fori di tondini di acciaio da mm 8, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete in quantità idonea solidamente fissata ai tondini di acciaio se in nervometal o rete elettrosaldata mentre se si utilizza la rete in FRP si incolla con resine epossidiche , applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore non inferiore a cm 5. Il tutto compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte	mq	1,00	234,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
17	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,300000	26,20	7,86	
18	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,300000	14,25	4,28	
19	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
		Totale Noli				**26,80**	**11,451**
		Specie2					
9	ABR25_MAT_90.10.70.a	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0395	174,72	6,90	
		Totale Specie2				**6,90**	**2,948**

Totale Euro	185,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 185,01	27,75	
Totale Euro	212,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 212,76	21,28	
Totale Euro	234,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**234,04**	

Totale Manodopera Euro	101,65	43,433
Totale Materiali Euro	49,66	21,219
Totale Specie2 Euro	6,90	2,948
Totale Noli Euro	26,80	11,451

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.150.a	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO LATERO-CEMENTIZIO CON INTEGRAZIONE DELLA SOLETTA ORIGINARIA Con applicazione di rete elettrosaldata Consolidamento di solaio latero-cementizio con integrazione della soletta originaria previa rimozione del massetto originario, rimozione dell'eventuale c.a. ammalorato della soletta originaria del solaio, microsabbiatura sull'intera superficie da rinforzare, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature originarie con malta cementizia anticorrosiva, posa in opera di rete elettrosaldata a maglie 15 x 15 del Ï 8 mm (o rete in materiale composito FRP maglia 10x10), applicazione di aggrappante in forma di adesivo epossidico a media viscosità, esecuzione del getto in c.a. integrativo, per uno spessore di 3-4 cm, con calcestruzzo strutturale alleggerito di adeguata classe di resistenza	mq	1,00	89,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,600000	28,43	17,06	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**56,84**	**63,587**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,7400	0,79	2,95	
5	ABR25_MAT_2.30.30.e	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 32/40	mc	0,0500	122,60	6,13	
6	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	1,3500	0,48	0,65	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1500	0,72	0,11	
8	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0250	0,89	0,02	
		Totale Materiali				**9,86**	**11,030**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,100000	26,20	2,62	
10	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,080000	14,25	1,14	
11	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
		Totale Noli				**3,96**	**4,430**

Totale Euro	70,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,66	10,60	
Totale Euro	81,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,26	8,13	
Totale Euro	89,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,39**	
Totale Manodopera Euro	56,84	63,587
Totale Materiali Euro	9,86	11,030
Totale Noli Euro	3,96	4,430

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.150.b	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO LATERO-CEMENTIZIO CON INTEGRAZIONE DELLA SOLETTA ORIGINARIA Con applicazione di rete in FRP Consolidamento di solaio latero-cementizio con integrazione della soletta originaria previa rimozione del massetto originario, rimozione dell'eventuale c.a. ammalorato della soletta originaria del solaio, microsabbiatura sull'intera superficie da rinforzare, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature originarie con malta cementizia anticorrosiva, posa in opera di rete elettrosaldata a maglie 15 x 15 del Ï 8 mm (o rete in materiale composito FRP maglia 10x10), applicazione di aggrappante in forma di adesivo epossidico a media viscosità, esecuzione del getto in c.a. integrativo, per uno spessore di 3-4 cm, con calcestruzzo strutturale alleggerito di adeguata classe di resistenza	mq	1,00	117,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,300000	25,50	33,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,650000	28,43	18,48	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
		Totale Manodopera				**62,34**	**52,952**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.165.c	RETE IN MATERIALE COMPOSITO Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia di cm 10 x 10	mq	1,10	12,00	13,20	
5	ABR25_MAT_2.190.500.i	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina a base di epossidico	kg	1,3000	5,14	6,68	
6	ABR25_MAT_2.30.30.e	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 32/40	mc	0,0500	122,60	6,13	
7	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	1,3500	0,48	0,65	
8	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1500	0,72	0,11	
		Totale Materiali				**26,77**	**22,738**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,100000	26,20	2,62	
10	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,080000	14,25	1,14	
11	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,080000	2,54	0,20	
		Totale Noli				**3,96**	**3,364**

Totale Euro	93,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 93,07	13,96	
Totale Euro	107,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,03	10,70	
Totale Euro	117,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**117,73**	

Totale Manodopera Euro	62,34	52,952
Totale Materiali Euro	26,77	22,738
Totale Noli Euro	3,96	3,364

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.160.a	FORMAZIONE DI CORDOLO SOMMITALE A QUALSIASI ALTEZZA. SPESSORE PANNELLO MURARIO: 2 TESTE Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre di acciaio posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni in laterizio. Le varie operazioni presuppongono la preventiva rimozione del tetto. Sul piano orizzontale della sommità del pannello murario dello spessore di due teste (dimensione storica di riferimento circa cm 25 - 33) si dovrà disporre una doppia fila di quadrucci in modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il perimetro del cordolo da creare. Si disporrà quindi la gabbia metallica costituita da due barre dello spessore minimo di mm 22, distanziate di circa cm 26 (pari allo spessore di quattro filari di mattoni) con spille da mm 8 di diametro poste all'interasse di un mattone. Agli incroci le barre saranno piegate in direzione ortogonale per una lunghezza di circa m 1,0. Il canale di alloggiamento dell'armatura si riempirà con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale. Si disporrà quindi un'altra doppia fila di mattoni alternando ogni quadruccio con un mattone trasversale a cavallo dei due paramenti riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al livellamento. La stessa operazione si ripeteràper il terzo filare avendo cura di non sovrapporre i giunti. Il quarto ed ultimo filare sarà costituito da una doppia fila di quadrucci analoga alla prima. I vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio saranno riempiti con malta di calce e sabbia. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera della cassaforma in laterizio (di altezza minima di quattro filari), del traliccio metallico (costituito da minimo due barre), delle spille, del getto complementare in malta, calce e sabbia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio.	m	1,00	105,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**20,40**	**19,401**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.b	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x14x28	cad	48,0000	0,66	31,68	
4	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	15,0000	0,48	7,20	
		Totale Materiali				**38,88**	**36,976**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,500000	2,54	1,27	
		Totale Noli				**1,27**	**1,208**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.30.60.d	Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da: Con 450 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,1186	190,34	22,57	
		Totale Specie2				**22,57**	**21,465**

Totale Euro	83,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,12	12,47	
Totale Euro	95,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,59	9,56	
Totale Euro	105,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**105,15**	

Totale Manodopera Euro	20,40	19,401
Totale Materiali Euro	38,88	36,976
Totale Noli Euro	1,27	1,208
Totale Specie2 Euro	22,57	21,465

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.170.a	FORMAZIONE DI CORDOLO SOMMITALE A QUALSIASI ALTEZZA. SPESSORE PANNELLO MURARIO: 3 TESTE Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre di acciaio posto tra due casse.....nito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio. Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre di acciaio posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni in laterizio. Le varie operazioni presuppongono la preventiva rimozione del tetto. Sul piano orizzontale della sommità del pannello murario dello spessore di tre teste (dimensione storica di riferimento circa cm 40 - 51) si dovrà disporre una doppia fila di mattoni posti di testa in modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il perimetro del cordolo da creare. Si disporrà quindi la gabbia metallica costituita da quattro barre dello spessore minimo diam. 16, distanziate di circa cm 26 (pari allo spessore di quattro filari di mattoni) con staffe da mm 8 di diametro poste all'interasse di un mattone. Agli incroci le barre saranno piegate in direzione ortogonale per una lunghezza di circa m 1,0. Il canale di alloggiamento Categoria F dell'armatura si riempirà con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale. Si disporrà quindi un'altra doppia fila di mattoni alternando ogni mattone di costa con un mattone di testa a cavallo dei due paramenti riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al livellamento. La stessa operazione si ripeterà per il terzo filare avendo cura di non sovrapporrei giunti. Il quarto ed ultimo filare sarà costituito da una doppia fila di mattoni analoga alla prima. I vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio saranno riempiti con malta di calce e sabbia. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera della cassaforma in laterizio (di altezza minima di quattro filari), del traliccio metallico (costituito da minimo quattro barre), delle staffe, del getto complementare in malta di calce e sabbia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio. Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre di acciaio posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni in laterizio. Le varie operazioni presuppongono la preventiva rimozione del tetto. Sul piano orizzontale della sommità del pannello murario dello spessore di tre teste (dimensione storica di riferimento circa cm 40 - 51) si dovrà disporre una doppia fila di mattoni posti di testa in modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il perimetro del cordolo da creare. Si disporrà quindi la gabbia metallica costituita da quattro barre dello spessore minimo diam. 16, distanziate di circa cm 26 (pari allo spessore di quattro filari di mattoni) con staffe da mm 8 di diametro poste all'interasse di un mattone. Agli incroci le barre saranno piegate in direzione ortogonale per una lunghezza di circa m 1,0. Il canale di alloggiamento Categoria F dell'armatura si riempirà con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale. Si disporrà quindi un'altra doppia fila di mattoni alternando ogni mattone di costa con un mattone di testa a cavallo dei due paramenti riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al livellamento. La stessa operazione si ripeterà per il terzo filare avendo cura di non sovrapporrei giunti. Il quarto ed ultimo filare sarà costituito da una doppia fila di mattoni analoga alla prima. I vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio saranno riempiti con malta di calce e sabbia. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera della cassaforma in laterizio (di altezza minima di quattro filari), del traliccio metallico (costituito da minimo quattro barre), delle staffe, del getto complementare in malta di calce e sabbia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio.	m	1,00	157,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**44,88**	**28,474**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.b	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x14x28	cad	52,0000	0,66	34,32	
4	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	14,6500	0,48	7,03	
		Totale Materiali				**41,35**	**26,234**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO	ora	0,300000	2,54	0,76	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.170.a	FORMAZIONE DI CORDOLO SOMMITALE A QUALSIASI ALTEZZA. SPESSORE PANNELLO MURARIO: 3 TESTE Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre di acciaio posto tra due casse.....nito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio. Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre di acciaio posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni in laterizio. Le varie operazioni presuppongono la preventiva rimozione del tetto. Sul piano orizzontale della sommità del pannello murario dello spessore di tre teste (dimensione storica di riferimento circa cm 40 - 51) si dovrà disporre una doppia fila di mattoni posti di testa in modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il perimetro del cordolo da creare. Si disporrà quindi la gabbia metallica costituita da quattro barre dello spessore minimo diam. 16, distanziate di circa cm 26 (pari allo spessore di quattro filari di mattoni) con staffe da mm 8 di diametro poste all'interasse di un mattone. Agli incroci le barre saranno piegate in direzione ortogonale per una lunghezza di circa m 1,0. Il canale di alloggiamento Categoria F dell'armatura si riempirà con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale. Si disporrà quindi un'altra doppia fila di mattoni alternando ogni mattone di costa con un mattone di testa a cavallo dei due paramenti riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al livellamento. La stessa operazione si ripeterà per il terzo filare avendo cura di non sovrapporrei giunti. Il quarto ed ultimo filare sarà costituito da una doppia fila di mattoni analoga alla prima. I vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio saranno riempiti con malta di calce e sabbia. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera della cassaforma in laterizio (di altezza minima di quattro filari), del traliccio metallico (costituito da minimo quattro barre), delle staffe, del getto complementare in malta di calce e sabbia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio. Formazione di cordolo sommitale a qualsiasi altezza, realizzato mediante traliccio in barre di acciaio posto tra due casseforme costituite da mattoni pieni in laterizio. Le varie operazioni presuppongono la preventiva rimozione del tetto. Sul piano orizzontale della sommità del pannello murario dello spessore di tre teste (dimensione storica di riferimento circa cm 40 - 51) si dovrà disporre una doppia fila di mattoni posti di testa in modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il perimetro del cordolo da creare. Si disporrà quindi la gabbia metallica costituita da quattro barre dello spessore minimo diam. 16, distanziate di circa cm 26 (pari allo spessore di quattro filari di mattoni) con staffe da mm 8 di diametro poste all'interasse di un mattone. Agli incroci le barre saranno piegate in direzione ortogonale per una lunghezza di circa m 1,0. Il canale di alloggiamento Categoria F dell'armatura si riempirà con la malta fino ad ottenere un piano orizzontale. Si disporrà quindi un'altra doppia fila di mattoni alternando ogni mattone di costa con un mattone di testa a cavallo dei due paramenti riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al livellamento. La stessa operazione si ripeterà per il terzo filare avendo cura di non sovrapporrei giunti. Il quarto ed ultimo filare sarà costituito da una doppia fila di mattoni analoga alla prima. I vuoti tra la cassaforma laterizia ed il traliccio saranno riempiti con malta di calce e sabbia. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera della cassaforma in laterizio (di altezza minima di quattro filari), del traliccio metallico (costituito da minimo quattro barre), delle staffe, del getto complementare in malta di calce e sabbia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto e per la preparazione della partenza dei filari di laterizio.	m	1,00	157,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Argano con motore da 4 hp					
		Totale Noli				**0,76**	**0,482**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.30.60.d	Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da: Con 450 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,1976	190,34	37,61	
		Totale Specie2				**37,61**	**23,861**

Totale Euro	124,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 124,60	18,69	
Totale Euro	143,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,29	14,33	
Totale Euro	157,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**157,62**	
Totale Manodopera Euro	44,88	28,474
Totale Materiali Euro	41,35	26,234
Totale Noli Euro	0,76	0,482
Totale Specie2 Euro	37,61	23,861

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.180.a	RIPRISTINO E RINFORZO DI SOLAI CON BETONCINO COLABILE FIBRORINFORZATO DI TIPO R4. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BETONCINO PREMISCELATO COLABILE FIBRORINFORZATO CON FIBRE DI PVA PER IL RISANAMENTO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO. Al m2 per uno pessore di 3cm. Ripristino e rinforzo di solai con betoncino colabile fibrorinforzato di tipo R4. Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato colabile fibrorinforzato con fibre di PVA per il risanamento di strutture in calcestruzzo. Al m2 per uno pessore di 3cm.	mq	1,00	315,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,900000	25,50	48,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,900000	30,60	58,14	
		Totale Manodopera				**106,59**	**33,795**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.130.a	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400	kg	20,0000	0,49	9,80	
4	ABR25_MAT_2.30.230.a	Casseforme	kg	1,0000	33,08	33,08	
5	ABR25_MAT_2.30.80.z20	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Inibitore di corrosione	kg	0,2000	5,00	1,00	
6	ABR25_MAT_2.30.110.c	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato	kg	105,0000	0,94	98,70	
7	ABR25_MAT_2.20.10.g	Pietrisco - diam max 8-10 mm - 20%	kg	3,1500	0,05	0,16	
		Totale Materiali				**142,74**	**45,257**

Totale Euro	249,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 249,33	37,40	
Totale Euro	286,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 286,73	28,67	
Totale Euro	315,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**315,40**	
Totale Manodopera Euro	106,59	33,795
Totale Materiali Euro	142,74	45,257

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.181.a	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO CON PROBLEMI DI SFONDELLAMENTO IN PRESENZA DI INTONACO ESISTENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO A MATRICE INORGANICA con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; resistenza a trazione > 1250 Mpa; dimensione della maglia 22 x 22 mm Consolidamento di solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco esistente mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata con intonaco-rasante naturale ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 1,4 mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), conducibilità termica 0,54 W/mK (EN 1745), reazione al fuoco classe A1 (13501-1), adesione al supporto 28 gg > 1,0 N/mmq - FB:B (EN 1015-12), ancoraggio della rete al solaio mediante barre elicoidali di Ø 8 mm in acciaio inox AISI 316, in apposito foro pilota all'elemento strutturale con tassello in propilene armato con fibra di vetro sulla parte terminale della barra precedentemente installata, eventuale sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di pannelli di EPS, incollati al supporto in laterizio e opportunamente rasati con spatola dentata mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di intonaco-rasante con interposto rete in fibra di basalto, le zone di sovrapposizione; due ancoraggi al mq mediante barre elicoidali di Ø 8 mm di lunghezza 200 mm, esclusi l'asportazione delle pitture, la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, spessore totale 5 ÷ 8 mm: con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; resistenza a trazione > 1250 Mpa; dimensione della maglia 22 x 22 mm con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; resistenza a trazione > 1250 Mpa; dimensione della maglia 22 x 22 mm	mq	1,00	95,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,540000	28,43	15,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,540000	30,60	16,52	
		Totale Manodopera				**31,87**	**33,540**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	3,90	0,31	1,21	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	2,60	0,31	0,81	
5	ABR25_MAT_2.999.250.i	Rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; dimensione della maglia 22 x 22 mm	n/mq	1,20	8,12	9,74	
6	ABR25_MAT_2.220.430.d	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 8 mm, area nominale 11 mmq.	m	2,0000	14,80	29,60	
7	ABR25_MAT_2.999.90.o	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Tassello per rifacimenti, restauro e consolidamento di strutture murarie e miste	m/mq	2,00	0,94	1,88	
		Totale Materiali				**43,24**	**45,506**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.181.a	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO CON PROBLEMI DI SFONDELLAMENTO IN PRESENZA DI INTONACO ESISTENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO A MATRICE INORGANICA con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; resistenza a trazione > 1250 Mpa; dimensione della maglia 22 x 22 mm Consolidamento di solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco esistente mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata con intonaco-rasante naturale ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 1,4 mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), conducibilità termica 0,54 W/mK (EN 1745), reazione al fuoco classe A1 (13501-1), adesione al supporto 28 gg > 1,0 N/mmq - FB:B (EN 1015-12), ancoraggio della rete al solaio mediante barre elicoidali di Ø 8 mm in acciaio inox AISI 316, in apposito foro pilota all'elemento strutturale con tassello in propilene armato con fibra di vetro sulla parte terminale della barra precedentemente installata, eventuale sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di pannelli di EPS, incollati al supporto in laterizio e opportunamente rasati con spatola dentata mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di intonaco-rasante con interposto rete in fibra di basalto, le zone di sovrapposizione; due ancoraggi al mq mediante barre elicoidali di Ø 8 mm di lunghezza 200 mm, esclusi l'asportazione delle pitture, la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, spessore totale 5 ÷ 8 mm: con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; resistenza a trazione > 1250 Mpa; dimensione della maglia 22 x 22 mm con rete bilanciata in fibra di basalto con trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; resistenza a trazione > 1250 Mpa; dimensione della maglia 22 x 22 mm	mq	1,00	95,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	75,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 75,11	11,27	
					Totale Euro	86,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 86,38	8,64	
					Totale Euro	95,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**95,02**	
					Totale Manodopera Euro	31,87	33,540
					Totale Materiali Euro	43,24	45,506

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.182.a	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO CON PROBLEMI DI SFONDELLAMENTO IN PRESENZA DI INTONACO ESISTENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO A MATRICE INORGANICA REALIZZATO CON RETE IMPREGNATA CON INTONACO-RASANTE con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304, fibra di basalto: resistenza a trazione = 3000 Mpa; Consolidamento di solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco esistente mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata con intonaco-rasante naturale ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 1,4 mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), conducibilità termica 0,54 W/mK (EN 1745), reazione al fuoco classe A1 (13501-1), adesione al supporto 28 gg > 1,0 N/mmq - FB:B (EN 1015-12), ancoraggio della rete al solaio mediante barre elicoidali di Ø 8 mm in acciaio inox AISI 316, in apposito foro pilota all'elemento strutturale con tassello in propilene armato con fibra di vetro sulla parte terminale della barra precedentemente installata, eventuale sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di pannelli di EPS, incollati al supporto in laterizio e opportunamente rasati con spatola dentata mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di intonaco-rasante con interposto rete in fibra di basalto, le zone di sovrapposizione; due ancoraggi al mq mediante barre elicoidali di Ø 8 mm di lunghezza 200 mm, esclusi l'asportazione delle pitture, la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, spessore totale 5 ÷ 8 mm: con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; acciaio inox AISI 304: resistenza a trazione del filo > 750 Mpa; fibra di basalto: resistenza a trazione = 3000 Mpa; dimensione della maglia 17 x 17 mm, spessore equivalente tf (0° - 90°) = 0,032 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento protettivo circa 200 g/m2 con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; acciaio inox AISI 304: resistenza a trazione del filo > 750 Mpa; fibra di basalto: resistenza a trazione = 3000 Mpa; dimensione della maglia 17 x 17 mm, spessore equivalente tf (0° - 90°) = 0,032 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento protettivo circa 200 g/m2	mq	1,00	106,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,540000	28,43	15,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,540000	30,60	16,52	
		Totale Manodopera				**31,87**	**30,046**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	3,90	0,31	1,21	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	2,60	0,31	0,81	
5	ABR25_MAT_2.30.143.a	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq	kg/mq	1,20	15,40	18,48	
6	ABR25_MAT_2.220.430.d	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 8 mm, area nominale 11 mmq.	m	2,0000	14,80	29,60	
7	ABR25_MAT_2.999.90.o	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Tassello per rifacimenti, restauro e consolidamento di strutture murarie e miste	m/mq	2,00	0,94	1,88	
		Totale Materiali				**51,98**	**49,005**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.182.a	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO CON PROBLEMI DI SFONDELLAMENTO IN PRESENZA DI INTONACO ESISTENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO A MATRICE INORGANICA REALIZZATO CON RETE IMPREGNATA CON INTONACO-RASANTE con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304, fibra di basalto: resistenza a trazione = 3000 Mpa; Consolidamento di solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco esistente mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata con intonaco-rasante naturale ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 1,4 mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), conducibilità termica 0,54 W/mK (EN 1745), reazione al fuoco classe A1 (13501-1), adesione al supporto 28 gg > 1,0 N/mmq - FB:B (EN 1015-12), ancoraggio della rete al solaio mediante barre elicoidali di Ø 8 mm in acciaio inox AISI 316, in apposito foro pilota all'elemento strutturale con tassello in propilene armato con fibra di vetro sulla parte terminale della barra precedentemente installata, eventuale sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di pannelli di EPS, incollati al supporto in laterizio e opportunamente rasati con spatola dentata mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di intonaco-rasante con interposto rete in fibra di basalto, le zone di sovrapposizione; due ancoraggi al mq mediante barre elicoidali di Ø 8 mm di lunghezza 200 mm, esclusi l'asportazione delle pitture, la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, spessore totale 5 ÷ 8 mm: con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; acciaio inox AISI 304: resistenza a trazione del filo > 750 Mpa; fibra di basalto: resistenza a trazione = 3000 Mpa; dimensione della maglia 17 x 17 mm, spessore equivalente tf (0° - 90°) = 0,032 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento protettivo circa 200 g/m2 con rete bilanciata in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304, con speciale trattamento protettivo alcali-resistente con resina all'acqua priva di solventi; acciaio inox AISI 304: resistenza a trazione del filo > 750 Mpa; fibra di basalto: resistenza a trazione = 3000 Mpa; dimensione della maglia 17 x 17 mm, spessore equivalente tf (0° - 90°) = 0,032 mm, massa totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento protettivo circa 200 g/m2	mq	1,00	106,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	83,85	
					Spese Generali 15,000% su Euro 83,85	12,58	
					Totale Euro	96,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 96,43	9,64	
					Totale Euro	106,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**106,07**	
					Totale Manodopera Euro	31,87	30,046
					Totale Materiali Euro	51,98	49,005

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.183.a	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE. con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per unità di larghezza circa 44 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq 5% Consolidamento di solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco esistente mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata con intonaco-rasante naturale ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 1,4 mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), conducibilità termica 0,54 W/mK (EN 1745), reazione al fuoco classe A1 (13501-1), adesione al supporto 28 gg > 1,0 N/mmq - FB:B (EN 1015-12), ancoraggio della rete al solaio mediante barre elicoidali di Ø 8 mm in acciaio inox AISI 316, in apposito foro pilota all'elemento strutturale con tassello in propilene armato con fibra di vetro sulla parte terminale della barra precedentemente installata, eventuale sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di pannelli di EPS, incollati al supporto in laterizio e opportunamente rasati con spatola dentata mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di intonaco-rasante con interposto rete in fibra di basalto, le zone di sovrapposizione; due ancoraggi al mq mediante barre elicoidali di Ø 8 mm di lunghezza 200 mm, esclusi l'asportazione delle pitture, la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, spessore totale 5 ÷ 8 mm: con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per unità di larghezza circa 44 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq 5% con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per unità di larghezza circa 44 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq 5%	mq	1,00	100,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,540000	30,60	16,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,540000	28,43	15,35	
		Totale Manodopera				**31,87**	**31,576**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	3,90	0,31	1,21	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	2,60	0,31	0,81	
5	ABR25_MAT_2.190.480.e	RETE IN FIBRA Rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq	mq	1,20	12,01	14,41	
6	ABR25_MAT_2.220.430.d	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 a norma EN 845,Ø barra 8 mm, area nominale 11 mmq.	m	2,0000	14,80	29,60	
7	ABR25_MAT_2.999.90.o	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Tassello per rifacimenti, restauro e consolidamento di strutture murarie e miste	m/mq	2,00	0,94	1,88	
		Totale Materiali				**47,91**	**47,469**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.183.a	CONSOLIDAMENTO DI SOLAIO IN LATEROCEMENTO. CON RETE BIASSIALE IBRIDA IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE E ARAMIDE. con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per unità di larghezza circa 44 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq 5% Consolidamento di solaio in laterocemento (con intonaco ben adeso e non asportabile) con problemi di sfondellamento in presenza di intonaco esistente mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica realizzato con rete impregnata con intonaco-rasante naturale ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 1,4 mm, classe GP/ CS IV / W1 (EN 998-1), conducibilità termica 0,54 W/mK (EN 1745), reazione al fuoco classe A1 (13501-1), adesione al supporto 28 gg > 1,0 N/mmq - FB:B (EN 1015-12), ancoraggio della rete al solaio mediante barre elicoidali di Ø 8 mm in acciaio inox AISI 316, in apposito foro pilota all'elemento strutturale con tassello in propilene armato con fibra di vetro sulla parte terminale della barra precedentemente installata, eventuale sostituzione delle cartelle in laterizio danneggiate con posa di pannelli di EPS, incollati al supporto in laterizio e opportunamente rasati con spatola dentata mediante adesivo-rasante minerale eco-compatibile, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto; la stesura di due strati di intonaco-rasante con interposto rete in fibra di basalto, le zone di sovrapposizione; due ancoraggi al mq mediante barre elicoidali di Ø 8 mm di lunghezza 200 mm, esclusi l'asportazione delle pitture, la demolizione delle cartelle di laterizio danneggiate, la ricostruzione volumetrica delle cartelle danneggiate con pannelli in EPS e loro incollaggio; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori, spessore totale 5 ÷ 8 mm: con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per unità di larghezza circa 44 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq 5% con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per unità di larghezza circa 44 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq 5%	mq	1,00	100,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	79,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 79,78	11,97	
					Totale Euro	91,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 91,75	9,18	
					Totale Euro	100,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**100,93**	
					Totale Manodopera Euro	31,87	31,576
					Totale Materiali Euro	47,91	47,469

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.190.a	Sistema di rinforzo delle murature: intervento antisfondellamento. INTONACO ANTISFONDELLAMENTO. RUREDIL30 Sistema di rinforzo delle murature: intervento antisfondellamento. Fornitura e posa in opera di un sistema costruttivo composto da una rete metallica elettrosaldata galvanizzata rinforzata e da una specifica malta per la realizzazione di un intonaco armato antisfondellamento in aderenza al supporto. INTONACO ANTISFONDELLAMENTO.	mq	1,00	72,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**25,36**	**35,139**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.20.m	RETE METALLICA Rete metallica zincata rinforzata	mq	1,00	13,22	13,22	
5	ABR25_MAT_2.10.90.z9	Malta fibrorinforzata alleggerita M10	kg	18,0000	0,84	15,12	
6	ABR25_MAT_2.90.90.e	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	6,0000	0,25	1,50	
		Totale Materiali				**29,84**	**41,347**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.11.a	INTONACATRICE Intonacatrice	ora	0,067000	27,57	1,85	
		Totale Noli				**1,85**	**2,563**

Totale Euro	57,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,05	8,56	
Totale Euro	65,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,61	6,56	
Totale Euro	72,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**72,17**	

Totale Manodopera Euro	25,36	35,139
Totale Materiali Euro	29,84	41,347
Totale Noli Euro	1,85	2,563

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.20.a	CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE IN MATERIALE COMPOSITO Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8. Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono compresi: la creazione di idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare l'alloggiamento delle barre di rinforzo; la fornitura e posa in opera delle barre, il successivo riempimento con malta epossidica. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di aderenza del rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la stuccatura e le iniezioni delle lesioni; l'eventuale posa di un listello di materiale lapideo per ricostituire la continuità della finitura esterna. Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente posta in opera	m	1,00	190,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,400000	25,50	61,20	
		Totale Manodopera				**97,92**	**51,475**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.136.a	BARRE DI CARBONIO PER CONSOLIDAMENTI Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8	m	1,0500	16,80	17,64	
5	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,4500	6,64	2,99	
		Totale Materiali				**20,63**	**10,845**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.95.a	FRESA PER APERTURA DI TRACCE Fresa per apertura di tracce completa di lame	ora	0,800000	36,22	28,98	
6	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,200000	14,25	2,85	
		Totale Noli				**31,83**	**16,732**

Totale Euro	150,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 150,38	22,56	
Totale Euro	172,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 172,94	17,29	
Totale Euro	190,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**190,23**	

Totale Manodopera Euro	97,92	51,475
Totale Noli Euro	31,83	16,732
Totale Materiali Euro	20,63	10,845

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.20.b	CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE IN MATERIALE COMPOSITO Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8. Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono compresi: la creazione di idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare l'alloggiamento delle barre di rinforzo; la fornitura e posa in opera delle barre, il successivo riempimento con malta epossidica. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di aderenza del rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la stuccatura e le iniezioni delle lesioni; l'eventuale posa di un listello di materiale lapideo per ricostituire la continuità della finitura esterna. Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente posta in opera	m	1,00	194,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,400000	25,50	61,20	
		Totale Manodopera				**97,92**	**50,257**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.136.b	BARRE DI CARBONIO PER CONSOLIDAMENTI Barre in fibra di carbonio - diametro mm 10	m	1,0500	18,90	19,85	
5	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,4500	6,64	2,99	
		Totale Materiali				**22,84**	**11,722**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.95.a	FRESA PER APERTURA DI TRACCE Fresa per apertura di tracce completa di lame	ora	0,840000	36,22	30,42	
6	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,200000	14,25	2,85	
		Totale Noli				**33,27**	**17,076**

Totale Euro	154,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 154,03	23,10	
Totale Euro	177,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 177,13	17,71	
Totale Euro	194,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**194,84**	

Totale Manodopera Euro	97,92	50,257
Totale Noli Euro	33,27	17,076
Totale Materiali Euro	22,84	11,722

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.20.c	CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE IN MATERIALE COMPOSITO Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8. Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono compresi: la creazione di idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare l'alloggiamento delle barre di rinforzo; la fornitura e posa in opera delle barre, il successivo riempimento con malta epossidica. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di aderenza del rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la stuccatura e le iniezioni delle lesioni; l'eventuale posa di un listello di materiale lapideo per ricostituire la continuità della finitura esterna. Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente posta in opera	m	1,00	161,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
		Totale Manodopera				**81,60**	**50,492**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.136.c	BARRE DI CARBONIO PER CONSOLIDAMENTI Barre in fibra di vetro - diametro mm 10	m	1,0500	10,80	11,34	
5	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,4500	6,64	2,99	
		Totale Materiali				**14,33**	**8,867**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.95.a	FRESA PER APERTURA DI TRACCE Fresa per apertura di tracce completa di lame	ora	0,800000	36,22	28,98	
6	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,200000	14,25	2,85	
		Totale Noli				**31,83**	**19,696**

Totale Euro	127,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 127,76	19,16	
Totale Euro	146,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 146,92	14,69	
Totale Euro	161,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**161,61**	

Totale Manodopera Euro	81,60	50,492
Totale Noli Euro	31,83	19,696
Totale Materiali Euro	14,33	8,867

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.20.d	CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE IN MATERIALE COMPOSITO Barre in fibra di carbonio - diametro mm 8. Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono compresi: la creazione di idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare l'alloggiamento delle barre di rinforzo; la fornitura e posa in opera delle barre, il successivo riempimento con malta epossidica. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di aderenza del rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la stuccatura e le iniezioni delle lesioni; l'eventuale posa di un listello di materiale lapideo per ricostituire la continuità della finitura esterna. Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente posta in opera	m	1,00	165,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
		Totale Manodopera				**81,60**	**49,323**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.136.d	BARRE DI CARBONIO PER CONSOLIDAMENTI Barre in fibra di vetro - diametro mm 12	m	1,0500	12,30	12,92	
5	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,4500	6,64	2,99	
		Totale Materiali				**15,91**	**9,617**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.95.a	FRESA PER APERTURA DI TRACCE Fresa per apertura di tracce completa di lame	ora	0,840000	36,22	30,42	
6	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,200000	14,25	2,85	
		Totale Noli				**33,27**	**20,110**

Totale Euro	130,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 130,78	19,62	
Totale Euro	150,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 150,40	15,04	
Totale Euro	165,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**165,44**	

Totale Manodopera Euro	81,60	49,323
Totale Noli Euro	33,27	20,110
Totale Materiali Euro	15,91	9,617

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.20.e	CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE IN MATERIALE COMPOSITO Barre in fibra aramidica - diametro mm 10 Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono compresi: la creazione di idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare l'alloggiamento delle barre di rinforzo; la fornitura e posa in opera delle barre, il successivo riempimento con malta epossidica. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di aderenza del rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la stuccatura e le iniezioni delle lesioni; l'eventuale posa di un listello di materiale lapideo per ricostituire la continuità della finitura esterna. Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente posta in opera	m	1,00	150,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,900000	30,60	27,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,800000	25,50	45,90	
		Totale Manodopera				**73,44**	**48,905**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.136.e	BARRE DI CARBONIO PER CONSOLIDAMENTI Barre in fibra aramidica - diametro mm 10	m	1,0500	9,95	10,45	
5	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,4500	6,64	2,99	
		Totale Materiali				**13,44**	**8,950**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.95.a	FRESA PER APERTURA DI TRACCE Fresa per apertura di tracce completa di lame	ora	0,800000	36,22	28,98	
6	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,200000	14,25	2,85	
		Totale Noli				**31,83**	**21,196**
					Totale Euro	118,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 118,71	17,81	
					Totale Euro	136,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 136,52	13,65	
					Totale Euro	150,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**150,17**	
					Totale Manodopera Euro	73,44	48,905
					Totale Noli Euro	31,83	21,196
					Totale Materiali Euro	13,44	8,950

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.20.f	CONSOLIDAMENTO DI ARCHITRAVI IN MATERIALE LAPIDEO CON L'IMPIEGO DI BARRE IN MATERIALE COMPOSITO Barre in fibra aramidica - diametro mm 12 Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono compresi: la creazione di idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare l'alloggiamento delle barre di rinforzo; la fornitura e posa in opera delle barre, il successivo riempimento con malta epossidica. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di aderenza del rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale di appalto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la stuccatura e le iniezioni delle lesioni; l'eventuale posa di un listello di materiale lapideo per ricostituire la continuità della finitura esterna. Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente posta in opera	m	1,00	151,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,900000	30,60	27,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,800000	25,50	45,90	
		Totale Manodopera				**73,44**	**48,373**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.136.f	BARRE DI CARBONIO PER CONSOLIDAMENTI Barre in fibra aramidica - diametro mm 12	m	1,0500	11,20	11,76	
5	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,4500	6,64	2,99	
		Totale Materiali				**14,75**	**9,715**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.95.a	FRESA PER APERTURA DI TRACCE Fresa per apertura di tracce completa di lame	ora	0,800000	36,22	28,98	
6	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,200000	14,25	2,85	
		Totale Noli				**31,83**	**20,966**

Totale Euro	120,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 120,02	18,00	
Totale Euro	138,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 138,02	13,80	
Totale Euro	151,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**151,82**	
Totale Manodopera Euro	73,44	48,373
Totale Noli Euro	31,83	20,966
Totale Materiali Euro	14,75	9,715

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.200.a	Rinforzo strutturale delle murature mediante traliccio metallico asimmetrico per la ricostruzione dei travetti dei solai "sfondellati". RINFORZO STRUTTURALE MURATURE - RICOSTRUZIONE SOLAI SFONDELLATI. Altezza traliccio 12 cm. Rinforzo strutturale delle murature mediante traliccio metallico asimmetrico per la ricostruzione dei travetti dei solai "sfondellati". Fornitura e posa in opera di traliccio metallico asimmetrico di rinforzo, per la ricostruzione dei travetti dei solai sfondellati RINFORZO STRUTTURALE MURATURE - RICOSTRUZIONE SOLAI SFONDELLATI. Altezza traliccio 12 cm.	m	1,00	63,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
		Totale Manodopera				**18,52**	**29,374**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in cartucce-125 ml-	cad	0,1000	9,36	0,94	
4	ABR25_MAT_2.40.180.c	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Traliccio metallico asimmetrico, 12 cm	m	2,0000	4,30	8,60	
5	ABR25_MAT_2.10.90.z10	Malta da ricostruzione tipo R4	kg	20,0000	1,05	21,00	
6	ABR25_MAT_2.290.110.a	Distanziatori in fibrocemento	n	6,00	0,13	0,78	
		Totale Materiali				**31,32**	**49,675**

Totale Euro	49,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,84	7,48	
Totale Euro	57,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,32	5,73	
Totale Euro	63,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,05**	
Totale Manodopera Euro	18,52	29,374
Totale Materiali Euro	31,32	49,675

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.200.b	Rinforzo strutturale delle murature mediante traliccio metallico asimmetrico per la ricostruzione dei travetti dei solai "sfondellati". RINFORZO STRUTTURALE MURATURE - RICOSTRUZIONE SOLAI SFONDELLATI. Altezza traliccio 16 cm. Rinforzo strutturale delle murature mediante traliccio metallico asimmetrico per la ricostruzione dei travetti dei solai "sfondellati". Fornitura e posa in opera di traliccio metallico asimmetrico di rinforzo, per la ricostruzione dei travetti dei solai sfondellati RINFORZO STRUTTURALE MURATURE - RICOSTRUZIONE SOLAI SFONDELLATI. Altezza traliccio 16 cm.	m	1,00	65,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
		Totale Manodopera				**18,52**	**28,189**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in cartucce-125 ml-	cad	0,1000	9,36	0,94	
4	ABR25_MAT_2.40.180.c	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Traliccio metallico asimmetrico, 12 cm	m	2,0000	4,30	8,60	
5	ABR25_MAT_2.10.90.z10	Malta da ricostruzione tipo R4	kg	22,0000	1,05	23,10	
6	ABR25_MAT_2.290.110.a	Distanziatori in fibrocemento	n	6,00	0,13	0,78	
		Totale Materiali				**33,42**	**50,868**

Totale Euro	51,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,94	7,79	
Totale Euro	59,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,73	5,97	
Totale Euro	65,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,70**	
Totale Manodopera Euro	18,52	28,189
Totale Materiali Euro	33,42	50,868

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.200.c	Rinforzo strutturale delle murature mediante traliccio metallico asimmetrico per la ricostruzione dei travetti dei solai "sfondellati". RINFORZO STRUTTURALE MURATURE - RICOSTRUZIONE SOLAI SFONDELLATI. Altezza traliccio 18 cm. Rinforzo strutturale delle murature mediante traliccio metallico asimmetrico per la ricostruzione dei travetti dei solai "sfondellati". Fornitura e posa in opera di traliccio metallico asimmetrico di rinforzo, per la ricostruzione dei travetti dei solai sfondellati RINFORZO STRUTTURALE MURATURE - RICOSTRUZIONE SOLAI SFONDELLATI. Altezza traliccio 16 cm.	m	1,00	69,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,370000	25,50	9,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
		Totale Manodopera				**19,54**	**28,055**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in cartucce-125 ml-	cad	0,1000	9,36	0,94	
4	ABR25_MAT_2.40.180.c	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Traliccio metallico asimmetrico, 12 cm	m	2,0000	4,30	8,60	
5	ABR25_MAT_2.10.90.z10	Malta da ricostruzione tipo R4	kg	24,0000	1,05	25,20	
6	ABR25_MAT_2.290.110.a	Distanziatori in fibrocemento	n	6,00	0,13	0,78	
		Totale Materiali				**35,52**	**50,998**

Totale Euro	55,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,06	8,26	
Totale Euro	63,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 63,32	6,33	
Totale Euro	69,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**69,65**	
Totale Manodopera Euro	19,54	28,055
Totale Materiali Euro	35,52	50,998

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.210.a	ANTISFONDELLAMENTO Antisfondellamento a secco di solai in acciaio laterizio con rete strutturale in vetro AR maglia 25 x 25 mm, con viti autofilettanti, rondelle, squadrette e tasselli. ANTISFONDELLAMENTO Antisfondellamento a secco di solai in acciaio laterizio con rete strutturale in vetro AR maglia 25 x 25 mm, con viti autofilettanti, rondelle, squadrette e tasselli.	mq	1,00	61,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**36,691**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.250.a	Rete strutturale in vetro AR maglia 25x25 mm, peso tessuto apprettato 280 gr/mq	mq	1,10	17,06	18,77	
4	ABR25_MAT_2.999.250.c	Vite autofilettante per metallo testa esagonale 6,5 x 60 mm	cad	4,0000	0,79	3,16	
5	ABR25_MAT_2.999.250.e	Rondella metallica Ø 70 mm	cad	4,0000	0,76	3,04	
6	ABR25_MAT_2.999.250.f	Squadretta a cinque fori in acciaio zincato 120 x 35 mm	cad	0,5000	0,78	0,39	
7	ABR25_MAT_2.999.250.h	Tassello universale quattro vie in Nylon Ø 8 mm con vite 5x 70 mm	cad	1,0000	0,11	0,11	
		Totale Materiali				**25,47**	**41,645**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	0,004	110,27	0,44	
		Totale Noli				**0,44**	**0,719**

Totale Euro	48,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,35	7,25	
Totale Euro	55,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,60	5,56	
Totale Euro	61,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,16**	
Totale Manodopera Euro	22,44	36,691
Totale Materiali Euro	25,47	41,645
Totale Noli Euro	0,44	0,719

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.210.b	ANTISFONDELLAMENTO Antisfondellamento di solai in acciaio laterizio con rete strutturale in vetro AR maglia 25 x 25 mm, con viti autofilettanti, rondelle e intonaco strutturale a base di calce M15. ANTISFONDELLAMENTO Antisfondellamento di solai in acciaio laterizio con rete strutturale in vetro AR maglia 25 x 25 mm, con viti autofilettanti, rondelle e intonaco strutturale a base di calce M15.	mq	1,00	104,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
		Totale Manodopera				**39,27**	**37,741**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.250.a	Rete strutturale in vetro AR maglia 25x25 mm, peso tessuto apprettato 280 gr/mq	mq	1,10	17,06	18,77	
4	ABR25_MAT_2.999.250.d	Vite autofilettante per c.a. testa svasata 7,5x100 mm	cad	4,0000	0,79	3,16	
5	ABR25_MAT_2.999.250.g	Flangia di fissaggio in Nylon Ø 58 mm	cad	4,0000	0,21	0,84	
6	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	27,0000	0,72	19,44	
		Totale Materiali				**42,21**	**40,567**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	0,007	110,27	0,77	
		Totale Noli				**0,77**	**0,740**

Totale Euro	82,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,25	12,34	
Totale Euro	94,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,59	9,46	
Totale Euro	104,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,05**	
Totale Manodopera Euro	39,27	37,741
Totale Materiali Euro	42,21	40,567
Totale Noli Euro	0,77	0,740

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.210.c	ANTISFONDELLAMENTO Antisfondellamento a secco di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR maglia 12 x 12 mm, con viti autofilettanti, flange, squadrette e tasselli. ANTISFONDELLAMENTO Antisfondellamento a secco di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR maglia 12 x 12 mm, con viti autofilettanti, flange, squadrette e tasselli.	mq	1,00	45,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
		Totale Manodopera				**19,64**	**42,733**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.250.b	Rete strutturale in vetro AR maglia 12x12 mm, peso tessuto apprettato 112 gr/mq	mq	1,10	10,78	11,86	
4	ABR25_MAT_2.999.250.d	Vite autofilettante per c.a. testa svasata 7,5x100 mm	cad	4,0000	0,79	3,16	
5	ABR25_MAT_2.999.250.g	Flangia di fissaggio in Nylon Ø 58 mm	cad	4,0000	0,21	0,84	
6	ABR25_MAT_2.999.250.f	Squadretta a cinque fori in acciaio zincato 120 x 35 mm	cad	0,5000	0,78	0,39	
7	ABR25_MAT_2.999.250.h	Tassello universale quattro vie in Nylon Ø 8 mm con vite 5x 70 mm	cad	1,0000	0,11	0,11	
		Totale Materiali				**16,36**	**35,596**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	0,003	110,27	0,33	
		Totale Noli				**0,33**	**0,718**

Totale Euro	36,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,33	5,45	
Totale Euro	41,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,78	4,18	
Totale Euro	45,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,96**	
Totale Manodopera Euro	19,64	42,733
Totale Materiali Euro	16,36	35,596
Totale Noli Euro	0,33	0,718

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.210.d	ANTISFONDELLAMENTO Antisfondellamento di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR maglia 12 x 12 mm, con viti autofilettanti, flange e intonaco strutturale a base di calce M15. ANTISFONDELLAMENTO Antisfondellamento di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR maglia 12 x 12 mm, con viti autofilettanti, flange e intonaco strutturale a base di calce M15.	mq	1,00	87,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**33,66**	**38,403**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.250.b	Rete strutturale in vetro AR maglia 12x12 mm, peso tessuto apprettato 112 gr/mq	mq	1,10	10,78	11,86	
4	ABR25_MAT_2.999.250.d	Vite autofilettante per c.a. testa svasata 7,5x100 mm	cad	4,0000	0,79	3,16	
5	ABR25_MAT_2.999.250.g	Flangia di fissaggio in Nylon Ø 58 mm	cad	4,0000	0,21	0,84	
6	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	27,0000	0,72	19,44	
		Totale Materiali				**35,30**	**40,274**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	0,003	110,27	0,33	
		Totale Noli				**0,33**	**0,376**

Totale Euro	69,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,29	10,39	
Totale Euro	79,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,68	7,97	
Totale Euro	87,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,65**	

Totale Manodopera Euro	33,66	38,403
Totale Materiali Euro	35,30	40,274
Totale Noli Euro	0,33	0,376

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.210.e	ANTISFONDELLAMENTO Antisfondellamento a secco di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR maglia 25 x 25 mm, con viti autofilettanti, flange, squadrette e tasselli. ANTISFONDELLAMENTO Antisfondellamento a secco di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR maglia 25 x 25 mm, con viti autofilettanti, flange, squadrette e tasselli.	mq	1,00	54,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
		Totale Manodopera				**19,64**	**35,905**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.250.a	Rete strutturale in vetro AR maglia 25x25 mm, peso tessuto apprettato 280 gr/mq	mq	1,10	17,06	18,77	
4	ABR25_MAT_2.999.250.d	Vite autofilettante per c.a. testa svasata 7,5x100 mm	cad	4,0000	0,79	3,16	
5	ABR25_MAT_2.999.250.g	Flangia di fissaggio in Nylon Ø 58 mm	cad	4,0000	0,21	0,84	
6	ABR25_MAT_2.999.250.f	Squadretta a cinque fori in acciaio zincato 120 x 35 mm	cad	0,5000	0,78	0,39	
7	ABR25_MAT_2.999.250.h	Tassello universale quattro vie in Nylon Ø 8 mm con vite 5x 70 mm	cad	1,0000	0,11	0,11	
		Totale Materiali				**23,27**	**42,541**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	0,003	110,27	0,33	
		Totale Noli				**0,33**	**0,603**

Totale Euro	43,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,24	6,49	
Totale Euro	49,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,73	4,97	
Totale Euro	54,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,70**	
Totale Manodopera Euro	19,64	35,905
Totale Materiali Euro	23,27	42,541
Totale Noli Euro	0,33	0,603

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.210.f	ANTISFONDELLAMENTO Antisfondellamento di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR maglia 25 x 25 mm, con viti autofilettanti, flange e intonaco strutturale a base di calce M15 ANTISFONDELLAMENTO Antisfondellamento di solai in laterocemento con rete strutturale in vetro AR maglia 25 x 25 mm, con viti autofilettanti, flange e intonaco strutturale a base di calce M15	mq	1,00	96,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**33,66**	**34,769**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.250.a	Rete strutturale in vetro AR maglia 25x25 mm, peso tessuto apprettato 280 gr/mq	mq	1,10	17,06	18,77	
4	ABR25_MAT_2.999.250.d	Vite autofilettante per c.a. testa svasata 7,5x100 mm	cad	4,0000	0,79	3,16	
5	ABR25_MAT_2.999.250.g	Flangia di fissaggio in Nylon Ø 58 mm	cad	4,0000	0,21	0,84	
6	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	27,0000	0,72	19,44	
		Totale Materiali				**42,21**	**43,601**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.25.n	PIATTAFORMA TELESCOPICA Trabattello	cad/gg	0,006	110,27	0,66	
		Totale Noli				**0,66**	**0,682**

Totale Euro	76,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,53	11,48	
Totale Euro	88,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 88,01	8,80	
Totale Euro	96,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,81**	

Totale Manodopera Euro	33,66	34,769
Totale Materiali Euro	42,21	43,601
Totale Noli Euro	0,66	0,682

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.30.a	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 16 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm:	mq	1,00	85,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
		Totale Manodopera				**29,86**	**34,883**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0688	107,50	7,40	
11	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
12	ABR25_MAT_2.50.150.a	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 12x38x25	cad	10,0000	1,40	14,00	
		Totale Materiali				**34,24**	**40,000**
		Noli					
9	ABR25_PREST_15.60.c	Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	0,0688	6,29	0,43	
10	ABR25_PREST_15.60.b	Sollevamento e abbassamento meccanico cls	mc	0,0688	4,54	0,31	
13	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,055000	51,40	2,83	
		Totale Noli				**3,57**	**4,171**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.30.a	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 16 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm:	mq	1,00	85,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	67,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 67,67	10,15	
					Totale Euro	77,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 77,82	7,78	
					Totale Euro	85,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**85,60**	
					Totale Manodopera Euro	29,86	34,883
					Totale Materiali Euro	34,24	40,000
					Totale Noli Euro	3,57	4,171

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.30.b	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 18 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm:	mq	1,00	90,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,340000	28,43	9,67	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,580000	25,50	14,79	
		Totale Manodopera				**31,80**	**35,329**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0722	107,50	7,76	
11	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
12	ABR25_MAT_2.50.150.c	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 16,5x38x25	cad	10,0000	1,50	15,00	
		Totale Materiali				**35,60**	**39,551**
		Noli					
9	ABR25_PREST_15.60.c	Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	0,0722	6,29	0,45	
10	ABR25_PREST_15.60.b	Sollevamento e abbassamento meccanico cls	mc	0,0722	4,54	0,33	
13	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,058000	51,40	2,98	
		Totale Noli				**3,76**	**4,177**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.30.b	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 18 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm:	mq	1,00	90,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	71,16	
					Spese Generali 15,000% su Euro 71,16	10,67	
					Totale Euro	81,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 81,83	8,18	
					Totale Euro	90,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**90,01**	
					Totale Manodopera Euro	31,80	35,329
					Totale Materiali Euro	35,60	39,551
					Totale Noli Euro	3,76	4,177

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.30.c	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 20 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm:	mq	1,00	95,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,360000	28,43	10,23	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,620000	25,50	15,81	
		Totale Manodopera				**34,00**	**35,774**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0828	107,50	8,90	
11	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
12	ABR25_MAT_2.50.150.d	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 18x38x25	cad	10,0000	1,53	15,30	
		Totale Materiali				**37,04**	**38,973**
		Noli					
9	ABR25_PREST_15.60.c	Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	0,0828	6,29	0,52	
10	ABR25_PREST_15.60.b	Sollevamento e abbassamento meccanico cls	mc	0,0828	4,54	0,38	
13	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,062000	51,40	3,19	
		Totale Noli				**4,09**	**4,303**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.30.c	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 20 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm:	mq	1,00	95,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	75,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 75,13	11,27	
					Totale Euro	86,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 86,40	8,64	
					Totale Euro	95,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**95,04**	
					Totale Manodopera Euro	34,00	35,774
					Totale Materiali Euro	37,04	38,973
					Totale Noli Euro	4,09	4,303

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.30.d	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 22 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm:	mq	1,00	99,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,360000	28,43	10,23	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,620000	25,50	15,81	
		Totale Manodopera				**34,00**	**34,309**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0898	107,50	9,65	
11	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,4000	0,48	4,51	
12	ABR25_MAT_2.50.150.e	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 20x38x25	cad	10,0000	1,75	17,50	
		Totale Materiali				**40,18**	**40,545**
		Noli					
9	ABR25_PREST_15.60.c	Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	0,0898	6,29	0,56	
10	ABR25_PREST_15.60.b	Sollevamento e abbassamento meccanico cls	mc	0,0898	4,54	0,41	
13	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,062000	51,40	3,19	
		Totale Noli				**4,16**	**4,198**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.30.d	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 22 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm:	mq	1,00	99,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	78,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 78,34	11,75	
					Totale Euro	90,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 90,09	9,01	
					Totale Euro	99,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**99,10**	
					Totale Manodopera Euro	34,00	34,309
					Totale Materiali Euro	40,18	40,545
					Totale Noli Euro	4,16	4,198

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.30.e	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 24 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm:	mq	1,00	104,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,360000	28,43	10,23	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,640000	25,50	16,32	
		Totale Manodopera				**35,12**	**33,753**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0948	107,50	10,19	
11	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,8000	0,48	4,70	
12	ABR25_MAT_2.50.150.f	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 22x38x25	cad	10,0000	1,94	19,40	
		Totale Materiali				**42,81**	**41,144**
		Noli					
9	ABR25_PREST_15.60.c	Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	0,0948	6,29	0,60	
10	ABR25_PREST_15.60.b	Sollevamento e abbassamento meccanico cls	mc	0,0948	4,54	0,43	
13	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,064000	51,40	3,29	
		Totale Noli				**4,32**	**4,152**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.30.e	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 24 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm:	mq	1,00	104,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	82,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 82,25	12,34	
					Totale Euro	94,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 94,59	9,46	
					Totale Euro	104,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**104,05**	
					Totale Manodopera Euro	35,12	33,753
					Totale Materiali Euro	42,81	41,144
					Totale Noli Euro	4,32	4,152

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.30.f	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 26 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm:	mq	1,00	105,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,360000	28,43	10,23	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,640000	25,50	16,32	
		Totale Manodopera				**35,12**	**33,318**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0980	107,50	10,54	
11	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	10,0000	0,48	4,80	
12	ABR25_MAT_2.50.150.g	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 25x38x25	cad	10,0000	2,00	20,00	
		Totale Materiali				**43,86**	**41,609**
		Noli					
9	ABR25_PREST_15.60.c	Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	0,0980	6,29	0,62	
10	ABR25_PREST_15.60.b	Sollevamento e abbassamento meccanico cls	mc	0,0980	4,54	0,44	
13	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,064000	51,40	3,29	
		Totale Noli				**4,35**	**4,127**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.30.f	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 26 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm:	mq	1,00	105,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	83,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 83,33	12,50	
					Totale Euro	95,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 95,83	9,58	
					Totale Euro	105,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**105,41**	
					Totale Manodopera Euro	35,12	33,318
					Totale Materiali Euro	43,86	41,609
					Totale Noli Euro	4,35	4,127

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.30.g	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 30 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm:	mq	1,00	102,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,360000	28,43	10,23	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,640000	25,50	16,32	
		Totale Manodopera				**35,12**	**34,283**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,1020	107,50	10,97	
11	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	10,8000	0,48	5,18	
12	ABR25_MAT_2.50.150.h	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 30x38x25	cad	10,0000	1,68	16,80	
		Totale Materiali				**41,47**	**40,482**
		Noli					
9	ABR25_PREST_15.60.c	Incidenza di autobetoniera per getto e maggiore sosta	mc	0,1020	6,29	0,64	
10	ABR25_PREST_15.60.b	Sollevamento e abbassamento meccanico cls	mc	0,1020	4,54	0,46	
13	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,064000	51,40	3,29	
		Totale Noli				**4,39**	**4,285**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.30.g	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE FRA NERVATURE PARALLELE DI CONGLOMERATO ARMATO per altezza totale di 30 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm:	mq	1,00	102,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	80,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 80,98	12,15	
					Totale Euro	93,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 93,13	9,31	
					Totale Euro	102,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**102,44**	
					Totale Manodopera Euro	35,12	34,283
					Totale Materiali Euro	41,47	40,482
					Totale Noli Euro	4,39	4,285

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.40.d	SOVRAPPREZZI AI SOLAI MISTI DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO, GETTATI IN OPERA per banchinaggio di altezza superiore a 4,00 m dal piano di appoggio per ogni metro o frazione Sovrapprezzi ai solai misti di cemento armato e laterizio, gettati in opera	mq	1,00	7,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
		Totale Manodopera				**0,64**	**9,104**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
3	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0002	413,90	0,08	
		Totale Materiali				**4,92**	**69,986**
					Totale Euro	5,56	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,56	0,83	
					Totale Euro	6,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,39	0,64	
					Totale Euro	7,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,03**	
					Totale Manodopera Euro	0,64	9,104
					Totale Materiali Euro	4,92	69,986

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.50.a	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO per altezza totale di 16 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	77,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**19,10**	**24,773**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
7	ABR25_MAT_2.40.180.b	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,88	5,76	
8	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0688	107,50	7,40	
10	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
11	ABR25_MAT_2.50.150.a	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 12x38x25	cad	10,0000	1,40	14,00	
		Totale Materiali				**40,00**	**51,881**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,036000	51,40	1,85	
		Totale Noli				**1,85**	**2,399**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.50.a	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO per altezza totale di 16 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	77,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	60,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 60,95	9,14	
					Totale Euro	70,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 70,09	7,01	
					Totale Euro	77,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**77,10**	
					Totale Manodopera Euro	19,10	24,773
					Totale Materiali Euro	40,00	51,881
					Totale Noli Euro	1,85	2,399

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.50.b	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO per altezza totale di 18 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	78,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**19,10**	**24,229**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
7	ABR25_MAT_2.40.180.b	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,88	5,76	
8	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0722	107,50	7,76	
10	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
11	ABR25_MAT_2.50.150.c	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 16,5x38x25	cad	10,0000	1,50	15,00	
		Totale Materiali				**41,36**	**52,467**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,036000	51,40	1,85	
		Totale Noli				**1,85**	**2,347**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.50.b	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO per altezza totale di 18 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	78,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	62,31	
					Spese Generali 15,000% su Euro 62,31	9,35	
					Totale Euro	71,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 71,66	7,17	
					Totale Euro	78,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**78,83**	
					Totale Manodopera Euro	19,10	24,229
					Totale Materiali Euro	41,36	52,467
					Totale Noli Euro	1,85	2,347

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.50.c	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO per altezza totale di 20 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	84,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**21,92**	**25,947**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
7	ABR25_MAT_2.40.180.b	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,88	5,76	
8	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0828	107,50	8,90	
10	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
11	ABR25_MAT_2.50.150.d	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 18x38x25	cad	10,0000	1,53	15,30	
		Totale Materiali				**42,80**	**50,663**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**2,438**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.50.c	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO per altezza totale di 20 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	84,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	66,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 66,78	10,02	
					Totale Euro	76,80	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 76,80	7,68	
					Totale Euro	84,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**84,48**	
					Totale Manodopera Euro	21,92	25,947
					Totale Materiali Euro	42,80	50,663
					Totale Noli Euro	2,06	2,438

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.50.d	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO per altezza totale di 22 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	87,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**21,92**	**24,997**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
7	ABR25_MAT_2.40.180.b	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,88	5,76	
8	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0842	107,50	9,05	
10	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,4000	0,48	4,51	
11	ABR25_MAT_2.50.150.e	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 20x38x25	cad	10,0000	1,75	17,50	
		Totale Materiali				**45,34**	**51,705**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**2,349**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.50.d	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO per altezza totale di 22 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	87,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	69,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 69,32	10,40	
					Totale Euro	79,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 79,72	7,97	
					Totale Euro	87,69	
					Prezzo di Applicazione Euro	**87,69**	
					Totale Manodopera Euro	21,92	24,997
					Totale Materiali Euro	45,34	51,705
					Totale Noli Euro	2,06	2,349

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.50.e	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO per altezza totale di 24 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	91,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**23,00**	**25,046**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
7	ABR25_MAT_2.40.180.b	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,88	5,76	
8	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0842	107,50	9,05	
10	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,8000	0,48	4,70	
11	ABR25_MAT_2.50.150.f	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 22x38x25	cad	10,0000	1,94	19,40	
		Totale Materiali				**47,43**	**51,650**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,042000	51,40	2,16	
		Totale Noli				**2,16**	**2,352**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.50.e	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO per altezza totale di 24 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	91,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	72,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 72,59	10,89	
					Totale Euro	83,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 83,48	8,35	
					Totale Euro	91,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**91,83**	
					Totale Manodopera Euro	23,00	25,046
					Totale Materiali Euro	47,43	51,650
					Totale Noli Euro	2,16	2,352

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.50.f	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO per altezza totale di 26 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	94,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,440000	25,50	11,22	
		Totale Manodopera				**23,51**	**24,802**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0061	413,90	2,52	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
7	ABR25_MAT_2.40.180.b	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,88	5,76	
8	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0980	107,50	10,54	
10	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	10,0000	0,48	4,80	
11	ABR25_MAT_2.50.150.g	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 25x38x25	cad	10,0000	2,00	20,00	
		Totale Materiali				**49,16**	**51,862**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,044000	51,40	2,26	
		Totale Noli				**2,26**	**2,384**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.50.f	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO per altezza totale di 26 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	94,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	74,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 74,93	11,24	
					Totale Euro	86,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 86,17	8,62	
					Totale Euro	94,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**94,79**	
					Totale Manodopera Euro	23,51	24,802
					Totale Materiali Euro	49,16	51,862
					Totale Noli Euro	2,26	2,384

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.50.g	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO per altezza totale di 30 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	94,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,280000	28,43	7,96	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,460000	25,50	11,73	
		Totale Manodopera				**25,20**	**26,636**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
7	ABR25_MAT_2.40.180.b	TRAVETTO PREFABBRICATI A TRALICCIO Travetto prefabbricati a traliccio per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,88	5,76	
8	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,1020	107,50	10,97	
10	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	10,8000	0,48	5,18	
11	ABR25_MAT_2.50.150.h	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 30x38x25	cad	10,0000	1,68	16,80	
		Totale Materiali				**47,23**	**49,921**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,046000	51,40	2,36	
		Totale Noli				**2,36**	**2,494**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.50.g	SOLAIO MISTO DI CEMENTO ARMATO E LATERIZIO PER STRUTTURE PIANE, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COSTITUITO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI IN LATERIZIO CON TRALICCIO IN FERRO per altezza totale di 30 cm Solaio misto di cemento armato e laterizio per strutture piane, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , costituito da pignatte interposte a travetti prefabbricati in laterizio con traliccio in ferro, interasse 50 cm, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di travetti per il sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane alle estremità dei travetti,di armature e ferri di ripartizione, soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	94,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	74,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 74,79	11,22	
					Totale Euro	86,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 86,01	8,60	
					Totale Euro	94,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**94,61**	
					Totale Manodopera Euro	25,20	26,636
					Totale Materiali Euro	47,23	49,921
					Totale Noli Euro	2,36	2,494

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.70.a	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO per altezza totale di 16 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	71,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**19,10**	**26,710**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
7	ABR25_MAT_2.40.170.b	TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,07	4,14	
8	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0688	107,50	7,40	
10	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
11	ABR25_MAT_2.50.150.a	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 12x38x25	cad	8,0000	1,40	11,20	
		Totale Materiali				**35,58**	**49,755**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,036000	51,40	1,85	
		Totale Noli				**1,85**	**2,587**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.70.a	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO per altezza totale di 16 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	71,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	56,53	
					Spese Generali 15,000% su Euro 56,53	8,48	
					Totale Euro	65,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 65,01	6,50	
					Totale Euro	71,51	
					Prezzo di Applicazione Euro	**71,51**	
					Totale Manodopera Euro	19,10	26,710
					Totale Materiali Euro	35,58	49,755
					Totale Noli Euro	1,85	2,587

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.70.b	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO per altezza totale di 18 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	72,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**19,10**	**26,175**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
7	ABR25_MAT_2.40.170.b	TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,07	4,14	
8	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0722	107,50	7,76	
10	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
11	ABR25_MAT_2.50.150.c	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 16,5x38x25	cad	8,0000	1,50	12,00	
		Totale Materiali				**36,74**	**50,349**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,036000	51,40	1,85	
		Totale Noli				**1,85**	**2,535**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.70.b	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO per altezza totale di 18 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	72,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	57,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 57,69	8,65	
					Totale Euro	66,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 66,34	6,63	
					Totale Euro	72,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**72,97**	
					Totale Manodopera Euro	19,10	26,175
					Totale Materiali Euro	36,74	50,349
					Totale Noli Euro	1,85	2,535

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.70.c	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO per altezza totale di 20 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	78,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**21,92**	**27,902**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
7	ABR25_MAT_2.40.170.b	TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,07	4,14	
8	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0828	107,50	8,90	
10	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
11	ABR25_MAT_2.50.150.d	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 18x38x25	cad	8,0000	1,53	12,24	
		Totale Materiali				**38,12**	**48,523**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**2,622**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.70.c	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO per altezza totale di 20 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	78,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	62,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 62,10	9,32	
					Totale Euro	71,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 71,42	7,14	
					Totale Euro	78,56	
					Prezzo di Applicazione Euro	**78,56**	
					Totale Manodopera Euro	21,92	27,902
					Totale Materiali Euro	38,12	48,523
					Totale Noli Euro	2,06	2,622

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.70.d	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO per altezza totale di 22 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	81,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**21,92**	**26,741**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
7	ABR25_MAT_2.40.170.b	TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,07	4,14	
8	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0898	107,50	9,65	
10	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,4000	0,48	4,51	
11	ABR25_MAT_2.50.150.e	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 20x38x25	cad	8,0000	1,75	14,00	
		Totale Materiali				**40,82**	**49,799**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,040000	51,40	2,06	
		Totale Noli				**2,06**	**2,513**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.70.d	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO per altezza totale di 22 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	81,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	64,80	
					Spese Generali 15,000% su Euro 64,80	9,72	
					Totale Euro	74,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 74,52	7,45	
					Totale Euro	81,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**81,97**	
					Totale Manodopera Euro	21,92	26,741
					Totale Materiali Euro	40,82	49,799
					Totale Noli Euro	2,06	2,513

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.70.e	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO per altezza totale di 24 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	87,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,440000	25,50	11,22	
		Totale Manodopera				**23,51**	**26,995**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
7	ABR25_MAT_2.40.170.b	TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,07	4,14	
8	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0948	107,50	10,19	
10	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,8000	0,48	4,70	
11	ABR25_MAT_2.50.150.f	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 22x38x25	cad	8,0000	1,94	15,52	
		Totale Materiali				**43,07**	**49,455**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,044000	51,40	2,26	
		Totale Noli				**2,26**	**2,595**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.70.e	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO per altezza totale di 24 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	87,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	68,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 68,84	10,33	
					Totale Euro	79,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 79,17	7,92	
					Totale Euro	87,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**87,09**	
					Totale Manodopera Euro	23,51	26,995
					Totale Materiali Euro	43,07	49,455
					Totale Noli Euro	2,26	2,595

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.70.f	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO per altezza totale di 26 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	88,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,440000	25,50	11,22	
		Totale Manodopera				**23,51**	**26,637**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
7	ABR25_MAT_2.40.170.b	TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,07	4,14	
8	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0980	107,50	10,54	
10	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	10,0000	0,48	4,80	
11	ABR25_MAT_2.50.150.g	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 25x38x25	cad	8,0000	2,00	16,00	
		Totale Materiali				**44,00**	**49,853**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,044000	51,40	2,26	
		Totale Noli				**2,26**	**2,561**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.70.f	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO per altezza totale di 26 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	88,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	69,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 69,77	10,47	
					Totale Euro	80,24	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 80,24	8,02	
					Totale Euro	88,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**88,26**	
					Totale Manodopera Euro	23,51	26,637
					Totale Materiali Euro	44,00	49,853
					Totale Noli Euro	2,26	2,561

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.70.g	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO per altezza totale di 30 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	89,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,280000	28,43	7,96	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,480000	25,50	12,24	
		Totale Manodopera				**25,71**	**28,858**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0061	488,67	2,98	
5	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
6	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
7	ABR25_MAT_2.40.170.b	TRAVETTO PRECOMPRESSO PER LUCI DA 4 ÷ 6 m Travetto precompresso per luci da 4 ÷ 6 m	m	2,0000	2,07	4,14	
8	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
9	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,1020	107,50	10,97	
10	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	10,8000	0,48	5,18	
11	ABR25_MAT_2.50.150.h	BLOCCHI FORATI PER SOLAI Blocchi in laterizio forati per alleggerimento solai cm 30x38x25	cad	8,0000	1,68	13,44	
		Totale Materiali				**42,25**	**47,424**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,048000	51,40	2,47	
		Totale Noli				**2,47**	**2,772**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.70.g	SOLAIO PIANO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE, COMPOSTO DA PIGNATTE INTERPOSTE A TRAVETTI PREFABBRICATI MONOTRAVE 9X12 CM IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO per altezza totale di 30 cm Solaio piano in laterizio e cemento armato,eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm² , composto da pignatte interposte a travetti prefabbricati monotrave 9x12 cm in cemento armato precompresso, interasse 50 cm, e soletta superiore in calcestruzzo spessore non inferiore a cm 6, ferri di armatura a di ripartizione, compreso l'onere delle armature di sostegno per altezza massima di 4 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio e quant'altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro	mq	1,00	89,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	70,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 70,43	10,56	
					Totale Euro	80,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 80,99	8,10	
					Totale Euro	89,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**89,09**	
					Totale Manodopera Euro	25,71	28,858
					Totale Materiali Euro	42,25	47,424
					Totale Noli Euro	2,47	2,772

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.90.a	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE per elementi di lunghezza fino a 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 22 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	82,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,40**	**19,925**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.195.a	SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di rinforzo in cemento armato, altezza cm 18	mq	1,00	29,30	29,30	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0700	113,88	7,97	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
		Totale Materiali				**47,13**	**57,259**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**1,54**	**1,871**

Totale Euro	65,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,07	9,76	
Totale Euro	74,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,83	7,48	
Totale Euro	82,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,31**	

Totale Manodopera Euro	16,40	19,925
Totale Materiali Euro	47,13	57,259
Totale Noli Euro	1,54	1,871

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.90.b	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE per elementi di lunghezza fino a 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 24 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	83,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,40**	**19,542**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.195.b	SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di rinforzo in cemento armato, altezza cm 20	mq	1,00	30,57	30,57	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0700	113,88	7,97	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
		Totale Materiali				**48,40**	**57,674**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**1,54**	**1,835**

Totale Euro	66,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,34	9,95	
Totale Euro	76,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,29	7,63	
Totale Euro	83,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,92**	

Totale Manodopera Euro	16,40	19,542
Totale Materiali Euro	48,40	57,674
Totale Noli Euro	1,54	1,835

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.90.c	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE per elementi di lunghezza fino a 6 m, con altezza totale del solaio pari a 26 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	88,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,40**	**18,531**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.195.c	SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di rinforzo in cemento armato, altezza cm 22	mq	1,00	33,05	33,05	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0800	113,88	9,11	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
		Totale Materiali				**52,02**	**58,780**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**1,54**	**1,740**

Totale Euro	69,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,96	10,49	
Totale Euro	80,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,45	8,05	
Totale Euro	88,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**88,50**	

Totale Manodopera Euro	16,40	18,531
Totale Materiali Euro	52,02	58,780
Totale Noli Euro	1,54	1,740

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.90.d	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE per elementi di lunghezza fino a 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 28 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	90,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,40**	**18,088**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.195.d	SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di rinforzo in cemento armato altezza cm 24	mq	1,00	34,77	34,77	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0800	113,88	9,11	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
		Totale Materiali				**53,74**	**59,270**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**1,54**	**1,698**

Totale Euro	71,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,68	10,75	
Totale Euro	82,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,43	8,24	
Totale Euro	90,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,67**	

Totale Manodopera Euro	16,40	18,088
Totale Materiali Euro	53,74	59,270
Totale Noli Euro	1,54	1,698

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

RIFACIMENTI E CONSOLIDAMENTI DI STRUTTURE ORIZZONTALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.50.90.e	SOLAIO PIANO COIBENTATO REALIZZATO IN OPERA, ESEGUITO PER LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE per elementi di lunghezza fino a 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 30 cm Solaio piano coibentato realizzato in opera, eseguito per lavori di recupero e ristrutturazione, costituito da elementi monolitici cavi in polistirene autoestinguente, ad alta densità, stampati in continuo con larghezza pari a 60 cm, caratterizzati da una nervatura centrale di rinforzo in cemento armato di autoportanza e da un prerivestimento, all'intradosso, con rete portaintonaco zincata a caldo; dati in opera su impalcato di sostegno provvisorio per altezza massima di 4 m incluso nel prezzo,compreso l'onere dei ferri di armatura e di ripartizione, con accostamento degli elementi e getto di calcestruzzo per formazione dei travetti e della soletta superiore non inferiore a cm 6 , compreso ogni onere e magistero per dare il solaio finito a regola d'arte	mq	1,00	93,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,40**	**17,629**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0014	413,90	0,58	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
6	ABR25_MAT_2.40.195.e	SOLAIO PREFABBRICATO PER SOVRACCARICO FINO A 250 kg/m² Elementi monolitici cavi in polistirene con nervatura di rinforzo in cemento armato, altezza cm 25	mq	1,00	35,49	35,49	
7	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,2000	0,59	0,12	
8	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,0900	113,88	10,25	
9	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	9,0000	0,48	4,32	
		Totale Materiali				**55,60**	**59,766**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,030000	51,40	1,54	
		Totale Noli				**1,54**	**1,655**

Totale Euro	73,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,54	11,03	
Totale Euro	84,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,57	8,46	
Totale Euro	93,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,03**	
Totale Manodopera Euro	16,40	17,629
Totale Materiali Euro	55,60	59,766
Totale Noli Euro	1,54	1,655

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.10.a	COLLEGAMENTO DELLE VOLTE ALLE MURATURE PORTANTI Collegamento delle volte alle murature portanti Collegamento delle volte alle murature portanti d'ambito, realizzato mediante la formazione di fori nelle murature a mattoni del diametro di mm 30 per una profondità di circa cm 30/40 disposti a cm 25 di distanza. Sono compresi: la colatura nei fori predisposti del cemento espansivo in ragione di kg 33 per ogni mc d'impasto con cemento a q.li 4 tipo 425; l'inserimento nei fori del ferro del diametro mm 24 per una lunghezza media di m 1,00; il ferro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	m	1,00	135,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
		Totale Manodopera				**81,60**	**60,133**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	14,2040	0,48	6,82	
6	ABR25_MAT_2.30.80.m	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Espansivo	kg	0,0300	1,18	0,04	
		Totale Materiali				**6,86**	**5,055**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,500000	8,82	4,41	
8	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,400000	28,71	11,48	
9	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,600000	2,54	1,52	
		Totale Noli				**17,41**	**12,830**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.30.60.c	Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da: Con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0079	177,03	1,40	
		Totale Specie2				**1,40**	**1,032**
		Altro					
1				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	107,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 107,27	16,09	
Totale Euro	123,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 123,36	12,34	
Totale Euro	135,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**135,70**	

Totale Altro Euro	0,00	0,000
Totale Manodopera Euro	81,60	60,133
Totale Materiali Euro	6,86	5,055
Totale Specie2 Euro	1,40	1,032
Totale Noli Euro	17,41	12,830

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.20.a	CAPPA SU VOLTE CON MASSETTO DI CALCESTRUZZO Cappa su volte con massetto di calcestruzzo Cappa su volte con massetto di calcestruzzo non inferiore a Rck 300, dello spessore medio di cm 5	mq	1,00	42,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
		Totale Manodopera				**20,20**	**47,935**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0500	107,50	5,38	
		Totale Materiali				**5,38**	**12,767**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.15.10.a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	ora	0,100000	77,34	7,73	
		Totale Noli				**7,73**	**18,344**

Totale Euro	33,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,31	5,00	
Totale Euro	38,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,31	3,83	
Totale Euro	42,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,14**	

Totale Manodopera Euro	20,20	47,935
Totale Materiali Euro	5,38	12,767
Totale Noli Euro	7,73	18,344

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.30.a	CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI MEDIANTE PERFORAZIONI DEL DIAMENTRO DI MM 16 E ARMATURA CON TONDINO DI DIAMETRO 6MM AD ADERENZA MIGLIORATA. SIGILLATURA DELLE LESIONI CON SCAGLIE DI PIETRA Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni. Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in: pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti, sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra e idonea malta cementizia; perforazioni del diametro di mm 16 passanti nello spessore della volta in numero di 6 al m² e armatura degli stessi con tondino di diametro mm 6 ad aderenza migliorata, rigirato sulla superficie di intradosso e bloccato con iniezioni di idonea malta. Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 6, con maglia da cm 10x10; realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 6. Sono inoltre compresi: l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di larghezza ed il riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	mq	1,00	130,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,780000	25,50	19,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,780000	28,43	22,18	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,780000	30,60	23,87	
		Totale Manodopera				**65,94**	**50,552**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.c	Cemento tipo 325 in sacchi	100 kg	0,9000	16,50	14,85	
6	ABR25_MAT_2.30.80.m	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Espansivo	kg	0,2500	1,18	0,30	
7	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	6,0000	0,04	0,24	
9	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,5480	0,79	3,59	
11	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	0,6660	0,48	0,32	
12	ABR25_MAT_2.10.90.b	Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	2,2000	0,46	1,01	
13	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0800	0,72	0,06	
14	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0200	0,89	0,02	
		Totale Materiali				**20,39**	**15,632**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,320000	8,82	2,82	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.30.a	CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI MEDIANTE PERFORAZIONI DEL DIAMENTRO DI MM 16 E ARMATURA CON TONDINO DI DIAMETRO 6MM AD ADERENZA MIGLIORATA. SIGILLATURA DELLE LESIONI CON SCAGLIE DI PIETRA Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni. Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in: pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti, sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra e idonea malta cementizia; perforazioni del diametro di mm 16 passanti nello spessore della volta in numero di 6 al m² e armatura degli stessi con tondino di diametro mm 6 ad aderenza migliorata, rigirato sulla superficie di intradosso e bloccato con iniezioni di idonea malta. Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 6, con maglia da cm 10x10; realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 6. Sono inoltre compresi: l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di larghezza ed il riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	mq	1,00	130,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
8	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,200000	28,71	5,74	
15	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
		Totale Noli				**9,79**	**7,505**
		Specie2					
10	ABR25_MAT_90.30.60.c	Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da: Con 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0395	177,03	6,99	
		Totale Specie2				**6,99**	**5,359**

Totale Euro	103,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,11	15,47	
Totale Euro	118,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,58	11,86	
Totale Euro	130,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**130,44**	

Totale Manodopera Euro	65,94	50,552
Totale Noli Euro	9,79	7,505
Totale Materiali Euro	20,39	15,632
Totale Specie2 Euro	6,99	5,359

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.40.a	CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON COLLEGAMENTO MEDIANTE PIASTRE METALLICHE. SIGILLATURA DELLE LESIONI CON SCAGLIE DI LATERIZIO Con piastra zincata e barrotti da cm 25-30 Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, con collegamento mediante piastre metalliche, consistente in: pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di laterizio e idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica; collegamento dell'estradosso della volta alla rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10 mediante piastre metalliche in numero di almeno due per metro quadrato rese solidali con resine epossidiche bicomponenti; fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 modellata seconda la forma della volta. Sono inoltre compresi: l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di altezza e l'eventuale riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri; il calo a terra, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	mq	1,00	155,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
		Totale Manodopera				**83,07**	**53,270**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.110.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in cartucce-125 ml-	cad	1,5000	9,36	14,04	
6	ABR25_MAT_2.10.90.b	Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	1,6000	0,46	0,74	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0500	0,72	0,04	
8	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	6,0000	0,04	0,24	
10	ABR25_MAT_2.220.180.a	BARROTTI IN FERRO ZINCATO Barrotti in ferro zincato diametro mm 14 e lunghezza cm 25	cad	6,0000	1,81	10,86	
11	ABR25_MAT_2.220.140.a	LAMIERA NERA SOTTILE Lamiera in acciaio nera sottile. Lamiera nera fino a 15/10	kg	5,5000	0,67	3,69	
13	ABR25_MAT_2.30.80.t	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Antiritiro	kg	0,0010	1,20	0,00	
		Totale Materiali				**29,61**	**18,988**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,200000	8,82	1,76	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.40.a	CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON COLLEGAMENTO MEDIANTE PIASTRE METALLICHE. SIGILLATURA DELLE LESIONI CON SCAGLIE DI LATERIZIO Con piastra zincata e barrotti da cm 25-30 Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, con collegamento mediante piastre metalliche, consistente in: pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di laterizio e idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica; collegamento dell'estradosso della volta alla rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10 mediante piastre metalliche in numero di almeno due per metro quadrato rese solidali con resine epossidiche bicomponenti; fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 modellata seconda la forma della volta. Sono inoltre compresi: l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di altezza e l'eventuale riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri; il calo a terra, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	mq	1,00	155,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,050000	28,71	1,44	
14	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,600000	2,54	1,52	
		Totale Noli				**4,72**	**3,027**
		Specie2					
12	ABR25_MAT_90.10.60.c	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0356	164,89	5,87	
		Totale Specie2				**5,87**	**3,764**

Totale Euro	123,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 123,27	18,49	
Totale Euro	141,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,76	14,18	
Totale Euro	155,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**155,94**	
Totale Manodopera Euro	83,07	53,270
Totale Materiali Euro	29,61	18,988
Totale Noli Euro	4,72	3,027
Totale Specie2 Euro	5,87	3,764

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.40.b	CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON COLLEGAMENTO MEDIANTE PIASTRE METALLICHE. SIGILLATURA DELLE LESIONI CON SCAGLIE DI LATERIZIO Con piastra zincata e ferri da cm 100-120 zincati Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, con collegamento mediante piastre metalliche, consistente in: pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di laterizio e idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica; collegamento dell'estradosso della volta alla rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10 mediante piastre metalliche in numero di almeno due per metro quadrato rese solidali con resine epossidiche bicomponenti; fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 modellata seconda la forma della volta. Sono inoltre compresi: l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di altezza e l'eventuale riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri; il calo a terra, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	mq	1,00	151,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
		Totale Manodopera				**83,07**	**54,988**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.110.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in cartucce-125 ml-	cad	1,5000	9,36	14,04	
6	ABR25_MAT_2.10.90.b	Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	2,2000	0,46	1,01	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1200	0,72	0,09	
8	ABR25_MAT_2.999.90.i	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Boccagli per iniezioni di cemento	cad	6,0000	0,04	0,24	
10	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	7,9200	0,48	3,80	
11	ABR25_MAT_2.220.140.a	LAMIERA NERA SOTTILE Lamiera in acciaio nera sottile. Lamiera nera fino a 15/10	kg	5,5000	0,67	3,69	
13	ABR25_MAT_2.30.80.t	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Antiritiro	kg	0,0010	1,20	0,00	
		Totale Materiali				**22,87**	**15,139**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,300000	8,82	2,65	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.40.b	CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON COLLEGAMENTO MEDIANTE PIASTRE METALLICHE. SIGILLATURA DELLE LESIONI CON SCAGLIE DI LATERIZIO Con piastra zincata e ferri da cm 100-120 zincati Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, con collegamento mediante piastre metalliche, consistente in: pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali; sigillatura e rincocciatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di laterizio e idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica; collegamento dell'estradosso della volta alla rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10 mediante piastre metalliche in numero di almeno due per metro quadrato rese solidali con resine epossidiche bicomponenti; fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da cm 10x10; realizzazione sulla superficie d'estradosso di cappa in cls dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 modellata seconda la forma della volta. Sono inoltre compresi: l'onere del risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per circa cm 60 di altezza e l'eventuale riempimento in conglomerato leggero per dare l'estradosso orizzontale; i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri; il calo a terra, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere.	mq	1,00	151,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,120000	28,71	3,45	
14	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,600000	2,54	1,52	
		Totale Noli				**7,62**	**5,044**
		Specie2					
12	ABR25_MAT_90.10.60.c	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0356	164,89	5,87	
		Totale Specie2				**5,87**	**3,886**

Totale Euro	119,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 119,43	17,91	
Totale Euro	137,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 137,34	13,73	
Totale Euro	151,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**151,07**	
Totale Manodopera Euro	83,07	54,988
Totale Materiali Euro	22,87	15,139
Totale Noli Euro	7,62	5,044
Totale Specie2 Euro	5,87	3,886

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.50.a	RINFORZO DI VOLTE, IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI, MEDIANTE APPLICAZIONE SULL'ESTRADOSSO DI ARMATURA CON RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO FRP Rinforzo di volte, in muratura di pietrame o mattoni Rinforzo di volte, in muratura di pietrame o mattoni, mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in materiale composito fibrorinforzato FRP, maglia 66x66 mm, connessa alla sottostante muratura della volta fino a metà spessore con forcelle in FRP opportunamente inghisate con malta antiritiro o resine epossidiche, poste a interasse di 60 cm, e realizzazione di cappa in calcestruzzo C25/30 dello spessore non inferiore a 5 cm. Nel prezzo sono compresi la pulizia ed il lavaggio dell'estradosso, i tagli, gli sfridi, le sovrapposizioni della rete ed i risvolti sulle murature d'ambito, i ponteggi ed ogni altro onere e magistero: al mq di proiezione della volta	mq	1,00	102,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**41,54**	**40,436**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	1,5000	6,64	9,96	
6	ABR25_MAT_2.30.165.b	RETE IN MATERIALE COMPOSITO Rete in materiale composito fibrorinforzato FRP con maglia di cm 6.5 x 6.5	mq	1,20	14,80	17,76	
7	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0500	107,50	5,38	
8	ABR25_MAT_2.220.10.a	FILO DI FERRO Filo di ferro ricotto nero	kg	0,0200	0,89	0,02	
		Totale Materiali				**33,12**	**32,240**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,280000	8,82	2,47	
9	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,200000	14,25	2,85	
10	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,024000	51,40	1,23	
		Totale Noli				**6,55**	**6,376**

Totale Euro	81,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,21	12,18	
Totale Euro	93,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,39	9,34	
Totale Euro	102,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**102,73**	

Totale Manodopera Euro	41,54	40,436
Totale Noli Euro	6,55	6,376
Totale Materiali Euro	33,12	32,240

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.60.a	PREPARAZIONE DELL'ESTRADOSSO DI VOLTE E CUPOLE ALL'INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE Preparazione dell'estradosso di volte e cupole Preparazione dell'estradosso di volte e cupole all'intervento di rinforzo strutturale con nastri in fibre di acciaio, carbonio di vetro, aramidiche, ecc. , quest' ultimo compensato a parte, mediante rimozione di eventuali rinfianchi e riempimenti, stuccatura e sarcitura di lesioni con idonea malta, rasatura e regolarizzazione della superficie con accurata depolverizzazione, il tutto secondo le indicazione della D.L. Ogni onero compreso per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, misurata per lo sviluppo effettivo della superficie della volta a metro quadro	mq	1,00	55,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**40,80**	**73,540**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,150000	14,25	2,14	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,150000	2,54	0,38	
		Totale Noli				**2,52**	**4,542**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.20.10.a	Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza	100 kg	0,0040	134,79	0,54	
		Totale Specie2				**0,54**	**0,973**

Totale Euro	43,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,86	6,58	
Totale Euro	50,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,44	5,04	
Totale Euro	55,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,48**	

Totale Manodopera Euro	40,80	73,540
Totale Specie2 Euro	0,54	0,973
Totale Noli Euro	2,52	4,542

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.70.a	Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. RINFORZO VOLTE, ARCHI, MASCHI MURARI, E PARETI PORTANTI IN MURATURA. Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi inmuratura (quali volte archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice inorganica pozzolanica. RINFORZO VOLTE, ARCHI, MASCHI MURARI, E PARETI PORTANTI IN MURATURA.	mq	1,00	150,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,480000	25,50	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
		Totale Manodopera				**22,95**	**15,278**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.110.d	Matrice inorganica stabilizzata	kg	10,0000	2,54	25,40	
4	ABR25_MAT_2.30.139.c	NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO Nastro in fibre di carbonio a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 310 gr/m² (E>70 GPa). Primo strato	mq	1,10	64,00	70,40	
		Totale Materiali				**95,80**	**63,773**

Totale Euro	118,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 118,75	17,81	
Totale Euro	136,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 136,56	13,66	
Totale Euro	150,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**150,22**	
Totale Manodopera Euro	22,95	15,278
Totale Materiali Euro	95,80	63,773

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.71.a	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO su singola faccia con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singola faccia, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 MPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di connettori da contabilizzare a parte.n malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singola faccia con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq	mq	1,00	59,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,420000	28,43	11,94	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
		Totale Manodopera				**24,79**	**41,925**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	7,00	0,31	2,17	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	4,20	0,31	1,30	
5	ABR25_MAT_2.30.143.a	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq	kg/mq	1,20	15,40	18,48	
		Totale Materiali				**21,95**	**37,122**

Totale Euro	46,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,74	7,01	
Totale Euro	53,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,75	5,38	
Totale Euro	59,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,13**	
Totale Manodopera Euro	24,79	41,925
Totale Materiali Euro	21,95	37,122

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.71.b	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO su singola faccia con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni strato successivo al primo Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singola faccia, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 MPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,032 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di connettori da contabilizzare a parte.n malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singola faccia con maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq - per ogni strato successivo al primo	mq	1,00	43,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,76**	**33,783**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	4,20	0,31	1,30	
4	ABR25_MAT_2.30.143.a	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304; dimensioni della maglia 17 x 17 mm, massa totale circa 200 g/mmq	kg/mq	1,20	15,40	18,48	
		Totale Materiali				**19,78**	**45,274**
					Totale Euro	34,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 34,54	5,18	
					Totale Euro	39,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 39,72	3,97	
					Totale Euro	43,69	
					Prezzo di Applicazione Euro	**43,69**	
					Totale Manodopera Euro	14,76	33,783
					Totale Materiali Euro	19,78	45,274

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.72.a	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO su singola faccia con maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singola parete, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 MPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di connettori da contabilizzare a parte. su singola faccia con maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq	mq	1,00	75,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,420000	28,43	11,94	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
		Totale Manodopera				**24,79**	**32,922**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	7,00	0,31	2,17	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	4,20	0,31	1,30	
5	ABR25_MAT_2.30.143.b	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq	kg/mq	1,20	26,05	31,26	
		Totale Materiali				**34,73**	**46,122**

Totale Euro	59,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,52	8,93	
Totale Euro	68,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,45	6,85	
Totale Euro	75,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**75,30**	
Totale Manodopera Euro	24,79	32,922
Totale Materiali Euro	34,73	46,122

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.72.b	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO su singola faccia con maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq - per ogni strato successivo al primo Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singola parete, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto (resistenza a trazione >= 3000 MPa) e acciaio inox AISI 304 (resistenza a trazione del filo > 750 Mpa); dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq e spessore equivalente tf,0-90° = 0,062 mm, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di connettori da contabilizzare a parte. su singola faccia con maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq - per ogni strato successivo al primo	mq	1,00	59,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,76**	**24,658**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	4,20	0,31	1,30	
4	ABR25_MAT_2.30.143.b	TESSUTO BIDIREZIONALE Tessuto bidirezionale bilanciato in fibra di basalto e acciaio inox AISI 304 ; dimensioni della maglia 15 x 15 mm, massa totale circa 400 g/mmq	kg/mq	1,20	26,05	31,26	
		Totale Materiali				**32,56**	**54,394**

Totale Euro	47,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,32	7,10	
Totale Euro	54,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,42	5,44	
Totale Euro	59,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,86**	

Totale Manodopera Euro	14,76	24,658
Totale Materiali Euro	32,56	54,394

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.73.a	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO su singola faccia con maglia 15x18 mm, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singola parete, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per unità di larghezza: ordito > 50 kN/m, trama > 60 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq ± 5%, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di connettori da contabilizzare a parte su singola faccia con maglia 15x18 mm, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide	mq	1,00	53,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,420000	28,43	11,94	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
		Totale Manodopera				**24,79**	**45,924**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	7,00	0,31	2,17	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	4,20	0,31	1,30	
5	ABR25_MAT_2.190.480.e	RETE IN FIBRA Rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq	mq	1,20	12,01	14,41	
		Totale Materiali				**17,88**	**33,123**

Totale Euro	42,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,67	6,40	
Totale Euro	49,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,07	4,91	
Totale Euro	53,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,98**	
Totale Manodopera Euro	24,79	45,924
Totale Materiali Euro	17,88	33,123

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.73.b	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO su singola faccia con maglia 15x18 mm, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide- per ogni strato successivo al primo Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singola parete, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; resistenza a trazione per unità di larghezza: ordito > 50 kN/m, trama > 60 kN/m, larghezza della maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq ± 5%, spessore totale 6 – 10 mm. Inserimento di connettori da contabilizzare a parte su singola faccia con maglia 15x18 mm, con rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide- per ogni strato successivo al primo	mq	1,00	38,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,76**	**38,298**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	4,20	0,31	1,30	
4	ABR25_MAT_2.190.480.e	RETE IN FIBRA Rete biassiale ibrida in fibra di vetro alcali-resistente e aramide; maglia 15 x 18 mm, peso della rete apprettata circa 250 g/mq	mq	1,20	12,01	14,41	
		Totale Materiali				**15,71**	**40,763**

Totale Euro	30,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,47	4,57	
Totale Euro	35,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,04	3,50	
Totale Euro	38,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,54**	

Totale Manodopera Euro	14,76	38,298
Totale Materiali Euro	15,71	40,763

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.74.a	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO SU SINGOLA FACCIA CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO, MASSA TOTALE CIRCA 670G/MMQ su singola faccia con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale circa 670g/mmq Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singolo lato, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq, peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm, spessore totale 5 – 8 mm. Inserimento di connettori da contabilizzare a parte. su singola faccia con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale circa 670g/mmq		1,00	65,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,550000	28,43	15,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**32,47**	**49,565**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	7,00	0,31	2,17	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	4,20	0,31	1,30	
5	ABR25_MAT_2.640.10.a	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm	mm/cad	1,20	13,20	15,84	
		Totale Materiali				**19,31**	**29,476**

Totale Euro	51,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,78	7,77	
Totale Euro	59,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,55	5,96	
Totale Euro	65,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,51**	
Totale Manodopera Euro	32,47	49,565
Totale Materiali Euro	19,31	29,476

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.74.b	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO SU SINGOLA FACCIA CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO, MASSA TOTALE CIRCA 670G/MMQ su singola faccia con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale circa 670g/mmq - per ogni strato successivo al primo Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singolo lato, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq, peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm, spessore totale 5 – 8 mm. Inserimento di connettori da contabilizzare a parte. su singola faccia con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale circa 670g/mmq - per ogni strato successivo al primo		1,00	46,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,330000	28,43	9,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
		Totale Manodopera				**19,48**	**42,055**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	4,20	0,31	1,30	
4	ABR25_MAT_2.640.10.a	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm	mm/cad	1,20	13,20	15,84	
		Totale Materiali				**17,14**	**37,003**

Totale Euro	36,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,62	5,49	
Totale Euro	42,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,11	4,21	
Totale Euro	46,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,32**	
Totale Manodopera Euro	19,48	42,055
Totale Materiali Euro	17,14	37,003

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.75.a	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO SU SINGOLA FACCIA CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO, MASSA TOTALE CIRCA 1.200G/MMQ su singola faccia con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale circa 1.200g/mmq Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singolo lato, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq, peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm, spessore totale 5 – 8 mm. Inserimento di connettori da contabilizzare a parte. su singola faccia con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale circa 1.200g/mmq	mq	1,00	83,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,650000	28,43	18,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
		Totale Manodopera				**38,37**	**46,151**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	7,00	0,31	2,17	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	4,20	0,31	1,30	
5	ABR25_MAT_2.640.10.b	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm	kg/mq	1,20	19,90	23,88	
		Totale Materiali				**27,35**	**32,896**

Totale Euro	65,72
Spese Generali 15,000% su Euro 65,72	9,86
Totale Euro	75,58
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,58	7,56
Totale Euro	83,14
Prezzo di Applicazione Euro	**83,14**

Totale Manodopera Euro	38,37	46,151
Totale Materiali Euro	27,35	32,896

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.75.b	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO SU SINGOLA FACCIA CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO, MASSA TOTALE CIRCA 1.200G/MMQ su singola faccia con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale circa 1.200g/mmq - per ogni strato successivo al primo Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. Con sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica pozzolanica. Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a taglio di elementi in muratura (quali volte archi e pannelli murari) costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice inorganica pozzolanica.mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. su singolo lato, con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq, peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm, spessore totale 5 – 8 mm. Inserimento di connettori da contabilizzare a parte. su singola faccia con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato, massa totale circa 1.200g/mmq - per ogni strato successivo al primo	mq	1,00	57,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,350000	28,43	9,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
		Totale Manodopera				**20,66**	**35,627**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	4,20	0,31	1,30	
4	ABR25_MAT_2.640.10.b	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm	kg/mq	1,20	19,90	23,88	
		Totale Materiali				**25,18**	**43,421**

Totale Euro	45,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,84	6,88	
Totale Euro	52,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,72	5,27	
Totale Euro	57,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,99**	
Totale Manodopera Euro	20,66	35,627
Totale Materiali Euro	25,18	43,421

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.76.a	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO sovrapprezzo per ogni diatono passante Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura.. sovrapprezzo per ogni diatono passante ricavato da una larghezza di 10 cm di tessuto, raggio di sfioccatura 10 cm carico di rottura del connettore > 24 kN, per una lunghezza di 30 cm, con iniezione di malta iperfluida in ragione di 1 kg per conn sovrapprezzo per ogni diatono passante	cad	1,0000	20,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,230000	28,43	6,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,230000	30,60	7,04	
		Totale Manodopera				**13,58**	**66,341**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.640.10.a	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm	mm/cad	0,13	13,20	1,72	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z12	Malta iperfluida, di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15 (EN 998/2), A1 (EN 13501-1), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio = 3,5 MPa	kg/mq	0,14	0,38	0,05	
5	ABR25_MAT_2.10.90.z11	Malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	kg/mq	0,10	0,31	0,03	
6	ABR25_MAT_3.65.10.a	INIETTORE IN POLIPROPILENE Iniettore in polipropilene e fibra di vetro	m/mq	1,00	0,80	0,80	
		Totale Materiali				**2,60**	**12,702**

Totale Euro	16,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,18	2,43	
Totale Euro	18,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,61	1,86	
Totale Euro	20,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,47**	
Totale Manodopera Euro	13,58	66,341
Totale Materiali Euro	2,60	12,702

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.77.a	RINFORZO A PRESSOFLESSIONE E TAGLIO DI VOLTE E CUPOLE IN MURATURA CON PLACCAGGIO DIFFUSO. SOVRAPPREZZO PER OGNI ANCORAGGI Sovrapprezzo per ogni ancoraggi Rinforzo a pressoflessione e taglio di volte e cupole in muratura con placcaggio diffuso realizzato mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà. Esclusa la rimozione dell'intonaco esistente, la pulizia, soffiatura e lavaggio delle pareti. Non sono compresi l'intonaco e le successive fasi di rasatura, carteggiatura e abrasivatura. sovrapprezzo per ogni ancoraggio di estremità del tessuto compreso foro di opportuno Ø, inghisaggio del sistema di connessione mediante malta iperfluida e stuccatura finale. Sovrapprezzo per ogni ancoraggi. I Sovrapprezzo per ogni ancoraggi		1,00	13,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**8,85**	**65,217**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	0,20	9,42	1,88	
		Totale Materiali				**1,88**	**13,854**
					Totale Euro	10,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,73	1,61	
					Totale Euro	12,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,34	1,23	
					Totale Euro	13,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,57**	
					Totale Manodopera Euro	8,85	65,217
					Totale Materiali Euro	1,88	13,854

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.80.a	RINFORZO DI VOLTE, IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI, MEDIANTE APPLICAZIONE SULL'ESTRADOSSO DI ARMATURA CON RETE IN FIBRA DI VETRO AR REALIZZATA CON LA TECNICA DEL GIRO INGLESE Rinforzo di volte con rete in fibra di vetro maglia 50X50 mm Rinforzo di volte, in muratura di pietrame o mattoni, mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. Rinforzo di volte con rete in fibra di vetro maglia 50X50 mm	mq	1,00	166,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
		Totale Manodopera				**39,27**	**23,634**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	54,0000	0,72	38,88	
4	ABR25_MAT_2.999.260.j	Resina in vinilestere 420 ml	cad	0,3000	46,20	13,86	
5	ABR25_MAT_2.999.260.r	Connettore L in vetroresina diametro 8mm dimensioni 10 x 20	cad	4,0000	4,05	16,20	
6	ABR25_MAT_2.999.260.k	Rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese dimensione maglia 50 x 50 mm, peso tessuto apprettato 335 g/mq	cad	1,1000	21,04	23,14	
		Totale Materiali				**92,08**	**55,416**

Totale Euro	131,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 131,35	19,70	
Totale Euro	151,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 151,05	15,11	
Totale Euro	166,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**166,16**	
Totale Manodopera Euro	39,27	23,634
Totale Materiali Euro	92,08	55,416

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
CONSOLIDAMENTO DI VOLTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.60.80.b	RINFORZO DI VOLTE, IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI, MEDIANTE APPLICAZIONE SULL'ESTRADOSSO DI ARMATURA CON RETE IN FIBRA DI VETRO AR REALIZZATA CON LA TECNICA DEL GIRO INGLESE Rinforzo di volte con rete in fibra di vetro maglia 30X35 mm Rinforzo di volte, in muratura di pietrame o mattoni, mediante applicazione sull'estradosso di armatura con rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese, connessa alla sottostante muratura della volta con 4 connettori ad L al mq, opportunamente inghisati con resina epossidica, realizzazione di cappa in con malta a base di calce M15 dello spessore di 3 cm. Rinforzo di volte con rete in fibra di vetro maglia 30X35 mm	mq	1,00	284,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,400000	25,50	35,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
		Totale Manodopera				**78,54**	**27,646**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	54,0000	0,72	38,88	
4	ABR25_MAT_2.999.260.j	Resina in vinilestere 420 ml	cad	0,3000	46,20	13,86	
5	ABR25_MAT_2.999.260.r	Connettore L in vetroresina diametro 8mm dimensioni 10 x 20	cad	4,0000	4,05	16,20	
6	ABR25_MAT_2.999.260.s	Rete in fibra di vetro AR realizzata con la tecnica del giro inglese dimensione maglia 30 x 35 mm, peso tessuto apprettato 580 g/mq	cad	2,2000	35,04	77,09	
		Totale Materiali				**146,03**	**51,403**

Totale Euro	224,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 224,57	33,69	
Totale Euro	258,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 258,26	25,83	
Totale Euro	284,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**284,09**	
Totale Manodopera Euro	78,54	27,646
Totale Materiali Euro	146,03	51,403

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.10.a	RESTAURO E REVISIONE DI CORNICI MARCAPIANI E MOSTRE DI FINESTRE SEMPLICI PER UN'ALTEZZA MASSIMA DI SVILUPPO DI 30 CM cornici marcapiano Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modine o sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la stesura degli strati di malta di calce additivata con resina acrilica, la preparazione dell'intera superficie con raschiatura, rasatura e carteggiatura, la finitura con colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera superficie:	m	1,00	38,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**73,009**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.80.z10	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione	L	0,050	3,54	0,18	
		Totale Materiali				**0,18**	**0,469**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.30.a	Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da: 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0158	122,98	1,94	
5	ABR25_MAT_90.10.90.c	Grassello 900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0012	164,86	0,20	
		Totale Specie2				**2,14**	**5,570**

Totale Euro	30,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,37	4,56	
Totale Euro	34,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,93	3,49	
Totale Euro	38,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,42**	

Totale Manodopera Euro	28,05	73,009
Totale Materiali Euro	0,18	0,469
Totale Specie2 Euro	2,14	5,570

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.10.b	RESTAURO E REVISIONE DI CORNICI MARCAPIANI E MOSTRE DI FINESTRE SEMPLICI PER UN'ALTEZZA MASSIMA DI SVILUPPO DI 30 CM mostre di finestre. Non è compresa la pulitura delle superfici. Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modine o sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la stesura degli strati di malta di calce additivata con resina acrilica, la preparazione dell'intera superficie con raschiatura, rasatura e carteggiatura, la finitura con colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera superficie:	m	1,00	45,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**33,66**	**73,946**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.80.z10	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione	L	0,050	3,54	0,18	
		Totale Materiali				**0,18**	**0,395**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.30.a	Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da: 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0158	122,98	1,94	
5	ABR25_MAT_90.10.90.c	Grassello 900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0012	164,86	0,20	
		Totale Specie2				**2,14**	**4,701**

Totale Euro	35,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,98	5,40	
Totale Euro	41,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,38	4,14	
Totale Euro	45,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,52**	

Totale Manodopera Euro	33,66	73,946
Totale Materiali Euro	0,18	0,395
Totale Specie2 Euro	2,14	4,701

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.100.a	RISANAMENTO DI PARETI UMIDE ENTRO O FUORI TERRA MEDIANTE L'IMPIEGO DI CEMENTO SPECIALE A PENETRAZIONE OSMOTICA DA APPLICARSI A CONSISTENZA DI BOIACCA. Risanamento di pareti umide entro o fuori terra con dosaggio di 3.5 kg a m² di prodotto Risanamento di pareti umide entro o fuori terra mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica preconfezionato e pronto all'uso, da applicarsi a consistenza di boiacca mediane l'uso di pennello, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato, previo preparazione di zone incoerenti, ferri passanti, riprese di getto da pagarsi a parte:	mq	1,00	24,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,055000	25,50	1,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,055000	28,43	1,56	
		Totale Manodopera				**2,96**	**12,161**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.n	Cemento speciale a penetrazione osmotica	kg	3,5000	4,65	16,28	
		Totale Materiali				**16,28**	**66,886**
					Totale Euro	19,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,24	2,89	
					Totale Euro	22,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 22,13	2,21	
					Totale Euro	24,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,34**	
					Totale Manodopera Euro	2,96	12,161
					Totale Materiali Euro	16,28	66,886

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.110.a	RISANAMENTO DI PARETI UMIDE ENTRO O FUORI TERRA MEDIANTE L'IMPIEGO DI CEMENTO SPECIALE A PENETRAZIONE OSMOTICA IN OPERA ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO CON CARATTERISTICHE ANTIUMIDE Risanamento di pareti umide entro o fuori terra con dosaggio di 4 kg a m² di prodotto Risanamento di pareti umide entro o fuori terra mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica in opera all'interno e all'esterno con caratteristiche antiumide su supporti in calcestruzzo o intonaci cementizi, anche interrati:	mq	1,00	28,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
		Totale Manodopera				**3,24**	**11,262**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.30.n	Cemento speciale a penetrazione osmotica	kg	4,0000	4,65	18,60	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	1,2500	0,72	0,90	
		Totale Materiali				**19,50**	**67,779**

Totale Euro	22,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,74	3,41	
Totale Euro	26,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,15	2,62	
Totale Euro	28,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,77**	

Totale Manodopera Euro	3,24	11,262
Totale Materiali Euro	19,50	67,779

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.120.a	TRATTAMENTO PREVENTIVO RESISTENTE AI SALI PER INTONACI DEUMIDIFICANTI MACROPOROSI Trattamento preventivo resistente ai sali per intonaci deumidificanti macroporosi Trattamento preventivo resistente ai sali per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm	mq	1,00	39,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,045000	25,50	1,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,045000	25,50	1,15	
		Totale Manodopera				**2,30**	**5,855**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.80.d	RIVESTIMENTI AI SILOSSANICI Fissativo idrofobizzante acrilsilossanico	L	2,300	12,50	28,75	
		Totale Materiali				**28,75**	**73,192**

Totale Euro	31,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,05	4,66	
Totale Euro	35,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,71	3,57	
Totale Euro	39,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,28**	
Totale Manodopera Euro	2,30	5,855
Totale Materiali Euro	28,75	73,192

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.130.a	INTONACO DEUMIDIFICANTE MACROPOROSO TRASPIRANTE Intonaco deumidificante macroporoso traspirante Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silici reattive , priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3000-5000 MPa, per superfici in pietra o mattoni, previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm	mq	1,00	125,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**17,832**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.80.c	RIVESTIMENTI AI SILOSSANICI Rivestimento rustico idrorepellente e traspirante ai silossani	kg	18,0000	4,28	77,04	
		Totale Materiali				**77,04**	**61,221**

Totale Euro	99,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 99,48	14,92	
Totale Euro	114,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 114,40	11,44	
Totale Euro	125,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**125,84**	
Totale Manodopera Euro	22,44	17,832
Totale Materiali Euro	77,04	61,221

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.140.a	REVISIONE COMPLETA DI INTONACI CON FENOMENI DI DEGRADO DIFFUSO RIGUARDANTI FINO AL 30% DELL'INTERA SUPERFICIE Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la ripresa degli eventuali elementi architettonici presenti, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero per un intervento di ripresa da misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva, fatta eccezione per i vani di superficie superiore a 4 m²	mq	1,00	47,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**24,48**	**51,678**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.130.a	Intonaco interno pronto	mq	1,00	8,84	8,84	
5	ABR25_MAT_2.190.480.b	RETE IN FIBRA Rete in fibra sintetica da 250 g/m²	mq	1,00	2,02	2,02	
		Totale Materiali				**10,86**	**22,926**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.32.a	BOBCAT Bobcat	ora	0,060000	34,92	2,10	
		Totale Noli				**2,10**	**4,433**

Totale Euro	37,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,44	5,62	
Totale Euro	43,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,06	4,31	
Totale Euro	47,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,37**	

Totale Manodopera Euro	24,48	51,678
Totale Materiali Euro	10,86	22,926
Totale Noli Euro	2,10	4,433

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.150.a	INTONACO ARRICCIATO PER INTERNI TIRATO A FRATTAZZO IN PRESENZA DI AFFRESCHI Intonaco per interni tirato a frattazzo in presenza di affreschi Intonaco arricciato per interni tirato a frattazzo in presenza di affreschi, su superfici piane o curve, orizzontali o verticali, da eseguirsi, fornito e posto in opera, con il seguente procedimento: primo strato, con tre parti di inerti (sabbia fine lavata) ed una parte di grassello di calce; secondo strato, con due parti di inerti (sabbia fine lavata) ed una parte di grassello di calce. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutato a superficie effettiva minimo contabilizzabile di mq 1,00.	mq	1,00	30,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,210000	30,60	6,43	
		Totale Manodopera				**15,36**	**50,114**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.130.a	Intonaco interno pronto	mq	1,00	8,84	8,84	
		Totale Materiali				**8,84**	**28,842**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,010000	2,54	0,03	
		Totale Noli				**0,03**	**0,098**

Totale Euro	24,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,23	3,63	
Totale Euro	27,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,86	2,79	
Totale Euro	30,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,65**	
Totale Manodopera Euro	15,36	50,114
Totale Noli Euro	0,03	0,098
Totale Materiali Euro	8,84	28,842

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.160.a	INTONACO A STUCCO, ALLA ROMANA Intonaco a stucco, alla romana Intonaco a stucco, alla romana, eseguito all'interno di edifici, costituito da sbruffatura con idonea malta, rinzaffo, abbozzo ed ultimo strato di malta fina con polvere di marmo, eseguito su superfici piane o curve, verticali od orizzontali. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita.	mq	1,00	39,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,540000	30,60	16,52	
		Totale Manodopera				**25,45**	**64,758**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,040000	2,54	0,10	
		Totale Noli				**0,10**	**0,254**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.20.10.b	Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta termoisolante per massi e intonaci	100 kg	0,0400	138,02	5,52	
		Totale Specie2				**5,52**	**14,046**

Totale Euro	31,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,07	4,66	
Totale Euro	35,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,73	3,57	
Totale Euro	39,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,30**	
Totale Manodopera Euro	25,45	64,758
Totale Specie2 Euro	5,52	14,046
Totale Noli Euro	0,10	0,254

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.170.a	COMPENSO ALL'INTONACO A STUCCO ESEGUITO CON COLORITURA NELL'IMPASTO Compenso all'intonaco a stucco eseguito con coloritura nell'impasto. Compenso all'intonaco a stucco eseguito con coloritura nell'impasto	mq	1,00	1,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
		Totale Manodopera				**0,33**	**33,000**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.140.a	Compenso per gli intonaci a stucco colorati	mq	0,35	1,32	0,46	
		Totale Materiali				**0,46**	**46,000**
					Totale Euro	0,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,79	0,12	
					Totale Euro	0,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,91	0,09	
					Totale Euro	1,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,00**	
					Totale Manodopera Euro	0,33	33,000
					Totale Materiali Euro	0,46	46,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.180.a	INTONACO PER INTERNI E PER ESTERNI, A TRE STRATI Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastagliate e/o sconnesse per le quali è necessario un intervento preliminare (rinzaffo) da compensare a parte. L'intonaco è così realizzato: I strato (spess. mm 5 circa) eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il frattazzo di legno; II strato (spess. mm 5 circa), applicato quando il I strato è parzialmente asciutto, eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il frattazzo di legno; III strato (colletta), applicato previa asciugatura parziale degli strati precedenti, di spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con malta preconfezionata costituita da grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata, lisciato con frattazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Sono compresi: la pulizia in profondità dei giunti; l'abbondante bagnatura delle murature data la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	27,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
		Totale Manodopera				**15,71**	**57,842**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,040000	2,54	0,10	
		Totale Noli				**0,10**	**0,368**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.20.10.b	Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta termoisolante per massi e intonaci	100 kg	0,0410	138,02	5,66	
		Totale Specie2				**5,66**	**20,839**

Totale Euro	21,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,47	3,22	
Totale Euro	24,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,69	2,47	
Totale Euro	27,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,16**	

Totale Manodopera Euro	15,71	57,842
Totale Specie2 Euro	5,66	20,839
Totale Noli Euro	0,10	0,368

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.181.a	INTONACO DI RISANAMENTO PROTETTIVO E DEUMIDIFICANTE AD ALTISSIMA POROSITÀ Intonaco di risanamento protettivo e deumidificante ad altissima porosità,spessore minimo di 20 mm. Intonaco di risanamento protettivo e deumidificante ad altissima porosità, igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento capillare d'acqua per murature interne ed esterne soggette a elevata umidità e risalita capillare con intonaco di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extrafine e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 – 2,5 mm. Le caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con l'impiego di materie prime di origine rigorosamente naturale, garantiscono un'altissima traspirabilità dell'intonaco (coefficiente di resistenza al vapore acqueo ≤ 3), un'elevata porosità della malta indurita (≥ 40%), una naturale conducibilità termica (pari a 0,47 W/(m K)), una notevole aria occlusa in fase d'impasto (≥ 25%), una totale resistenza ai sali (WTA 2-2-91/0 Superata) e una ridotta profondità d'infiltrazione d'acqua (nelle 24 h ≤ 5 mm). L'intonaco naturale deve soddisfare anche i requisiti della norma EN 998/1 – R / CS II / W24 ≥ 0,3 kg/m², adesione 0,06 N/mm², reazione al fuoco classe A1. L'intonaco, eseguito a mano o con intonacatrice, dovrà avere uno spessore minimo di 20 mm. Intonaco di risanamento protettivo e deumidificante ad altissima porosità,spessore minimo di 20 mm.	mq	1,00	51,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**17,71**	**34,678**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.130.b	Intonaco di risanamento protettivo e deumidificante ad altissima porosità,spessore minimo di 20 mm.	kg/mq	24,00	0,94	22,56	
		Totale Materiali				**22,56**	**44,175**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,010000	10,00	0,10	
		Totale Noli				**0,10**	**0,196**

Totale Euro	40,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,37	6,06	
Totale Euro	46,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,43	4,64	
Totale Euro	51,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,07**	

Totale Manodopera Euro	17,71	34,678
Totale Materiali Euro	22,56	44,175
Totale Noli Euro	0,10	0,196

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.182.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIOINTONACO TERMO DEUMIDIFICANTE AD ALTISSIMA POROSITÀ ''Fornitura e posa in opera di biointonaco termo deumidificante ad altissima porosità'' Fornitura e posa in opera di biointonaco termo deumidificante ad altissima porosità, igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento capillare d'acqua per murature interne ed esterne, provvisto di marcatura CE a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5. Le caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con l'impiego di materie prime di origine rigorosamente naturale, garantiranno un'altissima traspirabilità del biointonaco (coefficiente di resistenza al vapore acqueo μ 5), un'elevata porosità della malta indurita (≥ 40%), una naturale conducibilità termica (pari a 0,14 W/mK), una notevole aria occlusa in fase d'impasto (≥ 25%), una totale resistenza ai sali (WTA 2-2-91/D Superata) e una ridotta profondità d'infiltrazione d'acqua (nelle 24 h ≤ 5 mm). Il biointonaco naturale soddisfa i requisiti della norma EN 998/1 – R - T / CS II / W24 ≥ 0,3 kg/m2, adesione ≥ 0,15 N/mm2, reazione al fuoco classe A1.Resta esclusa la corretta rasatura a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 da computarsi a parte. È compresa la fornitura e posa del materiale sopra descritto e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. **Fornitura e posa in opera di biointonaco termo deumidificante ad altissima porosità**		1,00	46,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**17,71**	**37,785**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.130.c	Biointonaco termo-deumidificante a celle di calore, certificato R e T / CSII. Antimuffa e anticondensa a norma EN ISO 13788	kg/mq	13,00	1,48	19,24	
		Totale Materiali				**19,24**	**41,050**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,010000	10,00	0,10	
		Totale Noli				**0,10**	**0,213**

Totale Euro	37,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,05	5,56	
Totale Euro	42,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,61	4,26	
Totale Euro	46,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,87**	
Totale Manodopera Euro	17,71	37,785
Totale Materiali Euro	19,24	41,050
Totale Noli Euro	0,10	0,213

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.190.a	RINCOCCIATURA DI SUPERFICI DA INTONACARE Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità fino ad uno spessore di cm 5,00 Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati e scaglie di laterizio, chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente, anche per esecuzione a piccole zone	mq	1,00	25,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**16,83**	**65,233**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,520000	2,54	1,32	
		Totale Noli				**1,32**	**5,116**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.50.10.a	MALTA DI CALCE IN PASTA E POZZOLANA Malta di calce in pasta e pozzolana: malta grossa	mc	0,0400	55,98	2,24	
		Totale Specie2				**2,24**	**8,682**

Totale Euro	20,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,39	3,06	
Totale Euro	23,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,45	2,35	
Totale Euro	25,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,80**	

Totale Manodopera Euro	16,83	65,233
Totale Noli Euro	1,32	5,116
Totale Specie2 Euro	2,24	8,682

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.20.a	RESTAURO E REVISIONE DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICE TERMINALE IN AGGETTO per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del modine secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta cementizia, inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modine, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice:	m	1,00	93,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**67,32**	**71,785**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.80.z10	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione	L	0,050	3,54	0,18	
7	ABR25_MAT_2.50.25.b	MATTONI TRAFILATI Mattoni trafilati a pasta mollea finitura sabbiata cm 5,5x12x25	cad	2,0000	0,65	1,30	
		Totale Materiali				**1,48**	**1,578**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.30.a	Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da: 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0237	122,98	2,91	
5	ABR25_MAT_90.10.90.c	Grassello 900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0012	164,86	0,20	
6	ABR25_MAT_90.10.60.a	Malta di cemento 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	140,43	2,22	
		Totale Specie2				**5,33**	**5,684**

Totale Euro	74,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,13	11,12	
Totale Euro	85,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,25	8,53	
Totale Euro	93,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,78**	

Totale Manodopera Euro	67,32	71,785
Totale Materiali Euro	1,48	1,578
Totale Specie2 Euro	5,33	5,684

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.20.b	RESTAURO E REVISIONE DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICE TERMINALE IN AGGETTO per uno sviluppo della generatrice da 31 cm a 80 cm Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del modine secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta cementizia, inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modine, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice:	m	1,00	129,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,600000	30,60	48,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,600000	25,50	40,80	
		Totale Manodopera				**89,76**	**69,382**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.80.z10	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione	L	0,100	3,54	0,35	
7	ABR25_MAT_2.50.25.b	MATTONI TRAFILATI Mattoni trafilati a pasta mollea finitura sabbiata cm 5,5x12x25	cad	4,0000	0,65	2,60	
		Totale Materiali				**2,95**	**2,280**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.30.a	Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da: 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0474	122,98	5,83	
5	ABR25_MAT_90.10.90.c	Grassello 900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0024	164,86	0,40	
6	ABR25_MAT_90.10.60.a	Malta di cemento 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	140,43	3,33	
		Totale Specie2				**9,56**	**7,390**

Totale Euro	102,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,27	15,34	
Totale Euro	117,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 117,61	11,76	
Totale Euro	129,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**129,37**	

Totale Manodopera Euro	89,76	69,382
Totale Materiali Euro	2,95	2,280
Totale Specie2 Euro	9,56	7,390

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.20.c	RESTAURO E REVISIONE DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICE TERMINALE IN AGGETTO per uno sviluppo della generatrice da 80 cm a 120 cm Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del modine secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta cementizia, inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modine, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice:	m	1,00	166,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
		Totale Manodopera				**112,20**	**67,408**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.80.z10	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione	L	0,150	3,54	0,53	
7	ABR25_MAT_2.50.25.b	MATTONI TRAFILATI Mattoni trafilati a pasta mollea finitura sabbiata cm 5,5x12x25	cad	6,0000	0,65	3,90	
		Totale Materiali				**4,43**	**2,661**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.30.a	Malta con calce idrata e pozzolana vagliata composta da: 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0711	122,98	8,74	
5	ABR25_MAT_90.10.90.c	Grassello 900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0040	164,86	0,66	
6	ABR25_MAT_90.10.60.a	Malta di cemento 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0395	140,43	5,55	
		Totale Specie2				**14,95**	**8,982**

Totale Euro	131,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 131,58	19,74	
Totale Euro	151,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 151,32	15,13	
Totale Euro	166,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**166,45**	

Totale Manodopera Euro	112,20	67,408
Totale Materiali Euro	4,43	2,661
Totale Specie2 Euro	14,95	8,982

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.200.a	REGOLARIZZAZIONE DI SUPERFICI DA INTONACARE Regolarizzazione di superfici da intonacare Regolarizzazione di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati con apporto di scaglie di tufo, tagli e sagomature. Il prezzo comprende l'arricciatura con isolante acrilico di fondo per successive lavorazioni. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	1,00	27,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,95**	**64,314**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.160.10.l	FISSATIVI E FONDI Fissativi e fondi per murature e legno - Isolante a base di resine acriliche per fondi da intonacare	L	0,030	2,92	0,09	
		Totale Materiali				**0,09**	**0,322**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,100000	2,54	0,25	
		Totale Noli				**0,25**	**0,896**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.30.30.a	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0277	135,96	3,77	
		Totale Specie2				**3,77**	**13,508**

Totale Euro	22,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,06	3,31	
Totale Euro	25,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,37	2,54	
Totale Euro	27,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,91**	

Totale Manodopera Euro	17,95	64,314
Totale Specie2 Euro	3,77	13,508
Totale Materiali Euro	0,09	0,322
Totale Noli Euro	0,25	0,896

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.210.a	RIPRESA DI INTONACI CIVILI INTERNI, PER PARETI E SOFFITTI, A PIÙ STRATI Ripresa di intonaci civili interni Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	44,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,620000	25,50	15,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,620000	30,60	18,97	
		Totale Manodopera				**34,78**	**78,670**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.20.10.b	Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta termoisolante per massi e intonaci	100 kg	0,0012	138,02	0,17	
		Totale Specie2				**0,17**	**0,385**
					Totale Euro	34,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 34,95	5,24	
					Totale Euro	40,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 40,19	4,02	
					Totale Euro	44,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**44,21**	
					Totale Manodopera Euro	34,78	78,670
					Totale Specie2 Euro	0,17	0,385

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.220.a	RIPRESA DI INTONACI ESTERNI ESEGUITA CON IDONEA MALTA RISPONDENTE ALLE CARATTERISTICHE DI QUELLA ORIGINALE Ripresa di intonaci esterni eseguita Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	52,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,735000	25,50	18,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,735000	30,60	22,49	
		Totale Manodopera				**41,23**	**78,728**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.20.10.b	Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta termoisolante per massi e intonaci	100 kg	0,0012	138,02	0,17	
		Totale Specie2				**0,17**	**0,325**
					Totale Euro	41,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 41,40	6,21	
					Totale Euro	47,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 47,61	4,76	
					Totale Euro	52,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**52,37**	
					Totale Manodopera Euro	41,23	78,728
					Totale Specie2 Euro	0,17	0,325

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.30.a	RIFACIMENTO DI CORNICI MARCAPIANO E MOSTRE DI FINESTRE SEMPLICI PER UN'ALTEZZA MASSIMA DI SVILUPPO DI 30 CM cornici marcapiano Rifacimento di cornici marcapiano e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modine o sagome con listelli di legno, ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, stesura degli strati di malta di calce additivata con resina acrilica, finitura con colla di malta o a stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal fenomeno:	m	1,00	52,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,370000	30,60	11,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,370000	25,50	9,44	
		Totale Manodopera				**20,76**	**39,475**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.80.z10	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione	L	0,150	3,54	0,53	
6	ABR25_MAT_2.50.25.b	MATTONI TRAFILATI Mattoni trafilati a pasta mollea finitura sabbiata cm 5,5x12x25	cad	26,0000	0,65	16,90	
		Totale Materiali				**17,43**	**33,143**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0158	131,38	2,08	
5	ABR25_MAT_90.10.90.c	Grassello 900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0079	164,86	1,30	
		Totale Specie2				**3,38**	**6,427**

Totale Euro	41,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,57	6,24	
Totale Euro	47,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,81	4,78	
Totale Euro	52,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,59**	

Totale Manodopera Euro	20,76	39,475
Totale Materiali Euro	17,43	33,143
Totale Specie2 Euro	3,38	6,427

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.30.b	RIFACIMENTO DI CORNICI MARCAPIANO E MOSTRE DI FINESTRE SEMPLICI PER UN'ALTEZZA MASSIMA DI SVILUPPO DI 30 CM mostre di finestre Rifacimento di cornici marcapiano e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modine o sagome con listelli di legno, ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, stesura degli strati di malta di calce additivata con resina acrilica, finitura con colla di malta o a stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal fenomeno:	m	1,00	68,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**33,66**	**48,853**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.80.z10	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Resina acrilica in emilsione	L	0,150	3,54	0,53	
6	ABR25_MAT_2.50.25.b	MATTONI TRAFILATI Mattoni trafilati a pasta mollea finitura sabbiata cm 5,5x12x25	cad	26,0000	0,65	16,90	
		Totale Materiali				**17,43**	**25,298**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0158	131,38	2,08	
5	ABR25_MAT_90.10.90.c	Grassello 900 kg di grassello di calce e 0,7 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,0079	164,86	1,30	
		Totale Specie2				**3,38**	**4,906**

Totale Euro	54,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,47	8,17	
Totale Euro	62,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,64	6,26	
Totale Euro	68,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,90**	

Totale Manodopera Euro	33,66	48,853
Totale Materiali Euro	17,43	25,298
Totale Specie2 Euro	3,38	4,906

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.40.a	RIFACIMENTO DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICIONE TERMINALE IN AGGETTO per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in aggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, predisposizione di modine secondo sagoma della Direzione Lavori, predisposizione della fascia marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la realizzazione della cornice, riduzione del modine, applicazione di stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice:	m	1,00	91,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**67,32**	**73,285**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0158	131,38	2,08	
4	ABR25_MAT_90.10.90.a	Grassello grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0071	452,82	3,22	
		Totale Specie2				**5,30**	**5,770**

Totale Euro	72,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,62	10,89	
Totale Euro	83,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,51	8,35	
Totale Euro	91,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**91,86**	

Totale Manodopera Euro	67,32	73,285
Totale Specie2 Euro	5,30	5,770

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.40.b	RIFACIMENTO DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICIONE TERMINALE IN AGGETTO per uno sviluppo della generatrice da 31 cm a 80 cm Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in aggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, predisposizione di modine secondo sagoma della Direzione Lavori, predisposizione della fascia marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la realizzazione della cornice, riduzione del modine, applicazione di stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice:	m	1,00	129,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,600000	30,60	48,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,600000	25,50	40,80	
		Totale Manodopera				**89,76**	**69,217**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0316	131,38	4,15	
4	ABR25_MAT_90.10.90.a	Grassello grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0190	452,82	8,60	
		Totale Specie2				**12,75**	**9,832**

Totale Euro	102,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,51	15,38	
Totale Euro	117,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 117,89	11,79	
Totale Euro	129,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**129,68**	
Totale Manodopera Euro	89,76	69,217
Totale Specie2 Euro	12,75	9,832

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.40.c	RIFACIMENTO DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICIONE TERMINALE IN AGGETTO per uno sviluppo della generatrice da 80 cm a 120 cm Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in aggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, predisposizione di modine secondo sagoma della Direzione Lavori, predisposizione della fascia marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la realizzazione della cornice, riduzione del modine, applicazione di stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice:	m	1,00	177,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,200000	30,60	67,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,200000	25,50	56,10	
		Totale Manodopera				**123,42**	**69,501**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0474	131,38	6,23	
4	ABR25_MAT_90.10.90.a	Grassello grassello di calce e di polvere di marmo	mc	0,0237	452,82	10,73	
		Totale Specie2				**16,96**	**9,551**

Totale Euro	140,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 140,38	21,06	
Totale Euro	161,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 161,44	16,14	
Totale Euro	177,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**177,58**	
Totale Manodopera Euro	123,42	69,501
Totale Specie2 Euro	16,96	9,551

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.40.d	RIFACIMENTO DI CORNICE A STUCCO SAGOMATA DI SOTTOGRONDA O CORNICIONE TERMINALE IN AGGETTO Posizionamento di profilati di acciaio zincati Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in aggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, predisposizione di modine secondo sagoma della Direzione Lavori, predisposizione della fascia marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la realizzazione della cornice, riduzione del modine, applicazione di stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice:	kg	1,0000	2,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,69**	**60,573**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.130.a	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400	kg	1,0500	0,49	0,51	
		Totale Materiali				**0,51**	**18,280**
		Altro					
4	ABR25_E.04.40.30.d	ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..	kg	0,0083	0,76	0,01	
		Totale Altro				**0,01**	**0,358**

Totale Euro	2,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,21	0,33	
Totale Euro	2,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,54	0,25	
Totale Euro	2,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,79**	

Totale Manodopera Euro	1,69	60,573
Totale Materiali Euro	0,51	18,280
Totale Altro Euro	0,01	0,358

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.45.a	RINZAFFO DI PREPARAZIONE DELLA MURATURA CON MALTA A GRANA GROSSA Rasatura a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 Rinzaffo di preparazione della muratura con malta a grana grossa costituita esclusivamente da materie prime naturali quali legante di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e legante minerale, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 – 2,5 mm. La malta da rinzaffo soddisfa i requisiti della norma EN 998/1 – GP / CS III / W1, adesione 0,7 N/mm², reazione al fuoco classe A1. Il rinzaffo, eseguito a mano o con intonacatrice, ha uno spessore minimo di 1 cm o comunque idoneo a regolarizzare la planarità e gli assorbimenti dei sottofondi e una finitura a rustico in unico strato strollato. Rasatura a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5	mq	1,00	13,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,90**	**42,203**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z13	Malta naturale certificata, eco-compatibile, di pura calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1, per il rinzaffo altamente traspirante di murature	kg/mq	7,50	0,68	5,10	
		Totale Materiali				**5,10**	**36,481**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.11.b	INTONACATRICE Intonacatrice impastatrce	ora	0,005000	10,00	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,358**

Totale Euro	11,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,05	1,66	
Totale Euro	12,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,71	1,27	
Totale Euro	13,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,98**	

Totale Manodopera Euro	5,90	42,203
Totale Materiali Euro	5,10	36,481
Totale Noli Euro	0,05	0,358

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.50.a	RASATURA ARMATA PER RECUPERO DI PARTI INTERNE INTERESSATE DA LESIONI DI INTONACO Rasatura armata per recupero di parti interne Rasatura armata per recupero di parti interne interessate da lesioni di intonaco eseguite con l'applicazione dei seguenti materiali: 1) Applicazione di mano di fondo riempitiva con legante organico consumo 0,30 kg/mq; 2) Applicazione di malta di armatura organica priva di cemento per la compensazione e ripristino consumo 3,0kg/mq data a mano con spatola; 3) Inserimento di rete di armatura resistente agli alcali maglia 6x6 mm ad alta resistenza anche alle dilatazioni di piccola entità con peso non inferiore a 155 gr/mq, applicata con sovrapposizione minima di cm 10; 4) Applicazione dello stucco riempitivo,con legante organico per uno spessore massimo di 2-3 mm dato a mano, consumo 1,8 kg/mq (per mm di spessore) x 1,0 circa (spessore medio) = 2,0 kg/mq	mq	1,00	32,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**20,40**	**62,866**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.84.b	Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	6,7500	0,44	2,97	
4	ABR25_MAT_2.190.480.a	RETE IN FIBRA Rete in fibra di vetro da 150 g/m²	mq	1,20	1,90	2,28	
		Totale Materiali				**5,25**	**16,179**
					Totale Euro	25,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 25,65	3,85	
					Totale Euro	29,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 29,50	2,95	
					Totale Euro	32,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**32,45**	
					Totale Manodopera Euro	20,40	62,866
					Totale Materiali Euro	5,25	16,179

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.60.a	RASATURA ARMATA PER RECUPERO DI PARTI ESTERNE INTERESSATE DA LESIONI DI INTONACO Rasatura armata per recupero di parti esterne Rasatura armata per recupero di parti esterne interessate da lesioni di intonaco eseguite con l'applicazione dei seguenti materiali: 1) Applicazione di mano di fondo riempitiva con Primer di profondità sottoforma di concentrato, senza solventi, a base di microemulsione silossanica consumo 0,02 - 0,10 l/mq. 2) Applicazione di malta di armatura priva di cemento, pronta a l'uso, con legante organico, consumo 4 Kg/ mq. 3) Rete in fibra di vetro resistente agli alcali, consumo 1 mq/mq. 4) Intonaco di finitura bianco con legante a base di resina silossanica, consumo 2,5 Kg/mq. 5) Finitura con pittura colorata a base di resina silossanica, opaca, con additivazione massima contro alghe e funghi con due mani, consumo totale 0,40 l/mq.	mq	1,00	40,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,620000	25,50	15,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
		Totale Manodopera				**25,60**	**63,920**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.84.b	Premiscelato per intonaco pronto per finiture	kg	8,1500	0,44	3,59	
4	ABR25_MAT_2.190.480.a	RETE IN FIBRA Rete in fibra di vetro da 150 g/m²	mq	1,30	1,90	2,47	
		Totale Materiali				**6,06**	**15,131**

Totale Euro	31,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,66	4,75	
Totale Euro	36,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,41	3,64	
Totale Euro	40,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,05**	
Totale Manodopera Euro	25,60	63,920
Totale Materiali Euro	6,06	15,131

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.70.a	RETE METALLICA ZINCATA PORTAINTONACO DEL TIPO FILATA O STAMPATA Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, ancorata con fissaggio meccanico, compreso i tagli ,lo sfrido ,gli oneri di sovrapposizione e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	kg	1,0000	2,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,82**	**28,571**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.20.h	RETE METALLICA Rete metallica zincata maglia mm 20x20	kg	1,1000	1,32	1,45	
4	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	0,0010	0,59	0,00	
		Totale Materiali				**1,45**	**50,523**

Totale Euro	2,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,27	0,34	
Totale Euro	2,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,61	0,26	
Totale Euro	2,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,87**	
Totale Manodopera Euro	0,82	28,571
Totale Materiali Euro	1,45	50,523

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.80.a	DEUMIDIFICAZIONE DA UMIDITÀ ASCENDENTE SU MURATURE Deumidificazione da umidità ascendente su murature portanti eseguita con resine Deumidificazione da umidità ascendente su murature, preventivamente consolidate se necessario con iniezioni di malta e/o saturazione dei vuoti da pagarsi a parte, eseguita mediante foratura di muratura con fori da 20-30 mm, profondità per il 70% dello spessore del muro, eseguiti a distanza di 10 cm in senso orizzontale e impregnazione fino a saturazione di dette murature mediante l'applicazione a mezzo pressione o caduta di resine silaniche diluibili con acqua, con misurazione da effettuarsi sulla sezione della muratura	mq	1,00	102,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**12,75**	**12,416**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.160.95.a	RESINE SILANICHE PER DEUMIDIFICAZIONE Resina silanica diluibile	L	5,000	12,80	64,00	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0100	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**64,01**	**62,333**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,500000	8,82	4,41	
		Totale Noli				**4,41**	**4,294**

Totale Euro	81,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,17	12,18	
Totale Euro	93,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,35	9,34	
Totale Euro	102,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**102,69**	

Totale Manodopera Euro	12,75	12,416
Totale Materiali Euro	64,01	62,333
Totale Noli Euro	4,41	4,294

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
INTERVENTI E RESTAURI SU INTONACI, PARAMENTI ESTERNI, CORNICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.70.90.a	DEUMIDIFICAZIONE DA UMIDITÀ ASCENDENTE SU MURATURE PORTANTI Deumidificazione da umidità ascendente su murature portanti con monomeri silanici Deumidificazione da umidità ascendente su murature portanti mediante esecuzione di fori del diametro di circa 18 mm a distanza di circa 10-12 cm in senso orizzontale con profondità di 2/3 della muratura ed iniezione a pressione da 3 a 6 atm., mediante iniettori provvisti di valvole di non ritorno, di idrofobizzante a base di monomeri silanici diluibili con acqua esenti da solventi a basso peso specifico fino a saturazione, da misurarsi a centimetro di spessore della muratura per metro lineare di lunghezza	m x cm	1,00	7,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,038000	25,50	0,97	
		Totale Manodopera				**0,97**	**13,233**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.95.a	RESINE SILANICHE PER DEUMIDIFICAZIONE Resina silanica diluibile	L	0,350	12,80	4,48	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0010	0,72	0,00	
		Totale Materiali				**4,48**	**61,119**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,038000	8,82	0,34	
		Totale Noli				**0,34**	**4,638**

Totale Euro	5,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,79	0,87	
Totale Euro	6,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,66	0,67	
Totale Euro	7,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,33**	
Totale Manodopera Euro	0,97	13,233
Totale Noli Euro	0,34	4,638
Totale Materiali Euro	4,48	61,119

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
MODULI ANTISISMICI SALAVAVITA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.80.10.a	MODULI ANTISISMICI SALVAVITA Sono inoltre esclusi eventuali finiture di completamento richieste per pavimento, pareti, l'eventuale instal-lazione di infissi blindati, l'eventuale rivestimento con feltro antifiamma. Fornitura e posa in opera, all'interno di fabbricati esistenti, di modulo salvavita antisismico, realizzato da cellula con telaio in profilati di acciaio S355, conforme alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , rivesti-ta da tessuto in fibre sintetiche ad alta tenacità antisfondamento rinforzate da fili in acciaio inox, del peso di 950 g/m2, incollate con adesivi poliuretanici di resistenza a trazione non inferiore a quella del tessuto. La cellula, staticamente indipendente con adeguato giunto di separazione dalle murature e strutture esistenti e senza appesantimento del sistema strutturale, deve garantire una resistenza alle sollecitazioni sia verticali che orizzontali non inferiore a 15 kN/m2. Il modulo salvavita dovrà essere raccordato con i pavimenti, pareti, porte e finestre esistenti del fabbricato in cui è inserito, mediante lastre in cartongesso o in alluminio, soglie in marmo etc. nonché dovranno essere ripristinati ed adeguati gli impianti termo idraulici elettrici etc. compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita e funzionale. Il prezzo comprende tutti gli oneri per il rilievo, la progettazione dell'opera con relativi calcoli statici, disegni esecutivi etc., collaudi, rilascio delle necessarie certificazioni e attivazione di polizza assicurativa per l'utente fino al massimale di € 2.000.000. Sono esclusi dal prezzo i lavori di preparazione all'installazione del modulo quali la rimozione del pavimento e del massetto. Sono inoltre esclusi eventuali finiture di completamento richieste per pavimento, pareti, l'eventuale instal-lazione di infissi blindati, l'eventuale rivestimento con feltro antifiamma.	mc	27,0000	823,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
10	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	49,000000	25,50	1.249,50	
11	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	39,000000	28,43	1.108,77	
12	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	38,000000	30,60	1.162,80	
		Totale Manodopera				**3.521,07**	**15,878**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.138.b	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 200gr/m²	mq	60,00	58,90	3.534,00	
5	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	33,0000	6,64	219,12	
6	ABR25_MAT_2.999.50.f	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari edili (soglia di marmo, lastre alluminio, etc)	a corpo	1,00	250,00	250,00	
7	ABR25_MAT_2.999.50.e	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO materiali vari impianti elettrico e idraulico	a corpo	1,00	350,00	350,00	
		Totale Materiali				**4.353,12**	**19,630**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	6,800000	99,24	674,83	
9	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	6,800000	86,74	589,83	
		Totale Noli				**1.264,66**	**5,703**
		Altro					
1	ABR25_E.04.10.40.c	CARPENTERIA METALLICA PER STRUTTURE IN ACCIAIO BULLONATE in acciaio S 355. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali	kg	868,0000	5,04	4.374,72	
2	ABR25_E.04.40.30.b	ZINCATURA A CALDO DI MANUFATTI IN ACCIAIO PER LA PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE	kg	868,0000	0,76	659,68	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE

MODULI ANTISISMICI SALAVAVITA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.80.10.a	MODULI ANTISISMICI SALVAVITA Sono inoltre esclusi eventuali finiture di completamento richieste per pavimento, pareti, l'eventuale instal-lazione di infissi blindati, l'eventuale rivestimento con feltro antifiamma. Fornitura e posa in opera, all'interno di fabbricati esistenti, di modulo salvavita antisismico, realizzato da cellula con telaio in profilati di acciaio S355, conforme alle NTC di cui al DM 17/01/2018 , rivesti-ta da tessuto in fibre sintetiche ad alta tenacità antisfondamento rinforzate da fili in acciaio inox, del peso di 950 g/m2, incollate con adesivi poliuretanici di resistenza a trazione non inferiore a quella del tessuto. La cellula, staticamente indipendente con adeguato giunto di separazione dalle murature e strutture esistenti e senza appesantimento del sistema strutturale, deve garantire una resistenza alle sollecitazioni sia verticali che orizzontali non inferiore a 15 kN/m2. Il modulo salvavita dovrà essere raccordato con i pavimenti, pareti, porte e finestre esistenti del fabbricato in cui è inserito, mediante lastre in cartongesso o in alluminio, soglie in marmo etc. nonché dovranno essere ripristinati ed adeguati gli impianti termo idraulici elettrici etc. compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita e funzionale. Il prezzo comprende tutti gli oneri per il rilievo, la progettazione dell'opera con relativi calcoli statici, disegni esecutivi etc., collaudi, rilascio delle necessarie certificazioni e attivazione di polizza assicurativa per l'utente fino al massimale di € 2.000.000. Sono esclusi dal prezzo i lavori di preparazione all'installazione del modulo quali la rimozione del pavimento e del massetto. Sono inoltre esclusi eventuali finiture di completamento richieste per pavimento, pareti, l'eventuale instal-lazione di infissi blindati, l'eventuale rivestimento con feltro antifiamma.	mc	27,0000	823,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		immersione di strutture leggere fino a 8 metri di lunghezza					
3	ABR25_E.05.100.11.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE DIVISORIA INTERNA AD ORDITURA METALLICA con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	42,66	78,69	3.356,92	
		Totale Altro				**8.391,32**	**37,840**

Totale Euro	17.530,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 17.530,17	2.629,53	
Totale Euro	20.159,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20.159,70	2.015,97	
Totale Euro	22.175,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**823,43**	
Totale Altro Euro	8.391,32	37,840
Totale Materiali Euro	4.353,12	19,630
Totale Noli Euro	1.264,66	5,703
Totale Manodopera Euro	3.521,07	15,878

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE MURARIE O MISTE
MODULI ANTISISMICI SALAVAVITA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.30.80.20.a	FELTRO ANTIFIAMMA PER MODULI ANTISISMICI Fornitura e posa in opera sulle superfici del modulo salvavita antisismico di rivestimento in feltro antifiamma in fibre m.....ara-aramidiche e PAN ossidato, del peso di 250 g/m2, reazione al fuoco classe 1 IM, misurato al mq di superficie rivestita: Fornitura e posa in opera sulle superfici del modulo salvavita antisismico di rivestimento in feltro antifiamma in fibre meta-aramidiche e para-aramidiche e PAN ossidato, del peso di 250 g/m2, reazione al fuoco classe 1 IM, misurato al mq di superficie rivestita:	mq	1,00	65,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,296000	25,50	7,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,296000	28,43	8,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,296000	30,60	9,06	
		Totale Manodopera				**25,03**	**38,121**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,7000	6,64	4,65	
5	ABR25_MAT_2.176.420.c	FELTRO IN LANA DI VETRO Feltro antifiamma di rivestimento per modulo salvavita antisismico (compresi accavallamenti e sfridi di 70 cm)	mq	1,29	14,00	18,06	
		Totale Materiali				**22,71**	**34,587**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,048000	86,74	4,16	
		Totale Noli				**4,16**	**6,336**

Totale Euro	51,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,90	7,79	
Totale Euro	59,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,69	5,97	
Totale Euro	65,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,66**	

Totale Manodopera Euro	25,03	38,121
Totale Materiali Euro	22,71	34,587
Totale Noli Euro	4,16	6,336

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.10.a	PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO, PER SPESSORI MASSIMI LIMITATI AL COPRIFERRO Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta	mq	1,00	17,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200600	25,50	5,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200600	30,60	6,14	
		Totale Manodopera				**11,26**	**62,660**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,198000	14,25	2,82	
4	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,050000	2,54	0,13	
		Totale Noli				**2,95**	**16,416**
					Totale Euro	14,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,21	2,13	
					Totale Euro	16,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,34	1,63	
					Totale Euro	17,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**17,97**	
					Totale Manodopera Euro	11,26	62,660
					Totale Noli Euro	2,95	16,416

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.100.a	Ripristino del calcestruzzo con malta tipo R4. Fornitura e posa in opera di malta fibrorinforzata con fibre naturali strutturali di PVA, moocomponente di tipo "R4" per il ripristino di strutture in calcestruzzo. Da conteggiarsi al mq per uno spessore di 3cm - Ripristino del calcestruzzo con malta tipo R4. Fornitura e posa in opera di malta fibrorinforzata con fibre naturali strutturali di PVA, moocomponente di tipo "R4" per il ripristino di strutture in calcestruzzo. Da conteggiarsi al m2 per uno spessore di 3cm	mq	1,00	119,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,920000	25,50	23,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
		Totale Manodopera				**33,25**	**27,787**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.80.z20	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Inibitore di corrosione	kg	0,2000	5,00	1,00	
4	ABR25_MAT_2.10.90.Z4	Malta con fibre di polivinilalcool (PVA) di tipo R4	kg	52,5300	1,10	57,78	
5	ABR25_MAT_2.10.90.z5	Malta per rasatura di tipo R3	kg	3,0900	0,83	2,56	
		Totale Materiali				**61,34**	**51,262**

Totale Euro	94,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 94,59	14,19	
Totale Euro	108,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 108,78	10,88	
Totale Euro	119,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**119,66**	
Totale Manodopera Euro	33,25	27,787
Totale Materiali Euro	61,34	51,262

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.101.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE RICOSTRUZIONE VOLUMETRICA MONOLITICA, CON AUMENTO DI SEZIONE MEDIANTE GETTO ENTRO CASSERO Ringrosso realizzato, con spessore medio di 4 cm Intervento di rinforzo strutturale mediante ricostruzione volumetrica monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero, previa adeguata preparazione dei supporti,coni malta minerale certificata di tipo R4. Con armatura integrativa (da contabilizzare a parte), malta minerale certificata, colabile, a presa normale, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, conforme ai requisiti prestazionali per la passivazione (EN 1504-7), il ripristino (EN 1504-3 Classe R4, stagionatura CC e PCC) e il consolidamento monolitico a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'ancoraggio di elementi metallici (EN 1504-6) conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle barre di armatura, EN 1504-3 Classe R4 (stagionatura CC e PCC), per la ricostruzione volumetrica e il consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio, legame di aderenza a 28 gg > 2 Mpa (EN 1542), resistente alla carbonatazione (EN 13295), resistenza allo sfilamento delle barre di acciaio con spostamento " 0,6 mm (EN 1881), per spessori di ringrosso importanti, eventuale confezionamento con il 30% in peso di ghiaietto lavato e selezionato in curva granulometrica 6-10 mm da conteggiare a parte, esclusa l'armatura metallica, le casseforme e l'eventuale bonifica del supporto, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato, con spessore medio di 4 cm Ringrosso realizzato, con spessore medio di 4 cm	mq	1,00	168,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,76**	**8,752**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z14	Malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4	kg/mq	76,00	1,56	118,56	
		Totale Materiali				**118,56**	**70,299**

Totale Euro	133,32
Spese Generali 15,000% su Euro 133,32	20,00
Totale Euro	153,32
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,32	15,33
Totale Euro	168,65
Prezzo di Applicazione Euro	**168,65**

Totale Manodopera Euro	14,76	8,752
Totale Materiali Euro	118,56	70,299

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.102.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE RICOSTRUZIONE VOLUMETRICA MONOLITICA, CON AUMENTO DI SEZIONE MEDIANTE GETTO ENTRO CASSERO Ringrosso realizzato, con spessore medio di 2 cm Intervento di rinforzo strutturale mediante ricostruzione volumetrica monolitica, con aumento di sezione mediante getto entro cassero, previa adeguata preparazione dei supporti,coni malta minerale certificata di tipo R4. Con armatura integrativa (da contabilizzare a parte), malta monocomponente conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, ad elevata duttilità e alta prestazione, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT per sistemi FRC, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma, EN 1504-3 Classe R4 (stagionatura CC e PCC) per la ricostruzione volumetrica e il consolidamento e EN 1504-6 per l'ancoraggio; esclusa l'eventuale bonifica del supporto, le casseforme e le prove di accettazione del materiale, valutato a metro quadro di ringrosso realizzato. Ringrosso realizzato, con spessore medio di 2 cm	mq	1,00	149,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,350000	28,43	9,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
		Totale Manodopera				**20,66**	**13,825**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z14	Malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4	kg/mq	40,00	1,56	62,40	
4	ABR25_MAT_2.290.70.v	LAVORI IN SOTTERRANEO Fibre in acciaio per il confezionamento di calcestruzzi e malte con elevatissime resistenze meccaniche	kg/mq	2,60	13,49	35,07	
		Totale Materiali				**97,47**	**65,224**

Totale Euro	118,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 118,13	17,72	
Totale Euro	135,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 135,85	13,59	
Totale Euro	149,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**149,44**	
Totale Manodopera Euro	20,66	13,825
Totale Materiali Euro	97,47	65,224

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.110.a	Ringrosso di pilastri e travi in cemento armato con betoncino colabile di tipo R4. Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato colabile per il ringrosso di pilastri e travi in cemento armato. Al m2 per uno pessore di 7cm. Ripristino del calcestruzzo con malta tipo R4. Fornitura e posa in opera di malta fibrorinforzata con fibre naturali strutturali di PVA, moocomponente di tipo "R4" per il ripristino di strutture in calcestruzzo. Da conteggiare per metro di intervento, Al m2 per uno pessore di 7cm.	mq	1,00	316,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,800000	25,50	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,800000	30,60	55,08	
		Totale Manodopera				**100,98**	**31,891**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.130.a	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B400	kg	25,0000	0,49	12,25	
4	ABR25_MAT_2.30.230.a	Casseforme	kg	1,0000	33,08	33,08	
5	ABR25_MAT_2.30.80.z20	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Inibitore di corrosione	kg	1,0000	5,00	5,00	
6	ABR25_MAT_2.10.90.z5	Malta per rasatura di tipo R3	kg	1,8000	0,83	1,49	
7	ABR25_MAT_2.30.110.d	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino colabile 80%	kg	125,0000	0,77	96,25	
8	ABR25_MAT_2.20.10.g	Pietrisco - diam max 8-10 mm - 20%	kg	25,0000	0,05	1,25	
		Totale Materiali				**149,32**	**47,158**

Totale Euro	250,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 250,30	37,55	
Totale Euro	287,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 287,85	28,79	
Totale Euro	316,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**316,64**	
Totale Manodopera Euro	100,98	31,891
Totale Materiali Euro	149,32	47,158

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.110.b	Ringrosso di pilastri e travi in cemento armato con betoncino colabile di tipo R4. Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato colabile per il ringrosso di pilastri e travi in cemento armato. Per ogni centimetro in più di spessore oltre i primi 7 cm. Ripristino del calcestruzzo con malta tipo R4. Fornitura e posa in opera di malta fibrorinforzata con fibre naturali strutturali di PVA, moocomponente di tipo "R4" per il ripristino di strutture in calcestruzzo. Da conteggiare per metro di intervento, Per ogni centimetro in più di spessore oltre i primi 7 cm.	mq	1,00	27,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**8,16**	**30,066**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.110.d	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino colabile 80%	kg	17,0000	0,77	13,09	
4	ABR25_MAT_2.20.10.g	Pietrisco - diam max 8-10 mm - 20%	kg	4,0000	0,05	0,20	
		Totale Materiali				**13,29**	**48,968**
					Totale Euro	21,45	
					Spese Generali 15,000% su Euro 21,45	3,22	
					Totale Euro	24,67	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 24,67	2,47	
					Totale Euro	27,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**27,14**	
					Totale Manodopera Euro	8,16	30,066
					Totale Materiali Euro	13,29	48,968

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.120.a	Ringrosso di pilastri e travi in cemento armato con betoncino colabile di tipo R4. Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato colabile fibrorinforzato con fibre di PVA per il ripristino ed rinforzo di solai. Al m2 per uno pessore di 5cm. Ringrosso di pilastri e travi in cemento armato con betoncino colabile di tipo R4. Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato colabile fibrorinforzato con fibre di PVA per il ripristino ed rinforzo di solai. Al m2 per uno pessore di 5cm.	m	1,00	111,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**26,52**	**23,683**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.80.z20	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Inibitore di corrosione	kg	0,2000	5,00	1,00	
4	ABR25_MAT_2.30.110.c	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato	kg	64,8900	0,94	61,00	
		Totale Materiali				**62,00**	**55,367**

Totale Euro	88,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,52	13,28	
Totale Euro	101,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 101,80	10,18	
Totale Euro	111,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**111,98**	
Totale Manodopera Euro	26,52	23,683
Totale Materiali Euro	62,00	55,367

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.130.a	CONFINAMENTI PILASTRI E NODI IN C.A. - Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM CONFINAMENTI PILASTRI E NODI IN C.A. Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in PBO bidirezionale e matrice inorganica ecocompatibile. Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per il rinforzo a pressoflessione e taglio di elementi in calcestruzzo (quali pilastri e pannelli) costituito da reti in fibra PBO (Poliparafenilenbenzobisoxazolo) ad altissime prestazioni e matrice inorganica ecocompatibile. CONFINAMENTI PILASTRI E NODI IN C.A.	mq	1,00	202,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**20,40**	**10,067**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.110.d	Matrice inorganica stabilizzata	kg	10,0000	2,54	25,40	
4	ABR25_MAT_2.30.139.e	NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO Rete bidirezionale in PBO	mq	1,10	104,00	114,40	
		Totale Materiali				**139,80**	**68,986**

Totale Euro	160,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 160,20	24,03	
Totale Euro	184,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 184,23	18,42	
Totale Euro	202,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**202,65**	
Totale Manodopera Euro	20,40	10,067
Totale Materiali Euro	139,80	68,986

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.140.a	Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica stabilizzata. CONFINAMENTO PILASTRI E NODI IN C.A. Rinforzo strutturale - sistema composito FRCM: Rete in carbonio bidirezionale e matrice inorganica stabilizzata. Fornitura e posa in opera di un sistema composito FRCM, per il rinforzo di elementi in calcestruzzo costituito da reti in fibra di carbonio ad alte prestazioni e matrice inorganica stabilizzata. CONFINAMENTO PILASTRI E NODI IN C.A.	mq	1,00	147,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
		Totale Manodopera				**23,46**	**15,889**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.110.d	Matrice inorganica stabilizzata	kg	9,0000	2,54	22,86	
4	ABR25_MAT_2.30.139.c	NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO Nastro in fibre di carbonio a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 310 gr/m² (E>70 GPa). Primo strato	mq	1,10	64,00	70,40	
		Totale Materiali				**93,26**	**63,163**

Totale Euro	116,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 116,72	17,51	
Totale Euro	134,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,23	13,42	
Totale Euro	147,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**147,65**	
Totale Manodopera Euro	23,46	15,889
Totale Materiali Euro	93,26	63,163

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.15.a	TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLE PARETI DI STRUTTURE IN C.A. NON DETERIORATE, PER L'APPLICAZIONE DI RINFORZI STRUTTURALI IN FRP Trattamento superficiale delle pareti di strutture in c.a. Trattamento superficiale delle pareti di strutture in c.a. non deteriorate, per l'applicazione di rinforzi strutturali in FRP, previa eliminazione dell'eventuale intonaco, levigatura della parete con levigatrice a disco diamantato, arrotondamento degli spigoli per garantire raggi di curvatura di 25 mm, accurata depolverizzazione delle superfici, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Superficie minima contabilizzata 1,00 m^2:	mq	1,00	64,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
		Totale Manodopera				**31,77**	**49,195**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.95.a	FRESA PER APERTURA DI TRACCE Fresa per apertura di tracce completa di lame	ora	0,440000	36,22	15,94	
4	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,180000	14,25	2,57	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,305000	2,54	0,77	
		Totale Noli				**19,28**	**29,854**
					Totale Euro	51,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 51,05	7,66	
					Totale Euro	58,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 58,71	5,87	
					Totale Euro	64,58	
					Prezzo di Applicazione Euro	**64,58**	
					Totale Manodopera Euro	31,77	49,195
					Totale Noli Euro	19,28	29,854

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.18.a	STONDATURA DEGLI SPIGOLI DI TRAVI O PILASTRI CON CURVATURA DI CIRCA 2 CM Stondatura degli spigoli Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm, effettuata prima dell'operazione di rinforzo, valutata al metro lineare di spigolo.	m	1,00	2,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
		Totale Manodopera				**1,62**	**54,730**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.95.a	FRESA PER APERTURA DI TRACCE Fresa per apertura di tracce completa di lame	ora	0,020000	36,22	0,72	
		Totale Noli				**0,72**	**24,324**
					Totale Euro	2,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,34	0,35	
					Totale Euro	2,69	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,69	0,27	
					Totale Euro	2,96	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,96**	
					Totale Manodopera Euro	1,62	54,730
					Totale Noli Euro	0,72	24,324

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.20.a	TRATTAMENTO DELLE PARETI DI STRUTTURE IN C.A. FORTEMENTE DETERIORATE, PER L'APPLICAZIONE DI RINFORZI STRUTTURALI IN FRP Trattamento delle pareti deteriorate di strutture in c.a Trattamento delle pareti di strutture in c.a. fortemente deteriorate, per l'applicazione di rinforzi strutturali in FRP, previa eliminazione dell'eventuale intonaco, rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato con relativo trattamento dei ferri (da compensarsi a parte), ripristino delle parti ammalorate, perfetta regolarizzazione della superficie da placcare mediante levigatrici a disco diamantato, riprofilatura per arrotondamento degli spigoli, eseguita a mano o con idonei utensili non battenti, per garantire raggi di curvatura di 25 mm, accurata depolverizzazione delle superfici, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Superficie minima contabilizzata 1,00 m^2:	mq	1,00	245,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,800000	30,60	55,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,600000	28,43	45,49	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,600000	25,50	40,80	
		Totale Manodopera				**141,37**	**57,533**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.10.90.b	Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	52,0000	0,46	23,92	
		Totale Materiali				**23,92**	**9,735**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.95.a	FRESA PER APERTURA DI TRACCE Fresa per apertura di tracce completa di lame	ora	0,600000	36,22	21,73	
5	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,400000	14,25	5,70	
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,600000	2,54	1,52	
		Totale Noli				**28,95**	**11,782**
					Totale Euro	194,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 194,24	29,14	
					Totale Euro	223,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 223,38	22,34	
					Totale Euro	245,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**245,72**	
					Totale Manodopera Euro	141,37	57,533
					Totale Noli Euro	28,95	11,782
					Totale Materiali Euro	23,92	9,735

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.30.a	ASPORTAZIONE IN PROFONDITA' DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO Asportazione in profondità del calcestruzzo Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate ,mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidita', omogeneita'e comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Comprese le prove chimiche per la determinazione della profondità di carbonatazione, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta.	mq	1,00	33,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**66,371**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.12.a	IDROGETTO Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	0,120000	11,91	1,43	
4	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,200500	14,25	2,86	
		Totale Noli				**4,29**	**12,689**
					Totale Euro	26,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 26,73	4,01	
					Totale Euro	30,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 30,74	3,07	
					Totale Euro	33,81	
					Prezzo di Applicazione Euro	**33,81**	
					Totale Manodopera Euro	22,44	66,371
					Totale Noli Euro	4,29	12,689

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.30.b	ASPORTAZIONE IN PROFONDITA' DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO Asportazione in profondità del calcestruzzo eseguita a mano Asportazione in profondita' del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate ,mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidita', omogeneita'e comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti. Comprese le prove chimiche per la determinazione della profondità di carbonatazione, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta.	mq	1,00	55,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**40,80**	**73,873**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,200500	14,25	2,86	
		Totale Noli				**2,86**	**5,178**

Totale Euro	43,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,66	6,55	
Totale Euro	50,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,21	5,02	
Totale Euro	55,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,23**	
Totale Manodopera Euro	40,80	73,873
Totale Noli Euro	2,86	5,178

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.40.a	TRATTAMENTO DEI FERRI DI ARMATURA Trattamento dei ferri d'armatura Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano per uno spessore complessivo di circa 2 mm, previa accurata pulitura dalla ruggine con sabbiatura o pulizia meccanica mediante spazzolatura, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito misurato nella superficie di struttura di cui si trattano le armature.Misurato sulla superficie da trattare dell'elemento strutturale, con un minimo contabilizzato di 2,00 m^2.	mq	1,00	27,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,299400	25,50	7,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,299400	30,60	9,16	
		Totale Manodopera				**16,79**	**61,210**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.160.130.e	ANTIRUGGINE Passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche	kg	0,7590	6,46	4,90	
		Totale Materiali				**4,90**	**17,864**

Totale Euro	21,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,69	3,25	
Totale Euro	24,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,94	2,49	
Totale Euro	27,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,43**	
Totale Manodopera Euro	16,79	61,210
Totale Materiali Euro	4,90	17,864

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.50.a	RIPROFILATURA PER RIPRISTINO DEL COPRIFERRO, CON MALTA PRONTA A RITIRO CONTROLLATO FIBRORINFORZATA Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregati selezionati, speciali resine sintetiche e microsilicati, con eventuale 0,25% di additivo stagionante liquido esente da cloruri, dalle seguenti caratteristiche, dopo 28 giorni : resistenza a compressione >40 MPa, resistenza a flessione > 7 MPa, adesione al supporto > 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30	mq	1,00	131,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
		Totale Manodopera				**84,15**	**64,237**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.b	Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	42,0000	0,46	19,32	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1240	0,72	0,09	
		Totale Materiali				**19,41**	**14,817**
					Totale Euro	103,56	
					Spese Generali 15,000% su Euro 103,56	15,53	
					Totale Euro	119,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 119,09	11,91	
					Totale Euro	131,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**131,00**	
					Totale Manodopera Euro	84,15	64,237
					Totale Materiali Euro	19,41	14,817

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.50.b	RIPROFILATURA PER RIPRISTINO DEL COPRIFERRO, CON MALTA PRONTA A RITIRO CONTROLLATO FIBRORINFORZATA Riprofilatura applicata a spruzzo con malta a ritiro controllato Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, per ripristino del copriferro, con malta pronta a ritiro controllato fibrorinforzata, a base di cemento, con aggregati selezionati, speciali resine sintetiche e microsilicati, con eventuale 0,25% di additivo stagionante liquido esente da cloruri, dalle seguenti caratteristiche, dopo 28 giorni : resistenza a compressione >40 MPa, resistenza a flessione > 7 MPa, adesione al supporto > 2 MPa, modulo elastico > 25 GPa, Per spessore medio mm 30	mq	1,00	96,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,880000	25,50	22,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,880000	30,60	26,93	
		Totale Manodopera				**49,37**	**50,923**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.b	Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	42,0000	0,46	19,32	
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,1240	0,72	0,09	
		Totale Materiali				**19,41**	**20,021**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,300000	26,20	7,86	
		Totale Noli				**7,86**	**8,107**

Totale Euro	76,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,64	11,50	
Totale Euro	88,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 88,14	8,81	
Totale Euro	96,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,95**	
Totale Manodopera Euro	49,37	50,923
Totale Materiali Euro	19,41	20,021
Totale Noli Euro	7,86	8,107

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.60.a	RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE IN CLS MEDIANTE APPLICAZIONE DI BETONCINO TIXOTROPICO Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro, previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico. Caratteristiche tecniche minime di riferimento (da certificare): resistenza a flessione a 1 giorno 5,5 N/mm^2 , provino tipo UNI 6009 a 28 giorni > 8 N/mm^2 , resistenza a compressione a 1 giorno 32 N/mm^2, (provino UNI 6009) a 28 giorni > 50 N/mm^2, modulo elastico E = 30000 N/mm^2 circa: Compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, esclusa l'armatura metallica, le casseforme e d'eventuale aggrappante. Quantità minima d'intervento 0,20 m^3.	mc	1,0000	928,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,100000	25,50	79,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,100000	30,60	94,86	
		Totale Manodopera				**173,91**	**18,734**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,2000	0,72	0,14	
		Totale Materiali				**0,14**	**0,015**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,890000	2,54	4,80	
		Totale Noli				**4,80**	**0,517**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.70.c	Betoncino Betoncino tixotropico compreso primer epossidico	kg	1.850,0000	0,30	555,00	
		Totale Specie2				**555,00**	**59,785**

Totale Euro	733,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 733,85	110,08	
Totale Euro	843,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 843,93	84,39	
Totale Euro	928,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**928,32**	

Totale Manodopera Euro	173,91	18,734
Totale Specie2 Euro	555,00	59,785
Totale Materiali Euro	0,14	0,015
Totale Noli Euro	4,80	0,517

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.65.a	RIPARAZIONE DI FESSURE IN STRUTTURE IN C.A. CON RESINA MEDIANTE INIEZIONE DI SISTEMA EPOSSIDICO BICOMPONENTE, IPERFLUIDO, A BASSISSIMA VISCOSITÀ Riparazione di fessure in strutture in c.a. con resina mediante iniezione di sistema epossidico bicomponente, ampiezza media entro 1,2 mm Riparazione di fessure in strutture in c.a. con resina mediante iniezione di sistema epossidico bicomponente, iperfluido, a bassissima viscosità e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-5-6; sigillatura superficiale delle fessure e posizionamento delle cannule da iniezione mediante adesivo epossidico, esente da solventi, a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, Euroclasse di reazione al fuoco minimo C-s2,d0 (EN 13501-1); emissione di sostanze organiche volatili EC1; compresa la preparazione del substrato, l'installazione degli iniettori di plastica, la stuccatura preliminare della superficie della lesione mediante adesivo epossidico minerale e la sigillatura finale dei fori utilizzati mediante adesivo epossidico minerale, escluse: le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ampiezza media entro 1,2 mm Riparazione di fessure in strutture in c.a. con resina mediante iniezione di sistema epossidico bicomponente, ampiezza media entro 1,2 mm	m	1,00	59,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,350000	28,43	9,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
		Totale Manodopera				**20,66**	**34,793**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	2,00	9,42	18,84	
		Totale Materiali				**18,84**	**31,728**
		Altro					
4	ABR25_MAT_2.10.110.e	Sistema epossidico iperfluido per iniezione di lesioni e inghisaggio su calcestruzzo.	kg/m	0,20	37,20	7,44	
		Totale Altro				**7,44**	**12,529**

Totale Euro	46,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,94	7,04	
Totale Euro	53,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,98	5,40	
Totale Euro	59,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,38**	
Totale Manodopera Euro	20,66	34,793
Totale Materiali Euro	18,84	31,728
Totale Altro Euro	7,44	12,529

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.70.a	APPLICAZIONE CON SPATOLA METALLICA O CON IDONEA POMPA, DI MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE A GRANULOMETRIA FINE Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da basa per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare su superfici orizzontali, o comunque soggette ad aggressione da umidità. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento: (da certificare) resistenza a compressione a 3 gg >= 100 Kg/cm²; (provini tipo UNI 6009) a 7 gg >= 200 Kg/cm²; a 28 gg >= 400 Kg/cm²; resistenza a flessione a 28 gg > 100 Kg/cm²; adesione per trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg >= 30 Kg/cm²; modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cmq. Per spessori fino a mm 5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	58,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,503400	25,50	12,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,650000	28,43	18,48	
		Totale Manodopera				**31,32**	**53,926**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.90.e	Malta bicomponente per rasature su conglomerati	kg	17,0000	0,76	12,92	
		Totale Materiali				**12,92**	**22,245**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,656000	2,54	1,67	
		Totale Noli				**1,67**	**2,875**

Totale Euro	45,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,91	6,89	
Totale Euro	52,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,80	5,28	
Totale Euro	58,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,08**	

Totale Manodopera Euro	31,32	53,926
Totale Noli Euro	1,67	2,875
Totale Materiali Euro	12,92	22,245

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.80.a	APPLICAZIONE A PENNELLO, A RULLO O A SPRUZZO DI VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE IN SOLVENTE Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice monocomponente Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice monocomponente a base di resine acriliche in solvente da distribuire in due mani incrociate su strutture in cls, di cui la prima trasparente e la seconda pigmentata. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	mq	1,00	19,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**6,73**	**33,701**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.160.50.d	VERNICI Vernice Monocomponente Acrilica	kg	0,6200	11,32	7,02	
		Totale Materiali				**7,02**	**35,153**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.5.b	PISTOLA SPRUZZATRICE Spruzzatrice di vernice monocomponente	ora	0,120000	16,95	2,03	
		Totale Noli				**2,03**	**10,165**

Totale Euro	15,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,78	2,37	
Totale Euro	18,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,15	1,82	
Totale Euro	19,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,97**	
Totale Manodopera Euro	6,73	33,701
Totale Noli Euro	2,03	10,165
Totale Materiali Euro	7,02	35,153

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RIPARAZIONI E RIFACIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.10.90.a	APPLICAZIONE A PENNELLO, A RULLO O A SPRUZZO DI VERNICE EPOSSIDICA IN DISPERSIONE ACQUOSA A DUE COMPONENTI Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice epossidica Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice epossidica in dispersione acquosa a due componenti, da applicarsi su superfici orizzontali in cls esposte all'umidità. La vernice deve essere distribuita in due mani incrociate E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.	mq	1,00	25,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**6,73**	**25,905**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.160.50.e	VERNICI Vernice epossidica	kg	0,6200	19,00	11,78	
		Totale Materiali				**11,78**	**45,343**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.5.b	PISTOLA SPRUZZATRICE Spruzzatrice di vernice monocomponente	ora	0,120000	16,95	2,03	
		Totale Noli				**2,03**	**7,814**

Totale Euro	20,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,54	3,08	
Totale Euro	23,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,62	2,36	
Totale Euro	25,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,98**	
Totale Manodopera Euro	6,73	25,905
Totale Noli Euro	2,03	7,814
Totale Materiali Euro	11,78	45,343

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RIPARAZIONI DI LESIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.20.10.a	RIPARAZIONE DI FESSURE IN STRUTTURE DI C.A. MEDIANTE SIGILLATURA A SPATOLA Riparazione di fessure in c.a. mediante sigillatura a spatola Riparazione di fessure in strutture di c.a. mediante sigillatura a spatola, consistente nella depolverizzazione delle fessure con aria compressa previa apertura e regolarizzazione delle stesse; sigillatura superficiale a spatola metallica con adesivo epossidico bicomponente tissotropico; spolvero di sabbia sull'adesivo ancora fresco per la successiva applicazione di intonaco (quest'ultima escluso dal prezzo); rimozione della sabbia superflua mediante aspirazione	m	1,00	83,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**16,720**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,0000	16,32	32,64	
4	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,2000	13,04	15,65	
		Totale Materiali				**48,29**	**57,550**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,120000	14,25	1,71	
6	ABR25_AT_10.30.12.a	IDROGETTO Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	0,150000	11,91	1,79	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,200000	2,54	0,51	
		Totale Noli				**4,01**	**4,779**
					Totale Euro	66,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 66,33	9,95	
					Totale Euro	76,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 76,28	7,63	
					Totale Euro	83,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**83,91**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	16,720
					Totale Materiali Euro	48,29	57,550
					Totale Noli Euro	4,01	4,779

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RIPARAZIONI DI LESIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.20.20.a	RIPARAZIONE DI FESSURE IN STRUTTURE DI C.A. CON RESINA MEDIANTE COLAGGIO Riparazione di fessure in c.a. con resina mediante colaggio Riparazione di fessure in strutture di c.a. con resina mediante colaggio, consistente nell'allargamento a V delle fessure per facilitare la successiva colata di resina; depolverizzazione delle fessure con aria compressa; sigillatura superficiale delle fessure con resina epossidica superfluida; spolvero di sabbia sulla resina ancora fresca per la successiva applicazione di intonaco (quest'ultima escluso dal prezzo); rimozione della sabbia superflua mediante aspirazione	m	1,00	95,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**20,645**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,2000	16,32	35,90	
4	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,2000	13,04	15,65	
		Totale Materiali				**51,55**	**54,189**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,120000	14,25	1,71	
6	ABR25_AT_10.30.12.a	IDROGETTO Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	0,150000	11,91	1,79	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,200000	2,54	0,51	
		Totale Noli				**4,01**	**4,215**

Totale Euro	75,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,20	11,28	
Totale Euro	86,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,48	8,65	
Totale Euro	95,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**95,13**	

Totale Manodopera Euro	19,64	20,645
Totale Materiali Euro	51,55	54,189
Totale Noli Euro	4,01	4,215

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RIPARAZIONI DI LESIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.20.30.a	RIPARAZIONE DI FESSURE IN STRUTTURE DI C.A. CON RESINA MEDIANTE INIEZIONE Cuciture di microfessurazioni di ampiezza media entro 1,2 mm Riparazione di fessure in strutture di c.a. con resina mediante iniezione, consistente nella depolverizzazione delle fessure con aria; sigillatura superficiale delle fessure con adesivo epossidico bicomponente tissotropico; posizionamento dei tubetti di iniezione con adesivo epossidico bi componente tissotropico contemporaneamente all'operazione di sigillatura; iniezione della resina epossidica superfluida partendo dall'iniettore posto più in basso fino alla fuoriuscita del materiale dall'iniettore successivo; chiusura del primo iniettore e prosecuzione con l'iniezione da quelli successivi fino al completo riempimento della fessura; rimozione dei tubetti di iniezione; sigillatura dei fori con adesivo epossidico bicomponente tissotropico.	m	1,00	191,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**112,20**	**58,667**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,3000	16,32	21,22	
4	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,8000	6,64	5,31	
5	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0350	0,72	0,03	
		Totale Materiali				**26,56**	**13,888**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,800000	14,25	11,40	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,400000	2,54	1,02	
		Totale Noli				**12,42**	**6,494**

Totale Euro	151,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 151,18	22,68	
Totale Euro	173,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 173,86	17,39	
Totale Euro	191,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**191,25**	

Totale Manodopera Euro	112,20	58,667
Totale Materiali Euro	26,56	13,888
Totale Noli Euro	12,42	6,494

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RIPARAZIONI DI LESIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.20.30.b	RIPARAZIONE DI FESSURE IN STRUTTURE DI C.A. CON RESINA MEDIANTE INIEZIONE Cuciture di fessurazioni di ampiezza media oltre 1,2 mm Riparazione di fessure in strutture di c.a. con resina mediante iniezione, consistente nella depolverizzazione delle fessure con aria; sigillatura superficiale delle fessure con adesivo epossidico bicomponente tissotropico; posizionamento dei tubetti di iniezione con adesivo epossidico bi componente tissotropico contemporaneamente all'operazione di sigillatura; iniezione della resina epossidica superfluida partendo dall'iniettore posto più in basso fino alla fuoriuscita del materiale dall'iniettore successivo; chiusura del primo iniettore e prosecuzione con l'iniezione da quelli successivi fino al completo riempimento della fessura; rimozione dei tubetti di iniezione; sigillatura dei fori con adesivo epossidico bicomponente tissotropico.	m	1,00	220,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,200000	25,50	56,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,200000	30,60	67,32	
		Totale Manodopera				**123,42**	**55,965**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
4	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	1,0000	6,64	6,64	
5	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0600	0,72	0,04	
		Totale Materiali				**32,79**	**14,869**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	1,200000	14,25	17,10	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,400000	2,54	1,02	
		Totale Noli				**18,12**	**8,217**

Totale Euro	174,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 174,33	26,15	
Totale Euro	200,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 200,48	20,05	
Totale Euro	220,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**220,53**	

Totale Manodopera Euro	123,42	55,965
Totale Materiali Euro	32,79	14,869
Totale Noli Euro	18,12	8,217

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INCAMICIATURE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.30.10.a	FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI, PROFILATI, PIASTRE ECC. PER RINFORZI E INCAMICIATURE DI TRAVI IN CEMENTO ARMATO in acciaio S460 Ferro lavorato in piatti, angolari, profilati, piastre ecc. per rinforzi e incamiciature di travi in cemento armato, comprese sagomature, forature, saldature ed ogni altro onere e magistero	kg	1,0000	8,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**55,228**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.130.g	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata con barre in acciaio S460	kg	1,1000	1,55	1,71	
5	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	0,1000	0,10	0,01	
		Totale Materiali				**1,72**	**21,156**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,010000	21,79	0,22	
		Totale Noli				**0,22**	**2,706**

Totale Euro	6,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,43	0,96	
Totale Euro	7,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,39	0,74	
Totale Euro	8,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,13**	

Totale Manodopera Euro	4,49	55,228
Totale Materiali Euro	1,72	21,156
Totale Noli Euro	0,22	2,706

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INCAMICIATURE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.30.10.b	FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI, PROFILATI, PIASTRE ECC. PER RINFORZI E INCAMICIATURE DI TRAVI IN CEMENTO ARMATO in acciaio inox AISI 304 o 316 Ferro lavorato in piatti, angolari, profilati, piastre ecc. per rinforzi e incamiciature di travi in cemento armato, comprese sagomature, forature, saldature ed ogni altro onere e magistero	kg	1,0000	14,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**45,970**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.130.z	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata con barre in acciaio Reval 30 AISI 304 o Reval 34 AISI 316	kg	1,1000	4,17	4,59	
5	ABR25_MAT_2.999.190.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO INOX Elettrodi tipo inox di diametro 3.25	cad	0,1000	0,26	0,03	
		Totale Materiali				**4,62**	**31,557**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.35.b	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V	ora	0,010000	21,79	0,22	
		Totale Noli				**0,22**	**1,503**

Totale Euro	11,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,57	1,74	
Totale Euro	13,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,31	1,33	
Totale Euro	14,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,64**	

Totale Manodopera Euro	6,73	45,970
Totale Materiali Euro	4,62	31,557
Totale Noli Euro	0,22	1,503

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INCAMICIATURE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.30.11.a	FERRO LAVORATO IN PROFILATI PIATTI, ANGOLARI, PIASTRE ECC. PER RINFORZI E INCAMICIATURE DI TRAVI IN CEMENTO ARMATO in acciaio inox AISI 304 o 316 in acciaio inox AISI 304 o 316 FERRO LAVORATO IN PROFILATI PIATTI, ANGOLARI, PIASTRE ECC. PER RINFORZI E INCAMICIATURE DI TRAVI IN CEMENTO ARMATO in acciaio inox AISI 304 o 316 Ferro lavorato in profilati piatti, angolari, piastre ecc. per rinforzi e incamiciature di travi in cemento armato, comprese sagomature, forature, saldature ed ogni altro onere e magistero in acciaio inox AISI 304 o 316	kg	1,0000	21,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**6,73**	**30,787**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,001000	86,74	0,09	
		Totale Noli				**0,19**	**0,869**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.220.66.a	PROFILATI PIATTI ACCIAIO in profilati piatti AISI 304 o AISI 316	kg	1,1000	9,42	10,36	
		Totale Altro				**10,36**	**47,392**

Totale Euro	17,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,28	2,59	
Totale Euro	19,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,87	1,99	
Totale Euro	21,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,86**	

Totale Manodopera Euro	6,73	30,787
Totale Altro Euro	10,36	47,392
Totale Noli Euro	0,19	0,869

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INCAMICIATURE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.30.20.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DI STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE INCAMICIATURA IN ACCIAIO CON INIEZIONE DI RESINA EPOSSIDICA A BASSA VISCOSITÀ Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a. mediante incamiciatura in acciaio con iniezione di resina epossidica a bassa viscosità, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. L'intervento comprende la sabbiatura a metallo bianco dei profilati in acciaio preforati, la preparazione e pulizia del supporto, il posizionamento e la realizzazione dei fori per l'inserimento della tassellatura metallica, il posizionamento dei profilati e delle piastre in acciaio sagomate, adeguatamente distanziate dal supporto in c.a., e loro fissaggio con tassellatura meccanica; esecuzione delle eventuali saldature per il collegamento dei profilati (L, piatti, piastre); posizionamento dei tubetti d'iniezione e di sfiato, e sigillatura continua dei bordi dei profilati e delle piastre di acciaio al calcestruzzo di supporto, con stucco epossidico a consistenza tissotropica in modo da formare un cordone continuo a perfetta tenuta; esecuzione di iniezioni a bassa pressione con resina epossidica a bassissima viscosità; ad avvenuta polimerizzazione della resina, posa in opera e fissaggio di rete metallica filo 2 mm, maglia 20 x 20 mm, coprendo integralmente la superficie interessata dall'intervento; applicazione sulle facce esposte dei profilati metallici (L, piatti, piastre) di strato di adesivo epossidico bicomponente a bassa viscosità dato a pennello, con applicazione a fresco di spaglio di sabbia di quarzo fine per favorire l'adesione dei successivi strati; applicazione per l'intera superficie interessata di rasatura di pareggiamento e ricoprimento con malta tissotropica fibrorinforzata di granulometria fine, a ritiro controllato ed a media resistenza meccanica. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale (ad eccezione dei profilati metallici compensati a parte) e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	518,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,927800	30,60	58,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,927800	28,43	54,81	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,855600	25,50	98,32	
		Totale Manodopera				**212,12**	**40,885**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	3,0000	16,32	48,96	
5	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	6,0000	13,04	78,24	
7	ABR25_MAT_2.30.161.a	RETE IN ACCIAIO ZINCATO Rete in acciaio zincato	kg	1,4000	3,26	4,56	
8	ABR25_MAT_2.160.130.a	ANTIRUGGINE Antiruggine all'ossido di ferro	kg	1,1000	8,90	9,79	
		Totale Materiali				**141,55**	**27,283**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,088000	14,25	1,25	
10	ABR25_AT_10.30.12.a	IDROGETTO Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	0,343000	11,91	4,09	
11	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,423000	8,82	3,73	
12	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO	ora	0,200000	2,54	0,51	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INCAMICIATURE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.30.20.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DI STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE INCAMICIATURA IN ACCIAIO CON INIEZIONE DI RESINA EPOSSIDICA A BASSA VISCOSITÀ Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a. mediante incamiciatura in acciaio con iniezione di resina epossidica a bassa viscosità, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. L'intervento comprende la sabbiatura a metallo bianco dei profilati in acciaio preforati, la preparazione e pulizia del supporto, il posizionamento e la realizzazione dei fori per l'inserimento della tassellatura metallica, il posizionamento dei profilati e delle piastre in acciaio sagomate, adeguatamente distanziate dal supporto in c.a., e loro fissaggio con tassellatura meccanica; esecuzione delle eventuali saldature per il collegamento dei profilati (L, piatti, piastre); posizionamento dei tubetti d'iniezione e di sfiato, e sigillatura continua dei bordi dei profilati e delle piastre di acciaio al calcestruzzo di supporto, con stucco epossidico a consistenza tissotropica in modo da formare un cordone continuo a perfetta tenuta; esecuzione di iniezioni a bassa pressione con resina epossidica a bassissima viscosità; ad avvenuta polimerizzazione della resina, posa in opera e fissaggio di rete metallica filo 2 mm, maglia 20 x 20 mm, coprendo integralmente la superficie interessata dall'intervento; applicazione sulle facce esposte dei profilati metallici (L, piatti, piastre) di strato di adesivo epossidico bicomponente a bassa viscosità dato a pennello, con applicazione a fresco di spaglio di sabbia di quarzo fine per favorire l'adesione dei successivi strati; applicazione per l'intera superficie interessata di rasatura di pareggiamento e ricoprimento con malta tissotropica fibrorinforzata di granulometria fine, a ritiro controllato ed a media resistenza meccanica. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale (ad eccezione dei profilati metallici compensati a parte) e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	518,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Argano con motore da 4 hp					
		Totale Noli				**9,58**	**1,846**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.20.10.a	Malte preconfezionate per applicazioni su murature e conglomerati, fornite e poste in opera Malta idraulica fibrorinforzata ad alta resistenza	100 kg	0,3478	134,79	46,88	
		Totale Specie2				**46,88**	**9,036**

Totale Euro	410,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 410,13	61,52	
Totale Euro	471,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 471,65	47,17	
Totale Euro	518,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**518,82**	
Totale Manodopera Euro	212,12	40,885
Totale Materiali Euro	141,55	27,283
Totale Specie2 Euro	46,88	9,036
Totale Noli Euro	9,58	1,846

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INCAMICIATURE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.30.30.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DI STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE INCAMICIATURA IN ACCIAIO MEDIANTE INCOLLAGGIO Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a. Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a. mediante incamiciatura in acciaio mediante incollaggio, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. L'intervento comprende la sabbiatura a metallo bianco delle lastre in acciaio preforate; la preparazione e pulizia del supporto; il posizionamento e la realizzazione dei fori per l'inserimento dei connettori; la primerizzazione della superficie di incollaggio (lato calcestruzzo) con primer epossidico superfluido a pennello o a rullo; la stesura di stucco epossidico a consistenza tissotropica, sia sulle lastre in acciaio che sul supporto in calcestruzzo; posa in opera delle lastre di acciaio e fissaggio dei connettori di ancoraggio; eliminazione a spatola dell'eccesso di stucco epossidico che fuoriesce dai bordi; puntellatura delle lastre in acciaio per almeno 24 ore; protezione delle lastre con vernice anticorrosiva e rivestimento di protezione ignifuga. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale (ad eccezione dei profilati metallici compensati a parte) e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	mq	1,00	572,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,000000	25,50	102,00	
		Totale Manodopera				**220,06**	**38,412**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	7,0000	16,32	114,24	
5	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	6,0000	13,04	78,24	
6	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	2,2000	6,64	14,61	
7	ABR25_MAT_2.30.161.a	RETE IN ACCIAIO ZINCATO Rete in acciaio zincato	kg	1,4000	3,26	4,56	
8	ABR25_MAT_2.160.130.a	ANTIRUGGINE Antiruggine all'ossido di ferro	kg	1,1000	8,90	9,79	
		Totale Materiali				**221,44**	**38,652**
		Noli					
9	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,120000	14,25	1,71	
10	ABR25_AT_10.30.12.a	IDROGETTO Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	0,400000	11,91	4,76	
11	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,500000	8,82	4,41	
12	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,200000	2,54	0,51	
		Totale Noli				**11,39**	**1,988**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INCAMICIATURE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.30.30.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE DI STRUTTURE IN C.A. MEDIANTE INCAMICIATURA IN ACCIAIO MEDIANTE INCOLLAGGIO Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a. Intervento di rinforzo strutturale di strutture in c.a. mediante incamiciatura in acciaio mediante incollaggio, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. L'intervento comprende la sabbiatura a metallo bianco delle lastre in acciaio preforate; la preparazione e pulizia del supporto; il posizionamento e la realizzazione dei fori per l'inserimento dei connettori; la primerizzazione della superficie di incollaggio (lato calcestruzzo) con primer epossidico superfluido a pennello o a rullo; la stesura di stucco epossidico a consistenza tissotropica, sia sulle lastre in acciaio che sul supporto in calcestruzzo; posa in opera delle lastre di acciaio e fissaggio dei connettori di ancoraggio; eliminazione a spatola dell'eccesso di stucco epossidico che fuoriesce dai bordi; puntellatura delle lastre in acciaio per almeno 24 ore; protezione delle lastre con vernice anticorrosiva e rivestimento di protezione ignifuga. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale (ad eccezione dei profilati metallici compensati a parte) e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	mq	1,00	572,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	452,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 452,89	67,93	
					Totale Euro	520,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 520,82	52,08	
					Totale Euro	572,90	
					Prezzo di Applicazione Euro	**572,90**	
					Totale Manodopera Euro	220,06	38,412
					Totale Materiali Euro	221,44	38,652
					Totale Noli Euro	11,39	1,988

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 200 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	266,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,067600	30,60	63,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,516900	28,43	14,70	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,033800	25,50	26,36	
		Totale Manodopera				**104,33**	**39,078**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,3300	19,11	6,31	
5	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4000	16,32	39,17	
6	ABR25_MAT_2.30.138.a	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 200gr/m²	mq	1,10	36,80	40,48	
8	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**99,00**	**37,081**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,542000	14,25	7,72	
		Totale Noli				**7,72**	**2,892**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 200 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	266,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	211,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 211,05	31,66	
					Totale Euro	242,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 242,71	24,27	
					Totale Euro	266,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**266,98**	
					Totale Manodopera Euro	104,33	39,078
					Totale Materiali Euro	99,00	37,081
					Totale Noli Euro	7,72	2,892

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.b	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 200 g/mq² (E>230 GPa): Strati successivi Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	157,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,020500	30,60	31,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,207000	28,43	5,89	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,816400	25,50	20,82	
		Totale Manodopera				**57,94**	**36,780**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.138.a	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 200gr/m²	mq	1,10	36,80	40,48	
		Totale Materiali				**66,59**	**42,271**

Totale Euro	124,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 124,53	18,68	
Totale Euro	143,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,21	14,32	
Totale Euro	157,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**157,53**	
Totale Manodopera Euro	57,94	36,780
Totale Materiali Euro	66,59	42,271

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.c	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 300 g/mq²(E>230 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	291,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**100,92**	**34,603**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,3300	19,11	6,31	
5	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4000	16,32	39,17	
6	ABR25_MAT_2.30.138.b	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 200gr/m²	mq	1,10	58,90	64,79	
8	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**123,31**	**42,280**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,444000	14,25	6,33	
		Totale Noli				**6,33**	**2,170**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.c	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 300 g/mq²(E>230 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	291,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	230,56	
					Spese Generali 15,000% su Euro 230,56	34,58	
					Totale Euro	265,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 265,14	26,51	
					Totale Euro	291,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**291,65**	
					Totale Manodopera Euro	100,92	34,603
					Totale Materiali Euro	123,31	42,280
					Totale Noli Euro	6,33	2,170

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.d	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 300 g/mq² (E>230 GPa): Strati successivi Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	182,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,934200	30,60	28,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,188400	28,43	5,36	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,753600	25,50	19,22	
		Totale Manodopera				**53,17**	**29,174**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.138.b	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 200gr/m²	mq	1,10	58,90	64,79	
		Totale Materiali				**90,90**	**49,877**

Totale Euro	144,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 144,07	21,61	
Totale Euro	165,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 165,68	16,57	
Totale Euro	182,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**182,25**	
Totale Manodopera Euro	53,17	29,174
Totale Materiali Euro	90,90	49,877

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.e	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 300 g/mq² (E>390 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	323,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,200000	30,60	67,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,600000	28,43	17,06	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**114,98**	**35,585**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,3300	19,11	6,31	
5	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4000	16,32	39,17	
6	ABR25_MAT_2.30.138.c	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 600gr/m² del peso di ca. 300 gr/m² (E>390 GPa):	mq	1,10	68,00	74,80	
8	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**133,32**	**41,261**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,500000	14,25	7,13	
		Totale Noli				**7,13**	**2,207**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.e	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 300 g/mq² (E>390 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	323,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	255,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 255,43	38,31	
					Totale Euro	293,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 293,74	29,37	
					Totale Euro	323,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**323,11**	
					Totale Manodopera Euro	114,98	35,585
					Totale Materiali Euro	133,32	41,261
					Totale Noli Euro	7,13	2,207

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.f	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 300 g/mq² (E>390 GPa): Strati successivi Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	199,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**56,69**	**28,436**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.138.c	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 600gr/m² del peso di ca. 300 gr/m² (E>390 GPa):	mq	1,10	68,00	74,80	
		Totale Materiali				**100,91**	**50,617**

Totale Euro	157,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 157,60	23,64	
Totale Euro	181,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 181,24	18,12	
Totale Euro	199,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**199,36**	
Totale Manodopera Euro	56,69	28,436
Totale Materiali Euro	100,91	50,617

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.g	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 400 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	330,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**100,92**	**30,495**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,3300	19,11	6,31	
5	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4000	16,32	39,17	
6	ABR25_MAT_2.30.138.d	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 400gr/m²	mq	1,10	86,40	95,04	
8	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**153,56**	**46,401**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,500000	14,25	7,13	
		Totale Noli				**7,13**	**2,154**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.g	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 400 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	330,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	261,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 261,61	39,24	
					Totale Euro	300,85	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 300,85	30,09	
					Totale Euro	330,94	
					Prezzo di Applicazione Euro	**330,94**	
					Totale Manodopera Euro	100,92	30,495
					Totale Materiali Euro	153,56	46,401
					Totale Noli Euro	7,13	2,154

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.h	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 400 g/mq² (E>230 GPa): Strati successivi Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	224,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**56,69**	**25,199**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.138.d	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 400gr/m²	mq	1,10	86,40	95,04	
		Totale Materiali				**121,15**	**53,852**

Totale Euro	177,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 177,84	26,68	
Totale Euro	204,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 204,52	20,45	
Totale Euro	224,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**224,97**	
Totale Manodopera Euro	56,69	25,199
Totale Materiali Euro	121,15	53,852

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.i	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 400g/mq² (E>390 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	340,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**100,92**	**29,612**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,3300	19,11	6,31	
5	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4000	16,32	39,17	
6	ABR25_MAT_2.30.138.e	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 400gr/m² (E>390 GPa)	mq	1,10	93,50	102,85	
8	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**161,37**	**47,349**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,500000	14,25	7,13	
		Totale Noli				**7,13**	**2,092**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.i	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 400g/mq² (E>390 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	340,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	269,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 269,42	40,41	
					Totale Euro	309,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 309,83	30,98	
					Totale Euro	340,81	
					Prezzo di Applicazione Euro	**340,81**	
					Totale Manodopera Euro	100,92	29,612
					Totale Materiali Euro	161,37	47,349
					Totale Noli Euro	7,13	2,092

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.j	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 400 g/mq² (E>390 GPa): Strati successivi Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	234,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**56,69**	**24,139**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.138.e	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 400gr/m² (E>390 GPa)	mq	1,10	93,50	102,85	
		Totale Materiali				**128,96**	**54,912**

Totale Euro	185,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 185,65	27,85	
Totale Euro	213,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 213,50	21,35	
Totale Euro	234,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**234,85**	
Totale Manodopera Euro	56,69	24,139
Totale Materiali Euro	128,96	54,912

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.k	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 600 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	374,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,273400	30,60	69,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,568300	28,43	16,16	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,136700	25,50	28,99	
		Totale Manodopera				**114,72**	**30,624**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,3300	19,11	6,31	
5	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4000	16,32	39,17	
6	ABR25_MAT_2.30.138.f	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 600gr/m²	mq	1,10	102,00	112,20	
8	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**170,72**	**45,573**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,750000	14,25	10,69	
		Totale Noli				**10,69**	**2,854**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.k	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 600 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	374,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	296,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 296,13	44,42	
					Totale Euro	340,55	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 340,55	34,06	
					Totale Euro	374,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**374,61**	
					Totale Manodopera Euro	114,72	30,624
					Totale Materiali Euro	170,72	45,573
					Totale Noli Euro	10,69	2,854

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.10.l	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO UNIDIREZIONALE del peso di ca. 600g/mq² (E>230 GPa): Strati successivi Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai Paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera,è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto unidirezionale:	mq	1,00	254,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,100000	30,60	33,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,274000	28,43	7,79	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,850000	25,50	21,68	
		Totale Manodopera				**63,13**	**24,773**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.138.f	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio da 600gr/m²	mq	1,10	102,00	112,20	
		Totale Materiali				**138,31**	**54,275**

Totale Euro	201,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 201,44	30,22	
Totale Euro	231,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 231,66	23,17	
Totale Euro	254,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**254,83**	
Totale Manodopera Euro	63,13	24,773
Totale Materiali Euro	138,31	54,275

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.a	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto del peso di ca. 600 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Primo strato Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	264,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,500000	28,43	42,65	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**101,30**	**38,245**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,3300	19,11	6,31	
5	ABR25_MAT_2.190.500.i	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina a base di epossidico	kg	1,2000	5,14	6,17	
6	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,8000	16,32	29,38	
7	ABR25_MAT_2.30.134.a	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/ m²	mq	1,10	35,73	39,30	
9	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**94,20**	**35,565**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,500000	14,25	7,13	
10	ABR25_AT_10.30.7.a	PISTOLA SPARA CHIODI	cad	9,0000	0,75	6,75	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.a	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto del peso di ca. 600 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Primo strato Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	264,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Pistola spara chiodi compreso cartuccia					
		Totale Noli				**13,88**	**5,240**

Totale Euro	209,38
Spese Generali 15,000% su Euro 209,38	31,41
Totale Euro	240,79
Utile Impresa 10,000% su Euro 240,79	24,08
Totale Euro	264,87
Prezzo di Applicazione Euro	**264,87**

Totale Manodopera Euro	101,30	38,245
Totale Materiali Euro	94,20	35,565
Totale Noli Euro	13,88	5,240

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.b	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto del peso di ca. 600 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Strati successivi Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	161,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,900000	30,60	27,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,900000	28,43	25,59	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**62,31**	**38,565**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.134.a	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/ m²	mq	1,10	35,73	39,30	
		Totale Materiali				**65,41**	**40,484**

Totale Euro	127,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 127,72	19,16	
Totale Euro	146,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 146,88	14,69	
Totale Euro	161,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**161,57**	
Totale Manodopera Euro	62,31	38,565
Totale Materiali Euro	65,41	40,484

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.c	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto del peso di ca. 1800 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Primo strato Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	315,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,500000	28,43	42,65	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**103,85**	**32,938**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,4000	19,11	7,64	
5	ABR25_MAT_2.190.500.i	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina a base di epossidico	kg	1,2000	5,14	6,17	
6	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4000	16,32	39,17	
7	ABR25_MAT_2.30.134.b	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 1800 gr/ m²	mq	1,10	59,54	65,49	
9	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**131,51**	**41,711**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,500000	14,25	7,13	
10	ABR25_AT_10.30.7.a	PISTOLA SPARA CHIODI	cad	9,0000	0,75	6,75	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.c	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto del peso di ca. 1800 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Primo strato Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	315,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Pistola spara chiodi compreso cartuccia					
		Totale Noli				**13,88**	**4,402**

Totale Euro	249,24
Spese Generali 15,000% su Euro 249,24	37,39
Totale Euro	286,63
Utile Impresa 10,000% su Euro 286,63	28,66
Totale Euro	315,29
Prezzo di Applicazione Euro	**315,29**

Totale Manodopera Euro	103,85	32,938
Totale Materiali Euro	131,51	41,711
Totale Noli Euro	13,88	4,402

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.d	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto del peso di ca. 1800 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Strati successivi Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	198,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,940000	30,60	28,76	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,940000	28,43	26,72	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**65,68**	**33,012**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.134.b	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 1800 gr/ m²	mq	1,10	59,54	65,49	
		Totale Materiali				**91,60**	**46,039**

Totale Euro	157,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 157,28	23,59	
Totale Euro	180,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 180,87	18,09	
Totale Euro	198,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**198,96**	
Totale Manodopera Euro	65,68	33,012
Totale Materiali Euro	91,60	46,039

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.e	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto del peso di ca. 3000 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Primo strato Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	441,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,800000	30,60	55,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,800000	28,43	51,17	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**126,65**	**28,662**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,4500	19,11	8,60	
5	ABR25_MAT_2.190.500.i	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina a base di epossidico	kg	1,2000	5,14	6,17	
6	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	3,0000	16,32	48,96	
7	ABR25_MAT_2.30.137.e	TESSUTO PER RINFORZO STRUTTURALE Tessuto per rinforzo strutturale con tessuto del peso di ca. 3000 gr/m² (E>190 GPa) e rivestimento in ottone. Primo strato	mq	1,10	120,00	132,00	
9	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**208,77**	**47,247**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,500000	14,25	7,13	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.e	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto del peso di ca. 3000 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Primo strato Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	441,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
10	ABR25_AT_10.30.7.a	PISTOLA SPARA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	9,0000	0,75	6,75	
		Totale Noli				**13,88**	**3,141**
					Totale Euro	349,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 349,30	52,40	
					Totale Euro	401,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 401,70	40,17	
					Totale Euro	441,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**441,87**	
					Totale Manodopera Euro	126,65	28,662
					Totale Materiali Euro	208,77	47,247
					Totale Noli Euro	13,88	3,141

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.f	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto del peso di ca. 3000 g/m2 (E>190 GPa), con rivestimento in ottone. Strati successivi Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	327,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,100000	30,60	33,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,100000	28,43	31,27	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**80,23**	**24,471**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,8760	16,32	46,94	
5	ABR25_MAT_2.30.137.e	TESSUTO PER RINFORZO STRUTTURALE Tessuto per rinforzo strutturale con tessuto del peso di ca. 3000 gr/m² (E>190 GPa) e rivestimento in ottone. Primo strato	mq	1,10	120,00	132,00	
		Totale Materiali				**178,94**	**54,578**

Totale Euro	259,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 259,17	38,88	
Totale Euro	298,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 298,05	29,81	
Totale Euro	327,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**327,86**	
Totale Manodopera Euro	80,23	24,471
Totale Materiali Euro	178,94	54,578

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.g	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto galvanizzato del peso di ca. 670 g/m2 (E>190 GPa). Primo strato Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	277,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,500000	28,43	42,65	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**101,30**	**36,468**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,3300	19,11	6,31	
5	ABR25_MAT_2.190.500.i	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina a base di epossidico	kg	1,2000	5,14	6,17	
6	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,8000	16,32	29,38	
7	ABR25_MAT_2.30.134.c	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 670 gr/ m²	mq	1,10	44,11	48,52	
9	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0760	13,04	14,03	
		Totale Materiali				**104,41**	**37,587**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,500000	14,25	7,13	
10	ABR25_AT_10.30.7.a	PISTOLA SPARA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	9,0000	0,75	6,75	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.g	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto galvanizzato del peso di ca. 670 g/m2 (E>190 GPa). Primo strato Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	277,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Noli				**13,88**	**4,997**
					Totale Euro	219,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 219,59	32,94	
					Totale Euro	252,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 252,53	25,25	
					Totale Euro	277,78	
					Prezzo di Applicazione Euro	**277,78**	
					Totale Manodopera Euro	101,30	36,468
					Totale Materiali Euro	104,41	37,587
					Totale Noli Euro	13,88	4,997

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.h	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto galvanizzato del peso di ca. 670 g/m2 (E>190 GPa). Strati successivi Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	173,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,900000	30,60	27,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,900000	28,43	25,59	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**62,31**	**35,970**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.134.c	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 670 gr/ m²	mq	1,10	44,11	48,52	
		Totale Materiali				**74,63**	**43,081**

Totale Euro	136,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 136,94	20,54	
Totale Euro	157,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 157,48	15,75	
Totale Euro	173,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**173,23**	

Totale Manodopera Euro	62,31	35,970
Totale Materiali Euro	74,63	43,081

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.i	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto galvanizzato del peso di ca. 2000 g/m2 (E>190 GPa). Primo strato Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	353,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,600000	30,60	48,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,600000	28,43	45,49	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**114,85**	**32,520**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,4000	19,11	7,64	
5	ABR25_MAT_2.190.500.i	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina a base di epossidico	kg	1,2000	5,14	6,17	
6	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4000	16,32	39,17	
7	ABR25_MAT_2.30.134.d	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 2020 gr/ m²	mq	1,10	76,75	84,43	
9	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**150,45**	**42,600**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,500000	14,25	7,13	
10	ABR25_AT_10.30.7.a	PISTOLA SPARA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	9,0000	0,75	6,75	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.i	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto galvanizzato del peso di ca. 2000 g/m2 (E>190 GPa). Primo strato Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	353,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Noli				**13,88**	**3,930**
					Totale Euro	279,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 279,18	41,88	
					Totale Euro	321,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 321,06	32,11	
					Totale Euro	353,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**353,17**	
					Totale Manodopera Euro	114,85	32,520
					Totale Materiali Euro	150,45	42,600
					Totale Noli Euro	13,88	3,930

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.j	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto galvanizzato del peso di ca. 2000 g/m2 (E>190 GPa). Strati successivi Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	225,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,960000	30,60	29,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,960000	28,43	27,29	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**67,38**	**29,937**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.134.d	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 2020 gr/ m²	mq	1,10	76,75	84,43	
		Totale Materiali				**110,54**	**49,114**

Totale Euro	177,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 177,92	26,69	
Totale Euro	204,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 204,61	20,46	
Totale Euro	225,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**225,07**	
Totale Manodopera Euro	67,38	29,937
Totale Materiali Euro	110,54	49,114

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.l	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto galvanizzato del peso di ca. 3300 g/m2 (E>190 GPa). Primo strato Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	459,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,900000	30,60	58,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,900000	28,43	54,02	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,950000	25,50	24,23	
		Totale Manodopera				**136,39**	**29,711**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,4500	19,11	8,60	
5	ABR25_MAT_2.190.500.i	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Resina a base di epossidico	kg	1,2000	5,14	6,17	
6	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	3,0000	16,32	48,96	
7	ABR25_MAT_2.30.134.g	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 3300 gr/ m²	mq	1,10	123,50	135,85	
9	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**212,62**	**46,317**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,500000	14,25	7,13	
10	ABR25_AT_10.30.7.a	PISTOLA SPARA CHIODI Pistola spara chiodi compreso cartuccia	cad	9,0000	0,75	6,75	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.l	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto galvanizzato del peso di ca. 3300 g/m2 (E>190 GPa). Primo strato Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	459,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Noli				**13,88**	**3,024**
					Totale Euro	362,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 362,89	54,43	
					Totale Euro	417,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 417,32	41,73	
					Totale Euro	459,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**459,05**	
					Totale Manodopera Euro	136,39	29,711
					Totale Materiali Euro	212,62	46,317
					Totale Noli Euro	13,88	3,024

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.100.m	INTERVENTO DI RINFORZO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE con tessuto galvanizzato del peso di ca. 3300 g/m2 (E>190 GPa). Strati successivi Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo, a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido, la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a consistenza tissotropica per la regolarizzazione della superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco; taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di 1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito	mq	1,00	336,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,150000	30,60	35,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,150000	28,43	32,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**83,18**	**24,722**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,8760	16,32	46,94	
5	ABR25_MAT_2.30.134.g	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 3300 gr/ m²	mq	1,10	123,50	135,85	
		Totale Materiali				**182,79**	**54,327**

Totale Euro	265,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 265,97	39,90	
Totale Euro	305,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 305,87	30,59	
Totale Euro	336,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**336,46**	
Totale Manodopera Euro	83,18	24,722
Totale Materiali Euro	182,79	54,327

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.101.a	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER IL RINFORZO A FLESSIONE E TAGLIO DI TRAVI, CONFINAMENTO DI PILASTRI con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm; spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per il rinforzo a flessione e taglio di travi, confinamento di pilastri, eseguito mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza formato da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; impregnato con malta minerale certificata EN 1504-2-3-7, tixotropica, Classe R4, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di sovrapposizione, esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, l'ancoraggio, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm; spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm	mq	1,00	147,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,720000	28,43	20,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
		Totale Manodopera				**42,50**	**28,833**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z14	Malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4	kg/mq	8,50	1,56	13,26	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z14	Malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4	kg/mq	5,10	1,56	7,96	
5	ABR25_MAT_2.640.10.a	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm	mm/cad	4,00	13,20	52,80	
		Totale Materiali				**74,02**	**50,217**

Totale Euro	116,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 116,52	17,48	
Totale Euro	134,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,00	13,40	
Totale Euro	147,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**147,40**	

Totale Manodopera Euro	42,50	28,833
Totale Materiali Euro	74,02	50,217

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.101.b	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER IL RINFORZO A FLESSIONE E TAGLIO DI TRAVI, CONFINAMENTO DI PILASTRI con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per il rinforzo a flessione e taglio di travi, confinamento di pilastri, eseguito mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza formato da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; impregnato con malta minerale certificata EN 1504-2-3-7, tixotropica, Classe R4, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di sovrapposizione, esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, l'ancoraggio, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto	mq	1,00	125,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,650000	28,43	18,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
		Totale Manodopera				**38,37**	**30,598**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z14	Malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4	kg/mq	5,10	1,56	7,96	
4	ABR25_MAT_2.640.10.a	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm	mm/cad	4,00	13,20	52,80	
		Totale Materiali				**60,76**	**48,453**

Totale Euro	99,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 99,13	14,87	
Totale Euro	114,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 114,00	11,40	
Totale Euro	125,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**125,40**	
Totale Manodopera Euro	38,37	30,598
Totale Materiali Euro	60,76	48,453

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.101.c	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER IL RINFORZO A FLESSIONE E TAGLIO DI TRAVI, CONFINAMENTO DI PILASTRI con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per il rinforzo a flessione e taglio di travi, confinamento di pilastri, eseguito mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza formato da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; impregnato con malta minerale certificata EN 1504-2-3-7, tixotropica, Classe R4, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di sovrapposizione, esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, l'ancoraggio, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm	mq	1,00	185,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,780000	28,43	22,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,780000	30,60	23,87	
		Totale Manodopera				**46,05**	**24,786**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z14	Malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4	kg/mq	8,50	1,56	13,26	
4	ABR25_MAT_2.640.10.b	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm	kg/mq	4,00	19,90	79,60	
5	ABR25_MAT_2.10.90.z14	Malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4	kg/mq	5,10	1,56	7,96	
		Totale Materiali				**100,82**	**54,266**

Totale Euro	146,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 146,87	22,03	
Totale Euro	168,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 168,90	16,89	
Totale Euro	185,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**185,79**	

Totale Manodopera Euro	46,05	24,786
Totale Materiali Euro	100,82	54,266

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.101.d	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER IL RINFORZO A FLESSIONE E TAGLIO DI TRAVI, CONFINAMENTO DI PILASTRI con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per il rinforzo a flessione e taglio di travi, confinamento di pilastri, eseguito mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza formato da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; impregnato con malta minerale certificata EN 1504-2-3-7, tixotropica, Classe R4, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di sovrapposizione, esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, l'ancoraggio, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto	mq	1,00	161,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,680000	28,43	19,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,680000	30,60	20,81	
		Totale Manodopera				**40,14**	**24,847**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z14	Malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4	kg/mq	5,10	1,56	7,96	
4	ABR25_MAT_2.640.10.b	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm	kg/mq	4,00	19,90	79,60	
		Totale Materiali				**87,56**	**54,200**

Totale Euro	127,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 127,70	19,16	
Totale Euro	146,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 146,86	14,69	
Totale Euro	161,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**161,55**	
Totale Manodopera Euro	40,14	24,847
Totale Materiali Euro	87,56	54,200

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.102.a	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm: spessore totale del composito 2 ÷ 3 mm Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm: spessore totale del composito 2 ÷ 3 mm	mq	1,00	177,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,720000	28,43	20,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
		Totale Manodopera				**42,50**	**23,910**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	3,20	9,42	30,14	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	1,60	9,42	15,07	
5	ABR25_MAT_2.640.10.a	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm	mm/cad	4,00	13,20	52,80	
		Totale Materiali				**98,01**	**55,139**

Totale Euro	140,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 140,51	21,08	
Totale Euro	161,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 161,59	16,16	
Totale Euro	177,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**177,75**	
Totale Manodopera Euro	42,50	23,910
Totale Materiali Euro	98,01	55,139

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.102.b	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete	mq	1,00	134,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,650000	28,43	18,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
		Totale Manodopera				**38,37**	**28,549**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	1,60	9,42	15,07	
4	ABR25_MAT_2.640.10.a	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm	mm/cad	4,00	13,20	52,80	
		Totale Materiali				**67,87**	**50,499**
					Totale Euro	106,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 106,24	15,94	
					Totale Euro	122,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 122,18	12,22	
					Totale Euro	134,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**134,40**	
					Totale Manodopera Euro	38,37	28,549
					Totale Materiali Euro	67,87	50,499

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.102.c	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14; spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm	mq	1,00	211,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,720000	28,43	20,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
		Totale Manodopera				**42,50**	**20,080**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	3,20	9,42	30,14	
4	ABR25_MAT_2.640.10.b	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm	kg/mq	4,00	19,90	79,60	
5	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	1,60	9,42	15,07	
		Totale Materiali				**124,81**	**58,970**

Totale Euro	167,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 167,31	25,10	
Totale Euro	192,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 192,41	19,24	
Totale Euro	211,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**211,65**	
Totale Manodopera Euro	42,50	20,080
Totale Materiali Euro	124,81	58,970

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.102.d	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete	mq	1,00	168,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,650000	28,43	18,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
		Totale Manodopera				**38,37**	**22,799**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	1,60	9,42	15,07	
4	ABR25_MAT_2.640.10.b	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm	kg/mq	4,00	19,90	79,60	
		Totale Materiali				**94,67**	**56,251**

Totale Euro	133,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,04	19,96	
Totale Euro	153,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,00	15,30	
Totale Euro	168,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**168,30**	
Totale Manodopera Euro	38,37	22,799
Totale Materiali Euro	94,67	56,251

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.102.e	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq; n. trefoli per cm = 4,72; spessore equivalente del nastro = 0,254 mm: Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq; n. trefoli per cm = 4,72; spessore equivalente del nastro = 0,254 mm:	mq	1,00	229,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,720000	28,43	20,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
		Totale Manodopera				**42,50**	**18,550**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	1,60	9,42	15,07	
4	ABR25_MAT_2.640.10.c	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq - grammatura G 2000	kg/mq	4,00	23,35	93,40	
5	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	3,20	9,42	30,14	
		Totale Materiali				**138,61**	**60,499**

Totale Euro	181,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 181,11	27,17	
Totale Euro	208,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 208,28	20,83	
Totale Euro	229,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**229,11**	
Totale Manodopera Euro	42,50	18,550
Totale Materiali Euro	138,61	60,499

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.102.f	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete	mq	1,00	190,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,720000	28,43	20,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
		Totale Manodopera				**42,50**	**22,254**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	1,60	9,42	15,07	
4	ABR25_MAT_2.640.10.c	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq - grammatura G 2000	kg/mq	4,00	23,35	93,40	
		Totale Materiali				**108,47**	**56,797**

Totale Euro	150,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 150,97	22,65	
Totale Euro	173,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 173,62	17,36	
Totale Euro	190,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**190,98**	
Totale Manodopera Euro	42,50	22,254
Totale Materiali Euro	108,47	56,797

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.102.g	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq; n. trefoli per cm = 7,09; spessore equivalente del nastro = 0,381 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq; n. trefoli per cm = 7,09; spessore equivalente del nastro = 0,381 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm	mq	1,00	264,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,750000	28,43	21,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**44,27**	**16,713**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	3,20	9,42	30,14	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	1,60	9,42	15,07	
5	ABR25_MAT_2.640.10.d	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq - grammatura G 3300	kg/mq	4,00	29,98	119,92	
		Totale Materiali				**165,13**	**62,339**

Totale Euro	209,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 209,40	31,41	
Totale Euro	240,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 240,81	24,08	
Totale Euro	264,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**264,89**	
Totale Manodopera Euro	44,27	16,713
Totale Materiali Euro	165,13	62,339

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.102.h	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN C.A. PER CONFINAMENTO PILASTRI con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete Rinforzo strutturale di elementi in c.a. per confinamento pilastri, mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete	mq	1,00	226,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,750000	28,43	21,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**44,27**	**19,522**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	1,60	9,42	15,07	
4	ABR25_MAT_2.640.10.d	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq - grammatura G 3300	kg/mq	4,00	29,98	119,92	
		Totale Materiali				**134,99**	**59,527**

Totale Euro	179,26
Spese Generali 15,000% su Euro 179,26	26,89
Totale Euro	206,15
Utile Impresa 10,000% su Euro 206,15	20,62
Totale Euro	226,77
Prezzo di Applicazione Euro	**226,77**

Totale Manodopera Euro	44,27	19,522
Totale Materiali Euro	134,99	59,527

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.103.a	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D'ANGOLO TRAVE-PILASTRO con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm; spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm Rinforzo di nodi di facciata e d'angolo trave-pilastro eseguito mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza formato da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; impregnato con malta minerale certificata EN 1504-2-3-7, tixotropica, Classe R4, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di sovrapposizione, esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, l'ancoraggio, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm; spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm	mq	1,00	147,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,720000	28,43	20,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
		Totale Manodopera				**42,50**	**28,833**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z14	Malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4	kg/mq	8,50	1,56	13,26	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z14	Malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4	kg/mq	5,10	1,56	7,96	
5	ABR25_MAT_2.640.10.a	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm	mm/cad	4,00	13,20	52,80	
		Totale Materiali				**74,02**	**50,217**

Totale Euro	116,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 116,52	17,48	
Totale Euro	134,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,00	13,40	
Totale Euro	147,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**147,40**	
Totale Manodopera Euro	42,50	28,833
Totale Materiali Euro	74,02	50,217

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.103.b	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D'ANGOLO TRAVE-PILASTRO con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto Rinforzo di nodi di facciata e d'angolo trave-pilastro eseguito mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza formato da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; impregnato con malta minerale certificata EN 1504-2-3-7, tixotropica, Classe R4, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di sovrapposizione, esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, l'ancoraggio, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto	mq	1,00	125,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,650000	28,43	18,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
		Totale Manodopera				**38,37**	**30,598**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z14	Malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4	kg/mq	5,10	1,56	7,96	
4	ABR25_MAT_2.640.10.a	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm	mm/cad	4,00	13,20	52,80	
		Totale Materiali				**60,76**	**48,453**

Totale Euro	99,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 99,13	14,87	
Totale Euro	114,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 114,00	11,40	
Totale Euro	125,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**125,40**	
Totale Manodopera Euro	38,37	30,598
Totale Materiali Euro	60,76	48,453

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.103.c	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D'ANGOLO TRAVE-PILASTRO con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm Rinforzo di nodi di facciata e d'angolo trave-pilastro eseguito mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza formato da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; impregnato con malta minerale certificata EN 1504-2-3-7, tixotropica, Classe R4, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di sovrapposizione, esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, l'ancoraggio, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm	mq	1,00	181,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,720000	28,43	20,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
		Totale Manodopera				**42,50**	**23,442**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.90.z14	Malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4	kg/mq	8,50	1,56	13,26	
4	ABR25_MAT_2.640.10.b	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm	kg/mq	4,00	19,90	79,60	
5	ABR25_MAT_2.10.90.z14	Malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4	kg/mq	5,10	1,56	7,96	
		Totale Materiali				**100,82**	**55,609**

Totale Euro	143,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 143,32	21,50	
Totale Euro	164,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 164,82	16,48	
Totale Euro	181,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**181,30**	
Totale Manodopera Euro	42,50	23,442
Totale Materiali Euro	100,82	55,609

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.103.d	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D'ANGOLO TRAVE-PILASTRO con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto Rinforzo di nodi di facciata e d'angolo trave-pilastro eseguito mediante sistema composito provvisto di Valutazione Tecnica Europea (ETA) o di certificazione internazionale di comprovata validItà, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza formato da microtrefoli di acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; impregnato con malta minerale certificata EN 1504-2-3-7, tixotropica, Classe R4, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, le zone di sovrapposizione, esclusi l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, l'ancoraggio, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; strati successivi di massimo 5 mm compreso tessuto	mq	1,00	159,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,650000	28,43	18,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
		Totale Manodopera				**38,37**	**24,087**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.640.10.b	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm	kg/mq	4,00	19,90	79,60	
4	ABR25_MAT_2.10.90.z14	Malta monocomponente con classe di resistenza a compressione C80/95, classe di tenacità 8,0 b, colabile fibrorinforzata con fibre in acciaio, Classe R4	kg/mq	5,10	1,56	7,96	
		Totale Materiali				**87,56**	**54,965**

Totale Euro	125,93
Spese Generali 15,000% su Euro 125,93	18,89
Totale Euro	144,82
Utile Impresa 10,000% su Euro 144,82	14,48
Totale Euro	159,30
Prezzo di Applicazione Euro	**159,30**

Totale Manodopera Euro	38,37	24,087
Totale Materiali Euro	87,56	54,965

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.104.a	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D'ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm: spessore totale del composito 2 ÷ 3 mm Rinforzo di nodi di facciata e d'angolo trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm: spessore totale del composito 2 ÷ 3 mm	mq	1,00	177,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,720000	28,43	20,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
		Totale Manodopera				**42,50**	**23,910**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	3,20	9,42	30,14	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	1,60	9,42	15,07	
5	ABR25_MAT_2.640.10.a	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm	mm/cad	4,00	13,20	52,80	
		Totale Materiali				**98,01**	**55,139**

Totale Euro	140,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 140,51	21,08	
Totale Euro	161,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 161,59	16,16	
Totale Euro	177,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**177,75**	
Totale Manodopera Euro	42,50	23,910
Totale Materiali Euro	98,01	55,139

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.104.b	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D'ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete Rinforzo di nodi di facciata e d'angolo trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete	mq	1,00	134,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,650000	28,43	18,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
		Totale Manodopera				**38,37**	**28,549**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	1,60	9,42	15,07	
4	ABR25_MAT_2.640.10.a	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per cm = 1,57, spessore equivalente del nastro = 0,084 mm	mm/cad	4,00	13,20	52,80	
		Totale Materiali				**67,87**	**50,499**

Totale Euro	106,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 106,24	15,94	
Totale Euro	122,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 122,18	12,22	
Totale Euro	134,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**134,40**	
Totale Manodopera Euro	38,37	28,549
Totale Materiali Euro	67,87	50,499

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.104.c	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D'ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm Rinforzo di nodi di facciata e d'angolo trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm: spessore totale del composito 5 ÷ 8 mm	mq	1,00	211,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,720000	28,43	20,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
		Totale Manodopera				**42,50**	**20,080**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	3,20	9,42	30,14	
4	ABR25_MAT_2.640.10.b	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm	kg/mq	4,00	19,90	79,60	
5	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	1,60	9,42	15,07	
		Totale Materiali				**124,81**	**58,970**

Totale Euro	167,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 167,31	25,10	
Totale Euro	192,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 192,41	19,24	
Totale Euro	211,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**211,65**	
Totale Manodopera Euro	42,50	20,080
Totale Materiali Euro	124,81	58,970

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.104.d	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D'ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; strati successivi di massimo 2 mm compreso tessuto Rinforzo di nodi di facciata e d'angolo trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto del peso netto di fibra di circa 1.200 g/mq; strati successivi di massimo 2 mm compreso tessuto	mq	1,00	168,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,650000	28,43	18,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
		Totale Manodopera				**38,37**	**22,799**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	1,60	9,42	15,07	
4	ABR25_MAT_2.640.10.b	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato. tessuto del peso netto di fibra di circa1.200 g/mq; n. trefoli per cm = 3,14, spessore equivalente del nastro = 0,169 mm	kg/mq	4,00	19,90	79,60	
		Totale Materiali				**94,67**	**56,251**

Totale Euro	133,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,04	19,96	
Totale Euro	153,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,00	15,30	
Totale Euro	168,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**168,30**	
Totale Manodopera Euro	38,37	22,799
Totale Materiali Euro	94,67	56,251

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.104.e	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D'ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq; n. trefoli per cm = 4,72; spessore equivalente del nastro = 0,254 mm Rinforzo di nodi di facciata e d'angolo trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq; n. trefoli per cm = 4,72; spessore equivalente del nastro = 0,254 mm	mq	1,00	229,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,720000	28,43	20,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
		Totale Manodopera				**42,50**	**18,550**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	3,20	9,42	30,14	
4	ABR25_MAT_2.640.10.c	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq - grammatura G 2000	kg/mq	4,00	23,35	93,40	
5	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	1,60	9,42	15,07	
		Totale Materiali				**138,61**	**60,499**

Totale Euro	181,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 181,11	27,17	
Totale Euro	208,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 208,28	20,83	
Totale Euro	229,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**229,11**	
Totale Manodopera Euro	42,50	18,550
Totale Materiali Euro	138,61	60,499

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.104.f	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D'ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete Rinforzo di nodi di facciata e d'angolo trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto del peso netto di fibra di circa 2000 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete	mq	1,00	185,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,650000	28,43	18,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
		Totale Manodopera				**38,37**	**20,656**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.640.10.c	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq - grammatura G 2000	kg/mq	4,00	23,35	93,40	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	1,60	9,42	15,07	
		Totale Materiali				**108,47**	**58,393**

Totale Euro	146,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 146,84	22,03	
Totale Euro	168,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 168,87	16,89	
Totale Euro	185,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**185,76**	
Totale Manodopera Euro	38,37	20,656
Totale Materiali Euro	108,47	58,393

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.104.g	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D'ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq; n. trefoli per cm = 7,09; spessore equivalente del nastro = 0,381 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm Rinforzo di nodi di facciata e d'angolo trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq; n. trefoli per cm = 7,09; spessore equivalente del nastro = 0,381 mm: spessore totale 2 ÷ 3 mm	mq	1,00	262,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,720000	28,43	20,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
		Totale Manodopera				**42,50**	**16,181**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	3,20	9,42	30,14	
4	ABR25_MAT_2.640.10.d	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq - grammatura G 3300	kg/mq	4,00	29,98	119,92	
5	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	1,60	9,42	15,07	
		Totale Materiali				**165,13**	**62,871**

Totale Euro	207,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 207,63	31,14	
Totale Euro	238,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 238,77	23,88	
Totale Euro	262,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**262,65**	
Totale Manodopera Euro	42,50	16,181
Totale Materiali Euro	165,13	62,871

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.104.h	RINFORZO DI NODI DI FACCIATA E D'ANGOLO TRAVE-PILASTRO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SISTEMA COMPOSITO CON TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete Rinforzo di nodi di facciata e d'angolo trave-pilastro mediante l'utilizzo di sistema composito con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, formato da micro-trefoli di acciaio, fissati su una microrete in fibra di vetro, resistenza a trazione > 3000 Mpa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq; con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832/2009, comprese bagnatura a rifiuto del supporto, stesura dei due strati di adesivo minerale epossidico in gel conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-4, senza primer di aggrappo; euroclasse di reazione al fuoco C-s2, d0 (EN 13501-1), emissione di sostanze organiche volatili EC1, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo con tessuti di rinforzo in fibra di acciaio galvanizzato in singolo e doppio strato > 4 Mpa (EN 24624) con interposto tessuto; esclusi eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari, l'eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche, le prove di accettazione del materiale e le indagini pre e post-intervento: con tessuto, del peso netto di fibra di circa 3300 g/mq, per strati successivi di massimo 2 mm compresa rete	mq	1,00	219,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,650000	28,43	18,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
		Totale Manodopera				**38,37**	**17,497**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.640.10.d	SISTEMA COMPOSITO IN TESSUTO Sistema composito, composto da tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato; area effettiva di un trefolo 3 x 2 (5 fili) = 0,538 mmq - grammatura G 3300	kg/mq	4,00	29,98	119,92	
4	ABR25_MAT_2.999.110.z14	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Adesivo minerale epossidico in gel , C-s2, d0, resistenza a trazione adesiva su calcestruzzo > 4 Mpa (EN 24624)	kg/m	1,60	9,42	15,07	
		Totale Materiali				**134,99**	**61,555**

Totale Euro	173,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 173,36	26,00	
Totale Euro	199,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 199,36	19,94	
Totale Euro	219,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**219,30**	
Totale Manodopera Euro	38,37	17,497
Totale Materiali Euro	134,99	61,555

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.a	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	218,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,450000	28,43	12,79	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,550000	28,43	15,64	
8	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
9	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
11	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
12	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.a	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	218,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Manodopera				**112,16**	**51,348**
		Materiali					
13	ABR25_MAT_2.999.110.a	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Consolidante a base di esteri etilici	L	0,130	13,90	1,81	
14	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	20,0000	0,72	14,40	
15	ABR25_MAT_2.30.134.a	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/ m²	mq	1,10	35,73	39,30	
		Totale Materiali				**55,51**	**25,413**
		Noli					
16	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	5,00	1,00	5,00	
		Totale Noli				**5,00**	**2,289**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.a	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	218,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	172,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 172,67	25,90	
					Totale Euro	198,57	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 198,57	19,86	
					Totale Euro	218,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**218,43**	
					Totale Manodopera Euro	112,16	51,348
					Totale Materiali Euro	55,51	25,413
					Totale Noli Euro	5,00	2,289

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.b	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/ m². Strati successivi Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	130,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
		Totale Manodopera				**53,13**	**40,725**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	10,0000	0,72	7,20	
8	ABR25_MAT_2.30.134.a	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/ m²	mq	1,10	35,73	39,30	
		Totale Materiali				**46,50**	**35,643**
		Noli					

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.b	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/ m². Strati successivi Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	130,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	3,50	1,00	3,50	
		Totale Noli				**3,50**	**2,683**

Totale Euro	103,13
Spese Generali 15,000% su Euro 103,13	15,47
Totale Euro	118,60
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,60	11,86
Totale Euro	130,46
Prezzo di Applicazione Euro	**130,46**

Totale Manodopera Euro	53,13	40,725
Totale Materiali Euro	46,50	35,643
Totale Noli Euro	3,50	2,683

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.c	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 1800 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	251,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,450000	28,43	12,79	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,550000	28,43	15,64	
8	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
9	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
11	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
12	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.c	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 1800 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	251,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Manodopera				**112,16**	**44,586**
		Materiali					
13	ABR25_MAT_2.999.110.a	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Consolidante a base di esteri etilici	L	0,130	13,90	1,81	
14	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	20,0000	0,72	14,40	
15	ABR25_MAT_2.30.134.b	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 1800 gr/ m²	mq	1,10	59,54	65,49	
		Totale Materiali				**81,70**	**32,477**
		Noli					
16	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	5,00	1,00	5,00	
		Totale Noli				**5,00**	**1,988**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.c	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 1800 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	251,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	198,86	
					Spese Generali 15,000% su Euro 198,86	29,83	
					Totale Euro	228,69	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 228,69	22,87	
					Totale Euro	251,56	
					Prezzo di Applicazione Euro	**251,56**	
					Totale Manodopera Euro	112,16	44,586
					Totale Materiali Euro	81,70	32,477
					Totale Noli Euro	5,00	1,988

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.d	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 1800 gr/ m². Strati successivi Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	163,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
		Totale Manodopera				**53,13**	**32,478**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	10,0000	0,72	7,20	
8	ABR25_MAT_2.30.134.b	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 1800 gr/ m²	mq	1,10	59,54	65,49	
		Totale Materiali				**72,69**	**44,434**
		Noli					

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.d	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 1800 gr/ m². Strati successivi Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	163,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	3,50	1,00	3,50	
		Totale Noli				**3,50**	**2,139**

Totale Euro	129,32
Spese Generali 15,000% su Euro 129,32	19,40
Totale Euro	148,72
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,72	14,87
Totale Euro	163,59
Prezzo di Applicazione Euro	**163,59**

Totale Manodopera Euro	53,13	32,478
Totale Materiali Euro	72,69	44,434
Totale Noli Euro	3,50	2,139

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.e	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 670 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	230,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,450000	28,43	12,79	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,550000	28,43	15,64	
8	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
9	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
11	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
12	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.e	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 670 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	230,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Manodopera				**112,16**	**48,746**
		Materiali					
13	ABR25_MAT_2.999.110.a	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Consolidante a base di esteri etilici	L	0,130	13,90	1,81	
14	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	20,0000	0,72	14,40	
15	ABR25_MAT_2.30.134.c	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 670 gr/ m²	mq	1,10	44,11	48,52	
		Totale Materiali				**64,73**	**28,132**
		Noli					
16	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	5,00	1,00	5,00	
		Totale Noli				**5,00**	**2,173**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.e	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 670 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	230,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	181,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 181,89	27,28	
					Totale Euro	209,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 209,17	20,92	
					Totale Euro	230,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**230,09**	
					Totale Manodopera Euro	112,16	48,746
					Totale Materiali Euro	64,73	28,132
					Totale Noli Euro	5,00	2,173

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.f	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 670 gr/ m². Strati successivi Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	142,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
		Totale Manodopera				**53,13**	**37,384**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	10,0000	0,72	7,20	
8	ABR25_MAT_2.30.134.c	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 670 gr/ m²	mq	1,10	44,11	48,52	
		Totale Materiali				**55,72**	**39,206**
		Noli					

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.f	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 670 gr/ m². Strati successivi Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	142,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	3,50	1,00	3,50	
		Totale Noli				**3,50**	**2,463**
					Totale Euro	112,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 112,35	16,85	
					Totale Euro	129,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 129,20	12,92	
					Totale Euro	142,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**142,12**	
					Totale Manodopera Euro	53,13	37,384
					Totale Materiali Euro	55,72	39,206
					Totale Noli Euro	3,50	2,463

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.g	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 2020 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	275,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,450000	28,43	12,79	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,550000	28,43	15,64	
8	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
9	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
11	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
12	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.g	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 2020 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	275,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Manodopera				**112,16**	**40,708**
		Materiali					
13	ABR25_MAT_2.999.110.a	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Consolidante a base di esteri etilici	L	0,130	13,90	1,81	
14	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	20,0000	0,72	14,40	
15	ABR25_MAT_2.30.134.d	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 2020 gr/ m²	mq	1,10	76,75	84,43	
		Totale Materiali				**100,64**	**36,527**
		Noli					
16	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	5,00	1,00	5,00	
		Totale Noli				**5,00**	**1,815**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.g	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 2020 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	275,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	217,80	
					Spese Generali 15,000% su Euro 217,80	32,67	
					Totale Euro	250,47	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 250,47	25,05	
					Totale Euro	275,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**275,52**	
					Totale Manodopera Euro	112,16	40,708
					Totale Materiali Euro	100,64	36,527
					Totale Noli Euro	5,00	1,815

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.h	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 2020 gr/ m². Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	187,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
		Totale Manodopera				**53,13**	**28,328**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	10,0000	0,72	7,20	
8	ABR25_MAT_2.30.134.d	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 2020 gr/ m²	mq	1,10	76,75	84,43	
		Totale Materiali				**91,63**	**48,856**
		Noli					

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.h	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio zinco galvanizzato ad altissima resistenza peso 2020 gr/ m². Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	187,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	3,50	1,00	3,50	
		Totale Noli				**3,50**	**1,866**
					Totale Euro	148,26	
					Spese Generali 15,000% su Euro 148,26	22,24	
					Totale Euro	170,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 170,50	17,05	
					Totale Euro	187,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**187,55**	
					Totale Manodopera Euro	53,13	28,328
					Totale Materiali Euro	91,63	48,856
					Totale Noli Euro	3,50	1,866

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.i	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di basalto ad alta resistenza peso 300 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	191,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,450000	28,43	12,79	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,550000	28,43	15,64	
8	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
9	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
11	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
12	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.i	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di basalto ad alta resistenza peso 300 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	191,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Manodopera				**112,16**	**58,594**
		Materiali					
13	ABR25_MAT_2.999.110.a	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Consolidante a base di esteri etilici	L	0,130	13,90	1,81	
14	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	20,0000	0,72	14,40	
15	ABR25_MAT_2.30.134.e	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di basalto ad alta resistenza peso 300 gr/ m²	mq	1,10	16,32	17,95	
		Totale Materiali				**34,16**	**17,846**
		Noli					
16	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	5,00	1,00	5,00	
		Totale Noli				**5,00**	**2,612**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.i	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di basalto ad alta resistenza peso 300 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	191,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	151,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 151,32	22,70	
					Totale Euro	174,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 174,02	17,40	
					Totale Euro	191,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**191,42**	
					Totale Manodopera Euro	112,16	58,594
					Totale Materiali Euro	34,16	17,846
					Totale Noli Euro	5,00	2,612

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.l	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di basalto ad alta resistenza peso 300 gr/ m². Strati successivi Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	103,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
		Totale Manodopera				**53,13**	**51,353**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	10,0000	0,72	7,20	
8	ABR25_MAT_2.30.134.e	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di basalto ad alta resistenza peso 300 gr/ m²	mq	1,10	16,32	17,95	
		Totale Materiali				**25,15**	**24,309**
		Noli					

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.l	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di basalto ad alta resistenza peso 300 gr/ m². Strati successivi Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	103,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	3,50	1,00	3,50	
		Totale Noli				**3,50**	**3,383**
					Totale Euro	81,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 81,78	12,27	
					Totale Euro	94,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 94,05	9,41	
					Totale Euro	103,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**103,46**	
					Totale Manodopera Euro	53,13	51,353
					Totale Materiali Euro	25,15	24,309
					Totale Noli Euro	3,50	3,383

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.m	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di lino ad alta resistenza peso 340 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	190,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,450000	28,43	12,79	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,550000	28,43	15,64	
8	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
9	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
11	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
12	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.m	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di lino ad alta resistenza peso 340 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	190,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Manodopera				**112,16**	**58,973**
		Materiali					
13	ABR25_MAT_2.999.110.a	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Consolidante a base di esteri etilici	L	0,130	13,90	1,81	
14	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	20,0000	0,72	14,40	
15	ABR25_MAT_2.30.134.f	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di lino ad alta resistenza peso 340 gr/ m²	mq	1,10	15,44	16,98	
		Totale Materiali				**33,19**	**17,451**
		Noli					
16	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	5,00	1,00	5,00	
		Totale Noli				**5,00**	**2,629**
		Altro					
17				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.m	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di lino ad alta resistenza peso 340 gr/ m². Primo strato Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	190,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	150,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 150,35	22,55	
					Totale Euro	172,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 172,90	17,29	
					Totale Euro	190,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**190,19**	
					Totale Manodopera Euro	112,16	58,973
					Totale Materiali Euro	33,19	17,451
					Totale Noli Euro	5,00	2,629
					Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.n	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di lino ad alta resistenza peso 340 gr/ m². Strati successivi Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	102,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
6	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
		Totale Manodopera				**53,13**	**51,976**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.110.b	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato	kg	10,0000	0,72	7,20	
8	ABR25_MAT_2.30.134.f	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRE Tessuto unidirezionale in fibra di lino ad alta resistenza peso 340 gr/ m²	mq	1,10	15,44	16,98	
		Totale Materiali				**24,18**	**23,655**
		Noli					

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.105.n	RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Con tessuto unidirezionale in fibra di lino ad alta resistenza peso 340 gr/ m². Strati successivi Esecuzione di rinforzo strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio o di lino o di basalto, ad alta resistenza impregnato con una matrice inorganica di calce idraulica naturale NHL5 a basso contenuto di sali idrosolubili, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornito e posto. L'intervento si svolge nelle seguenti fasi: (1) applicazione a rifiuto a spruzzo o a pennello di prodotto pronto, consolidante a base di esteri etilici dell'acido silicico in miscela di solventi; (2) eventuale regolarizzazione della superficie per uno spessore medio minimo di cm1 con betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5; (3) stesura di un primo strato di betoncino strutturale di calce idraulica naturale NHL5 in spessore medio 10mm; (4) in situazione di malta applicata ancora umida procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio o di lino o di basalto ad alta resistenza, avendo cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti; (5) esecuzione del secondo strato di malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale NHL 5 ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) da classe M5 a M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco, contenuto calce libera <4%, in spessore 10mm fino a completa copertura del tessuto di rinforzo; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4) e (5) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di betoncino. Il sistema di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto e i materiali devono essere certificati da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato con opportuno trattamento contro la formazione di sali idrosolubili; l'eventuale regolarizzazione della superficie; l'eventuale trattamento di protezione finale da applicarsi sulla superficie finita; le prove di accettazione del materiale; le indagini e le prove pre e post intervento. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.	mq	1,00	102,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_MAT_2.999.220.a	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura minuta	a corpo	3,50	1,00	3,50	
		Totale Noli				**3,50**	**3,424**

Totale Euro	80,81
Spese Generali 15,000% su Euro 80,81	12,12
Totale Euro	92,93
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,93	9,29
Totale Euro	102,22
Prezzo di Applicazione Euro	**102,22**

Totale Manodopera Euro	53,13	51,976
Totale Materiali Euro	24,18	23,655
Totale Noli Euro	3,50	3,424

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

Manodopera

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera	m	1,00	92,48
1 ABR25_RU.1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO	ora	0,750000	25,50	19,13

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48
2 ABR25_RU.1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO	ora	0,750000	30,60	22,95

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48
2 ABR25_RO_1.3.3.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato e 3° livello	ora	0,730000	30,00	22,95

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera	m	1,00	92,48

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in

	Totale Manodopera		**43,08**	**45,503**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48
	Totale Manodopera		**42,08**	**45,502**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in **Materiali**	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48
5 ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o	kg	0,5000	16,32	8,16

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in additivante	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48
6 ABR25_MAT_2.220.420.a	CONNETTORE A FIOCCO IN FIBRA DI ACCIAIO	m	1,0000	16,57	16,57

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in pres... mazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in pres.....inazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; Barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in 1,50 %. barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in singolo fiocco	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48
	Totale Materiali		**24,73**	**26,741**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera	m	1,00	92,48
3 ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO	ora	0.250000	8.82	2.21

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera	m	1,00	92,48
4 ABR25_AT_10.5.100.c	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO	ora	0,250000	16,32	4,08

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48
	Totale Noli		**6,29**	**6,801**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera	m	1,00	92,48

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48
			Totale Euro	73,10

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48
	Spese Generali 15,000% su Euro 73,10			10,97

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48
			Totale Euro	91,07

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera	m	1,00	92,48

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48
			Utile Impresa 10,000% su Euro 84,07	8,41

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48
			Totale Euro	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera	m	1,00	92,48

Totale Euro 92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48
			Prezzo di Applicazione Euro	**92.48**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48
		Totale Manodopera Euro	42,08	45,502

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48
		Totale Noli Euro	6,29	6,801

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48
		Totale Materiali Euro	24,73	26,741

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.110.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO GALVANIZZATO A SINGOLO FIOCCO, IN FIBRA DI ACCIAIO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato.....ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm^2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3 , classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2 , modulo elastico di circa 16000 N/mm^2 , resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	92,48

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

Manodopera

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
1 ABR25_RU.1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO	ora	0,750000	25,50	19,13

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
1 ABR25_RO_1.3.3.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune a 1° livello	ora	0,730000	25,50	19,15

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
2 ABR25_RU.1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO	ora	0,750000	30,60	22,95

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
2 ABR25_RO_1.3.3.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato e 3° livello	ora	0,730000	30,00	22,95

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
	Totale Manodopera		**42,08**	**38,737**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
	Totale Manodopera		**42,08**	**38,737**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in **Materiali**	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
5 ABR25 MAT 2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o	kg	0,7500	16,32	12,24

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in additivante	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
6 ABR25_MAT_2.220.420.b	CONNETTORE A FIOCCO IN FIBRA DI ACCIAIO	m	1,0000	25,26	25,26

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in Barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in fiocco in fibra di acciaio avente le seguenti	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in caratteristiche.....azione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; Barra unidirezionale in acciaio galvanizzato	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in trefolo 1,50 %. Barra unidirezionale in acciaio galvanizzato	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in a doppio fiocco	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
	Totale Materiali		**37,50**	**34,521**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
3 ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO	ora	0.250000	8.82	2.21

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
4 ABR25_AT_10.5.100.c	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO	ora	0,250000	16,32	4,08

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
		Totale Euro	85,87	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
			Totale Euro	85,07

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
	Spese Generali 15,000% su Euro 85,87		12,88	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
			Totale Euro	98,75

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
			Totale Euro	98,75

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
	Utile Impresa 10,000% su Euro 98,75		9,88	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
			Totale Euro	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
		Totale Euro	108,63	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
			Prezzo di Applicazione Euro	**108.63**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
		Totale Manodopera Euro	42,08	38,737

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
		Totale Noli Euro	6,29	5,790

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63
		Totale Materiali Euro	37,50	34,521

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.120.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI BARRA UNIDIREZIONALE IN ACCIAIO UHTSS GALVANIZZATO A DOPPIO FIOCCO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvan.....i lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a compressione 3,5 N/mm^2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2 N/mm^2 (7g) - 3 N/mm^2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72, UNI 6556) ca. 9000 N/mm^2, tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120', resa (miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione (UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante 0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per l'installazione della parte rigida della barra;(5)il fissaggio ad entrambi i lati della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/m^3, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998- 2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm^2, modulo elastico di circa 16000 N/mm^2, resistenza alla diffusione del vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm^2, adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm^2, resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio filettate maggiore di 3 N/mm^2, pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in acciaio UHTSS galvanizzato a doppio fiocco, in fibra di acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione: σ filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa; area, filo 0,1076 mm^2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538 mm^2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura del trefolo, ε trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra all'interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatto al consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante iniezione, caratterizzato da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico β, privo di alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2 kg/dm^3 , fluidità (34% acqua impasto) 23" (t= 0); 26" (t=60'), acqua di impasto (in	m	1,00	108,63

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.130.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE CON BARRE A SINGOLO O DOPPIO FIOCCO IN FIBRA DI ACCIAIO UHTSS OTTONATO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale con barre a singolo o doppio fiocco in fibra di acciaio UHTSS ottonato fi.....nsione caratteristica a trazione 3070 MPa; modulo elastico 190 GPa; deformazione ultima a rottura 1,60%; densità 7,85 g/cm3 Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale con barre a singolo o doppio fiocco in fibra di acciaio UHTSS ottonato fino a 50 trefoli installate in appositi perfori nell'elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa; (3) installazione della barra all'interno del perforo opportunamente sagomata nel caso di sfiocco a 90°; (4) iniezione di resina epossidica per l'installazione della parte rigida della barra; (5) impregnazione del fiocco mediante resina epossidica adeguata; il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale, ovvero nel Paese di origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera. Con fibra in acciaio UHTSS avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione 3070 MPa; modulo elastico 190 GPa; deformazione ultima a rottura 1,60%; densità 7,85 g/cm^3 Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale con barre a singolo o doppio fiocco in fibra di acciaio UHTSS ottonato fino a 50 trefoli installate in appositi perfori nell'elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa; (3) installazione della barra all'interno del perforo opportunamente sagomata nel caso di sfiocco a 90°; (4) iniezione di resina epossidica per l'installazione della parte rigida della barra; (5) impregnazione del fiocco mediante resina epossidica adeguata; il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale, ovvero nel Paese di origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera. Con fibra in acciaio UHTSS avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione 3070 MPa; modulo elastico 190 GPa; deformazione ultima a rottura 1,60%; densità 7,85 g/cm^3	m	1,00	112,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**42,08**	**37,551**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	0,5000	16,32	8,16	
6	ABR25_MAT_2.220.420.c	CONNETTORE A FIOCCO IN FIBRA DI ACCIAIO Fibra in acciaio ottonato UHTSS avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a tra.....190 GPa; deformazione ultima a rottura 1,60%; densità 7,85 g/cm3. Barra unidirezionale in acciaio ottonato a singolo fiocco	m	1,0000	32,05	32,05	
		Totale Materiali				**40,21**	**35,883**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-	ora	0,250000	8,82	2,21	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.130.a	ESECUZIONE DI CONNESSIONE/ANCORAGGIO STRUTTURALE CON BARRE A SINGOLO O DOPPIO FIOCCO IN FIBRA DI ACCIAIO UHTSS OTTONATO Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale con barre a singolo o doppio fiocco in fibra di acciaio UHTSS ottonato fi.....nsione caratteristica a trazione 3070 MPa; modulo elastico 190 GPa; deformazione ultima a rottura 1,60%; densità 7,85 g/cm3 Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale con barre a singolo o doppio fiocco in fibra di acciaio UHTSS ottonato fino a 50 trefoli installate in appositi perfori nell'elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa; (3) installazione della barra all'interno del perforo opportunamente sagomata nel caso di sfiocco a 90°; (4) iniezione di resina epossidica per l'installazione della parte rigida della barra; (5) impregnazione del fiocco mediante resina epossidica adeguata; il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale, ovvero nel Paese di origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera. Con fibra in acciaio UHTSS avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione 3070 MPa; modulo elastico 190 GPa; deformazione ultima a rottura 1,60%; densità 7,85 g/cm^3 Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale con barre a singolo o doppio fiocco in fibra di acciaio UHTSS ottonato fino a 50 trefoli installate in appositi perfori nell'elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante aria compressa; (3) installazione della barra all'interno del perforo opportunamente sagomata nel caso di sfiocco a 90°; (4) iniezione di resina epossidica per l'installazione della parte rigida della barra; (5) impregnazione del fiocco mediante resina epossidica adeguata; il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale, ovvero nel Paese di origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc). Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera. Con fibra in acciaio UHTSS avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione caratteristica a trazione 3070 MPa; modulo elastico 190 GPa; deformazione ultima a rottura 1,60%; densità 7,85 g/cm^3	m	1,00	112,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		28					
4	ABR25_AT_10.5.100.c	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori d'aria con motore elettrico da l 150	ora	0,250000	16,32	4,08	
		Totale Noli				**6,29**	**5,613**
					Totale Euro	88,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 88,58	13,29	
					Totale Euro	101,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 101,87	10,19	
					Totale Euro	112,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**112,06**	
					Totale Manodopera Euro	42,08	37,551
					Totale Noli Euro	6,29	5,613
					Totale Materiali Euro	40,21	35,883

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.140.a	ESECUZIONE DI RINFORZO E CUCITURA DI MURATURA IN LATERIZIO, PIETRAME O ALTRO MATERIALI E MEDIANTE BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 TRAFILATE A FREDDO Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 Ø 8, area nominale 10,22 mm² Esecuzione di rinforzo e cucitura di muratura in laterizio, pietrame o altro materiali e mediante barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 trafilate a freddo tipo installate in apposito perforo pilota nell'elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino a percussione. Sono compresi: (1) la realizzazione del foro pilota di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) installazione della barra all'interno del perforo mediante apposito mandrino ed eventuale prolunga in funzione della lunghezza della barra. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale, ovvero nel Paese di origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (mandrino ed eventuali prolunghe, bybridge, opere provvisionali, etc.); la stuccatura dei perfori. Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera. Con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione di trazione a rottura 1123-1125 MPa, modulo elastico 155-157 GPa, deformazione ultima a rottura 5,33%:	m	1,00	68,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**42,08**	**61,440**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,3000	6,64	1,99	
5	ABR25_MAT_2.220.430.b	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 Ø 8, area nominale 10,22 mm²	m	1,0000	7,86	7,86	
		Totale Materiali				**9,85**	**14,382**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,250000	8,82	2,21	
		Totale Noli				**2,21**	**3,227**
					Totale Euro	54,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 54,14	8,12	
					Totale Euro	62,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 62,26	6,23	
					Totale Euro	68,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**68,49**	
					Totale Manodopera Euro	42,08	61,440
					Totale Noli Euro	2,21	3,227
					Totale Materiali Euro	9,85	14,382

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.140.b	ESECUZIONE DI RINFORZO E CUCITURA DI MURATURA IN LATERIZIO, PIETRAME O ALTRO MATERIALI E MEDIANTE BARRE ELICOIDALI IN ACCIAIO INOX AISI 316 TRAFILATE A FREDDO Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 Ø 10, area nominale 14,90 mm² Esecuzione di rinforzo e cucitura di muratura in laterizio, pietrame o altro materiali e mediante barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 trafilate a freddo tipo installate in apposito perforo pilota nell'elemento strutturale, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera mediante apposito mandrino a percussione. Sono compresi: (1) la realizzazione del foro pilota di opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale componente l'elemento da rinforzare; (2) installazione della barra all'interno del perforo mediante apposito mandrino ed eventuale prolunga in funzione della lunghezza della barra. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale o internazionale, ovvero nel Paese di origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l'eventuale bonifica delle zone ammalorate e ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (mandrino ed eventuali prolunghe, bybridge, opere provvisionali, etc.); la stuccatura dei perfori. Il prezzo è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera. Con barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione di trazione a rottura 1123-1125 MPa, modulo elastico 155-157 GPa, deformazione ultima a rottura 5,33%:	m	1,00	82,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
		Totale Manodopera				**42,08**	**50,729**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	1,1860	6,64	7,88	
5	ABR25_MAT_2.220.430.c	BARRE ELICOIDALI Barre elicoidali in acciaio inox AISI 316 Ø 10, area nominale 14,90 mm²	m	1,0000	8,85	8,85	
		Totale Materiali				**16,73**	**20,169**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	0,766000	8,82	6,76	
		Totale Noli				**6,76**	**8,149**
					Totale Euro	65,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 65,57	9,84	
					Totale Euro	75,41	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 75,41	7,54	
					Totale Euro	82,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**82,95**	
					Totale Manodopera Euro	42,08	50,729
					Totale Noli Euro	6,76	8,149
					Totale Materiali Euro	16,73	20,169

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.20.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO BIDIREZIONALE (0°/ 90°) del peso di ca. 200 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto bidirezionale (O°/90°):	mq	1,00	272,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,920600	30,60	58,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,480200	28,43	13,65	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,960300	25,50	24,49	
		Totale Manodopera				**96,91**	**35,545**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,3300	19,11	6,31	
5	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4000	16,32	39,17	
6	ABR25_MAT_2.30.138.g	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto bidirezionale in fibra di carbonio da 200gr/m²	mq	1,10	48,80	53,68	
8	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**112,20**	**41,153**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,450000	14,25	6,41	
		Totale Noli				**6,41**	**2,351**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.20.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO BIDIREZIONALE (0°/ 90°) del peso di ca. 200 g/mq² (E>230 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto bidirezionale (O°/90°):	mq	1,00	272,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	215,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 215,52	32,33	
					Totale Euro	247,85	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 247,85	24,79	
					Totale Euro	272,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**272,64**	
					Totale Manodopera Euro	96,91	35,545
					Totale Materiali Euro	112,20	41,153
					Totale Noli Euro	6,41	2,351

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.20.b	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO BIDIREZIONALE (0°/ 90°) del peso di ca. 200 g/m2 (E>230 GPa): Strati successivi Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto bidirezionale (O°/90°):	mq	1,00	163,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,860000	30,60	26,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,175600	28,43	4,99	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,702400	25,50	17,91	
		Totale Manodopera				**49,22**	**30,159**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.138.g	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto bidirezionale in fibra di carbonio da 200gr/m²	mq	1,10	48,80	53,68	
		Totale Materiali				**79,79**	**48,891**

Totale Euro	129,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 129,01	19,35	
Totale Euro	148,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,36	14,84	
Totale Euro	163,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**163,20**	
Totale Manodopera Euro	49,22	30,159
Totale Materiali Euro	79,79	48,891

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.20.c	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO BIDIREZIONALE (0°/ 90°) del peso di ca. 300 g/m2 (E>230 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto bidirezionale (O°/90°):	mq	1,00	299,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,914500	30,60	58,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,478600	28,43	13,61	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,957200	25,50	24,41	
		Totale Manodopera				**96,60**	**32,288**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,3300	19,11	6,31	
5	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4000	16,32	39,17	
6	ABR25_MAT_2.30.138.h	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto bidirezionale in fibra di carbonio da 300gr/m²	mq	1,10	68,20	75,02	
8	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**133,54**	**44,635**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,446000	14,25	6,36	
		Totale Noli				**6,36**	**2,126**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.20.c	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO BIDIREZIONALE (0°/ 90°) del peso di ca. 300 g/m2 (E>230 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto bidirezionale (O°/90°):	mq	1,00	299,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	236,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 236,50	35,48	
					Totale Euro	271,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 271,98	27,20	
					Totale Euro	299,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**299,18**	
					Totale Manodopera Euro	96,60	32,288
					Totale Materiali Euro	133,54	44,635
					Totale Noli Euro	6,36	2,126

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.20.d	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO BIDIREZIONALE (0°/ 90°) del peso di ca. 300 g/m2 (E>230 GPa): Strati successivi Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto bidirezionale (O°/90°):	mq	1,00	189,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,853800	30,60	26,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,174300	28,43	4,96	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,697400	25,50	17,78	
		Totale Manodopera				**48,87**	**25,755**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.138.h	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto bidirezionale in fibra di carbonio da 300gr/m²	mq	1,10	68,20	75,02	
		Totale Materiali				**101,13**	**53,296**

Totale Euro	150,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 150,00	22,50	
Totale Euro	172,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 172,50	17,25	
Totale Euro	189,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**189,75**	
Totale Manodopera Euro	48,87	25,755
Totale Materiali Euro	101,13	53,296

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.30.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO QUADRIDIREZIONALE del peso di ca. 400 g/m2. Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale	mq	1,00	351,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,200000	30,60	67,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,600000	28,43	17,06	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**114,98**	**32,703**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,3300	19,11	6,31	
5	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4000	16,32	39,17	
6	ABR25_MAT_2.30.138.i	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto quadridirezionale in fibra di carbonio da 400gr/m²	mq	1,10	88,90	97,79	
8	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**156,31**	**44,458**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,467000	14,25	6,65	
		Totale Noli				**6,65**	**1,891**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.30.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO QUADRIDIREZIONALE del peso di ca. 400 g/m2. Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale	mq	1,00	351,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	277,94	
					Spese Generali 15,000% su Euro 277,94	41,69	
					Totale Euro	319,63	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 319,63	31,96	
					Totale Euro	351,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**351,59**	
					Totale Manodopera Euro	114,98	32,703
					Totale Materiali Euro	156,31	44,458
					Totale Noli Euro	6,65	1,891

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.30.b	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO QUADRIDIREZIONALE del peso di ca. 400 g/m2 Strati successivi Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale	mq	1,00	234,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,042800	30,60	31,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,292400	28,43	8,31	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,840300	25,50	21,43	
		Totale Manodopera				**61,65**	**26,265**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.138.i	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto quadridirezionale in fibra di carbonio da 400gr/m²	mq	1,10	88,90	97,79	
		Totale Materiali				**123,90**	**52,786**

Totale Euro	185,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 185,55	27,83	
Totale Euro	213,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 213,38	21,34	
Totale Euro	234,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**234,72**	
Totale Manodopera Euro	61,65	26,265
Totale Materiali Euro	123,90	52,786

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.30.c	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO QUADRIDIREZIONALE del peso di ca. 600 g/m2. Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale	mq	1,00	394,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,200000	30,60	67,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,600000	28,43	17,06	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
		Totale Manodopera				**114,98**	**29,154**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,3300	19,11	6,31	
5	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4000	16,32	39,17	
6	ABR25_MAT_2.30.138.j	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto quadridirezionale in fibra di carbonio da 600gr/m²	mq	1,10	119,20	131,12	
8	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**189,64**	**48,084**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,501500	14,25	7,15	
		Totale Noli				**7,15**	**1,813**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.30.c	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO QUADRIDIREZIONALE del peso di ca. 600 g/m2. Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale	mq	1,00	394,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	311,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 311,77	46,77	
					Totale Euro	358,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 358,54	35,85	
					Totale Euro	394,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**394,39**	
					Totale Manodopera Euro	114,98	29,154
					Totale Materiali Euro	189,64	48,084
					Totale Noli Euro	7,15	1,813

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.30.d	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI CARBONIO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO QUADRIDIREZIONALE del peso di ca. 600g/m2. Strati successivi Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di carbonio con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto quadridirezionale	mq	1,00	281,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,100000	30,60	33,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**65,14**	**23,157**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.138.j	TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI CARBONIO Tessuto quadridirezionale in fibra di carbonio da 600gr/m²	mq	1,10	119,20	131,12	
		Totale Materiali				**157,23**	**55,894**

Totale Euro	222,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 222,37	33,36	
Totale Euro	255,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 255,73	25,57	
Totale Euro	281,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**281,30**	
Totale Manodopera Euro	65,14	23,157
Totale Materiali Euro	157,23	55,894

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.40.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI VETRO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO unidirezionale del peso di ca. 300 g/m2 (E>70 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di vetro con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai capitolo 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra di vetro:	mq	1,00	275,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**100,92**	**36,698**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,3300	19,11	6,31	
5	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4000	16,32	39,17	
6	ABR25_MAT_2.30.139.a	NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO Nastro in fibre di carbonio unidirezionale del peso di ca. 300 gr/m² (E>70 GPa). Primo strato	mq	1,10	46,20	50,82	
8	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**109,34**	**39,760**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,500000	14,25	7,13	
		Totale Noli				**7,13**	**2,593**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.40.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI VETRO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO unidirezionale del peso di ca. 300 g/m2 (E>70 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di vetro con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai capitolo 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra di vetro:	mq	1,00	275,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	217,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 217,39	32,61	
					Totale Euro	250,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 250,00	25,00	
					Totale Euro	275,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**275,00**	
					Totale Manodopera Euro	100,92	36,698
					Totale Materiali Euro	109,34	39,760
					Totale Noli Euro	7,13	2,593

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.40.b	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI VETRO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO unidirezionale del peso di ca: 300 g/m2 (E>70 GPa): Strati successivi Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di vetro con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai capitolo 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra di vetro:	mq	1,00	169,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**56,69**	**33,538**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.139.a	NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO Nastro in fibre di carbonio unidirezionale del peso di ca. 300 gr/m² (E>70 GPa). Primo strato	mq	1,10	46,20	50,82	
		Totale Materiali				**76,93**	**45,513**

Totale Euro	133,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,62	20,04	
Totale Euro	153,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,66	15,37	
Totale Euro	169,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**169,03**	
Totale Manodopera Euro	56,69	33,538
Totale Materiali Euro	76,93	45,513

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.40.c	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI VETRO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 310 g/m2 (E>70 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di vetro con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai capitolo 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra di vetro:	mq	1,00	286,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**100,92**	**35,271**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,3300	19,11	6,31	
5	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4000	16,32	39,17	
6	ABR25_MAT_2.30.139.b	NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO Nastro in fibre di carbonio unidirezionale del peso di ca: 300 gr/m² (E>70 GPa). Strati successivi	mq	1,10	54,20	59,62	
8	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**118,14**	**41,289**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,500000	14,25	7,13	
		Totale Noli				**7,13**	**2,492**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.40.c	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI VETRO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 310 g/m2 (E>70 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di vetro con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai capitolo 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra di vetro:	mq	1,00	286,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	226,19	
					Spese Generali 15,000% su Euro 226,19	33,93	
					Totale Euro	260,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 260,12	26,01	
					Totale Euro	286,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**286,13**	
					Totale Manodopera Euro	100,92	35,271
					Totale Materiali Euro	118,14	41,289
					Totale Noli Euro	7,13	2,492

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.40.d	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE DI VETRO CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA DI VETRO a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 310 g/m2 (E>70 GPa): Strati successivi Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre di vetro con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai capitolo 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra di vetro:	mq	1,00	180,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**56,69**	**31,466**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.139.b	NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO Nastro in fibre di carbonio unidirezionale del peso di ca: 300 gr/m² (E>70 GPa). Strati successivi	mq	1,10	54,20	59,62	
		Totale Materiali				**85,73**	**47,585**

Totale Euro	142,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 142,42	21,36	
Totale Euro	163,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 163,78	16,38	
Totale Euro	180,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**180,16**	
Totale Manodopera Euro	56,69	31,466
Totale Materiali Euro	85,73	47,585

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.50.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE ARAMIDICHE E CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA ARAMIDICA unidirezionale del peso di ca. 300 g/m2 (E>70 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre aramidiche e con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra aramidica	mq	1,00	299,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**100,92**	**33,666**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,3300	19,11	6,31	
5	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4000	16,32	39,17	
6	ABR25_MAT_2.30.139.c	NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO Nastro in fibre di carbonio a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 310 gr/m² (E>70 GPa). Primo strato	mq	1,10	64,00	70,40	
8	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**128,92**	**43,006**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,500000	14,25	7,13	
		Totale Noli				**7,13**	**2,378**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.50.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE ARAMIDICHE E CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA ARAMIDICA unidirezionale del peso di ca. 300 g/m2 (E>70 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre aramidiche e con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra aramidica	mq	1,00	299,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	236,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 236,97	35,55	
					Totale Euro	272,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 272,52	27,25	
					Totale Euro	299,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**299,77**	
					Totale Manodopera Euro	100,92	33,666
					Totale Materiali Euro	128,92	43,006
					Totale Noli Euro	7,13	2,378

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.50.b	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE ARAMIDICHE E CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA ARAMIDICA unidirezionale del peso di ca: 300 g/m2 (E>70 GPa): Strati successivi Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre aramidiche e con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra aramidica	mq	1,00	193,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**56,69**	**29,252**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.139.c	NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO Nastro in fibre di carbonio a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 310 gr/m² (E>70 GPa). Primo strato	mq	1,10	64,00	70,40	
		Totale Materiali				**96,51**	**49,799**

Totale Euro	153,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 153,20	22,98	
Totale Euro	176,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 176,18	17,62	
Totale Euro	193,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**193,80**	
Totale Manodopera Euro	56,69	29,252
Totale Materiali Euro	96,51	49,799

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.50.c	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE ARAMIDICHE E CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA ARAMIDICA a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 180 g/m2 (E>100 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre aramidiche e con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra aramidica	mq	1,00	257,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**100,92**	**39,156**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.c	Primer bicomponente a base di resine epossidiche	kg	0,3300	19,11	6,31	
5	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	2,4000	16,32	39,17	
6	ABR25_MAT_2.30.139.d	NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO Nastro in fibre di carbonio a rete bilanciata del peso di ca. 180 gr/m² (E>100 GPa). Primo strato	mq	1,10	33,80	37,18	
8	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	1,0000	13,04	13,04	
		Totale Materiali				**95,70**	**37,130**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,500000	14,25	7,13	
		Totale Noli				**7,13**	**2,766**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.50.c	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE ARAMIDICHE E CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA ARAMIDICA a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 180 g/m2 (E>100 GPa): Primo strato Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre aramidiche e con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra aramidica	mq	1,00	257,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	203,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 203,75	30,56	
					Totale Euro	234,31	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 234,31	23,43	
					Totale Euro	257,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**257,74**	
					Totale Manodopera Euro	100,92	39,156
					Totale Materiali Euro	95,70	37,130
					Totale Noli Euro	7,13	2,766

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.50.d	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE MEDIANTE NASTRI DI FIBRE ARAMIDICHE E CON RESINE EPOSSIDICHE, DA INCOLLARSI DIRETTAMENTE SULLA STRUTTURA DA RINFORZARE. CON TESSUTO IN FIBRA ARAMIDICA a rete bilanciata (bidirezionale) del peso di ca. 180 g/m2 (E>100 GPa): Strati successivi Intervento di rinforzo strutturale mediante nastri di fibre aramidiche e con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previa preparazione delle pareti (ripristino delle parti ammalorate, regolarizzazione e rettifica della superficie tramite levigazione, stondatura degli spigoli etc.) da pagarsi a parte. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare un opportuno strato filmogeno di supporto e interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio; (2) il livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa, sullo strato di stucco ancora fresco, del primo strato di resina epossidica di media viscosità per l'incollaggio delle fibre di rinforzo, eseguita a pennello, o a rullo a pelo corto, per uno spessore uniforme di circa 0,5 mm; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito, secondo le indicazioni di progetto, avendo cura di evitare la formazione di eventuali bolle d'aria ed agendo con un apposito rullo metallico in modo da far penetrare l'adesivo nel tessuto; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica di media viscosità, eseguita a pennello o a rullo a pelo corto, sul precedente strato di adesivo ancora fresco, in spessore di circa 0,5 mm a completa ricopertura della fascia di tessuto, ripassando più volte sul tessuto impregnato il rullino metallico ; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tutti gli strati previsti in progetto, sia in semplice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente provate mediante controllo di accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle "Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tessuto in fibra aramidica	mq	1,00	151,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**56,69**	**37,350**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.10.110.b	Adesivo epossidico fluido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	1,6000	16,32	26,11	
5	ABR25_MAT_2.30.139.d	NASTRI E RETI IN FIBRE DI CARBONIO Nastro in fibre di carbonio a rete bilanciata del peso di ca. 180 gr/m² (E>100 GPa). Primo strato	mq	1,10	33,80	37,18	
		Totale Materiali				**63,29**	**41,699**

Totale Euro	119,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 119,98	18,00	
Totale Euro	137,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 137,98	13,80	
Totale Euro	151,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**151,78**	
Totale Manodopera Euro	56,69	37,350
Totale Materiali Euro	63,29	41,699

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.70.a	Prova di PULL-OFF Prova di PULL-OFF Prova di PULL-OFF. Si tratta di un metodo diretto di prova consistente in una estrazione semi-distruttiva, atto a stimare la resistenza a trazione dei materiali di ripristino collegati al sottofondo. La prova viene preparata incollando direttamente sulla fibra di carbonio, in una zona appositamente predisposta, con opportune resine, un apposito elemento metallico di dimensioni solitamente cm 4x4 dotato di una apposita asta. Prima della prova viene eseguito un taglio lungo il bordo del piastrino metallico in modo da svincolare la zona in prova da quelle circostanti. Il taglio deve avere una profondità almeno pari allo spessore della fibra. Ad avvenuta maturazione della resina si procede applicando al disco una pressione di distacco in direzione normale alla parete con opportuno martinetto dotato di manometro tarato, il quale esercita la forza contrastando su una struttura di sostegno. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa.	cad	1,0000	292,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,350000	28,43	9,95	
		Totale Manodopera				**31,37**	**10,718**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.700.q	MATERIALI PER SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO Materiali per sondaggi e prove di laboratorio. Prova di PULL-OFF. Si tratta di un metodo diretto di prova consistente in u.....il quale esercita la forza contrastando su una struttura di sostegno. È compreso quanto occorre per dare la prova completa.	cad	1,0000	200,00	200,00	
		Totale Materiali				**200,00**	**68,332**

Totale Euro	231,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 231,37	34,71	
Totale Euro	266,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 266,08	26,61	
Totale Euro	292,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**292,69**	
Totale Manodopera Euro	31,37	10,718
Totale Materiali Euro	200,00	68,332

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.80.a	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE O ADEGUAMENTO ANTISISMICO Larghezza 50 mm Intervento di rinforzo strutturale o adeguamento antisismico di strutture con posa di lamine pultruse in fibre di carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato. Sono esclusi: la pulizia del supporto, l'eventuale preparazione con primer e l'intonaco finale.Lamine con modulo elastico di 170 Gpa e contenuto di fibre minimo del 68%, spessore 1,4 mm	m	1,00	94,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,282000	28,43	8,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,810000	30,60	24,79	
		Totale Manodopera				**32,81**	**34,778**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,2000	6,64	1,33	
4	ABR25_MAT_2.30.135.a	LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO Lamine pultruse di carbonio	m	1,0500	38,50	40,43	
		Totale Materiali				**41,76**	**44,265**

Totale Euro	74,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,57	11,19	
Totale Euro	85,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,76	8,58	
Totale Euro	94,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,34**	
Totale Manodopera Euro	32,81	34,778
Totale Materiali Euro	41,76	44,265

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.80.b	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE O ADEGUAMENTO ANTISISMICO Larghezza 100 mm Intervento di rinforzo strutturale o adeguamento antisismico di strutture con posa di lamine pultruse in fibre di carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato. Sono esclusi: la pulizia del supporto, l'eventuale preparazione con primer e l'intonaco finale.Lamine con modulo elastico di 170 Gpa e contenuto di fibre minimo del 68%, spessore 1,4 mm	m	1,00	134,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,226000	28,43	6,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,704300	30,60	21,55	
		Totale Manodopera				**27,98**	**20,771**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,2000	6,64	1,33	
4	ABR25_MAT_2.30.135.b	LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO Lamine pultruse di carbonio da 100 mm	m	1,0500	73,50	77,18	
		Totale Materiali				**78,51**	**58,281**

Totale Euro	106,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 106,49	15,97	
Totale Euro	122,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 122,46	12,25	
Totale Euro	134,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**134,71**	
Totale Manodopera Euro	27,98	20,771
Totale Materiali Euro	78,51	58,281

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.80.c	INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE O ADEGUAMENTO ANTISISMICO Larghezza 150 mm Intervento di rinforzo strutturale o adeguamento antisismico di strutture con posa di lamine pultruse in fibre di carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato. Sono esclusi: la pulizia del supporto, l'eventuale preparazione con primer e l'intonaco finale.Lamine con modulo elastico di 170 Gpa e contenuto di fibre minimo del 68%, spessore 1,4 mm	m	1,00	180,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,265400	28,43	7,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,779000	30,60	23,84	
		Totale Manodopera				**31,39**	**17,356**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,2000	6,64	1,33	
4	ABR25_MAT_2.30.135.c	LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO Lamine pultruse di carbonio da 150 mm	m	1,0500	105,00	110,25	
		Totale Materiali				**111,58**	**61,694**
					Totale Euro	142,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 142,97	21,45	
					Totale Euro	164,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 164,42	16,44	
					Totale Euro	180,86	
					Prezzo di Applicazione Euro	**180,86**	
					Totale Manodopera Euro	31,39	17,356
					Totale Materiali Euro	111,58	61,694

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.90.a	RIPARAZIONE, RINFORZO O ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO Larghezza 50 mm Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibre di carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato. Sono esclusi: la pulizia del supporto, l'eventuale preparazione con primer e l'intonaco finale. Lamine con modulo elastico di 250 Gpa e contenuto di fibre minimo del 65%, spessore 1,4 mm	m	1,00	138,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,273000	28,43	7,76	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,793700	30,60	24,29	
		Totale Manodopera				**32,05**	**23,188**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,4000	6,64	2,66	
4	ABR25_MAT_2.30.135.d	LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO Lamine pultruse di carbonio con modulo elastico E=250Gpa da 50 mm	m	1,0500	71,00	74,55	
		Totale Materiali				**77,21**	**55,860**

Totale Euro	109,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 109,26	16,39	
Totale Euro	125,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 125,65	12,57	
Totale Euro	138,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**138,22**	
Totale Manodopera Euro	32,05	23,188
Totale Materiali Euro	77,21	55,860

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.90.b	RIPARAZIONE, RINFORZO O ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO Larghezza 100 mm Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibre di carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato. Sono esclusi: la pulizia del supporto, l'eventuale preparazione con primer e l'intonaco finale. Lamine con modulo elastico di 250 Gpa e contenuto di fibre minimo del 65%, spessore 1,4 mm	m	1,00	219,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,497700	28,43	14,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,219000	30,60	37,30	
		Totale Manodopera				**51,45**	**23,400**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,4000	6,64	2,66	
4	ABR25_MAT_2.30.135.e	LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO Lamine pultruse di carbonio con modulo elastico E=250Gpa da 100mm	m	1,0500	114,00	119,70	
		Totale Materiali				**122,36**	**55,651**

Totale Euro	173,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 173,81	26,07	
Totale Euro	199,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 199,88	19,99	
Totale Euro	219,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**219,87**	
Totale Manodopera Euro	51,45	23,400
Totale Materiali Euro	122,36	55,651

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI DI RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.40.90.c	RIPARAZIONE, RINFORZO O ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO Larghezza 150 mm Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in calcestruzzo con posa di lamine pultruse in fibre di carbonio preimpregnate con resina epossidica, mediante incollaggio delle stesse tagliate a misura in cantiere, con adesivo epossidico bicomponente tissotropico applicato a spatola sia sulle lamine sia sul supporto previamente pulito e preparato. Sono esclusi: la pulizia del supporto, l'eventuale preparazione con primer e l'intonaco finale. Lamine con modulo elastico di 250 Gpa e contenuto di fibre minimo del 65%, spessore 1,4 mm	m	1,00	297,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,810500	28,43	23,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,811700	30,60	55,44	
		Totale Manodopera				**78,48**	**26,345**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.110.a	Adesivo epossidico bicomponente per incollaggi strutturali	kg	0,4000	6,64	2,66	
4	ABR25_MAT_2.30.135.f	LAMINE POLTRUSE IN CARBONIO Lamine pultruse di carbonio con modulo elastico E=250 Gpa da 150 mm	m	1,0500	147,00	154,35	
		Totale Materiali				**157,01**	**52,707**
					Totale Euro	235,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 235,49	35,32	
					Totale Euro	270,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 270,81	27,08	
					Totale Euro	297,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**297,89**	
					Totale Manodopera Euro	78,48	26,345
					Totale Materiali Euro	157,01	52,707

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.50.10.a	INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 1500 kN Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: -Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare l'efficienza del sistema da impiegare. - Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio e traferimento dei carichi. - Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore. - Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura. - Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:	cad	1,0000	6.234,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	8,000000	32,32	258,56	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	16,000000	30,60	489,60	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	8,000000	28,43	227,44	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
7	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	4,000000	32,32	129,28	
8	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,000000	30,60	183,60	
9	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
10	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
		Totale Manodopera				**1.753,34**	**28,121**
		Materiali					
12	ABR25_MAT_2.999.110.t	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto	kg	3,2000	11,23	35,94	
13	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	24,0000	0,11	2,64	
14	ABR25_MAT_2.220.110.s	PROFILATI E LAMINATI Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a doppio T, a sagome speciali o simili. Sistema di aggancio per isolatori sismici	kg	160,0000	8,14	1.302,40	
		Totale Materiali				**1.340,98**	**21,507**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.50.10.a	INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 1500 kN Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: -Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare l'efficienza del sistema da impiegare. - Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio e traferimento dei carichi. - Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore. - Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura. - Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:	cad	1,0000	6.234,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
16	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	8,000000	62,08	496,64	
17	ABR25_AT_10.5.90.b	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	4,000000	26,51	106,04	
18	ABR25_AT_10.30.63.a	POMPA AD ACQUA ELETTRICA Centralina digitale con pompa idraulica per martinetti	cad/gg	3,000	137,83	413,49	
19	ABR25_AT_10.30.63.b	POMPA AD ACQUA ELETTRICA Martinetti idralici da 100	cad/gg	12,000	13,23	158,76	
20	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,900000	23,53	21,18	
21	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	4,000000	34,24	136,96	
22	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	4,000000	32,74	130,96	
23	ABR25_AT_10.30.20.b	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega filo diamandata per taglio in conglomerati armati	ora	8,000000	46,31	370,48	
		Totale Noli				**1.834,51**	**29,423**

Totale Euro	4.928,83
Spese Generali 15,000% su Euro 4.928,83	739,32
Totale Euro	5.668,15
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.668,15	566,82
Totale Euro	6.234,97
Prezzo di Applicazione Euro	**6.234,97**

Totale Manodopera Euro	1.753,34	28,121
Totale Materiali Euro	1.340,98	21,507
Totale Noli Euro	1.834,51	29,423

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.50.10.b	INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 2000 kN Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: -Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare l'efficienza del sistema da impiegare. - Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio e traferimento dei carichi. - Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore. - Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura. - Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:	cad	1,0000	6.563,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	8,000000	32,32	258,56	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	16,000000	30,60	489,60	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	8,000000	28,43	227,44	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
7	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	4,000000	32,32	129,28	
8	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,000000	30,60	183,60	
9	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
10	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
		Totale Manodopera				**1.753,34**	**26,712**
		Materiali					
12	ABR25_MAT_2.999.110.t	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto	kg	4,6000	11,23	51,66	
13	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	24,0000	0,11	2,64	
14	ABR25_MAT_2.220.110.s	PROFILATI E LAMINATI Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a doppio T, a sagome speciali o simili. Sistema di aggancio per isolatori sismici	kg	190,0000	8,14	1.546,60	
		Totale Materiali				**1.600,90**	**24,390**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.50.10.b	INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 2000 kN Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: -Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare l'efficienza del sistema da impiegare. - Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio e traferimento dei carichi. - Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore. - Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura. - Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:	cad	1,0000	6.563,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
16	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	8,000000	62,08	496,64	
17	ABR25_AT_10.5.90.b	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	4,000000	26,51	106,04	
18	ABR25_AT_10.30.63.a	POMPA AD ACQUA ELETTRICA Centralina digitale con pompa idraulica per martinetti	cad/gg	3,000	137,83	413,49	
19	ABR25_AT_10.30.63.b	POMPA AD ACQUA ELETTRICA Martinetti idralici da 100	cad/gg	12,000	13,23	158,76	
20	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,900000	23,53	21,18	
21	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	4,000000	34,24	136,96	
22	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	4,000000	32,74	130,96	
23	ABR25_AT_10.30.20.b	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega filo diamandata per taglio in conglomerati armati	ora	8,000000	46,31	370,48	
		Totale Noli				**1.834,51**	**27,949**

Totale Euro	5.188,75
Spese Generali 15,000% su Euro 5.188,75	778,31
Totale Euro	5.967,06
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.967,06	596,71
Totale Euro	6.563,77
Prezzo di Applicazione Euro	**6.563,77**

Totale Manodopera Euro	1.753,34	26,712
Totale Materiali Euro	1.600,90	24,390
Totale Noli Euro	1.834,51	27,949

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.50.10.c	INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 2500 kN Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: -Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare l'efficienza del sistema da impiegare. - Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio e traferimento dei carichi. - Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore. - Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura. - Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:	cad	1,0000	7.201,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	8,000000	32,32	258,56	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	16,000000	30,60	489,60	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	8,000000	28,43	227,44	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
7	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	4,000000	32,32	129,28	
8	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,000000	30,60	183,60	
9	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
10	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
		Totale Manodopera				**1.753,34**	**24,347**
		Materiali					
12	ABR25_MAT_2.999.110.t	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto	kg	5,1000	11,23	57,27	
13	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	36,0000	0,11	3,96	
14	ABR25_MAT_2.220.110.s	PROFILATI E LAMINATI Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a doppio T, a sagome speciali o simili. Sistema di aggancio per isolatori sismici	kg	220,0000	8,14	1.790,80	
		Totale Materiali				**1.852,03**	**25,718**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.50.10.c	INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 2500 kN Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: -Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare l'efficienza del sistema da impiegare. - Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio e traferimento dei carichi. - Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore. - Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura. - Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:	cad	1,0000	7.201,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
16	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	8,000000	62,08	496,64	
17	ABR25_AT_10.5.90.b	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	8,000000	26,51	212,08	
18	ABR25_AT_10.30.63.a	POMPA AD ACQUA ELETTRICA Centralina digitale con pompa idraulica per martinetti	cad/gg	3,000	137,83	413,49	
19	ABR25_AT_10.30.63.b	POMPA AD ACQUA ELETTRICA Martinetti idralici da 100	cad/gg	12,000	13,23	158,76	
20	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,450000	23,53	34,12	
21	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	6,000000	34,24	205,44	
22	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	6,000000	32,74	196,44	
23	ABR25_AT_10.30.20.b	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega filo diamandata per taglio in conglomerati armati	ora	8,000000	46,31	370,48	
		Totale Noli				**2.087,45**	**28,987**

Totale Euro	5.692,82
Spese Generali 15,000% su Euro 5.692,82	853,92
Totale Euro	6.546,74
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.546,74	654,67
Totale Euro	7.201,41
Prezzo di Applicazione Euro	**7.201,41**

Totale Manodopera Euro	1.753,34	24,347
Totale Materiali Euro	1.852,03	25,718
Totale Noli Euro	2.087,45	28,987

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.50.10.d	INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 3000 kN Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: -Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare l'efficienza del sistema da impiegare. - Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio e traferimento dei carichi. - Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore. - Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura. - Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:	cad	1,0000	7.580,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	8,000000	32,32	258,56	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	16,000000	30,60	489,60	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	8,000000	28,43	227,44	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
7	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	4,000000	32,32	129,28	
8	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,000000	30,60	183,60	
9	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
10	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
		Totale Manodopera				**1.753,34**	**23,130**
		Materiali					
12	ABR25_MAT_2.999.110.t	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto	kg	6,5000	11,23	73,00	
13	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	36,0000	0,11	3,96	
14	ABR25_MAT_2.220.110.s	PROFILATI E LAMINATI Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a doppio T, a sagome speciali o simili. Sistema di aggancio per isolatori sismici	kg	255,0000	8,14	2.075,70	
		Totale Materiali				**2.152,66**	**28,398**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.50.10.d	INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 3000 kN Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: -Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare l'efficienza del sistema da impiegare. - Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio e traferimento dei carichi. - Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore. - Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura. - Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:	cad	1,0000	7.580,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
16	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	8,000000	62,08	496,64	
17	ABR25_AT_10.5.90.b	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	8,000000	26,51	212,08	
18	ABR25_AT_10.30.63.a	POMPA AD ACQUA ELETTRICA Centralina digitale con pompa idraulica per martinetti	cad/gg	3,000	137,83	413,49	
19	ABR25_AT_10.30.63.b	POMPA AD ACQUA ELETTRICA Martinetti idralici da 100	cad/gg	12,000	13,23	158,76	
20	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,400000	23,53	32,94	
21	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	6,000000	34,24	205,44	
22	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	6,000000	32,74	196,44	
23	ABR25_AT_10.30.20.b	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega filo diamandata per taglio in conglomerati armati	ora	8,000000	46,31	370,48	
		Totale Noli				**2.086,27**	**27,523**

Totale Euro	5.992,27
Spese Generali 15,000% su Euro 5.992,27	898,84
Totale Euro	6.891,11
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.891,11	689,11
Totale Euro	7.580,22
Prezzo di Applicazione Euro	**7.580,22**

Totale Manodopera Euro	1.753,34	23,130
Totale Materiali Euro	2.152,66	28,398
Totale Noli Euro	2.086,27	27,523

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.50.10.e	INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 4000 kN Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: -Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare l'efficienza del sistema da impiegare. - Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio e traferimento dei carichi. - Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore. - Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura. - Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:	cad	1,0000	9.375,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	10,000000	32,32	323,20	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	20,000000	30,60	612,00	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	10,000000	28,43	284,30	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	10,000000	25,50	255,00	
7	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	6,000000	32,32	193,92	
8	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	8,000000	30,60	244,80	
9	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,000000	28,43	85,29	
10	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	12,000000	25,50	306,00	
		Totale Manodopera				**2.304,51**	**24,579**
		Materiali					
12	ABR25_MAT_2.999.110.t	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Adesivo epossidico bicomponente per riprese di getto	kg	7,8000	11,23	87,59	
13	ABR25_MAT_2.999.200.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO BASICO Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	36,0000	0,11	3,96	
14	ABR25_MAT_2.220.110.s	PROFILATI E LAMINATI Profilati o laminati a caldo, in barre tonde. quadre, piatte, a doppio T, a sagome speciali o simili. Sistema di aggancio per isolatori sismici	kg	312,0000	8,14	2.539,68	
		Totale Materiali				**2.631,23**	**28,064**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
INTERVENTI PER INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.50.10.e	INSERIMENTO DI ISOLATORI SISMICI Portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo pari a 4000 kN Procedura di retrofit mediante opportuno sistema testato costituita nell'inserimento, in ciascun pilastro e/o setto portante, di opportuno isolatore sismico. La procedura prevede l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto da applicarsi ai pilastri e/o setti portanti, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. Sono compresi: -Progettazione, collaudo, nolo della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture. Sotto la voce collaudo s'intendono le prove di laboratorio atte a comprovare l'efficienza del sistema da impiegare. - Nolo di martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, oltre ai mezzi di sollevamento quali muletti gommati o ogni altro mezzo ritenuto necessario per l'installazione del sistema di aggancio e traferimento dei carichi. - Doppio taglio di pilastro e/o setto portante con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo dove verrà installato l'isolatore. - Fornitura e posa di sistema di aggancio e trasferimento dei carichi fra isolatore e struttura. - Manodopera necessaria per la movimentazione, assemblaggio e messa in carico del sistema di aggancio, installazione degli isolatori compreso gli ancoraggi, smontaggio delle attrezzature. Per tutte le fasi anzidette ed in funzione del tipo di isolatore impiegato:	cad	1,0000	9.375,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
16	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	10,000000	62,08	620,80	
17	ABR25_AT_10.5.90.b	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	ora	10,000000	26,51	265,10	
18	ABR25_AT_10.30.63.a	POMPA AD ACQUA ELETTRICA Centralina digitale con pompa idraulica per martinetti	cad/gg	3,000	137,83	413,49	
19	ABR25_AT_10.30.63.b	POMPA AD ACQUA ELETTRICA Martinetti idralici da 100	cad/gg	12,000	13,23	158,76	
20	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,800000	23,53	18,82	
21	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	8,000000	34,24	273,92	
22	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	8,000000	32,74	261,92	
23	ABR25_AT_10.30.20.b	SEGA ELETTRICA CIRCOLARE Sega filo diamandata per taglio in conglomerati armati	ora	10,000000	46,31	463,10	
		Totale Noli				**2.475,91**	**26,408**

Totale Euro	7.411,65
Spese Generali 15,000% su Euro 7.411,65	1.111,75
Totale Euro	8.523,40
Utile Impresa 10,000% su Euro 8.523,40	852,34
Totale Euro	9.375,74
Prezzo di Applicazione Euro	**9.375,74**

Totale Manodopera Euro	2.304,51	24,579
Totale Materiali Euro	2.631,23	28,064
Totale Noli Euro	2.475,91	26,408

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO MEDIANTE PANNELLI CASSERO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.60.10.a	RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO DI PARETI ESISTENTI MEDIANTE PANNELLI CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI <15 CM) Per getti fino a 14 cm Fornitura e posa in opera di cassero termoisolato prefabbricato a misura per la formazione di pareti di rinforzo in conglomerato cementizio armato ("epidermide sismica" o "cappotto sismico") di spessore 8 cm (variabile fino a 14 cm) applicate esternamente alle pareti esistenti da rinforzare, prodotto "su misura" in relazione al progetto esecutivo, costituito da due lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) di spessore 4 cm (variabili) contenute in una maglia di rete elettrosaldata zincata a trama ristretta e spaziale composta da fili di acciaio galvanizzato a caldo del diametro di 2,2 mm. La suddetta trama metallica esegue la funzione di guida e distanziatore per l'armo del ferro, oltre che di supporto e rinforzo per gli strati di finitura esterni (a intonaco "rinforzato") con maglia 100x75mm. Il pannello avrà larghezza fino a 120 cm e altezza variabile con passo 5 cm fino a 600 cm. Si intendono compresi la zoccolatura in XPS per i primi 15 cm dalla partenza a terra, il trasporto, l'eventuale rilievo esecutivo per la produzione a misura, la posa dei casseri, gli oneri per la formazione di spalle e architravi, i tasselli a percussione da cappotto (in ragione di circa 2pz/mq) per il ritegno temporaneo in fase di posa, la puntellazione o il rinforzo ove necessario (forometrie, angoli, cordoli, nervature, ecc.), il getto di calcestruzzo, il taglio delle reti di acciaio di sostegno in corrispondenza dei fori a getto indurito e ogni altra attrezzatura o apprestamento per dare lavoro finito a regola d'arte. Si intendono esclusi l'acciaio d'armatura, i connettori strutturali per il collegamento alla struttura esistente, i ponteggi e gli oneri per la sicurezza, gli intonaci, le finiture e quant'altro non specificato. Le misurazioni si intenderanno al vuoto per pieno per i fori di superficie ≤ 4 mq e al 50% per i fori oltre i 4 mq. Per getti fino a 14 cm	mq	1,00	170,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Maggiorazioni					
5	ABR25_MAT_2.30.510.a	Sopvrapprezzo per lavorabiltà S5 Inerte Dmax 10 mm	cad	0,0800	44,11	3,53	
		Totale Maggiorazioni				**3,53**	**2,065**
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,050000	28,43	29,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**37,50**	**21,938**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.230.b	Fornitura del cassero termoisolato costituito da lastre in EPS e rete elettrosaldata zincata. 4 cm EPS+ 8 cm per getto in c.a. + 4 cm EPS + 1 cm rete portaintonaco, incluso trasporto con bilico centinato	mq	1,0000	85,00	85,00	
4	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0800	107,50	8,60	
6	ABR25_MAT_2.90.90.e	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	2,0000	0,25	0,50	

Totale Euro	135,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,13	20,27	
Totale Euro	155,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 155,40	15,54	
Totale Euro	170,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**170,94**	

Totale Manodopera Euro	37,50	21,938
Totale Materiali Euro	94,10	55,049
Totale Maggiorazioni Euro	3,53	2,065

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO MEDIANTE PANNELLI CASSERO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.60.10.b	RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO DI PARETI ESISTENTI MEDIANTE PANNELLI CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI <15 CM) Sovrapprezzo per incrementi di spessore del pannello in EPS esterno, inteso per cm Fornitura e posa in opera di cassero termoisolato prefabbricato a misura per la formazione di pareti di rinforzo in conglomerato cementizio armato ("epidermide sismica" o "cappotto sismico") di spessore 8 cm (variabile fino a 14 cm) applicate esternamente alle pareti esistenti da rinforzare, prodotto "su misura" in relazione al progetto esecutivo, costituito da due lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) di spessore 4 cm (variabili) contenute in una maglia di rete elettrosaldata zincata a trama ristretta e spaziale composta da fili di acciaio galvanizzato a caldo del diametro di 2,2 mm. La suddetta trama metallica esegue la funzione di guida e distanziatore per l'armo del ferro, oltre che di supporto e rinforzo per gli strati di finitura esterni (a intonaco "rinforzato") con maglia 100x75mm. Il pannello avrà larghezza fino a 120 cm e altezza variabile con passo 5 cm fino a 600 cm. Si intendono compresi la zoccolatura in XPS per i primi 15 cm dalla partenza a terra, il trasporto, l'eventuale rilievo esecutivo per la produzione a misura, la posa dei casseri, gli oneri per la formazione di spalle e architravi, i tasselli a percussione da cappotto (in ragione di circa 2pz/mq) per il ritegno temporaneo in fase di posa, la puntellazione o il rinforzo ove necessario (forometrie, angoli, cordoli, nervature, ecc.), il getto di calcestruzzo, il taglio delle reti di acciaio di sostegno in corrispondenza dei fori a getto indurito e ogni altra attrezzatura o apprestamento per dare lavoro finito a regola d'arte. Si intendono esclusi l'acciaio d'armatura, i connettori strutturali per il collegamento alla struttura esistente, i ponteggi e gli oneri per la sicurezza, gli intonaci, le finiture e quant'altro non specificato. Le misurazioni si intenderanno al vuoto per pieno per i fori di superficie ≤ 4 mq e al 50% per i fori oltre i 4 mq. Sovrapprezzo per incrementi di spessore del pannello in EPS esterno	cm*mq	1,00	3,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.999.230.b	Fornitura del cassero termoisolato costituito da lastre in EPS e rete elettrosaldata zincata. 4 cm EPS+ 8 cm per getto in c.a. + 4 cm EPS + 1 cm rete portaintonaco, incluso trasporto con bilico centinato	mq	0,0294	85,00	2,50	
		Totale Materiali				**2,50**	**78,864**

Totale Euro	2,50
Spese Generali 15,000% su Euro 2,50	0,38
Totale Euro	2,88
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,88	0,29
Totale Euro	3,17
Prezzo di Applicazione Euro	**3,17**

Totale Materiali Euro	2,50	78,864

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO MEDIANTE PANNELLI CASSERO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.60.10.c	RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO DI PARETI ESISTENTI MEDIANTE PANNELLI CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI <15 CM) Sovrapprezzo per incrementi di spessore del getto, inteso per cm Fornitura e posa in opera di cassero termoisolato prefabbricato a misura per la formazione di pareti di rinforzo in conglomerato cementizio armato ("epidermide sismica" o "cappotto sismico") di spessore 8 cm (variabile fino a 14 cm) applicate esternamente alle pareti esistenti da rinforzare, prodotto "su misura" in relazione al progetto esecutivo, costituito da due lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) di spessore 4 cm (variabili) contenute in una maglia di rete elettrosaldata zincata a trama ristretta e spaziale composta da fili di acciaio galvanizzato a caldo del diametro di 2,2 mm. La suddetta trama metallica esegue la funzione di guida e distanziatore per l'armo del ferro, oltre che di supporto e rinforzo per gli strati di finitura esterni (a intonaco "rinforzato") con maglia 100x75mm. Il pannello avrà larghezza fino a 120 cm e altezza variabile con passo 5 cm fino a 600 cm. Si intendono compresi la zoccolatura in XPS per i primi 15 cm dalla partenza a terra, il trasporto, l'eventuale rilievo esecutivo per la produzione a misura, la posa dei casseri, gli oneri per la formazione di spalle e architravi, i tasselli a percussione da cappotto (in ragione di circa 2pz/mq) per il ritegno temporaneo in fase di posa, la puntellazione o il rinforzo ove necessario (forometrie, angoli, cordoli, nervature, ecc.), il getto di calcestruzzo, il taglio delle reti di acciaio di sostegno in corrispondenza dei fori a getto indurito e ogni altra attrezzatura o apprestamento per dare lavoro finito a regola d'arte. Si intendono esclusi l'acciaio d'armatura, i connettori strutturali per il collegamento alla struttura esistente, i ponteggi e gli oneri per la sicurezza, gli intonaci, le finiture e quant'altro non specificato. Le misurazioni si intenderanno al vuoto per pieno per i fori di superficie ≤ 4 mq e al 50% per i fori oltre i 4 mq. Sovrapprezzo per incrementi di spessore del getto.	cm*mq	1,00	3,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,057300	25,50	1,46	
		Totale Manodopera				**1,46**	**45,483**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0100	107,50	1,08	
		Totale Materiali				**1,08**	**33,645**

Totale Euro	2,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,54	0,38	
Totale Euro	2,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,92	0,29	
Totale Euro	3,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,21**	
Totale Manodopera Euro	1,46	45,483
Totale Materiali Euro	1,08	33,645

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO MEDIANTE PANNELLI CASSERO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.60.20.a	RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO DI PARETI ESISTENTI MEDIANTE PANNELLI CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI ≥ 15 CM) Per getti da 15 cm ed oltre Fornitura e posa in opera di cassero termoisolato prefabbricato a misura per la formazione di pareti di rinforzo in conglomerato cementizio armato ("epidermide sismica" o "cappotto sismico") di spessore 15 cm (variabile) applicate esternamente alle pareti esistenti da rinforzare, prodotto "su misura" in relazione al progetto esecutivo, costituito da due lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) di spessore 4 cm (variabili) contenute in una maglia di rete elettrosaldata zincata a trama ristretta e spaziale composta da fili di acciaio galvanizzato a caldo del diametro di 2,2 mm. La suddetta trama metallica esegue la funzione di guida e distanziatore per l'armo del ferro, oltre che di supporto e rinforzo per gli strati di finitura esterni (a intonaco "rinforzato") con maglia 100x75mm. Il pannello avrà larghezza fino a 120 cm e altezza variabile con passo 5 cm fino a 600 cm. Si intendono compresi la zoccolatura in XPS per i primi 15 cm dalla partenza a terra, il trasporto, l'eventuale rilievo esecutivo per la produzione a misura, la posa dei casseri, gli oneri per la formazione di spalle e architravi, i tasselli a percussione da cappotto (in ragione di circa 2pz/mq) per il ritegno temporaneo in fase di posa, la puntellazione o il rinforzo ove necessario (forometrie, angoli, cordoli, nervature, ecc.), il getto di calcestruzzo, il taglio delle reti di acciaio di sostegno in corrispondenza dei fori a getto indurito e ogni altra attrezzatura o apprestamento per dare lavoro finito a regola d'arte. Si intendono esclusi l'acciaio d'armatura, i connettori strutturali per il collegamento alla struttura esistente, i ponteggi e gli oneri per la sicurezza, gli intonaci, le finiture e quant'altro non specificato. Le misurazioni si intenderanno al vuoto per pieno per i fori di superficie ≤ 4 mq e al 50% per i fori oltre i 4 mq. Per getti da 15 cm ed oltre	mq	1,00	173,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,050000	28,43	29,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**37,50**	**21,618**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.230.c	Fornitura del cassero termoisolato costituito da lastre in EPS e rete elettrosaldata zincata. 4 cm EPS+ 15 cm per getto in c.a. + 4 cm EPS + 1 cm rete portaintonaco, incluso trasporto con bilico centinato	mq	1,0000	83,00	83,00	
4	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,1500	107,50	16,13	
5	ABR25_MAT_2.90.90.e	TASSELLI PER FUGHE Tasselli per fissaggi meccanici di pannelli con testa a fungo	cad	2,0000	0,25	0,50	

Totale Euro	137,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 137,13	20,57	
Totale Euro	157,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 157,70	15,77	
Totale Euro	173,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**173,47**	
Totale Manodopera Euro	37,50	21,618
Totale Materiali Euro	99,63	57,434

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO MEDIANTE PANNELLI CASSERO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.60.20.b	RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO DI PARETI ESISTENTI MEDIANTE PANNELLI CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI ≥ 15 CM) Sovrapprezzo per incrementi di spessore del pannello in EPS esterno, inteso per cm Fornitura e posa in opera di cassero termoisolato prefabbricato a misura per la formazione di pareti di rinforzo in conglomerato cementizio armato ("epidermide sismica" o "cappotto sismico") di spessore 15 cm (variabile) applicate esternamente alle pareti esistenti da rinforzare, prodotto "su misura" in relazione al progetto esecutivo, costituito da due lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) di spessore 4 cm (variabili) contenute in una maglia di rete elettrosaldata zincata a trama ristretta e spaziale composta da fili di acciaio galvanizzato a caldo del diametro di 2,2 mm. La suddetta trama metallica esegue la funzione di guida e distanziatore per l'armo del ferro, oltre che di supporto e rinforzo per gli strati di finitura esterni (a intonaco "rinforzato") con maglia 100x75mm. Il pannello avrà larghezza fino a 120 cm e altezza variabile con passo 5 cm fino a 600 cm. Si intendono compresi la zoccolatura in XPS per i primi 15 cm dalla partenza a terra, il trasporto, l'eventuale rilievo esecutivo per la produzione a misura, la posa dei casseri, gli oneri per la formazione di spalle e architravi, i tasselli a percussione da cappotto (in ragione di circa 2pz/mq) per il ritegno temporaneo in fase di posa, la puntellazione o il rinforzo ove necessario (forometrie, angoli, cordoli, nervature, ecc.), il getto di calcestruzzo, il taglio delle reti di acciaio di sostegno in corrispondenza dei fori a getto indurito e ogni altra attrezzatura o apprestamento per dare lavoro finito a regola d'arte. Si intendono esclusi l'acciaio d'armatura, i connettori strutturali per il collegamento alla struttura esistente, i ponteggi e gli oneri per la sicurezza, gli intonaci, le finiture e quant'altro non specificato. Le misurazioni si intenderanno al vuoto per pieno per i fori di superficie ≤ 4 mq e al 50% per i fori oltre i 4 mq. Sovrapprezzo per incrementi di spessore del pannello in EPS esterno	cm*mq	1,00	3,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.999.230.c	Fornitura del cassero termoisolato costituito da lastre in EPS e rete elettrosaldata zincata. 4 cm EPS+ 15 cm per getto in c.a. + 4 cm EPS + 1 cm rete portaintonaco, incluso trasporto con bilico centinato	mq	0,0301	83,00	2,50	
		Totale Materiali				**2,50**	**78,864**

Totale Euro	2,50
Spese Generali 15,000% su Euro 2,50	0,38
Totale Euro	2,88
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,88	0,29
Totale Euro	3,17
Prezzo di Applicazione Euro	**3,17**

Totale Materiali Euro	2,50	78,864

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO

RIFACIMENTI, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO MEDIANTE PANNELLI CASSERO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.40.60.20.c	RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO DI PARETI ESISTENTI MEDIANTE PANNELLI CASSERO TERMOISOLATI PREFABBRICATI A MISURA (PER GETTI ≥ 15 CM) Sovrapprezzo per incrementi di spessore del getto, inteso per cm Fornitura e posa in opera di cassero termoisolato prefabbricato a misura per la formazione di pareti di rinforzo in conglomerato cementizio armato ("epidermide sismica" o "cappotto sismico") di spessore 15 cm (variabile) applicate esternamente alle pareti esistenti da rinforzare, prodotto "su misura" in relazione al progetto esecutivo, costituito da due lastre in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) di spessore 4 cm (variabili) contenute in una maglia di rete elettrosaldata zincata a trama ristretta e spaziale composta da fili di acciaio galvanizzato a caldo del diametro di 2,2 mm. La suddetta trama metallica esegue la funzione di guida e distanziatore per l'armo del ferro, oltre che di supporto e rinforzo per gli strati di finitura esterni (a intonaco "rinforzato") con maglia 100x75mm. Il pannello avrà larghezza fino a 120 cm e altezza variabile con passo 5 cm fino a 600 cm. Si intendono compresi la zoccolatura in XPS per i primi 15 cm dalla partenza a terra, il trasporto, l'eventuale rilievo esecutivo per la produzione a misura, la posa dei casseri, gli oneri per la formazione di spalle e architravi, i tasselli a percussione da cappotto (in ragione di circa 2pz/mq) per il ritegno temporaneo in fase di posa, la puntellazione o il rinforzo ove necessario (forometrie, angoli, cordoli, nervature, ecc.), il getto di calcestruzzo, il taglio delle reti di acciaio di sostegno in corrispondenza dei fori a getto indurito e ogni altra attrezzatura o apprestamento per dare lavoro finito a regola d'arte. Si intendono esclusi l'acciaio d'armatura, i connettori strutturali per il collegamento alla struttura esistente, i ponteggi e gli oneri per la sicurezza, gli intonaci, le finiture e quant'altro non specificato. Le misurazioni si intenderanno al vuoto per pieno per i fori di superficie ≤ 4 mq e al 50% per i fori oltre i 4 mq. Sovrapprezzo per incrementi di spessore del getto.	cm*mq	1,00	3,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,057300	25,50	1,46	
		Totale Manodopera				**1,46**	**45,483**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.30.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 25/30	mc	0,0100	107,50	1,08	
		Totale Materiali				**1,08**	**33,645**

Totale Euro	2,54
Spese Generali 15,000% su Euro 2,54	0,38
Totale Euro	2,92
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,92	0,29
Totale Euro	3,21
Prezzo di Applicazione Euro	**3,21**

Totale Manodopera Euro	1,46	45,483
Totale Materiali Euro	1,08	33,645

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.50.10.10.a	SOSTITUZIONE DI TRAVETTI IN LEGNO Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto posto a qualsiasi altezza e per qualsiasi pendenza, forniti e p..... altri di uguale dimensione, essenza e caratteristiche; il raccordo con l'orditura esistente, il ripristino del manto Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto posto a qualsiasi altezza e per qualsiasi pendenza, forniti e posti in opera nuovi o di recupero se ritenuti idonei. Sono compresi: la rimozione del manto,la sostituzione dei travetti, forniti e posti in opera, con altri di uguale dimensione, essenza e caratteristiche; il raccordo con l'orditura esistente, il ripristino del manto Sostituzione di travetti di piccola orditura su tetto posto a qualsiasi altezza e per qualsiasi pendenza, forniti e posti in opera nuovi o di recupero se ritenuti idonei. Sono compresi: la rimozione del manto,la sostituzione dei travetti, forniti e posti in opera, con altri di uguale dimensione, essenza e caratteristiche; il raccordo con l'orditura esistente, il ripristino del manto	mq	1,00	44,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,451300	30,60	13,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,451300	25,50	11,51	
		Totale Manodopera				**25,32**	**56,873**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0100	488,67	4,89	
4	ABR25_MAT_2.120.10.f	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in morali a spigolo	mc	0,0070	470,59	3,29	
5	ABR25_MAT_2.999.90.a	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 16x60	kg	1,0000	0,59	0,59	
		Totale Materiali				**8,77**	**19,699**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,435000	2,54	1,10	
		Totale Noli				**1,10**	**2,471**

Totale Euro	35,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,19	5,28	
Totale Euro	40,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,47	4,05	
Totale Euro	44,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,52**	

Totale Manodopera Euro	25,32	56,873
Totale Materiali Euro	8,77	19,699
Totale Noli Euro	1,10	2,471

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.50.10.20.a	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti	mq	1,00	18,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196600	30,60	6,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196600	25,50	5,01	
		Totale Manodopera				**11,03**	**58,453**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
4	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0800	1,00	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,0000	0,69	0,69	
6	ABR25_MAT_2.170.20.d	TEGOLE Tegola canadese standard	mq	0,20	9,39	1,88	
		Totale Materiali				**3,63**	**19,237**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,100000	2,54	0,25	
		Totale Noli				**0,25**	**1,325**

Totale Euro	14,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,91	2,24	
Totale Euro	17,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,15	1,72	
Totale Euro	18,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,87**	

Totale Manodopera Euro	11,03	58,453
Totale Materiali Euro	3,63	19,237
Totale Noli Euro	0,25	1,325

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.50.10.20.b	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti	mq	1,00	22,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**54,457**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
4	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0800	1,00	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,0000	0,69	0,69	
6	ABR25_MAT_2.170.20.d	TEGOLE Tegola canadese standard	mq	0,40	9,39	3,76	
		Totale Materiali				**5,51**	**24,316**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,024000	2,54	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,265**

Totale Euro	17,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,91	2,69	
Totale Euro	20,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,60	2,06	
Totale Euro	22,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,66**	

Totale Manodopera Euro	12,34	54,457
Totale Materiali Euro	5,51	24,316
Totale Noli Euro	0,06	0,265

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.50.10.20.c	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti	mq	1,00	32,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,95**	**55,849**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
4	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0800	1,00	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,0000	0,69	0,69	
6	ABR25_MAT_2.170.20.d	TEGOLE Tegola canadese standard	mq	0,60	9,39	5,63	
		Totale Materiali				**7,38**	**22,962**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,032000	2,54	0,08	
		Totale Noli				**0,08**	**0,249**

Totale Euro	25,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,41	3,81	
Totale Euro	29,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,22	2,92	
Totale Euro	32,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,14**	

Totale Manodopera Euro	17,95	55,849
Totale Materiali Euro	7,38	22,962
Totale Noli Euro	0,08	0,249

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.50.10.30.a	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE IN CEMENTO Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti	mq	1,00	19,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,170000	30,60	5,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,170000	25,50	4,34	
		Totale Manodopera				**9,54**	**49,251**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
4	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0800	1,00	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,0000	0,69	0,69	
6	ABR25_MAT_2.170.20.e	TEGOLE Tegole in cemento colorato	mq	0,20	19,87	3,97	
		Totale Materiali				**5,72**	**29,530**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,020000	2,54	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,258**

Totale Euro	15,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,31	2,30	
Totale Euro	17,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,61	1,76	
Totale Euro	19,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,37**	

Totale Manodopera Euro	9,54	49,251
Totale Materiali Euro	5,72	29,530
Totale Noli Euro	0,05	0,258

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.50.10.30.b	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE IN CEMENTO Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti	mq	1,00	26,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**42,276**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
4	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0800	1,00	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,0000	0,69	0,69	
6	ABR25_MAT_2.170.20.e	TEGOLE Tegole in cemento colorato	mq	0,40	19,87	7,95	
		Totale Materiali				**9,70**	**36,549**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,024000	2,54	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,226**

Totale Euro	20,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,98	3,15	
Totale Euro	24,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,13	2,41	
Totale Euro	26,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,54**	

Totale Manodopera Euro	11,22	42,276
Totale Materiali Euro	9,70	36,549
Totale Noli Euro	0,06	0,226

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.50.10.30.c	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI CON TEGOLE IN CEMENTO Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti	mq	1,00	35,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,59**	**40,697**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
4	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0800	1,00	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,0000	0,69	0,69	
6	ABR25_MAT_2.170.20.e	TEGOLE Tegole in cemento colorato	mq	0,60	19,87	11,92	
		Totale Materiali				**13,67**	**38,131**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,032000	2,54	0,08	
		Totale Noli				**0,08**	**0,223**

Totale Euro	28,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,34	4,25	
Totale Euro	32,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,59	3,26	
Totale Euro	35,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,85**	

Totale Manodopera Euro	14,59	40,697
Totale Materiali Euro	13,67	38,131
Totale Noli Euro	0,08	0,223

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.50.10.40.a	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI COPPI Con sostituzione fino al 20% di coppi Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l' esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti	mq	1,00	27,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,303000	30,60	9,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,303000	25,50	7,73	
		Totale Manodopera				**17,00**	**62,777**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
4	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0800	1,00	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,0000	0,69	0,69	
6	ABR25_MAT_2.170.20.g	TEGOLE Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto anticato	mq	0,20	8,14	1,63	
		Totale Materiali				**3,38**	**12,482**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,404000	2,54	1,03	
		Totale Noli				**1,03**	**3,804**

Totale Euro	21,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,41	3,21	
Totale Euro	24,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,62	2,46	
Totale Euro	27,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,08**	

Totale Manodopera Euro	17,00	62,777
Totale Materiali Euro	3,38	12,482
Totale Noli Euro	1,03	3,804

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.50.10.40.b	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI COPPI Con sostituzione fino al 40% di coppi Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l' esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti	mq	1,00	34,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,376600	30,60	11,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,376600	25,50	9,60	
		Totale Manodopera				**21,12**	**60,637**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
4	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0800	1,00	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,0000	0,69	0,69	
6	ABR25_MAT_2.170.20.g	TEGOLE Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto anticato	mq	0,40	8,14	3,26	
		Totale Materiali				**5,01**	**14,384**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,550000	2,54	1,40	
		Totale Noli				**1,40**	**4,020**

Totale Euro	27,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,53	4,13	
Totale Euro	31,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,66	3,17	
Totale Euro	34,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,83**	

Totale Manodopera Euro	21,12	60,637
Totale Materiali Euro	5,01	14,384
Totale Noli Euro	1,40	4,020

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.50.10.40.c	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI COPPI Con sostituzione fino al 60% di coppi Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l' esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti	mq	1,00	45,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,489400	30,60	14,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,489400	25,50	12,48	
		Totale Manodopera				**27,46**	**60,445**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
4	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0800	1,00	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,0000	0,69	0,69	
6	ABR25_MAT_2.170.20.g	TEGOLE Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto anticato	mq	0,60	8,14	4,88	
		Totale Materiali				**6,63**	**14,594**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,717000	2,54	1,82	
		Totale Noli				**1,82**	**4,006**

Totale Euro	35,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,91	5,39	
Totale Euro	41,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,30	4,13	
Totale Euro	45,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,43**	

Totale Manodopera Euro	27,46	60,445
Totale Materiali Euro	6,63	14,594
Totale Noli Euro	1,82	4,006

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.50.10.50.a	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI ALLA ROMANA Con sostituzione del 20% di embrici e coppi Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti	mq	1,00	20,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,204800	30,60	6,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,204800	25,50	5,22	
		Totale Manodopera				**11,49**	**55,994**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
4	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0800	1,00	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,0000	0,69	0,69	
6	ABR25_MAT_2.170.20.f	TEGOLE Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto rosso	mq	0,20	13,10	2,62	
		Totale Materiali				**4,37**	**21,296**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,143000	2,54	0,36	
		Totale Noli				**0,36**	**1,754**

Totale Euro	16,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,22	2,43	
Totale Euro	18,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,65	1,87	
Totale Euro	20,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,52**	

Totale Manodopera Euro	11,49	55,994
Totale Materiali Euro	4,37	21,296
Totale Noli Euro	0,36	1,754

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.50.10.50.b	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI ALLA ROMANA Con sostituzione del 40% di embrici e coppi Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti	mq	1,00	30,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,285700	30,60	8,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,285700	25,50	7,29	
		Totale Manodopera				**16,03**	**53,044**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
4	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0800	1,00	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,0000	0,69	0,69	
6	ABR25_MAT_2.170.20.f	TEGOLE Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto rosso	mq	0,40	13,10	5,24	
		Totale Materiali				**6,99**	**23,130**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,343000	2,54	0,87	
		Totale Noli				**0,87**	**2,879**

Totale Euro	23,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,89	3,58	
Totale Euro	27,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,47	2,75	
Totale Euro	30,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,22**	

Totale Manodopera Euro	16,03	53,044
Totale Materiali Euro	6,99	23,130
Totale Noli Euro	0,87	2,879

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.50.10.50.c	RIPARAZIONE DI MANTO DI COPERTURA DI TETTI DI ALLA ROMANA Con sostituzione del 60% di embrici e coppi Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti	mq	1,00	41,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,388800	30,60	11,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,388800	25,50	9,91	
		Totale Manodopera				**21,81**	**53,027**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0020	488,67	0,98	
4	ABR25_MAT_2.220.10.b	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato	kg	0,0800	1,00	0,08	
5	ABR25_MAT_2.999.90.b	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Chiodi per carpenterie 20x100	kg	1,0000	0,69	0,69	
6	ABR25_MAT_2.170.20.f	TEGOLE Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto rosso	mq	0,60	13,10	7,86	
		Totale Materiali				**9,61**	**23,365**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,430000	2,54	1,09	
		Totale Noli				**1,09**	**2,650**

Totale Euro	32,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,51	4,88	
Totale Euro	37,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,39	3,74	
Totale Euro	41,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,13**	
Totale Manodopera Euro	21,81	53,027
Totale Materiali Euro	9,61	23,365
Totale Noli Euro	1,09	2,650

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
RIPARAZIONI SU BALCONI E TERRAZZE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.50.20.10.a	RIPARAZIONE DI INFILTRAZIONI SU BALCONI E TERRAZZE MEDIANTE RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE Riparazione di infiltrazioni su balconi e terrazze mediante rivestimento impermeabilizzante (per superfici piane, balconi,.....i e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La formazione del massetto è compensata a parte. Riparazione di infiltrazioni su balconi e terrazze mediante rivestimento impermeabilizzante (per superfici piane, balconi, terrazzi, coperture di laterocemento, legno e massetti termici) liquido elastomerico bicomponente, composto da resine sintetiche stirolo-acriliche a base acqua e cemento modificato catalizzante, applicabile a rullo, pennello o airless, in abbinamento ad una rete di fibra di vetro antigalleggiamento atta a migliorare la resistenza a trazione longitudinale e trasversale. Caratteristiche minime richieste: Resistenza ai raggi UV 400h senza evidenti variazioni; Resistenza a punzonamento N 68,7; Flessibilità agli sbalzi di temperatura da -20°C +50°; Impermeabilità fino ad una pressione di bar 0,6; Allungamento 337%. Sono comprese tutte le preparazioni del fondo, i risvolti e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La formazione del massetto è compensata a parte. Riparazione di infiltrazioni su balconi e terrazze mediante rivestimento impermeabilizzante (per superfici piane, balconi, terrazzi, coperture di laterocemento, legno e massetti termici) liquido elastomerico bicomponente, composto da resine sintetiche stirolo-acriliche a base acqua e cemento modificato catalizzante, applicabile a rullo, pennello o airless, in abbinamento ad una rete di fibra di vetro antigalleggiamento atta a migliorare la resistenza a trazione longitudinale e trasversale. Caratteristiche minime richieste: Resistenza ai raggi UV 400h senza evidenti variazioni; Resistenza a punzonamento N 68,7; Flessibilità agli sbalzi di temperatura da -20°C +50°; Impermeabilità fino ad una pressione di bar 0,6; Allungamento 337%. Sono comprese tutte le preparazioni del fondo, i risvolti e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La formazione del massetto è compensata a parte.	mq	1,00	34,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,376600	30,60	11,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,376600	25,50	9,60	
		Totale Manodopera				**21,12**	**60,498**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.500.c	VERNICI ISOLANTI Vernici isolanti. Impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato	kg	1,2000	2,21	2,65	
4	ABR25_MAT_2.190.480.b	RETE IN FIBRA Rete in fibra sintetica da 250 g/m²	mq	1,20	2,02	2,42	
		Totale Materiali				**5,07**	**14,523**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,557000	2,54	1,41	
		Totale Noli				**1,41**	**4,039**

Totale Euro	27,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,60	4,14	
Totale Euro	31,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,74	3,17	
Totale Euro	34,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,91**	
Totale Manodopera Euro	21,12	60,498
Totale Materiali Euro	5,07	14,523
Totale Noli Euro	1,41	4,039

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.50.30.10.a	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere. Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140	cad	1,0000	667,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,000000	25,50	153,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,000000	30,60	183,60	
		Totale Manodopera				**336,60**	**50,461**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	56,5800	0,80	45,26	
4	ABR25_MAT_2.160.130.a	ANTIRUGGINE Antiruggine all'ossido di ferro	kg	0,4000	8,90	3,56	
5	ABR25_MAT_2.999.260.g	Ferramenta per il fissaggio di ogni singola flangia comprendente: 2 barre filettate M16 8.8, 2 dadi M16, 2 rondelle e resina	cad	1,0000	44,00	44,00	
6	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	52,0000	0,65	33,80	
7	ABR25_MAT_2.30.30.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 28/35	mc	0,1600	113,88	18,22	
8	ABR25_MAT_2.30.80.a	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo. Fluidificante	kg	0,5000	1,29	0,65	
9	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0100	488,67	4,89	
10	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0160	322,91	5,17	
		Totale Materiali				**155,55**	**23,319**
		Noli					
12	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,500000	62,08	31,04	
13	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,060000	51,40	3,08	
		Totale Noli				**34,12**	**5,115**
		Specie2					
11	ABR25_MAT_90.10.50.a	Calce idrata, grassello 168 kg di calce idrata, 100 kg di cemento per 0,90 m³ di sabbia	mc	0,0079	131,38	1,04	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI E TERRAZZE
ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.50.30.10.a	ARCHITRAVI IN FERRO E MATTONI PIENI Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140 Architravi in ferro e mattoni pieni mediante: creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate Ø 20 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo Rck 250, successivo rinzaffo con malta bastarda, compreso le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Non sono comprese le operazioni di puntellatura per la messa in sicurezza dell'elemento da consolidare e necessarie per la sicurezza generale del cantiere. Per luci fino a m 1,40 spessori fino a cm 40 con IPE 140	cad	1,0000	667,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Specie2				**1,04**	**0,156**
					Totale Euro	527,31	
					Spese Generali 15,000% su Euro 527,31	79,10	
					Totale Euro	606,41	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 606,41	60,64	
					Totale Euro	667,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**667,05**	
					Totale Manodopera Euro	336,60	50,461
					Totale Materiali Euro	155,55	23,319
					Totale Specie2 Euro	1,04	0,156
					Totale Noli Euro	34,12	5,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE DI INFISSI
RIPARAZIONE DI INFISSI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.60.10.10.a	REVISIONE SEMPLICE DI BUSSOLE O DI SPORTELLI A VETRI DI FINESTRA Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra, con piccole ritoccature, regolazione di funzionamento e lubrificazione delle cerniere	mq	1,00	43,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**26,01**	**59,779**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,200000	9,35	1,87	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,032000	2,54	0,08	
		Totale Noli				**1,95**	**4,482**
		Altro					
4	ABR25_E.04.10.130.b	PICCOLA FERRAMENTA Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie per un minimo contabilizzabile di 5 Kg per ogni singolo elemento	kg	0,7905	8,13	6,43	
		Totale Altro				**6,43**	**14,778**

Totale Euro	34,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,39	5,16	
Totale Euro	39,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,55	3,96	
Totale Euro	43,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,51**	

Totale Manodopera Euro	26,01	59,779
Totale Noli Euro	1,95	4,482
Totale Altro Euro	6,43	14,778

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE DI INFISSI
RIPARAZIONE DI INFISSI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.60.10.20.a	CONTROLLO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DI INFISSO INTERNO OD ESTERNO DI QUALUNQUE MATERIALE Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno od esterno Controllo e verifica della funzionalità di infisso interno od esterno di qualunque materiale, compreso eventuali elementi oscuranti e le inferriate correlate ove presenti. Compreso ogni onere.	mq	1,00	65,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**43,35**	**66,244**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,200000	9,35	1,87	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,032000	2,54	0,08	
		Totale Noli				**1,95**	**2,980**
		Altro					
4	ABR25_E.04.10.130.b	PICCOLA FERRAMENTA Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie per un minimo contabilizzabile di 5 Kg per ogni singolo elemento	kg	0,7905	8,13	6,43	
		Totale Altro				**6,43**	**9,826**

Totale Euro	51,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,73	7,76	
Totale Euro	59,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,49	5,95	
Totale Euro	65,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,44**	

Totale Manodopera Euro	43,35	66,244
Totale Noli Euro	1,95	2,980
Totale Altro Euro	6,43	9,826

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE DI INFISSI
RIPARAZIONE DI INFISSI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.60.10.30.a	PICCOLA RIPARAZIONE DI INFISSI Piccola riparazione di infissi Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti	mq	1,00	91,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,750000	30,60	22,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,500000	25,50	38,25	
		Totale Manodopera				**61,20**	**66,827**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	0,500000	9,35	4,68	
5	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,032000	2,54	0,08	
		Totale Noli				**4,76**	**5,198**
		Altro					
4	ABR25_E.04.10.130.b	PICCOLA FERRAMENTA Piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, ecc., data in opera compreso opere murarie per un minimo contabilizzabile di 5 Kg per ogni singolo elemento	kg	0,7905	8,13	6,43	
		Totale Altro				**6,43**	**7,021**

Totale Euro	72,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,39	10,86	
Totale Euro	83,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,25	8,33	
Totale Euro	91,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**91,58**	

Totale Manodopera Euro	61,20	66,827
Totale Noli Euro	4,76	5,198
Totale Altro Euro	6,43	7,021

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE DI INFISSI
RIPARAZIONE DI INFISSI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.60.10.40.a	MEDIA RIPARAZIONE DI INFISSI Media riparazione di infissi, in tutto come alla voce precedente, ma con tassellature ed eventali sverzature Media riparazione di infissi, in tutto come alla voce precedente, ma con tassellature ed eventali sverzature	mq	1,00	143,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
		Totale Manodopera				**81,60**	**56,876**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.10.b	CERNIERE A LIBRO Cerniere a libro in ferro pesante con rondelle in ottone	cad	2,1429	2,49	5,34	
5	ABR25_MAT_2.140.30.c	SALISCENDI Saliscendi in ottone incastrato nei canti	cad	0,7143	18,02	12,87	
6	ABR25_MAT_2.140.40.c	CREMONESE DI CHIUSURA Cremonese di chiusura con maniglia in ottone brunito	cad	0,3571	11,10	3,96	
		Totale Materiali				**22,17**	**15,453**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	1,000000	9,35	9,35	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,120000	2,54	0,30	
		Totale Noli				**9,65**	**6,726**

Totale Euro	113,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 113,42	17,01	
Totale Euro	130,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 130,43	13,04	
Totale Euro	143,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**143,47**	
Totale Manodopera Euro	81,60	56,876
Totale Noli Euro	9,65	6,726
Totale Materiali Euro	22,17	15,453

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE DI INFISSI
RIPARAZIONE DI INFISSI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.60.10.50.a	GRANDE RIPARAZIONE DI INFISSI DI QUALUNQUE GENERE Grande riparazione di infissi di qualunque genere Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite	mq	1,00	214,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,600000	30,60	48,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,200000	25,50	81,60	
		Totale Manodopera				**130,56**	**60,762**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.140.10.b	CERNIERE A LIBRO Cerniere a libro in ferro pesante con rondelle in ottone	cad	2,1429	2,49	5,34	
5	ABR25_MAT_2.140.30.c	SALISCENDI Saliscendi in ottone incastrato nei canti	cad	0,7143	18,02	12,87	
6	ABR25_MAT_2.140.40.c	CREMONESE DI CHIUSURA Cremonese di chiusura con maniglia in ottone brunito	cad	0,3571	11,10	3,96	
		Totale Materiali				**22,17**	**10,318**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.25.b	PIALLATRICE Levigatrice per legno da 300-600 kW/h	ora	1,800000	9,35	16,83	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,120000	2,54	0,30	
		Totale Noli				**17,13**	**7,972**

Totale Euro	169,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 169,86	25,48	
Totale Euro	195,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 195,34	19,53	
Totale Euro	214,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**214,87**	

Totale Manodopera Euro	130,56	60,762
Totale Noli Euro	17,13	7,972
Totale Materiali Euro	22,17	10,318

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE DI INFISSI
RIPARAZIONE DI INFISSI IN LEGNO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.60.10.60.a	TAVOLE DI SPESSORE FINO A 2 CM, CON EVENTUALI GIUNZIONI A MASCHIO E FEMMINA di abete Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a maschio e femmina, piallate, levigate e poste in opera, anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza di 20 cm:	mq	1,00	176,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,287000	28,43	8,16	
		Totale Manodopera				**8,16**	**4,617**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.90.e	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Viti mordenti in ferro	kg	0,8700	1,35	1,17	
3	ABR25_MAT_2.120.130.a	TAVOLE DI SPESSORE FINO A 2 CM Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a maschio e femmina, piallate, levigate e poste in opera, anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza di 20 cm: di abete	mq	1,00	130,37	130,37	
		Totale Materiali				**131,54**	**74,430**

Totale Euro	139,70
Spese Generali 15,000% su Euro 139,70	20,96
Totale Euro	160,66
Utile Impresa 10,000% su Euro 160,66	16,07
Totale Euro	176,73
Prezzo di Applicazione Euro	**176,73**

Totale Manodopera Euro	8,16	4,617
Totale Materiali Euro	131,54	74,430

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE DI INFISSI
RIPARAZIONE DI INFISSI IN METALLO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.60.20.10.a	RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN FERRO Riparazione di serramenti in ferro Riparazione di serramenti in ferro mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere e limatura di eventuali sormonti	mq	1,00	67,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,800000	28,43	22,74	
		Totale Manodopera				**32,94**	**49,157**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.90.k	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Ferramenta per infissi	kg	2,5000	8,01	20,03	
		Totale Materiali				**20,03**	**29,891**
					Totale Euro	52,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 52,97	7,95	
					Totale Euro	60,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 60,92	6,09	
					Totale Euro	67,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**67,01**	
					Totale Manodopera Euro	32,94	49,157
					Totale Materiali Euro	20,03	29,891

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE DI INFISSI
RIPARAZIONE DI INFISSI IN METALLO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.60.20.20.a	RIPARAZIONE DI TELAI IN FERRO Riparazione di telai in ferro Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi con interventi per riduzione sormonti con l'infisso od altri a lima, cacciavite e martello	mq	1,00	45,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,340000	25,50	8,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,680000	28,43	19,33	
		Totale Manodopera				**28,00**	**61,471**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.90.k	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Ferramenta per infissi	kg	1,0000	8,01	8,01	
		Totale Materiali				**8,01**	**17,585**

Totale Euro	36,01
Spese Generali 15,000% su Euro 36,01	5,40
Totale Euro	41,41
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,41	4,14
Totale Euro	45,55
Prezzo di Applicazione Euro	**45,55**

Totale Manodopera Euro	28,00	61,471
Totale Materiali Euro	8,01	17,585

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE DI INFISSI
RIPARAZIONE DI INFISSI IN METALLO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.60.20.30.a	RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere e limatura di eventuali sormonti Riparazione di serramenti in alluminio:	mq	1,00	81,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,520000	25,50	13,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,040000	28,43	29,57	
		Totale Manodopera				**42,83**	**52,475**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.140.10.c	CERNIERE A LIBRO Cerniere a libro in alluminio anodizzato altezza fino a cm 12	cad	4,0000	3,42	13,68	
4	ABR25_MAT_2.999.90.k	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Ferramenta per infissi	kg	1,0000	8,01	8,01	
		Totale Materiali				**21,69**	**26,574**
					Totale Euro	64,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 64,52	9,68	
					Totale Euro	74,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 74,20	7,42	
					Totale Euro	81,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**81,62**	
					Totale Manodopera Euro	42,83	52,475
					Totale Materiali Euro	21,69	26,574

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE DI INFISSI
RIPARAZIONE DI INFISSI IN METALLO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.60.20.30.b	RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso Riparazione di serramenti in alluminio:	mq	1,00	110,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,500000	28,43	42,65	
		Totale Manodopera				**61,78**	**55,874**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.90.k	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Ferramenta per infissi	kg	3,2000	8,01	25,63	
		Totale Materiali				**25,63**	**23,180**

Totale Euro	87,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,41	13,11	
Totale Euro	100,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,52	10,05	
Totale Euro	110,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**110,57**	
Totale Manodopera Euro	61,78	55,874
Totale Materiali Euro	25,63	23,180

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE DI INFISSI
RIPARAZIONE DI INFISSI IN METALLO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.60.20.40.a	RIPARAZIONE DI TELAI IN ALLUMINIO Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi, con interventi, per ridurre sormonti con l'infisso od altri difetti, a lima, cacciavite, martello	mq	1,00	88,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,400000	28,43	39,80	
		Totale Manodopera				**57,65**	**65,415**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.90.k	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Ferramenta per infissi	kg	1,5000	8,01	12,02	
		Totale Materiali				**12,02**	**13,639**
					Totale Euro	69,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 69,67	10,45	
					Totale Euro	80,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 80,12	8,01	
					Totale Euro	88,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**88,13**	
					Totale Manodopera Euro	57,65	65,415
					Totale Materiali Euro	12,02	13,639

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE DI INFISSI
ADEGUAMENTO SISMICO PORTE INTERNE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.60.30.10.a	ADEGUAMENTO SISMICO DELLE PORTE INTERNE AD UN'ANTA PER CIVILE ABITAZIONE, TRAMITE L'INSERIMENTO DEL DISPOSITIVO ANTISISMICO: ad un anta per civile abitazione ADEGUAMENTO SISMICO DELLE PORTE INTERNE AD UN'ANTA PER CIVILE ABITAZIONE, TRAMITE L'INSERIMENTO DEL DISPOSITIVO ANTISISMICO: - rimozione della porta interna esistente - trasporto della porta presso laboratorio e/o falegnameria - taglio a 45 ° di porzione di porta per l'inserimento del dispositivo fissato mediante viti e colla specifica - riposizionamento della parte rimossa - trasporto in cantiere e rimontaggio ad un anta per civile abitazione	cad	1,0000	546,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,840000	25,50	21,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,740000	30,60	83,84	
		Totale Manodopera				**105,26**	**19,248**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.205.10.l	DISPOSITIVI ANTISISMICI Dispositivo antisismico per porte interne	cad	1,0000	299,98	299,98	
		Totale Materiali				**299,98**	**54,854**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,500000	54,12	27,06	
		Totale Noli				**27,06**	**4,948**

Totale Euro	432,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 432,30	64,85	
Totale Euro	497,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 497,15	49,72	
Totale Euro	546,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**546,87**	

Totale Manodopera Euro	105,26	19,248
Totale Materiali Euro	299,98	54,854
Totale Noli Euro	27,06	4,948

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE DI INFISSI
ADEGUAMENTO SISMICO PORTE INTERNE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.60.30.20.a	ADEGUAMENTO SISMICO DELLE PORTE INTERNE AD UN'ANTA DI EDIFICI PUBBLICI, TRAMITE L'INSERIMENTO DEL DISPOSITIVO ANTISISMICO (SONO NECESSARI DUE DISPOSITIVI ANTISISMICI PER L'ANTA): ad un'anta di edifici pubblici ADEGUAMENTO SISMICO DELLE PORTE INTERNE AD UN'ANTA DI EDIFICI PUBBLICI, TRAMITE L'INSERIMENTO DEL DISPOSITIVO ANTISISMICO (SONO NECESSARI DUE DISPOSITIVI ANTISISMICI PER L'ANTA): - rimozione della porta interna esistente - trasporto della porta presso laboratorio e/o falegnameria -taglio a 45 ° di porzione di porta per l'inserimento del dispositivo fissato mediante viti e colla specifica -riposizionamento della parte rimossa - trasporto in cantiere e rimontaggio ad un'anta di edifici pubblici	cad	1,0000	932,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,840000	25,50	21,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,900000	30,60	88,74	
		Totale Manodopera				**110,16**	**11,813**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.205.10.l	DISPOSITIVI ANTISISMICI Dispositivo antisismico per porte interne	cad	2,0000	299,98	599,96	
		Totale Materiali				**599,96**	**64,336**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,500000	54,12	27,06	
		Totale Noli				**27,06**	**2,902**

Totale Euro	737,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 737,18	110,58	
Totale Euro	847,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 847,76	84,78	
Totale Euro	932,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**932,54**	
Totale Manodopera Euro	110,16	11,813
Totale Noli Euro	27,06	2,902
Totale Materiali Euro	599,96	64,336

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.70.10.10.a	VERIFICA DI CONFORMITÀ ASCENSORI ALLA NORMA DI CUI AL DPR 162/99 ALLEGATO X Verifica di conformità ascensori alla norma di cui al DPR 162/99 Verifica di conformità ascensori alla norma di cui al DPR 162/99 Allegato X a rischio danni causati dal terremoto del 6 Aprile 2009. Verifica di conformità dell'integrità dell'impianto ascensore ai requisiti della legislazione e della normativa tecnica valide al momento della certificazione dell'impianto o della richiesta di licenza al Comune, completa di tutte le misure, le prove di bilanciamento e le prove statiche previste dalla direttiva 95/16/CE e l'emanazione di un rapporto di prova da presentare all'Ente di Vigilanza.	cad	1,0000	2.327,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	16,000000	30,60	489,60	
		Totale Manodopera				**489,60**	**21,039**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.999.10.a	MATERIALI VARI MATERIALI PER VERIFICHE DI CONFORMITA' ASCENSORI Materiali per verifiche di conformità ascensori Flessibili, guarnizioni, raccorderia, supporti, grasso, olio idraulico, viti.	a corpo	1,00	350,00	350,00	
3	ABR25_PREST_15.11.10.a	PRESTAZIONE PER VERIFICA ASCENSORI Rilascio di nuova certificazione di conformità Rilascio di nuova certificazione di conformità	a corpo	1,00	1.000,00	1.000,00	
		Totale Materiali				**1.350,00**	**58,012**

Totale Euro	1.839,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.839,60	275,94	
Totale Euro	2.115,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.115,54	211,55	
Totale Euro	2.327,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.327,09**	
Totale Manodopera Euro	489,60	21,039
Totale Materiali Euro	1.350,00	58,012

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.70.10.100.a	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO TERMICO . QUOTA DA CONTEGGIARE PER LE PARTI COMUNI DI UN CONDOMINIO FINO AGLI ALLACCI Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico . Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Incidenza per ogni unità immobiliare collegata.	cad	1,0000	424,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	7,000000	30,60	214,20	
		Totale Manodopera				**214,20**	**50,505**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.110.a	APPARECCHIATURA PER MESSA IN PRESSIONE Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con controllo analogico o digitale delle perdite	ora	3,660000	33,08	121,07	
		Totale Noli				**121,07**	**28,546**
					Totale Euro	335,27	
					Spese Generali 15,000% su Euro 335,27	50,29	
					Totale Euro	385,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 385,56	38,56	
					Totale Euro	424,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**424,12**	
					Totale Manodopera Euro	214,20	50,505
					Totale Noli Euro	121,07	28,546

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.70.10.110.a	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO ELETTRICO E COMPLEMENTARI. COMPLESSIVO PER LA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico e complementari. Complessivo per la singola unità immobiliare.	cad	1,0000	195,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,000000	30,60	153,00	
		Totale Manodopera				**153,00**	**78,205**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.120.a	APPARECCHIATURE TESTER ELETTRICI Apparecchiatura tester multifunzione per controllo continuità elettrica dei componenti e delle linee	ora	3,000000	0,55	1,65	
		Totale Noli				**1,65**	**0,843**

Totale Euro	154,65
Spese Generali 15,000% su Euro 154,65	23,20
Totale Euro	177,85
Utile Impresa 10,000% su Euro 177,85	17,79
Totale Euro	195,64
Prezzo di Applicazione Euro	**195,64**

Totale Manodopera Euro	153,00	78,205
Totale Noli Euro	1,65	0,843

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.70.10.120.a	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO ELETTRICO E COMPLEMENTARI. QUOTA DA CONTEGGIARE PER LE PARTI COMUNI DI UN CONDOMINIO FINO AGLI ALLACCI. Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico Controllo per ripristino della funzionalità di impianto elettrico e complementari. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci.Incidenza per ogni unità immobiliare collegata.	cad	1,0000	235,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,000000	30,60	183,60	
		Totale Manodopera				**183,60**	**77,886**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.120.a	APPARECCHIATURE TESTER ELETTRICI Apparecchiatura tester multifunzione per controllo continuità elettrica dei componenti e delle linee	ora	5,000000	0,55	2,75	
		Totale Noli				**2,75**	**1,167**
					Totale Euro	186,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 186,35	27,95	
					Totale Euro	214,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 214,30	21,43	
					Totale Euro	235,73	
					Prezzo di Applicazione Euro	**235,73**	
					Totale Manodopera Euro	183,60	77,886
					Totale Noli Euro	2,75	1,167

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.70.10.130.a	COMPENSO PER IL RIMONTAGGIO DI SANITARI E RUBINETTERIE per singolo pezzo igienico, cabina doccia e radiatore Compenso per il rimontaggio di sanitari e rubinetterie, compreso le staffe di sostegno, gli arredi ed accessori; compreso altresì l'onere per lo spostamento e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, in luogo indicato dalla D.L.. Nel rimontaggio sono compresi gli oneri per il fissaggio e la sostituzione di eventuali raccordi o staffe di sostegno ed eventuali piccoli interventi di riparazione.	cad	1,0000	58,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,650000	25,50	16,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**35,93**	**61,842**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.30.a	MATERIALI VARI MATERIALI PER RIMONTAGGIO SANITARI E RUBINETTERIE Materiali per rimontaggio sanitari e rubinetterie Raccordi e/o staffe, flessibili	a corpo	1,00	10,00	10,00	
		Totale Materiali				**10,00**	**17,212**
					Totale Euro	45,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 45,93	6,89	
					Totale Euro	52,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 52,82	5,28	
					Totale Euro	58,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**58,10**	
					Totale Manodopera Euro	35,93	61,842
					Totale Materiali Euro	10,00	17,212

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.70.10.140.a	COMPENSO PER LO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE DI ILLUMINAZIONE, IN PARETE O CONTROSOFFITTO Compenso per smontaggio e rimontaggio apparecchiature elettriche Compenso per lo smontaggio e rimontaggio di apparecchiature elettriche di illuminazione, in parete o controsoffitto, compreso le staffe di sostegno, i collegamenti ed accessori, compreso l'onere per lo spostamento e l'accatastamento in luogo indicato dalla D.L. nell'ambito del cantiere. Nel rimontaggio sono compresi gli oneri per il fissaggio, il collegamento elettrico con sostituzioni dei cavi elettrici , accessori, ed eventuali piccoli interventi di riparazione.	cad	1,0000	42,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,650000	25,50	16,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**28,82**	**67,368**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.40.a	MATERIALI VARI MATERIALI PER RIMONTAGGIO APPARECCHIUATURE ELETTRICHE Materiali per rimontaggio apparecchiature elettriche Cavi, morsetti, viti.	a corpo	1,00	5,00	5,00	
		Totale Materiali				**5,00**	**11,688**

Totale Euro	33,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,82	5,07	
Totale Euro	38,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,89	3,89	
Totale Euro	42,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,78**	
Totale Manodopera Euro	28,82	67,368
Totale Materiali Euro	5,00	11,688

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.70.10.20.a	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CALDAIA MURALE Smontaggio e rimontaggio caldaia murale Smontaggio e rimontaggio caldaia murale potenza nominale max 35 KW comprensivo di successivo collaudo per il controllo dei fumi e la tenuta della canna fumaria previo svuotamento dell'impianto e successiva rimessa in pressione.	cad	1,0000	481,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	5,000000	25,50	127,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,000000	30,60	153,00	
		Totale Manodopera				**280,50**	**58,275**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.20.a	MATERIALI VARI MATERIALI PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CALDAIA MURALE Materiali per smontaggio e rimontaggio caldaia murale Materiali ed utensili vari	a corpo	1,00	100,00	100,00	
		Totale Materiali				**100,00**	**20,775**

Totale Euro	380,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 380,50	57,08	
Totale Euro	437,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 437,58	43,76	
Totale Euro	481,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**481,34**	
Totale Manodopera Euro	280,50	58,275
Totale Materiali Euro	100,00	20,775

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.70.10.30.a	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO DI SCARICO DELLE ACQUE NERE E BIANCHE. COMPLESSIVO PER LA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico delle acque nere e bianche. Complessivo per la singola unità immobiliare	cad	1,0000	554,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	10,000000	30,60	306,00	
		Totale Manodopera				**306,00**	**55,145**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.100.a	SONDA DI VIDEO ISPEZIONE Sonda di video ispezione con sistema in fibra ottica di flessibilità anche adatta a piccoli diametri	ora	8,020000	16,54	132,65	
		Totale Noli				**132,65**	**23,905**
					Totale Euro	438,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 438,65	65,80	
					Totale Euro	504,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 504,45	50,45	
					Totale Euro	554,90	
					Prezzo di Applicazione Euro	**554,90**	
					Totale Manodopera Euro	306,00	55,145
					Totale Noli Euro	132,65	23,905

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.70.10.40.a	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO DI SCARICO DELLE ACQUE NERE E BIANCHE. QUOTA DA CONTEGGIARE PER LE PARTI COMUNI DI UN CONDOMINIO FINO AGLI ALLACCI Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico Controllo per ripristino della funzionalità di impianto di scarico delle acque nere e bianche. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Incidenza per ogni unità immobiliare collegata.	cad	1,0000	277,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,000000	30,60	153,00	
		Totale Manodopera				**153,00**	**55,145**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.100.a	SONDA DI VIDEO ISPEZIONE Sonda di video ispezione con sistema in fibra ottica di flessibilità anche adatta a piccoli diametri	ora	4,010000	16,54	66,33	
		Totale Noli				**66,33**	**23,907**

Totale Euro	219,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 219,33	32,90	
Totale Euro	252,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 252,23	25,22	
Totale Euro	277,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**277,45**	
Totale Manodopera Euro	153,00	55,145
Totale Noli Euro	66,33	23,907

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.70.10.50.a	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO IDRICO. COMPLESSIVO PER LA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE. Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Complessivo per la singola unità immobiliare. Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Complessivo per la singola unità immobiliare. Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Complessivo per la singola unità immobiliare.	cad	1,0000	748,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	15,000000	30,60	459,00	
		Totale Manodopera				**459,00**	**61,362**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.110.a	APPARECCHIATURA PER MESSA IN PRESSIONE Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con controllo analogico o digitale delle perdite	ora	4,000000	33,08	132,32	
		Totale Noli				**132,32**	**17,689**
					Totale Euro	591,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 591,32	88,70	
					Totale Euro	680,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 680,02	68,00	
					Totale Euro	748,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**748,02**	
					Totale Manodopera Euro	459,00	61,362
					Totale Noli Euro	132,32	17,689

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.70.10.60.a	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO IDRICO. QUOTA DA CONTEGGIARE PER LE PARTI COMUNI DI UN CONDOMINIO FINO AGLI ALLACCI Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico Controllo per ripristino della funzionalità di impianto idrico. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Incidenza per ogni unità immobiliare collegata.	cad	1,0000	322,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,000000	30,60	122,40	
		Totale Manodopera				**122,40**	**37,986**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.110.a	APPARECCHIATURA PER MESSA IN PRESSIONE Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con controllo analogico o digitale delle perdite	ora	4,000000	33,08	132,32	
		Totale Noli				**132,32**	**41,065**
					Totale Euro	254,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 254,72	38,21	
					Totale Euro	292,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 292,93	29,29	
					Totale Euro	322,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**322,22**	
					Totale Manodopera Euro	122,40	37,986
					Totale Noli Euro	132,32	41,065

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.70.10.70.a	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO GAS. QUOTA DA CONTEGGIARE PER LE PARTI COMUNI DI UN CONDOMINIO FINO AGLI ALLACCI Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas. Quota da conteggiare per le parti comuni di un condominio fino agli allacci. Incidenza per ogni unità immobiliare collegata.	cad	1,0000	360,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,000000	30,60	153,00	
		Totale Manodopera				**153,00**	**42,390**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.110.a	APPARECCHIATURA PER MESSA IN PRESSIONE Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con controllo analogico o digitale delle perdite	ora	4,000000	33,08	132,32	
		Totale Noli				**132,32**	**36,661**
					Totale Euro	285,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 285,32	42,80	
					Totale Euro	328,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 328,12	32,81	
					Totale Euro	360,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**360,93**	
					Totale Manodopera Euro	153,00	42,390
					Totale Noli Euro	132,32	36,661

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.70.10.80.a	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO GAS. COMPLESSIVO PER SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE. Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas Controllo per ripristino della funzionalità di impianto gas. Complessivo per singola unità immobiliare.	cad	1,0000	360,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,000000	30,60	153,00	
		Totale Manodopera				**153,00**	**42,390**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.110.a	APPARECCHIATURA PER MESSA IN PRESSIONE Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con controllo analogico o digitale delle perdite	ora	4,000000	33,08	132,32	
		Totale Noli				**132,32**	**36,661**
					Totale Euro	285,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 285,32	42,80	
					Totale Euro	328,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 328,12	32,81	
					Totale Euro	360,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**360,93**	
					Totale Manodopera Euro	153,00	42,390
					Totale Noli Euro	132,32	36,661

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI
RIPARAZIONE E CONTROLLO DI IMPIANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.70.10.90.a	CONTROLLO PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI IMPIANTO TERMICO. COMPUTATO A M³ DIVOLUME DI OGNI SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico Controllo per ripristino della funzionalità di impianto termico. Computato a m³ divolume di ogni singola unità immobiliare	mc	1,0000	3,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**1,84**	**49,596**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.30.110.a	APPARECCHIATURA PER MESSA IN PRESSIONE Apparecchiatura per messa in pressione tubazioni con controllo analogico o digitale delle perdite	ora	0,033000	33,08	1,09	
		Totale Noli				**1,09**	**29,380**
					Totale Euro	2,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,93	0,44	
					Totale Euro	3,37	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,37	0,34	
					Totale Euro	3,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,71**	
					Totale Manodopera Euro	1,84	49,596
					Totale Noli Euro	1,09	29,380

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RECUPERI PER OPERE VARIE
RECUPERI PER OPERE VARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.80.10.10.a	RECUPERO PER RIUSO DI MATERIALE LAPIDEO O PIETRA Recupero per riuso di materiale lapideo o pietra con catalogazione Recupero per riuso di materiale lapideo o pietra con catalogazione e deposito in sito provvisorio degli elementi, quali portali, fregi, lesene, cornici, mensole etc.	mc	1,0000	501,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,000000	25,50	153,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,000000	28,43	85,29	
		Totale Manodopera				**238,29**	**47,476**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	3,140000	50,47	158,48	
		Totale Noli				**158,48**	**31,575**
					Totale Euro	396,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 396,77	59,52	
					Totale Euro	456,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 456,29	45,63	
					Totale Euro	501,92	
					Prezzo di Applicazione Euro	**501,92**	
					Totale Manodopera Euro	238,29	47,476
					Totale Noli Euro	158,48	31,575

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RECUPERI PER OPERE VARIE
RECUPERI PER OPERE VARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.80.10.20.a	RECUPERO PER RIUSO DI ELEMENTI ARTISTICI IN LEGNO Recupero per riuso di elementi artistici in legno Recupero per riuso di elementi artistici in legno con catalogazione e deposito in sito provvisorio.	mq	1,00	279,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,500000	25,50	63,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,500000	28,43	42,65	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,500000	30,60	76,50	
		Totale Manodopera				**182,90**	**65,384**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.170.a	MATERIALI VARI MATERIALI PER RECUPERO DI ELEMENTI ARTISTICI Materiali per recupero di elementi artistici. Documentazione grafica e fotografica	a corpo	1,00	11,51	11,51	
		Totale Materiali				**11,51**	**4,115**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,493700	54,12	26,72	
		Totale Noli				**26,72**	**9,552**

Totale Euro	221,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 221,13	33,17	
Totale Euro	254,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 254,30	25,43	
Totale Euro	279,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**279,73**	
Totale Manodopera Euro	182,90	65,384
Totale Materiali Euro	11,51	4,115
Totale Noli Euro	26,72	9,552

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RECUPERI PER OPERE VARIE
RECUPERI PER OPERE VARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.80.10.30.a	RECUPERO DI TELE O PARTIZIONI SU SUPPORTI DIVERSI Recupero di tele o partizioni su supporti diversi Recupero di tele o partizioni su supporti diversi, compreso mosaici per riuso con catalogazione e deposito in sito provvisorio.	mq	1,00	357,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,000000	25,50	76,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,000000	30,60	91,80	
		Totale Manodopera				**225,16**	**63,005**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.170.b	MATERIALI VARI MATERIALI PER RECUPERO DI ELEMENTI ARTISTICI Materiali per recupero di elementi artistici. Documentazione grafica e fotografica per tele	a corpo	1,00	17,31	17,31	
		Totale Materiali				**17,31**	**4,844**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,739600	54,12	40,03	
		Totale Noli				**40,03**	**11,201**

Totale Euro	282,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 282,50	42,38	
Totale Euro	324,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 324,88	32,49	
Totale Euro	357,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**357,37**	
Totale Manodopera Euro	225,16	63,005
Totale Materiali Euro	17,31	4,844
Totale Noli Euro	40,03	11,201

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RECUPERI PER OPERE VARIE
RECUPERI PER OPERE VARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.80.10.40.a	PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO DA RIUTILIZZARE PER LE LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE coppi, embrici e tegole Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le lavorazioni all'interno del cantiere. Sono compresi: la bagnatura degli elementi lapidei e laterizi al fine di rendere più facile la rimozione delle malte e delle altre sostanze applicate sulla superficie; la rimozione di malte tenere con l'uso di spazzole di saggina e/o di acciaio secondo il tipo di materiale da pulire; il trattamento con idoneo liquido sgrassante ed atto a sciogliere i predetti residui posto sui manufatti o sui lapidei; il trattamento del legno con prodotti antiparassitari ed antimuffa; la movimentazione all'interno del cantiere per l'accatastamento e per l'uso il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	16,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,226000	25,50	5,76	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,225700	30,60	6,91	
					Totale Euro	12,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,67	1,90	
					Totale Euro	14,57	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,57	1,46	
					Totale Euro	16,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**16,03**	
					Totale Manodopera Euro	12,67	79,039

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RECUPERI PER OPERE VARIE
RECUPERI PER OPERE VARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.80.10.40.b	PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO DA RIUTILIZZARE PER LE LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE pianelle Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le lavorazioni all'interno del cantiere. Sono compresi: la bagnatura degli elementi lapidei e laterizi al fine di rendere più facile la rimozione delle malte e delle altre sostanze applicate sulla superficie; la rimozione di malte tenere con l'uso di spazzole di saggina e/o di acciaio secondo il tipo di materiale da pulire; il trattamento con idoneo liquido sgrassante ed atto a sciogliere i predetti residui posto sui manufatti o sui lapidei; il trattamento del legno con prodotti antiparassitari ed antimuffa; la movimentazione all'interno del cantiere per l'accatastamento e per l'uso il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	20,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,298000	25,50	7,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,285300	30,60	8,73	
					Totale Euro	16,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,33	2,45	
					Totale Euro	18,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 18,78	1,88	
					Totale Euro	20,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**20,66**	
					Totale Manodopera Euro	16,33	79,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RECUPERI PER OPERE VARIE
RECUPERI PER OPERE VARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.80.10.40.c	PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO DA RIUTILIZZARE PER LE LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE mattoni Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le lavorazioni all'interno del cantiere. Sono compresi: la bagnatura degli elementi lapidei e laterizi al fine di rendere più facile la rimozione delle malte e delle altre sostanze applicate sulla superficie; la rimozione di malte tenere con l'uso di spazzole di saggina e/o di acciaio secondo il tipo di materiale da pulire; il trattamento con idoneo liquido sgrassante ed atto a sciogliere i predetti residui posto sui manufatti o sui lapidei; il trattamento del legno con prodotti antiparassitari ed antimuffa; la movimentazione all'interno del cantiere per l'accatastamento e per l'uso il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mc	1,0000	210,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,965000	25,50	75,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,970500	30,60	90,90	
					Totale Euro	166,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 166,51	24,98	
					Totale Euro	191,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 191,49	19,15	
					Totale Euro	210,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**210,64**	
					Totale Manodopera Euro	166,51	79,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RECUPERI PER OPERE VARIE
RECUPERI PER OPERE VARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.80.10.40.d	PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO DA RIUTILIZZARE PER LE LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE lapidei Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le lavorazioni all'interno del cantiere. Sono compresi: la bagnatura degli elementi lapidei e laterizi al fine di rendere più facile la rimozione delle malte e delle altre sostanze applicate sulla superficie; la rimozione di malte tenere con l'uso di spazzole di saggina e/o di acciaio secondo il tipo di materiale da pulire; il trattamento con idoneo liquido sgrassante ed atto a sciogliere i predetti residui posto sui manufatti o sui lapidei; il trattamento del legno con prodotti antiparassitari ed antimuffa; la movimentazione all'interno del cantiere per l'accatastamento e per l'uso il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mc	1,0000	96,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,354800	25,50	34,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,353600	30,60	41,42	
					Totale Euro	75,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 75,97	11,40	
					Totale Euro	87,37	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 87,37	8,74	
					Totale Euro	96,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**96,11**	
					Totale Manodopera Euro	75,97	79,045

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
RECUPERI PER OPERE VARIE
RECUPERI PER OPERE VARIE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.80.10.40.e	PULIZIA DI MATERIALI DI RECUPERO DA RIUTILIZZARE PER LE LAVORAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE travi principali e secondarie, travetti, architravi, etc. in legno Pulizia di materiali di recupero da riutilizzare per le lavorazioni all'interno del cantiere. Sono compresi: la bagnatura degli elementi lapidei e laterizi al fine di rendere più facile la rimozione delle malte e delle altre sostanze applicate sulla superficie; la rimozione di malte tenere con l'uso di spazzole di saggina e/o di acciaio secondo il tipo di materiale da pulire; il trattamento con idoneo liquido sgrassante ed atto a sciogliere i predetti residui posto sui manufatti o sui lapidei; il trattamento del legno con prodotti antiparassitari ed antimuffa; la movimentazione all'interno del cantiere per l'accatastamento e per l'uso il carico, il trasporto e lo scarico a discarica del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	31,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,440400	25,50	11,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,449000	30,60	13,74	
					Totale Euro	24,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,97	3,75	
					Totale Euro	28,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,72	2,87	
					Totale Euro	31,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**31,59**	
					Totale Manodopera Euro	24,97	79,044

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.10.a	CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare	cad	1,0000	3.156,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,660000	25,50	118,83	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,450000	28,43	41,22	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,600000	30,60	171,36	
5	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	1,000000	104,00	104,00	
		Totale Manodopera				**435,41**	**13,795**
		Materiali					
1	ABR25_PREST_15.5.30.e	CONFINAMENTI NODO D'ANGOLO Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare fino a 0,5 mq	cad	1,0000	1.900,00	1.900,00	
14	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	3,0000	13,04	39,12	
		Totale Materiali				**1.939,12**	**61,435**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.35.c	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi in acciaio	ora	0,544000	28,12	15,30	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,470000	2,54	3,73	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.10.a	CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare	cad	1,0000	3.156,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
8	ABR25_AT_10.30.12.a	IDROGETTO Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	0,430000	11,91	5,12	
9	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,204000	14,25	2,91	
10	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	2,800000	8,82	24,70	
11	ABR25_AT_10.5.100.c	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori d'aria con motore elettrico da l 150	ora	0,600000	16,32	9,79	
12	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	0,400000	66,16	26,46	
13	ABR25_AT_10.65.10.q	Pacometro multifunzione	ora	0,300000	108,75	32,63	
		Totale Noli				**120,64**	**3,822**

Totale Euro	2.495,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.495,17	374,28	
Totale Euro	2.869,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.869,45	286,95	
Totale Euro	3.156,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.156,40**	
Totale Materiali Euro	1.939,12	61,435
Totale Manodopera Euro	435,41	13,795
Totale Noli Euro	120,64	3,822

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.10.b	CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO NODO D'ANGOLO da 0,51 fino a 0,7 mq di superficie da placcare Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. NODO D'ANGOLO da 0,51 fino a 0,7 mq di superficie da placcare	cad	1,0000	3.326,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,700000	25,50	119,85	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,760000	28,43	50,04	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,410000	30,60	196,15	
5	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	1,000000	104,00	104,00	
		Totale Manodopera				**470,04**	**14,129**
		Materiali					
1	ABR25_PREST_15.5.30.f	CONFINAMENTI NODO D'ANGOLO Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,51 fino a 0,7 mq	cad	1,0000	2.000,00	2.000,00	
14	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	3,0000	13,04	39,12	
		Totale Materiali				**2.039,12**	**61,296**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.35.c	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi in acciaio	ora	0,544000	28,12	15,30	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,470000	2,54	3,73	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.10.b	CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO NODO D'ANGOLO da 0,51 fino a 0,7 mq di superficie da placcare Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. NODO D'ANGOLO da 0,51 fino a 0,7 mq di superficie da placcare	cad	1,0000	3.326,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
8	ABR25_AT_10.30.12.a	IDROGETTO Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	0,430000	11,91	5,12	
9	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,204000	14,25	2,91	
10	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	2,800000	8,82	24,70	
11	ABR25_AT_10.5.100.c	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori d'aria con motore elettrico da l 150	ora	0,600000	16,32	9,79	
12	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	0,400000	66,16	26,46	
13	ABR25_AT_10.65.10.q	Pacometro multifunzione	ora	0,300000	108,75	32,63	
		Totale Noli				**120,64**	**3,626**

Totale Euro	2.629,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.629,80	394,47	
Totale Euro	3.024,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.024,27	302,43	
Totale Euro	3.326,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.326,70**	
Totale Materiali Euro	2.039,12	61,296
Totale Manodopera Euro	470,04	14,129
Totale Noli Euro	120,64	3,626

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.10.c	CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO NODO D'ANGOLO -Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,71 fino a 0,9 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. NODO D'ANGOLO -Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,71 fino a 0,9 mq	cad	1,0000	3.580,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,740000	25,50	120,87	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,760000	28,43	50,04	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,410000	30,60	196,15	
6	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	1,000000	104,00	104,00	
		Totale Manodopera				**471,06**	**13,154**
		Materiali					
2	ABR25_PREST_15.5.30.g	CONFINAMENTI NODO D'ANGOLO Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,71 fino a 0.9 mq	cad	1,0000	2.200,00	2.200,00	
15	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	3,0000	13,04	39,12	
		Totale Materiali				**2.239,12**	**62,528**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.30.35.c	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi in acciaio	ora	0,544000	28,12	15,30	

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.10.c	CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO NODO D'ANGOLO -Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,71 fino a 0,9 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. NODO D'ANGOLO -Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,71 fino a 0,9 mq	cad	1,0000	3.580,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
8	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,470000	2,54	3,73	
9	ABR25_AT_10.30.12.a	IDROGETTO Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	0,430000	11,91	5,12	
10	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,204000	14,25	2,91	
11	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	2,800000	8,82	24,70	
12	ABR25_AT_10.5.100.c	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori d'aria con motore elettrico da l 150	ora	0,600000	16,32	9,79	
13	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	0,400000	66,16	26,46	
14	ABR25_AT_10.65.10.q	Pacometro multifunzione	ora	0,300000	108,75	32,63	
		Totale Noli				**120,64**	**3,369**
		Altro					
1				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.10.c	CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO NODO D'ANGOLO -Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,71 fino a 0,9 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. NODO D'ANGOLO -Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,71 fino a 0,9 mq	cad	1,0000	3.580,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	2.830,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2.830,82	424,62	
					Totale Euro	3.255,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3.255,44	325,54	
					Totale Euro	3.580,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3.580,98**	
					Totale Altro Euro	0,00	0,000
					Totale Materiali Euro	2.239,12	62,528
					Totale Manodopera Euro	471,06	13,154
					Totale Noli Euro	120,64	3,369

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.10.d	CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO NODO D'ANGOLO - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,91 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. NODO D'ANGOLO - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,91 mq	cad	1,0000	4.097,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,780000	25,50	121,89	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,800000	28,43	51,17	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,620000	30,60	202,57	
5	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	1,000000	104,00	104,00	
		Totale Manodopera				**479,63**	**11,704**
		Materiali					
1	ABR25_PREST_15.5.30.h	CONFINAMENTI NODO D'ANGOLO Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,91 fino a 1.00 mq	cad	1,0000	2.600,00	2.600,00	
14	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	3,0000	13,04	39,12	
		Totale Materiali				**2.639,12**	**64,403**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.35.c	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi in acciaio	ora	0,544000	28,12	15,30	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO	ora	1,470000	2,54	3,73	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.10.d	CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO NODO D'ANGOLO - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,91 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. NODO D'ANGOLO - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,91 mq	cad	1,0000	4.097,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Argano con motore da 4 hp					
8	ABR25_AT_10.30.12.a	IDROGETTO Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	0,430000	11,91	5,12	
9	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,204000	14,25	2,91	
10	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	2,800000	8,82	24,70	
11	ABR25_AT_10.5.100.c	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori d'aria con motore elettrico da l 150	ora	0,600000	16,32	9,79	
12	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	0,400000	66,16	26,46	
13	ABR25_AT_10.65.10.q	Pacometro multifunzione	ora	0,300000	108,75	32,63	
		Totale Noli				**120,64**	**2,944**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.10.d	CONFINAMENTO NODO D'ANGOLO NODO D'ANGOLO - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,91 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO fino a 0,5 mq di superficie da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: l Pulizia superficiale del calcestruzzo l Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo l Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'identificazione del posizionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione l Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori l Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto l Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2 l Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa) l Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri l Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci l Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica l Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. NODO D'ANGOLO - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,91 mq	cad	1,0000	4.097,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	3.239,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3.239,39	485,91	
					Totale Euro	3.725,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3.725,30	372,53	
					Totale Euro	4.097,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4.097,83**	
					Totale Materiali Euro	2.639,12	64,403
					Totale Manodopera Euro	479,63	11,704
					Totale Noli Euro	120,64	2,944

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.20.a	CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare fino a 0,3 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di risulta. Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare fino a 0,3 mq	cad	1,0000	2.500,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,600000	25,50	117,30	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,330000	28,43	37,81	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,580000	30,60	170,75	
5	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	1,000000	104,00	104,00	
		Totale Manodopera				**429,86**	**17,192**
		Materiali					
1	ABR25_PREST_15.5.30.c	CONFINAMENTI NODO FACCIATA Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare finoa 0,3 mq	cad	1,0000	1.400,00	1.400,00	
14	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	2,0000	13,04	26,08	
		Totale Materiali				**1.426,08**	**57,035**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.35.c	SALDATRICE ELETTRICA	ora	0,544000	28,12	15,30	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.20.a	CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare fino a 0,3 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di risulta. Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare fino a 0,3 mq	cad	1,0000	2.500,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi in acciaio					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,470000	2,54	3,73	
8	ABR25_AT_10.30.12.a	IDROGETTO Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	0,430000	11,91	5,12	
9	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,204000	14,25	2,91	
10	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	2,800000	8,82	24,70	
11	ABR25_AT_10.5.100.c	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori d'aria con motore elettrico da l 150	ora	0,600000	16,32	9,79	
12	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	0,400000	66,16	26,46	
13	ABR25_AT_10.65.10.q	Pacometro multifunzione	ora	0,300000	108,75	32,63	
		Totale Noli				**120,64**	**4,825**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.20.a	CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare fino a 0,3 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di risulta. Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare fino a 0,3 mq	cad	1,0000	2.500,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	1.976,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.976,58	296,49	
					Totale Euro	2.273,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2.273,07	227,31	
					Totale Euro	2.500,38	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2.500,38**	
					Totale Materiali Euro	1.426,08	57,035
					Totale Manodopera Euro	429,86	17,192
					Totale Noli Euro	120,64	4,825

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.20.b	CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.31 fino a 0,4 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di risulta. Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.31 fino a 0,4 mq	cad	1,0000	2.637,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,700000	25,50	119,85	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,400000	28,43	39,80	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,700000	30,60	174,42	
5	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	1,000000	104,00	104,00	
		Totale Manodopera				**438,07**	**16,611**
		Materiali					
1	ABR25_PREST_15.5.30.d	CONFINAMENTI NODO FACCIATA - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,31 mq a 0,4 mq	cad	1,0000	1.500,00	1.500,00	
14	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	2,0000	13,04	26,08	
		Totale Materiali				**1.526,08**	**57,866**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.35.c	SALDATRICE ELETTRICA	ora	0,544000	28,12	15,30	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.20.b	CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.31 fino a 0,4 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di risulta. Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.31 fino a 0,4 mq	cad	1,0000	2.637,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi in acciaio					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,470000	2,54	3,73	
8	ABR25_AT_10.30.12.a	IDROGETTO Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	0,430000	11,91	5,12	
9	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,204000	14,25	2,91	
10	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	2,800000	8,82	24,70	
11	ABR25_AT_10.5.100.c	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori d'aria con motore elettrico da l 150	ora	0,600000	16,32	9,79	
12	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	0,400000	66,16	26,46	
13	ABR25_AT_10.65.10.q	Pacometro multifunzione	ora	0,300000	108,75	32,63	
		Totale Noli				**120,64**	**4,574**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.20.b	CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.31 fino a 0,4 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di risulta. Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.31 fino a 0,4 mq	cad	1,0000	2.637,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	2.084,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2.084,79	312,72	
					Totale Euro	2.397,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2.397,51	239,75	
					Totale Euro	2.637,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2.637,26**	
					Totale Materiali Euro	1.526,08	57,866
					Totale Manodopera Euro	438,07	16,611
					Totale Noli Euro	120,64	4,574

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.20.c	CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.51 fino a 0,6 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di risulta. Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.51 fino a 0,6 mq	cad	1,0000	2.901,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,750000	25,50	121,13	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,460000	28,43	41,51	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,900000	30,60	180,54	
5	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	1,000000	104,00	104,00	
		Totale Manodopera				**447,18**	**15,410**
		Materiali					
1	ABR25_PREST_15.5.30.d1	CONFINAMENTI NODO FACCIATA - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0,41 mq a 0,5mq	cad	1,0000	1.700,00	1.700,00	
14	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	2,0000	13,04	26,08	
		Totale Materiali				**1.726,08**	**59,483**
		Noli					

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.20.c	CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.51 fino a 0,6 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di risulta. Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.51 fino a 0,6 mq	cad	1,0000	2.901,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
6	ABR25_AT_10.30.35.c	SALDATRICE ELETTRICA Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi in acciaio	ora	0,544000	28,12	15,30	
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,470000	2,54	3,73	
8	ABR25_AT_10.30.12.a	IDROGETTO Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	0,430000	11,91	5,12	
9	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,204000	14,25	2,91	
10	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	2,800000	8,82	24,70	
11	ABR25_AT_10.5.100.c	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori d'aria con motore elettrico da l 150	ora	0,600000	16,32	9,79	
12	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	0,400000	66,16	26,46	
13	ABR25_AT_10.65.10.q	Pacometro multifunzione	ora	0,300000	108,75	32,63	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.20.c	CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.51 fino a 0,6 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di risulta. Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.51 fino a 0,6 mq	cad	1,0000	2.901,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Noli				**120,64**	**4,157**
					Totale Euro	2.293,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2.293,90	344,09	
					Totale Euro	2.637,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2.637,99	263,80	
					Totale Euro	2.901,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2.901,79**	
					Totale Materiali Euro	1.726,08	59,483
					Totale Manodopera Euro	447,18	15,410
					Totale Noli Euro	120,64	4,157

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.20.d	CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,61 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di risulta. Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,61 mq	cad	1,0000	3.429,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,900000	25,50	124,95	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,590000	28,43	45,20	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,220000	30,60	190,33	
5	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	1,000000	104,00	104,00	
		Totale Manodopera				**464,48**	**13,543**
		Materiali					
1	ABR25_PREST_15.5.30.d2	CONFINAMENTI NODO FACCIATA - Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare da 0.51 fino a 0,7 mq	cad	1,0000	2.100,00	2.100,00	
14	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	2,0000	13,04	26,08	
		Totale Materiali				**2.126,08**	**61,991**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.35.c	SALDATRICE ELETTRICA	ora	0,544000	28,12	15,30	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.20.d	CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,61 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di risulta. Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,61 mq	cad	1,0000	3.429,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Saldatrice elettrica alimentata a 380 V per saldature su tubi in acciaio					
7	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	1,470000	2,54	3,73	
8	ABR25_AT_10.30.12.a	IDROGETTO Macchina carrellata per getti controllati di acqua a pressione	ora	0,430000	11,91	5,12	
9	ABR25_AT_10.30.10.a	SABBIATRICE Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	ora	0,204000	14,25	2,91	
10	ABR25_AT_10.30.6.b	TRAPANO ELETTRICO Trapano elettrico a rotopercussione con mandrino mm 16-28	ora	2,800000	8,82	24,70	
11	ABR25_AT_10.5.100.c	MOTOPOMPA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori d'aria con motore elettrico da l 150	ora	0,600000	16,32	9,79	
12	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	0,400000	66,16	26,46	
13	ABR25_AT_10.65.10.q	Pacometro multifunzione	ora	0,300000	108,75	32,63	
		Totale Noli				**120,64**	**3,518**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.20.d	CONFINAMENTO NODO DI FACCIATA Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,61 mq Esecuzione di confinamento nodo pilastro-trave mediante applicazione di dispositivo NODO D'ANGOLO da placcare, a qualunque altezza compreso la preventiva messa a nudo del nodo, come da disegno, tramite: Pulizia superficiale del calcestruzzo Demolizione in breccia nella zona di intervento del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo. Rilievo geometria nodo con attrezzatura pacometrica, per l'dentificazione del poszionamento dei ferri di armatura per la successiva operazione di perforazione.Perforazioni corrispondenti al numero e posizione come indicati negli elaborati di dettaglio, sulla faccia del nodo, a mezzo di perforazione a roto percussione per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 cm per l'inserimento degli ancoranti e della resina, accurata pulizia dei fori. Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto. Inghisaggio tramite resina chimica certificata in classe di prestazione sismica C2. Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima con malta fibrorinforzata da applicare anche negli angoli di appoggio della dima stessa. (malta fibrorinforzata, a ritiro compensato, a media resistenza (40 MPa). Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri. Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci – cuci. Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica. Calo in basso del materiale di risulta all'interno dell'area di cantiere. Il rinforzo è ancorato al nodo tramite uno o più mezzi di bloccaggio, ed è caratterizzato dal fatto di comprendere almeno una piastra vincolata tramite più mezzi di bloccaggio rappresentati da: una pluralità di fori per il passaggio di detti mezzi di bloccaggio e una pluralità di elementi di confinamento, ciascuno atto a cooperare con una zona d'intersezione del nodo. L'applicazione del rinforzo è sul vivo del calcestruzzo adeguatamente pulito. Le lavorazioni riguardanti l'eventuale: rimozione del calcestruzzo ammalorato, spazzolatura delle armature in acciaio affioranti per rimuovere la ruggine se presente, trattamento delle armature, ripristino del copriferro, se necessarie secondo indicazioni della D.L., saranno computate singolarmente. Nella voce sono compresi i trasporti, il nolo delle attrezzature per la scarifica e perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta all'interno dell'area di cantiere Fornitura e posa in opera Kit nodo d'ANGOLO, trasporto a piè d'opera , comprensivo di: - Certificazioni - Resina chimica di ancoraggio classe di prestazione sismica C2 - Malta strutturale R4 fibrorinforzata resistenza 40 MPA - Piastre di confinamento - Barre di ancoraggio e relative chiusure - Confezionamento del nodo e relativa codificazione del punto di applicazione. Manodopera per le seguenti fasi lavorative: - Pulizia superficiale del calcestruzzo - Demolizione del solo paramento esterno ai 4 vertici del nodo - Perforazioni per diametri fino a 26 mm in conglomerato anche armato L: 25 - Inghisaggio - Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con il metodo scuci - cuci - Inibizione delle facce del nodo fino a rifiuto - Allettamento dima: trattamento del cls per il posizionamento della dima - Scarico e Posizionamento della piastra ed Installazione di tasselli speciali di ancoraggio della piastra alle travi ed ai pilastri - Serraggio dei tasselli inox con chiave dinamometrica - Scarico del materiale di risulta. Confinamento nodo pilastro - trave per superfici da placcare oltre 0,61 mq	cad	1,0000	3.429,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	2.711,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2.711,20	406,68	
					Totale Euro	3.117,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3.117,88	311,79	
					Totale Euro	3.429,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3.429,67**	
					Totale Materiali Euro	2.126,08	61,991
					Totale Manodopera Euro	464,48	13,543
					Totale Noli Euro	120,64	3,518

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL'ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA per nodo di altezza < 28 cm e di larghezza < 40 cm Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall'esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. moduli di spessore 5 mm per nodo di altezza < 28 cm e di larghezza < 40 cm	cad	1,0000	748,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**169,06**	**22,585**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.45.a	MATERIALI VARI SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 5 mm altezza mm 200	cad	2,0000	89,40	178,80	
5	ABR25_MAT_2.999.90.p	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle	kg	20,0000	1,40	28,00	
6	ABR25_MAT_2.999.90.q	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE MMS-plus SS 16x130	cad	6,0000	35,22	211,32	
7	ABR25_MAT_2.10.90.z15	Malta incollaggio	kg/mq	4,00	1,14	4,56	
		Totale Materiali				**422,68**	**56,467**

Totale Euro	591,74
Spese Generali 15,000% su Euro 591,74	88,76
Totale Euro	680,50
Utile Impresa 10,000% su Euro 680,50	68,05
Totale Euro	748,55
Prezzo di Applicazione Euro	**748,55**

Totale Manodopera Euro	169,06	22,585
Totale Materiali Euro	422,68	56,467

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL'ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall'esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. moduli di spessore 5 mm per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm	cad	1,0000	1.023,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**169,06**	**16,521**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.45.b	MATERIALI VARI SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 5 mm altezza mm 300	cad	2,0000	198,00	396,00	
5	ABR25_MAT_2.999.90.p	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle	kg	20,0000	1,40	28,00	
6	ABR25_MAT_2.999.90.q	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE MMS-plus SS 16x130	cad	6,0000	35,22	211,32	
7	ABR25_MAT_2.10.90.z15	Malta incollaggio	kg/mq	4,00	1,14	4,56	
		Totale Materiali				**639,88**	**62,530**

Totale Euro	808,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 808,94	121,34	
Totale Euro	930,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 930,28	93,03	
Totale Euro	1.023,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.023,31**	
Totale Manodopera Euro	169,06	16,521
Totale Materiali Euro	639,88	62,530

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.30.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL'ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e di larghezza < 40 cm Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall'esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. moduli di spessore 5 mm per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e di larghezza < 40 cm	cad	1,0000	1.231,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**169,06**	**13,729**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.45.c	MATERIALI VARI SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 5 mm altezza mm 500	cad	2,0000	280,25	560,50	
5	ABR25_MAT_2.999.90.p	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle	kg	20,0000	1,40	28,00	
6	ABR25_MAT_2.999.90.q	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE MMS-plus SS 16x130	cad	6,0000	35,22	211,32	
7	ABR25_MAT_2.10.90.z15	Malta incollaggio	kg/mq	4,00	1,14	4,56	
		Totale Materiali				**804,38**	**65,322**

Totale Euro	973,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 973,44	146,02	
Totale Euro	1.119,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.119,46	111,95	
Totale Euro	1.231,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.231,41**	
Totale Manodopera Euro	169,06	13,729
Totale Materiali Euro	804,38	65,322

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.30.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL'ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall'esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. moduli di spessore 5 mm per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm	cad	1,0000	1.519,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**169,06**	**11,124**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.45.d	MATERIALI VARI SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO Sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 5 mm altezza mm 700	cad	2,0000	394,25	788,50	
5	ABR25_MAT_2.999.90.p	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle	kg	20,0000	1,40	28,00	
6	ABR25_MAT_2.999.90.q	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE MMS-plus SS 16x130	cad	6,0000	35,22	211,32	
7	ABR25_MAT_2.10.90.z15	Malta incollaggio	kg/mq	4,00	1,14	4,56	
		Totale Materiali				**1.032,38**	**67,927**

Totale Euro	1.201,44
Spese Generali 15,000% su Euro 1.201,44	180,22
Totale Euro	1.381,66
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.381,66	138,17
Totale Euro	1.519,83
Prezzo di Applicazione Euro	**1.519,83**

Totale Manodopera Euro	169,06	11,124
Totale Materiali Euro	1.032,38	67,927

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.35.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL'ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA per nodo di altezza < 28 cm e con un solo lato del pilastro ≥ 40 cm Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall'esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.moduli di spessore 8 mm per nodo di altezza < 28 cm e con un solo lato del pilastro ≥ 40 cm	mq	1,00	918,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**169,06**	**18,397**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.45.e	MATERIALI VARI SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO Sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 8 mm altezza mm 200	cad	2,0000	156,75	313,50	
5	ABR25_MAT_2.999.90.p	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle	kg	20,0000	1,40	28,00	
6	ABR25_MAT_2.999.90.q	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE MMS-plus SS 16x130	cad	6,0000	35,22	211,32	
7	ABR25_MAT_2.10.90.z15	Malta incollaggio	kg/mq	4,00	1,14	4,56	
		Totale Materiali				**557,38**	**60,654**

Totale Euro	726,44
Spese Generali 15,000% su Euro 726,44	108,97
Totale Euro	835,41
Utile Impresa 10,000% su Euro 835,41	83,54
Totale Euro	918,95
Prezzo di Applicazione Euro	**918,95**

Totale Manodopera Euro	169,06	18,397
Totale Materiali Euro	557,38	60,654

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.35.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL'ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall'esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.moduli di spessore 8 mm per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm	mq	1,00	1.231,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**169,06**	**13,729**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.45.f	MATERIALI VARI SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 8 mm altezza mm 300	cad	2,0000	280,25	560,50	
5	ABR25_MAT_2.999.90.p	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle	kg	20,0000	1,40	28,00	
6	ABR25_MAT_2.999.90.q	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE MMS-plus SS 16x130	cad	6,0000	35,22	211,32	
7	ABR25_MAT_2.10.90.z15	Malta incollaggio	kg/mq	4,00	1,14	4,56	
		Totale Materiali				**804,38**	**65,322**

Totale Euro	973,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 973,44	146,02	
Totale Euro	1.119,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.119,46	111,95	
Totale Euro	1.231,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.231,41**	
Totale Manodopera Euro	169,06	13,729
Totale Materiali Euro	804,38	65,322

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.35.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL'ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e di larghezza < 40 cm Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall'esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.moduli di spessore 8 mm per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e di larghezza < 40 cm	mq	1,00	1.688,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**169,06**	**10,015**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.45.g	MATERIALI VARI SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 8 mm altezza mm 500	cad	2,0000	460,75	921,50	
5	ABR25_MAT_2.999.90.p	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle	kg	20,0000	1,40	28,00	
6	ABR25_MAT_2.999.90.q	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE MMS-plus SS 16x130	cad	6,0000	35,22	211,32	
7	ABR25_MAT_2.10.90.z15	Malta incollaggio	kg/mq	4,00	1,14	4,56	
		Totale Materiali				**1.165,38**	**69,036**

Totale Euro	1.334,44
Spese Generali 15,000% su Euro 1.334,44	200,17
Totale Euro	1.534,61
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.534,61	153,46
Totale Euro	1.688,07
Prezzo di Applicazione Euro	**1.688,07**

Totale Manodopera Euro	169,06	10,015
Totale Materiali Euro	1.165,38	69,036

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.35.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL'ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO DI FACCIATA per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall'esterno di nodo trave-pilastro di facciata, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.moduli di spessore 8 mm per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm	mq	1,00	2.024,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**169,06**	**8,350**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.45.h	MATERIALI VARI SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 8 mm altezza mm 700	cad	2,0000	593,75	1.187,50	
5	ABR25_MAT_2.999.90.p	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle	kg	20,0000	1,40	28,00	
6	ABR25_MAT_2.999.90.q	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE MMS-plus SS 16x130	cad	6,0000	35,22	211,32	
7	ABR25_MAT_2.10.90.z15	Malta incollaggio	kg/mq	4,00	1,14	4,56	
		Totale Materiali				**1.431,38**	**70,701**

Totale Euro	1.600,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.600,44	240,07	
Totale Euro	1.840,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.840,51	184,05	
Totale Euro	2.024,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.024,56**	
Totale Manodopera Euro	169,06	8,350
Totale Materiali Euro	1.431,38	70,701

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL'ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D'ANGOLO per nodo di altezza < 28 cm e con lati del pilastro ≥ 40 cm Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall'esterno di nodo trave-pilastro d'angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. moduli di spessore 5 mm per nodo di altezza < 28 cm e con lati del pilastro ≥ 40 cm	mq	1,00	1.099,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**169,06**	**15,380**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.45.i	MATERIALI VARI SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 5 mm altezza mm 200 ad angolo	cad	1,0000	456,00	456,00	
5	ABR25_MAT_2.999.90.p	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle	kg	20,0000	1,40	28,00	
6	ABR25_MAT_2.999.90.q	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE MMS-plus SS 16x130	cad	6,0000	35,22	211,32	
7	ABR25_MAT_2.10.90.z15	Malta incollaggio	kg/mq	4,00	1,14	4,56	
		Totale Materiali				**699,88**	**63,671**

Totale Euro	868,94
Spese Generali 15,000% su Euro 868,94	130,34
Totale Euro	999,28
Utile Impresa 10,000% su Euro 999,28	99,93
Totale Euro	1.099,21
Prezzo di Applicazione Euro	**1.099,21**

Totale Manodopera Euro	169,06	15,380
Totale Materiali Euro	699,88	63,671

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL'ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D'ANGOLO per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall'esterno di nodo trave-pilastro d'angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. moduli di spessore 5 mm per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm	mq	1,00	1.688,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**169,06**	**10,015**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.45.l	MATERIALI VARI SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 5 mm altezza mm 300 d angolo	cad	1,0000	921,50	921,50	
5	ABR25_MAT_2.999.90.p	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle	kg	20,0000	1,40	28,00	
6	ABR25_MAT_2.999.90.q	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE MMS-plus SS 16x130	cad	6,0000	35,22	211,32	
7	ABR25_MAT_2.10.90.z15	Malta incollaggio	kg/mq	4,00	1,14	4,56	
		Totale Materiali				**1.165,38**	**69,036**

Totale Euro	1.334,44
Spese Generali 15,000% su Euro 1.334,44	200,17
Totale Euro	1.534,61
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.534,61	153,46
Totale Euro	1.688,07
Prezzo di Applicazione Euro	**1.688,07**

Totale Manodopera Euro	169,06	10,015
Totale Materiali Euro	1.165,38	69,036

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.40.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL'ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D'ANGOLO per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e con lati del pilastro ≥ 40 cm Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall'esterno di nodo trave-pilastro d'angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. moduli di spessore 5 mm per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e con lati del pilastro ≥ 40 cm	mq	1,00	2.103,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**169,06**	**8,036**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.45.m	MATERIALI VARI SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 5 mm altezza mm 500 - ad angolo	cad	1,0000	1.250,20	1.250,20	
5	ABR25_MAT_2.999.90.p	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle	kg	20,0000	1,40	28,00	
6	ABR25_MAT_2.999.90.q	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE MMS-plus SS 16x130	cad	6,0000	35,22	211,32	
7	ABR25_MAT_2.10.90.z15	Malta incollaggio	kg/mq	4,00	1,14	4,56	
		Totale Materiali				**1.494,08**	**71,016**

Totale Euro	1.663,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.663,14	249,47	
Totale Euro	1.912,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.912,61	191,26	
Totale Euro	2.103,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.103,87**	
Totale Manodopera Euro	169,06	8,036
Totale Materiali Euro	1.494,08	71,016

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.40.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL'ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D'ANGOLO per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall'esterno di nodo trave-pilastro d'angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti. moduli di spessore 5 mm per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm	mq	1,00	2.889,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**169,06**	**5,850**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.45.n	MATERIALI VARI SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 5 mm altezza mm 700 ad angolo	cad	1,0000	1.871,50	1.871,50	
5	ABR25_MAT_2.999.90.p	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle	kg	20,0000	1,40	28,00	
6	ABR25_MAT_2.999.90.q	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE MMS-plus SS 16x130	cad	6,0000	35,22	211,32	
7	ABR25_MAT_2.10.90.z15	Malta incollaggio	kg/mq	4,00	1,14	4,56	
		Totale Materiali				**2.115,38**	**73,201**

Totale Euro	2.284,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.284,44	342,67	
Totale Euro	2.627,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.627,11	262,71	
Totale Euro	2.889,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.889,82**	
Totale Manodopera Euro	169,06	5,850
Totale Materiali Euro	2.115,38	73,201

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.45.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL'ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D'ANGOLO per nodo di altezza < 28 cm e con un solo lato del pilastro ≥ 40 cm Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall'esterno di nodo trave-pilastro d'angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.moduli di spessore 8 mm per nodo di altezza < 28 cm e con un solo lato del pilastro ≥ 40 cm	cad	1,0000	1.543,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**169,06**	**10,950**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.45.o	MATERIALI VARI SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, EXC3,, - Spessore 8 mm altezza mm 200 ad angolo	cad	1,0000	807,50	807,50	
5	ABR25_MAT_2.999.90.p	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle	kg	20,0000	1,40	28,00	
6	ABR25_MAT_2.999.90.q	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE MMS-plus SS 16x130	cad	6,0000	35,22	211,32	
7	ABR25_MAT_2.10.90.z15	Malta incollaggio	kg/mq	4,00	1,14	4,56	
		Totale Materiali				**1.051,38**	**68,101**

Totale Euro	1.220,44
Spese Generali 15,000% su Euro 1.220,44	183,07
Totale Euro	1.403,51
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.403,51	140,35
Totale Euro	1.543,86
Prezzo di Applicazione Euro	**1.543,86**

Totale Manodopera Euro	169,06	10,950
Totale Materiali Euro	1.051,38	68,101

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.45.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL'ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D'ANGOLO per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall'esterno di nodo trave-pilastro d'angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.moduli di spessore 8 mm per nodo di altezza ≥ 28 cm e < 40 cm e di larghezza < 40 cm	cad	1,0000	2.103,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**169,06**	**8,036**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.45.p	MATERIALI VARI SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, EXC3, Spessore 8 mm altezza mm 300 ad angolo	cad	1,0000	1.250,20	1.250,20	
5	ABR25_MAT_2.999.90.p	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle	kg	20,0000	1,40	28,00	
6	ABR25_MAT_2.999.90.q	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE MMS-plus SS 16x130	cad	6,0000	35,22	211,32	
7	ABR25_MAT_2.10.90.z15	Malta incollaggio	kg/mq	4,00	1,14	4,56	
		Totale Materiali				**1.494,08**	**71,016**

Totale Euro	1.663,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.663,14	249,47	
Totale Euro	1.912,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.912,61	191,26	
Totale Euro	2.103,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.103,87**	
Totale Manodopera Euro	169,06	8,036
Totale Materiali Euro	1.494,08	71,016

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.45.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL'ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D'ANGOLO per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e di larghezza < 40 cm Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall'esterno di nodo trave-pilastro d'angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.moduli di spessore 8 mm per nodo di altezza ≥ 40 cm e < 60 cm e di larghezza < 40 cm	cad	1,0000	2.961,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**169,06**	**5,708**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.45.q	MATERIALI VARI SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, EXC3,- Spessore 8 mm altezza mm 500 ad angolo	cad	1,0000	1.928,50	1.928,50	
5	ABR25_MAT_2.999.90.p	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle	kg	20,0000	1,40	28,00	
6	ABR25_MAT_2.999.90.q	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE MMS-plus SS 16x130	cad	6,0000	35,22	211,32	
7	ABR25_MAT_2.10.90.z15	Malta incollaggio	kg/mq	4,00	1,14	4,56	
		Totale Materiali				**2.172,38**	**73,343**

Totale Euro	2.341,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.341,44	351,22	
Totale Euro	2.692,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.692,66	269,27	
Totale Euro	2.961,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.961,93**	

Totale Manodopera Euro	169,06	5,708
Totale Materiali Euro	2.172,38	73,343

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.10.45.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI RINFORZO PER IL CONFINAMENTO DALL'ESTERNO DI NODO TRAVE-PILASTRO D'ANGOLO per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo per il confinamento dall'esterno di nodo trave-pilastro d'angolo, composto da moduli in acciaio S355 intagliati e sagomati con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, marcati CE secondo EN 1090 e in classe di esecuzione EXC3, conformi al Decreto CAM, applicati con connessioni a secco realizzate mediante viti da calcestruzzo, provviste di marcatura CE e in categoria di prestazione sismica C2, con malta minerale certificata, tixotropica a presa semi-rapida, a bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici ed esente da fibre organiche, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura, la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo e l'inghisaggio di barre. Caratteristiche tecniche certificate della malta: marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4; EN 1504-2 e EN 1504-6. Escluse le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.moduli di spessore 8 mm per nodo di altezza ≥ 60 cm e di larghezza ≥ 40 cm	cad	1,0000	3.923,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**169,06**	**4,309**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.999.45.r	MATERIALI VARI SISTEMI DI RINFORZO IN ACCIAIO sistema di rinforzo in acciaio S355 con adeguato profilo e spessore, zincati a caldo, EXC3, - Spessore 8 mm altezza mm 700 ad angolo	cad	1,0000	2.688,50	2.688,50	
5	ABR25_MAT_2.999.90.p	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE Minuterie metalliche. Bulloni,dadi e rondelle	kg	20,0000	1,40	28,00	
6	ABR25_MAT_2.999.90.q	MATERIALI VARI MINUTERIE METALLICHE MMS-plus SS 16x130	cad	6,0000	35,22	211,32	
7	ABR25_MAT_2.10.90.z15	Malta incollaggio	kg/mq	4,00	1,14	4,56	
		Totale Materiali				**2.932,38**	**74,742**

Totale Euro	3.101,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.101,44	465,22	
Totale Euro	3.566,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.566,66	356,67	
Totale Euro	3.923,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.923,33**	
Totale Manodopera Euro	169,06	4,309
Totale Materiali Euro	2.932,38	74,742

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.20.10.a	Adeguamento sismico delle porte interne ad un'anta PER CIVILE ABITAZIONE, tramitel'inserimento del dispositivo antisismico: Adeguamento sismico delle porte interne ad un'anta , tramitel'inserimento del dispositivo antisismico: - rimozione della porta interna esistente - trasporto della porta presso laboratorio e/o falegnameria - taglio a 45 ° di porzione di porta per l'inserimento del dispositivo fissato mediante viti e colla specifica - riposizionamento della parte rimossa - trasporto in cantiere e rimontaggio ad un'anta PER CIVILE ABITAZIONE, tramitel'inserimento del dispositivo antisismico:	cad	1,0000	546,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,740000	30,60	83,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,840000	25,50	21,42	
		Totale Manodopera				**105,26**	**19,248**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.205.10.l	DISPOSITIVI ANTISISMICI Dispositivo antisismico per porte interne	cad	1,0000	299,98	299,98	
		Totale Materiali				**299,98**	**54,854**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,500000	54,12	27,06	
		Totale Noli				**27,06**	**4,948**

Totale Euro	432,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 432,30	64,85	
Totale Euro	497,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 497,15	49,72	
Totale Euro	546,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**546,87**	

Totale Manodopera Euro	105,26	19,248
Totale Noli Euro	27,06	4,948
Totale Materiali Euro	299,98	54,854

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_R - RECUPERO
CONFINAMENTO NODI
CONFINAMENTO NODI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_R.90.20.10.b	Adeguamento sismico delle porte interne ad un'anta PER EDIFICI PUBBLICI, tramitel'inserimento del dispositivo antisismico (sono necessari due dispositivi antisismici per anta) Adeguamento sismico delle porte interne ad un'anta , tramitel'inserimento del dispositivo antisismico: - rimozione della porta interna esistente - trasporto della porta presso laboratorio e/o falegnameria - taglio a 45 ° di porzione di porta per l'inserimento del dispositivo fissato mediante viti e colla specifica - riposizionamento della parte rimossa - trasporto in cantiere e rimontaggio ad un'anta PER EDIFICI PUBBLICI, tramitel'inserimento del dispositivo antisismico (sono necessari due dispositivi antisismici per anta)	cad	1,0000	932,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,900000	30,60	88,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,840000	25,50	21,42	
		Totale Manodopera				**110,16**	**11,813**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.205.10.l	DISPOSITIVI ANTISISMICI Dispositivo antisismico per porte interne	cad	2,0000	299,98	599,96	
		Totale Materiali				**599,96**	**64,336**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,500000	54,12	27,06	
		Totale Noli				**27,06**	**2,902**

Totale Euro	737,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 737,18	110,58	
Totale Euro	847,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 847,76	84,78	
Totale Euro	932,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**932,54**	

Totale Manodopera Euro	110,16	11,813
Totale Noli Euro	27,06	2,902
Totale Materiali Euro	599,96	64,336

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.a	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO Del diametro di 60 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	35,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,084000	30,60	2,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,084000	25,50	2,14	
		Totale Manodopera				**4,71**	**13,112**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.a	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia..... del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 60 mm	m	1,0000	20,20	20,20	
		Totale Materiali				**20,20**	**56,236**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**6,904**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**2,784**

Totale Euro	28,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,39	4,26	
Totale Euro	32,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,65	3,27	
Totale Euro	35,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,92**	

Totale Manodopera Euro	4,71	13,112
Totale Materiali Euro	20,20	56,236
Totale Noli Euro	2,48	6,904
Totale Specie1 Euro	1,00	2,784

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.b	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO Del diametro di 80 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	42,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,089000	30,60	2,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,089000	25,50	2,27	
		Totale Manodopera				**4,99**	**11,632**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.b	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia..... del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 80 mm	m	1,0000	25,44	25,44	
		Totale Materiali				**25,44**	**59,301**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**5,781**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**2,331**

Totale Euro	33,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,91	5,09	
Totale Euro	39,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,00	3,90	
Totale Euro	42,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,90**	

Totale Manodopera Euro	4,99	11,632
Totale Materiali Euro	25,44	59,301
Totale Noli Euro	2,48	5,781
Totale Specie1 Euro	1,00	2,331

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.c	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 100 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	47,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,092000	30,60	2,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,092000	25,50	2,35	
		Totale Manodopera				**5,17**	**10,967**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.c	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 100 mm	m	1,0000	27,99	27,99	
		Totale Materiali				**27,99**	**59,376**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**6,576**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**2,121**

Totale Euro	37,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,26	5,59	
Totale Euro	42,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,85	4,29	
Totale Euro	47,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,14**	

Totale Manodopera Euro	5,17	10,967
Totale Materiali Euro	27,99	59,376
Totale Noli Euro	3,10	6,576
Totale Specie1 Euro	1,00	2,121

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.d	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 125 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	59,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,096000	30,60	2,94	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,096000	25,50	2,45	
		Totale Manodopera				**5,39**	**9,109**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.d	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 125 mm	m	1,0000	36,66	36,66	
		Totale Materiali				**36,66**	**61,957**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**6,287**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,690**

Totale Euro	46,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,77	7,02	
Totale Euro	53,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,79	5,38	
Totale Euro	59,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,17**	

Totale Manodopera Euro	5,39	9,109
Totale Materiali Euro	36,66	61,957
Totale Noli Euro	3,72	6,287
Totale Specie1 Euro	1,00	1,690

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.e	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 150 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	65,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,113000	30,60	3,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,113000	25,50	2,88	
		Totale Manodopera				**6,34**	**9,665**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.e	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 150 mm	m	1,0000	39,55	39,55	
		Totale Materiali				**39,55**	**60,290**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
		Totale Noli				**4,97**	**7,576**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,524**

Totale Euro	51,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,86	7,78	
Totale Euro	59,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,64	5,96	
Totale Euro	65,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,60**	

Totale Manodopera Euro	6,34	9,665
Totale Materiali Euro	39,55	60,290
Totale Noli Euro	4,97	7,576
Totale Specie1 Euro	1,00	1,524

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.f	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 200 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	87,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**7,726**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.f	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 200 mm	m	1,0000	56,16	56,16	
		Totale Materiali				**56,16**	**64,470**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
		Totale Noli				**4,97**	**5,705**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,148**

Totale Euro	68,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,86	10,33	
Totale Euro	79,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,19	7,92	
Totale Euro	87,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,11**	

Totale Manodopera Euro	6,73	7,726
Totale Materiali Euro	56,16	64,470
Totale Noli Euro	4,97	5,705
Totale Specie1 Euro	1,00	1,148

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.g	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 250 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	120,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**5,872**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.g	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 250 mm	m	1,0000	80,90	80,90	
		Totale Materiali				**80,90**	**67,187**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**5,157**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,830**

Totale Euro	95,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,18	14,28	
Totale Euro	109,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 109,46	10,95	
Totale Euro	120,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**120,41**	

Totale Manodopera Euro	7,07	5,872
Totale Materiali Euro	80,90	67,187
Totale Noli Euro	6,21	5,157
Totale Specie1 Euro	1,00	0,830

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.h	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 300 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	146,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,137000	30,60	4,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,137000	25,50	3,49	
		Totale Manodopera				**7,68**	**5,241**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.h	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 300 mm	m	1,0000	99,71	99,71	
		Totale Materiali				**99,71**	**68,043**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
		Totale Noli				**7,45**	**5,084**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,682**

Totale Euro	115,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,84	17,38	
Totale Euro	133,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 133,22	13,32	
Totale Euro	146,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**146,54**	

Totale Manodopera Euro	7,68	5,241
Totale Materiali Euro	99,71	68,043
Totale Noli Euro	7,45	5,084
Totale Specie1 Euro	1,00	0,682

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.i	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 350 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	187,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**4,491**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.i	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 350 mm	m	1,0000	131,35	131,35	
		Totale Materiali				**131,35**	**70,053**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
		Totale Noli				**7,45**	**3,973**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,533**

Totale Euro	148,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 148,22	22,23	
Totale Euro	170,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 170,45	17,05	
Totale Euro	187,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**187,50**	

Totale Manodopera Euro	8,42	4,491
Totale Materiali Euro	131,35	70,053
Totale Noli Euro	7,45	3,973
Totale Specie1 Euro	1,00	0,533

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.j	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 400 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	216,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**4,145**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.j	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 400 mm	m	1,0000	151,97	151,97	
		Totale Materiali				**151,97**	**70,145**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,150000	62,08	9,31	
		Totale Noli				**9,31**	**4,297**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,462**

Totale Euro	171,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 171,26	25,69	
Totale Euro	196,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 196,95	19,70	
Totale Euro	216,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**216,65**	
Totale Manodopera Euro	8,98	4,145
Totale Materiali Euro	151,97	70,145
Totale Noli Euro	9,31	4,297
Totale Specie1 Euro	1,00	0,462

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.k	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 450 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	257,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,171000	30,60	5,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,171000	25,50	4,36	
		Totale Manodopera				**9,59**	**3,726**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.k	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 450 mm	m	1,0000	181,69	181,69	
		Totale Materiali				**181,69**	**70,595**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
		Totale Noli				**11,17**	**4,340**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,389**

Totale Euro	203,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 203,45	30,52	
Totale Euro	233,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 233,97	23,40	
Totale Euro	257,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**257,37**	

Totale Manodopera Euro	9,59	3,726
Totale Materiali Euro	181,69	70,595
Totale Noli Euro	11,17	4,340
Totale Specie1 Euro	1,00	0,389

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.l	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 500 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	295,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,185000	30,60	5,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,185000	25,50	4,72	
		Totale Manodopera				**10,38**	**3,517**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.l	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 500 mm	m	1,0000	207,57	207,57	
		Totale Materiali				**207,57**	**70,339**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,200000	9,57	1,91	
		Totale Noli				**14,33**	**4,856**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,339**

Totale Euro	233,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 233,28	34,99	
Totale Euro	268,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 268,27	26,83	
Totale Euro	295,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**295,10**	

Totale Manodopera Euro	10,38	3,517
Totale Materiali Euro	207,57	70,339
Totale Noli Euro	14,33	4,856
Totale Specie1 Euro	1,00	0,339

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.m	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 600 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	379,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,218000	30,60	6,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,218000	25,50	5,56	
		Totale Manodopera				**12,23**	**3,226**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.m	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 600 mm	m	1,0000	272,08	272,08	
		Totale Materiali				**272,08**	**71,779**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,200000	9,57	1,91	
		Totale Noli				**14,33**	**3,781**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,264**

Totale Euro	299,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 299,64	44,95	
Totale Euro	344,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 344,59	34,46	
Totale Euro	379,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**379,05**	

Totale Manodopera Euro	12,23	3,226
Totale Materiali Euro	272,08	71,779
Totale Noli Euro	14,33	3,781
Totale Specie1 Euro	1,00	0,264

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.n	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 700 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	516,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**2,717**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.n	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 700 mm	m	1,0000	376,76	376,76	
		Totale Materiali				**376,76**	**72,950**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,230000	62,08	14,28	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,230000	9,57	2,20	
		Totale Noli				**16,48**	**3,191**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,194**

Totale Euro	408,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 408,27	61,24	
Totale Euro	469,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 469,51	46,95	
Totale Euro	516,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**516,46**	

Totale Manodopera Euro	14,03	2,717
Totale Materiali Euro	376,76	72,950
Totale Noli Euro	16,48	3,191
Totale Specie1 Euro	1,00	0,194

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.o	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 800 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	664,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,290000	30,60	8,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,290000	25,50	7,40	
		Totale Manodopera				**16,27**	**2,447**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.o	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 800 mm	m	1,0000	491,77	491,77	
		Totale Materiali				**491,77**	**73,974**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,230000	62,08	14,28	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,230000	9,57	2,20	
		Totale Noli				**16,48**	**2,479**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,150**

Totale Euro	525,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 525,52	78,83	
Totale Euro	604,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 604,35	60,44	
Totale Euro	664,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**664,79**	

Totale Manodopera Euro	16,27	2,447
Totale Materiali Euro	491,77	73,974
Totale Noli Euro	16,48	2,479
Totale Specie1 Euro	1,00	0,150

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.p	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 900 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	816,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**2,061**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.p	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia.....del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 900 mm	m	1,0000	609,72	609,72	
		Totale Materiali				**609,72**	**74,674**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,250000	62,08	15,52	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,250000	9,57	2,39	
		Totale Noli				**17,91**	**2,193**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,122**

Totale Euro	645,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 645,46	96,82	
Totale Euro	742,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 742,28	74,23	
Totale Euro	816,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**816,51**	

Totale Manodopera Euro	16,83	2,061
Totale Materiali Euro	609,72	74,674
Totale Noli Euro	17,91	2,193
Totale Specie1 Euro	1,00	0,122

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.10.q	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 1000 mm Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, per pressioni di esercizio secondo serie classe 40 bar per i DN60-300, per pressioni di esercizio secondo classe 30 bar nei DN 350-600 e per pressioni di esercizio secondo serie classe 25 bar per i DN700-1000, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto automatico standard secondo norma UNI 9163. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	946,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**2,075**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.10.10.q	TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE Tubazione in Ghisa Sferoidale a giunto elastico "Rapido" UNI 9163, con rivestimento interno costituito da malta cementizia.....el 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Fornita in barre da 6 m con diametro nominale 1000 mm	m	1,0000	709,83	709,83	
		Totale Materiali				**709,83**	**74,979**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,250000	62,08	15,52	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,250000	9,57	2,39	
		Totale Noli				**17,91**	**1,892**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,106**

Totale Euro	748,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 748,38	112,26	
Totale Euro	860,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 860,64	86,06	
Totale Euro	946,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**946,70**	

Totale Manodopera Euro	19,64	2,075
Totale Materiali Euro	709,83	74,979
Totale Noli Euro	17,91	1,892
Totale Specie1 Euro	1,00	0,106

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.20.a	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 100 mm - classe di pressione 64 bar Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	67,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,084000	23,03	1,93	
2	ABR25_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,084000	24,02	2,02	
		Totale Manodopera				**3,95**	**5,833**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.15.a	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 100 mm - classe di pressione 64 bar	m	1,0000	45,48	45,48	
		Totale Materiali				**45,48**	**67,159**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**4,578**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,477**

Totale Euro	53,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,53	8,03	
Totale Euro	61,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,56	6,16	
Totale Euro	67,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,72**	

Totale Manodopera Euro	3,95	5,833
Totale Materiali Euro	45,48	67,159
Totale Noli Euro	3,10	4,578
Totale Specie1 Euro	1,00	1,477

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.20.b	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 125 mm - classe di pressione 64 bar Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	89,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,084000	23,03	1,93	
2	ABR25_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,084000	24,02	2,02	
		Totale Manodopera				**3,95**	**4,393**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.15.b	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 125 mm - classe di pressione 64 bar	m	1,0000	63,03	63,03	
		Totale Materiali				**63,03**	**70,103**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**3,448**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,112**

Totale Euro	71,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,08	10,66	
Totale Euro	81,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,74	8,17	
Totale Euro	89,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,91**	

Totale Manodopera Euro	3,95	4,393
Totale Materiali Euro	63,03	70,103
Totale Noli Euro	3,10	3,448
Totale Specie1 Euro	1,00	1,112

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.20.c	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 150 mm - classe di pressione 55 bar Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	94,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,083000	23,03	1,91	
2	ABR25_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,083000	24,02	1,99	
		Totale Manodopera				**3,90**	**4,146**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.15.c	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 150 mm - classe di pressione 55 bar	m	1,0000	65,74	65,74	
		Totale Materiali				**65,74**	**69,892**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**3,955**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,063**

Totale Euro	74,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,36	11,15	
Totale Euro	85,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,51	8,55	
Totale Euro	94,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,06**	

Totale Manodopera Euro	3,90	4,146
Totale Materiali Euro	65,74	69,892
Totale Noli Euro	3,72	3,955
Totale Specie1 Euro	1,00	1,063

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.20.d	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 200 mm - classe di pressione 44 bar Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	118,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,083000	23,03	1,91	
2	ABR25_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,083000	24,02	1,99	
		Totale Manodopera				**3,90**	**3,296**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.15.d	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 200 mm - classe di pressione 44 bar	m	1,0000	84,93	84,93	
		Totale Materiali				**84,93**	**71,768**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**3,143**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,845**

Totale Euro	93,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 93,55	14,03	
Totale Euro	107,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,58	10,76	
Totale Euro	118,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**118,34**	

Totale Manodopera Euro	3,90	3,296
Totale Materiali Euro	84,93	71,768
Totale Noli Euro	3,72	3,143
Totale Specie1 Euro	1,00	0,845

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.20.e	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 250 mm - classe di pressione 39 bar Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	151,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,083000	23,03	1,91	
2	ABR25_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,083000	24,02	1,99	
		Totale Manodopera				**3,90**	**2,572**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.15.e	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 250 mm - classe di pressione 39 bar	m	1,0000	109,37	109,37	
		Totale Materiali				**109,37**	**72,134**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**3,687**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,660**

Totale Euro	119,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 119,86	17,98	
Totale Euro	137,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 137,84	13,78	
Totale Euro	151,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**151,62**	

Totale Manodopera Euro	3,90	2,572
Totale Materiali Euro	109,37	72,134
Totale Noli Euro	5,59	3,687
Totale Specie1 Euro	1,00	0,660

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.20.f	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 300 mm - classe di pressione 37 bar Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	178,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,083000	23,03	1,91	
2	ABR25_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,083000	24,02	1,99	
		Totale Manodopera				**3,90**	**2,190**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.15.f	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 300 mm - classe di pressione 37 bar	m	1,0000	128,45	128,45	
		Totale Materiali				**128,45**	**72,118**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
		Totale Noli				**7,45**	**4,183**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,561**

Totale Euro	140,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 140,80	21,12	
Totale Euro	161,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 161,92	16,19	
Totale Euro	178,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**178,11**	

Totale Manodopera Euro	3,90	2,190
Totale Materiali Euro	128,45	72,118
Totale Noli Euro	7,45	4,183
Totale Specie1 Euro	1,00	0,561

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.20.g	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 400 mm - classe di pressione 30 bar Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	280,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,090000	23,03	2,07	
2	ABR25_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,090000	24,02	2,16	
		Totale Manodopera				**4,23**	**1,506**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.15.g	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 400 mm - classe di pressione 30 bar	m	1,0000	208,18	208,18	
		Totale Materiali				**208,18**	**74,096**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,140000	62,08	8,69	
		Totale Noli				**8,69**	**3,093**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,356**

Totale Euro	222,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 222,10	33,32	
Totale Euro	255,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 255,42	25,54	
Totale Euro	280,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**280,96**	

Totale Manodopera Euro	4,23	1,506
Totale Materiali Euro	208,18	74,096
Totale Noli Euro	8,69	3,093
Totale Specie1 Euro	1,00	0,356

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.20.h	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 500 mm - classe di pressione 30 bar Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	370,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,090000	23,03	2,07	
2	ABR25_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,090000	24,02	2,16	
		Totale Manodopera				**4,23**	**1,140**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.15.h	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 500 mm - classe di pressione 30 bar	m	1,0000	275,12	275,12	
		Totale Materiali				**275,12**	**74,166**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,180000	9,57	1,72	
		Totale Noli				**12,89**	**3,475**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,270**

Totale Euro	293,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 293,24	43,99	
Totale Euro	337,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 337,23	33,72	
Totale Euro	370,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**370,95**	

Totale Manodopera Euro	4,23	1,140
Totale Materiali Euro	275,12	74,166
Totale Noli Euro	12,89	3,475
Totale Specie1 Euro	1,00	0,270

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.20.i	TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER CONDOTTE D'ACQUA, DOTATI DI SISTEMA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI, CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545. RIVESTITI ESTERNAMENTE CON UNO STRATO DI ZINCO-ALLUMINIO del diametro di 600 mm - classe di pressione 27 bar Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, forniti e posti in opera, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia, conformi alla norma UNI EN 545 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco-alluminio (85% Zn - 15% Al) applicato per metallizzazione di almeno 400 g/m^2 , e internamente con malta di cemento d'altoforno ottenuta con acqua potabile secondo direttiva comunitaria 98/83/EC, applicata per centrifugazione, con giunto tipo elastico automatico ed antisfilamento con bicchiere a doppia camera, quella interna per la guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI EN 681-1 che assicura la tenuta idraulica, quella esterna per l'anello antisfilamento da applicare tra il bicchiere esterno e l'estremo liscio provvisto di cordone di saldatura. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	493,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,100000	23,03	2,30	
2	ABR25_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,100000	24,02	2,40	
		Totale Manodopera				**4,70**	**0,952**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.15.i	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia. Diametro di 600 mm - classe di pressione 27 bar	m	1,0000	371,66	371,66	
		Totale Materiali				**371,66**	**75,285**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,180000	9,57	1,72	
		Totale Noli				**12,89**	**2,611**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,203**

Totale Euro	390,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 390,25	58,54	
Totale Euro	448,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 448,79	44,88	
Totale Euro	493,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**493,67**	

Totale Manodopera Euro	4,70	0,952
Totale Materiali Euro	371,66	75,285
Totale Noli Euro	12,89	2,611
Totale Specie1 Euro	1,00	0,203

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.30.a	TUBI IN GHISA SFEROIDALE,CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545 E ALLA UNI EN 805, CON ESTREMITÀ COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE, RIVESTITI INTERNAMENTE CON RESINA TERMOPLASTICA ED ESTERNAMENTE CON UNA LEGA ZINCO-ALLUMINIO diametro esterno 75 mm: Tubi in ghisa sferoidale, forniti e posti in opera, con caratteristiche meccaniche ed esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteristiche dimensionali conformi alla norma UNI EN 805, con estremità a bicchiere compatibile con i tubi in PVC e Polietilene, con giunto automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM, conforme alla norma EN 681-1, rivestiti internamente con resina termoplastica spessore minimo 300 micron ed esternamente con una lega di 85 %zinco - 15 % alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m^2 con successiva vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Lunghezza utile delle tubazioni 6 m. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) non inferiore a 25 bar. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	26,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,084000	23,03	1,93	
2	ABR25_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,084000	24,02	2,02	
		Totale Manodopera				**3,95**	**14,717**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.20.a	TUBI IN GHISA SFEROIDALE AVENTI ESTREMITA' BICCHIERE COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE Tubi in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche ed esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteris.....formi alla norma UNI EN 805, aventi estremità bicchiere compatibile con i tubi in PVC e Polietilene. Diametro esterno 75 mm	m	1,0000	13,79	13,79	
		Totale Materiali				**13,79**	**51,379**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**9,240**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**3,726**

Totale Euro	21,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,22	3,18	
Totale Euro	24,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,40	2,44	
Totale Euro	26,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,84**	

Totale Manodopera Euro	3,95	14,717
Totale Materiali Euro	13,79	51,379
Totale Noli Euro	2,48	9,240
Totale Specie1 Euro	1,00	3,726

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.30.b	TUBI IN GHISA SFEROIDALE,CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545 E ALLA UNI EN 805, CON ESTREMITÀ COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE, RIVESTITI INTERNAMENTE CON RESINA TERMOPLASTICA ED ESTERNAMENTE CON UNA LEGA ZINCO-ALLUMINIO diametro esterno 90 mm: Tubi in ghisa sferoidale, forniti e posti in opera, con caratteristiche meccaniche ed esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteristiche dimensionali conformi alla norma UNI EN 805, con estremità a bicchiere compatibile con i tubi in PVC e Polietilene, con giunto automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM, conforme alla norma EN 681-1, rivestiti internamente con resina termoplastica spessore minimo 300 micron ed esternamente con una lega di 85 %zinco - 15 % alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m^2 con successiva vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Lunghezza utile delle tubazioni 6 m. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) non inferiore a 25 bar. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	29,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,083000	23,03	1,91	
2	ABR25_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,083000	24,02	1,99	
		Totale Manodopera				**3,90**	**13,315**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.20.b	TUBI IN GHISA SFEROIDALE AVENTI ESTREMITA' BICCHIERE COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE Tubi in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche ed esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteris.....formi alla norma UNI EN 805, aventi estremità bicchiere compatibile con i tubi in PVC e Polietilene. Diametro esterno 90 mm	m	1,0000	15,78	15,78	
		Totale Materiali				**15,78**	**53,875**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**8,467**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**3,414**

Totale Euro	23,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,16	3,47	
Totale Euro	26,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,63	2,66	
Totale Euro	29,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,29**	

Totale Manodopera Euro	3,90	13,315
Totale Materiali Euro	15,78	53,875
Totale Noli Euro	2,48	8,467
Totale Specie1 Euro	1,00	3,414

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.30.c	TUBI IN GHISA SFEROIDALE,CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545 E ALLA UNI EN 805, CON ESTREMITÀ COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE, RIVESTITI INTERNAMENTE CON RESINA TERMOPLASTICA ED ESTERNAMENTE CON UNA LEGA ZINCO-ALLUMINIO diametro esterno 110 mm: Tubi in ghisa sferoidale, forniti e posti in opera, con caratteristiche meccaniche ed esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteristiche dimensionali conformi alla norma UNI EN 805, con estremità a bicchiere compatibile con i tubi in PVC e Polietilene, con giunto automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM, conforme alla norma EN 681-1, rivestiti internamente con resina termoplastica spessore minimo 300 micron ed esternamente con una lega di 85 %zinco - 15 % alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m^2 con successiva vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Lunghezza utile delle tubazioni 6 m. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) non inferiore a 25 bar. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	32,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,083000	23,03	1,91	
2	ABR25_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,083000	24,02	1,99	
		Totale Manodopera				**3,90**	**12,063**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.20.c	TUBI IN GHISA SFEROIDALE AVENTI ESTREMITA' BICCHIERE COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE Tubi in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche ed esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteris.....ormi alla norma UNI EN 805, aventi estremità bicchiere compatibile con i tubi in PVC e Polietilene. Diametro esterno 110 mm	m	1,0000	17,56	17,56	
		Totale Materiali				**17,56**	**54,315**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**9,589**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**3,093**

Totale Euro	25,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,56	3,83	
Totale Euro	29,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,39	2,94	
Totale Euro	32,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,33**	

Totale Manodopera Euro	3,90	12,063
Totale Materiali Euro	17,56	54,315
Totale Noli Euro	3,10	9,589
Totale Specie1 Euro	1,00	3,093

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.30.d	TUBI IN GHISA SFEROIDALE,CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545 E ALLA UNI EN 805, CON ESTREMITÀ COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE, RIVESTITI INTERNAMENTE CON RESINA TERMOPLASTICA ED ESTERNAMENTE CON UNA LEGA ZINCO-ALLUMINIO diametro esterno 125 mm: Tubi in ghisa sferoidale, forniti e posti in opera, con caratteristiche meccaniche ed esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteristiche dimensionali conformi alla norma UNI EN 805, con estremità a bicchiere compatibile con i tubi in PVC e Polietilene, con giunto automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM, conforme alla norma EN 681-1, rivestiti internamente con resina termoplastica spessore minimo 300 micron ed esternamente con una lega di 85 %zinco - 15 % alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m^2 con successiva vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Lunghezza utile delle tubazioni 6 m. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) non inferiore a 25 bar. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	41,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,083000	23,03	1,91	
2	ABR25_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,083000	24,02	1,99	
		Totale Manodopera				**3,90**	**9,328**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.20.d	TUBI IN GHISA SFEROIDALE AVENTI ESTREMITA' BICCHIERE COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE Tubi in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche ed esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteris.....ormi alla norma UNI EN 805, aventi estremità bicchiere compatibile con i tubi in PVC e Polietilene. Diametro esterno 125 mm	m	1,0000	25,05	25,05	
		Totale Materiali				**25,05**	**59,914**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**7,414**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**2,392**

Totale Euro	33,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,05	4,96	
Totale Euro	38,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,01	3,80	
Totale Euro	41,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,81**	

Totale Manodopera Euro	3,90	9,328
Totale Materiali Euro	25,05	59,914
Totale Noli Euro	3,10	7,414
Totale Specie1 Euro	1,00	2,392

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.10.30.e	TUBI IN GHISA SFEROIDALE,CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 545 E ALLA UNI EN 805, CON ESTREMITÀ COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE, RIVESTITI INTERNAMENTE CON RESINA TERMOPLASTICA ED ESTERNAMENTE CON UNA LEGA ZINCO-ALLUMINIO diametro esterno 160 mm: Tubi in ghisa sferoidale, forniti e posti in opera, con caratteristiche meccaniche ed esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteristiche dimensionali conformi alla norma UNI EN 805, con estremità a bicchiere compatibile con i tubi in PVC e Polietilene, con giunto automatico, con guarnizione in elastomero in qualità EPDM, conforme alla norma EN 681-1, rivestiti internamente con resina termoplastica spessore minimo 300 micron ed esternamente con una lega di 85 %zinco - 15 % alluminio di spessore minimo pari a 400 g/m^2 con successiva vernice epossidica di finitura spessore minimo 100 micron. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Lunghezza utile delle tubazioni 6 m. Pressione di Funzionamento Ammissibile (PFA) non inferiore a 25 bar. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	1,00	51,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,083000	23,03	1,91	
2	ABR25_RU_1.5.10.c	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C2	ora	0,083000	24,02	1,99	
		Totale Manodopera				**3,90**	**7,640**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.20.e	TUBI IN GHISA SFEROIDALE AVENTI ESTREMITA' BICCHIERE COMPATIBILE CON I TUBI IN PVC E POLIETILENE Tubi in ghisa sferoidale con caratteristiche meccaniche ed esigenze funzionali conformi alla norma UNI EN 545 e caratteris.....ormi alla norma UNI EN 805, aventi estremità bicchiere compatibile con i tubi in PVC e Polietilene. Diametro esterno 160 mm	m	1,0000	31,74	31,74	
		Totale Materiali				**31,74**	**62,174**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**7,287**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,959**

Totale Euro	40,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,36	6,05	
Totale Euro	46,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,41	4,64	
Totale Euro	51,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,05**	

Totale Manodopera Euro	3,90	7,640
Totale Materiali Euro	31,74	62,174
Totale Noli Euro	3,72	7,287
Totale Specie1 Euro	1,00	1,959

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.10.a	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 40 mm Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, bitumati internamente, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in corrispondenza delle giunzioni del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri	m	1,00	21,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**2,81**	**12,908**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.10.a	TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 40	m	1,0000	10,86	10,86	
		Totale Materiali				**10,86**	**49,885**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**5,696**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**4,593**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.a	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN50	cad	0,1500	8,68	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**5,972**

Totale Euro	17,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,21	2,58	
Totale Euro	19,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,79	1,98	
Totale Euro	21,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,77**	

Totale Manodopera Euro	2,81	12,908
Totale Materiali Euro	10,86	49,885
Totale Specie2 Euro	1,30	5,972
Totale Noli Euro	1,24	5,696
Totale Specie1 Euro	1,00	4,593

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.10.b	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 50 mm Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, bitumati internamente, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in corrispondenza delle giunzioni del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri	m	1,00	23,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**2,81**	**12,060**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.10.b	TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 50	m	1,0000	12,07	12,07	
		Totale Materiali				**12,07**	**51,803**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**5,322**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**4,292**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.a	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN50	cad	0,1500	8,68	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**5,579**

Totale Euro	18,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,42	2,76	
Totale Euro	21,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,18	2,12	
Totale Euro	23,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,30**	

Totale Manodopera Euro	2,81	12,060
Totale Materiali Euro	12,07	51,803
Totale Specie2 Euro	1,30	5,579
Totale Noli Euro	1,24	5,322
Totale Specie1 Euro	1,00	4,292

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.10.c	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 65 mm Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, bitumati internamente, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in corrispondenza delle giunzioni del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri	m	1,00	32,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**11,916**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.10.c	TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 65	m	1,0000	17,32	17,32	
		Totale Materiali				**17,32**	**52,517**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**4,700**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**3,032**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.b	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN65	cad	0,1500	15,13	2,27	
		Totale Specie2				**2,27**	**6,883**

Totale Euro	26,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,07	3,91	
Totale Euro	29,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,98	3,00	
Totale Euro	32,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,98**	

Totale Manodopera Euro	3,93	11,916
Totale Materiali Euro	17,32	52,517
Totale Specie2 Euro	2,27	6,883
Totale Noli Euro	1,55	4,700
Totale Specie1 Euro	1,00	3,032

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.10.d	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 80 mm Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, bitumati internamente, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in corrispondenza delle giunzioni del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri	m	1,00	36,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**10,862**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.10.d	TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 80	m	1,0000	19,17	19,17	
		Totale Materiali				**19,17**	**52,985**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**4,284**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**2,764**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.c	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN80	cad	0,1500	19,64	2,95	
		Totale Specie2				**2,95**	**8,154**

Totale Euro	28,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,60	4,29	
Totale Euro	32,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,89	3,29	
Totale Euro	36,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,18**	

Totale Manodopera Euro	3,93	10,862
Totale Materiali Euro	19,17	52,985
Totale Specie2 Euro	2,95	8,154
Totale Noli Euro	1,55	4,284
Totale Specie1 Euro	1,00	2,764

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.10.e	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 100 mm Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, bitumati internamente, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in corrispondenza delle giunzioni del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri	m	1,00	43,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**13,010**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.10.e	TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 100	m	1,0000	22,01	22,01	
		Totale Materiali				**22,01**	**51,044**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**4,314**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**2,319**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.d	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN100	cad	0,1500	24,06	3,61	
		Totale Specie2				**3,61**	**8,372**

Totale Euro	34,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,09	5,11	
Totale Euro	39,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,20	3,92	
Totale Euro	43,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,12**	

Totale Manodopera Euro	5,61	13,010
Totale Materiali Euro	22,01	51,044
Totale Specie2 Euro	3,61	8,372
Totale Noli Euro	1,86	4,314
Totale Specie1 Euro	1,00	2,319

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.10.f	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 125 mm Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, bitumati internamente, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in corrispondenza delle giunzioni del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri	m	1,00	53,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**10,476**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.10.f	TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 125	m	1,0000	28,97	28,97	
		Totale Materiali				**28,97**	**54,099**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,035000	62,08	2,17	
		Totale Noli				**2,17**	**4,052**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,867**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.e	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN125	cad	0,1500	30,56	4,58	
		Totale Specie2				**4,58**	**8,553**

Totale Euro	42,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,33	6,35	
Totale Euro	48,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,68	4,87	
Totale Euro	53,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,55**	

Totale Manodopera Euro	5,61	10,476
Totale Materiali Euro	28,97	54,099
Totale Specie2 Euro	4,58	8,553
Totale Noli Euro	2,17	4,052
Totale Specie1 Euro	1,00	1,867

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.10.g	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 150 mm Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, bitumati internamente, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in corrispondenza delle giunzioni del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri	m	1,00	68,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**12,221**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.10.g	TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 150	m	1,0000	37,20	37,20	
		Totale Materiali				**37,20**	**53,991**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**3,599**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,451**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN150	cad	0,1500	35,81	5,37	
		Totale Specie2				**5,37**	**7,794**

Totale Euro	54,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,47	8,17	
Totale Euro	62,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,64	6,26	
Totale Euro	68,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,90**	

Totale Manodopera Euro	8,42	12,221
Totale Materiali Euro	37,20	53,991
Totale Specie2 Euro	5,37	7,794
Totale Noli Euro	2,48	3,599
Totale Specie1 Euro	1,00	1,451

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.10.h	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 200 mm Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, bitumati internamente, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in corrispondenza delle giunzioni del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri	m	1,00	98,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**10,212**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.10.h	TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 200	m	1,0000	57,51	57,51	
		Totale Materiali				**57,51**	**58,150**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**3,134**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,011**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.g	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN200	cad	0,1500	43,14	6,47	
		Totale Specie2				**6,47**	**6,542**

Totale Euro	78,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,18	11,73	
Totale Euro	89,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,91	8,99	
Totale Euro	98,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**98,90**	

Totale Manodopera Euro	10,10	10,212
Totale Materiali Euro	57,51	58,150
Totale Specie2 Euro	6,47	6,542
Totale Noli Euro	3,10	3,134
Totale Specie1 Euro	1,00	1,011

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.10.i	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 250 mm Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, bitumati internamente, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in corrispondenza delle giunzioni del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri	m	1,00	132,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**8,496**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.10.i	TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 250	m	1,0000	80,94	80,94	
		Totale Materiali				**80,94**	**61,290**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**2,817**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,757**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.h	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN250	cad	0,1500	50,04	7,51	
		Totale Specie2				**7,51**	**5,687**

Totale Euro	104,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 104,39	15,66	
Totale Euro	120,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 120,05	12,01	
Totale Euro	132,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**132,06**	

Totale Manodopera Euro	11,22	8,496
Totale Materiali Euro	80,94	61,290
Totale Specie2 Euro	7,51	5,687
Totale Noli Euro	3,72	2,817
Totale Specie1 Euro	1,00	0,757

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.10.j	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 300 mm Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, bitumati internamente, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in corrispondenza delle giunzioni del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri	m	1,00	163,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**8,607**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.10.j	TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 300	m	1,0000	100,61	100,61	
		Totale Materiali				**100,61**	**61,720**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
		Totale Noli				**4,35**	**2,669**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,613**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.i	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN300	cad	0,1500	59,14	8,87	
		Totale Specie2				**8,87**	**5,441**

Totale Euro	128,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 128,86	19,33	
Totale Euro	148,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,19	14,82	
Totale Euro	163,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**163,01**	

Totale Manodopera Euro	14,03	8,607
Totale Materiali Euro	100,61	61,720
Totale Specie2 Euro	8,87	5,441
Totale Noli Euro	4,35	2,669
Totale Specie1 Euro	1,00	0,613

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.10.k	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 350 mm Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, bitumati internamente, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in corrispondenza delle giunzioni del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri	m	1,00	196,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**8,586**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.10.k	TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 350	m	1,0000	121,13	121,13	
		Totale Materiali				**121,13**	**61,795**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
		Totale Noli				**4,97**	**2,535**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,510**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.j	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN350	cad	0,1500	73,55	11,03	
		Totale Specie2				**11,03**	**5,627**

Totale Euro	154,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 154,96	23,24	
Totale Euro	178,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 178,20	17,82	
Totale Euro	196,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**196,02**	

Totale Manodopera Euro	16,83	8,586
Totale Materiali Euro	121,13	61,795
Totale Specie2 Euro	11,03	5,627
Totale Noli Euro	4,97	2,535
Totale Specie1 Euro	1,00	0,510

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.10.l	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 400 mm Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, bitumati internamente, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in corrispondenza delle giunzioni del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri	m	1,00	222,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**8,838**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.10.l	TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 400	m	1,0000	136,32	136,32	
		Totale Materiali				**136,32**	**61,345**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**2,795**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,450**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN400	cad	0,1500	83,35	12,50	
		Totale Specie2				**12,50**	**5,625**
		Altro					
7				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	175,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 175,67	26,35	
Totale Euro	202,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 202,02	20,20	
Totale Euro	222,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**222,22**	

Totale Manodopera Euro	19,64	8,838
Totale Materiali Euro	136,32	61,345
Totale Specie2 Euro	12,50	5,625
Totale Noli Euro	6,21	2,795
Totale Specie1 Euro	1,00	0,450
Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.10.m	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 450 mm Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, bitumati internamente, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in corrispondenza delle giunzioni del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri	m	1,00	251,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**8,910**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.10.m	TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 450	m	1,0000	152,86	152,86	
		Totale Materiali				**152,86**	**60,695**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130000	62,08	8,07	
		Totale Noli				**8,07**	**3,204**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,397**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.l	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento DN450	cad	0,1500	98,14	14,72	
		Totale Specie2				**14,72**	**5,845**

Totale Euro	199,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 199,09	29,86	
Totale Euro	228,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 228,95	22,90	
Totale Euro	251,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**251,85**	

Totale Manodopera Euro	22,44	8,910
Totale Materiali Euro	152,86	60,695
Totale Specie2 Euro	14,72	5,845
Totale Noli Euro	8,07	3,204
Totale Specie1 Euro	1,00	0,397

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.10.n	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO del diametro di 500 mm Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, bitumati internamente, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, in corrispondenza delle giunzioni del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri	m	1,00	279,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**9,030**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.10.n	TUBI IN ACCIAIO Fe 360 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360 saldati con diametro nominale mm 500	m	1,0000	165,32	165,32	
		Totale Materiali				**165,32**	**59,123**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,160000	62,08	9,93	
6	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,150000	9,57	1,44	
		Totale Noli				**11,37**	**4,066**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,358**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.m	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento DN500	cad	0,1500	120,67	18,10	
		Totale Specie2				**18,10**	**6,473**

Totale Euro	221,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 221,04	33,16	
Totale Euro	254,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 254,20	25,42	
Totale Euro	279,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**279,62**	

Totale Manodopera Euro	25,25	9,030
Totale Materiali Euro	165,32	59,123
Totale Specie2 Euro	18,10	6,473
Totale Noli Euro	11,37	4,066
Totale Specie1 Euro	1,00	0,358

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.a	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 80 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	38,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**10,250**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.40.a	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con diametro nominale mm 80	m	1,0000	20,87	20,87	
		Totale Materiali				**20,87**	**54,434**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**4,043**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**2,608**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.c	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN80	cad	0,1500	19,64	2,95	
		Totale Specie2				**2,95**	**7,694**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.a	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 80 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	38,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	30,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 30,30	4,55	
					Totale Euro	34,85	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,85	3,49	
					Totale Euro	38,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**38,34**	
					Totale Manodopera Euro	3,93	10,250
					Totale Materiali Euro	20,87	54,434
					Totale Specie2 Euro	2,95	7,694
					Totale Noli Euro	1,55	4,043
					Totale Specie1 Euro	1,00	2,608

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.b	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 100 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	47,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**11,781**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.40.b	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con diametro nominale mm 100	m	1,0000	25,56	25,56	
		Totale Materiali				**25,56**	**53,675**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**3,906**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**2,100**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.d	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN100	cad	0,1500	24,06	3,61	
		Totale Specie2				**3,61**	**7,581**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.b	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 100 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	47,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	37,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 37,64	5,65	
					Totale Euro	43,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 43,29	4,33	
					Totale Euro	47,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**47,62**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	11,781
					Totale Materiali Euro	25,56	53,675
					Totale Specie2 Euro	3,61	7,581
					Totale Noli Euro	1,86	3,906
					Totale Specie1 Euro	1,00	2,100

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.c	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 125 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	61,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**9,185**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.40.c	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con diametro nominale mm 125	m	1,0000	34,93	34,93	
		Totale Materiali				**34,93**	**57,187**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,035000	62,08	2,17	
		Totale Noli				**2,17**	**3,553**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,637**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.e	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN125	cad	0,1500	30,56	4,58	
		Totale Specie2				**4,58**	**7,498**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.c	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 125 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	61,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	48,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 48,29	7,24	
					Totale Euro	55,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 55,53	5,55	
					Totale Euro	61,08	
					Prezzo di Applicazione Euro	**61,08**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	9,185
					Totale Materiali Euro	34,93	57,187
					Totale Specie2 Euro	4,58	7,498
					Totale Noli Euro	2,17	3,553
					Totale Specie1 Euro	1,00	1,637

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.d	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 150 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	75,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**11,170**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.40.d	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con diametro nominale mm 150	m	1,0000	42,32	42,32	
		Totale Materiali				**42,32**	**56,142**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**3,290**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,327**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN150	cad	0,1500	35,81	5,37	
		Totale Specie2				**5,37**	**7,124**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.d	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 150 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	75,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	59,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 59,59	8,94	
					Totale Euro	68,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 68,53	6,85	
					Totale Euro	75,38	
					Prezzo di Applicazione Euro	**75,38**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	11,170
					Totale Materiali Euro	42,32	56,142
					Totale Specie2 Euro	5,37	7,124
					Totale Noli Euro	2,48	3,290
					Totale Specie1 Euro	1,00	1,327

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.e	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 200 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	114,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**8,812**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.40.e	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con diametro nominale mm 200	m	1,0000	69,94	69,94	
		Totale Materiali				**69,94**	**61,019**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**2,705**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,872**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.g	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN200	cad	0,1500	43,14	6,47	
		Totale Specie2				**6,47**	**5,645**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.e	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 200 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	114,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	90,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 90,61	13,59	
					Totale Euro	104,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 104,20	10,42	
					Totale Euro	114,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**114,62**	
					Totale Manodopera Euro	10,10	8,812
					Totale Materiali Euro	69,94	61,019
					Totale Specie2 Euro	6,47	5,645
					Totale Noli Euro	3,10	2,705
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,872

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.f	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 250 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	153,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**7,313**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.40.f	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con diametro nominale mm 250	m	1,0000	97,84	97,84	
		Totale Materiali				**97,84**	**63,768**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**2,425**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,652**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.h	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN250	cad	0,1500	50,04	7,51	
		Totale Specie2				**7,51**	**4,895**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.f	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 250 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	153,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	121,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 121,29	18,19	
					Totale Euro	139,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 139,48	13,95	
					Totale Euro	153,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**153,43**	
					Totale Manodopera Euro	11,22	7,313
					Totale Materiali Euro	97,84	63,768
					Totale Specie2 Euro	7,51	4,895
					Totale Noli Euro	3,72	2,425
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,652

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.g	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 300 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	198,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**7,066**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.40.g	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con diametro nominale mm 300	m	1,0000	128,72	128,72	
		Totale Materiali				**128,72**	**64,823**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
		Totale Noli				**4,35**	**2,191**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,504**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.i	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN300	cad	0,1500	59,14	8,87	
		Totale Specie2				**8,87**	**4,467**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.g	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 300 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	198,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	156,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 156,97	23,55	
					Totale Euro	180,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 180,52	18,05	
					Totale Euro	198,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**198,57**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	7,066
					Totale Materiali Euro	128,72	64,823
					Totale Specie2 Euro	8,87	4,467
					Totale Noli Euro	4,35	2,191
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,504

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.h	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 350 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	234,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**7,171**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.40.h	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con diametro nominale mm 350	m	1,0000	151,70	151,70	
		Totale Materiali				**151,70**	**64,636**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
		Totale Noli				**4,97**	**2,118**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,426**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.j	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN350	cad	0,1500	73,55	11,03	
		Totale Specie2				**11,03**	**4,700**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.h	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 350 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	234,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	185,53	
					Spese Generali 15,000% su Euro 185,53	27,83	
					Totale Euro	213,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 213,36	21,34	
					Totale Euro	234,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**234,70**	
					Totale Manodopera Euro	16,83	7,171
					Totale Materiali Euro	151,70	64,636
					Totale Specie2 Euro	11,03	4,700
					Totale Noli Euro	4,97	2,118
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,426

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.i	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 400 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	266,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**7,356**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.40.i	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con diametro nominale mm 400	m	1,0000	171,71	171,71	
		Totale Materiali				**171,71**	**64,313**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**2,326**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,375**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN400	cad	0,1500	83,35	12,50	
		Totale Specie2				**12,50**	**4,682**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.i	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 400 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	266,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	211,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 211,06	31,66	
					Totale Euro	242,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 242,72	24,27	
					Totale Euro	266,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**266,99**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	7,356
					Totale Materiali Euro	171,71	64,313
					Totale Specie2 Euro	12,50	4,682
					Totale Noli Euro	6,21	2,326
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,375

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.j	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 450 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	303,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**7,390**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.40.j	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con diametro nominale mm 450	m	1,0000	193,82	193,82	
		Totale Materiali				**193,82**	**63,826**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130000	62,08	8,07	
		Totale Noli				**8,07**	**2,657**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,329**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.l	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento DN450	cad	0,1500	98,14	14,72	
		Totale Specie2				**14,72**	**4,847**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.j	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 450 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	303,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	240,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 240,05	36,01	
					Totale Euro	276,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 276,06	27,61	
					Totale Euro	303,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**303,67**	
					Totale Manodopera Euro	22,44	7,390
					Totale Materiali Euro	193,82	63,826
					Totale Specie2 Euro	14,72	4,847
					Totale Noli Euro	8,07	2,657
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,329

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.k	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 500 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	342,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**7,374**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.40.k	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con diametro nominale mm 500	m	1,0000	214,97	214,97	
		Totale Materiali				**214,97**	**62,780**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,160000	62,08	9,93	
6	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,150000	9,57	1,44	
		Totale Noli				**11,37**	**3,320**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,292**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.m	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento DN500	cad	0,1500	120,67	18,10	
		Totale Specie2				**18,10**	**5,286**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.30.k	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO del diametro di 500 mm Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro d imateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	342,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	270,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 270,69	40,60	
					Totale Euro	311,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 311,29	31,13	
					Totale Euro	342,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**342,42**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	7,374
					Totale Materiali Euro	214,97	62,780
					Totale Specie2 Euro	18,10	5,286
					Totale Noli Euro	11,37	3,320
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,292

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.40.a	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30 Tubazione diametro nominale mm 250 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:	m	1,00	143,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**7,814**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.50.a	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria - Diametro nominale mm 250	m	1,0000	90,06	90,06	
		Totale Materiali				**90,06**	**62,720**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**2,591**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,696**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.h	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN250	cad	0,1500	50,04	7,51	
		Totale Specie2				**7,51**	**5,230**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.40.a	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30 Tubazione diametro nominale mm 250 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:	m	1,00	143,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	113,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 113,51	17,03	
					Totale Euro	130,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 130,54	13,05	
					Totale Euro	143,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**143,59**	
					Totale Manodopera Euro	11,22	7,814
					Totale Materiali Euro	90,06	62,720
					Totale Specie2 Euro	7,51	5,230
					Totale Noli Euro	3,72	2,591
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,696

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.40.b	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30 Tubazione diametro nominale mm 300 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:	m	1,00	184,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**7,601**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.50.b	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria -Diametro nominale mm 300	m	1,0000	117,65	117,65	
		Totale Materiali				**117,65**	**63,743**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
		Totale Noli				**4,35**	**2,357**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,542**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.i	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN300	cad	0,1500	59,14	8,87	
		Totale Specie2				**8,87**	**4,806**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.40.b	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30 Tubazione diametro nominale mm 300 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:	m	1,00	184,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	145,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 145,90	21,89	
					Totale Euro	167,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 167,79	16,78	
					Totale Euro	184,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**184,57**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	7,601
					Totale Materiali Euro	117,65	63,743
					Totale Specie2 Euro	8,87	4,806
					Totale Noli Euro	4,35	2,357
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,542

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.40.c	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30 Tubazione diametro nominale mm 350 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:	m	1,00	222,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**7,557**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.50.c	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria -Diametro nominale mm 350	m	1,0000	142,21	142,21	
		Totale Materiali				**142,21**	**63,857**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
		Totale Noli				**4,97**	**2,232**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,449**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.j	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN350	cad	0,1500	73,55	11,03	
		Totale Specie2				**11,03**	**4,953**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.40.c	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30 Tubazione diametro nominale mm 350 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:	m	1,00	222,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	176,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 176,04	26,41	
					Totale Euro	202,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 202,45	20,25	
					Totale Euro	222,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**222,70**	
					Totale Manodopera Euro	16,83	7,557
					Totale Materiali Euro	142,21	63,857
					Totale Specie2 Euro	11,03	4,953
					Totale Noli Euro	4,97	2,232
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,449

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.40.d	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30 Tubazione diametro nominale mm 400 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:	m	1,00	254,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**7,726**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.50.d	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria -Diametro nominale mm 400	m	1,0000	161,60	161,60	
		Totale Materiali				**161,60**	**63,572**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**2,443**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,393**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN400	cad	0,1500	83,35	12,50	
		Totale Specie2				**12,50**	**4,917**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.40.d	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30 Tubazione diametro nominale mm 400 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:	m	1,00	254,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	200,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 200,95	30,14	
					Totale Euro	231,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 231,09	23,11	
					Totale Euro	254,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**254,20**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	7,726
					Totale Materiali Euro	161,60	63,572
					Totale Specie2 Euro	12,50	4,917
					Totale Noli Euro	6,21	2,443
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,393

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.40.e	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30 Tubazione diametro nominale mm 450 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:	m	1,00	286,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**7,832**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.50.e	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria -Diametro nominale mm 450	m	1,0000	180,25	180,25	
		Totale Materiali				**180,25**	**62,914**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130000	62,08	8,07	
		Totale Noli				**8,07**	**2,817**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,349**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.l	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento DN450	cad	0,1500	98,14	14,72	
		Totale Specie2				**14,72**	**5,138**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.40.e	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30 Tubazione diametro nominale mm 450 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:	m	1,00	286,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	226,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 226,48	33,97	
					Totale Euro	260,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 260,45	26,05	
					Totale Euro	286,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**286,50**	
					Totale Manodopera Euro	22,44	7,832
					Totale Materiali Euro	180,25	62,914
					Totale Specie2 Euro	14,72	5,138
					Totale Noli Euro	8,07	2,817
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,349

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.40.f	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30 Tubazione diametro nominale mm 500 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:	m	1,00	325,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**7,763**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.50.f	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MATERIALE EPOSSIDICO INTERNO, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria - Diametro nominale mm 500	m	1,0000	201,78	201,78	
		Totale Materiali				**201,78**	**62,038**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,160000	62,08	9,93	
6	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,110000	9,57	1,05	
		Totale Noli				**10,98**	**3,376**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,307**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.m	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento DN500	cad	0,1500	120,67	18,10	
		Totale Specie2				**18,10**	**5,565**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.40.f	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. PER PRESSIONI FINO A PN 30 Tubazione diametro nominale mm 500 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di interno eseguito con malta cementizia, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30:	m	1,00	325,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	257,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 257,11	38,57	
					Totale Euro	295,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 295,68	29,57	
					Totale Euro	325,25	
					Prezzo di Applicazione Euro	**325,25**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	7,763
					Totale Materiali Euro	201,78	62,038
					Totale Specie2 Euro	18,10	5,565
					Totale Noli Euro	10,98	3,376
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,307

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.a	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 100 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	44,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**12,511**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.60.a	TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e internamente con uno strato di malta cementizia - Diametro nominale mm 100	m	1,0000	23,36	23,36	
		Totale Materiali				**23,36**	**52,096**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**4,148**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**2,230**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.d	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN100	cad	0,1500	24,06	3,61	
		Totale Specie2				**3,61**	**8,051**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.a	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 100 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	44,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	35,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 35,44	5,32	
					Totale Euro	40,76	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 40,76	4,08	
					Totale Euro	44,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**44,84**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	12,511
					Totale Materiali Euro	23,36	52,096
					Totale Specie2 Euro	3,61	8,051
					Totale Noli Euro	1,86	4,148
					Totale Specie1 Euro	1,00	2,230

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.b	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 125 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	57,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**9,745**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.60.b	TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e internamente con uno strato di malta cementizia - Diametro nominale mm 125	m	1,0000	32,15	32,15	
		Totale Materiali				**32,15**	**55,845**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,035000	62,08	2,17	
		Totale Noli				**2,17**	**3,769**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,737**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.e	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN125	cad	0,1500	30,56	4,58	
		Totale Specie2				**4,58**	**7,956**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.b	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 125 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	57,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	45,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 45,51	6,83	
					Totale Euro	52,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 52,34	5,23	
					Totale Euro	57,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**57,57**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	9,745
					Totale Materiali Euro	32,15	55,845
					Totale Specie2 Euro	4,58	7,956
					Totale Noli Euro	2,17	3,769
					Totale Specie1 Euro	1,00	1,737

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.c	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 150 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	70,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**11,931**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.60.c	TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e internamente con uno strato di malta cementizia - Diametro nominale mm 150	m	1,0000	38,51	38,51	
		Totale Materiali				**38,51**	**54,570**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**3,514**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,417**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN150	cad	0,1500	35,81	5,37	
		Totale Specie2				**5,37**	**7,609**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.c	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 150 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	70,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	55,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 55,78	8,37	
					Totale Euro	64,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 64,15	6,42	
					Totale Euro	70,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**70,57**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	11,931
					Totale Materiali Euro	38,51	54,570
					Totale Specie2 Euro	5,37	7,609
					Totale Noli Euro	2,48	3,514
					Totale Specie1 Euro	1,00	1,417

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.d	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 200 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	105,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**9,548**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.60.d	TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e internamente con uno strato di malta cementizia - Diametro nominale mm 200	m	1,0000	62,95	62,95	
		Totale Materiali				**62,95**	**59,510**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**2,931**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,945**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.g	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN200	cad	0,1500	43,14	6,47	
		Totale Specie2				**6,47**	**6,116**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.d	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 200 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	105,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	83,62	
					Spese Generali 15,000% su Euro 83,62	12,54	
					Totale Euro	96,16	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 96,16	9,62	
					Totale Euro	105,78	
					Prezzo di Applicazione Euro	**105,78**	
					Totale Manodopera Euro	10,10	9,548
					Totale Materiali Euro	62,95	59,510
					Totale Specie2 Euro	6,47	6,116
					Totale Noli Euro	3,10	2,931
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,945

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.e	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 250 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	140,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**7,986**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.60.e	TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e internamente con uno strato di malta cementizia - Diametro nominale mm 250	m	1,0000	87,61	87,61	
		Totale Materiali				**87,61**	**62,360**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**2,648**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,712**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.h	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN250	cad	0,1500	50,04	7,51	
		Totale Specie2				**7,51**	**5,346**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.e	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 250 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	140,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	111,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 111,06	16,66	
					Totale Euro	127,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 127,72	12,77	
					Totale Euro	140,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**140,49**	
					Totale Manodopera Euro	11,22	7,986
					Totale Materiali Euro	87,61	62,360
					Totale Specie2 Euro	7,51	5,346
					Totale Noli Euro	3,72	2,648
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,712

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.f	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 300 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	180,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**7,781**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.60.f	TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e internamente con uno strato di malta cementizia - Diametro nominale mm 300	m	1,0000	114,30	114,30	
		Totale Materiali				**114,30**	**63,387**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
		Totale Noli				**4,35**	**2,412**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,555**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.i	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN300	cad	0,1500	59,14	8,87	
		Totale Specie2				**8,87**	**4,919**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.f	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 300 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	180,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	142,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 142,55	21,38	
					Totale Euro	163,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 163,93	16,39	
					Totale Euro	180,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**180,32**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	7,781
					Totale Materiali Euro	114,30	63,387
					Totale Specie2 Euro	8,87	4,919
					Totale Noli Euro	4,35	2,412
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,555

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.g	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 350 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	217,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**7,723**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.60.g	TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria.....e con polietilene estruso a guaina circolare e internamente con uno strato di malta cementizia - Diametro nominale mm 350	m	1,0000	138,45	138,45	
		Totale Materiali				**138,45**	**63,530**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
		Totale Noli				**4,97**	**2,281**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,459**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.j	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN350	cad	0,1500	73,55	11,03	
		Totale Specie2				**11,03**	**5,061**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.g	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 350 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	217,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	172,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 172,28	25,84	
					Totale Euro	198,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 198,12	19,81	
					Totale Euro	217,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**217,93**	
					Totale Manodopera Euro	16,83	7,723
					Totale Materiali Euro	138,45	63,530
					Totale Specie2 Euro	11,03	5,061
					Totale Noli Euro	4,97	2,281
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,459

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.h	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 400 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	248,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**7,895**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.60.h	TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e internamente con uno strato di malta cementizia - Diametro nominale mm 400	m	1,0000	157,29	157,29	
		Totale Materiali				**157,29**	**63,232**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**2,496**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,402**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN400	cad	0,1500	83,35	12,50	
		Totale Specie2				**12,50**	**5,025**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.h	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 400 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	248,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	196,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 196,64	29,50	
					Totale Euro	226,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 226,14	22,61	
					Totale Euro	248,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**248,75**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	7,895
					Totale Materiali Euro	157,29	63,232
					Totale Specie2 Euro	12,50	5,025
					Totale Noli Euro	6,21	2,496
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,402

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.i	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 450 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	278,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**8,051**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.60.i	TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e internamente con uno strato di malta cementizia - Diametro nominale mm 450	m	1,0000	174,09	174,09	
		Totale Materiali				**174,09**	**62,463**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130000	62,08	8,07	
		Totale Noli				**8,07**	**2,895**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,359**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.l	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento DN450	cad	0,1500	98,14	14,72	
		Totale Specie2				**14,72**	**5,281**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.i	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 450 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	278,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	220,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 220,32	33,05	
					Totale Euro	253,37	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 253,37	25,34	
					Totale Euro	278,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**278,71**	
					Totale Manodopera Euro	22,44	8,051
					Totale Materiali Euro	174,09	62,463
					Totale Specie2 Euro	14,72	5,281
					Totale Noli Euro	8,07	2,895
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,359

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.j	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 500 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	319,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**7,903**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.60.j	TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria.....te con polietilene estruso a guaina circolare e internamente con uno strato di malta cementizia - Diametro nominale mm 500	m	1,0000	196,37	196,37	
		Totale Materiali				**196,37**	**61,466**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,160000	62,08	9,93	
6	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,200000	9,57	1,91	
		Totale Noli				**11,84**	**3,706**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,313**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.m	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento DN500	cad	0,1500	120,67	18,10	
		Totale Specie2				**18,10**	**5,665**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.50.j	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MATERIALE EPOSSIDICO. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614. Tubazione diametro nominale mm 500 Tubo in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a mm 0,250, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici	m	1,00	319,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	252,56	
					Spese Generali 15,000% su Euro 252,56	37,88	
					Totale Euro	290,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 290,44	29,04	
					Totale Euro	319,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**319,48**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	7,903
					Totale Materiali Euro	196,37	61,466
					Totale Specie2 Euro	18,10	5,665
					Totale Noli Euro	11,84	3,706
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,313

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.60.a	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614 Tubazione diametro nominale mm 250 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici	m	1,00	137,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**8,164**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.70.a	TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita e.....te con polietilene estruso a guaina circolare e internamente con uno strato di malta cementizia - Diametro nominale mm 250	m	1,0000	85,19	85,19	
		Totale Materiali				**85,19**	**61,988**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**2,707**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,728**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.h	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN250	cad	0,1500	50,04	7,51	
		Totale Specie2				**7,51**	**5,465**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.60.a	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614 Tubazione diametro nominale mm 250 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici	m	1,00	137,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	108,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 108,64	16,30	
					Totale Euro	124,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 124,94	12,49	
					Totale Euro	137,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**137,43**	
					Totale Manodopera Euro	11,22	8,164
					Totale Materiali Euro	85,19	61,988
					Totale Specie2 Euro	7,51	5,465
					Totale Noli Euro	3,72	2,707
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,728

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.60.b	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614 Tubazione diametro nominale mm 300 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici	m	1,00	176,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**7,967**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.70.b	TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita e.....te con polietilene estruso a guaina circolare e internamente con uno strato di malta cementizia - Diametro nominale mm 300	m	1,0000	110,96	110,96	
		Totale Materiali				**110,96**	**63,010**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
		Totale Noli				**4,35**	**2,470**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,568**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.i	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN300	cad	0,1500	59,14	8,87	
		Totale Specie2				**8,87**	**5,037**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.60.b	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614 Tubazione diametro nominale mm 300 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici	m	1,00	176,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	139,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 139,21	20,88	
					Totale Euro	160,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 160,09	16,01	
					Totale Euro	176,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**176,10**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	7,967
					Totale Materiali Euro	110,96	63,010
					Totale Specie2 Euro	8,87	5,037
					Totale Noli Euro	4,35	2,470
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,568

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.60.c	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614 Tubazione diametro nominale mm 350 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici	m	1,00	213,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**7,895**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.70.c	TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita e.....te con polietilene estruso a guaina circolare e internamente con uno strato di malta cementizia - Diametro nominale mm 350	m	1,0000	134,69	134,69	
		Totale Materiali				**134,69**	**63,181**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
		Totale Noli				**4,97**	**2,331**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,469**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.j	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN350	cad	0,1500	73,55	11,03	
		Totale Specie2				**11,03**	**5,174**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.60.c	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614 Tubazione diametro nominale mm 350 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici	m	1,00	213,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	168,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 168,52	25,28	
					Totale Euro	193,80	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 193,80	19,38	
					Totale Euro	213,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**213,18**	
					Totale Manodopera Euro	16,83	7,895
					Totale Materiali Euro	134,69	63,181
					Totale Specie2 Euro	11,03	5,174
					Totale Noli Euro	4,97	2,331
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,469

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.60.d	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614 Tubazione diametro nominale mm 400 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici	m	1,00	241,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**8,117**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.70.d	TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita e.....te con polietilene estruso a guaina circolare e internamente con uno strato di malta cementizia - Diametro nominale mm 400	m	1,0000	151,93	151,93	
		Totale Materiali				**151,93**	**62,789**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**2,566**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,413**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN400	cad	0,1500	83,35	12,50	
		Totale Specie2				**12,50**	**5,166**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.60.d	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614 Tubazione diametro nominale mm 400 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici	m	1,00	241,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	191,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 191,28	28,69	
					Totale Euro	219,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 219,97	22,00	
					Totale Euro	241,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**241,97**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	8,117
					Totale Materiali Euro	151,93	62,789
					Totale Specie2 Euro	12,50	5,166
					Totale Noli Euro	6,21	2,566
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,413

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.60.e	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614 Tubazione diametro nominale mm 450 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici	m	1,00	271,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**8,276**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.70.e	TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita e.....te con polietilene estruso a guaina circolare e internamente con uno strato di malta cementizia - Diametro nominale mm 450	m	1,0000	168,11	168,11	
		Totale Materiali				**168,11**	**62,001**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130000	62,08	8,07	
		Totale Noli				**8,07**	**2,976**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,369**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.l	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento DN450	cad	0,1500	98,14	14,72	
		Totale Specie2				**14,72**	**5,429**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.60.e	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614 Tubazione diametro nominale mm 450 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici	m	1,00	271,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	214,34	
					Spese Generali 15,000% su Euro 214,34	32,15	
					Totale Euro	246,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 246,49	24,65	
					Totale Euro	271,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**271,14**	
					Totale Manodopera Euro	22,44	8,276
					Totale Materiali Euro	168,11	62,001
					Totale Specie2 Euro	14,72	5,429
					Totale Noli Euro	8,07	2,976
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,369

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.60.f	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614 Tubazione diametro nominale mm 500 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici	m	1,00	312,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**8,092**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.20.70.f	TUBI DI ACCIAIO RIVESTITI CON POLIETILENE ESTERNO E MALTA INTERNA, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita e.....te con polietilene estruso a guaina circolare e internamente con uno strato di malta cementizia - Diametro nominale mm 500	m	1,0000	190,95	190,95	
		Totale Materiali				**190,95**	**61,194**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,160000	62,08	9,93	
6	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,150000	9,57	1,44	
		Totale Noli				**11,37**	**3,644**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,320**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.m	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento DN500	cad	0,1500	120,67	18,10	
		Totale Specie2				**18,10**	**5,801**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.20.60.f	TUBO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO LONGITUDINALMENTE, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON POLIETILENE ESTRUSO E INTERNAMENTE CON MALTA CEMENTIZIA. SPESSORE DEL RIVESTIMENTO CONFORME ALLA NORMA DIN 2614 Tubazione diametro nominale mm 500 Tubo in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI6363/84, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali o solfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità peri materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento conforme alla norma DIN 2614. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici	m	1,00	312,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	246,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 246,67	37,00	
					Totale Euro	283,67	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 283,67	28,37	
					Totale Euro	312,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**312,04**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	8,092
					Totale Materiali Euro	190,95	61,194
					Totale Specie2 Euro	18,10	5,801
					Totale Noli Euro	11,37	3,644
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,320

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.a	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	5,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,042000	30,60	1,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,042000	25,50	1,07	
		Totale Manodopera				**2,36**	**40,480**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.b	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 50 mm, spessore 1,6 mm	m	1,0000	0,96	0,96	
		Totale Materiali				**0,96**	**16,467**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**10,635**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	0,6700	1,00	0,67	
		Totale Specie2				**0,67**	**11,492**

Totale Euro	4,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,61	0,69	
Totale Euro	5,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,30	0,53	
Totale Euro	5,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,83**	

Totale Manodopera Euro	2,36	40,480
Totale Materiali Euro	0,96	16,467
Totale Specie2 Euro	0,67	11,492
Totale Noli Euro	0,62	10,635

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.b	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	8,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**31,235**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.c	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 63 mm, spessore 2,0 mm	m	1,0000	2,45	2,45	
		Totale Materiali				**2,45**	**29,661**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**8,232**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	0,8200	1,00	0,82	
		Totale Specie2				**0,82**	**9,927**

Totale Euro	6,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,53	0,98	
Totale Euro	7,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,51	0,75	
Totale Euro	8,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,26**	

Totale Manodopera Euro	2,58	31,235
Totale Materiali Euro	2,45	29,661
Totale Specie2 Euro	0,82	9,927
Totale Noli Euro	0,68	8,232

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.c	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	9,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,048000	30,60	1,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,048000	25,50	1,22	
		Totale Manodopera				**2,69**	**27,062**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.d	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 75 mm, spessore 2,3 mm	m	1,0000	3,60	3,60	
		Totale Materiali				**3,60**	**36,217**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**6,841**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	0,8900	1,00	0,89	
		Totale Specie2				**0,89**	**8,954**

Totale Euro	7,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,86	1,18	
Totale Euro	9,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,04	0,90	
Totale Euro	9,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,94**	

Totale Manodopera Euro	2,69	27,062
Totale Materiali Euro	3,60	36,217
Totale Specie2 Euro	0,89	8,954
Totale Noli Euro	0,68	6,841

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.d	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	11,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,051000	30,60	1,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,051000	25,50	1,30	
		Totale Manodopera				**2,86**	**25,929**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.e	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 90 mm, spessore 2,8 mm	m	1,0000	4,22	4,22	
		Totale Materiali				**4,22**	**38,259**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**6,165**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	0,9600	1,00	0,96	
		Totale Specie2				**0,96**	**8,704**

Totale Euro	8,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,72	1,31	
Totale Euro	10,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,03	1,00	
Totale Euro	11,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,03**	

Totale Manodopera Euro	2,86	25,929
Totale Materiali Euro	4,22	38,259
Totale Specie2 Euro	0,96	8,704
Totale Noli Euro	0,68	6,165

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.e	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	12,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,054000	30,60	1,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,054000	25,50	1,38	
		Totale Manodopera				**3,03**	**24,614**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.f	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 110 mm, spessore 2,7 mm	m	1,0000	4,85	4,85	
		Totale Materiali				**4,85**	**39,399**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**6,011**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,1100	1,00	1,11	
		Totale Specie2				**1,11**	**9,017**

Totale Euro	9,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,73	1,46	
Totale Euro	11,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,19	1,12	
Totale Euro	12,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,31**	

Totale Manodopera Euro	3,03	24,614
Totale Materiali Euro	4,85	39,399
Totale Specie2 Euro	1,11	9,017
Totale Noli Euro	0,74	6,011

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.f	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 3,1 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	15,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,056000	30,60	1,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,056000	25,50	1,43	
		Totale Manodopera				**3,14**	**20,590**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.g	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro estemo 125 mm, spessore 3,1 mm	m	1,0000	6,85	6,85	
		Totale Materiali				**6,85**	**44,918**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**4,852**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,3200	1,00	1,32	
		Totale Specie2				**1,32**	**8,656**

Totale Euro	12,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,05	1,81	
Totale Euro	13,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,86	1,39	
Totale Euro	15,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,25**	

Totale Manodopera Euro	3,14	20,590
Totale Materiali Euro	6,85	44,918
Totale Specie2 Euro	1,32	8,656
Totale Noli Euro	0,74	4,852

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.g	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	17,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,057000	30,60	1,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,057000	25,50	1,45	
		Totale Manodopera				**3,19**	**18,156**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.h	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 140 mm, spessore 3,5 mm	m	1,0000	8,57	8,57	
		Totale Materiali				**8,57**	**48,776**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**4,610**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,3200	1,00	1,32	
		Totale Specie2				**1,32**	**7,513**

Totale Euro	13,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,89	2,08	
Totale Euro	15,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,97	1,60	
Totale Euro	17,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,57**	

Totale Manodopera Euro	3,19	18,156
Totale Materiali Euro	8,57	48,776
Totale Specie2 Euro	1,32	7,513
Totale Noli Euro	0,81	4,610

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.h	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	20,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,058000	30,60	1,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,058000	25,50	1,48	
		Totale Manodopera				**3,25**	**15,648**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.i	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 160 mm, spessore 4,0 mm	m	1,0000	11,04	11,04	
		Totale Materiali				**11,04**	**53,154**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**3,900**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,3200	1,00	1,32	
		Totale Specie2				**1,32**	**6,355**

Totale Euro	16,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,42	2,46	
Totale Euro	18,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,88	1,89	
Totale Euro	20,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,77**	

Totale Manodopera Euro	3,25	15,648
Totale Materiali Euro	11,04	53,154
Totale Specie2 Euro	1,32	6,355
Totale Noli Euro	0,81	3,900

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.i	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	23,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**14,601**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.j	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 180 mm, spessore 4,4 mm	m	1,0000	12,38	12,38	
		Totale Materiali				**12,38**	**53,640**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**3,510**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,6800	1,00	1,68	
		Totale Specie2				**1,68**	**7,279**

Totale Euro	18,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,24	2,74	
Totale Euro	20,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,98	2,10	
Totale Euro	23,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,08**	

Totale Manodopera Euro	3,37	14,601
Totale Materiali Euro	12,38	53,640
Totale Specie2 Euro	1,68	7,279
Totale Noli Euro	0,81	3,510

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.j	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	25,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
		Totale Manodopera				**3,81**	**15,059**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.k	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 200 mm, spessore 4,9 mm	m	1,0000	13,58	13,58	
		Totale Materiali				**13,58**	**53,676**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**3,676**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,6800	1,00	1,68	
		Totale Specie2				**1,68**	**6,640**

Totale Euro	20,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,00	3,00	
Totale Euro	23,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,00	2,30	
Totale Euro	25,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,30**	

Totale Manodopera Euro	3,81	15,059
Totale Materiali Euro	13,58	53,676
Totale Specie2 Euro	1,68	6,640
Totale Noli Euro	0,93	3,676

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.k	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	33,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**11,809**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.l	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 225 mm, spessore 5,5 mm	m	1,0000	18,77	18,77	
		Totale Materiali				**18,77**	**56,400**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030900	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**5,769**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,6800	1,00	1,68	
		Totale Specie2				**1,68**	**5,048**

Totale Euro	26,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,30	3,95	
Totale Euro	30,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,25	3,03	
Totale Euro	33,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,28**	

Totale Manodopera Euro	3,93	11,809
Totale Materiali Euro	18,77	56,400
Totale Specie2 Euro	1,68	5,048
Totale Noli Euro	1,92	5,769

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.l	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	35,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
		Totale Manodopera				**4,04**	**11,490**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.m	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 250 mm, spessore 6,2 mm	m	1,0000	21,08	21,08	
		Totale Materiali				**21,08**	**59,954**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,016000	62,08	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**2,816**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,6800	1,00	1,68	
		Totale Specie2				**1,68**	**4,778**

Totale Euro	27,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,79	4,17	
Totale Euro	31,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,96	3,20	
Totale Euro	35,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,16**	

Totale Manodopera Euro	4,04	11,490
Totale Materiali Euro	21,08	59,954
Totale Specie2 Euro	1,68	4,778
Totale Noli Euro	0,99	2,816

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.m	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	51,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,074000	30,60	2,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,074000	25,50	1,89	
		Totale Manodopera				**4,15**	**8,013**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.n	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 280 mm, spessore 6,9 mm	m	1,0000	33,21	33,21	
		Totale Materiali				**33,21**	**64,124**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**2,047**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	2,5200	1,00	2,52	
		Totale Specie2				**2,52**	**4,866**

Totale Euro	40,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,94	6,14	
Totale Euro	47,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,08	4,71	
Totale Euro	51,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,79**	

Totale Manodopera Euro	4,15	8,013
Totale Materiali Euro	33,21	64,124
Totale Specie2 Euro	2,52	4,866
Totale Noli Euro	1,06	2,047

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.n	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	60,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**7,113**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.o	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 315 mm, spessore 7,7 mm	m	1,0000	40,11	40,11	
		Totale Materiali				**40,11**	**66,046**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**1,745**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	2,5200	1,00	2,52	
		Totale Specie2				**2,52**	**4,150**

Totale Euro	48,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,01	7,20	
Totale Euro	55,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,21	5,52	
Totale Euro	60,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,73**	

Totale Manodopera Euro	4,32	7,113
Totale Materiali Euro	40,11	66,046
Totale Specie2 Euro	2,52	4,150
Totale Noli Euro	1,06	1,745

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.o	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 8,7 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	83,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,083000	30,60	2,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,083000	25,50	2,12	
		Totale Manodopera				**4,66**	**5,605**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.q	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 355 mm, spessore 8,7 mm	m	1,0000	57,42	57,42	
		Totale Materiali				**57,42**	**69,064**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**1,347**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	2,5200	1,00	2,52	
		Totale Specie2				**2,52**	**3,031**

Totale Euro	65,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,72	9,86	
Totale Euro	75,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,58	7,56	
Totale Euro	83,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,14**	

Totale Manodopera Euro	4,66	5,605
Totale Materiali Euro	57,42	69,064
Totale Specie2 Euro	2,52	3,031
Totale Noli Euro	1,12	1,347

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.p	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	91,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**5,532**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.r	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 400 mm, spessore 9,8 mm	m	1,0000	63,35	63,35	
		Totale Materiali				**63,35**	**69,402**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**1,358**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	2,5200	1,00	2,52	
		Totale Specie2				**2,52**	**2,761**

Totale Euro	72,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,16	10,82	
Totale Euro	82,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,98	8,30	
Totale Euro	91,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**91,28**	

Totale Manodopera Euro	5,05	5,532
Totale Materiali Euro	63,35	69,402
Totale Specie2 Euro	2,52	2,761
Totale Noli Euro	1,24	1,358

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.10.q	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	142,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**3,693**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.10.t	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 6 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 500 mm, spessore 12,3 mm	m	1,0000	103,49	103,49	
		Totale Materiali				**103,49**	**72,381**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,909**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	2,9600	1,00	2,96	
		Totale Specie2				**2,96**	**2,070**

Totale Euro	113,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 113,03	16,95	
Totale Euro	129,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 129,98	13,00	
Totale Euro	142,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**142,98**	

Totale Manodopera Euro	5,28	3,693
Totale Materiali Euro	103,49	72,381
Totale Specie2 Euro	2,96	2,070
Totale Noli Euro	1,30	0,909

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.100.a	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	48,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**18,458**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.100.a	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm	m	1,0000	27,03	27,03	
		Totale Materiali				**27,03**	**55,560**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,665**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.d	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 6,20 mm	cad	0,0833	19,71	1,64	
		Totale Specie2				**1,64**	**3,371**

Totale Euro	38,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,46	5,77	
Totale Euro	44,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,23	4,42	
Totale Euro	48,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,65**	

Totale Manodopera Euro	8,98	18,458
Totale Materiali Euro	27,03	55,560
Totale Specie2 Euro	1,64	3,371
Totale Noli Euro	0,81	1,665

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.100.b	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	60,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**16,574**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.100.b	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 180 mm, spessore 6,9 mm	m	1,0000	35,05	35,05	
		Totale Materiali				**35,05**	**57,516**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,329**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.i	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	cad	0,0833	26,49	2,21	
		Totale Specie2				**2,21**	**3,627**

Totale Euro	48,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,17	7,23	
Totale Euro	55,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,40	5,54	
Totale Euro	60,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,94**	

Totale Manodopera Euro	10,10	16,574
Totale Materiali Euro	35,05	57,516
Totale Specie2 Euro	2,21	3,627
Totale Noli Euro	0,81	1,329

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.100.c	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	69,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**16,172**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.100.c	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm	m	1,0000	40,48	40,48	
		Totale Materiali				**40,48**	**58,345**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**1,340**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.i	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	cad	0,0833	26,49	2,21	
		Totale Specie2				**2,21**	**3,185**

Totale Euro	54,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,84	8,23	
Totale Euro	63,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 63,07	6,31	
Totale Euro	69,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**69,38**	

Totale Manodopera Euro	11,22	16,172
Totale Materiali Euro	40,48	58,345
Totale Specie2 Euro	2,21	3,185
Totale Noli Euro	0,93	1,340

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.100.d	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	78,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**15,688**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.100.d	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 225 mm, spessore 8,6 mm	m	1,0000	46,70	46,70	
		Totale Materiali				**46,70**	**59,369**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**1,182**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.i	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	cad	0,0833	26,49	2,21	
		Totale Specie2				**2,21**	**2,810**

Totale Euro	62,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,18	9,33	
Totale Euro	71,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,51	7,15	
Totale Euro	78,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**78,66**	

Totale Manodopera Euro	12,34	15,688
Totale Materiali Euro	46,70	59,369
Totale Specie2 Euro	2,21	2,810
Totale Noli Euro	0,93	1,182

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.100.e	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	94,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**14,289**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.100.e	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 250 mm, spessore 9,6 mm	m	1,0000	57,81	57,81	
		Totale Materiali				**57,81**	**61,369**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,016000	62,08	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**1,051**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.i	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	cad	0,0833	26,49	2,21	
		Totale Specie2				**2,21**	**2,346**

Totale Euro	74,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,47	11,17	
Totale Euro	85,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,64	8,56	
Totale Euro	94,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,20**	

Totale Manodopera Euro	13,46	14,289
Totale Materiali Euro	57,81	61,369
Totale Specie2 Euro	2,21	2,346
Totale Noli Euro	0,99	1,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.100.f	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	125,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**12,030**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.100.f	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 280 mm, spessore 10,7 mm	m	1,0000	79,83	79,83	
		Totale Materiali				**79,83**	**63,387**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**0,842**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.n	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,4 mm	cad	0,0833	42,22	3,52	
		Totale Specie2				**3,52**	**2,795**

Totale Euro	99,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 99,56	14,93	
Totale Euro	114,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 114,49	11,45	
Totale Euro	125,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**125,94**	

Totale Manodopera Euro	15,15	12,030
Totale Materiali Euro	79,83	63,387
Totale Specie2 Euro	3,52	2,795
Totale Noli Euro	1,06	0,842

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.100.g	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	142,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,290000	30,60	8,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,290000	25,50	7,40	
		Totale Manodopera				**16,27**	**11,411**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.100.g	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 315 mm, spessore 12,1 mm	m	1,0000	91,86	91,86	
		Totale Materiali				**91,86**	**64,427**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**0,743**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.n	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,4 mm	cad	0,0833	42,22	3,52	
		Totale Specie2				**3,52**	**2,469**

Totale Euro	112,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 112,71	16,91	
Totale Euro	129,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 129,62	12,96	
Totale Euro	142,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**142,58**	

Totale Manodopera Euro	16,27	11,411
Totale Materiali Euro	91,86	64,427
Totale Specie2 Euro	3,52	2,469
Totale Noli Euro	1,06	0,743

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.100.h	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	179,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,95**	**10,020**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.100.h	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 355 mm, spessore 13,6 mm	m	1,0000	119,03	119,03	
		Totale Materiali				**119,03**	**66,442**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**0,625**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.n	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,4 mm	cad	0,0833	42,22	3,52	
		Totale Specie2				**3,52**	**1,965**

Totale Euro	141,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 141,62	21,24	
Totale Euro	162,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 162,86	16,29	
Totale Euro	179,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**179,15**	

Totale Manodopera Euro	17,95	10,020
Totale Materiali Euro	119,03	66,442
Totale Specie2 Euro	3,52	1,965
Totale Noli Euro	1,12	0,625

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.100.i	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	216,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**9,080**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.100.i	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 400 mm, spessore 15,3 mm	m	1,0000	146,58	146,58	
		Totale Materiali				**146,58**	**67,770**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**0,573**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.n	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,4 mm	cad	0,0833	42,22	3,52	
		Totale Specie2				**3,52**	**1,627**

Totale Euro	170,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 170,98	25,65	
Totale Euro	196,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 196,63	19,66	
Totale Euro	216,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**216,29**	

Totale Manodopera Euro	19,64	9,080
Totale Materiali Euro	146,58	67,770
Totale Specie2 Euro	3,52	1,627
Totale Noli Euro	1,24	0,573

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.100.j	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	272,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,370000	30,60	11,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,370000	25,50	9,44	
		Totale Manodopera				**20,76**	**7,614**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.100.j	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 450 mm, spessore 17,2 mm	m	1,0000	189,04	189,04	
		Totale Materiali				**189,04**	**69,337**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,477**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.t	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 19,30 mm	cad	0,0833	53,03	4,42	
		Totale Specie2				**4,42**	**1,621**

Totale Euro	215,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 215,52	32,33	
Totale Euro	247,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 247,85	24,79	
Totale Euro	272,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**272,64**	

Totale Manodopera Euro	20,76	7,614
Totale Materiali Euro	189,04	69,337
Totale Specie2 Euro	4,42	1,621
Totale Noli Euro	1,30	0,477

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.100.k	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	325,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,410000	30,60	12,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,410000	25,50	10,46	
		Totale Manodopera				**23,01**	**7,061**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.100.k	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 500 mm, spessore 19,1mm	m	1,0000	228,87	228,87	
		Totale Materiali				**228,87**	**70,236**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,399**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.t	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 19,30 mm	cad	0,0833	53,03	4,42	
		Totale Specie2				**4,42**	**1,356**

Totale Euro	257,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 257,60	38,64	
Totale Euro	296,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 296,24	29,62	
Totale Euro	325,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**325,86**	

Totale Manodopera Euro	23,01	7,061
Totale Materiali Euro	228,87	70,236
Totale Specie2 Euro	4,42	1,356
Totale Noli Euro	1,30	0,399

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.a	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	7,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,042000	30,60	1,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,042000	25,50	1,07	
		Totale Manodopera				**2,36**	**32,109**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.a	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm	m	1,0000	2,07	2,07	
		Totale Materiali				**2,07**	**28,163**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**8,435**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.f	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 50	cad	0,0833	9,16	0,76	
		Totale Specie2				**0,76**	**10,340**

Totale Euro	5,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,81	0,87	
Totale Euro	6,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,68	0,67	
Totale Euro	7,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,35**	

Totale Manodopera Euro	2,36	32,109
Totale Materiali Euro	2,07	28,163
Totale Specie2 Euro	0,76	10,340
Totale Noli Euro	0,62	8,435

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.b	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	9,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,043000	30,60	1,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,043000	25,50	1,10	
		Totale Manodopera				**2,42**	**25,026**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.b	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm	m	1,0000	3,30	3,30	
		Totale Materiali				**3,30**	**34,126**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**6,412**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.g	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 63	cad	0,0833	15,65	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**13,444**

Totale Euro	7,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,64	1,15	
Totale Euro	8,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,79	0,88	
Totale Euro	9,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,67**	

Totale Manodopera Euro	2,42	25,026
Totale Materiali Euro	3,30	34,126
Totale Specie2 Euro	1,30	13,444
Totale Noli Euro	0,62	6,412

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.c	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	13,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**2,81**	**21,450**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.c	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm	m	1,0000	5,36	5,36	
		Totale Materiali				**5,36**	**40,916**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**6,183**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.h	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 75	cad	0,0833	16,51	1,38	
		Totale Specie2				**1,38**	**10,534**

Totale Euro	10,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,36	1,55	
Totale Euro	11,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,91	1,19	
Totale Euro	13,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,10**	

Totale Manodopera Euro	2,81	21,450
Totale Materiali Euro	5,36	40,916
Totale Specie2 Euro	1,38	10,534
Totale Noli Euro	0,81	6,183

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.d	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	19,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,052000	30,60	1,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,052000	25,50	1,33	
		Totale Manodopera				**2,92**	**15,336**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.d	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 90 mm, spessore 5,4 mm	m	1,0000	10,17	10,17	
		Totale Materiali				**10,17**	**53,414**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**4,254**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.i	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 90	cad	0,0833	13,84	1,15	
		Totale Specie2				**1,15**	**6,040**

Totale Euro	15,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,05	2,26	
Totale Euro	17,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,31	1,73	
Totale Euro	19,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,04**	

Totale Manodopera Euro	2,92	15,336
Totale Materiali Euro	10,17	53,414
Totale Specie2 Euro	1,15	6,040
Totale Noli Euro	0,81	4,254

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.e	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	28,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,074000	30,60	2,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,074000	25,50	1,89	
		Totale Manodopera				**4,15**	**14,370**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.e	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm	m	1,0000	16,61	16,61	
		Totale Materiali				**16,61**	**57,514**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**2,805**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.a	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino 110 mm	cad	0,0833	15,10	1,26	
		Totale Specie2				**1,26**	**4,363**

Totale Euro	22,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,83	3,42	
Totale Euro	26,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,25	2,63	
Totale Euro	28,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,88**	
Totale Manodopera Euro	4,15	14,370
Totale Materiali Euro	16,61	57,514
Totale Specie2 Euro	1,26	4,363
Totale Noli Euro	0,81	2,805

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.f	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	38,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**7,30**	**18,752**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.f	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm	m	1,0000	20,81	20,81	
		Totale Materiali				**20,81**	**53,455**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**2,081**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.e	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 mm	cad	0,0833	22,18	1,85	
		Totale Specie2				**1,85**	**4,752**

Totale Euro	30,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,77	4,62	
Totale Euro	35,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,39	3,54	
Totale Euro	38,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,93**	
Totale Manodopera Euro	7,30	18,752
Totale Materiali Euro	20,81	53,455
Totale Specie2 Euro	1,85	4,752
Totale Noli Euro	0,81	2,081

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.g	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	47,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**16,635**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.g	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm	m	1,0000	26,79	26,79	
		Totale Materiali				**26,79**	**56,771**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,716**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.e	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 mm	cad	0,0833	22,18	1,85	
		Totale Specie2				**1,85**	**3,920**
					Totale Euro	37,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 37,30	5,60	
					Totale Euro	42,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 42,90	4,29	
					Totale Euro	47,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**47,19**	
					Totale Manodopera Euro	7,85	16,635
					Totale Materiali Euro	26,79	56,771
					Totale Specie2 Euro	1,85	3,920
					Totale Noli Euro	0,81	1,716

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.h	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	59,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**15,141**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.h	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm	m	1,0000	35,25	35,25	
		Totale Materiali				**35,25**	**59,433**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,366**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.e	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 mm	cad	0,0833	22,18	1,85	
		Totale Specie2				**1,85**	**3,119**

Totale Euro	46,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,89	7,03	
Totale Euro	53,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,92	5,39	
Totale Euro	59,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,31**	

Totale Manodopera Euro	8,98	15,141
Totale Materiali Euro	35,25	59,433
Totale Specie2 Euro	1,85	3,119
Totale Noli Euro	0,81	1,366

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.i	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	71,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**14,221**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.i	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm	m	1,0000	42,51	42,51	
		Totale Materiali				**42,51**	**59,856**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,141**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.j	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 14,80 mm	cad	0,0833	32,65	2,72	
		Totale Specie2				**2,72**	**3,830**

Totale Euro	56,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,14	8,42	
Totale Euro	64,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,56	6,46	
Totale Euro	71,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**71,02**	

Totale Manodopera Euro	10,10	14,221
Totale Materiali Euro	42,51	59,856
Totale Specie2 Euro	2,72	3,830
Totale Noli Euro	0,81	1,141

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.j	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	85,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**13,065**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.j	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm	m	1,0000	53,02	53,02	
		Totale Materiali				**53,02**	**61,737**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**1,083**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.j	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 14,80 mm	cad	0,0833	32,65	2,72	
		Totale Specie2				**2,72**	**3,167**

Totale Euro	67,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 67,89	10,18	
Totale Euro	78,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,07	7,81	
Totale Euro	85,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**85,88**	

Totale Manodopera Euro	11,22	13,065
Totale Materiali Euro	53,02	61,737
Totale Specie2 Euro	2,72	3,167
Totale Noli Euro	0,93	1,083

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.k	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	105,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**11,700**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.k	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 225 mm, spessore 13,4 mm	m	1,0000	67,38	67,38	
		Totale Materiali				**67,38**	**63,885**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**0,882**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.j	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 14,80 mm	cad	0,0833	32,65	2,72	
		Totale Specie2				**2,72**	**2,579**

Totale Euro	83,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,37	12,51	
Totale Euro	95,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,88	9,59	
Totale Euro	105,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**105,47**	
Totale Manodopera Euro	12,34	11,700
Totale Materiali Euro	67,38	63,885
Totale Specie2 Euro	2,72	2,579
Totale Noli Euro	0,93	0,882

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.l	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	125,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**10,760**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.l	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 250 mm, spessore 14,8 mm	m	1,0000	81,72	81,72	
		Totale Materiali				**81,72**	**65,329**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,016000	62,08	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**0,791**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.j	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 14,80 mm	cad	0,0833	32,65	2,72	
		Totale Specie2				**2,72**	**2,174**

Totale Euro	98,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,89	14,83	
Totale Euro	113,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 113,72	11,37	
Totale Euro	125,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**125,09**	

Totale Manodopera Euro	13,46	10,760
Totale Materiali Euro	81,72	65,329
Totale Specie2 Euro	2,72	2,174
Totale Noli Euro	0,99	0,791

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.m	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	158,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**9,579**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.m	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 280 mm, spessore 16,6 mm	m	1,0000	104,69	104,69	
		Totale Materiali				**104,69**	**66,192**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**0,670**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.o	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	cad	0,0833	49,61	4,13	
		Totale Specie2				**4,13**	**2,611**

Totale Euro	125,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 125,03	18,75	
Totale Euro	143,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,78	14,38	
Totale Euro	158,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**158,16**	
Totale Manodopera Euro	15,15	9,579
Totale Materiali Euro	104,69	66,192
Totale Specie2 Euro	4,13	2,611
Totale Noli Euro	1,06	0,670

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.n	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	203,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**8,285**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.n	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 315 mm, spessore 18,7 mm	m	1,0000	138,57	138,57	
		Totale Materiali				**138,57**	**68,211**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**0,522**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.o	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	cad	0,0833	49,61	4,13	
		Totale Specie2				**4,13**	**2,033**

Totale Euro	160,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 160,59	24,09	
Totale Euro	184,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 184,68	18,47	
Totale Euro	203,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**203,15**	

Totale Manodopera Euro	16,83	8,285
Totale Materiali Euro	138,57	68,211
Totale Specie2 Euro	4,13	2,033
Totale Noli Euro	1,06	0,522

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.o	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	256,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**18,52**	**7,223**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.o	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 355 mm, spessore 21,1 mm	m	1,0000	178,91	178,91	
		Totale Materiali				**178,91**	**69,780**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**0,437**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.o	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	cad	0,0833	49,61	4,13	
		Totale Specie2				**4,13**	**1,611**

Totale Euro	202,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 202,68	30,40	
Totale Euro	233,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 233,08	23,31	
Totale Euro	256,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**256,39**	

Totale Manodopera Euro	18,52	7,223
Totale Materiali Euro	178,91	69,780
Totale Specie2 Euro	4,13	1,611
Totale Noli Euro	1,12	0,437

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.p	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	311,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**20,20**	**6,482**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.p	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 400 mm, spessore 23,7 mm	m	1,0000	220,78	220,78	
		Totale Materiali				**220,78**	**70,847**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**0,398**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.o	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	cad	0,0833	49,61	4,13	
		Totale Specie2				**4,13**	**1,325**

Totale Euro	246,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 246,35	36,95	
Totale Euro	283,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 283,30	28,33	
Totale Euro	311,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**311,63**	
Totale Manodopera Euro	20,20	6,482
Totale Materiali Euro	220,78	70,847
Totale Specie2 Euro	4,13	1,325
Totale Noli Euro	1,24	0,398

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.q	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	392,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
		Totale Manodopera				**21,32**	**5,432**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.q	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 450 mm, spessore 26,7 mm	m	1,0000	282,41	282,41	
		Totale Materiali				**282,41**	**71,959**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,331**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.r	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 450 fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	cad	0,0833	62,56	5,21	
		Totale Specie2				**5,21**	**1,328**

Totale Euro	310,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 310,24	46,54	
Totale Euro	356,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 356,78	35,68	
Totale Euro	392,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**392,46**	

Totale Manodopera Euro	21,32	5,432
Totale Materiali Euro	282,41	71,959
Totale Specie2 Euro	5,21	1,328
Totale Noli Euro	1,30	0,331

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.110.r	TUBO IN POLIETILENE PE 100 AD ELEVATA PRESTAZIONE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabili per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	476,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**23,56**	**4,948**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.110.r	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 500 mm, spessore 29,7 mm	m	1,0000	346,30	346,30	
		Totale Materiali				**346,30**	**72,735**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,273**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.r	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 450 fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	cad	0,0833	62,56	5,21	
		Totale Specie2				**5,21**	**1,094**

Totale Euro	376,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 376,37	56,46	
Totale Euro	432,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 432,83	43,28	
Totale Euro	476,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**476,11**	

Totale Manodopera Euro	23,56	4,948
Totale Materiali Euro	346,30	72,735
Totale Specie2 Euro	5,21	1,094
Totale Noli Euro	1,30	0,273

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.a	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	m	1,00	5,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**43,495**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.a	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm	m	1,0000	0,75	0,75	
		Totale Materiali				**0,75**	**14,563**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,009000	62,08	0,56	
		Totale Noli				**0,56**	**10,874**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.c	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 25	cad	0,0833	6,20	0,52	
		Totale Specie2				**0,52**	**10,097**

Totale Euro	4,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,07	0,61	
Totale Euro	4,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,68	0,47	
Totale Euro	5,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,15**	

Totale Manodopera Euro	2,24	43,495
Totale Materiali Euro	0,75	14,563
Totale Specie2 Euro	0,52	10,097
Totale Noli Euro	0,56	10,874

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.b	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	m	1,00	6,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,041000	30,60	1,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041000	25,50	1,05	
		Totale Manodopera				**2,30**	**38,333**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.b	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	m	1,0000	1,23	1,23	
		Totale Materiali				**1,23**	**20,500**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**10,333**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.d	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 32	cad	0,0833	7,06	0,59	
		Totale Specie2				**0,59**	**9,833**

Totale Euro	4,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,74	0,71	
Totale Euro	5,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,45	0,55	
Totale Euro	6,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,00**	

Totale Manodopera Euro	2,30	38,333
Totale Materiali Euro	1,23	20,500
Totale Specie2 Euro	0,59	9,833
Totale Noli Euro	0,62	10,333

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.c	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	m	1,00	6,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,041700	30,60	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041000	25,50	1,05	
		Totale Manodopera				**2,33**	**34,064**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.c	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	1,0000	1,76	1,76	
		Totale Materiali				**1,76**	**25,731**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**9,064**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.e	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 40	cad	0,0833	8,42	0,70	
		Totale Specie2				**0,70**	**10,234**

Totale Euro	5,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,41	0,81	
Totale Euro	6,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,22	0,62	
Totale Euro	6,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,84**	

Totale Manodopera Euro	2,33	34,064
Totale Materiali Euro	1,76	25,731
Totale Specie2 Euro	0,70	10,234
Totale Noli Euro	0,62	9,064

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.d	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	1,00	8,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,042000	30,60	1,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,042000	25,50	1,07	
		Totale Manodopera				**2,36**	**28,606**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.d	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	m	1,0000	2,78	2,78	
		Totale Materiali				**2,78**	**33,697**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**7,515**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.f	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 50	cad	0,0833	9,16	0,76	
		Totale Specie2				**0,76**	**9,212**

Totale Euro	6,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,52	0,98	
Totale Euro	7,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,50	0,75	
Totale Euro	8,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,25**	

Totale Manodopera Euro	2,36	28,606
Totale Materiali Euro	2,78	33,697
Totale Specie2 Euro	0,76	9,212
Totale Noli Euro	0,62	7,515

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.e	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	1,00	12,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**20,823**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.e	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm	m	1,0000	5,29	5,29	
		Totale Materiali				**5,29**	**42,696**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**5,004**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.g	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 63	cad	0,0833	15,65	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**10,492**

Totale Euro	9,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,79	1,47	
Totale Euro	11,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,26	1,13	
Totale Euro	12,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,39**	

Totale Manodopera Euro	2,58	20,823
Totale Materiali Euro	5,29	42,696
Totale Specie2 Euro	1,30	10,492
Totale Noli Euro	0,62	5,004

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.f	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	1,00	17,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,048000	30,60	1,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,048000	25,50	1,22	
		Totale Manodopera				**2,69**	**15,138**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.f	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm	m	1,0000	9,29	9,29	
		Totale Materiali				**9,29**	**52,279**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**3,827**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.h	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 75	cad	0,0833	16,51	1,38	
		Totale Specie2				**1,38**	**7,766**

Totale Euro	14,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,04	2,11	
Totale Euro	16,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,15	1,62	
Totale Euro	17,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,77**	

Totale Manodopera Euro	2,69	15,138
Totale Materiali Euro	9,29	52,279
Totale Specie2 Euro	1,38	7,766
Totale Noli Euro	0,68	3,827

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.g	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	1,00	24,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,051000	30,60	1,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,051000	25,50	1,30	
		Totale Manodopera				**2,86**	**11,813**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.g	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm	m	1,0000	14,45	14,45	
		Totale Materiali				**14,45**	**59,686**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**2,809**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.i	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 90	cad	0,0833	13,84	1,15	
		Totale Specie2				**1,15**	**4,750**

Totale Euro	19,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,14	2,87	
Totale Euro	22,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,01	2,20	
Totale Euro	24,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,21**	

Totale Manodopera Euro	2,86	11,813
Totale Materiali Euro	14,45	59,686
Totale Specie2 Euro	1,15	4,750
Totale Noli Euro	0,68	2,809

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.h	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	m	1,00	36,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**13,660**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.h	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	m	1,0000	21,93	21,93	
		Totale Materiali				**21,93**	**59,318**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**2,002**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.b	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per spessore fino 11,4 mm e diametro fino 110 mm	cad	0,0833	18,18	1,51	
		Totale Specie2				**1,51**	**4,084**

Totale Euro	29,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,23	4,38	
Totale Euro	33,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,61	3,36	
Totale Euro	36,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,97**	

Totale Manodopera Euro	5,05	13,660
Totale Materiali Euro	21,93	59,318
Totale Specie2 Euro	1,51	4,084
Totale Noli Euro	0,74	2,002

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.i	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	m	1,00	51,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**7,30**	**14,095**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.i	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm	m	1,0000	30,85	30,85	
		Totale Materiali				**30,85**	**59,567**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**1,429**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,0833	24,63	2,05	
		Totale Specie2				**2,05**	**3,958**

Totale Euro	40,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,94	6,14	
Totale Euro	47,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,08	4,71	
Totale Euro	51,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,79**	

Totale Manodopera Euro	7,30	14,095
Totale Materiali Euro	30,85	59,567
Totale Specie2 Euro	2,05	3,958
Totale Noli Euro	0,74	1,429

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.j	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	m	1,00	62,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**12,546**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.j	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm	m	1,0000	38,75	38,75	
		Totale Materiali				**38,75**	**61,931**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,295**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,0833	24,63	2,05	
		Totale Specie2				**2,05**	**3,276**

Totale Euro	49,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,46	7,42	
Totale Euro	56,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,88	5,69	
Totale Euro	62,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**62,57**	

Totale Manodopera Euro	7,85	12,546
Totale Materiali Euro	38,75	61,931
Totale Specie2 Euro	2,05	3,276
Totale Noli Euro	0,81	1,295

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.k	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 ubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	m	1,00	79,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**11,351**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.k	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm	m	1,0000	50,70	50,70	
		Totale Materiali				**50,70**	**64,088**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,024**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,0833	24,63	2,05	
		Totale Specie2				**2,05**	**2,591**

Totale Euro	62,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,54	9,38	
Totale Euro	71,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,92	7,19	
Totale Euro	79,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,11**	

Totale Manodopera Euro	8,98	11,351
Totale Materiali Euro	50,70	64,088
Totale Specie2 Euro	2,05	2,591
Totale Noli Euro	0,81	1,024

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.l	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	m	1,00	97,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**10,322**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.l	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm	m	1,0000	63,21	63,21	
		Totale Materiali				**63,21**	**64,599**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**0,828**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,0833	38,81	3,23	
		Totale Specie2				**3,23**	**3,301**

Totale Euro	77,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,35	11,60	
Totale Euro	88,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 88,95	8,90	
Totale Euro	97,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**97,85**	

Totale Manodopera Euro	10,10	10,322
Totale Materiali Euro	63,21	64,599
Totale Specie2 Euro	3,23	3,301
Totale Noli Euro	0,81	0,828

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.m	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	m	1,00	120,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**9,276**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.m	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm	m	1,0000	80,24	80,24	
		Totale Materiali				**80,24**	**66,336**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**0,769**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,0833	38,81	3,23	
		Totale Specie2				**3,23**	**2,670**

Totale Euro	95,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,62	14,34	
Totale Euro	109,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 109,96	11,00	
Totale Euro	120,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**120,96**	

Totale Manodopera Euro	11,22	9,276
Totale Materiali Euro	80,24	66,336
Totale Specie2 Euro	3,23	2,670
Totale Noli Euro	0,93	0,769

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.n	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	m	1,00	145,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**8,462**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.n	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 225 mm, spessore 20,5 mm	m	1,0000	98,78	98,78	
		Totale Materiali				**98,78**	**67,736**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**0,638**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,0833	38,81	3,23	
		Totale Specie2				**3,23**	**2,215**

Totale Euro	115,28
Spese Generali 15,000% su Euro 115,28	17,29
Totale Euro	132,57
Utile Impresa 10,000% su Euro 132,57	13,26
Totale Euro	145,83
Prezzo di Applicazione Euro	**145,83**

Totale Manodopera Euro	12,34	8,462
Totale Materiali Euro	98,78	67,736
Totale Specie2 Euro	3,23	2,215
Totale Noli Euro	0,93	0,638

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.o	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	m	1,00	175,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**7,688**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.o	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	m	1,0000	120,72	120,72	
		Totale Materiali				**120,72**	**68,951**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,016000	62,08	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**0,565**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,0833	38,81	3,23	
		Totale Specie2				**3,23**	**1,845**

Totale Euro	138,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 138,40	20,76	
Totale Euro	159,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 159,16	15,92	
Totale Euro	175,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**175,08**	

Totale Manodopera Euro	13,46	7,688
Totale Materiali Euro	120,72	68,951
Totale Specie2 Euro	3,23	1,845
Totale Noli Euro	0,99	0,565

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.p	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	m	1,00	230,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**6,572**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.p	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	m	1,0000	161,28	161,28	
		Totale Materiali				**161,28**	**69,957**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**0,460**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.p	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	0,0833	57,01	4,75	
		Totale Specie2				**4,75**	**2,060**

Totale Euro	182,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 182,24	27,34	
Totale Euro	209,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 209,58	20,96	
Totale Euro	230,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**230,54**	

Totale Manodopera Euro	15,15	6,572
Totale Materiali Euro	161,28	69,957
Totale Specie2 Euro	4,75	2,060
Totale Noli Euro	1,06	0,460

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.q	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	m	1,00	282,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**5,948**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.q	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	m	1,0000	201,04	201,04	
		Totale Materiali				**201,04**	**71,051**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**0,375**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.p	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	0,0833	57,01	4,75	
		Totale Specie2				**4,75**	**1,679**

Totale Euro	223,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 223,68	33,55	
Totale Euro	257,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 257,23	25,72	
Totale Euro	282,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**282,95**	

Totale Manodopera Euro	16,83	5,948
Totale Materiali Euro	201,04	71,051
Totale Specie2 Euro	4,75	1,679
Totale Noli Euro	1,06	0,375

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.r	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm	m	1,00	363,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**18,52**	**5,090**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.r	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm	m	1,0000	263,23	263,23	
		Totale Materiali				**263,23**	**72,348**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**0,308**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.p	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	0,0833	57,01	4,75	
		Totale Specie2				**4,75**	**1,306**

Totale Euro	287,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 287,62	43,14	
Totale Euro	330,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 330,76	33,08	
Totale Euro	363,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**363,84**	

Totale Manodopera Euro	18,52	5,090
Totale Materiali Euro	263,23	72,348
Totale Specie2 Euro	4,75	1,306
Totale Noli Euro	1,12	0,308

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.s	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm	m	1,00	445,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**20,20**	**4,533**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.s	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm	m	1,0000	324,02	324,02	
		Totale Materiali				**324,02**	**72,717**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**0,278**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.u	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	cad	0,0833	81,37	6,78	
		Totale Specie2				**6,78**	**1,522**

Totale Euro	352,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 352,24	52,84	
Totale Euro	405,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 405,08	40,51	
Totale Euro	445,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**445,59**	

Totale Manodopera Euro	20,20	4,533
Totale Materiali Euro	324,02	72,717
Totale Specie2 Euro	6,78	1,522
Totale Noli Euro	1,24	0,278

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.t	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm	m	1,00	560,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
		Totale Manodopera				**21,32**	**3,803**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.t	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm	m	1,0000	413,76	413,76	
		Totale Materiali				**413,76**	**73,808**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,232**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.u	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	cad	0,0833	81,37	6,78	
		Totale Specie2				**6,78**	**1,209**

Totale Euro	443,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 443,16	66,47	
Totale Euro	509,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 509,63	50,96	
Totale Euro	560,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**560,59**	

Totale Manodopera Euro	21,32	3,803
Totale Materiali Euro	413,76	73,808
Totale Specie2 Euro	6,78	1,209
Totale Noli Euro	1,30	0,232

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.120.u	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm	m	1,00	680,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**23,56**	**3,463**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.120.u	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm	m	1,0000	506,27	506,27	
		Totale Materiali				**506,27**	**74,423**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,191**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.s	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 45,50 mm	cad	0,0833	79,55	6,63	
		Totale Specie2				**6,63**	**0,975**

Totale Euro	537,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 537,76	80,66	
Totale Euro	618,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 618,42	61,84	
Totale Euro	680,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**680,26**	

Totale Manodopera Euro	23,56	3,463
Totale Materiali Euro	506,27	74,423
Totale Specie2 Euro	6,63	0,975
Totale Noli Euro	1,30	0,191

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.130.a	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	m	1,00	4,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**44,980**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.130.a	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm	m	1,0000	0,75	0,75	
		Totale Materiali				**0,75**	**15,060**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008900	62,08	0,55	
		Totale Noli				**0,55**	**11,044**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.b	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 20	cad	0,0833	4,84	0,40	
		Totale Specie2				**0,40**	**8,032**

Totale Euro	3,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,94	0,59	
Totale Euro	4,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,53	0,45	
Totale Euro	4,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,98**	

Totale Manodopera Euro	2,24	44,980
Totale Materiali Euro	0,75	15,060
Totale Specie2 Euro	0,40	8,032
Totale Noli Euro	0,55	11,044

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.130.b	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	m	1,00	5,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**40,000**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.130.b	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 25 mm, spessore 3,5 mm	m	1,0000	1,11	1,11	
		Totale Materiali				**1,11**	**19,821**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,009000	62,08	0,56	
		Totale Noli				**0,56**	**10,000**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.c	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 25	cad	0,0833	6,20	0,52	
		Totale Specie2				**0,52**	**9,286**

Totale Euro	4,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,43	0,66	
Totale Euro	5,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,09	0,51	
Totale Euro	5,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,60**	

Totale Manodopera Euro	2,24	40,000
Totale Materiali Euro	1,11	19,821
Totale Specie2 Euro	0,52	9,286
Totale Noli Euro	0,56	10,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.130.c	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	m	1,00	6,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,041000	30,60	1,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041000	25,50	1,05	
		Totale Manodopera				**2,30**	**34,954**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.130.c	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm	m	1,0000	1,69	1,69	
		Totale Materiali				**1,69**	**25,684**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**9,422**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.d	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 32	cad	0,0833	7,06	0,59	
		Totale Specie2				**0,59**	**8,967**

Totale Euro	5,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,20	0,78	
Totale Euro	5,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,98	0,60	
Totale Euro	6,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,58**	

Totale Manodopera Euro	2,30	34,954
Totale Materiali Euro	1,69	25,684
Totale Specie2 Euro	0,59	8,967
Totale Noli Euro	0,62	9,422

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.130.d	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm	m	1,00	7,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,041500	30,60	1,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041500	25,50	1,06	
		Totale Manodopera				**2,33**	**29,757**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.130.d	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm	m	1,0000	2,54	2,54	
		Totale Materiali				**2,54**	**32,439**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**7,918**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.e	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 40	cad	0,0833	8,42	0,70	
		Totale Specie2				**0,70**	**8,940**

Totale Euro	6,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,19	0,93	
Totale Euro	7,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,12	0,71	
Totale Euro	7,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,83**	

Totale Manodopera Euro	2,33	29,757
Totale Materiali Euro	2,54	32,439
Totale Specie2 Euro	0,70	8,940
Totale Noli Euro	0,62	7,918

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.130.e	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm	m	1,00	10,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,045000	30,60	1,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,045000	25,50	1,15	
		Totale Manodopera				**2,53**	**24,563**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.130.e	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm	m	1,0000	4,23	4,23	
		Totale Materiali				**4,23**	**41,068**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**6,019**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.f	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 50	cad	0,0833	9,16	0,76	
		Totale Specie2				**0,76**	**7,379**

Totale Euro	8,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,14	1,22	
Totale Euro	9,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,36	0,94	
Totale Euro	10,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,30**	

Totale Manodopera Euro	2,53	24,563
Totale Materiali Euro	4,23	41,068
Totale Specie2 Euro	0,76	7,379
Totale Noli Euro	0,62	6,019

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.130.f	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm	m	1,00	16,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**15,561**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.130.f	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm	m	1,0000	8,60	8,60	
		Totale Materiali				**8,60**	**51,870**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**3,739**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.g	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 63	cad	0,0833	15,65	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**7,841**

Totale Euro	13,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,10	1,97	
Totale Euro	15,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,07	1,51	
Totale Euro	16,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,58**	

Totale Manodopera Euro	2,58	15,561
Totale Materiali Euro	8,60	51,870
Totale Specie2 Euro	1,30	7,841
Totale Noli Euro	0,62	3,739

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.130.g	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	m	1,00	22,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,048000	30,60	1,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,048000	25,50	1,22	
		Totale Manodopera				**2,69**	**11,701**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.130.g	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm	m	1,0000	13,42	13,42	
		Totale Materiali				**13,42**	**58,373**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**2,958**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.h	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 75	cad	0,0833	16,51	1,38	
		Totale Specie2				**1,38**	**6,003**

Totale Euro	18,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,17	2,73	
Totale Euro	20,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,90	2,09	
Totale Euro	22,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,99**	

Totale Manodopera Euro	2,69	11,701
Totale Materiali Euro	13,42	58,373
Totale Specie2 Euro	1,38	6,003
Totale Noli Euro	0,68	2,958

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.130.h	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm	m	1,00	33,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,051000	30,60	1,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,051000	25,50	1,30	
		Totale Manodopera				**2,86**	**8,633**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.130.h	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm	m	1,0000	21,50	21,50	
		Totale Materiali				**21,50**	**64,896**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**2,053**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.i	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 90	cad	0,0833	13,84	1,15	
		Totale Specie2				**1,15**	**3,471**

Totale Euro	26,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,19	3,93	
Totale Euro	30,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,12	3,01	
Totale Euro	33,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,13**	

Totale Manodopera Euro	2,86	8,633
Totale Materiali Euro	21,50	64,896
Totale Specie2 Euro	1,15	3,471
Totale Noli Euro	0,68	2,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.130.i	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm	m	1,00	50,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**9,941**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.130.i	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm	m	1,0000	32,32	32,32	
		Totale Materiali				**32,32**	**63,622**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**1,457**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,0833	24,63	2,05	
		Totale Specie2				**2,05**	**4,035**

Totale Euro	40,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,16	6,02	
Totale Euro	46,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,18	4,62	
Totale Euro	50,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,80**	

Totale Manodopera Euro	5,05	9,941
Totale Materiali Euro	32,32	63,622
Totale Specie2 Euro	2,05	4,035
Totale Noli Euro	0,74	1,457

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.130.j	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm	m	1,00	68,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**7,30**	**10,671**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.130.j	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm	m	1,0000	43,32	43,32	
		Totale Materiali				**43,32**	**63,324**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**1,082**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.g	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	cad	0,0833	32,65	2,72	
		Totale Specie2				**2,72**	**3,976**

Totale Euro	54,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,08	8,11	
Totale Euro	62,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,19	6,22	
Totale Euro	68,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,41**	

Totale Manodopera Euro	7,30	10,671
Totale Materiali Euro	43,32	63,324
Totale Specie2 Euro	2,72	3,976
Totale Noli Euro	0,74	1,082

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.130.k	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm	m	1,00	85,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**9,220**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.130.k	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 140 mm, spessore 19,2 mm	m	1,0000	55,92	55,92	
		Totale Materiali				**55,92**	**65,680**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**0,951**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.g	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	cad	0,0833	32,65	2,72	
		Totale Specie2				**2,72**	**3,195**

Totale Euro	67,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 67,30	10,10	
Totale Euro	77,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 77,40	7,74	
Totale Euro	85,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**85,14**	

Totale Manodopera Euro	7,85	9,220
Totale Materiali Euro	55,92	65,680
Totale Specie2 Euro	2,72	3,195
Totale Noli Euro	0,81	0,951

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.130.l	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm	m	1,00	105,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**8,477**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.130.l	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 160 mm, spessore 21,9 mm	m	1,0000	71,23	71,23	
		Totale Materiali				**71,23**	**67,243**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**0,765**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.g	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	cad	0,0833	32,65	2,72	
		Totale Specie2				**2,72**	**2,568**

Totale Euro	83,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,74	12,56	
Totale Euro	96,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 96,30	9,63	
Totale Euro	105,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**105,93**	

Totale Manodopera Euro	8,98	8,477
Totale Materiali Euro	71,23	67,243
Totale Specie2 Euro	2,72	2,568
Totale Noli Euro	0,81	0,765

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.130.m	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm	m	1,00	131,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**7,684**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.130.m	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 AD ELEVATA PRESTAZIONE Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione - Diametro esterno 180 mm, spessore 24,6 mm	m	1,0000	89,14	89,14	
		Totale Materiali				**89,14**	**67,818**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**0,616**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.l	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	cad	0,0833	46,21	3,85	
		Totale Specie2				**3,85**	**2,929**

Totale Euro	103,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,90	15,59	
Totale Euro	119,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 119,49	11,95	
Totale Euro	131,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**131,44**	

Totale Manodopera Euro	10,10	7,684
Totale Materiali Euro	89,14	67,818
Totale Specie2 Euro	3,85	2,929
Totale Noli Euro	0,81	0,616

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.a	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	9,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**26,300**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.c	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 63 mm, spessore 3,0 mm	m	1,0000	3,74	3,74	
		Totale Materiali				**3,74**	**38,124**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**6,320**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	0,8200	1,00	0,82	
		Totale Specie2				**0,82**	**8,359**

Totale Euro	7,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,76	1,16	
Totale Euro	8,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,92	0,89	
Totale Euro	9,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,81**	

Totale Manodopera Euro	2,58	26,300
Totale Materiali Euro	3,74	38,124
Totale Specie2 Euro	0,82	8,359
Totale Noli Euro	0,62	6,320

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.b	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	11,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,048000	30,60	1,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,048000	25,50	1,22	
		Totale Manodopera				**2,69**	**22,894**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.d	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 75 mm, spessore 3,6 mm	m	1,0000	5,03	5,03	
		Totale Materiali				**5,03**	**42,809**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**5,787**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	0,8900	1,00	0,89	
		Totale Specie2				**0,89**	**7,574**

Totale Euro	9,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,29	1,39	
Totale Euro	10,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,68	1,07	
Totale Euro	11,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,75**	

Totale Manodopera Euro	2,69	22,894
Totale Materiali Euro	5,03	42,809
Totale Specie2 Euro	0,89	7,574
Totale Noli Euro	0,68	5,787

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.c	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	13,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,051000	30,60	1,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,051000	25,50	1,30	
		Totale Manodopera				**2,86**	**20,740**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.e	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 90 mm, spessore 4,3 mm	m	1,0000	6,40	6,40	
		Totale Materiali				**6,40**	**46,410**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**4,931**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	0,9600	1,00	0,96	
		Totale Specie2				**0,96**	**6,962**

Totale Euro	10,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,90	1,64	
Totale Euro	12,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,54	1,25	
Totale Euro	13,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,79**	

Totale Manodopera Euro	2,86	20,740
Totale Materiali Euro	6,40	46,410
Totale Specie2 Euro	0,96	6,962
Totale Noli Euro	0,68	4,931

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.d	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	15,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,054000	30,60	1,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,054000	25,50	1,38	
		Totale Manodopera				**3,03**	**19,361**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.f	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 110 mm, spessore 4,2 mm	m	1,0000	7,49	7,49	
		Totale Materiali				**7,49**	**47,859**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**4,728**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,1100	1,00	1,11	
		Totale Specie2				**1,11**	**7,093**

Totale Euro	12,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,37	1,86	
Totale Euro	14,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,23	1,42	
Totale Euro	15,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,65**	

Totale Manodopera Euro	3,03	19,361
Totale Materiali Euro	7,49	47,859
Totale Specie2 Euro	1,11	7,093
Totale Noli Euro	0,74	4,728

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.e	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	19,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,056000	30,60	1,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,056000	25,50	1,43	
		Totale Manodopera				**3,14**	**16,211**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.g	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 125 mm, spessore 4,8 mm	m	1,0000	9,98	9,98	
		Totale Materiali				**9,98**	**51,523**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**3,820**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,4500	1,00	1,45	
		Totale Specie2				**1,45**	**7,486**

Totale Euro	15,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,31	2,30	
Totale Euro	17,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,61	1,76	
Totale Euro	19,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,37**	

Totale Manodopera Euro	3,14	16,211
Totale Materiali Euro	9,98	51,523
Totale Specie2 Euro	1,45	7,486
Totale Noli Euro	0,74	3,820

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.f	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	22,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,057000	30,60	1,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,057000	25,50	1,45	
		Totale Manodopera				**3,19**	**13,955**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.h	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 140 mm, spessore 5,4 mm	m	1,0000	12,62	12,62	
		Totale Materiali				**12,62**	**55,206**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**3,543**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,4500	1,00	1,45	
		Totale Specie2				**1,45**	**6,343**

Totale Euro	18,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,07	2,71	
Totale Euro	20,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,78	2,08	
Totale Euro	22,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,86**	

Totale Manodopera Euro	3,19	13,955
Totale Materiali Euro	12,62	55,206
Totale Specie2 Euro	1,45	6,343
Totale Noli Euro	0,81	3,543

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.g	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	27,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,058000	30,60	1,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,058000	25,50	1,48	
		Totale Manodopera				**3,25**	**11,620**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.i	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm	m	1,0000	16,60	16,60	
		Totale Materiali				**16,60**	**59,349**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**2,896**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,4500	1,00	1,45	
		Totale Specie2				**1,45**	**5,184**

Totale Euro	22,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,11	3,32	
Totale Euro	25,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,43	2,54	
Totale Euro	27,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,97**	

Totale Manodopera Euro	3,25	11,620
Totale Materiali Euro	16,60	59,349
Totale Specie2 Euro	1,45	5,184
Totale Noli Euro	0,81	2,896

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.h	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	30,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**11,006**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.j	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 180 mm, spessore 6,9 mm	m	1,0000	18,08	18,08	
		Totale Materiali				**18,08**	**59,046**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**2,645**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,9500	1,00	1,95	
		Totale Specie2				**1,95**	**6,368**

Totale Euro	24,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,21	3,63	
Totale Euro	27,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,84	2,78	
Totale Euro	30,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,62**	

Totale Manodopera Euro	3,37	11,006
Totale Materiali Euro	18,08	59,046
Totale Specie2 Euro	1,95	6,368
Totale Noli Euro	0,81	2,645

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.i	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	34,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
		Totale Manodopera				**3,81**	**11,163**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.k	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm	m	1,0000	20,29	20,29	
		Totale Materiali				**20,29**	**59,449**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**2,725**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,9500	1,00	1,95	
		Totale Specie2				**1,95**	**5,713**

Totale Euro	26,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,98	4,05	
Totale Euro	31,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,03	3,10	
Totale Euro	34,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,13**	

Totale Manodopera Euro	3,81	11,163
Totale Materiali Euro	20,29	59,449
Totale Specie2 Euro	1,95	5,713
Totale Noli Euro	0,93	2,725

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.j	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	41,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**9,534**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.l	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 225 mm, spessore 8,6 mm	m	1,0000	25,77	25,77	
		Totale Materiali				**25,77**	**62,518**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**2,256**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,9500	1,00	1,95	
		Totale Specie2				**1,95**	**4,731**

Totale Euro	32,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,58	4,89	
Totale Euro	37,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,47	3,75	
Totale Euro	41,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,22**	

Totale Manodopera Euro	3,93	9,534
Totale Materiali Euro	25,77	62,518
Totale Specie2 Euro	1,95	4,731
Totale Noli Euro	0,93	2,256

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.k	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	47,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
		Totale Manodopera				**4,04**	**8,436**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.m	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 250 mm, spessore 9,6 mm	m	1,0000	30,88	30,88	
		Totale Materiali				**30,88**	**64,481**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,016000	62,08	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**2,067**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,9500	1,00	1,95	
		Totale Specie2				**1,95**	**4,072**

Totale Euro	37,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,86	5,68	
Totale Euro	43,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,54	4,35	
Totale Euro	47,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,89**	

Totale Manodopera Euro	4,04	8,436
Totale Materiali Euro	30,88	64,481
Totale Specie2 Euro	1,95	4,072
Totale Noli Euro	0,99	2,067

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.l	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	70,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,074000	30,60	2,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,074000	25,50	1,89	
		Totale Manodopera				**4,15**	**5,886**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.n	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 280 mm, spessore 10,7 mm	m	1,0000	47,43	47,43	
		Totale Materiali				**47,43**	**67,267**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**1,503**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	3,1000	1,00	3,10	
		Totale Specie2				**3,10**	**4,397**

Totale Euro	55,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,74	8,36	
Totale Euro	64,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,10	6,41	
Totale Euro	70,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**70,51**	

Totale Manodopera Euro	4,15	5,886
Totale Materiali Euro	47,43	67,267
Totale Specie2 Euro	3,10	4,397
Totale Noli Euro	1,06	1,503

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.m	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	86,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**4,975**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.o	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 315 mm, spessore 12,1 mm	m	1,0000	60,16	60,16	
		Totale Materiali				**60,16**	**69,285**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**1,221**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	3,1000	1,00	3,10	
		Totale Specie2				**3,10**	**3,570**

Totale Euro	68,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,64	10,30	
Totale Euro	78,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,94	7,89	
Totale Euro	86,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**86,83**	

Totale Manodopera Euro	4,32	4,975
Totale Materiali Euro	60,16	69,285
Totale Specie2 Euro	3,10	3,570
Totale Noli Euro	1,06	1,221

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.n	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	98,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,083000	30,60	2,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,083000	25,50	2,12	
		Totale Manodopera				**4,66**	**4,730**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.q	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 355 mm, spessore 13,6 mm	m	1,0000	69,01	69,01	
		Totale Materiali				**69,01**	**70,040**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**1,137**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	3,1000	1,00	3,10	
		Totale Specie2				**3,10**	**3,146**

Totale Euro	77,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,89	11,68	
Totale Euro	89,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,57	8,96	
Totale Euro	98,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**98,53**	

Totale Manodopera Euro	4,66	4,730
Totale Materiali Euro	69,01	70,040
Totale Specie2 Euro	3,10	3,146
Totale Noli Euro	1,12	1,137

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.o	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	133,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**3,793**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.r	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 400 mm, spessore 15,3 mm	m	1,0000	95,85	95,85	
		Totale Materiali				**95,85**	**71,997**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**0,931**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	3,1000	1,00	3,10	
		Totale Specie2				**3,10**	**2,329**

Totale Euro	105,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 105,24	15,79	
Totale Euro	121,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 121,03	12,10	
Totale Euro	133,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**133,13**	

Totale Manodopera Euro	5,05	3,793
Totale Materiali Euro	95,85	71,997
Totale Specie2 Euro	3,10	2,329
Totale Noli Euro	1,24	0,931

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.p	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	208,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**2,533**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.t	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 500 mm, spessore 19,1mm	m	1,0000	155,27	155,27	
		Totale Materiali				**155,27**	**74,477**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,624**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	2,9600	1,00	2,96	
		Totale Specie2				**2,96**	**1,420**

Totale Euro	164,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 164,81	24,72	
Totale Euro	189,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 189,53	18,95	
Totale Euro	208,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**208,48**	

Totale Manodopera Euro	5,28	2,533
Totale Materiali Euro	155,27	74,477
Totale Specie2 Euro	2,96	1,420
Totale Noli Euro	1,30	0,624

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.20.q	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 10 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	388,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**1,415**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.20.u	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 10 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 630 mm, spessore 24,1mm	m	1,0000	295,58	295,58	
		Totale Materiali				**295,58**	**76,033**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**0,352**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	4,8600	1,00	4,86	
		Totale Specie2				**4,86**	**1,250**

Totale Euro	307,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 307,31	46,10	
Totale Euro	353,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 353,41	35,34	
Totale Euro	388,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**388,75**	

Totale Manodopera Euro	5,50	1,415
Totale Materiali Euro	295,58	76,033
Totale Specie2 Euro	4,86	1,250
Totale Noli Euro	1,37	0,352

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.30.a	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	12,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**21,358**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.30.c	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 63 mm, spessore 4,7 mm	m	1,0000	5,53	5,53	
		Totale Materiali				**5,53**	**45,778**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**5,132**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	0,8200	1,00	0,82	
		Totale Specie2				**0,82**	**6,788**

Totale Euro	9,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,55	1,43	
Totale Euro	10,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,98	1,10	
Totale Euro	12,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,08**	

Totale Manodopera Euro	2,58	21,358
Totale Materiali Euro	5,53	45,778
Totale Specie2 Euro	0,82	6,788
Totale Noli Euro	0,62	5,132

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.30.b	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	14,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,048000	30,60	1,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,048000	25,50	1,22	
		Totale Manodopera				**2,69**	**18,539**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.30.d	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 75 mm, spessore 5,6 mm	m	1,0000	7,21	7,21	
		Totale Materiali				**7,21**	**49,690**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**4,686**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	0,8900	1,00	0,89	
		Totale Specie2				**0,89**	**6,134**

Totale Euro	11,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,47	1,72	
Totale Euro	13,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,19	1,32	
Totale Euro	14,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,51**	

Totale Manodopera Euro	2,69	18,539
Totale Materiali Euro	7,21	49,690
Totale Specie2 Euro	0,89	6,134
Totale Noli Euro	0,68	4,686

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.30.c	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	17,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,051000	30,60	1,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,051000	25,50	1,30	
		Totale Manodopera				**2,86**	**16,013**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.30.e	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 90 mm, spessore 6,7 mm	m	1,0000	9,62	9,62	
		Totale Materiali				**9,62**	**53,863**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**3,807**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	0,9600	1,00	0,96	
		Totale Specie2				**0,96**	**5,375**

Totale Euro	14,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,12	2,12	
Totale Euro	16,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,24	1,62	
Totale Euro	17,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,86**	

Totale Manodopera Euro	2,86	16,013
Totale Materiali Euro	9,62	53,863
Totale Specie2 Euro	0,96	5,375
Totale Noli Euro	0,68	3,807

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.30.d	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	20,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,054000	30,60	1,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,054000	25,50	1,38	
		Totale Manodopera				**3,03**	**14,567**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.30.f	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm	m	1,0000	11,56	11,56	
		Totale Materiali				**11,56**	**55,577**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**3,558**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,1100	1,00	1,11	
		Totale Specie2				**1,11**	**5,337**

Totale Euro	16,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,44	2,47	
Totale Euro	18,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,91	1,89	
Totale Euro	20,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,80**	

Totale Manodopera Euro	3,03	14,567
Totale Materiali Euro	11,56	55,577
Totale Specie2 Euro	1,11	5,337
Totale Noli Euro	0,74	3,558

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.30.e	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	25,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,056000	30,60	1,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,056000	25,50	1,43	
		Totale Manodopera				**3,14**	**12,204**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.30.g	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm	m	1,0000	14,83	14,83	
		Totale Materiali				**14,83**	**57,637**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**2,876**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,6300	1,00	1,63	
		Totale Specie2				**1,63**	**6,335**

Totale Euro	20,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,34	3,05	
Totale Euro	23,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,39	2,34	
Totale Euro	25,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,73**	

Totale Manodopera Euro	3,14	12,204
Totale Materiali Euro	14,83	57,637
Totale Specie2 Euro	1,63	6,335
Totale Noli Euro	0,74	2,876

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.30.f	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	30,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,057000	30,60	1,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,057000	25,50	1,45	
		Totale Manodopera				**3,19**	**10,364**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.30.h	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm	m	1,0000	18,70	18,70	
		Totale Materiali				**18,70**	**60,754**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**2,632**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,6300	1,00	1,63	
		Totale Specie2				**1,63**	**5,296**

Totale Euro	24,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,33	3,65	
Totale Euro	27,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,98	2,80	
Totale Euro	30,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,78**	

Totale Manodopera Euro	3,19	10,364
Totale Materiali Euro	18,70	60,754
Totale Specie2 Euro	1,63	5,296
Totale Noli Euro	0,81	2,632

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.30.g	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	38,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,058000	30,60	1,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,058000	25,50	1,48	
		Totale Manodopera				**3,25**	**8,506**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.30.i	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm	m	1,0000	24,52	24,52	
		Totale Materiali				**24,52**	**64,172**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**2,120**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,6300	1,00	1,63	
		Totale Specie2				**1,63**	**4,266**

Totale Euro	30,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,21	4,53	
Totale Euro	34,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,74	3,47	
Totale Euro	38,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,21**	

Totale Manodopera Euro	3,25	8,506
Totale Materiali Euro	24,52	64,172
Totale Specie2 Euro	1,63	4,266
Totale Noli Euro	0,81	2,120

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.30.h	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	42,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**7,952**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.30.j	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm	m	1,0000	26,93	26,93	
		Totale Materiali				**26,93**	**63,544**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,911**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	2,3900	1,00	2,39	
		Totale Specie2				**2,39**	**5,639**

Totale Euro	33,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,50	5,03	
Totale Euro	38,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,53	3,85	
Totale Euro	42,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,38**	

Totale Manodopera Euro	3,37	7,952
Totale Materiali Euro	26,93	63,544
Totale Specie2 Euro	2,39	5,639
Totale Noli Euro	0,81	1,911

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.30.i	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	46,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
		Totale Manodopera				**3,81**	**8,229**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.30.k	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm	m	1,0000	29,47	29,47	
		Totale Materiali				**29,47**	**63,650**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**2,009**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	2,3900	1,00	2,39	
		Totale Specie2				**2,39**	**5,162**

Totale Euro	36,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,60	5,49	
Totale Euro	42,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,09	4,21	
Totale Euro	46,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,30**	

Totale Manodopera Euro	3,81	8,229
Totale Materiali Euro	29,47	63,650
Totale Specie2 Euro	2,39	5,162
Totale Noli Euro	0,93	2,009

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.30.j	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	56,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**6,989**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.30.l	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 225 mm, spessore 13,4 mm	m	1,0000	37,20	37,20	
		Totale Materiali				**37,20**	**66,157**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**1,654**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	2,3900	1,00	2,39	
		Totale Specie2				**2,39**	**4,250**

Totale Euro	44,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,45	6,67	
Totale Euro	51,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,12	5,11	
Totale Euro	56,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,23**	

Totale Manodopera Euro	3,93	6,989
Totale Materiali Euro	37,20	66,157
Totale Specie2 Euro	2,39	4,250
Totale Noli Euro	0,93	1,654

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.30.k	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	66,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
		Totale Manodopera				**4,04**	**6,035**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.30.m	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 250 mm, spessore 14,8 mm	m	1,0000	45,49	45,49	
		Totale Materiali				**45,49**	**67,956**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,016000	62,08	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**1,479**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	2,3900	1,00	2,39	
		Totale Specie2				**2,39**	**3,570**

Totale Euro	52,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,91	7,94	
Totale Euro	60,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,85	6,09	
Totale Euro	66,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,94**	

Totale Manodopera Euro	4,04	6,035
Totale Materiali Euro	45,49	67,956
Totale Specie2 Euro	2,39	3,570
Totale Noli Euro	0,99	1,479

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.30.l	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	82,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,074000	30,60	2,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,074000	25,50	1,89	
		Totale Manodopera				**4,15**	**5,005**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.30.n	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 280 mm, spessore 16,6 mm	m	1,0000	56,71	56,71	
		Totale Materiali				**56,71**	**68,391**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**1,278**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	3,6300	1,00	3,63	
		Totale Specie2				**3,63**	**4,378**

Totale Euro	65,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,55	9,83	
Totale Euro	75,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,38	7,54	
Totale Euro	82,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,92**	

Totale Manodopera Euro	4,15	5,005
Totale Materiali Euro	56,71	68,391
Totale Specie2 Euro	3,63	4,378
Totale Noli Euro	1,06	1,278

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.30.m	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	124,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**3,481**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.30.o	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 315 mm, spessore 18,7 mm	m	1,0000	89,11	89,11	
		Totale Materiali				**89,11**	**71,793**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**0,854**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	3,6300	1,00	3,63	
		Totale Specie2				**3,63**	**2,925**

Totale Euro	98,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,12	14,72	
Totale Euro	112,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,84	11,28	
Totale Euro	124,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**124,12**	

Totale Manodopera Euro	4,32	3,481
Totale Materiali Euro	89,11	71,793
Totale Specie2 Euro	3,63	2,925
Totale Noli Euro	1,06	0,854

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.30.n	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	165,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,083000	30,60	2,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,083000	25,50	2,12	
		Totale Manodopera				**4,66**	**2,820**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.30.q	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 355 mm, spessore 21,1 mm	m	1,0000	121,23	121,23	
		Totale Materiali				**121,23**	**73,357**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**0,678**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	3,6300	1,00	3,63	
		Totale Specie2				**3,63**	**2,197**

Totale Euro	130,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 130,64	19,60	
Totale Euro	150,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 150,24	15,02	
Totale Euro	165,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**165,26**	

Totale Manodopera Euro	4,66	2,820
Totale Materiali Euro	121,23	73,357
Totale Specie2 Euro	3,63	2,197
Totale Noli Euro	1,12	0,678

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.30.o	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	209,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**2,408**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.30.r	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 400 mm, spessore 23,7 mm	m	1,0000	155,90	155,90	
		Totale Materiali				**155,90**	**74,323**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**0,591**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	3,6300	1,00	3,63	
		Totale Specie2				**3,63**	**1,731**

Totale Euro	165,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 165,82	24,87	
Totale Euro	190,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 190,69	19,07	
Totale Euro	209,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**209,76**	

Totale Manodopera Euro	5,05	2,408
Totale Materiali Euro	155,90	74,323
Totale Specie2 Euro	3,63	1,731
Totale Noli Euro	1,24	0,591

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.30.p	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	320,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**1,650**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.30.t	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 16 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 500 mm, spessore 29,7 mm	m	1,0000	243,01	243,01	
		Totale Materiali				**243,01**	**75,929**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,406**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	3,4100	1,00	3,41	
		Totale Specie2				**3,41**	**1,065**

Totale Euro	253,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 253,00	37,95	
Totale Euro	290,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 290,95	29,10	
Totale Euro	320,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**320,05**	

Totale Manodopera Euro	5,28	1,650
Totale Materiali Euro	243,01	75,929
Totale Specie2 Euro	3,41	1,065
Totale Noli Euro	1,30	0,406

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.35.a	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20	m	1,00	6,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,041000	30,60	1,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041000	25,50	1,05	
		Totale Manodopera				**2,30**	**35,330**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.35.a	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	1,0000	1,59	1,59	
		Totale Materiali				**1,59**	**24,424**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010300	62,08	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**9,831**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	0,6200	1,00	0,62	
		Totale Specie2				**0,62**	**9,524**

Totale Euro	5,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,15	0,77	
Totale Euro	5,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,92	0,59	
Totale Euro	6,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,51**	

Totale Manodopera Euro	2,30	35,330
Totale Materiali Euro	1,59	24,424
Totale Specie2 Euro	0,62	9,524
Totale Noli Euro	0,64	9,831

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.35.b	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20	m	1,00	7,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,042000	30,60	1,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,042000	25,50	1,07	
		Totale Manodopera				**2,36**	**30,412**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.35.b	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	m	1,0000	2,47	2,47	
		Totale Materiali				**2,47**	**31,830**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010100	62,08	0,63	
		Totale Noli				**0,63**	**8,119**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	0,6700	1,00	0,67	
		Totale Specie2				**0,67**	**8,634**

Totale Euro	6,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,13	0,92	
Totale Euro	7,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,05	0,71	
Totale Euro	7,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,76**	

Totale Manodopera Euro	2,36	30,412
Totale Materiali Euro	2,47	31,830
Totale Specie2 Euro	0,67	8,634
Totale Noli Euro	0,63	8,119

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.35.c	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20 Tubazione dei diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20	m	1,00	13,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**18,615**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.35.c	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm	m	1,0000	6,94	6,94	
		Totale Materiali				**6,94**	**50,072**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**4,473**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	0,8200	1,00	0,82	
		Totale Specie2				**0,82**	**5,916**

Totale Euro	10,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,96	1,64	
Totale Euro	12,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,60	1,26	
Totale Euro	13,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,86**	

Totale Manodopera Euro	2,58	18,615
Totale Materiali Euro	6,94	50,072
Totale Specie2 Euro	0,82	5,916
Totale Noli Euro	0,62	4,473

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.35.d	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20	m	1,00	17,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,048000	30,60	1,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,048000	25,50	1,22	
		Totale Manodopera				**2,69**	**15,504**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.35.d	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro estemo 75 mm, spessore 6,8 mm	m	1,0000	9,45	9,45	
		Totale Materiali				**9,45**	**54,467**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**3,919**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	0,8900	1,00	0,89	
		Totale Specie2				**0,89**	**5,130**

Totale Euro	13,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,71	2,06	
Totale Euro	15,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,77	1,58	
Totale Euro	17,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,35**	

Totale Manodopera Euro	2,69	15,504
Totale Materiali Euro	9,45	54,467
Totale Specie2 Euro	0,89	5,130
Totale Noli Euro	0,68	3,919

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.35.e	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20	m	1,00	22,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,051000	30,60	1,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,051000	25,50	1,30	
		Totale Manodopera				**2,86**	**12,599**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.35.e	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm	m	1,0000	13,45	13,45	
		Totale Materiali				**13,45**	**59,251**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**2,996**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	0,9600	1,00	0,96	
		Totale Specie2				**0,96**	**4,229**

Totale Euro	17,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,95	2,69	
Totale Euro	20,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,64	2,06	
Totale Euro	22,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,70**	

Totale Manodopera Euro	2,86	12,599
Totale Materiali Euro	13,45	59,251
Totale Specie2 Euro	0,96	4,229
Totale Noli Euro	0,68	2,996

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.35.f	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 8,1 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20	m	1,00	26,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,054000	30,60	1,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,054000	25,50	1,38	
		Totale Manodopera				**3,03**	**11,235**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.35.f	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 110 mm, spessore 8,1 mm	m	1,0000	16,44	16,44	
		Totale Materiali				**16,44**	**60,957**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**2,744**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,1100	1,00	1,11	
		Totale Specie2				**1,11**	**4,116**

Totale Euro	21,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,32	3,20	
Totale Euro	24,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,52	2,45	
Totale Euro	26,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,97**	

Totale Manodopera Euro	3,03	11,235
Totale Materiali Euro	16,44	60,957
Totale Specie2 Euro	1,11	4,116
Totale Noli Euro	0,74	2,744

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.35.g	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 9,2 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20	m	1,00	33,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,056000	30,60	1,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,056000	25,50	1,43	
		Totale Manodopera				**3,14**	**9,263**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.35.g	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 125 mm, spessore 9,2 mm	m	1,0000	21,29	21,29	
		Totale Materiali				**21,29**	**62,802**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**2,183**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,6300	1,00	1,63	
		Totale Specie2				**1,63**	**4,808**

Totale Euro	26,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,80	4,02	
Totale Euro	30,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,82	3,08	
Totale Euro	33,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,90**	

Totale Manodopera Euro	3,14	9,263
Totale Materiali Euro	21,29	62,802
Totale Specie2 Euro	1,63	4,808
Totale Noli Euro	0,74	2,183

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.35.h	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 10,3 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20	m	1,00	40,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,057000	30,60	1,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,057000	25,50	1,45	
		Totale Manodopera				**3,19**	**7,805**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.35.h	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 140 mm, spessore 10,3 mm	m	1,0000	26,49	26,49	
		Totale Materiali				**26,49**	**64,815**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,982**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,8100	1,00	1,81	
		Totale Specie2				**1,81**	**4,429**

Totale Euro	32,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,30	4,85	
Totale Euro	37,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,15	3,72	
Totale Euro	40,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,87**	

Totale Manodopera Euro	3,19	7,805
Totale Materiali Euro	26,49	64,815
Totale Specie2 Euro	1,81	4,429
Totale Noli Euro	0,81	1,982

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.35.i	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 11,8 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20	m	1,00	51,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,058000	30,60	1,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,058000	25,50	1,48	
		Totale Manodopera				**3,25**	**6,322**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.35.i	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 160 mm, spessore 11,8 mm	m	1,0000	34,77	34,77	
		Totale Materiali				**34,77**	**67,633**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,576**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	1,8100	1,00	1,81	
		Totale Specie2				**1,81**	**3,521**

Totale Euro	40,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,64	6,10	
Totale Euro	46,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,74	4,67	
Totale Euro	51,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,41**	

Totale Manodopera Euro	3,25	6,322
Totale Materiali Euro	34,77	67,633
Totale Specie2 Euro	1,81	3,521
Totale Noli Euro	0,81	1,576

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.35.j	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 13,3 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20	m	1,00	57,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,37**	**5,894**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.35.j	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro estemo 180 mm, spessore 13,3 mm	m	1,0000	38,63	38,63	
		Totale Materiali				**38,63**	**67,559**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,417**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	2,3900	1,00	2,39	
		Totale Specie2				**2,39**	**4,180**

Totale Euro	45,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,20	6,78	
Totale Euro	51,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,98	5,20	
Totale Euro	57,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,18**	

Totale Manodopera Euro	3,37	5,894
Totale Materiali Euro	38,63	67,559
Totale Specie2 Euro	2,39	4,180
Totale Noli Euro	0,81	1,417

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.35.k	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 14,7 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20	m	1,00	61,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
		Totale Manodopera				**3,81**	**6,171**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.35.k	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 200 mm, spessore 14,7 mm	m	1,0000	41,68	41,68	
		Totale Materiali				**41,68**	**67,509**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**1,506**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	2,3900	1,00	2,39	
		Totale Specie2				**2,39**	**3,871**

Totale Euro	48,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,81	7,32	
Totale Euro	56,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,13	5,61	
Totale Euro	61,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,74**	

Totale Manodopera Euro	3,81	6,171
Totale Materiali Euro	41,68	67,509
Totale Specie2 Euro	2,39	3,871
Totale Noli Euro	0,93	1,506

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.35.l	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 16,6 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20	m	1,00	75,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**5,238**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.35.l	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro estemo 225 mm, spessore 16,6 mm	m	1,0000	51,61	51,61	
		Totale Materiali				**51,61**	**68,786**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**1,240**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	2,8400	1,00	2,84	
		Totale Specie2				**2,84**	**3,785**

Totale Euro	59,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,31	8,90	
Totale Euro	68,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,21	6,82	
Totale Euro	75,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**75,03**	

Totale Manodopera Euro	3,93	5,238
Totale Materiali Euro	51,61	68,786
Totale Specie2 Euro	2,84	3,785
Totale Noli Euro	0,93	1,240

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.35.m	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 18,4 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20	m	1,00	91,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
		Totale Manodopera				**4,04**	**4,423**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.35.m	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 250 mm, spessore 18,4 mm	m	1,0000	64,34	64,34	
		Totale Materiali				**64,34**	**70,440**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,016000	62,08	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**1,084**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	2,8400	1,00	2,84	
		Totale Specie2				**2,84**	**3,109**

Totale Euro	72,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,21	10,83	
Totale Euro	83,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,04	8,30	
Totale Euro	91,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**91,34**	

Totale Manodopera Euro	4,04	4,423
Totale Materiali Euro	64,34	70,440
Totale Specie2 Euro	2,84	3,109
Totale Noli Euro	0,99	1,084

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.35.n	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 23,2 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20	m	1,00	126,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,074000	30,60	2,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,074000	25,50	1,89	
		Totale Manodopera				**4,15**	**3,277**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.35.n	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20 Tubazione in PVC rigido con giunto a bicchiere con anello in gomma - Diametro esterno 280 mm, spessore 23,2 mm	m	1,0000	91,26	91,26	
		Totale Materiali				**91,26**	**72,068**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**0,837**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	3,6300	1,00	3,63	
		Totale Specie2				**3,63**	**2,867**

Totale Euro	100,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,10	15,02	
Totale Euro	115,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,12	11,51	
Totale Euro	126,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**126,63**	

Totale Manodopera Euro	4,15	3,277
Totale Materiali Euro	91,26	72,068
Totale Specie2 Euro	3,63	2,867
Totale Noli Euro	1,06	0,837

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.35.o	TUBO IN PVC RIGIDO PER CONDOTTE IN PRESSIONE DI ACQUA POTABILE. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); giunto a bicchiere con anello in gomma. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20	m	1,00	155,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**2,786**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.35.o	TUBO IN PVC RIGIDO PFA 20 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm	m	1,0000	113,58	113,58	
		Totale Materiali				**113,58**	**73,240**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**0,684**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.50.a	Materiali vari per giunzione a bicchiere	cad	3,6300	1,00	3,63	
		Totale Specie2				**3,63**	**2,341**

Totale Euro	122,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,59	18,39	
Totale Euro	140,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,98	14,10	
Totale Euro	155,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**155,08**	

Totale Manodopera Euro	4,32	2,786
Totale Materiali Euro	113,58	73,240
Totale Specie2 Euro	3,63	2,341
Totale Noli Euro	1,06	0,684

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.40.a	TUBIO IN POLIETILENE PE 80. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8	m	1,00	6,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,042000	30,60	1,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,042000	25,50	1,07	
		Totale Manodopera				**2,36**	**37,107**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.40.a	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm	m	1,0000	1,27	1,27	
		Totale Materiali				**1,27**	**19,969**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010300	62,08	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**10,063**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.f	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 50	cad	0,0833	9,16	0,76	
		Totale Specie2				**0,76**	**11,950**

Totale Euro	5,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,03	0,75	
Totale Euro	5,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,78	0,58	
Totale Euro	6,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,36**	

Totale Manodopera Euro	2,36	37,107
Totale Materiali Euro	1,27	19,969
Totale Specie2 Euro	0,76	11,950
Totale Noli Euro	0,64	10,063

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.40.b	TUBIO IN POLIETILENE PE 80. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8	m	1,00	7,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,042000	30,60	1,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,042000	25,50	1,07	
		Totale Manodopera				**2,36**	**29,723**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.40.b	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm	m	1,0000	1,97	1,97	
		Totale Materiali				**1,97**	**24,811**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010500	62,08	0,65	
		Totale Noli				**0,65**	**8,186**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.g	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 63	cad	0,0833	15,65	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**16,373**

Totale Euro	6,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,28	0,94	
Totale Euro	7,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,22	0,72	
Totale Euro	7,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,94**	

Totale Manodopera Euro	2,36	29,723
Totale Materiali Euro	1,97	24,811
Totale Specie2 Euro	1,30	16,373
Totale Noli Euro	0,65	8,186

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.40.c	TUBIO IN POLIETILENE PE 80. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8	m	1,00	10,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,045000	30,60	1,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,045000	25,50	1,15	
		Totale Manodopera				**2,53**	**24,926**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.40.c	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm	m	1,0000	3,45	3,45	
		Totale Materiali				**3,45**	**33,990**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010800	62,08	0,67	
		Totale Noli				**0,67**	**6,601**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.h	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 75	cad	0,0833	16,51	1,38	
		Totale Specie2				**1,38**	**13,596**

Totale Euro	8,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,03	1,20	
Totale Euro	9,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,23	0,92	
Totale Euro	10,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,15**	

Totale Manodopera Euro	2,53	24,926
Totale Materiali Euro	3,45	33,990
Totale Specie2 Euro	1,38	13,596
Totale Noli Euro	0,67	6,601

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.40.d	TUBIO IN POLIETILENE PE 80. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8	m	1,00	13,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,051000	30,60	1,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,051000	25,50	1,30	
		Totale Manodopera				**2,86**	**21,832**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.40.d	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 90 mm, spessore 5,4 mm	m	1,0000	5,67	5,67	
		Totale Materiali				**5,67**	**43,282**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**5,191**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.i	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 90	cad	0,0833	13,84	1,15	
		Totale Specie2				**1,15**	**8,779**

Totale Euro	10,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,36	1,55	
Totale Euro	11,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,91	1,19	
Totale Euro	13,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,10**	

Totale Manodopera Euro	2,86	21,832
Totale Materiali Euro	5,67	43,282
Totale Specie2 Euro	1,15	8,779
Totale Noli Euro	0,68	5,191

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.40.e	TUBIO IN POLIETILENE PE 80. PFA 8 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8	m	1,00	18,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,054000	30,60	1,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,054000	25,50	1,38	
		Totale Manodopera				**3,03**	**16,378**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.40.e	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm	m	1,0000	9,60	9,60	
		Totale Materiali				**9,60**	**51,892**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**4,000**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.a	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino 110 mm	cad	0,0833	15,10	1,26	
		Totale Specie2				**1,26**	**6,811**

Totale Euro	14,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,63	2,19	
Totale Euro	16,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,82	1,68	
Totale Euro	18,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,50**	

Totale Manodopera Euro	3,03	16,378
Totale Materiali Euro	9,60	51,892
Totale Specie2 Euro	1,26	6,811
Totale Noli Euro	0,74	4,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.50.a	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA12,5	m	1,00	4,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**50,000**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.50.a	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm	m	1,0000	0,34	0,34	
		Totale Materiali				**0,34**	**7,589**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,009000	62,08	0,56	
		Totale Noli				**0,56**	**12,500**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.b	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 20	cad	0,0833	4,84	0,40	
		Totale Specie2				**0,40**	**8,929**

Totale Euro	3,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,54	0,53	
Totale Euro	4,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,07	0,41	
Totale Euro	4,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,48**	

Totale Manodopera Euro	2,24	50,000
Totale Materiali Euro	0,34	7,589
Totale Specie2 Euro	0,40	8,929
Totale Noli Euro	0,56	12,500

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.50.b	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA12,5	m	1,00	4,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**46,377**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.50.b	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro estemo 25 mm, spessore 2,3 mm	m	1,0000	0,48	0,48	
		Totale Materiali				**0,48**	**9,938**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,009400	62,08	0,58	
		Totale Noli				**0,58**	**12,008**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.c	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 25	cad	0,0833	6,20	0,52	
		Totale Specie2				**0,52**	**10,766**

Totale Euro	3,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,82	0,57	
Totale Euro	4,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,39	0,44	
Totale Euro	4,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,83**	

Totale Manodopera Euro	2,24	46,377
Totale Materiali Euro	0,48	9,938
Totale Specie2 Euro	0,52	10,766
Totale Noli Euro	0,58	12,008

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.50.c	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA12,5	m	1,00	5,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,041000	30,60	1,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041000	25,50	1,05	
		Totale Manodopera				**2,30**	**42,125**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.50.c	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	m	1,0000	0,80	0,80	
		Totale Materiali				**0,80**	**14,652**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**11,355**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.d	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 32	cad	0,0833	7,06	0,59	
		Totale Specie2				**0,59**	**10,806**

Totale Euro	4,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,31	0,65	
Totale Euro	4,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,96	0,50	
Totale Euro	5,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,46**	

Totale Manodopera Euro	2,30	42,125
Totale Materiali Euro	0,80	14,652
Totale Specie2 Euro	0,59	10,806
Totale Noli Euro	0,62	11,355

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.50.d	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA12,5	m	1,00	6,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,041000	30,60	1,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041000	25,50	1,05	
		Totale Manodopera				**2,30**	**37,767**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.50.d	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	1,0000	1,18	1,18	
		Totale Materiali				**1,18**	**19,376**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010300	62,08	0,64	
		Totale Noli				**0,64**	**10,509**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.e	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 40	cad	0,0833	8,42	0,70	
		Totale Specie2				**0,70**	**11,494**

Totale Euro	4,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,82	0,72	
Totale Euro	5,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,54	0,55	
Totale Euro	6,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,09**	

Totale Manodopera Euro	2,30	37,767
Totale Materiali Euro	1,18	19,376
Totale Specie2 Euro	0,70	11,494
Totale Noli Euro	0,64	10,509

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.50.e	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA12,5	m	1,00	7,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,042000	30,60	1,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,042000	25,50	1,07	
		Totale Manodopera				**2,36**	**33,475**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.50.e	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	m	1,0000	1,82	1,82	
		Totale Materiali				**1,82**	**25,816**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010100	62,08	0,63	
		Totale Noli				**0,63**	**8,936**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.f	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 50	cad	0,0833	9,16	0,76	
		Totale Specie2				**0,76**	**10,780**

Totale Euro	5,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,57	0,84	
Totale Euro	6,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,41	0,64	
Totale Euro	7,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,05**	

Totale Manodopera Euro	2,36	33,475
Totale Materiali Euro	1,82	25,816
Totale Specie2 Euro	0,76	10,780
Totale Noli Euro	0,63	8,936

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.50.f	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA12,5	m	1,00	9,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,042000	30,60	1,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,042000	25,50	1,07	
		Totale Manodopera				**2,36**	**25,906**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.50.f	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm	m	1,0000	2,89	2,89	
		Totale Materiali				**2,89**	**31,723**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010500	62,08	0,65	
		Totale Noli				**0,65**	**7,135**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.g	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 63	cad	0,0833	15,65	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**14,270**

Totale Euro	7,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,20	1,08	
Totale Euro	8,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,28	0,83	
Totale Euro	9,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,11**	

Totale Manodopera Euro	2,36	25,906
Totale Materiali Euro	2,89	31,723
Totale Specie2 Euro	1,30	14,270
Totale Noli Euro	0,65	7,135

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.50.g	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA12,5	m	1,00	11,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,048000	30,60	1,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,048000	25,50	1,22	
		Totale Manodopera				**2,69**	**23,051**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.50.g	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm	m	1,0000	4,48	4,48	
		Totale Materiali				**4,48**	**38,389**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**5,827**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.h	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 75	cad	0,0833	16,51	1,38	
		Totale Specie2				**1,38**	**11,825**

Totale Euro	9,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,23	1,38	
Totale Euro	10,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,61	1,06	
Totale Euro	11,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,67**	

Totale Manodopera Euro	2,69	23,051
Totale Materiali Euro	4,48	38,389
Totale Specie2 Euro	1,38	11,825
Totale Noli Euro	0,68	5,827

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.50.h	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA12,5	m	1,00	17,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,051000	30,60	1,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,051000	25,50	1,30	
		Totale Manodopera				**2,86**	**16,794**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.50.h	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm	m	1,0000	8,77	8,77	
		Totale Materiali				**8,77**	**51,497**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**3,993**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.i	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 90	cad	0,0833	13,84	1,15	
		Totale Specie2				**1,15**	**6,753**

Totale Euro	13,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,46	2,02	
Totale Euro	15,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,48	1,55	
Totale Euro	17,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,03**	

Totale Manodopera Euro	2,86	16,794
Totale Materiali Euro	8,77	51,497
Totale Specie2 Euro	1,15	6,753
Totale Noli Euro	0,68	3,993

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.50.i	TUBIO IN POLIETILENE PE 80.PFA 12,5 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm Tubo in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA12,5	m	1,00	25,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,074000	30,60	2,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,074000	25,50	1,89	
		Totale Manodopera				**4,15**	**16,179**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.50.i	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 12,5 Tubazione in polietilene PE 80 - Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	m	1,0000	14,13	14,13	
		Totale Materiali				**14,13**	**55,088**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**2,885**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.a	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino 110 mm	cad	0,0833	15,10	1,26	
		Totale Specie2				**1,26**	**4,912**

Totale Euro	20,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,28	3,04	
Totale Euro	23,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,32	2,33	
Totale Euro	25,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,65**	

Totale Manodopera Euro	4,15	16,179
Totale Materiali Euro	14,13	55,088
Totale Specie2 Euro	1,26	4,912
Totale Noli Euro	0,74	2,885

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.a	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	42,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**20,903**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.a	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm	m	1,0000	22,53	22,53	
		Totale Materiali				**22,53**	**52,444**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,885**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.d	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 6,20 mm	cad	0,0833	19,71	1,64	
		Totale Specie2				**1,64**	**3,818**

Totale Euro	33,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,96	5,09	
Totale Euro	39,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,05	3,91	
Totale Euro	42,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,96**	

Totale Manodopera Euro	8,98	20,903
Totale Materiali Euro	22,53	52,444
Totale Specie2 Euro	1,64	3,818
Totale Noli Euro	0,81	1,885

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.b	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	50,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**20,076**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.b	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 180 mm, spessore 6,9 mm	m	1,0000	26,65	26,65	
		Totale Materiali				**26,65**	**52,972**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,610**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.i	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	cad	0,0833	26,49	2,21	
		Totale Specie2				**2,21**	**4,393**

Totale Euro	39,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,77	5,97	
Totale Euro	45,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,74	4,57	
Totale Euro	50,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,31**	

Totale Manodopera Euro	10,10	20,076
Totale Materiali Euro	26,65	52,972
Totale Specie2 Euro	2,21	4,393
Totale Noli Euro	0,81	1,610

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.c	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	57,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**19,425**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.c	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm	m	1,0000	31,30	31,30	
		Totale Materiali				**31,30**	**54,190**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**1,610**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.i	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	cad	0,0833	26,49	2,21	
		Totale Specie2				**2,21**	**3,826**

Totale Euro	45,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,66	6,85	
Totale Euro	52,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,51	5,25	
Totale Euro	57,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,76**	

Totale Manodopera Euro	11,22	19,425
Totale Materiali Euro	31,30	54,190
Totale Specie2 Euro	2,21	3,826
Totale Noli Euro	0,93	1,610

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.d	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	68,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**17,999**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.d	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 225 mm, spessore 8,6 mm	m	1,0000	38,72	38,72	
		Totale Materiali				**38,72**	**56,476**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**1,356**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.i	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	cad	0,0833	26,49	2,21	
		Totale Specie2				**2,21**	**3,223**

Totale Euro	54,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,20	8,13	
Totale Euro	62,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,33	6,23	
Totale Euro	68,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,56**	

Totale Manodopera Euro	12,34	17,999
Totale Materiali Euro	38,72	56,476
Totale Specie2 Euro	2,21	3,223
Totale Noli Euro	0,93	1,356

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.e	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	78,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**17,177**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.e	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 250 mm, spessore 9,6 mm	m	1,0000	45,29	45,29	
		Totale Materiali				**45,29**	**57,797**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,016000	62,08	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**1,263**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.i	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	cad	0,0833	26,49	2,21	
		Totale Specie2				**2,21**	**2,820**
					Totale Euro	61,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 61,95	9,29	
					Totale Euro	71,24	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 71,24	7,12	
					Totale Euro	78,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**78,36**	
					Totale Manodopera Euro	13,46	17,177
					Totale Materiali Euro	45,29	57,797
					Totale Specie2 Euro	2,21	2,820
					Totale Noli Euro	0,99	1,263

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.f	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	88,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**17,155**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.f	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 280 mm, spessore 10,7 mm	m	1,0000	50,08	50,08	
		Totale Materiali				**50,08**	**56,709**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**1,200**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.n	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,4 mm	cad	0,0833	42,22	3,52	
		Totale Specie2				**3,52**	**3,986**

Totale Euro	69,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,81	10,47	
Totale Euro	80,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,28	8,03	
Totale Euro	88,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**88,31**	

Totale Manodopera Euro	15,15	17,155
Totale Materiali Euro	50,08	56,709
Totale Specie2 Euro	3,52	3,986
Totale Noli Euro	1,06	1,200

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.g	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	110,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**15,257**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.g	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 315 mm, spessore 12,1 mm	m	1,0000	65,79	65,79	
		Totale Materiali				**65,79**	**59,641**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**0,961**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.n	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,4 mm	cad	0,0833	42,22	3,52	
		Totale Specie2				**3,52**	**3,191**

Totale Euro	87,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,20	13,08	
Totale Euro	100,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,28	10,03	
Totale Euro	110,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**110,31**	

Totale Manodopera Euro	16,83	15,257
Totale Materiali Euro	65,79	59,641
Totale Specie2 Euro	3,52	3,191
Totale Noli Euro	1,06	0,961

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.h	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	135,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**18,52**	**13,655**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.h	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 355 mm, spessore 13,6 mm	m	1,0000	84,06	84,06	
		Totale Materiali				**84,06**	**61,977**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**0,826**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.n	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,4 mm	cad	0,0833	42,22	3,52	
		Totale Specie2				**3,52**	**2,595**

Totale Euro	107,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 107,22	16,08	
Totale Euro	123,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 123,30	12,33	
Totale Euro	135,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**135,63**	

Totale Manodopera Euro	18,52	13,655
Totale Materiali Euro	84,06	61,977
Totale Specie2 Euro	3,52	2,595
Totale Noli Euro	1,12	0,826

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.i	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	158,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**20,20**	**12,736**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.i	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 400 mm, spessore 15,3 mm	m	1,0000	100,42	100,42	
		Totale Materiali				**100,42**	**63,313**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**0,782**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.n	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 15,4 mm	cad	0,0833	42,22	3,52	
		Totale Specie2				**3,52**	**2,219**

Totale Euro	125,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 125,38	18,81	
Totale Euro	144,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 144,19	14,42	
Totale Euro	158,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**158,61**	

Totale Manodopera Euro	20,20	12,736
Totale Materiali Euro	100,42	63,313
Totale Specie2 Euro	3,52	2,219
Totale Noli Euro	1,24	0,782

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.j	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	195,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
		Totale Manodopera				**21,32**	**10,914**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.j	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 450 mm, spessore 17,2 mm	m	1,0000	127,39	127,39	
		Totale Materiali				**127,39**	**65,211**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,665**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.t	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 19,30 mm	cad	0,0833	53,03	4,42	
		Totale Specie2				**4,42**	**2,263**

Totale Euro	154,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 154,43	23,16	
Totale Euro	177,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 177,59	17,76	
Totale Euro	195,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**195,35**	

Totale Manodopera Euro	21,32	10,914
Totale Materiali Euro	127,39	65,211
Totale Specie2 Euro	4,42	2,263
Totale Noli Euro	1,30	0,665

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.k	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	229,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**23,56**	**10,254**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.k	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 500 mm, spessore 19,1 mm	m	1,0000	152,35	152,35	
		Totale Materiali				**152,35**	**66,308**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,566**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.t	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 19,30 mm	cad	0,0833	53,03	4,42	
		Totale Specie2				**4,42**	**1,924**

Totale Euro	181,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 181,63	27,24	
Totale Euro	208,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 208,87	20,89	
Totale Euro	229,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**229,76**	

Totale Manodopera Euro	23,56	10,254
Totale Materiali Euro	152,35	66,308
Totale Specie2 Euro	4,42	1,924
Totale Noli Euro	1,30	0,566

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.l	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 21,4 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	282,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,460000	30,60	14,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,460000	25,50	11,73	
		Totale Manodopera				**25,81**	**9,127**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.l	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 560 mm, spessore 21,4 mm	m	1,0000	190,08	190,08	
		Totale Materiali				**190,08**	**67,218**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,460**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.v	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 47,40 mm	cad	0,0833	76,18	6,35	
		Totale Specie2				**6,35**	**2,246**

Totale Euro	223,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 223,54	33,53	
Totale Euro	257,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 257,07	25,71	
Totale Euro	282,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**282,78**	

Totale Manodopera Euro	25,81	9,127
Totale Materiali Euro	190,08	67,218
Totale Specie2 Euro	6,35	2,246
Totale Noli Euro	1,30	0,460

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.m	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	339,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,510000	30,60	15,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,510000	25,50	13,01	
		Totale Manodopera				**28,62**	**8,438**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.m	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 630 mm, spessore 24,1 mm	m	1,0000	231,80	231,80	
		Totale Materiali				**231,80**	**68,337**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**0,404**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.v	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 47,40 mm	cad	0,0833	76,18	6,35	
		Totale Specie2				**6,35**	**1,872**

Totale Euro	268,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 268,14	40,22	
Totale Euro	308,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 308,36	30,84	
Totale Euro	339,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**339,20**	

Totale Manodopera Euro	28,62	8,438
Totale Materiali Euro	231,80	68,337
Totale Specie2 Euro	6,35	1,872
Totale Noli Euro	1,37	0,404

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.n	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 27,2 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	440,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,560000	30,60	17,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,560000	25,50	14,28	
		Totale Manodopera				**31,42**	**7,136**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.n	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 710 mm, spessore 27,2 mm	m	1,0000	308,90	308,90	
		Totale Materiali				**308,90**	**70,160**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**0,311**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.v	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 47,40 mm	cad	0,0833	76,18	6,35	
		Totale Specie2				**6,35**	**1,442**
		Altro					
6				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	348,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 348,04	52,21	
Totale Euro	400,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 400,25	40,03	
Totale Euro	440,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**440,28**	

Totale Manodopera Euro	31,42	7,136
Totale Materiali Euro	308,90	70,160
Totale Specie2 Euro	6,35	1,442
Totale Noli Euro	1,37	0,311
Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.o	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	547,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,620000	30,60	18,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,620000	25,50	15,81	
		Totale Manodopera				**34,78**	**6,356**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.o	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm	m	1,0000	379,02	379,02	
		Totale Materiali				**379,02**	**69,270**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,023000	62,08	1,43	
		Totale Noli				**1,43**	**0,261**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.w	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 800 fino a 1000 mm diametro fino a 59.3 mm	cad	0,1667	103,83	17,31	
		Totale Specie2				**17,31**	**3,164**

Totale Euro	432,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 432,54	64,88	
Totale Euro	497,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 497,42	49,74	
Totale Euro	547,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**547,16**	

Totale Manodopera Euro	34,78	6,356
Totale Materiali Euro	379,02	69,270
Totale Specie2 Euro	17,31	3,164
Totale Noli Euro	1,43	0,261

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.q	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 34,4 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	682,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
		Totale Manodopera				**39,27**	**5,752**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.q	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 34,4 mm	m	1,0000	481,47	481,47	
		Totale Materiali				**481,47**	**70,527**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**0,236**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.w	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 800 fino a 1000 mm diametro fino a 59.3 mm	cad	0,1667	103,83	17,31	
		Totale Specie2				**17,31**	**2,536**

Totale Euro	539,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 539,66	80,95	
Totale Euro	620,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 620,61	62,06	
Totale Euro	682,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**682,67**	

Totale Manodopera Euro	39,27	5,752
Totale Materiali Euro	481,47	70,527
Totale Specie2 Euro	17,31	2,536
Totale Noli Euro	1,61	0,236

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.60.r	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 38,2 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi:la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6	m	1,00	828,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,780000	30,60	23,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,780000	25,50	19,89	
		Totale Manodopera				**43,76**	**5,283**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.60.r	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 6 Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 38,2 mm	m	1,0000	591,90	591,90	
		Totale Materiali				**591,90**	**71,460**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,029000	62,08	1,80	
		Totale Noli				**1,80**	**0,217**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.w	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 800 fino a 1000 mm diametro fino a 59.3 mm	cad	0,1667	103,83	17,31	
		Totale Specie2				**17,31**	**2,090**

Totale Euro	654,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 654,77	98,22	
Totale Euro	752,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 752,99	75,30	
Totale Euro	828,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**828,29**	

Totale Manodopera Euro	43,76	5,283
Totale Materiali Euro	591,90	71,460
Totale Specie2 Euro	17,31	2,090
Totale Noli Euro	1,80	0,217

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.a	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	6,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,042000	30,60	1,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,042000	25,50	1,07	
		Totale Manodopera				**2,36**	**37,107**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.a	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm	m	1,0000	1,28	1,28	
		Totale Materiali				**1,28**	**20,126**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010100	62,08	0,63	
		Totale Noli				**0,63**	**9,906**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.f	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 50	cad	0,0833	9,16	0,76	
		Totale Specie2				**0,76**	**11,950**

Totale Euro	5,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,03	0,75	
Totale Euro	5,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,78	0,58	
Totale Euro	6,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,36**	

Totale Manodopera Euro	2,36	37,107
Totale Materiali Euro	1,28	20,126
Totale Specie2 Euro	0,76	11,950
Totale Noli Euro	0,63	9,906

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.b	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	8,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,042000	30,60	1,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,042000	25,50	1,07	
		Totale Manodopera				**2,36**	**29,426**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.b	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm	m	1,0000	2,03	2,03	
		Totale Materiali				**2,03**	**25,312**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010500	62,08	0,65	
		Totale Noli				**0,65**	**8,105**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.g	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 63	cad	0,0833	15,65	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**16,209**

Totale Euro	6,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,34	0,95	
Totale Euro	7,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,29	0,73	
Totale Euro	8,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,02**	

Totale Manodopera Euro	2,36	29,426
Totale Materiali Euro	2,03	25,312
Totale Specie2 Euro	1,30	16,209
Totale Noli Euro	0,65	8,105

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.c	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	10,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,045000	30,60	1,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,045000	25,50	1,15	
		Totale Manodopera				**2,53**	**23,868**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.c	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm	m	1,0000	3,81	3,81	
		Totale Materiali				**3,81**	**35,943**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010700	62,08	0,66	
		Totale Noli				**0,66**	**6,226**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.h	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 75	cad	0,0833	16,51	1,38	
		Totale Specie2				**1,38**	**13,019**

Totale Euro	8,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,38	1,26	
Totale Euro	9,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,64	0,96	
Totale Euro	10,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,60**	

Totale Manodopera Euro	2,53	23,868
Totale Materiali Euro	3,81	35,943
Totale Specie2 Euro	1,38	13,019
Totale Noli Euro	0,66	6,226

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.d	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	15,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**2,81**	**18,659**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.d	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 90 mm, spessore 5,4 mm	m	1,0000	7,26	7,26	
		Totale Materiali				**7,26**	**48,207**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**4,515**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.i	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 90	cad	0,0833	13,84	1,15	
		Totale Specie2				**1,15**	**7,636**

Totale Euro	11,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,90	1,79	
Totale Euro	13,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,69	1,37	
Totale Euro	15,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,06**	

Totale Manodopera Euro	2,81	18,659
Totale Materiali Euro	7,26	48,207
Totale Specie2 Euro	1,15	7,636
Totale Noli Euro	0,68	4,515

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.e	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	25,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,074000	30,60	2,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,074000	25,50	1,89	
		Totale Manodopera				**4,15**	**16,364**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.e	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm	m	1,0000	13,89	13,89	
		Totale Materiali				**13,89**	**54,771**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**2,918**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.a	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino 110 mm	cad	0,0833	15,10	1,26	
		Totale Specie2				**1,26**	**4,968**

Totale Euro	20,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,04	3,01	
Totale Euro	23,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,05	2,31	
Totale Euro	25,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,36**	

Totale Manodopera Euro	4,15	16,364
Totale Materiali Euro	13,89	54,771
Totale Specie2 Euro	1,26	4,968
Totale Noli Euro	0,74	2,918

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.f	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	35,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**7,30**	**20,425**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.f	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm	m	1,0000	18,36	18,36	
		Totale Materiali				**18,36**	**51,371**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**2,071**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.e	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 mm	cad	0,0833	22,18	1,85	
		Totale Specie2				**1,85**	**5,176**

Totale Euro	28,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,25	4,24	
Totale Euro	32,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,49	3,25	
Totale Euro	35,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,74**	

Totale Manodopera Euro	7,30	20,425
Totale Materiali Euro	18,36	51,371
Totale Specie2 Euro	1,85	5,176
Totale Noli Euro	0,74	2,071

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.g	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	40,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**19,302**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.g	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm	m	1,0000	21,64	21,64	
		Totale Materiali				**21,64**	**53,209**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,992**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.e	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 mm	cad	0,0833	22,18	1,85	
		Totale Specie2				**1,85**	**4,549**

Totale Euro	32,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,15	4,82	
Totale Euro	36,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,97	3,70	
Totale Euro	40,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,67**	

Totale Manodopera Euro	7,85	19,302
Totale Materiali Euro	21,64	53,209
Totale Specie2 Euro	1,85	4,549
Totale Noli Euro	0,81	1,992

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.h	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	46,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**19,250**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.h	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm	m	1,0000	25,24	25,24	
		Totale Materiali				**25,24**	**54,105**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,736**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.e	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 mm	cad	0,0833	22,18	1,85	
		Totale Specie2				**1,85**	**3,966**

Totale Euro	36,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,88	5,53	
Totale Euro	42,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,41	4,24	
Totale Euro	46,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,65**	

Totale Manodopera Euro	8,98	19,250
Totale Materiali Euro	25,24	54,105
Totale Specie2 Euro	1,85	3,966
Totale Noli Euro	0,81	1,736

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.i	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	55,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**18,287**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.i	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm	m	1,0000	30,03	30,03	
		Totale Materiali				**30,03**	**54,373**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,467**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.j	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 14,80 mm	cad	0,0833	32,65	2,72	
		Totale Specie2				**2,72**	**4,925**

Totale Euro	43,66
Spese Generali 15,000% su Euro 43,66	6,55
Totale Euro	50,21
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,21	5,02
Totale Euro	55,23
Prezzo di Applicazione Euro	**55,23**

Totale Manodopera Euro	10,10	18,287
Totale Materiali Euro	30,03	54,373
Totale Specie2 Euro	2,72	4,925
Totale Noli Euro	0,81	1,467

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.j	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	65,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**17,028**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.j	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm	m	1,0000	37,22	37,22	
		Totale Materiali				**37,22**	**56,488**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**1,411**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.j	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 14,80 mm	cad	0,0833	32,65	2,72	
		Totale Specie2				**2,72**	**4,128**

Totale Euro	52,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,09	7,81	
Totale Euro	59,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,90	5,99	
Totale Euro	65,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,89**	

Totale Manodopera Euro	11,22	17,028
Totale Materiali Euro	37,22	56,488
Totale Specie2 Euro	2,72	4,128
Totale Noli Euro	0,93	1,411

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.k	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	81,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**15,119**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.k	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 225 mm, spessore 13,4 mm	m	1,0000	48,53	48,53	
		Totale Materiali				**48,53**	**59,458**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**1,139**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.j	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 14,80 mm	cad	0,0833	32,65	2,72	
		Totale Specie2				**2,72**	**3,333**

Totale Euro	64,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,52	9,68	
Totale Euro	74,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,20	7,42	
Totale Euro	81,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,62**	

Totale Manodopera Euro	12,34	15,119
Totale Materiali Euro	48,53	59,458
Totale Specie2 Euro	2,72	3,333
Totale Noli Euro	0,93	1,139

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.l	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	93,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**14,462**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.l	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 250 mm, spessore 14,8 mm	m	1,0000	56,40	56,40	
		Totale Materiali				**56,40**	**60,600**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,016000	62,08	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**1,064**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.j	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 14,80 mm	cad	0,0833	32,65	2,72	
		Totale Specie2				**2,72**	**2,923**

Totale Euro	73,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,57	11,04	
Totale Euro	84,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,61	8,46	
Totale Euro	93,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,07**	

Totale Manodopera Euro	13,46	14,462
Totale Materiali Euro	56,40	60,600
Totale Specie2 Euro	2,72	2,923
Totale Noli Euro	0,99	1,064

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.m	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	112,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**13,419**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.m	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 280 mm, spessore 16,6 mm	m	1,0000	68,91	68,91	
		Totale Materiali				**68,91**	**61,036**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**0,939**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.o	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	cad	0,0833	49,61	4,13	
		Totale Specie2				**4,13**	**3,658**

Totale Euro	89,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 89,25	13,39	
Totale Euro	102,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 102,64	10,26	
Totale Euro	112,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**112,90**	

Totale Manodopera Euro	15,15	13,419
Totale Materiali Euro	68,91	61,036
Totale Specie2 Euro	4,13	3,658
Totale Noli Euro	1,06	0,939

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.n	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	135,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**12,463**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.n	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 315 mm, spessore 18,7 mm	m	1,0000	84,73	84,73	
		Totale Materiali				**84,73**	**62,744**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**0,785**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.o	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	cad	0,0833	49,61	4,13	
		Totale Specie2				**4,13**	**3,058**

Totale Euro	106,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 106,75	16,01	
Totale Euro	122,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 122,76	12,28	
Totale Euro	135,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**135,04**	

Totale Manodopera Euro	16,83	12,463
Totale Materiali Euro	84,73	62,744
Totale Specie2 Euro	4,13	3,058
Totale Noli Euro	1,06	0,785

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.o	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	168,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**18,52**	**10,981**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.o	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm	m	1,0000	109,56	109,56	
		Totale Materiali				**109,56**	**64,959**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**0,664**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.o	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	cad	0,0833	49,61	4,13	
		Totale Specie2				**4,13**	**2,449**

Totale Euro	133,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,33	20,00	
Totale Euro	153,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,33	15,33	
Totale Euro	168,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**168,66**	

Totale Manodopera Euro	18,52	10,981
Totale Materiali Euro	109,56	64,959
Totale Specie2 Euro	4,13	2,449
Totale Noli Euro	1,12	0,664

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.q	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	203,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**20,20**	**9,907**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.q	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm	m	1,0000	135,61	135,61	
		Totale Materiali				**135,61**	**66,508**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**0,608**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.o	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	cad	0,0833	49,61	4,13	
		Totale Specie2				**4,13**	**2,026**

Totale Euro	161,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 161,18	24,18	
Totale Euro	185,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 185,36	18,54	
Totale Euro	203,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**203,90**	

Totale Manodopera Euro	20,20	9,907
Totale Materiali Euro	135,61	66,508
Totale Specie2 Euro	4,13	2,026
Totale Noli Euro	1,24	0,608

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.r	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	264,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
		Totale Manodopera				**21,32**	**8,055**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.r	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm	m	1,0000	181,40	181,40	
		Totale Materiali				**181,40**	**68,538**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,491**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.r	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 450 fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	cad	0,0833	62,56	5,21	
		Totale Specie2				**5,21**	**1,968**

Totale Euro	209,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 209,23	31,38	
Totale Euro	240,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 240,61	24,06	
Totale Euro	264,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**264,67**	

Totale Manodopera Euro	21,32	8,055
Totale Materiali Euro	181,40	68,538
Totale Specie2 Euro	5,21	1,968
Totale Noli Euro	1,30	0,491

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.s	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	326,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**23,56**	**7,212**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.s	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm	m	1,0000	228,17	228,17	
		Totale Materiali				**228,17**	**69,845**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,398**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.r	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 450 fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	cad	0,0833	62,56	5,21	
		Totale Specie2				**5,21**	**1,595**

Totale Euro	258,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 258,24	38,74	
Totale Euro	296,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 296,98	29,70	
Totale Euro	326,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**326,68**	

Totale Manodopera Euro	23,56	7,212
Totale Materiali Euro	228,17	69,845
Totale Specie2 Euro	5,21	1,595
Totale Noli Euro	1,30	0,398

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.t	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	414,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,460000	30,60	14,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,460000	25,50	11,73	
		Totale Manodopera				**25,81**	**6,224**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.t	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm	m	1,0000	294,34	294,34	
		Totale Materiali				**294,34**	**70,982**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,314**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.v	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 47,40 mm	cad	0,0833	76,18	6,35	
		Totale Specie2				**6,35**	**1,531**

Totale Euro	327,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 327,80	49,17	
Totale Euro	376,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 376,97	37,70	
Totale Euro	414,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**414,67**	

Totale Manodopera Euro	25,81	6,224
Totale Materiali Euro	294,34	70,982
Totale Specie2 Euro	6,35	1,531
Totale Noli Euro	1,30	0,314

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.u	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	503,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,510000	30,60	15,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,510000	25,50	13,01	
		Totale Manodopera				**28,62**	**5,683**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.u	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm	m	1,0000	361,74	361,74	
		Totale Materiali				**361,74**	**71,835**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**0,272**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.v	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 47,40 mm	cad	0,0833	76,18	6,35	
		Totale Specie2				**6,35**	**1,261**

Totale Euro	398,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 398,08	59,71	
Totale Euro	457,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 457,79	45,78	
Totale Euro	503,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**503,57**	

Totale Manodopera Euro	28,62	5,683
Totale Materiali Euro	361,74	71,835
Totale Specie2 Euro	6,35	1,261
Totale Noli Euro	1,37	0,272

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.v	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	626,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,560000	30,60	17,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,560000	25,50	14,28	
		Totale Manodopera				**31,42**	**5,013**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.v	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione del diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm	m	1,0000	456,35	456,35	
		Totale Materiali				**456,35**	**72,807**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**0,219**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.v	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 47,40 mm	cad	0,0833	76,18	6,35	
		Totale Specie2				**6,35**	**1,013**

Totale Euro	495,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 495,49	74,32	
Totale Euro	569,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 569,81	56,98	
Totale Euro	626,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**626,79**	

Totale Manodopera Euro	31,42	5,013
Totale Materiali Euro	456,35	72,807
Totale Specie2 Euro	6,35	1,013
Totale Noli Euro	1,37	0,219

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.w	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	794,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,620000	30,60	18,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,620000	25,50	15,81	
		Totale Manodopera				**34,78**	**4,377**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.w	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione del diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm	m	1,0000	574,69	574,69	
		Totale Materiali				**574,69**	**72,317**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,023000	62,08	1,43	
		Totale Noli				**1,43**	**0,180**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.w	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 800 fino a 1000 mm diametro fino a 59.3 mm	cad	0,1667	103,83	17,31	
		Totale Specie2				**17,31**	**2,178**

Totale Euro	628,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 628,21	94,23	
Totale Euro	722,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 722,44	72,24	
Totale Euro	794,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**794,68**	

Totale Manodopera Euro	34,78	4,377
Totale Materiali Euro	574,69	72,317
Totale Specie2 Euro	17,31	2,178
Totale Noli Euro	1,43	0,180

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.x	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 53.3 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	992,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
		Totale Manodopera				**39,27**	**3,956**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.x	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione del diametro esterno 900 mm spessore 53.3 mm	m	1,0000	726,47	726,47	
		Totale Materiali				**726,47**	**73,189**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**0,162**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.w	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 800 fino a 1000 mm diametro fino a 59.3 mm	cad	0,1667	103,83	17,31	
		Totale Specie2				**17,31**	**1,744**

Totale Euro	784,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 784,66	117,70	
Totale Euro	902,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 902,36	90,24	
Totale Euro	992,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**992,60**	

Totale Manodopera Euro	39,27	3,956
Totale Materiali Euro	726,47	73,189
Totale Specie2 Euro	17,31	1,744
Totale Noli Euro	1,61	0,162

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.70.z	TUBO IN POLIETILENE PE 100.PFA 10 Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 59,3 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10	m	1,00	1.181,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,780000	30,60	23,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,780000	25,50	19,89	
		Totale Manodopera				**43,76**	**3,702**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.70.z	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 10 Tubazione del diametro esterno 1000 mm spessore 59,3 mm	m	1,0000	871,48	871,48	
		Totale Materiali				**871,48**	**73,732**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,029000	62,08	1,80	
		Totale Noli				**1,80**	**0,152**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.w	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 800 fino a 1000 mm diametro fino a 59.3 mm	cad	0,1667	103,83	17,31	
		Totale Specie2				**17,31**	**1,465**

Totale Euro	934,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 934,35	140,15	
Totale Euro	1.074,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.074,50	107,45	
Totale Euro	1.181,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.181,95**	

Totale Manodopera Euro	43,76	3,702
Totale Materiali Euro	871,48	73,732
Totale Specie2 Euro	17,31	1,465
Totale Noli Euro	1,80	0,152

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.a	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	4,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**50,224**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.a	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm	m	1,0000	0,34	0,34	
		Totale Materiali				**0,34**	**7,623**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008700	62,08	0,54	
		Totale Noli				**0,54**	**12,108**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.b	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 20	cad	0,0833	4,84	0,40	
		Totale Specie2				**0,40**	**8,969**

Totale Euro	3,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,52	0,53	
Totale Euro	4,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,05	0,41	
Totale Euro	4,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,46**	

Totale Manodopera Euro	2,24	50,224
Totale Materiali Euro	0,34	7,623
Totale Specie2 Euro	0,40	8,969
Totale Noli Euro	0,54	12,108

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.b	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	4,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**46,091**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.b	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm	m	1,0000	0,52	0,52	
		Totale Materiali				**0,52**	**10,700**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,009000	62,08	0,56	
		Totale Noli				**0,56**	**11,523**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.c	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 25	cad	0,0833	6,20	0,52	
		Totale Specie2				**0,52**	**10,700**

Totale Euro	3,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,84	0,58	
Totale Euro	4,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,42	0,44	
Totale Euro	4,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,86**	

Totale Manodopera Euro	2,24	46,091
Totale Materiali Euro	0,52	10,700
Totale Specie2 Euro	0,52	10,700
Totale Noli Euro	0,56	11,523

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.c	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	5,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,041000	30,60	1,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041000	25,50	1,05	
		Totale Manodopera				**2,30**	**41,971**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.c	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	m	1,0000	0,82	0,82	
		Totale Materiali				**0,82**	**14,964**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**11,314**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.d	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 32	cad	0,0833	7,06	0,59	
		Totale Specie2				**0,59**	**10,766**

Totale Euro	4,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,33	0,65	
Totale Euro	4,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,98	0,50	
Totale Euro	5,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,48**	

Totale Manodopera Euro	2,30	41,971
Totale Materiali Euro	0,82	14,964
Totale Specie2 Euro	0,59	10,766
Totale Noli Euro	0,62	11,314

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.d	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	6,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,041300	30,60	1,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041300	25,50	1,05	
		Totale Manodopera				**2,31**	**37,561**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.d	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	1,0000	1,23	1,23	
		Totale Materiali				**1,23**	**20,000**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**10,081**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.e	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 40	cad	0,0833	8,42	0,70	
		Totale Specie2				**0,70**	**11,382**

Totale Euro	4,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,86	0,73	
Totale Euro	5,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,59	0,56	
Totale Euro	6,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,15**	

Totale Manodopera Euro	2,31	37,561
Totale Materiali Euro	1,23	20,000
Totale Specie2 Euro	0,70	11,382
Totale Noli Euro	0,62	10,081

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.e	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	7,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,042000	30,60	1,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,042000	25,50	1,07	
		Totale Manodopera				**2,36**	**33,333**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.e	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	m	1,0000	1,86	1,86	
		Totale Materiali				**1,86**	**26,271**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**8,757**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.f	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 50	cad	0,0833	9,16	0,76	
		Totale Specie2				**0,76**	**10,734**

Totale Euro	5,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,60	0,84	
Totale Euro	6,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,44	0,64	
Totale Euro	7,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,08**	

Totale Manodopera Euro	2,36	33,333
Totale Materiali Euro	1,86	26,271
Totale Specie2 Euro	0,76	10,734
Totale Noli Euro	0,62	8,757

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.f	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	9,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**26,246**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.f	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm	m	1,0000	3,27	3,27	
		Totale Materiali				**3,27**	**33,266**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**6,307**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.g	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 63	cad	0,0833	15,65	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**13,225**

Totale Euro	7,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,77	1,17	
Totale Euro	8,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,94	0,89	
Totale Euro	9,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,83**	

Totale Manodopera Euro	2,58	26,246
Totale Materiali Euro	3,27	33,266
Totale Specie2 Euro	1,30	13,225
Totale Noli Euro	0,62	6,307

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.g	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	12,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,048000	30,60	1,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,048000	25,50	1,22	
		Totale Manodopera				**2,69**	**21,959**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.g	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm	m	1,0000	4,94	4,94	
		Totale Materiali				**4,94**	**40,327**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**5,551**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.h	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 75	cad	0,0833	16,51	1,38	
		Totale Specie2				**1,38**	**11,265**

Totale Euro	9,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,69	1,45	
Totale Euro	11,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,14	1,11	
Totale Euro	12,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,25**	

Totale Manodopera Euro	2,69	21,959
Totale Materiali Euro	4,94	40,327
Totale Specie2 Euro	1,38	11,265
Totale Noli Euro	0,68	5,551

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.h	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	18,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,051000	30,60	1,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,051000	25,50	1,30	
		Totale Manodopera				**2,86**	**15,836**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.h	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm	m	1,0000	9,59	9,59	
		Totale Materiali				**9,59**	**53,101**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**3,765**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.i	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 90	cad	0,0833	13,84	1,15	
		Totale Specie2				**1,15**	**6,368**

Totale Euro	14,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,28	2,14	
Totale Euro	16,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,42	1,64	
Totale Euro	18,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,06**	

Totale Manodopera Euro	2,86	15,836
Totale Materiali Euro	9,59	53,101
Totale Specie2 Euro	1,15	6,368
Totale Noli Euro	0,68	3,765

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.i	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	27,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,074000	30,60	2,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,074000	25,50	1,89	
		Totale Manodopera				**4,15**	**14,859**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.i	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	m	1,0000	15,68	15,68	
		Totale Materiali				**15,68**	**56,140**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**2,649**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.b	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per spessore fino 11,4 mm e diametro fino 110 mm	cad	0,0833	18,18	1,51	
		Totale Specie2				**1,51**	**5,406**

Totale Euro	22,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,08	3,31	
Totale Euro	25,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,39	2,54	
Totale Euro	27,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,93**	

Totale Manodopera Euro	4,15	14,859
Totale Materiali Euro	15,68	56,140
Totale Specie2 Euro	1,51	5,406
Totale Noli Euro	0,74	2,649

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.j	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	40,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**7,30**	**17,985**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.j	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm	m	1,0000	22,00	22,00	
		Totale Materiali				**22,00**	**54,201**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**1,823**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,0833	24,63	2,05	
		Totale Specie2				**2,05**	**5,051**

Totale Euro	32,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,09	4,81	
Totale Euro	36,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,90	3,69	
Totale Euro	40,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,59**	

Totale Manodopera Euro	7,30	17,985
Totale Materiali Euro	22,00	54,201
Totale Specie2 Euro	2,05	5,051
Totale Noli Euro	0,74	1,823

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.k	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	47,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**16,572**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.k	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm	m	1,0000	26,73	26,73	
		Totale Materiali				**26,73**	**56,428**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,710**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,0833	24,63	2,05	
		Totale Specie2				**2,05**	**4,328**

Totale Euro	37,44
Spese Generali 15,000% su Euro 37,44	5,62
Totale Euro	43,06
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,06	4,31
Totale Euro	47,37
Prezzo di Applicazione Euro	**47,37**

Totale Manodopera Euro	7,85	16,572
Totale Materiali Euro	26,73	56,428
Totale Specie2 Euro	2,05	4,328
Totale Noli Euro	0,81	1,710

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.l	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	59,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**15,141**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.l	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm	m	1,0000	35,05	35,05	
		Totale Materiali				**35,05**	**59,096**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,366**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,0833	24,63	2,05	
		Totale Specie2				**2,05**	**3,456**

Totale Euro	46,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,89	7,03	
Totale Euro	53,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,92	5,39	
Totale Euro	59,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,31**	

Totale Manodopera Euro	8,98	15,141
Totale Materiali Euro	35,05	59,096
Totale Specie2 Euro	2,05	3,456
Totale Noli Euro	0,81	1,366

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.m	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	70,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**14,322**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.m	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm	m	1,0000	41,61	41,61	
		Totale Materiali				**41,61**	**59,005**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,149**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,0833	38,81	3,23	
		Totale Specie2				**3,23**	**4,580**

Totale Euro	55,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,75	8,36	
Totale Euro	64,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,11	6,41	
Totale Euro	70,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**70,52**	

Totale Manodopera Euro	10,10	14,322
Totale Materiali Euro	41,61	59,005
Totale Specie2 Euro	3,23	4,580
Totale Noli Euro	0,81	1,149

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.n	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	97,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**11,482**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.n	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm	m	1,0000	61,87	61,87	
		Totale Materiali				**61,87**	**63,314**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**0,952**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,0833	38,81	3,23	
		Totale Specie2				**3,23**	**3,305**

Totale Euro	77,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,25	11,59	
Totale Euro	88,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 88,84	8,88	
Totale Euro	97,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**97,72**	

Totale Manodopera Euro	11,22	11,482
Totale Materiali Euro	61,87	63,314
Totale Specie2 Euro	3,23	3,305
Totale Noli Euro	0,93	0,952

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.o	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	104,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**11,810**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.o	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	m	1,0000	66,10	66,10	
		Totale Materiali				**66,10**	**63,260**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**0,890**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,0833	38,81	3,23	
		Totale Specie2				**3,23**	**3,091**

Totale Euro	82,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,60	12,39	
Totale Euro	94,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,99	9,50	
Totale Euro	104,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,49**	

Totale Manodopera Euro	12,34	11,810
Totale Materiali Euro	66,10	63,260
Totale Specie2 Euro	3,23	3,091
Totale Noli Euro	0,93	0,890

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.q	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	124,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**10,837**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.p	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	m	1,0000	80,50	80,50	
		Totale Materiali				**80,50**	**64,815**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,016000	62,08	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**0,797**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,0833	38,81	3,23	
		Totale Specie2				**3,23**	**2,601**

Totale Euro	98,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,18	14,73	
Totale Euro	112,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,91	11,29	
Totale Euro	124,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**124,20**	

Totale Manodopera Euro	13,46	10,837
Totale Materiali Euro	80,50	64,815
Totale Specie2 Euro	3,23	2,601
Totale Noli Euro	0,99	0,797

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.r	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	155,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**9,745**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.q	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro estemo 250 mm spessore 22,7 mm	m	1,0000	101,94	101,94	
		Totale Materiali				**101,94**	**65,569**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**0,682**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.p	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	0,0833	57,01	4,75	
		Totale Specie2				**4,75**	**3,055**

Totale Euro	122,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,90	18,44	
Totale Euro	141,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,34	14,13	
Totale Euro	155,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**155,47**	

Totale Manodopera Euro	15,15	9,745
Totale Materiali Euro	101,94	65,569
Totale Specie2 Euro	4,75	3,055
Totale Noli Euro	1,06	0,682

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.s	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	184,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**9,110**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.r	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	m	1,0000	123,40	123,40	
		Totale Materiali				**123,40**	**66,793**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**0,574**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.p	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	0,0833	57,01	4,75	
		Totale Specie2				**4,75**	**2,571**

Totale Euro	146,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 146,04	21,91	
Totale Euro	167,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 167,95	16,80	
Totale Euro	184,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**184,75**	

Totale Manodopera Euro	16,83	9,110
Totale Materiali Euro	123,40	66,793
Totale Specie2 Euro	4,75	2,571
Totale Noli Euro	1,06	0,574

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.t	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	234,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**18,52**	**7,903**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.s	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro estemo 315 mm spessore 28,6 mm	m	1,0000	160,85	160,85	
		Totale Materiali				**160,85**	**68,643**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**0,478**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.p	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	0,0833	57,01	4,75	
		Totale Specie2				**4,75**	**2,027**

Totale Euro	185,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 185,24	27,79	
Totale Euro	213,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 213,03	21,30	
Totale Euro	234,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**234,33**	

Totale Manodopera Euro	18,52	7,903
Totale Materiali Euro	160,85	68,643
Totale Specie2 Euro	4,75	2,027
Totale Noli Euro	1,12	0,478

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.u	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	289,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**20,20**	**6,975**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.t	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm	m	1,0000	200,71	200,71	
		Totale Materiali				**200,71**	**69,306**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**0,428**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.u	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	cad	0,0833	81,37	6,78	
		Totale Specie2				**6,78**	**2,341**

Totale Euro	228,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 228,93	34,34	
Totale Euro	263,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 263,27	26,33	
Totale Euro	289,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**289,60**	

Totale Manodopera Euro	20,20	6,975
Totale Materiali Euro	200,71	69,306
Totale Specie2 Euro	6,78	2,341
Totale Noli Euro	1,24	0,428

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.v	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	374,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
		Totale Manodopera				**21,32**	**5,697**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.u	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm	m	1,0000	266,42	266,42	
		Totale Materiali				**266,42**	**71,195**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,347**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.u	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	cad	0,0833	81,37	6,78	
		Totale Specie2				**6,78**	**1,812**

Totale Euro	295,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 295,82	44,37	
Totale Euro	340,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 340,19	34,02	
Totale Euro	374,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**374,21**	

Totale Manodopera Euro	21,32	5,697
Totale Materiali Euro	266,42	71,195
Totale Specie2 Euro	6,78	1,812
Totale Noli Euro	1,30	0,347

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.w	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	461,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**23,56**	**5,105**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.w	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm	m	1,0000	333,37	333,37	
		Totale Materiali				**333,37**	**72,228**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,282**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.s	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 45,50 mm	cad	0,0833	79,55	6,63	
		Totale Specie2				**6,63**	**1,436**

Totale Euro	364,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 364,86	54,73	
Totale Euro	419,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 419,59	41,96	
Totale Euro	461,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**461,55**	

Totale Manodopera Euro	23,56	5,105
Totale Materiali Euro	333,37	72,228
Totale Specie2 Euro	6,63	1,436
Totale Noli Euro	1,30	0,282

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.x	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	588,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,460000	30,60	14,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,460000	25,50	11,73	
		Totale Manodopera				**25,81**	**4,388**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.x	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm	m	1,0000	431,57	431,57	
		Totale Materiali				**431,57**	**73,364**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,221**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.v	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 47,40 mm	cad	0,0833	76,18	6,35	
		Totale Specie2				**6,35**	**1,079**

Totale Euro	465,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 465,03	69,75	
Totale Euro	534,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 534,78	53,48	
Totale Euro	588,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**588,26**	

Totale Manodopera Euro	25,81	4,388
Totale Materiali Euro	431,57	73,364
Totale Specie2 Euro	6,35	1,079
Totale Noli Euro	1,30	0,221

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.80.z	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 57,2 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16	m	1,00	716,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,510000	30,60	15,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,510000	25,50	13,01	
		Totale Manodopera				**28,62**	**3,996**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.80.z	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 57,2 mm	m	1,0000	529,78	529,78	
		Totale Materiali				**529,78**	**73,977**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**0,191**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.v	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 47,40 mm	cad	0,0833	76,18	6,35	
		Totale Specie2				**6,35**	**0,887**

Totale Euro	566,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 566,12	84,92	
Totale Euro	651,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 651,04	65,10	
Totale Euro	716,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**716,14**	

Totale Manodopera Euro	28,62	3,996
Totale Materiali Euro	529,78	73,977
Totale Specie2 Euro	6,35	0,887
Totale Noli Euro	1,37	0,191

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.a	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	4,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,041000	30,60	1,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041000	25,50	1,05	
		Totale Manodopera				**2,30**	**48,729**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.a	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm	m	1,0000	0,49	0,49	
		Totale Materiali				**0,49**	**10,381**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008700	62,08	0,54	
		Totale Noli				**0,54**	**11,441**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.b	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 20	cad	0,0833	4,84	0,40	
		Totale Specie2				**0,40**	**8,475**

Totale Euro	3,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,73	0,56	
Totale Euro	4,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,29	0,43	
Totale Euro	4,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,72**	

Totale Manodopera Euro	2,30	48,729
Totale Materiali Euro	0,49	10,381
Totale Specie2 Euro	0,40	8,475
Totale Noli Euro	0,54	11,441

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.b	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	5,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,041000	30,60	1,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041000	25,50	1,05	
		Totale Manodopera				**2,30**	**44,316**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.b	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 25 mm, spessore 3,5 mm	m	1,0000	0,72	0,72	
		Totale Materiali				**0,72**	**13,873**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,009000	62,08	0,56	
		Totale Noli				**0,56**	**10,790**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.c	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 25	cad	0,0833	6,20	0,52	
		Totale Specie2				**0,52**	**10,019**

Totale Euro	4,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,10	0,62	
Totale Euro	4,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,72	0,47	
Totale Euro	5,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,19**	

Totale Manodopera Euro	2,30	44,316
Totale Materiali Euro	0,72	13,873
Totale Specie2 Euro	0,52	10,019
Totale Noli Euro	0,56	10,790

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.c	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	5,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,041000	30,60	1,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041000	25,50	1,05	
		Totale Manodopera				**2,30**	**39,049**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.c	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm	m	1,0000	1,14	1,14	
		Totale Materiali				**1,14**	**19,355**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**10,526**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.d	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 32	cad	0,0833	7,06	0,59	
		Totale Specie2				**0,59**	**10,017**

Totale Euro	4,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,65	0,70	
Totale Euro	5,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,35	0,54	
Totale Euro	5,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,89**	

Totale Manodopera Euro	2,30	39,049
Totale Materiali Euro	1,14	19,355
Totale Specie2 Euro	0,59	10,017
Totale Noli Euro	0,62	10,526

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.d	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	6,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,041000	30,60	1,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041000	25,50	1,05	
		Totale Manodopera				**2,30**	**34,277**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.d	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm	m	1,0000	1,68	1,68	
		Totale Materiali				**1,68**	**25,037**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**9,240**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.e	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 40	cad	0,0833	8,42	0,70	
		Totale Specie2				**0,70**	**10,432**

Totale Euro	5,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,30	0,80	
Totale Euro	6,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,10	0,61	
Totale Euro	6,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,71**	

Totale Manodopera Euro	2,30	34,277
Totale Materiali Euro	1,68	25,037
Totale Specie2 Euro	0,70	10,432
Totale Noli Euro	0,62	9,240

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.e	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	8,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,042000	30,60	1,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,042000	25,50	1,07	
		Totale Manodopera				**2,36**	**29,172**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.e	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm	m	1,0000	2,65	2,65	
		Totale Materiali				**2,65**	**32,756**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**7,664**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.f	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 50	cad	0,0833	9,16	0,76	
		Totale Specie2				**0,76**	**9,394**

Totale Euro	6,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,39	0,96	
Totale Euro	7,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,35	0,74	
Totale Euro	8,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,09**	

Totale Manodopera Euro	2,36	29,172
Totale Materiali Euro	2,65	32,756
Totale Specie2 Euro	0,76	9,394
Totale Noli Euro	0,62	7,664

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.f	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	13,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**19,846**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.f	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm	m	1,0000	5,78	5,78	
		Totale Materiali				**5,78**	**44,462**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**4,769**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.g	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 63	cad	0,0833	15,65	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**10,000**

Totale Euro	10,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,28	1,54	
Totale Euro	11,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,82	1,18	
Totale Euro	13,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,00**	

Totale Manodopera Euro	2,58	19,846
Totale Materiali Euro	5,78	44,462
Totale Specie2 Euro	1,30	10,000
Totale Noli Euro	0,62	4,769

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.g	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	15,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,048000	30,60	1,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,048000	25,50	1,22	
		Totale Manodopera				**2,69**	**16,972**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.g	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm	m	1,0000	7,78	7,78	
		Totale Materiali				**7,78**	**49,085**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**4,290**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.h	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 75	cad	0,0833	16,51	1,38	
		Totale Specie2				**1,38**	**8,707**

Totale Euro	12,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,53	1,88	
Totale Euro	14,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,41	1,44	
Totale Euro	15,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,85**	

Totale Manodopera Euro	2,69	16,972
Totale Materiali Euro	7,78	49,085
Totale Specie2 Euro	1,38	8,707
Totale Noli Euro	0,68	4,290

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.h	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	22,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,051000	30,60	1,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,051000	25,50	1,30	
		Totale Manodopera				**2,86**	**12,516**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.h	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm	m	1,0000	13,37	13,37	
		Totale Materiali				**13,37**	**58,512**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,011000	62,08	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**2,976**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.i	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 90	cad	0,0833	13,84	1,15	
		Totale Specie2				**1,15**	**5,033**

Totale Euro	18,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,06	2,71	
Totale Euro	20,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,77	2,08	
Totale Euro	22,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,85**	

Totale Manodopera Euro	2,86	12,516
Totale Materiali Euro	13,37	58,512
Totale Specie2 Euro	1,15	5,033
Totale Noli Euro	0,68	2,976

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.i	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	34,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,074000	30,60	2,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,074000	25,50	1,89	
		Totale Manodopera				**4,15**	**12,096**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.i	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm	m	1,0000	20,18	20,18	
		Totale Materiali				**20,18**	**58,817**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**2,157**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,0833	24,63	2,05	
		Totale Specie2				**2,05**	**5,975**

Totale Euro	27,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,12	4,07	
Totale Euro	31,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,19	3,12	
Totale Euro	34,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,31**	

Totale Manodopera Euro	4,15	12,096
Totale Materiali Euro	20,18	58,817
Totale Specie2 Euro	2,05	5,975
Totale Noli Euro	0,74	2,157

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.j	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	52,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**7,30**	**14,022**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.j	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm	m	1,0000	30,40	30,40	
		Totale Materiali				**30,40**	**58,394**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**1,421**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.g	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	cad	0,0833	32,65	2,72	
		Totale Specie2				**2,72**	**5,225**

Totale Euro	41,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,16	6,17	
Totale Euro	47,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,33	4,73	
Totale Euro	52,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,06**	

Totale Manodopera Euro	7,30	14,022
Totale Materiali Euro	30,40	58,394
Totale Specie2 Euro	2,72	5,225
Totale Noli Euro	0,74	1,421

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.k	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	63,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**12,335**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.k	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 140 mm, spessore 19,2 mm	m	1,0000	38,92	38,92	
		Totale Materiali				**38,92**	**61,157**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,273**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.g	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	cad	0,0833	32,65	2,72	
		Totale Specie2				**2,72**	**4,274**

Totale Euro	50,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,30	7,55	
Totale Euro	57,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,85	5,79	
Totale Euro	63,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,64**	

Totale Manodopera Euro	7,85	12,335
Totale Materiali Euro	38,92	61,157
Totale Specie2 Euro	2,72	4,274
Totale Noli Euro	0,81	1,273

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.l	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	80,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**11,201**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.l	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 160 mm, spessore 21,9 mm	m	1,0000	50,86	50,86	
		Totale Materiali				**50,86**	**63,440**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**1,010**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.g	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	cad	0,0833	32,65	2,72	
		Totale Specie2				**2,72**	**3,393**

Totale Euro	63,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,37	9,51	
Totale Euro	72,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,88	7,29	
Totale Euro	80,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**80,17**	

Totale Manodopera Euro	8,98	11,201
Totale Materiali Euro	50,86	63,440
Totale Specie2 Euro	2,72	3,393
Totale Noli Euro	0,81	1,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.m	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	97,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**10,324**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.m	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 180 mm, spessore 24,6 mm	m	1,0000	62,58	62,58	
		Totale Materiali				**62,58**	**63,968**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,013000	62,08	0,81	
		Totale Noli				**0,81**	**0,828**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.l	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	cad	0,0833	46,21	3,85	
		Totale Specie2				**3,85**	**3,935**

Totale Euro	77,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,34	11,60	
Totale Euro	88,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 88,94	8,89	
Totale Euro	97,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**97,83**	
Totale Manodopera Euro	10,10	10,324
Totale Materiali Euro	62,58	63,968
Totale Specie2 Euro	3,85	3,935
Totale Noli Euro	0,81	0,828

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.n	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	117,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**9,569**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.n	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 - Diametro esterno 200 mm, spessore 27,4 mm	m	1,0000	76,69	76,69	
		Totale Materiali				**76,69**	**65,407**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**0,793**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.l	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	cad	0,0833	46,21	3,85	
		Totale Specie2				**3,85**	**3,284**

Totale Euro	92,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,69	13,90	
Totale Euro	106,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,59	10,66	
Totale Euro	117,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**117,25**	

Totale Manodopera Euro	11,22	9,569
Totale Materiali Euro	76,69	65,407
Totale Specie2 Euro	3,85	3,284
Totale Noli Euro	0,93	0,793

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.o	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	146,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**8,451**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.o	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm	m	1,0000	98,31	98,31	
		Totale Materiali				**98,31**	**67,331**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**0,637**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.l	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	cad	0,0833	46,21	3,85	
		Totale Specie2				**3,85**	**2,637**

Totale Euro	115,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,43	17,31	
Totale Euro	132,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 132,74	13,27	
Totale Euro	146,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**146,01**	

Totale Manodopera Euro	12,34	8,451
Totale Materiali Euro	98,31	67,331
Totale Specie2 Euro	3,85	2,637
Totale Noli Euro	0,93	0,637

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.q	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	174,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**7,720**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.q	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm	m	1,0000	119,53	119,53	
		Totale Materiali				**119,53**	**68,557**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,016000	62,08	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**0,568**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.l	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	cad	0,0833	46,21	3,85	
		Totale Specie2				**3,85**	**2,208**

Totale Euro	137,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 137,83	20,67	
Totale Euro	158,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 158,50	15,85	
Totale Euro	174,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**174,35**	

Totale Manodopera Euro	13,46	7,720
Totale Materiali Euro	119,53	68,557
Totale Specie2 Euro	3,85	2,208
Totale Noli Euro	0,99	0,568

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.r	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	221,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**6,831**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.r	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm	m	1,0000	153,70	153,70	
		Totale Materiali				**153,70**	**69,300**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**0,478**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.q	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 48.50 mm	cad	0,0833	65,03	5,42	
		Totale Specie2				**5,42**	**2,444**

Totale Euro	175,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 175,33	26,30	
Totale Euro	201,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 201,63	20,16	
Totale Euro	221,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**221,79**	

Totale Manodopera Euro	15,15	6,831
Totale Materiali Euro	153,70	69,300
Totale Specie2 Euro	5,42	2,444
Totale Noli Euro	1,06	0,478

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.s	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	266,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**6,305**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.s	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm	m	1,0000	187,71	187,71	
		Totale Materiali				**187,71**	**70,319**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**0,397**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.q	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 48.50 mm	cad	0,0833	65,03	5,42	
		Totale Specie2				**5,42**	**2,030**

Totale Euro	211,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 211,02	31,65	
Totale Euro	242,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 242,67	24,27	
Totale Euro	266,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**266,94**	

Totale Manodopera Euro	16,83	6,305
Totale Materiali Euro	187,71	70,319
Totale Specie2 Euro	5,42	2,030
Totale Noli Euro	1,06	0,397

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.t	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	342,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**18,52**	**5,407**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.t	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm	m	1,0000	245,71	245,71	
		Totale Materiali				**245,71**	**71,734**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**0,327**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.q	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 48.50 mm	cad	0,0833	65,03	5,42	
		Totale Specie2				**5,42**	**1,582**

Totale Euro	270,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 270,77	40,62	
Totale Euro	311,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 311,39	31,14	
Totale Euro	342,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**342,53**	

Totale Manodopera Euro	18,52	5,407
Totale Materiali Euro	245,71	71,734
Totale Specie2 Euro	5,42	1,582
Totale Noli Euro	1,12	0,327

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.u	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	420,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**20,20**	**4,807**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.u	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm	m	1,0000	304,43	304,43	
		Totale Materiali				**304,43**	**72,438**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**0,295**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.v	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 47,40 mm	cad	0,0833	76,18	6,35	
		Totale Specie2				**6,35**	**1,511**

Totale Euro	332,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 332,22	49,83	
Totale Euro	382,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 382,05	38,21	
Totale Euro	420,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**420,26**	

Totale Manodopera Euro	20,20	4,807
Totale Materiali Euro	304,43	72,438
Totale Specie2 Euro	6,35	1,511
Totale Noli Euro	1,24	0,295

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.30.90.v	TUBO IN POLIETILENE PE 100. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25	m	1,00	526,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
		Totale Manodopera				**21,32**	**4,052**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.30.90.v	TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 25 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm	m	1,0000	386,96	386,96	
		Totale Materiali				**386,96**	**73,546**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021000	62,08	1,30	
		Totale Noli				**1,30**	**0,247**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.v	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 47,40 mm	cad	0,0833	76,18	6,35	
		Totale Specie2				**6,35**	**1,207**

Totale Euro	415,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 415,93	62,39	
Totale Euro	478,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 478,32	47,83	
Totale Euro	526,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**526,15**	

Totale Manodopera Euro	21,32	4,052
Totale Materiali Euro	386,96	73,546
Totale Specie2 Euro	6,35	1,207
Totale Noli Euro	1,30	0,247

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.a	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 110 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 110 PN 10	m	1,00	16,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,029000	28,43	0,82	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,029000	25,50	0,74	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,31**	**13,758**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.180.a	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 110 PN 10 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	9,77	9,77	
		Totale Materiali				**9,77**	**58,189**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,012000	99,24	1,19	
		Totale Noli				**1,19**	**7,088**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.a	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 110 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 110 PN 10	m	1,00	16,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	13,27	
					Spese Generali 15,000% su Euro 13,27	1,99	
					Totale Euro	15,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 15,26	1,53	
					Totale Euro	16,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**16,79**	
					Totale Noli Euro	1,19	7,088
					Totale Manodopera Euro	2,31	13,758
					Totale Materiali Euro	9,77	58,189

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.b	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 125 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 125 PN 10	m	1,00	20,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,029000	28,43	0,82	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,029000	25,50	0,74	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,31**	**11,214**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.180.b	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 125 PN 10 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	12,79	12,79	
		Totale Materiali				**12,79**	**62,087**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,012000	99,24	1,19	
		Totale Noli				**1,19**	**5,777**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.b	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 125 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 125 PN 10	m	1,00	20,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	16,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,29	2,44	
					Totale Euro	18,73	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 18,73	1,87	
					Totale Euro	20,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**20,60**	
					Totale Noli Euro	1,19	5,777
					Totale Manodopera Euro	2,31	11,214
					Totale Materiali Euro	12,79	62,087

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.c	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 140 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 140 PN 10	m	1,00	24,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,029000	28,43	0,82	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,029000	25,50	0,74	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,31**	**9,432**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.180.c	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 140 PN 10 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	15,86	15,86	
		Totale Materiali				**15,86**	**64,761**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,012000	99,24	1,19	
		Totale Noli				**1,19**	**4,859**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.c	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 140 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 140 PN 10	m	1,00	24,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	19,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,36	2,90	
					Totale Euro	22,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 22,26	2,23	
					Totale Euro	24,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,49**	
					Totale Noli Euro	1,19	4,859
					Totale Manodopera Euro	2,31	9,432
					Totale Materiali Euro	15,86	64,761

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.d	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 160 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 160 PN 10	m	1,00	31,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,014000	25,50	0,36	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,031000	28,43	0,88	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,031000	25,50	0,79	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,54**	**8,120**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.180.d	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 160 PN 10 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	20,80	20,80	
		Totale Materiali				**20,80**	**66,496**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,014000	99,24	1,39	
		Totale Noli				**1,39**	**4,444**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.d	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 160 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 160 PN 10	m	1,00	31,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	24,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,73	3,71	
					Totale Euro	28,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,44	2,84	
					Totale Euro	31,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**31,28**	
					Totale Noli Euro	1,39	4,444
					Totale Manodopera Euro	2,54	8,120
					Totale Materiali Euro	20,80	66,496

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.e	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 200 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 200 PN 10	m	1,00	45,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032000	28,43	0,91	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,62**	**5,711**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.180.e	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 200 PN 10 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	32,16	32,16	
		Totale Materiali				**32,16**	**70,096**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,015000	99,24	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**3,248**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.e	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 200 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 200 PN 10	m	1,00	45,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	36,27	
					Spese Generali 15,000% su Euro 36,27	5,44	
					Totale Euro	41,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 41,71	4,17	
					Totale Euro	45,88	
					Prezzo di Applicazione Euro	**45,88**	
					Totale Noli Euro	1,49	3,248
					Totale Manodopera Euro	2,62	5,711
					Totale Materiali Euro	32,16	70,096

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.f	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 225 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 225 PN 10	m	1,00	57,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032000	28,43	0,91	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,62**	**4,582**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.180.f	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 225 PN 10 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	41,09	41,09	
		Totale Materiali				**41,09**	**71,861**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,015000	99,24	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**2,606**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.f	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 225 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 225 PN 10	m	1,00	57,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	45,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 45,20	6,78	
					Totale Euro	51,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 51,98	5,20	
					Totale Euro	57,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**57,18**	
					Totale Noli Euro	1,49	2,606
					Totale Manodopera Euro	2,62	4,582
					Totale Materiali Euro	41,09	71,861

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.g	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 250 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 250 PN 10	m	1,00	68,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033000	28,43	0,94	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033000	25,50	0,84	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,70**	**3,919**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.180.g	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 250 PN 10 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	50,17	50,17	
		Totale Materiali				**50,17**	**72,826**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,016000	99,24	1,59	
		Totale Noli				**1,59**	**2,308**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.g	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 250 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 250 PN 10	m	1,00	68,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	54,46	
					Spese Generali 15,000% su Euro 54,46	8,17	
					Totale Euro	62,63	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 62,63	6,26	
					Totale Euro	68,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**68,89**	
					Totale Noli Euro	1,59	2,308
					Totale Manodopera Euro	2,70	3,919
					Totale Materiali Euro	50,17	72,826

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.h	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 280 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 280 PN 10	m	1,00	86,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033000	28,43	0,94	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033000	25,50	0,84	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,70**	**3,136**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.180.h	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 280 PN 10 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	63,76	63,76	
		Totale Materiali				**63,76**	**74,062**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,016000	99,24	1,59	
		Totale Noli				**1,59**	**1,847**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.h	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 280 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 280 PN 10	m	1,00	86,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	68,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 68,05	10,21	
					Totale Euro	78,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 78,26	7,83	
					Totale Euro	86,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**86,09**	
					Totale Noli Euro	1,59	1,847
					Totale Manodopera Euro	2,70	3,136
					Totale Materiali Euro	63,76	74,062

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.i	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 315 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 315 PN 10	m	1,00	106,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,017000	25,50	0,43	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,035000	28,43	1,00	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035000	25,50	0,89	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,83**	**2,646**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.180.i	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 315 PN 10 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	80,03	80,03	
		Totale Materiali				**80,03**	**74,829**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,017000	99,24	1,69	
		Totale Noli				**1,69**	**1,580**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.i	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 315 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 315 PN 10	m	1,00	106,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	84,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 84,55	12,68	
					Totale Euro	97,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 97,23	9,72	
					Totale Euro	106,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**106,95**	
					Totale Noli Euro	1,69	1,580
					Totale Manodopera Euro	2,83	2,646
					Totale Materiali Euro	80,03	74,829

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.j	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 355 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 355 PN 10	m	1,00	120,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,017000	25,50	0,43	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,035000	28,43	1,00	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035000	25,50	0,89	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,010000	30,60	0,31	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**2,89**	**2,408**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.180.j	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 355 PN 10 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	90,30	90,30	
		Totale Materiali				**90,30**	**75,237**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,017000	99,24	1,69	
		Totale Noli				**1,69**	**1,408**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.j	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 355 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 355 PN 10	m	1,00	120,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	94,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 94,88	14,23	
					Totale Euro	109,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 109,11	10,91	
					Totale Euro	120,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**120,02**	
					Totale Noli Euro	1,69	1,408
					Totale Manodopera Euro	2,89	2,408
					Totale Materiali Euro	90,30	75,237

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.k	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 400 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 400 PN 10	m	1,00	149,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,019000	25,50	0,48	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,038000	28,43	1,08	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,038000	25,50	0,97	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,011000	30,60	0,34	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,011000	25,50	0,28	
		Totale Manodopera				**3,15**	**2,110**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.180.k	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 400 PN 10 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	112,98	112,98	
		Totale Materiali				**112,98**	**75,678**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,019000	99,24	1,89	
		Totale Noli				**1,89**	**1,266**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.k	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 400 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 400 PN 10	m	1,00	149,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	118,02	
					Spese Generali 15,000% su Euro 118,02	17,70	
					Totale Euro	135,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 135,72	13,57	
					Totale Euro	149,29	
					Prezzo di Applicazione Euro	**149,29**	
					Totale Noli Euro	1,89	1,266
					Totale Manodopera Euro	3,15	2,110
					Totale Materiali Euro	112,98	75,678

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.l	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 500 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 500 PN 10	m	1,00	230,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,040000	28,43	1,14	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,012000	30,60	0,37	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**3,35**	**1,453**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.180.l	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 500 PN 10 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	176,87	176,87	
		Totale Materiali				**176,87**	**76,740**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,020000	99,24	1,98	
		Totale Noli				**1,98**	**0,859**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.10.l	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 10 DN 500 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto DN 500 PN 10	m	1,00	230,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	182,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 182,20	27,33	
					Totale Euro	209,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 209,53	20,95	
					Totale Euro	230,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**230,48**	
					Totale Noli Euro	1,98	0,859
					Totale Manodopera Euro	3,35	1,453
					Totale Materiali Euro	176,87	76,740

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.a	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 90 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 90 PN 16	m	1,00	19,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,028000	28,43	0,80	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,21**	**11,463**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.185.a	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 90 PN 16 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	12,04	12,04	
		Totale Materiali				**12,04**	**62,448**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,010000	99,24	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**5,135**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.a	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 90 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 90 PN 16	m	1,00	19,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	15,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 15,24	2,29	
					Totale Euro	17,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 17,53	1,75	
					Totale Euro	19,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**19,28**	
					Totale Noli Euro	0,99	5,135
					Totale Manodopera Euro	2,21	11,463
					Totale Materiali Euro	12,04	62,448

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.b	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 110 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 110 PN 16	m	1,00	23,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,029000	28,43	0,82	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,029000	25,50	0,74	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,31**	**9,991**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.185.b	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 110 PN 16 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	14,78	14,78	
		Totale Materiali				**14,78**	**63,927**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,012000	99,24	1,19	
		Totale Noli				**1,19**	**5,147**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.b	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 110 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 110 PN 16	m	1,00	23,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	18,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,28	2,74	
					Totale Euro	21,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,02	2,10	
					Totale Euro	23,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**23,12**	
					Totale Noli Euro	1,19	5,147
					Totale Manodopera Euro	2,31	9,991
					Totale Materiali Euro	14,78	63,927

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.c	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 125 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 125 PN 16	m	1,00	28,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,029000	28,43	0,82	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,029000	25,50	0,74	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,31**	**8,060**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.185.c	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 125 PN 16 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	19,15	19,15	
		Totale Materiali				**19,15**	**66,818**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,012000	99,24	1,19	
		Totale Noli				**1,19**	**4,152**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.c	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 125 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 125 PN 16	m	1,00	28,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	22,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 22,65	3,40	
					Totale Euro	26,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 26,05	2,61	
					Totale Euro	28,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**28,66**	
					Totale Noli Euro	1,19	4,152
					Totale Manodopera Euro	2,31	8,060
					Totale Materiali Euro	19,15	66,818

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.d	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 140 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 140 PN 16	m	1,00	34,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,029000	28,43	0,82	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,029000	25,50	0,74	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,31**	**6,725**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.185.d	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 140 PN 16 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	23,66	23,66	
		Totale Materiali				**23,66**	**68,879**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,012000	99,24	1,19	
		Totale Noli				**1,19**	**3,464**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.d	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 140 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 140 PN 16	m	1,00	34,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	27,16	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,16	4,07	
					Totale Euro	31,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,23	3,12	
					Totale Euro	34,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**34,35**	
					Totale Noli Euro	1,19	3,464
					Totale Manodopera Euro	2,31	6,725
					Totale Materiali Euro	23,66	68,879

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.e	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 160 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 160 PN 16	m	1,00	44,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,014000	25,50	0,36	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,031000	28,43	0,88	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,031000	25,50	0,79	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,54**	**5,771**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.185.e	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 160 PN 16 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	30,86	30,86	
		Totale Materiali				**30,86**	**70,120**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,014000	99,24	1,39	
		Totale Noli				**1,39**	**3,158**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.e	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 160 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 160 PN 16	m	1,00	44,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	34,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 34,79	5,22	
					Totale Euro	40,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 40,01	4,00	
					Totale Euro	44,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**44,01**	
					Totale Noli Euro	1,39	3,158
					Totale Manodopera Euro	2,54	5,771
					Totale Materiali Euro	30,86	70,120

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.f	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 200 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 200 PN 16	m	1,00	56,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032000	28,43	0,91	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,62**	**4,673**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.185.f	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 200 PN 16 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	40,21	40,21	
		Totale Materiali				**40,21**	**71,714**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,015000	99,24	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**2,657**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.f	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 200 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 200 PN 16	m	1,00	56,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	44,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 44,32	6,65	
					Totale Euro	50,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 50,97	5,10	
					Totale Euro	56,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**56,07**	
					Totale Noli Euro	1,49	2,657
					Totale Manodopera Euro	2,62	4,673
					Totale Materiali Euro	40,21	71,714

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.g	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 225 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 225 PN 16	m	1,00	70,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032000	28,43	0,91	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,62**	**3,701**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.185.g	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 225 PN 16 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	51,85	51,85	
		Totale Materiali				**51,85**	**73,245**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,015000	99,24	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**2,105**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.g	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 225 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 225 PN 16	m	1,00	70,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	55,96	
					Spese Generali 15,000% su Euro 55,96	8,39	
					Totale Euro	64,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 64,35	6,44	
					Totale Euro	70,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**70,79**	
					Totale Noli Euro	1,49	2,105
					Totale Manodopera Euro	2,62	3,701
					Totale Materiali Euro	51,85	73,245

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.h	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 250 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 250 PN 16	m	1,00	84,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033000	28,43	0,94	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033000	25,50	0,84	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,70**	**3,189**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.185.h	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 250 PN 16 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	62,63	62,63	
		Totale Materiali				**62,63**	**73,978**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,016000	99,24	1,59	
		Totale Noli				**1,59**	**1,878**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.h	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 250 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 250 PN 16	m	1,00	84,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	66,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 66,92	10,04	
					Totale Euro	76,96	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 76,96	7,70	
					Totale Euro	84,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**84,66**	
					Totale Noli Euro	1,59	1,878
					Totale Manodopera Euro	2,70	3,189
					Totale Materiali Euro	62,63	73,978

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.i	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 280 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 280 PN 16	m	1,00	106,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033000	28,43	0,94	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033000	25,50	0,84	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,70**	**2,526**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.185.i	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 280 PN 16 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	80,19	80,19	
		Totale Materiali				**80,19**	**75,035**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,016000	99,24	1,59	
		Totale Noli				**1,59**	**1,488**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.i	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 280 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 280 PN 16	m	1,00	106,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	84,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 84,48	12,67	
					Totale Euro	97,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 97,15	9,72	
					Totale Euro	106,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**106,87**	
					Totale Noli Euro	1,59	1,488
					Totale Manodopera Euro	2,70	2,526
					Totale Materiali Euro	80,19	75,035

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.j	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 315 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 315 PN 16	m	1,00	140,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,017000	25,50	0,43	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,035000	28,43	1,00	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035000	25,50	0,89	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,83**	**2,011**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.185.j	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 315 PN 16 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	106,74	106,74	
		Totale Materiali				**106,74**	**75,837**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,017000	99,24	1,69	
		Totale Noli				**1,69**	**1,201**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.j	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 315 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 315 PN 16	m	1,00	140,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	111,26	
					Spese Generali 15,000% su Euro 111,26	16,69	
					Totale Euro	127,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 127,95	12,80	
					Totale Euro	140,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**140,75**	
					Totale Noli Euro	1,69	1,201
					Totale Manodopera Euro	2,83	2,011
					Totale Materiali Euro	106,74	75,837

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.k	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 355 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 355 PN 16	m	1,00	190,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,018000	25,50	0,46	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,036000	28,43	1,02	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,036000	25,50	0,92	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,010000	30,60	0,31	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**2,97**	**1,562**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.185.k	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 355 PN 16 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	145,54	145,54	
		Totale Materiali				**145,54**	**76,544**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,018000	99,24	1,79	
		Totale Noli				**1,79**	**0,941**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.k	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 355 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 355 PN 16	m	1,00	190,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	150,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 150,30	22,55	
					Totale Euro	172,85	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 172,85	17,29	
					Totale Euro	190,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**190,14**	
					Totale Noli Euro	1,79	0,941
					Totale Manodopera Euro	2,97	1,562
					Totale Materiali Euro	145,54	76,544

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.l	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 400 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 400 PN 16	m	1,00	236,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,040000	28,43	1,14	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,011000	30,60	0,34	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,011000	25,50	0,28	
		Totale Manodopera				**3,29**	**1,393**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.185.l	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 400 PN 16 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	181,38	181,38	
		Totale Materiali				**181,38**	**76,817**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,020000	99,24	1,98	
		Totale Noli				**1,98**	**0,839**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.l	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 400 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 400 PN 16	m	1,00	236,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	186,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 186,65	28,00	
					Totale Euro	214,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 214,65	21,47	
					Totale Euro	236,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**236,12**	
					Totale Noli Euro	1,98	0,839
					Totale Manodopera Euro	3,29	1,393
					Totale Materiali Euro	181,38	76,817

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.m	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 500 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 500 PN 16	m	1,00	373,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,021000	25,50	0,54	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,042000	28,43	1,19	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,042000	25,50	1,07	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,012000	30,60	0,37	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**3,48**	**0,932**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.185.m	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 500 PN 16 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	289,67	289,67	
		Totale Materiali				**289,67**	**77,564**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,021000	99,24	2,08	
		Totale Noli				**2,08**	**0,557**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.20.m	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 16 DN 500 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 500 PN 16	m	1,00	373,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	295,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 295,23	44,28	
					Totale Euro	339,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 339,51	33,95	
					Totale Euro	373,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**373,46**	
					Totale Noli Euro	2,08	0,557
					Totale Manodopera Euro	3,48	0,932
					Totale Materiali Euro	289,67	77,564

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.a	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 90 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 90 PN 20	m	1,00	23,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,011000	25,50	0,28	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,028000	28,43	0,80	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,23**	**9,604**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.190.a	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 90 PN 20 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	15,04	15,04	
		Totale Materiali				**15,04**	**64,772**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,011000	99,24	1,09	
		Totale Noli				**1,09**	**4,694**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.a	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 90 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 90 PN 20	m	1,00	23,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	18,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,36	2,75	
					Totale Euro	21,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,11	2,11	
					Totale Euro	23,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**23,22**	
					Totale Noli Euro	1,09	4,694
					Totale Manodopera Euro	2,23	9,604
					Totale Materiali Euro	15,04	64,772

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.b	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 110 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 110 PN 20	m	1,00	27,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,013000	25,50	0,33	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,029000	28,43	0,82	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,029000	25,50	0,74	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,33**	**8,339**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.190.b	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 110 PN 20 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	18,47	18,47	
		Totale Materiali				**18,47**	**66,106**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,013000	99,24	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**4,617**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.b	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 110 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 110 PN 20	m	1,00	27,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	22,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 22,09	3,31	
					Totale Euro	25,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 25,40	2,54	
					Totale Euro	27,94	
					Prezzo di Applicazione Euro	**27,94**	
					Totale Noli Euro	1,29	4,617
					Totale Manodopera Euro	2,33	8,339
					Totale Materiali Euro	18,47	66,106

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.c	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 125 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 125 PN 20	m	1,00	34,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,013000	25,50	0,33	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,029000	28,43	0,82	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,029000	25,50	0,74	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,33**	**6,686**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.190.c	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 125 PN 20 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	23,93	23,93	
		Totale Materiali				**23,93**	**68,666**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,013000	99,24	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**3,702**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.c	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 125 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 125 PN 20	m	1,00	34,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	27,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,55	4,13	
					Totale Euro	31,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,68	3,17	
					Totale Euro	34,85	
					Prezzo di Applicazione Euro	**34,85**	
					Totale Noli Euro	1,29	3,702
					Totale Manodopera Euro	2,33	6,686
					Totale Materiali Euro	23,93	68,666

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.d	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 140 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 140 PN 20	m	1,00	41,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,013000	25,50	0,33	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,029000	28,43	0,82	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,029000	25,50	0,74	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,33**	**5,549**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.190.d	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 140 PN 20 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	29,57	29,57	
		Totale Materiali				**29,57**	**70,422**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,013000	99,24	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**3,072**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.d	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 140 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 140 PN 20	m	1,00	41,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	33,19	
					Spese Generali 15,000% su Euro 33,19	4,98	
					Totale Euro	38,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 38,17	3,82	
					Totale Euro	41,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**41,99**	
					Totale Noli Euro	1,29	3,072
					Totale Manodopera Euro	2,33	5,549
					Totale Materiali Euro	29,57	70,422

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.e	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 160 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 160 PN 20	m	1,00	53,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,031000	28,43	0,88	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,031000	25,50	0,79	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,56**	**4,746**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.190.e	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 160 PN 20 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	38,59	38,59	
		Totale Materiali				**38,59**	**71,542**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,015000	99,24	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**2,762**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.e	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 160 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 160 PN 20	m	1,00	53,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	42,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 42,64	6,40	
					Totale Euro	49,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 49,04	4,90	
					Totale Euro	53,94	
					Prezzo di Applicazione Euro	**53,94**	
					Totale Noli Euro	1,49	2,762
					Totale Manodopera Euro	2,56	4,746
					Totale Materiali Euro	38,59	71,542

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.f	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 200 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 200 PN 20	m	1,00	68,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032000	28,43	0,91	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,65**	**3,842**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.190.f	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 200 PN 20 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	50,28	50,28	
		Totale Materiali				**50,28**	**72,901**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,016000	99,24	1,59	
		Totale Noli				**1,59**	**2,305**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.f	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 200 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 200 PN 20	m	1,00	68,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	54,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 54,52	8,18	
					Totale Euro	62,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 62,70	6,27	
					Totale Euro	68,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**68,97**	
					Totale Noli Euro	1,59	2,305
					Totale Manodopera Euro	2,65	3,842
					Totale Materiali Euro	50,28	72,901

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.g	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 225 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 225 PN 20	m	1,00	87,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032000	28,43	0,91	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,65**	**3,033**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.190.g	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 225 PN 20 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	64,82	64,82	
		Totale Materiali				**64,82**	**74,199**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,016000	99,24	1,59	
		Totale Noli				**1,59**	**1,820**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.g	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 225 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 225 PN 20	m	1,00	87,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	69,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 69,06	10,36	
					Totale Euro	79,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 79,42	7,94	
					Totale Euro	87,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**87,36**	
					Totale Noli Euro	1,59	1,820
					Totale Manodopera Euro	2,65	3,033
					Totale Materiali Euro	64,82	74,199

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.h	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 250 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 250 PN 20	m	1,00	104,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,017000	25,50	0,43	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033000	28,43	0,94	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033000	25,50	0,84	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,72**	**2,600**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.190.h	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 250 PN 20 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	78,28	78,28	
		Totale Materiali				**78,28**	**74,837**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,017000	99,24	1,69	
		Totale Noli				**1,69**	**1,616**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.h	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 250 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 250 PN 20	m	1,00	104,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	82,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 82,69	12,40	
					Totale Euro	95,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 95,09	9,51	
					Totale Euro	104,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**104,60**	
					Totale Noli Euro	1,69	1,616
					Totale Manodopera Euro	2,72	2,600
					Totale Materiali Euro	78,28	74,837

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.i	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 280 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 280 PN 20	m	1,00	132,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,017000	25,50	0,43	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033000	28,43	0,94	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033000	25,50	0,84	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,72**	**2,055**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.190.i	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 280 PN 20 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	100,24	100,24	
		Totale Materiali				**100,24**	**75,716**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,017000	99,24	1,69	
		Totale Noli				**1,69**	**1,277**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.i	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 280 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 280 PN 20	m	1,00	132,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	104,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 104,65	15,70	
					Totale Euro	120,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 120,35	12,04	
					Totale Euro	132,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**132,39**	
					Totale Noli Euro	1,69	1,277
					Totale Manodopera Euro	2,72	2,055
					Totale Materiali Euro	100,24	75,716

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.j	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 315 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 315 PN 20	m	1,00	164,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,018000	25,50	0,46	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,035000	28,43	1,00	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035000	25,50	0,89	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,86**	**1,743**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.190.j	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 315 PN 20 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	125,08	125,08	
		Totale Materiali				**125,08**	**76,217**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,018000	99,24	1,79	
		Totale Noli				**1,79**	**1,091**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.j	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 315 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 315 PN 20	m	1,00	164,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	129,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 129,73	19,46	
					Totale Euro	149,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 149,19	14,92	
					Totale Euro	164,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**164,11**	
					Totale Noli Euro	1,79	1,091
					Totale Manodopera Euro	2,86	1,743
					Totale Materiali Euro	125,08	76,217

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.k	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 355 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 355 PN 20	m	1,00	222,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,019000	25,50	0,48	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,038000	28,43	1,08	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,038000	25,50	0,97	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,010000	30,60	0,31	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**3,10**	**1,396**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.190.k	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 355 PN 20 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	170,54	170,54	
		Totale Materiali				**170,54**	**76,803**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,019000	99,24	1,89	
		Totale Noli				**1,89**	**0,851**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.k	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 355 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 355 PN 20	m	1,00	222,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	175,53	
					Spese Generali 15,000% su Euro 175,53	26,33	
					Totale Euro	201,86	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 201,86	20,19	
					Totale Euro	222,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**222,05**	
					Totale Noli Euro	1,89	0,851
					Totale Manodopera Euro	3,10	1,396
					Totale Materiali Euro	170,54	76,803

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.l	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 400 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 400 PN 20	m	1,00	275,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,021000	25,50	0,54	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,044000	28,43	1,25	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,044000	25,50	1,12	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,011000	30,60	0,34	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,011000	25,50	0,28	
		Totale Manodopera				**3,53**	**1,279**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.190.l	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 400 PN 20 con sistema di giunzione a bicchiere - Posa della condotta	m	1,0000	212,56	212,56	
		Totale Materiali				**212,56**	**77,017**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,021000	99,24	2,08	
		Totale Noli				**2,08**	**0,754**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.30.l	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A SEMPLICI PN 20 DN 400 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 400 PN 20	m	1,00	275,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	218,17	
					Spese Generali 15,000% su Euro 218,17	32,73	
					Totale Euro	250,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 250,90	25,09	
					Totale Euro	275,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**275,99**	
					Totale Noli Euro	2,08	0,754
					Totale Manodopera Euro	3,53	1,279
					Totale Materiali Euro	212,56	77,017

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.40.a	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10 DN 110 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 110 PN 10	m	1,00	29,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,029000	28,43	0,82	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,029000	25,50	0,74	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,31**	**7,955**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.a	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 110 PN 10 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	19,46	19,46	
		Totale Materiali				**19,46**	**67,011**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,012000	99,24	1,19	
		Totale Noli				**1,19**	**4,098**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.40.a	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10 DN 110 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 110 PN 10	m	1,00	29,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	22,96	
					Spese Generali 15,000% su Euro 22,96	3,44	
					Totale Euro	26,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 26,40	2,64	
					Totale Euro	29,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**29,04**	
					Totale Noli Euro	1,19	4,098
					Totale Manodopera Euro	2,31	7,955
					Totale Materiali Euro	19,46	67,011

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.40.b	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10 DN 160 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 160 PN 10	m	1,00	46,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,014000	25,50	0,36	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,031000	28,43	0,88	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,031000	25,50	0,79	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,54**	**5,446**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.b	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 160 PN 10 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	32,94	32,94	
		Totale Materiali				**32,94**	**70,626**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,014000	99,24	1,39	
		Totale Noli				**1,39**	**2,980**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.40.b	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10 DN 160 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 160 PN 10	m	1,00	46,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	36,87	
					Spese Generali 15,000% su Euro 36,87	5,53	
					Totale Euro	42,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 42,40	4,24	
					Totale Euro	46,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**46,64**	
					Totale Noli Euro	1,39	2,980
					Totale Manodopera Euro	2,54	5,446
					Totale Materiali Euro	32,94	70,626

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.40.c	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10 DN 200 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 200 PN 10	m	1,00	67,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032000	28,43	0,91	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,62**	**3,884**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.c	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 200 PN 10 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	49,22	49,22	
		Totale Materiali				**49,22**	**72,962**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,015000	99,24	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**2,209**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.40.c	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10 DN 200 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 200 PN 10	m	1,00	67,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	53,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 53,33	8,00	
					Totale Euro	61,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 61,33	6,13	
					Totale Euro	67,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**67,46**	
					Totale Noli Euro	1,49	2,209
					Totale Manodopera Euro	2,62	3,884
					Totale Materiali Euro	49,22	72,962

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.40.d	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10 DN 225 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 225 PN 10	m	1,00	83,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032000	28,43	0,91	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,62**	**3,128**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.d	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 225 PN 10 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	62,11	62,11	
		Totale Materiali				**62,11**	**74,143**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,015000	99,24	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**1,779**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.40.d	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10 DN 225 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 225 PN 10	m	1,00	83,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	66,22	
					Spese Generali 15,000% su Euro 66,22	9,93	
					Totale Euro	76,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 76,15	7,62	
					Totale Euro	83,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**83,77**	
					Totale Noli Euro	1,49	1,779
					Totale Manodopera Euro	2,62	3,128
					Totale Materiali Euro	62,11	74,143

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.40.e	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10 DN 250 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 250 PN 10	m	1,00	101,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033000	28,43	0,94	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033000	25,50	0,84	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,70**	**2,670**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.e	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 250 PN 10 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	75,65	75,65	
		Totale Materiali				**75,65**	**74,812**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,016000	99,24	1,59	
		Totale Noli				**1,59**	**1,572**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.40.e	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10 DN 250 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 250 PN 10	m	1,00	101,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	79,94	
					Spese Generali 15,000% su Euro 79,94	11,99	
					Totale Euro	91,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 91,93	9,19	
					Totale Euro	101,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**101,12**	
					Totale Noli Euro	1,59	1,572
					Totale Manodopera Euro	2,70	2,670
					Totale Materiali Euro	75,65	74,812

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.40.f	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10 DN 315 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 315 PN 10	m	1,00	142,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,017000	25,50	0,43	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,035000	28,43	1,00	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035000	25,50	0,89	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,83**	**1,987**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.f	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 315 PN 10 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	108,05	108,05	
		Totale Materiali				**108,05**	**75,872**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,017000	99,24	1,69	
		Totale Noli				**1,69**	**1,187**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.40.f	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10 DN 315 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 315 PN 10	m	1,00	142,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	112,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 112,57	16,89	
					Totale Euro	129,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 129,46	12,95	
					Totale Euro	142,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**142,41**	
					Totale Noli Euro	1,69	1,187
					Totale Manodopera Euro	2,83	1,987
					Totale Materiali Euro	108,05	75,872

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.40.g	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10 DN 400 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 400 PN 10	m	1,00	243,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,019000	25,50	0,48	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,038000	28,43	1,08	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,038000	25,50	0,97	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,011000	30,60	0,34	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,011000	25,50	0,28	
		Totale Manodopera				**3,15**	**1,293**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.g	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 400 PN 10 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	187,56	187,56	
		Totale Materiali				**187,56**	**76,982**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,019000	99,24	1,89	
		Totale Noli				**1,89**	**0,776**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.40.g	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 10 DN 400 PN 10 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo "Power Lock", preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato, atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specific per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 400 PN 10	m	1,00	243,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	192,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 192,60	28,89	
					Totale Euro	221,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 221,49	22,15	
					Totale Euro	243,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**243,64**	
					Totale Noli Euro	1,89	0,776
					Totale Manodopera Euro	3,15	1,293
					Totale Materiali Euro	187,56	76,982

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.50.a	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16 DN 90 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 90 PN 16	m	1,00	27,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,028000	28,43	0,80	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,029000	25,50	0,74	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,24**	**8,275**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.h	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 90 PN 16 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	18,17	18,17	
		Totale Materiali				**18,17**	**67,122**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,010000	99,24	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**3,657**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.50.a	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16 DN 90 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 90 PN 16	m	1,00	27,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	21,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 21,40	3,21	
					Totale Euro	24,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 24,61	2,46	
					Totale Euro	27,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**27,07**	
					Totale Noli Euro	0,99	3,657
					Totale Manodopera Euro	2,24	8,275
					Totale Materiali Euro	18,17	67,122

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.50.b	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16 DN 110 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 110 PN 16	m	1,00	34,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,029000	28,43	0,82	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,029000	25,50	0,74	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,31**	**6,731**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.i	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 110 PN 16 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	23,63	23,63	
		Totale Materiali				**23,63**	**68,852**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,012000	99,24	1,19	
		Totale Noli				**1,19**	**3,467**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.50.b	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16 DN 110 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 110 PN 16	m	1,00	34,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	27,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,13	4,07	
					Totale Euro	31,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,20	3,12	
					Totale Euro	34,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**34,32**	
					Totale Noli Euro	1,19	3,467
					Totale Manodopera Euro	2,31	6,731
					Totale Materiali Euro	23,63	68,852

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.50.c	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16 DN 160 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 160 PN 16	m	1,00	57,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,014000	25,50	0,36	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,031000	28,43	0,88	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,031000	25,50	0,79	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,54**	**4,438**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.l	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 160 PN 16 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	41,31	41,31	
		Totale Materiali				**41,31**	**72,182**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,014000	99,24	1,39	
		Totale Noli				**1,39**	**2,429**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.50.c	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16 DN 160 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 160 PN 16	m	1,00	57,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	45,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 45,24	6,79	
					Totale Euro	52,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 52,03	5,20	
					Totale Euro	57,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**57,23**	
					Totale Noli Euro	1,39	2,429
					Totale Manodopera Euro	2,54	4,438
					Totale Materiali Euro	41,31	72,182

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.50.d	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16 DN 200 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 200 PN 16	m	1,00	84,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032000	28,43	0,91	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,62**	**3,103**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.m	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 200 PN 16 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	62,63	62,63	
		Totale Materiali				**62,63**	**74,180**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,015000	99,24	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**1,765**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.50.d	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16 DN 200 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 200 PN 16	m	1,00	84,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	66,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 66,74	10,01	
					Totale Euro	76,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 76,75	7,68	
					Totale Euro	84,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**84,43**	
					Totale Noli Euro	1,49	1,765
					Totale Manodopera Euro	2,62	3,103
					Totale Materiali Euro	62,63	74,180

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.50.e	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16 DN 225 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 225 PN 16	m	1,00	106,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032000	28,43	0,91	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,62**	**2,466**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.n	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 225 PN 16 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	79,86	79,86	
		Totale Materiali				**79,86**	**75,177**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,015000	99,24	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**1,403**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.50.e	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16 DN 225 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 225 PN 16	m	1,00	106,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	83,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 83,97	12,60	
					Totale Euro	96,57	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 96,57	9,66	
					Totale Euro	106,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**106,23**	
					Totale Noli Euro	1,49	1,403
					Totale Manodopera Euro	2,62	2,466
					Totale Materiali Euro	79,86	75,177

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.50.f	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16 DN 250 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 250 PN 16	m	1,00	127,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033000	28,43	0,94	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033000	25,50	0,84	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,70**	**2,118**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.o	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 250 PN 16 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	96,47	96,47	
		Totale Materiali				**96,47**	**75,686**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,016000	99,24	1,59	
		Totale Noli				**1,59**	**1,247**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.50.f	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16 DN 250 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 250 PN 16	m	1,00	127,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	100,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 100,76	15,11	
					Totale Euro	115,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 115,87	11,59	
					Totale Euro	127,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**127,46**	
					Totale Noli Euro	1,59	1,247
					Totale Manodopera Euro	2,70	2,118
					Totale Materiali Euro	96,47	75,686

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.50.g	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16 DN 315 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 315 PN 16	m	1,00	184,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,017000	25,50	0,43	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,035000	28,43	1,00	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035000	25,50	0,89	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,83**	**1,533**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.p	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 315 PN 16 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	141,41	141,41	
		Totale Materiali				**141,41**	**76,603**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,017000	99,24	1,69	
		Totale Noli				**1,69**	**0,915**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.50.g	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16 DN 315 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 315 PN 16	m	1,00	184,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	145,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 145,93	21,89	
					Totale Euro	167,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 167,82	16,78	
					Totale Euro	184,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**184,60**	
					Totale Noli Euro	1,69	0,915
					Totale Manodopera Euro	2,83	1,533
					Totale Materiali Euro	141,41	76,603

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.50.h	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16 DN 400 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 400 PN 16	m	1,00	315,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,035000	28,43	1,00	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035000	25,50	0,89	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,91**	**0,922**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.q	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 400 PN 16 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	244,62	244,62	
		Totale Materiali				**244,62**	**77,502**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,020000	99,24	1,98	
		Totale Noli				**1,98**	**0,627**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.50.h	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 16 DN 400 PN 16 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012.I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale.Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti.Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 400 PN 16	m	1,00	315,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	249,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 249,51	37,43	
					Totale Euro	286,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 286,94	28,69	
					Totale Euro	315,63	
					Prezzo di Applicazione Euro	**315,63**	
					Totale Noli Euro	1,98	0,627
					Totale Manodopera Euro	2,91	0,922
					Totale Materiali Euro	244,62	77,502

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.60.a	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20 DN 90 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 90 PN 20	m	1,00	30,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,011000	25,50	0,28	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,028000	28,43	0,80	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,23**	**7,345**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.r	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 90 PN 20 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	20,68	20,68	
		Totale Materiali				**20,68**	**68,116**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,011000	99,24	1,09	
		Totale Noli				**1,09**	**3,590**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.60.a	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20 DN 90 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 90 PN 20	m	1,00	30,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	24,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,00	3,60	
					Totale Euro	27,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 27,60	2,76	
					Totale Euro	30,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,36**	
					Totale Noli Euro	1,09	3,590
					Totale Manodopera Euro	2,23	7,345
					Totale Materiali Euro	20,68	68,116

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.60.b	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20 DN 110 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 110 PN 20	m	1,00	38,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,013000	25,50	0,33	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,029000	28,43	0,82	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,029000	25,50	0,74	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,33**	**6,072**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.s	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 110 PN 20 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	26,71	26,71	
		Totale Materiali				**26,71**	**69,612**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,013000	99,24	1,29	
		Totale Noli				**1,29**	**3,362**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.60.b	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20 DN 110 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 110 PN 20	m	1,00	38,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	30,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 30,33	4,55	
					Totale Euro	34,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,88	3,49	
					Totale Euro	38,37	
					Prezzo di Applicazione Euro	**38,37**	
					Totale Noli Euro	1,29	3,362
					Totale Manodopera Euro	2,33	6,072
					Totale Materiali Euro	26,71	69,612

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.60.c	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20 DN 160 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 160 PN 20	m	1,00	65,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,031000	28,43	0,88	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,031000	25,50	0,79	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,008000	30,60	0,24	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**2,49**	**3,806**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.t	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 160 PN 20 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	47,74	47,74	
		Totale Materiali				**47,74**	**72,963**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,015000	99,24	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**2,277**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.60.c	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20 DN 160 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 160 PN 20	m	1,00	65,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	51,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 51,72	7,76	
					Totale Euro	59,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 59,48	5,95	
					Totale Euro	65,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**65,43**	
					Totale Noli Euro	1,49	2,277
					Totale Manodopera Euro	2,49	3,806
					Totale Materiali Euro	47,74	72,963

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.60.d	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20 DN 200 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 200 PN 20	m	1,00	97,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032000	28,43	0,91	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,65**	**2,723**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.u	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 200 PN 20 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	72,70	72,70	
		Totale Materiali				**72,70**	**74,694**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,016000	99,24	1,59	
		Totale Noli				**1,59**	**1,634**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.60.d	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20 DN 200 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 200 PN 20	m	1,00	97,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	76,94	
					Spese Generali 15,000% su Euro 76,94	11,54	
					Totale Euro	88,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 88,48	8,85	
					Totale Euro	97,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**97,33**	
					Totale Noli Euro	1,59	1,634
					Totale Manodopera Euro	2,65	2,723
					Totale Materiali Euro	72,70	74,694

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.60.e	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20 DN 225 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 225 PN 20	m	1,00	122,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032000	28,43	0,91	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,65**	**2,161**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.v	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 225 PN 20 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	92,68	92,68	
		Totale Materiali				**92,68**	**75,589**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,016000	99,24	1,59	
		Totale Noli				**1,59**	**1,297**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.60.e	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20 DN 225 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 225 PN 20	m	1,00	122,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	96,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 96,92	14,54	
					Totale Euro	111,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 111,46	11,15	
					Totale Euro	122,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**122,61**	
					Totale Noli Euro	1,59	1,297
					Totale Manodopera Euro	2,65	2,161
					Totale Materiali Euro	92,68	75,589

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.60.f	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20 DN 250 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 250 PN 20	m	1,00	147,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,017000	25,50	0,43	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032000	28,43	0,91	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,67**	**1,812**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.w	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 250 PN 20 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	ora	1,000000	112,12	112,12	
		Totale Materiali				**112,12**	**76,091**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,017000	99,24	1,69	
		Totale Noli				**1,69**	**1,147**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.60.f	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20 DN 250 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 250 PN 20	m	1,00	147,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	116,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 116,48	17,47	
					Totale Euro	133,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 133,95	13,40	
					Totale Euro	147,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**147,35**	
					Totale Noli Euro	1,69	1,147
					Totale Manodopera Euro	2,67	1,812
					Totale Materiali Euro	112,12	76,091

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.60.g	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20 DN 315 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 315 PN 20	m	1,00	216,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,018000	25,50	0,46	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,035000	28,43	1,00	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035000	25,50	0,89	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,009000	30,60	0,28	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009000	25,50	0,23	
		Totale Manodopera				**2,86**	**1,321**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.z	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 315 PN 20 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	166,44	166,44	
		Totale Materiali				**166,44**	**76,902**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,018000	99,24	1,79	
		Totale Noli				**1,79**	**0,827**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.60.g	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20 DN 315 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 315 PN 20	m	1,00	216,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	171,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 171,09	25,66	
					Totale Euro	196,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 196,75	19,68	
					Totale Euro	216,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**216,43**	
					Totale Noli Euro	1,79	0,827
					Totale Manodopera Euro	2,86	1,321
					Totale Materiali Euro	166,44	76,902

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.60.h	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20 DN 400 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 400 PN 20	m	1,00	370,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,021000	25,50	0,54	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,044000	28,43	1,25	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,044000	25,50	1,12	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - Collaudo della condotta	ora	0,011000	30,60	0,34	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,011000	25,50	0,28	
		Totale Manodopera				**3,53**	**0,953**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.170.z1	Tubazione in lega polimerica PVC-A DN 400 PN 20 con giunto antisfilamento - Posa della condotta	m	1,0000	287,13	287,13	
		Totale Materiali				**287,13**	**77,536**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg - Sfilamento dei tubi lungo linea	ora	0,021000	99,24	2,08	
		Totale Noli				**2,08**	**0,562**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
TUBAZIONI PVC-A CON ANTISFILAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.35.60.h	TUBAZIONI IN LEGA POLIMERICA PVC-A CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PN 20 DN 400 PN 20 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A conformi alla specifica tecnica IIP 1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, al D.M. n° 174/2004 (ex circolare del Ministero della Sanità n° 102 del 02/12/1978) ed alla norma UNI EN 1622 - Analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e soglia di sapore (TFN), prodotte da aziende certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione antisfilamento del tipo "Bulldog®" preassemblata a caldo ed inamovibile. La guarnizione è composta da un elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio, ad un elemento in ghisa sferoidale GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi, atto a contenere un anello di tenuta meccanica in GJS 450-10 protetto da resine epossidiche applicate per cataforesi. Il sistema di giunzione deve essere in grado di sopportare le condizioni di prova previste dalle norme UNI EN 13844-13845-13846. Tali performance devono essere comprovate da test report, rilasciato da laboratorio certificato. I tubi dovranno essere inoltre prodotti da aziende operanti in regime di Sistema Qualità Aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata secondo la UNI CEI EN 45012 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia. L'intera fornitura dovrà essere supportata da idoneo certificato di conformità prodotto secondo la specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999, rilasciato secondo la UNI CEI EN 45011 da enti terzi o società riconosciuti e accreditati Accredia, e da dichiarazione ambientale di prodotto in conformità alla norma ISO 14025 Type III, con regole di calcolo specifiche per la categoria di prodotto secondo UNI EN 15804:2012. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere e forniti con tappi protettivi alle estremità, saranno di colore RAL 5010 e dovranno riportare stampate su una delle generatrici le seguenti informazioni: nome o marchio del produttore, diametro nominale e spessore, IIP 1.1/19 (in alternativa BS PAS 27/1999 e data di emissione) data con turno di produzione e pressione nominale. Compresi i relativi pezzi speciali in ghisa sferoidale GJS 500 EN 1563 con rivestimento in epossipoliestere, spessore 200 micron, estremità a bicchiere con guarnizione in elastomero, dimensioni corrispondenti alla norma UNI EN 12842, oppure a flangia con foratura UNI PN10/PN16, ricadenti lungo linea sia nei cavi che dentro i pozzetti. Comprese inoltre le operazioni di carico e scarico necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l'esecuzione dei giunti, prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova stabilita dal Capitolato Speciale, lavaggio, disinfezione ed ogni altra operazione ed onere necessario per costruire la condotta come prescritto. DN 400 PN 20	m	1,00	370,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	292,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 292,74	43,91	
					Totale Euro	336,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 336,65	33,67	
					Totale Euro	370,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**370,32**	
					Totale Noli Euro	2,08	0,562
					Totale Manodopera Euro	3,53	0,953
					Totale Materiali Euro	287,13	77,536

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.a	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	83,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**5,691**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.a	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 300	m	1,0000	60,30	60,30	
		Totale Materiali				**60,30**	**71,948**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**1,408**

Totale Euro	66,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,25	9,94	
Totale Euro	76,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,19	7,62	
Totale Euro	83,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,81**	
Totale Manodopera Euro	4,77	5,691
Totale Materiali Euro	60,30	71,948
Totale Noli Euro	1,18	1,408

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.b	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 350 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	95,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,091000	30,60	2,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,091000	25,50	2,32	
		Totale Manodopera				**5,10**	**5,316**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.b	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 350	m	1,0000	69,50	69,50	
		Totale Materiali				**69,50**	**72,441**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**1,292**

Totale Euro	75,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,84	11,38	
Totale Euro	87,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,22	8,72	
Totale Euro	95,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**95,94**	
Totale Manodopera Euro	5,10	5,316
Totale Materiali Euro	69,50	72,441
Totale Noli Euro	1,24	1,292

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.c	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	111,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**5,72**	**5,119**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.c	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 400	m	1,0000	81,19	81,19	
		Totale Materiali				**81,19**	**72,653**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,023000	62,08	1,43	
		Totale Noli				**1,43**	**1,280**

Totale Euro	88,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,34	13,25	
Totale Euro	101,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 101,59	10,16	
Totale Euro	111,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**111,75**	
Totale Manodopera Euro	5,72	5,119
Totale Materiali Euro	81,19	72,653
Totale Noli Euro	1,43	1,280

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.d	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 450 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	134,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**6,05**	**4,494**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.d	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 450	m	1,0000	98,89	98,89	
		Totale Materiali				**98,89**	**73,453**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**1,107**

Totale Euro	106,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 106,43	15,96	
Totale Euro	122,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 122,39	12,24	
Totale Euro	134,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**134,63**	
Totale Manodopera Euro	6,05	4,494
Totale Materiali Euro	98,89	73,453
Totale Noli Euro	1,49	1,107

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.e	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	151,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,109000	30,60	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,109000	25,50	2,78	
		Totale Manodopera				**6,12**	**4,047**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.e	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 500	m	1,0000	111,92	111,92	
		Totale Materiali				**111,92**	**74,016**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**0,985**

Totale Euro	119,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 119,53	17,93	
Totale Euro	137,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 137,46	13,75	
Totale Euro	151,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**151,21**	
Totale Manodopera Euro	6,12	4,047
Totale Materiali Euro	111,92	74,016
Totale Noli Euro	1,49	0,985

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.f	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 550 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	178,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**3,613**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.f	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 550	m	1,0000	133,10	133,10	
		Totale Materiali				**133,10**	**74,566**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,868**

Totale Euro	141,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 141,10	21,17	
Totale Euro	162,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 162,27	16,23	
Totale Euro	178,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**178,50**	
Totale Manodopera Euro	6,45	3,613
Totale Materiali Euro	133,10	74,566
Totale Noli Euro	1,55	0,868

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.g	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	200,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**3,221**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.g	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 600	m	1,0000	150,31	150,31	
		Totale Materiali				**150,31**	**75,054**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,774**

Totale Euro	158,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 158,31	23,75	
Totale Euro	182,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 182,06	18,21	
Totale Euro	200,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**200,27**	
Totale Manodopera Euro	6,45	3,221
Totale Materiali Euro	150,31	75,054
Totale Noli Euro	1,55	0,774

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.h	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 650 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	217,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**3,119**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.h	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 650	m	1,0000	163,60	163,60	
		Totale Materiali				**163,60**	**75,160**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,772**

Totale Euro	172,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 172,07	25,81	
Totale Euro	197,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 197,88	19,79	
Totale Euro	217,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**217,67**	
Totale Manodopera Euro	6,79	3,119
Totale Materiali Euro	163,60	75,160
Totale Noli Euro	1,68	0,772

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.i	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	239,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**2,831**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.i	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 700	m	1,0000	181,12	181,12	
		Totale Materiali				**181,12**	**75,520**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,700**

Totale Euro	189,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 189,59	28,44	
Totale Euro	218,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 218,03	21,80	
Totale Euro	239,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**239,83**	
Totale Manodopera Euro	6,79	2,831
Totale Materiali Euro	181,12	75,520
Totale Noli Euro	1,68	0,700

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.j	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 750 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	273,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**2,581**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.j	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 750	m	1,0000	207,74	207,74	
		Totale Materiali				**207,74**	**75,837**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,635**

Totale Euro	216,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 216,55	32,48	
Totale Euro	249,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 249,03	24,90	
Totale Euro	273,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**273,93**	
Totale Manodopera Euro	7,07	2,581
Totale Materiali Euro	207,74	75,837
Totale Noli Euro	1,74	0,635

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.k	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	292,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**2,414**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.k	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 800	m	1,0000	222,74	222,74	
		Totale Materiali				**222,74**	**76,044**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,594**

Totale Euro	231,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 231,55	34,73	
Totale Euro	266,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 266,28	26,63	
Totale Euro	292,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**292,91**	
Totale Manodopera Euro	7,07	2,414
Totale Materiali Euro	222,74	76,044
Totale Noli Euro	1,74	0,594

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.l	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 850 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	341,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**2,264**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.l	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 850	m	1,0000	260,55	260,55	
		Totale Materiali				**260,55**	**76,227**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,562**

Totale Euro	270,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 270,21	40,53	
Totale Euro	310,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 310,74	31,07	
Totale Euro	341,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**341,81**	
Totale Manodopera Euro	7,74	2,264
Totale Materiali Euro	260,55	76,227
Totale Noli Euro	1,92	0,562

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.m	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	366,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**2,112**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.m	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 900	m	1,0000	280,00	280,00	
		Totale Materiali				**280,00**	**76,415**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,524**

Totale Euro	289,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 289,66	43,45	
Totale Euro	333,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 333,11	33,31	
Totale Euro	366,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**366,42**	
Totale Manodopera Euro	7,74	2,112
Totale Materiali Euro	280,00	76,415
Totale Noli Euro	1,92	0,524

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.n	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 1000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	450,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,144000	30,60	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,144000	25,50	3,67	
		Totale Manodopera				**8,08**	**1,795**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.n	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1000	m	1,0000	280,00	280,00	
		Totale Materiali				**280,00**	**62,195**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,300000	198,48	59,54	
		Totale Noli				**66,81**	**14,840**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,222**

Totale Euro	355,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 355,89	53,38	
Totale Euro	409,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 409,27	40,93	
Totale Euro	450,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**450,20**	

Totale Manodopera Euro	8,08	1,795
Totale Materiali Euro	280,00	62,195
Totale Noli Euro	66,81	14,840
Totale Specie1 Euro	1,00	0,222

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.o	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 1100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	538,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,153000	25,50	3,90	
		Totale Manodopera				**8,58**	**1,593**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.o	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1100	m	1,0000	329,00	329,00	
		Totale Materiali				**329,00**	**61,072**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,28**	**16,202**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,186**

Totale Euro	425,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 425,86	63,88	
Totale Euro	489,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 489,74	48,97	
Totale Euro	538,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**538,71**	

Totale Manodopera Euro	8,58	1,593
Totale Materiali Euro	329,00	61,072
Totale Noli Euro	87,28	16,202
Totale Specie1 Euro	1,00	0,186

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.p	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 1200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	613,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,162000	25,50	4,13	
		Totale Manodopera				**9,09**	**1,482**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.p	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1200	m	1,0000	387,00	387,00	
		Totale Materiali				**387,00**	**63,080**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,90**	**14,327**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,163**

Totale Euro	484,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 484,99	72,75	
Totale Euro	557,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 557,74	55,77	
Totale Euro	613,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**613,51**	

Totale Manodopera Euro	9,09	1,482
Totale Materiali Euro	387,00	63,080
Totale Noli Euro	87,90	14,327
Totale Specie1 Euro	1,00	0,163

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.q	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 1300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	722,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**1,397**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.q	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1300	m	1,0000	452,00	452,00	
		Totale Materiali				**452,00**	**62,524**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**108,38**	**14,992**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,138**

Totale Euro	571,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 571,48	85,72	
Totale Euro	657,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 657,20	65,72	
Totale Euro	722,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**722,92**	

Totale Manodopera Euro	10,10	1,397
Totale Materiali Euro	452,00	62,524
Totale Noli Euro	108,38	14,992
Totale Specie1 Euro	1,00	0,138

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.r	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 1400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	841,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**1,307**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.r	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1400	m	1,0000	544,00	544,00	
		Totale Materiali				**544,00**	**64,619**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,00**	**12,948**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,178**

Totale Euro	665,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 665,50	99,83	
Totale Euro	765,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 765,33	76,53	
Totale Euro	841,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**841,86**	

Totale Manodopera Euro	11,00	1,307
Totale Materiali Euro	544,00	64,619
Totale Noli Euro	109,00	12,948
Totale Specie1 Euro	1,50	0,178

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.s	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 1500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	942,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**1,428**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.s	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1500	m	1,0000	620,50	620,50	
		Totale Materiali				**620,50**	**65,834**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,62**	**11,631**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,159**

Totale Euro	745,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 745,08	111,76	
Totale Euro	856,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 856,84	85,68	
Totale Euro	942,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**942,52**	

Totale Manodopera Euro	13,46	1,428
Totale Materiali Euro	620,50	65,834
Totale Noli Euro	109,62	11,631
Totale Specie1 Euro	1,50	0,159

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.t	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 1600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	1.089,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,247000	30,60	7,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,247000	25,50	6,30	
		Totale Manodopera				**13,86**	**1,272**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.t	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1600	m	1,0000	736,00	736,00	
		Totale Materiali				**736,00**	**67,528**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**110,24**	**10,115**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,138**

Totale Euro	861,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 861,60	129,24	
Totale Euro	990,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 990,84	99,08	
Totale Euro	1.089,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.089,92**	

Totale Manodopera Euro	13,86	1,272
Totale Materiali Euro	736,00	67,528
Totale Noli Euro	110,24	10,115
Totale Specie1 Euro	1,50	0,138

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.u	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 1700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	1.224,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,254000	30,60	7,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,254000	25,50	6,48	
		Totale Manodopera				**14,25**	**1,164**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.u	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1700	m	1,0000	821,50	821,50	
		Totale Materiali				**821,50**	**67,090**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,600000	198,48	119,09	
		Totale Noli				**130,71**	**10,675**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,123**

Totale Euro	967,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 967,96	145,19	
Totale Euro	1.113,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.113,15	111,32	
Totale Euro	1.224,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.224,47**	

Totale Manodopera Euro	14,25	1,164
Totale Materiali Euro	821,50	67,090
Totale Noli Euro	130,71	10,675
Totale Specie1 Euro	1,50	0,123

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.v	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 1800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	1.351,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,264000	30,60	8,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,264000	25,50	6,73	
		Totale Manodopera				**14,81**	**1,096**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.v	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1700	m	1,0000	920,00	920,00	
		Totale Materiali				**920,00**	**68,088**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,600000	198,48	119,09	
		Totale Noli				**131,33**	**9,720**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,148**

Totale Euro	1.068,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.068,14	160,22	
Totale Euro	1.228,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.228,36	122,84	
Totale Euro	1.351,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.351,20**	

Totale Manodopera Euro	14,81	1,096
Totale Materiali Euro	920,00	68,088
Totale Noli Euro	131,33	9,720
Totale Specie1 Euro	2,00	0,148

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.w	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 1900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	1.490,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**1,016**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.w	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1700	m	1,0000	1.009,50	1.009,50	
		Totale Materiali				**1.009,50**	**67,718**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130000	62,08	8,07	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,700000	198,48	138,94	
		Totale Noli				**151,80**	**10,183**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,134**

Totale Euro	1.178,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.178,45	176,77	
Totale Euro	1.355,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.355,22	135,52	
Totale Euro	1.490,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.490,74**	

Totale Manodopera Euro	15,15	1,016
Totale Materiali Euro	1.009,50	67,718
Totale Noli Euro	151,80	10,183
Totale Specie1 Euro	2,00	0,134

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.10.x	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500 DN 2000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500	m	1,00	1.674,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,282000	30,60	8,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,282000	25,50	7,19	
		Totale Manodopera				**15,82**	**0,945**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.z	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 2000	m	1,0000	1.153,00	1.153,00	
		Totale Materiali				**1.153,00**	**68,849**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,150000	62,08	9,31	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,700000	198,48	138,94	
		Totale Noli				**153,04**	**9,138**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,119**

Totale Euro	1.323,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.323,86	198,58	
Totale Euro	1.522,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.522,44	152,24	
Totale Euro	1.674,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.674,68**	

Totale Manodopera Euro	15,82	0,945
Totale Materiali Euro	1.153,00	68,849
Totale Noli Euro	153,04	9,138
Totale Specie1 Euro	2,00	0,119

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.a	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	84,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**5,675**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.a	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 300	m	1,0000	60,50	60,50	
		Totale Materiali				**60,50**	**71,972**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**1,404**

Totale Euro	66,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,45	9,97	
Totale Euro	76,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,42	7,64	
Totale Euro	84,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,06**	
Totale Manodopera Euro	4,77	5,675
Totale Materiali Euro	60,50	71,972
Totale Noli Euro	1,18	1,404

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.b	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 350 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	96,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,091000	30,60	2,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,091000	25,50	2,32	
		Totale Manodopera				**5,10**	**5,281**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.b	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 350	m	1,0000	70,00	70,00	
		Totale Materiali				**70,00**	**72,486**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**1,284**

Totale Euro	76,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,34	11,45	
Totale Euro	87,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,79	8,78	
Totale Euro	96,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,57**	
Totale Manodopera Euro	5,10	5,281
Totale Materiali Euro	70,00	72,486
Totale Noli Euro	1,24	1,284

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.c	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	111,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**5,72**	**5,130**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.c	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 400	m	1,0000	81,00	81,00	
		Totale Materiali				**81,00**	**72,639**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,023000	62,08	1,43	
		Totale Noli				**1,43**	**1,282**

Totale Euro	88,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,15	13,22	
Totale Euro	101,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 101,37	10,14	
Totale Euro	111,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**111,51**	
Totale Manodopera Euro	5,72	5,130
Totale Materiali Euro	81,00	72,639
Totale Noli Euro	1,43	1,282

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.d	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 450 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	135,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**6,05**	**4,468**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.d	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 450	m	1,0000	99,50	99,50	
		Totale Materiali				**99,50**	**73,481**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**1,100**

Totale Euro	107,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 107,04	16,06	
Totale Euro	123,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 123,10	12,31	
Totale Euro	135,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**135,41**	
Totale Manodopera Euro	6,05	4,468
Totale Materiali Euro	99,50	73,481
Totale Noli Euro	1,49	1,100

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.e	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	156,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,109000	30,60	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,109000	25,50	2,78	
		Totale Manodopera				**6,12**	**3,901**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.e	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 500	m	1,0000	116,40	116,40	
		Totale Materiali				**116,40**	**74,202**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**0,950**

Totale Euro	124,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 124,01	18,60	
Totale Euro	142,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 142,61	14,26	
Totale Euro	156,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**156,87**	
Totale Manodopera Euro	6,12	3,901
Totale Materiali Euro	116,40	74,202
Totale Noli Euro	1,49	0,950

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.f	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 550 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	187,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**3,447**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.f	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 550	m	1,0000	139,90	139,90	
		Totale Materiali				**139,90**	**74,773**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,828**

Totale Euro	147,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 147,90	22,19	
Totale Euro	170,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 170,09	17,01	
Totale Euro	187,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**187,10**	
Totale Manodopera Euro	6,45	3,447
Totale Materiali Euro	139,90	74,773
Totale Noli Euro	1,55	0,828

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.g	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	203,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**3,177**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.g	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 600	m	1,0000	152,50	152,50	
		Totale Materiali				**152,50**	**75,108**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,763**

Totale Euro	160,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 160,50	24,08	
Totale Euro	184,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 184,58	18,46	
Totale Euro	203,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**203,04**	
Totale Manodopera Euro	6,45	3,177
Totale Materiali Euro	152,50	75,108
Totale Noli Euro	1,55	0,763

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.h	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 650 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	233,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**2,911**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.h	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 650	m	1,0000	175,90	175,90	
		Totale Materiali				**175,90**	**75,419**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,720**

Totale Euro	184,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 184,37	27,66	
Totale Euro	212,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 212,03	21,20	
Totale Euro	233,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**233,23**	

Totale Manodopera Euro	6,79	2,911
Totale Materiali Euro	175,90	75,419
Totale Noli Euro	1,68	0,720

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.i	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	264,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**2,569**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.i	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 700	m	1,0000	200,50	200,50	
		Totale Materiali				**200,50**	**75,846**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,636**

Totale Euro	208,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 208,97	31,35	
Totale Euro	240,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 240,32	24,03	
Totale Euro	264,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**264,35**	
Totale Manodopera Euro	6,79	2,569
Totale Materiali Euro	200,50	75,846
Totale Noli Euro	1,68	0,636

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.j	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 750 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	296,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**2,386**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.j	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 750	m	1,0000	225,40	225,40	
		Totale Materiali				**225,40**	**76,079**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,587**

Totale Euro	234,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 234,21	35,13	
Totale Euro	269,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 269,34	26,93	
Totale Euro	296,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**296,27**	
Totale Manodopera Euro	7,07	2,386
Totale Materiali Euro	225,40	76,079
Totale Noli Euro	1,74	0,587

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.k	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	327,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**2,160**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.k	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 800	m	1,0000	250,00	250,00	
		Totale Materiali				**250,00**	**76,362**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,531**

Totale Euro	258,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 258,81	38,82	
Totale Euro	297,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 297,63	29,76	
Totale Euro	327,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**327,39**	
Totale Manodopera Euro	7,07	2,160
Totale Materiali Euro	250,00	76,362
Totale Noli Euro	1,74	0,531

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.l	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 850 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	374,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**2,068**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.l	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 850	m	1,0000	286,20	286,20	
		Totale Materiali				**286,20**	**76,471**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,513**

Totale Euro	295,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 295,86	44,38	
Totale Euro	340,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 340,24	34,02	
Totale Euro	374,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**374,26**	
Totale Manodopera Euro	7,74	2,068
Totale Materiali Euro	286,20	76,471
Totale Noli Euro	1,92	0,513

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.m	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	396,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**1,951**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.m	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 900	m	1,0000	304,00	304,00	
		Totale Materiali				**304,00**	**76,617**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,484**

Totale Euro	313,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 313,66	47,05	
Totale Euro	360,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 360,71	36,07	
Totale Euro	396,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**396,78**	
Totale Manodopera Euro	7,74	1,951
Totale Materiali Euro	304,00	76,617
Totale Noli Euro	1,92	0,484

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.n	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	493,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,144000	30,60	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,144000	25,50	3,67	
		Totale Manodopera				**8,08**	**1,636**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.n	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 1000	m	1,0000	314,50	314,50	
		Totale Materiali				**314,50**	**63,683**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,300000	198,48	59,54	
		Totale Noli				**66,81**	**13,528**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,202**

Totale Euro	390,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 390,39	58,56	
Totale Euro	448,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 448,95	44,90	
Totale Euro	493,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**493,85**	

Totale Manodopera Euro	8,08	1,636
Totale Materiali Euro	314,50	63,683
Totale Noli Euro	66,81	13,528
Totale Specie1 Euro	1,00	0,202

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.o	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	580,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,153000	25,50	3,90	
		Totale Manodopera				**8,58**	**1,478**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.o	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 1100	m	1,0000	362,00	362,00	
		Totale Materiali				**362,00**	**62,364**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,28**	**15,036**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,172**

Totale Euro	458,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 458,86	68,83	
Totale Euro	527,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 527,69	52,77	
Totale Euro	580,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**580,46**	

Totale Manodopera Euro	8,58	1,478
Totale Materiali Euro	362,00	62,364
Totale Noli Euro	87,28	15,036
Totale Specie1 Euro	1,00	0,172

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.p	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	672,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,162000	25,50	4,13	
		Totale Manodopera				**9,09**	**1,351**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.p	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 1200	m	1,0000	434,00	434,00	
		Totale Materiali				**434,00**	**64,490**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,90**	**13,062**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,149**

Totale Euro	531,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 531,99	79,80	
Totale Euro	611,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 611,79	61,18	
Totale Euro	672,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**672,97**	

Totale Manodopera Euro	9,09	1,351
Totale Materiali Euro	434,00	64,490
Totale Noli Euro	87,90	13,062
Totale Specie1 Euro	1,00	0,149

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.q	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	791,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**1,275**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.q	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 1300	m	1,0000	506,50	506,50	
		Totale Materiali				**506,50**	**63,963**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**108,38**	**13,687**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,126**

Totale Euro	625,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 625,98	93,90	
Totale Euro	719,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 719,88	71,99	
Totale Euro	791,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**791,87**	

Totale Manodopera Euro	10,10	1,275
Totale Materiali Euro	506,50	63,963
Totale Noli Euro	108,38	13,687
Totale Specie1 Euro	1,00	0,126

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.r	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	896,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**1,227**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.r	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 1400	m	1,0000	587,00	587,00	
		Totale Materiali				**587,00**	**65,494**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,00**	**12,162**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,167**

Totale Euro	708,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 708,50	106,28	
Totale Euro	814,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 814,78	81,48	
Totale Euro	896,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**896,26**	

Totale Manodopera Euro	11,00	1,227
Totale Materiali Euro	587,00	65,494
Totale Noli Euro	109,00	12,162
Totale Specie1 Euro	1,50	0,167

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.s	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	1.056,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**1,274**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.s	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 1500	m	1,0000	710,30	710,30	
		Totale Materiali				**710,30**	**67,256**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,62**	**10,380**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,142**

Totale Euro	834,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 834,88	125,23	
Totale Euro	960,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 960,11	96,01	
Totale Euro	1.056,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.056,12**	

Totale Manodopera Euro	13,46	1,274
Totale Materiali Euro	710,30	67,256
Totale Noli Euro	109,62	10,380
Totale Specie1 Euro	1,50	0,142

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.t	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	1.178,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,247000	30,60	7,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,247000	25,50	6,30	
		Totale Manodopera				**13,86**	**1,176**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.t	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 1600	m	1,0000	806,00	806,00	
		Totale Materiali				**806,00**	**68,394**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**110,24**	**9,355**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,127**

Totale Euro	931,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 931,60	139,74	
Totale Euro	1.071,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.071,34	107,13	
Totale Euro	1.178,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.178,47**	

Totale Manodopera Euro	13,86	1,176
Totale Materiali Euro	806,00	68,394
Totale Noli Euro	110,24	9,355
Totale Specie1 Euro	1,50	0,127

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.u	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	1.335,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,254000	30,60	7,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,254000	25,50	6,48	
		Totale Manodopera				**14,25**	**1,067**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.u	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 1700	m	1,0000	909,00	909,00	
		Totale Materiali				**909,00**	**68,082**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,600000	198,48	119,09	
		Totale Noli				**130,71**	**9,790**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,112**

Totale Euro	1.055,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.055,46	158,32	
Totale Euro	1.213,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.213,78	121,38	
Totale Euro	1.335,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.335,16**	

Totale Manodopera Euro	14,25	1,067
Totale Materiali Euro	909,00	68,082
Totale Noli Euro	130,71	9,790
Totale Specie1 Euro	1,50	0,112

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.v	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	1.475,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,264000	30,60	8,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,264000	25,50	6,73	
		Totale Manodopera				**14,81**	**1,004**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.v	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 1800	m	1,0000	1.018,00	1.018,00	
		Totale Materiali				**1.018,00**	**69,009**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,600000	198,48	119,09	
		Totale Noli				**131,33**	**8,903**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,136**

Totale Euro	1.166,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.166,14	174,92	
Totale Euro	1.341,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.341,06	134,11	
Totale Euro	1.475,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.475,17**	

Totale Manodopera Euro	14,81	1,004
Totale Materiali Euro	1.018,00	69,009
Totale Noli Euro	131,33	8,903
Totale Specie1 Euro	2,00	0,136

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.w	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	1.536,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**0,986**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.w	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 1900	m	1,0000	1.046,00	1.046,00	
		Totale Materiali				**1.046,00**	**68,059**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130000	62,08	8,07	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,700000	198,48	138,94	
		Totale Noli				**151,80**	**9,877**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,130**

Totale Euro	1.214,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.214,95	182,24	
Totale Euro	1.397,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.397,19	139,72	
Totale Euro	1.536,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.536,91**	

Totale Manodopera Euro	15,15	0,986
Totale Materiali Euro	1.046,00	68,059
Totale Noli Euro	151,80	9,877
Totale Specie1 Euro	2,00	0,130

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.20.x	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 2000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000	m	1,00	1.677,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,282000	30,60	8,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,282000	25,50	7,19	
		Totale Manodopera				**15,82**	**0,943**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.z	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 2000	m	1,0000	1.156,00	1.156,00	
		Totale Materiali				**1.156,00**	**68,904**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,140000	62,08	8,69	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,700000	198,48	138,94	
		Totale Noli				**152,42**	**9,085**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,119**

Totale Euro	1.326,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.326,24	198,94	
Totale Euro	1.525,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.525,18	152,52	
Totale Euro	1.677,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.677,70**	

Totale Manodopera Euro	15,82	0,943
Totale Materiali Euro	1.156,00	68,904
Totale Noli Euro	152,42	9,085
Totale Specie1 Euro	2,00	0,119

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.a	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	84,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**5,675**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.a	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 300	m	1,0000	60,50	60,50	
		Totale Materiali				**60,50**	**71,972**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**1,404**

Totale Euro	66,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,45	9,97	
Totale Euro	76,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,42	7,64	
Totale Euro	84,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,06**	
Totale Manodopera Euro	4,77	5,675
Totale Materiali Euro	60,50	71,972
Totale Noli Euro	1,18	1,404

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.b	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 350 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	95,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,091000	30,60	2,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,091000	25,50	2,32	
		Totale Manodopera				**5,10**	**5,316**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.b	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 350	m	1,0000	69,50	69,50	
		Totale Materiali				**69,50**	**72,441**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**1,292**

Totale Euro	75,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,84	11,38	
Totale Euro	87,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,22	8,72	
Totale Euro	95,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**95,94**	
Totale Manodopera Euro	5,10	5,316
Totale Materiali Euro	69,50	72,441
Totale Noli Euro	1,24	1,292

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.c	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	111,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**5,72**	**5,119**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.c	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 400	m	1,0000	81,19	81,19	
		Totale Materiali				**81,19**	**72,653**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,023000	62,08	1,43	
		Totale Noli				**1,43**	**1,280**

Totale Euro	88,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,34	13,25	
Totale Euro	101,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 101,59	10,16	
Totale Euro	111,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**111,75**	
Totale Manodopera Euro	5,72	5,119
Totale Materiali Euro	81,19	72,653
Totale Noli Euro	1,43	1,280

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.d	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 450 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	135,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**6,05**	**4,468**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.d	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 450	m	1,0000	99,50	99,50	
		Totale Materiali				**99,50**	**73,481**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**1,100**

Totale Euro	107,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 107,04	16,06	
Totale Euro	123,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 123,10	12,31	
Totale Euro	135,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**135,41**	
Totale Manodopera Euro	6,05	4,468
Totale Materiali Euro	99,50	73,481
Totale Noli Euro	1,49	1,100

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.e	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	156,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,109000	30,60	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,109000	25,50	2,78	
		Totale Manodopera				**6,12**	**3,901**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.e	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 500	m	1,0000	116,40	116,40	
		Totale Materiali				**116,40**	**74,202**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**0,950**

Totale Euro	124,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 124,01	18,60	
Totale Euro	142,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 142,61	14,26	
Totale Euro	156,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**156,87**	
Totale Manodopera Euro	6,12	3,901
Totale Materiali Euro	116,40	74,202
Totale Noli Euro	1,49	0,950

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.f	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 550 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	187,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**3,447**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.f	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 550	m	1,0000	139,90	139,90	
		Totale Materiali				**139,90**	**74,773**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,828**

Totale Euro	147,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 147,90	22,19	
Totale Euro	170,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 170,09	17,01	
Totale Euro	187,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**187,10**	
Totale Manodopera Euro	6,45	3,447
Totale Materiali Euro	139,90	74,773
Totale Noli Euro	1,55	0,828

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.g	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	203,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**3,177**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.g	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 600	m	1,0000	152,50	152,50	
		Totale Materiali				**152,50**	**75,108**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,763**

Totale Euro	160,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 160,50	24,08	
Totale Euro	184,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 184,58	18,46	
Totale Euro	203,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**203,04**	
Totale Manodopera Euro	6,45	3,177
Totale Materiali Euro	152,50	75,108
Totale Noli Euro	1,55	0,763

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.h	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 650 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	233,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**2,911**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.h	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 650	m	1,0000	175,90	175,90	
		Totale Materiali				**175,90**	**75,419**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,720**

Totale Euro	184,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 184,37	27,66	
Totale Euro	212,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 212,03	21,20	
Totale Euro	233,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**233,23**	
Totale Manodopera Euro	6,79	2,911
Totale Materiali Euro	175,90	75,419
Totale Noli Euro	1,68	0,720

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.i	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	264,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**2,569**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.20.i	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 5000. DN 700	m	1,0000	200,50	200,50	
		Totale Materiali				**200,50**	**75,846**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,636**

Totale Euro	208,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 208,97	31,35	
Totale Euro	240,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 240,32	24,03	
Totale Euro	264,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**264,35**	
Totale Manodopera Euro	6,79	2,569
Totale Materiali Euro	200,50	75,846
Totale Noli Euro	1,68	0,636

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.j	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 750 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	273,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**2,581**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.j	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 750	m	1,0000	207,74	207,74	
		Totale Materiali				**207,74**	**75,837**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,635**

Totale Euro	216,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 216,55	32,48	
Totale Euro	249,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 249,03	24,90	
Totale Euro	273,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**273,93**	
Totale Manodopera Euro	7,07	2,581
Totale Materiali Euro	207,74	75,837
Totale Noli Euro	1,74	0,635

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.k	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	292,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**2,414**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.k	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 800	m	1,0000	222,74	222,74	
		Totale Materiali				**222,74**	**76,044**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,594**

Totale Euro	231,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 231,55	34,73	
Totale Euro	266,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 266,28	26,63	
Totale Euro	292,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**292,91**	
Totale Manodopera Euro	7,07	2,414
Totale Materiali Euro	222,74	76,044
Totale Noli Euro	1,74	0,594

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.l	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 850 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	341,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**2,264**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.l	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 850	m	1,0000	260,55	260,55	
		Totale Materiali				**260,55**	**76,227**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,562**

Totale Euro	270,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 270,21	40,53	
Totale Euro	310,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 310,74	31,07	
Totale Euro	341,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**341,81**	
Totale Manodopera Euro	7,74	2,264
Totale Materiali Euro	260,55	76,227
Totale Noli Euro	1,92	0,562

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.m	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	366,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**2,112**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.m	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 900	m	1,0000	280,00	280,00	
		Totale Materiali				**280,00**	**76,415**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,524**

Totale Euro	289,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 289,66	43,45	
Totale Euro	333,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 333,11	33,31	
Totale Euro	366,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**366,42**	
Totale Manodopera Euro	7,74	2,112
Totale Materiali Euro	280,00	76,415
Totale Noli Euro	1,92	0,524

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.n	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	450,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,144000	30,60	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,144000	25,50	3,67	
		Totale Manodopera				**8,08**	**1,795**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.n	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1000	m	1,0000	280,00	280,00	
		Totale Materiali				**280,00**	**62,195**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,300000	198,48	59,54	
		Totale Noli				**66,81**	**14,840**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,222**

Totale Euro	355,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 355,89	53,38	
Totale Euro	409,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 409,27	40,93	
Totale Euro	450,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**450,20**	

Totale Manodopera Euro	8,08	1,795
Totale Materiali Euro	280,00	62,195
Totale Noli Euro	66,81	14,840
Totale Specie1 Euro	1,00	0,222

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.o	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	538,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,153000	25,50	3,90	
		Totale Manodopera				**8,58**	**1,593**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.o	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1100	m	1,0000	329,00	329,00	
		Totale Materiali				**329,00**	**61,072**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,28**	**16,202**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,186**

Totale Euro	425,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 425,86	63,88	
Totale Euro	489,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 489,74	48,97	
Totale Euro	538,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**538,71**	

Totale Manodopera Euro	8,58	1,593
Totale Materiali Euro	329,00	61,072
Totale Noli Euro	87,28	16,202
Totale Specie1 Euro	1,00	0,186

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.p	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	613,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,162000	25,50	4,13	
		Totale Manodopera				**9,09**	**1,482**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.p	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1200	m	1,0000	387,00	387,00	
		Totale Materiali				**387,00**	**63,080**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,90**	**14,327**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,163**

Totale Euro	484,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 484,99	72,75	
Totale Euro	557,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 557,74	55,77	
Totale Euro	613,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**613,51**	

Totale Manodopera Euro	9,09	1,482
Totale Materiali Euro	387,00	63,080
Totale Noli Euro	87,90	14,327
Totale Specie1 Euro	1,00	0,163

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.q	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	722,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**1,397**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.q	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1300	m	1,0000	452,00	452,00	
		Totale Materiali				**452,00**	**62,524**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**108,38**	**14,992**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,138**

Totale Euro	571,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 571,48	85,72	
Totale Euro	657,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 657,20	65,72	
Totale Euro	722,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**722,92**	

Totale Manodopera Euro	10,10	1,397
Totale Materiali Euro	452,00	62,524
Totale Noli Euro	108,38	14,992
Totale Specie1 Euro	1,00	0,138

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.r	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	841,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**1,307**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.r	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1400	m	1,0000	544,00	544,00	
		Totale Materiali				**544,00**	**64,619**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,00**	**12,948**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,178**

Totale Euro	665,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 665,50	99,83	
Totale Euro	765,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 765,33	76,53	
Totale Euro	841,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**841,86**	

Totale Manodopera Euro	11,00	1,307
Totale Materiali Euro	544,00	64,619
Totale Noli Euro	109,00	12,948
Totale Specie1 Euro	1,50	0,178

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.s	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	942,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**1,428**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.s	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1500	m	1,0000	620,50	620,50	
		Totale Materiali				**620,50**	**65,834**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,62**	**11,631**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,159**

Totale Euro	745,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 745,08	111,76	
Totale Euro	856,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 856,84	85,68	
Totale Euro	942,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**942,52**	

Totale Manodopera Euro	13,46	1,428
Totale Materiali Euro	620,50	65,834
Totale Noli Euro	109,62	11,631
Totale Specie1 Euro	1,50	0,159

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.t	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	1.089,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,247000	30,60	7,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,247000	25,50	6,30	
		Totale Manodopera				**13,86**	**1,272**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.t	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1600	m	1,0000	736,00	736,00	
		Totale Materiali				**736,00**	**67,528**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**110,24**	**10,115**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,138**

Totale Euro	861,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 861,60	129,24	
Totale Euro	990,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 990,84	99,08	
Totale Euro	1.089,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.089,92**	

Totale Manodopera Euro	13,86	1,272
Totale Materiali Euro	736,00	67,528
Totale Noli Euro	110,24	10,115
Totale Specie1 Euro	1,50	0,138

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.u	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	1.224,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,254000	30,60	7,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,254000	25,50	6,48	
		Totale Manodopera				**14,25**	**1,164**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.10.u	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN2500. DN 1700	m	1,0000	821,50	821,50	
		Totale Materiali				**821,50**	**67,090**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,600000	198,48	119,09	
		Totale Noli				**130,71**	**10,675**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,123**

Totale Euro	967,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 967,96	145,19	
Totale Euro	1.113,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.113,15	111,32	
Totale Euro	1.224,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.224,47**	

Totale Manodopera Euro	14,25	1,164
Totale Materiali Euro	821,50	67,090
Totale Noli Euro	130,71	10,675
Totale Specie1 Euro	1,50	0,123

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.v	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	1.526,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,264000	30,60	8,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,264000	25,50	6,73	
		Totale Manodopera				**14,81**	**0,970**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.30.v	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000. DN 1800	m	1,0000	1.058,57	1.058,57	
		Totale Materiali				**1.058,57**	**69,347**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,600000	198,48	119,09	
		Totale Noli				**131,33**	**8,603**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,131**

Totale Euro	1.206,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.206,71	181,01	
Totale Euro	1.387,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.387,72	138,77	
Totale Euro	1.526,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.526,49**	

Totale Manodopera Euro	14,81	0,970
Totale Materiali Euro	1.058,57	69,347
Totale Noli Euro	131,33	8,603
Totale Specie1 Euro	2,00	0,131

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.w	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	1.738,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**0,871**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.30.w	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000. DN 1900	m	1,0000	1.205,65	1.205,65	
		Totale Materiali				**1.205,65**	**69,335**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130000	62,08	8,07	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,700000	198,48	138,94	
		Totale Noli				**151,80**	**8,730**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,115**

Totale Euro	1.374,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.374,60	206,19	
Totale Euro	1.580,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.580,79	158,08	
Totale Euro	1.738,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.738,87**	

Totale Manodopera Euro	15,15	0,871
Totale Materiali Euro	1.205,65	69,335
Totale Noli Euro	151,80	8,730
Totale Specie1 Euro	2,00	0,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.30.x	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 2000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE C - PN 10 - SN 10000	m	1,00	1.879,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,282000	30,60	8,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,282000	25,50	7,19	
		Totale Manodopera				**15,82**	**0,842**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.30.z	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 10 bar, CLASSE C - PN 10 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 10 - SN 10000. DN 2000	m	1,0000	1.315,47	1.315,47	
		Totale Materiali				**1.315,47**	**69,993**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,140000	62,08	8,69	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,700000	198,48	138,94	
		Totale Noli				**152,42**	**8,110**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,106**

Totale Euro	1.485,71
Spese Generali 15,000% su Euro 1.485,71	222,86
Totale Euro	1.708,57
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.708,57	170,86
Totale Euro	1.879,43
Prezzo di Applicazione Euro	**1.879,43**

Totale Manodopera Euro	15,82	0,842
Totale Materiali Euro	1.315,47	69,993
Totale Noli Euro	152,42	8,110
Totale Specie1 Euro	2,00	0,106

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.a	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 150 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	46,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,065000	25,50	1,66	
		Totale Manodopera				**3,65**	**7,887**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.a	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 150	m	1,0000	32,00	32,00	
		Totale Materiali				**32,00**	**69,144**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**2,010**

Totale Euro	36,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,58	5,49	
Totale Euro	42,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,07	4,21	
Totale Euro	46,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,28**	

Totale Manodopera Euro	3,65	7,887
Totale Materiali Euro	32,00	69,144
Totale Noli Euro	0,93	2,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.b	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	57,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,076000	30,60	2,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,076000	25,50	1,94	
		Totale Manodopera				**4,27**	**7,447**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.b	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 200	m	1,0000	40,00	40,00	
		Totale Materiali				**40,00**	**69,759**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**1,849**

Totale Euro	45,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,33	6,80	
Totale Euro	52,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,13	5,21	
Totale Euro	57,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,34**	
Totale Manodopera Euro	4,27	7,447
Totale Materiali Euro	40,00	69,759
Totale Noli Euro	1,06	1,849

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.c	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 250 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	62,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,081000	30,60	2,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,081000	25,50	2,07	
		Totale Manodopera				**4,55**	**7,242**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.c	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 250	m	1,0000	44,00	44,00	
		Totale Materiali				**44,00**	**70,030**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**1,783**

Totale Euro	49,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,67	7,45	
Totale Euro	57,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,12	5,71	
Totale Euro	62,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**62,83**	
Totale Manodopera Euro	4,55	7,242
Totale Materiali Euro	44,00	70,030
Totale Noli Euro	1,12	1,783

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.d	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	84,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**5,632**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.d	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 300	m	1,0000	61,00	61,00	
		Totale Materiali				**61,00**	**72,027**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**1,393**

Totale Euro	66,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,95	10,04	
Totale Euro	76,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,99	7,70	
Totale Euro	84,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,69**	
Totale Manodopera Euro	4,77	5,632
Totale Materiali Euro	61,00	72,027
Totale Noli Euro	1,18	1,393

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.e	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 350 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	100,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,091000	30,60	2,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,091000	25,50	2,32	
		Totale Manodopera				**5,10**	**5,082**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.e	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 350	m	1,0000	73,00	73,00	
		Totale Materiali				**73,00**	**72,738**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**1,236**

Totale Euro	79,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 79,34	11,90	
Totale Euro	91,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 91,24	9,12	
Totale Euro	100,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**100,36**	
Totale Manodopera Euro	5,10	5,082
Totale Materiali Euro	73,00	72,738
Totale Noli Euro	1,24	1,236

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.f	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	116,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**5,72**	**4,907**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.f	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 400	m	1,0000	85,00	85,00	
		Totale Materiali				**85,00**	**72,918**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,023000	62,08	1,43	
		Totale Noli				**1,43**	**1,227**

Totale Euro	92,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,15	13,82	
Totale Euro	105,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 105,97	10,60	
Totale Euro	116,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**116,57**	
Totale Manodopera Euro	5,72	4,907
Totale Materiali Euro	85,00	72,918
Totale Noli Euro	1,43	1,227

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.g	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 450 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	148,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**6,05**	**4,086**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.g	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 450	m	1,0000	109,50	109,50	
		Totale Materiali				**109,50**	**73,957**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**1,006**

Totale Euro	117,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 117,04	17,56	
Totale Euro	134,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,60	13,46	
Totale Euro	148,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**148,06**	
Totale Manodopera Euro	6,05	4,086
Totale Materiali Euro	109,50	73,957
Totale Noli Euro	1,49	1,006

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.h	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	168,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,109000	30,60	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,109000	25,50	2,78	
		Totale Manodopera				**6,12**	**3,634**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.h	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 500	m	1,0000	125,50	125,50	
		Totale Materiali				**125,50**	**74,529**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**0,885**

Totale Euro	133,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,11	19,97	
Totale Euro	153,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,08	15,31	
Totale Euro	168,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**168,39**	
Totale Manodopera Euro	6,12	3,634
Totale Materiali Euro	125,50	74,529
Totale Noli Euro	1,49	0,885

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.i	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 550 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	189,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**3,411**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.i	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 550	m	1,0000	141,50	141,50	
		Totale Materiali				**141,50**	**74,820**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,820**

Totale Euro	149,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 149,50	22,43	
Totale Euro	171,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 171,93	17,19	
Totale Euro	189,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**189,12**	
Totale Manodopera Euro	6,45	3,411
Totale Materiali Euro	141,50	74,820
Totale Noli Euro	1,55	0,820

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.j	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	215,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**2,999**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.j	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 600	m	1,0000	162,00	162,00	
		Totale Materiali				**162,00**	**75,331**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,721**

Totale Euro	170,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 170,00	25,50	
Totale Euro	195,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 195,50	19,55	
Totale Euro	215,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**215,05**	
Totale Manodopera Euro	6,45	2,999
Totale Materiali Euro	162,00	75,331
Totale Noli Euro	1,55	0,721

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.k	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 650 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	230,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**2,942**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.k	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 650	m	1,0000	174,00	174,00	
		Totale Materiali				**174,00**	**75,383**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,728**

Totale Euro	182,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 182,47	27,37	
Totale Euro	209,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 209,84	20,98	
Totale Euro	230,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**230,82**	
Totale Manodopera Euro	6,79	2,942
Totale Materiali Euro	174,00	75,383
Totale Noli Euro	1,68	0,728

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.l	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	264,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**2,562**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.l	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 700	m	1,0000	201,00	201,00	
		Totale Materiali				**201,00**	**75,855**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,634**

Totale Euro	209,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 209,47	31,42	
Totale Euro	240,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 240,89	24,09	
Totale Euro	264,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**264,98**	
Totale Manodopera Euro	6,79	2,562
Totale Materiali Euro	201,00	75,855
Totale Noli Euro	1,68	0,634

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.m	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 750 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	303,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**2,331**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.m	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 750	m	1,0000	231,00	231,00	
		Totale Materiali				**231,00**	**76,147**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,574**

Totale Euro	239,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 239,81	35,97	
Totale Euro	275,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 275,78	27,58	
Totale Euro	303,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**303,36**	
Totale Manodopera Euro	7,07	2,331
Totale Materiali Euro	231,00	76,147
Totale Noli Euro	1,74	0,574

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.n	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	337,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**2,095**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.n	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 800	m	1,0000	258,00	258,00	
		Totale Materiali				**258,00**	**76,442**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,516**

Totale Euro	266,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 266,81	40,02	
Totale Euro	306,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 306,83	30,68	
Totale Euro	337,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**337,51**	
Totale Manodopera Euro	7,07	2,095
Totale Materiali Euro	258,00	76,442
Totale Noli Euro	1,74	0,516

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.o	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 850 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	367,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**2,105**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.o	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 850	m	1,0000	281,00	281,00	
		Totale Materiali				**281,00**	**76,423**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,522**

Totale Euro	290,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 290,66	43,60	
Totale Euro	334,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 334,26	33,43	
Totale Euro	367,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**367,69**	
Totale Manodopera Euro	7,74	2,105
Totale Materiali Euro	281,00	76,423
Totale Noli Euro	1,92	0,522

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.p	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	412,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**1,876**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.p	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 900	m	1,0000	316,50	316,50	
		Totale Materiali				**316,50**	**76,711**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,465**

Totale Euro	326,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 326,16	48,92	
Totale Euro	375,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 375,08	37,51	
Totale Euro	412,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**412,59**	
Totale Manodopera Euro	7,74	1,876
Totale Materiali Euro	316,50	76,711
Totale Noli Euro	1,92	0,465

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.q	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	488,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,144000	30,60	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,144000	25,50	3,67	
		Totale Manodopera				**8,08**	**1,655**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.q	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 1000	m	1,0000	330,00	330,00	
		Totale Materiali				**330,00**	**67,573**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,200000	198,48	39,70	
		Totale Noli				**46,97**	**9,618**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,205**

Totale Euro	386,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 386,05	57,91	
Totale Euro	443,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 443,96	44,40	
Totale Euro	488,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**488,36**	

Totale Manodopera Euro	8,08	1,655
Totale Materiali Euro	330,00	67,573
Totale Noli Euro	46,97	9,618
Totale Specie1 Euro	1,00	0,205

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.r	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	597,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,153000	25,50	3,90	
		Totale Manodopera				**8,58**	**1,437**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.r	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 1100	m	1,0000	395,00	395,00	
		Totale Materiali				**395,00**	**66,154**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,300000	198,48	59,54	
		Totale Noli				**67,43**	**11,293**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,167**

Totale Euro	472,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 472,01	70,80	
Totale Euro	542,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 542,81	54,28	
Totale Euro	597,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**597,09**	

Totale Manodopera Euro	8,58	1,437
Totale Materiali Euro	395,00	66,154
Totale Noli Euro	67,43	11,293
Totale Specie1 Euro	1,00	0,167

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.s	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	698,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,162000	25,50	4,13	
		Totale Manodopera				**9,09**	**1,301**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.s	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 1200	m	1,0000	454,50	454,50	
		Totale Materiali				**454,50**	**65,031**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,90**	**12,577**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,143**

Totale Euro	552,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 552,49	82,87	
Totale Euro	635,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 635,36	63,54	
Totale Euro	698,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**698,90**	

Totale Manodopera Euro	9,09	1,301
Totale Materiali Euro	454,50	65,031
Totale Noli Euro	87,90	12,577
Totale Specie1 Euro	1,00	0,143

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.t	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	821,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**1,229**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.t	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 1300	m	1,0000	550,00	550,00	
		Totale Materiali				**550,00**	**66,928**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**88,53**	**10,773**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,122**

Totale Euro	649,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 649,63	97,44	
Totale Euro	747,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 747,07	74,71	
Totale Euro	821,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**821,78**	

Totale Manodopera Euro	10,10	1,229
Totale Materiali Euro	550,00	66,928
Totale Noli Euro	88,53	10,773
Totale Specie1 Euro	1,00	0,122

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.u	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	946,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**1,163**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.u	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 1400	m	1,0000	627,00	627,00	
		Totale Materiali				**627,00**	**66,264**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,00**	**11,520**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,106**

Totale Euro	748,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 748,00	112,20	
Totale Euro	860,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 860,20	86,02	
Totale Euro	946,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**946,22**	

Totale Manodopera Euro	11,00	1,163
Totale Materiali Euro	627,00	66,264
Totale Noli Euro	109,00	11,520
Totale Specie1 Euro	1,00	0,106

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.v	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	1.093,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**1,231**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.v	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 1500	m	1,0000	740,00	740,00	
		Totale Materiali				**740,00**	**67,660**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,62**	**10,023**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,137**

Totale Euro	864,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 864,58	129,69	
Totale Euro	994,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 994,27	99,43	
Totale Euro	1.093,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.093,70**	

Totale Manodopera Euro	13,46	1,231
Totale Materiali Euro	740,00	67,660
Totale Noli Euro	109,62	10,023
Totale Specie1 Euro	1,50	0,137

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.w	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	1.220,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,247000	30,60	7,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,247000	25,50	6,30	
		Totale Manodopera				**13,86**	**1,136**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.z	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 1600	m	1,0000	839,00	839,00	
		Totale Materiali				**839,00**	**68,758**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**110,24**	**9,034**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,123**

Totale Euro	964,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 964,60	144,69	
Totale Euro	1.109,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.109,29	110,93	
Totale Euro	1.220,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.220,22**	

Totale Manodopera Euro	13,86	1,136
Totale Materiali Euro	839,00	68,758
Totale Noli Euro	110,24	9,034
Totale Specie1 Euro	1,50	0,123

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.x	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	1.368,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,254000	30,60	7,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,254000	25,50	6,48	
		Totale Manodopera				**14,25**	**1,041**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.z1	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 1700	m	1,0000	935,50	935,50	
		Totale Materiali				**935,50**	**68,351**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,600000	198,48	119,09	
		Totale Noli				**130,71**	**9,550**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,110**

Totale Euro	1.081,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.081,96	162,29	
Totale Euro	1.244,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.244,25	124,43	
Totale Euro	1.368,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.368,68**	

Totale Manodopera Euro	14,25	1,041
Totale Materiali Euro	935,50	68,351
Totale Noli Euro	130,71	9,550
Totale Specie1 Euro	1,50	0,110

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.y	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	1.485,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,264000	30,60	8,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,264000	25,50	6,73	
		Totale Manodopera				**14,81**	**0,997**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.z2	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 1800	m	1,0000	1.026,00	1.026,00	
		Totale Materiali				**1.026,00**	**69,077**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,600000	198,48	119,09	
		Totale Noli				**131,33**	**8,842**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,135**

Totale Euro	1.174,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.174,14	176,12	
Totale Euro	1.350,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.350,26	135,03	
Totale Euro	1.485,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.485,29**	

Totale Manodopera Euro	14,81	0,997
Totale Materiali Euro	1.026,00	69,077
Totale Noli Euro	131,33	8,842
Totale Specie1 Euro	2,00	0,135

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.z	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	1.681,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**0,901**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.z3	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 1900	m	1,0000	1.160,00	1.160,00	
		Totale Materiali				**1.160,00**	**69,002**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130000	62,08	8,07	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,700000	198,48	138,94	
		Totale Noli				**151,80**	**9,030**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,119**

Totale Euro	1.328,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.328,95	199,34	
Totale Euro	1.528,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.528,29	152,83	
Totale Euro	1.681,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.681,12**	

Totale Manodopera Euro	15,15	0,901
Totale Materiali Euro	1.160,00	69,002
Totale Noli Euro	151,80	9,030
Totale Specie1 Euro	2,00	0,119

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.40.z1	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 2000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 2500	m	1,00	1.828,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,282000	30,60	8,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,282000	25,50	7,19	
		Totale Manodopera				**15,82**	**0,865**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.40.z4	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 2500. DN 2000	m	1,0000	1.275,50	1.275,50	
		Totale Materiali				**1.275,50**	**69,743**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,140000	62,08	8,69	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,700000	198,48	138,94	
		Totale Noli				**152,42**	**8,334**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,109**

Totale Euro	1.445,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.445,74	216,86	
Totale Euro	1.662,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.662,60	166,26	
Totale Euro	1.828,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.828,86**	

Totale Manodopera Euro	15,82	0,865
Totale Materiali Euro	1.275,50	69,743
Totale Noli Euro	152,42	8,334
Totale Specie1 Euro	2,00	0,109

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.a	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 150 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	46,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,065000	25,50	1,66	
		Totale Manodopera				**3,65**	**7,887**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.a	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 150	m	1,0000	32,00	32,00	
		Totale Materiali				**32,00**	**69,144**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**2,010**

Totale Euro	36,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,58	5,49	
Totale Euro	42,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,07	4,21	
Totale Euro	46,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,28**	

Totale Manodopera Euro	3,65	7,887
Totale Materiali Euro	32,00	69,144
Totale Noli Euro	0,93	2,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.b	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	57,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,076000	30,60	2,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,076000	25,50	1,94	
		Totale Manodopera				**4,27**	**7,447**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.b	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 200	m	1,0000	40,00	40,00	
		Totale Materiali				**40,00**	**69,759**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**1,849**

Totale Euro	45,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,33	6,80	
Totale Euro	52,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,13	5,21	
Totale Euro	57,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,34**	
Totale Manodopera Euro	4,27	7,447
Totale Materiali Euro	40,00	69,759
Totale Noli Euro	1,06	1,849

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.c	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 250 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	67,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,081000	30,60	2,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,081000	25,50	2,07	
		Totale Manodopera				**4,55**	**6,764**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.c	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 250	m	1,0000	47,50	47,50	
		Totale Materiali				**47,50**	**70,611**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**1,665**

Totale Euro	53,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,17	7,98	
Totale Euro	61,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,15	6,12	
Totale Euro	67,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,27**	
Totale Manodopera Euro	4,55	6,764
Totale Materiali Euro	47,50	70,611
Totale Noli Euro	1,12	1,665

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.d	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	89,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**5,352**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.d	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 300	m	1,0000	64,50	64,50	
		Totale Materiali				**64,50**	**72,374**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**1,324**

Totale Euro	70,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,45	10,57	
Totale Euro	81,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,02	8,10	
Totale Euro	89,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,12**	
Totale Manodopera Euro	4,77	5,352
Totale Materiali Euro	64,50	72,374
Totale Noli Euro	1,18	1,324

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.e	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 350 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	106,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,091000	30,60	2,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,091000	25,50	2,32	
		Totale Manodopera				**5,10**	**4,780**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.e	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 350	m	1,0000	78,00	78,00	
		Totale Materiali				**78,00**	**73,109**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**1,162**

Totale Euro	84,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,34	12,65	
Totale Euro	96,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 96,99	9,70	
Totale Euro	106,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**106,69**	
Totale Manodopera Euro	5,10	4,780
Totale Materiali Euro	78,00	73,109
Totale Noli Euro	1,24	1,162

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.f	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	129,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**5,72**	**4,427**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.f	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 400	m	1,0000	95,00	95,00	
		Totale Materiali				**95,00**	**73,518**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,023000	62,08	1,43	
		Totale Noli				**1,43**	**1,107**

Totale Euro	102,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,15	15,32	
Totale Euro	117,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 117,47	11,75	
Totale Euro	129,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**129,22**	
Totale Manodopera Euro	5,72	4,427
Totale Materiali Euro	95,00	73,518
Totale Noli Euro	1,43	1,107

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.g	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 450 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	157,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**6,05**	**3,840**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.g	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 450	m	1,0000	117,00	117,00	
		Totale Materiali				**117,00**	**74,267**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**0,946**

Totale Euro	124,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 124,54	18,68	
Totale Euro	143,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,22	14,32	
Totale Euro	157,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**157,54**	
Totale Manodopera Euro	6,05	3,840
Totale Materiali Euro	117,00	74,267
Totale Noli Euro	1,49	0,946

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.h	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	187,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,109000	30,60	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,109000	25,50	2,78	
		Totale Manodopera				**6,12**	**3,266**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.h	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 500	m	1,0000	140,50	140,50	
		Totale Materiali				**140,50**	**74,989**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**0,795**

Totale Euro	148,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 148,11	22,22	
Totale Euro	170,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 170,33	17,03	
Totale Euro	187,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**187,36**	
Totale Manodopera Euro	6,12	3,266
Totale Materiali Euro	140,50	74,989
Totale Noli Euro	1,49	0,795

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.i	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 550 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	206,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**3,128**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.i	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 550	m	1,0000	155,00	155,00	
		Totale Materiali				**155,00**	**75,170**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,752**

Totale Euro	163,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 163,00	24,45	
Totale Euro	187,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 187,45	18,75	
Totale Euro	206,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**206,20**	
Totale Manodopera Euro	6,45	3,128
Totale Materiali Euro	155,00	75,170
Totale Noli Euro	1,55	0,752

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.j	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	241,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**2,669**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.j	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 600	m	1,0000	183,00	183,00	
		Totale Materiali				**183,00**	**75,739**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,642**

Totale Euro	191,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 191,00	28,65	
Totale Euro	219,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 219,65	21,97	
Totale Euro	241,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**241,62**	
Totale Manodopera Euro	6,45	2,669
Totale Materiali Euro	183,00	75,739
Totale Noli Euro	1,55	0,642

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.k	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 650 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	267,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**2,538**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.k	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 650	m	1,0000	203,00	203,00	
		Totale Materiali				**203,00**	**75,885**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,628**

Totale Euro	211,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 211,47	31,72	
Totale Euro	243,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 243,19	24,32	
Totale Euro	267,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**267,51**	
Totale Manodopera Euro	6,79	2,538
Totale Materiali Euro	203,00	75,885
Totale Noli Euro	1,68	0,628

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.l	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	298,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**2,275**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.l	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 700	m	1,0000	227,50	227,50	
		Totale Materiali				**227,50**	**76,212**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,563**

Totale Euro	235,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 235,97	35,40	
Totale Euro	271,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 271,37	27,14	
Totale Euro	298,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**298,51**	
Totale Manodopera Euro	6,79	2,275
Totale Materiali Euro	227,50	76,212
Totale Noli Euro	1,68	0,563

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.m	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 750 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	364,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**1,942**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.m	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 750	m	1,0000	279,00	279,00	
		Totale Materiali				**279,00**	**76,632**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,478**

Totale Euro	287,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 287,81	43,17	
Totale Euro	330,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 330,98	33,10	
Totale Euro	364,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**364,08**	
Totale Manodopera Euro	7,07	1,942
Totale Materiali Euro	279,00	76,632
Totale Noli Euro	1,74	0,478

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.n	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	371,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**1,902**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.n	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 800	m	1,0000	285,00	285,00	
		Totale Materiali				**285,00**	**76,681**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,468**

Totale Euro	293,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 293,81	44,07	
Totale Euro	337,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 337,88	33,79	
Totale Euro	371,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**371,67**	
Totale Manodopera Euro	7,07	1,902
Totale Materiali Euro	285,00	76,681
Totale Noli Euro	1,74	0,468

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.o	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 850 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	420,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**1,839**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.o	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 850	m	1,0000	323,00	323,00	
		Totale Materiali				**323,00**	**76,755**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,456**

Totale Euro	332,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 332,66	49,90	
Totale Euro	382,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 382,56	38,26	
Totale Euro	420,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**420,82**	
Totale Manodopera Euro	7,74	1,839
Totale Materiali Euro	323,00	76,755
Totale Noli Euro	1,92	0,456

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.p	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	469,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**1,649**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.p	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 900	m	1,0000	361,50	361,50	
		Totale Materiali				**361,50**	**76,995**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,409**

Totale Euro	371,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 371,16	55,67	
Totale Euro	426,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 426,83	42,68	
Totale Euro	469,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**469,51**	
Totale Manodopera Euro	7,74	1,649
Totale Materiali Euro	361,50	76,995
Totale Noli Euro	1,92	0,409

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.q	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	568,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,144000	30,60	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,144000	25,50	3,67	
		Totale Manodopera				**8,08**	**1,421**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.q	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 1000	m	1,0000	373,50	373,50	
		Totale Materiali				**373,50**	**65,702**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,300000	198,48	59,54	
		Totale Noli				**66,81**	**11,752**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,176**

Totale Euro	449,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 449,39	67,41	
Totale Euro	516,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 516,80	51,68	
Totale Euro	568,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**568,48**	

Totale Manodopera Euro	8,08	1,421
Totale Materiali Euro	373,50	65,702
Totale Noli Euro	66,81	11,752
Totale Specie1 Euro	1,00	0,176

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.r	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	684,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,153000	25,50	3,90	
		Totale Manodopera				**8,58**	**1,253**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.r	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 1100	m	1,0000	444,50	444,50	
		Totale Materiali				**444,50**	**64,908**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,28**	**12,745**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,146**

Totale Euro	541,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 541,36	81,20	
Totale Euro	622,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 622,56	62,26	
Totale Euro	684,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**684,82**	

Totale Manodopera Euro	8,58	1,253
Totale Materiali Euro	444,50	64,908
Totale Noli Euro	87,28	12,745
Totale Specie1 Euro	1,00	0,146

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.s	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	807,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,162000	25,50	4,13	
		Totale Manodopera				**9,09**	**1,126**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.s	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 1200	m	1,0000	540,00	540,00	
		Totale Materiali				**540,00**	**66,910**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,90**	**10,891**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,124**

Totale Euro	637,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 637,99	95,70	
Totale Euro	733,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 733,69	73,37	
Totale Euro	807,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**807,06**	

Totale Manodopera Euro	9,09	1,126
Totale Materiali Euro	540,00	66,910
Totale Noli Euro	87,90	10,891
Totale Specie1 Euro	1,00	0,124

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.t	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	917,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**1,101**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.t	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 1300	m	1,0000	605,50	605,50	
		Totale Materiali				**605,50**	**66,023**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**108,38**	**11,818**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,109**

Totale Euro	724,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 724,98	108,75	
Totale Euro	833,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 833,73	83,37	
Totale Euro	917,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**917,10**	

Totale Manodopera Euro	10,10	1,101
Totale Materiali Euro	605,50	66,023
Totale Noli Euro	108,38	11,818
Totale Specie1 Euro	1,00	0,109

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.u	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	1.082,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**1,016**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.u	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 1400	m	1,0000	734,00	734,00	
		Totale Materiali				**734,00**	**67,824**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,00**	**10,072**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,139**

Totale Euro	855,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 855,50	128,33	
Totale Euro	983,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 983,83	98,38	
Totale Euro	1.082,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.082,21**	

Totale Manodopera Euro	11,00	1,016
Totale Materiali Euro	734,00	67,824
Totale Noli Euro	109,00	10,072
Totale Specie1 Euro	1,50	0,139

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.v	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	1.225,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**1,099**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.v	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 1500	m	1,0000	844,00	844,00	
		Totale Materiali				**844,00**	**68,883**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,62**	**8,947**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,122**

Totale Euro	968,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 968,58	145,29	
Totale Euro	1.113,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.113,87	111,39	
Totale Euro	1.225,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.225,26**	

Totale Manodopera Euro	13,46	1,099
Totale Materiali Euro	844,00	68,883
Totale Noli Euro	109,62	8,947
Totale Specie1 Euro	1,50	0,122

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.w	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	1.472,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,247000	30,60	7,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,247000	25,50	6,30	
		Totale Manodopera				**13,86**	**0,941**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.z	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 1600	m	1,0000	1.038,50	1.038,50	
		Totale Materiali				**1.038,50**	**70,522**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**110,24**	**7,486**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,102**

Totale Euro	1.164,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.164,10	174,62	
Totale Euro	1.338,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.338,72	133,87	
Totale Euro	1.472,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.472,59**	

Totale Manodopera Euro	13,86	0,941
Totale Materiali Euro	1.038,50	70,522
Totale Noli Euro	110,24	7,486
Totale Specie1 Euro	1,50	0,102

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.x	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	1.533,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,254000	30,60	7,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,254000	25,50	6,48	
		Totale Manodopera				**14,25**	**0,929**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.z1	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 1700	m	1,0000	1.066,00	1.066,00	
		Totale Materiali				**1.066,00**	**69,502**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,600000	198,48	119,09	
		Totale Noli				**130,71**	**8,522**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,098**

Totale Euro	1.212,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.212,46	181,87	
Totale Euro	1.394,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.394,33	139,43	
Totale Euro	1.533,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.533,76**	

Totale Manodopera Euro	14,25	0,929
Totale Materiali Euro	1.066,00	69,502
Totale Noli Euro	130,71	8,522
Totale Specie1 Euro	1,50	0,098

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.y	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	1.711,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,264000	30,60	8,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,264000	25,50	6,73	
		Totale Manodopera				**14,81**	**0,865**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.z2	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 1800	m	1,0000	1.205,00	1.205,00	
		Totale Materiali				**1.205,00**	**70,397**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,600000	198,48	119,09	
		Totale Noli				**131,33**	**7,672**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,117**

Totale Euro	1.353,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.353,14	202,97	
Totale Euro	1.556,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.556,11	155,61	
Totale Euro	1.711,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.711,72**	

Totale Manodopera Euro	14,81	0,865
Totale Materiali Euro	1.205,00	70,397
Totale Noli Euro	131,33	7,672
Totale Specie1 Euro	2,00	0,117

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.z	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	1.908,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**0,794**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.z3	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 1900	m	1,0000	1.340,00	1.340,00	
		Totale Materiali				**1.340,00**	**70,200**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130000	62,08	8,07	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,700000	198,48	138,94	
		Totale Noli				**151,80**	**7,953**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,105**

Totale Euro	1.508,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.508,95	226,34	
Totale Euro	1.735,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.735,29	173,53	
Totale Euro	1.908,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.908,82**	

Totale Manodopera Euro	15,15	0,794
Totale Materiali Euro	1.340,00	70,200
Totale Noli Euro	151,80	7,953
Totale Specie1 Euro	2,00	0,105

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.50.z1	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 2000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000	m	1,00	2.067,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,282000	30,60	8,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,282000	25,50	7,19	
		Totale Manodopera				**15,82**	**0,765**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.z4	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 2000	m	1,0000	1.464,50	1.464,50	
		Totale Materiali				**1.464,50**	**70,819**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,140000	62,08	8,69	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,700000	198,48	138,94	
		Totale Noli				**152,42**	**7,371**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,097**

Totale Euro	1.634,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.634,74	245,21	
Totale Euro	1.879,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.879,95	188,00	
Totale Euro	2.067,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.067,95**	

Totale Manodopera Euro	15,82	0,765
Totale Materiali Euro	1.464,50	70,819
Totale Noli Euro	152,42	7,371
Totale Specie1 Euro	2,00	0,097

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.a	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 150 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	46,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,065000	25,50	1,66	
		Totale Manodopera				**3,65**	**7,887**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.a	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 150	m	1,0000	32,00	32,00	
		Totale Materiali				**32,00**	**69,144**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**2,010**

Totale Euro	36,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,58	5,49	
Totale Euro	42,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,07	4,21	
Totale Euro	46,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,28**	

Totale Manodopera Euro	3,65	7,887
Totale Materiali Euro	32,00	69,144
Totale Noli Euro	0,93	2,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.b	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	61,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,076000	30,60	2,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,076000	25,50	1,94	
		Totale Manodopera				**4,27**	**6,984**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.b	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 200	m	1,0000	43,00	43,00	
		Totale Materiali				**43,00**	**70,330**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**1,734**

Totale Euro	48,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,33	7,25	
Totale Euro	55,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,58	5,56	
Totale Euro	61,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,14**	

Totale Manodopera Euro	4,27	6,984
Totale Materiali Euro	43,00	70,330
Totale Noli Euro	1,06	1,734

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.c	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 250 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	78,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,081000	30,60	2,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,081000	25,50	2,07	
		Totale Manodopera				**4,55**	**5,833**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.c	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 250	m	1,0000	56,00	56,00	
		Totale Materiali				**56,00**	**71,786**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**1,436**

Totale Euro	61,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,67	9,25	
Totale Euro	70,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,92	7,09	
Totale Euro	78,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**78,01**	
Totale Manodopera Euro	4,55	5,833
Totale Materiali Euro	56,00	71,786
Totale Noli Euro	1,12	1,436

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.d	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	102,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**4,658**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.d	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 300	m	1,0000	75,00	75,00	
		Totale Materiali				**75,00**	**73,242**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**1,152**

Totale Euro	80,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,95	12,14	
Totale Euro	93,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,09	9,31	
Totale Euro	102,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**102,40**	

Totale Manodopera Euro	4,77	4,658
Totale Materiali Euro	75,00	73,242
Totale Noli Euro	1,18	1,152

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.e	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 350 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	125,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,091000	30,60	2,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,091000	25,50	2,32	
		Totale Manodopera				**5,10**	**4,059**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.e	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 350	m	1,0000	93,00	93,00	
		Totale Materiali				**93,00**	**74,009**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**0,987**

Totale Euro	99,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 99,34	14,90	
Totale Euro	114,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 114,24	11,42	
Totale Euro	125,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**125,66**	

Totale Manodopera Euro	5,10	4,059
Totale Materiali Euro	93,00	74,009
Totale Noli Euro	1,24	0,987

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.f	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	149,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**5,72**	**3,827**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.f	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 400	m	1,0000	111,00	111,00	
		Totale Materiali				**111,00**	**74,267**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,023000	62,08	1,43	
		Totale Noli				**1,43**	**0,957**

Totale Euro	118,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 118,15	17,72	
Totale Euro	135,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 135,87	13,59	
Totale Euro	149,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**149,46**	

Totale Manodopera Euro	5,72	3,827
Totale Materiali Euro	111,00	74,267
Totale Noli Euro	1,43	0,957

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.g	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 450 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	182,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**6,05**	**3,309**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.g	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 450	m	1,0000	137,00	137,00	
		Totale Materiali				**137,00**	**74,929**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**0,815**

Totale Euro	144,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 144,54	21,68	
Totale Euro	166,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 166,22	16,62	
Totale Euro	182,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**182,84**	

Totale Manodopera Euro	6,05	3,309
Totale Materiali Euro	137,00	74,929
Totale Noli Euro	1,49	0,815

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.h	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	218,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,109000	30,60	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,109000	25,50	2,78	
		Totale Manodopera				**6,12**	**2,803**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.h	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 500	m	1,0000	165,00	165,00	
		Totale Materiali				**165,00**	**75,567**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**0,682**

Totale Euro	172,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 172,61	25,89	
Totale Euro	198,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 198,50	19,85	
Totale Euro	218,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**218,35**	

Totale Manodopera Euro	6,12	2,803
Totale Materiali Euro	165,00	75,567
Totale Noli Euro	1,49	0,682

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.i	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 550 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	241,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**2,669**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.i	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 550	m	1,0000	183,00	183,00	
		Totale Materiali				**183,00**	**75,739**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,642**

Totale Euro	191,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 191,00	28,65	
Totale Euro	219,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 219,65	21,97	
Totale Euro	241,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**241,62**	

Totale Manodopera Euro	6,45	2,669
Totale Materiali Euro	183,00	75,739
Totale Noli Euro	1,55	0,642

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.j	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	275,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**2,339**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.j	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 600	m	1,0000	210,00	210,00	
		Totale Materiali				**210,00**	**76,150**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,562**

Totale Euro	218,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 218,00	32,70	
Totale Euro	250,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 250,70	25,07	
Totale Euro	275,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**275,77**	

Totale Manodopera Euro	6,45	2,339
Totale Materiali Euro	210,00	76,150
Totale Noli Euro	1,55	0,562

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.k	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 650 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	321,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**2,115**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.k	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 650	m	1,0000	245,50	245,50	
		Totale Materiali				**245,50**	**76,454**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,483**

Totale Euro	253,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 253,84	38,08	
Totale Euro	291,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 291,92	29,19	
Totale Euro	321,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**321,11**	

Totale Manodopera Euro	6,79	2,115
Totale Materiali Euro	245,50	76,454
Totale Noli Euro	1,55	0,483

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.l	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	335,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
		Totale Manodopera				**7,02**	**2,093**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.l	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 700	m	1,0000	256,50	256,50	
		Totale Materiali				**256,50**	**76,458**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,501**

Totale Euro	265,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 265,20	39,78	
Totale Euro	304,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 304,98	30,50	
Totale Euro	335,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**335,48**	

Totale Manodopera Euro	7,02	2,093
Totale Materiali Euro	256,50	76,458
Totale Noli Euro	1,68	0,501

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.m	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 750 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	363,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**1,867**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.m	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 750	m	1,0000	279,00	279,00	
		Totale Materiali				**279,00**	**76,722**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,462**

Totale Euro	287,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 287,47	43,12	
Totale Euro	330,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 330,59	33,06	
Totale Euro	363,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**363,65**	
Totale Manodopera Euro	6,79	1,867
Totale Materiali Euro	279,00	76,722
Totale Noli Euro	1,68	0,462

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.n	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	445,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**1,589**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.n	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 800	m	1,0000	343,00	343,00	
		Totale Materiali				**343,00**	**77,072**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,391**

Totale Euro	351,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 351,81	52,77	
Totale Euro	404,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 404,58	40,46	
Totale Euro	445,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**445,04**	

Totale Manodopera Euro	7,07	1,589
Totale Materiali Euro	343,00	77,072
Totale Noli Euro	1,74	0,391

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.o	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 850 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	510,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**1,516**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.o	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 850	m	1,0000	394,00	394,00	
		Totale Materiali				**394,00**	**77,160**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,376**

Totale Euro	403,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 403,66	60,55	
Totale Euro	464,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 464,21	46,42	
Totale Euro	510,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**510,63**	

Totale Manodopera Euro	7,74	1,516
Totale Materiali Euro	394,00	77,160
Totale Noli Euro	1,92	0,376

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.p	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	565,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**1,370**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.p	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 900	m	1,0000	437,00	437,00	
		Totale Materiali				**437,00**	**77,341**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,340**

Totale Euro	446,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 446,66	67,00	
Totale Euro	513,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 513,66	51,37	
Totale Euro	565,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**565,03**	

Totale Manodopera Euro	7,74	1,370
Totale Materiali Euro	437,00	77,341
Totale Noli Euro	1,92	0,340

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.q	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	684,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,144000	30,60	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,144000	25,50	3,67	
		Totale Manodopera				**8,08**	**1,180**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.q	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 1000	m	1,0000	465,50	465,50	
		Totale Materiali				**465,50**	**67,970**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,300000	198,48	59,54	
		Totale Noli				**66,81**	**9,755**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,146**

Totale Euro	541,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 541,39	81,21	
Totale Euro	622,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 622,60	62,26	
Totale Euro	684,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**684,86**	

Totale Manodopera Euro	8,08	1,180
Totale Materiali Euro	465,50	67,970
Totale Noli Euro	66,81	9,755
Totale Specie1 Euro	1,00	0,146

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.r	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	813,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,153000	25,50	3,90	
		Totale Manodopera				**8,58**	**1,054**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.r	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 1100	m	1,0000	546,50	546,50	
		Totale Materiali				**546,50**	**67,150**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,28**	**10,724**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,123**

Totale Euro	643,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 643,36	96,50	
Totale Euro	739,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 739,86	73,99	
Totale Euro	813,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**813,85**	

Totale Manodopera Euro	8,58	1,054
Totale Materiali Euro	546,50	67,150
Totale Noli Euro	87,28	10,724
Totale Specie1 Euro	1,00	0,123

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.s	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	956,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,162000	25,50	4,13	
		Totale Manodopera				**9,09**	**0,951**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.s	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 1200	m	1,0000	658,00	658,00	
		Totale Materiali				**658,00**	**68,805**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,90**	**9,191**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,105**

Totale Euro	755,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 755,99	113,40	
Totale Euro	869,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 869,39	86,94	
Totale Euro	956,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**956,33**	
Totale Manodopera Euro	9,09	0,951
Totale Materiali Euro	658,00	68,805
Totale Noli Euro	87,90	9,191
Totale Specie1 Euro	1,00	0,105

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.t	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	1.122,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**0,900**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.t	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 1300	m	1,0000	768,00	768,00	
		Totale Materiali				**768,00**	**68,409**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**108,38**	**9,654**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,089**

Totale Euro	887,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 887,48	133,12	
Totale Euro	1.020,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.020,60	102,06	
Totale Euro	1.122,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.122,66**	

Totale Manodopera Euro	10,10	0,900
Totale Materiali Euro	768,00	68,409
Totale Noli Euro	108,38	9,654
Totale Specie1 Euro	1,00	0,089

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.u	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	1.316,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**0,836**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.u	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 1400	m	1,0000	919,00	919,00	
		Totale Materiali				**919,00**	**69,820**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,00**	**8,281**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,114**

Totale Euro	1.040,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.040,50	156,08	
Totale Euro	1.196,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.196,58	119,66	
Totale Euro	1.316,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.316,24**	

Totale Manodopera Euro	11,00	0,836
Totale Materiali Euro	919,00	69,820
Totale Noli Euro	109,00	8,281
Totale Specie1 Euro	1,50	0,114

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.v	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	1.377,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**0,977**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.v	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 1500	m	1,0000	964,00	964,00	
		Totale Materiali				**964,00**	**70,004**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,62**	**7,960**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,109**

Totale Euro	1.088,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.088,58	163,29	
Totale Euro	1.251,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.251,87	125,19	
Totale Euro	1.377,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.377,06**	

Totale Manodopera Euro	13,46	0,977
Totale Materiali Euro	964,00	70,004
Totale Noli Euro	109,62	7,960
Totale Specie1 Euro	1,50	0,109

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.w	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	1.472,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,247000	30,60	7,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,247000	25,50	6,30	
		Totale Manodopera				**13,86**	**0,941**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.50.z	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 5000. DN 1600	m	1,0000	1.038,50	1.038,50	
		Totale Materiali				**1.038,50**	**70,522**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**110,24**	**7,486**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,102**

Totale Euro	1.164,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.164,10	174,62	
Totale Euro	1.338,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.338,72	133,87	
Totale Euro	1.472,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.472,59**	

Totale Manodopera Euro	13,86	0,941
Totale Materiali Euro	1.038,50	70,522
Totale Noli Euro	110,24	7,486
Totale Specie1 Euro	1,50	0,102

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.x	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	1.865,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,254000	30,60	7,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,254000	25,50	6,48	
		Totale Manodopera				**14,25**	**0,764**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.z1	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 1700	m	1,0000	1.328,00	1.328,00	
		Totale Materiali				**1.328,00**	**71,199**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,600000	198,48	119,09	
		Totale Noli				**130,71**	**7,008**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,080**

Totale Euro	1.474,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.474,46	221,17	
Totale Euro	1.695,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.695,63	169,56	
Totale Euro	1.865,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.865,19**	

Totale Manodopera Euro	14,25	0,764
Totale Materiali Euro	1.328,00	71,199
Totale Noli Euro	130,71	7,008
Totale Specie1 Euro	1,50	0,080

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.y	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	2.076,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,264000	30,60	8,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,264000	25,50	6,73	
		Totale Manodopera				**14,81**	**0,713**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.z2	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 1800	m	1,0000	1.493,50	1.493,50	
		Totale Materiali				**1.493,50**	**71,918**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,600000	198,48	119,09	
		Totale Noli				**131,33**	**6,324**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,096**

Totale Euro	1.641,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.641,64	246,25	
Totale Euro	1.887,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.887,89	188,79	
Totale Euro	2.076,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.076,68**	

Totale Manodopera Euro	14,81	0,713
Totale Materiali Euro	1.493,50	71,918
Totale Noli Euro	131,33	6,324
Totale Specie1 Euro	2,00	0,096

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.z	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	2.306,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**0,657**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.z3	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 1900	m	1,0000	1.654,50	1.654,50	
		Totale Materiali				**1.654,50**	**71,727**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130000	62,08	8,07	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,700000	198,48	138,94	
		Totale Noli				**151,80**	**6,581**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,087**

Totale Euro	1.823,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.823,45	273,52	
Totale Euro	2.096,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.096,97	209,70	
Totale Euro	2.306,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.306,67**	

Totale Manodopera Euro	15,15	0,657
Totale Materiali Euro	1.654,50	71,727
Totale Noli Euro	151,80	6,581
Totale Specie1 Euro	2,00	0,087

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.60.z1	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012.CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 2000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000	m	1,00	2.560,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,282000	30,60	8,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,282000	25,50	7,19	
		Totale Manodopera				**15,82**	**0,618**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.z4	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 2000	m	1,0000	1.854,00	1.854,00	
		Totale Materiali				**1.854,00**	**72,403**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,140000	62,08	8,69	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,700000	198,48	138,94	
		Totale Noli				**152,42**	**5,952**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,078**

Totale Euro	2.024,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.024,24	303,64	
Totale Euro	2.327,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.327,88	232,79	
Totale Euro	2.560,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.560,67**	

Totale Manodopera Euro	15,82	0,618
Totale Materiali Euro	1.854,00	72,403
Totale Noli Euro	152,42	5,952
Totale Specie1 Euro	2,00	0,078

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.a	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 150 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	53,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,065000	25,50	1,66	
		Totale Manodopera				**3,65**	**6,776**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.a	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 150	m	1,0000	38,00	38,00	
		Totale Materiali				**38,00**	**70,540**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**1,726**

Totale Euro	42,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,58	6,39	
Totale Euro	48,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,97	4,90	
Totale Euro	53,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,87**	
Totale Manodopera Euro	3,65	6,776
Totale Materiali Euro	38,00	70,540
Totale Noli Euro	0,93	1,726

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.b	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	63,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,076000	30,60	2,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,076000	25,50	1,94	
		Totale Manodopera				**4,27**	**6,775**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.b	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 200	m	1,0000	44,50	44,50	
		Totale Materiali				**44,50**	**70,601**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**1,682**

Totale Euro	49,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,83	7,47	
Totale Euro	57,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,30	5,73	
Totale Euro	63,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,03**	
Totale Manodopera Euro	4,27	6,775
Totale Materiali Euro	44,50	70,601
Totale Noli Euro	1,06	1,682

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.c	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 250 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	80,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,081000	30,60	2,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,081000	25,50	2,07	
		Totale Manodopera				**4,55**	**5,622**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.c	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 250	m	1,0000	58,30	58,30	
		Totale Materiali				**58,30**	**72,038**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**1,384**

Totale Euro	63,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,97	9,60	
Totale Euro	73,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,57	7,36	
Totale Euro	80,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**80,93**	
Totale Manodopera Euro	4,55	5,622
Totale Materiali Euro	58,30	72,038
Totale Noli Euro	1,12	1,384

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.d	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	104,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**4,546**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.d	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 300	m	1,0000	77,00	77,00	
		Totale Materiali				**77,00**	**73,382**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**1,125**

Totale Euro	82,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,95	12,44	
Totale Euro	95,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,39	9,54	
Totale Euro	104,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,93**	
Totale Manodopera Euro	4,77	4,546
Totale Materiali Euro	77,00	73,382
Totale Noli Euro	1,18	1,125

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.e	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 350 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	128,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,091000	30,60	2,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,091000	25,50	2,32	
		Totale Manodopera				**5,10**	**3,978**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.e	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 350	m	1,0000	95,00	95,00	
		Totale Materiali				**95,00**	**74,109**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**0,967**

Totale Euro	101,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 101,34	15,20	
Totale Euro	116,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,54	11,65	
Totale Euro	128,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**128,19**	
Totale Manodopera Euro	5,10	3,978
Totale Materiali Euro	95,00	74,109
Totale Noli Euro	1,24	0,967

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.f	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	154,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**5,72**	**3,702**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.f	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 400	m	1,0000	115,00	115,00	
		Totale Materiali				**115,00**	**74,424**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,023000	62,08	1,43	
		Totale Noli				**1,43**	**0,925**

Totale Euro	122,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,15	18,32	
Totale Euro	140,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,47	14,05	
Totale Euro	154,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**154,52**	
Totale Manodopera Euro	5,72	3,702
Totale Materiali Euro	115,00	74,424
Totale Noli Euro	1,43	0,925

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.g	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 450 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	190,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**6,05**	**3,177**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.g	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 450	m	1,0000	143,00	143,00	
		Totale Materiali				**143,00**	**75,093**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**0,782**

Totale Euro	150,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 150,54	22,58	
Totale Euro	173,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 173,12	17,31	
Totale Euro	190,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**190,43**	
Totale Manodopera Euro	6,05	3,177
Totale Materiali Euro	143,00	75,093
Totale Noli Euro	1,49	0,782

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.h	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	224,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,109000	30,60	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,109000	25,50	2,78	
		Totale Manodopera				**6,12**	**2,724**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.h	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 500	m	1,0000	170,00	170,00	
		Totale Materiali				**170,00**	**75,663**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**0,663**

Totale Euro	177,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 177,61	26,64	
Totale Euro	204,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 204,25	20,43	
Totale Euro	224,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**224,68**	
Totale Manodopera Euro	6,12	2,724
Totale Materiali Euro	170,00	75,663
Totale Noli Euro	1,49	0,663

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.i	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 550 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	252,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**2,556**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.i	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 550	m	1,0000	191,50	191,50	
		Totale Materiali				**191,50**	**75,881**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,614**

Totale Euro	199,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 199,50	29,93	
Totale Euro	229,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 229,43	22,94	
Totale Euro	252,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**252,37**	
Totale Manodopera Euro	6,45	2,556
Totale Materiali Euro	191,50	75,881
Totale Noli Euro	1,55	0,614

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.j	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	290,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**2,217**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.j	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 600	m	1,0000	222,00	222,00	
		Totale Materiali				**222,00**	**76,302**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,533**

Totale Euro	230,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 230,00	34,50	
Totale Euro	264,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 264,50	26,45	
Totale Euro	290,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**290,95**	
Totale Manodopera Euro	6,45	2,217
Totale Materiali Euro	222,00	76,302
Totale Noli Euro	1,55	0,533

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.k	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 650 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	321,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**2,113**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.k	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 650	m	1,0000	245,50	245,50	
		Totale Materiali				**245,50**	**76,413**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,523**

Totale Euro	253,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 253,97	38,10	
Totale Euro	292,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 292,07	29,21	
Totale Euro	321,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**321,28**	

Totale Manodopera Euro	6,79	2,113
Totale Materiali Euro	245,50	76,413
Totale Noli Euro	1,68	0,523

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.l	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	363,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**1,867**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.l	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 700	m	1,0000	279,00	279,00	
		Totale Materiali				**279,00**	**76,722**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,462**

Totale Euro	287,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 287,47	43,12	
Totale Euro	330,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 330,59	33,06	
Totale Euro	363,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**363,65**	
Totale Manodopera Euro	6,79	1,867
Totale Materiali Euro	279,00	76,722
Totale Noli Euro	1,68	0,462

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.m	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 750 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	405,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**1,742**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.m	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 750	m	1,0000	312,00	312,00	
		Totale Materiali				**312,00**	**76,881**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,429**

Totale Euro	320,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 320,81	48,12	
Totale Euro	368,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 368,93	36,89	
Totale Euro	405,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**405,82**	
Totale Manodopera Euro	7,07	1,742
Totale Materiali Euro	312,00	76,881
Totale Noli Euro	1,74	0,429

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.n	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	445,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**1,589**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.n	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 800	m	1,0000	343,00	343,00	
		Totale Materiali				**343,00**	**77,072**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,391**

Totale Euro	351,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 351,81	52,77	
Totale Euro	404,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 404,58	40,46	
Totale Euro	445,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**445,04**	
Totale Manodopera Euro	7,07	1,589
Totale Materiali Euro	343,00	77,072
Totale Noli Euro	1,74	0,391

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.o	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 850 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	528,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**1,465**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.o	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 850	m	1,0000	408,00	408,00	
		Totale Materiali				**408,00**	**77,223**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,363**

Totale Euro	417,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 417,66	62,65	
Totale Euro	480,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 480,31	48,03	
Totale Euro	528,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**528,34**	
Totale Manodopera Euro	7,74	1,465
Totale Materiali Euro	408,00	77,223
Totale Noli Euro	1,92	0,363

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.p	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	582,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**1,328**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.p	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 900	m	1,0000	451,00	451,00	
		Totale Materiali				**451,00**	**77,393**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,329**

Totale Euro	460,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 460,66	69,10	
Totale Euro	529,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 529,76	52,98	
Totale Euro	582,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**582,74**	
Totale Manodopera Euro	7,74	1,328
Totale Materiali Euro	451,00	77,393
Totale Noli Euro	1,92	0,329

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.q	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	712,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,144000	30,60	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,144000	25,50	3,67	
		Totale Manodopera				**8,08**	**1,135**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.q	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 1000	m	1,0000	487,00	487,00	
		Totale Materiali				**487,00**	**68,394**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,300000	198,48	59,54	
		Totale Noli				**66,81**	**9,383**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,140**

Totale Euro	562,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 562,89	84,43	
Totale Euro	647,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 647,32	64,73	
Totale Euro	712,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**712,05**	

Totale Manodopera Euro	8,08	1,135
Totale Materiali Euro	487,00	68,394
Totale Noli Euro	66,81	9,383
Totale Specie1 Euro	1,00	0,140

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.r	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	975,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,153000	25,50	3,90	
		Totale Manodopera				**8,58**	**0,879**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.r	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 1100	m	1,0000	674,50	674,50	
		Totale Materiali				**674,50**	**69,125**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,28**	**8,945**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,102**

Totale Euro	771,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 771,36	115,70	
Totale Euro	887,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 887,06	88,71	
Totale Euro	975,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**975,77**	

Totale Manodopera Euro	8,58	0,879
Totale Materiali Euro	674,50	69,125
Totale Noli Euro	87,28	8,945
Totale Specie1 Euro	1,00	0,102

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.s	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	1.014,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,162000	25,50	4,13	
		Totale Manodopera				**9,09**	**0,896**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.s	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 1200	m	1,0000	704,00	704,00	
		Totale Materiali				**704,00**	**69,392**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,90**	**8,664**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,099**

Totale Euro	801,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 801,99	120,30	
Totale Euro	922,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 922,29	92,23	
Totale Euro	1.014,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.014,52**	

Totale Manodopera Euro	9,09	0,896
Totale Materiali Euro	704,00	69,392
Totale Noli Euro	87,90	8,664
Totale Specie1 Euro	1,00	0,099

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.t	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	1.167,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**0,865**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.t	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 1300	m	1,0000	803,70	803,70	
		Totale Materiali				**803,70**	**68,820**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**108,38**	**9,280**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,086**

Totale Euro	923,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 923,18	138,48	
Totale Euro	1.061,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.061,66	106,17	
Totale Euro	1.167,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.167,83**	

Totale Manodopera Euro	10,10	0,865
Totale Materiali Euro	803,70	68,820
Totale Noli Euro	108,38	9,280
Totale Specie1 Euro	1,00	0,086

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.u	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	1.382,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**0,796**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.u	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 1400	m	1,0000	971,00	971,00	
		Totale Materiali				**971,00**	**70,259**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,00**	**7,887**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,109**

Totale Euro	1.092,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.092,50	163,88	
Totale Euro	1.256,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.256,38	125,64	
Totale Euro	1.382,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.382,02**	

Totale Manodopera Euro	11,00	0,796
Totale Materiali Euro	971,00	70,259
Totale Noli Euro	109,00	7,887
Totale Specie1 Euro	1,50	0,109

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.v	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	1.589,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**0,847**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.v	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 1500	m	1,0000	1.132,00	1.132,00	
		Totale Materiali				**1.132,00**	**71,214**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,62**	**6,896**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,094**

Totale Euro	1.256,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.256,58	188,49	
Totale Euro	1.445,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.445,07	144,51	
Totale Euro	1.589,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.589,58**	

Totale Manodopera Euro	13,46	0,847
Totale Materiali Euro	1.132,00	71,214
Totale Noli Euro	109,62	6,896
Totale Specie1 Euro	1,50	0,094

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.w	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	1.691,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,247000	30,60	7,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,247000	25,50	6,30	
		Totale Manodopera				**13,86**	**0,819**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.60.z	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 16 bar, CLASSE A - PN 16 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 16 - SN 10000. DN 1600	m	1,0000	1.211,50	1.211,50	
		Totale Materiali				**1.211,50**	**71,625**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**110,24**	**6,518**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,089**

Totale Euro	1.337,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.337,10	200,57	
Totale Euro	1.537,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.537,67	153,77	
Totale Euro	1.691,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.691,44**	

Totale Manodopera Euro	13,86	0,819
Totale Materiali Euro	1.211,50	71,625
Totale Noli Euro	110,24	6,518
Totale Specie1 Euro	1,50	0,089

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.70.x	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500	m	1,00	1.995,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,254000	30,60	7,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,254000	25,50	6,48	
		Totale Manodopera				**14,25**	**0,714**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.70.z1	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 2500 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 2500. DN 1700	m	1,0000	1.430,90	1.430,90	
		Totale Materiali				**1.430,90**	**71,711**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,600000	198,48	119,09	
		Totale Noli				**130,71**	**6,551**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,075**

Totale Euro	1.577,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.577,36	236,60	
Totale Euro	1.813,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.813,96	181,40	
Totale Euro	1.995,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.995,36**	

Totale Manodopera Euro	14,25	0,714
Totale Materiali Euro	1.430,90	71,711
Totale Noli Euro	130,71	6,551
Totale Specie1 Euro	1,50	0,075

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.a	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 150 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	53,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,065000	25,50	1,66	
		Totale Manodopera				**3,65**	**6,776**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.a	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 150	m	1,0000	38,00	38,00	
		Totale Materiali				**38,00**	**70,540**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**1,726**

Totale Euro	42,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,58	6,39	
Totale Euro	48,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,97	4,90	
Totale Euro	53,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,87**	
Totale Manodopera Euro	3,65	6,776
Totale Materiali Euro	38,00	70,540
Totale Noli Euro	0,93	1,726

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.b	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	63,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,076000	30,60	2,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,076000	25,50	1,94	
		Totale Manodopera				**4,27**	**6,775**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.b	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 200	m	1,0000	44,50	44,50	
		Totale Materiali				**44,50**	**70,601**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**1,682**

Totale Euro	49,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,83	7,47	
Totale Euro	57,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,30	5,73	
Totale Euro	63,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,03**	
Totale Manodopera Euro	4,27	6,775
Totale Materiali Euro	44,50	70,601
Totale Noli Euro	1,06	1,682

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.c	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 250 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	81,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,081000	30,60	2,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,081000	25,50	2,07	
		Totale Manodopera				**4,55**	**5,605**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.c	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 250	m	1,0000	58,50	58,50	
		Totale Materiali				**58,50**	**72,062**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**1,380**

Totale Euro	64,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,17	9,63	
Totale Euro	73,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,80	7,38	
Totale Euro	81,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,18**	
Totale Manodopera Euro	4,55	5,605
Totale Materiali Euro	58,50	72,062
Totale Noli Euro	1,12	1,380

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.d	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	104,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**4,546**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.d	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 300	m	1,0000	77,00	77,00	
		Totale Materiali				**77,00**	**73,382**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**1,125**

Totale Euro	82,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,95	12,44	
Totale Euro	95,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,39	9,54	
Totale Euro	104,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,93**	
Totale Manodopera Euro	4,77	4,546
Totale Materiali Euro	77,00	73,382
Totale Noli Euro	1,18	1,125

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.e	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 350 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	128,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,091000	30,60	2,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,091000	25,50	2,32	
		Totale Manodopera				**5,10**	**3,978**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.e	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 350	m	1,0000	95,00	95,00	
		Totale Materiali				**95,00**	**74,109**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**0,967**

Totale Euro	101,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 101,34	15,20	
Totale Euro	116,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,54	11,65	
Totale Euro	128,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**128,19**	
Totale Manodopera Euro	5,10	3,978
Totale Materiali Euro	95,00	74,109
Totale Noli Euro	1,24	0,967

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.f	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	154,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**5,72**	**3,702**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.f	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 400	m	1,0000	115,00	115,00	
		Totale Materiali				**115,00**	**74,424**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,023000	62,08	1,43	
		Totale Noli				**1,43**	**0,925**

Totale Euro	122,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,15	18,32	
Totale Euro	140,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,47	14,05	
Totale Euro	154,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**154,52**	
Totale Manodopera Euro	5,72	3,702
Totale Materiali Euro	115,00	74,424
Totale Noli Euro	1,43	0,925

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.g	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 450 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	190,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**6,05**	**3,177**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.g	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 450	m	1,0000	143,00	143,00	
		Totale Materiali				**143,00**	**75,093**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**0,782**

Totale Euro	150,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 150,54	22,58	
Totale Euro	173,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 173,12	17,31	
Totale Euro	190,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**190,43**	
Totale Manodopera Euro	6,05	3,177
Totale Materiali Euro	143,00	75,093
Totale Noli Euro	1,49	0,782

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.h	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	224,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,109000	30,60	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,109000	25,50	2,78	
		Totale Manodopera				**6,12**	**2,724**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.h	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 500	m	1,0000	170,00	170,00	
		Totale Materiali				**170,00**	**75,663**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**0,663**

Totale Euro	177,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 177,61	26,64	
Totale Euro	204,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 204,25	20,43	
Totale Euro	224,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**224,68**	
Totale Manodopera Euro	6,12	2,724
Totale Materiali Euro	170,00	75,663
Totale Noli Euro	1,49	0,663

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.i	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 550 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	252,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**2,556**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.i	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 550	m	1,0000	191,50	191,50	
		Totale Materiali				**191,50**	**75,881**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,614**

Totale Euro	199,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 199,50	29,93	
Totale Euro	229,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 229,43	22,94	
Totale Euro	252,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**252,37**	
Totale Manodopera Euro	6,45	2,556
Totale Materiali Euro	191,50	75,881
Totale Noli Euro	1,55	0,614

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.j	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	290,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**2,217**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.j	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 600	m	1,0000	222,00	222,00	
		Totale Materiali				**222,00**	**76,302**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,533**

Totale Euro	230,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 230,00	34,50	
Totale Euro	264,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 264,50	26,45	
Totale Euro	290,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**290,95**	
Totale Manodopera Euro	6,45	2,217
Totale Materiali Euro	222,00	76,302
Totale Noli Euro	1,55	0,533

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.k	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 650 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	321,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**2,113**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.k	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 650	m	1,0000	245,50	245,50	
		Totale Materiali				**245,50**	**76,413**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,523**

Totale Euro	253,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 253,97	38,10	
Totale Euro	292,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 292,07	29,21	
Totale Euro	321,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**321,28**	
Totale Manodopera Euro	6,79	2,113
Totale Materiali Euro	245,50	76,413
Totale Noli Euro	1,68	0,523

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.l	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	363,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**1,870**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.l	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 700	m	1,0000	278,50	278,50	
		Totale Materiali				**278,50**	**76,718**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,463**

Totale Euro	286,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 286,97	43,05	
Totale Euro	330,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 330,02	33,00	
Totale Euro	363,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**363,02**	
Totale Manodopera Euro	6,79	1,870
Totale Materiali Euro	278,50	76,718
Totale Noli Euro	1,68	0,463

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.m	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 750 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	405,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**1,742**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.m	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 750	m	1,0000	312,00	312,00	
		Totale Materiali				**312,00**	**76,881**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,429**

Totale Euro	320,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 320,81	48,12	
Totale Euro	368,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 368,93	36,89	
Totale Euro	405,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**405,82**	
Totale Manodopera Euro	7,07	1,742
Totale Materiali Euro	312,00	76,881
Totale Noli Euro	1,74	0,429

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.n	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	445,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**1,589**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.n	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 800	m	1,0000	343,00	343,00	
		Totale Materiali				**343,00**	**77,072**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,391**

Totale Euro	351,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 351,81	52,77	
Totale Euro	404,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 404,58	40,46	
Totale Euro	445,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**445,04**	
Totale Manodopera Euro	7,07	1,589
Totale Materiali Euro	343,00	77,072
Totale Noli Euro	1,74	0,391

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.o	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 850 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	528,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**1,465**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.o	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 850	m	1,0000	408,00	408,00	
		Totale Materiali				**408,00**	**77,223**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,363**

Totale Euro	417,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 417,66	62,65	
Totale Euro	480,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 480,31	48,03	
Totale Euro	528,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**528,34**	
Totale Manodopera Euro	7,74	1,465
Totale Materiali Euro	408,00	77,223
Totale Noli Euro	1,92	0,363

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.p	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	582,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**1,328**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.p	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 900	m	1,0000	451,00	451,00	
		Totale Materiali				**451,00**	**77,393**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,329**

Totale Euro	460,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 460,66	69,10	
Totale Euro	529,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 529,76	52,98	
Totale Euro	582,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**582,74**	
Totale Manodopera Euro	7,74	1,328
Totale Materiali Euro	451,00	77,393
Totale Noli Euro	1,92	0,329

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.q	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	711,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,144000	30,60	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,144000	25,50	3,67	
		Totale Manodopera				**8,08**	**1,136**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.q	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 1000	m	1,0000	486,50	486,50	
		Totale Materiali				**486,50**	**68,383**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,300000	198,48	59,54	
		Totale Noli				**66,81**	**9,391**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,141**

Totale Euro	562,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 562,39	84,36	
Totale Euro	646,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 646,75	64,68	
Totale Euro	711,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**711,43**	

Totale Manodopera Euro	8,08	1,136
Totale Materiali Euro	486,50	68,383
Totale Noli Euro	66,81	9,391
Totale Specie1 Euro	1,00	0,141

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.r	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	975,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,153000	25,50	3,90	
		Totale Manodopera				**8,58**	**0,879**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.r	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 1100	m	1,0000	674,50	674,50	
		Totale Materiali				**674,50**	**69,125**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,28**	**8,945**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,102**

Totale Euro	771,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 771,36	115,70	
Totale Euro	887,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 887,06	88,71	
Totale Euro	975,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**975,77**	

Totale Manodopera Euro	8,58	0,879
Totale Materiali Euro	674,50	69,125
Totale Noli Euro	87,28	8,945
Totale Specie1 Euro	1,00	0,102

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.s	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	1.014,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,162000	25,50	4,13	
		Totale Manodopera				**9,09**	**0,896**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.s	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 1200	m	1,0000	704,00	704,00	
		Totale Materiali				**704,00**	**69,392**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,90**	**8,664**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,099**

Totale Euro	801,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 801,99	120,30	
Totale Euro	922,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 922,29	92,23	
Totale Euro	1.014,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.014,52**	

Totale Manodopera Euro	9,09	0,896
Totale Materiali Euro	704,00	69,392
Totale Noli Euro	87,90	8,664
Totale Specie1 Euro	1,00	0,099

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.t	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	1.168,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**0,865**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.t	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 1300	m	1,0000	804,00	804,00	
		Totale Materiali				**804,00**	**68,824**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**108,38**	**9,278**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,086**

Totale Euro	923,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 923,48	138,52	
Totale Euro	1.062,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.062,00	106,20	
Totale Euro	1.168,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.168,20**	

Totale Manodopera Euro	10,10	0,865
Totale Materiali Euro	804,00	68,824
Totale Noli Euro	108,38	9,278
Totale Specie1 Euro	1,00	0,086

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.u	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	1.382,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**0,796**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.u	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 1400	m	1,0000	971,00	971,00	
		Totale Materiali				**971,00**	**70,259**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,00**	**7,887**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,109**

Totale Euro	1.092,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.092,50	163,88	
Totale Euro	1.256,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.256,38	125,64	
Totale Euro	1.382,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.382,02**	

Totale Manodopera Euro	11,00	0,796
Totale Materiali Euro	971,00	70,259
Totale Noli Euro	109,00	7,887
Totale Specie1 Euro	1,50	0,109

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.v	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	1.589,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**0,847**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.v	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 1500	m	1,0000	1.131,80	1.131,80	
		Totale Materiali				**1.131,80**	**71,213**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,62**	**6,897**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,094**

Totale Euro	1.256,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.256,38	188,46	
Totale Euro	1.444,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.444,84	144,48	
Totale Euro	1.589,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.589,32**	

Totale Manodopera Euro	13,46	0,847
Totale Materiali Euro	1.131,80	71,213
Totale Noli Euro	109,62	6,897
Totale Specie1 Euro	1,50	0,094

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.w	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	1.770,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,247000	30,60	7,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,247000	25,50	6,30	
		Totale Manodopera				**13,86**	**0,783**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.z	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 1600	m	1,0000	1.274,00	1.274,00	
		Totale Materiali				**1.274,00**	**71,957**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**110,24**	**6,227**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,085**

Totale Euro	1.399,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.399,60	209,94	
Totale Euro	1.609,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.609,54	160,95	
Totale Euro	1.770,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.770,49**	

Totale Manodopera Euro	13,86	0,783
Totale Materiali Euro	1.274,00	71,957
Totale Noli Euro	110,24	6,227
Totale Specie1 Euro	1,50	0,085

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.80.x	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000	m	1,00	1.995,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,254000	30,60	7,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,254000	25,50	6,48	
		Totale Manodopera				**14,25**	**0,714**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.80.z1	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 5000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 5000. DN 1700	m	1,0000	1.430,90	1.430,90	
		Totale Materiali				**1.430,90**	**71,711**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,600000	198,48	119,09	
		Totale Noli				**130,71**	**6,551**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,075**

Totale Euro	1.577,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.577,36	236,60	
Totale Euro	1.813,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.813,96	181,40	
Totale Euro	1.995,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.995,36**	

Totale Manodopera Euro	14,25	0,714
Totale Materiali Euro	1.430,90	71,711
Totale Noli Euro	130,71	6,551
Totale Specie1 Euro	1,50	0,075

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.a	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 150 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	52,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,065000	30,60	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,065000	25,50	1,66	
		Totale Manodopera				**3,65**	**6,939**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.a	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 150	m	1,0000	37,00	37,00	
		Totale Materiali				**37,00**	**70,342**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**1,768**

Totale Euro	41,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,58	6,24	
Totale Euro	47,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,82	4,78	
Totale Euro	52,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,60**	

Totale Manodopera Euro	3,65	6,939
Totale Materiali Euro	37,00	70,342
Totale Noli Euro	0,93	1,768

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.b	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	62,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,076000	30,60	2,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,076000	25,50	1,94	
		Totale Manodopera				**4,27**	**6,843**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.b	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 200	m	1,0000	44,00	44,00	
		Totale Materiali				**44,00**	**70,513**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,017000	62,08	1,06	
		Totale Noli				**1,06**	**1,699**

Totale Euro	49,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,33	7,40	
Totale Euro	56,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,73	5,67	
Totale Euro	62,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**62,40**	

Totale Manodopera Euro	4,27	6,843
Totale Materiali Euro	44,00	70,513
Totale Noli Euro	1,06	1,699

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.c	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 250 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	81,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,081000	30,60	2,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,081000	25,50	2,07	
		Totale Manodopera				**4,55**	**5,605**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.c	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 250	m	1,0000	58,50	58,50	
		Totale Materiali				**58,50**	**72,062**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**1,380**

Totale Euro	64,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,17	9,63	
Totale Euro	73,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,80	7,38	
Totale Euro	81,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,18**	

Totale Manodopera Euro	4,55	5,605
Totale Materiali Euro	58,50	72,062
Totale Noli Euro	1,12	1,380

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.d	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	104,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**4,546**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.d	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 300	m	1,0000	77,00	77,00	
		Totale Materiali				**77,00**	**73,382**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**1,125**

Totale Euro	82,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,95	12,44	
Totale Euro	95,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,39	9,54	
Totale Euro	104,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,93**	

Totale Manodopera Euro	4,77	4,546
Totale Materiali Euro	77,00	73,382
Totale Noli Euro	1,18	1,125

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.e	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	128,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,091000	30,60	2,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,091000	25,50	2,32	
		Totale Manodopera				**5,10**	**3,978**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.e	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 350	m	1,0000	95,00	95,00	
		Totale Materiali				**95,00**	**74,109**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**0,967**

Totale Euro	101,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 101,34	15,20	
Totale Euro	116,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,54	11,65	
Totale Euro	128,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**128,19**	

Totale Manodopera Euro	5,10	3,978
Totale Materiali Euro	95,00	74,109
Totale Noli Euro	1,24	0,967

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.f	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	155,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**5,72**	**3,672**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.f	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 400	m	1,0000	116,00	116,00	
		Totale Materiali				**116,00**	**74,464**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,023000	62,08	1,43	
		Totale Noli				**1,43**	**0,918**

Totale Euro	123,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 123,15	18,47	
Totale Euro	141,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,62	14,16	
Totale Euro	155,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**155,78**	

Totale Manodopera Euro	5,72	3,672
Totale Materiali Euro	116,00	74,464
Totale Noli Euro	1,43	0,918

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.g	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 450 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	192,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**6,05**	**3,135**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.g	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 450	m	1,0000	145,00	145,00	
		Totale Materiali				**145,00**	**75,145**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**0,772**

Totale Euro	152,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 152,54	22,88	
Totale Euro	175,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 175,42	17,54	
Totale Euro	192,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**192,96**	

Totale Manodopera Euro	6,05	3,135
Totale Materiali Euro	145,00	75,145
Totale Noli Euro	1,49	0,772

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.h	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	236,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,109000	30,60	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,109000	25,50	2,78	
		Totale Manodopera				**6,12**	**2,593**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.h	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 500	m	1,0000	179,00	179,00	
		Totale Materiali				**179,00**	**75,828**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,024000	62,08	1,49	
		Totale Noli				**1,49**	**0,631**

Totale Euro	186,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 186,61	27,99	
Totale Euro	214,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 214,60	21,46	
Totale Euro	236,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**236,06**	

Totale Manodopera Euro	6,12	2,593
Totale Materiali Euro	179,00	75,828
Totale Noli Euro	1,49	0,631

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.i	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 550 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	257,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**2,506**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.i	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 550	m	1,0000	195,50	195,50	
		Totale Materiali				**195,50**	**75,943**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,602**

Totale Euro	203,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 203,50	30,53	
Totale Euro	234,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 234,03	23,40	
Totale Euro	257,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**257,43**	

Totale Manodopera Euro	6,45	2,506
Totale Materiali Euro	195,50	75,943
Totale Noli Euro	1,55	0,602

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.j	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	371,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**1,829**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.l	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 700	m	1,0000	285,00	285,00	
		Totale Materiali				**285,00**	**76,770**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**0,453**

Totale Euro	293,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 293,47	44,02	
Totale Euro	337,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 337,49	33,75	
Totale Euro	371,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**371,24**	

Totale Manodopera Euro	6,79	1,829
Totale Materiali Euro	285,00	76,770
Totale Noli Euro	1,68	0,453

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.k	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 750 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	414,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**1,705**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.m	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 750	m	1,0000	319,00	319,00	
		Totale Materiali				**319,00**	**76,927**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,420**

Totale Euro	327,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 327,81	49,17	
Totale Euro	376,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 376,98	37,70	
Totale Euro	414,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**414,68**	

Totale Manodopera Euro	7,07	1,705
Totale Materiali Euro	319,00	76,927
Totale Noli Euro	1,74	0,420

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.l	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	458,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**1,540**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.n	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 800	m	1,0000	354,00	354,00	
		Totale Materiali				**354,00**	**77,133**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,028000	62,08	1,74	
		Totale Noli				**1,74**	**0,379**

Totale Euro	362,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 362,81	54,42	
Totale Euro	417,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 417,23	41,72	
Totale Euro	458,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**458,95**	

Totale Manodopera Euro	7,07	1,540
Totale Materiali Euro	354,00	77,133
Totale Noli Euro	1,74	0,379

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.m	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 850 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	562,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**1,376**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.o	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 850	m	1,0000	435,00	435,00	
		Totale Materiali				**435,00**	**77,333**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,341**

Totale Euro	444,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 444,66	66,70	
Totale Euro	511,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 511,36	51,14	
Totale Euro	562,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**562,50**	

Totale Manodopera Euro	7,74	1,376
Totale Materiali Euro	435,00	77,333
Totale Noli Euro	1,92	0,341

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.n	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	638,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**1,212**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.p	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 900	m	1,0000	495,00	495,00	
		Totale Materiali				**495,00**	**77,538**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,031000	62,08	1,92	
		Totale Noli				**1,92**	**0,301**

Totale Euro	504,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 504,66	75,70	
Totale Euro	580,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 580,36	58,04	
Totale Euro	638,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**638,40**	

Totale Manodopera Euro	7,74	1,212
Totale Materiali Euro	495,00	77,538
Totale Noli Euro	1,92	0,301

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.o	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	847,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,144000	30,60	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,144000	25,50	3,67	
		Totale Manodopera				**8,08**	**0,953**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.q	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 1000	m	1,0000	594,00	594,00	
		Totale Materiali				**594,00**	**70,096**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,300000	198,48	59,54	
		Totale Noli				**66,81**	**7,884**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,118**

Totale Euro	669,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 669,89	100,48	
Totale Euro	770,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 770,37	77,04	
Totale Euro	847,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**847,41**	

Totale Manodopera Euro	8,08	0,953
Totale Materiali Euro	594,00	70,096
Totale Noli Euro	66,81	7,884
Totale Specie1 Euro	1,00	0,118

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.p	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	1.043,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,153000	25,50	3,90	
		Totale Manodopera				**8,58**	**0,822**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.r	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 1100	m	1,0000	728,00	728,00	
		Totale Materiali				**728,00**	**69,769**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,28**	**8,365**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,096**

Totale Euro	824,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 824,86	123,73	
Totale Euro	948,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 948,59	94,86	
Totale Euro	1.043,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.043,45**	

Totale Manodopera Euro	8,58	0,822
Totale Materiali Euro	728,00	69,769
Totale Noli Euro	87,28	8,365
Totale Specie1 Euro	1,00	0,096

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.q	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	1.067,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,162000	25,50	4,13	
		Totale Manodopera				**9,09**	**0,852**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.s	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 1200	m	1,0000	745,50	745,50	
		Totale Materiali				**745,50**	**69,868**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,400000	198,48	79,39	
		Totale Noli				**87,90**	**8,238**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,094**

Totale Euro	843,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 843,49	126,52	
Totale Euro	970,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 970,01	97,00	
Totale Euro	1.067,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.067,01**	

Totale Manodopera Euro	9,09	0,852
Totale Materiali Euro	745,50	69,868
Totale Noli Euro	87,90	8,238
Totale Specie1 Euro	1,00	0,094

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.r	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	1.266,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**0,797**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.t	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 1300	m	1,0000	881,90	881,90	
		Totale Materiali				**881,90**	**69,619**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**108,38**	**8,556**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,079**

Totale Euro	1.001,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.001,38	150,21	
Totale Euro	1.151,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.151,59	115,16	
Totale Euro	1.266,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.266,75**	

Totale Manodopera Euro	10,10	0,797
Totale Materiali Euro	881,90	69,619
Totale Noli Euro	108,38	8,556
Totale Specie1 Euro	1,00	0,079

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.s	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	1.461,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**0,753**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.u	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 1400	m	1,0000	1.033,50	1.033,50	
		Totale Materiali				**1.033,50**	**70,735**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,00**	**7,460**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,103**

Totale Euro	1.155,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.155,00	173,25	
Totale Euro	1.328,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.328,25	132,83	
Totale Euro	1.461,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.461,08**	

Totale Manodopera Euro	11,00	0,753
Totale Materiali Euro	1.033,50	70,735
Totale Noli Euro	109,00	7,460
Totale Specie1 Euro	1,50	0,103

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.t	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	1.669,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**0,806**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.v	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 1500	m	1,0000	1.195,00	1.195,00	
		Totale Materiali				**1.195,00**	**71,588**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**109,62**	**6,567**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,090**

Totale Euro	1.319,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.319,58	197,94	
Totale Euro	1.517,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.517,52	151,75	
Totale Euro	1.669,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.669,27**	

Totale Manodopera Euro	13,46	0,806
Totale Materiali Euro	1.195,00	71,588
Totale Noli Euro	109,62	6,567
Totale Specie1 Euro	1,50	0,090

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.u	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	1.851,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,247000	30,60	7,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,247000	25,50	6,30	
		Totale Manodopera				**13,86**	**0,749**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.z	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 1600	m	1,0000	1.338,00	1.338,00	
		Totale Materiali				**1.338,00**	**72,268**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,500000	198,48	99,24	
		Totale Noli				**110,24**	**5,954**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,081**

Totale Euro	1.463,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.463,60	219,54	
Totale Euro	1.683,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.683,14	168,31	
Totale Euro	1.851,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.851,45**	

Totale Manodopera Euro	13,86	0,749
Totale Materiali Euro	1.338,00	72,268
Totale Noli Euro	110,24	5,954
Totale Specie1 Euro	1,50	0,081

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.40.90.v	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE COSTITUITE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CERTIFICAZIONE UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNI EN 681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Tutto quanto sopra secondo le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti del Ministero della Sanità. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000	m	1,00	2.106,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,254000	30,60	7,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,254000	25,50	6,48	
		Totale Manodopera				**14,25**	**0,676**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.60.90.z1	Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 25 bar, CLASSE A - PN 25 - SN 10000 Condotte costituite in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimen.....certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE A - PN 25 - SN 10000. DN 1700	m	1,0000	1.519,00	1.519,00	
		Totale Materiali				**1.519,00**	**72,100**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
6	ABR25_AT_10.20.35.d	AUTOGRU' Autogru' da 8000 kg	ora	0,600000	198,48	119,09	
		Totale Noli				**130,71**	**6,204**
		Specie1					
7	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,5000	1,00	1,50	
		Totale Specie1				**1,50**	**0,071**

Totale Euro	1.665,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.665,46	249,82	
Totale Euro	1.915,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.915,28	191,53	
Totale Euro	2.106,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.106,81**	

Totale Manodopera Euro	14,25	0,676
Totale Materiali Euro	1.519,00	72,100
Totale Noli Euro	130,71	6,204
Totale Specie1 Euro	1,50	0,071

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.10.a	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale DN65 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	195,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,000000	25,71	25,71	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,000000	23,03	23,03	
		Totale Manodopera				**48,74**	**24,881**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.22.f	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in epoxy po.....ntare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale DN65	cad	1,0000	99,52	99,52	
		Totale Materiali				**99,52**	**50,804**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**2,854**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,510**

Totale Euro	154,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 154,85	23,23	
Totale Euro	178,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 178,08	17,81	
Totale Euro	195,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**195,89**	

Totale Manodopera Euro	48,74	24,881
Totale Materiali Euro	99,52	50,804
Totale Noli Euro	5,59	2,854
Totale Specie1 Euro	1,00	0,510

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.10.b	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale DN80 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	228,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,150000	25,71	29,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,150000	23,03	26,48	
		Totale Manodopera				**56,05**	**24,513**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.22.g	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in epoxy po.....ntare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale DN80	cad	1,0000	118,11	118,11	
		Totale Materiali				**118,11**	**51,655**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**2,445**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,437**

Totale Euro	180,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 180,75	27,11	
Totale Euro	207,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 207,86	20,79	
Totale Euro	228,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**228,65**	

Totale Manodopera Euro	56,05	24,513
Totale Materiali Euro	118,11	51,655
Totale Noli Euro	5,59	2,445
Totale Specie1 Euro	1,00	0,437

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.10.c	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale DN100 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	262,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,300000	25,71	33,42	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,300000	23,03	29,94	
		Totale Manodopera				**63,36**	**24,181**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.22.h	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in epoxy po.....tare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale DN100	cad	1,0000	137,18	137,18	
		Totale Materiali				**137,18**	**52,355**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**2,133**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,382**

Totale Euro	207,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 207,13	31,07	
Totale Euro	238,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 238,20	23,82	
Totale Euro	262,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**262,02**	

Totale Manodopera Euro	63,36	24,181
Totale Materiali Euro	137,18	52,355
Totale Noli Euro	5,59	2,133
Totale Specie1 Euro	1,00	0,382

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.10.d	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale DN125 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	332,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,500000	25,71	38,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,500000	23,03	34,55	
		Totale Manodopera				**73,12**	**21,966**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.22.i	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in epoxy po.....tare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale DN125	cad	1,0000	182,20	182,20	
		Totale Materiali				**182,20**	**54,734**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**2,052**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,300**

Totale Euro	263,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 263,15	39,47	
Totale Euro	302,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 302,62	30,26	
Totale Euro	332,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**332,88**	

Totale Manodopera Euro	73,12	21,966
Totale Materiali Euro	182,20	54,734
Totale Noli Euro	6,83	2,052
Totale Specie1 Euro	1,00	0,300

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.10.e	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale DN150 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	384,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,750000	25,71	44,99	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,750000	23,03	40,30	
		Totale Manodopera				**85,29**	**22,162**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.22.j	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in epoxy po.....tare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale DN150	cad	1,0000	211,10	211,10	
		Totale Materiali				**211,10**	**54,854**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**1,775**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,260**

Totale Euro	304,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 304,22	45,63	
Totale Euro	349,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 349,85	34,99	
Totale Euro	384,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**384,84**	

Totale Manodopera Euro	85,29	22,162
Totale Materiali Euro	211,10	54,854
Totale Noli Euro	6,83	1,775
Totale Specie1 Euro	1,00	0,260

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.10.f	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale DN200 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	729,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,300000	25,71	59,13	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,300000	23,03	52,97	
		Totale Manodopera				**112,10**	**15,357**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.22.l	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in epoxy po.....tare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale DN200	cad	1,0000	457,13	457,13	
		Totale Materiali				**457,13**	**62,622**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**0,936**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,137**

Totale Euro	577,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 577,06	86,56	
Totale Euro	663,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 663,62	66,36	
Totale Euro	729,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**729,98**	

Totale Manodopera Euro	112,10	15,357
Totale Materiali Euro	457,13	62,622
Totale Noli Euro	6,83	0,936
Totale Specie1 Euro	1,00	0,137

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.10.g	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale DN250 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	941,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,600000	25,71	66,85	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,600000	23,03	59,88	
		Totale Manodopera				**126,73**	**13,463**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.22.m	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in epoxy po.....tare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale DN250	cad	1,0000	609,59	609,59	
		Totale Materiali				**609,59**	**64,757**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**0,726**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,106**

Totale Euro	744,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 744,15	111,62	
Totale Euro	855,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 855,77	85,58	
Totale Euro	941,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**941,35**	

Totale Manodopera Euro	126,73	13,463
Totale Materiali Euro	609,59	64,757
Totale Noli Euro	6,83	0,726
Totale Specie1 Euro	1,00	0,106

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.10.h	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale DN300 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	1.300,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,900000	25,71	74,56	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,900000	23,03	66,79	
		Totale Manodopera				**141,35**	**10,866**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.22.n	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in epoxy po.....tare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale DN300	cad	1,0000	876,69	876,69	
		Totale Materiali				**876,69**	**67,393**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,150000	62,08	9,31	
		Totale Noli				**9,31**	**0,716**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,077**

Totale Euro	1.028,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.028,35	154,25	
Totale Euro	1.182,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.182,60	118,26	
Totale Euro	1.300,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.300,86**	

Totale Manodopera Euro	141,35	10,866
Totale Materiali Euro	876,69	67,393
Totale Noli Euro	9,31	0,716
Totale Specie1 Euro	1,00	0,077

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.100.a	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16 diametro 150 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 16:	cad	1,0000	1.313,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,180000	25,71	4,63	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,180000	23,03	4,15	
		Totale Manodopera				**8,78**	**0,669**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.110.a	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN16 Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 150 mm	cad	1,0000	1.002,41	1.002,41	
		Totale Materiali				**1.002,41**	**76,340**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**1,891**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,152**

Totale Euro	1.038,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.038,02	155,70	
Totale Euro	1.193,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.193,72	119,37	
Totale Euro	1.313,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.313,09**	

Totale Manodopera Euro	8,78	0,669
Totale Materiali Euro	1.002,41	76,340
Totale Noli Euro	24,83	1,891
Totale Specie1 Euro	2,00	0,152

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.100.b	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16 diametro 200 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 16:	cad	1,0000	1.461,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,220000	25,71	5,66	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,220000	23,03	5,07	
		Totale Manodopera				**10,73**	**0,734**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.110.b	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN16 Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 200 mm	cad	1,0000	1.130,33	1.130,33	
		Totale Materiali				**1.130,33**	**77,331**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,850**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,137**

Totale Euro	1.155,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.155,48	173,32	
Totale Euro	1.328,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.328,80	132,88	
Totale Euro	1.461,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.461,68**	

Totale Manodopera Euro	10,73	0,734
Totale Materiali Euro	1.130,33	77,331
Totale Noli Euro	12,42	0,850
Totale Specie1 Euro	2,00	0,137

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.100.c	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16 diametro 250 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 16:	cad	1,0000	1.707,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,320000	25,71	8,23	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,320000	23,03	7,37	
		Totale Manodopera				**15,60**	**0,913**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.110.c	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN16 Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 250 mm	cad	1,0000	1.320,00	1.320,00	
		Totale Materiali				**1.320,00**	**77,294**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,727**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,117**

Totale Euro	1.350,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.350,02	202,50	
Totale Euro	1.552,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.552,52	155,25	
Totale Euro	1.707,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.707,77**	

Totale Manodopera Euro	15,60	0,913
Totale Materiali Euro	1.320,00	77,294
Totale Noli Euro	12,42	0,727
Totale Specie1 Euro	2,00	0,117

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.100.d	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16 diametro 300 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 16:	cad	1,0000	1.807,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,420000	25,71	10,80	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,420000	23,03	9,67	
		Totale Manodopera				**20,47**	**1,133**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.110.d	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN16 Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 300 mm	cad	1,0000	1.393,89	1.393,89	
		Totale Materiali				**1.393,89**	**77,121**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,687**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,111**

Totale Euro	1.428,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.428,78	214,32	
Totale Euro	1.643,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.643,10	164,31	
Totale Euro	1.807,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.807,41**	

Totale Manodopera Euro	20,47	1,133
Totale Materiali Euro	1.393,89	77,121
Totale Noli Euro	12,42	0,687
Totale Specie1 Euro	2,00	0,111

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.100.e	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16 diametro 350 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 16:	cad	1,0000	2.470,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,520000	25,71	13,37	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,520000	23,03	11,98	
		Totale Manodopera				**25,35**	**1,026**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.110.e	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN16 Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 350 mm	cad	1,0000	1.913,29	1.913,29	
		Totale Materiali				**1.913,29**	**77,442**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,503**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,081**

Totale Euro	1.953,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.953,06	292,96	
Totale Euro	2.246,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.246,02	224,60	
Totale Euro	2.470,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.470,62**	

Totale Manodopera Euro	25,35	1,026
Totale Materiali Euro	1.913,29	77,442
Totale Noli Euro	12,42	0,503
Totale Specie1 Euro	2,00	0,081

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.100.f	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16 diametro 400 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 16:	cad	1,0000	3.111,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,640000	25,71	16,45	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,640000	23,03	14,74	
		Totale Manodopera				**31,19**	**1,002**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.110.f	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN16 Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 400 mm	cad	1,0000	2.413,94	2.413,94	
		Totale Materiali				**2.413,94**	**77,585**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,399**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,064**

Totale Euro	2.459,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.459,55	368,93	
Totale Euro	2.828,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.828,48	282,85	
Totale Euro	3.111,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.111,33**	

Totale Manodopera Euro	31,19	1,002
Totale Materiali Euro	2.413,94	77,585
Totale Noli Euro	12,42	0,399
Totale Specie1 Euro	2,00	0,064

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.100.g	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16 diametro 450 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 16:	cad	1,0000	3.947,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,720000	25,71	18,51	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,720000	23,03	16,58	
		Totale Manodopera				**35,09**	**0,889**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.110.g	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN16 Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 450 mm	cad	1,0000	3.071,19	3.071,19	
		Totale Materiali				**3.071,19**	**77,797**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,315**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,051**

Totale Euro	3.120,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.120,70	468,11	
Totale Euro	3.588,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.588,81	358,88	
Totale Euro	3.947,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.947,69**	

Totale Manodopera Euro	35,09	0,889
Totale Materiali Euro	3.071,19	77,797
Totale Noli Euro	12,42	0,315
Totale Specie1 Euro	2,00	0,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.100.h	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16 diametro 500 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 16:	cad	1,0000	4.041,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,900000	25,71	23,14	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,900000	23,03	20,73	
		Totale Manodopera				**43,87**	**1,086**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.110.h	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN16 Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 500 mm	cad	1,0000	3.121,91	3.121,91	
		Totale Materiali				**3.121,91**	**77,252**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**0,614**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	4,0000	1,00	4,00	
		Totale Specie1				**4,00**	**0,099**

Totale Euro	3.194,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.194,61	479,19	
Totale Euro	3.673,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.673,80	367,38	
Totale Euro	4.041,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.041,18**	

Totale Manodopera Euro	43,87	1,086
Totale Materiali Euro	3.121,91	77,252
Totale Noli Euro	24,83	0,614
Totale Specie1 Euro	4,00	0,099

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.100.i	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16 diametro 600 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 16:	cad	1,0000	5.373,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,300000	25,71	33,42	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,300000	23,03	29,94	
		Totale Manodopera				**63,36**	**1,179**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.110.i	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN16 Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 600 mm	cad	1,0000	4.155,53	4.155,53	
		Totale Materiali				**4.155,53**	**77,336**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**0,462**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	4,0000	1,00	4,00	
		Totale Specie1				**4,00**	**0,074**

Totale Euro	4.247,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.247,72	637,16	
Totale Euro	4.884,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.884,88	488,49	
Totale Euro	5.373,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.373,37**	

Totale Manodopera Euro	63,36	1,179
Totale Materiali Euro	4.155,53	77,336
Totale Noli Euro	24,83	0,462
Totale Specie1 Euro	4,00	0,074

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.100.j	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16 diametro 700 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 16:	cad	1,0000	7.533,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,300000	25,71	33,42	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,300000	23,03	29,94	
		Totale Manodopera				**63,36**	**0,841**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.110.j	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN16 Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 700 mm	cad	1,0000	5.863,37	5.863,37	
		Totale Materiali				**5.863,37**	**77,828**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**0,330**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	4,0000	1,00	4,00	
		Totale Specie1				**4,00**	**0,053**

Totale Euro	5.955,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.955,56	893,33	
Totale Euro	6.848,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.848,89	684,89	
Totale Euro	7.533,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**7.533,78**	

Totale Manodopera Euro	63,36	0,841
Totale Materiali Euro	5.863,37	77,828
Totale Noli Euro	24,83	0,330
Totale Specie1 Euro	4,00	0,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.100.k	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16 diametro 800 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 16:	cad	1,0000	11.007,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,400000	25,71	35,99	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,400000	23,03	32,24	
		Totale Manodopera				**68,23**	**0,620**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.110.k	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN16 Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 800 mm	cad	1,0000	8.573,41	8.573,41	
		Totale Materiali				**8.573,41**	**77,889**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,800000	62,08	49,66	
		Totale Noli				**49,66**	**0,451**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	10,0000	1,00	10,00	
		Totale Specie1				**10,00**	**0,091**

Totale Euro	8.701,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 8.701,30	1.305,20	
Totale Euro	10.006,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10.006,50	1.000,65	
Totale Euro	11.007,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**11.007,15**	

Totale Manodopera Euro	68,23	0,620
Totale Materiali Euro	8.573,41	77,889
Totale Noli Euro	49,66	0,451
Totale Specie1 Euro	10,00	0,091

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.100.l	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16 diametro 900 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 16:	cad	1,0000	16.297,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,500000	25,71	38,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,500000	23,03	34,55	
		Totale Manodopera				**73,12**	**0,449**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.110.l	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN16 Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 900 mm	cad	1,0000	12.750,22	12.750,22	
		Totale Materiali				**12.750,22**	**78,237**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,800000	62,08	49,66	
		Totale Noli				**49,66**	**0,305**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	10,0000	1,00	10,00	
		Totale Specie1				**10,00**	**0,061**

Totale Euro	12.883,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 12.883,00	1.932,45	
Totale Euro	14.815,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14.815,45	1.481,55	
Totale Euro	16.297,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**16.297,00**	

Totale Manodopera Euro	73,12	0,449
Totale Materiali Euro	12.750,22	78,237
Totale Noli Euro	49,66	0,305
Totale Specie1 Euro	10,00	0,061

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.100.m	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16 diametro 1000 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 16:	cad	1,0000	19.315,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,600000	25,71	41,14	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,600000	23,03	36,85	
		Totale Manodopera				**77,99**	**0,404**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.110.m	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN16 Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 1000 mm	cad	1,0000	15.119,17	15.119,17	
		Totale Materiali				**15.119,17**	**78,274**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**0,321**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	10,0000	1,00	10,00	
		Totale Specie1				**10,00**	**0,052**

Totale Euro	15.269,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 15.269,24	2.290,39	
Totale Euro	17.559,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17.559,63	1.755,96	
Totale Euro	19.315,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**19.315,59**	

Totale Manodopera Euro	77,99	0,404
Totale Materiali Euro	15.119,17	78,274
Totale Noli Euro	62,08	0,321
Totale Specie1 Euro	10,00	0,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.100.n	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 16 diametro 1200 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 16:	cad	1,0000	28.339,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,700000	25,71	43,71	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,700000	23,03	39,15	
		Totale Manodopera				**82,86**	**0,292**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.110.n	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN16 Valvola a farfalla in ghisa con guarnizione di tenuta in gomma, flangiata, UNI PN16. Diametro 1200 mm	cad	1,0000	22.247,85	22.247,85	
		Totale Materiali				**22.247,85**	**78,505**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**0,219**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	10,0000	1,00	10,00	
		Totale Specie1				**10,00**	**0,035**

Totale Euro	22.402,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 22.402,79	3.360,42	
Totale Euro	25.763,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25.763,21	2.576,32	
Totale Euro	28.339,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**28.339,53**	

Totale Manodopera Euro	82,86	0,292
Totale Materiali Euro	22.247,85	78,505
Totale Noli Euro	62,08	0,219
Totale Specie1 Euro	10,00	0,035

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.110.a	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25 diametro 150 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 25:	cad	1,0000	1.378,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,180000	25,71	4,63	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,180000	23,03	4,15	
		Totale Manodopera				**8,78**	**0,637**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.140.a	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN25 Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale, UNI PN25. Diametro 150 mm	cad	1,0000	1.054,24	1.054,24	
		Totale Materiali				**1.054,24**	**76,468**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**1,801**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,145**

Totale Euro	1.089,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.089,85	163,48	
Totale Euro	1.253,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.253,33	125,33	
Totale Euro	1.378,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.378,66**	

Totale Manodopera Euro	8,78	0,637
Totale Materiali Euro	1.054,24	76,468
Totale Noli Euro	24,83	1,801
Totale Specie1 Euro	2,00	0,145

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.110.b	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25 diametro 200 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 25:	cad	1,0000	1.688,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,180000	25,71	4,63	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,180000	23,03	4,15	
		Totale Manodopera				**8,78**	**0,520**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.140.b	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN25 Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale, UNI PN25. Diametro 200 mm	cad	1,0000	1.299,05	1.299,05	
		Totale Materiali				**1.299,05**	**76,942**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**1,471**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,118**

Totale Euro	1.334,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.334,66	200,20	
Totale Euro	1.534,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.534,86	153,49	
Totale Euro	1.688,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.688,35**	

Totale Manodopera Euro	8,78	0,520
Totale Materiali Euro	1.299,05	76,942
Totale Noli Euro	24,83	1,471
Totale Specie1 Euro	2,00	0,118

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.110.c	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25 diametro 250 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 25:	cad	1,0000	1.847,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,220000	25,71	5,66	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,220000	23,03	5,07	
		Totale Manodopera				**10,73**	**0,581**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.140.c	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN25 Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale, UNI PN25. Diametro 250 mm	cad	1,0000	1.422,56	1.422,56	
		Totale Materiali				**1.422,56**	**77,018**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**1,344**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,108**

Totale Euro	1.460,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.460,12	219,02	
Totale Euro	1.679,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.679,14	167,91	
Totale Euro	1.847,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.847,05**	

Totale Manodopera Euro	10,73	0,581
Totale Materiali Euro	1.422,56	77,018
Totale Noli Euro	24,83	1,344
Totale Specie1 Euro	2,00	0,108

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.110.d	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25 diametro 300 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 25:	cad	1,0000	2.213,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,300000	25,71	7,71	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,300000	23,03	6,91	
		Totale Manodopera				**14,62**	**0,661**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.140.d	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN25 Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale, UNI PN25. Diametro 300 mm	cad	1,0000	1.708,18	1.708,18	
		Totale Materiali				**1.708,18**	**77,179**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**1,122**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,090**

Totale Euro	1.749,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.749,63	262,44	
Totale Euro	2.012,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.012,07	201,21	
Totale Euro	2.213,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.213,28**	

Totale Manodopera Euro	14,62	0,661
Totale Materiali Euro	1.708,18	77,179
Totale Noli Euro	24,83	1,122
Totale Specie1 Euro	2,00	0,090

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.110.e	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25 diametro 350 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 25:	cad	1,0000	3.364,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,400000	25,71	10,28	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,400000	23,03	9,21	
		Totale Manodopera				**19,49**	**0,579**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.140.e	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN25 Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale, UNI PN25. Diametro 350 mm	cad	1,0000	2.613,54	2.613,54	
		Totale Materiali				**2.613,54**	**77,675**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**0,738**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,059**

Totale Euro	2.659,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.659,86	398,98	
Totale Euro	3.058,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.058,84	305,88	
Totale Euro	3.364,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.364,72**	

Totale Manodopera Euro	19,49	0,579
Totale Materiali Euro	2.613,54	77,675
Totale Noli Euro	24,83	0,738
Totale Specie1 Euro	2,00	0,059

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.110.f	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25 diametro 400 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 25:	cad	1,0000	3.871,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,520000	25,71	13,37	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,520000	23,03	11,98	
		Totale Manodopera				**25,35**	**0,655**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.140.f	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN25 Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale, UNI PN25. Diametro 400 mm	cad	1,0000	3.008,66	3.008,66	
		Totale Materiali				**3.008,66**	**77,704**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**0,641**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,052**

Totale Euro	3.060,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.060,84	459,13	
Totale Euro	3.519,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.519,97	352,00	
Totale Euro	3.871,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.871,97**	

Totale Manodopera Euro	25,35	0,655
Totale Materiali Euro	3.008,66	77,704
Totale Noli Euro	24,83	0,641
Totale Specie1 Euro	2,00	0,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.110.g	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25 diametro 450 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 25:	cad	1,0000	4.773,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,600000	25,71	15,43	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,600000	23,03	13,82	
		Totale Manodopera				**29,25**	**0,613**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.140.g	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN25 Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale, UNI PN25. Diametro 450 mm	cad	1,0000	3.717,29	3.717,29	
		Totale Materiali				**3.717,29**	**77,876**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**0,520**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,042**

Totale Euro	3.773,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.773,37	566,01	
Totale Euro	4.339,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.339,38	433,94	
Totale Euro	4.773,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.773,32**	

Totale Manodopera Euro	29,25	0,613
Totale Materiali Euro	3.717,29	77,876
Totale Noli Euro	24,83	0,520
Totale Specie1 Euro	2,00	0,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.110.h	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25 diametro 500 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 25:	cad	1,0000	5.372,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,900000	25,71	23,14	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,900000	23,03	20,73	
		Totale Manodopera				**43,87**	**0,817**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.140.h	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN25 Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale, UNI PN25. Diametro 500 mm	cad	1,0000	4.174,50	4.174,50	
		Totale Materiali				**4.174,50**	**77,698**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**0,462**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	4,0000	1,00	4,00	
		Totale Specie1				**4,00**	**0,074**

Totale Euro	4.247,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.247,20	637,08	
Totale Euro	4.884,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.884,28	488,43	
Totale Euro	5.372,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.372,71**	

Totale Manodopera Euro	43,87	0,817
Totale Materiali Euro	4.174,50	77,698
Totale Noli Euro	24,83	0,462
Totale Specie1 Euro	4,00	0,074

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.110.i	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25 diametro 600 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 25:	cad	1,0000	8.178,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,300000	25,71	33,42	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,300000	23,03	29,94	
		Totale Manodopera				**63,36**	**0,775**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.140.i	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN25 Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale, UNI PN25. Diametro 600 mm	cad	1,0000	6.373,29	6.373,29	
		Totale Materiali				**6.373,29**	**77,924**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**0,304**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	4,0000	1,00	4,00	
		Totale Specie1				**4,00**	**0,049**

Totale Euro	6.465,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.465,48	969,82	
Totale Euro	7.435,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.435,30	743,53	
Totale Euro	8.178,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**8.178,83**	

Totale Manodopera Euro	63,36	0,775
Totale Materiali Euro	6.373,29	77,924
Totale Noli Euro	24,83	0,304
Totale Specie1 Euro	4,00	0,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.110.j	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25 diametro 700 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 25:	cad	1,0000	11.347,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,000000	25,71	25,71	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,000000	23,03	23,03	
		Totale Manodopera				**48,74**	**0,430**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.140.j	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN25 Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale, UNI PN25. Diametro 700 mm	cad	1,0000	8.892,66	8.892,66	
		Totale Materiali				**8.892,66**	**78,368**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**0,219**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	4,0000	1,00	4,00	
		Totale Specie1				**4,00**	**0,035**

Totale Euro	8.970,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 8.970,23	1.345,53	
Totale Euro	10.315,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10.315,76	1.031,58	
Totale Euro	11.347,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**11.347,34**	

Totale Manodopera Euro	48,74	0,430
Totale Materiali Euro	8.892,66	78,368
Totale Noli Euro	24,83	0,219
Totale Specie1 Euro	4,00	0,035

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.110.k	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25 diametro 800 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 25:	cad	1,0000	15.690,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,400000	25,71	35,99	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,400000	23,03	32,24	
		Totale Manodopera				**68,23**	**0,435**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.140.k	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN25 Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale, UNI PN25. Diametro 800 mm	cad	1,0000	12.306,80	12.306,80	
		Totale Materiali				**12.306,80**	**78,433**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**0,158**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	4,0000	1,00	4,00	
		Totale Specie1				**4,00**	**0,025**

Totale Euro	12.403,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 12.403,86	1.860,58	
Totale Euro	14.264,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14.264,44	1.426,44	
Totale Euro	15.690,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**15.690,88**	

Totale Manodopera Euro	68,23	0,435
Totale Materiali Euro	12.306,80	78,433
Totale Noli Euro	24,83	0,158
Totale Specie1 Euro	4,00	0,025

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.110.l	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25 diametro 900 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 25:	cad	1,0000	19.975,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,500000	25,71	38,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,500000	23,03	34,55	
		Totale Manodopera				**73,12**	**0,366**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.140.l	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN25 Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale, UNI PN25. Diametro 900 mm	cad	1,0000	15.650,37	15.650,37	
		Totale Materiali				**15.650,37**	**78,349**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**0,311**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	5,0000	1,00	5,00	
		Totale Specie1				**5,00**	**0,025**

Totale Euro	15.790,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 15.790,57	2.368,59	
Totale Euro	18.159,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18.159,16	1.815,92	
Totale Euro	19.975,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**19.975,08**	

Totale Manodopera Euro	73,12	0,366
Totale Materiali Euro	15.650,37	78,349
Totale Noli Euro	62,08	0,311
Totale Specie1 Euro	5,00	0,025

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.110.m	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25 diametro 1000 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 25:	cad	1,0000	25.504,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,600000	25,71	41,14	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,600000	23,03	36,85	
		Totale Manodopera				**77,99**	**0,306**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.140.m	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN25 Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale, UNI PN25. Diametro 1000 mm	cad	1,0000	20.011,45	20.011,45	
		Totale Materiali				**20.011,45**	**78,463**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**0,243**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	10,0000	1,00	10,00	
		Totale Specie1				**10,00**	**0,039**

Totale Euro	20.161,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 20.161,52	3.024,23	
Totale Euro	23.185,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23.185,75	2.318,58	
Totale Euro	25.504,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**25.504,33**	

Totale Manodopera Euro	77,99	0,306
Totale Materiali Euro	20.011,45	78,463
Totale Noli Euro	62,08	0,243
Totale Specie1 Euro	10,00	0,039

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.110.n	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 25 diametro 1200 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 25:	cad	1,0000	46.605,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,700000	25,71	43,71	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,700000	23,03	39,15	
		Totale Manodopera				**82,86**	**0,178**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.140.n	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN25 Valvola a farfalla flangiata con corpo in ghisa sferoidale, UNI PN25. Diametro 1000 mm	cad	1,0000	36.687,72	36.687,72	
		Totale Materiali				**36.687,72**	**78,719**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**0,133**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	10,0000	1,00	10,00	
		Totale Specie1				**10,00**	**0,021**

Totale Euro	36.842,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 36.842,66	5.526,40	
Totale Euro	42.369,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42.369,06	4.236,91	
Totale Euro	46.605,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**46.605,97**	

Totale Manodopera Euro	82,86	0,178
Totale Materiali Euro	36.687,72	78,719
Totale Noli Euro	62,08	0,133
Totale Specie1 Euro	10,00	0,021

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.120.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16 valvola a membrana regolatrice di pressione DN 80 mm Fornitura e posa in opera di idrovalvola atta a mantenere costante la pressione a valle nel valore prefissato dal pilota di controllo azionato da una membrana e contrastato da una molla tarabile, indipendentemente dalle variazioni della pressione di monte; corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L'idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1: 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16. cad.	cad	1,0000	1.412,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,320000	25,71	8,23	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,320000	23,03	7,37	
		Totale Manodopera				**15,60**	**1,104**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.180.a	VALVOLA A MEMBRANA REGOLATRICE Valvola a membrana regolatrice di pressione DN 80 mm	cad	1,0000	1.097,47	1.097,47	
		Totale Materiali				**1.097,47**	**77,675**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,061800	62,08	3,84	
		Totale Noli				**3,84**	**0,272**

Totale Euro	1.116,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.116,91	167,54	
Totale Euro	1.284,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.284,45	128,45	
Totale Euro	1.412,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.412,90**	

Totale Manodopera Euro	15,60	1,104
Totale Materiali Euro	1.097,47	77,675
Totale Noli Euro	3,84	0,272

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.120.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16 valvola a membrana regolatrice di pressione DN 100 mm Fornitura e posa in opera di idrovalvola atta a mantenere costante la pressione a valle nel valore prefissato dal pilota di controllo azionato da una membrana e contrastato da una molla tarabile, indipendentemente dalle variazioni della pressione di monte; corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L'idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1: 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16. cad.	cad	1,0000	1.721,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,320000	25,71	8,23	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,320000	23,03	7,37	
		Totale Manodopera				**15,60**	**0,906**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.180.b	VALVOLA A MEMBRANA REGOLATRICE Valvola a membrana regolatrice di pressione DN 100 mm	cad	1,0000	1.341,07	1.341,07	
		Totale Materiali				**1.341,07**	**77,906**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,066300	62,08	4,12	
		Totale Noli				**4,12**	**0,239**

Totale Euro	1.360,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.360,79	204,12	
Totale Euro	1.564,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.564,91	156,49	
Totale Euro	1.721,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.721,40**	

Totale Manodopera Euro	15,60	0,906
Totale Materiali Euro	1.341,07	77,906
Totale Noli Euro	4,12	0,239

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.120.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16 valvola a membrana regolatrice di pressione DN 150 mm Fornitura e posa in opera di idrovalvola atta a mantenere costante la pressione a valle nel valore prefissato dal pilota di controllo azionato da una membrana e contrastato da una molla tarabile, indipendentemente dalle variazioni della pressione di monte; corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L'idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1: 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16. cad.	cad	1,0000	2.427,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,420000	25,71	10,80	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,420000	23,03	9,67	
		Totale Manodopera				**20,47**	**0,843**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.180.c	VALVOLA A MEMBRANA REGOLATRICE Valvola a membrana regolatrice di pressione DN 150 mm	cad	1,0000	1.891,23	1.891,23	
		Totale Materiali				**1.891,23**	**77,899**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,121000	62,08	7,51	
		Totale Noli				**7,51**	**0,309**

Totale Euro	1.919,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.919,21	287,88	
Totale Euro	2.207,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.207,09	220,71	
Totale Euro	2.427,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.427,80**	

Totale Manodopera Euro	20,47	0,843
Totale Materiali Euro	1.891,23	77,899
Totale Noli Euro	7,51	0,309

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.120.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16 valvola a membrana regolatrice di pressione DN 200 mm Fornitura e posa in opera di idrovalvola atta a mantenere costante la pressione a valle nel valore prefissato dal pilota di controllo azionato da una membrana e contrastato da una molla tarabile, indipendentemente dalle variazioni della pressione di monte; corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L'idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1: 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16. cad.	cad	1,0000	3.734,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,520000	25,71	13,37	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,520000	23,03	11,98	
		Totale Manodopera				**25,35**	**0,679**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.180.d	VALVOLA A MEMBRANA REGOLATRICE Valvola a membrana regolatrice di pressione DN 200 mm	cad	1,0000	2.916,14	2.916,14	
		Totale Materiali				**2.916,14**	**78,081**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,175500	62,08	10,90	
		Totale Noli				**10,90**	**0,292**

Totale Euro	2.952,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.952,39	442,86	
Totale Euro	3.395,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.395,25	339,53	
Totale Euro	3.734,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.734,78**	

Totale Manodopera Euro	25,35	0,679
Totale Materiali Euro	2.916,14	78,081
Totale Noli Euro	10,90	0,292

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.120.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16 valvola a membrana regolatrice di pressione DN 300 mm Fornitura e posa in opera di idrovalvola atta a mantenere costante la pressione a valle nel valore prefissato dal pilota di controllo azionato da una membrana e contrastato da una molla tarabile, indipendentemente dalle variazioni della pressione di monte; corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L'idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1: 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16. cad.	cad	1,0000	8.692,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,620000	25,71	15,94	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,620000	23,03	14,28	
		Totale Manodopera				**30,22**	**0,348**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.180.e	VALVOLA A MEMBRANA REGOLATRICE Valvola a membrana regolatrice di pressione DN 300 mm	cad	1,0000	6.817,81	6.817,81	
		Totale Materiali				**6.817,81**	**78,435**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,375700	62,08	23,32	
		Totale Noli				**23,32**	**0,268**

Totale Euro	6.871,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.871,35	1.030,70	
Totale Euro	7.902,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.902,05	790,21	
Totale Euro	8.692,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**8.692,26**	

Totale Manodopera Euro	30,22	0,348
Totale Materiali Euro	6.817,81	78,435
Totale Noli Euro	23,32	0,268

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.120.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16 valvola a membrana regolatrice di pressione DN 400 mm Fornitura e posa in opera di idrovalvola atta a mantenere costante la pressione a valle nel valore prefissato dal pilota di controllo azionato da una membrana e contrastato da una molla tarabile, indipendentemente dalle variazioni della pressione di monte; corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L'idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1: 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16. cad.	cad	1,0000	13.907,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,740000	25,71	19,03	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,740000	23,03	17,04	
		Totale Manodopera				**36,07**	**0,259**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.180.f	VALVOLA A MEMBRANA REGOLATRICE Valvola a membrana regolatrice di pressione DN 400 mm	cad	1,0000	10.928,35	10.928,35	
		Totale Materiali				**10.928,35**	**78,576**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,483500	62,08	30,02	
		Totale Noli				**30,02**	**0,216**

Totale Euro	10.994,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 10.994,44	1.649,17	
Totale Euro	12.643,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12.643,61	1.264,36	
Totale Euro	13.907,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**13.907,97**	

Totale Manodopera Euro	36,07	0,259
Totale Materiali Euro	10.928,35	78,576
Totale Noli Euro	30,02	0,216

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.125.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16 valvola a membrana a galleggiante DN 80 mm Fornitura e posa in opera di idrovalvola a galleggiante e on/off atta a controllare in modo accurato il livello dei serbatoi, corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L'idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1 : 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16. cadauna	cad	1,0000	1.925,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,320000	25,71	8,23	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,320000	23,03	7,37	
		Totale Manodopera				**15,60**	**0,810**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.190.a	VALVOLA A MEMBRANA A GALLEGGIANTE Valvola a membrana a galleggiante DN 80 mm	cad	1,0000	1.502,84	1.502,84	
		Totale Materiali				**1.502,84**	**78,058**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,056700	62,08	3,52	
		Totale Noli				**3,52**	**0,183**

Totale Euro	1.521,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.521,96	228,29	
Totale Euro	1.750,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.750,25	175,03	
Totale Euro	1.925,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.925,28**	

Totale Manodopera Euro	15,60	0,810
Totale Materiali Euro	1.502,84	78,058
Totale Noli Euro	3,52	0,183

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.125.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16 valvola a membrana a galleggiante DN 100 mm Fornitura e posa in opera di idrovalvola a galleggiante e on/off atta a controllare in modo accurato il livello dei serbatoi, corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L'idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1 : 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16. cadauna	cad	1,0000	2.482,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,320000	25,71	8,23	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,320000	23,03	7,37	
		Totale Manodopera				**15,60**	**0,628**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.190.b	VALVOLA A MEMBRANA A GALLEGGIANTE Valvola a membrana a galleggiante DN 100 mm	cad	1,0000	1.943,06	1.943,06	
		Totale Materiali				**1.943,06**	**78,256**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,066800	62,08	4,15	
		Totale Noli				**4,15**	**0,167**

Totale Euro	1.962,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.962,81	294,42	
Totale Euro	2.257,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.257,23	225,72	
Totale Euro	2.482,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.482,95**	

Totale Manodopera Euro	15,60	0,628
Totale Materiali Euro	1.943,06	78,256
Totale Noli Euro	4,15	0,167

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.125.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16 valvola a membrana a galleggiante DN 150 mm Fornitura e posa in opera di idrovalvola a galleggiante e on/off atta a controllare in modo accurato il livello dei serbatoi, corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L'idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1 : 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16. cadauna	cad	1,0000	3.315,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,420000	25,71	10,80	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,420000	23,03	9,67	
		Totale Manodopera				**20,47**	**0,617**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.190.c	VALVOLA A MEMBRANA A GALLEGGIANTE Valvola a membrana a galleggiante DN 150 mm	cad	1,0000	2.593,14	2.593,14	
		Totale Materiali				**2.593,14**	**78,215**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,116900	62,08	7,26	
		Totale Noli				**7,26**	**0,219**

Totale Euro	2.620,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.620,87	393,13	
Totale Euro	3.014,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.014,00	301,40	
Totale Euro	3.315,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.315,40**	

Totale Manodopera Euro	20,47	0,617
Totale Materiali Euro	2.593,14	78,215
Totale Noli Euro	7,26	0,219

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.125.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16 valvola a membrana a galleggiante DN 200 mm Fornitura e posa in opera di idrovalvola a galleggiante e on/off atta a controllare in modo accurato il livello dei serbatoi, corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L'idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1 : 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16. cadauna	cad	1,0000	4.258,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,520000	25,71	13,37	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,520000	23,03	11,98	
		Totale Manodopera				**25,35**	**0,595**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.190.d	VALVOLA A MEMBRANA A GALLEGGIANTE Valvola a membrana a galleggiante DN 200 mm	cad	1,0000	3.330,34	3.330,34	
		Totale Materiali				**3.330,34**	**78,211**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,168400	62,08	10,45	
		Totale Noli				**10,45**	**0,245**

Totale Euro	3.366,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.366,14	504,92	
Totale Euro	3.871,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.871,06	387,11	
Totale Euro	4.258,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.258,17**	

Totale Manodopera Euro	25,35	0,595
Totale Materiali Euro	3.330,34	78,211
Totale Noli Euro	10,45	0,245

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.125.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16 valvola a membrana a galleggiante DN 300 mm Fornitura e posa in opera di idrovalvola a galleggiante e on/off atta a controllare in modo accurato il livello dei serbatoi, corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L'idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1 : 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16. cadauna	cad	1,0000	9.452,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,620000	25,71	15,94	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,620000	23,03	14,28	
		Totale Manodopera				**30,22**	**0,320**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.190.e	VALVOLA A MEMBRANA A GALLEGGIANTE Valvola a membrana a galleggiante DN 300 mm	cad	1,0000	7.419,37	7.419,37	
		Totale Materiali				**7.419,37**	**78,488**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,370700	62,08	23,01	
		Totale Noli				**23,01**	**0,243**

Totale Euro	7.472,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 7.472,60	1.120,89	
Totale Euro	8.593,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8.593,49	859,35	
Totale Euro	9.452,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**9.452,84**	
Totale Manodopera Euro	30,22	0,320
Totale Materiali Euro	7.419,37	78,488
Totale Noli Euro	23,01	0,243

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.125.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROVALVOLA A GALLEGGIANTE E ON/OFF, IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563:2004 , FLANGIATA. PFA 10-16 E FORATURA FLANGE PN 10-16 valvola a membrana a galleggiante DN 400 mm Fornitura e posa in opera di idrovalvola a galleggiante e on/off atta a controllare in modo accurato il livello dei serbatoi, corpo e coperchio in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563:2004 , flangiata a norma UNI EN 1092-2:1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558:2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonee per uso potabile come da DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare); otturatore in acciaio inox/ghisa sferoidale (come corpo e coperchio), guarnizioni e membrana in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile, albero di giuda, molla e accessori in acciaio inox. L'idrovalvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1 : 2001, UNI EN 1074-5:2002 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. PFA 10-16 e foratura flange PN 10-16. cadauna	cad	1,0000	14.724,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,740000	25,71	19,03	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,740000	23,03	17,04	
		Totale Manodopera				**36,07**	**0,245**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.190.f	VALVOLA A MEMBRANA A GALLEGGIANTE Valvola a membrana a galleggiante DN 400 mm	cad	1,0000	11.573,47	11.573,47	
		Totale Materiali				**11.573,47**	**78,602**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,483800	62,08	30,03	
		Totale Noli				**30,03**	**0,204**

Totale Euro	11.639,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 11.639,57	1.745,94	
Totale Euro	13.385,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13.385,51	1.338,55	
Totale Euro	14.724,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**14.724,06**	

Totale Manodopera Euro	36,07	0,245
Totale Materiali Euro	11.573,47	78,602
Totale Noli Euro	30,03	0,204

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.130.a	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E FORATURA FLANGE PN 10-16 Valvola a clapet DN 65 Valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta, corpo e coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004, otturatore in ghisa sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile. La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1/2001, UNI EN 1074-3/2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Fornita in completa di accessori, compreso le prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 10-16 bar e foratura flange PN 10-16	cad	1,0000	290,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,500000	25,71	12,86	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,500000	23,03	11,52	
		Totale Manodopera				**24,38**	**8,397**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.30.a	VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16 Valvola clapet esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN16. Valvola clapet DN65	cad	1,0000	198,92	198,92	
		Totale Materiali				**198,92**	**68,515**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**2,139**
					Totale Euro	229,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 229,51	34,43	
					Totale Euro	263,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 263,94	26,39	
					Totale Euro	290,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**290,33**	
					Totale Manodopera Euro	24,38	8,397
					Totale Materiali Euro	198,92	68,515
					Totale Noli Euro	6,21	2,139

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.130.b	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E FORATURA FLANGE PN 10-16 Valvola a clapet DN 80 Valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta, corpo e coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004, otturatore in ghisa sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile. La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1/2001, UNI EN 1074-3/2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Fornita in completa di accessori, compreso le prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 10-16 bar e foratura flange PN 10-16	cad	1,0000	344,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,640000	25,71	16,45	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,640000	23,03	14,74	
		Totale Manodopera				**31,19**	**9,058**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.30.b	VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16 Valvola clapet esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN16. Valvola clapet DN80	cad	1,0000	234,80	234,80	
		Totale Materiali				**234,80**	**68,190**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**1,804**

Totale Euro	272,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 272,20	40,83	
Totale Euro	313,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 313,03	31,30	
Totale Euro	344,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**344,33**	

Totale Manodopera Euro	31,19	9,058
Totale Materiali Euro	234,80	68,190
Totale Noli Euro	6,21	1,804

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.130.c	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E FORATURA FLANGE PN 10-16 Valvola a clapet DN 100 Valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta, corpo e coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004, otturatore in ghisa sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile. La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1/2001, UNI EN 1074-3/2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Fornita in completa di accessori, compreso le prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 10-16 bar e foratura flange PN 10-16	cad	1,0000	390,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,800000	25,71	20,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,800000	23,03	18,42	
		Totale Manodopera				**38,99**	**9,991**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.30.c	VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16 Valvola clapet esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN16. Valvola clapet DN100	cad	1,0000	262,69	262,69	
		Totale Materiali				**262,69**	**67,310**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**1,750**
					Totale Euro	308,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 308,51	46,28	
					Totale Euro	354,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 354,79	35,48	
					Totale Euro	390,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**390,27**	
					Totale Manodopera Euro	38,99	9,991
					Totale Materiali Euro	262,69	67,310
					Totale Noli Euro	6,83	1,750

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.130.d	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E FORATURA FLANGE PN 10-16 Valvola a clapet DN 125 Valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta, corpo e coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004, otturatore in ghisa sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile. La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1/2001, UNI EN 1074-3/2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Fornita in completa di accessori, compreso le prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 10-16 bar e foratura flange PN 10-16	cad	1,0000	560,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,800000	25,71	20,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,800000	23,03	18,42	
		Totale Manodopera				**38,99**	**6,961**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.30.d	VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16 Valvola clapet esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN16. Valvola clapet DN125	cad	1,0000	396,99	396,99	
		Totale Materiali				**396,99**	**70,872**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**1,219**
					Totale Euro	442,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 442,81	66,42	
					Totale Euro	509,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 509,23	50,92	
					Totale Euro	560,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**560,15**	
					Totale Manodopera Euro	38,99	6,961
					Totale Materiali Euro	396,99	70,872
					Totale Noli Euro	6,83	1,219

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.130.e	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E FORATURA FLANGE PN 10-16 Valvola a clapet DN 150 Valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta, corpo e coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004, otturatore in ghisa sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile. La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1/2001, UNI EN 1074-3/2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Fornita in completa di accessori, compreso le prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 10-16 bar e foratura flange PN 10-16	cad	1,0000	691,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,800000	25,71	20,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,800000	23,03	18,42	
		Totale Manodopera				**38,99**	**5,640**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.30.e	VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16 Valvola clapet esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN16. Valvola clapet DN150	cad	1,0000	500,02	500,02	
		Totale Materiali				**500,02**	**72,334**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
		Totale Noli				**7,45**	**1,078**
					Totale Euro	546,46	
					Spese Generali 15,000% su Euro 546,46	81,97	
					Totale Euro	628,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 628,43	62,84	
					Totale Euro	691,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**691,27**	
					Totale Manodopera Euro	38,99	5,640
					Totale Materiali Euro	500,02	72,334
					Totale Noli Euro	7,45	1,078

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.130.f	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E FORATURA FLANGE PN 10-16 Valvola a clapet DN 200 Valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta, corpo e coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004, otturatore in ghisa sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile. La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1/2001, UNI EN 1074-3/2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Fornita in completa di accessori, compreso le prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 10-16 bar e foratura flange PN 10-16	cad	1,0000	1.116,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,800000	25,71	20,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,800000	23,03	18,42	
		Totale Manodopera				**38,99**	**3,493**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.30.f	VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16 Valvola clapet esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN16. Valvola clapet DN200	cad	1,0000	835,99	835,99	
		Totale Materiali				**835,99**	**74,891**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
		Totale Noli				**7,45**	**0,667**

Totale Euro	882,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 882,43	132,36	
Totale Euro	1.014,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.014,79	101,48	
Totale Euro	1.116,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.116,27**	

Totale Manodopera Euro	38,99	3,493
Totale Materiali Euro	835,99	74,891
Totale Noli Euro	7,45	0,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.130.g	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E FORATURA FLANGE PN 10-16 Valvola a clapet DN 250 Valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta, corpo e coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004, otturatore in ghisa sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile. La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1/2001, UNI EN 1074-3/2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Fornita in completa di accessori, compreso le prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 10-16 bar e foratura flange PN 10-16	cad	1,0000	1.700,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,800000	25,71	20,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,800000	23,03	18,42	
		Totale Manodopera				**38,99**	**2,293**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.30.g	VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16 Valvola clapet esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN16. Valvola clapet DN250	cad	1,0000	1.297,06	1.297,06	
		Totale Materiali				**1.297,06**	**76,284**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130000	62,08	8,07	
		Totale Noli				**8,07**	**0,475**

Totale Euro	1.344,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.344,12	201,62	
Totale Euro	1.545,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.545,74	154,57	
Totale Euro	1.700,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.700,31**	

Totale Manodopera Euro	38,99	2,293
Totale Materiali Euro	1.297,06	76,284
Totale Noli Euro	8,07	0,475

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.130.h	VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET, CORPO E COPERCHIO E BRACCIO DELL'OTTURATORE IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI EN 1563/2004, FLANGIATA. PFA 10-16 BAR E FORATURA FLANGE PN 10-16 Valvola a clapet DN 300 Valvola di ritegno a clapet atta ad evitare il flusso di ritorno in condotta, corpo e coperchio e braccio dell'otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008 e rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004, otturatore in ghisa sferoidale/acciaio inox completamente rivestito in elastomero idoneo all'uso per acqua potabile. La valvola deve rispondere ai requisiti di conformità rispetto alle norme UNI EN 1074-1/2001, UNI EN 1074-3/2001 e al D.M. 174/2004 e pertanto il produttore deve fornire dichiarazioni che ne comprovino la conformità. Fornita in completa di accessori, compreso le prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 10-16 bar e foratura flange PN 10-16	cad	1,0000	2.197,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,800000	25,71	20,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,800000	23,03	18,42	
		Totale Manodopera				**38,99**	**1,775**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.30.h	VALVOLA CLAPET FLANGIATA, UNI PN16 Valvola clapet esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN16. Valvola clapet DN300	cad	1,0000	1.689,87	1.689,87	
		Totale Materiali				**1.689,87**	**76,909**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130000	62,08	8,07	
		Totale Noli				**8,07**	**0,367**

Totale Euro	1.736,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.736,93	260,54	
Totale Euro	1.997,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.997,47	199,75	
Totale Euro	2.197,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.197,22**	

Totale Manodopera Euro	38,99	1,775
Totale Materiali Euro	1.689,87	76,909
Totale Noli Euro	8,07	0,367

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.140.a	SFIATO AUTOMATICO DI DEGASAGGIO CON GALLEGGIANTE GUIDATO, FORNITO E POSTO IN OPERA. PFA 10-16-25BAR. diametro 3/4"o 1", attacco filettato con valvola a sfera incorporata Sfiato automatico di degasaggio con galleggiante guidato, fornito e posto in opera. PFA 10-16-25bar. Corpo in ghisa sferoidale GS400-15. Coperchio in acciaio inox A2. Galleggiante, ugello e dado forato ABS. Viteria in acciaio inox A2. Guarnizione a labbro in EPDM. Valvola di sfiato in ottone. Rivestimento vernice epossidica spessore minimo 250 µm (EN14901). Conforme alle norme EN1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato. Flangia collegamento EN1092-2. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.	cad	1,0000	87,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,320000	25,71	8,23	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,320000	23,03	7,37	
		Totale Manodopera				**15,60**	**17,859**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.171.l	Sfiato automatico con galleggiante: diametro 3/4"o 1", attacco filettato con valvola a sfera incorporata	cad	1,0000	50,35	50,35	
		Totale Materiali				**50,35**	**57,642**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**3,549**

Totale Euro	69,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,05	10,36	
Totale Euro	79,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,41	7,94	
Totale Euro	87,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,35**	

Totale Manodopera Euro	15,60	17,859
Totale Materiali Euro	50,35	57,642
Totale Noli Euro	3,10	3,549

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.140.b	SFIATO AUTOMATICO DI DEGASAGGIO CON GALLEGGIANTE GUIDATO, FORNITO E POSTO IN OPERA. PFA 10-16-25BAR. diametro 40 ÷ 65 mm - PN10-25, attacco flangiato con valvola a sfera Sfiato automatico di degasaggio con galleggiante guidato, fornito e posto in opera. PFA 10-16-25bar. Corpo in ghisa sferoidale GS400-15. Coperchio in acciaio inox A2. Galleggiante, ugello e dado forato ABS. Viteria in acciaio inox A2. Guarnizione a labbro in EPDM. Valvola di sfiato in ottone. Rivestimento vernice epossidica spessore minimo 250 µm (EN14901). Conforme alle norme EN1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato. Flangia collegamento EN1092-2. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.	cad	1,0000	113,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,420000	25,71	10,80	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,420000	23,03	9,67	
		Totale Manodopera				**20,47**	**17,996**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.171.m	Sfiato automatico con galleggiante: diametro 40 ÷ 65 mm - PN10-25, attacco flangiato con valvola a sfera	cad	1,0000	66,35	66,35	
		Totale Materiali				**66,35**	**58,330**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**2,725**

Totale Euro	89,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 89,92	13,49	
Totale Euro	103,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 103,41	10,34	
Totale Euro	113,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**113,75**	
Totale Manodopera Euro	20,47	17,996
Totale Materiali Euro	66,35	58,330
Totale Noli Euro	3,10	2,725

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.140.c	SFIATO AUTOMATICO DI DEGASAGGIO CON GALLEGGIANTE GUIDATO, FORNITO E POSTO IN OPERA. PFA 10-16-25BAR. diametro 80 mm - PN10-25, attacco flangiato con valvola a sfera: Sfiato automatico di degasaggio con galleggiante guidato, fornito e posto in opera. PFA 10-16-25bar. Corpo in ghisa sferoidale GS400-15. Coperchio in acciaio inox A2. Galleggiante, ugello e dado forato ABS. Viteria in acciaio inox A2. Guarnizione a labbro in EPDM. Valvola di sfiato in ottone. Rivestimento vernice epossidica spessore minimo 250 µm (EN14901). Conforme alle norme EN1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato. Flangia collegamento EN1092-2. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.	cad	1,0000	153,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,520000	25,71	13,37	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,520000	23,03	11,98	
		Totale Manodopera				**25,35**	**16,516**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.171.n	Sfiato automatico con galleggiante: diametro 80 mm - PN10 -25, attacco flangiato con valvola a sfera	cad	1,0000	92,27	92,27	
		Totale Materiali				**92,27**	**60,115**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**2,424**

Totale Euro	121,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,34	18,20	
Totale Euro	139,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 139,54	13,95	
Totale Euro	153,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**153,49**	
Totale Manodopera Euro	25,35	16,516
Totale Materiali Euro	92,27	60,115
Totale Noli Euro	3,72	2,424

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.140.d	SFIATO AUTOMATICO DI DEGASAGGIO CON GALLEGGIANTE GUIDATO, FORNITO E POSTO IN OPERA. PFA 10-16-25BAR. diametro 100 mm - PN10-25, attacco flangiato con valvola a sfera: Sfiato automatico di degasaggio con galleggiante guidato, fornito e posto in opera. PFA 10-16-25bar. Corpo in ghisa sferoidale GS400-15. Coperchio in acciaio inox A2. Galleggiante, ugello e dado forato ABS. Viteria in acciaio inox A2. Guarnizione a labbro in EPDM. Valvola di sfiato in ottone. Rivestimento vernice epossidica spessore minimo 250 µm (EN14901). Conforme alle norme EN1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato. Flangia collegamento EN1092-2. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.	cad	1,0000	162,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,640000	25,71	16,45	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,640000	23,03	14,74	
		Totale Manodopera				**31,19**	**19,245**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.171.o	Sfiato automatico con galleggiante: diametro 100 mm - PN10-25, attacco flangiato con valvola a sfera	cad	1,0000	93,21	93,21	
		Totale Materiali				**93,21**	**57,512**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**2,295**

Totale Euro	128,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 128,12	19,22	
Totale Euro	147,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 147,34	14,73	
Totale Euro	162,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**162,07**	

Totale Manodopera Euro	31,19	19,245
Totale Materiali Euro	93,21	57,512
Totale Noli Euro	3,72	2,295

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.150.a	SFIATO AUTOMATICO A DOPPIA FUNZIONE PER LO SVUOTAMENTO O IL RIEMPIMENTO DELLA CONDOTTA CON GALLEGGIANTE GUIDATO. PFA 10-16-25BAR diametro 40 ÷ 65 mm - PN10-25 Sfiato automatico a doppia funzione per lo svuotamento o il riempimento della condotta con galleggiante guidato, fornito e posto in opera. PFA 10-16-25bar. Corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale GS400-15. Coperchio e griglia in acciaio inox A2. Galleggiante, guide-galleggiante e sede guarnizione in ABS. Viteria in acciaio inox A2. Guarnizione a labbro in EPDM. Rivestimento epoxy spessore minimo 250µm (EN14901).Conforme alle norme EN1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato. Flangia collegamento EN1092-2. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.	cad	1,0000	153,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,220000	25,71	5,66	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,220000	23,03	5,07	
		Totale Manodopera				**10,73**	**6,989**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.170.a	Sfiato automatico a doppia funzione: Sfiato automatico a doppia funzione: diametro 40 ÷ 65 mm - PN10-25	cad	1,0000	105,26	105,26	
		Totale Materiali				**105,26**	**68,564**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,086500	62,08	5,37	
		Totale Noli				**5,37**	**3,498**

Totale Euro	121,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,36	18,20	
Totale Euro	139,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 139,56	13,96	
Totale Euro	153,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**153,52**	
Totale Manodopera Euro	10,73	6,989
Totale Materiali Euro	105,26	68,564
Totale Noli Euro	5,37	3,498

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.150.b	SFIATO AUTOMATICO A DOPPIA FUNZIONE PER LO SVUOTAMENTO O IL RIEMPIMENTO DELLA CONDOTTA CON GALLEGGIANTE GUIDATO. PFA 10-16-25BAR diametro 80 mm - PN10-25: Sfiato automatico a doppia funzione per lo svuotamento o il riempimento della condotta con galleggiante guidato, fornito e posto in opera. PFA 10-16-25bar. Corpo e flangia superiore in ghisa sferoidale GS400-15. Coperchio e griglia in acciaio inox A2. Galleggiante, guide-galleggiante e sede guarnizione in ABS. Viteria in acciaio inox A2. Guarnizione a labbro in EPDM. Rivestimento epoxy spessore minimo 250µm (EN14901).Conforme alle norme EN1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato. Flangia collegamento EN1092-2. Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.	cad	1,0000	245,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,420000	25,71	10,80	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,420000	23,03	9,67	
		Totale Manodopera				**20,47**	**8,324**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.170.b	Sfiato automatico a doppia funzione: Sfiato automatico a doppia funzione: diametro 80 mm - PN10-25:	cad	1,0000	157,04	157,04	
		Totale Materiali				**157,04**	**63,858**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,272100	62,08	16,89	
		Totale Noli				**16,89**	**6,868**
					Totale Euro	194,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 194,40	29,16	
					Totale Euro	223,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 223,56	22,36	
					Totale Euro	245,92	
					Prezzo di Applicazione Euro	**245,92**	
					Totale Manodopera Euro	20,47	8,324
					Totale Materiali Euro	157,04	63,858
					Totale Noli Euro	16,89	6,868

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.170.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16 del diametro di 100 mm Fornitura e posa in opera di Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n. 2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l'apparecchiatura funzionante:	cad	1,0000	524,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,500000	32,32	16,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**30,38**	**5,796**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.40.a	VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN100	cad	1,0000	383,98	383,98	
		Totale Materiali				**383,98**	**73,256**

Totale Euro	414,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 414,36	62,15	
Totale Euro	476,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 476,51	47,65	
Totale Euro	524,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**524,16**	
Totale Manodopera Euro	30,38	5,796
Totale Materiali Euro	383,98	73,256

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.170.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16 del diametro di 125 mm: Fornitura e posa in opera di Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n. 2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l'apparecchiatura funzionante:	cad	1,0000	578,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,600000	32,32	19,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,600000	28,43	17,06	
		Totale Manodopera				**36,45**	**6,296**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.40.b	VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN125	cad	1,0000	421,20	421,20	
		Totale Materiali				**421,20**	**72,755**
					Totale Euro	457,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 457,65	68,65	
					Totale Euro	526,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 526,30	52,63	
					Totale Euro	578,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**578,93**	
					Totale Manodopera Euro	36,45	6,296
					Totale Materiali Euro	421,20	72,755

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.170.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16 del diametro di 150 mm Fornitura e posa in opera di Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n. 2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l'apparecchiatura funzionante:	cad	1,0000	652,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,700000	32,32	22,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,700000	28,43	19,90	
		Totale Manodopera				**42,52**	**6,520**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.40.c	VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN150	cad	1,0000	473,04	473,04	
		Totale Materiali				**473,04**	**72,532**

Totale Euro	515,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 515,56	77,33	
Totale Euro	592,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 592,89	59,29	
Totale Euro	652,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**652,18**	
Totale Manodopera Euro	42,52	6,520
Totale Materiali Euro	473,04	72,532

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.170.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16 del diametro di 200 mm Fornitura e posa in opera di Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n. 2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l'apparecchiatura funzionante:	cad	1,0000	863,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,800000	32,32	25,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,800000	28,43	22,74	
		Totale Manodopera				**48,60**	**5,630**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.40.d	VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN200	cad	1,0000	633,83	633,83	
		Totale Materiali				**633,83**	**73,422**
					Totale Euro	682,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 682,43	102,36	
					Totale Euro	784,79	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 784,79	78,48	
					Totale Euro	863,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**863,27**	
					Totale Manodopera Euro	48,60	5,630
					Totale Materiali Euro	633,83	73,422

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.170.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16 del diametro di 250 mm Fornitura e posa in opera di Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n. 2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l'apparecchiatura funzionante:	cad	1,0000	1.113,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,900000	32,32	29,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,900000	28,43	25,59	
		Totale Manodopera				**54,68**	**4,910**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.40.e	VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN250	cad	1,0000	813,33	813,33	
		Totale Materiali				**813,33**	**73,027**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**1,115**

Totale Euro	880,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 880,43	132,06	
Totale Euro	1.012,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.012,49	101,25	
Totale Euro	1.113,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.113,74**	

Totale Manodopera Euro	54,68	4,910
Totale Materiali Euro	813,33	73,027
Totale Noli Euro	12,42	1,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.170.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16 del diametro di 300 mm Fornitura e posa in opera di Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n. 2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l'apparecchiatura funzionante:	cad	1,0000	1.461,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,000000	32,32	32,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
		Totale Manodopera				**60,75**	**4,158**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.40.f	VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN300	cad	1,0000	1.081,81	1.081,81	
		Totale Materiali				**1.081,81**	**74,043**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,850**

Totale Euro	1.154,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.154,98	173,25	
Totale Euro	1.328,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.328,23	132,82	
Totale Euro	1.461,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.461,05**	

Totale Manodopera Euro	60,75	4,158
Totale Materiali Euro	1.081,81	74,043
Totale Noli Euro	12,42	0,850

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.170.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16 del diametro di 350 mm Fornitura e posa in opera di Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n. 2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l'apparecchiatura funzionante:	cad	1,0000	3.006,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,100000	32,32	35,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,100000	28,43	31,27	
		Totale Manodopera				**66,82**	**2,223**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.40.g	VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN350	cad	1,0000	2.297,26	2.297,26	
		Totale Materiali				**2.297,26**	**76,415**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,413**

Totale Euro	2.376,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.376,50	356,48	
Totale Euro	2.732,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.732,98	273,30	
Totale Euro	3.006,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.006,28**	

Totale Manodopera Euro	66,82	2,223
Totale Materiali Euro	2.297,26	76,415
Totale Noli Euro	12,42	0,413

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.170.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16 del diametro di 400 mm Fornitura e posa in opera di Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n. 2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l'apparecchiatura funzionante:	cad	1,0000	3.451,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,200000	32,32	38,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,200000	28,43	34,12	
		Totale Manodopera				**72,90**	**2,112**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.40.h	VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN400	cad	1,0000	2.643,44	2.643,44	
		Totale Materiali				**2.643,44**	**76,580**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,360**

Totale Euro	2.728,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.728,76	409,31	
Totale Euro	3.138,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.138,07	313,81	
Totale Euro	3.451,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.451,88**	

Totale Manodopera Euro	72,90	2,112
Totale Materiali Euro	2.643,44	76,580
Totale Noli Euro	12,42	0,360

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.170.i	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16 del diametro di 450 mm Fornitura e posa in opera di Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n. 2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l'apparecchiatura funzionante:	cad	1,0000	4.307,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,300000	32,32	42,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,300000	28,43	36,96	
		Totale Manodopera				**78,98**	**1,834**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.40.i	VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN450	cad	1,0000	3.313,63	3.313,63	
		Totale Materiali				**3.313,63**	**76,929**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,288**

Totale Euro	3.405,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.405,03	510,75	
Totale Euro	3.915,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.915,78	391,58	
Totale Euro	4.307,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.307,36**	

Totale Manodopera Euro	78,98	1,834
Totale Materiali Euro	3.313,63	76,929
Totale Noli Euro	12,42	0,288

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.170.j	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16 del diametro di 500 mm Fornitura e posa in opera di Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n. 2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l'apparecchiatura funzionante:	cad	1,0000	4.774,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,400000	32,32	45,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,400000	28,43	39,80	
		Totale Manodopera				**85,05**	**1,781**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.40.j	VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN500	cad	1,0000	3.676,93	3.676,93	
		Totale Materiali				**3.676,93**	**77,010**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,260**

Totale Euro	3.774,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.774,40	566,16	
Totale Euro	4.340,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.340,56	434,06	
Totale Euro	4.774,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.774,62**	

Totale Manodopera Euro	85,05	1,781
Totale Materiali Euro	3.676,93	77,010
Totale Noli Euro	12,42	0,260

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.170.k	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI VENTURI NORMALIZZATI CORTI PER PRESSIONI DI ESERCIZIO FINO AL PN 16 del diametro di 600 mm Fornitura e posa in opera di Tubi Venturi normalizzati corti per pressioni di esercizio fino al PN 16, per misurazione di portata, corpo monoblocco con estremità flangiate (in ghisa per diametri fino a 300 mm e in acciaio per i diametri superiori), boccaglio-diffusore estraibile in ghisa UNI G25 o bronzo, fascia di protezione della camera anulare positiva di acciaio inox 18/8 corredato di n. 2 valvole d'intercettazione, n. 2 valvole di sfiato aria e n. 2 barilotti defangatori, compreso quanto occorre per dare l'apparecchiatura funzionante:	cad	1,0000	5.348,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,500000	32,32	48,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,500000	28,43	42,65	
		Totale Manodopera				**91,13**	**1,704**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.40.k	VALVOLA VENTURI IN GHISA, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola di ritegno tipo Venturi esecuzione in ghisa, flangiata, UNI PN 16. Valvola Venturi in ghisa DN500	cad	1,0000	4.124,70	4.124,70	
		Totale Materiali				**4.124,70**	**77,115**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,232**

Totale Euro	4.228,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.228,25	634,24	
Totale Euro	4.862,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.862,49	486,25	
Totale Euro	5.348,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.348,74**	

Totale Manodopera Euro	91,13	1,704
Totale Materiali Euro	4.124,70	77,115
Totale Noli Euro	12,42	0,232

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.180.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10. DN mm 80. Fornitura e posa in opera, anche all'interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.	cad	1,0000	221,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,400000	32,32	12,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
		Totale Manodopera				**24,30**	**10,981**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.200.a	GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 80	cad	1,0000	150,64	150,64	
		Totale Materiali				**150,64**	**68,070**
					Totale Euro	174,94	
					Spese Generali 15,000% su Euro 174,94	26,24	
					Totale Euro	201,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 201,18	20,12	
					Totale Euro	221,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**221,30**	
					Totale Manodopera Euro	24,30	10,981
					Totale Materiali Euro	150,64	68,070

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.180.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10. DN mm 100 Fornitura e posa in opera, anche all'interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.	cad	1,0000	330,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,400000	32,32	12,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
		Totale Manodopera				**24,30**	**7,356**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.200.b	GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 100	cad	1,0000	236,85	236,85	
		Totale Materiali				**236,85**	**71,697**
					Totale Euro	261,15	
					Spese Generali 15,000% su Euro 261,15	39,17	
					Totale Euro	300,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 300,32	30,03	
					Totale Euro	330,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**330,35**	
					Totale Manodopera Euro	24,30	7,356
					Totale Materiali Euro	236,85	71,697

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.180.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10. DN mm 125 Fornitura e posa in opera, anche all'interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.	cad	1,0000	341,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,400000	32,32	12,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
		Totale Manodopera				**24,30**	**7,109**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.200.c	GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 125	cad	1,0000	245,92	245,92	
		Totale Materiali				**245,92**	**71,942**

Totale Euro	270,22
Spese Generali 15,000% su Euro 270,22	40,53
Totale Euro	310,75
Utile Impresa 10,000% su Euro 310,75	31,08
Totale Euro	341,83
Prezzo di Applicazione Euro	**341,83**

Totale Manodopera Euro	24,30	7,109
Totale Materiali Euro	245,92	71,942

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.180.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10. DN mm 150 Fornitura e posa in opera, anche all'interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.	cad	1,0000	406,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,400000	32,32	12,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
		Totale Manodopera				**24,30**	**5,982**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.200.d	GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 150	cad	1,0000	296,82	296,82	
		Totale Materiali				**296,82**	**73,069**
					Totale Euro	321,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 321,12	48,17	
					Totale Euro	369,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 369,29	36,93	
					Totale Euro	406,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**406,22**	
					Totale Manodopera Euro	24,30	5,982
					Totale Materiali Euro	296,82	73,069

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.180.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10. DN mm 200 Fornitura e posa in opera, anche all'interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.	cad	1,0000	499,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,500000	32,32	16,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**30,38**	**6,081**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.200.e	GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 200	cad	1,0000	364,57	364,57	
		Totale Materiali				**364,57**	**72,971**
					Totale Euro	394,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 394,95	59,24	
					Totale Euro	454,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 454,19	45,42	
					Totale Euro	499,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**499,61**	
					Totale Manodopera Euro	30,38	6,081
					Totale Materiali Euro	364,57	72,971

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.180.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10. DN mm 250 Fornitura e posa in opera, anche all'interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.	cad	1,0000	711,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,900000	32,32	29,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,900000	28,43	25,59	
		Totale Manodopera				**54,68**	**7,689**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.200.f	GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 250	cad	1,0000	495,05	495,05	
		Totale Materiali				**495,05**	**69,616**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**1,747**

Totale Euro	562,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 562,15	84,32	
Totale Euro	646,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 646,47	64,65	
Totale Euro	711,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**711,12**	

Totale Manodopera Euro	54,68	7,689
Totale Materiali Euro	495,05	69,616
Totale Noli Euro	12,42	1,747

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.180.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10. DN mm 300 Fornitura e posa in opera, anche all'interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.	cad	1,0000	773,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,100000	32,32	35,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,100000	28,43	31,27	
		Totale Manodopera				**66,82**	**8,639**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.200.g	GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 300	cad	1,0000	532,19	532,19	
		Totale Materiali				**532,19**	**68,807**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**1,606**

Totale Euro	611,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 611,43	91,71	
Totale Euro	703,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 703,14	70,31	
Totale Euro	773,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**773,45**	

Totale Manodopera Euro	66,82	8,639
Totale Materiali Euro	532,19	68,807
Totale Noli Euro	12,42	1,606

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.180.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10. DN mm 350 Fornitura e posa in opera, anche all'interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.	cad	1,0000	1.024,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,200000	32,32	38,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,200000	28,43	34,12	
		Totale Manodopera				**72,90**	**7,117**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.200.h	GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 350	cad	1,0000	724,43	724,43	
		Totale Materiali				**724,43**	**70,722**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**1,212**

Totale Euro	809,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 809,75	121,46	
Totale Euro	931,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 931,21	93,12	
Totale Euro	1.024,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.024,33**	

Totale Manodopera Euro	72,90	7,117
Totale Materiali Euro	724,43	70,722
Totale Noli Euro	12,42	1,212

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.180.i	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10. DN mm 400 Fornitura e posa in opera, anche all'interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.	cad	1,0000	1.279,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,300000	32,32	42,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,300000	28,43	36,96	
		Totale Manodopera				**78,98**	**6,173**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.200.i	GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 400	cad	1,0000	920,05	920,05	
		Totale Materiali				**920,05**	**71,908**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,971**

Totale Euro	1.011,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.011,45	151,72	
Totale Euro	1.163,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.163,17	116,32	
Totale Euro	1.279,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.279,49**	

Totale Manodopera Euro	78,98	6,173
Totale Materiali Euro	920,05	71,908
Totale Noli Euro	12,42	0,971

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.180.j	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10. DN mm 450 Fornitura e posa in opera, anche all'interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.	cad	1,0000	1.350,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,400000	32,32	45,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,400000	28,43	39,80	
		Totale Manodopera				**85,05**	**6,298**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.200.j	GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 450	cad	1,0000	970,05	970,05	
		Totale Materiali				**970,05**	**71,833**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,920**

Totale Euro	1.067,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.067,52	160,13	
Totale Euro	1.227,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.227,65	122,77	
Totale Euro	1.350,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.350,42**	

Totale Manodopera Euro	85,05	6,298
Totale Materiali Euro	970,05	71,833
Totale Noli Euro	12,42	0,920

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.180.k	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO FLANGIATO. FORATURA FLANGE PN 10. DN mm 500 Fornitura e posa in opera, anche all'interno di pozzetti, di giunto di smontaggio in acciaio, idoneo alla installazione e allo smontaggio di apparecchiature tra due elementi fissi flangiati di una condotta, costituito da corpi in acciaio collegati con saldature esterne ed interne alle flange a norma UNI EN 1092-1/2007 e con o-ring in EPDM tra i corpi e la flangia centrale, tiranti e dadi in acciaio zincato. Il rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 150 micron) idonee per uso potabile come da DM 174/2004. Giunto di smontaggio con foratura flange PN 10.	cad	1,0000	1.621,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,500000	32,32	48,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,500000	28,43	42,65	
		Totale Manodopera				**91,13**	**5,619**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.200.k	GIUNTI DI SMONTAGGIO IN ACCIAIO Giunti di smontaggio in acciaio: DN mm 500	cad	1,0000	1.178,57	1.178,57	
		Totale Materiali				**1.178,57**	**72,667**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,766**

Totale Euro	1.282,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.282,12	192,32	
Totale Euro	1.474,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.474,44	147,44	
Totale Euro	1.621,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.621,88**	

Totale Manodopera Euro	91,13	5,619
Totale Materiali Euro	1.178,57	72,667
Totale Noli Euro	12,42	0,766

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.20.a	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN65 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	188,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,000000	25,71	25,71	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,000000	23,03	23,03	
		Totale Manodopera				**48,74**	**25,895**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.32.c	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epox.....da indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN65	cad	1,0000	93,46	93,46	
		Totale Materiali				**93,46**	**49,655**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**2,970**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,531**

Totale Euro	148,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 148,79	22,32	
Totale Euro	171,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 171,11	17,11	
Totale Euro	188,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**188,22**	

Totale Manodopera Euro	48,74	25,895
Totale Materiali Euro	93,46	49,655
Totale Noli Euro	5,59	2,970
Totale Specie1 Euro	1,00	0,531

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.20.b	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN80 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	221,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,150000	25,71	29,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,150000	23,03	26,48	
		Totale Manodopera				**56,05**	**25,325**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.32.d	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epox.....da indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN80	cad	1,0000	112,32	112,32	
		Totale Materiali				**112,32**	**50,750**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**2,526**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,452**

Totale Euro	174,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 174,96	26,24	
Totale Euro	201,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 201,20	20,12	
Totale Euro	221,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**221,32**	

Totale Manodopera Euro	56,05	25,325
Totale Materiali Euro	112,32	50,750
Totale Noli Euro	5,59	2,526
Totale Specie1 Euro	1,00	0,452

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.20.c	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN100 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	256,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,300000	25,71	33,42	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,300000	23,03	29,94	
		Totale Manodopera				**63,36**	**24,689**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.32.e	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epox.....a indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN100	cad	1,0000	132,92	132,92	
		Totale Materiali				**132,92**	**51,794**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**2,178**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,390**

Totale Euro	202,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 202,87	30,43	
Totale Euro	233,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 233,30	23,33	
Totale Euro	256,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**256,63**	
Totale Manodopera Euro	63,36	24,689
Totale Materiali Euro	132,92	51,794
Totale Noli Euro	5,59	2,178
Totale Specie1 Euro	1,00	0,390

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.20.d	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN125 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	326,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,500000	25,71	38,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,500000	23,03	34,55	
		Totale Manodopera				**73,12**	**22,422**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.32.f	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epox.....a indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN125	cad	1,0000	176,84	176,84	
		Totale Materiali				**176,84**	**54,227**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**2,094**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,307**

Totale Euro	257,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 257,79	38,67	
Totale Euro	296,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 296,46	29,65	
Totale Euro	326,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**326,11**	

Totale Manodopera Euro	73,12	22,422
Totale Materiali Euro	176,84	54,227
Totale Noli Euro	6,83	2,094
Totale Specie1 Euro	1,00	0,307

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.20.d1	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN150 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	378,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,750000	25,71	44,99	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,750000	23,03	40,30	
		Totale Manodopera				**85,29**	**22,519**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.32.g	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epox.....a indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN150	cad	1,0000	206,28	206,28	
		Totale Materiali				**206,28**	**54,465**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**1,803**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,264**

Totale Euro	299,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 299,40	44,91	
Totale Euro	344,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 344,31	34,43	
Totale Euro	378,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**378,74**	

Totale Manodopera Euro	85,29	22,519
Totale Materiali Euro	206,28	54,465
Totale Noli Euro	6,83	1,803
Totale Specie1 Euro	1,00	0,264

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.20.e	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN200 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	665,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,300000	25,71	59,13	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,300000	23,03	52,97	
		Totale Manodopera				**112,10**	**16,845**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.32.h	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epox.....a indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN200	cad	1,0000	406,15	406,15	
		Totale Materiali				**406,15**	**61,030**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**1,026**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,150**

Totale Euro	526,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 526,08	78,91	
Totale Euro	604,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 604,99	60,50	
Totale Euro	665,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**665,49**	
Totale Manodopera Euro	112,10	16,845
Totale Materiali Euro	406,15	61,030
Totale Noli Euro	6,83	1,026
Totale Specie1 Euro	1,00	0,150

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.20.f	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN250 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	883,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,600000	25,71	66,85	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,600000	23,03	59,88	
		Totale Manodopera				**126,73**	**14,343**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.32.i	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epox.....a indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN250	cad	1,0000	563,90	563,90	
		Totale Materiali				**563,90**	**63,822**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**0,773**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,113**

Totale Euro	698,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 698,46	104,77	
Totale Euro	803,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 803,23	80,32	
Totale Euro	883,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**883,55**	
Totale Manodopera Euro	126,73	14,343
Totale Materiali Euro	563,90	63,822
Totale Noli Euro	6,83	0,773
Totale Specie1 Euro	1,00	0,113

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.20.g	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN300 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	1.213,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,900000	25,71	74,56	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,900000	23,03	66,79	
		Totale Manodopera				**141,35**	**11,645**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.32.l	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epox.....a indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN300	cad	1,0000	807,88	807,88	
		Totale Materiali				**807,88**	**66,557**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,150000	62,08	9,31	
		Totale Noli				**9,31**	**0,767**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,082**

Totale Euro	959,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 959,54	143,93	
Totale Euro	1.103,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.103,47	110,35	
Totale Euro	1.213,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.213,82**	

Totale Manodopera Euro	141,35	11,645
Totale Materiali Euro	807,88	66,557
Totale Noli Euro	9,31	0,767
Totale Specie1 Euro	1,00	0,082

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.20.h	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN350 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	1.853,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,900000	25,71	74,56	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,900000	23,03	66,79	
		Totale Manodopera				**141,35**	**7,624**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.32.m	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epox.....a indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN350	cad	1,0000	1.313,88	1.313,88	
		Totale Materiali				**1.313,88**	**70,871**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,150000	62,08	9,31	
		Totale Noli				**9,31**	**0,502**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,054**

Totale Euro	1.465,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.465,54	219,83	
Totale Euro	1.685,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.685,37	168,54	
Totale Euro	1.853,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.853,91**	
Totale Manodopera Euro	141,35	7,624
Totale Materiali Euro	1.313,88	70,871
Totale Noli Euro	9,31	0,502
Totale Specie1 Euro	1,00	0,054

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.20.i	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. COMANDO MANUALE saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN400 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Comando manuale con volantino	cad	1,0000	3.150,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,100000	25,71	79,70	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,100000	23,03	71,39	
		Totale Manodopera				**151,09**	**4,796**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.32.n	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epox.....a indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN400	cad	1,0000	2.322,31	2.322,31	
		Totale Materiali				**2.322,31**	**73,712**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,260000	62,08	16,14	
		Totale Noli				**16,14**	**0,512**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,032**

Totale Euro	2.490,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.490,54	373,58	
Totale Euro	2.864,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.864,12	286,41	
Totale Euro	3.150,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.150,53**	

Totale Manodopera Euro	151,09	4,796
Totale Materiali Euro	2.322,31	73,712
Totale Noli Euro	16,14	0,512
Totale Specie1 Euro	1,00	0,032

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.30.a	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN65 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	1.444,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,050000	25,71	27,00	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,050000	23,03	24,18	
		Totale Manodopera				**51,18**	**3,544**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.24.f	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente.....ida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN65	cad	1,0000	1.083,87	1.083,87	
		Totale Materiali				**1.083,87**	**75,051**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**0,387**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,069**

Totale Euro	1.141,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.141,64	171,25	
Totale Euro	1.312,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.312,89	131,29	
Totale Euro	1.444,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.444,18**	

Totale Manodopera Euro	51,18	3,544
Totale Materiali Euro	1.083,87	75,051
Totale Noli Euro	5,59	0,387
Totale Specie1 Euro	1,00	0,069

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.30.b	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN80 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	1.468,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,150000	25,71	29,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,150000	23,03	26,48	
		Totale Manodopera				**56,05**	**3,818**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.24.g	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente.....ida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN80	cad	1,0000	1.097,99	1.097,99	
		Totale Materiali				**1.097,99**	**74,785**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**0,381**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,068**

Totale Euro	1.160,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.160,63	174,09	
Totale Euro	1.334,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.334,72	133,47	
Totale Euro	1.468,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.468,19**	

Totale Manodopera Euro	56,05	3,818
Totale Materiali Euro	1.097,99	74,785
Totale Noli Euro	5,59	0,381
Totale Specie1 Euro	1,00	0,068

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.30.c	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN100 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	1.886,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,300000	25,71	33,42	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,300000	23,03	29,94	
		Totale Manodopera				**63,36**	**3,359**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.24.h	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente.....da indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN100	cad	1,0000	1.421,22	1.421,22	
		Totale Materiali				**1.421,22**	**75,343**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**0,296**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,053**

Totale Euro	1.491,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.491,17	223,68	
Totale Euro	1.714,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.714,85	171,49	
Totale Euro	1.886,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.886,34**	

Totale Manodopera Euro	63,36	3,359
Totale Materiali Euro	1.421,22	75,343
Totale Noli Euro	5,59	0,296
Totale Specie1 Euro	1,00	0,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.30.d	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN125 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	2.014,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,500000	25,71	38,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,500000	23,03	34,55	
		Totale Manodopera				**73,12**	**3,631**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.24.i	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente.....da indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN125	cad	1,0200	1.481,54	1.511,17	
		Totale Materiali				**1.511,17**	**75,032**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**0,339**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,050**

Totale Euro	1.592,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.592,12	238,82	
Totale Euro	1.830,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.830,94	183,09	
Totale Euro	2.014,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.014,03**	

Totale Manodopera Euro	73,12	3,631
Totale Materiali Euro	1.511,17	75,032
Totale Noli Euro	6,83	0,339
Totale Specie1 Euro	1,00	0,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.30.e	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN150 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	2.030,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,750000	25,71	44,99	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,750000	23,03	40,30	
		Totale Manodopera				**85,29**	**4,201**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.24.j	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente.....da indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN150	cad	1,0000	1.511,74	1.511,74	
		Totale Materiali				**1.511,74**	**74,464**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**0,336**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,049**

Totale Euro	1.604,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.604,86	240,73	
Totale Euro	1.845,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.845,59	184,56	
Totale Euro	2.030,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.030,15**	

Totale Manodopera Euro	85,29	4,201
Totale Materiali Euro	1.511,74	74,464
Totale Noli Euro	6,83	0,336
Totale Specie1 Euro	1,00	0,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.30.f	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN200 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	2.787,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,300000	25,71	59,13	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,300000	23,03	52,97	
		Totale Manodopera				**112,10**	**4,022**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.24.l	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente.....da indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN200	cad	1,0000	2.083,63	2.083,63	
		Totale Materiali				**2.083,63**	**74,749**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**0,245**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,036**

Totale Euro	2.203,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.203,56	330,53	
Totale Euro	2.534,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.534,09	253,41	
Totale Euro	2.787,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.787,50**	

Totale Manodopera Euro	112,10	4,022
Totale Materiali Euro	2.083,63	74,749
Totale Noli Euro	6,83	0,245
Totale Specie1 Euro	1,00	0,036

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.30.g	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN250 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	3.361,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,600000	25,71	66,85	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,600000	23,03	59,88	
		Totale Manodopera				**126,73**	**3,770**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.24.m	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente.....da indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN250	cad	1,0000	2.521,86	2.521,86	
		Totale Materiali				**2.521,86**	**75,029**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
		Totale Noli				**7,45**	**0,222**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,030**

Totale Euro	2.657,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.657,04	398,56	
Totale Euro	3.055,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.055,60	305,56	
Totale Euro	3.361,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.361,16**	

Totale Manodopera Euro	126,73	3,770
Totale Materiali Euro	2.521,86	75,029
Totale Noli Euro	7,45	0,222
Totale Specie1 Euro	1,00	0,030

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.30.h	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN300 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	3.949,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,900000	25,71	74,56	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,900000	23,03	66,79	
		Totale Manodopera				**141,35**	**3,578**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.24.n	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente.....da indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN300	cad	1,0000	2.970,86	2.970,86	
		Totale Materiali				**2.970,86**	**75,212**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,150000	62,08	9,31	
		Totale Noli				**9,31**	**0,236**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,025**

Totale Euro	3.122,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.122,52	468,38	
Totale Euro	3.590,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.590,90	359,09	
Totale Euro	3.949,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.949,99**	

Totale Manodopera Euro	141,35	3,578
Totale Materiali Euro	2.970,86	75,212
Totale Noli Euro	9,31	0,236
Totale Specie1 Euro	1,00	0,025

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.30.i	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN350 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	4.721,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,900000	25,71	74,56	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,900000	23,03	66,79	
		Totale Manodopera				**141,35**	**2,994**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.24.o	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente.....da indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN350	cad	1,0000	3.578,89	3.578,89	
		Totale Materiali				**3.578,89**	**75,800**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
		Totale Noli				**11,17**	**0,237**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,021**

Totale Euro	3.732,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.732,41	559,86	
Totale Euro	4.292,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.292,27	429,23	
Totale Euro	4.721,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.721,50**	

Totale Manodopera Euro	141,35	2,994
Totale Materiali Euro	3.578,89	75,800
Totale Noli Euro	11,17	0,237
Totale Specie1 Euro	1,00	0,021

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.30.l	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO OVALE, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN400 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004, scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	5.846,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,100000	25,71	79,70	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,100000	23,03	71,39	
		Totale Manodopera				**151,09**	**2,584**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.24.p	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO E COPERCHIO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo e coperchio in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente.....da indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale motorizzata DN400	cad	1,0000	4.453,13	4.453,13	
		Totale Materiali				**4.453,13**	**76,174**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,260000	62,08	16,14	
		Totale Noli				**16,14**	**0,276**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,017**

Totale Euro	4.621,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.621,36	693,20	
Totale Euro	5.314,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.314,56	531,46	
Totale Euro	5.846,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.846,02**	

Totale Manodopera Euro	151,09	2,584
Totale Materiali Euro	4.453,13	76,174
Totale Noli Euro	16,14	0,276
Totale Specie1 Euro	1,00	0,017

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.40.a	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN65 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	1.440,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,050000	25,71	27,00	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,050000	23,03	24,18	
		Totale Manodopera				**51,18**	**3,553**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.26.f	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in e.....nte dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN65	cad	1,0000	1.080,87	1.080,87	
		Totale Materiali				**1.080,87**	**75,041**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**0,388**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,069**

Totale Euro	1.138,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.138,64	170,80	
Totale Euro	1.309,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.309,44	130,94	
Totale Euro	1.440,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.440,38**	

Totale Manodopera Euro	51,18	3,553
Totale Materiali Euro	1.080,87	75,041
Totale Noli Euro	5,59	0,388
Totale Specie1 Euro	1,00	0,069

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.40.b	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN80 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	1.459,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,150000	25,71	29,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,150000	23,03	26,48	
		Totale Manodopera				**56,05**	**3,841**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.26.g	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in e.....nte dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN80	cad	1,0000	1.090,80	1.090,80	
		Totale Materiali				**1.090,80**	**74,758**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**0,383**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,069**

Totale Euro	1.153,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.153,44	173,02	
Totale Euro	1.326,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.326,46	132,65	
Totale Euro	1.459,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.459,11**	

Totale Manodopera Euro	56,05	3,841
Totale Materiali Euro	1.090,80	74,758
Totale Noli Euro	5,59	0,383
Totale Specie1 Euro	1,00	0,069

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.40.c	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN100 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	1.865,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,300000	25,71	33,42	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,300000	23,03	29,94	
		Totale Manodopera				**63,36**	**3,396**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.26.h	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in e.....te dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN100	cad	1,0000	1.405,08	1.405,08	
		Totale Materiali				**1.405,08**	**75,303**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**0,300**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,054**

Totale Euro	1.475,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.475,03	221,25	
Totale Euro	1.696,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.696,28	169,63	
Totale Euro	1.865,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.865,91**	

Totale Manodopera Euro	63,36	3,396
Totale Materiali Euro	1.405,08	75,303
Totale Noli Euro	5,59	0,300
Totale Specie1 Euro	1,00	0,054

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.40.d	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN125 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	1.957,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,500000	25,71	38,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,500000	23,03	34,55	
		Totale Manodopera				**73,12**	**3,735**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.26.i	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in e.....te dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN125	cad	1,0000	1.466,69	1.466,69	
		Totale Materiali				**1.466,69**	**74,916**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**0,349**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,051**

Totale Euro	1.547,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.547,64	232,15	
Totale Euro	1.779,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.779,79	177,98	
Totale Euro	1.957,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.957,77**	

Totale Manodopera Euro	73,12	3,735
Totale Materiali Euro	1.466,69	74,916
Totale Noli Euro	6,83	0,349
Totale Specie1 Euro	1,00	0,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.40.e	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN150 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	2.016,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,750000	25,71	44,99	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,750000	23,03	40,30	
		Totale Manodopera				**85,29**	**4,230**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.26.j	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in e.....te dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN150	cad	1,0000	1.500,79	1.500,79	
		Totale Materiali				**1.500,79**	**74,433**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**0,339**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,050**

Totale Euro	1.593,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.593,91	239,09	
Totale Euro	1.833,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.833,00	183,30	
Totale Euro	2.016,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.016,30**	

Totale Manodopera Euro	85,29	4,230
Totale Materiali Euro	1.500,79	74,433
Totale Noli Euro	6,83	0,339
Totale Specie1 Euro	1,00	0,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.40.f	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN200 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	2.762,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,300000	25,71	59,13	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,300000	23,03	52,97	
		Totale Manodopera				**112,10**	**4,058**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.26.l	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in e.....te dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN200	cad	1,0000	2.063,98	2.063,98	
		Totale Materiali				**2.063,98**	**74,710**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**0,247**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,036**

Totale Euro	2.183,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.183,91	327,59	
Totale Euro	2.511,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.511,50	251,15	
Totale Euro	2.762,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.762,65**	

Totale Manodopera Euro	112,10	4,058
Totale Materiali Euro	2.063,98	74,710
Totale Noli Euro	6,83	0,247
Totale Specie1 Euro	1,00	0,036

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.40.g	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN250 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	3.331,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,600000	25,71	66,85	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,600000	23,03	59,88	
		Totale Manodopera				**126,73**	**3,804**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.26.m	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in e.....te dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN250	cad	1,0000	2.498,47	2.498,47	
		Totale Materiali				**2.498,47**	**74,994**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
		Totale Noli				**7,45**	**0,224**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,030**

Totale Euro	2.633,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.633,65	395,05	
Totale Euro	3.028,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.028,70	302,87	
Totale Euro	3.331,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.331,57**	

Totale Manodopera Euro	126,73	3,804
Totale Materiali Euro	2.498,47	74,994
Totale Noli Euro	7,45	0,224
Totale Specie1 Euro	1,00	0,030

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.40.h	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN300 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	3.903,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,900000	25,71	74,56	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,900000	23,03	66,79	
		Totale Manodopera				**141,35**	**3,621**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.26.n	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in e.....te dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN300	cad	1,0000	2.934,06	2.934,06	
		Totale Materiali				**2.934,06**	**75,166**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,150000	62,08	9,31	
		Totale Noli				**9,31**	**0,239**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,026**

Totale Euro	3.085,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.085,72	462,86	
Totale Euro	3.548,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.548,58	354,86	
Totale Euro	3.903,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.903,44**	

Totale Manodopera Euro	141,35	3,621
Totale Materiali Euro	2.934,06	75,166
Totale Noli Euro	9,31	0,239
Totale Specie1 Euro	1,00	0,026

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.40.i	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 350 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	4.671,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,900000	25,71	74,56	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,900000	23,03	66,79	
		Totale Manodopera				**141,35**	**3,026**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.26.o	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in e.....e dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 350	cad	1,0000	3.539,63	3.539,63	
		Totale Materiali				**3.539,63**	**75,765**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
		Totale Noli				**11,17**	**0,239**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,021**

Totale Euro	3.693,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.693,15	553,97	
Totale Euro	4.247,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.247,12	424,71	
Totale Euro	4.671,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.671,83**	

Totale Manodopera Euro	141,35	3,026
Totale Materiali Euro	3.539,63	75,765
Totale Noli Euro	11,17	0,239
Totale Specie1 Euro	1,00	0,021

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.40.j	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. MOTORIZZATA CON ATTUATORE ELETTRICO STANDARD TRIFASE 400V-50HZ saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 400 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901). Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute, scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Motorizzata con attuatore elettrico standard trifase 400V-50Hz:	cad	1,0000	5.703,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,100000	25,71	79,70	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,100000	23,03	71,39	
		Totale Manodopera				**151,09**	**2,649**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.26.p	SARACINESCA FLANGIATA, UNI PN16, CON CORPO PIATTO IN GHISA SFEROIDALE MOTORIZZATA Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale motorizzata, secondo ISO 7259, rivestita internamente e esternamente in e.....e dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto motorizzata DN 400	cad	1,0000	4.340,38	4.340,38	
		Totale Materiali				**4.340,38**	**76,102**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,260000	62,08	16,14	
		Totale Noli				**16,14**	**0,283**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,018**

Totale Euro	4.508,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.508,61	676,29	
Totale Euro	5.184,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.184,90	518,49	
Totale Euro	5.703,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.703,39**	

Totale Manodopera Euro	151,09	2,649
Totale Materiali Euro	4.340,38	76,102
Totale Noli Euro	16,14	0,283
Totale Specie1 Euro	1,00	0,018

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.45.a	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA PN 25 saracinesca a corpo cilindrico DN 65 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, , coperchio ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008, rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonea per uso potabile come da DM 174/2004, seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore in bronzo, albero di manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 25 bar, flange con foratura PN 25	cad	1,0000	289,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,000000	25,71	25,71	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,000000	23,03	23,03	
		Totale Manodopera				**48,74**	**16,835**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.27.f	Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato. Saracinesca a corpo cilindrico DN 65	cad	1,0000	173,54	173,54	
		Totale Materiali				**173,54**	**59,941**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**1,931**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,345**

Totale Euro	228,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 228,87	34,33	
Totale Euro	263,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 263,20	26,32	
Totale Euro	289,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**289,52**	

Totale Manodopera Euro	48,74	16,835
Totale Materiali Euro	173,54	59,941
Totale Noli Euro	5,59	1,931
Totale Specie1 Euro	1,00	0,345

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.45.b	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA PN 25 saracinesca a corpo cilindrico DN 80 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, , coperchio ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008, rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonea per uso potabile come da DM 174/2004, seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore in bronzo, albero di manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 25 bar, flange con foratura PN 25	cad	1,0000	345,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,150000	25,71	29,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,150000	23,03	26,48	
		Totale Manodopera				**56,05**	**16,214**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.27.g	Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato. Saracinesca a corpo cilindrico DN 80	cad	1,0000	210,63	210,63	
		Totale Materiali				**210,63**	**60,930**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**1,617**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,289**

Totale Euro	273,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 273,27	40,99	
Totale Euro	314,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 314,26	31,43	
Totale Euro	345,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**345,69**	

Totale Manodopera Euro	56,05	16,214
Totale Materiali Euro	210,63	60,930
Totale Noli Euro	5,59	1,617
Totale Specie1 Euro	1,00	0,289

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.45.c	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA PN 25 saracinesca a corpo cilindrico DN 100 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, , coperchio ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008, rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonea per uso potabile come da DM 174/2004, seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore in bronzo, albero di manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 25 bar, flange con foratura PN 25	cad	1,0000	430,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,300000	25,71	33,42	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,300000	23,03	29,94	
		Totale Manodopera				**63,36**	**14,708**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.27.h	Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato. Saracinesca a corpo cilindrico DN 100	cad	1,0000	270,60	270,60	
		Totale Materiali				**270,60**	**62,815**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**1,298**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,232**

Totale Euro	340,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 340,55	51,08	
Totale Euro	391,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 391,63	39,16	
Totale Euro	430,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**430,79**	

Totale Manodopera Euro	63,36	14,708
Totale Materiali Euro	270,60	62,815
Totale Noli Euro	5,59	1,298
Totale Specie1 Euro	1,00	0,232

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.45.d	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA PN 25 saracinesca a corpo cilindrico DN 125 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, , coperchio ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008, rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonea per uso potabile come da DM 174/2004, seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore in bronzo, albero di manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 25 bar, flange con foratura PN 25	cad	1,0000	540,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,500000	25,71	38,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,500000	23,03	34,55	
		Totale Manodopera				**73,12**	**13,519**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.27.i	Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato. Saracinesca a corpo cilindrico DN 125	cad	1,0000	346,60	346,60	
		Totale Materiali				**346,60**	**64,084**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**1,263**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,185**

Totale Euro	427,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 427,55	64,13	
Totale Euro	491,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 491,68	49,17	
Totale Euro	540,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**540,85**	

Totale Manodopera Euro	73,12	13,519
Totale Materiali Euro	346,60	64,084
Totale Noli Euro	6,83	1,263
Totale Specie1 Euro	1,00	0,185

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.45.e	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA PN 25 saracinesca a corpo cilindrico DN 150 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, , coperchio ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008, rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonea per uso potabile come da DM 174/2004, seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore in bronzo, albero di manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 25 bar, flange con foratura PN 25	cad	1,0000	626,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,750000	25,71	44,99	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,750000	23,03	40,30	
		Totale Manodopera				**85,29**	**13,608**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.27.l	Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato. Saracinesca a corpo cilindrico DN 150	cad	1,0000	402,34	402,34	
		Totale Materiali				**402,34**	**64,194**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**1,090**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,160**

Totale Euro	495,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 495,46	74,32	
Totale Euro	569,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 569,78	56,98	
Totale Euro	626,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**626,76**	

Totale Manodopera Euro	85,29	13,608
Totale Materiali Euro	402,34	64,194
Totale Noli Euro	6,83	1,090
Totale Specie1 Euro	1,00	0,160

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.45.f	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA PN 25 saracinesca a corpo cilindrico DN 200 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, , coperchio ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008, rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonea per uso potabile come da DM 174/2004, seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore in bronzo, albero di manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 25 bar, flange con foratura PN 25	cad	1,0000	1.439,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,300000	25,71	59,13	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,300000	23,03	52,97	
		Totale Manodopera				**112,10**	**7,785**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.27.a	Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato. Saracinesca a corpo cilindrico DN 200	cad	1,0000	1.018,37	1.018,37	
		Totale Materiali				**1.018,37**	**70,722**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**0,474**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,069**

Totale Euro	1.138,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.138,30	170,75	
Totale Euro	1.309,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.309,05	130,91	
Totale Euro	1.439,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.439,96**	

Totale Manodopera Euro	112,10	7,785
Totale Materiali Euro	1.018,37	70,722
Totale Noli Euro	6,83	0,474
Totale Specie1 Euro	1,00	0,069

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.45.g	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA PN 25 saracinesca a corpo cilindrico DN 250 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, , coperchio ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008, rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonea per uso potabile come da DM 174/2004, seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore in bronzo, albero di manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 25 bar, flange con foratura PN 25	cad	1,0000	2.339,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,600000	25,71	66,85	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,600000	23,03	59,88	
		Totale Manodopera				**126,73**	**5,418**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.27.b	Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato. Saracinesca a corpo cilindrico DN 250	cad	1,0000	1.712,12	1.712,12	
		Totale Materiali				**1.712,12**	**73,193**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,150000	62,08	9,31	
		Totale Noli				**9,31**	**0,398**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,043**

Totale Euro	1.849,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.849,16	277,37	
Totale Euro	2.126,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.126,53	212,65	
Totale Euro	2.339,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.339,18**	

Totale Manodopera Euro	126,73	5,418
Totale Materiali Euro	1.712,12	73,193
Totale Noli Euro	9,31	0,398
Totale Specie1 Euro	1,00	0,043

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.45.h	SARACINESCA IN GHISA SFEROIDALE A CORPO CILINDRICO, FORNITA E POSTA IN OPERA, CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1074. PFA 25 BAR, FLANGE CON FORATURA PN 25 saracinesca a corpo cilindrico DN 300 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, fornita e posta in opera, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, , coperchio ed otturatore in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563/2004, flangiata a norma UNI EN 1092-2/1999, scartamento conforme alla norma UNI EN 558/2008, rivestimento interno ed esterno con vernici epossidiche (spessore minimo 250 micron) idonea per uso potabile come da DM 174/2004, seggi di tenuta del corpo e dell'otturatore in bronzo, albero di manovra in acciaio inox in un unico pezzo forgiato e rollato a freddo. Fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 25 bar, flange con foratura PN 25	cad	1,0000	3.302,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,900000	25,71	74,56	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,900000	23,03	66,79	
		Totale Manodopera				**141,35**	**4,281**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.27.c	Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo cilindrico, conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato. Saracinesca a corpo cilindrico DN 300	cad	1,0000	2.458,65	2.458,65	
		Totale Materiali				**2.458,65**	**74,458**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,150000	62,08	9,31	
		Totale Noli				**9,31**	**0,282**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,030**

Totale Euro	2.610,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.610,31	391,55	
Totale Euro	3.001,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.001,86	300,19	
Totale Euro	3.302,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.302,05**	

Totale Manodopera Euro	141,35	4,281
Totale Materiali Euro	2.458,65	74,458
Totale Noli Euro	9,31	0,282
Totale Specie1 Euro	1,00	0,030

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.50.b	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA. saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN40 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	143,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,660000	25,71	16,97	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,660000	23,03	15,20	
		Totale Manodopera				**32,17**	**22,470**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.90.b	SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN 16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN40	cad	1,0000	74,41	74,41	
		Totale Materiali				**74,41**	**51,973**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**3,904**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,698**

Totale Euro	113,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 113,17	16,98	
Totale Euro	130,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 130,15	13,02	
Totale Euro	143,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**143,17**	

Totale Manodopera Euro	32,17	22,470
Totale Materiali Euro	74,41	51,973
Totale Noli Euro	5,59	3,904
Totale Specie1 Euro	1,00	0,698

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.50.c	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA. saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN50 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	169,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,860000	25,71	22,11	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,860000	23,03	19,81	
		Totale Manodopera				**41,92**	**24,751**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.90.c	SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN 16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN50	cad	1,0000	85,38	85,38	
		Totale Materiali				**85,38**	**50,410**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**3,300**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,590**

Totale Euro	133,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,89	20,08	
Totale Euro	153,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,97	15,40	
Totale Euro	169,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**169,37**	

Totale Manodopera Euro	41,92	24,751
Totale Materiali Euro	85,38	50,410
Totale Noli Euro	5,59	3,300
Totale Specie1 Euro	1,00	0,590

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.50.d	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA. saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN65 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	202,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,000000	25,71	25,71	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,000000	23,03	23,03	
		Totale Manodopera				**48,74**	**24,105**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.90.d	SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN 16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN65	cad	1,0000	104,51	104,51	
		Totale Materiali				**104,51**	**51,686**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**2,765**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,495**

Totale Euro	159,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 159,84	23,98	
Totale Euro	183,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 183,82	18,38	
Totale Euro	202,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**202,20**	

Totale Manodopera Euro	48,74	24,105
Totale Materiali Euro	104,51	51,686
Totale Noli Euro	5,59	2,765
Totale Specie1 Euro	1,00	0,495

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.50.e	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA. saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN80 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	244,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,150000	25,71	29,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,150000	23,03	26,48	
		Totale Manodopera				**56,05**	**22,952**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.90.e	SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN 16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN80	cad	1,0000	130,40	130,40	
		Totale Materiali				**130,40**	**53,399**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**2,289**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,410**

Totale Euro	193,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 193,04	28,96	
Totale Euro	222,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 222,00	22,20	
Totale Euro	244,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**244,20**	

Totale Manodopera Euro	56,05	22,952
Totale Materiali Euro	130,40	53,399
Totale Noli Euro	5,59	2,289
Totale Specie1 Euro	1,00	0,410

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.50.f	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA. saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN100 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	288,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,300000	25,71	33,42	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,300000	23,03	29,94	
		Totale Manodopera				**63,36**	**21,938**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.90.f	SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN 16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN100	cad	1,0000	158,36	158,36	
		Totale Materiali				**158,36**	**54,830**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**1,935**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,346**

Totale Euro	228,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 228,31	34,25	
Totale Euro	262,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 262,56	26,26	
Totale Euro	288,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**288,82**	

Totale Manodopera Euro	63,36	21,938
Totale Materiali Euro	158,36	54,830
Totale Noli Euro	5,59	1,935
Totale Specie1 Euro	1,00	0,346

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.50.g	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA. saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN125 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	356,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,500000	25,71	38,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,500000	23,03	34,55	
		Totale Manodopera				**73,12**	**20,519**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.90.g	SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN 16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN125	cad	1,0000	200,75	200,75	
		Totale Materiali				**200,75**	**56,333**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**1,917**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,281**

Totale Euro	281,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 281,70	42,26	
Totale Euro	323,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 323,96	32,40	
Totale Euro	356,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**356,36**	

Totale Manodopera Euro	73,12	20,519
Totale Materiali Euro	200,75	56,333
Totale Noli Euro	6,83	1,917
Totale Specie1 Euro	1,00	0,281

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.50.h	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA. saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN150 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	435,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,750000	25,71	44,99	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,750000	23,03	40,30	
		Totale Manodopera				**85,29**	**19,566**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.90.h	SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN 16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN150	cad	1,0000	251,46	251,46	
		Totale Materiali				**251,46**	**57,688**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**1,567**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,229**

Totale Euro	344,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 344,58	51,69	
Totale Euro	396,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 396,27	39,63	
Totale Euro	435,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**435,90**	

Totale Manodopera Euro	85,29	19,566
Totale Materiali Euro	251,46	57,688
Totale Noli Euro	6,83	1,567
Totale Specie1 Euro	1,00	0,229

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.50.i	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA. saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN200 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	657,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,300000	25,71	59,13	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,300000	23,03	52,97	
		Totale Manodopera				**112,10**	**17,048**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.90.i	SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN 16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN200	cad	1,0000	399,87	399,87	
		Totale Materiali				**399,87**	**60,812**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**1,039**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,152**

Totale Euro	519,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 519,80	77,97	
Totale Euro	597,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 597,77	59,78	
Totale Euro	657,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**657,55**	

Totale Manodopera Euro	112,10	17,048
Totale Materiali Euro	399,87	60,812
Totale Noli Euro	6,83	1,039
Totale Specie1 Euro	1,00	0,152

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.50.j	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA. saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN250 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	836,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,600000	25,71	66,85	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,600000	23,03	59,88	
		Totale Manodopera				**126,73**	**15,146**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.90.j	SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN 16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN250	cad	1,0000	526,87	526,87	
		Totale Materiali				**526,87**	**62,970**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**0,816**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,120**

Totale Euro	661,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 661,43	99,21	
Totale Euro	760,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 760,64	76,06	
Totale Euro	836,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**836,70**	

Totale Manodopera Euro	126,73	15,146
Totale Materiali Euro	526,87	62,970
Totale Noli Euro	6,83	0,816
Totale Specie1 Euro	1,00	0,120

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.50.k	SARACINESCA A CORPO PIATTO IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX. CONFORME ALLE NORME UNI PN10. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA. saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN300 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	1.124,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,900000	25,71	74,56	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,900000	23,03	66,79	
		Totale Manodopera				**141,35**	**12,575**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.90.k	SARACINESCA A CORPO PIATTO, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca a corpo piatto a vite interna in ghisa con albero in ottone trafilato, completo di volantino, flangiata, UNI PN 16. Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN300	cad	1,0000	736,95	736,95	
		Totale Materiali				**736,95**	**65,560**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,150000	62,08	9,31	
		Totale Noli				**9,31**	**0,828**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,089**

Totale Euro	888,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 888,61	133,29	
Totale Euro	1.021,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.021,90	102,19	
Totale Euro	1.124,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.124,09**	

Totale Manodopera Euro	141,35	12,575
Totale Materiali Euro	736,95	65,560
Totale Noli Euro	9,31	0,828
Totale Specie1 Euro	1,00	0,089

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.60.a	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN32 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	130,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,640000	25,71	16,45	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,640000	23,03	14,74	
		Totale Manodopera				**31,19**	**23,829**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.50.a	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32	cad	1,0000	65,69	65,69	
		Totale Materiali				**65,69**	**50,187**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**4,271**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,764**

Totale Euro	103,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,47	15,52	
Totale Euro	118,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,99	11,90	
Totale Euro	130,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**130,89**	

Totale Manodopera Euro	31,19	23,829
Totale Materiali Euro	65,69	50,187
Totale Noli Euro	5,59	4,271
Totale Specie1 Euro	1,00	0,764

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.60.b	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN40 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	146,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,660000	25,71	16,97	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,660000	23,03	15,20	
		Totale Manodopera				**32,17**	**21,953**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.50.b	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40	cad	1,0000	77,08	77,08	
		Totale Materiali				**77,08**	**52,600**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**3,815**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,682**

Totale Euro	115,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,84	17,38	
Totale Euro	133,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 133,22	13,32	
Totale Euro	146,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**146,54**	

Totale Manodopera Euro	32,17	21,953
Totale Materiali Euro	77,08	52,600
Totale Noli Euro	5,59	3,815
Totale Specie1 Euro	1,00	0,682

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.60.c	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN50 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	173,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,860000	25,71	22,11	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,860000	23,03	19,81	
		Totale Manodopera				**41,92**	**24,146**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.50.c	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50	cad	1,0000	88,73	88,73	
		Totale Materiali				**88,73**	**51,109**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**3,220**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,576**

Totale Euro	137,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 137,24	20,59	
Totale Euro	157,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 157,83	15,78	
Totale Euro	173,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**173,61**	

Totale Manodopera Euro	41,92	24,146
Totale Materiali Euro	88,73	51,109
Totale Noli Euro	5,59	3,220
Totale Specie1 Euro	1,00	0,576

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.60.d	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN65 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	215,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,000000	25,71	25,71	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,000000	23,03	23,03	
		Totale Manodopera				**48,74**	**22,588**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.50.d	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65	cad	1,0000	115,24	115,24	
		Totale Materiali				**115,24**	**53,406**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**2,591**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,463**

Totale Euro	170,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 170,57	25,59	
Totale Euro	196,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 196,16	19,62	
Totale Euro	215,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**215,78**	

Totale Manodopera Euro	48,74	22,588
Totale Materiali Euro	115,24	53,406
Totale Noli Euro	5,59	2,591
Totale Specie1 Euro	1,00	0,463

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.60.e	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN80 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	252,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,150000	25,71	29,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,150000	23,03	26,48	
		Totale Manodopera				**56,05**	**22,168**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.50.e	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80	cad	1,0000	137,23	137,23	
		Totale Materiali				**137,23**	**54,275**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**2,211**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,396**

Totale Euro	199,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 199,87	29,98	
Totale Euro	229,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 229,85	22,99	
Totale Euro	252,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**252,84**	

Totale Manodopera Euro	56,05	22,168
Totale Materiali Euro	137,23	54,275
Totale Noli Euro	5,59	2,211
Totale Specie1 Euro	1,00	0,396

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.60.f	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN100 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	303,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,300000	25,71	33,42	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,300000	23,03	29,94	
		Totale Manodopera				**63,36**	**20,850**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.50.f	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100	cad	1,0000	170,28	170,28	
		Totale Materiali				**170,28**	**56,033**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**1,839**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,329**

Totale Euro	240,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 240,23	36,03	
Totale Euro	276,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 276,26	27,63	
Totale Euro	303,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**303,89**	

Totale Manodopera Euro	63,36	20,850
Totale Materiali Euro	170,28	56,033
Totale Noli Euro	5,59	1,839
Totale Specie1 Euro	1,00	0,329

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.60.g	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN125 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	387,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,500000	25,71	38,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,500000	23,03	34,55	
		Totale Manodopera				**73,12**	**18,894**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.50.g	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125	cad	1,0000	224,99	224,99	
		Totale Materiali				**224,99**	**58,135**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**1,765**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,258**

Totale Euro	305,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 305,94	45,89	
Totale Euro	351,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 351,83	35,18	
Totale Euro	387,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**387,01**	

Totale Manodopera Euro	73,12	18,894
Totale Materiali Euro	224,99	58,135
Totale Noli Euro	6,83	1,765
Totale Specie1 Euro	1,00	0,258

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.60.h	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN150 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	467,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,750000	25,71	44,99	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,750000	23,03	40,30	
		Totale Manodopera				**85,29**	**18,248**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.50.h	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150	cad	1,0000	276,36	276,36	
		Totale Materiali				**276,36**	**59,128**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**1,461**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,214**

Totale Euro	369,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 369,48	55,42	
Totale Euro	424,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 424,90	42,49	
Totale Euro	467,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**467,39**	

Totale Manodopera Euro	85,29	18,248
Totale Materiali Euro	276,36	59,128
Totale Noli Euro	6,83	1,461
Totale Specie1 Euro	1,00	0,214

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.60.i	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN200 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	724,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,300000	25,71	59,13	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,300000	23,03	52,97	
		Totale Manodopera				**112,10**	**15,479**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.50.i	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200	cad	1,0000	452,56	452,56	
		Totale Materiali				**452,56**	**62,491**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**0,943**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,138**

Totale Euro	572,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 572,49	85,87	
Totale Euro	658,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 658,36	65,84	
Totale Euro	724,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**724,20**	

Totale Manodopera Euro	112,10	15,479
Totale Materiali Euro	452,56	62,491
Totale Noli Euro	6,83	0,943
Totale Specie1 Euro	1,00	0,138

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.60.j	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN250 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	906,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,600000	25,71	66,85	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,600000	23,03	59,88	
		Totale Manodopera				**126,73**	**13,979**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.50.j	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250	cad	1,0000	582,10	582,10	
		Totale Materiali				**582,10**	**64,208**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**0,753**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,110**

Totale Euro	716,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 716,66	107,50	
Totale Euro	824,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 824,16	82,42	
Totale Euro	906,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**906,58**	

Totale Manodopera Euro	126,73	13,979
Totale Materiali Euro	582,10	64,208
Totale Noli Euro	6,83	0,753
Totale Specie1 Euro	1,00	0,110

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.60.k	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN300 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	1.247,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,900000	25,71	74,56	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,900000	23,03	66,79	
		Totale Manodopera				**141,35**	**11,327**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.50.k	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN10 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN10. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300	cad	1,0000	834,82	834,82	
		Totale Materiali				**834,82**	**66,898**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,150000	62,08	9,31	
		Totale Noli				**9,31**	**0,746**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,080**

Totale Euro	986,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 986,48	147,97	
Totale Euro	1.134,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.134,45	113,45	
Totale Euro	1.247,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.247,90**	

Totale Manodopera Euro	141,35	11,327
Totale Materiali Euro	834,82	66,898
Totale Noli Euro	9,31	0,746
Totale Specie1 Euro	1,00	0,080

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.70.a	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	140,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,640000	25,71	16,45	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,640000	23,03	14,74	
		Totale Manodopera				**31,19**	**22,223**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.60.a	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32	cad	1,0000	73,17	73,17	
		Totale Materiali				**73,17**	**52,134**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**3,983**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,713**

Totale Euro	110,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 110,95	16,64	
Totale Euro	127,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 127,59	12,76	
Totale Euro	140,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**140,35**	

Totale Manodopera Euro	31,19	22,223
Totale Materiali Euro	73,17	52,134
Totale Noli Euro	5,59	3,983
Totale Specie1 Euro	1,00	0,713

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.70.b	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	157,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,660000	25,71	16,97	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,660000	23,03	15,20	
		Totale Manodopera				**32,17**	**20,438**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.60.b	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN40	cad	1,0000	85,67	85,67	
		Totale Materiali				**85,67**	**54,428**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**3,551**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,635**

Totale Euro	124,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 124,43	18,66	
Totale Euro	143,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,09	14,31	
Totale Euro	157,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**157,40**	

Totale Manodopera Euro	32,17	20,438
Totale Materiali Euro	85,67	54,428
Totale Noli Euro	5,59	3,551
Totale Specie1 Euro	1,00	0,635

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.70.c	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	202,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,860000	25,71	22,11	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,860000	23,03	19,81	
		Totale Manodopera				**41,92**	**20,711**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.60.c	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN50	cad	1,0000	111,49	111,49	
		Totale Materiali				**111,49**	**55,084**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**2,762**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,494**

Totale Euro	160,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 160,00	24,00	
Totale Euro	184,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 184,00	18,40	
Totale Euro	202,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**202,40**	

Totale Manodopera Euro	41,92	20,711
Totale Materiali Euro	111,49	55,084
Totale Noli Euro	5,59	2,762
Totale Specie1 Euro	1,00	0,494

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.70.d	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	236,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,000000	25,71	25,71	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,000000	23,03	23,03	
		Totale Manodopera				**48,74**	**20,609**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.60.d	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65	cad	1,0000	131,63	131,63	
		Totale Materiali				**131,63**	**55,658**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**2,364**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,423**

Totale Euro	186,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 186,96	28,04	
Totale Euro	215,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 215,00	21,50	
Totale Euro	236,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**236,50**	

Totale Manodopera Euro	48,74	20,609
Totale Materiali Euro	131,63	55,658
Totale Noli Euro	5,59	2,364
Totale Specie1 Euro	1,00	0,423

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.70.e	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	296,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,150000	25,71	29,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,150000	23,03	26,48	
		Totale Manodopera				**56,05**	**18,926**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.60.e	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN80	cad	1,0000	171,48	171,48	
		Totale Materiali				**171,48**	**57,901**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**1,887**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,338**

Totale Euro	234,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 234,12	35,12	
Totale Euro	269,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 269,24	26,92	
Totale Euro	296,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**296,16**	

Totale Manodopera Euro	56,05	18,926
Totale Materiali Euro	171,48	57,901
Totale Noli Euro	5,59	1,887
Totale Specie1 Euro	1,00	0,338

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.70.f	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	366,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,300000	25,71	33,42	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,300000	23,03	29,94	
		Totale Manodopera				**63,36**	**17,285**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.60.f	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100	cad	1,0000	219,82	219,82	
		Totale Materiali				**219,82**	**59,968**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**1,525**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,273**

Totale Euro	289,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 289,77	43,47	
Totale Euro	333,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 333,24	33,32	
Totale Euro	366,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**366,56**	

Totale Manodopera Euro	63,36	17,285
Totale Materiali Euro	219,82	59,968
Totale Noli Euro	5,59	1,525
Totale Specie1 Euro	1,00	0,273

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.70.g	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	440,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,500000	25,71	38,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,500000	23,03	34,55	
		Totale Manodopera				**73,12**	**16,593**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.60.g	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN125	cad	1,0000	267,40	267,40	
		Totale Materiali				**267,40**	**60,682**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**1,550**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,227**

Totale Euro	348,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 348,35	52,25	
Totale Euro	400,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 400,60	40,06	
Totale Euro	440,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**440,66**	

Totale Manodopera Euro	73,12	16,593
Totale Materiali Euro	267,40	60,682
Totale Noli Euro	6,83	1,550
Totale Specie1 Euro	1,00	0,227

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.70.h	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	645,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,750000	25,71	44,99	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,750000	23,03	40,30	
		Totale Manodopera				**85,29**	**13,221**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.60.h	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN150	cad	1,0000	416,85	416,85	
		Totale Materiali				**416,85**	**64,616**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**1,059**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,155**

Totale Euro	509,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 509,97	76,50	
Totale Euro	586,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 586,47	58,65	
Totale Euro	645,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**645,12**	

Totale Manodopera Euro	85,29	13,221
Totale Materiali Euro	416,85	64,616
Totale Noli Euro	6,83	1,059
Totale Specie1 Euro	1,00	0,155

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.70.i	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	920,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,300000	25,71	59,13	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,300000	23,03	52,97	
		Totale Manodopera				**112,10**	**12,183**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.60.i	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN200	cad	1,0000	607,44	607,44	
		Totale Materiali				**607,44**	**66,017**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**0,742**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,109**

Totale Euro	727,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 727,37	109,11	
Totale Euro	836,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 836,48	83,65	
Totale Euro	920,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**920,13**	

Totale Manodopera Euro	112,10	12,183
Totale Materiali Euro	607,44	66,017
Totale Noli Euro	6,83	0,742
Totale Specie1 Euro	1,00	0,109

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.70.j	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	1.120,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,600000	25,71	66,85	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,600000	23,03	59,88	
		Totale Manodopera				**126,73**	**11,305**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.60.j	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN250	cad	1,0000	751,58	751,58	
		Totale Materiali				**751,58**	**67,047**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**0,609**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,089**

Totale Euro	886,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 886,14	132,92	
Totale Euro	1.019,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.019,06	101,91	
Totale Euro	1.120,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.120,97**	

Totale Manodopera Euro	126,73	11,305
Totale Materiali Euro	751,58	67,047
Totale Noli Euro	6,83	0,609
Totale Specie1 Euro	1,00	0,089

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.70.k	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	1.792,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,900000	25,71	74,56	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,900000	23,03	66,79	
		Totale Manodopera				**141,35**	**7,885**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.60.k	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN300	cad	1,0000	1.265,42	1.265,42	
		Totale Materiali				**1.265,42**	**70,591**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,150000	62,08	9,31	
		Totale Noli				**9,31**	**0,519**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,056**

Totale Euro	1.417,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.417,08	212,56	
Totale Euro	1.629,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.629,64	162,96	
Totale Euro	1.792,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.792,60**	

Totale Manodopera Euro	141,35	7,885
Totale Materiali Euro	1.265,42	70,591
Totale Noli Euro	9,31	0,519
Totale Specie1 Euro	1,00	0,056

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.70.l	SARACINESCA A CORPO OVALE IN GHISA E BRONZO. PREMISTOPPA IN GHISA, ALBERO IN ACCIAIO INOX, CONFORME ALLE NORME UNI PN16. PER IMPIANTI ACQUA CALDA O FREDDA saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN350 Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	2.826,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,600000	25,71	118,27	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,600000	23,03	105,94	
		Totale Manodopera				**224,21**	**7,933**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.60.l	SARACINESCA A CORPO OVALE, FLANGIATA, UNI PN16 Saracinesca in ghisa e bronzo, con albero interno in acciaio inox, completa di volantino, flangiata, UNI PN16. Saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN350	cad	1,0000	1.999,78	1.999,78	
		Totale Materiali				**1.999,78**	**70,754**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,150000	62,08	9,31	
		Totale Noli				**9,31**	**0,329**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	1,0000	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,035**

Totale Euro	2.234,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.234,30	335,15	
Totale Euro	2.569,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.569,45	256,95	
Totale Euro	2.826,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.826,40**	

Totale Manodopera Euro	224,21	7,933
Totale Materiali Euro	1.999,78	70,754
Totale Noli Euro	9,31	0,329
Totale Specie1 Euro	1,00	0,035

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.80.a	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA valvola a flusso avviato in ghisa DN50 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni poste in opera anche all'interno di pozzetti o cunicoli tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	151,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,220000	25,71	5,66	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,220000	23,03	5,07	
		Totale Manodopera				**10,73**	**7,069**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.100.f	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, flangiata, UNI PN16. Valvole a flusso avviato DN50	cad	1,0000	102,20	102,20	
		Totale Materiali				**102,20**	**67,330**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,113700	62,08	7,06	
		Totale Noli				**7,06**	**4,651**

Totale Euro	119,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 119,99	18,00	
Totale Euro	137,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 137,99	13,80	
Totale Euro	151,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**151,79**	
Totale Manodopera Euro	10,73	7,069
Totale Materiali Euro	102,20	67,330
Totale Noli Euro	7,06	4,651

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.80.b	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA valvola a flusso avviato in ghisa DN65 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni poste in opera anche all'interno di pozzetti o cunicoli tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	210,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,300000	25,71	7,71	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,300000	23,03	6,91	
		Totale Manodopera				**14,62**	**6,960**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.100.g	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, flangiata, UNI PN16. Valvole a flusso avviato DN65	cad	1,0000	144,15	144,15	
		Totale Materiali				**144,15**	**68,623**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,117200	62,08	7,28	
		Totale Noli				**7,28**	**3,466**

Totale Euro	166,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 166,05	24,91	
Totale Euro	190,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 190,96	19,10	
Totale Euro	210,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**210,06**	
Totale Manodopera Euro	14,62	6,960
Totale Materiali Euro	144,15	68,623
Totale Noli Euro	7,28	3,466

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.80.c	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA valvola a flusso avviato in ghisa DN80 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni poste in opera anche all'interno di pozzetti o cunicoli tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	265,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,400000	25,71	10,28	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,400000	23,03	9,21	
		Totale Manodopera				**19,49**	**7,346**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.100.h	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, flangiata, UNI PN16. Valvole a flusso avviato DN80	cad	1,0000	177,63	177,63	
		Totale Materiali				**177,63**	**66,947**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,203400	62,08	12,63	
		Totale Noli				**12,63**	**4,760**

Totale Euro	209,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 209,75	31,46	
Totale Euro	241,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 241,21	24,12	
Totale Euro	265,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**265,33**	
Totale Manodopera Euro	19,49	7,346
Totale Materiali Euro	177,63	66,947
Totale Noli Euro	12,63	4,760

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.80.d	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA valvola a flusso avviato in ghisa DN100 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni poste in opera anche all'interno di pozzetti o cunicoli tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	361,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,520000	25,71	13,37	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,520000	23,03	11,98	
		Totale Manodopera				**25,35**	**7,015**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.100.i	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, flangiata, UNI PN16. Valvole a flusso avviato DN100	cad	1,0000	247,26	247,26	
		Totale Materiali				**247,26**	**68,419**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,210700	62,08	13,08	
		Totale Noli				**13,08**	**3,619**

Totale Euro	285,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 285,69	42,85	
Totale Euro	328,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 328,54	32,85	
Totale Euro	361,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**361,39**	
Totale Manodopera Euro	25,35	7,015
Totale Materiali Euro	247,26	68,419
Totale Noli Euro	13,08	3,619

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.80.e	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA valvola a flusso avviato in ghisa DN125 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni poste in opera anche all'interno di pozzetti o cunicoli tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	507,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,600000	25,71	15,43	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,600000	23,03	13,82	
		Totale Manodopera				**29,25**	**5,761**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.100.j	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, flangiata, UNI PN16. Valvole a flusso avviato DN125	cad	1,0000	357,50	357,50	
		Totale Materiali				**357,50**	**70,414**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,235200	62,08	14,60	
		Totale Noli				**14,60**	**2,876**

Totale Euro	401,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 401,35	60,20	
Totale Euro	461,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 461,55	46,16	
Totale Euro	507,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**507,71**	
Totale Manodopera Euro	29,25	5,761
Totale Materiali Euro	357,50	70,414
Totale Noli Euro	14,60	2,876

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.80.f	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA valvola a flusso avviato in ghisa DN150 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni poste in opera anche all'interno di pozzetti o cunicoli tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	709,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,750000	25,71	19,28	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,750000	23,03	17,27	
		Totale Manodopera				**36,55**	**5,153**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.100.k	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, flangiata, UNI PN16. Valvole a flusso avviato DN150	cad	1,0000	500,55	500,55	
		Totale Materiali				**500,55**	**70,570**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,380300	62,08	23,61	
		Totale Noli				**23,61**	**3,329**

Totale Euro	560,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 560,71	84,11	
Totale Euro	644,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 644,82	64,48	
Totale Euro	709,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**709,30**	
Totale Manodopera Euro	36,55	5,153
Totale Materiali Euro	500,55	70,570
Totale Noli Euro	23,61	3,329

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.80.g	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO IN GHISA UNI PN16, FLANGIATA valvola a flusso avviato in ghisa DN200 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, UNI PN 16 su tubazioni poste in opera anche all'interno di pozzetti o cunicoli tecnologico accessibile pedonalmente, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	1.327,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,000000	25,71	25,71	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,000000	23,03	23,03	
		Totale Manodopera				**48,74**	**3,671**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.100.l	VALVOLA A FLUSSO AVVIATO, FLANGIATA, UNI PN16 Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, flangiata, UNI PN16. Valvole a flusso avviato DN200	cad	1,0000	965,85	965,85	
		Totale Materiali				**965,85**	**72,743**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,564100	62,08	35,02	
		Totale Noli				**35,02**	**2,638**

Totale Euro	1.049,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.049,61	157,44	
Totale Euro	1.207,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.207,05	120,71	
Totale Euro	1.327,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.327,76**	

Totale Manodopera Euro	48,74	3,671
Totale Materiali Euro	965,85	72,743
Totale Noli Euro	35,02	2,638

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.90.a	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10 diametro 150 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 10:	cad	1,0000	1.313,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,180000	25,71	4,63	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,180000	23,03	4,15	
		Totale Manodopera				**8,78**	**0,669**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.120.a	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN10 Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 150 mm	cad	1,0000	1.002,41	1.002,41	
		Totale Materiali				**1.002,41**	**76,340**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**1,891**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,152**

Totale Euro	1.038,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.038,02	155,70	
Totale Euro	1.193,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.193,72	119,37	
Totale Euro	1.313,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.313,09**	

Totale Manodopera Euro	8,78	0,669
Totale Materiali Euro	1.002,41	76,340
Totale Noli Euro	24,83	1,891
Totale Specie1 Euro	2,00	0,152

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.90.b	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10 diametro 200 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 10:	cad	1,0000	1.453,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,180000	25,71	4,63	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,180000	23,03	4,15	
		Totale Manodopera				**8,78**	**0,604**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.120.b	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN10 Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 200 mm	cad	1,0000	1.137,17	1.137,17	
		Totale Materiali				**1.137,17**	**78,224**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**0,085**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,138**

Totale Euro	1.149,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.149,19	172,38	
Totale Euro	1.321,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.321,57	132,16	
Totale Euro	1.453,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.453,73**	

Totale Manodopera Euro	8,78	0,604
Totale Materiali Euro	1.137,17	78,224
Totale Noli Euro	1,24	0,085
Totale Specie1 Euro	2,00	0,138

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.90.c	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10 diametro 250 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 10:	cad	1,0000	1.703,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,220000	25,71	5,66	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,220000	23,03	5,07	
		Totale Manodopera				**10,73**	**0,630**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.120.c	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN10 Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 250 mm	cad	1,0000	1.321,11	1.321,11	
		Totale Materiali				**1.321,11**	**77,575**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,729**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,117**

Totale Euro	1.346,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.346,26	201,94	
Totale Euro	1.548,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.548,20	154,82	
Totale Euro	1.703,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.703,02**	

Totale Manodopera Euro	10,73	0,630
Totale Materiali Euro	1.321,11	77,575
Totale Noli Euro	12,42	0,729
Totale Specie1 Euro	2,00	0,117

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.90.d	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10 diametro 300 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 10:	cad	1,0000	1.779,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,300000	25,71	7,71	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,300000	23,03	6,91	
		Totale Manodopera				**14,62**	**0,822**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.120.d	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN10 Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 300 mm	cad	1,0000	1.377,35	1.377,35	
		Totale Materiali				**1.377,35**	**77,419**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,698**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,112**

Totale Euro	1.406,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.406,39	210,96	
Totale Euro	1.617,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.617,35	161,74	
Totale Euro	1.779,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.779,09**	

Totale Manodopera Euro	14,62	0,822
Totale Materiali Euro	1.377,35	77,419
Totale Noli Euro	12,42	0,698
Totale Specie1 Euro	2,00	0,112

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.90.e	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10 diametro 350 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 10:	cad	1,0000	2.155,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,400000	25,71	10,28	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,400000	23,03	9,21	
		Totale Manodopera				**19,49**	**0,904**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.120.e	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN10 Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 350 mm	cad	1,0000	1.670,13	1.670,13	
		Totale Materiali				**1.670,13**	**77,478**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,576**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,093**

Totale Euro	1.704,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.704,04	255,61	
Totale Euro	1.959,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.959,65	195,97	
Totale Euro	2.155,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.155,62**	

Totale Manodopera Euro	19,49	0,904
Totale Materiali Euro	1.670,13	77,478
Totale Noli Euro	12,42	0,576
Totale Specie1 Euro	2,00	0,093

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.90.f	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10 diametro 400 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 10:	cad	1,0000	2.338,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,520000	25,71	13,37	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,520000	23,03	11,98	
		Totale Manodopera				**25,35**	**1,084**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.120.f	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN10 Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 400 mm	cad	1,0000	1.808,53	1.808,53	
		Totale Materiali				**1.808,53**	**77,350**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,531**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,086**

Totale Euro	1.848,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.848,30	277,25	
Totale Euro	2.125,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.125,55	212,56	
Totale Euro	2.338,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.338,11**	

Totale Manodopera Euro	25,35	1,084
Totale Materiali Euro	1.808,53	77,350
Totale Noli Euro	12,42	0,531
Totale Specie1 Euro	2,00	0,086

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.90.g	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10 diametro 450 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 10:	cad	1,0000	3.687,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,600000	25,71	15,43	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,600000	23,03	13,82	
		Totale Manodopera				**29,25**	**0,793**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.120.g	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN10 Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 450 mm	cad	1,0000	2.871,59	2.871,59	
		Totale Materiali				**2.871,59**	**77,867**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
		Totale Noli				**12,42**	**0,337**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	2,0000	1,00	2,00	
		Totale Specie1				**2,00**	**0,054**

Totale Euro	2.915,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.915,26	437,29	
Totale Euro	3.352,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.352,55	335,26	
Totale Euro	3.687,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.687,81**	

Totale Manodopera Euro	29,25	0,793
Totale Materiali Euro	2.871,59	77,867
Totale Noli Euro	12,42	0,337
Totale Specie1 Euro	2,00	0,054

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.90.h	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10 diametro 500 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 10:	cad	1,0000	3.759,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,900000	25,71	23,14	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,900000	23,03	20,73	
		Totale Manodopera				**43,87**	**1,167**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.120.h	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN10 Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 500 mm	cad	1,0000	2.899,16	2.899,16	
		Totale Materiali				**2.899,16**	**77,118**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**0,660**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	4,0000	1,00	4,00	
		Totale Specie1				**4,00**	**0,106**

Totale Euro	2.971,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.971,86	445,78	
Totale Euro	3.417,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.417,64	341,76	
Totale Euro	3.759,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.759,40**	

Totale Manodopera Euro	43,87	1,167
Totale Materiali Euro	2.899,16	77,118
Totale Noli Euro	24,83	0,660
Totale Specie1 Euro	4,00	0,106

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.90.i	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10 diametro 600 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 10:	cad	1,0000	4.363,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,300000	25,71	33,42	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,300000	23,03	29,94	
		Totale Manodopera				**63,36**	**1,452**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.120.i	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN10 Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 600 mm	cad	1,0000	3.357,02	3.357,02	
		Totale Materiali				**3.357,02**	**76,939**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,400000	62,08	24,83	
		Totale Noli				**24,83**	**0,569**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	4,0000	1,00	4,00	
		Totale Specie1				**4,00**	**0,092**

Totale Euro	3.449,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.449,21	517,38	
Totale Euro	3.966,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.966,59	396,66	
Totale Euro	4.363,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.363,25**	

Totale Manodopera Euro	63,36	1,452
Totale Materiali Euro	3.357,02	76,939
Totale Noli Euro	24,83	0,569
Totale Specie1 Euro	4,00	0,092

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.90.j	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10 diametro 700 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 10:	cad	1,0000	5.488,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,300000	25,71	33,42	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,300000	23,03	29,94	
		Totale Manodopera				**63,36**	**1,154**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.120.j	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN10 Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 700 mm	cad	1,0000	4.252,57	4.252,57	
		Totale Materiali				**4.252,57**	**77,485**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
		Totale Noli				**18,62**	**0,339**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	4,0000	1,00	4,00	
		Totale Specie1				**4,00**	**0,073**

Totale Euro	4.338,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.338,55	650,78	
Totale Euro	4.989,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.989,33	498,93	
Totale Euro	5.488,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.488,26**	

Totale Manodopera Euro	63,36	1,154
Totale Materiali Euro	4.252,57	77,485
Totale Noli Euro	18,62	0,339
Totale Specie1 Euro	4,00	0,073

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.90.k	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10 diametro 800 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 10:	cad	1,0000	7.257,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,400000	25,71	35,99	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,400000	23,03	32,24	
		Totale Manodopera				**68,23**	**0,940**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.120.k	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN10 Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 800 mm	cad	1,0000	5.647,23	5.647,23	
		Totale Materiali				**5.647,23**	**77,813**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
		Totale Noli				**18,62**	**0,257**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	3,0000	1,00	3,00	
		Totale Specie1				**3,00**	**0,041**

Totale Euro	5.737,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.737,08	860,56	
Totale Euro	6.597,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.597,64	659,76	
Totale Euro	7.257,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**7.257,40**	

Totale Manodopera Euro	68,23	0,940
Totale Materiali Euro	5.647,23	77,813
Totale Noli Euro	18,62	0,257
Totale Specie1 Euro	3,00	0,041

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.90.l	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10 diametro 900 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 10:	cad	1,0000	12.240,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,000000	25,71	51,42	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,000000	23,03	46,06	
		Totale Manodopera				**97,48**	**0,796**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.120.l	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN10 Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 900 mm	cad	1,0000	9.519,02	9.519,02	
		Totale Materiali				**9.519,02**	**77,768**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,800000	62,08	49,66	
		Totale Noli				**49,66**	**0,406**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	10,0000	1,00	10,00	
		Totale Specie1				**10,00**	**0,082**

Totale Euro	9.676,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 9.676,16	1.451,42	
Totale Euro	11.127,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11.127,58	1.112,76	
Totale Euro	12.240,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**12.240,34**	

Totale Manodopera Euro	97,48	0,796
Totale Materiali Euro	9.519,02	77,768
Totale Noli Euro	49,66	0,406
Totale Specie1 Euro	10,00	0,082

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.90.m	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10 diametro 1000 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 10:	cad	1,0000	15.847,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,500000	25,71	64,28	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,500000	23,03	57,58	
		Totale Manodopera				**121,86**	**0,769**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.120.m	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN10 Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 1000 mm	cad	1,0000	12.333,82	12.333,82	
		Totale Materiali				**12.333,82**	**77,828**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**0,392**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	10,0000	1,00	10,00	
		Totale Specie1				**10,00**	**0,063**

Totale Euro	12.527,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 12.527,76	1.879,16	
Totale Euro	14.406,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14.406,92	1.440,69	
Totale Euro	15.847,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**15.847,61**	

Totale Manodopera Euro	121,86	0,769
Totale Materiali Euro	12.333,82	77,828
Totale Noli Euro	62,08	0,392
Totale Specie1 Euro	10,00	0,063

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ACQUEDOTTI
APPARECCHIATURE IDRAULICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.01.50.90.n	VALVOLA A FARFALLA PER INTERCETTAZIONE, CON CORPO E DISCO IN GHISA SFEROIDALE (EN 1074). FLANGE FORATE PN 10 diametro 1200 mm Valvola a farfalla per intercettazione, fornita e posta in opera, con corpo e disco in ghisa sferoidale (EN 1074) con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, predisposta per la motorizzazione, rivestimento interno ed esterno con vernice epossidica 250 micron (EN14901), movimento di chiusura a doppia eccentricità, dotata di meccanismo di manovra manuale con volantino, guarnizione del disco in EPDM con tenuta bidirezionale, albero di manovra in acciaio inossidabile con tenuta a mezzo di guarnizioni toroidali in EPDM, doppia flangia forata, grado di protezione IP 68. Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; flange forate PN 10:	cad	1,0000	20.721,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,000000	25,71	77,13	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,000000	23,03	69,09	
		Totale Manodopera				**146,22**	**0,706**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.600.120.n	VALVOLA A FARFALLA FLANGIATA CON CORPO IN GHISA SFEROIDALE, UNI PN10 Valvola a farfalla per intercettazione, con corpo e disco in ghisa sferoidale UNI PN10. Diametro 1200 mm	cad	1,0000	16.162,60	16.162,60	
		Totale Materiali				**16.162,60**	**77,998**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**0,300**
		Specie1					
5	ABR25_PREST_15.40.a	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Indennità per pulizia, disinfezione e prove idrauliche acquedotti.	m	10,0000	1,00	10,00	
		Totale Specie1				**10,00**	**0,048**

Totale Euro	16.380,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 16.380,90	2.457,14	
Totale Euro	18.838,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18.838,04	1.883,80	
Totale Euro	20.721,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**20.721,84**	

Totale Manodopera Euro	146,22	0,706
Totale Materiali Euro	16.162,60	77,998
Totale Noli Euro	62,08	0,300
Totale Specie1 Euro	10,00	0,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.10.a	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA del diametro interno di 150 mm Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls	m	1,00	17,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**30,258**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.10.a	Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro interno di 150 mm	m	1,0000	4,56	4,56	
		Totale Materiali				**4,56**	**26,132**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,032300	62,08	2,01	
		Totale Noli				**2,01**	**11,519**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0138	140,31	1,94	
		Totale Specie2				**1,94**	**11,117**

Totale Euro	13,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,79	2,07	
Totale Euro	15,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,86	1,59	
Totale Euro	17,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,45**	

Totale Manodopera Euro	5,28	30,258
Totale Materiali Euro	4,56	26,132
Totale Specie2 Euro	1,94	11,117
Totale Noli Euro	2,01	11,519

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.10.b	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA del diametro interno di 200 mm Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls	m	1,00	21,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**26,626**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.10.b	Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro interno di 200 mm	m	1,0000	7,42	7,42	
		Totale Materiali				**7,42**	**35,216**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,035700	62,08	2,22	
		Totale Noli				**2,22**	**10,536**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	140,31	1,40	
		Totale Specie2				**1,40**	**6,645**

Totale Euro	16,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,65	2,50	
Totale Euro	19,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,15	1,92	
Totale Euro	21,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,07**	

Totale Manodopera Euro	5,61	26,626
Totale Materiali Euro	7,42	35,216
Totale Specie2 Euro	1,40	6,645
Totale Noli Euro	2,22	10,536

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.10.c	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA del diametro interno di 300 mm Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls	m	1,00	23,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,114000	30,60	3,49	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,114000	25,50	2,91	
		Totale Manodopera				**6,40**	**27,119**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.10.c	Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro interno di 300 mm	m	1,0000	8,01	8,01	
		Totale Materiali				**8,01**	**33,941**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,041200	62,08	2,56	
		Totale Noli				**2,56**	**10,847**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0120	140,31	1,68	
		Totale Specie2				**1,68**	**7,119**

Totale Euro	18,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,65	2,80	
Totale Euro	21,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,45	2,15	
Totale Euro	23,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,60**	

Totale Manodopera Euro	6,40	27,119
Totale Materiali Euro	8,01	33,941
Totale Specie2 Euro	1,68	7,119
Totale Noli Euro	2,56	10,847

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.10.d	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA del diametro interno di 400 mm Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls	m	1,00	29,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,133000	30,60	4,07	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,133000	25,50	3,39	
		Totale Manodopera				**7,46**	**24,933**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.10.d	Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro interno di 400 mm	m	1,0000	11,30	11,30	
		Totale Materiali				**11,30**	**37,767**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,047200	62,08	2,93	
		Totale Noli				**2,93**	**9,793**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0140	140,31	1,96	
		Totale Specie2				**1,96**	**6,551**

Totale Euro	23,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,65	3,55	
Totale Euro	27,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,20	2,72	
Totale Euro	29,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,92**	

Totale Manodopera Euro	7,46	24,933
Totale Materiali Euro	11,30	37,767
Totale Specie2 Euro	1,96	6,551
Totale Noli Euro	2,93	9,793

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.10.e	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA del diametro interno di 500 mm Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls	m	1,00	37,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,154000	30,60	4,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,154000	25,50	3,93	
		Totale Manodopera				**8,64**	**22,749**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.10.e	Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro interno di 500 mm	m	1,0000	15,81	15,81	
		Totale Materiali				**15,81**	**41,627**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,056000	62,08	3,48	
		Totale Noli				**3,48**	**9,163**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0150	140,31	2,10	
		Totale Specie2				**2,10**	**5,529**

Totale Euro	30,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,03	4,50	
Totale Euro	34,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,53	3,45	
Totale Euro	37,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,98**	

Totale Manodopera Euro	8,64	22,749
Totale Materiali Euro	15,81	41,627
Totale Specie2 Euro	2,10	5,529
Totale Noli Euro	3,48	9,163

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.10.f	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA del diametro interno di 600 mm Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls	m	1,00	45,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,182000	25,50	4,64	
		Totale Manodopera				**10,21**	**22,619**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.10.f	Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro interno di 600 mm	m	1,0000	18,87	18,87	
		Totale Materiali				**18,87**	**41,803**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,065700	62,08	4,08	
		Totale Noli				**4,08**	**9,039**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0180	140,31	2,53	
		Totale Specie2				**2,53**	**5,605**

Totale Euro	35,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,69	5,35	
Totale Euro	41,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,04	4,10	
Totale Euro	45,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,14**	

Totale Manodopera Euro	10,21	22,619
Totale Materiali Euro	18,87	41,803
Totale Specie2 Euro	2,53	5,605
Totale Noli Euro	4,08	9,039

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.10.g	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA del diametro interno di 800 mm Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls	m	1,00	63,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**12,34**	**19,581**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.10.g	Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro interno di 800 mm	m	1,0000	29,33	29,33	
		Totale Materiali				**29,33**	**46,541**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,079800	62,08	4,95	
		Totale Noli				**4,95**	**7,855**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0228	140,31	3,20	
		Totale Specie2				**3,20**	**5,078**

Totale Euro	49,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,82	7,47	
Totale Euro	57,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,29	5,73	
Totale Euro	63,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,02**	

Totale Manodopera Euro	12,34	19,581
Totale Materiali Euro	29,33	46,541
Totale Specie2 Euro	3,20	5,078
Totale Noli Euro	4,95	7,855

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.10.h	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA del diametro interno di 1000 mm Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls	m	1,00	80,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,285000	30,60	8,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,285000	25,50	7,27	
		Totale Manodopera				**15,99**	**19,775**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.10.h	Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro interno di 1.000 mm	m	1,0000	36,25	36,25	
		Totale Materiali				**36,25**	**44,831**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,097700	62,08	6,07	
		Totale Noli				**6,07**	**7,507**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0400	140,31	5,61	
		Totale Specie2				**5,61**	**6,938**

Totale Euro	63,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,92	9,59	
Totale Euro	73,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,51	7,35	
Totale Euro	80,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**80,86**	

Totale Manodopera Euro	15,99	19,775
Totale Materiali Euro	36,25	44,831
Totale Specie2 Euro	5,61	6,938
Totale Noli Euro	6,07	7,507

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.10.i	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA del diametro interno di 1200 mm Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls	m	1,00	121,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**18,490**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.10.i	Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro interno di 1.200 mm	m	1,0000	58,06	58,06	
		Totale Materiali				**58,06**	**47,841**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,140300	62,08	8,71	
		Totale Noli				**8,71**	**7,177**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0480	140,31	6,73	
		Totale Specie2				**6,73**	**5,545**

Totale Euro	95,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,94	14,39	
Totale Euro	110,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,33	11,03	
Totale Euro	121,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**121,36**	

Totale Manodopera Euro	22,44	18,490
Totale Materiali Euro	58,06	47,841
Totale Specie2 Euro	6,73	5,545
Totale Noli Euro	8,71	7,177

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.10.j	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA del diametro interno di 1500 mm Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls	m	1,00	198,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,641400	30,60	19,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,641400	25,50	16,36	
		Totale Manodopera				**35,99**	**18,128**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.10.j	Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro interno di 1.500 mm	m	1,0000	95,11	95,11	
		Totale Materiali				**95,11**	**47,907**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,262500	62,08	16,30	
		Totale Noli				**16,30**	**8,210**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0680	140,31	9,54	
		Totale Specie2				**9,54**	**4,805**

Totale Euro	156,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 156,94	23,54	
Totale Euro	180,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 180,48	18,05	
Totale Euro	198,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**198,53**	

Totale Manodopera Euro	35,99	18,128
Totale Materiali Euro	95,11	47,907
Totale Specie2 Euro	9,54	4,805
Totale Noli Euro	16,30	8,210

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.10.k	TUBI IN CEMENTO VIBRATO CON INCASSO MASCHIO E FEMMINA del diametro interno di 2000 mm Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in cls	m	1,00	321,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,770400	30,60	23,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,770400	25,50	19,65	
		Totale Manodopera				**43,22**	**13,443**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.10.k	Tubi in cemento vibrocompresso con incasso maschio e femmina. Tubi in cemento vibrocompresso con diametro interno di 2.000 mm	m	1,0000	180,20	180,20	
		Totale Materiali				**180,20**	**56,048**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,314400	62,08	19,52	
		Totale Noli				**19,52**	**6,071**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0800	140,31	11,22	
		Totale Specie2				**11,22**	**3,490**

Totale Euro	254,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 254,16	38,12	
Totale Euro	292,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 292,28	29,23	
Totale Euro	321,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**321,51**	

Totale Manodopera Euro	43,22	13,443
Totale Materiali Euro	180,20	56,048
Totale Specie2 Euro	11,22	3,490
Totale Noli Euro	19,52	6,071

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.100.a	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CIRCOLARI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA 180° Per tubo con superficie trattata 180° Rivestimento di tubazioni circolari in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180°	m x cmØ	1,00	3,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.100.a	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA 180° Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....n apparecchiatura dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per superfice trattata 180°	m x cmØ	1,00	2,65	2,65	
					Totale Euro	2,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,65	0,40	
					Totale Euro	3,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,05	0,31	
					Totale Euro	3,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,36**	
					Totale Materiali Euro	2,65	78,869

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.110.a	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CIRCOLARI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA 360° Per tubo con superficie trattata 360° Rivestimento di tubazioni circolari in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360°	m x cmØ	1,00	6,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.110.a	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA 360° Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....n apparecchiatura dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per superfice trattata 360°	m x cmØ	1,00	5,00	5,00	
		Totale Materiali				**5,00**	**78,989**
					Totale Euro	5,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,00	0,75	
					Totale Euro	5,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,75	0,58	
					Totale Euro	6,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,33**	
					Totale Materiali Euro	5,00	78,989

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.120.a	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE sezione 300x450 mm Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. Il prezzo comprende, la sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	46,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,148000	30,60	4,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,148000	25,50	3,77	
		Totale Manodopera				**8,30**	**17,739**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.150.a	TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON INCASTRO A BICCHIERE Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Sezione interna ovoidale di 300x450 mm	m	1,0000	23,63	23,63	
		Totale Materiali				**23,63**	**50,502**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,059000	62,08	3,66	
		Totale Noli				**3,66**	**7,822**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	140,31	1,40	
		Totale Specie2				**1,40**	**2,992**

Totale Euro	36,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,99	5,55	
Totale Euro	42,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,54	4,25	
Totale Euro	46,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,79**	

Totale Manodopera Euro	8,30	17,739
Totale Materiali Euro	23,63	50,502
Totale Noli Euro	3,66	7,822
Totale Specie2 Euro	1,40	2,992

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.120.b	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE sezione 400x600 mm Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. Il prezzo comprende, la sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	64,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,182000	25,50	4,64	
		Totale Manodopera				**10,21**	**15,717**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.150.b	TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON INCASTRO A BICCHIERE Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Sezione interna ovoidale di 400x600 mm	m	1,0000	35,21	35,21	
		Totale Materiali				**35,21**	**54,203**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,073000	62,08	4,53	
		Totale Noli				**4,53**	**6,974**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	140,31	1,40	
		Totale Specie2				**1,40**	**2,155**

Totale Euro	51,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,35	7,70	
Totale Euro	59,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,05	5,91	
Totale Euro	64,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,96**	

Totale Manodopera Euro	10,21	15,717
Totale Materiali Euro	35,21	54,203
Totale Noli Euro	4,53	6,974
Totale Specie2 Euro	1,40	2,155

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.120.c	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE sezione 500x750 mm Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. Il prezzo comprende, la sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	81,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,222000	30,60	6,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,222000	25,50	5,66	
		Totale Manodopera				**12,45**	**15,346**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.150.c	TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON INCASTRO A BICCHIERE Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Sezione interna ovoidale di 500x750 mm	m	1,0000	43,34	43,34	
		Totale Materiali				**43,34**	**53,420**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,089000	62,08	5,53	
		Totale Noli				**5,53**	**6,816**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0200	140,31	2,81	
		Totale Specie2				**2,81**	**3,464**

Totale Euro	64,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,13	9,62	
Totale Euro	73,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,75	7,38	
Totale Euro	81,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,13**	

Totale Manodopera Euro	12,45	15,346
Totale Materiali Euro	43,34	53,420
Totale Noli Euro	5,53	6,816
Totale Specie2 Euro	2,81	3,464

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.120.d	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE sezione 600x900 mm Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. Il prezzo comprende, la sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	105,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,286000	30,60	8,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,286000	25,50	7,29	
		Totale Manodopera				**16,04**	**15,241**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.150.d	TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON INCASTRO A BICCHIERE Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Sezione interna ovoidale di 600x900 mm	m	1,0000	53,05	53,05	
		Totale Materiali				**53,05**	**50,409**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,114000	86,74	9,89	
		Totale Noli				**9,89**	**9,398**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0300	140,31	4,21	
		Totale Specie2				**4,21**	**4,000**

Totale Euro	83,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,19	12,48	
Totale Euro	95,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,67	9,57	
Totale Euro	105,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**105,24**	

Totale Manodopera Euro	16,04	15,241
Totale Materiali Euro	53,05	50,409
Totale Noli Euro	9,89	9,398
Totale Specie2 Euro	4,21	4,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.120.e	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE sezione 700x1050 mm Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. Il prezzo comprende, la sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	133,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,333000	30,60	10,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,333000	25,50	8,49	
		Totale Manodopera				**18,68**	**13,990**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.150.e	TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON INCASTRO A BICCHIERE Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Sezione interna ovoidale di 700x1050 mm	m	1,0000	69,72	69,72	
		Totale Materiali				**69,72**	**52,217**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,133000	86,74	11,54	
		Totale Noli				**11,54**	**8,643**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0400	140,31	5,61	
		Totale Specie2				**5,61**	**4,202**

Totale Euro	105,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 105,55	15,83	
Totale Euro	121,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 121,38	12,14	
Totale Euro	133,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**133,52**	

Totale Manodopera Euro	18,68	13,990
Totale Materiali Euro	69,72	52,217
Totale Noli Euro	11,54	8,643
Totale Specie2 Euro	5,61	4,202

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.120.f	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE sezione 800x1200 mm Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. Il prezzo comprende, la sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	160,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**14,000**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.150.f	TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON INCASTRO A BICCHIERE Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Sezione interna ovoidale di 800x1200 mm	m	1,0000	83,37	83,37	
		Totale Materiali				**83,37**	**52,012**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,160000	86,74	13,88	
		Totale Noli				**13,88**	**8,659**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0500	140,31	7,02	
		Totale Specie2				**7,02**	**4,380**

Totale Euro	126,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 126,71	19,01	
Totale Euro	145,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 145,72	14,57	
Totale Euro	160,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**160,29**	

Totale Manodopera Euro	22,44	14,000
Totale Materiali Euro	83,37	52,012
Totale Noli Euro	13,88	8,659
Totale Specie2 Euro	7,02	4,380

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.120.g	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE sezione 1000x1500 mm Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. Il prezzo comprende, la sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	247,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**11,317**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.150.g	TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON INCASTRO A BICCHIERE Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Sezione interna ovoidale di 1000x1500 mm	m	1,0000	142,11	142,11	
		Totale Materiali				**142,11**	**57,337**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,200000	86,74	17,35	
		Totale Noli				**17,35**	**7,000**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0600	140,31	8,42	
		Totale Specie2				**8,42**	**3,397**

Totale Euro	195,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 195,93	29,39	
Totale Euro	225,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 225,32	22,53	
Totale Euro	247,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**247,85**	

Totale Manodopera Euro	28,05	11,317
Totale Materiali Euro	142,11	57,337
Totale Noli Euro	17,35	7,000
Totale Specie2 Euro	8,42	3,397

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.120.h	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE sezione 1200x1800 mm Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. Il prezzo comprende, la sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	323,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,588000	30,60	17,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,588000	25,50	14,99	
		Totale Manodopera				**32,98**	**10,179**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.150.h	TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON INCASTRO A BICCHIERE Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. Sezione interna ovoidale di 1200x1800 mm	m	1,0000	190,13	190,13	
		Totale Materiali				**190,13**	**58,684**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,235000	86,74	20,38	
		Totale Noli				**20,38**	**6,290**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0900	140,31	12,63	
		Totale Specie2				**12,63**	**3,898**

Totale Euro	256,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 256,12	38,42	
Totale Euro	294,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 294,54	29,45	
Totale Euro	323,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**323,99**	

Totale Manodopera Euro	32,98	10,179
Totale Materiali Euro	190,13	58,684
Totale Noli Euro	20,38	6,290
Totale Specie2 Euro	12,63	3,898

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.130.a	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE, CON GIUNTO A BICCHIERE A MEZZO SPESSORE sezione 800x1200 mm Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a m 2,00, con base piana d'appoggio e giunto a bicchiere a mezzo spessore. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti.Il prezzo comprende la sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	86,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**16,173**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.160.e	TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON GIUNTO A BICCHIERE A MEZZO SPESSORE Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio e giunto a bicchiere a mezzo spessore. Sezione interna ovoidale di 800x1200 mm	m	1,0000	38,85	38,85	
		Totale Materiali				**38,85**	**44,784**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,100000	86,74	8,67	
		Totale Noli				**8,67**	**9,994**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0500	140,31	7,02	
		Totale Specie2				**7,02**	**8,092**

Totale Euro	68,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,57	10,29	
Totale Euro	78,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,86	7,89	
Totale Euro	86,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**86,75**	

Totale Manodopera Euro	14,03	16,173
Totale Materiali Euro	38,85	44,784
Totale Noli Euro	8,67	9,994
Totale Specie2 Euro	7,02	8,092

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.130.b	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE, CON GIUNTO A BICCHIERE A MEZZO SPESSORE sezione 1000x1500 mm Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a m 2,00, con base piana d'appoggio e giunto a bicchiere a mezzo spessore. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti.Il prezzo comprende la sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	113,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,285000	30,60	8,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,285000	25,50	7,27	
		Totale Manodopera				**15,99**	**14,139**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.160.f	TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON GIUNTO A BICCHIERE A MEZZO SPESSORE Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio e giunto a bicchiere a mezzo spessore. Sezione interna ovoidale di 1000x1500 mm	m	1,0000	55,01	55,01	
		Totale Materiali				**55,01**	**48,643**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,115000	86,74	9,98	
		Totale Noli				**9,98**	**8,825**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0600	140,31	8,42	
		Totale Specie2				**8,42**	**7,445**

Totale Euro	89,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 89,40	13,41	
Totale Euro	102,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 102,81	10,28	
Totale Euro	113,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**113,09**	

Totale Manodopera Euro	15,99	14,139
Totale Materiali Euro	55,01	48,643
Totale Noli Euro	9,98	8,825
Totale Specie2 Euro	8,42	7,445

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.130.c	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE, CON GIUNTO A BICCHIERE A MEZZO SPESSORE sezione 1200x1800 mm Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a m 2,00, con base piana d'appoggio e giunto a bicchiere a mezzo spessore. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti.Il prezzo comprende la sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	179,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,333000	30,60	10,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,333000	25,50	8,49	
		Totale Manodopera				**18,68**	**10,408**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.160.g	TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON GIUNTO A BICCHIERE A MEZZO SPESSORE Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio e giunto a bicchiere a mezzo spessore. Sezione interna ovoidale di 1200x1800 mm	m	1,0000	99,03	99,03	
		Totale Materiali				**99,03**	**55,176**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,133000	86,74	11,54	
		Totale Noli				**11,54**	**6,430**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0900	140,31	12,63	
		Totale Specie2				**12,63**	**7,037**

Totale Euro	141,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 141,88	21,28	
Totale Euro	163,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 163,16	16,32	
Totale Euro	179,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**179,48**	

Totale Manodopera Euro	18,68	10,408
Totale Materiali Euro	99,03	55,176
Totale Noli Euro	11,54	6,430
Totale Specie2 Euro	12,63	7,037

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.130.d	TUBAZIONI PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE OVOIDALE, CON GIUNTO A BICCHIERE A MEZZO SPESSORE sezione 1400x2100 mm Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a m 2,00, con base piana d'appoggio e giunto a bicchiere a mezzo spessore. Le tubazioni avranno sezione interna ovoidale e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4032, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti.Il prezzo comprende la sigillatura interna ed esterna del giunto realizzata con mastice di cemento, ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte con la sola esclusione degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	375,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,285000	30,60	8,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,285000	25,50	7,27	
		Totale Manodopera				**15,99**	**4,258**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.160.h	TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO OVOIDALI CON GIUNTO A BICCHIERE A MEZZO SPESSORE Tubazioni prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a mt 2,00, con base piana d'appoggio e giunto a bicchiere a mezzo spessore. Sezione interna ovoidale di 1400x2100 mm	m	1,0000	256,84	256,84	
		Totale Materiali				**256,84**	**68,398**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,115000	86,74	9,98	
		Totale Noli				**9,98**	**2,658**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,1000	140,31	14,03	
		Totale Specie2				**14,03**	**3,736**

Totale Euro	296,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 296,84	44,53	
Totale Euro	341,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 341,37	34,14	
Totale Euro	375,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**375,51**	

Totale Manodopera Euro	15,99	4,258
Totale Materiali Euro	256,84	68,398
Totale Noli Euro	9,98	2,658
Totale Specie2 Euro	14,03	3,736

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.140.a	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10% Per tubo 300x450 superficie trattata al 10% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 10%	m	1,00	3,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.120.a	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....a dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 300x450 superficie trattata al 10%	m	1,0000	3,05	3,05	
					Totale Euro	3,05	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,05	0,46	
					Totale Euro	3,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,51	0,35	
					Totale Euro	3,86	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,86**	
					Totale Materiali Euro	3,05	79,016

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.140.b	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10% Per tubo 400x600 superfice trattata al 10% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 10%	m	1,00	4,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.120.b	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....a dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 400x600 superficie trattata al 10%	m	1,0000	3,67	3,67	
					Totale Euro	3,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,67	0,55	
					Totale Euro	4,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,22	0,42	
					Totale Euro	4,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,64**	
					Totale Materiali Euro	3,67	79,095

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.140.c	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10% Per tubo 500x750 superficie trattata al 10% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 10%	m	1,00	5,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.120.c	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....a dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 500x750 superficie trattata al 10%	m	1,0000	4,60	4,60	
					Totale Euro	4,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,60	0,69	
					Totale Euro	5,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,29	0,53	
					Totale Euro	5,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,82**	
					Totale Materiali Euro	4,60	79,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.140.d	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10% Per tubo 600x900 superficie trattata al 10% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 10%	m	1,00	7,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.120.d	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....a dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 600x900 superficie trattata al 10%	m	1,0000	5,53	5,53	
					Totale Euro	5,53	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,53	0,83	
					Totale Euro	6,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,36	0,64	
					Totale Euro	7,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,00**	
					Totale Materiali Euro	5,53	79,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.140.e	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10% Per tubo 700x1050 superficie trattata al 10% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 10%	m	1,00	8,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.120.e	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta..... dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 700x1050 superficie trattata al 10%	m	1,0000	6,45	6,45	
					Totale Euro	6,45	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,45	0,97	
					Totale Euro	7,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,42	0,74	
					Totale Euro	8,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,16**	
					Totale Materiali Euro	6,45	79,044

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.140.f	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10% Per tubo 800x1200 superficie trattata al 10% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 10%	m	1,00	9,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.120.f	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta..... dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 800x1200 superficie trattata al 10%	m	1,0000	7,36	7,36	
					Totale Euro	7,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,36	1,10	
					Totale Euro	8,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,46	0,85	
					Totale Euro	9,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,31**	
					Totale Materiali Euro	7,36	79,055

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.140.g	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10% Per tubo 1000x1500 superficie trattata al 10% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 10%	m	1,00	11,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.120.g	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 1000x1500 superficie trattata al 10%	m	1,0000	9,21	9,21	
					Totale Euro	9,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,21	1,38	
					Totale Euro	10,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,59	1,06	
					Totale Euro	11,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,65**	
					Totale Materiali Euro	9,21	79,056

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.140.h	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10% Per tubo 1200x1800 superficie trattata al 10% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 10%	m	1,00	13,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.120.h	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 10% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 1200x1800 superficie trattata al 10%	m	1,0000	11,06	11,06	
					Totale Euro	11,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,06	1,66	
					Totale Euro	12,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,72	1,27	
					Totale Euro	13,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,99**	
					Totale Materiali Euro	11,06	79,056

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.150.a	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50% Per tubo 300x450 superficie trattata al 50% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 50%	m	1,00	15,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.130.a	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....a dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 300x450 superficie trattata al 50%	m	1,0000	12,17	12,17	
					Totale Euro	12,17	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,17	1,83	
					Totale Euro	14,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,00	1,40	
					Totale Euro	15,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,40**	
					Totale Materiali Euro	12,17	79,026

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.150.b	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50% Per tubo 400x600 superficie trattata al 50% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 50%	m	1,00	21,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.130.b	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....a dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 400x600 superficie trattata al 50%	m	1,0000	16,86	16,86	
					Totale Euro	16,86	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,86	2,53	
					Totale Euro	19,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 19,39	1,94	
					Totale Euro	21,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**21,33**	
					Totale Materiali Euro	16,86	79,044

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.150.c	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50% Per tubo 500x750 superficie trattata al 50% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 50%	m	1,00	26,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.130.c	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....a dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 500x750 superficie trattata al 50%	m	1,0000	20,97	20,97	
					Totale Euro	20,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,97	3,15	
					Totale Euro	24,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 24,12	2,41	
					Totale Euro	26,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**26,53**	
					Totale Materiali Euro	20,97	79,043

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.150.d	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50% Per tubo 600x900 superficie trattata al 50% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 50%	m	1,00	31,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.130.d	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....a dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 600x900 superficie trattata al 50%	m	1,0000	25,27	25,27	
					Totale Euro	25,27	
					Spese Generali 15,000% su Euro 25,27	3,79	
					Totale Euro	29,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 29,06	2,91	
					Totale Euro	31,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**31,97**	
					Totale Materiali Euro	25,27	79,043

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.150.e	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50% Per tubo 700x1050 superficie trattata al 50% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 50%	m	1,00	37,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.130.e	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta..... dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 700x1050 superficie trattata al 50%	m	1,0000	29,50	29,50	
					Totale Euro	29,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 29,50	4,43	
					Totale Euro	33,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 33,93	3,39	
					Totale Euro	37,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**37,32**	
					Totale Materiali Euro	29,50	79,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.150.f	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50% Per tubo 800x1200 superficie trattata al 50% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 50%	m	1,00	42,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.130.f	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta..... dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 800x1200 superficie trattata al 50%	m	1,0000	33,69	33,69	
					Totale Euro	33,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 33,69	5,05	
					Totale Euro	38,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 38,74	3,87	
					Totale Euro	42,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**42,61**	
					Totale Materiali Euro	33,69	79,066

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.150.g	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50% Per tubo 1000x1500 superficie trattata al 50% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 50%	m	1,00	53,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.130.g	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 1000x1500 superficie trattata al 50%	m	1,0000	42,14	42,14	
					Totale Euro	42,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 42,14	6,32	
					Totale Euro	48,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 48,46	4,85	
					Totale Euro	53,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**53,31**	
					Totale Materiali Euro	42,14	79,047

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.150.h	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50% Per tubo 1200x1800 superficie trattata al 50% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 50%	m	1,00	63,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.130.h	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 50% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 1200x1800 superficie trattata al 50%	m	1,0000	50,55	50,55	
					Totale Euro	50,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 50,55	7,58	
					Totale Euro	58,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 58,13	5,81	
					Totale Euro	63,94	
					Prezzo di Applicazione Euro	**63,94**	
					Totale Materiali Euro	50,55	79,058

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.160.a	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100% Per tubo 300x450 superficie trattata al 100% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 100%	m	1,00	29,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.140.a	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta..... dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 300x450 superficie trattata al 100%	m	1,0000	23,01	23,01	
					Totale Euro	23,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 23,01	3,45	
					Totale Euro	26,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 26,46	2,65	
					Totale Euro	29,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**29,11**	
					Totale Materiali Euro	23,01	79,045

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.160.b	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100% Per tubo 400x600 superficie trattata al 100% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 100%	m	1,00	35,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.140.b	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta..... dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 400x600 superficie trattata al 100%	m	1,0000	27,91	27,91	
					Totale Euro	27,91	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,91	4,19	
					Totale Euro	32,10	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 32,10	3,21	
					Totale Euro	35,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,31**	
					Totale Materiali Euro	27,91	79,043

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.160.c	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100% Per tubo 500x750 superficie trattata al 100% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 100%	m	1,00	44,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.140.c	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta..... dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 500x750 superficie trattata al 100%	m	1,0000	34,89	34,89	
					Totale Euro	34,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 34,89	5,23	
					Totale Euro	40,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 40,12	4,01	
					Totale Euro	44,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**44,13**	
					Totale Materiali Euro	34,89	79,062

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.160.d	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100% Per tubo 600x900 superficie trattata al 100% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 100%	m	1,00	53,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.140.d	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta..... dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 600x900 superficie trattata al 100%	m	1,0000	42,30	42,30	
					Totale Euro	42,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 42,30	6,35	
					Totale Euro	48,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 48,65	4,87	
					Totale Euro	53,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**53,52**	
					Totale Materiali Euro	42,30	79,036

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.160.e	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100% Per tubo 700x1050 superficie trattata al 100% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 100%	m	1,00	61,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.140.e	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 700x1050 superficie trattata al 100%	m	1,0000	48,83	48,83	
					Totale Euro	48,83	
					Spese Generali 15,000% su Euro 48,83	7,32	
					Totale Euro	56,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 56,15	5,62	
					Totale Euro	61,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**61,77**	
					Totale Materiali Euro	48,83	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.160.f	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100% Per tubo 800x1200 superficie trattata al 100% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 100%	m	1,00	70,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.140.f	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 800x1200 superficie trattata al 100%	m	1,0000	55,80	55,80	
					Totale Euro	55,80	
					Spese Generali 15,000% su Euro 55,80	8,37	
					Totale Euro	64,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 64,17	6,42	
					Totale Euro	70,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**70,59**	
					Totale Materiali Euro	55,80	79,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.160.g	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100% Per tubo 1000x1500 superficie trattata al 100% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 100%	m	1,00	88,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.140.g	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....osatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 1000x1500 superficie trattata al 100%	m	1,0000	69,77	69,77	
					Totale Euro	69,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 69,77	10,47	
					Totale Euro	80,24	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 80,24	8,02	
					Totale Euro	88,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**88,26**	
					Totale Materiali Euro	69,77	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.160.h	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI OVOIDALI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100% Per tubo 1200x1800 superficie trattata al 100% Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata al 100%	m	1,00	105,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.140.h	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA AL 100% Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....osatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per tubo 1200x1800 superficie trattata al 100%	m	1,0000	83,74	83,74	
		Totale Materiali				**83,74**	**79,052**
					Totale Euro	83,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 83,74	12,56	
					Totale Euro	96,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 96,30	9,63	
					Totale Euro	105,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**105,93**	
					Totale Materiali Euro	83,74	79,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.170.a	CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI FOGNARI dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) Canaletta di gres ceramico, per il rivestimento di condotti fognari, in elementi della lunghezza di 500 mm, compresa e compensata la fornitura e il trasporto a piè d'opera delle canalette in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 32.5R e la eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta compresi altresì tutti gli oneri, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, nonchè quanto altro occorrente per l'esecuzione del rivestimento	m x cmØ	1,00	9,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,067000	30,60	2,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,067000	25,50	1,71	
		Totale Manodopera				**3,76**	**40,561**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.50.10.a	CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI FOGNARI Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi)	m x cmØ	1,01	3,53	3,57	
		Totale Materiali				**3,57**	**38,511**
					Totale Euro	7,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,33	1,10	
					Totale Euro	8,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,43	0,84	
					Totale Euro	9,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,27**	
					Totale Manodopera Euro	3,76	40,561
					Totale Materiali Euro	3,57	38,511

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.170.b	CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI FOGNARI dello sviluppo di 1/2 di circonferenza (180 gradi) Canaletta di gres ceramico, per il rivestimento di condotti fognari, in elementi della lunghezza di 500 mm, compresa e compensata la fornitura e il trasporto a piè d'opera delle canalette in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 32.5R e la eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta compresi altresì tutti gli oneri, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, nonchè quanto altro occorrente per l'esecuzione del rivestimento	m x cmØ	1,00	10,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,067000	30,60	2,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,067000	25,50	1,71	
		Totale Manodopera				**3,76**	**35,674**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.50.10.b	CANALETTA IN GRES PER CONDOTTI FOGNARI Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/2 di circonferenza (180 gradi)	m x cmØ	1,01	4,52	4,57	
		Totale Materiali				**4,57**	**43,359**

Totale Euro	8,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,33	1,25	
Totale Euro	9,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,58	0,96	
Totale Euro	10,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,54**	
Totale Manodopera Euro	3,76	35,674
Totale Materiali Euro	4,57	43,359

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.a	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 700 x 700 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	119,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**7,02**	**5,889**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.a	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....n incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 700 x 700	m	1,0000	82,87	82,87	
		Totale Materiali				**82,87**	**69,522**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,050000	86,74	4,34	
		Totale Noli				**4,34**	**3,641**

Totale Euro	94,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 94,23	14,13	
Totale Euro	108,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 108,36	10,84	
Totale Euro	119,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**119,20**	

Totale Manodopera Euro	7,02	5,889
Totale Materiali Euro	82,87	69,522
Totale Noli Euro	4,34	3,641

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.b	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 800 x 800 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	152,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,133000	25,50	3,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,133000	30,60	4,07	
		Totale Manodopera				**7,46**	**4,902**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.b	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....on incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 800 x800	m	1,0000	108,24	108,24	
		Totale Materiali				**108,24**	**71,122**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,053000	86,74	4,60	
		Totale Noli				**4,60**	**3,023**

Totale Euro	120,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 120,30	18,05	
Totale Euro	138,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 138,35	13,84	
Totale Euro	152,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**152,19**	

Totale Manodopera Euro	7,46	4,902
Totale Materiali Euro	108,24	71,122
Totale Noli Euro	4,60	3,023

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.c	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1000 x 1000 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	231,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,154000	25,50	3,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,154000	30,60	4,71	
		Totale Manodopera				**8,64**	**3,729**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.c	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1000 x 1000	m	1,0000	169,13	169,13	
		Totale Materiali				**169,13**	**73,002**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,062000	86,74	5,38	
		Totale Noli				**5,38**	**2,322**

Totale Euro	183,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 183,15	27,47	
Totale Euro	210,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 210,62	21,06	
Totale Euro	231,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**231,68**	

Totale Manodopera Euro	8,64	3,729
Totale Materiali Euro	169,13	73,002
Totale Noli Euro	5,38	2,322

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.d	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1200 x 1000 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	275,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,167000	25,50	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,167000	30,60	5,11	
		Totale Manodopera				**9,37**	**3,396**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.d	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1200 x 1000	m	1,0000	202,96	202,96	
		Totale Materiali				**202,96**	**73,550**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,067000	86,74	5,81	
		Totale Noli				**5,81**	**2,105**

Totale Euro	218,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 218,14	32,72	
Totale Euro	250,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 250,86	25,09	
Totale Euro	275,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**275,95**	

Totale Manodopera Euro	9,37	3,396
Totale Materiali Euro	202,96	73,550
Totale Noli Euro	5,81	2,105

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.e	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1200 x 1200 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	328,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,182000	25,50	4,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
		Totale Manodopera				**10,21**	**3,103**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.e	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1200 x 1200	m	1,0000	243,53	243,53	
		Totale Materiali				**243,53**	**74,024**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,073000	86,74	6,33	
		Totale Noli				**6,33**	**1,924**

Totale Euro	260,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 260,07	39,01	
Totale Euro	299,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 299,08	29,91	
Totale Euro	328,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**328,99**	

Totale Manodopera Euro	10,21	3,103
Totale Materiali Euro	243,53	74,024
Totale Noli Euro	6,33	1,924

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.f	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1400 x 1000 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	318,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,167000	25,50	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,167000	30,60	5,11	
		Totale Manodopera				**9,37**	**2,940**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.f	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1400 x 1000	m	1,0000	236,78	236,78	
		Totale Materiali				**236,78**	**74,289**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,067000	86,74	5,81	
		Totale Noli				**5,81**	**1,823**

Totale Euro	251,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 251,96	37,79	
Totale Euro	289,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 289,75	28,98	
Totale Euro	318,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**318,73**	

Totale Manodopera Euro	9,37	2,940
Totale Materiali Euro	236,78	74,289
Totale Noli Euro	5,81	1,823

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.g	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1400 x 1200 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	380,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,182000	25,50	4,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
		Totale Manodopera				**10,21**	**2,684**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.g	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1400 x 1200	m	1,0000	284,14	284,14	
		Totale Materiali				**284,14**	**74,703**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,073000	86,74	6,33	
		Totale Noli				**6,33**	**1,664**

Totale Euro	300,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 300,68	45,10	
Totale Euro	345,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 345,78	34,58	
Totale Euro	380,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**380,36**	
Totale Manodopera Euro	10,21	2,684
Totale Materiali Euro	284,14	74,703
Totale Noli Euro	6,33	1,664

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.h	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1400 x 1400 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	442,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**2,537**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.h	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1400 x 1400	m	1,0000	331,49	331,49	
		Totale Materiali				**331,49**	**74,945**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,080000	86,74	6,94	
		Totale Noli				**6,94**	**1,569**

Totale Euro	349,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 349,65	52,45	
Totale Euro	402,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 402,10	40,21	
Totale Euro	442,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**442,31**	

Totale Manodopera Euro	11,22	2,537
Totale Materiali Euro	331,49	74,945
Totale Noli Euro	6,94	1,569

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.i	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1400 x 1500 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	468,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**2,997**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.i	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1400 x 1500	m	1,0000	355,16	355,16	
		Totale Materiali				**355,16**	**75,868**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,010000	86,74	0,87	
		Totale Noli				**0,87**	**0,186**

Totale Euro	370,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 370,06	55,51	
Totale Euro	425,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 425,57	42,56	
Totale Euro	468,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**468,13**	

Totale Manodopera Euro	14,03	2,997
Totale Materiali Euro	355,16	75,868
Totale Noli Euro	0,87	0,186

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.j	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1400 x 1600 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	509,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,267000	25,50	6,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,267000	30,60	8,17	
		Totale Manodopera				**14,98**	**2,938**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.j	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1400 x 1600	m	1,0000	378,85	378,85	
		Totale Materiali				**378,85**	**74,293**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,107000	86,74	9,28	
		Totale Noli				**9,28**	**1,820**

Totale Euro	403,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 403,11	60,47	
Totale Euro	463,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 463,58	46,36	
Totale Euro	509,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**509,94**	

Totale Manodopera Euro	14,98	2,938
Totale Materiali Euro	378,85	74,293
Totale Noli Euro	9,28	1,820

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.k	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1400 x 1800 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	542,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,286000	25,50	7,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,286000	30,60	8,75	
		Totale Manodopera				**16,04**	**2,955**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.k	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1400 x 1800	m	1,0000	403,82	403,82	
		Totale Materiali				**403,82**	**74,388**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,107000	86,74	9,28	
		Totale Noli				**9,28**	**1,709**

Totale Euro	429,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 429,14	64,37	
Totale Euro	493,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 493,51	49,35	
Totale Euro	542,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**542,86**	

Totale Manodopera Euro	16,04	2,955
Totale Materiali Euro	403,82	74,388
Totale Noli Euro	9,28	1,709

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.l	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1400 x 2000 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	637,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,333000	25,50	8,49	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,333000	30,60	10,19	
		Totale Manodopera				**18,68**	**2,932**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.l	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1400 x 2000	m	1,0000	471,83	471,83	
		Totale Materiali				**471,83**	**74,047**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,133000	99,24	13,20	
		Totale Noli				**13,20**	**2,072**

Totale Euro	503,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 503,71	75,56	
Totale Euro	579,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 579,27	57,93	
Totale Euro	637,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**637,20**	

Totale Manodopera Euro	18,68	2,932
Totale Materiali Euro	471,83	74,047
Totale Noli Euro	13,20	2,072

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.m	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1600 x 1000 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	369,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,182000	25,50	4,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
		Totale Manodopera				**10,21**	**2,762**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.m	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1600 x 1000	m	1,0000	267,10	267,10	
		Totale Materiali				**267,10**	**72,261**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,150000	99,24	14,89	
		Totale Noli				**14,89**	**4,028**

Totale Euro	292,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 292,20	43,83	
Totale Euro	336,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 336,03	33,60	
Totale Euro	369,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**369,63**	

Totale Manodopera Euro	10,21	2,762
Totale Materiali Euro	267,10	72,261
Totale Noli Euro	14,89	4,028

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.n	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1600 x 1200 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	435,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,222000	25,50	5,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,222000	30,60	6,79	
		Totale Manodopera				**12,45**	**2,856**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.n	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1600 x 1200	m	1,0000	317,26	317,26	
		Totale Materiali				**317,26**	**72,779**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,150000	99,24	14,89	
		Totale Noli				**14,89**	**3,416**

Totale Euro	344,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 344,60	51,69	
Totale Euro	396,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 396,29	39,63	
Totale Euro	435,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**435,92**	

Totale Manodopera Euro	12,45	2,856
Totale Materiali Euro	317,26	72,779
Totale Noli Euro	14,89	3,416

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.o	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1600 x 1600 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	585,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,333000	25,50	8,49	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,333000	30,60	10,19	
		Totale Manodopera				**18,68**	**3,192**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.o	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1600 x 1600	m	1,0000	419,17	419,17	
		Totale Materiali				**419,17**	**71,620**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,250000	99,24	24,81	
		Totale Noli				**24,81**	**4,239**

Totale Euro	462,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 462,66	69,40	
Totale Euro	532,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 532,06	53,21	
Totale Euro	585,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**585,27**	

Totale Manodopera Euro	18,68	3,192
Totale Materiali Euro	419,17	71,620
Totale Noli Euro	24,81	4,239

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.p	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1600 x 1800 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	661,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**3,394**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.p	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1600 x 1800	m	1,0000	465,42	465,42	
		Totale Materiali				**465,42**	**70,403**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,350000	99,24	34,73	
		Totale Noli				**34,73**	**5,254**

Totale Euro	522,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 522,59	78,39	
Totale Euro	600,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 600,98	60,10	
Totale Euro	661,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**661,08**	

Totale Manodopera Euro	22,44	3,394
Totale Materiali Euro	465,42	70,403
Totale Noli Euro	34,73	5,254

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.q	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1600 x 2000 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	747,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,556000	25,50	14,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,556000	30,60	17,01	
		Totale Manodopera				**31,19**	**4,172**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.q	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1600 x 2000	m	1,0000	525,13	525,13	
		Totale Materiali				**525,13**	**70,235**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,350000	99,24	34,73	
		Totale Noli				**34,73**	**4,645**

Totale Euro	591,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 591,05	88,66	
Totale Euro	679,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 679,71	67,97	
Totale Euro	747,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**747,68**	

Totale Manodopera Euro	31,19	4,172
Totale Materiali Euro	525,13	70,235
Totale Noli Euro	34,73	4,645

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.r	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1800 x 1000 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	406,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**2,762**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.r	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1800 x 1000	m	1,0000	265,25	265,25	
		Totale Materiali				**265,25**	**65,296**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,450000	99,24	44,66	
		Totale Noli				**44,66**	**10,994**

Totale Euro	321,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 321,13	48,17	
Totale Euro	369,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 369,30	36,93	
Totale Euro	406,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**406,23**	

Totale Manodopera Euro	11,22	2,762
Totale Materiali Euro	265,25	65,296
Totale Noli Euro	44,66	10,994

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.v	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1800 x 1200 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	489,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**2,869**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.v	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1800 x 1200	m	1,0000	327,95	327,95	
		Totale Materiali				**327,95**	**67,052**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,450000	99,24	44,66	
		Totale Noli				**44,66**	**9,131**

Totale Euro	386,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 386,64	58,00	
Totale Euro	444,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 444,64	44,46	
Totale Euro	489,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**489,10**	

Totale Manodopera Euro	14,03	2,869
Totale Materiali Euro	327,95	67,052
Totale Noli Euro	44,66	9,131

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.w	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1800 x 1800 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	737,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**3,044**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.x	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1800 x 1800	m	1,0000	505,72	505,72	
		Totale Materiali				**505,72**	**68,603**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,550000	99,24	54,58	
		Totale Noli				**54,58**	**7,404**

Totale Euro	582,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 582,74	87,41	
Totale Euro	670,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 670,15	67,02	
Totale Euro	737,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**737,17**	

Totale Manodopera Euro	22,44	3,044
Totale Materiali Euro	505,72	68,603
Totale Noli Euro	54,58	7,404

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.x	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 1800 x 2000 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	825,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**28,05**	**3,399**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.y	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 1800 x 2000	m	1,0000	559,90	559,90	
		Totale Materiali				**559,90**	**67,837**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,650000	99,24	64,51	
		Totale Noli				**64,51**	**7,816**

Totale Euro	652,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 652,46	97,87	
Totale Euro	750,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 750,33	75,03	
Totale Euro	825,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**825,36**	
Totale Manodopera Euro	28,05	3,399
Totale Materiali Euro	559,90	67,837
Totale Noli Euro	64,51	7,816

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.y	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 2000 x 1200 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	538,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**14,03**	**2,603**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.z	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 2000 x 1200	m	1,0000	337,62	337,62	
		Totale Materiali				**337,62**	**62,639**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,750000	99,24	74,43	
		Totale Noli				**74,43**	**13,809**

Totale Euro	426,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 426,08	63,91	
Totale Euro	489,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 489,99	49,00	
Totale Euro	538,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**538,99**	

Totale Manodopera Euro	14,03	2,603
Totale Materiali Euro	337,62	62,639
Totale Noli Euro	74,43	13,809

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.z	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 2000 x 2300 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	1.038,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**28,05**	**2,702**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.z1	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 2000 x 2300	m	1,0000	708,40	708,40	
		Totale Materiali				**708,40**	**68,226**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,850000	99,24	84,35	
		Totale Noli				**84,35**	**8,124**
					Totale Euro	820,80	
					Spese Generali 15,000% su Euro 820,80	123,12	
					Totale Euro	943,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 943,92	94,39	
					Totale Euro	1.038,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.038,31**	
					Totale Manodopera Euro	28,05	2,702
					Totale Materiali Euro	708,40	68,226
					Totale Noli Euro	84,35	8,124

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.180.z1	COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Collettori da mm 2200 x 2500 Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls	m	1,00	1.273,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,870000	25,50	22,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,870000	30,60	26,62	
		Totale Manodopera				**48,81**	**3,833**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.60.10.z2	Collettori scatolari preformati prefabbricati per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezio.....incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme UNI EN 681. Dimensioni: mm 2200 x 2500	m	1,0000	863,64	863,64	
		Totale Materiali				**863,64**	**67,816**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,950000	99,24	94,28	
		Totale Noli				**94,28**	**7,403**

Totale Euro	1.006,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.006,73	151,01	
Totale Euro	1.157,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.157,74	115,77	
Totale Euro	1.273,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.273,51**	

Totale Manodopera Euro	48,81	3,833
Totale Materiali Euro	863,64	67,816
Totale Noli Euro	94,28	7,403

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 300 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	46,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
		Totale Manodopera				**7,02**	**14,946**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_3.40.20.a	TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA INCORPORATO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con diametro interno di 300 mm	m	1,0000	26,53	26,53	
		Totale Materiali				**26,53**	**56,483**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,050000	9,57	0,48	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,58**	**7,622**

Totale Euro	37,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,13	5,57	
Totale Euro	42,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,70	4,27	
Totale Euro	46,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,97**	

Totale Manodopera Euro	7,02	14,946
Totale Noli Euro	3,58	7,622
Totale Materiali Euro	26,53	56,483

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 400 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	56,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,143000	30,60	4,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,143000	25,50	3,65	
		Totale Manodopera				**8,03**	**14,215**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.20.b	TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA INCORPORATO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma incorporato - Diametro interno 400 mm	m	1,0000	32,53	32,53	
		Totale Materiali				**32,53**	**57,585**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,057000	9,57	0,55	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,057000	62,08	3,54	
		Totale Noli				**4,09**	**7,240**
					Totale Euro	44,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 44,65	6,70	
					Totale Euro	51,35	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 51,35	5,14	
					Totale Euro	56,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**56,49**	
					Totale Manodopera Euro	8,03	14,215
					Totale Materiali Euro	32,53	57,585
					Totale Noli Euro	4,09	7,240

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.20.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 500 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	73,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,182000	25,50	4,64	
		Totale Manodopera				**10,21**	**13,920**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.20.c	TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA INCORPORATO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma incorporato - Diametro interno 500 mm	m	1,0000	42,54	42,54	
		Totale Materiali				**42,54**	**57,996**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,073000	9,57	0,70	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,073000	62,08	4,53	
		Totale Noli				**5,23**	**7,130**
					Totale Euro	57,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 57,98	8,70	
					Totale Euro	66,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 66,68	6,67	
					Totale Euro	73,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**73,35**	
					Totale Manodopera Euro	10,21	13,920
					Totale Materiali Euro	42,54	57,996
					Totale Noli Euro	5,23	7,130

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.20.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 600 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	89,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,222000	30,60	6,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,222000	25,50	5,66	
		Totale Manodopera				**12,45**	**13,886**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.20.d	TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA INCORPORATO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma incorporato - Diametro interno 600 mm	m	1,0000	52,05	52,05	
		Totale Materiali				**52,05**	**58,053**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,089000	9,57	0,85	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,089000	62,08	5,53	
		Totale Noli				**6,38**	**7,116**

Totale Euro	70,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,88	10,63	
Totale Euro	81,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,51	8,15	
Totale Euro	89,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,66**	

Totale Manodopera Euro	12,45	13,886
Totale Materiali Euro	52,05	58,053
Totale Noli Euro	6,38	7,116

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.20.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 800 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	136,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,286000	30,60	8,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,286000	25,50	7,29	
		Totale Manodopera				**16,04**	**11,729**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.20.e	TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA INCORPORATO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma incorporato - Diametro interno 800 mm	m	1,0000	81,09	81,09	
		Totale Materiali				**81,09**	**59,294**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,114000	9,57	1,09	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,114000	86,74	9,89	
		Totale Noli				**10,98**	**8,029**

Totale Euro	108,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,11	16,22	
Totale Euro	124,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 124,33	12,43	
Totale Euro	136,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**136,76**	

Totale Manodopera Euro	16,04	11,729
Totale Materiali Euro	81,09	59,294
Totale Noli Euro	10,98	8,029

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.20.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 1000 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	198,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**11,300**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.20.f	TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA INCORPORATO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma incorporato - Diametro interno 1.000 mm	m	1,0000	119,13	119,13	
		Totale Materiali				**119,13**	**59,991**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,160000	9,57	1,53	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,160000	86,74	13,88	
		Totale Noli				**15,41**	**7,760**

Totale Euro	156,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 156,98	23,55	
Totale Euro	180,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 180,53	18,05	
Totale Euro	198,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**198,58**	

Totale Manodopera Euro	22,44	11,300
Totale Materiali Euro	119,13	59,991
Totale Noli Euro	15,41	7,760

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.20.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 1200 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	291,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**9,619**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.20.g	TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA INCORPORATO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma incorporato - Diametro interno 1.200 mm	m	1,0000	183,20	183,20	
		Totale Materiali				**183,20**	**62,826**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,200000	9,57	1,91	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,200000	86,74	17,35	
		Totale Noli				**19,26**	**6,605**

Totale Euro	230,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 230,51	34,58	
Totale Euro	265,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 265,09	26,51	
Totale Euro	291,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**291,60**	

Totale Manodopera Euro	28,05	9,619
Totale Materiali Euro	183,20	62,826
Totale Noli Euro	19,26	6,605

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.20.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 1500 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte,con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	441,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,769000	30,60	23,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,769000	25,50	19,61	
		Totale Manodopera				**43,14**	**9,768**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.20.h	TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA INCORPORATO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma incorporato - Diametro interno 1.500 mm	m	1,0000	276,30	276,30	
		Totale Materiali				**276,30**	**62,564**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,308000	9,57	2,95	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,308000	86,74	26,72	
		Totale Noli				**29,67**	**6,718**

Totale Euro	349,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 349,11	52,37	
Totale Euro	401,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 401,48	40,15	
Totale Euro	441,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**441,63**	

Totale Manodopera Euro	43,14	9,768
Totale Materiali Euro	276,30	62,564
Totale Noli Euro	29,67	6,718

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 300 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	41,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,122000	30,60	3,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,122000	25,50	3,11	
		Totale Manodopera				**6,84**	**16,462**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.30.a	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA A ROTOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 300 mm	m	1,0000	22,72	22,72	
		Totale Materiali				**22,72**	**54,681**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,050000	9,57	0,48	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,045100	62,08	2,80	
		Totale Noli				**3,28**	**7,894**

Totale Euro	32,84
Spese Generali 15,000% su Euro 32,84	4,93
Totale Euro	37,77
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,77	3,78
Totale Euro	41,55
Prezzo di Applicazione Euro	**41,55**

Totale Manodopera Euro	6,84	16,462
Totale Materiali Euro	22,72	54,681
Totale Noli Euro	3,28	7,894

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 400 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	48,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,143000	30,60	4,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,143000	25,50	3,65	
		Totale Manodopera				**8,03**	**16,656**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.30.b	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA A ROTOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 400 mm	m	1,0000	26,52	26,52	
		Totale Materiali				**26,52**	**55,009**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,057000	9,57	0,55	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,048500	62,08	3,01	
		Totale Noli				**3,56**	**7,384**

Totale Euro	38,11
Spese Generali 15,000% su Euro 38,11	5,72
Totale Euro	43,83
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,83	4,38
Totale Euro	48,21
Prezzo di Applicazione Euro	**48,21**

Totale Manodopera Euro	8,03	16,656
Totale Materiali Euro	26,52	55,009
Totale Noli Euro	3,56	7,384

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.30.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 500 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	62,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,182000	25,50	4,64	
		Totale Manodopera				**10,21**	**16,248**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.30.c	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA A ROTOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 500 mm	m	1,0000	34,93	34,93	
		Totale Materiali				**34,93**	**55,586**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,073000	9,57	0,70	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,061800	62,08	3,84	
		Totale Noli				**4,54**	**7,225**

Totale Euro	49,68
Spese Generali 15,000% su Euro 49,68	7,45
Totale Euro	57,13
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,13	5,71
Totale Euro	62,84
Prezzo di Applicazione Euro	**62,84**

Totale Manodopera Euro	10,21	16,248
Totale Materiali Euro	34,93	55,586
Totale Noli Euro	4,54	7,225

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.30.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 600 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	79,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,222000	30,60	6,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,222000	25,50	5,66	
		Totale Manodopera				**12,45**	**15,746**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.30.d	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA A ROTOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 600 mm	m	1,0000	44,53	44,53	
		Totale Materiali				**44,53**	**56,317**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,089000	9,57	0,85	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,075300	62,08	4,67	
		Totale Noli				**5,52**	**6,981**

Totale Euro	62,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,50	9,38	
Totale Euro	71,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,88	7,19	
Totale Euro	79,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,07**	

Totale Manodopera Euro	12,45	15,746
Totale Materiali Euro	44,53	56,317
Totale Noli Euro	5,52	6,981

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.30.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 800 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	125,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,286000	30,60	8,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,286000	25,50	7,29	
		Totale Manodopera				**16,04**	**12,755**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.30.e	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA A ROTOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 800 mm	m	1,0000	73,48	73,48	
		Totale Materiali				**73,48**	**58,433**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,114000	9,57	1,09	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,101400	86,74	8,80	
		Totale Noli				**9,89**	**7,865**

Totale Euro	99,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 99,41	14,91	
Totale Euro	114,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 114,32	11,43	
Totale Euro	125,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**125,75**	

Totale Manodopera Euro	16,04	12,755
Totale Materiali Euro	73,48	58,433
Totale Noli Euro	9,89	7,865

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.30.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 1000 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	179,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**12,497**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.30.f	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA A ROTOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 1.000 mm	m	1,0000	105,63	105,63	
		Totale Materiali				**105,63**	**58,827**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,160000	9,57	1,53	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,142400	86,74	12,35	
		Totale Noli				**13,88**	**7,730**

Totale Euro	141,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 141,95	21,29	
Totale Euro	163,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 163,24	16,32	
Totale Euro	179,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**179,56**	

Totale Manodopera Euro	22,44	12,497
Totale Materiali Euro	105,63	58,827
Totale Noli Euro	13,88	7,730

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.30.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 1200 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	274,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**10,229**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.30.g	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA A ROTOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 1.200 mm	m	1,0000	171,38	171,38	
		Totale Materiali				**171,38**	**62,497**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,200000	9,57	1,91	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,177900	86,74	15,43	
		Totale Noli				**17,34**	**6,323**

Totale Euro	216,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 216,77	32,52	
Totale Euro	249,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 249,29	24,93	
Totale Euro	274,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**274,22**	

Totale Manodopera Euro	28,05	10,229
Totale Materiali Euro	171,38	62,497
Totale Noli Euro	17,34	6,323

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.30.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 1500 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	409,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,769000	30,60	23,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,769000	25,50	19,61	
		Totale Manodopera				**43,14**	**10,536**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.30.h	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO NON ARMATO CON ANELLO IN GOMMA A ROTOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 1.500 mm	m	1,0000	253,80	253,80	
		Totale Materiali				**253,80**	**61,987**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,308000	9,57	2,95	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,274100	86,74	23,78	
		Totale Noli				**26,73**	**6,528**

Totale Euro	323,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 323,67	48,55	
Totale Euro	372,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 372,22	37,22	
Totale Euro	409,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**409,44**	

Totale Manodopera Euro	43,14	10,536
Totale Materiali Euro	253,80	61,987
Totale Noli Euro	26,73	6,528

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA del diametro interno di 300 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	40,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
		Totale Manodopera				**7,02**	**17,402**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.40.a	TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere - Diametro interno 300 mm	m	1,0000	21,53	21,53	
		Totale Materiali				**21,53**	**53,371**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,050000	9,57	0,48	
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,66**	**4,115**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0120	140,31	1,68	
		Totale Specie2				**1,68**	**4,165**

Totale Euro	31,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,89	4,78	
Totale Euro	36,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,67	3,67	
Totale Euro	40,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,34**	

Totale Manodopera Euro	7,02	17,402
Totale Materiali Euro	21,53	53,371
Totale Specie2 Euro	1,68	4,165
Totale Noli Euro	1,66	4,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA del diametro interno di 400 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	46,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,143000	30,60	4,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,143000	25,50	3,65	
		Totale Manodopera				**8,03**	**17,213**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.40.b	TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere - Diametro interno 400 mm	m	1,0000	25,03	25,03	
		Totale Materiali				**25,03**	**53,655**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,057000	9,57	0,55	
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,021100	62,08	1,31	
		Totale Noli				**1,86**	**3,987**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0140	140,31	1,96	
		Totale Specie2				**1,96**	**4,202**

Totale Euro	36,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,88	5,53	
Totale Euro	42,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,41	4,24	
Totale Euro	46,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,65**	
Totale Manodopera Euro	8,03	17,213
Totale Materiali Euro	25,03	53,655
Totale Specie2 Euro	1,96	4,202
Totale Noli Euro	1,86	3,987

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.40.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA del diametro interno di 500 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	60,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,182000	25,50	4,64	
		Totale Manodopera				**10,21**	**16,784**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.40.c	TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere - Diametro interno 500 mm	m	1,0000	33,05	33,05	
		Totale Materiali				**33,05**	**54,332**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,073000	9,57	0,70	
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,032700	62,08	2,03	
		Totale Noli				**2,73**	**4,488**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0150	140,31	2,10	
		Totale Specie2				**2,10**	**3,452**

Totale Euro	48,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,09	7,21	
Totale Euro	55,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,30	5,53	
Totale Euro	60,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,83**	

Totale Manodopera Euro	10,21	16,784
Totale Materiali Euro	33,05	54,332
Totale Specie2 Euro	2,10	3,452
Totale Noli Euro	2,73	4,488

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.40.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA del diametro interno di 600 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	75,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,222000	30,60	6,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,222000	25,50	5,66	
		Totale Manodopera				**12,45**	**16,433**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.40.d	TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere - Diametro interno 600 mm	m	1,0000	41,56	41,56	
		Totale Materiali				**41,56**	**54,857**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,089000	9,57	0,85	
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040300	62,08	2,50	
		Totale Noli				**3,35**	**4,422**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0180	140,31	2,53	
		Totale Specie2				**2,53**	**3,339**

Totale Euro	59,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,89	8,98	
Totale Euro	68,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,87	6,89	
Totale Euro	75,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**75,76**	
Totale Manodopera Euro	12,45	16,433
Totale Materiali Euro	41,56	54,857
Totale Specie2 Euro	2,53	3,339
Totale Noli Euro	3,35	4,422

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.40.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA del diametro interno di 800 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	120,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,286000	30,60	8,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,286000	25,50	7,29	
		Totale Manodopera				**16,04**	**13,284**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.40.e	TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere - Diametro interno 800 mm	m	1,0000	69,08	69,08	
		Totale Materiali				**69,08**	**57,209**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,114000	9,57	1,09	
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,099100	62,08	6,15	
		Totale Noli				**7,24**	**5,996**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0220	140,31	3,09	
		Totale Specie2				**3,09**	**2,559**

Totale Euro	95,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,45	14,32	
Totale Euro	109,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 109,77	10,98	
Totale Euro	120,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**120,75**	
Totale Manodopera Euro	16,04	13,284
Totale Materiali Euro	69,08	57,209
Totale Specie2 Euro	3,09	2,559
Totale Noli Euro	7,24	5,996

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.40.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA del diametro interno di 1000 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	172,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**13,022**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.40.f	TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere - Diametro interno 1.000 mm	m	1,0000	99,12	99,12	
		Totale Materiali				**99,12**	**57,518**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,160000	9,57	1,53	
6	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,086800	86,74	7,53	
		Totale Noli				**9,06**	**5,257**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0400	140,31	5,61	
		Totale Specie2				**5,61**	**3,255**

Totale Euro	136,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 136,23	20,43	
Totale Euro	156,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 156,66	15,67	
Totale Euro	172,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**172,33**	

Totale Manodopera Euro	22,44	13,022
Totale Materiali Euro	99,12	57,518
Totale Specie2 Euro	5,61	3,255
Totale Noli Euro	9,06	5,257

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.40.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA del diametro interno di 1200 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	260,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**10,766**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.40.g	TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere - Diametro interno 1.200 mm	m	1,0000	152,65	152,65	
		Totale Materiali				**152,65**	**58,590**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,250000	9,57	2,39	
6	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,199000	86,74	17,26	
		Totale Noli				**19,65**	**7,542**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0400	140,31	5,61	
		Totale Specie2				**5,61**	**2,153**

Totale Euro	205,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 205,96	30,89	
Totale Euro	236,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 236,85	23,69	
Totale Euro	260,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**260,54**	
Totale Manodopera Euro	28,05	10,766
Totale Materiali Euro	152,65	58,590
Totale Specie2 Euro	5,61	2,153
Totale Noli Euro	19,65	7,542

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.40.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE NON ARMATA del diametro interno di 1500 Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	393,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,769000	30,60	23,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,769000	25,50	19,61	
		Totale Manodopera				**43,14**	**10,955**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.40.h	TUBI PREFABBRICATI IN CACESTRUZZO VIBROCOMPRESSO NON ARMATO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere - Diametro interno 1.500 mm	m	1,0000	240,25	240,25	
		Totale Materiali				**240,25**	**61,008**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,308000	9,57	2,95	
6	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,190700	86,74	16,54	
		Totale Noli				**19,49**	**4,949**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0600	140,31	8,42	
		Totale Specie2				**8,42**	**2,138**

Totale Euro	311,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 311,30	46,70	
Totale Euro	358,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 358,00	35,80	
Totale Euro	393,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**393,80**	
Totale Manodopera Euro	43,14	10,955
Totale Materiali Euro	240,25	61,008
Totale Specie2 Euro	8,42	2,138
Totale Noli Euro	19,49	4,949

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.50.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 300 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	87,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
		Totale Manodopera				**7,02**	**8,026**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_3.40.50.a	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, bas.....e esterno, incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro interno 300 mm	m	1,0000	58,55	58,55	
		Totale Materiali				**58,55**	**66,937**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,050000	9,57	0,48	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,58**	**4,093**

Totale Euro	69,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,15	10,37	
Totale Euro	79,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,52	7,95	
Totale Euro	87,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,47**	

Totale Manodopera Euro	7,02	8,026
Totale Noli Euro	3,58	4,093
Totale Materiali Euro	58,55	66,937

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.50.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 400 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	102,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,143000	30,60	4,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,143000	25,50	3,65	
		Totale Manodopera				**8,03**	**7,869**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.50.b	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, bas.....e esterno, incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro interno 400 mm	m	1,0000	68,55	68,55	
		Totale Materiali				**68,55**	**67,173**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,057000	9,57	0,55	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,057000	62,08	3,54	
		Totale Noli				**4,09**	**4,008**

Totale Euro	80,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,67	12,10	
Totale Euro	92,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,77	9,28	
Totale Euro	102,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**102,05**	

Totale Manodopera Euro	8,03	7,869
Totale Materiali Euro	68,55	67,173
Totale Noli Euro	4,09	4,008

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.50.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 500 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	118,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,182000	25,50	4,64	
		Totale Manodopera				**10,21**	**8,629**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.50.c	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, bas.....e esterno, incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro interno 500 mm	m	1,0000	78,09	78,09	
		Totale Materiali				**78,09**	**65,999**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,073000	9,57	0,70	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,073000	62,08	4,53	
		Totale Noli				**5,23**	**4,420**

Totale Euro	93,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 93,53	14,03	
Totale Euro	107,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,56	10,76	
Totale Euro	118,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**118,32**	

Totale Manodopera Euro	10,21	8,629
Totale Materiali Euro	78,09	65,999
Totale Noli Euro	5,23	4,420

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.50.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 600 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	140,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,222000	30,60	6,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,222000	25,50	5,66	
		Totale Manodopera				**12,45**	**8,871**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.50.d	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, bas.....e esterno, incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro interno 600 mm	m	1,0000	92,11	92,11	
		Totale Materiali				**92,11**	**65,633**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,089000	9,57	0,85	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,089000	62,08	5,53	
		Totale Noli				**6,38**	**4,546**

Totale Euro	110,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 110,94	16,64	
Totale Euro	127,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 127,58	12,76	
Totale Euro	140,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**140,34**	
Totale Manodopera Euro	12,45	8,871
Totale Materiali Euro	92,11	65,633
Totale Noli Euro	6,38	4,546

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.50.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 800 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	187,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,286000	30,60	8,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,286000	25,50	7,29	
		Totale Manodopera				**16,04**	**8,559**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.50.e	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, bas.....e esterno, incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro interno 800 mm	m	1,0000	121,12	121,12	
		Totale Materiali				**121,12**	**64,632**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,114000	9,57	1,09	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,114000	86,74	9,89	
		Totale Noli				**10,98**	**5,859**

Totale Euro	148,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 148,14	22,22	
Totale Euro	170,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 170,36	17,04	
Totale Euro	187,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**187,40**	

Totale Manodopera Euro	16,04	8,559
Totale Materiali Euro	121,12	64,632
Totale Noli Euro	10,98	5,859

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.50.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 1000 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	284,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**7,882**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.50.f	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, bas.....esterno, incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro interno 1.000 mm	m	1,0000	187,21	187,21	
		Totale Materiali				**187,21**	**65,757**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,160000	9,57	1,53	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,160000	86,74	13,88	
		Totale Noli				**15,41**	**5,413**

Totale Euro	225,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 225,06	33,76	
Totale Euro	258,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 258,82	25,88	
Totale Euro	284,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**284,70**	
Totale Manodopera Euro	22,44	7,882
Totale Materiali Euro	187,21	65,757
Totale Noli Euro	15,41	5,413

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.50.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 1200 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	340,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**8,226**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.50.g	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, bas.....esterno, incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro interno 1.200 mm	m	1,0000	222,24	222,24	
		Totale Materiali				**222,24**	**65,177**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,200000	9,57	1,91	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,200000	86,74	17,35	
		Totale Noli				**19,26**	**5,648**

Totale Euro	269,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 269,55	40,43	
Totale Euro	309,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 309,98	31,00	
Totale Euro	340,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**340,98**	
Totale Manodopera Euro	28,05	8,226
Totale Materiali Euro	222,24	65,177
Totale Noli Euro	19,26	5,648

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.50.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 1400 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	418,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,625000	30,60	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,625000	25,50	15,94	
		Totale Manodopera				**35,07**	**8,389**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.50.h	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, bas.....esterno, incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro interno 1.400 mm	m	1,0000	271,31	271,31	
		Totale Materiali				**271,31**	**64,902**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,250000	9,57	2,39	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,250000	86,74	21,69	
		Totale Noli				**24,08**	**5,760**

Totale Euro	330,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 330,46	49,57	
Totale Euro	380,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 380,03	38,00	
Totale Euro	418,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**418,03**	

Totale Manodopera Euro	35,07	8,389
Totale Materiali Euro	271,31	64,902
Totale Noli Euro	24,08	5,760

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.50.i	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 1600 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	522,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,870000	30,60	26,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,870000	25,50	22,19	
		Totale Manodopera				**48,81**	**9,349**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.50.i	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, bas.....esterno, incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro interno 1.600 mm	m	1,0000	330,38	330,38	
		Totale Materiali				**330,38**	**63,281**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,348000	9,57	3,33	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,348000	86,74	30,19	
		Totale Noli				**33,52**	**6,420**

Totale Euro	412,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 412,71	61,91	
Totale Euro	474,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 474,62	47,46	
Totale Euro	522,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**522,08**	

Totale Manodopera Euro	48,81	9,349
Totale Materiali Euro	330,38	63,281
Totale Noli Euro	33,52	6,420

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.50.j	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 1800 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	689,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**56,10**	**8,135**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.50.j	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, bas.....sterno, incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro interno 1.500 mm	m	1,0000	450,50	450,50	
		Totale Materiali				**450,50**	**65,329**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,400000	9,57	3,83	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,400000	86,74	34,70	
		Totale Noli				**38,53**	**5,587**

Totale Euro	545,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 545,13	81,77	
Totale Euro	626,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 626,90	62,69	
Totale Euro	689,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**689,59**	

Totale Manodopera Euro	56,10	8,135
Totale Materiali Euro	450,50	65,329
Totale Noli Euro	38,53	5,587

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.50.k	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA INCORPORATA NEL GIUNTO del diametro interno di 2000 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali, che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	825,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,110000	30,60	33,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,110000	25,50	28,31	
		Totale Manodopera				**62,28**	**7,544**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.50.k	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI CON GUARNIZIONE INCORPORATA Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare non armata, bas.....erno, incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto - Diametro interno di 1.500 mm	m	1,0000	547,61	547,61	
		Totale Materiali				**547,61**	**66,328**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,444000	9,57	4,25	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,444000	86,74	38,51	
		Totale Noli				**42,76**	**5,179**

Totale Euro	652,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 652,65	97,90	
Totale Euro	750,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 750,55	75,06	
Totale Euro	825,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**825,61**	

Totale Manodopera Euro	62,28	7,544
Totale Materiali Euro	547,61	66,328
Totale Noli Euro	42,76	5,179

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.60.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 300 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	80,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
		Totale Manodopera				**7,02**	**8,752**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.60.a	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 300 mm	m	1,0000	53,27	53,27	
		Totale Materiali				**53,27**	**66,413**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,050000	9,57	0,48	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,042500	62,08	2,64	
		Totale Noli				**3,12**	**3,890**

Totale Euro	63,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,41	9,51	
Totale Euro	72,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,92	7,29	
Totale Euro	80,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**80,21**	

Totale Manodopera Euro	7,02	8,752
Totale Materiali Euro	53,27	66,413
Totale Noli Euro	3,12	3,890

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.60.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 400 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	94,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,143000	30,60	4,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,143000	25,50	3,65	
		Totale Manodopera				**8,03**	**8,503**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.60.b	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 400 mm	m	1,0000	63,07	63,07	
		Totale Materiali				**63,07**	**66,783**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,057000	9,57	0,55	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,048300	62,08	3,00	
		Totale Noli				**3,55**	**3,759**

Totale Euro	74,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,65	11,20	
Totale Euro	85,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,85	8,59	
Totale Euro	94,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,44**	

Totale Manodopera Euro	8,03	8,503
Totale Materiali Euro	63,07	66,783
Totale Noli Euro	3,55	3,759

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.60.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 500 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	109,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,182000	25,50	4,64	
		Totale Manodopera				**10,21**	**9,305**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.60.c	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 500 mm	m	1,0000	71,98	71,98	
		Totale Materiali				**71,98**	**65,597**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,073000	9,57	0,70	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,062000	62,08	3,85	
		Totale Noli				**4,55**	**4,147**

Totale Euro	86,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 86,74	13,01	
Totale Euro	99,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 99,75	9,98	
Totale Euro	109,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**109,73**	

Totale Manodopera Euro	10,21	9,305
Totale Materiali Euro	71,98	65,597
Totale Noli Euro	4,55	4,147

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.60.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 600 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	129,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,222000	30,60	6,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,222000	25,50	5,66	
		Totale Manodopera				**12,45**	**9,597**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.60.d	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 600 mm	m	1,0000	84,59	84,59	
		Totale Materiali				**84,59**	**65,205**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,089000	9,57	0,85	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,075300	62,08	4,67	
		Totale Noli				**5,52**	**4,255**

Totale Euro	102,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,56	15,38	
Totale Euro	117,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 117,94	11,79	
Totale Euro	129,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**129,73**	

Totale Manodopera Euro	12,45	9,597
Totale Materiali Euro	84,59	65,205
Totale Noli Euro	5,52	4,255

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.60.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 800 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	176,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,286000	30,60	8,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,286000	25,50	7,29	
		Totale Manodopera				**16,04**	**9,093**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.60.e	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 800 mm	m	1,0000	113,52	113,52	
		Totale Materiali				**113,52**	**64,354**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,114000	9,57	1,09	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,101300	86,74	8,79	
		Totale Noli				**9,88**	**5,601**

Totale Euro	139,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 139,44	20,92	
Totale Euro	160,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 160,36	16,04	
Totale Euro	176,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**176,40**	

Totale Manodopera Euro	16,04	9,093
Totale Materiali Euro	113,52	64,354
Totale Noli Euro	9,88	5,601

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.60.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 1000 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	261,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**8,569**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.60.f	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 1.000 mm	m	1,0000	170,68	170,68	
		Totale Materiali				**170,68**	**65,180**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,160000	9,57	1,53	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,142400	86,74	12,35	
		Totale Noli				**13,88**	**5,301**

Totale Euro	207,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 207,00	31,05	
Totale Euro	238,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 238,05	23,81	
Totale Euro	261,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**261,86**	

Totale Manodopera Euro	22,44	8,569
Totale Materiali Euro	170,68	65,180
Totale Noli Euro	13,88	5,301

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.60.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 1200 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	314,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**8,912**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.60.g	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 1.200 mm	m	1,0000	203,43	203,43	
		Totale Materiali				**203,43**	**64,634**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,201100	9,57	1,92	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,177700	86,74	15,41	
		Totale Noli				**17,33**	**5,506**

Totale Euro	248,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 248,81	37,32	
Totale Euro	286,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 286,13	28,61	
Totale Euro	314,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**314,74**	

Totale Manodopera Euro	28,05	8,912
Totale Materiali Euro	203,43	64,634
Totale Noli Euro	17,33	5,506

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.60.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 1400 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	394,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,625000	30,60	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,625000	25,50	15,94	
		Totale Manodopera				**35,07**	**8,879**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.60.h	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 1.400 mm	m	1,0000	255,48	255,48	
		Totale Materiali				**255,48**	**64,680**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,250000	9,57	2,39	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,222500	86,74	19,30	
		Totale Noli				**21,69**	**5,491**

Totale Euro	312,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 312,24	46,84	
Totale Euro	359,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 359,08	35,91	
Totale Euro	394,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**394,99**	

Totale Manodopera Euro	35,07	8,879
Totale Materiali Euro	255,48	64,680
Totale Noli Euro	21,69	5,491

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.60.i	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 1600 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	494,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,870000	30,60	26,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,870000	25,50	22,19	
		Totale Manodopera				**48,81**	**9,872**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.60.i	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 1.600 mm	m	1,0000	311,86	311,86	
		Totale Materiali				**311,86**	**63,075**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,348000	9,57	3,33	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,309600	86,74	26,85	
		Totale Noli				**30,18**	**6,104**

Totale Euro	390,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 390,85	58,63	
Totale Euro	449,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 449,48	44,95	
Totale Euro	494,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**494,43**	

Totale Manodopera Euro	48,81	9,872
Totale Materiali Euro	311,86	63,075
Totale Noli Euro	30,18	6,104

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.60.j	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 1800 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	658,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**56,10**	**8,516**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.60.j	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 1.800 mm	m	1,0000	429,98	429,98	
		Totale Materiali				**429,98**	**65,269**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,400000	9,57	3,83	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,355800	86,74	30,86	
		Totale Noli				**34,69**	**5,266**

Totale Euro	520,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 520,77	78,12	
Totale Euro	598,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 598,89	59,89	
Totale Euro	658,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**658,78**	

Totale Manodopera Euro	56,10	8,516
Totale Materiali Euro	429,98	65,269
Totale Noli Euro	34,69	5,266

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.60.k	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO A SEZIONE CIRCOLARE ARMATA, CON GUARNIZIONE DI TENUTA IN GOMMA A ROTOLAMENTO del diametro interno di 2000 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica a rotolamento conforme alle norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). La giunzione fra le tubazioni dovrà essere realizzata esclusivamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), previo controllo in stabilimento delle tolleranze dimensionali che non dovranno superare quelle stabilite nella normativa europea di riferimento UNI EN 1916. Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls.	m	1,00	788,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,110000	30,60	33,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,110000	25,50	28,31	
		Totale Manodopera				**62,28**	**7,898**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.60.k	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI ARMATI GUARNIZIONE A ROTOLOLAMENTO Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, base piana d'appoggio e bicchiere esterno, incastro a bicchiere ed anello in gomma a rotolamento - Diametro interno 2.000 mm	m	1,0000	522,57	522,57	
		Totale Materiali				**522,57**	**66,270**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,444000	9,57	4,25	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,395000	86,74	34,26	
		Totale Noli				**38,51**	**4,884**

Totale Euro	623,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 623,36	93,50	
Totale Euro	716,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 716,86	71,69	
Totale Euro	788,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**788,55**	

Totale Manodopera Euro	62,28	7,898
Totale Materiali Euro	522,57	66,270
Totale Noli Euro	38,51	4,884

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.70.a	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE del diametro interno di 300 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	78,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
		Totale Manodopera				**7,02**	**8,923**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.70.a	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere - Diametro interno 300 mm	m	1,0000	52,05	52,05	
		Totale Materiali				**52,05**	**66,162**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,050000	9,57	0,48	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,042500	62,08	2,64	
		Totale Noli				**3,12**	**3,966**

Totale Euro	62,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,19	9,33	
Totale Euro	71,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,52	7,15	
Totale Euro	78,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**78,67**	

Totale Manodopera Euro	7,02	8,923
Totale Materiali Euro	52,05	66,162
Totale Noli Euro	3,12	3,966

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.70.b	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE del diametro interno di 400 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	92,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,143000	30,60	4,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,143000	25,50	3,65	
		Totale Manodopera				**8,03**	**8,678**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.70.b	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere - Diametro interno 400 mm	m	1,0000	61,56	61,56	
		Totale Materiali				**61,56**	**66,530**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,057000	9,57	0,55	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,048500	62,08	3,01	
		Totale Noli				**3,56**	**3,847**

Totale Euro	73,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,15	10,97	
Totale Euro	84,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,12	8,41	
Totale Euro	92,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,53**	

Totale Manodopera Euro	8,03	8,678
Totale Materiali Euro	61,56	66,530
Totale Noli Euro	3,56	3,847

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.70.c	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE del diametro interno di 500 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	107,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,182000	25,50	4,64	
		Totale Manodopera				**10,21**	**9,516**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.70.c	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere - Diametro interno 500 mm	m	1,0000	70,07	70,07	
		Totale Materiali				**70,07**	**65,309**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,073000	9,57	0,70	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,061800	62,08	3,84	
		Totale Noli				**4,54**	**4,232**

Totale Euro	84,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,82	12,72	
Totale Euro	97,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 97,54	9,75	
Totale Euro	107,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**107,29**	

Totale Manodopera Euro	10,21	9,516
Totale Materiali Euro	70,07	65,309
Totale Noli Euro	4,54	4,232

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.70.d	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE del diametro interno di 600 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	125,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,222000	30,60	6,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,222000	25,50	5,66	
		Totale Manodopera				**12,45**	**9,886**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.70.d	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere - Diametro interno 600 mm	m	1,0000	81,59	81,59	
		Totale Materiali				**81,59**	**64,785**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,089000	9,57	0,85	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,075300	62,08	4,67	
		Totale Noli				**5,52**	**4,383**

Totale Euro	99,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 99,56	14,93	
Totale Euro	114,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 114,49	11,45	
Totale Euro	125,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**125,94**	

Totale Manodopera Euro	12,45	9,886
Totale Materiali Euro	81,59	64,785
Totale Noli Euro	5,52	4,383

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.70.e	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE del diametro interno di 800 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	170,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,286000	30,60	8,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,286000	25,50	7,29	
		Totale Manodopera				**16,04**	**9,389**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.70.e	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere - Diametro interno 800 mm	m	1,0000	109,12	109,12	
		Totale Materiali				**109,12**	**63,876**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,114000	9,57	1,09	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,101300	86,74	8,79	
		Totale Noli				**9,88**	**5,784**

Totale Euro	135,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,04	20,26	
Totale Euro	155,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 155,30	15,53	
Totale Euro	170,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**170,83**	

Totale Manodopera Euro	16,04	9,389
Totale Materiali Euro	109,12	63,876
Totale Noli Euro	9,88	5,784

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.70.f	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE del diametro interno di 1000 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	253,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**8,847**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.70.f	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere - Diametro interno 1.000 mm	m	1,0000	164,19	164,19	
		Totale Materiali				**164,19**	**64,731**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,160000	9,57	1,53	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,142400	86,74	12,35	
		Totale Noli				**13,88**	**5,472**
					Totale Euro	200,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 200,51	30,08	
					Totale Euro	230,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 230,59	23,06	
					Totale Euro	253,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**253,65**	
					Totale Manodopera Euro	22,44	8,847
					Totale Materiali Euro	164,19	64,731
					Totale Noli Euro	13,88	5,472

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.70.g	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE del diametro interno di 1200 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	300,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**9,333**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.70.g	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere - Diametro interno 1.200 mm	m	1,0000	192,22	192,22	
		Totale Materiali				**192,22**	**63,956**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,200000	9,57	1,91	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,177700	86,74	15,41	
		Totale Noli				**17,32**	**5,763**

Totale Euro	237,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 237,59	35,64	
Totale Euro	273,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 273,23	27,32	
Totale Euro	300,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**300,55**	

Totale Manodopera Euro	28,05	9,333
Totale Materiali Euro	192,22	63,956
Totale Noli Euro	17,32	5,763

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.70.h	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE del diametro interno di 1400 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	380,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,625000	30,60	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,625000	25,50	15,94	
		Totale Manodopera				**35,07**	**9,210**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.70.h	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere - Diametro interno 1.400 mm	m	1,0000	244,27	244,27	
		Totale Materiali				**244,27**	**64,147**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,250000	9,57	2,39	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,222500	86,74	19,30	
		Totale Noli				**21,69**	**5,696**

Totale Euro	301,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 301,03	45,15	
Totale Euro	346,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 346,18	34,62	
Totale Euro	380,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**380,80**	

Totale Manodopera Euro	35,07	9,210
Totale Materiali Euro	244,27	64,147
Totale Noli Euro	21,69	5,696

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.70.i	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE del diametro interno di 1600 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	467,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,870000	30,60	26,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,870000	25,50	22,19	
		Totale Manodopera				**48,81**	**10,435**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.70.i	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere - Diametro interno 1.600 mm	m	1,0000	299,35	299,35	
		Totale Materiali				**299,35**	**63,999**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,348000	9,57	3,33	
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,294300	62,08	18,27	
		Totale Noli				**21,60**	**4,618**

Totale Euro	369,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 369,76	55,46	
Totale Euro	425,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 425,22	42,52	
Totale Euro	467,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**467,74**	

Totale Manodopera Euro	48,81	10,435
Totale Materiali Euro	299,35	63,999
Totale Noli Euro	21,60	4,618

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.70.j	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE del diametro interno di 1800 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	640,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**56,10**	**8,760**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.70.j	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere - Diametro interno 1.800 mm	m	1,0000	415,44	415,44	
		Totale Materiali				**415,44**	**64,874**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,400000	9,57	3,83	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,355800	86,74	30,86	
		Totale Noli				**34,69**	**5,417**

Totale Euro	506,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 506,23	75,93	
Totale Euro	582,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 582,16	58,22	
Totale Euro	640,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**640,38**	

Totale Manodopera Euro	56,10	8,760
Totale Materiali Euro	415,44	64,874
Totale Noli Euro	34,69	5,417

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.70.k	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE del diametro interno di 2000 mm Fornitura e posa in opera di tubi di lunghezza non inferiore a m 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere. Le tubazioni saranno armate con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Le tubazioni avranno sezione interna circolare e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalla normativa contenuta nella Norma UNI EN 1916, UNI 8520/2, UNI 8981, D.M. 12-12-1985 e circolare Ministero LL.PP. n.27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992, esenti da fori passanti, poste in opera su base d'appoggio continua in cls e con sigillatura tradizionale. La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non deve essere inferiore a 40 Mpa (400 kg/cmq). Il prezzo comprende ogni onere e magistero per fornire i manufatti a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione: degli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls	m	1,00	765,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,110000	30,60	33,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,110000	25,50	28,31	
		Totale Manodopera				**62,28**	**8,133**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.40.70.k	TUBI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSO ARMATO SENZA GUARNIZIONE Tubi di lunghezza non inferiore a mt 2,00 prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere - Diametro interno 2.000 mm	m	1,0000	504,56	504,56	
		Totale Materiali				**504,56**	**65,887**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,444000	9,57	4,25	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,395200	86,74	34,28	
		Totale Noli				**38,53**	**5,031**

Totale Euro	605,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 605,37	90,81	
Totale Euro	696,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 696,18	69,62	
Totale Euro	765,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**765,80**	

Totale Manodopera Euro	62,28	8,133
Totale Materiali Euro	504,56	65,887
Totale Noli Euro	38,53	5,031

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.80.a	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CIRCOLARI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA 90° Per tubo con superfice trattata 90° Rivestimento di tubazioni circolari in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90°	m x cmØ	1,00	1,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.80.a	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA 90° Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....pparecchiatura dosatrice per rivestimento di tubazioni circolari in calcestruzzo vibrocompresso. Per superfice trattata 90°	m x cmØ	1,00	1,41	1,41	
					Totale Euro	1,41	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,41	0,21	
					Totale Euro	1,62	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,62	0,16	
					Totale Euro	1,78	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,78**	
					Totale Materiali Euro	1,41	79,213

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN CONGLOMERATO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.10.90.a	RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI CIRCOLARI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO CON POLIMERO PROTETTIVO INTERNO. PER SUPERFICIE TRATTATA 120° Per tubo con superficie trattata 120° Rivestimento di tubazioni circolari in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3 bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120°	m x cmØ	1,00	2,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.40.90.a	POLIMERO CONTINUO PROTETTIVO INTERNO ANTICORROSIVO. PER SUPERFICIE TRATTATA 120° Polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a mm 3, bicomponente e spruzzato in sta.....n apparecchiatura dosatrice. Rivestimento di tubazioni ovoidali in calcestruzzo vibrocompresso. Per superfice trattata 120°	m x cmØ	1,00	2,00	2,00	
					Totale Euro	2,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,00	0,30	
					Totale Euro	2,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,30	0,23	
					Totale Euro	2,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,53**	
					Totale Materiali Euro	2,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.20.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3 Diametro nominale mm 150 Resistenza allo schiacciamento kN/m 40 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3; l'impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano, applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8 m, i conici dritti a 1,6 m).	m	1,00	41,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160600	30,60	4,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160600	25,50	4,10	
		Totale Manodopera				**9,01**	**21,927**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.70.10.d	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. - Diametro nominale mm 150, Resistenza allo schiacciamento kN/m 40	m	1,0000	20,12	20,12	
		Totale Materiali				**20,12**	**48,966**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,054000	62,08	3,35	
		Totale Noli				**3,35**	**8,153**

Totale Euro	32,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,48	4,87	
Totale Euro	37,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 37,35	3,74	
Totale Euro	41,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**41,09**	

Totale Manodopera Euro	9,01	21,927
Totale Materiali Euro	20,12	48,966
Totale Noli Euro	3,35	8,153

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.20.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3 Diametro nominale mm 200 Resistenza allo schiacciamento kN/m 32 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3; l'impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano, applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8 m, i conici dritti a 1,6 m).	m	1,00	50,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,253000	30,60	7,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,253000	25,50	6,45	
		Totale Manodopera				**14,19**	**27,972**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.70.10.e	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. - Diametro nominale mm 200, Resistenza allo schiacciamento kN/m 32	m	1,0000	21,39	21,39	
		Totale Materiali				**21,39**	**42,164**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,072800	62,08	4,52	
		Totale Noli				**4,52**	**8,910**

Totale Euro	40,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,10	6,02	
Totale Euro	46,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,12	4,61	
Totale Euro	50,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,73**	

Totale Manodopera Euro	14,19	27,972
Totale Materiali Euro	21,39	42,164
Totale Noli Euro	4,52	8,910

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.20.10.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3 Diametro nominale mm 200 Resistenza allo schiacciamento kN/m 48 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3; l'impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano, applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8 m, i conici dritti a 1,6 m).	m	1,00	59,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,243600	30,60	7,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,243600	25,50	6,21	
		Totale Manodopera				**13,66**	**23,016**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.70.10.f	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. - Diametro nominale mm 200, Resistenza allo schiacciamento kN/m 48	m	1,0000	29,34	29,34	
		Totale Materiali				**29,34**	**49,436**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,063000	62,08	3,91	
		Totale Noli				**3,91**	**6,588**

Totale Euro	46,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,91	7,04	
Totale Euro	53,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,95	5,40	
Totale Euro	59,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,35**	

Totale Manodopera Euro	13,66	23,016
Totale Materiali Euro	29,34	49,436
Totale Noli Euro	3,91	6,588

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.20.10.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3 Diametro nominale mm 250 Resistenza allo schiacciamento kN/m 40 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3; l'impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano, applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8 m, i conici dritti a 1,6 m).	m	1,00	63,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,230300	30,60	7,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,230300	25,50	5,87	
		Totale Manodopera				**12,92**	**20,194**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.70.10.g	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. - Diametro nominale mm 250, Resistenza allo schiacciamento kN/m 40	m	1,0000	33,27	33,27	
		Totale Materiali				**33,27**	**52,001**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070500	62,08	4,38	
		Totale Noli				**4,38**	**6,846**

Totale Euro	50,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,57	7,59	
Totale Euro	58,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,16	5,82	
Totale Euro	63,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,98**	

Totale Manodopera Euro	12,92	20,194
Totale Materiali Euro	33,27	52,001
Totale Noli Euro	4,38	6,846

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.20.10.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3 Diametro nominale mm 250 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3; l'impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano, applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8 m, i conici dritti a 1,6 m).	m	1,00	73,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280600	30,60	8,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280600	25,50	7,16	
		Totale Manodopera				**15,75**	**21,461**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.70.10.h	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. - Diametro nominale mm 250, Resistenza allo schiacciamento kN/m 60	m	1,0000	37,30	37,30	
		Totale Materiali				**37,30**	**50,824**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080100	62,08	4,97	
		Totale Noli				**4,97**	**6,772**

Totale Euro	58,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,02	8,70	
Totale Euro	66,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,72	6,67	
Totale Euro	73,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,39**	

Totale Manodopera Euro	15,75	21,461
Totale Materiali Euro	37,30	50,824
Totale Noli Euro	4,97	6,772

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.20.10.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3 Diametro nominale mm 300 Resistenza allo schiacciamento kN/m 48 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3; l'impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano, applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8 m, i conici dritti a 1,6 m).	m	1,00	83,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,295400	30,60	9,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,295400	25,50	7,53	
		Totale Manodopera				**16,57**	**19,916**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.70.10.i	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. - Diametro nominale mm 300, Resistenza allo schiacciamento kN/m 48	m	1,0000	43,96	43,96	
		Totale Materiali				**43,96**	**52,837**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,084400	62,08	5,24	
		Totale Noli				**5,24**	**6,298**

Totale Euro	65,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,77	9,87	
Totale Euro	75,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,64	7,56	
Totale Euro	83,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,20**	
Totale Manodopera Euro	16,57	19,916
Totale Materiali Euro	43,96	52,837
Totale Noli Euro	5,24	6,298

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.20.10.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3 Diametro nominale mm 300 Resistenza allo schiacciamento kN/m 72 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3; l'impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano, applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8 m, i conici dritti a 1,6 m).	m	1,00	98,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,381200	30,60	11,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,381200	25,50	9,72	
		Totale Manodopera				**21,38**	**21,637**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.70.10.j	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. - Diametro nominale mm 300, Resistenza allo schiacciamento kN/m 72	m	1,0000	50,46	50,46	
		Totale Materiali				**50,46**	**51,068**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,101000	62,08	6,27	
		Totale Noli				**6,27**	**6,346**

Totale Euro	78,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,11	11,72	
Totale Euro	89,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,83	8,98	
Totale Euro	98,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**98,81**	

Totale Manodopera Euro	21,38	21,637
Totale Materiali Euro	50,46	51,068
Totale Noli Euro	6,27	6,346

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.20.10.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3 Diametro nominale mm 350 Resistenza allo schiacciamento kN/m 56 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3; l'impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano, applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8 m, i conici dritti a 1,6 m).	m	1,00	110,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,393800	30,60	12,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,393800	25,50	10,04	
		Totale Manodopera				**22,09**	**19,919**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.70.10.k	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. - Diametro nominale mm 350, Resistenza allo schiacciamento kN/m 56	m	1,0000	59,03	59,03	
		Totale Materiali				**59,03**	**53,228**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,105500	62,08	6,55	
		Totale Noli				**6,55**	**5,906**

Totale Euro	87,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,67	13,15	
Totale Euro	100,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,82	10,08	
Totale Euro	110,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**110,90**	

Totale Manodopera Euro	22,09	19,919
Totale Materiali Euro	59,03	53,228
Totale Noli Euro	6,55	5,906

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.20.10.i	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3 Diametro nominale mm 400 Resistenza allo schiacciamento kN/m 64 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3; l'impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano, applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8 m, i conici dritti a 1,6 m).	m	1,00	139,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,478600	30,60	14,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,478600	25,50	12,20	
		Totale Manodopera				**26,85**	**19,184**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.70.10.n	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. - Diametro nominale mm 400, Resistenza allo schiacciamento kN/m 64	m	1,0000	76,13	76,13	
		Totale Materiali				**76,13**	**54,394**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,123400	62,08	7,66	
		Totale Noli				**7,66**	**5,473**

Totale Euro	110,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 110,64	16,60	
Totale Euro	127,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 127,24	12,72	
Totale Euro	139,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**139,96**	

Totale Manodopera Euro	26,85	19,184
Totale Materiali Euro	76,13	54,394
Totale Noli Euro	7,66	5,473

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.20.10.j	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3 Diametro nominale mm 400 Resistenza allo schiacciamento kN/m 80 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3; l'impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano, applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8 m, i conici dritti a 1,6 m).	m	1,00	154,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,321000	30,60	9,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,321000	25,50	8,19	
		Totale Manodopera				**18,01**	**11,689**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.70.10.o	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. - Diametro nominale mm 400, Resistenza allo schiacciamento kN/m 80	m	1,0000	97,96	97,96	
		Totale Materiali				**97,96**	**63,581**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,093800	62,08	5,82	
		Totale Noli				**5,82**	**3,778**

Totale Euro	121,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,79	18,27	
Totale Euro	140,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,06	14,01	
Totale Euro	154,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**154,07**	

Totale Manodopera Euro	18,01	11,689
Totale Materiali Euro	97,96	63,581
Totale Noli Euro	5,82	3,778

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.20.10.k	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3 Diametro nominale mm 500 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3; l'impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano, applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8 m, i conici dritti a 1,6 m).	m	1,00	173,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,515600	30,60	15,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,515600	25,50	13,15	
		Totale Manodopera				**28,93**	**16,691**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.70.10.p	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. - Diametro nominale mm 500, Resistenza allo schiacciamento kN/m 60	m	1,0000	99,65	99,65	
		Totale Materiali				**99,65**	**57,491**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,136000	62,08	8,44	
		Totale Noli				**8,44**	**4,869**

Totale Euro	137,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 137,02	20,55	
Totale Euro	157,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 157,57	15,76	
Totale Euro	173,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**173,33**	

Totale Manodopera Euro	28,93	16,691
Totale Materiali Euro	99,65	57,491
Totale Noli Euro	8,44	4,869

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.20.10.l	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3 Diametro nominale mm 500 Resistenza allo schiacciamento kN/m 80 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3; l'impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano, applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8 m, i conici dritti a 1,6 m).	m	1,00	222,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,669000	30,60	20,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,669000	25,50	17,06	
		Totale Manodopera				**37,53**	**16,850**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.70.10.q	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. - Diametro nominale mm 500, Resistenza allo schiacciamento kN/m 80	m	1,0000	128,31	128,31	
		Totale Materiali				**128,31**	**57,608**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,164800	62,08	10,23	
		Totale Noli				**10,23**	**4,593**

Totale Euro	176,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 176,07	26,41	
Totale Euro	202,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 202,48	20,25	
Totale Euro	222,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**222,73**	

Totale Manodopera Euro	37,53	16,850
Totale Materiali Euro	128,31	57,608
Totale Noli Euro	10,23	4,593

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.20.10.m	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3 Diametro nominale mm 600 Resistenza allo schiacciamento kN/m 57 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3; l'impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano, applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8 m, i conici dritti a 1,6 m).	m	1,00	237,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,674800	30,60	20,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,674800	25,50	17,21	
		Totale Manodopera				**37,86**	**15,954**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.70.10.r	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. - Diametro nominale mm 600, Resistenza allo schiacciamento kN/m 57	m	1,0000	139,02	139,02	
		Totale Materiali				**139,02**	**58,584**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,172500	62,08	10,71	
		Totale Noli				**10,71**	**4,513**

Totale Euro	187,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 187,59	28,14	
Totale Euro	215,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 215,73	21,57	
Totale Euro	237,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**237,30**	

Totale Manodopera Euro	37,86	15,954
Totale Materiali Euro	139,02	58,584
Totale Noli Euro	10,71	4,513

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.20.10.n	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3 Diametro nominale mm 600 Resistenza allo schiacciamento kN/m 96 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3; l'impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano, applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8 m, i conici dritti a 1,6 m).	m	1,00	322,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,083400	30,60	33,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,083400	25,50	27,63	
		Totale Manodopera				**60,78**	**18,825**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.70.10.s	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. - Diametro nominale mm 600, Resistenza allo schiacciamento kN/m 96	m	1,0000	179,02	179,02	
		Totale Materiali				**179,02**	**55,448**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,248500	62,08	15,43	
		Totale Noli				**15,43**	**4,779**

Totale Euro	255,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 255,23	38,28	
Totale Euro	293,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 293,51	29,35	
Totale Euro	322,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**322,86**	

Totale Manodopera Euro	60,78	18,825
Totale Materiali Euro	179,02	55,448
Totale Noli Euro	15,43	4,779

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.20.10.o	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3 Diametro nominale mm 700 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3; l'impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano, applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8 m, i conici dritti a 1,6 m).	m	1,00	399,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,703600	30,60	52,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,703600	25,50	43,44	
		Totale Manodopera				**95,57**	**23,899**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.70.10.t	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. - Diametro nominale mm 700, Resistenza allo schiacciamento kN/m 60	m	1,0000	197,59	197,59	
		Totale Materiali				**197,59**	**49,411**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,369800	62,08	22,96	
		Totale Noli				**22,96**	**5,742**

Totale Euro	316,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 316,12	47,42	
Totale Euro	363,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 363,54	36,35	
Totale Euro	399,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**399,89**	

Totale Manodopera Euro	95,57	23,899
Totale Materiali Euro	197,59	49,411
Totale Noli Euro	22,96	5,742

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GRES CERAMICO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.20.10.p	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN 295 PARTI 1 - 2 – 3 Diametro nominale mm 800 Resistenza allo schiacciamento kN/m 60 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico prodotti in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 – 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005. I tubi avranno il giunto a bicchiere conforme al sistema C delle citate norme Uni EN 295 parti 1 –2- 3; l'impermeabilità della giunzione sarà garantita dagli elementi di tenuta in poliuretano, applicati sulla punta ed all'interno del bicchiere, o dalla guarnizione gomma, applicato solo sulla punta, e dal bicchiere rettificato. Gli elementi di tenuta sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Nella fornitura saranno comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, sistemazione sul letto di posa secondo la livelletta di progetto, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un mezzo meccanico; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, e tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. (I giunti a 45° o 90° saranno valutati equivalenti a 2 m di tubazione, le curve a 1,8 m, i conici dritti a 1,6 m).	m	1,00	478,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,563800	30,60	47,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,563800	25,50	39,88	
		Totale Manodopera				**87,73**	**18,347**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.70.10.v	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO PER CONDOTTI FOGNARI Tubo in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato internamente ed e.....la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. - Diametro nominale mm 800, Resistenza allo schiacciamento kN/m 60	m	1,0000	268,59	268,59	
		Totale Materiali				**268,59**	**56,170**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,349200	62,08	21,68	
		Totale Noli				**21,68**	**4,534**

Totale Euro	378,00
Spese Generali 15,000% su Euro 378,00	56,70
Totale Euro	434,70
Utile Impresa 10,000% su Euro 434,70	43,47
Totale Euro	478,17
Prezzo di Applicazione Euro	**478,17**

Totale Manodopera Euro	87,73	18,347
Totale Materiali Euro	268,59	56,170
Totale Noli Euro	21,68	4,534

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.30.10.a	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12 del diametro di 80 mm Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN 598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di elenco.	m	1,00	38,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,089000	30,60	2,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,089000	25,50	2,27	
		Totale Manodopera				**4,99**	**12,927**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.10.a	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di 800 mm	m	1,0000	17,72	17,72	
		Totale Materiali				**17,72**	**45,907**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,125600	62,08	7,80	
		Totale Noli				**7,80**	**20,207**

Totale Euro	30,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,51	4,58	
Totale Euro	35,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,09	3,51	
Totale Euro	38,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,60**	
Totale Manodopera Euro	4,99	12,927
Totale Materiali Euro	17,72	45,907
Totale Noli Euro	7,80	20,207

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.30.10.b	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12 del diametro di 100 mm Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN 598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di elenco.	m	1,00	45,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,092000	30,60	2,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,092000	25,50	2,35	
		Totale Manodopera				**5,17**	**11,458**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.10.b	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di 100 mm	m	1,0000	21,88	21,88	
		Totale Materiali				**21,88**	**48,493**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,138900	62,08	8,62	
		Totale Noli				**8,62**	**19,105**

Totale Euro	35,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,67	5,35	
Totale Euro	41,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,02	4,10	
Totale Euro	45,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,12**	
Totale Manodopera Euro	5,17	11,458
Totale Materiali Euro	21,88	48,493
Totale Noli Euro	8,62	19,105

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.30.10.c	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12 del diametro di 125 mm Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN 598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di elenco.	m	1,00	53,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,096000	30,60	2,94	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,096000	25,50	2,45	
		Totale Manodopera				**5,39**	**10,097**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.10.c	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di 125 mm	m	1,0000	27,32	27,32	
		Totale Materiali				**27,32**	**51,180**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,152800	62,08	9,49	
		Totale Noli				**9,49**	**17,778**

Totale Euro	42,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,20	6,33	
Totale Euro	48,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,53	4,85	
Totale Euro	53,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,38**	

Totale Manodopera Euro	5,39	10,097
Totale Materiali Euro	27,32	51,180
Totale Noli Euro	9,49	17,778

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.30.10.d	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12 del diametro di 150 mm Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN 598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di elenco.	m	1,00	61,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,113000	30,60	3,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,113000	25,50	2,88	
		Totale Manodopera				**6,34**	**10,239**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.10.d	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di 150 mm	m	1,0000	31,11	31,11	
		Totale Materiali				**31,11**	**50,242**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,185300	62,08	11,50	
		Totale Noli				**11,50**	**18,572**

Totale Euro	48,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,95	7,34	
Totale Euro	56,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,29	5,63	
Totale Euro	61,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,92**	
Totale Manodopera Euro	6,34	10,239
Totale Materiali Euro	31,11	50,242
Totale Noli Euro	11,50	18,572

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.30.10.e	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12 del diametro di 200 mm Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN 598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di elenco.	m	1,00	81,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**8,306**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.10.e	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di 200 mm	m	1,0000	42,20	42,20	
		Totale Materiali				**42,20**	**52,079**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,243500	62,08	15,12	
		Totale Noli				**15,12**	**18,660**

Totale Euro	64,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,05	9,61	
Totale Euro	73,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,66	7,37	
Totale Euro	81,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,03**	
Totale Manodopera Euro	6,73	8,306
Totale Materiali Euro	42,20	52,079
Totale Noli Euro	15,12	18,660

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.30.10.f	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12 del diametro di 250 mm Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN 598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di elenco.	m	1,00	110,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**7,30**	**6,580**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.10.f	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di 250 mm	m	1,0000	73,97	73,97	
		Totale Materiali				**73,97**	**66,670**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,348000	9,57	3,33	
		Totale Noli				**6,43**	**5,795**

Totale Euro	87,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,70	13,16	
Totale Euro	100,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,86	10,09	
Totale Euro	110,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**110,95**	

Totale Manodopera Euro	7,30	6,580
Totale Materiali Euro	73,97	66,670
Totale Noli Euro	6,43	5,795

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.30.10.g	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12 del diametro di 300 mm Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN 598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di elenco.	m	1,00	137,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**5,718**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.10.g	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di 300 mm	m	1,0000	91,78	91,78	
		Totale Materiali				**91,78**	**66,856**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,410000	9,57	3,92	
		Totale Noli				**8,89**	**6,476**

Totale Euro	108,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,52	16,28	
Totale Euro	124,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 124,80	12,48	
Totale Euro	137,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**137,28**	

Totale Manodopera Euro	7,85	5,718
Totale Materiali Euro	91,78	66,856
Totale Noli Euro	8,89	6,476

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.30.10.h	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12 del diametro di 350 mm Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN 598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di elenco.	m	1,00	170,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**4,938**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.10.h	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di 350 mm	m	1,0000	116,54	116,54	
		Totale Materiali				**116,54**	**68,340**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,510000	9,57	4,88	
		Totale Noli				**9,85**	**5,776**

Totale Euro	134,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 134,81	20,22	
Totale Euro	155,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 155,03	15,50	
Totale Euro	170,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**170,53**	

Totale Manodopera Euro	8,42	4,938
Totale Materiali Euro	116,54	68,340
Totale Noli Euro	9,85	5,776

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.30.10.i	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12 del diametro di 400 mm Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN 598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di elenco.	m	1,00	193,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**4,644**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.10.i	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di 400 mm	m	1,0000	132,12	132,12	
		Totale Materiali				**132,12**	**68,325**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,580000	9,57	5,55	
		Totale Noli				**11,76**	**6,082**

Totale Euro	152,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 152,86	22,93	
Totale Euro	175,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 175,79	17,58	
Totale Euro	193,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**193,37**	

Totale Manodopera Euro	8,98	4,644
Totale Materiali Euro	132,12	68,325
Totale Noli Euro	11,76	6,082

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.30.10.j	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12 del diametro di 450 mm Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN 598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di elenco.	m	1,00	226,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,171000	30,60	5,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,171000	25,50	4,36	
		Totale Manodopera				**9,59**	**4,240**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.10.j	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di 450 mm	m	1,0000	154,95	154,95	
		Totale Materiali				**154,95**	**68,513**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,710000	9,57	6,79	
		Totale Noli				**14,24**	**6,296**

Totale Euro	178,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 178,78	26,82	
Totale Euro	205,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 205,60	20,56	
Totale Euro	226,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**226,16**	

Totale Manodopera Euro	9,59	4,240
Totale Materiali Euro	154,95	68,513
Totale Noli Euro	14,24	6,296

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.30.10.k	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12 del diametro di 500 mm Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN 598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di elenco.	m	1,00	260,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,185000	30,60	5,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,185000	25,50	4,72	
		Totale Manodopera				**10,38**	**3,977**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.10.k	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di 500 mm	m	1,0000	178,38	178,38	
		Totale Materiali				**178,38**	**68,350**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,150000	62,08	9,31	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,860000	9,57	8,23	
		Totale Noli				**17,54**	**6,721**

Totale Euro	206,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 206,30	30,95	
Totale Euro	237,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 237,25	23,73	
Totale Euro	260,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**260,98**	

Totale Manodopera Euro	10,38	3,977
Totale Materiali Euro	178,38	68,350
Totale Noli Euro	17,54	6,721

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.30.10.l	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12 del diametro di 600 mm Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN 598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di elenco.	m	1,00	340,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,218000	30,60	6,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,218000	25,50	5,56	
		Totale Manodopera				**12,23**	**3,589**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.10.l	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di 600 mm	m	1,0000	237,53	237,53	
		Totale Materiali				**237,53**	**69,698**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,150000	62,08	9,31	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	1,080000	9,57	10,34	
		Totale Noli				**19,65**	**5,766**

Totale Euro	269,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 269,41	40,41	
Totale Euro	309,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 309,82	30,98	
Totale Euro	340,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**340,80**	

Totale Manodopera Euro	12,23	3,589
Totale Materiali Euro	237,53	69,698
Totale Noli Euro	19,65	5,766

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.30.10.m	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12 del diametro di 700 mm Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN 598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di elenco.	m	1,00	462,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**3,033**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.10.m	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di 700 mm	m	1,0000	328,71	328,71	
		Totale Materiali				**328,71**	**71,059**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	1,100000	9,57	10,53	
		Totale Noli				**22,95**	**4,961**

Totale Euro	365,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 365,69	54,85	
Totale Euro	420,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 420,54	42,05	
Totale Euro	462,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**462,59**	

Totale Manodopera Euro	14,03	3,033
Totale Materiali Euro	328,71	71,059
Totale Noli Euro	22,95	4,961

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.30.10.n	TUBI IN GHISA SFEROIDALE FORNITI E POSTI IN OPERA, PER CONDOTTE DESTINATE AL TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI IN RETI A PRESSIONE E A GRAVITA, PER PH DA 4 A 12 del diametro di 800 mm Tubi in ghisa sferoidale forniti e posti in opera, per condotte destinate al trasporto degli effluenti in reti a pressione e a gravita, per pH da 4 a 12, conformi alla norma UNI EN 598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, rivestiti esternamente con uno strato di zinco applicato per proiezione (200 g/mq) con successiva finitura di vernice epossidica, e internamente con malta di cemento alluminoso applicata per centrifugazione, giunzioni di tipo elastico automatico (UNI 9163) in nitrile conforme alla norma EN 681-1. Sono inoltre compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per le giunzioni ed esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri, da pagarsi con le apposite voci di elenco.	m	1,00	601,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,290000	30,60	8,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,290000	25,50	7,40	
		Totale Manodopera				**16,27**	**2,703**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.10.n	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di 800 mm	m	1,0000	431,26	431,26	
		Totale Materiali				**431,26**	**71,647**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,240000	62,08	14,90	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	1,400000	9,57	13,40	
		Totale Noli				**28,30**	**4,702**

Totale Euro	475,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 475,83	71,37	
Totale Euro	547,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 547,20	54,72	
Totale Euro	601,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**601,92**	

Totale Manodopera Euro	16,27	2,703
Totale Materiali Euro	431,26	71,647
Totale Noli Euro	28,30	4,702

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN GHISA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.30.20.a	RACCORDI E PEZZI SPECIALI PER TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER RETI DI FOGNATURE IN PRESSIONE DOTATI DI GIUNTI AUTOMATICI E RIVESTITI CON POLVERE EPOSSIDICA (UNI EN 598) Raccordi per tubi in ghisa Raccordi e pezzi speciali per tubi in ghisa sferoidale per reti di fognature in pressione dotati di giunti automatici e rivestiti con polvere epossidica (UNI EN 598), forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 598 con certificato rilasciato da organismo terzo accreditato, con giunto elastico automatico conforme alla UNI 9163 e/o a flangia PN 10, con rivestimento interno ed esterno in vernice epossidica (EN14901), compresi di accessori di montaggio ed esclusi guarnizioni e bulloni delle flange piane, materiali conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del 6/4/2004. Sono inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.	kg	1,0000	8,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,081000	30,60	2,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,081000	25,50	2,07	
		Totale Manodopera				**4,55**	**53,910**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.80.10.m	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER OPERE FOGNARIE Tubi in ghisa sferoidale per condotte d'acqua, dotati di sistema antisfilamento per alte pressioni, ad innesto automatico con bicchiere a camera doppia - Diametro di 700 mm	m	0,0063	328,71	2,07	
		Totale Materiali				**2,07**	**24,526**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,000600	86,74	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,592**

Totale Euro	6,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,67	1,00	
Totale Euro	7,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,67	0,77	
Totale Euro	8,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,44**	
Totale Manodopera Euro	4,55	53,910
Totale Materiali Euro	2,07	24,526
Totale Noli Euro	0,05	0,592

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.10.a	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2 D esterno 160 mm - D interno 150,0 mm Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo	m	1,00	21,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,058000	30,60	1,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,058000	25,50	1,48	
		Totale Manodopera				**3,25**	**15,366**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.10.d	TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2 Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI 7613 .....umero produttore, data di produzione, norme di riferimento, diametro e pressione. D esterno 160 mm. - D interno 150,0 mm.	m	1,0000	12,35	12,35	
		Totale Materiali				**12,35**	**58,392**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**5,296**

Totale Euro	16,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,72	2,51	
Totale Euro	19,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,23	1,92	
Totale Euro	21,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,15**	

Totale Manodopera Euro	3,25	15,366
Totale Materiali Euro	12,35	58,392
Totale Noli Euro	1,12	5,296

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.10.b	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2 D esterno 200 mm - D interno 187,6 mm Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo	m	1,00	27,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
		Totale Manodopera				**3,81**	**13,622**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.10.f	TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2 Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI 7613 .....numero produttore, data di produzione, norme di riferimento, diametro e pressione. D esterno 200 mm. - D interno 187,6 mm	m	1,0000	17,12	17,12	
		Totale Materiali				**17,12**	**61,208**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**4,219**
					Totale Euro	22,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 22,11	3,32	
					Totale Euro	25,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 25,43	2,54	
					Totale Euro	27,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**27,97**	
					Totale Manodopera Euro	3,81	13,622
					Totale Materiali Euro	17,12	61,208
					Totale Noli Euro	1,18	4,219

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.10.c	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2 D esterno 250 mm - D interno 234,4 mm Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo	m	1,00	38,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
		Totale Manodopera				**4,04**	**10,568**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.10.h	TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2 Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI 7613 ..... numero produttore, data di produzione, norme di riferimento, diametro e pressione. D esterno 250 mm. - D intemo 234,4 mm	m	1,0000	24,94	24,94	
		Totale Materiali				**24,94**	**65,237**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**3,244**
					Totale Euro	30,22	
					Spese Generali 15,000% su Euro 30,22	4,53	
					Totale Euro	34,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,75	3,48	
					Totale Euro	38,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**38,23**	
					Totale Manodopera Euro	4,04	10,568
					Totale Materiali Euro	24,94	65,237
					Totale Noli Euro	1,24	3,244

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.10.d	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2 D esterno 315 mm - D interno 295,4 mm Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo	m	1,00	57,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**7,530**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.10.j	TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2 Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI 7613 .....numero produttore, data di produzione, norme di riferimento, diametro e pressione. D esterno 315 mm. - D interno 295,4 mm	m	1,0000	39,66	39,66	
		Totale Materiali				**39,66**	**69,130**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**2,388**

Totale Euro	45,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,35	6,80	
Totale Euro	52,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,15	5,22	
Totale Euro	57,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,37**	

Totale Manodopera Euro	4,32	7,530
Totale Materiali Euro	39,66	69,130
Totale Noli Euro	1,37	2,388

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.10.e	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2 D esterno 400 mm - D interno 375,2 mm Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo	m	1,00	90,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**5,599**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.10.l	TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2 Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI 7613 .....numero produttore, data di produzione, norme di riferimento, diametro e pressione. D esterno 400 mm. - D interno 375,2 mm	m	1,0000	64,70	64,70	
		Totale Materiali				**64,70**	**71,729**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**1,718**
					Totale Euro	71,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 71,30	10,70	
					Totale Euro	82,00	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 82,00	8,20	
					Totale Euro	90,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**90,20**	
					Totale Manodopera Euro	5,05	5,599
					Totale Materiali Euro	64,70	71,729
					Totale Noli Euro	1,55	1,718

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.10.f	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2 D esterno 500 mm - D interno 469,0 mm Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo	m	1,00	132,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**3,993**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.10.n	TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2 Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI 7613 .....numero produttore, data di produzione, norme di riferimento, diametro e pressione. D esterno 500 mm. - D interno 469,0 mm	m	1,0000	97,64	97,64	
		Totale Materiali				**97,64**	**73,841**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**1,218**

Totale Euro	104,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 104,53	15,68	
Totale Euro	120,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 120,21	12,02	
Totale Euro	132,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**132,23**	

Totale Manodopera Euro	5,28	3,993
Totale Materiali Euro	97,64	73,841
Totale Noli Euro	1,61	1,218

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.10.g	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2 D esterno 630 mm - D interno 590,8 mm Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo	m	1,00	194,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**2,824**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.10.q	TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2 Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI 7613 .....numero produttore, data di produzione, norme di riferimento, diametro e pressione. D esterno 630 mm. - D interno 590,8 mm	m	1,0000	146,59	146,59	
		Totale Materiali				**146,59**	**75,275**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**0,955**

Totale Euro	153,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 153,95	23,09	
Totale Euro	177,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 177,04	17,70	
Totale Euro	194,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**194,74**	
Totale Manodopera Euro	5,50	2,824
Totale Materiali Euro	146,59	75,275
Totale Noli Euro	1,86	0,955

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.10.h	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2 D esterno 710 mm - D interno 666,0 mm Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo	m	1,00	261,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,148**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.10.r	TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2 Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI 7613 .....numero produttore, data di produzione, norme di riferimento, diametro e pressione. D esterno 710 mm. - D interno 666,0 mm	m	1,0000	197,74	197,74	
		Totale Materiali				**197,74**	**75,716**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**1,187**

Totale Euro	206,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 206,45	30,97	
Totale Euro	237,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 237,42	23,74	
Totale Euro	261,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**261,16**	
Totale Manodopera Euro	5,61	2,148
Totale Materiali Euro	197,74	75,716
Totale Noli Euro	3,10	1,187

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.10.i	TUBAZIONI CON SUPERFICIE LISCIA IN PE-AD DI CLASSE DI PRESSIONE NOMINALE PN 3,2 D esterno 800 mm - D interno 750,2 mm Tubazioni con superficie liscia in PE-AD di classe di pressione nominale PN 3,2 (tipo 303) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78, per condotte di scarico interrate in barre di qualsiasi lunghezza, fornite e poste in opera, controllate secondo UNI 7615. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera e le giunzioni di testa che possono essere eseguite con saldatura testa a testa, manicotto termico o giunzione per flangiatura, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo	m	1,00	340,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**6,05**	**1,775**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.10.s	TUBAZIONE IN PE-AD LISCIA PN 3,2 Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 63 per scarico acque civili ed industriali, colore nero, conforme alle norme UNI 7613 .....numero produttore, data di produzione, norme di riferimento, diametro e pressione. D esterno 800 mm. - D interno 750,2 mm	m	1,0000	259,65	259,65	
		Totale Materiali				**259,65**	**76,186**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**1,092**
					Totale Euro	269,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 269,42	40,41	
					Totale Euro	309,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 309,83	30,98	
					Totale Euro	340,81	
					Prezzo di Applicazione Euro	**340,81**	
					Totale Manodopera Euro	6,05	1,775
					Totale Materiali Euro	259,65	76,186
					Totale Noli Euro	3,72	1,092

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.100.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ Diametro interno 800 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Classe di rigidità anulare SN 8 kN/m^2.	m	1,00	475,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
		Totale Manodopera				**6,18**	**1,301**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.245.a	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 8 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....ne sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 8 kN/m². Diametro interno 800 mm	m	1,0000	365,62	365,62	
		Totale Materiali				**365,62**	**76,966**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**0,783**

Totale Euro	375,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 375,52	56,33	
Totale Euro	431,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 431,85	43,19	
Totale Euro	475,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**475,04**	
Totale Manodopera Euro	6,18	1,301
Totale Materiali Euro	365,62	76,966
Totale Noli Euro	3,72	0,783

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.100.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ Diametro interno 900 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Classe di rigidità anulare SN 8 kN/m^2.	m	1,00	558,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,119000	30,60	3,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,119000	25,50	3,03	
		Totale Manodopera				**6,67**	**1,194**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.245.b	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 8 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....ne sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 8 kN/m². Diametro interno 900 mm	m	1,0000	431,04	431,04	
		Totale Materiali				**431,04**	**77,192**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**0,666**

Totale Euro	441,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 441,43	66,21	
Totale Euro	507,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 507,64	50,76	
Totale Euro	558,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**558,40**	

Totale Manodopera Euro	6,67	1,194
Totale Materiali Euro	431,04	77,192
Totale Noli Euro	3,72	0,666

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.100.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ Diametro interno 1000 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Classe di rigidità anulare SN 8 kN/m^2.	m	1,00	728,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,135000	30,60	4,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,135000	25,50	3,44	
		Totale Manodopera				**7,57**	**1,040**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.245.c	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 8 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 8 kN/m². Diametro interno 1000 mm	m	1,0000	553,79	553,79	
		Totale Materiali				**553,79**	**76,058**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**14,23**	**1,954**

Totale Euro	575,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 575,59	86,34	
Totale Euro	661,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 661,93	66,19	
Totale Euro	728,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**728,12**	

Totale Manodopera Euro	7,57	1,040
Totale Materiali Euro	553,79	76,058
Totale Noli Euro	14,23	1,954

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.100.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ Diametro interno 1200 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Classe di rigidità anulare SN 8 kN/m^2.	m	1,00	938,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,152000	30,60	4,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,152000	25,50	3,88	
		Totale Manodopera				**8,53**	**0,909**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.245.d	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 8 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 8 kN/m². Diametro interno 1200 mm	m	1,0000	719,27	719,27	
		Totale Materiali				**719,27**	**76,627**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**14,23**	**1,516**

Totale Euro	742,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 742,03	111,30	
Totale Euro	853,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 853,33	85,33	
Totale Euro	938,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**938,66**	

Totale Manodopera Euro	8,53	0,909
Totale Materiali Euro	719,27	76,627
Totale Noli Euro	14,23	1,516

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.100.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ Diametro interno 1400 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Classe di rigidità anulare SN 8 kN/m^2.	m	1,00	1.356,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**0,662**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.245.f	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 8 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 8 kN/m². Diametro interno 1400 mm	m	1,0000	1.047,23	1.047,23	
		Totale Materiali				**1.047,23**	**77,226**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,350000	9,57	3,35	
		Totale Noli				**15,77**	**1,163**

Totale Euro	1.071,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.071,98	160,80	
Totale Euro	1.232,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.232,78	123,28	
Totale Euro	1.356,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.356,06**	
Totale Manodopera Euro	8,98	0,662
Totale Materiali Euro	1.047,23	77,226
Totale Noli Euro	15,77	1,163

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.100.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ Diametro interno 1600 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Classe di rigidità anulare SN 8 kN/m^2.	m	1,00	1.677,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,165000	30,60	5,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,165000	25,50	4,21	
		Totale Manodopera				**9,26**	**0,552**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.245.i	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 8 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 8 kN/m². Diametro interno 1600 mm	m	1,0000	1.298,33	1.298,33	
		Totale Materiali				**1.298,33**	**77,394**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,240000	62,08	14,90	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,380000	9,57	3,64	
		Totale Noli				**18,54**	**1,105**

Totale Euro	1.326,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.326,13	198,92	
Totale Euro	1.525,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.525,05	152,51	
Totale Euro	1.677,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.677,56**	
Totale Manodopera Euro	9,26	0,552
Totale Materiali Euro	1.298,33	77,394
Totale Noli Euro	18,54	1,105

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.100.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ Diametro interno 1800 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Classe di rigidità anulare SN 8 kN/m^2.	m	1,00	2.202,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,172000	30,60	5,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,172000	25,50	4,39	
		Totale Manodopera				**9,65**	**0,438**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.245.l	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 8 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 8 kN/m². Diametro interno 1800 mm	m	1,0000	1.713,02	1.713,02	
		Totale Materiali				**1.713,02**	**77,772**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,240000	62,08	14,90	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,380000	9,57	3,64	
		Totale Noli				**18,54**	**0,842**

Totale Euro	1.741,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.741,21	261,18	
Totale Euro	2.002,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.002,39	200,24	
Totale Euro	2.202,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.202,63**	

Totale Manodopera Euro	9,65	0,438
Totale Materiali Euro	1.713,02	77,772
Totale Noli Euro	18,54	0,842

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.100.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/MQ Diametro interno 2000 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Classe di rigidità anulare SN 8 kN/m^2.	m	1,00	2.679,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**0,377**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.245.m	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 8 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 8 kN/m². Diametro interno 2000 mm	m	1,0000	2.088,91	2.088,91	
		Totale Materiali				**2.088,91**	**77,953**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,250000	62,08	15,52	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,400000	9,57	3,83	
		Totale Noli				**19,35**	**0,722**

Totale Euro	2.118,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.118,36	317,75	
Totale Euro	2.436,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.436,11	243,61	
Totale Euro	2.679,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.679,72**	

Totale Manodopera Euro	10,10	0,377
Totale Materiali Euro	2.088,91	77,953
Totale Noli Euro	19,35	0,722

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.110.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ Diametro interno 400 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 kN/m^2.	m	1,00	227,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**2,320**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.250.a	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m². Diametro interno 400 mm	m	1,0000	173,12	173,12	
		Totale Materiali				**173,12**	**76,053**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,681**

Totale Euro	179,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 179,95	26,99	
Totale Euro	206,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 206,94	20,69	
Totale Euro	227,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**227,63**	
Totale Manodopera Euro	5,28	2,320
Totale Materiali Euro	173,12	76,053
Totale Noli Euro	1,55	0,681

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.110.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ Diametro interno 500 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 kN/m^2.	m	1,00	292,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**1,802**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.250.b	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m². Diametro interno 500 mm	m	1,0000	224,72	224,72	
		Totale Materiali				**224,72**	**76,699**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**0,550**

Totale Euro	231,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 231,61	34,74	
Totale Euro	266,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 266,35	26,64	
Totale Euro	292,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**292,99**	
Totale Manodopera Euro	5,28	1,802
Totale Materiali Euro	224,72	76,699
Totale Noli Euro	1,61	0,550

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.110.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ Diametro interno 600 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 kN/m^2.	m	1,00	359,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**1,528**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.250.c	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m². Diametro interno 600 mm	m	1,0000	277,12	277,12	
		Totale Materiali				**277,12**	**77,006**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**0,517**

Totale Euro	284,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 284,48	42,67	
Totale Euro	327,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 327,15	32,72	
Totale Euro	359,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**359,87**	
Totale Manodopera Euro	5,50	1,528
Totale Materiali Euro	277,12	77,006
Totale Noli Euro	1,86	0,517

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.110.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ Diametro interno 700 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 kN/m^2.	m	1,00	462,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,101000	30,60	3,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,101000	25,50	2,58	
		Totale Manodopera				**5,67**	**1,225**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.250.d	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m². Diametro interno 700 mm	m	1,0000	356,52	356,52	
		Totale Materiali				**356,52**	**77,022**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**0,804**

Totale Euro	365,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 365,91	54,89	
Totale Euro	420,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 420,80	42,08	
Totale Euro	462,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**462,88**	
Totale Manodopera Euro	5,67	1,225
Totale Materiali Euro	356,52	77,022
Totale Noli Euro	3,72	0,804

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.110.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ Diametro interno 800 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 kN/m^2.	m	1,00	550,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,103000	30,60	3,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,103000	25,50	2,63	
		Totale Manodopera				**5,78**	**1,051**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.250.e	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m². Diametro interno 800 mm	m	1,0000	425,33	425,33	
		Totale Materiali				**425,33**	**77,324**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**0,676**

Totale Euro	434,83
Spese Generali 15,000% su Euro 434,83	65,22
Totale Euro	500,05
Utile Impresa 10,000% su Euro 500,05	50,01
Totale Euro	550,06
Prezzo di Applicazione Euro	**550,06**

Totale Manodopera Euro	5,78	1,051
Totale Materiali Euro	425,33	77,324
Totale Noli Euro	3,72	0,676

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.110.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ Diametro interno 900 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 kN/m^2.	m	1,00	659,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,117000	30,60	3,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,117000	25,50	2,98	
		Totale Manodopera				**6,56**	**0,995**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.250.f	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m². Diametro interno 900 mm	m	1,0000	510,84	510,84	
		Totale Materiali				**510,84**	**77,492**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**0,564**

Totale Euro	521,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 521,12	78,17	
Totale Euro	599,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 599,29	59,93	
Totale Euro	659,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**659,22**	

Totale Manodopera Euro	6,56	0,995
Totale Materiali Euro	510,84	77,492
Totale Noli Euro	3,72	0,564

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.110.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ Diametro interno 1000 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 kN/m^2.	m	1,00	852,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,131000	30,60	4,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,131000	25,50	3,34	
		Totale Manodopera				**7,35**	**0,862**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.250.g	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m². Diametro interno 1000 mm	m	1,0000	652,69	652,69	
		Totale Materiali				**652,69**	**76,521**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**14,23**	**1,668**

Totale Euro	674,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 674,27	101,14	
Totale Euro	775,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 775,41	77,54	
Totale Euro	852,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**852,95**	

Totale Manodopera Euro	7,35	0,862
Totale Materiali Euro	652,69	76,521
Totale Noli Euro	14,23	1,668

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.110.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ Diametro interno 1200 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 kN/m^2.	m	1,00	1.120,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,149000	30,60	4,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,149000	25,50	3,80	
		Totale Manodopera				**8,36**	**0,746**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.250.h	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m². Diametro interno 1200 mm	m	1,0000	861,52	861,52	
		Totale Materiali				**861,52**	**76,897**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,350000	9,57	3,35	
		Totale Noli				**15,77**	**1,408**

Totale Euro	885,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 885,65	132,85	
Totale Euro	1.018,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.018,50	101,85	
Totale Euro	1.120,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.120,35**	

Totale Manodopera Euro	8,36	0,746
Totale Materiali Euro	861,52	76,897
Totale Noli Euro	15,77	1,408

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.110.i	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ Diametro interno 1400 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 kN/m^2.	m	1,00	1.576,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**0,534**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.250.i	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m². Diametro interno 1400 mm	m	1,0000	1.222,33	1.222,33	
		Totale Materiali				**1.222,33**	**77,517**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,350000	9,57	3,35	
		Totale Noli				**15,77**	**1,000**

Totale Euro	1.246,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.246,52	186,98	
Totale Euro	1.433,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.433,50	143,35	
Totale Euro	1.576,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.576,85**	

Totale Manodopera Euro	8,42	0,534
Totale Materiali Euro	1.222,33	77,517
Totale Noli Euro	15,77	1,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.110.j	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ Diametro interno 1600 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 kN/m^2.	m	1,00	1.850,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,152000	30,60	4,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,152000	25,50	3,88	
		Totale Manodopera				**8,53**	**0,461**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.250.j	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m². Diametro interno 1600 mm	m	1,0000	1.435,85	1.435,85	
		Totale Materiali				**1.435,85**	**77,588**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,240000	62,08	14,90	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,380000	9,57	3,64	
		Totale Noli				**18,54**	**1,002**

Totale Euro	1.462,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.462,92	219,44	
Totale Euro	1.682,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.682,36	168,24	
Totale Euro	1.850,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.850,60**	

Totale Manodopera Euro	8,53	0,461
Totale Materiali Euro	1.435,85	77,588
Totale Noli Euro	18,54	1,002

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.110.k	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ Diametro interno 1800 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 kN/m^2.	m	1,00	2.527,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,155000	30,60	4,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,155000	25,50	3,95	
		Totale Manodopera				**8,69**	**0,344**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.250.k	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m². Diametro interno 1800 mm	m	1,0000	1.970,45	1.970,45	
		Totale Materiali				**1.970,45**	**77,974**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,240000	62,08	14,90	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,380000	9,57	3,64	
		Totale Noli				**18,54**	**0,734**

Totale Euro	1.997,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.997,68	299,65	
Totale Euro	2.297,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.297,33	229,73	
Totale Euro	2.527,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.527,06**	

Totale Manodopera Euro	8,69	0,344
Totale Materiali Euro	1.970,45	77,974
Totale Noli Euro	18,54	0,734

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.110.l	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 12 KN/MQ Diametro interno 2000 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 kN/m^2.	m	1,00	3.109,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**0,289**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.250.l	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 12 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 12 kN/m². Diametro interno 2000 mm	m	1,0000	2.430,15	2.430,15	
		Totale Materiali				**2.430,15**	**78,140**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,250000	62,08	15,52	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,400000	9,57	3,83	
		Totale Noli				**19,35**	**0,622**

Totale Euro	2.458,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.458,48	368,77	
Totale Euro	2.827,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.827,25	282,73	
Totale Euro	3.109,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.109,98**	

Totale Manodopera Euro	8,98	0,289
Totale Materiali Euro	2.430,15	78,140
Totale Noli Euro	19,35	0,622

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ Diametro interno 400 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	243,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**2,170**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.251.a	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m². Diametro interno 400 mm	m	1,0000	185,51	185,51	
		Totale Materiali				**185,51**	**76,244**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**0,637**

Totale Euro	192,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 192,34	28,85	
Totale Euro	221,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 221,19	22,12	
Totale Euro	243,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**243,31**	

Totale Manodopera Euro	5,28	2,170
Totale Materiali Euro	185,51	76,244
Totale Noli Euro	1,55	0,637

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ Diametro interno 500 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	316,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**1,667**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.251.b	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m². Diametro interno 500 mm	m	1,0000	243,45	243,45	
		Totale Materiali				**243,45**	**76,876**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**0,508**

Totale Euro	250,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 250,34	37,55	
Totale Euro	287,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 287,89	28,79	
Totale Euro	316,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**316,68**	

Totale Manodopera Euro	5,28	1,667
Totale Materiali Euro	243,45	76,876
Totale Noli Euro	1,61	0,508

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.115.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ Diametro interno 600 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	387,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**1,418**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.251.c	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m². Diametro interno 600 mm	m	1,0000	299,28	299,28	
		Totale Materiali				**299,28**	**77,154**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**0,480**

Totale Euro	306,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 306,64	46,00	
Totale Euro	352,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 352,64	35,26	
Totale Euro	387,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**387,90**	

Totale Manodopera Euro	5,50	1,418
Totale Materiali Euro	299,28	77,154
Totale Noli Euro	1,86	0,480

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.115.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ Diametro interno 700 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	498,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,101000	30,60	3,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,101000	25,50	2,58	
		Totale Manodopera				**5,67**	**1,138**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.251.d	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m². Diametro interno 700 mm	m	1,0000	384,51	384,51	
		Totale Materiali				**384,51**	**77,166**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**0,747**

Totale Euro	393,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 393,90	59,09	
Totale Euro	452,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 452,99	45,30	
Totale Euro	498,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**498,29**	

Totale Manodopera Euro	5,67	1,138
Totale Materiali Euro	384,51	77,166
Totale Noli Euro	3,72	0,747

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.115.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ Diametro interno 800 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	614,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,103000	30,60	3,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,103000	25,50	2,63	
		Totale Manodopera				**5,78**	**0,941**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.251.e	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m². Diametro interno 800 mm	m	1,0000	476,03	476,03	
		Totale Materiali				**476,03**	**77,504**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**0,606**

Totale Euro	485,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 485,53	72,83	
Totale Euro	558,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 558,36	55,84	
Totale Euro	614,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**614,20**	

Totale Manodopera Euro	5,78	0,941
Totale Materiali Euro	476,03	77,504
Totale Noli Euro	3,72	0,606

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.115.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ Diametro interno 900 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	751,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,117000	30,60	3,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,117000	25,50	2,98	
		Totale Manodopera				**6,56**	**0,873**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.251.f	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento .....e sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m². Diametro interno 900 mm	m	1,0000	584,03	584,03	
		Totale Materiali				**584,03**	**77,683**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**0,495**

Totale Euro	594,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 594,31	89,15	
Totale Euro	683,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 683,46	68,35	
Totale Euro	751,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**751,81**	

Totale Manodopera Euro	6,56	0,873
Totale Materiali Euro	584,03	77,683
Totale Noli Euro	3,72	0,495

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.115.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ Diametro interno 1000 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	1.063,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,131000	30,60	4,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,131000	25,50	3,34	
		Totale Manodopera				**7,35**	**0,691**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.251.g	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m². Diametro interno 1000 mm	m	1,0000	818,77	818,77	
		Totale Materiali				**818,77**	**77,022**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**14,23**	**1,339**

Totale Euro	840,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 840,35	126,05	
Totale Euro	966,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 966,40	96,64	
Totale Euro	1.063,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.063,04**	
Totale Manodopera Euro	7,35	0,691
Totale Materiali Euro	818,77	77,022
Totale Noli Euro	14,23	1,339

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.115.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ Diametro interno 1200 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	1.342,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,149000	30,60	4,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,149000	25,50	3,80	
		Totale Manodopera				**8,36**	**0,623**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.251.h	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m². Diametro interno 1200 mm	m	1,0000	1.037,15	1.037,15	
		Totale Materiali				**1.037,15**	**77,254**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,350000	9,57	3,35	
		Totale Noli				**15,77**	**1,175**

Totale Euro	1.061,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.061,28	159,19	
Totale Euro	1.220,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.220,47	122,05	
Totale Euro	1.342,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.342,52**	
Totale Manodopera Euro	8,36	0,623
Totale Materiali Euro	1.037,15	77,254
Totale Noli Euro	15,77	1,175

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.115.i	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ Diametro interno 1400 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	1.801,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**0,467**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.251.i	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m². Diametro interno 1400 mm	m	1,0000	1.399,67	1.399,67	
		Totale Materiali				**1.399,67**	**77,709**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,350000	9,57	3,35	
		Totale Noli				**15,77**	**0,876**

Totale Euro	1.423,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.423,86	213,58	
Totale Euro	1.637,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.637,44	163,74	
Totale Euro	1.801,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.801,18**	
Totale Manodopera Euro	8,42	0,467
Totale Materiali Euro	1.399,67	77,709
Totale Noli Euro	15,77	0,876

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.115.j	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ Diametro interno 1600 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	2.196,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,152000	30,60	4,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,152000	25,50	3,88	
		Totale Manodopera				**8,53**	**0,388**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.251.j	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m². Diametro interno 1600 mm	m	1,0000	1.708,90	1.708,90	
		Totale Materiali				**1.708,90**	**77,818**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,240000	62,08	14,90	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,380000	9,57	3,64	
		Totale Noli				**18,54**	**0,844**

Totale Euro	1.735,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.735,97	260,40	
Totale Euro	1.996,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.996,37	199,64	
Totale Euro	2.196,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.196,01**	

Totale Manodopera Euro	8,53	0,388
Totale Materiali Euro	1.708,90	77,818
Totale Noli Euro	18,54	0,844

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.115.k	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ Diametro interno 1800 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	2.901,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,155000	30,60	4,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,155000	25,50	3,95	
		Totale Manodopera				**8,69**	**0,299**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.251.k	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m². Diametro interno 1800 mm	m	1,0000	2.266,55	2.266,55	
		Totale Materiali				**2.266,55**	**78,113**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,240000	62,08	14,90	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,379000	9,57	3,63	
		Totale Noli				**18,53**	**0,639**

Totale Euro	2.293,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.293,77	344,07	
Totale Euro	2.637,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.637,84	263,78	
Totale Euro	2.901,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.901,62**	

Totale Manodopera Euro	8,69	0,299
Totale Materiali Euro	2.266,55	78,113
Totale Noli Euro	18,53	0,639

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.115.l	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO. PROFILO DI PARETE DI TIPO SPIRALATO REALIZZATO MEDIANTE AVVOLGIMENTO AD ELICA. CLASSE DI RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/MQ Diametro interno 2000 mm Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434, marcati IIP e prodotti in azienda certificata ISO 9001. Profilo di parete di tipo spiralato realizzato mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina sagomata ad omega di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346 completamente incorporata nella parete del tubo. Giunzione con elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi, con bicchiere presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	3.522,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**0,255**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.251.l	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m². Rigidità anulare SN 16 kN/m². Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in riferimento ..... sulla linea di giunzione con valori minimi definiti nelle EN 13476. Rigidità anulare SN 16 kN/m². Diametro interno 2000 mm	m	1,0000	2.756,26	2.756,26	
		Totale Materiali				**2.756,26**	**78,247**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,250000	62,08	15,52	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,400000	9,57	3,83	
		Totale Noli				**19,35**	**0,549**

Totale Euro	2.784,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.784,59	417,69	
Totale Euro	3.202,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.202,28	320,23	
Totale Euro	3.522,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.522,51**	

Totale Manodopera Euro	8,98	0,255
Totale Materiali Euro	2.756,26	78,247
Totale Noli Euro	19,35	0,549

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.120.a	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 DN 160 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m^2	m	1,00	13,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,058000	30,60	1,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,058000	25,50	1,48	
		Totale Manodopera				**3,25**	**24,715**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.160.a	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 2 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 160 mm. D interno 153,6 mm	m	1,0000	6,15	6,15	
		Totale Materiali				**6,15**	**46,768**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,016000	62,08	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**7,529**

Totale Euro	10,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,39	1,56	
Totale Euro	11,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,95	1,20	
Totale Euro	13,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,15**	
Totale Manodopera Euro	3,25	24,715
Totale Materiali Euro	6,15	46,768
Totale Noli Euro	0,99	7,529

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.120.b	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 DN 200 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m^2	m	1,00	21,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
		Totale Manodopera				**3,81**	**17,381**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.160.b	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 2 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 200 mm. D interno 192,2 mm	m	1,0000	12,34	12,34	
		Totale Materiali				**12,34**	**56,296**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**5,383**

Totale Euro	17,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,33	2,60	
Totale Euro	19,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,93	1,99	
Totale Euro	21,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,92**	

Totale Manodopera Euro	3,81	17,381
Totale Materiali Euro	12,34	56,296
Totale Noli Euro	1,18	5,383

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.120.c	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 DN 250 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m^2	m	1,00	30,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
		Totale Manodopera				**4,04**	**13,259**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.160.c	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 2 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 250 mm. D interno 240,2 mm	m	1,0000	18,81	18,81	
		Totale Materiali				**18,81**	**61,733**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**4,070**
					Totale Euro	24,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,09	3,61	
					Totale Euro	27,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 27,70	2,77	
					Totale Euro	30,47	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,47**	
					Totale Manodopera Euro	4,04	13,259
					Totale Materiali Euro	18,81	61,733
					Totale Noli Euro	1,24	4,070

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.120.d	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 DN 315 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m^2	m	1,00	46,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**9,249**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.160.d	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 2 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 315 mm. D interno 302,6 mm	m	1,0000	31,23	31,23	
		Totale Materiali				**31,23**	**66,859**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**2,933**

Totale Euro	36,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,92	5,54	
Totale Euro	42,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,46	4,25	
Totale Euro	46,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,71**	
Totale Manodopera Euro	4,32	9,249
Totale Materiali Euro	31,23	66,859
Totale Noli Euro	1,37	2,933

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.120.e	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 DN 355 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m^2	m	1,00	59,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,083000	30,60	2,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,083000	25,50	2,12	
		Totale Manodopera				**4,66**	**7,880**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.160.e	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 2 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 355 mm. D interno 341,0 mm	m	1,0000	40,72	40,72	
		Totale Materiali				**40,72**	**68,854**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**2,317**

Totale Euro	46,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,75	7,01	
Totale Euro	53,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,76	5,38	
Totale Euro	59,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,14**	

Totale Manodopera Euro	4,66	7,880
Totale Materiali Euro	40,72	68,854
Totale Noli Euro	1,37	2,317

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.120.f	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 DN 400 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m^2	m	1,00	71,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**7,048**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.160.f	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 2 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 400 mm. D interno 384,2 mm	m	1,0000	50,04	50,04	
		Totale Materiali				**50,04**	**69,839**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**2,163**

Totale Euro	56,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,64	8,50	
Totale Euro	65,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,14	6,51	
Totale Euro	71,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**71,65**	
Totale Manodopera Euro	5,05	7,048
Totale Materiali Euro	50,04	69,839
Totale Noli Euro	1,55	2,163

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.120.g	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 DN 450 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m^2	m	1,00	89,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,092000	30,60	2,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,092000	25,50	2,35	
		Totale Manodopera				**5,17**	**5,763**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.160.g	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 2 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 450 mm. D interno 432,4 mm	m	1,0000	64,13	64,13	
		Totale Materiali				**64,13**	**71,486**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**1,795**

Totale Euro	70,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,91	10,64	
Totale Euro	81,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,55	8,16	
Totale Euro	89,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,71**	
Totale Manodopera Euro	5,17	5,763
Totale Materiali Euro	64,13	71,486
Totale Noli Euro	1,61	1,795

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.120.h	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 DN 500 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m^2	m	1,00	110,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**4,799**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.160.h	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 2 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 500 mm. D interno 480,4 mm	m	1,0000	80,09	80,09	
		Totale Materiali				**80,09**	**72,789**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**1,463**

Totale Euro	86,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 86,98	13,05	
Totale Euro	100,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,03	10,00	
Totale Euro	110,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**110,03**	

Totale Manodopera Euro	5,28	4,799
Totale Materiali Euro	80,09	72,789
Totale Noli Euro	1,61	1,463

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.120.i	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 DN 630 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m^2	m	1,00	165,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**3,329**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.160.i	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 2 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 630 mm. D interno 605,4 mm	m	1,0000	122,60	122,60	
		Totale Materiali				**122,60**	**74,218**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**1,501**

Totale Euro	130,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 130,58	19,59	
Totale Euro	150,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 150,17	15,02	
Totale Euro	165,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**165,19**	

Totale Manodopera Euro	5,50	3,329
Totale Materiali Euro	122,60	74,218
Totale Noli Euro	2,48	1,501

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.120.j	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 DN 710 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m^2	m	1,00	278,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,101000	30,60	3,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,101000	25,50	2,58	
		Totale Manodopera				**5,67**	**2,039**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.160.j	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 2 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 710 mm. D interno 682,2 mm	m	1,0000	211,02	211,02	
		Totale Materiali				**211,02**	**75,896**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**1,115**

Totale Euro	219,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 219,79	32,97	
Totale Euro	252,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 252,76	25,28	
Totale Euro	278,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**278,04**	

Totale Manodopera Euro	5,67	2,039
Totale Materiali Euro	211,02	75,896
Totale Noli Euro	3,10	1,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.120.k	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 DN 800 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m^2	m	1,00	341,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,105000	30,60	3,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,105000	25,50	2,68	
		Totale Manodopera				**5,89**	**1,725**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.160.k	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 2 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 800 mm. D interno 768,6 mm	m	1,0000	260,38	260,38	
		Totale Materiali				**260,38**	**76,237**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**1,089**

Totale Euro	269,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 269,99	40,50	
Totale Euro	310,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 310,49	31,05	
Totale Euro	341,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**341,54**	
Totale Manodopera Euro	5,89	1,725
Totale Materiali Euro	260,38	76,237
Totale Noli Euro	3,72	1,089

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.120.l	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 DN 900 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m^2	m	1,00	472,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,131000	30,60	4,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,131000	25,50	3,34	
		Totale Manodopera				**7,35**	**1,555**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.160.l	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 2 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 900 mm. D intemo 864,8 mm	m	1,0000	360,82	360,82	
		Totale Materiali				**360,82**	**76,316**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**1,182**

Totale Euro	373,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 373,76	56,06	
Totale Euro	429,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 429,82	42,98	
Totale Euro	472,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**472,80**	
Totale Manodopera Euro	7,35	1,555
Totale Materiali Euro	360,82	76,316
Totale Noli Euro	5,59	1,182

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.120.m	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 DN 1000 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m^2	m	1,00	592,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**1,421**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.160.m	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 2 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 2 kN\m². D esterno 1000 mm. D intemo 960,8 mm	m	1,0000	450,58	450,58	
		Totale Materiali				**450,58**	**76,065**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**9,27**	**1,565**

Totale Euro	468,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 468,27	70,24	
Totale Euro	538,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 538,51	53,85	
Totale Euro	592,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**592,36**	
Totale Manodopera Euro	8,42	1,421
Totale Materiali Euro	450,58	76,065
Totale Noli Euro	9,27	1,565

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.130.a	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 110 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq	m	1,00	10,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,054000	30,60	1,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,054000	25,50	1,38	
		Totale Manodopera				**3,03**	**27,901**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.170.a	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 110 mm. D interno 104,6 mm	m	1,0000	4,81	4,81	
		Totale Materiali				**4,81**	**44,291**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,012000	62,08	0,74	
		Totale Noli				**0,74**	**6,814**
					Totale Euro	8,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,58	1,29	
					Totale Euro	9,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,87	0,99	
					Totale Euro	10,86	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,86**	
					Totale Manodopera Euro	3,03	27,901
					Totale Materiali Euro	4,81	44,291
					Totale Noli Euro	0,74	6,814

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.130.b	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 125 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq	m	1,00	11,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,056000	30,60	1,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,056000	25,50	1,43	
		Totale Manodopera				**3,14**	**28,161**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.170.b	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 125 mm. D interno 118,6 mm	m	1,0000	4,81	4,81	
		Totale Materiali				**4,81**	**43,139**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,014000	62,08	0,87	
		Totale Noli				**0,87**	**7,803**

Totale Euro	8,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,82	1,32	
Totale Euro	10,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,14	1,01	
Totale Euro	11,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,15**	

Totale Manodopera Euro	3,14	28,161
Totale Materiali Euro	4,81	43,139
Totale Noli Euro	0,87	7,803

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.130.c	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 160 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq	m	1,00	14,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,058000	30,60	1,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,058000	25,50	1,48	
		Totale Manodopera				**3,25**	**21,681**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.170.c	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 160 mm. D interno 152,0 mm	m	1,0000	7,61	7,61	
		Totale Materiali				**7,61**	**50,767**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,016000	62,08	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**6,604**

Totale Euro	11,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,85	1,78	
Totale Euro	13,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,63	1,36	
Totale Euro	14,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,99**	

Totale Manodopera Euro	3,25	21,681
Totale Materiali Euro	7,61	50,767
Totale Noli Euro	0,99	6,604

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.130.d	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 200 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq	m	1,00	25,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
		Totale Manodopera				**3,81**	**15,204**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.170.d	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 200 mm. D interno 190,2 mm	m	1,0000	14,82	14,82	
		Totale Materiali				**14,82**	**59,138**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**4,709**

Totale Euro	19,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,81	2,97	
Totale Euro	22,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,78	2,28	
Totale Euro	25,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,06**	
Totale Manodopera Euro	3,81	15,204
Totale Materiali Euro	14,82	59,138
Totale Noli Euro	1,18	4,709

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.130.e	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 250 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq	m	1,00	35,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
		Totale Manodopera				**4,04**	**11,294**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.170.e	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 250 mm. D interno 237,6 mm	m	1,0000	23,00	23,00	
		Totale Materiali				**23,00**	**64,300**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**3,467**

Totale Euro	28,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,28	4,24	
Totale Euro	32,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,52	3,25	
Totale Euro	35,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,77**	
Totale Manodopera Euro	4,04	11,294
Totale Materiali Euro	23,00	64,300
Totale Noli Euro	1,24	3,467

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.130.f	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 N 315 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq	m	1,00	54,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**7,997**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.170.f	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 315 mm. D interno 299,6 mm	m	1,0000	37,14	37,14	
		Totale Materiali				**37,14**	**68,752**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**2,295**
					Totale Euro	42,70	
					Spese Generali 15,000% su Euro 42,70	6,41	
					Totale Euro	49,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 49,11	4,91	
					Totale Euro	54,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**54,02**	
					Totale Manodopera Euro	4,32	7,997
					Totale Materiali Euro	37,14	68,752
					Totale Noli Euro	1,24	2,295

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.130.g	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 355 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq	m	1,00	61,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,083000	30,60	2,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,083000	25,50	2,12	
		Totale Manodopera				**4,66**	**7,612**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.170.g	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 355 mm. D interno 337,6 mm	m	1,0000	42,36	42,36	
		Totale Materiali				**42,36**	**69,193**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**2,238**
					Totale Euro	48,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 48,39	7,26	
					Totale Euro	55,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 55,65	5,57	
					Totale Euro	61,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**61,22**	
					Totale Manodopera Euro	4,66	7,612
					Totale Materiali Euro	42,36	69,193
					Totale Noli Euro	1,37	2,238

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.130.h	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 400 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq	m	1,00	83,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**6,036**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.170.h	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 400 mm. D interno 380,4 mm	m	1,0000	59,53	59,53	
		Totale Materiali				**59,53**	**71,157**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**1,853**

Totale Euro	66,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,13	9,92	
Totale Euro	76,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,05	7,61	
Totale Euro	83,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,66**	

Totale Manodopera Euro	5,05	6,036
Totale Materiali Euro	59,53	71,157
Totale Noli Euro	1,55	1,853

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.130.i	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 450 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq	m	1,00	94,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,092000	30,60	2,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,092000	25,50	2,35	
		Totale Manodopera				**5,17**	**5,470**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.170.i	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 450 mm. D interno 428,0 mm	m	1,0000	67,68	67,68	
		Totale Materiali				**67,68**	**71,611**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**1,968**

Totale Euro	74,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,71	11,21	
Totale Euro	85,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,92	8,59	
Totale Euro	94,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,51**	

Totale Manodopera Euro	5,17	5,470
Totale Materiali Euro	67,68	71,611
Totale Noli Euro	1,86	1,968

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.130.j	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 500 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq	m	1,00	133,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**5,037**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.170.j	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 500 mm. D interno 475,4 mm	m	1,0000	96,42	96,42	
		Totale Materiali				**96,42**	**72,160**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**1,856**

Totale Euro	105,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 105,63	15,84	
Totale Euro	121,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 121,47	12,15	
Totale Euro	133,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**133,62**	

Totale Manodopera Euro	6,73	5,037
Totale Materiali Euro	96,42	72,160
Totale Noli Euro	2,48	1,856

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.130.k	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 630 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq	m	1,00	201,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**2,735**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.170.k	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 630 mm. D interno 599,0 mm	m	1,0000	151,00	151,00	
		Totale Materiali				**151,00**	**75,083**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**1,233**

Totale Euro	158,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 158,98	23,85	
Totale Euro	182,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 182,83	18,28	
Totale Euro	201,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**201,11**	
Totale Manodopera Euro	5,50	2,735
Totale Materiali Euro	151,00	75,083
Totale Noli Euro	2,48	1,233

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.130.l	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 710 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq	m	1,00	361,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,101000	30,60	3,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,101000	25,50	2,58	
		Totale Manodopera				**5,67**	**1,568**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.170.l	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 710 mm. D interno 675,2 mm	m	1,0000	277,15	277,15	
		Totale Materiali				**277,15**	**76,626**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**0,857**

Totale Euro	285,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 285,92	42,89	
Totale Euro	328,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 328,81	32,88	
Totale Euro	361,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**361,69**	
Totale Manodopera Euro	5,67	1,568
Totale Materiali Euro	277,15	76,626
Totale Noli Euro	3,10	0,857

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.130.m	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 800 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq	m	1,00	456,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,105000	30,60	3,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,105000	25,50	2,68	
		Totale Manodopera				**5,89**	**1,290**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.170.m	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 800 mm. D interno 760,8 mm	m	1,0000	350,57	350,57	
		Totale Materiali				**350,57**	**76,809**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
		Totale Noli				**4,35**	**0,953**

Totale Euro	360,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 360,81	54,12	
Totale Euro	414,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 414,93	41,49	
Totale Euro	456,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**456,42**	
Totale Manodopera Euro	5,89	1,290
Totale Materiali Euro	350,57	76,809
Totale Noli Euro	4,35	0,953

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.130.n	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 900 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq	m	1,00	588,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,131000	30,60	4,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,131000	25,50	3,34	
		Totale Manodopera				**7,35**	**1,248**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.170.n	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 900 mm. D interno 856,0 mm	m	1,0000	452,64	452,64	
		Totale Materiali				**452,64**	**76,854**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**0,949**

Totale Euro	465,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 465,58	69,84	
Totale Euro	535,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 535,42	53,54	
Totale Euro	588,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**588,96**	

Totale Manodopera Euro	7,35	1,248
Totale Materiali Euro	452,64	76,854
Totale Noli Euro	5,59	0,949

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.130.o	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 1000 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq	m	1,00	727,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**1,157**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.170.o	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 4 kN\m². D esterno 1000 mm D interno 951,0 mm	m	1,0000	557,80	557,80	
		Totale Materiali				**557,80**	**76,622**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**9,27**	**1,273**

Totale Euro	575,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 575,49	86,32	
Totale Euro	661,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 661,81	66,18	
Totale Euro	727,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**727,99**	

Totale Manodopera Euro	8,42	1,157
Totale Materiali Euro	557,80	76,622
Totale Noli Euro	9,27	1,273

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.140.a	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 200 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	29,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
		Totale Manodopera				**3,81**	**13,026**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.180.d	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 8 kN\m². D esterno 200 mm. D interno 188,2 mm	m	1,0000	18,13	18,13	
		Totale Materiali				**18,13**	**61,983**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**4,034**

Totale Euro	23,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,12	3,47	
Totale Euro	26,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,59	2,66	
Totale Euro	29,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,25**	

Totale Manodopera Euro	3,81	13,026
Totale Materiali Euro	18,13	61,983
Totale Noli Euro	1,18	4,034

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.140.b	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 250 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	41,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
		Totale Manodopera				**4,04**	**9,698**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.180.e	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 8 kN\m². D esterno 250 mm. D interno 235,4 mm	m	1,0000	27,65	27,65	
		Totale Materiali				**27,65**	**66,371**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**2,976**
					Totale Euro	32,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 32,93	4,94	
					Totale Euro	37,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 37,87	3,79	
					Totale Euro	41,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**41,66**	
					Totale Manodopera Euro	4,04	9,698
					Totale Materiali Euro	27,65	66,371
					Totale Noli Euro	1,24	2,976

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.140.c	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 315 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	64,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**6,732**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.180.f	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 8 kN\m². D esterno 315 mm D interno 296,0 mm	m	1,0000	45,04	45,04	
		Totale Materiali				**45,04**	**70,189**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**2,135**
					Totale Euro	50,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 50,73	7,61	
					Totale Euro	58,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 58,34	5,83	
					Totale Euro	64,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**64,17**	
					Totale Manodopera Euro	4,32	6,732
					Totale Materiali Euro	45,04	70,189
					Totale Noli Euro	1,37	2,135

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.140.d	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 400 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	97,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**5,200**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.180.h	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....el produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 8 kN\m². D esterno 400 mm. D interno 376,6 mm	m	1,0000	70,11	70,11	
		Totale Materiali				**70,11**	**72,189**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**1,658**
					Totale Euro	76,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 76,77	11,52	
					Totale Euro	88,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 88,29	8,83	
					Totale Euro	97,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**97,12**	
					Totale Manodopera Euro	5,05	5,200
					Totale Materiali Euro	70,11	72,189
					Totale Noli Euro	1,61	1,658

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.140.e	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 500 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	160,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**3,299**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.180.j	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 8 kN\m². D esterno 500 mm D interno 470,8 mm	m	1,0000	119,64	119,64	
		Totale Materiali				**119,64**	**74,747**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**1,006**

Totale Euro	126,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 126,53	18,98	
Totale Euro	145,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 145,51	14,55	
Totale Euro	160,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**160,06**	

Totale Manodopera Euro	5,28	3,299
Totale Materiali Euro	119,64	74,747
Totale Noli Euro	1,61	1,006

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.140.f	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 630 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	245,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**2,242**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.180.k	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 8 kN\m². D esterno 630 mm D interno 593,2 mm	m	1,0000	185,94	185,94	
		Totale Materiali				**185,94**	**75,798**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**1,011**
					Totale Euro	193,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 193,92	29,09	
					Totale Euro	223,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 223,01	22,30	
					Totale Euro	245,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**245,31**	
					Totale Manodopera Euro	5,50	2,242
					Totale Materiali Euro	185,94	75,798
					Totale Noli Euro	2,48	1,011

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.140.g	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 710 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	414,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,101000	30,60	3,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,101000	25,50	2,58	
		Totale Manodopera				**5,67**	**1,367**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.180.l	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 8 kN\m². D esterno 710 mm D interno 668,6 mm	m	1,0000	319,01	319,01	
		Totale Materiali				**319,01**	**76,935**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**0,748**

Totale Euro	327,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 327,78	49,17	
Totale Euro	376,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 376,95	37,70	
Totale Euro	414,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**414,65**	
Totale Manodopera Euro	5,67	1,367
Totale Materiali Euro	319,01	76,935
Totale Noli Euro	3,10	0,748

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.140.h	TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 800 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	537,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,105000	30,60	3,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,105000	25,50	2,68	
		Totale Manodopera				**5,89**	**1,096**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.180.m	TUBAZIONI IN PVC CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN/m² Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, g.....del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. Classe di rigidità 8 kN\m². D esterno 800 mm D interno 753,4 mm	m	1,0000	415,10	415,10	
		Totale Materiali				**415,10**	**77,262**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**0,692**

Totale Euro	424,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 424,71	63,71	
Totale Euro	488,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 488,42	48,84	
Totale Euro	537,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**537,26**	
Totale Manodopera Euro	5,89	1,096
Totale Materiali Euro	415,10	77,262
Totale Noli Euro	3,72	0,692

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.150.a	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 200 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	22,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
		Totale Manodopera				**3,81**	**16,979**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.200.a	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D estemo 200 mm. D interno 189,0 mm	m	1,0000	12,75	12,75	
		Totale Materiali				**12,75**	**56,818**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**5,258**

Totale Euro	17,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,74	2,66	
Totale Euro	20,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,40	2,04	
Totale Euro	22,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,44**	

Totale Manodopera Euro	3,81	16,979
Totale Materiali Euro	12,75	56,818
Totale Noli Euro	1,18	5,258

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.150.b	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 250 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	31,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
		Totale Manodopera				**4,04**	**12,850**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.200.b	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D esterno 250 mm. D interno 236,6 mm	m	1,0000	19,57	19,57	
		Totale Materiali				**19,57**	**62,246**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**3,944**

Totale Euro	24,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,85	3,73	
Totale Euro	28,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,58	2,86	
Totale Euro	31,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,44**	
Totale Manodopera Euro	4,04	12,850
Totale Materiali Euro	19,57	62,246
Totale Noli Euro	1,24	3,944

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.150.c	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 315 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	47,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**9,089**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.200.c	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D esterno 315 mm. D interno 298,1 mm	m	1,0000	31,88	31,88	
		Totale Materiali				**31,88**	**67,073**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**2,882**

Totale Euro	37,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,57	5,64	
Totale Euro	43,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,21	4,32	
Totale Euro	47,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,53**	
Totale Manodopera Euro	4,32	9,089
Totale Materiali Euro	31,88	67,073
Totale Noli Euro	1,37	2,882

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.150.d	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 400 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	71,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**7,056**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.200.d	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D esterno 400 mm. D interno 378,3 mm	m	1,0000	49,91	49,91	
		Totale Materiali				**49,91**	**69,736**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**2,250**

Totale Euro	56,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,57	8,49	
Totale Euro	65,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,06	6,51	
Totale Euro	71,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**71,57**	
Totale Manodopera Euro	5,05	7,056
Totale Materiali Euro	49,91	69,736
Totale Noli Euro	1,61	2,250

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.150.e	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 500 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	114,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**4,621**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.200.e	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D esterno 500 mm. D interno 473,8 mm	m	1,0000	83,43	83,43	
		Totale Materiali				**83,43**	**73,018**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**1,409**

Totale Euro	90,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 90,32	13,55	
Totale Euro	103,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 103,87	10,39	
Totale Euro	114,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**114,26**	

Totale Manodopera Euro	5,28	4,621
Totale Materiali Euro	83,43	73,018
Totale Noli Euro	1,61	1,409

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.150.f	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 600 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	172,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**3,181**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.200.f	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D esterno 630 mm. D interno 594,7 mm	m	1,0000	128,70	128,70	
		Totale Materiali				**128,70**	**74,436**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**1,434**

Totale Euro	136,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 136,68	20,50	
Totale Euro	157,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 157,18	15,72	
Totale Euro	172,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**172,90**	
Totale Manodopera Euro	5,50	3,181
Totale Materiali Euro	128,70	74,436
Totale Noli Euro	2,48	1,434

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.150.g	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 710 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	296,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,101000	30,60	3,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,101000	25,50	2,58	
		Totale Manodopera				**5,67**	**1,910**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.200.g	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D esterno 710 mm. D interno 668,0 mm	m	1,0000	225,90	225,90	
		Totale Materiali				**225,90**	**76,096**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**1,044**

Totale Euro	234,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 234,67	35,20	
Totale Euro	269,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 269,87	26,99	
Totale Euro	296,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**296,86**	

Totale Manodopera Euro	5,67	1,910
Totale Materiali Euro	225,90	76,096
Totale Noli Euro	3,10	1,044

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.150.h	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 800 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	370,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,105000	30,60	3,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,105000	25,50	2,68	
		Totale Manodopera				**5,89**	**1,589**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.200.h	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D esterno 800 mm. D interno 755,0 mm	m	1,0000	283,49	283,49	
		Totale Materiali				**283,49**	**76,458**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**1,003**

Totale Euro	293,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 293,10	43,97	
Totale Euro	337,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 337,07	33,71	
Totale Euro	370,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**370,78**	
Totale Manodopera Euro	5,89	1,589
Totale Materiali Euro	283,49	76,458
Totale Noli Euro	3,72	1,003

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.150.i	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 900 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	468,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,131000	30,60	4,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,131000	25,50	3,34	
		Totale Manodopera				**7,35**	**1,570**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.200.i	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D esterno 900 mm. D interno 852,0 mm	m	1,0000	357,14	357,14	
		Totale Materiali				**357,14**	**76,288**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**1,194**

Totale Euro	370,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 370,08	55,51	
Totale Euro	425,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 425,59	42,56	
Totale Euro	468,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**468,15**	
Totale Manodopera Euro	7,35	1,570
Totale Materiali Euro	357,14	76,288
Totale Noli Euro	5,59	1,194

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.150.j	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 1000 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni,escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	579,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**1,454**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.200.j	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 4 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m2. D estemo 1000 mm. D interno 845,0 mm	m	1,0000	440,03	440,03	
		Totale Materiali				**440,03**	**75,996**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**9,27**	**1,601**

Totale Euro	457,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 457,72	68,66	
Totale Euro	526,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 526,38	52,64	
Totale Euro	579,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**579,02**	

Totale Manodopera Euro	8,42	1,454
Totale Materiali Euro	440,03	75,996
Totale Noli Euro	9,27	1,601

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.160.a	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 200 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m	m	1,00	26,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
		Totale Manodopera				**3,81**	**14,548**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.210.a	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....rganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 200 mm. D interno 187,6 mm	m	1,0000	15,71	15,71	
		Totale Materiali				**15,71**	**59,985**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**4,506**

Totale Euro	20,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,70	3,11	
Totale Euro	23,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,81	2,38	
Totale Euro	26,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,19**	
Totale Manodopera Euro	3,81	14,548
Totale Materiali Euro	15,71	59,985
Totale Noli Euro	1,18	4,506

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.160.b	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 250 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m	m	1,00	36,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
		Totale Manodopera				**4,04**	**10,984**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.210.b	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 250 mm. D interno 234,4 mm.	m	1,0000	23,80	23,80	
		Totale Materiali				**23,80**	**64,709**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**3,371**

Totale Euro	29,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,08	4,36	
Totale Euro	33,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,44	3,34	
Totale Euro	36,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,78**	
Totale Manodopera Euro	4,04	10,984
Totale Materiali Euro	23,80	64,709
Totale Noli Euro	1,24	3,371

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.160.c	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 315 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m	m	1,00	56,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**7,656**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.210.c	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....rganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 315 mm. D interno 295,4 mm	m	1,0000	38,92	38,92	
		Totale Materiali				**38,92**	**68,970**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**2,428**

Totale Euro	44,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,61	6,69	
Totale Euro	51,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,30	5,13	
Totale Euro	56,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,43**	

Totale Manodopera Euro	4,32	7,656
Totale Materiali Euro	38,92	68,970
Totale Noli Euro	1,37	2,428

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.160.d	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 400 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m	m	1,00	87,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**5,771**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.210.d	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....rganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 400 mm. D interno 375,0 mm	m	1,0000	62,51	62,51	
		Totale Materiali				**62,51**	**71,432**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**1,840**

Totale Euro	69,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,17	10,38	
Totale Euro	79,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,55	7,96	
Totale Euro	87,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,51**	

Totale Manodopera Euro	5,05	5,771
Totale Materiali Euro	62,51	71,432
Totale Noli Euro	1,61	1,840

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.160.e	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 500 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m	m	1,00	136,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**3,860**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.210.e	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....rganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 500 mm. D interno 469,0 mm	m	1,0000	101,00	101,00	
		Totale Materiali				**101,00**	**73,830**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**1,360**

Totale Euro	108,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,14	16,22	
Totale Euro	124,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 124,36	12,44	
Totale Euro	136,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**136,80**	

Totale Manodopera Euro	5,28	3,860
Totale Materiali Euro	101,00	73,830
Totale Noli Euro	1,86	1,360

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.160.f	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 630 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m	m	1,00	215,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**2,554**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.210.f	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....rganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 630 mm. D interno 591,2 mm	m	1,0000	162,23	162,23	
		Totale Materiali				**162,23**	**75,347**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**1,152**

Totale Euro	170,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 170,21	25,53	
Totale Euro	195,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 195,74	19,57	
Totale Euro	215,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**215,31**	

Totale Manodopera Euro	5,50	2,554
Totale Materiali Euro	162,23	75,347
Totale Noli Euro	2,48	1,152

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.160.g	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 710 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m	m	1,00	352,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,011000	25,50	0,28	
		Totale Manodopera				**3,65**	**1,036**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.210.g	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....rganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 710 mm. D interno 660,0 mm	m	1,0000	271,78	271,78	
		Totale Materiali				**271,78**	**77,136**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**0,880**

Totale Euro	278,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 278,53	41,78	
Totale Euro	320,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 320,31	32,03	
Totale Euro	352,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**352,34**	
Totale Manodopera Euro	3,65	1,036
Totale Materiali Euro	271,78	77,136
Totale Noli Euro	3,10	0,880

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.160.h	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 800 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m	m	1,00	450,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,105000	30,60	3,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,105000	25,50	2,68	
		Totale Manodopera				**5,89**	**1,308**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.210.h	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....rganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 800 mm. D interno 751,1 mm	m	1,0000	346,37	346,37	
		Totale Materiali				**346,37**	**76,916**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**0,826**

Totale Euro	355,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 355,98	53,40	
Totale Euro	409,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 409,38	40,94	
Totale Euro	450,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**450,32**	

Totale Manodopera Euro	5,89	1,308
Totale Materiali Euro	346,37	76,916
Totale Noli Euro	3,72	0,826

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.160.i	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 900 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m	m	1,00	512,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,131000	30,60	4,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,131000	25,50	3,34	
		Totale Manodopera				**7,35**	**1,434**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.210.i	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....rganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 900 mm. D interno 844,0 mm	m	1,0000	392,69	392,69	
		Totale Materiali				**392,69**	**76,588**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,085000	62,08	5,28	
		Totale Noli				**5,28**	**1,030**

Totale Euro	405,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 405,32	60,80	
Totale Euro	466,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 466,12	46,61	
Totale Euro	512,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**512,73**	

Totale Manodopera Euro	7,35	1,434
Totale Materiali Euro	392,69	76,588
Totale Noli Euro	5,28	1,030

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.160.j	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 1000 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m	m	1,00	704,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**1,195**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.210.j	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 8 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². D esterno 1000 mm. D interno 934,0 mm	m	1,0000	539,34	539,34	
		Totale Materiali				**539,34**	**76,541**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**9,27**	**1,316**

Totale Euro	557,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 557,03	83,55	
Totale Euro	640,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 640,58	64,06	
Totale Euro	704,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**704,64**	

Totale Manodopera Euro	8,42	1,195
Totale Materiali Euro	539,34	76,541
Totale Noli Euro	9,27	1,316

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.170.a	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 200 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m²	m	1,00	37,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
		Totale Manodopera				**3,81**	**10,228**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.220.a	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 16 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 16 kN/m². D esterno 200 mm. D interno 184,0 mm	m	1,0000	24,45	24,45	
		Totale Materiali				**24,45**	**65,638**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**3,168**

Totale Euro	29,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,44	4,42	
Totale Euro	33,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,86	3,39	
Totale Euro	37,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,25**	

Totale Manodopera Euro	3,81	10,228
Totale Materiali Euro	24,45	65,638
Totale Noli Euro	1,18	3,168

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.170.b	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 250 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m²	m	1,00	52,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
		Totale Manodopera				**4,04**	**7,672**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.220.b	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 16 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 16 kN/m². D esterno 250 mm. D interno 230,0 mm	m	1,0000	36,35	36,35	
		Totale Materiali				**36,35**	**69,028**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**2,355**

Totale Euro	41,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,63	6,24	
Totale Euro	47,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,87	4,79	
Totale Euro	52,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,66**	

Totale Manodopera Euro	4,04	7,672
Totale Materiali Euro	36,35	69,028
Totale Noli Euro	1,24	2,355

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.170.c	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 315 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m²	m	1,00	84,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**5,092**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.220.c	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 16 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 16 kN/m². D esterno 315 mm. D interno 290,0 mm	m	1,0000	61,38	61,38	
		Totale Materiali				**61,38**	**72,348**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**1,615**

Totale Euro	67,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 67,07	10,06	
Totale Euro	77,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 77,13	7,71	
Totale Euro	84,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,84**	

Totale Manodopera Euro	4,32	5,092
Totale Materiali Euro	61,38	72,348
Totale Noli Euro	1,37	1,615

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.170.d	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 400 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m²	m	1,00	135,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**3,715**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.220.d	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 16 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....anismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 16 kN/m². D esterno 400 mm. D interno 368,0 mm.	m	1,0000	100,53	100,53	
		Totale Materiali				**100,53**	**73,963**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**1,368**

Totale Euro	107,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 107,44	16,12	
Totale Euro	123,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 123,56	12,36	
Totale Euro	135,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**135,92**	

Totale Manodopera Euro	5,05	3,715
Totale Materiali Euro	100,53	73,963
Totale Noli Euro	1,86	1,368

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.170.e	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 500 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m²	m	1,00	216,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**2,545**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.220.f	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 16 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 16 kN/m². D esterno 500 mm. D interno 460.4 mm	m	1,0000	162,88	162,88	
		Totale Materiali				**162,88**	**75,359**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**1,147**

Totale Euro	170,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 170,86	25,63	
Totale Euro	196,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 196,49	19,65	
Totale Euro	216,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**216,14**	

Totale Manodopera Euro	5,50	2,545
Totale Materiali Euro	162,88	75,359
Totale Noli Euro	2,48	1,147

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.170.f	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 630 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m²	m	1,00	338,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,101000	30,60	3,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,101000	25,50	2,58	
		Totale Manodopera				**5,67**	**1,675**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.220.g	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 16 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 16 kN/m². D esterno 630 mm. D interno 580.4 mm	m	1,0000	258,78	258,78	
		Totale Materiali				**258,78**	**76,460**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**0,916**

Totale Euro	267,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 267,55	40,13	
Totale Euro	307,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 307,68	30,77	
Totale Euro	338,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**338,45**	
Totale Manodopera Euro	5,67	1,675
Totale Materiali Euro	258,78	76,460
Totale Noli Euro	3,10	0,916

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.170.g	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 710 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m²	m	1,00	485,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,105000	30,60	3,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,105000	25,50	2,68	
		Totale Manodopera				**5,89**	**1,214**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.220.h	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 16 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 16 kN/m². D esterno 710 mm. D interno 654.2 mm	m	1,0000	373,96	373,96	
		Totale Materiali				**373,96**	**77,070**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**0,767**

Totale Euro	383,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 383,57	57,54	
Totale Euro	441,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 441,11	44,11	
Totale Euro	485,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**485,22**	

Totale Manodopera Euro	5,89	1,214
Totale Materiali Euro	373,96	77,070
Totale Noli Euro	3,72	0,767

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.170.h	TUBI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIIFICATO A PARETE STRUTTURATA, CON GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 800 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruite secondo la norma EN 13476 tipo A1, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica conforme alla norma 681-1, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/m²	m	1,00	626,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,131000	30,60	4,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,131000	25,50	3,34	
		Totale Manodopera				**7,35**	**1,173**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.220.i	TUBAZIONI IN PVC-U CONFORME ALLE NORME EN 1401 RIGIDITA' 16 kN\m² Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non im.....ganismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 16 kN/m². D esterno 800 mm. D interno 736.0 mm	m	1,0000	482,50	482,50	
		Totale Materiali				**482,50**	**77,035**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,085000	62,08	5,28	
		Totale Noli				**5,28**	**0,843**

Totale Euro	495,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 495,13	74,27	
Totale Euro	569,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 569,40	56,94	
Totale Euro	626,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**626,34**	

Totale Manodopera Euro	7,35	1,173
Totale Materiali Euro	482,50	77,035
Totale Noli Euro	5,28	0,843

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.180.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC RIGIDO Braghe diametro 200x200 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido, compreso ogni onere.	cad	1,0000	29,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**2,81**	**9,522**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.90.255.a	PEZZI SPECIALI Pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido. Braghe diametro 200x200	cad	1,0000	20,52	20,52	
		Totale Materiali				**20,52**	**69,536**
					Totale Euro	23,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 23,33	3,50	
					Totale Euro	26,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 26,83	2,68	
					Totale Euro	29,51	
					Prezzo di Applicazione Euro	**29,51**	
					Totale Materiali Euro	20,52	69,536
					Totale Manodopera Euro	2,81	9,522

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.180.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC RIGIDO Braghe diametro 250x200 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido, compreso ogni onere.	cad	1,0000	77,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**2,81**	**3,623**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.90.255.b	PEZZI SPECIALI Pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido. Braghe diametro 250x200	cad	1,0000	58,50	58,50	
		Totale Materiali				**58,50**	**75,425**

Totale Euro	61,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,31	9,20	
Totale Euro	70,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,51	7,05	
Totale Euro	77,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,56**	
Totale Materiali Euro	58,50	75,425
Totale Manodopera Euro	2,81	3,623

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.180.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC RIGIDO Braghe diametro 315x200 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido, compreso ogni onere.	cad	1,0000	108,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**2,81**	**2,591**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.90.255.c	PEZZI SPECIALI Pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido. Braghe diametro 315x200	cad	1,0000	82,92	82,92	
		Totale Materiali				**82,92**	**76,459**

Totale Euro	85,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 85,73	12,86	
Totale Euro	98,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,59	9,86	
Totale Euro	108,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**108,45**	
Totale Materiali Euro	82,92	76,459
Totale Manodopera Euro	2,81	2,591

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.180.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC RIGIDO Braghe diametro 400x200 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido, compreso ogni onere.	cad	1,0000	153,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**2,81**	**1,832**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.90.255.d	PEZZI SPECIALI Pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido. Braghe diametro 400x200	cad	1,0000	118,45	118,45	
		Totale Materiali				**118,45**	**77,216**

Totale Euro	121,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,26	18,19	
Totale Euro	139,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 139,45	13,95	
Totale Euro	153,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**153,40**	
Totale Materiali Euro	118,45	77,216
Totale Manodopera Euro	2,81	1,832

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.180.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC RIGIDO Innesto a sella diametro 250x200 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido, compreso ogni onere.	cad	1,0000	39,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**2,24**	**5,700**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.90.255.e	PEZZI SPECIALI Pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido. Innesto a sella diametro 250x200	cad	1,0000	28,83	28,83	
		Totale Materiali				**28,83**	**73,359**

Totale Euro	31,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,07	4,66	
Totale Euro	35,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,73	3,57	
Totale Euro	39,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,30**	
Totale Materiali Euro	28,83	73,359
Totale Manodopera Euro	2,24	5,700

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.180.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC RIGIDO Innesto a sella diametro 315x200 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido, compreso ogni onere.	cad	1,0000	48,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**4,620**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.90.255.f	PEZZI SPECIALI Pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido. Innesto a sella diametro 315x200	cad	1,0000	36,08	36,08	
		Totale Materiali				**36,08**	**74,422**

Totale Euro	38,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,32	5,75	
Totale Euro	44,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,07	4,41	
Totale Euro	48,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,48**	
Totale Materiali Euro	36,08	74,422
Totale Manodopera Euro	2,24	4,620

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.180.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI IN LINEA PER CONDOTTE IN PVC RIGIDO Innesto a sella diametro 400x200 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido, compreso ogni onere.	cad	1,0000	68,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
		Totale Manodopera				**2,24**	**3,259**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.90.255.g	PEZZI SPECIALI Pezzi speciali in linea per condotte in pvc rigido. Innesto a sella diametro 400x200	cad	1,0000	52,09	52,09	
		Totale Materiali				**52,09**	**75,789**

Totale Euro	54,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,33	8,15	
Totale Euro	62,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,48	6,25	
Totale Euro	68,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,73**	
Totale Materiali Euro	52,09	75,789
Totale Manodopera Euro	2,24	3,259

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.20.a	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 200 mm e int. min 167 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	20,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
		Totale Manodopera				**3,81**	**18,353**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.20.a	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna ..... Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 200 mm e D interno 167 mm	m	1,0000	11,42	11,42	
		Totale Materiali				**11,42**	**55,010**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**5,684**

Totale Euro	16,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,41	2,46	
Totale Euro	18,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,87	1,89	
Totale Euro	20,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,76**	

Totale Manodopera Euro	3,81	18,353
Totale Materiali Euro	11,42	55,010
Totale Noli Euro	1,18	5,684

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.20.b	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 250 mm e int. min 209 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	29,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
		Totale Manodopera				**4,04**	**13,926**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.20.b	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna ..... Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 250 mm e D interno 209 mm	m	1,0000	17,65	17,65	
		Totale Materiali				**17,65**	**60,841**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**4,274**
					Totale Euro	22,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 22,93	3,44	
					Totale Euro	26,37	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 26,37	2,64	
					Totale Euro	29,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**29,01**	
					Totale Manodopera Euro	4,04	13,926
					Totale Materiali Euro	17,65	60,841
					Totale Noli Euro	1,24	4,274

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.20.c	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 315 mm e int. min 263 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	37,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**11,404**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.20.c	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna ..... Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 315 mm e D interno 263 mm	m	1,0000	24,26	24,26	
		Totale Materiali				**24,26**	**64,044**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**3,617**

Totale Euro	29,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,95	4,49	
Totale Euro	34,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,44	3,44	
Totale Euro	37,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,88**	

Totale Manodopera Euro	4,32	11,404
Totale Materiali Euro	24,26	64,044
Totale Noli Euro	1,37	3,617

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.20.d	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 400 mm e int. min 335 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	54,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**9,261**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.20.d	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna ..... Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 400 mm e D interno 335 mm	m	1,0000	36,50	36,50	
		Totale Materiali				**36,50**	**66,936**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**2,842**

Totale Euro	43,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,10	6,47	
Totale Euro	49,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,57	4,96	
Totale Euro	54,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,53**	

Totale Manodopera Euro	5,05	9,261
Totale Materiali Euro	36,50	66,936
Totale Noli Euro	1,55	2,842

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.20.e	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 500 mm e int. min 418 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	82,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**6,436**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.20.e	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna ..... Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 500 mm e D interno 418 mm	m	1,0000	57,96	57,96	
		Totale Materiali				**57,96**	**70,648**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**1,962**

Totale Euro	64,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,85	9,73	
Totale Euro	74,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,58	7,46	
Totale Euro	82,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,04**	

Totale Manodopera Euro	5,28	6,436
Totale Materiali Euro	57,96	70,648
Totale Noli Euro	1,61	1,962

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.20.f	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 630 mm e int. min 527 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	123,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**4,437**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.20.f	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna ..... Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 630 mm e D interno 527 mm	m	1,0000	90,62	90,62	
		Totale Materiali				**90,62**	**73,110**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**1,501**

Totale Euro	97,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,98	14,70	
Totale Euro	112,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,68	11,27	
Totale Euro	123,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**123,95**	

Totale Manodopera Euro	5,50	4,437
Totale Materiali Euro	90,62	73,110
Totale Noli Euro	1,86	1,501

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.20.g	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 800 mm e int. min 669 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	205,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,103000	30,60	3,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,103000	25,50	2,63	
		Totale Manodopera				**5,78**	**2,808**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.20.g	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna ..... Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 800 mm e D interno 669 mm	m	1,0000	153,22	153,22	
		Totale Materiali				**153,22**	**74,436**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**1,807**
					Totale Euro	162,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 162,72	24,41	
					Totale Euro	187,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 187,13	18,71	
					Totale Euro	205,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**205,84**	
					Totale Manodopera Euro	5,78	2,808
					Totale Materiali Euro	153,22	74,436
					Totale Noli Euro	3,72	1,807

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.20.h	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 1000 mm e int. min 837 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	289,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,131000	30,60	4,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,131000	25,50	3,34	
		Totale Manodopera				**7,35**	**2,540**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.20.h	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna .....Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 1000 mm e D interno 837 mm	m	1,0000	207,15	207,15	
		Totale Materiali				**207,15**	**71,594**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**14,23**	**4,918**

Totale Euro	228,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 228,73	34,31	
Totale Euro	263,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 263,04	26,30	
Totale Euro	289,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**289,34**	
Totale Manodopera Euro	7,35	2,540
Totale Materiali Euro	207,15	71,594
Totale Noli Euro	14,23	4,918

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.20.i	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 DN 1200 mm e int. min 1005 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m^2	m	1,00	427,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,149000	30,60	4,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,149000	25,50	3,80	
		Totale Manodopera				**8,36**	**1,954**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.20.k	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 4 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna .....m², marchiato Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Del diametro di 500 mm	cad	1,0000	314,00	314,00	
		Totale Materiali				**314,00**	**73,409**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,350000	9,57	3,35	
		Totale Noli				**15,77**	**3,687**

Totale Euro	338,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 338,13	50,72	
Totale Euro	388,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 388,85	38,89	
Totale Euro	427,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**427,74**	
Totale Manodopera Euro	8,36	1,954
Totale Materiali Euro	314,00	73,409
Totale Noli Euro	15,77	3,687

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.30.a	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 160 mm e int. min 134 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	18,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,058000	30,60	1,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,058000	25,50	1,48	
		Totale Manodopera				**3,25**	**17,141**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.30.a	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna .....del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno di 160 mm. - D interno 139 mm	m	1,0000	10,81	10,81	
		Totale Materiali				**10,81**	**57,015**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,015000	62,08	0,93	
		Totale Noli				**0,93**	**4,905**

Totale Euro	14,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,99	2,25	
Totale Euro	17,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,24	1,72	
Totale Euro	18,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,96**	

Totale Manodopera Euro	3,25	17,141
Totale Materiali Euro	10,81	57,015
Totale Noli Euro	0,93	4,905

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.30.b	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 200 mm e int. min 167 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	23,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
		Totale Manodopera				**3,81**	**16,171**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.30.b	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna .....del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno di 200 mm. - D interno 167 mm	m	1,0000	13,64	13,64	
		Totale Materiali				**13,64**	**57,895**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**5,008**

Totale Euro	18,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,63	2,79	
Totale Euro	21,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,42	2,14	
Totale Euro	23,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,56**	

Totale Manodopera Euro	3,81	16,171
Totale Materiali Euro	13,64	57,895
Totale Noli Euro	1,18	5,008

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.30.c	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 250 mm e int. min 209 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	30,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
		Totale Manodopera				**4,04**	**13,091**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.30.c	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna .....del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno di 250 mm. - D interno 209 mm	m	1,0000	19,11	19,11	
		Totale Materiali				**19,11**	**61,925**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**4,018**

Totale Euro	24,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,39	3,66	
Totale Euro	28,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,05	2,81	
Totale Euro	30,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,86**	

Totale Manodopera Euro	4,04	13,091
Totale Materiali Euro	19,11	61,925
Totale Noli Euro	1,24	4,018

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.30.d	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 315 mm e int. min 263 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	43,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**9,993**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.30.d	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna .....del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno di 315 mm. - D interno 263 mm	m	1,0000	28,48	28,48	
		Totale Materiali				**28,48**	**65,880**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**3,169**

Totale Euro	34,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,17	5,13	
Totale Euro	39,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,30	3,93	
Totale Euro	43,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,23**	

Totale Manodopera Euro	4,32	9,993
Totale Materiali Euro	28,48	65,880
Totale Noli Euro	1,37	3,169

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.30.e	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 400 mm e int. min 335 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	61,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**8,244**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.30.e	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna .....del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno di 400 mm. - D interno 335 mm	m	1,0000	41,83	41,83	
		Totale Materiali				**41,83**	**68,283**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**2,530**

Totale Euro	48,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,43	7,26	
Totale Euro	55,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,69	5,57	
Totale Euro	61,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,26**	

Totale Manodopera Euro	5,05	8,244
Totale Materiali Euro	41,83	68,283
Totale Noli Euro	1,55	2,530

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.30.f	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 500 mm e int. min 418 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	98,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**5,374**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.30.f	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna .....del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno di 500 mm. - D interno 418 mm	m	1,0000	70,78	70,78	
		Totale Materiali				**70,78**	**72,041**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**1,639**

Totale Euro	77,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,67	11,65	
Totale Euro	89,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,32	8,93	
Totale Euro	98,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**98,25**	

Totale Manodopera Euro	5,28	5,374
Totale Materiali Euro	70,78	72,041
Totale Noli Euro	1,61	1,639

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.30.g	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 630 mm e int. min 527 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	132,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**4,157**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.30.g	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna .....del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno di 630 mm. - D interno 527 mm	m	1,0000	97,23	97,23	
		Totale Materiali				**97,23**	**73,487**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**1,406**

Totale Euro	104,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 104,59	15,69	
Totale Euro	120,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 120,28	12,03	
Totale Euro	132,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**132,31**	

Totale Manodopera Euro	5,50	4,157
Totale Materiali Euro	97,23	73,487
Totale Noli Euro	1,86	1,406

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.30.h	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 800 mm e int. min 669 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	232,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,103000	30,60	3,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,103000	25,50	2,63	
		Totale Manodopera				**5,78**	**2,489**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.30.h	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna .....del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno di 800 mm. - D interno 669 mm	m	1,0000	174,07	174,07	
		Totale Materiali				**174,07**	**74,959**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**1,602**

Totale Euro	183,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 183,57	27,54	
Totale Euro	211,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 211,11	21,11	
Totale Euro	232,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**232,22**	

Totale Manodopera Euro	5,78	2,489
Totale Materiali Euro	174,07	74,959
Totale Noli Euro	3,72	1,602

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.30.i	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 1000 mm e int. min 837 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	314,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,131000	30,60	4,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,131000	25,50	3,34	
		Totale Manodopera				**7,35**	**2,339**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.30.i	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna ..... del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno di 1000 mm. - D interno 837 mm	m	1,0000	226,88	226,88	
		Totale Materiali				**226,88**	**72,186**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**14,23**	**4,528**

Totale Euro	248,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 248,46	37,27	
Totale Euro	285,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 285,73	28,57	
Totale Euro	314,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**314,30**	
Totale Manodopera Euro	7,35	2,339
Totale Materiali Euro	226,88	72,186
Totale Noli Euro	14,23	4,528

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.30.j	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 DN 1200 mm e int. min 1005 mm Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m^2. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	451,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,149000	30,60	4,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,149000	25,50	3,80	
		Totale Manodopera				**8,36**	**1,851**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.30.j	TUBAZIONE IN PE-AD PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 8 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna .....a del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno di 1200 mm. - D interno 1005 mm	m	1,0000	332,98	332,98	
		Totale Materiali				**332,98**	**73,709**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,350000	9,57	3,35	
		Totale Noli				**15,77**	**3,491**

Totale Euro	357,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 357,11	53,57	
Totale Euro	410,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 410,68	41,07	
Totale Euro	451,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**451,75**	
Totale Manodopera Euro	8,36	1,851
Totale Materiali Euro	332,98	73,709
Totale Noli Euro	15,77	3,491

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.40.a	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 200 mm e d int. min 167 mm Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 (pari a 16 kN/m^2) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	22,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
		Totale Manodopera				**3,81**	**16,836**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.40.a	TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, lisc.....i in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 200 mm. - D interno 167 mm	m	1,0000	12,90	12,90	
		Totale Materiali				**12,90**	**57,004**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**5,214**

Totale Euro	17,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,89	2,68	
Totale Euro	20,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,57	2,06	
Totale Euro	22,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,63**	

Totale Manodopera Euro	3,81	16,836
Totale Materiali Euro	12,90	57,004
Totale Noli Euro	1,18	5,214

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.40.b	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 250 mm e d int.min 209 mm Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 (pari a 16 kN/m^2) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	28,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
		Totale Manodopera				**4,04**	**14,185**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.40.b	TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, lisc.....i in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 250 mm. - D interno 209 mm	m	1,0000	17,23	17,23	
		Totale Materiali				**17,23**	**60,499**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**4,354**

Totale Euro	22,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,51	3,38	
Totale Euro	25,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,89	2,59	
Totale Euro	28,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,48**	

Totale Manodopera Euro	4,04	14,185
Totale Materiali Euro	17,23	60,499
Totale Noli Euro	1,24	4,354

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.40.c	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 315 mm e d int.min 263 mm Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 (pari a 16 kN/m^2) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	38,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**11,276**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.40.c	TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, lisc.....i in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 315 mm. - D interno 263 mm	m	1,0000	24,60	24,60	
		Totale Materiali				**24,60**	**64,213**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**3,576**

Totale Euro	30,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,29	4,54	
Totale Euro	34,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,83	3,48	
Totale Euro	38,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,31**	

Totale Manodopera Euro	4,32	11,276
Totale Materiali Euro	24,60	64,213
Totale Noli Euro	1,37	3,576

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.40.d	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 400 mm e d int.min 335 mm Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 (pari a 16 kN/m^2) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	53,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**9,469**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.40.d	TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, lisc.....i in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 400 mm. - D interno 335 mm	m	1,0000	35,56	35,56	
		Totale Materiali				**35,56**	**66,679**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**2,906**

Totale Euro	42,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,16	6,32	
Totale Euro	48,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,48	4,85	
Totale Euro	53,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,33**	

Totale Manodopera Euro	5,05	9,469
Totale Materiali Euro	35,56	66,679
Totale Noli Euro	1,55	2,906

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.40.e	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 500 mm e d int.min 418 mm Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 (pari a 16 kN/m^2) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	87,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**6,037**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.40.e	TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, lisc.....i in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 500 mm. - D interno 418 mm	m	1,0000	62,25	62,25	
		Totale Materiali				**62,25**	**71,175**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**1,841**

Totale Euro	69,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,14	10,37	
Totale Euro	79,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,51	7,95	
Totale Euro	87,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,46**	

Totale Manodopera Euro	5,28	6,037
Totale Materiali Euro	62,25	71,175
Totale Noli Euro	1,61	1,841

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.40.f	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 630 mm e d int.min 527 mm Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 (pari a 16 kN/m^2) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	130,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**4,212**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.40.f	TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, lisc.....i in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 630 mm. - D interno 527 mm	m	1,0000	95,87	95,87	
		Totale Materiali				**95,87**	**73,419**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**1,424**

Totale Euro	103,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,23	15,48	
Totale Euro	118,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,71	11,87	
Totale Euro	130,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**130,58**	

Totale Manodopera Euro	5,50	4,212
Totale Materiali Euro	95,87	73,419
Totale Noli Euro	1,86	1,424

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.40.g	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 800 mm e d int.min 669 mm Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 (pari a 16 kN/m^2) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	231,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,103000	30,60	3,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,103000	25,50	2,63	
		Totale Manodopera				**5,78**	**2,496**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.40.g	TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, lisc.....i in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 800 mm. - D interno 669 mm	m	1,0000	173,53	173,53	
		Totale Materiali				**173,53**	**74,949**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**1,607**

Totale Euro	183,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 183,03	27,45	
Totale Euro	210,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 210,48	21,05	
Totale Euro	231,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**231,53**	

Totale Manodopera Euro	5,78	2,496
Totale Materiali Euro	173,53	74,949
Totale Noli Euro	3,72	1,607

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.40.h	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 1000 mm e d int.min 837 mm Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 (pari a 16 kN/m^2) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	322,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,131000	30,60	4,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,131000	25,50	3,34	
		Totale Manodopera				**7,35**	**2,277**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.40.h	TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, lisc..... in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 1000 mm. - D interno 837 mm	m	1,0000	233,58	233,58	
		Totale Materiali				**233,58**	**72,367**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**14,23**	**4,409**

Totale Euro	255,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 255,16	38,27	
Totale Euro	293,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 293,43	29,34	
Totale Euro	322,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**322,77**	
Totale Manodopera Euro	7,35	2,277
Totale Materiali Euro	233,58	72,367
Totale Noli Euro	14,23	4,409

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.40.i	TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE INTERNA LISCIA "TIPO B" SECONDO EN 13476. RIGIDITÀ ANULARE SN 16 KN/M2 DN 1200 mm e d int.min 1005 mm Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 (pari a 16 kN/m^2) misurata secondo EN ISO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due pareti in conformità al EN 13476 per tubi in PE tipo B. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo Rigidità anulare SN 16 kN/m^2	m	1,00	467,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,149000	30,60	4,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,149000	25,50	3,80	
		Totale Manodopera				**8,36**	**1,787**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.40.i	TUBAZIONE IN PE PER TUBAZIONE CORRUGATA RIGIDITA' SN > 16 kN/m² Tubazione per condotte di scarico in polipropilene adoppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, lisc.....in PE tipo B. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. D esterno 1200 mm. - D interno 1005 mm	m	1,0000	345,65	345,65	
		Totale Materiali				**345,65**	**73,892**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,350000	9,57	3,35	
		Totale Noli				**15,77**	**3,371**

Totale Euro	369,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 369,78	55,47	
Totale Euro	425,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 425,25	42,53	
Totale Euro	467,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**467,78**	

Totale Manodopera Euro	8,36	1,787
Totale Materiali Euro	345,65	73,892
Totale Noli Euro	15,77	3,371

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.50.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 Diametro interno 200 mm Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2	m	1,00	17,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
		Totale Manodopera				**3,81**	**21,297**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.230.a	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 4 kN/m². Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m². Diametro interno 200 mm	m	1,0000	9,15	9,15	
		Totale Materiali				**9,15**	**51,146**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**6,596**

Totale Euro	14,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,14	2,12	
Totale Euro	16,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,26	1,63	
Totale Euro	17,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,89**	
Totale Manodopera Euro	3,81	21,297
Totale Materiali Euro	9,15	51,146
Totale Noli Euro	1,18	6,596

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.50.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 Diametro interno 250 mm Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2	m	1,00	24,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
		Totale Manodopera				**4,04**	**16,708**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.230.b	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 4 kN/m². Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m². Diametro interno 250 mm	m	1,0000	13,83	13,83	
		Totale Materiali				**13,83**	**57,196**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**5,128**

Totale Euro	19,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,11	2,87	
Totale Euro	21,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,98	2,20	
Totale Euro	24,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,18**	
Totale Manodopera Euro	4,04	16,708
Totale Materiali Euro	13,83	57,196
Totale Noli Euro	1,24	5,128

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.50.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 Diametro interno 300 mm Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2	m	1,00	32,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**13,458**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.230.c	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 4 kN/m². Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m². Diametro interno 300 mm	m	1,0000	19,68	19,68	
		Totale Materiali				**19,68**	**61,308**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**4,268**

Totale Euro	25,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,37	3,81	
Totale Euro	29,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,18	2,92	
Totale Euro	32,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,10**	
Totale Manodopera Euro	4,32	13,458
Totale Materiali Euro	19,68	61,308
Totale Noli Euro	1,37	4,268

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.50.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 Diametro interno 400 mm Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2	m	1,00	45,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**11,075**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.230.d	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 4 kN/m². Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m². Diametro interno 400 mm	m	1,0000	29,44	29,44	
		Totale Materiali				**29,44**	**64,561**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**3,399**

Totale Euro	36,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,04	5,41	
Totale Euro	41,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,45	4,15	
Totale Euro	45,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,60**	
Totale Manodopera Euro	5,05	11,075
Totale Materiali Euro	29,44	64,561
Totale Noli Euro	1,55	3,399

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.50.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 Diametro interno 500 mm Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2	m	1,00	63,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**8,328**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.230.e	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 4 kN/m². Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m². Diametro interno 500 mm	m	1,0000	43,23	43,23	
		Totale Materiali				**43,23**	**68,186**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**2,539**

Totale Euro	50,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,12	7,52	
Totale Euro	57,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,64	5,76	
Totale Euro	63,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,40**	

Totale Manodopera Euro	5,28	8,328
Totale Materiali Euro	43,23	68,186
Totale Noli Euro	1,61	2,539

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.50.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 Diametro interno 600 mm Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2	m	1,00	103,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**5,291**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.230.f	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 4 kN/m². Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 4 kN/m². Diametro interno 600 mm	m	1,0000	74,81	74,81	
		Totale Materiali				**74,81**	**71,967**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**1,789**

Totale Euro	82,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,17	12,33	
Totale Euro	94,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,50	9,45	
Totale Euro	103,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**103,95**	
Totale Manodopera Euro	5,50	5,291
Totale Materiali Euro	74,81	71,967
Totale Noli Euro	1,86	1,789

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.60.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 Diametro interno 200 mm Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2	m	1,00	19,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,068000	25,50	1,73	
		Totale Manodopera				**3,81**	**19,370**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.240.a	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 8 kN/m². Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². Diametro interno 200 mm	m	1,0000	10,56	10,56	
		Totale Materiali				**10,56**	**53,686**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,019000	62,08	1,18	
		Totale Noli				**1,18**	**5,999**

Totale Euro	15,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,55	2,33	
Totale Euro	17,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,88	1,79	
Totale Euro	19,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,67**	
Totale Manodopera Euro	3,81	19,370
Totale Materiali Euro	10,56	53,686
Totale Noli Euro	1,18	5,999

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.60.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 Diametro interno 250 mm Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2	m	1,00	24,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
		Totale Manodopera				**4,04**	**16,389**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.240.b	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 8 kN/m². Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². Diametro interno 250 mm	m	1,0000	14,21	14,21	
		Totale Materiali				**14,21**	**57,647**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**5,030**

Totale Euro	19,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,49	2,92	
Totale Euro	22,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,41	2,24	
Totale Euro	24,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,65**	
Totale Manodopera Euro	4,04	16,389
Totale Materiali Euro	14,21	57,647
Totale Noli Euro	1,24	5,030

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.60.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 Diametro interno 300 mm Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2	m	1,00	34,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**12,525**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.240.c	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 8 kN/m². Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². Diametro interno 300 mm	m	1,0000	21,57	21,57	
		Totale Materiali				**21,57**	**62,540**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,022000	62,08	1,37	
		Totale Noli				**1,37**	**3,972**

Totale Euro	27,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,26	4,09	
Totale Euro	31,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,35	3,14	
Totale Euro	34,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,49**	
Totale Manodopera Euro	4,32	12,525
Totale Materiali Euro	21,57	62,540
Totale Noli Euro	1,37	3,972

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.60.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 Diametro interno 400 mm Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2	m	1,00	50,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**9,963**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.240.d	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 8 kN/m². Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². Diametro interno 400 mm	m	1,0000	33,47	33,47	
		Totale Materiali				**33,47**	**66,029**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**3,058**

Totale Euro	40,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,07	6,01	
Totale Euro	46,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,08	4,61	
Totale Euro	50,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,69**	
Totale Manodopera Euro	5,05	9,963
Totale Materiali Euro	33,47	66,029
Totale Noli Euro	1,55	3,058

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.60.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 Diametro interno 500 mm Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2	m	1,00	70,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**7,459**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.240.e	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 8 kN/m². Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². Diametro interno 500 mm	m	1,0000	49,07	49,07	
		Totale Materiali				**49,07**	**69,318**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**2,274**

Totale Euro	55,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,96	8,39	
Totale Euro	64,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,35	6,44	
Totale Euro	70,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**70,79**	
Totale Manodopera Euro	5,28	7,459
Totale Materiali Euro	49,07	69,318
Totale Noli Euro	1,61	2,274

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.60.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE STRUTTURATA A DOPPIA PARETE, CORRUGATA ESTERNAMENTE E LISCIA INTERNAMENTE IN POLIPROPILENE (PP) RIGIDO. RIGIDITÀ ANULARE SN 8 KN/M2 Diametro interno 600 mm Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma EN 13476. Le tubazioni avranno estremità bicchierata con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681/1. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2	m	1,00	112,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**4,882**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.240.f	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²). Rigidità anulare SN 8 kN/m². Tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condo.....lasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Rigidità anulare SN 8 kN/m². Diametro interno 600 mm	m	1,0000	81,71	81,71	
		Totale Materiali				**81,71**	**72,522**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**1,651**

Totale Euro	89,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 89,07	13,36	
Totale Euro	102,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 102,43	10,24	
Totale Euro	112,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**112,67**	
Totale Manodopera Euro	5,50	4,882
Totale Materiali Euro	81,71	72,522
Totale Noli Euro	1,86	1,651

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.70.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 Diametro interno 500 mm Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2	m	1,00	124,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**4,233**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.110.a	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²) Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma D.....ondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN 13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 8 kN/m²). Diametro intemo 500 mm	m	1,0000	91,70	91,70	
		Totale Materiali				**91,70**	**73,525**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**1,291**

Totale Euro	98,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,59	14,79	
Totale Euro	113,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 113,38	11,34	
Totale Euro	124,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**124,72**	

Totale Manodopera Euro	5,28	4,233
Totale Materiali Euro	91,70	73,525
Totale Noli Euro	1,61	1,291

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.70.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 Diametro interno 600 mm Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2	m	1,00	188,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**2,798**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.110.b	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²) Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma D.....o metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN 13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 8 kN/m²). Diametro interno 600 mm	m	1,0000	142,02	142,02	
		Totale Materiali				**142,02**	**75,270**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**0,986**

Totale Euro	149,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 149,16	22,37	
Totale Euro	171,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 171,53	17,15	
Totale Euro	188,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**188,68**	
Totale Manodopera Euro	5,28	2,798
Totale Materiali Euro	142,02	75,270
Totale Noli Euro	1,86	0,986

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.70.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 Diametro interno 800 mm Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2	m	1,00	279,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**1,969**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.110.d	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²) Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma D.....o metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN 13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 8 kN/m²). Diametro interno 800 mm	m	1,0000	211,63	211,63	
		Totale Materiali				**211,63**	**75,750**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**1,332**

Totale Euro	220,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 220,85	33,13	
Totale Euro	253,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 253,98	25,40	
Totale Euro	279,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**279,38**	
Totale Manodopera Euro	5,50	1,969
Totale Materiali Euro	211,63	75,750
Totale Noli Euro	3,72	1,332

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.70.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 Diametro interno 1000 mm Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2	m	1,00	533,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**15,71**	**2,947**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.110.f	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²) Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma D.....do metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN 13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 8 kN/m²). Diametro interno 1000 mm	m	1,0000	391,52	391,52	
		Totale Materiali				**391,52**	**73,435**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**14,23**	**2,669**

Totale Euro	421,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 421,46	63,22	
Totale Euro	484,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 484,68	48,47	
Totale Euro	533,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**533,15**	

Totale Manodopera Euro	15,71	2,947
Totale Materiali Euro	391,52	73,435
Totale Noli Euro	14,23	2,669

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.70.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 2 KN/M2 Diametro interno 1200 mm Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m2	m	1,00	783,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,95**	**2,290**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.110.g	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 8 kN/m²) Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma D.....do metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN 13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 8 kN/m²). Diametro interno 1200 mm	m	1,0000	586,01	586,01	
		Totale Materiali				**586,01**	**74,750**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,350000	9,57	3,35	
		Totale Noli				**15,77**	**2,012**

Totale Euro	619,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 619,73	92,96	
Totale Euro	712,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 712,69	71,27	
Totale Euro	783,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**783,96**	

Totale Manodopera Euro	17,95	2,290
Totale Materiali Euro	586,01	74,750
Totale Noli Euro	15,77	2,012

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.80.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 Diametro interno 500 mm Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2	m	1,00	153,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**3,441**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.120.a	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 16 kN/m²) Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma D.....do metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN 13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 16 kN/m²). Diametro interno 500 mm	m	1,0000	114,42	114,42	
		Totale Materiali				**114,42**	**74,560**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**1,049**

Totale Euro	121,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,31	18,20	
Totale Euro	139,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 139,51	13,95	
Totale Euro	153,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**153,46**	

Totale Manodopera Euro	5,28	3,441
Totale Materiali Euro	114,42	74,560
Totale Noli Euro	1,61	1,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.80.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 Diametro interno 600 mm Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2	m	1,00	233,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**2,883**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.120.b	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 16 kN/m²) Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma D.....do metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN 13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 16 kN/m²). Diametro interno 600 mm	m	1,0000	175,94	175,94	
		Totale Materiali				**175,94**	**75,372**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**0,797**

Totale Euro	184,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 184,53	27,68	
Totale Euro	212,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 212,21	21,22	
Totale Euro	233,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**233,43**	

Totale Manodopera Euro	6,73	2,883
Totale Materiali Euro	175,94	75,372
Totale Noli Euro	1,86	0,797

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.80.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 Diametro interno 800 mm Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2	m	1,00	391,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**1,720**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.120.d	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 16 kN/m²) Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma D.....do metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN 13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 16 kN/m²). Diametro interno 800 mm	m	1,0000	298,88	298,88	
		Totale Materiali				**298,88**	**76,381**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**0,951**

Totale Euro	309,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 309,33	46,40	
Totale Euro	355,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 355,73	35,57	
Totale Euro	391,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**391,30**	

Totale Manodopera Euro	6,73	1,720
Totale Materiali Euro	298,88	76,381
Totale Noli Euro	3,72	0,951

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.80.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 Diametro interno 1000 mm Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2	m	1,00	733,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**1,529**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.120.f	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 16 kN/m²) Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma D.....do metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN 13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 16 kN/m²). Diametro intemo 1000 mm	m	1,0000	554,69	554,69	
		Totale Materiali				**554,69**	**75,583**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**14,23**	**1,939**

Totale Euro	580,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 580,14	87,02	
Totale Euro	667,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 667,16	66,72	
Totale Euro	733,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**733,88**	

Totale Manodopera Euro	11,22	1,529
Totale Materiali Euro	554,69	75,583
Totale Noli Euro	14,23	1,939

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.80.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PE-AD PER CONDOTTE DI SCARICO INTERRATE NON IN PRESSIONE. PROFILO DI PARETE STRUTTURATO TIPO SPIRALATO. RIGIDITÀ ANULARE SN 4 KN/M2 Diametro interno 1200 mm Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2	m	1,00	982,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**1,713**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.120.g	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' 3 (RS24 = 16 kN/m²) Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma D.....o metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN 13476 Classe di rigidità 3 (RS24 = 16 kN/m²). Diametro interno 1200 mm	m	1,0000	744,06	744,06	
		Totale Materiali				**744,06**	**75,733**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,350000	9,57	3,35	
		Totale Noli				**15,77**	**1,605**

Totale Euro	776,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 776,66	116,50	
Totale Euro	893,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 893,16	89,32	
Totale Euro	982,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**982,48**	

Totale Manodopera Euro	16,83	1,713
Totale Materiali Euro	744,06	75,733
Totale Noli Euro	15,77	1,605

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.90.a	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 8 kN/m2 Diametro interno 500 mm Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	196,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**2,686**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.130.a	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m² Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma D.....econdo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN 13476. Classe di rigidità RS24 = 2 kN/m². Diametro interno 500 mm	m	1,0000	148,50	148,50	
		Totale Materiali				**148,50**	**75,546**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,026000	62,08	1,61	
		Totale Noli				**1,61**	**0,819**

Totale Euro	155,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 155,39	23,31	
Totale Euro	178,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 178,70	17,87	
Totale Euro	196,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**196,57**	
Totale Manodopera Euro	5,28	2,686
Totale Materiali Euro	148,50	75,546
Totale Noli Euro	1,61	0,819

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.90.b	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 8 kN/m2 Diametro interno 600 mm Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	292,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
		Totale Manodopera				**5,50**	**1,881**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.130.b	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m² Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma D.....ondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN 13476. Classe di rigidità RS24 = 2 kN/m². Diametro interno 600 mm	m	1,0000	223,78	223,78	
		Totale Materiali				**223,78**	**76,535**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**0,636**

Totale Euro	231,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 231,14	34,67	
Totale Euro	265,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 265,81	26,58	
Totale Euro	292,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**292,39**	
Totale Manodopera Euro	5,50	1,881
Totale Materiali Euro	223,78	76,535
Totale Noli Euro	1,86	0,636

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.90.c	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 8 kN/m2 Diametro interno 800 mm Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	519,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**1,297**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.130.d	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m² Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma D.....ondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN 13476. Classe di rigidità RS24 = 2 kN/m². Diametro interno 800 mm	m	1,0000	399,87	399,87	
		Totale Materiali				**399,87**	**77,037**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**0,717**

Totale Euro	410,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 410,32	61,55	
Totale Euro	471,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 471,87	47,19	
Totale Euro	519,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**519,06**	

Totale Manodopera Euro	6,73	1,297
Totale Materiali Euro	399,87	77,037
Totale Noli Euro	3,72	0,717

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.90.d	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 8 kN/m2 Diametro interno 1000 mm Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	917,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**1,222**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.130.f	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m² Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma D.....condo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN 13476. Classe di rigidità RS24 = 2 kN/m². Diametro interno 1000 mm	m	1,0000	700,19	700,19	
		Totale Materiali				**700,19**	**76,278**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**14,23**	**1,550**

Totale Euro	725,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 725,64	108,85	
Totale Euro	834,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 834,49	83,45	
Totale Euro	917,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**917,94**	

Totale Manodopera Euro	11,22	1,222
Totale Materiali Euro	700,19	76,278
Totale Noli Euro	14,23	1,550

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.40.90.e	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 8 kN/m2 Diametro interno 1200 mm Fornitura e posa in opera secondo UNI ENV 1046 di tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma DIN 16961 parte 1 e 2 per tubi con profilo di parete strutturato tipo spiralato. Il profilo dovrà essere di materiale omogeneo con le cavità derivate direttamente da estrusione in barre verificate a resistenza minima a trazione sulla linea di giunzione secondo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nelle EN 13476. Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m^2	m	1,00	1.323,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**1,272**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.130.g	TUBAZIONE IN POLIETILENE SPRIRALATA RIGIDITA' RS24 = 2 kN/m² Tubazione in polietilene alta densità (PE ad) per condotte di scarico interrate non in pressione, rispondente alla norma D.....condo metodo EN 1979 con valori minimi definiti nel prEN 13476. Classe di rigidità RS24 = 2 kN/m². Diametro interno 1200 mm	m	1,0000	1.013,43	1.013,43	
		Totale Materiali				**1.013,43**	**76,588**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,350000	9,57	3,35	
		Totale Noli				**15,77**	**1,192**

Totale Euro	1.046,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.046,03	156,90	
Totale Euro	1.202,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.202,93	120,29	
Totale Euro	1.323,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.323,22**	
Totale Manodopera Euro	16,83	1,272
Totale Materiali Euro	1.013,43	76,588
Totale Noli Euro	15,77	1,192

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.a	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	76,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**6,249**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.a	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 300	m	1,0000	50,60	50,60	
		Totale Materiali				**50,60**	**66,291**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
		Totale Noli				**4,97**	**6,511**

Totale Euro	60,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,34	9,05	
Totale Euro	69,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,39	6,94	
Totale Euro	76,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**76,33**	

Totale Manodopera Euro	4,77	6,249
Totale Materiali Euro	50,60	66,291
Totale Noli Euro	4,97	6,511

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.b	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 350 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	86,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,091000	30,60	2,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,091000	25,50	2,32	
		Totale Manodopera				**5,10**	**5,904**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.b	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 350	m	1,0000	57,60	57,60	
		Totale Materiali				**57,60**	**66,682**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**6,471**

Totale Euro	68,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 68,29	10,24	
Totale Euro	78,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 78,53	7,85	
Totale Euro	86,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**86,38**	

Totale Manodopera Euro	5,10	5,904
Totale Materiali Euro	57,60	66,682
Totale Noli Euro	5,59	6,471

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.c	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	94,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**5,72**	**6,045**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.c	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 400	m	1,0000	63,50	63,50	
		Totale Materiali				**63,50**	**67,103**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**5,907**

Totale Euro	74,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,81	11,22	
Totale Euro	86,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,03	8,60	
Totale Euro	94,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,63**	

Totale Manodopera Euro	5,72	6,045
Totale Materiali Euro	63,50	67,103
Totale Noli Euro	5,59	5,907

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.d	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 450 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	110,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**6,05**	**5,462**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.d	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 450	m	1,0000	75,30	75,30	
		Totale Materiali				**75,30**	**67,985**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**5,607**

Totale Euro	87,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,56	13,13	
Totale Euro	100,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,69	10,07	
Totale Euro	110,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**110,76**	
Totale Manodopera Euro	6,05	5,462
Totale Materiali Euro	75,30	67,985
Totale Noli Euro	6,21	5,607

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.e	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	125,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,109000	30,60	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,109000	25,50	2,78	
		Totale Manodopera				**6,12**	**4,895**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.e	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 500	m	1,0000	86,50	86,50	
		Totale Materiali				**86,50**	**69,189**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**4,967**

Totale Euro	98,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,83	14,82	
Totale Euro	113,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 113,65	11,37	
Totale Euro	125,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**125,02**	

Totale Manodopera Euro	6,12	4,895
Totale Materiali Euro	86,50	69,189
Totale Noli Euro	6,21	4,967

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.f	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	166,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**3,872**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.f	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 600	m	1,0000	118,40	118,40	
		Totale Materiali				**118,40**	**71,081**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**4,100**

Totale Euro	131,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 131,68	19,75	
Totale Euro	151,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 151,43	15,14	
Totale Euro	166,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**166,57**	
Totale Manodopera Euro	6,45	3,872
Totale Materiali Euro	118,40	71,081
Totale Noli Euro	6,83	4,100

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.g	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	196,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**3,449**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.g	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 700	m	1,0000	142,00	142,00	
		Totale Materiali				**142,00**	**72,132**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**3,469**

Totale Euro	155,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 155,62	23,34	
Totale Euro	178,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 178,96	17,90	
Totale Euro	196,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**196,86**	

Totale Manodopera Euro	6,79	3,449
Totale Materiali Euro	142,00	72,132
Totale Noli Euro	6,83	3,469

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.h	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	251,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**2,817**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.h	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 800	m	1,0000	182,00	182,00	
		Totale Materiali				**182,00**	**72,507**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,200000	9,57	1,91	
		Totale Noli				**9,36**	**3,729**

Totale Euro	198,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 198,43	29,76	
Totale Euro	228,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 228,19	22,82	
Totale Euro	251,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**251,01**	

Totale Manodopera Euro	7,07	2,817
Totale Materiali Euro	182,00	72,507
Totale Noli Euro	9,36	3,729

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.i	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	323,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**2,394**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.i	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 900	m	1,0000	237,00	237,00	
		Totale Materiali				**237,00**	**73,316**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,140000	62,08	8,69	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,220000	9,57	2,11	
		Totale Noli				**10,80**	**3,341**

Totale Euro	255,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 255,54	38,33	
Totale Euro	293,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 293,87	29,39	
Totale Euro	323,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**323,26**	

Totale Manodopera Euro	7,74	2,394
Totale Materiali Euro	237,00	73,316
Totale Noli Euro	10,80	3,341

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.j	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	347,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,144000	30,60	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,144000	25,50	3,67	
		Totale Manodopera				**8,08**	**2,326**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.j	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 1000	m	1,0000	254,20	254,20	
		Totale Materiali				**254,20**	**73,178**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,160000	62,08	9,93	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,250000	9,57	2,39	
		Totale Noli				**12,32**	**3,547**

Totale Euro	274,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 274,60	41,19	
Totale Euro	315,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 315,79	31,58	
Totale Euro	347,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**347,37**	
Totale Manodopera Euro	8,08	2,326
Totale Materiali Euro	254,20	73,178
Totale Noli Euro	12,32	3,547

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.k	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	424,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,153000	25,50	3,90	
		Totale Manodopera				**8,58**	**2,023**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.k	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 1100	m	1,0000	313,00	313,00	
		Totale Materiali				**313,00**	**73,807**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**13,66**	**3,221**

Totale Euro	335,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 335,24	50,29	
Totale Euro	385,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 385,53	38,55	
Totale Euro	424,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**424,08**	

Totale Manodopera Euro	8,58	2,023
Totale Materiali Euro	313,00	73,807
Totale Noli Euro	13,66	3,221

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.l	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	484,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,162000	25,50	4,13	
		Totale Manodopera				**9,09**	**1,876**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.l	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 1200	m	1,0000	359,00	359,00	
		Totale Materiali				**359,00**	**74,097**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**14,91**	**3,077**

Totale Euro	383,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 383,00	57,45	
Totale Euro	440,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 440,45	44,05	
Totale Euro	484,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**484,50**	

Totale Manodopera Euro	9,09	1,876
Totale Materiali Euro	359,00	74,097
Totale Noli Euro	14,91	3,077

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.m	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	586,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**1,721**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.m	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 1300	m	1,0000	439,00	439,00	
		Totale Materiali				**439,00**	**74,791**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**14,91**	**2,540**

Totale Euro	464,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 464,01	69,60	
Totale Euro	533,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 533,61	53,36	
Totale Euro	586,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**586,97**	

Totale Manodopera Euro	10,10	1,721
Totale Materiali Euro	439,00	74,791
Totale Noli Euro	14,91	2,540

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.n	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	656,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**1,675**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.n	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 1400	m	1,0000	493,00	493,00	
		Totale Materiali				**493,00**	**75,091**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,270000	9,57	2,58	
		Totale Noli				**15,00**	**2,285**

Totale Euro	519,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 519,00	77,85	
Totale Euro	596,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 596,85	59,69	
Totale Euro	656,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**656,54**	

Totale Manodopera Euro	11,00	1,675
Totale Materiali Euro	493,00	75,091
Totale Noli Euro	15,00	2,285

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.o	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	724,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**1,858**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.o	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 1500	m	1,0000	543,00	543,00	
		Totale Materiali				**543,00**	**74,939**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,220000	62,08	13,66	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,280000	9,57	2,68	
		Totale Noli				**16,34**	**2,255**

Totale Euro	572,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 572,80	85,92	
Totale Euro	658,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 658,72	65,87	
Totale Euro	724,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**724,59**	

Totale Manodopera Euro	13,46	1,858
Totale Materiali Euro	543,00	74,939
Totale Noli Euro	16,34	2,255

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.p	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	817,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,247000	30,60	7,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,247000	25,50	6,30	
		Totale Manodopera				**13,86**	**1,695**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.p	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 1600	m	1,0000	615,00	615,00	
		Totale Materiali				**615,00**	**75,206**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,240000	62,08	14,90	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,280000	9,57	2,68	
		Totale Noli				**17,58**	**2,150**

Totale Euro	646,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 646,44	96,97	
Totale Euro	743,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 743,41	74,34	
Totale Euro	817,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**817,75**	

Totale Manodopera Euro	13,86	1,695
Totale Materiali Euro	615,00	75,206
Totale Noli Euro	17,58	2,150

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.q	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	898,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,254000	30,60	7,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,254000	25,50	6,48	
		Totale Manodopera				**14,25**	**1,586**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.q	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 1700	m	1,0000	676,80	676,80	
		Totale Materiali				**676,80**	**75,348**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,260000	62,08	16,14	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,300000	9,57	2,87	
		Totale Noli				**19,01**	**2,116**

Totale Euro	710,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 710,06	106,51	
Totale Euro	816,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 816,57	81,66	
Totale Euro	898,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**898,23**	

Totale Manodopera Euro	14,25	1,586
Totale Materiali Euro	676,80	75,348
Totale Noli Euro	19,01	2,116

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.r	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	1.004,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,264000	30,60	8,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,264000	25,50	6,73	
		Totale Manodopera				**14,81**	**1,475**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.r	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 1800	m	1,0000	760,00	760,00	
		Totale Materiali				**760,00**	**75,684**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,260000	62,08	16,14	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,300000	9,57	2,87	
		Totale Noli				**19,01**	**1,893**

Totale Euro	793,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 793,82	119,07	
Totale Euro	912,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 912,89	91,29	
Totale Euro	1.004,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.004,18**	

Totale Manodopera Euro	14,81	1,475
Totale Materiali Euro	760,00	75,684
Totale Noli Euro	19,01	1,893

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.s	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	1.107,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**1,368**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.s	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 1900	m	1,0000	840,00	840,00	
		Totale Materiali				**840,00**	**75,838**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**20,44**	**1,845**

Totale Euro	875,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 875,59	131,34	
Totale Euro	1.006,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.006,93	100,69	
Totale Euro	1.107,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.107,62**	

Totale Manodopera Euro	15,15	1,368
Totale Materiali Euro	840,00	75,838
Totale Noli Euro	20,44	1,845

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.t	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	1.206,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,282000	30,60	8,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,282000	25,50	7,19	
		Totale Manodopera				**15,82**	**1,312**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.t	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 2000	m	1,0000	917,30	917,30	
		Totale Materiali				**917,30**	**76,046**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**20,44**	**1,695**

Totale Euro	953,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 953,56	143,03	
Totale Euro	1.096,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.096,59	109,66	
Totale Euro	1.206,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.206,25**	

Totale Manodopera Euro	15,82	1,312
Totale Materiali Euro	917,30	76,046
Totale Noli Euro	20,44	1,695

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.u	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	1.306,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,301000	30,60	9,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,301000	25,50	7,68	
		Totale Manodopera				**16,89**	**1,293**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.u	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 2100	m	1,0000	995,00	995,00	
		Totale Materiali				**995,00**	**76,179**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,340000	9,57	3,25	
		Totale Noli				**20,63**	**1,579**

Totale Euro	1.032,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.032,52	154,88	
Totale Euro	1.187,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.187,40	118,74	
Totale Euro	1.306,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.306,14**	

Totale Manodopera Euro	16,89	1,293
Totale Materiali Euro	995,00	76,179
Totale Noli Euro	20,63	1,579

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.v	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	1.416,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,332000	30,60	10,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,332000	25,50	8,47	
		Totale Manodopera				**18,63**	**1,315**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.v	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 2200	m	1,0000	1.080,60	1.080,60	
		Totale Materiali				**1.080,60**	**76,273**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,350000	9,57	3,35	
		Totale Noli				**20,73**	**1,463**

Totale Euro	1.119,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.119,96	167,99	
Totale Euro	1.287,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.287,95	128,80	
Totale Euro	1.416,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.416,75**	

Totale Manodopera Euro	18,63	1,315
Totale Materiali Euro	1.080,60	76,273
Totale Noli Euro	20,73	1,463

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.w	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	1.533,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,365000	30,60	11,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,365000	25,50	9,31	
		Totale Manodopera				**20,48**	**1,336**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.w	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 2300	m	1,0000	1.170,00	1.170,00	
		Totale Materiali				**1.170,00**	**76,316**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,360000	9,57	3,45	
		Totale Noli				**21,45**	**1,399**

Totale Euro	1.211,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.211,93	181,79	
Totale Euro	1.393,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.393,72	139,37	
Totale Euro	1.533,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.533,09**	

Totale Manodopera Euro	20,48	1,336
Totale Materiali Euro	1.170,00	76,316
Totale Noli Euro	21,45	1,399

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.z	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	1.740,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,399000	30,60	12,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,399000	25,50	10,17	
		Totale Manodopera				**22,38**	**1,286**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.z	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 2400	m	1,0000	1.331,80	1.331,80	
		Totale Materiali				**1.331,80**	**76,522**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,380000	9,57	3,64	
		Totale Noli				**21,64**	**1,243**

Totale Euro	1.375,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.375,82	206,37	
Totale Euro	1.582,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.582,19	158,22	
Totale Euro	1.740,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.740,41**	

Totale Manodopera Euro	22,38	1,286
Totale Materiali Euro	1.331,80	76,522
Totale Noli Euro	21,64	1,243

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.z1	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	1.854,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,463000	30,60	14,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,463000	25,50	11,81	
		Totale Manodopera				**25,98**	**1,401**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.z1	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 2500	m	1,0000	1.418,30	1.418,30	
		Totale Materiali				**1.418,30**	**76,473**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,400000	9,57	3,83	
		Totale Noli				**21,83**	**1,177**

Totale Euro	1.466,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.466,11	219,92	
Totale Euro	1.686,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.686,03	168,60	
Totale Euro	1.854,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.854,63**	

Totale Manodopera Euro	25,98	1,401
Totale Materiali Euro	1.418,30	76,473
Totale Noli Euro	21,83	1,177

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.z2	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	1.988,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,540000	30,60	16,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,540000	25,50	13,77	
		Totale Manodopera				**30,29**	**1,523**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.z2	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 2600	m	1,0000	1.519,00	1.519,00	
		Totale Materiali				**1.519,00**	**76,390**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,420000	9,57	4,02	
		Totale Noli				**22,64**	**1,139**

Totale Euro	1.571,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.571,93	235,79	
Totale Euro	1.807,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.807,72	180,77	
Totale Euro	1.988,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.988,49**	
Totale Manodopera Euro	30,29	1,523
Totale Materiali Euro	1.519,00	76,390
Totale Noli Euro	22,64	1,139

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.z3	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	2.151,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,617000	30,60	18,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,617000	25,50	15,73	
		Totale Manodopera				**34,61**	**1,608**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.z3	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 2700	m	1,0000	1.643,60	1.643,60	
		Totale Materiali				**1.643,60**	**76,382**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,440000	9,57	4,21	
		Totale Noli				**22,83**	**1,061**

Totale Euro	1.701,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.701,04	255,16	
Totale Euro	1.956,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.956,20	195,62	
Totale Euro	2.151,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.151,82**	

Totale Manodopera Euro	34,61	1,608
Totale Materiali Euro	1.643,60	76,382
Totale Noli Euro	22,83	1,061

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.z4	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	2.262,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,720000	25,50	18,36	
		Totale Manodopera				**40,39**	**1,786**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.z4	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 2800	m	1,0000	1.725,00	1.725,00	
		Totale Materiali				**1.725,00**	**76,257**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,440000	9,57	4,21	
		Totale Noli				**22,83**	**1,009**

Totale Euro	1.788,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.788,22	268,23	
Totale Euro	2.056,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.056,45	205,65	
Totale Euro	2.262,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.262,10**	

Totale Manodopera Euro	40,39	1,786
Totale Materiali Euro	1.725,00	76,257
Totale Noli Euro	22,83	1,009

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.z5	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	2.416,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,810000	30,60	24,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,810000	25,50	20,66	
		Totale Manodopera				**45,45**	**1,881**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.z5	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 2900	m	1,0000	1.840,00	1.840,00	
		Totale Materiali				**1.840,00**	**76,158**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,320000	62,08	19,87	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,480000	9,57	4,59	
		Totale Noli				**24,46**	**1,012**

Totale Euro	1.909,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.909,91	286,49	
Totale Euro	2.196,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.196,40	219,64	
Totale Euro	2.416,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.416,04**	
Totale Manodopera Euro	45,45	1,881
Totale Materiali Euro	1.840,00	76,158
Totale Noli Euro	24,46	1,012

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.10.z6	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 3000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500	m	1,00	2.627,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,864000	30,60	26,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,864000	25,50	22,03	
		Totale Manodopera				**48,47**	**1,845**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.10.z6	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 2500. DN 3000	m	1,0000	2.004,00	2.004,00	
		Totale Materiali				**2.004,00**	**76,268**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,320000	62,08	19,87	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
		Totale Noli				**24,66**	**0,939**

Totale Euro	2.077,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.077,13	311,57	
Totale Euro	2.388,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.388,70	238,87	
Totale Euro	2.627,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.627,57**	

Totale Manodopera Euro	48,47	1,845
Totale Materiali Euro	2.004,00	76,268
Totale Noli Euro	24,66	0,939

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.a	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	76,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**6,224**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.a	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 300	m	1,0000	50,84	50,84	
		Totale Materiali				**50,84**	**66,336**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
		Totale Noli				**4,97**	**6,485**

Totale Euro	60,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,58	9,09	
Totale Euro	69,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,67	6,97	
Totale Euro	76,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**76,64**	
Totale Manodopera Euro	4,77	6,224
Totale Materiali Euro	50,84	66,336
Totale Noli Euro	4,97	6,485

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.b	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 350 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	88,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,091000	30,60	2,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,091000	25,50	2,32	
		Totale Manodopera				**5,10**	**5,783**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.b	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 350	m	1,0000	59,02	59,02	
		Totale Materiali				**59,02**	**66,924**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**6,339**

Totale Euro	69,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,71	10,46	
Totale Euro	80,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,17	8,02	
Totale Euro	88,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**88,19**	

Totale Manodopera Euro	5,10	5,783
Totale Materiali Euro	59,02	66,924
Totale Noli Euro	5,59	6,339

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.c	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	100,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**5,72**	**5,695**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.c	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 400	m	1,0000	68,09	68,09	
		Totale Materiali				**68,09**	**67,792**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**5,566**

Totale Euro	79,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 79,40	11,91	
Totale Euro	91,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 91,31	9,13	
Totale Euro	100,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**100,44**	

Totale Manodopera Euro	5,72	5,695
Totale Materiali Euro	68,09	67,792
Totale Noli Euro	5,59	5,566

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.d	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 450 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	118,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**6,05**	**5,098**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.d	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 450	m	1,0000	81,56	81,56	
		Totale Materiali				**81,56**	**68,723**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**5,233**

Totale Euro	93,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 93,82	14,07	
Totale Euro	107,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,89	10,79	
Totale Euro	118,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**118,68**	
Totale Manodopera Euro	6,05	5,098
Totale Materiali Euro	81,56	68,723
Totale Noli Euro	6,21	5,233

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.e	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	137,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,109000	30,60	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,109000	25,50	2,78	
		Totale Manodopera				**6,12**	**4,447**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.e	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 500	m	1,0000	96,46	96,46	
		Totale Materiali				**96,46**	**70,092**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**4,512**

Totale Euro	108,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,79	16,32	
Totale Euro	125,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 125,11	12,51	
Totale Euro	137,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**137,62**	
Totale Manodopera Euro	6,12	4,447
Totale Materiali Euro	96,46	70,092
Totale Noli Euro	6,21	4,512

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.f	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	185,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**3,480**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.f	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 600	m	1,0000	133,22	133,22	
		Totale Materiali				**133,22**	**71,883**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**3,685**

Totale Euro	146,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 146,50	21,98	
Totale Euro	168,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 168,48	16,85	
Totale Euro	185,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**185,33**	

Totale Manodopera Euro	6,45	3,480
Totale Materiali Euro	133,22	71,883
Totale Noli Euro	6,83	3,685

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.g	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	224,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**3,022**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.g	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 700	m	1,0000	164,00	164,00	
		Totale Materiali				**164,00**	**72,989**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**3,040**

Totale Euro	177,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 177,62	26,64	
Totale Euro	204,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 204,26	20,43	
Totale Euro	224,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**224,69**	

Totale Manodopera Euro	6,79	3,022
Totale Materiali Euro	164,00	72,989
Totale Noli Euro	6,83	3,040

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.h	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	277,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**2,547**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.h	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....ere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 800	m	1,0000	203,00	203,00	
		Totale Materiali				**203,00**	**73,135**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,200000	9,57	1,91	
		Totale Noli				**9,36**	**3,372**

Totale Euro	219,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 219,43	32,91	
Totale Euro	252,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 252,34	25,23	
Totale Euro	277,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**277,57**	

Totale Manodopera Euro	7,07	2,547
Totale Materiali Euro	203,00	73,135
Totale Noli Euro	9,36	3,372

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.i	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	341,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**2,266**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.i	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 900	m	1,0000	251,47	251,47	
		Totale Materiali				**251,47**	**73,624**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,140000	62,08	8,69	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,220000	9,57	2,11	
		Totale Noli				**10,80**	**3,162**

Totale Euro	270,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 270,01	40,50	
Totale Euro	310,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 310,51	31,05	
Totale Euro	341,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**341,56**	

Totale Manodopera Euro	7,74	2,266
Totale Materiali Euro	251,47	73,624
Totale Noli Euro	10,80	3,162

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.j	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 1000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	409,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,144000	30,60	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,144000	25,50	3,67	
		Totale Manodopera				**8,08**	**1,973**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.j	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 1000	m	1,0000	303,30	303,30	
		Totale Materiali				**303,30**	**74,068**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,160000	62,08	9,93	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,250000	9,57	2,39	
		Totale Noli				**12,32**	**3,009**

Totale Euro	323,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 323,70	48,56	
Totale Euro	372,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 372,26	37,23	
Totale Euro	409,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**409,49**	

Totale Manodopera Euro	8,08	1,973
Totale Materiali Euro	303,30	74,068
Totale Noli Euro	12,32	3,009

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.k	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 1100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	488,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,153000	25,50	3,90	
		Totale Manodopera				**8,58**	**1,757**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.k	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 1100	m	1,0000	363,70	363,70	
		Totale Materiali				**363,70**	**74,497**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**13,66**	**2,798**

Totale Euro	385,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 385,94	57,89	
Totale Euro	443,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 443,83	44,38	
Totale Euro	488,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**488,21**	

Totale Manodopera Euro	8,58	1,757
Totale Materiali Euro	363,70	74,497
Totale Noli Euro	13,66	2,798

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.l	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 1200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	557,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,162000	25,50	4,13	
		Totale Manodopera				**9,09**	**1,629**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.l	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 1200	m	1,0000	417,00	417,00	
		Totale Materiali				**417,00**	**74,749**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**14,91**	**2,673**

Totale Euro	441,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 441,00	66,15	
Totale Euro	507,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 507,15	50,72	
Totale Euro	557,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**557,87**	

Totale Manodopera Euro	9,09	1,629
Totale Materiali Euro	417,00	74,749
Totale Noli Euro	14,91	2,673

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.m	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 1300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	674,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**1,498**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.m	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 1300	m	1,0000	508,00	508,00	
		Totale Materiali				**508,00**	**75,342**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**14,91**	**2,211**

Totale Euro	533,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 533,01	79,95	
Totale Euro	612,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 612,96	61,30	
Totale Euro	674,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**674,26**	

Totale Manodopera Euro	10,10	1,498
Totale Materiali Euro	508,00	75,342
Totale Noli Euro	14,91	2,211

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.n	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 1400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	760,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**1,447**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.n	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 1400	m	1,0000	575,00	575,00	
		Totale Materiali				**575,00**	**75,631**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,270000	9,57	2,58	
		Totale Noli				**15,00**	**1,973**

Totale Euro	601,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 601,00	90,15	
Totale Euro	691,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 691,15	69,12	
Totale Euro	760,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**760,27**	
Totale Manodopera Euro	11,00	1,447
Totale Materiali Euro	575,00	75,631
Totale Noli Euro	15,00	1,973

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.o	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 1500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	840,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**1,601**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.o	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 1500	m	1,0000	634,60	634,60	
		Totale Materiali				**634,60**	**75,505**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,220000	62,08	13,66	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,280000	9,57	2,68	
		Totale Noli				**16,34**	**1,944**

Totale Euro	664,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 664,40	99,66	
Totale Euro	764,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 764,06	76,41	
Totale Euro	840,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**840,47**	
Totale Manodopera Euro	13,46	1,601
Totale Materiali Euro	634,60	75,505
Totale Noli Euro	16,34	1,944

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.p	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 1600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	954,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,247000	30,60	7,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,247000	25,50	6,30	
		Totale Manodopera				**13,86**	**1,452**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.p	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 1600	m	1,0000	723,00	723,00	
		Totale Materiali				**723,00**	**75,757**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,240000	62,08	14,90	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,280000	9,57	2,68	
		Totale Noli				**17,58**	**1,842**

Totale Euro	754,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 754,44	113,17	
Totale Euro	867,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 867,61	86,76	
Totale Euro	954,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**954,37**	
Totale Manodopera Euro	13,86	1,452
Totale Materiali Euro	723,00	75,757
Totale Noli Euro	17,58	1,842

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.q	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 1700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	1.062,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,254000	30,60	7,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,254000	25,50	6,48	
		Totale Manodopera				**14,25**	**1,341**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.q	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 1700	m	1,0000	807,00	807,00	
		Totale Materiali				**807,00**	**75,922**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,260000	62,08	16,14	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,300000	9,57	2,87	
		Totale Noli				**19,01**	**1,788**

Totale Euro	840,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 840,26	126,04	
Totale Euro	966,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 966,30	96,63	
Totale Euro	1.062,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.062,93**	

Totale Manodopera Euro	14,25	1,341
Totale Materiali Euro	807,00	75,922
Totale Noli Euro	19,01	1,788

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.r	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 1800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	1.166,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,264000	30,60	8,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,264000	25,50	6,73	
		Totale Manodopera				**14,81**	**1,270**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.r	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 1800	m	1,0000	888,00	888,00	
		Totale Materiali				**888,00**	**76,151**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,260000	62,08	16,14	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,300000	9,57	2,87	
		Totale Noli				**19,01**	**1,630**

Totale Euro	921,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 921,82	138,27	
Totale Euro	1.060,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.060,09	106,01	
Totale Euro	1.166,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.166,10**	

Totale Manodopera Euro	14,81	1,270
Totale Materiali Euro	888,00	76,151
Totale Noli Euro	19,01	1,630

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.s	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 1900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	1.322,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**1,146**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.s	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 1900	m	1,0000	1.009,70	1.009,70	
		Totale Materiali				**1.009,70**	**76,360**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**20,44**	**1,546**

Totale Euro	1.045,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.045,29	156,79	
Totale Euro	1.202,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.202,08	120,21	
Totale Euro	1.322,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.322,29**	

Totale Manodopera Euro	15,15	1,146
Totale Materiali Euro	1.009,70	76,360
Totale Noli Euro	20,44	1,546

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.t	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 2000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	1.434,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,282000	30,60	8,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,282000	25,50	7,19	
		Totale Manodopera				**15,82**	**1,103**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.t	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 2000	m	1,0000	1.098,00	1.098,00	
		Totale Materiali				**1.098,00**	**76,524**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**20,44**	**1,425**

Totale Euro	1.134,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.134,26	170,14	
Totale Euro	1.304,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.304,40	130,44	
Totale Euro	1.434,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.434,84**	

Totale Manodopera Euro	15,82	1,103
Totale Materiali Euro	1.098,00	76,524
Totale Noli Euro	20,44	1,425

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.u	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 2100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	1.554,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,301000	30,60	9,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,301000	25,50	7,68	
		Totale Manodopera				**16,89**	**1,086**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.u	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 2100	m	1,0000	1.191,40	1.191,40	
		Totale Materiali				**1.191,40**	**76,638**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,340000	9,57	3,25	
		Totale Noli				**20,63**	**1,327**

Totale Euro	1.228,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.228,92	184,34	
Totale Euro	1.413,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.413,26	141,33	
Totale Euro	1.554,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.554,59**	
Totale Manodopera Euro	16,89	1,086
Totale Materiali Euro	1.191,40	76,638
Totale Noli Euro	20,63	1,327

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.v	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 2200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	1.689,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,332000	30,60	10,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,332000	25,50	8,47	
		Totale Manodopera				**18,63**	**1,103**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.v	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 2200	m	1,0000	1.296,00	1.296,00	
		Totale Materiali				**1.296,00**	**76,721**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,350000	9,57	3,35	
		Totale Noli				**20,73**	**1,227**

Totale Euro	1.335,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.335,36	200,30	
Totale Euro	1.535,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.535,66	153,57	
Totale Euro	1.689,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.689,23**	

Totale Manodopera Euro	18,63	1,103
Totale Materiali Euro	1.296,00	76,721
Totale Noli Euro	20,73	1,227

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.w	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 2300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	1.840,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,365000	30,60	11,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,365000	25,50	9,31	
		Totale Manodopera				**20,48**	**1,113**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.w	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 2300	m	1,0000	1.413,00	1.413,00	
		Totale Materiali				**1.413,00**	**76,773**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,360000	9,57	3,45	
		Totale Noli				**21,45**	**1,165**

Totale Euro	1.454,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.454,93	218,24	
Totale Euro	1.673,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.673,17	167,32	
Totale Euro	1.840,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.840,49**	

Totale Manodopera Euro	20,48	1,113
Totale Materiali Euro	1.413,00	76,773
Totale Noli Euro	21,45	1,165

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.z	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 2400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	2.042,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,399000	30,60	12,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,399000	25,50	10,17	
		Totale Manodopera				**22,38**	**1,096**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.z	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 2400	m	1,0000	1.570,30	1.570,30	
		Totale Materiali				**1.570,30**	**76,896**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,380000	9,57	3,64	
		Totale Noli				**21,64**	**1,060**

Totale Euro	1.614,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.614,32	242,15	
Totale Euro	1.856,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.856,47	185,65	
Totale Euro	2.042,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.042,12**	

Totale Manodopera Euro	22,38	1,096
Totale Materiali Euro	1.570,30	76,896
Totale Noli Euro	21,64	1,060

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.z1	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 2500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	2.202,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,463000	30,60	14,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,463000	25,50	11,81	
		Totale Manodopera				**25,98**	**1,179**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.z1	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 2500	m	1,0000	1.693,40	1.693,40	
		Totale Materiali				**1.693,40**	**76,881**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,400000	9,57	3,83	
		Totale Noli				**21,83**	**0,991**

Totale Euro	1.741,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.741,21	261,18	
Totale Euro	2.002,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.002,39	200,24	
Totale Euro	2.202,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.202,63**	

Totale Manodopera Euro	25,98	1,179
Totale Materiali Euro	1.693,40	76,881
Totale Noli Euro	21,83	0,991

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.z2	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 2600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	2.367,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,540000	30,60	16,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,540000	25,50	13,77	
		Totale Manodopera				**30,29**	**1,279**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.z2	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 2600	m	1,0000	1.818,60	1.818,60	
		Totale Materiali				**1.818,60**	**76,816**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,420000	9,57	4,02	
		Totale Noli				**22,64**	**0,956**

Totale Euro	1.871,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.871,53	280,73	
Totale Euro	2.152,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.152,26	215,23	
Totale Euro	2.367,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.367,49**	

Totale Manodopera Euro	30,29	1,279
Totale Materiali Euro	1.818,60	76,816
Totale Noli Euro	22,64	0,956

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.z3	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 2700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	2.517,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,617000	30,60	18,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,617000	25,50	15,73	
		Totale Manodopera				**34,61**	**1,375**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.z3	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 2700	m	1,0000	1.933,00	1.933,00	
		Totale Materiali				**1.933,00**	**76,770**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,440000	9,57	4,21	
		Totale Noli				**22,83**	**0,907**

Totale Euro	1.990,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.990,44	298,57	
Totale Euro	2.289,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.289,01	228,90	
Totale Euro	2.517,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.517,91**	

Totale Manodopera Euro	34,61	1,375
Totale Materiali Euro	1.933,00	76,770
Totale Noli Euro	22,83	0,907

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.z4	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 2800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	2.692,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,720000	25,50	18,36	
		Totale Manodopera				**40,39**	**1,500**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.z4	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 2800	m	1,0000	2.065,00	2.065,00	
		Totale Materiali				**2.065,00**	**76,703**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,440000	9,57	4,21	
		Totale Noli				**22,83**	**0,848**

Totale Euro	2.128,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.128,22	319,23	
Totale Euro	2.447,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.447,45	244,75	
Totale Euro	2.692,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.692,20**	

Totale Manodopera Euro	40,39	1,500
Totale Materiali Euro	2.065,00	76,703
Totale Noli Euro	22,83	0,848

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.z5	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 2900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	2.886,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,810000	30,60	24,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,810000	25,50	20,66	
		Totale Manodopera				**45,45**	**1,575**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.z5	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 2900	m	1,0000	2.211,60	2.211,60	
		Totale Materiali				**2.211,60**	**76,629**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,320000	62,08	19,87	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,480000	9,57	4,59	
		Totale Noli				**24,46**	**0,848**

Totale Euro	2.281,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.281,51	342,23	
Totale Euro	2.623,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.623,74	262,37	
Totale Euro	2.886,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.886,11**	

Totale Manodopera Euro	45,45	1,575
Totale Materiali Euro	2.211,60	76,629
Totale Noli Euro	24,46	0,848

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.20.z6	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 5000 DN 3000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000	m	1,00	3.147,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,864000	30,60	26,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,864000	25,50	22,03	
		Totale Manodopera				**48,47**	**1,540**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.20.z6	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 5000. DN 3000	m	1,0000	2.415,00	2.415,00	
		Totale Materiali				**2.415,00**	**76,728**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,320000	62,08	19,87	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
		Totale Noli				**24,66**	**0,783**

Totale Euro	2.488,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.488,13	373,22	
Totale Euro	2.861,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.861,35	286,14	
Totale Euro	3.147,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.147,49**	

Totale Manodopera Euro	48,47	1,540
Totale Materiali Euro	2.415,00	76,728
Totale Noli Euro	24,66	0,783

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.a	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	79,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**5,991**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.a	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 300	m	1,0000	53,20	53,20	
		Totale Materiali				**53,20**	**66,817**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
		Totale Noli				**4,97**	**6,242**

Totale Euro	62,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,94	9,44	
Totale Euro	72,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,38	7,24	
Totale Euro	79,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,62**	

Totale Manodopera Euro	4,77	5,991
Totale Materiali Euro	53,20	66,817
Totale Noli Euro	4,97	6,242

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.b	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 350 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	88,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,091000	30,60	2,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,091000	25,50	2,32	
		Totale Manodopera				**5,10**	**5,790**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.b	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 350	m	1,0000	58,94	58,94	
		Totale Materiali				**58,94**	**66,916**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**6,347**

Totale Euro	69,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,63	10,44	
Totale Euro	80,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,07	8,01	
Totale Euro	88,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**88,08**	
Totale Manodopera Euro	5,10	5,790
Totale Materiali Euro	58,94	66,916
Totale Noli Euro	5,59	6,347

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.c	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	104,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**5,72**	**5,461**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.c	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 400	m	1,0000	71,50	71,50	
		Totale Materiali				**71,50**	**68,258**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**5,337**

Totale Euro	82,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,81	12,42	
Totale Euro	95,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,23	9,52	
Totale Euro	104,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,75**	

Totale Manodopera Euro	5,72	5,461
Totale Materiali Euro	71,50	68,258
Totale Noli Euro	5,59	5,337

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.d	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 450 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	127,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**6,05**	**4,751**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.d	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 450	m	1,0000	88,40	88,40	
		Totale Materiali				**88,40**	**69,420**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**4,877**

Totale Euro	100,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,66	15,10	
Totale Euro	115,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,76	11,58	
Totale Euro	127,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**127,34**	
Totale Manodopera Euro	6,05	4,751
Totale Materiali Euro	88,40	69,420
Totale Noli Euro	6,21	4,877

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.e	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	143,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,109000	30,60	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,109000	25,50	2,78	
		Totale Manodopera				**6,12**	**4,269**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.e	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 500	m	1,0000	101,00	101,00	
		Totale Materiali				**101,00**	**70,452**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**4,332**

Totale Euro	113,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 113,33	17,00	
Totale Euro	130,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 130,33	13,03	
Totale Euro	143,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**143,36**	

Totale Manodopera Euro	6,12	4,269
Totale Materiali Euro	101,00	70,452
Totale Noli Euro	6,21	4,332

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.f	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	193,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**3,326**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.f	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 600	m	1,0000	140,00	140,00	
		Totale Materiali				**140,00**	**72,202**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**3,522**

Totale Euro	153,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 153,28	22,99	
Totale Euro	176,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 176,27	17,63	
Totale Euro	193,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**193,90**	

Totale Manodopera Euro	6,45	3,326
Totale Materiali Euro	140,00	72,202
Totale Noli Euro	6,83	3,522

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.g	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	238,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**2,846**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.g	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 700	m	1,0000	175,00	175,00	
		Totale Materiali				**175,00**	**73,345**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**2,863**

Totale Euro	188,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 188,62	28,29	
Totale Euro	216,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 216,91	21,69	
Totale Euro	238,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**238,60**	

Totale Manodopera Euro	6,79	2,846
Totale Materiali Euro	175,00	73,345
Totale Noli Euro	6,83	2,863

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.h	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	297,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**2,380**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.h	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 800	m	1,0000	218,40	218,40	
		Totale Materiali				**218,40**	**73,521**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,200000	9,57	1,91	
		Totale Noli				**9,36**	**3,151**

Totale Euro	234,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 234,83	35,22	
Totale Euro	270,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 270,05	27,01	
Totale Euro	297,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**297,06**	
Totale Manodopera Euro	7,07	2,380
Totale Materiali Euro	218,40	73,521
Totale Noli Euro	9,36	3,151

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.i	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	368,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**2,099**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.i	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 900	m	1,0000	273,00	273,00	
		Totale Materiali				**273,00**	**74,024**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,140000	62,08	8,69	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,220000	9,57	2,11	
		Totale Noli				**10,80**	**2,928**

Totale Euro	291,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 291,54	43,73	
Totale Euro	335,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 335,27	33,53	
Totale Euro	368,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**368,80**	
Totale Manodopera Euro	7,74	2,099
Totale Materiali Euro	273,00	74,024
Totale Noli Euro	10,80	2,928

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.j	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	428,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,144000	30,60	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,144000	25,50	3,67	
		Totale Manodopera				**8,08**	**1,885**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.j	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 1000	m	1,0000	318,50	318,50	
		Totale Materiali				**318,50**	**74,293**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,160000	62,08	9,93	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,250000	9,57	2,39	
		Totale Noli				**12,32**	**2,874**

Totale Euro	338,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 338,90	50,84	
Totale Euro	389,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 389,74	38,97	
Totale Euro	428,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**428,71**	
Totale Manodopera Euro	8,08	1,885
Totale Materiali Euro	318,50	74,293
Totale Noli Euro	12,32	2,874

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.k	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	518,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,153000	25,50	3,90	
		Totale Manodopera				**8,58**	**1,653**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.k	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 1100	m	1,0000	388,00	388,00	
		Totale Materiali				**388,00**	**74,765**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**13,66**	**2,632**

Totale Euro	410,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 410,24	61,54	
Totale Euro	471,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 471,78	47,18	
Totale Euro	518,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**518,96**	

Totale Manodopera Euro	8,58	1,653
Totale Materiali Euro	388,00	74,765
Totale Noli Euro	13,66	2,632

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.l	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	610,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,162000	25,50	4,13	
		Totale Manodopera				**9,09**	**1,490**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.l	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 1200	m	1,0000	458,25	458,25	
		Totale Materiali				**458,25**	**75,117**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**14,91**	**2,444**

Totale Euro	482,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 482,25	72,34	
Totale Euro	554,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 554,59	55,46	
Totale Euro	610,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**610,05**	

Totale Manodopera Euro	9,09	1,490
Totale Materiali Euro	458,25	75,117
Totale Noli Euro	14,91	2,444

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.m	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	718,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**1,406**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.m	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 1300	m	1,0000	543,00	543,00	
		Totale Materiali				**543,00**	**75,571**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**14,91**	**2,075**

Totale Euro	568,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 568,01	85,20	
Totale Euro	653,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 653,21	65,32	
Totale Euro	718,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**718,53**	
Totale Manodopera Euro	10,10	1,406
Totale Materiali Euro	543,00	75,571
Totale Noli Euro	14,91	2,075

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.n	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	829,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**1,327**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.n	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 1400	m	1,0000	629,50	629,50	
		Totale Materiali				**629,50**	**75,916**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,270000	9,57	2,58	
		Totale Noli				**15,00**	**1,809**

Totale Euro	655,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 655,50	98,33	
Totale Euro	753,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 753,83	75,38	
Totale Euro	829,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**829,21**	
Totale Manodopera Euro	11,00	1,327
Totale Materiali Euro	629,50	75,916
Totale Noli Euro	15,00	1,809

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.o	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	941,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**1,430**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.o	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 1500	m	1,0000	714,50	714,50	
		Totale Materiali				**714,50**	**75,886**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,220000	62,08	13,66	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,280000	9,57	2,68	
		Totale Noli				**16,34**	**1,735**

Totale Euro	744,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 744,30	111,65	
Totale Euro	855,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 855,95	85,60	
Totale Euro	941,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**941,55**	

Totale Manodopera Euro	13,46	1,430
Totale Materiali Euro	714,50	75,886
Totale Noli Euro	16,34	1,735

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.p	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	1.068,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,247000	30,60	7,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,247000	25,50	6,30	
		Totale Manodopera				**13,86**	**1,297**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.p	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 1600	m	1,0000	813,30	813,30	
		Totale Materiali				**813,30**	**76,109**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,240000	62,08	14,90	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,280000	9,57	2,68	
		Totale Noli				**17,58**	**1,645**

Totale Euro	844,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 844,74	126,71	
Totale Euro	971,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 971,45	97,15	
Totale Euro	1.068,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.068,60**	

Totale Manodopera Euro	13,86	1,297
Totale Materiali Euro	813,30	76,109
Totale Noli Euro	17,58	1,645

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.q	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	1.179,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,254000	30,60	7,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,254000	25,50	6,48	
		Totale Manodopera				**14,25**	**1,208**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.q	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 1700	m	1,0000	899,00	899,00	
		Totale Materiali				**899,00**	**76,231**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,260000	62,08	16,14	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,300000	9,57	2,87	
		Totale Noli				**19,01**	**1,612**

Totale Euro	932,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 932,26	139,84	
Totale Euro	1.072,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.072,10	107,21	
Totale Euro	1.179,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.179,31**	

Totale Manodopera Euro	14,25	1,208
Totale Materiali Euro	899,00	76,231
Totale Noli Euro	19,01	1,612

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.r	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	1.298,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,264000	30,60	8,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,264000	25,50	6,73	
		Totale Manodopera				**14,81**	**1,141**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.r	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 1800	m	1,0000	992,30	992,30	
		Totale Materiali				**992,30**	**76,446**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,260000	62,08	16,14	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,300000	9,57	2,87	
		Totale Noli				**19,01**	**1,465**

Totale Euro	1.026,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.026,12	153,92	
Totale Euro	1.180,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.180,04	118,00	
Totale Euro	1.298,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.298,04**	

Totale Manodopera Euro	14,81	1,141
Totale Materiali Euro	992,30	76,446
Totale Noli Euro	19,01	1,465

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.s	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	1.468,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**1,032**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.s	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 1900	m	1,0000	1.125,00	1.125,00	
		Totale Materiali				**1.125,00**	**76,627**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**20,44**	**1,392**

Totale Euro	1.160,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.160,59	174,09	
Totale Euro	1.334,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.334,68	133,47	
Totale Euro	1.468,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.468,15**	

Totale Manodopera Euro	15,15	1,032
Totale Materiali Euro	1.125,00	76,627
Totale Noli Euro	20,44	1,392

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.t	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	1.608,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,282000	30,60	8,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,282000	25,50	7,19	
		Totale Manodopera				**15,82**	**0,984**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.t	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 2000	m	1,0000	1.235,00	1.235,00	
		Totale Materiali				**1.235,00**	**76,796**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**20,44**	**1,271**

Totale Euro	1.271,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.271,26	190,69	
Totale Euro	1.461,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.461,95	146,20	
Totale Euro	1.608,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.608,15**	

Totale Manodopera Euro	15,82	0,984
Totale Materiali Euro	1.235,00	76,796
Totale Noli Euro	20,44	1,271

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.u	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	1.733,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,301000	30,60	9,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,301000	25,50	7,68	
		Totale Manodopera				**16,89**	**0,974**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.u	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 2100	m	1,0000	1.333,00	1.333,00	
		Totale Materiali				**1.333,00**	**76,887**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,340000	9,57	3,25	
		Totale Noli				**20,63**	**1,190**

Totale Euro	1.370,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.370,52	205,58	
Totale Euro	1.576,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.576,10	157,61	
Totale Euro	1.733,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.733,71**	

Totale Manodopera Euro	16,89	0,974
Totale Materiali Euro	1.333,00	76,887
Totale Noli Euro	20,63	1,190

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.v	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	1.977,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,332000	30,60	10,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,332000	25,50	8,47	
		Totale Manodopera				**18,63**	**0,942**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.v	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 2200	m	1,0000	1.524,00	1.524,00	
		Totale Materiali				**1.524,00**	**77,061**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,350000	9,57	3,35	
		Totale Noli				**20,73**	**1,048**

Totale Euro	1.563,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.563,36	234,50	
Totale Euro	1.797,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.797,86	179,79	
Totale Euro	1.977,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.977,65**	

Totale Manodopera Euro	18,63	0,942
Totale Materiali Euro	1.524,00	77,061
Totale Noli Euro	20,73	1,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.w	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	2.126,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,365000	30,60	11,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,365000	25,50	9,31	
		Totale Manodopera				**20,48**	**0,963**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.w	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 2300	m	1,0000	1.639,00	1.639,00	
		Totale Materiali				**1.639,00**	**77,079**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,360000	9,57	3,45	
		Totale Noli				**21,45**	**1,009**

Totale Euro	1.680,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.680,93	252,14	
Totale Euro	1.933,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.933,07	193,31	
Totale Euro	2.126,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.126,38**	

Totale Manodopera Euro	20,48	0,963
Totale Materiali Euro	1.639,00	77,079
Totale Noli Euro	21,45	1,009

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.z	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	2.286,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,399000	30,60	12,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,399000	25,50	10,17	
		Totale Manodopera				**22,38**	**0,979**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.z	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 2400	m	1,0000	1.763,40	1.763,40	
		Totale Materiali				**1.763,40**	**77,126**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,380000	9,57	3,64	
		Totale Noli				**21,64**	**0,946**

Totale Euro	1.807,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.807,42	271,11	
Totale Euro	2.078,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.078,53	207,85	
Totale Euro	2.286,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.286,38**	

Totale Manodopera Euro	22,38	0,979
Totale Materiali Euro	1.763,40	77,126
Totale Noli Euro	21,64	0,946

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.z1	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	2.451,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,463000	30,60	14,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,463000	25,50	11,81	
		Totale Manodopera				**25,98**	**1,060**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.z1	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 2500	m	1,0000	1.890,00	1.890,00	
		Totale Materiali				**1.890,00**	**77,101**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,400000	9,57	3,83	
		Totale Noli				**21,83**	**0,891**

Totale Euro	1.937,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.937,81	290,67	
Totale Euro	2.228,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.228,48	222,85	
Totale Euro	2.451,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.451,33**	

Totale Manodopera Euro	25,98	1,060
Totale Materiali Euro	1.890,00	77,101
Totale Noli Euro	21,83	0,891

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.z2	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	2.643,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,540000	30,60	16,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,540000	25,50	13,77	
		Totale Manodopera				**30,29**	**1,146**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.z2	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 2600	m	1,0000	2.036,50	2.036,50	
		Totale Materiali				**2.036,50**	**77,049**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,420000	9,57	4,02	
		Totale Noli				**22,64**	**0,857**

Totale Euro	2.089,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.089,43	313,41	
Totale Euro	2.402,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.402,84	240,28	
Totale Euro	2.643,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.643,12**	

Totale Manodopera Euro	30,29	1,146
Totale Materiali Euro	2.036,50	77,049
Totale Noli Euro	22,64	0,857

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.z3	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	2.842,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,617000	30,60	18,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,617000	25,50	15,73	
		Totale Manodopera				**34,61**	**1,217**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.z3	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 2700	m	1,0000	2.189,80	2.189,80	
		Totale Materiali				**2.189,80**	**77,031**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,440000	9,57	4,21	
		Totale Noli				**22,83**	**0,803**

Totale Euro	2.247,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.247,24	337,09	
Totale Euro	2.584,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.584,33	258,43	
Totale Euro	2.842,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.842,76**	

Totale Manodopera Euro	34,61	1,217
Totale Materiali Euro	2.189,80	77,031
Totale Noli Euro	22,83	0,803

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.z4	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	3.049,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,720000	25,50	18,36	
		Totale Manodopera				**40,39**	**1,325**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.z4	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 2800	m	1,0000	2.347,40	2.347,40	
		Totale Materiali				**2.347,40**	**76,978**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,440000	9,57	4,21	
		Totale Noli				**22,83**	**0,749**

Totale Euro	2.410,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.410,62	361,59	
Totale Euro	2.772,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.772,21	277,22	
Totale Euro	3.049,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.049,43**	

Totale Manodopera Euro	40,39	1,325
Totale Materiali Euro	2.347,40	76,978
Totale Noli Euro	22,83	0,749

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.z5	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	3.249,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,810000	30,60	24,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,810000	25,50	20,66	
		Totale Manodopera				**45,45**	**1,399**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.z5	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 2900	m	1,0000	2.499,00	2.499,00	
		Totale Materiali				**2.499,00**	**76,900**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,320000	62,08	19,87	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,480000	9,57	4,59	
		Totale Noli				**24,46**	**0,753**

Totale Euro	2.568,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.568,91	385,34	
Totale Euro	2.954,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.954,25	295,43	
Totale Euro	3.249,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.249,68**	

Totale Manodopera Euro	45,45	1,399
Totale Materiali Euro	2.499,00	76,900
Totale Noli Euro	24,46	0,753

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.30.z6	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 3000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000	m	1,00	3.537,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,864000	30,60	26,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,864000	25,50	22,03	
		Totale Manodopera				**48,47**	**1,370**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.30.z6	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, CLASSE C - PN 1 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 1 - SN 10000. DN 3000	m	1,0000	2.723,20	2.723,20	
		Totale Materiali				**2.723,20**	**76,984**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,320000	62,08	19,87	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
		Totale Noli				**24,66**	**0,697**

Totale Euro	2.796,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.796,33	419,45	
Totale Euro	3.215,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.215,78	321,58	
Totale Euro	3.537,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.537,36**	

Totale Manodopera Euro	48,47	1,370
Totale Materiali Euro	2.723,20	76,984
Totale Noli Euro	24,66	0,697

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.a	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	80,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**5,958**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.a	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 300	m	1,0000	53,55	53,55	
		Totale Materiali				**53,55**	**66,887**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
		Totale Noli				**4,97**	**6,208**

Totale Euro	63,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,29	9,49	
Totale Euro	72,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,78	7,28	
Totale Euro	80,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**80,06**	

Totale Manodopera Euro	4,77	5,958
Totale Materiali Euro	53,55	66,887
Totale Noli Euro	4,97	6,208

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.b	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 350 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	90,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,091000	30,60	2,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,091000	25,50	2,32	
		Totale Manodopera				**5,10**	**5,650**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.b	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 350	m	1,0000	60,66	60,66	
		Totale Materiali				**60,66**	**67,206**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**6,193**

Totale Euro	71,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,35	10,70	
Totale Euro	82,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,05	8,21	
Totale Euro	90,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,26**	

Totale Manodopera Euro	5,10	5,650
Totale Materiali Euro	60,66	67,206
Totale Noli Euro	5,59	6,193

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.c	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	98,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**5,72**	**5,782**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.c	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 400	m	1,0000	66,90	66,90	
		Totale Materiali				**66,90**	**67,624**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**5,650**

Totale Euro	78,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,21	11,73	
Totale Euro	89,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,94	8,99	
Totale Euro	98,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**98,93**	

Totale Manodopera Euro	5,72	5,782
Totale Materiali Euro	66,90	67,624
Totale Noli Euro	5,59	5,650

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.d	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 450 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	115,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**6,05**	**5,224**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.d	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 450	m	1,0000	79,29	79,29	
		Totale Materiali				**79,29**	**68,466**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**5,362**

Totale Euro	91,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 91,55	13,73	
Totale Euro	105,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 105,28	10,53	
Totale Euro	115,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**115,81**	

Totale Manodopera Euro	6,05	5,224
Totale Materiali Euro	79,29	68,466
Totale Noli Euro	6,21	5,362

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.e	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	130,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,109000	30,60	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,109000	25,50	2,78	
		Totale Manodopera				**6,12**	**4,686**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.e	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 500	m	1,0000	90,92	90,92	
		Totale Materiali				**90,92**	**69,612**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**4,755**

Totale Euro	103,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,25	15,49	
Totale Euro	118,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,74	11,87	
Totale Euro	130,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**130,61**	
Totale Manodopera Euro	6,12	4,686
Totale Materiali Euro	90,92	69,612
Totale Noli Euro	6,21	4,755

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.f	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	174,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**3,699**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.f	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 600	m	1,0000	124,55	124,55	
		Totale Materiali				**124,55**	**71,437**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**3,917**

Totale Euro	137,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 137,83	20,67	
Totale Euro	158,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 158,50	15,85	
Totale Euro	174,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**174,35**	

Totale Manodopera Euro	6,45	3,699
Totale Materiali Euro	124,55	71,437
Totale Noli Euro	6,83	3,917

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.g	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	206,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**3,289**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.g	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 700	m	1,0000	149,60	149,60	
		Totale Materiali				**149,60**	**72,456**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**3,308**

Totale Euro	163,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 163,22	24,48	
Totale Euro	187,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 187,70	18,77	
Totale Euro	206,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**206,47**	
Totale Manodopera Euro	6,79	3,289
Totale Materiali Euro	149,60	72,456
Totale Noli Euro	6,83	3,308

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.h	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	263,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**2,687**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.h	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 800	m	1,0000	191,57	191,57	
		Totale Materiali				**191,57**	**72,807**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,200000	9,57	1,91	
		Totale Noli				**9,36**	**3,557**

Totale Euro	208,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 208,00	31,20	
Totale Euro	239,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 239,20	23,92	
Totale Euro	263,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**263,12**	

Totale Manodopera Euro	7,07	2,687
Totale Materiali Euro	191,57	72,807
Totale Noli Euro	9,36	3,557

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.i	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	316,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**2,442**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.i	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 900	m	1,0000	232,00	232,00	
		Totale Materiali				**232,00**	**73,202**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,140000	62,08	8,69	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,220000	9,57	2,11	
		Totale Noli				**10,80**	**3,408**

Totale Euro	250,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 250,54	37,58	
Totale Euro	288,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 288,12	28,81	
Totale Euro	316,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**316,93**	
Totale Manodopera Euro	7,74	2,442
Totale Materiali Euro	232,00	73,202
Totale Noli Euro	10,80	3,408

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.j	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	363,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,144000	30,60	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,144000	25,50	3,67	
		Totale Manodopera				**8,08**	**2,221**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.j	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 1000	m	1,0000	267,20	267,20	
		Totale Materiali				**267,20**	**73,445**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,160000	62,08	9,93	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,250000	9,57	2,39	
		Totale Noli				**12,32**	**3,386**

Totale Euro	287,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 287,60	43,14	
Totale Euro	330,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 330,74	33,07	
Totale Euro	363,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**363,81**	

Totale Manodopera Euro	8,08	2,221
Totale Materiali Euro	267,20	73,445
Totale Noli Euro	12,32	3,386

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.k	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	444,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,153000	25,50	3,90	
		Totale Manodopera				**8,58**	**1,929**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.k	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 1100	m	1,0000	329,40	329,40	
		Totale Materiali				**329,40**	**74,051**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**13,66**	**3,071**

Totale Euro	351,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 351,64	52,75	
Totale Euro	404,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 404,39	40,44	
Totale Euro	444,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**444,83**	
Totale Manodopera Euro	8,58	1,929
Totale Materiali Euro	329,40	74,051
Totale Noli Euro	13,66	3,071

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.l	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	507,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,162000	25,50	4,13	
		Totale Manodopera				**9,09**	**1,792**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.l	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 1200	m	1,0000	377,00	377,00	
		Totale Materiali				**377,00**	**74,319**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**14,91**	**2,939**

Totale Euro	401,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 401,00	60,15	
Totale Euro	461,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 461,15	46,12	
Totale Euro	507,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**507,27**	

Totale Manodopera Euro	9,09	1,792
Totale Materiali Euro	377,00	74,319
Totale Noli Euro	14,91	2,939

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.m	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	615,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**1,642**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.m	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 1300	m	1,0000	461,20	461,20	
		Totale Materiali				**461,20**	**74,986**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**14,91**	**2,424**

Totale Euro	486,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 486,21	72,93	
Totale Euro	559,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 559,14	55,91	
Totale Euro	615,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**615,05**	

Totale Manodopera Euro	10,10	1,642
Totale Materiali Euro	461,20	74,986
Totale Noli Euro	14,91	2,424

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.n	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	687,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**1,600**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.n	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 1400	m	1,0000	517,41	517,41	
		Totale Materiali				**517,41**	**75,269**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,270000	9,57	2,58	
		Totale Noli				**15,00**	**2,182**

Totale Euro	543,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 543,41	81,51	
Totale Euro	624,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 624,92	62,49	
Totale Euro	687,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**687,41**	
Totale Manodopera Euro	11,00	1,600
Totale Materiali Euro	517,41	75,269
Totale Noli Euro	15,00	2,182

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.o	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	759,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**1,772**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.o	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 1500	m	1,0000	570,66	570,66	
		Totale Materiali				**570,66**	**75,128**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,220000	62,08	13,66	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,280000	9,57	2,68	
		Totale Noli				**16,34**	**2,151**

Totale Euro	600,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 600,46	90,07	
Totale Euro	690,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 690,53	69,05	
Totale Euro	759,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**759,58**	
Totale Manodopera Euro	13,46	1,772
Totale Materiali Euro	570,66	75,128
Totale Noli Euro	16,34	2,151

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.p	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	857,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,247000	30,60	7,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,247000	25,50	6,30	
		Totale Manodopera				**13,86**	**1,616**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.p	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 1600	m	1,0000	646,74	646,74	
		Totale Materiali				**646,74**	**75,386**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,240000	62,08	14,90	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,280000	9,57	2,68	
		Totale Noli				**17,58**	**2,049**

Totale Euro	678,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 678,18	101,73	
Totale Euro	779,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 779,91	77,99	
Totale Euro	857,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**857,90**	
Totale Manodopera Euro	13,86	1,616
Totale Materiali Euro	646,74	75,386
Totale Noli Euro	17,58	2,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.q	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	942,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,254000	30,60	7,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,254000	25,50	6,48	
		Totale Manodopera				**14,25**	**1,512**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.q	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 1700	m	1,0000	711,66	711,66	
		Totale Materiali				**711,66**	**75,521**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,260000	62,08	16,14	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,300000	9,57	2,87	
		Totale Noli				**19,01**	**2,017**

Totale Euro	744,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 744,92	111,74	
Totale Euro	856,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 856,66	85,67	
Totale Euro	942,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**942,33**	

Totale Manodopera Euro	14,25	1,512
Totale Materiali Euro	711,66	75,521
Totale Noli Euro	19,01	2,017

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.r	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	1.053,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,264000	30,60	8,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,264000	25,50	6,73	
		Totale Manodopera				**14,81**	**1,406**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.r	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 1800	m	1,0000	799,00	799,00	
		Totale Materiali				**799,00**	**75,842**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,260000	62,08	16,14	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,300000	9,57	2,87	
		Totale Noli				**19,01**	**1,804**

Totale Euro	832,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 832,82	124,92	
Totale Euro	957,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 957,74	95,77	
Totale Euro	1.053,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.053,51**	

Totale Manodopera Euro	14,81	1,406
Totale Materiali Euro	799,00	75,842
Totale Noli Euro	19,01	1,804

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.s	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	1.161,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**1,305**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.s	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 1900	m	1,0000	882,33	882,33	
		Totale Materiali				**882,33**	**75,986**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**20,44**	**1,760**

Totale Euro	917,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 917,92	137,69	
Totale Euro	1.055,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.055,61	105,56	
Totale Euro	1.161,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.161,17**	

Totale Manodopera Euro	15,15	1,305
Totale Materiali Euro	882,33	75,986
Totale Noli Euro	20,44	1,760

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.t	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	1.265,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,282000	30,60	8,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,282000	25,50	7,19	
		Totale Manodopera				**15,82**	**1,250**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.t	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 2000	m	1,0000	964,00	964,00	
		Totale Materiali				**964,00**	**76,186**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**20,44**	**1,615**

Totale Euro	1.000,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.000,26	150,04	
Totale Euro	1.150,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.150,30	115,03	
Totale Euro	1.265,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.265,33**	

Totale Manodopera Euro	15,82	1,250
Totale Materiali Euro	964,00	76,186
Totale Noli Euro	20,44	1,615

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.u	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	1.369,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,301000	30,60	9,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,301000	25,50	7,68	
		Totale Manodopera				**16,89**	**1,233**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.u	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 2100	m	1,0000	1.045,00	1.045,00	
		Totale Materiali				**1.045,00**	**76,311**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,340000	9,57	3,25	
		Totale Noli				**20,63**	**1,507**

Totale Euro	1.082,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.082,52	162,38	
Totale Euro	1.244,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.244,90	124,49	
Totale Euro	1.369,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.369,39**	
Totale Manodopera Euro	16,89	1,233
Totale Materiali Euro	1.045,00	76,311
Totale Noli Euro	20,63	1,507

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.v	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	1.485,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,332000	30,60	10,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,332000	25,50	8,47	
		Totale Manodopera				**18,63**	**1,254**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.v	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 2200	m	1,0000	1.135,23	1.135,23	
		Totale Materiali				**1.135,23**	**76,409**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,340000	9,57	3,25	
		Totale Noli				**20,63**	**1,389**

Totale Euro	1.174,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.174,49	176,17	
Totale Euro	1.350,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.350,66	135,07	
Totale Euro	1.485,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.485,73**	

Totale Manodopera Euro	18,63	1,254
Totale Materiali Euro	1.135,23	76,409
Totale Noli Euro	20,63	1,389

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.w	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	1.608,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,365000	30,60	11,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,365000	25,50	9,31	
		Totale Manodopera				**20,48**	**1,273**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.w	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 2300	m	1,0000	1.229,40	1.229,40	
		Totale Materiali				**1.229,40**	**76,444**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,360000	9,57	3,45	
		Totale Noli				**21,45**	**1,334**

Totale Euro	1.271,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.271,33	190,70	
Totale Euro	1.462,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.462,03	146,20	
Totale Euro	1.608,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.608,23**	

Totale Manodopera Euro	20,48	1,273
Totale Materiali Euro	1.229,40	76,444
Totale Noli Euro	21,45	1,334

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.z	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	1.826,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,399000	30,60	12,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,399000	25,50	10,17	
		Totale Manodopera				**22,38**	**1,225**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.z	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 2400	m	1,0000	1.400,00	1.400,00	
		Totale Materiali				**1.400,00**	**76,642**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,380000	9,57	3,64	
		Totale Noli				**21,64**	**1,185**

Totale Euro	1.444,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.444,02	216,60	
Totale Euro	1.660,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.660,62	166,06	
Totale Euro	1.826,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.826,68**	

Totale Manodopera Euro	22,38	1,225
Totale Materiali Euro	1.400,00	76,642
Totale Noli Euro	21,64	1,185

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.z1	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	1.944,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,463000	30,60	14,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,463000	25,50	11,81	
		Totale Manodopera				**25,98**	**1,336**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.z1	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 2500	m	1,0000	1.489,00	1.489,00	
		Totale Materiali				**1.489,00**	**76,592**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,400000	9,57	3,83	
		Totale Noli				**21,83**	**1,123**

Totale Euro	1.536,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.536,81	230,52	
Totale Euro	1.767,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.767,33	176,73	
Totale Euro	1.944,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.944,06**	

Totale Manodopera Euro	25,98	1,336
Totale Materiali Euro	1.489,00	76,592
Totale Noli Euro	21,83	1,123

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.z2	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	2.085,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,540000	30,60	16,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,540000	25,50	13,77	
		Totale Manodopera				**30,29**	**1,452**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.z2	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 2600	m	1,0000	1.595,87	1.595,87	
		Totale Materiali				**1.595,87**	**76,514**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,420000	9,57	4,02	
		Totale Noli				**22,64**	**1,085**

Totale Euro	1.648,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.648,80	247,32	
Totale Euro	1.896,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.896,12	189,61	
Totale Euro	2.085,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.085,73**	

Totale Manodopera Euro	30,29	1,452
Totale Materiali Euro	1.595,87	76,514
Totale Noli Euro	22,64	1,085

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.z3	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	2.256,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,617000	30,60	18,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,617000	25,50	15,73	
		Totale Manodopera				**34,61**	**1,533**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.z3	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 2700	m	1,0000	1.726,70	1.726,70	
		Totale Materiali				**1.726,70**	**76,506**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,440000	9,57	4,21	
		Totale Noli				**22,83**	**1,012**

Totale Euro	1.784,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.784,14	267,62	
Totale Euro	2.051,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.051,76	205,18	
Totale Euro	2.256,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.256,94**	

Totale Manodopera Euro	34,61	1,533
Totale Materiali Euro	1.726,70	76,506
Totale Noli Euro	22,83	1,012

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.z4	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	2.372,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,720000	25,50	18,36	
		Totale Manodopera				**40,39**	**1,703**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.z4	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 2800	m	1,0000	1.812,00	1.812,00	
		Totale Materiali				**1.812,00**	**76,386**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,440000	9,57	4,21	
		Totale Noli				**22,83**	**0,962**

Totale Euro	1.875,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.875,22	281,28	
Totale Euro	2.156,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.156,50	215,65	
Totale Euro	2.372,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.372,15**	

Totale Manodopera Euro	40,39	1,703
Totale Materiali Euro	1.812,00	76,386
Totale Noli Euro	22,83	0,962

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.z5	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	2.533,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,810000	30,60	24,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,810000	25,50	20,66	
		Totale Manodopera				**45,45**	**1,794**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.z5	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 2900	m	1,0000	1.933,00	1.933,00	
		Totale Materiali				**1.933,00**	**76,292**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,320000	62,08	19,87	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,480000	9,57	4,59	
		Totale Noli				**24,46**	**0,965**

Totale Euro	2.002,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.002,91	300,44	
Totale Euro	2.303,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.303,35	230,34	
Totale Euro	2.533,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.533,69**	

Totale Manodopera Euro	45,45	1,794
Totale Materiali Euro	1.933,00	76,292
Totale Noli Euro	24,46	0,965

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.40.z6	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 3000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 2500 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500	m	1,00	2.753,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,864000	30,60	26,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,864000	25,50	22,03	
		Totale Manodopera				**48,47**	**1,760**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.40.z6	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 2500 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 2500. DN 3000	m	1,0000	2.103,68	2.103,68	
		Totale Materiali				**2.103,68**	**76,396**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,320000	62,08	19,87	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
		Totale Noli				**24,66**	**0,896**

Totale Euro	2.176,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.176,81	326,52	
Totale Euro	2.503,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.503,33	250,33	
Totale Euro	2.753,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.753,66**	

Totale Manodopera Euro	48,47	1,760
Totale Materiali Euro	2.103,68	76,396
Totale Noli Euro	24,66	0,896

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.a	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	84,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**5,666**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.a	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 300	m	1,0000	56,81	56,81	
		Totale Materiali				**56,81**	**67,486**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
		Totale Noli				**4,97**	**5,904**

Totale Euro	66,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,55	9,98	
Totale Euro	76,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,53	7,65	
Totale Euro	84,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,18**	

Totale Manodopera Euro	4,77	5,666
Totale Materiali Euro	56,81	67,486
Totale Noli Euro	4,97	5,904

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.b	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 350 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	100,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,091000	30,60	2,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,091000	25,50	2,32	
		Totale Manodopera				**5,10**	**5,085**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.b	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 350	m	1,0000	68,60	68,60	
		Totale Materiali				**68,60**	**68,395**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**5,573**

Totale Euro	79,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 79,29	11,89	
Totale Euro	91,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 91,18	9,12	
Totale Euro	100,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**100,30**	

Totale Manodopera Euro	5,10	5,085
Totale Materiali Euro	68,60	68,395
Totale Noli Euro	5,59	5,573

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.c	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	122,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**5,72**	**4,685**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.c	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 400	m	1,0000	85,20	85,20	
		Totale Materiali				**85,20**	**69,785**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**4,579**

Totale Euro	96,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 96,51	14,48	
Totale Euro	110,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,99	11,10	
Totale Euro	122,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**122,09**	

Totale Manodopera Euro	5,72	4,685
Totale Materiali Euro	85,20	69,785
Totale Noli Euro	5,59	4,579

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.d	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 450 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	144,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**6,05**	**4,173**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.d	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 450	m	1,0000	102,36	102,36	
		Totale Materiali				**102,36**	**70,598**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**4,283**

Totale Euro	114,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,62	17,19	
Totale Euro	131,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,81	13,18	
Totale Euro	144,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**144,99**	
Totale Manodopera Euro	6,05	4,173
Totale Materiali Euro	102,36	70,598
Totale Noli Euro	6,21	4,283

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.e	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	167,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,109000	30,60	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,109000	25,50	2,78	
		Totale Manodopera				**6,12**	**3,644**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.e	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 500	m	1,0000	120,44	120,44	
		Totale Materiali				**120,44**	**71,708**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**3,697**

Totale Euro	132,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 132,77	19,92	
Totale Euro	152,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 152,69	15,27	
Totale Euro	167,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**167,96**	
Totale Manodopera Euro	6,12	3,644
Totale Materiali Euro	120,44	71,708
Totale Noli Euro	6,21	3,697

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.f	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	224,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**2,877**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.f	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 600	m	1,0000	163,94	163,94	
		Totale Materiali				**163,94**	**73,129**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**3,047**

Totale Euro	177,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 177,22	26,58	
Totale Euro	203,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 203,80	20,38	
Totale Euro	224,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**224,18**	

Totale Manodopera Euro	6,45	2,877
Totale Materiali Euro	163,94	73,129
Totale Noli Euro	6,83	3,047

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.g	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	274,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**2,478**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.g	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 700	m	1,0000	203,00	203,00	
		Totale Materiali				**203,00**	**74,082**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**2,493**

Totale Euro	216,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 216,62	32,49	
Totale Euro	249,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 249,11	24,91	
Totale Euro	274,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**274,02**	

Totale Manodopera Euro	6,79	2,478
Totale Materiali Euro	203,00	74,082
Totale Noli Euro	6,83	2,493

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.h	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	351,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**2,012**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.h	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 800	m	1,0000	261,41	261,41	
		Totale Materiali				**261,41**	**74,376**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,200000	9,57	1,91	
		Totale Noli				**9,36**	**2,663**

Totale Euro	277,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 277,84	41,68	
Totale Euro	319,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 319,52	31,95	
Totale Euro	351,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**351,47**	

Totale Manodopera Euro	7,07	2,012
Totale Materiali Euro	261,41	74,376
Totale Noli Euro	9,36	2,663

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.i	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	434,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**1,781**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.i	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 900	m	1,0000	325,00	325,00	
		Totale Materiali				**325,00**	**74,785**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,140000	62,08	8,69	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,220000	9,57	2,11	
		Totale Noli				**10,80**	**2,485**

Totale Euro	343,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 343,54	51,53	
Totale Euro	395,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 395,07	39,51	
Totale Euro	434,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**434,58**	
Totale Manodopera Euro	7,74	1,781
Totale Materiali Euro	325,00	74,785
Totale Noli Euro	10,80	2,485

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.j	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	506,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,144000	30,60	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,144000	25,50	3,67	
		Totale Manodopera				**8,08**	**1,595**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.j	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 1000	m	1,0000	380,00	380,00	
		Totale Materiali				**380,00**	**75,023**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,160000	62,08	9,93	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,250000	9,57	2,39	
		Totale Noli				**12,32**	**2,432**

Totale Euro	400,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 400,40	60,06	
Totale Euro	460,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 460,46	46,05	
Totale Euro	506,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**506,51**	

Totale Manodopera Euro	8,08	1,595
Totale Materiali Euro	380,00	75,023
Totale Noli Euro	12,32	2,432

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.k	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	644,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,153000	25,50	3,90	
		Totale Manodopera				**8,58**	**1,332**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.k	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 1100	m	1,0000	487,00	487,00	
		Totale Materiali				**487,00**	**75,599**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**13,66**	**2,120**

Totale Euro	509,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 509,24	76,39	
Totale Euro	585,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 585,63	58,56	
Totale Euro	644,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**644,19**	

Totale Manodopera Euro	8,58	1,332
Totale Materiali Euro	487,00	75,599
Totale Noli Euro	13,66	2,120

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.l	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	728,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,162000	25,50	4,13	
		Totale Manodopera				**9,09**	**1,248**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.l	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 1200	m	1,0000	552,00	552,00	
		Totale Materiali				**552,00**	**75,758**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**14,91**	**2,046**

Totale Euro	576,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 576,00	86,40	
Totale Euro	662,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 662,40	66,24	
Totale Euro	728,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**728,64**	

Totale Manodopera Euro	9,09	1,248
Totale Materiali Euro	552,00	75,758
Totale Noli Euro	14,91	2,046

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.m	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	948,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**1,065**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.m	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 1300	m	1,0000	724,60	724,60	
		Totale Materiali				**724,60**	**76,414**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**14,91**	**1,572**

Totale Euro	749,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 749,61	112,44	
Totale Euro	862,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 862,05	86,21	
Totale Euro	948,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**948,26**	

Totale Manodopera Euro	10,10	1,065
Totale Materiali Euro	724,60	76,414
Totale Noli Euro	14,91	1,572

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.n	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	1.041,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**1,057**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.n	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 1400	m	1,0000	797,00	797,00	
		Totale Materiali				**797,00**	**76,554**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,270000	9,57	2,58	
		Totale Noli				**15,00**	**1,441**

Totale Euro	823,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 823,00	123,45	
Totale Euro	946,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 946,45	94,65	
Totale Euro	1.041,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.041,10**	

Totale Manodopera Euro	11,00	1,057
Totale Materiali Euro	797,00	76,554
Totale Noli Euro	15,00	1,441

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.o	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	1.161,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**1,159**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.o	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 1500	m	1,0000	888,00	888,00	
		Totale Materiali				**888,00**	**76,484**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,220000	62,08	13,66	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,280000	9,57	2,68	
		Totale Noli				**16,34**	**1,407**

Totale Euro	917,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 917,80	137,67	
Totale Euro	1.055,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.055,47	105,55	
Totale Euro	1.161,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.161,02**	

Totale Manodopera Euro	13,46	1,159
Totale Materiali Euro	888,00	76,484
Totale Noli Euro	16,34	1,407

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.p	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	1.295,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,247000	30,60	7,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,247000	25,50	6,30	
		Totale Manodopera				**13,86**	**1,070**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.p	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 1600	m	1,0000	992,89	992,89	
		Totale Materiali				**992,89**	**76,625**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,240000	62,08	14,90	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,280000	9,57	2,68	
		Totale Noli				**17,58**	**1,357**

Totale Euro	1.024,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.024,33	153,65	
Totale Euro	1.177,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.177,98	117,80	
Totale Euro	1.295,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.295,78**	

Totale Manodopera Euro	13,86	1,070
Totale Materiali Euro	992,89	76,625
Totale Noli Euro	17,58	1,357

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.q	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	1.413,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,254000	30,60	7,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,254000	25,50	6,48	
		Totale Manodopera				**14,25**	**1,008**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.q	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 1700	m	1,0000	1.084,44	1.084,44	
		Totale Materiali				**1.084,44**	**76,698**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,260000	62,08	16,14	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,300000	9,57	2,87	
		Totale Noli				**19,01**	**1,345**

Totale Euro	1.117,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.117,70	167,66	
Totale Euro	1.285,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.285,36	128,54	
Totale Euro	1.413,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.413,90**	

Totale Manodopera Euro	14,25	1,008
Totale Materiali Euro	1.084,44	76,698
Totale Noli Euro	19,01	1,345

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.r	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	1.540,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,264000	30,60	8,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,264000	25,50	6,73	
		Totale Manodopera				**14,81**	**0,961**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.r	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 1800	m	1,0000	1.184,00	1.184,00	
		Totale Materiali				**1.184,00**	**76,856**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,260000	62,08	16,14	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,300000	9,57	2,87	
		Totale Noli				**19,01**	**1,234**

Totale Euro	1.217,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.217,82	182,67	
Totale Euro	1.400,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.400,49	140,05	
Totale Euro	1.540,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.540,54**	

Totale Manodopera Euro	14,81	0,961
Totale Materiali Euro	1.184,00	76,856
Totale Noli Euro	19,01	1,234

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.s	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	1.722,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**0,880**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.s	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 1900	m	1,0000	1.325,89	1.325,89	
		Totale Materiali				**1.325,89**	**76,985**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**20,44**	**1,187**

Totale Euro	1.361,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.361,48	204,22	
Totale Euro	1.565,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.565,70	156,57	
Totale Euro	1.722,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.722,27**	

Totale Manodopera Euro	15,15	0,880
Totale Materiali Euro	1.325,89	76,985
Totale Noli Euro	20,44	1,187

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.t	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	1.871,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,282000	30,60	8,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,282000	25,50	7,19	
		Totale Manodopera				**15,82**	**0,845**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.t	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 2000	m	1,0000	1.443,00	1.443,00	
		Totale Materiali				**1.443,00**	**77,113**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**20,44**	**1,092**

Totale Euro	1.479,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.479,26	221,89	
Totale Euro	1.701,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.701,15	170,12	
Totale Euro	1.871,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.871,27**	

Totale Manodopera Euro	15,82	0,845
Totale Materiali Euro	1.443,00	77,113
Totale Noli Euro	20,44	1,092

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.u	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	2.003,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,301000	30,60	9,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,301000	25,50	7,68	
		Totale Manodopera				**16,89**	**0,843**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.u	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 2100	m	1,0000	1.546,47	1.546,47	
		Totale Materiali				**1.546,47**	**77,179**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,340000	9,57	3,25	
		Totale Noli				**20,63**	**1,030**

Totale Euro	1.583,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.583,99	237,60	
Totale Euro	1.821,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.821,59	182,16	
Totale Euro	2.003,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.003,75**	

Totale Manodopera Euro	16,89	0,843
Totale Materiali Euro	1.546,47	77,179
Totale Noli Euro	20,63	1,030

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.v	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	2.188,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,332000	30,60	10,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,332000	25,50	8,47	
		Totale Manodopera				**18,63**	**0,851**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.v	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 2200	m	1,0000	1.691,00	1.691,00	
		Totale Materiali				**1.691,00**	**77,253**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,350000	9,57	3,35	
		Totale Noli				**20,73**	**0,947**

Totale Euro	1.730,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.730,36	259,55	
Totale Euro	1.989,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.989,91	198,99	
Totale Euro	2.188,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.188,90**	

Totale Manodopera Euro	18,63	0,851
Totale Materiali Euro	1.691,00	77,253
Totale Noli Euro	20,73	0,947

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.w	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	2.346,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,365000	30,60	11,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,365000	25,50	9,31	
		Totale Manodopera				**20,48**	**0,873**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.w	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 2300	m	1,0000	1.813,40	1.813,40	
		Totale Materiali				**1.813,40**	**77,265**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,360000	9,57	3,45	
		Totale Noli				**21,45**	**0,914**

Totale Euro	1.855,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.855,33	278,30	
Totale Euro	2.133,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.133,63	213,36	
Totale Euro	2.346,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.346,99**	

Totale Manodopera Euro	20,48	0,873
Totale Materiali Euro	1.813,40	77,265
Totale Noli Euro	21,45	0,914

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.z	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	2.830,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,399000	30,60	12,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,399000	25,50	10,17	
		Totale Manodopera				**22,38**	**0,791**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.z	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 2400	m	1,0000	2.193,68	2.193,68	
		Totale Materiali				**2.193,68**	**77,496**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,380000	9,57	3,64	
		Totale Noli				**21,64**	**0,764**

Totale Euro	2.237,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.237,70	335,66	
Totale Euro	2.573,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.573,36	257,34	
Totale Euro	2.830,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.830,70**	

Totale Manodopera Euro	22,38	0,791
Totale Materiali Euro	2.193,68	77,496
Totale Noli Euro	21,64	0,764

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.z1	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	3.005,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,463000	30,60	14,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,463000	25,50	11,81	
		Totale Manodopera				**25,98**	**0,864**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.z1	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 2500	m	1,0000	2.328,00	2.328,00	
		Totale Materiali				**2.328,00**	**77,461**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,400000	9,57	3,83	
		Totale Noli				**21,83**	**0,726**

Totale Euro	2.375,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.375,81	356,37	
Totale Euro	2.732,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.732,18	273,22	
Totale Euro	3.005,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.005,40**	

Totale Manodopera Euro	25,98	0,864
Totale Materiali Euro	2.328,00	77,461
Totale Noli Euro	21,83	0,726

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.z2	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	3.210,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,540000	30,60	16,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,540000	25,50	13,77	
		Totale Manodopera				**30,29**	**0,943**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.z2	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 2600	m	1,0000	2.485,00	2.485,00	
		Totale Materiali				**2.485,00**	**77,403**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,420000	9,57	4,02	
		Totale Noli				**22,64**	**0,705**

Totale Euro	2.537,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.537,93	380,69	
Totale Euro	2.918,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.918,62	291,86	
Totale Euro	3.210,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.210,48**	

Totale Manodopera Euro	30,29	0,943
Totale Materiali Euro	2.485,00	77,403
Totale Noli Euro	22,64	0,705

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.z3	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	3.422,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,617000	30,60	18,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,617000	25,50	15,73	
		Totale Manodopera				**34,61**	**1,011**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.z3	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 2700	m	1,0000	2.648,40	2.648,40	
		Totale Materiali				**2.648,40**	**77,373**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,440000	9,57	4,21	
		Totale Noli				**22,83**	**0,667**

Totale Euro	2.705,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.705,84	405,88	
Totale Euro	3.111,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.111,72	311,17	
Totale Euro	3.422,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.422,89**	

Totale Manodopera Euro	34,61	1,011
Totale Materiali Euro	2.648,40	77,373
Totale Noli Euro	22,83	0,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.z4	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	3.642,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,720000	25,50	18,36	
		Totale Manodopera				**40,39**	**1,109**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.z4	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 2800	m	1,0000	2.816,00	2.816,00	
		Totale Materiali				**2.816,00**	**77,316**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,440000	9,57	4,21	
		Totale Noli				**22,83**	**0,627**

Totale Euro	2.879,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.879,22	431,88	
Totale Euro	3.311,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.311,10	331,11	
Totale Euro	3.642,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.642,21**	

Totale Manodopera Euro	40,39	1,109
Totale Materiali Euro	2.816,00	77,316
Totale Noli Euro	22,83	0,627

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.z5	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	3.855,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,810000	30,60	24,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,810000	25,50	20,66	
		Totale Manodopera				**45,45**	**1,179**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.z5	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 2900	m	1,0000	2.978,00	2.978,00	
		Totale Materiali				**2.978,00**	**77,238**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,320000	62,08	19,87	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,480000	9,57	4,59	
		Totale Noli				**24,46**	**0,634**

Totale Euro	3.047,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.047,91	457,19	
Totale Euro	3.505,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.505,10	350,51	
Totale Euro	3.855,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.855,61**	

Totale Manodopera Euro	45,45	1,179
Totale Materiali Euro	2.978,00	77,238
Totale Noli Euro	24,46	0,634

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.50.z6	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 3000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 10000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000	m	1,00	4.162,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,864000	30,60	26,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,864000	25,50	22,03	
		Totale Manodopera				**48,47**	**1,164**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.50.z6	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 10000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre..... certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 10000. DN 3000	m	1,0000	3.217,43	3.217,43	
		Totale Materiali				**3.217,43**	**77,295**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,320000	62,08	19,87	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
		Totale Noli				**24,66**	**0,592**

Totale Euro	3.290,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.290,56	493,58	
Totale Euro	3.784,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.784,14	378,41	
Totale Euro	4.162,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.162,55**	

Totale Manodopera Euro	48,47	1,164
Totale Materiali Euro	3.217,43	77,295
Totale Noli Euro	24,66	0,592

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.a	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	80,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,085000	25,50	2,17	
		Totale Manodopera				**4,77**	**5,956**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.a	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 300	m	1,0000	53,57	53,57	
		Totale Materiali				**53,57**	**66,887**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
		Totale Noli				**4,97**	**6,206**

Totale Euro	63,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,31	9,50	
Totale Euro	72,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,81	7,28	
Totale Euro	80,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**80,09**	
Totale Manodopera Euro	4,77	5,956
Totale Materiali Euro	53,57	66,887
Totale Noli Euro	4,97	6,206

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.b	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 350 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	92,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,091000	30,60	2,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,091000	25,50	2,32	
		Totale Manodopera				**5,10**	**5,533**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.b	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 350	m	1,0000	62,17	62,17	
		Totale Materiali				**62,17**	**67,451**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**6,065**

Totale Euro	72,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,86	10,93	
Totale Euro	83,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,79	8,38	
Totale Euro	92,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,17**	

Totale Manodopera Euro	5,10	5,533
Totale Materiali Euro	62,17	67,451
Totale Noli Euro	5,59	6,065

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.c	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	104,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
		Totale Manodopera				**5,72**	**5,451**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.c	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 400	m	1,0000	71,65	71,65	
		Totale Materiali				**71,65**	**68,277**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,090000	62,08	5,59	
		Totale Noli				**5,59**	**5,327**

Totale Euro	82,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,96	12,44	
Totale Euro	95,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,40	9,54	
Totale Euro	104,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,94**	
Totale Manodopera Euro	5,72	5,451
Totale Materiali Euro	71,65	68,277
Totale Noli Euro	5,59	5,327

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.d	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 450 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	124,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
		Totale Manodopera				**6,05**	**4,877**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.d	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 450	m	1,0000	85,80	85,80	
		Totale Materiali				**85,80**	**69,166**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**5,006**

Totale Euro	98,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,06	14,71	
Totale Euro	112,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,77	11,28	
Totale Euro	124,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**124,05**	
Totale Manodopera Euro	6,05	4,877
Totale Materiali Euro	85,80	69,166
Totale Noli Euro	6,21	5,006

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.e	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	144,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,109000	30,60	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,109000	25,50	2,78	
		Totale Manodopera				**6,12**	**4,246**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.e	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 500	m	1,0000	101,60	101,60	
		Totale Materiali				**101,60**	**70,497**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**4,309**

Totale Euro	113,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 113,93	17,09	
Totale Euro	131,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,02	13,10	
Totale Euro	144,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**144,12**	
Totale Manodopera Euro	6,12	4,246
Totale Materiali Euro	101,60	70,497
Totale Noli Euro	6,21	4,309

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.f	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	193,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
		Totale Manodopera				**6,45**	**3,326**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.f	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 600	m	1,0000	140,00	140,00	
		Totale Materiali				**140,00**	**72,202**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**3,522**

Totale Euro	153,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 153,28	22,99	
Totale Euro	176,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 176,27	17,63	
Totale Euro	193,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**193,90**	

Totale Manodopera Euro	6,45	3,326
Totale Materiali Euro	140,00	72,202
Totale Noli Euro	6,83	3,522

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.g	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	235,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,121000	30,60	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,121000	25,50	3,09	
		Totale Manodopera				**6,79**	**2,882**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.g	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 700	m	1,0000	172,60	172,60	
		Totale Materiali				**172,60**	**73,269**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**2,899**

Totale Euro	186,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 186,22	27,93	
Totale Euro	214,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 214,15	21,42	
Totale Euro	235,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**235,57**	

Totale Manodopera Euro	6,79	2,882
Totale Materiali Euro	172,60	73,269
Totale Noli Euro	6,83	2,899

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.h	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	290,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,126000	30,60	3,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,126000	25,50	3,21	
		Totale Manodopera				**7,07**	**2,430**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.h	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 800	m	1,0000	213,59	213,59	
		Totale Materiali				**213,59**	**73,406**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,200000	9,57	1,91	
		Totale Noli				**9,36**	**3,217**

Totale Euro	230,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 230,02	34,50	
Totale Euro	264,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 264,52	26,45	
Totale Euro	290,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**290,97**	
Totale Manodopera Euro	7,07	2,430
Totale Materiali Euro	213,59	73,406
Totale Noli Euro	9,36	3,217

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.i	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	358,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
		Totale Manodopera				**7,74**	**2,160**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.i	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....re certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 900	m	1,0000	264,73	264,73	
		Totale Materiali				**264,73**	**73,877**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,140000	62,08	8,69	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,220000	9,57	2,11	
		Totale Noli				**10,80**	**3,014**

Totale Euro	283,27
Spese Generali 15,000% su Euro 283,27	42,49
Totale Euro	325,76
Utile Impresa 10,000% su Euro 325,76	32,58
Totale Euro	358,34
Prezzo di Applicazione Euro	**358,34**

Totale Manodopera Euro	7,74	2,160
Totale Materiali Euro	264,73	73,877
Totale Noli Euro	10,80	3,014

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.j	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	428,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,144000	30,60	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,144000	25,50	3,67	
		Totale Manodopera				**8,08**	**1,885**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.j	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 1000	m	1,0000	318,40	318,40	
		Totale Materiali				**318,40**	**74,292**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,160000	62,08	9,93	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,250000	9,57	2,39	
		Totale Noli				**12,32**	**2,875**

Totale Euro	338,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 338,80	50,82	
Totale Euro	389,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 389,62	38,96	
Totale Euro	428,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**428,58**	
Totale Manodopera Euro	8,08	1,885
Totale Materiali Euro	318,40	74,292
Totale Noli Euro	12,32	2,875

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.k	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	512,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,153000	30,60	4,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,153000	25,50	3,90	
		Totale Manodopera				**8,58**	**1,675**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.k	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 1100	m	1,0000	382,65	382,65	
		Totale Materiali				**382,65**	**74,710**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**13,66**	**2,667**

Totale Euro	404,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 404,89	60,73	
Totale Euro	465,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 465,62	46,56	
Totale Euro	512,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**512,18**	

Totale Manodopera Euro	8,58	1,675
Totale Materiali Euro	382,65	74,710
Totale Noli Euro	13,66	2,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.l	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	585,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,162000	30,60	4,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,162000	25,50	4,13	
		Totale Manodopera				**9,09**	**1,553**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.l	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 1200	m	1,0000	438,60	438,60	
		Totale Materiali				**438,60**	**74,950**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**14,91**	**2,548**

Totale Euro	462,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 462,60	69,39	
Totale Euro	531,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 531,99	53,20	
Totale Euro	585,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**585,19**	

Totale Manodopera Euro	9,09	1,553
Totale Materiali Euro	438,60	74,950
Totale Noli Euro	14,91	2,548

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.m	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	706,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**1,430**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.m	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 1300	m	1,0000	533,40	533,40	
		Totale Materiali				**533,40**	**75,511**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,260000	9,57	2,49	
		Totale Noli				**14,91**	**2,111**

Totale Euro	558,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 558,41	83,76	
Totale Euro	642,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 642,17	64,22	
Totale Euro	706,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**706,39**	

Totale Manodopera Euro	10,10	1,430
Totale Materiali Euro	533,40	75,511
Totale Noli Euro	14,91	2,111

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.n	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	797,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**1,379**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.n	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 1400	m	1,0000	604,40	604,40	
		Totale Materiali				**604,40**	**75,791**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,200000	62,08	12,42	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,270000	9,57	2,58	
		Totale Noli				**15,00**	**1,881**

Totale Euro	630,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 630,40	94,56	
Totale Euro	724,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 724,96	72,50	
Totale Euro	797,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**797,46**	
Totale Manodopera Euro	11,00	1,379
Totale Materiali Euro	604,40	75,791
Totale Noli Euro	15,00	1,881

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.o	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	881,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**1,527**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.o	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 1500	m	1,0000	667,10	667,10	
		Totale Materiali				**667,10**	**75,671**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,220000	62,08	13,66	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,280000	9,57	2,68	
		Totale Noli				**16,34**	**1,853**

Totale Euro	696,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 696,90	104,54	
Totale Euro	801,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 801,44	80,14	
Totale Euro	881,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**881,58**	
Totale Manodopera Euro	13,46	1,527
Totale Materiali Euro	667,10	75,671
Totale Noli Euro	16,34	1,853

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.p	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	1.000,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,247000	30,60	7,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,247000	25,50	6,30	
		Totale Manodopera				**13,86**	**1,385**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.p	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 1600	m	1,0000	759,70	759,70	
		Totale Materiali				**759,70**	**75,910**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,240000	62,08	14,90	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,280000	9,57	2,68	
		Totale Noli				**17,58**	**1,757**

Totale Euro	791,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 791,14	118,67	
Totale Euro	909,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 909,81	90,98	
Totale Euro	1.000,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.000,79**	

Totale Manodopera Euro	13,86	1,385
Totale Materiali Euro	759,70	75,910
Totale Noli Euro	17,58	1,757

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.q	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	1.114,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,254000	30,60	7,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,254000	25,50	6,48	
		Totale Manodopera				**14,25**	**1,278**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.q	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 1700	m	1,0000	848,00	848,00	
		Totale Materiali				**848,00**	**76,067**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,260000	62,08	16,14	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,300000	9,57	2,87	
		Totale Noli				**19,01**	**1,705**

Totale Euro	881,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 881,26	132,19	
Totale Euro	1.013,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.013,45	101,35	
Totale Euro	1.114,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.114,80**	

Totale Manodopera Euro	14,25	1,278
Totale Materiali Euro	848,00	76,067
Totale Noli Euro	19,01	1,705

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.r	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	1.223,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,264000	30,60	8,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,264000	25,50	6,73	
		Totale Manodopera				**14,81**	**1,211**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.r	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 1800	m	1,0000	933,00	933,00	
		Totale Materiali				**933,00**	**76,287**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,260000	62,08	16,14	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,300000	9,57	2,87	
		Totale Noli				**19,01**	**1,554**

Totale Euro	966,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 966,82	145,02	
Totale Euro	1.111,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.111,84	111,18	
Totale Euro	1.223,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.223,02**	

Totale Manodopera Euro	14,81	1,211
Totale Materiali Euro	933,00	76,287
Totale Noli Euro	19,01	1,554

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.s	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	1.381,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**1,097**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.s	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 1900	m	1,0000	1.056,46	1.056,46	
		Totale Materiali				**1.056,46**	**76,475**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**20,44**	**1,480**

Totale Euro	1.092,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.092,05	163,81	
Totale Euro	1.255,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.255,86	125,59	
Totale Euro	1.381,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.381,45**	

Totale Manodopera Euro	15,15	1,097
Totale Materiali Euro	1.056,46	76,475
Totale Noli Euro	20,44	1,480

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.t	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	1.548,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,282000	30,60	8,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,282000	25,50	7,19	
		Totale Manodopera				**15,82**	**1,022**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.t	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 2000	m	1,0000	1.188,00	1.188,00	
		Totale Materiali				**1.188,00**	**76,710**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,320000	9,57	3,06	
		Totale Noli				**20,44**	**1,320**

Totale Euro	1.224,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.224,26	183,64	
Totale Euro	1.407,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.407,90	140,79	
Totale Euro	1.548,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.548,69**	

Totale Manodopera Euro	15,82	1,022
Totale Materiali Euro	1.188,00	76,710
Totale Noli Euro	20,44	1,320

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.u	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2100 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	1.631,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,301000	30,60	9,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,301000	25,50	7,68	
		Totale Manodopera				**16,89**	**1,035**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.u	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 2100	m	1,0000	1.252,20	1.252,20	
		Totale Materiali				**1.252,20**	**76,751**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,340000	9,57	3,25	
		Totale Noli				**20,63**	**1,264**

Totale Euro	1.289,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.289,72	193,46	
Totale Euro	1.483,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.483,18	148,32	
Totale Euro	1.631,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.631,50**	
Totale Manodopera Euro	16,89	1,035
Totale Materiali Euro	1.252,20	76,751
Totale Noli Euro	20,63	1,264

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.v	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2200 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	1.770,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,332000	30,60	10,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,332000	25,50	8,47	
		Totale Manodopera				**18,63**	**1,052**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.v	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 2200	m	1,0000	1.360,35	1.360,35	
		Totale Materiali				**1.360,35**	**76,828**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,280000	62,08	17,38	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,350000	9,57	3,35	
		Totale Noli				**20,73**	**1,171**

Totale Euro	1.399,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.399,71	209,96	
Totale Euro	1.609,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.609,67	160,97	
Totale Euro	1.770,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.770,64**	

Totale Manodopera Euro	18,63	1,052
Totale Materiali Euro	1.360,35	76,828
Totale Noli Euro	20,73	1,171

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.w	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2300 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	1.929,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,365000	30,60	11,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,365000	25,50	9,31	
		Totale Manodopera				**20,48**	**1,061**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.w	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 2300	m	1,0000	1.483,70	1.483,70	
		Totale Materiali				**1.483,70**	**76,879**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,360000	9,57	3,45	
		Totale Noli				**21,45**	**1,111**

Totale Euro	1.525,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.525,63	228,84	
Totale Euro	1.754,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.754,47	175,45	
Totale Euro	1.929,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.929,92**	

Totale Manodopera Euro	20,48	1,061
Totale Materiali Euro	1.483,70	76,879
Totale Noli Euro	21,45	1,111

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.z	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2400 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	2.142,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,399000	30,60	12,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,399000	25,50	10,17	
		Totale Manodopera				**22,38**	**1,045**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.z	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 2400	m	1,0000	1.649,30	1.649,30	
		Totale Materiali				**1.649,30**	**76,996**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,380000	9,57	3,64	
		Totale Noli				**21,64**	**1,010**

Totale Euro	1.693,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.693,32	254,00	
Totale Euro	1.947,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.947,32	194,73	
Totale Euro	2.142,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.142,05**	

Totale Manodopera Euro	22,38	1,045
Totale Materiali Euro	1.649,30	76,996
Totale Noli Euro	21,64	1,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.z1	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2500 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	2.310,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,463000	30,60	14,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,463000	25,50	11,81	
		Totale Manodopera				**25,98**	**1,124**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.z1	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 2500	m	1,0000	1.779,00	1.779,00	
		Totale Materiali				**1.779,00**	**76,983**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,290000	62,08	18,00	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,400000	9,57	3,83	
		Totale Noli				**21,83**	**0,945**

Totale Euro	1.826,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.826,81	274,02	
Totale Euro	2.100,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.100,83	210,08	
Totale Euro	2.310,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.310,91**	

Totale Manodopera Euro	25,98	1,124
Totale Materiali Euro	1.779,00	76,983
Totale Noli Euro	21,83	0,945

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.z2	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2600 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	2.486,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,540000	30,60	16,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,540000	25,50	13,77	
		Totale Manodopera				**30,29**	**1,218**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.z2	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 2600	m	1,0000	1.912,33	1.912,33	
		Totale Materiali				**1.912,33**	**76,922**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,420000	9,57	4,02	
		Totale Noli				**22,64**	**0,911**

Totale Euro	1.965,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.965,26	294,79	
Totale Euro	2.260,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.260,05	226,01	
Totale Euro	2.486,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.486,06**	

Totale Manodopera Euro	30,29	1,218
Totale Materiali Euro	1.912,33	76,922
Totale Noli Euro	22,64	0,911

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.z3	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2700 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	2.640,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,617000	30,60	18,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,617000	25,50	15,73	
		Totale Manodopera				**34,61**	**1,311**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.z3	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 2700	m	1,0000	2.030,00	2.030,00	
		Totale Materiali				**2.030,00**	**76,876**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,440000	9,57	4,21	
		Totale Noli				**22,83**	**0,865**

Totale Euro	2.087,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.087,44	313,12	
Totale Euro	2.400,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.400,56	240,06	
Totale Euro	2.640,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.640,62**	

Totale Manodopera Euro	34,61	1,311
Totale Materiali Euro	2.030,00	76,876
Totale Noli Euro	22,83	0,865

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.z4	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2800 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	2.824,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,720000	30,60	22,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,720000	25,50	18,36	
		Totale Manodopera				**40,39**	**1,430**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.z4	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 2800	m	1,0000	2.169,40	2.169,40	
		Totale Materiali				**2.169,40**	**76,813**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,300000	62,08	18,62	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,440000	9,57	4,21	
		Totale Noli				**22,83**	**0,808**

Totale Euro	2.232,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.232,62	334,89	
Totale Euro	2.567,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.567,51	256,75	
Totale Euro	2.824,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.824,26**	

Totale Manodopera Euro	40,39	1,430
Totale Materiali Euro	2.169,40	76,813
Totale Noli Euro	22,83	0,808

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.z5	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2900 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	3.027,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,810000	30,60	24,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,810000	25,50	20,66	
		Totale Manodopera				**45,45**	**1,501**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.z5	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 2900	m	1,0000	2.323,00	2.323,00	
		Totale Materiali				**2.323,00**	**76,742**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,320000	62,08	19,87	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,480000	9,57	4,59	
		Totale Noli				**24,46**	**0,808**

Totale Euro	2.392,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.392,91	358,94	
Totale Euro	2.751,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.751,85	275,19	
Totale Euro	3.027,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.027,04**	

Totale Manodopera Euro	45,45	1,501
Totale Materiali Euro	2.323,00	76,742
Totale Noli Euro	24,46	0,808

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
CONDOTTE IN VETRORESINA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.50.60.z6	FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI CONDOTTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO (P.R.F.V.). CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 3000 Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C" UNI 9032/ UNI 9033, rigidità trasversale 5000 N/m^2, Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta conformi alla UNIEN681-1 e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. Il fornitore, indipendentemente dalle prove e collaudi previsti nel Capitolato, dovrà dimostrare di possedere un sistema di garanzia della qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000	m	1,00	3.301,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,864000	30,60	26,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,864000	25,50	22,03	
		Totale Manodopera				**48,47**	**1,468**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.500.50.60.z6	Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), rigidità trasversale 5000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar, CLASSE C - PN 4 - SN 5000 Condotte in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre.....e certificato da un organismo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45012. CLASSE C - PN 4 - SN 5000. DN 3000	m	1,0000	2.536,61	2.536,61	
		Totale Materiali				**2.536,61**	**76,836**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,320000	62,08	19,87	
5	ABR25_AT_10.30.40.a	TIRFOR Tirfor DA Kg 1200	ora	0,500000	9,57	4,79	
		Totale Noli				**24,66**	**0,747**

Totale Euro	2.609,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.609,74	391,46	
Totale Euro	3.001,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.001,20	300,12	
Totale Euro	3.301,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.301,32**	

Totale Manodopera Euro	48,47	1,468
Totale Materiali Euro	2.536,61	76,836
Totale Noli Euro	24,66	0,747

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBI DRENANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.60.10.a	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI Del diametro esterno di 63 mm Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m^2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.	m	1,00	7,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**47,801**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.50.a	TUBAZIONE IN PE PER DRENAGGI Tubo drenante 63 mm	m	1,0000	1,70	1,70	
		Totale Materiali				**1,70**	**24,113**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008000	62,08	0,50	
		Totale Noli				**0,50**	**7,092**

Totale Euro	5,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,57	0,84	
Totale Euro	6,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,41	0,64	
Totale Euro	7,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,05**	
Totale Manodopera Euro	3,37	47,801
Totale Materiali Euro	1,70	24,113
Totale Noli Euro	0,50	7,092

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBI DRENANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.60.10.b	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI Del diametro esterno di 75 mm Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m^2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.	m	1,00	7,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**45,479**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.50.b	TUBAZIONE IN PE PER DRENAGGI Tubo drenante 75 mm	m	1,0000	1,99	1,99	
		Totale Materiali				**1,99**	**26,856**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008000	62,08	0,50	
		Totale Noli				**0,50**	**6,748**

Totale Euro	5,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,86	0,88	
Totale Euro	6,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,74	0,67	
Totale Euro	7,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,41**	
Totale Manodopera Euro	3,37	45,479
Totale Materiali Euro	1,99	26,856
Totale Noli Euro	0,50	6,748

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBI DRENANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.60.10.c	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI Del diametro esterno di 90 mm Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m^2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.	m	1,00	9,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
		Totale Manodopera				**3,93**	**43,234**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.50.c	TUBAZIONE IN PE PER DRENAGGI Tubo drenante 90 mm	m	1,0000	2,75	2,75	
		Totale Materiali				**2,75**	**30,253**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008000	62,08	0,50	
		Totale Noli				**0,50**	**5,501**

Totale Euro	7,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,18	1,08	
Totale Euro	8,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,26	0,83	
Totale Euro	9,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,09**	
Totale Manodopera Euro	3,93	43,234
Totale Materiali Euro	2,75	30,253
Totale Noli Euro	0,50	5,501

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBI DRENANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.60.10.d	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI Del diametro esterno di 110 mm Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m^2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.	m	1,00	10,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
		Totale Manodopera				**4,49**	**42,160**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.50.d	TUBAZIONE IN PE PER DRENAGGI Tubo drenante 110 mm	m	1,0000	3,43	3,43	
		Totale Materiali				**3,43**	**32,207**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008000	62,08	0,50	
		Totale Noli				**0,50**	**4,695**

Totale Euro	8,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,42	1,26	
Totale Euro	9,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,68	0,97	
Totale Euro	10,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,65**	
Totale Manodopera Euro	4,49	42,160
Totale Materiali Euro	3,43	32,207
Totale Noli Euro	0,50	4,695

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBI DRENANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.60.10.e	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI Del diametro esterno di 125 mm Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m^2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.	m	1,00	13,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**41,772**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.50.e	TUBAZIONE IN PE PER DRENAGGI Tubo drenante 125 mm	m	1,0000	4,39	4,39	
		Totale Materiali				**4,39**	**32,688**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**4,617**

Totale Euro	10,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,62	1,59	
Totale Euro	12,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,21	1,22	
Totale Euro	13,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,43**	

Totale Manodopera Euro	5,61	41,772
Totale Materiali Euro	4,39	32,688
Totale Noli Euro	0,62	4,617

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBI DRENANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.60.10.f	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI Del diametro esterno di 160 mm: Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m^2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.	m	1,00	18,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**6,73**	**35,646**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.50.f	TUBAZIONE IN PE PER DRENAGGI Tubo drenante 160 mm	m	1,0000	7,20	7,20	
		Totale Materiali				**7,20**	**38,136**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,016000	62,08	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**5,244**

Totale Euro	14,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,92	2,24	
Totale Euro	17,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,16	1,72	
Totale Euro	18,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,88**	
Totale Manodopera Euro	6,73	35,646
Totale Materiali Euro	7,20	38,136
Totale Noli Euro	0,99	5,244

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBI DRENANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.60.10.g	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI Del diametro esterno di 200 mm Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m^2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.	m	1,00	26,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
		Totale Manodopera				**7,30**	**27,413**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.50.g	TUBAZIONE IN PE PER DRENAGGI Tubo drenante 200 mm	m	1,0000	12,63	12,63	
		Totale Materiali				**12,63**	**47,428**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**4,206**

Totale Euro	21,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,05	3,16	
Totale Euro	24,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,21	2,42	
Totale Euro	26,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,63**	
Totale Manodopera Euro	7,30	27,413
Totale Materiali Euro	12,63	47,428
Totale Noli Euro	1,12	4,206

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBI DRENANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.60.20.a	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI Del diametro esterno di 63 mm Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m^2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000; prerivestito con calza in geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo, di almeno 150 g/m2, solidale al tubo e perfettamente aderente per l'intera lunghezza, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.	m	1,00	8,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**38,736**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.60.a	Tubo drenante prerivestito 63 mm	m	1,0000	3,01	3,01	
		Totale Materiali				**3,01**	**34,598**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008000	62,08	0,50	
		Totale Noli				**0,50**	**5,747**

Totale Euro	6,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,88	1,03	
Totale Euro	7,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,91	0,79	
Totale Euro	8,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,70**	

Totale Manodopera Euro	3,37	38,736
Totale Materiali Euro	3,01	34,598
Totale Noli Euro	0,50	5,747

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBI DRENANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.60.20.b	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI Del diametro esterno di 75 mm Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m^2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000; prerivestito con calza in geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo, di almeno 150 g/m2, solidale al tubo e perfettamente aderente per l'intera lunghezza, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.	m	1,00	9,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**35,889**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.60.b	Tubo drenante prerivestito 75 mm	m	1,0000	3,56	3,56	
		Totale Materiali				**3,56**	**37,913**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008000	62,08	0,50	
		Totale Noli				**0,50**	**5,325**

Totale Euro	7,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,43	1,11	
Totale Euro	8,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,54	0,85	
Totale Euro	9,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,39**	
Totale Manodopera Euro	3,37	35,889
Totale Materiali Euro	3,56	37,913
Totale Noli Euro	0,50	5,325

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBI DRENANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.60.20.c	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI Del diametro esterno di 90 mm Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m^2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000; prerivestito con calza in geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo, di almeno 150 g/m2, solidale al tubo e perfettamente aderente per l'intera lunghezza, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.	m	1,00	10,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
		Totale Manodopera				**3,93**	**36,355**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.60.c	Tubo drenante prerivestito 90 mm	m	1,0000	4,12	4,12	
		Totale Materiali				**4,12**	**38,113**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008000	62,08	0,50	
		Totale Noli				**0,50**	**4,625**

Totale Euro	8,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,55	1,28	
Totale Euro	9,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,83	0,98	
Totale Euro	10,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,81**	
Totale Manodopera Euro	3,93	36,355
Totale Materiali Euro	4,12	38,113
Totale Noli Euro	0,50	4,625

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBI DRENANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.60.20.d	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI Del diametro esterno di 110 mm Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m^2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000; prerivestito con calza in geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo, di almeno 150 g/m2, solidale al tubo e perfettamente aderente per l'intera lunghezza, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.	m	1,00	12,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
		Totale Manodopera				**4,49**	**35,834**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.60.d	Tubo drenante prerivestito 110 mm	m	1,0000	4,91	4,91	
		Totale Materiali				**4,91**	**39,186**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008000	62,08	0,50	
		Totale Noli				**0,50**	**3,990**

Totale Euro	9,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,90	1,49	
Totale Euro	11,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,39	1,14	
Totale Euro	12,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,53**	

Totale Manodopera Euro	4,49	35,834
Totale Materiali Euro	4,91	39,186
Totale Noli Euro	0,50	3,990

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBI DRENANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.60.20.e	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI Del diametro esterno di 125 mm Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m^2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000; prerivestito con calza in geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo, di almeno 150 g/m2, solidale al tubo e perfettamente aderente per l'intera lunghezza, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.	m	1,00	15,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**35,824**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.60.e	Tubo drenante prerivestito 125 mm	m	1,0000	6,15	6,15	
		Totale Materiali				**6,15**	**39,272**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**3,959**

Totale Euro	12,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,38	1,86	
Totale Euro	14,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,24	1,42	
Totale Euro	15,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,66**	

Totale Manodopera Euro	5,61	35,824
Totale Materiali Euro	6,15	39,272
Totale Noli Euro	0,62	3,959

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBI DRENANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.60.20.f	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI Del diametro esterno di 160 mm: Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m^2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000; prerivestito con calza in geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo, di almeno 150 g/m2, solidale al tubo e perfettamente aderente per l'intera lunghezza, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.	m	1,00	22,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
		Totale Manodopera				**6,73**	**29,674**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.60.f	Tubo drenante prerivestito 160 mm	m	1,0000	10,21	10,21	
		Totale Materiali				**10,21**	**45,018**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,016000	62,08	0,99	
		Totale Noli				**0,99**	**4,365**

Totale Euro	17,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,93	2,69	
Totale Euro	20,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,62	2,06	
Totale Euro	22,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,68**	
Totale Manodopera Euro	6,73	29,674
Totale Materiali Euro	10,21	45,018
Totale Noli Euro	0,99	4,365

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBI DRENANTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.60.20.g	TUBO CORRUGATO FLESSIBILE RICOPERTO PER IL DRENAGGIO DEI TERRENI Del diametro esterno di 200 mm Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete flessibile con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m^2, con fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000; prerivestito con calza in geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo, di almeno 150 g/m2, solidale al tubo e perfettamente aderente per l'intera lunghezza, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.	m	1,00	32,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
		Totale Manodopera				**7,30**	**22,229**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.90.60.g	Tubo drenante prerivestito 200 mm	m	1,0000	17,54	17,54	
		Totale Materiali				**17,54**	**53,410**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,018000	62,08	1,12	
		Totale Noli				**1,12**	**3,410**

Totale Euro	25,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,96	3,89	
Totale Euro	29,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,85	2,99	
Totale Euro	32,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,84**	
Totale Manodopera Euro	7,30	22,229
Totale Materiali Euro	17,54	53,410
Totale Noli Euro	1,12	3,410

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 300 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 300 mm*	m	1,00	150,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
		Totale Manodopera				**5,28**	**3,506**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.10.a	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 300	m	1,0450	104,76	109,47	
		Totale Materiali				**109,47**	**72,684**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,021000	99,24	2,08	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,021000	106,29	2,23	
		Totale Noli				**4,31**	**2,862**

Totale Euro	119,06
Spese Generali 15,000% su Euro 119,06	17,86
Totale Euro	136,92
Utile Impresa 10,000% su Euro 136,92	13,69
Totale Euro	150,61
Prezzo di Applicazione Euro	**150,61**

Totale Manodopera Euro	5,28	3,506
Totale Noli Euro	4,31	2,862
Totale Materiali Euro	109,47	72,684

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 400 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 400 mm*	m	1,00	157,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
		Totale Manodopera				**5,28**	**3,344**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.10.b	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 400	m	1,0450	110,28	115,24	
		Totale Materiali				**115,24**	**72,978**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,021000	99,24	2,08	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,021000	106,29	2,23	
		Totale Noli				**4,31**	**2,729**

Totale Euro	124,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 124,83	18,72	
Totale Euro	143,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,55	14,36	
Totale Euro	157,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**157,91**	

Totale Manodopera Euro	5,28	3,344
Totale Noli Euro	4,31	2,729
Totale Materiali Euro	115,24	72,978

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 500 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 500 mm*	m	1,00	201,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
		Totale Manodopera				**5,28**	**2,626**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.10.c	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 500	m	1,0450	142,92	149,35	
		Totale Materiali				**149,35**	**74,281**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,021000	99,24	2,08	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,021000	106,29	2,23	
		Totale Noli				**4,31**	**2,144**

Totale Euro	158,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 158,94	23,84	
Totale Euro	182,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 182,78	18,28	
Totale Euro	201,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**201,06**	

Totale Manodopera Euro	5,28	2,626
Totale Noli Euro	4,31	2,144
Totale Materiali Euro	149,35	74,281

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 600 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 600 mm*	m	1,00	275,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
		Totale Manodopera				**5,50**	**1,999**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.10.d	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 600	m	1,0450	198,50	207,43	
		Totale Materiali				**207,43**	**75,407**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,022000	99,24	2,18	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,022000	106,29	2,34	
		Totale Noli				**4,52**	**1,643**

Totale Euro	217,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 217,45	32,62	
Totale Euro	250,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 250,07	25,01	
Totale Euro	275,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**275,08**	

Totale Manodopera Euro	5,50	1,999
Totale Noli Euro	4,52	1,643
Totale Materiali Euro	207,43	75,407

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 700 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 700 mm*	m	1,00	345,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,101000	25,50	2,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,101000	30,60	3,09	
		Totale Manodopera				**5,67**	**1,642**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.10.e	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 700	m	1,0450	251,43	262,74	
		Totale Materiali				**262,74**	**76,099**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,022000	99,24	2,18	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,022000	106,29	2,34	
		Totale Noli				**4,52**	**1,309**

Totale Euro	272,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 272,93	40,94	
Totale Euro	313,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 313,87	31,39	
Totale Euro	345,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**345,26**	

Totale Manodopera Euro	5,67	1,642
Totale Noli Euro	4,52	1,309
Totale Materiali Euro	262,74	76,099

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 800 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 800 mm*	m	1,00	328,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,103000	25,50	2,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,103000	30,60	3,15	
		Totale Manodopera				**5,78**	**1,761**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.10.f	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 800	m	1,0450	238,20	248,92	
		Totale Materiali				**248,92**	**75,853**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,023000	99,24	2,28	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,023000	106,29	2,44	
		Totale Noli				**4,72**	**1,438**

Totale Euro	259,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 259,42	38,91	
Totale Euro	298,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 298,33	29,83	
Totale Euro	328,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**328,16**	

Totale Manodopera Euro	5,78	1,761
Totale Noli Euro	4,72	1,438
Totale Materiali Euro	248,92	75,853

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 900 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 900 mm*	m	1,00	413,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,117000	25,50	2,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,117000	30,60	3,58	
		Totale Manodopera				**6,56**	**1,588**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.10.g	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 900	m	1,0450	300,97	314,51	
		Totale Materiali				**314,51**	**76,121**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,027000	99,24	2,68	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,027000	106,29	2,87	
		Totale Noli				**5,55**	**1,343**

Totale Euro	326,62
Spese Generali 15,000% su Euro 326,62	48,99
Totale Euro	375,61
Utile Impresa 10,000% su Euro 375,61	37,56
Totale Euro	413,17
Prezzo di Applicazione Euro	**413,17**

Totale Manodopera Euro	6,56	1,588
Totale Noli Euro	5,55	1,343
Totale Materiali Euro	314,51	76,121

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 1000 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 1000 mm*	m	1,00	435,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,131000	25,50	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,131000	30,60	4,01	
		Totale Manodopera				**7,35**	**1,687**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.10.h	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1000 mm	m	1,0450	316,80	331,06	
		Totale Materiali				**331,06**	**75,996**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,029000	99,24	2,88	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,029000	106,29	3,08	
		Totale Noli				**5,96**	**1,368**

Totale Euro	344,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 344,37	51,66	
Totale Euro	396,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 396,03	39,60	
Totale Euro	435,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**435,63**	

Totale Manodopera Euro	7,35	1,687
Totale Noli Euro	5,96	1,368
Totale Materiali Euro	331,06	75,996

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.i	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 1100 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 1100 mm*	m	1,00	529,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,145000	25,50	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,145000	30,60	4,44	
		Totale Manodopera				**8,14**	**1,537**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.10.i	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1100 mm	m	1,0450	386,58	403,98	
		Totale Materiali				**403,98**	**76,272**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,032000	99,24	3,18	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,032000	106,29	3,40	
		Totale Noli				**6,58**	**1,242**

Totale Euro	418,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 418,70	62,81	
Totale Euro	481,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 481,51	48,15	
Totale Euro	529,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**529,66**	

Totale Manodopera Euro	8,14	1,537
Totale Noli Euro	6,58	1,242
Totale Materiali Euro	403,98	76,272

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.j	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 1200 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 1200 mm*	m	1,00	669,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,149000	25,50	3,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,149000	30,60	4,56	
		Totale Manodopera				**8,36**	**1,248**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.10.j	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1200 mm	m	1,0450	492,27	514,42	
		Totale Materiali				**514,42**	**76,792**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,033000	99,24	3,27	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,033000	106,29	3,51	
		Totale Noli				**6,78**	**1,012**

Totale Euro	529,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 529,56	79,43	
Totale Euro	608,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 608,99	60,90	
Totale Euro	669,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**669,89**	

Totale Manodopera Euro	8,36	1,248
Totale Noli Euro	6,78	1,012
Totale Materiali Euro	514,42	76,792

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.k	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 1300 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 1300 mm*	m	1,00	796,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,164000	25,50	4,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,164000	30,60	5,02	
		Totale Manodopera				**9,20**	**1,155**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.10.k	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1300 mm	m	1,0450	586,83	613,24	
		Totale Materiali				**613,24**	**76,968**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,036000	99,24	3,57	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,036000	106,29	3,83	
		Totale Noli				**7,40**	**0,929**

Totale Euro	629,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 629,84	94,48	
Totale Euro	724,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 724,32	72,43	
Totale Euro	796,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**796,75**	

Totale Manodopera Euro	9,20	1,155
Totale Noli Euro	7,40	0,929
Totale Materiali Euro	613,24	76,968

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.l	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 1400 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 1400 mm*	m	1,00	882,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,173000	25,50	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,173000	30,60	5,29	
		Totale Manodopera				**9,70**	**1,099**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.10.l	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1400 mm	m	1,0450	651,07	680,37	
		Totale Materiali				**680,37**	**77,068**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,038000	99,24	3,77	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,038000	106,29	4,04	
		Totale Noli				**7,81**	**0,885**

Totale Euro	697,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 697,88	104,68	
Totale Euro	802,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 802,56	80,26	
Totale Euro	882,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**882,82**	

Totale Manodopera Euro	9,70	1,099
Totale Noli Euro	7,81	0,885
Totale Materiali Euro	680,37	77,068

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.m	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 1500 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 1500 mm*	m	1,00	984,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,183000	25,50	4,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,183000	30,60	5,60	
		Totale Manodopera				**10,27**	**1,044**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.10.m	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1500 mm	m	1,0450	726,50	759,19	
		Totale Materiali				**759,19**	**77,151**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,041000	99,24	4,07	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,041000	106,29	4,36	
		Totale Noli				**8,43**	**0,857**

Totale Euro	777,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 777,89	116,68	
Totale Euro	894,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 894,57	89,46	
Totale Euro	984,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**984,03**	

Totale Manodopera Euro	10,27	1,044
Totale Noli Euro	8,43	0,857
Totale Materiali Euro	759,19	77,151

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.n	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 1600 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 1600 mm*	m	1,00	1.097,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,220000	104,00	22,88	
		Totale Manodopera				**40,83**	**3,720**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.10.n	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1600 mm	m	1,0000	817,81	817,81	
		Totale Materiali				**817,81**	**74,508**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,044000	99,24	4,37	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,044000	106,29	4,68	
		Totale Noli				**9,05**	**0,825**

Totale Euro	867,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 867,69	130,15	
Totale Euro	997,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 997,84	99,78	
Totale Euro	1.097,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.097,62**	
Totale Manodopera Euro	40,83	3,720
Totale Noli Euro	9,05	0,825
Totale Materiali Euro	817,81	74,508

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.o	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 1800 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 1800 mm*	m	1,00	1.811,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,227000	25,50	5,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,557000	30,60	17,04	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,330000	104,00	34,32	
		Totale Manodopera				**57,15**	**3,155**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.10.o	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1800	m	1,0000	1.364,20	1.364,20	
		Totale Materiali				**1.364,20**	**75,318**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,051000	99,24	5,06	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,051000	106,29	5,42	
		Totale Noli				**10,48**	**0,579**

Totale Euro	1.431,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.431,83	214,77	
Totale Euro	1.646,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.646,60	164,66	
Totale Euro	1.811,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.811,26**	

Totale Manodopera Euro	57,15	3,155
Totale Noli Euro	10,48	0,579
Totale Materiali Euro	1.364,20	75,318

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.p	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 2000 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 2000 mm*	m	1,00	2.377,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,330000	104,00	34,32	
		Totale Manodopera				**59,57**	**2,506**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.10.p	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2000	m	1,0000	1.807,41	1.807,41	
		Totale Materiali				**1.807,41**	**76,027**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,060000	99,24	5,95	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,060000	106,29	6,38	
		Totale Noli				**12,33**	**0,519**

Totale Euro	1.879,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.879,31	281,90	
Totale Euro	2.161,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.161,21	216,12	
Totale Euro	2.377,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.377,33**	

Totale Manodopera Euro	59,57	2,506
Totale Noli Euro	12,33	0,519
Totale Materiali Euro	1.807,41	76,027

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.q	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 2200 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 2200 mm*	m	1,00	2.627,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,343000	25,50	8,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,693000	30,60	21,21	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,350000	104,00	36,40	
		Totale Manodopera				**66,36**	**2,525**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.10.Q	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2200	m	1,0000	1.995,30	1.995,30	
		Totale Materiali				**1.995,30**	**75,932**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,076000	99,24	7,54	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,076000	106,29	8,08	
		Totale Noli				**15,62**	**0,594**

Totale Euro	2.077,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.077,28	311,59	
Totale Euro	2.388,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.388,87	238,89	
Totale Euro	2.627,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.627,76**	

Totale Manodopera Euro	66,36	2,525
Totale Noli Euro	15,62	0,594
Totale Materiali Euro	1.995,30	75,932

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.r	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 2400 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 2400 mm*	m	1,00	2.900,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,393000	25,50	10,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,743000	30,60	22,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,350000	104,00	36,40	
		Totale Manodopera				**69,16**	**2,385**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.10.r	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2400	m	1,0000	2.205,52	2.205,52	
		Totale Materiali				**2.205,52**	**76,050**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,087000	99,24	8,63	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,087000	106,29	9,25	
		Totale Noli				**17,88**	**0,617**

Totale Euro	2.292,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.292,56	343,88	
Totale Euro	2.636,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.636,44	263,64	
Totale Euro	2.900,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.900,08**	
Totale Manodopera Euro	69,16	2,385
Totale Noli Euro	17,88	0,617
Totale Materiali Euro	2.205,52	76,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.s	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 2600 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 2600 mm*	m	1,00	4.028,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,830000	30,60	25,40	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,380000	104,00	39,52	
		Totale Manodopera				**76,40**	**1,897**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.10.s	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2600	m	1,0000	3.087,73	3.087,73	
		Totale Materiali				**3.087,73**	**76,655**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,098000	99,24	9,73	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,098000	106,29	10,42	
		Totale Noli				**20,15**	**0,500**

Totale Euro	3.184,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.184,28	477,64	
Totale Euro	3.661,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.661,92	366,19	
Totale Euro	4.028,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.028,11**	

Totale Manodopera Euro	76,40	1,897
Totale Noli Euro	20,15	0,500
Totale Materiali Euro	3.087,73	76,655

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.t	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 2800 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 2800 mm*	m	1,00	4.718,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,880000	30,60	26,93	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,380000	104,00	39,52	
		Totale Manodopera				**79,20**	**1,679**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.10.t	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2800	m	1,0000	3.628,08	3.628,08	
		Totale Materiali				**3.628,08**	**76,898**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,109000	99,24	10,82	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,109000	106,29	11,59	
		Totale Noli				**22,41**	**0,475**

Totale Euro	3.729,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.729,69	559,45	
Totale Euro	4.289,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.289,14	428,91	
Totale Euro	4.718,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.718,05**	

Totale Manodopera Euro	79,20	1,679
Totale Noli Euro	22,41	0,475
Totale Materiali Euro	3.628,08	76,898

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.10.u	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE A - SN 8 KN/MQ diametro interno di 3000 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE A - SN 8 KN/MQ** *diametro interno di 3000 mm*	m	1,00	4.931,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,450000	104,00	46,80	
		Totale Manodopera				**91,43**	**1,854**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.10.u	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe A - SN 8 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 3000	m	1,0000	3.782,47	3.782,47	
		Totale Materiali				**3.782,47**	**76,698**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,120000	99,24	11,91	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,120000	106,29	12,75	
		Totale Noli				**24,66**	**0,500**

Totale Euro	3.898,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.898,56	584,78	
Totale Euro	4.483,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.483,34	448,33	
Totale Euro	4.931,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.931,67**	

Totale Manodopera Euro	91,43	1,854
Totale Noli Euro	24,66	0,500
Totale Materiali Euro	3.782,47	76,698

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 300 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 300 mm*	m	1,00	167,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
		Totale Manodopera				**5,28**	**3,157**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.20.a	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 300	m	1,0450	117,33	122,61	
		Totale Materiali				**122,61**	**73,318**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,021000	99,24	2,08	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,021000	106,29	2,23	
		Totale Noli				**4,31**	**2,577**

Totale Euro	132,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 132,20	19,83	
Totale Euro	152,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 152,03	15,20	
Totale Euro	167,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**167,23**	

Totale Manodopera Euro	5,28	3,157
Totale Noli Euro	4,31	2,577
Totale Materiali Euro	122,61	73,318

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 400 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 400 mm*	m	1,00	175,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
		Totale Manodopera				**5,28**	**3,010**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.20.b	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 400	m	1,0450	123,51	129,07	
		Totale Materiali				**129,07**	**73,582**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,021000	99,24	2,08	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,021000	106,29	2,23	
		Totale Noli				**4,31**	**2,457**

Totale Euro	138,66
Spese Generali 15,000% su Euro 138,66	20,80
Totale Euro	159,46
Utile Impresa 10,000% su Euro 159,46	15,95
Totale Euro	175,41
Prezzo di Applicazione Euro	**175,41**

Totale Manodopera Euro	5,28	3,010
Totale Noli Euro	4,31	2,457
Totale Materiali Euro	129,07	73,582

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 500 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 500 mm*	m	1,00	222,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
		Totale Manodopera				**5,28**	**2,378**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.20.c	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 500	m	1,0450	158,80	165,95	
		Totale Materiali				**165,95**	**74,732**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,021000	99,24	2,08	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,021000	106,29	2,23	
		Totale Noli				**4,31**	**1,941**
					Totale Euro	175,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 175,54	26,33	
					Totale Euro	201,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 201,87	20,19	
					Totale Euro	222,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**222,06**	
					Totale Manodopera Euro	5,28	2,378
					Totale Noli Euro	4,31	1,941
					Totale Materiali Euro	165,95	74,732

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 600 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 600 mm*	m	1,00	304,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
		Totale Manodopera				**5,50**	**1,808**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.20.d	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 600	m	1,0450	220,55	230,47	
		Totale Materiali				**230,47**	**75,758**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,022000	99,24	2,18	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,022000	106,29	2,34	
		Totale Noli				**4,52**	**1,486**

Totale Euro	240,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 240,49	36,07	
Totale Euro	276,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 276,56	27,66	
Totale Euro	304,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**304,22**	

Totale Manodopera Euro	5,50	1,808
Totale Noli Euro	4,52	1,486
Totale Materiali Euro	230,47	75,758

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 700 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 700 mm*	m	1,00	380,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,101000	25,50	2,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,101000	30,60	3,09	
		Totale Manodopera				**5,67**	**1,491**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.20.e	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 700	m	1,0450	277,90	290,41	
		Totale Materiali				**290,41**	**76,371**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,022000	99,24	2,18	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,022000	106,29	2,34	
		Totale Noli				**4,52**	**1,189**

Totale Euro	300,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 300,60	45,09	
Totale Euro	345,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 345,69	34,57	
Totale Euro	380,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**380,26**	

Totale Manodopera Euro	5,67	1,491
Totale Noli Euro	4,52	1,189
Totale Materiali Euro	290,41	76,371

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 800 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 800 mm*	m	1,00	406,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,103000	25,50	2,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,103000	30,60	3,15	
		Totale Manodopera				**5,78**	**1,421**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.20.f	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 800	m	1,0450	297,75	311,15	
		Totale Materiali				**311,15**	**76,470**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,023000	99,24	2,28	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,023000	106,29	2,44	
		Totale Noli				**4,72**	**1,160**
					Totale Euro	321,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 321,65	48,25	
					Totale Euro	369,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 369,90	36,99	
					Totale Euro	406,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**406,89**	
					Totale Manodopera Euro	5,78	1,421
					Totale Noli Euro	4,72	1,160
					Totale Materiali Euro	311,15	76,470

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 900 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 900 mm*	m	1,00	517,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,117000	25,50	2,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,117000	30,60	3,58	
		Totale Manodopera				**6,56**	**1,268**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,027000	99,24	2,68	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,027000	106,29	2,87	
5	ABR25_MAT_3.75.20.g	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 900	m	1,0450	379,78	396,87	
		Totale Noli				**402,42**	**77,783**

Totale Euro	408,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 408,98	61,35	
Totale Euro	470,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 470,33	47,03	
Totale Euro	517,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**517,36**	
Totale Manodopera Euro	6,56	1,268
Totale Noli Euro	402,42	77,783

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 1000 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 1000 mm*	m	1,00	545,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,131000	25,50	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,131000	30,60	4,01	
		Totale Manodopera				**7,35**	**1,348**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.20.h	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1000 mm	m	1,0450	399,77	417,76	
		Totale Materiali				**417,76**	**76,611**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,029000	99,24	2,88	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,029000	106,29	3,08	
		Totale Noli				**5,96**	**1,093**
					Totale Euro	431,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 431,07	64,66	
					Totale Euro	495,73	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 495,73	49,57	
					Totale Euro	545,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**545,30**	
					Totale Manodopera Euro	7,35	1,348
					Totale Noli Euro	5,96	1,093
					Totale Materiali Euro	417,76	76,611

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.i	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 1100 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 1100 mm*	m	1,00	730,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,145000	25,50	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,145000	30,60	4,44	
		Totale Manodopera				**8,14**	**1,114**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.20.i	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1100 mm	m	1,0450	538,82	563,07	
		Totale Materiali				**563,07**	**77,037**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,032000	99,24	3,18	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,032000	106,29	3,40	
		Totale Noli				**6,58**	**0,900**

Totale Euro	577,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 577,79	86,67	
Totale Euro	664,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 664,46	66,45	
Totale Euro	730,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**730,91**	

Totale Manodopera Euro	8,14	1,114
Totale Noli Euro	6,58	0,900
Totale Materiali Euro	563,07	77,037

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.j	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 1200 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 1200 mm*	m	1,00	748,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,149000	25,50	3,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,149000	30,60	4,56	
		Totale Manodopera				**8,36**	**1,117**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.20.j	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1200 mm	m	1,0450	551,82	576,65	
		Totale Materiali				**576,65**	**77,028**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,033000	99,24	3,27	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,033000	106,29	3,51	
		Totale Noli				**6,78**	**0,906**

Totale Euro	591,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 591,79	88,77	
Totale Euro	680,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 680,56	68,06	
Totale Euro	748,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**748,62**	

Totale Manodopera Euro	8,36	1,117
Totale Noli Euro	6,78	0,906
Totale Materiali Euro	576,65	77,028

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.k	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 1300 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 1300 mm*	m	1,00	878,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,164000	25,50	4,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,164000	30,60	5,02	
		Totale Manodopera				**9,20**	**1,048**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.20.k	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1300 mm	m	1,0450	648,44	677,62	
		Totale Materiali				**677,62**	**77,161**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,036000	99,24	3,57	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,036000	106,29	3,83	
		Totale Noli				**7,40**	**0,843**

Totale Euro	694,22
Spese Generali 15,000% su Euro 694,22	104,13
Totale Euro	798,35
Utile Impresa 10,000% su Euro 798,35	79,84
Totale Euro	878,19
Prezzo di Applicazione Euro	**878,19**

Totale Manodopera Euro	9,20	1,048
Totale Noli Euro	7,40	0,843
Totale Materiali Euro	677,62	77,161

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.l	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 1400 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 1400 mm*	m	1,00	951,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,173000	25,50	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,173000	30,60	5,29	
		Totale Manodopera				**9,70**	**1,020**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.20.l	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1400 mm	m	1,0450	702,68	734,30	
		Totale Materiali				**734,30**	**77,210**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,038000	99,24	3,77	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,038000	106,29	4,04	
		Totale Noli				**7,81**	**0,821**
					Totale Euro	751,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 751,81	112,77	
					Totale Euro	864,58	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 864,58	86,46	
					Totale Euro	951,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**951,04**	
					Totale Manodopera Euro	9,70	1,020
					Totale Noli Euro	7,81	0,821
					Totale Materiali Euro	734,30	77,210

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.m	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 1500 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 1500 mm*	m	1,00	1.062,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,183000	25,50	4,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,183000	30,60	5,60	
		Totale Manodopera				**10,27**	**0,966**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.20.m	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1500 mm	m	1,0450	786,05	821,42	
		Totale Materiali				**821,42**	**77,292**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,041000	99,24	4,07	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,041000	106,29	4,36	
		Totale Noli				**8,43**	**0,793**

Totale Euro	840,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 840,12	126,02	
Totale Euro	966,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 966,14	96,61	
Totale Euro	1.062,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.062,75**	

Totale Manodopera Euro	10,27	0,966
Totale Noli Euro	8,43	0,793
Totale Materiali Euro	821,42	77,292

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.n	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 1600 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 1600 mm*	m	1,00	1.228,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,220000	104,00	22,88	
		Totale Manodopera				**40,83**	**3,324**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.20.n	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1600 mm	m	1,0000	921,21	921,21	
		Totale Materiali				**921,21**	**74,991**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,044000	99,24	4,37	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,044000	106,29	4,68	
		Totale Noli				**9,05**	**0,737**

Totale Euro	971,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 971,09	145,66	
Totale Euro	1.116,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.116,75	111,68	
Totale Euro	1.228,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.228,43**	

Totale Manodopera Euro	40,83	3,324
Totale Noli Euro	9,05	0,737
Totale Materiali Euro	921,21	74,991

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.o	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 1800 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 1800 mm*	m	1,00	1.961,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,227000	25,50	5,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,557000	30,60	17,04	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,330000	104,00	34,32	
		Totale Manodopera				**57,15**	**2,914**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.20.o	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1800	m	1,0000	1.482,57	1.482,57	
		Totale Materiali				**1.482,57**	**75,603**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,051000	99,24	5,06	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,051000	106,29	5,42	
		Totale Noli				**10,48**	**0,534**

Totale Euro	1.550,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.550,20	232,53	
Totale Euro	1.782,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.782,73	178,27	
Totale Euro	1.961,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.961,00**	
Totale Manodopera Euro	57,15	2,914
Totale Noli Euro	10,48	0,534
Totale Materiali Euro	1.482,57	75,603

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.p	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 2000 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 2000 mm*	m	1,00	2.467,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,330000	104,00	34,32	
		Totale Manodopera				**59,57**	**2,414**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.20.p	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2000	m	1,0000	1.878,57	1.878,57	
		Totale Materiali				**1.878,57**	**76,137**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,060000	99,24	5,95	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,060000	106,29	6,38	
		Totale Noli				**12,33**	**0,500**

Totale Euro	1.950,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.950,47	292,57	
Totale Euro	2.243,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.243,04	224,30	
Totale Euro	2.467,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.467,34**	

Totale Manodopera Euro	59,57	2,414
Totale Noli Euro	12,33	0,500
Totale Materiali Euro	1.878,57	76,137

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.q	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 2200 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 2200 mm*	m	1,00	2.968,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,343000	25,50	8,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,693000	30,60	21,21	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,350000	104,00	36,40	
		Totale Manodopera				**66,36**	**2,235**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.20.q	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2200	m	1,0000	2.264,90	2.264,90	
		Totale Materiali				**2.264,90**	**76,290**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,076000	99,24	7,54	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,076000	106,29	8,08	
		Totale Noli				**15,62**	**0,526**

Totale Euro	2.346,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.346,88	352,03	
Totale Euro	2.698,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.698,91	269,89	
Totale Euro	2.968,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.968,80**	
Totale Manodopera Euro	66,36	2,235
Totale Noli Euro	15,62	0,526
Totale Materiali Euro	2.264,90	76,290

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.r	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 2400 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 2400 mm*	m	1,00	3.161,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,393000	25,50	10,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,743000	30,60	22,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,350000	104,00	36,40	
		Totale Manodopera				**69,16**	**2,188**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.20.r	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2400	m	1,0000	2.412,18	2.412,18	
		Totale Materiali				**2.412,18**	**76,298**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,087000	99,24	8,63	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,087000	106,29	9,25	
		Totale Noli				**17,88**	**0,566**

Totale Euro	2.499,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.499,22	374,88	
Totale Euro	2.874,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.874,10	287,41	
Totale Euro	3.161,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.161,51**	

Totale Manodopera Euro	69,16	2,188
Totale Noli Euro	17,88	0,566
Totale Materiali Euro	2.412,18	76,298

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.s	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 2600 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 2600 mm*	m	1,00	4.418,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,830000	30,60	25,40	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,380000	104,00	39,52	
		Totale Manodopera				**76,40**	**1,729**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.20.s	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2600	m	1,0000	3.396,50	3.396,50	
		Totale Materiali				**3.396,50**	**76,866**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,098000	99,24	9,73	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,098000	106,29	10,42	
		Totale Noli				**20,15**	**0,456**

Totale Euro	3.493,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.493,05	523,96	
Totale Euro	4.017,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.017,01	401,70	
Totale Euro	4.418,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.418,71**	
Totale Manodopera Euro	76,40	1,729
Totale Noli Euro	20,15	0,456
Totale Materiali Euro	3.396,50	76,866

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.t	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 2800 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 2800 mm*	m	1,00	5.011,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,880000	30,60	26,93	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,380000	104,00	39,52	
		Totale Manodopera				**79,20**	**1,581**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.20.t	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2800	m	1,0000	3.859,66	3.859,66	
		Totale Materiali				**3.859,66**	**77,024**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,109000	99,24	10,82	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,109000	106,29	11,59	
		Totale Noli				**22,41**	**0,447**

Totale Euro	3.961,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.961,27	594,19	
Totale Euro	4.555,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.555,46	455,55	
Totale Euro	5.011,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.011,01**	
Totale Manodopera Euro	79,20	1,581
Totale Noli Euro	22,41	0,447
Totale Materiali Euro	3.859,66	77,024

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.11.u	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE B - SN 12 KN/MQ diametro interno di 3000 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE B - SN 12 KN/MQ** *diametro interno di 3000 mm*	m	1,00	5.615,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,450000	104,00	46,80	
		Totale Manodopera				**91,43**	**1,628**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.20.u	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe B - SN 12 KN/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 3000	m	1,0000	4.322,82	4.322,82	
		Totale Materiali				**4.322,82**	**76,984**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,120000	99,24	11,91	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,120000	106,29	12,75	
		Totale Noli				**24,66**	**0,439**

Totale Euro	4.438,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.438,91	665,84	
Totale Euro	5.104,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.104,75	510,48	
Totale Euro	5.615,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.615,23**	
Totale Manodopera Euro	91,43	1,628
Totale Noli Euro	24,66	0,439
Totale Materiali Euro	4.322,82	76,984

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 300 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 300 mm*	m	1,00	178,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
		Totale Manodopera				**5,28**	**2,961**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.30.a	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 300	m	1,0450	125,71	131,37	
		Totale Materiali				**131,37**	**73,675**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,021000	99,24	2,08	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,021000	106,29	2,23	
		Totale Noli				**4,31**	**2,417**

Totale Euro	140,96
Spese Generali 15,000% su Euro 140,96	21,14
Totale Euro	162,10
Utile Impresa 10,000% su Euro 162,10	16,21
Totale Euro	178,31
Prezzo di Applicazione Euro	**178,31**

Totale Manodopera Euro	5,28	2,961
Totale Noli Euro	4,31	2,417
Totale Materiali Euro	131,37	73,675

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 400 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 400 mm*	m	1,00	187,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
		Totale Manodopera				**5,28**	**2,823**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.30.b	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 400	m	1,0450	132,33	138,28	
		Totale Materiali				**138,28**	**73,923**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,021000	99,24	2,08	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,021000	106,29	2,23	
		Totale Noli				**4,31**	**2,304**

Totale Euro	147,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 147,87	22,18	
Totale Euro	170,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 170,05	17,01	
Totale Euro	187,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**187,06**	

Totale Manodopera Euro	5,28	2,823
Totale Noli Euro	4,31	2,304
Totale Materiali Euro	138,28	73,923

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 500 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 500 mm*	m	1,00	239,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
		Totale Manodopera				**5,28**	**2,204**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.30.c	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 500	m	1,0450	172,03	179,77	
		Totale Materiali				**179,77**	**75,048**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,021000	99,24	2,08	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,021000	106,29	2,23	
		Totale Noli				**4,31**	**1,799**

Totale Euro	189,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 189,36	28,40	
Totale Euro	217,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 217,76	21,78	
Totale Euro	239,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**239,54**	

Totale Manodopera Euro	5,28	2,204
Totale Noli Euro	4,31	1,799
Totale Materiali Euro	179,77	75,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 600 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 600 mm*	m	1,00	327,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,098000	25,50	2,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,098000	30,60	3,00	
		Totale Manodopera				**5,50**	**1,679**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.30.d	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 600	m	1,0450	238,20	248,92	
		Totale Materiali				**248,92**	**75,992**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,022000	99,24	2,18	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,022000	106,29	2,34	
		Totale Noli				**4,52**	**1,380**

Totale Euro	258,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 258,94	38,84	
Totale Euro	297,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 297,78	29,78	
Totale Euro	327,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**327,56**	

Totale Manodopera Euro	5,50	1,679
Totale Noli Euro	4,52	1,380
Totale Materiali Euro	248,92	75,992

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 700 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 700 mm*	m	1,00	409,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,101000	25,50	2,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,101000	30,60	3,09	
		Totale Manodopera				**5,67**	**1,385**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.30.e	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 700	m	1,0450	299,95	313,45	
		Totale Materiali				**313,45**	**76,561**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,022000	99,24	2,18	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,022000	106,29	2,34	
		Totale Noli				**4,52**	**1,104**

Totale Euro	323,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 323,64	48,55	
Totale Euro	372,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 372,19	37,22	
Totale Euro	409,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**409,41**	

Totale Manodopera Euro	5,67	1,385
Totale Noli Euro	4,52	1,104
Totale Materiali Euro	313,45	76,561

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 800 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 800 mm*	m	1,00	433,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,103000	25,50	2,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,103000	30,60	3,15	
		Totale Manodopera				**5,78**	**1,335**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.30.f	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 800	m	1,0450	317,59	331,88	
		Totale Materiali				**331,88**	**76,627**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,023000	99,24	2,28	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,023000	106,29	2,44	
		Totale Noli				**4,72**	**1,090**

Totale Euro	342,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 342,38	51,36	
Totale Euro	393,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 393,74	39,37	
Totale Euro	433,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**433,11**	

Totale Manodopera Euro	5,78	1,335
Totale Noli Euro	4,72	1,090
Totale Materiali Euro	331,88	76,627

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 900 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 900 mm*	m	1,00	612,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,117000	25,50	2,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,117000	30,60	3,58	
		Totale Manodopera				**6,56**	**1,072**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.30.g	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 900	m	1,0450	451,45	471,77	
		Totale Materiali				**471,77**	**77,073**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,027000	99,24	2,68	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,027000	106,29	2,87	
		Totale Noli				**5,55**	**0,907**

Totale Euro	483,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 483,88	72,58	
Totale Euro	556,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 556,46	55,65	
Totale Euro	612,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**612,11**	
Totale Manodopera Euro	6,56	1,072
Totale Noli Euro	5,55	0,907
Totale Materiali Euro	471,77	77,073

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 1000 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 1000 mm*	m	1,00	645,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,131000	25,50	3,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,131000	30,60	4,01	
		Totale Manodopera				**7,35**	**1,140**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.30.h	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1000 mm	m	1,0450	475,20	496,58	
		Totale Materiali				**496,58**	**76,988**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,029000	99,24	2,88	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,029000	106,29	3,08	
		Totale Noli				**5,96**	**0,924**

Totale Euro	509,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 509,89	76,48	
Totale Euro	586,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 586,37	58,64	
Totale Euro	645,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**645,01**	

Totale Manodopera Euro	7,35	1,140
Totale Noli Euro	5,96	0,924
Totale Materiali Euro	496,58	76,988

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.i	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 1100 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 1100 mm*	m	1,00	750,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,145000	25,50	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,145000	30,60	4,44	
		Totale Manodopera				**8,14**	**1,085**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.30.i	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1100 mm	m	1,0450	553,48	578,39	
		Totale Materiali				**578,39**	**77,089**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,032000	99,24	3,18	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,032000	106,29	3,40	
		Totale Noli				**6,58**	**0,877**

Totale Euro	593,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 593,11	88,97	
Totale Euro	682,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 682,08	68,21	
Totale Euro	750,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**750,29**	

Totale Manodopera Euro	8,14	1,085
Totale Noli Euro	6,58	0,877
Totale Materiali Euro	578,39	77,089

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.j	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 1200 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 1200 mm*	m	1,00	858,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,149000	25,50	3,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,149000	30,60	4,56	
		Totale Manodopera				**8,36**	**0,973**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.30.j	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1200 mm	m	1,0450	635,19	663,77	
		Totale Materiali				**663,77**	**77,288**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,033000	99,24	3,27	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,033000	106,29	3,51	
		Totale Noli				**6,78**	**0,789**

Totale Euro	678,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 678,91	101,84	
Totale Euro	780,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 780,75	78,08	
Totale Euro	858,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**858,83**	

Totale Manodopera Euro	8,36	0,973
Totale Noli Euro	6,78	0,789
Totale Materiali Euro	663,77	77,288

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.k	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 1300 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 1300 mm*	m	1,00	980,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,164000	25,50	4,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,164000	30,60	5,02	
		Totale Manodopera				**9,20**	**0,938**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.30.k	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1300 mm	m	1,0450	726,20	758,88	
		Totale Materiali				**758,88**	**77,359**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,036000	99,24	3,57	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,036000	106,29	3,83	
		Totale Noli				**7,40**	**0,754**

Totale Euro	775,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 775,48	116,32	
Totale Euro	891,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 891,80	89,18	
Totale Euro	980,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**980,98**	

Totale Manodopera Euro	9,20	0,938
Totale Noli Euro	7,40	0,754
Totale Materiali Euro	758,88	77,359

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.l	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 1400 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 1400 mm*	m	1,00	1.092,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,173000	25,50	4,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,173000	30,60	5,29	
		Totale Manodopera				**9,70**	**0,888**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.30.l	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1400 mm	m	1,0450	809,87	846,31	
		Totale Materiali				**846,31**	**77,449**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,038000	99,24	3,77	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,038000	106,29	4,04	
		Totale Noli				**7,81**	**0,715**

Totale Euro	863,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 863,82	129,57	
Totale Euro	993,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 993,39	99,34	
Totale Euro	1.092,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.092,73**	

Totale Manodopera Euro	9,70	0,888
Totale Noli Euro	7,81	0,715
Totale Materiali Euro	846,31	77,449

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.m	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 1500 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 1500 mm*	m	1,00	1.230,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,183000	25,50	4,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,183000	30,60	5,60	
		Totale Manodopera				**10,27**	**0,834**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_3.75.30.m	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1500 mm	m	1,0450	913,09	954,18	
		Totale Materiali				**954,18**	**77,532**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,041000	99,24	4,07	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,041000	106,29	4,36	
		Totale Noli				**8,43**	**0,685**

Totale Euro	972,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 972,88	145,93	
Totale Euro	1.118,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.118,81	111,88	
Totale Euro	1.230,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.230,69**	

Totale Manodopera Euro	10,27	0,834
Totale Noli Euro	8,43	0,685
Totale Materiali Euro	954,18	77,532

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.n	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 1600 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 1600 mm*	m	1,00	1.348,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,220000	104,00	22,88	
		Totale Manodopera				**40,83**	**3,027**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.30.n	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1600 mm	m	1,0000	1.016,30	1.016,30	
		Totale Materiali				**1.016,30**	**75,353**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,044000	99,24	4,37	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,044000	106,29	4,68	
		Totale Noli				**9,05**	**0,671**

Totale Euro	1.066,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.066,18	159,93	
Totale Euro	1.226,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.226,11	122,61	
Totale Euro	1.348,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.348,72**	
Totale Manodopera Euro	40,83	3,027
Totale Noli Euro	9,05	0,671
Totale Materiali Euro	1.016,30	75,353

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.o	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 1800 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 1800 mm*	m	1,00	2.205,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,227000	25,50	5,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,557000	30,60	17,04	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,330000	104,00	34,32	
		Totale Manodopera				**57,15**	**2,591**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.30.o	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 1800	m	1,0000	1.675,82	1.675,82	
		Totale Materiali				**1.675,82**	**75,985**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,051000	99,24	5,06	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,051000	106,29	5,42	
		Totale Noli				**10,48**	**0,475**

Totale Euro	1.743,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.743,45	261,52	
Totale Euro	2.004,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.004,97	200,50	
Totale Euro	2.205,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.205,47**	

Totale Manodopera Euro	57,15	2,591
Totale Noli Euro	10,48	0,475
Totale Materiali Euro	1.675,82	75,985

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.p	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 2000 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 2000 mm*	m	1,00	2.786,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,330000	104,00	34,32	
		Totale Manodopera				**59,57**	**2,138**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.30.p	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2000	m	1,0000	2.130,70	2.130,70	
		Totale Materiali				**2.130,70**	**76,471**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,060000	99,24	5,95	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,060000	106,29	6,38	
		Totale Noli				**12,33**	**0,443**

Totale Euro	2.202,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.202,60	330,39	
Totale Euro	2.532,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.532,99	253,30	
Totale Euro	2.786,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.786,29**	
Totale Manodopera Euro	59,57	2,138
Totale Noli Euro	12,33	0,443
Totale Materiali Euro	2.130,70	76,471

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.q	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 2200 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 2200 mm*	m	1,00	3.218,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,343000	25,50	8,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,693000	30,60	21,21	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,350000	104,00	36,40	
		Totale Manodopera				**66,36**	**2,062**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.30.q	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2200	m	1,0000	2.462,06	2.462,06	
		Totale Materiali				**2.462,06**	**76,504**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,076000	99,24	7,54	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,076000	106,29	8,08	
		Totale Noli				**15,62**	**0,485**

Totale Euro	2.544,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.544,04	381,61	
Totale Euro	2.925,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.925,65	292,57	
Totale Euro	3.218,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.218,22**	
Totale Manodopera Euro	66,36	2,062
Totale Noli Euro	15,62	0,485
Totale Materiali Euro	2.462,06	76,504

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.r	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 2400 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 2400 mm*	m	1,00	3.403,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,393000	25,50	10,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,743000	30,60	22,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,350000	104,00	36,40	
6	ABR25_MAT_3.75.30.r	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2400	m	1,0000	2.603,40	2.603,40	
		Totale Manodopera				**2.672,56**	**78,526**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,087000	99,24	8,63	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,087000	106,29	9,25	
		Totale Noli				**17,88**	**0,525**

Totale Euro	2.690,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.690,44	403,57	
Totale Euro	3.094,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.094,01	309,40	
Totale Euro	3.403,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.403,41**	

Totale Manodopera Euro	2.672,56	78,526
Totale Noli Euro	17,88	0,525

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.s	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 2600 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 2600 mm*	m	1,00	4.809,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,830000	30,60	25,40	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,380000	104,00	39,52	
		Totale Manodopera				**76,40**	**1,589**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.30.s	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2600	m	1,0000	3.705,27	3.705,27	
		Totale Materiali				**3.705,27**	**77,044**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,098000	99,24	9,73	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,098000	106,29	10,42	
		Totale Noli				**20,15**	**0,419**

Totale Euro	3.801,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.801,82	570,27	
Totale Euro	4.372,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.372,09	437,21	
Totale Euro	4.809,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.809,30**	

Totale Manodopera Euro	76,40	1,589
Totale Noli Euro	20,15	0,419
Totale Materiali Euro	3.705,27	77,044

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.t	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 2800 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 2800 mm*	m	1,00	5.303,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,880000	30,60	26,93	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,380000	104,00	39,52	
		Totale Manodopera				**79,20**	**1,493**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.30.t	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 2800	m	1,0000	4.091,24	4.091,24	
		Totale Materiali				**4.091,24**	**77,136**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,109000	99,24	10,82	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,109000	106,29	11,59	
		Totale Noli				**22,41**	**0,423**

Totale Euro	4.192,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.192,85	628,93	
Totale Euro	4.821,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.821,78	482,18	
Totale Euro	5.303,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.303,96**	

Totale Manodopera Euro	79,20	1,493
Totale Noli Euro	22,41	0,423
Totale Materiali Euro	4.091,24	77,136

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE FOGNARIE
TUBAZIONI SPIRALATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.02.70.12.u	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI SPIRALATE IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO IDONEI PER FOGNATURE. CLASSE C - SN 16 KN/MQ diametro interno di 3000 mm Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature, scarichi interrati non in pressione, acque piovane e condotte di ventilazione, con marcatura U, prodotti secondo la norma UNI 11434, da azienda certificata ISO 9001, corredati di certificazione di conformità emessa da istituto accreditato in ambito EA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Profilo di parete strutturato del tipo a spirale, ottenuto mediante avvolgimento ad elica, liscio internamente con costolature esterne rinforzate da una lamina integra e continua, sagomata ad omega, di acciaio zincato classe DX51D + ZF/Z conforme alla norma UNI EN 10346, incorporata nella parete del tubo. Accoppiamento dell'anima in acciaio alle pareti in polietilene continuo ottenuto mediante fissaggio chimico in grado di assicurare la solidarietà polietilene-acciaio e la loro perfetta ed ininterrotta adesione. Per diametri nominali interni fino a 1600 mm. incluso, giunzione realizzata con bicchiere "femmina" presaldato in stabilimento su ciascuna canna nel cui interno si innesta l'elemento "maschio" munito di guarnizione in EPDM, conforme alla norma UNI EN 681, allocata in apposita gola, idonea a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Elementi "maschio" e "femmina" realizzati entrambi con le stesse peculiarità costruttive dei tubi per garantire, anche nella giunzione, la costanza del diametro interno utile ed aumentare la rigidità circonferenziale. In alternativa sistema di giunzione mediante manicotto interno in HDPE presaldato in stabilimento su ciascuna canna, munito di guarnizione in EPDM, allocata in apposita gola, conforme alla norma UNI EN 681, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Per diametri nominali interni da 1600 mm. incluso, sistema di giunzione mediante saldatura per estrusione con apporto di materiale, idoneo a garantire la tenuta idraulica secondo i parametri sanciti dalla norma UNI EN 1277. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. **CLASSE C - SN 16 KN/MQ** *diametro interno di 3000 mm*	m	1,00	6.103,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
3	ABR25_RU_1.5.5.x	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Saldatore elettrofusione	ora	0,450000	104,00	46,80	
		Totale Manodopera				**91,43**	**1,498**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_3.75.30.u	Tubazioni spiralate in polietilene rinforzato con acciaio idonei per fognature - Classe c - SN 16K N/MQ Tubo spiralato in polietilene diametro interno 3000	m	1,0000	4.708,79	4.708,79	
		Totale Materiali				**4.708,79**	**77,149**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,120000	99,24	11,91	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,120000	106,29	12,75	
		Totale Noli				**24,66**	**0,404**

Totale Euro	4.824,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.824,88	723,73	
Totale Euro	5.548,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.548,61	554,86	
Totale Euro	6.103,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**6.103,47**	

Totale Manodopera Euro	91,43	1,498
Totale Noli Euro	24,66	0,404
Totale Materiali Euro	4.708,79	77,149

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.10.a	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 50 mm Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	22,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**2,81**	**12,445**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.10.b	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, bitumat.....essivamente aggiornata DM 16/11/99 costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 50	m	1,0000	11,50	11,50	
		Totale Materiali				**11,50**	**50,930**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**5,492**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**4,429**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.a	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN50	cad	0,1500	8,68	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**5,757**

Totale Euro	17,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,85	2,68	
Totale Euro	20,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,53	2,05	
Totale Euro	22,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,58**	

Totale Manodopera Euro	2,81	12,445
Totale Materiali Euro	11,50	50,930
Totale Specie2 Euro	1,30	5,757
Totale Noli Euro	1,24	5,492
Totale Specie1 Euro	1,00	4,429

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.10.b	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 65 mm Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	32,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**12,178**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.10.c	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, bitumat.....essivamente aggiornata DM 16/11/99 costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 65	m	1,0000	16,76	16,76	
		Totale Materiali				**16,76**	**51,937**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**4,803**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**3,099**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.b	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN65	cad	0,1500	15,13	2,27	
		Totale Specie2				**2,27**	**7,034**

Totale Euro	25,51
Spese Generali 15,000% su Euro 25,51	3,83
Totale Euro	29,34
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,34	2,93
Totale Euro	32,27
Prezzo di Applicazione Euro	**32,27**

Totale Manodopera Euro	3,93	12,178
Totale Materiali Euro	16,76	51,937
Totale Specie2 Euro	2,27	7,034
Totale Noli Euro	1,55	4,803
Totale Specie1 Euro	1,00	3,099

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.10.c	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 80 mm Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	34,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**11,342**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.10.d	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, bitumat.....essivamente aggiornata DM 16/11/99 costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 80	m	1,0000	17,96	17,96	
		Totale Materiali				**17,96**	**51,833**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**4,473**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**2,886**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.c	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN80	cad	0,1500	19,64	2,95	
		Totale Specie2				**2,95**	**8,514**

Totale Euro	27,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,39	4,11	
Totale Euro	31,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,50	3,15	
Totale Euro	34,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,65**	

Totale Manodopera Euro	3,93	11,342
Totale Materiali Euro	17,96	51,833
Totale Specie2 Euro	2,95	8,514
Totale Noli Euro	1,55	4,473
Totale Specie1 Euro	1,00	2,886

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.10.d	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 100 mm Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	42,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**13,341**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.10.e	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99 costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 100	m	1,0000	21,16	21,16	
		Totale Materiali				**21,16**	**50,321**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**4,423**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**2,378**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.d	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN100	cad	0,1500	24,06	3,61	
		Totale Specie2				**3,61**	**8,585**

Totale Euro	33,24
Spese Generali 15,000% su Euro 33,24	4,99
Totale Euro	38,23
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,23	3,82
Totale Euro	42,05
Prezzo di Applicazione Euro	**42,05**

Totale Manodopera Euro	5,61	13,341
Totale Materiali Euro	21,16	50,321
Totale Specie2 Euro	3,61	8,585
Totale Noli Euro	1,86	4,423
Totale Specie1 Euro	1,00	2,378

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.10.e	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 125 mm Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	52,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**10,639**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.10.f	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99 costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 125	m	1,0000	28,33	28,33	
		Totale Materiali				**28,33**	**53,727**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,035000	62,08	2,17	
		Totale Noli				**2,17**	**4,115**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,896**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.e	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN125	cad	0,1500	30,56	4,58	
		Totale Specie2				**4,58**	**8,686**

Totale Euro	41,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,69	6,25	
Totale Euro	47,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,94	4,79	
Totale Euro	52,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,73**	

Totale Manodopera Euro	5,61	10,639
Totale Materiali Euro	28,33	53,727
Totale Specie2 Euro	4,58	8,686
Totale Noli Euro	2,17	4,115
Totale Specie1 Euro	1,00	1,896

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.10.f	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 150 mm Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	68,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**12,346**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.10.g	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99 costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 150	m	1,0000	36,64	36,64	
		Totale Materiali				**36,64**	**53,724**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**3,636**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,466**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN150	cad	0,1500	35,81	5,37	
		Totale Specie2				**5,37**	**7,874**

Totale Euro	53,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,91	8,09	
Totale Euro	62,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,00	6,20	
Totale Euro	68,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,20**	

Totale Manodopera Euro	8,42	12,346
Totale Materiali Euro	36,64	53,724
Totale Specie2 Euro	5,37	7,874
Totale Noli Euro	2,48	3,636
Totale Specie1 Euro	1,00	1,466

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.10.g	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 200 mm Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	96,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**10,489**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.10.h	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99 costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 200	m	1,0000	55,45	55,45	
		Totale Materiali				**55,45**	**57,586**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**3,219**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,039**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.g	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN200	cad	0,1500	43,14	6,47	
		Totale Specie2				**6,47**	**6,719**

Totale Euro	76,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,12	11,42	
Totale Euro	87,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,54	8,75	
Totale Euro	96,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,29**	

Totale Manodopera Euro	10,10	10,489
Totale Materiali Euro	55,45	57,586
Totale Specie2 Euro	6,47	6,719
Totale Noli Euro	3,10	3,219
Totale Specie1 Euro	1,00	1,039

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.10.h	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 250 mm Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	128,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**8,711**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.10.i	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99 costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 250	m	1,0000	78,38	78,38	
		Totale Materiali				**78,38**	**60,849**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**2,888**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,776**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.h	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN250	cad	0,1500	50,04	7,51	
		Totale Specie2				**7,51**	**5,830**

Totale Euro	101,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 101,83	15,27	
Totale Euro	117,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 117,10	11,71	
Totale Euro	128,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**128,81**	

Totale Manodopera Euro	11,22	8,711
Totale Materiali Euro	78,38	60,849
Totale Specie2 Euro	7,51	5,830
Totale Noli Euro	3,72	2,888
Totale Specie1 Euro	1,00	0,776

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.10.i	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 300 mm Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	158,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**8,826**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.10.j	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99 costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 300	m	1,0000	97,41	97,41	
		Totale Materiali				**97,41**	**61,280**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
		Totale Noli				**4,35**	**2,737**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,629**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.i	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN300	cad	0,1500	59,14	8,87	
		Totale Specie2				**8,87**	**5,580**

Totale Euro	125,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 125,66	18,85	
Totale Euro	144,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 144,51	14,45	
Totale Euro	158,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**158,96**	

Totale Manodopera Euro	14,03	8,826
Totale Materiali Euro	97,41	61,280
Totale Specie2 Euro	8,87	5,580
Totale Noli Euro	4,35	2,737
Totale Specie1 Euro	1,00	0,629

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.10.l	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 350 mm Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	191,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**8,804**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.10.k	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99 costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 350	m	1,0000	117,29	117,29	
		Totale Materiali				**117,29**	**61,354**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
		Totale Noli				**4,97**	**2,600**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,523**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.j	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN350	cad	0,1500	73,55	11,03	
		Totale Specie2				**11,03**	**5,770**

Totale Euro	151,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 151,12	22,67	
Totale Euro	173,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 173,79	17,38	
Totale Euro	191,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**191,17**	

Totale Manodopera Euro	16,83	8,804
Totale Materiali Euro	117,29	61,354
Totale Specie2 Euro	11,03	5,770
Totale Noli Euro	4,97	2,600
Totale Specie1 Euro	1,00	0,523

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.10.m	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 400 mm Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	216,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**9,065**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.10.l	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99 costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 400	m	1,0000	131,92	131,92	
		Totale Materiali				**131,92**	**60,888**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**2,866**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,462**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN400	cad	0,1500	83,35	12,50	
		Totale Specie2				**12,50**	**5,769**

Totale Euro	171,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 171,27	25,69	
Totale Euro	196,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 196,96	19,70	
Totale Euro	216,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**216,66**	

Totale Manodopera Euro	19,64	9,065
Totale Materiali Euro	131,92	60,888
Totale Specie2 Euro	12,50	5,769
Totale Noli Euro	6,21	2,866
Totale Specie1 Euro	1,00	0,462

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.10.n	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 450 mm Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	243,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**9,224**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.10.m	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99 costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 450	m	1,0000	146,09	146,09	
		Totale Materiali				**146,09**	**60,048**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130000	62,08	8,07	
		Totale Noli				**8,07**	**3,317**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,411**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.l	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento DN450	cad	0,1500	98,14	14,72	
		Totale Specie2				**14,72**	**6,050**

Totale Euro	192,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 192,32	28,85	
Totale Euro	221,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 221,17	22,12	
Totale Euro	243,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**243,29**	

Totale Manodopera Euro	22,44	9,224
Totale Materiali Euro	146,09	60,048
Totale Specie2 Euro	14,72	6,050
Totale Noli Euro	8,07	3,317
Totale Specie1 Euro	1,00	0,411

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.10.o	TUBI DI ACCIAIO SALDATI CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 500 mm Tubi in acciaio saldati per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	267,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**9,443**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.10.n	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Tubi in acciaio Fe 360, saldati, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87, bitumat.....ssivamente aggiornata DM 16/11/99 costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 500	m	1,0000	157,09	157,09	
		Totale Materiali				**157,09**	**58,749**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,160000	62,08	9,93	
		Totale Noli				**9,93**	**3,714**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,374**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.m	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento DN500	cad	0,1500	120,67	18,10	
		Totale Specie2				**18,10**	**6,769**

Totale Euro	211,37
Spese Generali 15,000% su Euro 211,37	31,71
Totale Euro	243,08
Utile Impresa 10,000% su Euro 243,08	24,31
Totale Euro	267,39
Prezzo di Applicazione Euro	**267,39**

Totale Manodopera Euro	25,25	9,443
Totale Materiali Euro	157,09	58,749
Totale Specie2 Euro	18,10	6,769
Totale Noli Euro	9,93	3,714
Totale Specie1 Euro	1,00	0,374

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.20.a	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 50 mm Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche	m	1,00	21,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**2,81**	**12,796**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.20.b	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87,..... Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 50	m	1,0000	11,01	11,01	
		Totale Materiali				**11,01**	**50,137**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**5,647**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**4,554**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.a	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN50	cad	0,1500	8,68	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**5,920**

Totale Euro	17,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,36	2,60	
Totale Euro	19,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,96	2,00	
Totale Euro	21,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,96**	

Totale Manodopera Euro	2,81	12,796
Totale Materiali Euro	11,01	50,137
Totale Specie2 Euro	1,30	5,920
Totale Noli Euro	1,24	5,647
Totale Specie1 Euro	1,00	4,554

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.20.b	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 65 mm Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche	m	1,00	30,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**12,764**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.20.c	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87,..... Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 65	m	1,0000	15,59	15,59	
		Totale Materiali				**15,59**	**50,633**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**5,034**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**3,248**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.b	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN65	cad	0,1500	15,13	2,27	
		Totale Specie2				**2,27**	**7,373**

Totale Euro	24,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,34	3,65	
Totale Euro	27,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,99	2,80	
Totale Euro	30,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,79**	

Totale Manodopera Euro	3,93	12,764
Totale Materiali Euro	15,59	50,633
Totale Specie2 Euro	2,27	7,373
Totale Noli Euro	1,55	5,034
Totale Specie1 Euro	1,00	3,248

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.20.c	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 80 mm Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche	m	1,00	33,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**11,763**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.20.d	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87,..... Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 80	m	1,0000	16,98	16,98	
		Totale Materiali				**16,98**	**50,823**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**4,639**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**2,993**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.c	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN80	cad	0,1500	19,64	2,95	
		Totale Specie2				**2,95**	**8,830**

Totale Euro	26,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,41	3,96	
Totale Euro	30,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,37	3,04	
Totale Euro	33,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,41**	

Totale Manodopera Euro	3,93	11,763
Totale Materiali Euro	16,98	50,823
Totale Specie2 Euro	2,95	8,830
Totale Noli Euro	1,55	4,639
Totale Specie1 Euro	1,00	2,993

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.20.d	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 100 mm Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche	m	1,00	40,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**13,945**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.20.e	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87,.....Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 100	m	1,0000	19,72	19,72	
		Totale Materiali				**19,72**	**49,018**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**4,623**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**2,486**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.d	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN100	cad	0,1500	24,06	3,61	
		Totale Specie2				**3,61**	**8,973**

Totale Euro	31,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,80	4,77	
Totale Euro	36,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,57	3,66	
Totale Euro	40,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,23**	

Totale Manodopera Euro	5,61	13,945
Totale Materiali Euro	19,72	49,018
Totale Specie2 Euro	3,61	8,973
Totale Noli Euro	1,86	4,623
Totale Specie1 Euro	1,00	2,486

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.20.e	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 125 mm Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche	m	1,00	50,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**11,140**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.20.f	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87,.....Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 125	m	1,0000	26,45	26,45	
		Totale Materiali				**26,45**	**52,522**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,035000	62,08	2,17	
		Totale Noli				**2,17**	**4,309**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,986**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.e	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN125	cad	0,1500	30,56	4,58	
		Totale Specie2				**4,58**	**9,095**

Totale Euro	39,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,81	5,97	
Totale Euro	45,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,78	4,58	
Totale Euro	50,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,36**	

Totale Manodopera Euro	5,61	11,140
Totale Materiali Euro	26,45	52,522
Totale Specie2 Euro	4,58	9,095
Totale Noli Euro	2,17	4,309
Totale Specie1 Euro	1,00	1,986

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.20.f	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 150 mm Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche	m	1,00	64,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**13,073**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.20.g	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87,.....Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 150	m	1,0000	33,64	33,64	
		Totale Materiali				**33,64**	**52,228**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**3,850**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,553**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN150	cad	0,1500	35,81	5,37	
		Totale Specie2				**5,37**	**8,337**

Totale Euro	50,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,91	7,64	
Totale Euro	58,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,55	5,86	
Totale Euro	64,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,41**	

Totale Manodopera Euro	8,42	13,073
Totale Materiali Euro	33,64	52,228
Totale Specie2 Euro	5,37	8,337
Totale Noli Euro	2,48	3,850
Totale Specie1 Euro	1,00	1,553

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.20.g	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 200 mm Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche	m	1,00	89,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**11,264**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.20.h	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87,.....Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 200	m	1,0000	50,22	50,22	
		Totale Materiali				**50,22**	**56,005**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**3,457**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,115**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.g	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN200	cad	0,1500	43,14	6,47	
		Totale Specie2				**6,47**	**7,215**

Totale Euro	70,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,89	10,63	
Totale Euro	81,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,52	8,15	
Totale Euro	89,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,67**	

Totale Manodopera Euro	10,10	11,264
Totale Materiali Euro	50,22	56,005
Totale Specie2 Euro	6,47	7,215
Totale Noli Euro	3,10	3,457
Totale Specie1 Euro	1,00	1,115

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.20.h	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 250 mm Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche	m	1,00	118,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**9,448**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.20.i	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87,.....Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 250	m	1,0000	70,42	70,42	
		Totale Materiali				**70,42**	**59,301**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**3,133**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,842**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.h	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN250	cad	0,1500	50,04	7,51	
		Totale Specie2				**7,51**	**6,324**

Totale Euro	93,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 93,87	14,08	
Totale Euro	107,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,95	10,80	
Totale Euro	118,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**118,75**	

Totale Manodopera Euro	11,22	9,448
Totale Materiali Euro	70,42	59,301
Totale Specie2 Euro	7,51	6,324
Totale Noli Euro	3,72	3,133
Totale Specie1 Euro	1,00	0,842

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.20.i	TUBI DI ACCIAIO SENZA SALDATURA CON RIVESTIMENTO BITUMINOSO Del diametro di 300 mm Tubi in acciaio senza saldatura per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, grezzo internamente, con estremità lisce per saldatura di testa, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa; compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, il nastro segnatubo, le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso; sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche	m	1,00	146,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**9,604**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.20.j	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SENZA SALDATURA Tubi in acciaio Fe 360, senza saldatura, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87,.....Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo norme UNI 6363/84. Diametro Nominale mm 300	m	1,0000	87,24	87,24	
		Totale Materiali				**87,24**	**59,717**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
		Totale Noli				**4,35**	**2,978**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,685**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.i	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN300	cad	0,1500	59,14	8,87	
		Totale Specie2				**8,87**	**6,072**

Totale Euro	115,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,49	17,32	
Totale Euro	132,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 132,81	13,28	
Totale Euro	146,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**146,09**	

Totale Manodopera Euro	14,03	9,604
Totale Materiali Euro	87,24	59,717
Totale Specie2 Euro	8,87	6,072
Totale Noli Euro	4,35	2,978
Totale Specie1 Euro	1,00	0,685

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.a	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 50 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	24,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**2,81**	**11,554**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.30.a	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico o s.....à per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Tubazione diametro nominale mm 50	m	1,0000	12,88	12,88	
		Totale Materiali				**12,88**	**52,961**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**5,099**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**4,112**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.a	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN50	cad	0,1500	8,68	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**5,345**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.a	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 50 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	24,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	19,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 19,23	2,88	
					Totale Euro	22,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 22,11	2,21	
					Totale Euro	24,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**24,32**	
					Totale Manodopera Euro	2,81	11,554
					Totale Materiali Euro	12,88	52,961
					Totale Specie2 Euro	1,30	5,345
					Totale Noli Euro	1,24	5,099
					Totale Specie1 Euro	1,00	4,112

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.b	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 65 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	33,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**11,566**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.30.b	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico o s.....à per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Tubazione diametro nominale mm 65	m	1,0000	18,11	18,11	
		Totale Materiali				**18,11**	**53,296**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**4,562**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**2,943**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.b	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN65	cad	0,1500	15,13	2,27	
		Totale Specie2				**2,27**	**6,680**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.b	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 65 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	33,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	26,86	
					Spese Generali 15,000% su Euro 26,86	4,03	
					Totale Euro	30,89	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 30,89	3,09	
					Totale Euro	33,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**33,98**	
					Totale Manodopera Euro	3,93	11,566
					Totale Materiali Euro	18,11	53,296
					Totale Specie2 Euro	2,27	6,680
					Totale Noli Euro	1,55	4,562
					Totale Specie1 Euro	1,00	2,943

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.c	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 80 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	37,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,93**	**10,514**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.30.c	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico o s.....à per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Tubazione diametro nominale mm 80	m	1,0000	20,12	20,12	
		Totale Materiali				**20,12**	**53,826**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,025000	62,08	1,55	
		Totale Noli				**1,55**	**4,147**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**2,675**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.c	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN80	cad	0,1500	19,64	2,95	
		Totale Specie2				**2,95**	**7,892**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.c	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 80 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	37,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	29,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 29,55	4,43	
					Totale Euro	33,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 33,98	3,40	
					Totale Euro	37,38	
					Prezzo di Applicazione Euro	**37,38**	
					Totale Manodopera Euro	3,93	10,514
					Totale Materiali Euro	20,12	53,826
					Totale Specie2 Euro	2,95	7,892
					Totale Noli Euro	1,55	4,147
					Totale Specie1 Euro	1,00	2,675

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.d	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 100 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	44,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**12,649**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.30.d	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Tubazione diametro nominale mm 100	m	1,0000	22,98	22,98	
		Totale Materiali				**22,98**	**51,815**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,030000	62,08	1,86	
		Totale Noli				**1,86**	**4,194**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**2,255**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.d	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN100	cad	0,1500	24,06	3,61	
		Totale Specie2				**3,61**	**8,140**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.d	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 100 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	44,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	35,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 35,06	5,26	
					Totale Euro	40,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 40,32	4,03	
					Totale Euro	44,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**44,35**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	12,649
					Totale Materiali Euro	22,98	51,815
					Totale Specie2 Euro	3,61	8,140
					Totale Noli Euro	1,86	4,194
					Totale Specie1 Euro	1,00	2,255

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.e	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 125 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	56,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**9,929**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.30.e	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Tubazione diametro nominale mm 125	m	1,0000	31,30	31,30	
		Totale Materiali				**31,30**	**55,398**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,035000	62,08	2,17	
		Totale Noli				**2,17**	**3,841**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,770**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.e	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN125	cad	0,1500	30,56	4,58	
		Totale Specie2				**4,58**	**8,106**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.e	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 125 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	56,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	44,66	
					Spese Generali 15,000% su Euro 44,66	6,70	
					Totale Euro	51,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 51,36	5,14	
					Totale Euro	56,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**56,50**	
					Totale Manodopera Euro	5,61	9,929
					Totale Materiali Euro	31,30	55,398
					Totale Specie2 Euro	4,58	8,106
					Totale Noli Euro	2,17	3,841
					Totale Specie1 Euro	1,00	1,770

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.f	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 150 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	72,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,42**	**11,615**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.30.f	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Tubazione diametro nominale mm 150	m	1,0000	40,03	40,03	
		Totale Materiali				**40,03**	**55,221**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**3,421**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**1,380**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN150	cad	0,1500	35,81	5,37	
		Totale Specie2				**5,37**	**7,408**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.f	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 150 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	72,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	57,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 57,30	8,60	
					Totale Euro	65,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 65,90	6,59	
					Totale Euro	72,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**72,49**	
					Totale Manodopera Euro	8,42	11,615
					Totale Materiali Euro	40,03	55,221
					Totale Specie2 Euro	5,37	7,408
					Totale Noli Euro	2,48	3,421
					Totale Specie1 Euro	1,00	1,380

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.g	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 200 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	103,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**9,761**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.30.g	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Tubazione diametro nominale mm 200	m	1,0000	61,12	61,12	
		Totale Materiali				**61,12**	**59,070**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**2,996**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,966**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.g	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN200	cad	0,1500	43,14	6,47	
		Totale Specie2				**6,47**	**6,253**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.g	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 200 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	103,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	81,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 81,79	12,27	
					Totale Euro	94,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 94,06	9,41	
					Totale Euro	103,47	
					Prezzo di Applicazione Euro	**103,47**	
					Totale Manodopera Euro	10,10	9,761
					Totale Materiali Euro	61,12	59,070
					Totale Specie2 Euro	6,47	6,253
					Totale Noli Euro	3,10	2,996
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,966

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.h	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 250 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	138,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**8,077**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.30.h	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Tubazione diametro nominale mm 250	m	1,0000	86,36	86,36	
		Totale Materiali				**86,36**	**62,170**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,060000	62,08	3,72	
		Totale Noli				**3,72**	**2,678**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,720**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.h	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN250	cad	0,1500	50,04	7,51	
		Totale Specie2				**7,51**	**5,406**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.h	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 250 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	138,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	109,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 109,81	16,47	
					Totale Euro	126,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 126,28	12,63	
					Totale Euro	138,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**138,91**	
					Totale Manodopera Euro	11,22	8,077
					Totale Materiali Euro	86,36	62,170
					Totale Specie2 Euro	7,51	5,406
					Totale Noli Euro	3,72	2,678
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,720

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.i	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 300 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	172,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**14,03**	**8,134**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.30.i	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Tubazione diametro nominale mm 300	m	1,0000	108,10	108,10	
		Totale Materiali				**108,10**	**62,674**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,070000	62,08	4,35	
		Totale Noli				**4,35**	**2,522**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,580**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.i	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN300	cad	0,1500	59,14	8,87	
		Totale Specie2				**8,87**	**5,143**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.i	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 300 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	172,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	136,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 136,35	20,45	
					Totale Euro	156,80	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 156,80	15,68	
					Totale Euro	172,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**172,48**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	8,134
					Totale Materiali Euro	108,10	62,674
					Totale Specie2 Euro	8,87	5,143
					Totale Noli Euro	4,35	2,522
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,580

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.j	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 350 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	207,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**8,124**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.30.j	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Tubazione diametro nominale mm 350	m	1,0000	129,94	129,94	
		Totale Materiali				**129,94**	**62,721**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
		Totale Noli				**4,97**	**2,399**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,483**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.j	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN350	cad	0,1500	73,55	11,03	
		Totale Specie2				**11,03**	**5,324**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.j	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 350 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	207,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	163,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 163,77	24,57	
					Totale Euro	188,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 188,34	18,83	
					Totale Euro	207,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**207,17**	
					Totale Manodopera Euro	16,83	8,124
					Totale Materiali Euro	129,94	62,721
					Totale Specie2 Euro	11,03	5,324
					Totale Noli Euro	4,97	2,399
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,483

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.k	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 400 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	234,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**8,362**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.30.k	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Tubazione diametro nominale mm 400	m	1,0000	146,32	146,32	
		Totale Materiali				**146,32**	**62,298**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**2,644**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,426**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso ripristino rivestimento DN400	cad	0,1500	83,35	12,50	
		Totale Specie2				**12,50**	**5,322**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.k	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 400 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	234,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	185,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 185,67	27,85	
					Totale Euro	213,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 213,52	21,35	
					Totale Euro	234,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**234,87**	
					Totale Manodopera Euro	19,64	8,362
					Totale Materiali Euro	146,32	62,298
					Totale Specie2 Euro	12,50	5,322
					Totale Noli Euro	6,21	2,644
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,426

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.l	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 450 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	263,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**8,517**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.30.l	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Tubazione diametro nominale mm 450	m	1,0000	162,06	162,06	
		Totale Materiali				**162,06**	**61,508**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130000	62,08	8,07	
		Totale Noli				**8,07**	**3,063**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,380**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.l	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento DN450	cad	0,1500	98,14	14,72	
		Totale Specie2				**14,72**	**5,587**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.l	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 450 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	263,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	208,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 208,29	31,24	
					Totale Euro	239,53	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 239,53	23,95	
					Totale Euro	263,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**263,48**	
					Totale Manodopera Euro	22,44	8,517
					Totale Materiali Euro	162,06	61,508
					Totale Specie2 Euro	14,72	5,587
					Totale Noli Euro	8,07	3,063
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,380

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.m	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 500 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	291,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**25,25**	**8,670**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.30.m	TUBI DI ACCIAO RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNO ED EPOSIDICO INTERNO Tubo in acciaio elettro saldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, congiunto saldato a bicchiere cilindrico o s..... per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Tubazione diametro nominale mm 500	m	1,0000	175,94	175,94	
		Totale Materiali				**175,94**	**60,413**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,160000	62,08	9,93	
		Totale Noli				**9,93**	**3,410**
		Specie1					
6	ABR25_PREST_15.40.b	PRESTAZIONI PER ACQUEDOTTI Prestazioni per gasdotti: prove carico, certifi., nastro segnatubo	a corpo	1,00	1,00	1,00	
		Totale Specie1				**1,00**	**0,343**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.30.m	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN ACCIAIO Saldatura su tubo in acciaio compreso riprist. rivestimento DN500	cad	0,1500	120,67	18,10	
		Totale Specie2				**18,10**	**6,215**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN ACCIAIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.10.30.m	TUBI DI ACCIAO ELETTROSALDATO, RIVESTITI IN POLIETILENE ESTERNAMENTE E GREZZI INTERNAMENTE Del diametro di 500 mm Tubi in acciaio elettrosaldati longitudinalmente per gas metano a norma UNI EN 10208.1, forniti e posti in opera in conformità al D.M. 16/04/2008, IV specie, con estremità lisce per saldatura di testa, rivestiti esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, grezzi internamente. Posti in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI 10190; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche.	m	1,00	291,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	230,22	
					Spese Generali 15,000% su Euro 230,22	34,53	
					Totale Euro	264,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 264,75	26,48	
					Totale Euro	291,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**291,23**	
					Totale Manodopera Euro	25,25	8,670
					Totale Materiali Euro	175,94	60,413
					Totale Specie2 Euro	18,10	6,215
					Totale Noli Euro	9,93	3,410
					Totale Specie1 Euro	1,00	0,343

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.a	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	8,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,045000	30,60	1,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,045000	25,50	1,15	
		Totale Manodopera				**2,53**	**30,227**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.e	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....trusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	1,0000	2,88	2,88	
		Totale Materiali				**2,88**	**34,409**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,007300	62,08	0,45	
		Totale Noli				**0,45**	**5,376**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.f	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 50	cad	0,0833	9,16	0,76	
		Totale Specie2				**0,76**	**9,080**

Totale Euro	6,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,62	0,99	
Totale Euro	7,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,61	0,76	
Totale Euro	8,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,37**	

Totale Manodopera Euro	2,53	30,227
Totale Materiali Euro	2,88	34,409
Totale Specie2 Euro	0,76	9,080
Totale Noli Euro	0,45	5,376

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.b	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	10,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**23,605**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.f	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....trusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	1,0000	4,29	4,29	
		Totale Materiali				**4,29**	**39,250**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,007600	62,08	0,47	
		Totale Noli				**0,47**	**4,300**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.g	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 63	cad	0,0833	15,65	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**11,894**

Totale Euro	8,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,64	1,30	
Totale Euro	9,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,94	0,99	
Totale Euro	10,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,93**	

Totale Manodopera Euro	2,58	23,605
Totale Materiali Euro	4,29	39,250
Totale Specie2 Euro	1,30	11,894
Totale Noli Euro	0,47	4,300

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.c	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	13,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,048000	30,60	1,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,048000	25,50	1,22	
		Totale Manodopera				**2,69**	**20,015**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.g	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....trusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	1,0000	6,09	6,09	
		Totale Materiali				**6,09**	**45,313**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,007600	62,08	0,47	
		Totale Noli				**0,47**	**3,497**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.h	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 75	cad	0,0833	16,51	1,38	
		Totale Specie2				**1,38**	**10,268**

Totale Euro	10,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,63	1,59	
Totale Euro	12,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,22	1,22	
Totale Euro	13,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,44**	

Totale Manodopera Euro	2,69	20,015
Totale Materiali Euro	6,09	45,313
Totale Specie2 Euro	1,38	10,268
Totale Noli Euro	0,47	3,497

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.d	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	16,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060700	30,60	1,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060700	25,50	1,55	
		Totale Manodopera				**3,41**	**20,249**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.h	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....trusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	1,0000	7,86	7,86	
		Totale Materiali				**7,86**	**46,675**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,014400	62,08	0,89	
		Totale Noli				**0,89**	**5,285**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.i	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 90	cad	0,0833	13,84	1,15	
		Totale Specie2				**1,15**	**6,829**

Totale Euro	13,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,31	2,00	
Totale Euro	15,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,31	1,53	
Totale Euro	16,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,84**	

Totale Manodopera Euro	3,41	20,249
Totale Materiali Euro	7,86	46,675
Totale Specie2 Euro	1,15	6,829
Totale Noli Euro	0,89	5,285

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.e	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	27,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,079800	30,60	2,44	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,079800	25,50	2,03	
		Totale Manodopera				**4,47**	**16,202**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.i	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	m	1,0000	14,15	14,15	
		Totale Materiali				**14,15**	**51,287**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**6,089**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.b	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per spessore fino 11,4 mm e diametro fino 110 mm	cad	0,0833	18,18	1,51	
		Totale Specie2				**1,51**	**5,473**

Totale Euro	21,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,81	3,27	
Totale Euro	25,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,08	2,51	
Totale Euro	27,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,59**	

Totale Manodopera Euro	4,47	16,202
Totale Materiali Euro	14,15	51,287
Totale Specie2 Euro	1,51	5,473
Totale Noli Euro	1,68	6,089

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.f	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	37,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**17,961**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.j	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	m	1,0000	18,46	18,46	
		Totale Materiali				**18,46**	**49,266**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,038400	62,08	2,38	
		Totale Noli				**2,38**	**6,352**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,0833	24,63	2,05	
		Totale Specie2				**2,05**	**5,471**

Totale Euro	29,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,62	4,44	
Totale Euro	34,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,06	3,41	
Totale Euro	37,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,47**	

Totale Manodopera Euro	6,73	17,961
Totale Materiali Euro	18,46	49,266
Totale Specie2 Euro	2,05	5,471
Totale Noli Euro	2,38	6,352

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.g	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	46,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**16,944**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.k	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	m	1,0000	24,06	24,06	
		Totale Materiali				**24,06**	**51,932**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,043000	62,08	2,67	
		Totale Noli				**2,67**	**5,763**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,0833	24,63	2,05	
		Totale Specie2				**2,05**	**4,425**

Totale Euro	36,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,63	5,49	
Totale Euro	42,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,12	4,21	
Totale Euro	46,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,33**	

Totale Manodopera Euro	7,85	16,944
Totale Materiali Euro	24,06	51,932
Totale Specie2 Euro	2,05	4,425
Totale Noli Euro	2,67	5,763

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.h	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	57,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**15,669**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.l	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	m	1,0000	31,60	31,60	
		Totale Materiali				**31,60**	**55,139**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,043000	62,08	2,67	
		Totale Noli				**2,67**	**4,659**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,0833	24,63	2,05	
		Totale Specie2				**2,05**	**3,577**

Totale Euro	45,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,30	6,80	
Totale Euro	52,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,10	5,21	
Totale Euro	57,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,31**	

Totale Manodopera Euro	8,98	15,669
Totale Materiali Euro	31,60	55,139
Totale Specie2 Euro	2,05	3,577
Totale Noli Euro	2,67	4,659

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.i	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	69,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**14,576**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.m	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	m	1,0000	38,46	38,46	
		Totale Materiali				**38,46**	**55,506**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,048000	62,08	2,98	
		Totale Noli				**2,98**	**4,301**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,0833	38,81	3,23	
		Totale Specie2				**3,23**	**4,662**

Totale Euro	54,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,77	8,22	
Totale Euro	62,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,99	6,30	
Totale Euro	69,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**69,29**	

Totale Manodopera Euro	10,10	14,576
Totale Materiali Euro	38,46	55,506
Totale Specie2 Euro	3,23	4,662
Totale Noli Euro	2,98	4,301

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.l	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	84,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**13,292**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.n	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	m	1,0000	48,90	48,90	
		Totale Materiali				**48,90**	**57,932**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,054400	62,08	3,38	
		Totale Noli				**3,38**	**4,004**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,0833	38,81	3,23	
		Totale Specie2				**3,23**	**3,827**

Totale Euro	66,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,73	10,01	
Totale Euro	76,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,74	7,67	
Totale Euro	84,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,41**	

Totale Manodopera Euro	11,22	13,292
Totale Materiali Euro	48,90	57,932
Totale Specie2 Euro	3,23	3,827
Totale Noli Euro	3,38	4,004

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.m	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	104,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**12,910**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.o	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	m	1,0000	61,85	61,85	
		Totale Materiali				**61,85**	**59,323**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,062500	62,08	3,88	
		Totale Noli				**3,88**	**3,721**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,0833	38,81	3,23	
		Totale Specie2				**3,23**	**3,098**

Totale Euro	82,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,42	12,36	
Totale Euro	94,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,78	9,48	
Totale Euro	104,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**104,26**	

Totale Manodopera Euro	13,46	12,910
Totale Materiali Euro	61,85	59,323
Totale Specie2 Euro	3,23	3,098
Totale Noli Euro	3,88	3,721

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.n	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	124,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**10,818**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.p	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	m	1,0000	77,24	77,24	
		Totale Materiali				**77,24**	**62,080**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,071400	62,08	4,43	
		Totale Noli				**4,43**	**3,561**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,0833	38,81	3,23	
		Totale Specie2				**3,23**	**2,596**

Totale Euro	98,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,36	14,75	
Totale Euro	113,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 113,11	11,31	
Totale Euro	124,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**124,42**	
Totale Manodopera Euro	13,46	10,818
Totale Materiali Euro	77,24	62,080
Totale Specie2 Euro	3,23	2,596
Totale Noli Euro	4,43	3,561

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.o	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	154,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**15,15**	**9,780**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.q	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	m	1,0000	97,54	97,54	
		Totale Materiali				**97,54**	**62,966**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080800	62,08	5,02	
		Totale Noli				**5,02**	**3,241**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.p	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	0,0833	57,01	4,75	
		Totale Specie2				**4,75**	**3,066**

Totale Euro	122,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,46	18,37	
Totale Euro	140,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,83	14,08	
Totale Euro	154,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**154,91**	

Totale Manodopera Euro	15,15	9,780
Totale Materiali Euro	97,54	62,966
Totale Specie2 Euro	4,75	3,066
Totale Noli Euro	5,02	3,241

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.p	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	182,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,83**	**9,238**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.r	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	m	1,0000	117,24	117,24	
		Totale Materiali				**117,24**	**64,350**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,084000	62,08	5,21	
		Totale Noli				**5,21**	**2,860**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.p	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	0,0833	57,01	4,75	
		Totale Specie2				**4,75**	**2,607**

Totale Euro	144,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 144,03	21,60	
Totale Euro	165,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 165,63	16,56	
Totale Euro	182,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**182,19**	

Totale Manodopera Euro	16,83	9,238
Totale Materiali Euro	117,24	64,350
Totale Specie2 Euro	4,75	2,607
Totale Noli Euro	5,21	2,860

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.q	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,3 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	229,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**8,548**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.s	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 32,3 mm	m	1,0000	151,02	151,02	
		Totale Materiali				**151,02**	**65,732**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**2,703**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.p	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	0,0833	57,01	4,75	
		Totale Specie2				**4,75**	**2,067**

Totale Euro	181,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 181,62	27,24	
Totale Euro	208,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 208,86	20,89	
Totale Euro	229,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**229,75**	

Totale Manodopera Euro	19,64	8,548
Totale Materiali Euro	151,02	65,732
Totale Specie2 Euro	4,75	2,067
Totale Noli Euro	6,21	2,703

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.r	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,4 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	265,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
		Totale Manodopera				**20,20**	**7,609**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.t	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 36,4 mm	m	1,0000	175,81	175,81	
		Totale Materiali				**175,81**	**66,226**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,113900	62,08	7,07	
		Totale Noli				**7,07**	**2,663**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.u	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	cad	0,0833	81,37	6,78	
		Totale Specie2				**6,78**	**2,554**

Totale Euro	209,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 209,86	31,48	
Totale Euro	241,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 241,34	24,13	
Totale Euro	265,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**265,47**	

Totale Manodopera Euro	20,20	7,609
Totale Materiali Euro	175,81	66,226
Totale Specie2 Euro	6,78	2,554
Totale Noli Euro	7,07	2,663

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.s	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 41,0 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	352,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**23,56**	**6,693**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.u	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 41,0 mm	m	1,0000	238,69	238,69	
		Totale Materiali				**238,69**	**67,806**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,149000	62,08	9,25	
		Totale Noli				**9,25**	**2,628**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.u	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	cad	0,0833	81,37	6,78	
		Totale Specie2				**6,78**	**1,926**

Totale Euro	278,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 278,28	41,74	
Totale Euro	320,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 320,02	32,00	
Totale Euro	352,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**352,02**	

Totale Manodopera Euro	23,56	6,693
Totale Materiali Euro	238,69	67,806
Totale Specie2 Euro	6,78	1,926
Totale Noli Euro	9,25	2,628

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.10.t	TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 80. SERIE S 5. Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,5 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 5 bar, Serie S 5.	m	1,00	430,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,480000	30,60	14,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,480000	25,50	12,24	
		Totale Manodopera				**26,93**	**6,253**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.40.v	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 5 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 5. Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 45,5 mm	m	1,0000	295,83	295,83	
		Totale Materiali				**295,83**	**68,689**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,178300	62,08	11,07	
		Totale Noli				**11,07**	**2,570**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.s	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 45,50 mm	cad	0,0833	79,55	6,63	
		Totale Specie2				**6,63**	**1,539**

Totale Euro	340,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 340,46	51,07	
Totale Euro	391,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 391,53	39,15	
Totale Euro	430,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**430,68**	

Totale Manodopera Euro	26,93	6,253
Totale Materiali Euro	295,83	68,689
Totale Specie2 Euro	6,63	1,539
Totale Noli Euro	11,07	2,570

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.a	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	7,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,045000	30,60	1,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,045000	25,50	1,15	
		Totale Manodopera				**2,53**	**33,072**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.b	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 3 mm	m	1,0000	2,32	2,32	
		Totale Materiali				**2,32**	**30,327**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,006900	62,08	0,43	
		Totale Noli				**0,43**	**5,621**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.f	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 50	cad	0,0833	9,16	0,76	
		Totale Specie2				**0,76**	**9,935**

Totale Euro	6,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,04	0,91	
Totale Euro	6,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,95	0,70	
Totale Euro	7,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,65**	

Totale Manodopera Euro	2,53	33,072
Totale Materiali Euro	2,32	30,327
Totale Specie2 Euro	0,76	9,935
Totale Noli Euro	0,43	5,621

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.b	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	9,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
		Totale Manodopera				**2,58**	**26,791**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.c	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....trusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm	m	1,0000	3,26	3,26	
		Totale Materiali				**3,26**	**33,853**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,007600	62,08	0,47	
		Totale Noli				**0,47**	**4,881**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.g	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 63	cad	0,0833	15,65	1,30	
		Totale Specie2				**1,30**	**13,499**

Totale Euro	7,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,61	1,14	
Totale Euro	8,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,75	0,88	
Totale Euro	9,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,63**	

Totale Manodopera Euro	2,58	26,791
Totale Materiali Euro	3,26	33,853
Totale Specie2 Euro	1,30	13,499
Totale Noli Euro	0,47	4,881

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.c	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	11,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,048000	30,60	1,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,048000	25,50	1,22	
		Totale Manodopera				**2,69**	**24,234**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.d	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....trusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm	m	1,0000	4,23	4,23	
		Totale Materiali				**4,23**	**38,108**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,007600	62,08	0,47	
		Totale Noli				**0,47**	**4,234**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.h	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 75	cad	0,0833	16,51	1,38	
		Totale Specie2				**1,38**	**12,432**

Totale Euro	8,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,77	1,32	
Totale Euro	10,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,09	1,01	
Totale Euro	11,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,10**	

Totale Manodopera Euro	2,69	24,234
Totale Materiali Euro	4,23	38,108
Totale Specie2 Euro	1,38	12,432
Totale Noli Euro	0,47	4,234

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.d	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	13,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,051000	30,60	1,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,051000	25,50	1,30	
		Totale Manodopera				**2,86**	**21,359**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.e	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....trusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm	m	1,0000	5,68	5,68	
		Totale Materiali				**5,68**	**42,420**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,014400	62,08	0,89	
		Totale Noli				**0,89**	**6,647**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.20.i	SALDATURA PER POLIFUSIONE Saldatura per polifusione per diametro mm 90	cad	0,0833	13,84	1,15	
		Totale Specie2				**1,15**	**8,588**

Totale Euro	10,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,58	1,59	
Totale Euro	12,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,17	1,22	
Totale Euro	13,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,39**	

Totale Manodopera Euro	2,86	21,359
Totale Materiali Euro	5,68	42,420
Totale Specie2 Euro	1,15	8,588
Totale Noli Euro	0,89	6,647

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.e	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	18,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,054000	30,60	1,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,054000	25,50	1,38	
		Totale Manodopera				**3,03**	**16,833**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.f	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....rusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm	m	1,0000	8,01	8,01	
		Totale Materiali				**8,01**	**44,500**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,027000	62,08	1,68	
		Totale Noli				**1,68**	**9,333**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.b	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per spessore fino 11,4 mm e diametro fino 110 mm	cad	0,0833	18,18	1,51	
		Totale Specie2				**1,51**	**8,389**

Totale Euro	14,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,23	2,13	
Totale Euro	16,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,36	1,64	
Totale Euro	18,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,00**	

Totale Manodopera Euro	3,03	16,833
Totale Materiali Euro	8,01	44,500
Totale Specie2 Euro	1,51	8,389
Totale Noli Euro	1,68	9,333

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.f	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	30,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**21,872**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.g	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....rusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm	m	1,0000	13,16	13,16	
		Totale Materiali				**13,16**	**42,769**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,038400	62,08	2,38	
		Totale Noli				**2,38**	**7,735**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,0833	24,63	2,05	
		Totale Specie2				**2,05**	**6,662**

Totale Euro	24,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,32	3,65	
Totale Euro	27,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,97	2,80	
Totale Euro	30,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,77**	

Totale Manodopera Euro	6,73	21,872
Totale Materiali Euro	13,16	42,769
Totale Specie2 Euro	2,05	6,662
Totale Noli Euro	2,38	7,735

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.g	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	38,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,85**	**20,561**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.h	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....rusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm	m	1,0000	17,61	17,61	
		Totale Materiali				**17,61**	**46,124**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,043000	62,08	2,67	
		Totale Noli				**2,67**	**6,993**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,0833	24,63	2,05	
		Totale Specie2				**2,05**	**5,369**

Totale Euro	30,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,18	4,53	
Totale Euro	34,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,71	3,47	
Totale Euro	38,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,18**	
Totale Manodopera Euro	7,85	20,561
Totale Materiali Euro	17,61	46,124
Totale Specie2 Euro	2,05	5,369
Totale Noli Euro	2,67	6,993

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.h	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	44,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,98**	**20,058**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.i	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....rusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm	m	1,0000	21,69	21,69	
		Totale Materiali				**21,69**	**48,448**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,043000	62,08	2,67	
		Totale Noli				**2,67**	**5,964**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.f	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	0,0833	24,63	2,05	
		Totale Specie2				**2,05**	**4,579**

Totale Euro	35,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,39	5,31	
Totale Euro	40,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,70	4,07	
Totale Euro	44,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,77**	
Totale Manodopera Euro	8,98	20,058
Totale Materiali Euro	21,69	48,448
Totale Specie2 Euro	2,05	4,579
Totale Noli Euro	2,67	5,964

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.i	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	54,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
		Totale Manodopera				**10,10**	**18,573**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.j	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm	m	1,0000	26,68	26,68	
		Totale Materiali				**26,68**	**49,062**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,048000	62,08	2,98	
		Totale Noli				**2,98**	**5,480**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,0833	38,81	3,23	
		Totale Specie2				**3,23**	**5,940**

Totale Euro	42,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,99	6,45	
Totale Euro	49,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,44	4,94	
Totale Euro	54,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,38**	
Totale Manodopera Euro	10,10	18,573
Totale Materiali Euro	26,68	49,062
Totale Specie2 Euro	3,23	5,940
Totale Noli Euro	2,98	5,480

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.l	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	63,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**17,717**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.k	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm	m	1,0000	32,23	32,23	
		Totale Materiali				**32,23**	**50,892**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,054400	62,08	3,38	
		Totale Noli				**3,38**	**5,337**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,0833	38,81	3,23	
		Totale Specie2				**3,23**	**5,100**

Totale Euro	50,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,06	7,51	
Totale Euro	57,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,57	5,76	
Totale Euro	63,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,33**	
Totale Manodopera Euro	11,22	17,717
Totale Materiali Euro	32,23	50,892
Totale Specie2 Euro	3,23	5,100
Totale Noli Euro	3,38	5,337

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.m	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	75,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**13,46**	**17,762**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.l	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm	m	1,0000	39,33	39,33	
		Totale Materiali				**39,33**	**51,900**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,062500	62,08	3,88	
		Totale Noli				**3,88**	**5,120**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,0833	38,81	3,23	
		Totale Specie2				**3,23**	**4,262**

Totale Euro	59,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,90	8,99	
Totale Euro	68,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,89	6,89	
Totale Euro	75,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**75,78**	

Totale Manodopera Euro	13,46	17,762
Totale Materiali Euro	39,33	51,900
Totale Specie2 Euro	3,23	4,262
Totale Noli Euro	3,88	5,120

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.n	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	87,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,260000	30,60	7,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,59**	**16,665**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.m	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm	m	1,0000	46,96	46,96	
		Totale Materiali				**46,96**	**53,638**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,071400	62,08	4,43	
		Totale Noli				**4,43**	**5,060**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.k	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 180 fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	0,0833	38,81	3,23	
		Totale Specie2				**3,23**	**3,689**

Totale Euro	69,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,21	10,38	
Totale Euro	79,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,59	7,96	
Totale Euro	87,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,55**	

Totale Manodopera Euro	14,59	16,665
Totale Materiali Euro	46,96	53,638
Totale Specie2 Euro	3,23	3,689
Totale Noli Euro	4,43	5,060

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.o	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	108,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
		Totale Manodopera				**15,71**	**14,519**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.n	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm	m	1,0000	60,05	60,05	
		Totale Materiali				**60,05**	**55,499**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080800	62,08	5,02	
		Totale Noli				**5,02**	**4,640**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.p	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	0,0833	57,01	4,75	
		Totale Specie2				**4,75**	**4,390**

Totale Euro	85,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 85,53	12,83	
Totale Euro	98,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,36	9,84	
Totale Euro	108,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**108,20**	
Totale Manodopera Euro	15,71	14,519
Totale Materiali Euro	60,05	55,499
Totale Specie2 Euro	4,75	4,390
Totale Noli Euro	5,02	4,640

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.p	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	124,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,95**	**14,476**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.o	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm	m	1,0000	70,12	70,12	
		Totale Materiali				**70,12**	**56,548**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,084000	62,08	5,21	
		Totale Noli				**5,21**	**4,202**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.p	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	0,0833	57,01	4,75	
		Totale Specie2				**4,75**	**3,831**

Totale Euro	98,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,03	14,70	
Totale Euro	112,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,73	11,27	
Totale Euro	124,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**124,00**	

Totale Manodopera Euro	17,95	14,476
Totale Materiali Euro	70,12	56,548
Totale Specie2 Euro	4,75	3,831
Totale Noli Euro	5,21	4,202

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.q	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 20,2 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	155,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**12,608**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.p	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 20,2 mm	m	1,0000	92,55	92,55	
		Totale Materiali				**92,55**	**59,411**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**3,986**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.p	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	0,0833	57,01	4,75	
		Totale Specie2				**4,75**	**3,049**

Totale Euro	123,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 123,15	18,47	
Totale Euro	141,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,62	14,16	
Totale Euro	155,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**155,78**	
Totale Manodopera Euro	19,64	12,608
Totale Materiali Euro	92,55	59,411
Totale Specie2 Euro	4,75	3,049
Totale Noli Euro	6,21	3,986

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.r	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 22,8 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	190,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,380000	30,60	11,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,380000	25,50	9,69	
		Totale Manodopera				**21,32**	**11,179**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.q	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 22,8 mm	m	1,0000	115,59	115,59	
		Totale Materiali				**115,59**	**60,610**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,113900	62,08	7,07	
		Totale Noli				**7,07**	**3,707**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.u	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	cad	0,0833	81,37	6,78	
		Totale Specie2				**6,78**	**3,555**

Totale Euro	150,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 150,76	22,61	
Totale Euro	173,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 173,37	17,34	
Totale Euro	190,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**190,71**	
Totale Manodopera Euro	21,32	11,179
Totale Materiali Euro	115,59	60,610
Totale Specie2 Euro	6,78	3,555
Totale Noli Euro	7,07	3,707

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.s	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 25,6 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	244,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**23,56**	**9,631**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.r	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 25,6 mm	m	1,0000	153,78	153,78	
		Totale Materiali				**153,78**	**62,865**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,149000	62,08	9,25	
		Totale Noli				**9,25**	**3,781**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.u	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	cad	0,0833	81,37	6,78	
		Totale Specie2				**6,78**	**2,772**

Totale Euro	193,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 193,37	29,01	
Totale Euro	222,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 222,38	22,24	
Totale Euro	244,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**244,62**	
Totale Manodopera Euro	23,56	9,631
Totale Materiali Euro	153,78	62,865
Totale Specie2 Euro	6,78	2,772
Totale Noli Euro	9,25	3,781

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.t	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 28,5 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	297,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,480000	30,60	14,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,480000	25,50	12,24	
		Totale Manodopera				**26,93**	**9,053**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.s	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 28,5 mm	m	1,0000	190,37	190,37	
		Totale Materiali				**190,37**	**63,999**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,178300	62,08	11,07	
		Totale Noli				**11,07**	**3,722**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.u	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 400 fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	cad	0,0833	81,37	6,78	
		Totale Specie2				**6,78**	**2,279**

Totale Euro	235,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 235,15	35,27	
Totale Euro	270,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 270,42	27,04	
Totale Euro	297,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**297,46**	
Totale Manodopera Euro	26,93	9,053
Totale Materiali Euro	190,37	63,999
Totale Specie2 Euro	6,78	2,279
Totale Noli Euro	11,07	3,722

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.u	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 31,9 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	361,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,520000	30,60	15,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,520000	25,50	13,26	
		Totale Manodopera				**29,17**	**8,065**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.t	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 560 mm spessore 31,9 mm	m	1,0000	237,50	237,50	
		Totale Materiali				**237,50**	**65,668**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,207500	62,08	12,88	
		Totale Noli				**12,88**	**3,561**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.v	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 47,40 mm	cad	0,0833	76,18	6,35	
		Totale Specie2				**6,35**	**1,756**

Totale Euro	285,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 285,90	42,89	
Totale Euro	328,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 328,79	32,88	
Totale Euro	361,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**361,67**	
Totale Manodopera Euro	29,17	8,065
Totale Materiali Euro	237,50	65,668
Totale Specie2 Euro	6,35	1,756
Totale Noli Euro	12,88	3,561

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
GASDOTTI
CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.03.20.20.v	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 35,8 mm Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN 1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M. 16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa con la fornitura dei relativi certificati, e quant'altro occorra per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa, rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima operativa 3 bar, Serie S 8.	m	1,00	460,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,560000	30,60	17,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,560000	25,50	14,28	
		Totale Manodopera				**31,42**	**6,819**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.100.50.u	TUBI IN POLIETILENE PE 80 PFA 8 Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle .....usione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. PFA 8. Tubazione del diametro esterno 630 mm spessore 35,8 mm	m	1,0000	311,46	311,46	
		Totale Materiali				**311,46**	**67,598**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,241700	62,08	15,00	
		Totale Noli				**15,00**	**3,256**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_40.10.v	MATERIALI E ATTREZZATURE PER SALDATURA TUBI IN POLIETILENE Saldatura per diametro da 560 fino a 800 mm diametro fino a 47,40 mm	cad	0,0833	76,18	6,35	
		Totale Specie2				**6,35**	**1,378**

Totale Euro	364,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 364,23	54,63	
Totale Euro	418,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 418,86	41,89	
Totale Euro	460,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**460,75**	
Totale Manodopera Euro	31,42	6,819
Totale Materiali Euro	311,46	67,598
Totale Specie2 Euro	6,35	1,378
Totale Noli Euro	15,00	3,256

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI E ATTRAVERSAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.10.10.a	LETTO DI POSA E RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco di tubazioni e pozzetti Letto di posa e rinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mista a ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con di-ametro da 10 a 15mm, previa accurata compattazione del letto di posa, per un'altezza minima di 10 cm, con sistemazione attorno al tubo, costipamento a mano per strati successivi fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura che non rimangano vuoti sotto la tubazione, il successivo rinfianco fino alla generatrice su-periore con relativa compattazione ed infine l'ultimo strato fino alla quota di almeno 15 cm oltre la generatri-ce superiore del tubo. La compattazione dovrà avvenire solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale. Misurato per il volume reso, calcolato in base alla sezione di scavo teorica ordinata, per l'altezza eseguita, detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno.	mc	1,0000	51,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,263000	30,60	8,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,263000	25,50	6,71	
		Totale Manodopera				**14,76**	**28,605**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.20.20.d	Sabbia di cava	mc	1,0000	20,13	20,13	
		Totale Materiali				**20,13**	**39,012**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.45.a	TERNA Terna senza martello DA 90 HP	ora	0,071000	45,56	3,23	
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,042000	63,67	2,67	
		Totale Noli				**5,90**	**11,434**

Totale Euro	40,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,79	6,12	
Totale Euro	46,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,91	4,69	
Totale Euro	51,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,60**	

Totale Manodopera Euro	14,76	28,605
Totale Noli Euro	5,90	11,434
Totale Materiali Euro	20,13	39,012

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
OPERE COMPLEMENTARI E ATTRAVERSAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.10.30.a	FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI TUBO-CAMICIA IN ACCIAIO DI QUALSIASI DIAMETRO E SPESSORE, PER ATTRAVERSAMENTI MEDIANTE MACCHINA SPINGITUBO: fornitura tubo-camicia in acciaio Fornitura a piè d'opera di tubo-camicia in acciaio di qualsiasi diametro e spessore, per attraversamenti mediante macchina spingitubo:	kg	1,0000	2,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.130.f	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata: lamierino per controcamicia pali	kg	1,0000	1,32	1,32	
		Totale Materiali				**1,32**	**64,390**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,004700	63,67	0,30	
		Totale Noli				**0,30**	**14,634**
					Totale Euro	1,62	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,62	0,24	
					Totale Euro	1,86	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,86	0,19	
					Totale Euro	2,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,05**	
					Totale Materiali Euro	1,32	64,390
					Totale Noli Euro	0,30	14,634

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.10.a	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 25x25x30 cm Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	43,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**45,108**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.10.a	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 25x25x30 cm	cad	1,0000	5,16	5,16	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0800	89,31	7,14	
		Totale Materiali				**12,30**	**28,250**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**5,696**

Totale Euro	34,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,42	5,16	
Totale Euro	39,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,58	3,96	
Totale Euro	43,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,54**	
Totale Manodopera Euro	19,64	45,108
Totale Materiali Euro	12,30	28,250
Totale Noli Euro	2,48	5,696

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.10.b	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 30x30x30 cm Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	48,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**46,498**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.10.b	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 30x30x30 cm	cad	1,0000	5,47	5,47	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0800	89,31	7,14	
		Totale Materiali				**12,61**	**26,129**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**6,424**

Totale Euro	38,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,15	5,72	
Totale Euro	43,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,87	4,39	
Totale Euro	48,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,26**	

Totale Manodopera Euro	22,44	46,498
Totale Materiali Euro	12,61	26,129
Totale Noli Euro	3,10	6,424

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.10.c	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 40x40x40 cm Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	71,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**39,127**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.10.c	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 40x40x40 cm	cad	1,0000	7,66	7,66	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,2000	89,31	17,86	
		Totale Materiali				**25,52**	**35,598**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**4,324**

Totale Euro	56,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,67	8,50	
Totale Euro	65,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,17	6,52	
Totale Euro	71,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**71,69**	
Totale Manodopera Euro	28,05	39,127
Totale Materiali Euro	25,52	35,598
Totale Noli Euro	3,10	4,324

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.10.d	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 50x50x50 cm Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	77,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**36,358**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.10.d	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 50x50x50 cm	cad	1,0000	11,98	11,98	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,2000	89,31	17,86	
		Totale Materiali				**29,84**	**38,678**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**4,018**

Totale Euro	60,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,99	9,15	
Totale Euro	70,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,14	7,01	
Totale Euro	77,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,15**	
Totale Manodopera Euro	28,05	36,358
Totale Materiali Euro	29,84	38,678
Totale Noli Euro	3,10	4,018

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.10.e	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 60x60x60 cm Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	87,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**31,882**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.10.e	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 60x60x60 cm	cad	1,0000	19,17	19,17	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,2000	89,31	17,86	
		Totale Materiali				**37,03**	**42,089**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,072000	62,08	4,47	
		Totale Noli				**4,47**	**5,081**

Totale Euro	69,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,55	10,43	
Totale Euro	79,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,98	8,00	
Totale Euro	87,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,98**	
Totale Manodopera Euro	28,05	31,882
Totale Materiali Euro	37,03	42,089
Totale Noli Euro	4,47	5,081

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.10.f	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 70x70x70 cm Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	123,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,670000	30,60	20,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,670000	25,50	17,09	
		Totale Manodopera				**37,59**	**30,322**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.10.f	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 70x70x70 cm	cad	1,0000	34,51	34,51	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,2400	89,31	21,43	
		Totale Materiali				**55,94**	**45,124**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,072000	62,08	4,47	
		Totale Noli				**4,47**	**3,606**

Totale Euro	98,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,00	14,70	
Totale Euro	112,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,70	11,27	
Totale Euro	123,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**123,97**	
Totale Manodopera Euro	37,59	30,322
Totale Materiali Euro	55,94	45,124
Totale Noli Euro	4,47	3,606

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.10.g	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 80x80x80 cm Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	155,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,670000	30,60	20,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,670000	25,50	17,09	
		Totale Manodopera				**37,59**	**24,132**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.10.g	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 80x80x80 cm	cad	1,0000	57,01	57,01	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,2500	89,31	22,33	
		Totale Materiali				**79,34**	**50,934**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**3,987**

Totale Euro	123,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 123,14	18,47	
Totale Euro	141,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,61	14,16	
Totale Euro	155,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**155,77**	
Totale Manodopera Euro	37,59	24,132
Totale Materiali Euro	79,34	50,934
Totale Noli Euro	6,21	3,987

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.10.h	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 100x100x100 cm Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	232,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,840000	30,60	25,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,840000	25,50	21,42	
		Totale Manodopera				**47,12**	**20,253**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.10.j	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 100x100x100 cm	cad	1,0000	94,87	94,87	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,4000	89,31	35,72	
		Totale Materiali				**130,59**	**56,129**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**2,669**

Totale Euro	183,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 183,92	27,59	
Totale Euro	211,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 211,51	21,15	
Totale Euro	232,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**232,66**	
Totale Manodopera Euro	47,12	20,253
Totale Materiali Euro	130,59	56,129
Totale Noli Euro	6,21	2,669

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.10.i	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 120x120x120 cm Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	310,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**56,10**	**18,092**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.10.k	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 120x120x120 cm	cad	1,0000	147,10	147,10	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,4000	89,31	35,72	
		Totale Materiali				**182,82**	**58,957**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**2,003**

Totale Euro	245,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 245,13	36,77	
Totale Euro	281,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 281,90	28,19	
Totale Euro	310,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**310,09**	
Totale Manodopera Euro	56,10	18,092
Totale Materiali Euro	182,82	58,957
Totale Noli Euro	6,21	2,003

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.100.a	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 100 cm ed altezza interna 50 cm Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	74,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**30,259**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.80.a	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cem.....con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Diametro interno 100 cm ed altezza interna 50 cm	cad	1,0000	23,37	23,37	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,1270	90,00	11,43	
		Totale Materiali				**34,80**	**46,926**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,016000	86,74	1,39	
		Totale Noli				**1,39**	**1,874**

Totale Euro	58,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,63	8,79	
Totale Euro	67,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,42	6,74	
Totale Euro	74,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,16**	
Totale Manodopera Euro	22,44	30,259
Totale Materiali Euro	34,80	46,926
Totale Noli Euro	1,39	1,874

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.100.b	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 120 cm ed altezza interna 50 cm Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	116,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,444000	30,60	13,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,444000	25,50	11,32	
		Totale Manodopera				**24,91**	**21,316**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.80.b	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cem.....con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Diametro interno 120 cm ed altezza interna 50 cm	cad	1,0000	38,16	38,16	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,2970	90,00	26,73	
		Totale Materiali				**64,89**	**55,528**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,029700	86,74	2,58	
		Totale Noli				**2,58**	**2,208**

Totale Euro	92,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,38	13,86	
Totale Euro	106,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,24	10,62	
Totale Euro	116,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**116,86**	
Totale Manodopera Euro	24,91	21,316
Totale Materiali Euro	64,89	55,528
Totale Noli Euro	2,58	2,208

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.100.c	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 120 cm ed altezza interna 25 cm Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	87,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,364000	30,60	11,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,364000	25,50	9,28	
		Totale Manodopera				**20,42**	**23,255**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.80.c	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cem.....con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Diametro interno 120 cm ed altezza interna 25 cm	cad	1,0000	21,01	21,01	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,2970	90,00	26,73	
		Totale Materiali				**47,74**	**54,367**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,014500	86,74	1,26	
		Totale Noli				**1,26**	**1,435**

Totale Euro	69,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,42	10,41	
Totale Euro	79,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,83	7,98	
Totale Euro	87,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,81**	

Totale Manodopera Euro	20,42	23,255
Totale Materiali Euro	47,74	54,367
Totale Noli Euro	1,26	1,435

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.100.d	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 150 cm ed altezza interna 50 cm Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	133,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,444000	30,60	13,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,444000	25,50	11,32	
		Totale Manodopera				**24,91**	**18,707**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.80.d	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cem.....con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Diametro interno 150 cm ed altezza interna 50 cm	cad	1,0000	52,17	52,17	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,2960	90,00	26,64	
		Totale Materiali				**78,81**	**59,184**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,017800	86,74	1,54	
		Totale Noli				**1,54**	**1,157**

Totale Euro	105,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 105,26	15,79	
Totale Euro	121,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 121,05	12,11	
Totale Euro	133,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**133,16**	
Totale Manodopera Euro	24,91	18,707
Totale Materiali Euro	78,81	59,184
Totale Noli Euro	1,54	1,157

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.100.e	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 150 cm ed altezza interna 25 cm Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	78,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**28,615**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.80.e	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cem.....con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Diametro interno 150 cm ed altezza interna 25 cm	cad	1,0000	28,80	28,80	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,1040	90,00	9,36	
		Totale Materiali				**38,16**	**48,661**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,016000	86,74	1,39	
		Totale Noli				**1,39**	**1,773**

Totale Euro	61,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,99	9,30	
Totale Euro	71,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,29	7,13	
Totale Euro	78,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**78,42**	

Totale Manodopera Euro	22,44	28,615
Totale Materiali Euro	38,16	48,661
Totale Noli Euro	1,39	1,773

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.100.f	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 200 cm ed altezza interna 55 cm Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	143,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,444000	30,60	13,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,444000	25,50	11,32	
		Totale Manodopera				**24,91**	**17,418**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.80.f	ANELLI DI PROLUNGA CIRCOLARI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cem.....con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Diametro interno 200 cm ed altezza interna 55 cm	cad	1,0000	73,19	73,19	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,1490	90,00	13,41	
		Totale Materiali				**86,60**	**60,555**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,017800	86,74	1,54	
		Totale Noli				**1,54**	**1,077**

Totale Euro	113,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 113,05	16,96	
Totale Euro	130,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 130,01	13,00	
Totale Euro	143,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**143,01**	
Totale Manodopera Euro	24,91	17,418
Totale Materiali Euro	86,60	60,555
Totale Noli Euro	1,54	1,077

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.110.a	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450 Da 100x100 cm Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	99,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**5,666**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.90.a	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Da 100x100 cm	cad	1,0000	72,41	72,41	
		Totale Materiali				**72,41**	**73,134**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,004000	62,08	0,25	
		Totale Noli				**0,25**	**0,252**

Totale Euro	78,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,27	11,74	
Totale Euro	90,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 90,01	9,00	
Totale Euro	99,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**99,01**	

Totale Manodopera Euro	5,61	5,666
Totale Materiali Euro	72,41	73,134
Totale Noli Euro	0,25	0,252

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.110.b	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450 Da 110x110 cm Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	123,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**4,532**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.90.b	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Da 110x110 cm	cad	1,0000	92,00	92,00	
		Totale Materiali				**92,00**	**74,319**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,004000	62,08	0,25	
		Totale Noli				**0,25**	**0,202**

Totale Euro	97,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,86	14,68	
Totale Euro	112,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,54	11,25	
Totale Euro	123,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**123,79**	

Totale Manodopera Euro	5,61	4,532
Totale Materiali Euro	92,00	74,319
Totale Noli Euro	0,25	0,202

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.110.c	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450 Da 130x130 cm Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	155,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,182000	25,50	4,64	
		Totale Manodopera				**10,21**	**6,574**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.90.c	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Da 130x130 cm	cad	1,0000	112,12	112,12	
		Totale Materiali				**112,12**	**72,186**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,007300	62,08	0,45	
		Totale Noli				**0,45**	**0,290**

Totale Euro	122,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,78	18,42	
Totale Euro	141,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,20	14,12	
Totale Euro	155,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**155,32**	

Totale Manodopera Euro	10,21	6,574
Totale Materiali Euro	112,12	72,186
Totale Noli Euro	0,45	0,290

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.110.d	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450 Da 150x110 cm Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	158,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,182000	25,50	4,64	
		Totale Manodopera				**10,21**	**6,451**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.90.d	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Da 150x110 cm	cad	1,0000	114,46	114,46	
		Totale Materiali				**114,46**	**72,315**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,007300	62,08	0,45	
		Totale Noli				**0,45**	**0,284**

Totale Euro	125,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 125,12	18,77	
Totale Euro	143,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,89	14,39	
Totale Euro	158,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**158,28**	
Totale Manodopera Euro	10,21	6,451
Totale Materiali Euro	114,46	72,315
Totale Noli Euro	0,45	0,284

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.110.e	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450 Da 150x150 cm Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	238,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**4,701**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.90.e	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Da 150x150 cm	cad	1,0000	176,93	176,93	
		Totale Materiali				**176,93**	**74,138**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008000	62,08	0,50	
		Totale Noli				**0,50**	**0,210**

Totale Euro	188,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 188,65	28,30	
Totale Euro	216,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 216,95	21,70	
Totale Euro	238,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**238,65**	
Totale Manodopera Euro	11,22	4,701
Totale Materiali Euro	176,93	74,138
Totale Noli Euro	0,50	0,210

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.110.f	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450 Da 180x180 cm Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	383,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,222000	30,60	6,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,222000	25,50	5,66	
		Totale Manodopera				**12,45**	**3,244**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.90.f	COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Da 180x180 cm	cad	1,0000	290,42	290,42	
		Totale Materiali				**290,42**	**75,666**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008900	62,08	0,55	
		Totale Noli				**0,55**	**0,143**

Totale Euro	303,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 303,42	45,51	
Totale Euro	348,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 348,93	34,89	
Totale Euro	383,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**383,82**	
Totale Manodopera Euro	12,45	3,244
Totale Materiali Euro	290,42	75,666
Totale Noli Euro	0,55	0,143

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.120.a	SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Da 100x100 cm Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	117,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**4,778**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.100.a	SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120. Da 100x100 cm	cad	1,0000	86,96	86,96	
		Totale Materiali				**86,96**	**74,065**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,004000	62,08	0,25	
		Totale Noli				**0,25**	**0,213**

Totale Euro	92,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,82	13,92	
Totale Euro	106,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,74	10,67	
Totale Euro	117,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**117,41**	
Totale Manodopera Euro	5,61	4,778
Totale Materiali Euro	86,96	74,065
Totale Noli Euro	0,25	0,213

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.120.b	SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Da 110x110 cm Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	145,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**3,843**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.100.b	SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120. Da 110x110 cm	cad	1,0000	109,55	109,55	
		Totale Materiali				**109,55**	**75,039**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,004000	62,08	0,25	
		Totale Noli				**0,25**	**0,171**

Totale Euro	115,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 115,41	17,31	
Totale Euro	132,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 132,72	13,27	
Totale Euro	145,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**145,99**	

Totale Manodopera Euro	5,61	3,843
Totale Materiali Euro	109,55	75,039
Totale Noli Euro	0,25	0,171

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.120.c	SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Da 130x130 cm Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	187,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,182000	25,50	4,64	
		Totale Manodopera				**10,21**	**5,454**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.100.c	SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120. Da 130x130 cm	cad	1,0000	137,33	137,33	
		Totale Materiali				**137,33**	**73,356**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,007300	62,08	0,45	
		Totale Noli				**0,45**	**0,240**

Totale Euro	147,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 147,99	22,20	
Totale Euro	170,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 170,19	17,02	
Totale Euro	187,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**187,21**	
Totale Manodopera Euro	10,21	5,454
Totale Materiali Euro	137,33	73,356
Totale Noli Euro	0,45	0,240

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.120.d	SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Da 150x110 cm Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	189,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,182000	25,50	4,64	
		Totale Manodopera				**10,21**	**5,387**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.100.d	SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120. Da 150x110 cm	cad	1,0000	139,17	139,17	
		Totale Materiali				**139,17**	**73,429**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,007300	62,08	0,45	
		Totale Noli				**0,45**	**0,237**

Totale Euro	149,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 149,83	22,47	
Totale Euro	172,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 172,30	17,23	
Totale Euro	189,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**189,53**	
Totale Manodopera Euro	10,21	5,387
Totale Materiali Euro	139,17	73,429
Totale Noli Euro	0,45	0,237

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.120.e	SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Da 150x150 cm Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	274,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**4,084**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.100.e	SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120. Da 150x150 cm	cad	1,0000	205,46	205,46	
		Totale Materiali				**205,46**	**74,783**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008000	62,08	0,50	
		Totale Noli				**0,50**	**0,182**

Totale Euro	217,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 217,18	32,58	
Totale Euro	249,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 249,76	24,98	
Totale Euro	274,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**274,74**	

Totale Manodopera Euro	11,22	4,084
Totale Materiali Euro	205,46	74,783
Totale Noli Euro	0,50	0,182

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.120.f	SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Da 180x180 cm Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	414,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,222000	30,60	6,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,222000	25,50	5,66	
		Totale Manodopera				**12,45**	**3,007**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.100.f	SOLETTA PER POZZETTI PESANTE PREDDISPOSTA PER CHIUSINI IN GHISA Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120. Da 180x180 cm	cad	1,0000	314,35	314,35	
		Totale Materiali				**314,35**	**75,912**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008900	62,08	0,55	
		Totale Noli				**0,55**	**0,133**

Totale Euro	327,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 327,35	49,10	
Totale Euro	376,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 376,45	37,65	
Totale Euro	414,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**414,10**	

Totale Manodopera Euro	12,45	3,007
Totale Materiali Euro	314,35	75,912
Totale Noli Euro	0,55	0,133

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.140.a	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE Diametro nominale 100 cm Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20 con asola preformata per alloggiamento chiusino in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	106,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**5,248**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.120.a	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE Lastra di circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20. Diametro nominale 100 cm	cad	1,0000	78,64	78,64	
		Totale Materiali				**78,64**	**73,564**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,004000	62,08	0,25	
		Totale Noli				**0,25**	**0,234**

Totale Euro	84,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,50	12,68	
Totale Euro	97,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 97,18	9,72	
Totale Euro	106,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**106,90**	
Totale Manodopera Euro	5,61	5,248
Totale Materiali Euro	78,64	73,564
Totale Noli Euro	0,25	0,234

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.140.b	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE Diametro nominale 120 cm Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20 con asola preformata per alloggiamento chiusino in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	159,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**3,527**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.120.b	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE Lastra di circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20. Diametro nominale 120 cm	cad	1,0000	119,90	119,90	
		Totale Materiali				**119,90**	**75,371**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,004000	62,08	0,25	
		Totale Noli				**0,25**	**0,157**

Totale Euro	125,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 125,76	18,86	
Totale Euro	144,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 144,62	14,46	
Totale Euro	159,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**159,08**	

Totale Manodopera Euro	5,61	3,527
Totale Materiali Euro	119,90	75,371
Totale Noli Euro	0,25	0,157

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.140.c	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE Diametro nominale 150 cm Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20 con asola preformata per alloggiamento chiusino in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	225,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**4,973**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.120.c	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE Lastra di circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20. Diametro nominale 150 cm	cad	1,0000	166,63	166,63	
		Totale Materiali				**166,63**	**73,858**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008000	62,08	0,50	
		Totale Noli				**0,50**	**0,222**

Totale Euro	178,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 178,35	26,75	
Totale Euro	205,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 205,10	20,51	
Totale Euro	225,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**225,61**	

Totale Manodopera Euro	11,22	4,973
Totale Materiali Euro	166,63	73,858
Totale Noli Euro	0,50	0,222

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.140.d	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE Diametro nominale 200 cm Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20 con asola preformata per alloggiamento chiusino in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	357,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,222000	30,60	6,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,222000	25,50	5,66	
		Totale Manodopera				**12,45**	**3,485**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.120.d	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI TIPO PESANTE Lastra di circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a cm 20. Diametro nominale 200 cm	cad	1,0000	269,40	269,40	
		Totale Materiali				**269,40**	**75,411**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008900	62,08	0,55	
		Totale Noli				**0,55**	**0,154**

Totale Euro	282,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 282,40	42,36	
Totale Euro	324,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 324,76	32,48	
Totale Euro	357,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**357,24**	
Totale Manodopera Euro	12,45	3,485
Totale Materiali Euro	269,40	75,411
Totale Noli Euro	0,55	0,154

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.150.a	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI Diametro nominale 100 cm Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 8 in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	60,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**9,256**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.130.a	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI Lastra di circolare per copertura pozzetti di spessore non ifneriore a cm 8. Diametro nominale 100 cm	cad	1,0000	42,05	42,05	
		Totale Materiali				**42,05**	**69,378**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,004000	62,08	0,25	
		Totale Noli				**0,25**	**0,412**

Totale Euro	47,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,91	7,19	
Totale Euro	55,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,10	5,51	
Totale Euro	60,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,61**	
Totale Manodopera Euro	5,61	9,256
Totale Materiali Euro	42,05	69,378
Totale Noli Euro	0,25	0,412

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.150.b	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI Diametro nominale 120 cm Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 8 in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	90,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,61**	**6,224**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.130.b	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI Lastra di circolare per copertura pozzetti di spessore non ifneriore a cm 8. Diametro nominale 120 cm	cad	1,0000	65,39	65,39	
		Totale Materiali				**65,39**	**72,551**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,004000	62,08	0,25	
		Totale Noli				**0,25**	**0,277**

Totale Euro	71,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,25	10,69	
Totale Euro	81,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,94	8,19	
Totale Euro	90,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,13**	
Totale Manodopera Euro	5,61	6,224
Totale Materiali Euro	65,39	72,551
Totale Noli Euro	0,25	0,277

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.150.c	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI Diametro nominale 150 cm Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 8 in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	139,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,182000	30,60	5,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,182000	25,50	4,64	
		Totale Manodopera				**10,21**	**7,316**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.130.c	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI Lastra di circolare per copertura pozzetti di spessore non ifneriore a cm 8. Diametro nominale 150 cm	cad	1,0000	99,66	99,66	
		Totale Materiali				**99,66**	**71,410**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,007300	62,08	0,45	
		Totale Noli				**0,45**	**0,322**

Totale Euro	110,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 110,32	16,55	
Totale Euro	126,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 126,87	12,69	
Totale Euro	139,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**139,56**	
Totale Manodopera Euro	10,21	7,316
Totale Materiali Euro	99,66	71,410
Totale Noli Euro	0,45	0,322

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.150.d	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI Diametro nominale 200 cm Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a cm 8 in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	259,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**4,331**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.130.d	LASTRA CIRCOLARE PER COPERTURA DI POZZETTI Lastra di circolare per copertura pozzetti di spessore non ifneriore a cm 8. Diametro nominale 200 cm	cad	1,0000	193,09	193,09	
		Totale Materiali				**193,09**	**74,529**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,008000	62,08	0,50	
		Totale Noli				**0,50**	**0,193**

Totale Euro	204,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 204,81	30,72	
Totale Euro	235,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 235,53	23,55	
Totale Euro	259,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**259,08**	

Totale Manodopera Euro	11,22	4,331
Totale Materiali Euro	193,09	74,529
Totale Noli Euro	0,50	0,193

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.160.a	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza 1200 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	676,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**3,318**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.140.a	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....ni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza 1200 mm	cad	1,0000	495,93	495,93	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,1650	90,00	14,85	
		Totale Materiali				**510,78**	**75,528**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,016000	86,74	1,39	
		Totale Noli				**1,39**	**0,206**

Totale Euro	534,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 534,61	80,19	
Totale Euro	614,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 614,80	61,48	
Totale Euro	676,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**676,28**	
Totale Manodopera Euro	22,44	3,318
Totale Materiali Euro	510,78	75,528
Totale Noli Euro	1,39	0,206

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.160.b	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	731,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**3,832**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.140.b	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	531,87	531,87	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,1880	90,00	16,92	
		Totale Materiali				**548,79**	**74,982**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,236**

Totale Euro	578,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 578,57	86,79	
Totale Euro	665,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 665,36	66,54	
Totale Euro	731,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**731,90**	

Totale Manodopera Euro	28,05	3,832
Totale Materiali Euro	548,79	74,982
Totale Noli Euro	1,73	0,236

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.160.c	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	794,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**3,530**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.140.c	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	574,98	574,98	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,2600	90,00	23,40	
		Totale Materiali				**598,38**	**75,304**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,218**

Totale Euro	628,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 628,16	94,22	
Totale Euro	722,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 722,38	72,24	
Totale Euro	794,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**794,62**	

Totale Manodopera Euro	28,05	3,530
Totale Materiali Euro	598,38	75,304
Totale Noli Euro	1,73	0,218

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.160.d	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.087,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**2,578**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.140.d	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	797,80	797,80	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,3600	90,00	32,40	
		Totale Materiali				**830,20**	**76,314**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,159**

Totale Euro	859,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 859,98	129,00	
Totale Euro	988,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 988,98	98,90	
Totale Euro	1.087,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.087,88**	
Totale Manodopera Euro	28,05	2,578
Totale Materiali Euro	830,20	76,314
Totale Noli Euro	1,73	0,159

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.160.e	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.283,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**2,185**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.140.e	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	941,55	941,55	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,4850	90,00	43,65	
		Totale Materiali				**985,20**	**76,732**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,135**

Totale Euro	1.014,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.014,98	152,25	
Totale Euro	1.167,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.167,23	116,72	
Totale Euro	1.283,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.283,95**	

Totale Manodopera Euro	28,05	2,185
Totale Materiali Euro	985,20	76,732
Totale Noli Euro	1,73	0,135

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.160.f	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.383,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**2,028**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.140.f	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	999,02	999,02	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,7200	90,00	64,80	
		Totale Materiali				**1.063,82**	**76,899**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,125**

Totale Euro	1.093,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.093,60	164,04	
Totale Euro	1.257,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.257,64	125,76	
Totale Euro	1.383,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.383,40**	

Totale Manodopera Euro	28,05	2,028
Totale Materiali Euro	1.063,82	76,899
Totale Noli Euro	1,73	0,125

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.160.g	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.778,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,670000	30,60	20,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,670000	25,50	17,09	
		Totale Manodopera				**37,59**	**2,114**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.140.g	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	1.286,55	1.286,55	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,8800	90,00	79,20	
		Totale Materiali				**1.365,75**	**76,806**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,027000	86,74	2,34	
		Totale Noli				**2,34**	**0,132**

Totale Euro	1.405,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.405,68	210,85	
Totale Euro	1.616,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.616,53	161,65	
Totale Euro	1.778,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.778,18**	

Totale Manodopera Euro	37,59	2,114
Totale Materiali Euro	1.365,75	76,806
Totale Noli Euro	2,34	0,132

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.160.h	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.857,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,670000	30,60	20,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,670000	25,50	17,09	
		Totale Manodopera				**37,59**	**2,023**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.140.h	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	1.336,84	1.336,84	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,0200	90,00	91,80	
		Totale Materiali				**1.428,64**	**76,902**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,027000	86,74	2,34	
		Totale Noli				**2,34**	**0,126**

Totale Euro	1.468,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.468,57	220,29	
Totale Euro	1.688,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.688,86	168,89	
Totale Euro	1.857,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.857,75**	

Totale Manodopera Euro	37,59	2,023
Totale Materiali Euro	1.428,64	76,902
Totale Noli Euro	2,34	0,126

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.160.i	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	2.221,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**44,88**	**2,021**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.140.i	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	1.559,66	1.559,66	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,6500	90,00	148,50	
		Totale Materiali				**1.708,16**	**76,906**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,032000	86,74	2,78	
		Totale Noli				**2,78**	**0,125**

Totale Euro	1.755,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.755,82	263,37	
Totale Euro	2.019,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.019,19	201,92	
Totale Euro	2.221,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.221,11**	

Totale Manodopera Euro	44,88	2,021
Totale Materiali Euro	1.708,16	76,906
Totale Noli Euro	2,78	0,125

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.160.j	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	2.302,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**44,88**	**1,949**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.140.j	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	1.602,78	1.602,78	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,8900	90,00	170,10	
		Totale Materiali				**1.772,88**	**76,982**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,032000	86,74	2,78	
		Totale Noli				**2,78**	**0,121**

Totale Euro	1.820,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.820,54	273,08	
Totale Euro	2.093,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.093,62	209,36	
Totale Euro	2.302,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.302,98**	

Totale Manodopera Euro	44,88	1,949
Totale Materiali Euro	1.772,88	76,982
Totale Noli Euro	2,78	0,121

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.160.k	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 500 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	2.754,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**44,88**	**1,629**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.140.k	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 500 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 400 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 500 per tipologia corrugata o spiralta e mm 400 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	1.940,59	1.940,59	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	2,1000	90,00	189,00	
		Totale Materiali				**2.129,59**	**77,321**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,032000	86,74	2,78	
		Totale Noli				**2,78**	**0,101**

Totale Euro	2.177,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.177,25	326,59	
Totale Euro	2.503,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.503,84	250,38	
Totale Euro	2.754,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.754,22**	

Totale Manodopera Euro	44,88	1,629
Totale Materiali Euro	2.129,59	77,321
Totale Noli Euro	2,78	0,101

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.170.a	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza 1200 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	794,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**2,826**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.150.a	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....ni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza 1200 mm	cad	1,0000	586,97	586,97	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,1880	90,00	16,92	
		Totale Materiali				**603,89**	**76,050**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,016000	86,74	1,39	
		Totale Noli				**1,39**	**0,175**

Totale Euro	627,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 627,72	94,16	
Totale Euro	721,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 721,88	72,19	
Totale Euro	794,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**794,07**	
Totale Manodopera Euro	22,44	2,826
Totale Materiali Euro	603,89	76,050
Totale Noli Euro	1,39	0,175

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.170.b	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	878,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**3,192**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.150.b	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	639,66	639,66	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,2800	90,00	25,20	
		Totale Materiali				**664,86**	**75,662**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,197**

Totale Euro	694,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 694,64	104,20	
Totale Euro	798,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 798,84	79,88	
Totale Euro	878,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**878,72**	

Totale Manodopera Euro	28,05	3,192
Totale Materiali Euro	664,86	75,662
Totale Noli Euro	1,73	0,197

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.170.c	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.183,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**2,370**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.150.c	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	876,86	876,86	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,3200	90,00	28,80	
		Totale Materiali				**905,66**	**76,534**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,146**

Totale Euro	935,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 935,44	140,32	
Totale Euro	1.075,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.075,76	107,58	
Totale Euro	1.183,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.183,34**	

Totale Manodopera Euro	28,05	2,370
Totale Materiali Euro	905,66	76,534
Totale Noli Euro	1,73	0,146

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.170.d	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.333,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**2,104**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.150.d	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	991,86	991,86	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,3600	90,00	32,40	
		Totale Materiali				**1.024,26**	**76,817**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,130**

Totale Euro	1.054,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.054,04	158,11	
Totale Euro	1.212,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.212,15	121,22	
Totale Euro	1.333,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.333,37**	

Totale Manodopera Euro	28,05	2,104
Totale Materiali Euro	1.024,26	76,817
Totale Noli Euro	1,73	0,130

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.170.e	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.493,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**1,879**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.150.e	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	1.106,85	1.106,85	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,4850	90,00	43,65	
		Totale Materiali				**1.150,50**	**77,057**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,116**

Totale Euro	1.180,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.180,28	177,04	
Totale Euro	1.357,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.357,32	135,73	
Totale Euro	1.493,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.493,05**	

Totale Manodopera Euro	28,05	1,879
Totale Materiali Euro	1.150,50	77,057
Totale Noli Euro	1,73	0,116

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.170.f	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.619,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**1,732**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.150.f	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	1.185,92	1.185,92	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,7200	90,00	64,80	
		Totale Materiali				**1.250,72**	**77,213**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,107**

Totale Euro	1.280,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.280,50	192,08	
Totale Euro	1.472,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.472,58	147,26	
Totale Euro	1.619,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.619,84**	

Totale Manodopera Euro	28,05	1,732
Totale Materiali Euro	1.250,72	77,213
Totale Noli Euro	1,73	0,107

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.170.g	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.796,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,670000	30,60	20,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,670000	25,50	17,09	
		Totale Manodopera				**37,59**	**2,093**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.150.g	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	1.300,91	1.300,91	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,8800	90,00	79,20	
		Totale Materiali				**1.380,11**	**76,828**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,027000	86,74	2,34	
		Totale Noli				**2,34**	**0,130**

Totale Euro	1.420,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.420,04	213,01	
Totale Euro	1.633,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.633,05	163,31	
Totale Euro	1.796,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.796,36**	

Totale Manodopera Euro	37,59	2,093
Totale Materiali Euro	1.380,11	76,828
Totale Noli Euro	2,34	0,130

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.170.h	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	2.063,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,670000	30,60	20,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,670000	25,50	17,09	
		Totale Manodopera				**37,59**	**1,821**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.150.h	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	1.499,76	1.499,76	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,0200	90,00	91,80	
		Totale Materiali				**1.591,56**	**77,117**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,027000	86,74	2,34	
		Totale Noli				**2,34**	**0,113**

Totale Euro	1.631,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.631,49	244,72	
Totale Euro	1.876,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.876,21	187,62	
Totale Euro	2.063,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.063,83**	

Totale Manodopera Euro	37,59	1,821
Totale Materiali Euro	1.591,56	77,117
Totale Noli Euro	2,34	0,113

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.170.i	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	2.466,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**44,88**	**1,820**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.150.i	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	1.753,71	1.753,71	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,6500	90,00	148,50	
		Totale Materiali				**1.902,21**	**77,119**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,032000	86,74	2,78	
		Totale Noli				**2,78**	**0,113**

Totale Euro	1.949,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.949,87	292,48	
Totale Euro	2.242,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.242,35	224,24	
Totale Euro	2.466,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.466,59**	

Totale Manodopera Euro	44,88	1,820
Totale Materiali Euro	1.902,21	77,119
Totale Noli Euro	2,78	0,113

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.170.j	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	2.775,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**44,88**	**1,617**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.150.j	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	1.976,52	1.976,52	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,8900	90,00	170,10	
		Totale Materiali				**2.146,62**	**77,334**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,032000	86,74	2,78	
		Totale Noli				**2,78**	**0,100**

Totale Euro	2.194,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.194,28	329,14	
Totale Euro	2.523,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.523,42	252,34	
Totale Euro	2.775,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.775,76**	

Totale Manodopera Euro	44,88	1,617
Totale Materiali Euro	2.146,62	77,334
Totale Noli Euro	2,78	0,100

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.170.k	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE IN LINEA. CON INNESTI PER UN DIAMETRO MAX DI MM 800 PER TUBAZIONE CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	2.899,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**44,88**	**1,548**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.150.k	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE IN LINEA PER UN DIAMETRO MASSIMO DI TUBAZIONI DI INGRESSO ED USCITA PARI A MM 800 PER TIPOLOGIA CORRUGATA O SPIRALTA E MM 630 PER TIPOLOGIA LISCIA Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno mm 1000 per condotte in ma.....uscita pari a mm 800 per tipologia corrugata o spiralta e mm 630 per tipologia liscia. Di altezza da 1400 mm fino a 1700 mm	cad	1,0000	2.055,59	2.055,59	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	2,1000	90,00	189,00	
		Totale Materiali				**2.244,59**	**77,408**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,032000	86,74	2,78	
		Totale Noli				**2,78**	**0,096**

Totale Euro	2.292,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.292,25	343,84	
Totale Euro	2.636,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.636,09	263,61	
Totale Euro	2.899,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.899,70**	

Totale Manodopera Euro	44,88	1,548
Totale Materiali Euro	2.244,59	77,408
Totale Noli Euro	2,78	0,096

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.180.a	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE Di altezza da 1100 mm fino a 1400 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	715,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**3,137**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.160.a	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per..... tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Di altezza 1200 mm	cad	1,0000	524,68	524,68	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,1880	90,00	16,92	
		Totale Materiali				**541,60**	**75,721**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,016000	86,74	1,39	
		Totale Noli				**1,39**	**0,194**

Totale Euro	565,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 565,43	84,81	
Totale Euro	650,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 650,24	65,02	
Totale Euro	715,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**715,26**	

Totale Manodopera Euro	22,44	3,137
Totale Materiali Euro	541,60	75,721
Totale Noli Euro	1,39	0,194

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.180.b	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.115,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**2,515**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.160.b	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per.....esso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm	cad	1,0000	826,55	826,55	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,2800	90,00	25,20	
		Totale Materiali				**851,75**	**76,381**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,155**

Totale Euro	881,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 881,53	132,23	
Totale Euro	1.013,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.013,76	101,38	
Totale Euro	1.115,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.115,14**	

Totale Manodopera Euro	28,05	2,515
Totale Materiali Euro	851,75	76,381
Totale Noli Euro	1,73	0,155

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.180.c	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE Di altezza da 2200 mm fino a 2400 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.274,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**2,201**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.160.c	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per.....esso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Di altezza da 2200 mm fino a 2400 mm	cad	1,0000	948,74	948,74	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,3200	90,00	28,80	
		Totale Materiali				**977,54**	**76,714**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,136**

Totale Euro	1.007,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.007,32	151,10	
Totale Euro	1.158,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.158,42	115,84	
Totale Euro	1.274,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.274,26**	

Totale Manodopera Euro	28,05	2,201
Totale Materiali Euro	977,54	76,714
Totale Noli Euro	1,73	0,136

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.180.d	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.515,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**1,851**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.160.d	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per.....esso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm	cad	1,0000	1.135,60	1.135,60	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,3650	90,00	32,85	
		Totale Materiali				**1.168,45**	**77,087**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,114**

Totale Euro	1.198,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.198,23	179,73	
Totale Euro	1.377,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.377,96	137,80	
Totale Euro	1.515,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.515,76**	

Totale Manodopera Euro	28,05	1,851
Totale Materiali Euro	1.168,45	77,087
Totale Noli Euro	1,73	0,114

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.180.e	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE Di altezza da 3200 mm fino a 3900 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.887,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,670000	30,60	20,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,670000	25,50	17,09	
		Totale Manodopera				**37,59**	**1,991**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.160.e	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per.....esso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Di altezza da 3200 mm fino a 3900 mm	cad	1,0000	1.408,72	1.408,72	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,4850	90,00	43,65	
		Totale Materiali				**1.452,37**	**76,936**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,027000	86,74	2,34	
		Totale Noli				**2,34**	**0,124**

Totale Euro	1.492,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.492,30	223,85	
Totale Euro	1.716,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.716,15	171,62	
Totale Euro	1.887,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.887,77**	

Totale Manodopera Euro	37,59	1,991
Totale Materiali Euro	1.452,37	76,936
Totale Noli Euro	2,34	0,124

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.180.f	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE Di altezza da 4200 mm fino a 4700 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	2.387,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,670000	30,60	20,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,670000	25,50	17,09	
		Totale Manodopera				**37,59**	**1,575**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.160.f	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per.....esso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Di altezza da 4200 mm fino a 4700 mm	cad	1,0000	1.782,46	1.782,46	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,7200	90,00	64,80	
		Totale Materiali				**1.847,26**	**77,379**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,027000	86,74	2,34	
		Totale Noli				**2,34**	**0,098**

Totale Euro	1.887,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.887,19	283,08	
Totale Euro	2.170,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.170,27	217,03	
Totale Euro	2.387,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.387,30**	

Totale Manodopera Euro	37,59	1,575
Totale Materiali Euro	1.847,26	77,379
Totale Noli Euro	2,34	0,098

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.180.g	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000. BASE A TRE O CINQUE VIE Di altezza da 4900 mm fino a 5200 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	2.633,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**44,88**	**1,704**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.160.g	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 1000 BASE A TRE O CINQUE VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 1000 con base a tre vie o cinque vie per.....esso ed uscita pari a mm 500 per base a tre vie e pari a mm 350 per base a cinque vie. Di altezza da 4900 mm fino a 5200 mm	cad	1,0000	1.954,96	1.954,96	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,8800	90,00	79,20	
		Totale Materiali				**2.034,16**	**77,242**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,032000	86,74	2,78	
		Totale Noli				**2,78**	**0,106**

Totale Euro	2.081,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.081,82	312,27	
Totale Euro	2.394,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.394,09	239,41	
Totale Euro	2.633,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.633,50**	
Totale Manodopera Euro	44,88	1,704
Totale Materiali Euro	2.034,16	77,242
Totale Noli Euro	2,78	0,106

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.190.a	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE Di altezza da 1600 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	609,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**18,52**	**3,036**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.170.a	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per cond.....gato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Di altezza da 1600 mm	cad	1,0000	445,61	445,61	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,1880	90,00	16,92	
		Totale Materiali				**462,53**	**75,830**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,013000	86,74	1,13	
		Totale Noli				**1,13**	**0,185**

Totale Euro	482,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 482,18	72,33	
Totale Euro	554,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 554,51	55,45	
Totale Euro	609,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**609,96**	

Totale Manodopera Euro	18,52	3,036
Totale Materiali Euro	462,53	75,830
Totale Noli Euro	1,13	0,185

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.190.b	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE Di altezza da 1800 mm fino a 2200 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	871,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**2,576**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.170.b	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per cond.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Di altezza da 1800 mm fino a 2200 mm	cad	1,0000	639,66	639,66	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,2800	90,00	25,20	
		Totale Materiali				**664,86**	**76,316**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,016000	86,74	1,39	
		Totale Noli				**1,39**	**0,160**

Totale Euro	688,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 688,69	103,30	
Totale Euro	791,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 791,99	79,20	
Totale Euro	871,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**871,19**	
Totale Manodopera Euro	22,44	2,576
Totale Materiali Euro	664,86	76,316
Totale Noli Euro	1,39	0,160

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.190.c	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE Di altezza da 2200 mm fino a 2600 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.066,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**2,104**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.170.c	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per cond.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Di altezza da 2200 mm fino a 2600 mm	cad	1,0000	790,61	790,61	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,3200	90,00	28,80	
		Totale Materiali				**819,41**	**76,817**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,016000	86,74	1,39	
		Totale Noli				**1,39**	**0,130**

Totale Euro	843,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 843,24	126,49	
Totale Euro	969,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 969,73	96,97	
Totale Euro	1.066,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.066,70**	

Totale Manodopera Euro	22,44	2,104
Totale Materiali Euro	819,41	76,817
Totale Noli Euro	1,39	0,130

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.190.d	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE Di altezza da 2600 mm fino a 3100 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.323,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**1,695**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.170.d	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per cond.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Di altezza da 2600 mm fino a 3100 mm	cad	1,0000	984,67	984,67	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,4200	90,00	37,80	
		Totale Materiali				**1.022,47**	**77,250**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,016000	86,74	1,39	
		Totale Noli				**1,39**	**0,105**

Totale Euro	1.046,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.046,30	156,95	
Totale Euro	1.203,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.203,25	120,33	
Totale Euro	1.323,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.323,58**	

Totale Manodopera Euro	22,44	1,695
Totale Materiali Euro	1.022,47	77,250
Totale Noli Euro	1,39	0,105

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.190.e	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE Di altezza da 3300 mm fino a 3600 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.529,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**1,834**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.170.e	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per cond.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Di altezza da 3300 mm fino a 3600 mm	cad	1,0000	1.135,60	1.135,60	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,4850	90,00	43,65	
		Totale Materiali				**1.179,25**	**77,104**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,113**

Totale Euro	1.209,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.209,03	181,35	
Totale Euro	1.390,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.390,38	139,04	
Totale Euro	1.529,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.529,42**	

Totale Manodopera Euro	28,05	1,834
Totale Materiali Euro	1.179,25	77,104
Totale Noli Euro	1,73	0,113

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.190.f	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE Di altezza da 3600 mm fino a 4100 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.801,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**1,557**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.170.f	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per cond.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Di altezza da 3600 mm fino a 4100 mm	cad	1,0000	1.329,66	1.329,66	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,7200	90,00	64,80	
		Totale Materiali				**1.394,46**	**77,398**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,096**

Totale Euro	1.424,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.424,24	213,64	
Totale Euro	1.637,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.637,88	163,79	
Totale Euro	1.801,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.801,67**	

Totale Manodopera Euro	28,05	1,557
Totale Materiali Euro	1.394,46	77,398
Totale Noli Euro	1,73	0,096

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.190.g	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE Di altezza da 4200 mm fino a 4600 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	2.001,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**1,401**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.170.g	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per cond.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Di altezza da 4200 mm fino a 4600 mm	cad	1,0000	1.473,41	1.473,41	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,8800	90,00	79,20	
		Totale Materiali				**1.552,61**	**77,563**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,086**

Totale Euro	1.582,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.582,39	237,36	
Totale Euro	1.819,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.819,75	181,98	
Totale Euro	2.001,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.001,73**	

Totale Manodopera Euro	28,05	1,401
Totale Materiali Euro	1.552,61	77,563
Totale Noli Euro	1,73	0,086

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.190.h	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800. BASE A TRE O QUATTRO VIE Di altezza da 4700 mm fino a 5100 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	2.283,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**1,228**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.170.h	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 800 BASE A TRE O QUATTRO VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 800 con base a tre o quatto vie per cond.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 450. Di altezza da 4700 mm fino a 5100 mm	cad	1,0000	1.674,66	1.674,66	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,1200	90,00	100,80	
		Totale Materiali				**1.775,46**	**77,747**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,020000	86,74	1,73	
		Totale Noli				**1,73**	**0,076**

Totale Euro	1.805,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.805,24	270,79	
Totale Euro	2.076,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.076,03	207,60	
Totale Euro	2.283,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.283,63**	

Totale Manodopera Euro	28,05	1,228
Totale Materiali Euro	1.775,46	77,747
Totale Noli Euro	1,73	0,076

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.20.a	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 25x25x30 cm Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	47,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
		Totale Manodopera				**19,64**	**41,243**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.20.a	POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 25x25x30 cm	cad	1,0000	8,38	8,38	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0800	89,31	7,14	
		Totale Materiali				**15,52**	**32,591**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,040000	62,08	2,48	
		Totale Noli				**2,48**	**5,208**

Totale Euro	37,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,64	5,65	
Totale Euro	43,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,29	4,33	
Totale Euro	47,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,62**	

Totale Manodopera Euro	19,64	41,243
Totale Materiali Euro	15,52	32,591
Totale Noli Euro	2,48	5,208

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.20.b	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 30x30x30 cm Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	52,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**42,743**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.20.b	POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 30x30x30 cm	cad	1,0000	8,82	8,82	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0800	89,31	7,14	
		Totale Materiali				**15,96**	**30,400**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**5,905**

Totale Euro	41,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,50	6,23	
Totale Euro	47,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,73	4,77	
Totale Euro	52,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,50**	

Totale Manodopera Euro	22,44	42,743
Totale Materiali Euro	15,96	30,400
Totale Noli Euro	3,10	5,905

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.20.c	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 40x40x40 cm Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	75,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**36,918**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.20.c	POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 40x40x40 cm	cad	1,0000	11,05	11,05	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,2000	89,31	17,86	
		Totale Materiali				**28,91**	**38,049**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**4,080**

Totale Euro	60,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,06	9,01	
Totale Euro	69,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,07	6,91	
Totale Euro	75,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**75,98**	

Totale Manodopera Euro	28,05	36,918
Totale Materiali Euro	28,91	38,049
Totale Noli Euro	3,10	4,080

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.20.d	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 50x50x50 cm Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	84,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**33,389**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.20.d	POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 50x50x50 cm	cad	1,0000	17,40	17,40	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,2000	89,31	17,86	
		Totale Materiali				**35,26**	**41,971**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**3,690**

Totale Euro	66,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,41	9,96	
Totale Euro	76,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,37	7,64	
Totale Euro	84,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,01**	
Totale Manodopera Euro	28,05	33,389
Totale Materiali Euro	35,26	41,971
Totale Noli Euro	3,10	3,690

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.20.e	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 60x60x60 cm Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	103,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**28,05**	**27,122**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.20.e	POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 60x60x60 cm	cad	1,0000	31,38	31,38	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,2000	89,31	17,86	
		Totale Materiali				**49,24**	**47,612**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,072000	62,08	4,47	
		Totale Noli				**4,47**	**4,322**

Totale Euro	81,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,76	12,26	
Totale Euro	94,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,02	9,40	
Totale Euro	103,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**103,42**	
Totale Manodopera Euro	28,05	27,122
Totale Materiali Euro	49,24	47,612
Totale Noli Euro	4,47	4,322

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.20.f	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 70x70x70 cm Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	144,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,670000	30,60	20,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,670000	25,50	17,09	
		Totale Manodopera				**37,59**	**26,016**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.20.f	POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 70x70x70 cm	cad	1,0000	50,73	50,73	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,2400	89,31	21,43	
		Totale Materiali				**72,16**	**49,941**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,072000	62,08	4,47	
		Totale Noli				**4,47**	**3,094**

Totale Euro	114,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,22	17,13	
Totale Euro	131,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,35	13,14	
Totale Euro	144,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**144,49**	

Totale Manodopera Euro	37,59	26,016
Totale Materiali Euro	72,16	49,941
Totale Noli Euro	4,47	3,094

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.20.g	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 80x80x80 cm Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	186,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,670000	30,60	20,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,670000	25,50	17,09	
		Totale Manodopera				**37,59**	**20,115**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.20.g	POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 80x80x80 cm	cad	1,0000	81,60	81,60	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,2500	89,31	22,33	
		Totale Materiali				**103,93**	**55,613**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**3,323**

Totale Euro	147,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 147,73	22,16	
Totale Euro	169,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 169,89	16,99	
Totale Euro	186,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**186,88**	
Totale Manodopera Euro	37,59	20,115
Totale Materiali Euro	103,93	55,613
Totale Noli Euro	6,21	3,323

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.20.h	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 100x100x100 cm Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	277,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,840000	30,60	25,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,840000	25,50	21,42	
		Totale Manodopera				**47,12**	**16,978**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.20.h	POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 100x100x100 cm	cad	1,0000	130,34	130,34	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,4000	89,31	35,72	
		Totale Materiali				**166,06**	**59,835**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**2,238**

Totale Euro	219,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 219,39	32,91	
Totale Euro	252,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 252,30	25,23	
Totale Euro	277,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**277,53**	
Totale Manodopera Euro	47,12	16,978
Totale Materiali Euro	166,06	59,835
Totale Noli Euro	6,21	2,238

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.20.i	POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO, REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 120x120x120 cm Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	404,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**56,10**	**13,861**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.20.i	POZZETTO DI RACCORDO SIFONATI Pozzetto di raccordo sifonato realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 120x120x120 cm	cad	1,0000	221,91	221,91	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,4000	89,31	35,72	
		Totale Materiali				**257,63**	**63,656**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**1,534**

Totale Euro	319,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 319,94	47,99	
Totale Euro	367,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 367,93	36,79	
Totale Euro	404,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**404,72**	
Totale Manodopera Euro	56,10	13,861
Totale Materiali Euro	257,63	63,656
Totale Noli Euro	6,21	1,534

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.200.a	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 315. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	608,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**18,52**	**3,043**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.180.a	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in ma.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 315. Di altezza da 1600 mm fino a 2100 mm	cad	1,0000	395,31	395,31	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,7350	90,00	66,15	
		Totale Materiali				**461,46**	**75,822**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,013000	86,74	1,13	
		Totale Noli				**1,13**	**0,186**

Totale Euro	481,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 481,11	72,17	
Totale Euro	553,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 553,28	55,33	
Totale Euro	608,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**608,61**	
Totale Manodopera Euro	18,52	3,043
Totale Materiali Euro	461,46	75,822
Totale Noli Euro	1,13	0,186

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.200.b	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE Di altezza da 2200 mm fino a 2400 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 315. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	809,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**18,52**	**2,289**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.180.b	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in ma.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 315. Di altezza da 2200 mm fino a 2400 mm	cad	1,0000	531,87	531,87	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,9800	90,00	88,20	
		Totale Materiali				**620,07**	**76,623**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,013000	86,74	1,13	
		Totale Noli				**1,13**	**0,140**

Totale Euro	639,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 639,72	95,96	
Totale Euro	735,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 735,68	73,57	
Totale Euro	809,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**809,25**	
Totale Manodopera Euro	18,52	2,289
Totale Materiali Euro	620,07	76,623
Totale Noli Euro	1,13	0,140

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.200.c	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 315. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	997,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**18,52**	**1,856**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.180.c	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in ma.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 315. Di altezza da 2400 mm fino a 2900 mm	cad	1,0000	668,43	668,43	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,1200	90,00	100,80	
		Totale Materiali				**769,23**	**77,083**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,013000	86,74	1,13	
		Totale Noli				**1,13**	**0,113**

Totale Euro	788,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 788,88	118,33	
Totale Euro	907,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 907,21	90,72	
Totale Euro	997,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**997,93**	

Totale Manodopera Euro	18,52	1,856
Totale Materiali Euro	769,23	77,083
Totale Noli Euro	1,13	0,113

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.200.d	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE Di altezza da 3000 mm fino a 3200 mm Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 315. Posto in opera compreso coperchio carrabile ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	963,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**18,52**	**1,921**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.180.d	POZZETTI IN POLIETILENE DIAMETRO 600 BASE A TRE VIE Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno mm 600 con base a tre vie per condotte in ma.....i preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a mm 315. Di altezza da 3000 mm fino a 3200 mm	cad	1,0000	632,49	632,49	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,2200	90,00	109,80	
		Totale Materiali				**742,29**	**77,013**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,013000	86,74	1,13	
		Totale Noli				**1,13**	**0,117**

Totale Euro	761,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 761,94	114,29	
Totale Euro	876,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 876,23	87,62	
Totale Euro	963,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**963,85**	

Totale Manodopera Euro	18,52	1,921
Totale Materiali Euro	742,29	77,013
Totale Noli Euro	1,13	0,117

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.210.a	VASCA DISOLEATRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO con capacità di circa 3200 litri Vasca disoleatrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo e del chiusino ispezionabile	cad	1,0000	2.159,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,000000	30,60	122,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
		Totale Manodopera				**326,40**	**15,115**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.190.a	DISOLETRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi fraforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita. con capacità di circa 3200	cad	1,0000	1.203,89	1.203,89	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,0000	90,00	90,00	
		Totale Materiali				**1.293,89**	**59,919**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	1,000000	86,74	86,74	
		Totale Noli				**86,74**	**4,017**

Totale Euro	1.707,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.707,03	256,05	
Totale Euro	1.963,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.963,08	196,31	
Totale Euro	2.159,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.159,39**	
Totale Manodopera Euro	326,40	15,115
Totale Materiali Euro	1.293,89	59,919
Totale Noli Euro	86,74	4,017

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.210.b	VASCA DISOLEATRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO con capacità di circa 6000 litri Vasca disoleatrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo e del chiusino ispezionabile	cad	1,0000	2.674,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,000000	30,60	122,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
		Totale Manodopera				**326,40**	**12,204**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.190.b	DISOLETRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi fraforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita. con capacità di circa 6000	cad	1,0000	1.611,17	1.611,17	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,0000	90,00	90,00	
		Totale Materiali				**1.701,17**	**63,604**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	1,000000	86,74	86,74	
		Totale Noli				**86,74**	**3,243**

Totale Euro	2.114,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.114,31	317,15	
Totale Euro	2.431,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.431,46	243,15	
Totale Euro	2.674,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.674,61**	
Totale Manodopera Euro	326,40	12,204
Totale Materiali Euro	1.701,17	63,604
Totale Noli Euro	86,74	3,243

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.210.c	VASCA DISOLEATRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO con capacità di circa 10200 litri Vasca disoleatrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo e del chiusino ispezionabile	cad	1,0000	3.553,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,000000	30,60	122,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
		Totale Manodopera				**326,40**	**9,185**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.190.c	DISOLETRICE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi fraforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita. con capacità di circa 10200	cad	1,0000	2.270,00	2.270,00	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,4000	90,00	126,00	
		Totale Materiali				**2.396,00**	**67,425**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	1,000000	86,74	86,74	
		Totale Noli				**86,74**	**2,441**

Totale Euro	2.809,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.809,14	421,37	
Totale Euro	3.230,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.230,51	323,05	
Totale Euro	3.553,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.553,56**	

Totale Manodopera Euro	326,40	9,185
Totale Materiali Euro	2.396,00	67,425
Totale Noli Euro	86,74	2,441

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.220.a	FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO con capacità complessiva di circa 1500 l Fossa biologica di tipo Imhoff prefabbricata in c.a.v. di classe C35/45 conforme alla normativa UNI EN 12566/2004, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco e il rinterro, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.237,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,000000	30,60	122,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
		Totale Manodopera				**326,40**	**26,383**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.200.a	FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi. con capacità di circa 1500 l per 12 utenti	cad	1,0000	388,12	388,12	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,0000	90,00	90,00	
		Totale Materiali				**478,12**	**38,646**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	2,000000	86,74	173,48	
		Totale Noli				**173,48**	**14,022**

Totale Euro	978,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 978,00	146,70	
Totale Euro	1.124,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.124,70	112,47	
Totale Euro	1.237,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.237,17**	

Totale Manodopera Euro	326,40	26,383
Totale Materiali Euro	478,12	38,646
Totale Noli Euro	173,48	14,022

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.220.b	FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO con capacità di circa 4500 l Fossa biologica di tipo Imhoff prefabbricata in c.a.v. di classe C35/45 conforme alla normativa UNI EN 12566/2004, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco e il rinterro, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	1.694,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,000000	30,60	122,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	8,000000	25,50	204,00	
		Totale Manodopera				**326,40**	**19,259**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.200.b	FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi. con capacità di circa 4500 l per 20 utenti	cad	1,0000	749,88	749,88	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,0000	90,00	90,00	
		Totale Materiali				**839,88**	**49,557**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	2,000000	86,74	173,48	
		Totale Noli				**173,48**	**10,236**

Totale Euro	1.339,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.339,76	200,96	
Totale Euro	1.540,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.540,72	154,07	
Totale Euro	1.694,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.694,79**	

Totale Manodopera Euro	326,40	19,259
Totale Materiali Euro	839,88	49,557
Totale Noli Euro	173,48	10,236

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.220.c	FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO con capacità di circa 6800 l Fossa biologica di tipo Imhoff prefabbricata in c.a.v. di classe C35/45 conforme alla normativa UNI EN 12566/2004, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco e il rinterro, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	2.122,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,500000	30,60	168,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	11,000000	25,50	280,50	
		Totale Manodopera				**448,80**	**21,140**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.200.c	FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi. con capacità di circa 6800 l per 35 utenti	cad	1,0000	864,88	864,88	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,4000	90,00	126,00	
		Totale Materiali				**990,88**	**46,675**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	2,750000	86,74	238,54	
		Totale Noli				**238,54**	**11,236**

Totale Euro	1.678,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.678,22	251,73	
Totale Euro	1.929,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.929,95	193,00	
Totale Euro	2.122,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.122,95**	

Totale Manodopera Euro	448,80	21,140
Totale Materiali Euro	990,88	46,675
Totale Noli Euro	238,54	11,236

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.220.d	FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO con capacità di circa 10700 l Fossa biologica di tipo Imhoff prefabbricata in c.a.v. di classe C35/45 conforme alla normativa UNI EN 12566/2004, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco e il rinterro, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	3.228,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	7,000000	30,60	214,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	14,000000	25,50	357,00	
		Totale Manodopera				**571,20**	**17,693**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.200.d	FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi. con capacità di circa 10700 l per 60 utenti	cad	1,0000	1.497,36	1.497,36	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	2,0000	90,00	180,00	
		Totale Materiali				**1.677,36**	**51,955**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	3,500000	86,74	303,59	
		Totale Noli				**303,59**	**9,404**

Totale Euro	2.552,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.552,15	382,82	
Totale Euro	2.934,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.934,97	293,50	
Totale Euro	3.228,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**3.228,47**	

Totale Manodopera Euro	571,20	17,693
Totale Materiali Euro	1.677,36	51,955
Totale Noli Euro	303,59	9,404

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.220.e	FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO con capacità di circa 16700 l Fossa biologica di tipo Imhoff prefabbricata in c.a.v. di classe C35/45 conforme alla normativa UNI EN 12566/2004, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco e il rinterro, con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	4.030,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	8,000000	30,60	244,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	16,000000	25,50	408,00	
		Totale Manodopera				**652,80**	**16,196**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.200.e	FOSSA BIOLOGICA DA ANELLI IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi. con capacità di circa 16700 l per 90 utenti	cad	1,0000	1.970,53	1.970,53	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	2,4000	90,00	216,00	
		Totale Materiali				**2.186,53**	**54,248**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	4,000000	86,74	346,96	
		Totale Noli				**346,96**	**8,608**

Totale Euro	3.186,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.186,29	477,94	
Totale Euro	3.664,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.664,23	366,42	
Totale Euro	4.030,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.030,65**	

Totale Manodopera Euro	652,80	16,196
Totale Materiali Euro	2.186,53	54,248
Totale Noli Euro	346,96	8,608

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.230.a	FORNITURA PER POSA IN OPERA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA GRIGIA LAMELLARE Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero	kg	1,0000	2,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
		Totale Manodopera				**0,68**	**26,877**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.310.a	CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI E VASCHE Chiusini, caditoie e griglie in ghisa lamellare perlitica	kg	1,0000	0,87	0,87	
		Totale Materiali				**0,87**	**34,387**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0032	140,31	0,45	
		Totale Specie2				**0,45**	**17,787**

Totale Euro	2,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,00	0,30	
Totale Euro	2,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,30	0,23	
Totale Euro	2,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,53**	

Totale Manodopera Euro	0,68	26,877
Totale Materiali Euro	0,87	34,387
Totale Specie2 Euro	0,45	17,787

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.250.a	FORNUTURA E POSA DI CHIUSINI CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero	kg	1,0000	4,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,69**	**39,211**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.310.b	CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI E VASCHE Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale GJS - 500 - 7 - EN 1563 di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrab.....orme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto.	kg	1,0000	1,27	1,27	
		Totale Materiali				**1,27**	**29,466**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0032	140,31	0,45	
		Totale Specie2				**0,45**	**10,441**

Totale Euro	3,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,41	0,51	
Totale Euro	3,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,92	0,39	
Totale Euro	4,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,31**	

Totale Manodopera Euro	1,69	39,211
Totale Materiali Euro	1,27	29,466
Totale Specie2 Euro	0,45	10,441

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.260.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE CON APPENDICE BASCULANTE Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm 20 con asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantirne l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata, bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto pi¨ una chiave a corredo con la punta a testa triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero	kg	1,0000	4,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,69**	**34,211**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.310.c	CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI E VASCHE Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN .....oduttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Chiusini con appendice basculante	kg	1,0000	1,58	1,58	
		Totale Materiali				**1,58**	**31,984**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0045	140,31	0,63	
		Totale Specie2				**0,63**	**12,753**

Totale Euro	3,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,90	0,59	
Totale Euro	4,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,49	0,45	
Totale Euro	4,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,94**	
Totale Manodopera Euro	1,69	34,211
Totale Materiali Euro	1,58	31,984
Totale Specie2 Euro	0,63	12,753

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.270.a	FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA SFEROIDALE CON SIFONATURA Fornitura e posa in opera di chiusini con sifonatura Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; doppia battuta interna opportunamente sagomata per accogliere il coperchio e realizzare un dispositivo di sifonatura, a botola chiusa; due guarnizioni in elastomero antirumore ed antibasculamento opportunamente sagomate ed incassate in apposite gole per contrastare frontalmente il bordo del coperchio, assorbire anche le vibrazioni e garantire una maggiore tenuta ermetica. Coperchio di forma quadrata o rettangolare munito di due battute opportunamente sagomate per garantire una maggiore ermeticità del chiusino; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da vani laterali esterni al telaio a fondo chiuso con fori filettati per accogliere i bulloni di fissaggio del coperchio ed appendici laterali esterne alla botola opportunamente forate idonee ad accogliere i bulloni di fissaggio al telaio con testa triangolare antifurto. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare: il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero	kg	1,0000	4,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,69**	**34,141**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.310.d	CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI E VASCHE Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN .....hio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Chiusini con sifonatura	kg	1,0000	1,60	1,60	
		Totale Materiali				**1,60**	**32,323**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0044	140,31	0,62	
		Totale Specie2				**0,62**	**12,525**

Totale Euro	3,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,91	0,59	
Totale Euro	4,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,50	0,45	
Totale Euro	4,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,95**	

Totale Manodopera Euro	1,69	34,141
Totale Materiali Euro	1,60	32,323
Totale Specie2 Euro	0,62	12,525

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.280.a	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE CON CHIAVISTELLO ROTANTE Fornitura e posa di chiusini con chiavistello rotante bullonato Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse asportabili per consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad accogliere le chiavi di apertura e sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero	kg	1,0000	5,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,69**	**33,733**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.310.e	CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI E VASCHE Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN .....n codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Chiusini con chiavistello rotante bullonato	kg	1,0000	1,65	1,65	
		Totale Materiali				**1,65**	**32,934**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0044	140,31	0,62	
		Totale Specie2				**0,62**	**12,375**

Totale Euro	3,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,96	0,59	
Totale Euro	4,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,55	0,46	
Totale Euro	5,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,01**	

Totale Manodopera Euro	1,69	33,733
Totale Materiali Euro	1,65	32,934
Totale Specie2 Euro	0,62	12,375

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.290.a	FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA SFEROIDALE A FORMA QUADRA O RETTANGOLARE FONDO DEPRESSO Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro. Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza utile mm. 75 munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento. Avvertenza: tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero	kg	1,0000	5,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,69**	**33,333**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.310.f	CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI E VASCHE Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione dell.....dice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso	kg	1,0000	1,70	1,70	
		Totale Materiali				**1,70**	**33,531**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0044	140,31	0,62	
		Totale Specie2				**0,62**	**12,229**

Totale Euro	4,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,01	0,60	
Totale Euro	4,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,61	0,46	
Totale Euro	5,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,07**	

Totale Manodopera Euro	1,69	33,333
Totale Materiali Euro	1,70	33,531
Totale Specie2 Euro	0,62	12,229

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.30.a	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 30x30 cm Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.	x dm di altezza	1,00	8,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,077000	30,60	2,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,077000	25,50	1,96	
		Totale Manodopera				**4,32**	**49,315**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.30.b	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 30x30x35 cm	cad	0,2860	5,80	1,66	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0100	89,31	0,89	
		Totale Materiali				**2,55**	**29,110**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,000800	62,08	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,571**

Totale Euro	6,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,92	1,04	
Totale Euro	7,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,96	0,80	
Totale Euro	8,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,76**	

Totale Manodopera Euro	4,32	49,315
Totale Materiali Euro	2,55	29,110
Totale Noli Euro	0,05	0,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.30.b	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 40x40 cm Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.	x dm di altezza	1,00	9,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**45,910**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.30.d	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 40x40x25 cm	cad	0,4500	4,32	1,94	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0140	89,31	1,25	
		Totale Materiali				**3,19**	**32,618**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,000800	62,08	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**0,511**

Totale Euro	7,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,73	1,16	
Totale Euro	8,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,89	0,89	
Totale Euro	9,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,78**	

Totale Manodopera Euro	4,49	45,910
Totale Materiali Euro	3,19	32,618
Totale Noli Euro	0,05	0,511

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.30.c	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 50x50 cm Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.	x dm di altezza	1,00	11,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**39,770**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.30.e	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 50x50x55 cm	cad	0,1820	14,18	2,58	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0200	89,31	1,79	
		Totale Materiali				**4,37**	**38,707**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,531**

Totale Euro	8,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,92	1,34	
Totale Euro	10,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,26	1,03	
Totale Euro	11,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,29**	

Totale Manodopera Euro	4,49	39,770
Totale Materiali Euro	4,37	38,707
Totale Noli Euro	0,06	0,531

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.30.d	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 60x60 cm Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.	x dm di altezza	1,00	13,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,084000	30,60	2,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,084000	25,50	2,14	
		Totale Manodopera				**4,71**	**35,334**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.30.g	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 60x60x65 cm	cad	0,1540	19,96	3,07	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0300	89,31	2,68	
		Totale Materiali				**5,75**	**43,136**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001320	62,08	0,08	
		Totale Noli				**0,08**	**0,600**

Totale Euro	10,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,54	1,58	
Totale Euro	12,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,12	1,21	
Totale Euro	13,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,33**	

Totale Manodopera Euro	4,71	35,334
Totale Materiali Euro	5,75	43,136
Totale Noli Euro	0,08	0,600

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.30.e	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 70x70 cm Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.	x dm di altezza	1,00	16,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,084000	30,60	2,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,084000	25,50	2,14	
		Totale Manodopera				**4,71**	**28,356**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.30.i	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 70x70x25 cm	cad	0,4000	13,23	5,29	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0340	89,31	3,04	
		Totale Materiali				**8,33**	**50,151**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001500	62,08	0,09	
		Totale Noli				**0,09**	**0,542**

Totale Euro	13,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,13	1,97	
Totale Euro	15,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,10	1,51	
Totale Euro	16,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,61**	

Totale Manodopera Euro	4,71	28,356
Totale Materiali Euro	8,33	50,151
Totale Noli Euro	0,09	0,542

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.30.f	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 80x80 cm Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.	x dm di altezza	1,00	18,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,086000	30,60	2,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,086000	25,50	2,19	
		Totale Manodopera				**4,82**	**26,054**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.30.j	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 80x80x85 cm	cad	0,1180	54,92	6,48	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0360	89,31	3,22	
		Totale Materiali				**9,70**	**52,432**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001800	62,08	0,11	
		Totale Noli				**0,11**	**0,595**

Totale Euro	14,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,63	2,19	
Totale Euro	16,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,82	1,68	
Totale Euro	18,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,50**	

Totale Manodopera Euro	4,82	26,054
Totale Materiali Euro	9,70	52,432
Totale Noli Euro	0,11	0,595

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.30.g	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 100x100 cm Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.	x dm di altezza	1,00	23,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**21,380**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.30.l	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 100x100x110 cm	cad	0,0910	109,72	9,98	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0380	89,31	3,39	
		Totale Materiali				**13,37**	**56,605**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,004000	62,08	0,25	
		Totale Noli				**0,25**	**1,058**

Totale Euro	18,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,67	2,80	
Totale Euro	21,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,47	2,15	
Totale Euro	23,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,62**	

Totale Manodopera Euro	5,05	21,380
Totale Materiali Euro	13,37	56,605
Totale Noli Euro	0,25	1,058

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.30.h	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO VIBRATO 120x120 cm Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.	x dm di altezza	1,00	27,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,092000	30,60	2,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,092000	25,50	2,35	
		Totale Manodopera				**5,17**	**18,651**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.30.n	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. 120x120x120 cm	cad	0,0830	154,94	12,86	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0400	89,31	3,57	
		Totale Materiali				**16,43**	**59,271**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,005000	62,08	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**1,118**

Totale Euro	21,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,91	3,29	
Totale Euro	25,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,20	2,52	
Totale Euro	27,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,72**	

Totale Manodopera Euro	5,17	18,651
Totale Materiali Euro	16,43	59,271
Totale Noli Euro	0,31	1,118

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.300.a	FORNITURA E POSA DI CHIUSUNI IN GHISA SFEROIDALE A FORMA CIRCOLARE A FONDO DEPRESSO Fornitura e posa di chiusini circolare fondo depresso Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata o circolare alla base di appoggio e di forma circolare alla sommita' corrispondente al livello del piano stradale munito di asole e/o fori creati sul perimetro per un migliore ancoraggio alla fondazione; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento; sede a fondo chiuso per l'alloggio del sistema di chiusura; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura. Coperchio di forma circolare a sezione concava per il riempimento di profondità massima utile mm. 77 munito di asola idonea ad accogliere la chiave di apertura e sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; punte in ghise per un migliore ancoraggio dei materiali di riempimento alla vasca. Avvertenza: tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia	kg	1,0000	5,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,69**	**33,333**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.310.g	CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI E VASCHE Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione dell.....oduttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Chiusini circolari fondo depresso	kg	1,0000	1,70	1,70	
		Totale Materiali				**1,70**	**33,531**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0044	140,31	0,62	
		Totale Specie2				**0,62**	**12,229**

Totale Euro	4,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,01	0,60	
Totale Euro	4,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,61	0,46	
Totale Euro	5,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,07**	
Totale Manodopera Euro	1,69	33,333
Totale Materiali Euro	1,70	33,531
Totale Specie2 Euro	0,62	12,229

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.310.a	FORNITURA E POSA DI CATIDOIA IN GHISA SFEROIDALE A T ROVESCIO Fornitura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituita da: telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per l'articolazione della griglia; alette interne alla base predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa. Traversa centrale asportabile per consentire l'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio Griglia di forma quadrata o rettangolare munita di fori laterali per l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei suindicati fori onde consentire l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; concavità centrale per realizzare la minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele disposte su due file; ulteriori asole disposte ortogonalmente in posizione centrale; spazio sul lato parallelo alla cerniera per l'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca inferiore di forma tronco piramidale collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio di minime dimensioni che regola il passaggio d'acqua. Avvertenza: tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montata in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero	kg	1,0000	4,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,69**	**34,004**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.310.h	CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI E VASCHE Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN .....in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio	kg	1,0000	1,62	1,62	
		Totale Materiali				**1,62**	**32,596**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0044	140,31	0,62	
		Totale Specie2				**0,62**	**12,475**

Totale Euro	3,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,93	0,59	
Totale Euro	4,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,52	0,45	
Totale Euro	4,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,97**	

Totale Manodopera Euro	1,69	34,004
Totale Materiali Euro	1,62	32,596
Totale Specie2 Euro	0,62	12,475

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.320.a	CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE A GRILIA PIANA CON PROFILO A L Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L" Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituita da: telaio composto da longheroni paralleli con profilo ad "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed appendici idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia piana di forma rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore opportunamente forata ed ulteriore foro incassato sul lato opposto per consentire l'assemblaggio in sequenza modulare tramite un bullone in acciaio a testa triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei lati maggiori per l'ancoraggio al telaio tramite bulloni in acciaio a testa triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni mm. 20 x 20 disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi antisdrucciolo. Avvertenza: tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montata in opera su di una preesistente canaletta compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero	kg	1,0000	4,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
		Totale Manodopera				**1,69**	**34,004**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.310.i	CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE PER POZZETTI E VASCHE Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN ..... di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"	kg	1,0000	1,62	1,62	
		Totale Materiali				**1,62**	**32,596**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.d	Malta di cemento kg 300 di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0044	140,31	0,62	
		Totale Specie2				**0,62**	**12,475**

Totale Euro	3,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,93	0,59	
Totale Euro	4,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,52	0,45	
Totale Euro	4,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,97**	

Totale Manodopera Euro	1,69	34,004
Totale Materiali Euro	1,62	32,596
Totale Specie2 Euro	0,62	12,475

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.40.a	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 30x30 cm Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	10,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**25,780**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.40.a	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Normale 30x30 cm	cad	1,0000	5,75	5,75	
		Totale Materiali				**5,75**	**52,752**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,550**

Totale Euro	8,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,62	1,29	
Totale Euro	9,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,91	0,99	
Totale Euro	10,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,90**	

Totale Manodopera Euro	2,81	25,780
Totale Materiali Euro	5,75	52,752
Totale Noli Euro	0,06	0,550

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.40.b	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 40x40 cm Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	12,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**22,570**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.40.b	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Normale 40x40 cm	cad	1,0000	6,97	6,97	
		Totale Materiali				**6,97**	**55,984**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,482**

Totale Euro	9,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,84	1,48	
Totale Euro	11,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,32	1,13	
Totale Euro	12,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,45**	

Totale Manodopera Euro	2,81	22,570
Totale Materiali Euro	6,97	55,984
Totale Noli Euro	0,06	0,482

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.40.c	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 50x50 cm Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	15,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**18,622**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.40.c	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Normale 50x50 cm	cad	1,0000	9,06	9,06	
		Totale Materiali				**9,06**	**60,040**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,398**

Totale Euro	11,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,93	1,79	
Totale Euro	13,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,72	1,37	
Totale Euro	15,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,09**	

Totale Manodopera Euro	2,81	18,622
Totale Materiali Euro	9,06	60,040
Totale Noli Euro	0,06	0,398

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.40.d	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Normale 60x60 cm Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	18,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**15,206**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.40.d	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Normale 50x50 cm	cad	1,0000	11,74	11,74	
		Totale Materiali				**11,74**	**63,528**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,325**

Totale Euro	14,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,61	2,19	
Totale Euro	16,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,80	1,68	
Totale Euro	18,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,48**	
Totale Manodopera Euro	2,81	15,206
Totale Materiali Euro	11,74	63,528
Totale Noli Euro	0,06	0,325

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.40.e	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Chiusino 30x30 cm Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	12,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**22,790**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.40.e	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Chiusino 30x30 cm	cad	1,0000	6,88	6,88	
		Totale Materiali				**6,88**	**55,799**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,487**

Totale Euro	9,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,75	1,46	
Totale Euro	11,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,21	1,12	
Totale Euro	12,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,33**	

Totale Manodopera Euro	2,81	22,790
Totale Materiali Euro	6,88	55,799
Totale Noli Euro	0,06	0,487

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.40.f	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Chiusino 40x40 cm Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	14,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**20,000**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.40.f	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Chiusino 40x40 cm	cad	1,0000	8,23	8,23	
		Totale Materiali				**8,23**	**58,577**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,427**

Totale Euro	11,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,10	1,67	
Totale Euro	12,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,77	1,28	
Totale Euro	14,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,05**	

Totale Manodopera Euro	2,81	20,000
Totale Materiali Euro	8,23	58,577
Totale Noli Euro	0,06	0,427

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.40.g	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Chiusino 50x50 cm Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	17,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**16,423**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.40.g	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Chiusino 50x50 cm	cad	1,0000	10,65	10,65	
		Totale Materiali				**10,65**	**62,244**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,351**

Totale Euro	13,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,52	2,03	
Totale Euro	15,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,55	1,56	
Totale Euro	17,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,11**	

Totale Manodopera Euro	2,81	16,423
Totale Materiali Euro	10,65	62,244
Totale Noli Euro	0,06	0,351

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.40.h	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Chiusino 60x60 cm Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	21,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**13,375**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.40.h	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Chiusino 60x60 cm	cad	1,0000	13,74	13,74	
		Totale Materiali				**13,74**	**65,397**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,286**

Totale Euro	16,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,61	2,49	
Totale Euro	19,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,10	1,91	
Totale Euro	21,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,01**	

Totale Manodopera Euro	2,81	13,375
Totale Materiali Euro	13,74	65,397
Totale Noli Euro	0,06	0,286

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.40.i	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Chiusino 70x70 cm Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	32,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**8,625**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.40.i	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Chiusino 70x70 cm	cad	1,0000	22,89	22,89	
		Totale Materiali				**22,89**	**70,258**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,184**

Totale Euro	25,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,76	3,86	
Totale Euro	29,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,62	2,96	
Totale Euro	32,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,58**	

Totale Manodopera Euro	2,81	8,625
Totale Materiali Euro	22,89	70,258
Totale Noli Euro	0,06	0,184

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.40.j	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Chiusino 90x90 cm Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	61,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**4,589**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.40.j	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Chiusino 90x90 cm	cad	1,0000	45,53	45,53	
		Totale Materiali				**45,53**	**74,359**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,098**

Totale Euro	48,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,40	7,26	
Totale Euro	55,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,66	5,57	
Totale Euro	61,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,23**	

Totale Manodopera Euro	2,81	4,589
Totale Materiali Euro	45,53	74,359
Totale Noli Euro	0,06	0,098

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.40.k	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Griglia 40x40 cm Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	18,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**14,907**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.40.k	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Griglia 40x40 cm	cad	1,0000	12,03	12,03	
		Totale Materiali				**12,03**	**63,820**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,318**

Totale Euro	14,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,90	2,24	
Totale Euro	17,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,14	1,71	
Totale Euro	18,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,85**	
Totale Manodopera Euro	2,81	14,907
Totale Materiali Euro	12,03	63,820
Totale Noli Euro	0,06	0,318

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.40.l	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Griglia 50x50 cm Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	23,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**12,076**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.40.l	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Griglia 50x50 cm	cad	1,0000	15,52	15,52	
		Totale Materiali				**15,52**	**66,695**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,258**

Totale Euro	18,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,39	2,76	
Totale Euro	21,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,15	2,12	
Totale Euro	23,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,27**	

Totale Manodopera Euro	2,81	12,076
Totale Materiali Euro	15,52	66,695
Totale Noli Euro	0,06	0,258

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.40.m	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Griglia 60x60 cm Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero	cad	1,0000	33,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**8,301**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.40.m	COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato. Griglia 60x60 cm	cad	1,0000	23,89	23,89	
		Totale Materiali				**23,89**	**70,576**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001000	62,08	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**0,177**

Totale Euro	26,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,76	4,01	
Totale Euro	30,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,77	3,08	
Totale Euro	33,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,85**	

Totale Manodopera Euro	2,81	8,301
Totale Materiali Euro	23,89	70,576
Totale Noli Euro	0,06	0,177

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.70.a	POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE Da 80x80x100 cm Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	223,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,840000	30,60	25,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,840000	25,50	21,42	
		Totale Manodopera				**47,12**	**21,100**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.50.a	POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non infer..... e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da 70x70x100 cm	cad	1,0000	95,69	95,69	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,3000	89,31	26,79	
		Totale Materiali				**122,48**	**54,845**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,080000	86,74	6,94	
		Totale Noli				**6,94**	**3,108**

Totale Euro	176,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 176,54	26,48	
Totale Euro	203,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 203,02	20,30	
Totale Euro	223,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**223,32**	

Totale Manodopera Euro	47,12	21,100
Totale Materiali Euro	122,48	54,845
Totale Noli Euro	6,94	3,108

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.70.b	POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE Da 100x100x100 cm Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	274,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,840000	30,60	25,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,840000	25,50	21,42	
		Totale Manodopera				**47,12**	**17,176**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.50.c	POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non infer..... fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da 100x100x100 cm	cad	1,0000	125,35	125,35	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,4000	89,31	35,72	
		Totale Materiali				**161,07**	**58,714**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,100000	86,74	8,67	
		Totale Noli				**8,67**	**3,160**

Totale Euro	216,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 216,86	32,53	
Totale Euro	249,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 249,39	24,94	
Totale Euro	274,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**274,33**	
Totale Manodopera Euro	47,12	17,176
Totale Materiali Euro	161,07	58,714
Totale Noli Euro	8,67	3,160

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.70.c	POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE Da 100x120x100 cm Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	312,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,980000	30,60	29,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,980000	25,50	24,99	
		Totale Manodopera				**54,98**	**17,601**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.50.g	POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non infer..... fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da 100x120x100 cm	cad	1,0000	147,55	147,55	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,4000	89,31	35,72	
		Totale Materiali				**183,27**	**58,673**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,100000	86,74	8,67	
		Totale Noli				**8,67**	**2,776**

Totale Euro	246,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 246,92	37,04	
Totale Euro	283,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 283,96	28,40	
Totale Euro	312,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**312,36**	

Totale Manodopera Euro	54,98	17,601
Totale Materiali Euro	183,27	58,673
Totale Noli Euro	8,67	2,776

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.70.d	POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE Da 120x120x100 cm Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	349,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,100000	30,60	33,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,100000	25,50	28,05	
		Totale Manodopera				**61,71**	**17,651**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.50.e	POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non infer..... fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da 120x120x100 cm	cad	1,0000	167,62	167,62	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,4200	89,31	37,51	
		Totale Materiali				**205,13**	**58,672**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,110000	86,74	9,54	
		Totale Noli				**9,54**	**2,729**

Totale Euro	276,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 276,38	41,46	
Totale Euro	317,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 317,84	31,78	
Totale Euro	349,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**349,62**	
Totale Manodopera Euro	61,71	17,651
Totale Materiali Euro	205,13	58,672
Totale Noli Euro	9,54	2,729

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.70.e	POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE Da 120x150x100 cm Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	443,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,400000	25,50	35,70	
		Totale Manodopera				**78,54**	**17,722**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.50.i	POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non infer..... fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da 120x150x100 cm	cad	1,0000	215,04	215,04	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,4800	89,31	42,87	
		Totale Materiali				**257,91**	**58,197**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,160000	86,74	13,88	
		Totale Noli				**13,88**	**3,132**

Totale Euro	350,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 350,33	52,55	
Totale Euro	402,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 402,88	40,29	
Totale Euro	443,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**443,17**	

Totale Manodopera Euro	78,54	17,722
Totale Materiali Euro	257,91	58,197
Totale Noli Euro	13,88	3,132

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.80.a	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE Da 80x80 cm Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.	x dm di altezza	1,00	21,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,49**	**21,090**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.60.a	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da 70x70x100 cm	cad	0,1000	89,56	8,96	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0320	89,31	2,86	
		Totale Materiali				**11,82**	**55,519**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,006000	86,74	0,52	
		Totale Noli				**0,52**	**2,442**

Totale Euro	16,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,83	2,52	
Totale Euro	19,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,35	1,94	
Totale Euro	21,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,29**	

Totale Manodopera Euro	4,49	21,090
Totale Materiali Euro	11,82	55,519
Totale Noli Euro	0,52	2,442

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.80.b	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE Da 100X100 cm Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.	x dm di altezza	1,00	24,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**5,05**	**20,748**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.60.e	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibra..... pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da 100x100x100 cm	cad	0,1000	102,79	10,28	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0380	89,31	3,39	
		Totale Materiali				**13,67**	**56,163**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,006000	86,74	0,52	
		Totale Noli				**0,52**	**2,136**

Totale Euro	19,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,24	2,89	
Totale Euro	22,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,13	2,21	
Totale Euro	24,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,34**	

Totale Manodopera Euro	5,05	20,748
Totale Materiali Euro	13,67	56,163
Totale Noli Euro	0,52	2,136

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.80.c	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE Da 100x120 cm Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.	x dm di altezza	1,00	27,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
		Totale Manodopera				**5,28**	**19,334**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.60.m	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibra..... pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da 120x100x100 cm	cad	0,1000	121,30	12,13	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0400	89,31	3,57	
		Totale Materiali				**15,70**	**57,488**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,007000	86,74	0,61	
		Totale Noli				**0,61**	**2,234**

Totale Euro	21,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,59	3,24	
Totale Euro	24,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,83	2,48	
Totale Euro	27,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,31**	
Totale Manodopera Euro	5,28	19,334
Totale Materiali Euro	15,70	57,488
Totale Noli Euro	0,61	2,234

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.80.d	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE Da 120x120 cm Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.	x dm di altezza	1,00	31,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,096000	30,60	2,94	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,096000	25,50	2,45	
		Totale Manodopera				**5,39**	**16,875**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.60.i	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibra..... pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da 120x120x100 cm	cad	0,1000	155,97	15,60	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0400	89,31	3,57	
		Totale Materiali				**19,17**	**60,019**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,008000	86,74	0,69	
		Totale Noli				**0,69**	**2,160**

Totale Euro	25,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,25	3,79	
Totale Euro	29,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,04	2,90	
Totale Euro	31,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,94**	

Totale Manodopera Euro	5,39	16,875
Totale Materiali Euro	19,17	60,019
Totale Noli Euro	0,69	2,160

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.80.e	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE Da 120x150 cm Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.	x dm di altezza	1,00	37,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,120000	30,60	3,67	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**6,73**	**17,990**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.60.q	ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE TIPO PESANTE Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibra..... pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Da 120x150x100 cm	cad	0,1000	182,20	18,22	
4	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,0420	89,31	3,75	
		Totale Materiali				**21,97**	**58,728**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,010000	86,74	0,87	
		Totale Noli				**0,87**	**2,326**

Totale Euro	29,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,57	4,44	
Totale Euro	34,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,01	3,40	
Totale Euro	37,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,41**	

Totale Manodopera Euro	6,73	17,990
Totale Materiali Euro	21,97	58,728
Totale Noli Euro	0,87	2,326

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.90.a	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 100 cm ed altezza interna 90 cm Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	127,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,364000	30,60	11,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,364000	25,50	9,28	
		Totale Manodopera				**20,42**	**16,022**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.70.a	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Diametro interno 100 cm ed altezza interna 90 cm	cad	1,0000	65,39	65,39	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,1520	90,00	13,68	
		Totale Materiali				**79,07**	**62,040**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,014500	86,74	1,26	
		Totale Noli				**1,26**	**0,989**

Totale Euro	100,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,75	15,11	
Totale Euro	115,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,86	11,59	
Totale Euro	127,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**127,45**	
Totale Manodopera Euro	20,42	16,022
Totale Materiali Euro	79,07	62,040
Totale Noli Euro	1,26	0,989

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.90.b	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 100 cm ed altezza interna 40 cm Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	79,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**11,22**	**14,188**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.70.b	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Diametro interno 100 cm ed altezza interna 40 cm	cad	1,0000	44,39	44,39	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,0690	90,00	6,21	
		Totale Materiali				**50,60**	**63,986**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,008000	86,74	0,69	
		Totale Noli				**0,69**	**0,873**

Totale Euro	62,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,51	9,38	
Totale Euro	71,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,89	7,19	
Totale Euro	79,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,08**	
Totale Manodopera Euro	11,22	14,188
Totale Materiali Euro	50,60	63,986
Totale Noli Euro	0,69	0,873

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.90.c	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 120 cm ed altezza interna 90 cm Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	171,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,444000	30,60	13,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,444000	25,50	11,32	
		Totale Manodopera				**24,91**	**14,488**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.70.c	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Diametro interno 120 cm ed altezza interna 90 cm	cad	1,0000	93,44	93,44	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,1780	90,00	16,02	
		Totale Materiali				**109,46**	**63,665**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,017800	86,74	1,54	
		Totale Noli				**1,54**	**0,896**

Totale Euro	135,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,91	20,39	
Totale Euro	156,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 156,30	15,63	
Totale Euro	171,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**171,93**	
Totale Manodopera Euro	24,91	14,488
Totale Materiali Euro	109,46	63,665
Totale Noli Euro	1,54	0,896

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.90.d	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 120 cm ed altezza interna 40 cm Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	116,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,364000	30,60	11,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,364000	25,50	9,28	
		Totale Manodopera				**20,42**	**17,573**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.70.d	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Diametro interno 120 cm ed altezza interna 40 cm	cad	1,0000	63,07	63,07	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,0790	90,00	7,11	
		Totale Materiali				**70,18**	**60,396**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,014500	86,74	1,26	
		Totale Noli				**1,26**	**1,084**

Totale Euro	91,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 91,86	13,78	
Totale Euro	105,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 105,64	10,56	
Totale Euro	116,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**116,20**	

Totale Manodopera Euro	20,42	17,573
Totale Materiali Euro	70,18	60,396
Totale Noli Euro	1,26	1,084

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.90.e	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 150 cm ed altezza interna 90 cm Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	226,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,444000	30,60	13,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,444000	25,50	11,32	
		Totale Manodopera				**24,91**	**10,981**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.70.e	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Diametro interno 150 cm ed altezza interna 90 cm	cad	1,0000	132,36	132,36	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,2280	90,00	20,52	
		Totale Materiali				**152,88**	**67,393**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,017800	86,74	1,54	
		Totale Noli				**1,54**	**0,679**

Totale Euro	179,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 179,33	26,90	
Totale Euro	206,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 206,23	20,62	
Totale Euro	226,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**226,85**	
Totale Manodopera Euro	24,91	10,981
Totale Materiali Euro	152,88	67,393
Totale Noli Euro	1,54	0,679

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.90.f	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 150 cm ed altezza interna 40 cm Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	158,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**14,190**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.70.f	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Diametro interno 150 cm ed altezza interna 40 cm	cad	1,0000	91,82	91,82	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,1040	90,00	9,36	
		Totale Materiali				**101,18**	**63,981**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,016000	86,74	1,39	
		Totale Noli				**1,39**	**0,879**

Totale Euro	125,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 125,01	18,75	
Totale Euro	143,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 143,76	14,38	
Totale Euro	158,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**158,14**	
Totale Manodopera Euro	22,44	14,190
Totale Materiali Euro	101,18	63,981
Totale Noli Euro	1,39	0,879

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
POZZETTI E VASCHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.20.90.g	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Diametro interno 200 cm ed altezza interna 40 cm Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	1,0000	242,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,444000	30,60	13,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,444000	25,50	11,32	
		Totale Manodopera				**24,91**	**10,273**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_3.200.70.g	POZZETTO A SEZIONE CIRCOLARE DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia. Diametro interno 200 cm ed altezza interna 40 cm	cad	1,0000	151,83	151,83	
4	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	0,1490	90,00	13,41	
		Totale Materiali				**165,24**	**68,146**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,017800	86,74	1,54	
		Totale Noli				**1,54**	**0,635**
					Totale Euro	191,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 191,69	28,75	
					Totale Euro	220,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 220,44	22,04	
					Totale Euro	242,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**242,48**	
					Totale Manodopera Euro	24,91	10,273
					Totale Materiali Euro	165,24	68,146
					Totale Noli Euro	1,54	0,635

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.10.a	CONTROLLO DELLA RESISTENZA ELETTRICA DEL RIVESTIMENTO ISOLANTE DELLE CONDOTTE IN ACCIAIO Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante Controllo della resistenza elettrica del rivestimento isolante delle condotte in acciaio con apparecchio rivelatore a scarica elettrostatica alla tensione di 10000 Volt. E' compreso: il successivo rifacimento del rivestimento isolante delle condotte in acciaio di qualsiasi diametro nei punti risultati insufficientemente protetti, con una fasciatura di spessore uguale a quella del tubo con tessilvetro e bitume a caldo, previa spalmatura del tubo con catrame flussato; la fornitura del tessilvetro; il bitume; il catrame flussato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	m	1,00	0,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,010000	25,71	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,010000	23,03	0,23	
					Totale Euro	0,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,49	0,07	
					Totale Euro	0,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,56	0,06	
					Totale Euro	0,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,62**	
					Totale Manodopera Euro	0,49	79,032

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.100.a	ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 15 A 60-70 Vcc Alimentatore catodico a potenziale costante da 15 Ampere 60-70 Vcc Alimentatore catodico a potenziale costante da 15 Ampere 60-70 Volt cc., con dispositivo di regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura effettuata, il potenziale tubo-terra al variante del campo elettrico del terreno costituito oltre che da complesso di regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da un amplificatore operazionale transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante	cad	1,0000	1.425,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,000000	25,71	102,84	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,000000	23,03	92,12	
		Totale Manodopera				**194,96**	**13,673**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.90.a	ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 15 A 60-70 Vcc Alimentatore catodico a potenziale costante da 15 Ampere 60-70 Vcc	cad	1,0000	885,64	885,64	
		Totale Materiali				**885,64**	**62,113**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,750000	62,08	46,56	
		Totale Noli				**46,56**	**3,265**

Totale Euro	1.127,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.127,16	169,07	
Totale Euro	1.296,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.296,23	129,62	
Totale Euro	1.425,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.425,85**	

Totale Manodopera Euro	194,96	13,673
Totale Materiali Euro	885,64	62,113
Totale Noli Euro	46,56	3,265

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.110.a	COMPLESSO DI ATTIVAZIONE ALIMENTATORE CATODICO Complesso di attivazione alimentatore catodico Complesso di attivazione alimentatore catodico comprensivo di basamento in calcestruzzo di cemento delle dimensioni di circa m 1,00 x 0,80 x 0,50, per la parte interrata e m 0,60 x 0,40 x 0,30 per la parte fuori terra, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'intonaco in malta di cemento, n. 4 bulloni ancorati nel getto per il fissaggio dell'alimentatore di collegamento al contatore dell'energia elettrica con cavo bipolare per linea c.a. protetto come richiesto dall'ENEL, della lunghezza massima di m 50, di messa a terra costituita da n. 3 o più puntali per realizzare una resistenza ommica non superiore a 20 Ohm, interasse m. 2,00 in tubo di ferro zincato diametro 2", infissi nel terreno fino alla profondità di m 2,00 e collegati in sommità da un cavo elettrico, unipolare sottovipla in treccia di rame da mmq 16 protetto da tubo in ferro diametro 1/2" compreso un chiusino in ghisa del peso di circa kg 5, ancorato al terreno con massello di calcestruzzo, sul puntale collegato all'alimentatore, di elettrodo ipolarizzabile al CU/CUSO costituito da una piastra di rame da mm 200 x 500 x 5 ricoperta di cristalli di solfato di rame ed annegati in un letto di bentonite impastata con soluzione satura di solfato di rame; i collegamenti dall'alimentatore al tubo gas, all'elettrodo ed alla messa a terra con cavo elettrico unipolare sottovipla in treccia di rame da mmq 10. protetto da tubo in PVC rinforzato; gli scavi; i rinterri; la demolizione e ripristino pavimentazione per la posa di tutti i cavi; i collegamenti elettrici; il basamento. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il complesso perfettamente funzionante	cad	1,0000	590,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,000000	25,71	102,84	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,000000	23,03	92,12	
		Totale Manodopera				**194,96**	**33,031**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.100.a	COMPLESSO DI ATTIVAZIONE ALIMENTATORE CATODICO Complesso di attivazione alimentatore catodico	cad	1,0000	209,54	209,54	
		Totale Materiali				**209,54**	**35,501**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,000000	62,08	62,08	
		Totale Noli				**62,08**	**10,518**

Totale Euro	466,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 466,58	69,99	
Totale Euro	536,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 536,57	53,66	
Totale Euro	590,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**590,23**	
Totale Manodopera Euro	194,96	33,031
Totale Materiali Euro	209,54	35,501
Totale Noli Euro	62,08	10,518

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.20.a	RILEVAMENTO DELLO STATO ELETTRICO DELLE CONDOTTE INTERRATE Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrate Rilevamento dello stato elettrico di tutte le condotte interrate per la determinazione delle condizioni di isolamento verso terra, dell'influenza dei campi elettrici di natura galvanica e dovuti a correnti vaganti, sia lungo la rete che lungo le condotte interrate di allacciamento agli utenti. Sono compresi: l'individuazione di eventuali difetti di isolamento rispetto a strutture metalliche estranee; l'eliminazione dei difetti compresi i materiali necessari; gli scavi; i rinterri; le demolizioni ed i ripristini delle pavimentazioni stradali e successiva verifica della efficienza delle opere di sistemazione effettuate; le prove di alimentazione effettuate con gruppo di alimentatori portatili e conseguente rilevamento dei dati di protezione sufficienti a mantenere catodica la tubazione; il rilevamento della resistività del terreno ed individuazione della zona optimum per l'ubicazione del dispersore; la verifica della rete protetta dopo il montaggio degli alimentatori fissi e rilievo di valori della d.d.p.p. tubo-terra nei punti significativi della rete; le eventuali verifiche e controlli suppletivi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'impianto perfettamente efficiente. Per ogni metro di rete protetta	m	1,00	0,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,005000	25,71	0,13	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,005000	23,03	0,12	
					Totale Euro	0,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,25	0,04	
					Totale Euro	0,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,29	0,03	
					Totale Euro	0,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,32**	
					Totale Manodopera Euro	0,25	78,125

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.30.a	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16 Diametro nominale mm 50 Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	130,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,730000	25,71	18,77	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,730000	23,03	16,81	
		Totale Manodopera				**35,58**	**27,208**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.20.a	GIUNTO DIELETTRICO Diametro nominale mm 50	cad	1,0000	61,58	61,58	
		Totale Materiali				**61,58**	**47,090**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,100000	62,08	6,21	
		Totale Noli				**6,21**	**4,749**

Totale Euro	103,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,37	15,51	
Totale Euro	118,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,88	11,89	
Totale Euro	130,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**130,77**	

Totale Manodopera Euro	35,58	27,208
Totale Materiali Euro	61,58	47,090
Totale Noli Euro	6,21	4,749

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.30.b	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16 Diametro nominale mm 65 Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	144,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,800000	25,71	20,57	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,800000	23,03	18,42	
		Totale Manodopera				**38,99**	**27,054**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.20.b	GIUNTO DIELETTRICO Diametro nominale mm 65	cad	1,0000	68,11	68,11	
		Totale Materiali				**68,11**	**47,259**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,110000	62,08	6,83	
		Totale Noli				**6,83**	**4,739**

Totale Euro	113,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 113,93	17,09	
Totale Euro	131,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,02	13,10	
Totale Euro	144,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**144,12**	

Totale Manodopera Euro	38,99	27,054
Totale Materiali Euro	68,11	47,259
Totale Noli Euro	6,83	4,739

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.30.c	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16 Diametro nominale mm 80 Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	155,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	0,860000	25,71	22,11	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	0,860000	23,03	19,81	
		Totale Manodopera				**41,92**	**27,005**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.20.c	GIUNTO DIELETTRICO Diametro nominale mm 80	cad	1,0000	73,34	73,34	
		Totale Materiali				**73,34**	**47,246**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,120000	62,08	7,45	
		Totale Noli				**7,45**	**4,799**

Totale Euro	122,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,71	18,41	
Totale Euro	141,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,12	14,11	
Totale Euro	155,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**155,23**	
Totale Manodopera Euro	41,92	27,005
Totale Materiali Euro	73,34	47,246
Totale Noli Euro	7,45	4,799

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.30.d	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16 Diametro nominale mm 100 Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	201,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,273300	25,71	32,74	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,273300	23,03	29,32	
		Totale Manodopera				**62,06**	**30,779**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.20.d	GIUNTO DIELETTRICO Diametro nominale mm 100	cad	1,0000	89,26	89,26	
		Totale Materiali				**89,26**	**44,269**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130000	62,08	8,07	
		Totale Noli				**8,07**	**4,002**

Totale Euro	159,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 159,39	23,91	
Totale Euro	183,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 183,30	18,33	
Totale Euro	201,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**201,63**	

Totale Manodopera Euro	62,06	30,779
Totale Materiali Euro	89,26	44,269
Totale Noli Euro	8,07	4,002

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.30.e	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16 Diametro nominale mm 125 Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	253,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	1,805500	25,71	46,42	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	1,805500	23,03	41,58	
		Totale Manodopera				**88,00**	**34,687**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.20.e	GIUNTO DIELETTRICO Diametro nominale mm 125	cad	1,0000	103,87	103,87	
		Totale Materiali				**103,87**	**40,942**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,140000	62,08	8,69	
		Totale Noli				**8,69**	**3,425**

Totale Euro	200,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 200,56	30,08	
Totale Euro	230,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 230,64	23,06	
Totale Euro	253,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**253,70**	

Totale Manodopera Euro	88,00	34,687
Totale Materiali Euro	103,87	40,942
Totale Noli Euro	8,69	3,425

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.30.f	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16 Diametro nominale mm 150 Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	316,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	2,429300	25,71	62,46	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	2,429300	23,03	55,95	
		Totale Manodopera				**118,41**	**37,419**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.20.f	GIUNTO DIELETTRICO Diametro nominale mm150	cad	1,0000	122,43	122,43	
		Totale Materiali				**122,43**	**38,690**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,150000	62,08	9,31	
		Totale Noli				**9,31**	**2,942**

Totale Euro	250,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 250,15	37,52	
Totale Euro	287,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 287,67	28,77	
Totale Euro	316,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**316,44**	

Totale Manodopera Euro	118,41	37,419
Totale Materiali Euro	122,43	38,690
Totale Noli Euro	9,31	2,942

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.30.g	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16 Diametro nominale mm 200 Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	429,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	3,541600	25,71	91,05	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	3,541600	23,03	81,56	
		Totale Manodopera				**172,61**	**40,163**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.20.g	GIUNTO DIELETTRICO Diametro nominale mm 200	cad	1,0000	157,20	157,20	
		Totale Materiali				**157,20**	**36,578**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,160000	62,08	9,93	
		Totale Noli				**9,93**	**2,311**

Totale Euro	339,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 339,74	50,96	
Totale Euro	390,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 390,70	39,07	
Totale Euro	429,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**429,77**	
Totale Manodopera Euro	172,61	40,163
Totale Materiali Euro	157,20	36,578
Totale Noli Euro	9,93	2,311

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.30.h	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16 Diametro nominale mm 250 Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	561,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,895300	25,71	125,86	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,895300	23,03	112,74	
		Totale Manodopera				**238,60**	**42,487**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.20.h	GIUNTO DIELETTRICO Diametro nominale mm 250	cad	1,0000	194,80	194,80	
		Totale Materiali				**194,80**	**34,687**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,170000	62,08	10,55	
		Totale Noli				**10,55**	**1,879**

Totale Euro	443,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 443,95	66,59	
Totale Euro	510,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 510,54	51,05	
Totale Euro	561,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**561,59**	

Totale Manodopera Euro	238,60	42,487
Totale Materiali Euro	194,80	34,687
Totale Noli Euro	10,55	1,879

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.30.i	GIUNTO DIELETTRICO DEL TIPO A BICCHIERE PN 16 Diametro nominale mm 300 Giunto dielettrico del tipo a bicchiere PN 16 per sezionamento elettrico della rete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la demolizione ed il ripristino della pavimentazione stradale; lo scavo ed il rinterro, con carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale eccedente; la fornitura e posa di due cavi elettrici unipolari in treccia di rame da mmq 10. dotati di doppio isolamento antinvecchiamento della lunghezza media di m 3 cadauno, completi di capicorda collegati a morsettiera alloggiata in apposita conchiglia in Silumin e saldati all'altro estremo ai tronchetti del giunto; la saldatura in opera del giunto e la rifasciatura con tre strati di tessilvetro e bitume a caldo; la fornitura e posa della cassetta in Silumin, a protezione della morsettiera, delle dimensioni di 174 x 93 x 54, montata su tubo di acciaio zincato diametro 1" e 1/4 con basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	1,0000	712,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	6,500000	25,71	167,12	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	6,500000	23,03	149,70	
		Totale Manodopera				**316,82**	**44,486**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.20.i	GIUNTO DIELETTRICO Diametro nominale mm 300	cad	1,0000	235,00	235,00	
		Totale Materiali				**235,00**	**32,997**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,180000	62,08	11,17	
		Totale Noli				**11,17**	**1,568**

Totale Euro	562,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 562,99	84,45	
Totale Euro	647,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 647,44	64,74	
Totale Euro	712,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**712,18**	

Totale Manodopera Euro	316,82	44,486
Totale Materiali Euro	235,00	32,997
Totale Noli Euro	11,17	1,568

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.40.a	DISPERSORE DI TERRA Dispersore di terra Dispersore di terra calcolato per la durata minima di anni 15 costituito da materiale ferroso quale putrelle, rotaie, profilati etc. del peso complessivo non inferiore a Kg 200 per ogni ampere di potenzialità dell'alimentatore catodico, annegato in un impasto di bentonite e cloruro di sodio, in caso di terreni con elevata resistività, fornito e posto in opera. Sono compresi: il collegamento alla centralina di alimentazione con cavo elettrico unipolare della lunghezza di m 80-100 in treccia di rame da mmq 6-10-16 dotato di doppio isolamento antinvecchiamento e protetto da guaina supplementare in tubo in PVC o di acciaio diametro 1/2"; le opere di scavo fino alla profondità di m 0,80-1,5 e rinterro; la demolizione e ripristino della pavimentazione stradale per la posa del dispersore e del cavo di collegamento; la saldatura del cavo al dispersore almeno in un punto di ogni spezzone di ferro e protezione della saldatura con vernice bituminosa; la colata di bitume a caldo e rifasciatura con tessilvetro bitumato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il dispersore perfettamente funzionante	cad	1,0000	1.860,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	10,000000	25,71	257,10	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	10,000000	23,03	230,30	
		Totale Manodopera				**487,40**	**26,192**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.30.a	DISPERSORE DI TERRA Dispersore di terra	cad	1,0000	890,55	890,55	
		Totale Materiali				**890,55**	**47,856**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	1,500000	62,08	93,12	
		Totale Noli				**93,12**	**5,004**

Totale Euro	1.471,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.471,07	220,66	
Totale Euro	1.691,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.691,73	169,17	
Totale Euro	1.860,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.860,90**	

Totale Manodopera Euro	487,40	26,192
Totale Materiali Euro	890,55	47,856
Totale Noli Euro	93,12	5,004

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.50.a	ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 6A - 60-70 Vcc Alimentatore catodico da 6 Ampere 60 - 70 Vcc Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 6 Ampere con 60 - 70 Volt cc da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonchè di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme CEI, ANIE, ENPI ed ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "washi-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante	cad	1,0000	1.040,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,000000	25,71	102,84	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,000000	23,03	92,12	
		Totale Manodopera				**194,96**	**18,738**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.40.a	ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 6A - 60-70 Vcc Alimentatore catodico da 6 Ampere 60 - 70 Volt.	cad	1,0000	580,96	580,96	
		Totale Materiali				**580,96**	**55,838**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,750000	62,08	46,56	
		Totale Noli				**46,56**	**4,475**

Totale Euro	822,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 822,48	123,37	
Totale Euro	945,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 945,85	94,59	
Totale Euro	1.040,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.040,44**	
Totale Manodopera Euro	194,96	18,738
Totale Materiali Euro	580,96	55,838
Totale Noli Euro	46,56	4,475

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.60.a	ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 10-12A - 60-70 Vcc Alimentatore catodico da 10-12 Ampere 60 - 70 Vcc Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo da 10-12A con 60 - 70 Volt cc. da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituita da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonchè di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme CEI, ANIE, ENPI ed ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfati e verniciati a fuoco, previa mano di "washi-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante	cad	1,0000	1.206,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,000000	25,71	102,84	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,000000	23,03	92,12	
		Totale Manodopera				**194,96**	**16,155**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.50.a	ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 10-12A - 60-70 Vcc Alimentatore catodico da 10-12 Ampere 60 - 70 Vcc	cad	1,0000	712,45	712,45	
		Totale Materiali				**712,45**	**59,037**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,750000	62,08	46,56	
		Totale Noli				**46,56**	**3,858**

Totale Euro	953,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 953,97	143,10	
Totale Euro	1.097,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.097,07	109,71	
Totale Euro	1.206,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.206,78**	
Totale Manodopera Euro	194,96	16,155
Totale Materiali Euro	712,45	59,037
Totale Noli Euro	46,56	3,858

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.70.a	ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 15A - 60-70 Vcc Alimentatore catodico da 15 Ampere 60 - 70 Vcc Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 15 Ampere con 60 - 70 Volt cc. da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonchè di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme CEI, ANIE, ENPI ed ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "washi-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante	cad	1,0000	1.315,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,000000	25,71	102,84	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,000000	23,03	92,12	
		Totale Manodopera				**194,96**	**14,821**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.60.a	ALIMENTATORE CATODICO A CORRENTE COSTANTE 15A - 60-70 Vcc Alimentatore catodico da 15 Ampere 60 - 70 Vcc	cad	1,0000	798,36	798,36	
		Totale Materiali				**798,36**	**60,691**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,750000	62,08	46,56	
		Totale Noli				**46,56**	**3,539**

Totale Euro	1.039,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.039,88	155,98	
Totale Euro	1.195,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.195,86	119,59	
Totale Euro	1.315,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.315,45**	

Totale Manodopera Euro	194,96	14,821
Totale Materiali Euro	798,36	60,691
Totale Noli Euro	46,56	3,539

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.80.a	ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 5-6 A - 60-70 Vcc Alimentatore catodico a potenziale costante da 5-6 Ampere 60 - 70 Vcc Alimentatore catodico a potenziale costante da 5 - 6 Ampere 60 - 70 Volt cc., con dispositivo di regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura effettuata, il potenziale tubo/terra al variante del campo elettrico del terreno costituito oltre che da complesso di regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da un amplificatore operazionale transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante	cad	1,0000	1.122,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,000000	25,71	102,84	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,000000	23,03	92,12	
		Totale Manodopera				**194,96**	**17,369**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.70.a	ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 5-6 A - 60-70 Vcc Alimentatore catodico a potenziale costante da 5-6 Ampere 60 - 70 Vcc	cad	1,0000	645,80	645,80	
		Totale Materiali				**645,80**	**57,534**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,750000	62,08	46,56	
		Totale Noli				**46,56**	**4,148**

Totale Euro	887,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 887,32	133,10	
Totale Euro	1.020,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.020,42	102,04	
Totale Euro	1.122,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.122,46**	

Totale Manodopera Euro	194,96	17,369
Totale Materiali Euro	645,80	57,534
Totale Noli Euro	46,56	4,148

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE COMPLEMENTARI POZZETTI E VASCHE
PROTEZIONE ELETTRICHE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.04.30.90.a	ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 10-12 A 60-70 Vcc Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 Ampere 60-70 Vcc Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 Ampere 60-70 Volt cc., con dispositivo di regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura effettuata, il potenziale tubo-terra al variante del campo elettrico del terreno costituito oltre che da complesso di regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da un amplificatore operazionale transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante	cad	1,0000	1.288,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.10.d	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello C3	ora	4,000000	25,71	102,84	
2	ABR25_RU_1.5.10.b	MANODOPERA CATEGORIA METALMECCANICA Regione Abruzzo – Operaio Metalmeccanico livello D2	ora	4,000000	23,03	92,12	
		Totale Manodopera				**194,96**	**15,137**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_6.10.80.a	ALIMENTATORE CATODICO A POTENZIALE COSTANTE 10-12 A 60-70 Vcc Alimentatore catodico a potenziale costante da 5-6 Ampere 60 - 70 Vcc	cad	1,0000	776,67	776,67	
		Totale Materiali				**776,67**	**60,300**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,750000	62,08	46,56	
		Totale Noli				**46,56**	**3,615**

Totale Euro	1.018,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.018,19	152,73	
Totale Euro	1.170,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.170,92	117,09	
Totale Euro	1.288,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.288,01**	

Totale Manodopera Euro	194,96	15,137
Totale Materiali Euro	776,67	60,300
Totale Noli Euro	46,56	3,615

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.10.a	SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³) Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:	mc	1,0000	7,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,022000	25,50	0,56	
		Totale Manodopera				**0,56**	**7,703**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,044000	54,12	2,38	
3	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,044000	63,84	2,81	
		Totale Noli				**5,19**	**71,389**

Totale Euro	5,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,75	0,86	
Totale Euro	6,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,61	0,66	
Totale Euro	7,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,27**	
Totale Manodopera Euro	0,56	7,703
Totale Noli Euro	5,19	71,389

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.10.b	SCAVO DI SBANCAMENTO in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:	mc	1,0000	9,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033000	25,50	0,84	
		Totale Manodopera				**0,84**	**8,589**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,041000	54,12	2,22	
3	ABR25_AT_10.5.30.c	DUMPER Donzer cingolato con ripper hp 200	ora	0,022000	93,23	2,05	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,041000	63,84	2,62	
		Totale Noli				**6,89**	**70,450**
					Totale Euro	7,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,73	1,16	
					Totale Euro	8,89	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,89	0,89	
					Totale Euro	9,78	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,78**	
					Totale Manodopera Euro	0,84	8,589
					Totale Noli Euro	6,89	70,450

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.10.c	SCAVO DI SBANCAMENTO in roccia compatta con uso di mine Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:	mc	1,0000	36,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
		Totale Manodopera				**4,73**	**12,860**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.999.100.a	MATERIALI VARI MATERIALE ESPLOSIVO Gelatina dinamite 2M (esplosivo gelatinato)	kg	0,4750	5,42	2,57	
		Totale Materiali				**2,57**	**6,987**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.30.d	DUMPER Dumper della portata di 23 t	ora	0,035000	76,06	2,66	
5	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,150000	63,84	9,58	
6	ABR25_AT_10.5.30.e	DUMPER Dozer cingolato con ripper hp 400	ora	0,060000	158,98	9,54	
		Totale Noli				**21,78**	**59,217**
		Altro					
8				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	29,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,08	4,36	
Totale Euro	33,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,44	3,34	
Totale Euro	36,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,78**	

Totale Manodopera Euro	4,73	12,860
Totale Noli Euro	21,78	59,217
Totale Materiali Euro	2,57	6,987
Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.10.d	SCAVO DI SBANCAMENTO in roccia compatta senza uso di mine con l'ausilio di mezzi meccanici idonei Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:	mc	1,0000	39,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,120000	28,43	3,41	
		Totale Manodopera				**4,94**	**12,437**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.30.d	DUMPER Dumper della portata di 23 t	ora	0,035000	76,06	2,66	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,166000	63,84	10,60	
5	ABR25_AT_10.5.30.e	DUMPER Dozer cingolato con ripper hp 400	ora	0,083000	158,98	13,20	
		Totale Noli				**26,46**	**66,616**
					Totale Euro	31,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 31,40	4,71	
					Totale Euro	36,11	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 36,11	3,61	
					Totale Euro	39,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**39,72**	
					Totale Manodopera Euro	4,94	12,437
					Totale Noli Euro	26,46	66,616

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.100.a	TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA STRADALI EFFETTUATO CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata	mc	1,0000	6,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**42,325**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,045500	54,12	2,46	
		Totale Noli				**2,46**	**36,662**
					Totale Euro	5,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,30	0,80	
					Totale Euro	6,10	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,10	0,61	
					Totale Euro	6,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,71**	
					Totale Manodopera Euro	2,84	42,325
					Totale Noli Euro	2,46	36,662

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.100.b	TRASPORTO A RIFIUTO O RILEVATO DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI MOVIMENTO TERRA STRADALI EFFETTUATO CON AUTOCARRI, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q per ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10 Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata	mc	1,0000	3,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,045000	28,43	1,28	
		Totale Manodopera				**1,28**	**38,554**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,025000	54,12	1,35	
		Totale Noli				**1,35**	**40,663**
					Totale Euro	2,63	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,63	0,39	
					Totale Euro	3,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,02	0,30	
					Totale Euro	3,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,32**	
					Totale Manodopera Euro	1,28	38,554
					Totale Noli Euro	1,35	40,663

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.20.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, PER UNA PROFONDITÀ FINO A M 2,00, COMPRESO IL CARICO SUGLI AUTOMEZZI ED IL TRASPORTO A RIFIUTO fino a 2,00 metri di profondità Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³):	mc	1,0000	11,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,038000	25,50	0,97	
		Totale Manodopera				**0,97**	**8,213**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,071000	63,84	4,53	
3	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,071000	54,12	3,84	
		Totale Noli				**8,37**	**70,872**

Totale Euro	9,34
Spese Generali 15,000% su Euro 9,34	1,40
Totale Euro	10,74
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,74	1,07
Totale Euro	11,81
Prezzo di Applicazione Euro	**11,81**

Totale Manodopera Euro	0,97	8,213
Totale Noli Euro	8,37	70,872

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.30.a	SOVRAPPREZZO PER SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METRO O FRAZIONE DI MAGGIORE PROFONDITÀ in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³) Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di maggiore profondità:	mc	1,0000	1,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,003000	25,50	0,08	
		Totale Manodopera				**0,08**	**4,819**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,015000	63,84	0,96	
3	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,005000	54,12	0,27	
		Totale Noli				**1,23**	**74,096**

Totale Euro	1,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,31	0,20	
Totale Euro	1,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,51	0,15	
Totale Euro	1,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,66**	
Totale Manodopera Euro	0,08	4,819
Totale Noli Euro	1,23	74,096

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.40.a	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per rocce tenere scavabili con benna da roccia Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata:	mc	1,0000	9,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,034000	25,50	0,87	
		Totale Manodopera				**0,87**	**9,385**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.55.a	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore idraulico da 17000 kg con martello da 500 kg	ora	0,040000	70,68	2,83	
3	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,040000	63,84	2,55	
4	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,020000	54,12	1,08	
		Totale Noli				**6,46**	**69,687**
					Totale Euro	7,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,33	1,10	
					Totale Euro	8,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,43	0,84	
					Totale Euro	9,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,27**	
					Totale Manodopera Euro	0,87	9,385
					Totale Noli Euro	6,46	69,687

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.40.b	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per terreni argillosi Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata:	mc	1,0000	1,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,26**	**14,208**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,010000	63,84	0,64	
3	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,010000	54,12	0,54	
		Totale Noli				**1,18**	**64,481**
					Totale Euro	1,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,44	0,22	
					Totale Euro	1,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,66	0,17	
					Totale Euro	1,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,83**	
					Totale Manodopera Euro	0,26	14,208
					Totale Noli Euro	1,18	64,481

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.40.c	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per rocce compatte senza uso di mine con l'ausilio di mezzi meccanici di demolizione Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata:	mc	1,0000	62,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,180000	28,43	5,12	
		Totale Manodopera				**9,71**	**15,546**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.55.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore idraulico da 30000 kg con martello da 1500 kg	ora	0,200000	80,37	16,07	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,200000	63,84	12,77	
5	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,200000	54,12	10,82	
		Totale Noli				**39,66**	**63,497**
					Totale Euro	49,37	
					Spese Generali 15,000% su Euro 49,37	7,41	
					Totale Euro	56,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 56,78	5,68	
					Totale Euro	62,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**62,46**	
					Totale Manodopera Euro	9,71	15,546
					Totale Noli Euro	39,66	63,497

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.60.a	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M diametro 4 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica. profondità fino a 6 m:	mc	1,0000	83,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**10,61**	**12,675**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	3,9474	0,79	3,12	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	17,8947	0,80	14,32	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	14,0000	0,10	1,40	
		Totale Materiali				**18,84**	**22,506**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,100000	124,78	12,48	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,120000	87,12	10,45	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,020000	26,20	0,52	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,080000	32,74	2,62	
		Totale Noli				**26,07**	**31,143**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0624	170,63	10,65	
		Totale Specie2				**10,65**	**12,722**

Totale Euro	66,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,17	9,93	
Totale Euro	76,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,10	7,61	
Totale Euro	83,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,71**	

Totale Manodopera Euro	10,61	12,675
Totale Noli Euro	26,07	31,143
Totale Specie2 Euro	10,65	12,722
Totale Materiali Euro	18,84	22,506

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.60.b	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M diametro 6 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica. profondità fino a 6 m:	mc	1,0000	61,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**8,16**	**13,327**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,9737	0,79	2,35	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	10,5833	0,80	8,47	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	10,0000	0,10	1,00	
		Totale Materiali				**11,82**	**19,304**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,085000	124,78	10,61	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,085000	87,12	7,41	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,016000	26,20	0,42	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,060000	32,74	1,96	
		Totale Noli				**20,40**	**33,317**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0470	170,63	8,02	
		Totale Specie2				**8,02**	**13,098**
		Altro					
11				0,00	0,00	0,00	
12				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.60.b	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M diametro 6 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica. profondità fino a 6 m:	mc	1,0000	61,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	48,40	
					Spese Generali 15,000% su Euro 48,40	7,26	
					Totale Euro	55,66	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 55,66	5,57	
					Totale Euro	61,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**61,23**	
					Totale Manodopera Euro	8,16	13,327
					Totale Noli Euro	20,40	33,317
					Totale Specie2 Euro	8,02	13,098
					Totale Materiali Euro	11,82	19,304
					Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.60.c	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M diametro 8 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica. profondità fino a 6 m:	mc	1,0000	45,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**5,46**	**12,042**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	1,9737	0,79	1,56	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	7,5333	0,80	6,03	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	7,0000	0,10	0,70	
		Totale Materiali				**8,29**	**18,284**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,070000	124,78	8,73	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,070000	87,12	6,10	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,013000	26,20	0,34	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,040000	32,74	1,31	
		Totale Noli				**16,48**	**36,348**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0329	170,63	5,61	
		Totale Specie2				**5,61**	**12,373**

Totale Euro	35,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,84	5,38	
Totale Euro	41,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,22	4,12	
Totale Euro	45,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,34**	

Totale Manodopera Euro	5,46	12,042
Totale Noli Euro	16,48	36,348
Totale Specie2 Euro	5,61	12,373
Totale Materiali Euro	8,29	18,284

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.60.d	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M diametro 10 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica. profondità fino a 6 m:	mc	1,0000	37,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,058000	30,60	1,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,116000	25,50	2,96	
		Totale Manodopera				**4,73**	**12,644**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	1,6316	0,79	1,29	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	6,0222	0,80	4,82	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	5,0000	0,10	0,50	
		Totale Materiali				**6,61**	**17,669**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,060000	124,78	7,49	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,060000	87,12	5,23	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,010000	26,20	0,26	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,030000	32,74	0,98	
		Totale Noli				**13,96**	**37,316**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0250	170,63	4,27	
		Totale Specie2				**4,27**	**11,414**

Totale Euro	29,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,57	4,44	
Totale Euro	34,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,01	3,40	
Totale Euro	37,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,41**	

Totale Manodopera Euro	4,73	12,644
Totale Noli Euro	13,96	37,316
Totale Specie2 Euro	4,27	11,414
Totale Materiali Euro	6,61	17,669

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.60.e	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' FINO A 6 M diametro 12 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica. profondità fino a 6 m:	mc	1,0000	34,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,052000	30,60	1,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,104000	25,50	2,65	
		Totale Manodopera				**4,24**	**12,387**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	1,3421	0,79	1,06	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	6,0526	0,80	4,84	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	4,0000	0,10	0,40	
		Totale Materiali				**6,30**	**18,405**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,065000	124,78	8,11	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,044000	87,12	3,83	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,009200	26,20	0,24	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,024000	32,74	0,79	
		Totale Noli				**12,97**	**37,891**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0208	170,63	3,55	
		Totale Specie2				**3,55**	**10,371**

Totale Euro	27,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,06	4,06	
Totale Euro	31,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,12	3,11	
Totale Euro	34,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,23**	

Totale Manodopera Euro	4,24	12,387
Totale Noli Euro	12,97	37,891
Totale Specie2 Euro	3,55	10,371
Totale Materiali Euro	6,30	18,405

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.70.a	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 6 A 8 M diametro 4 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica profondità da 6 a 8 m:	mc	1,0000	85,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,136000	30,60	4,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,272000	25,50	6,94	
		Totale Manodopera				**11,10**	**12,995**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	4,0000	0,79	3,16	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	18,0455	0,80	14,44	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	16,0000	0,10	1,60	
		Totale Materiali				**19,20**	**22,477**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,100000	124,78	12,48	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,120000	87,12	10,45	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,024000	26,20	0,63	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,088000	32,74	2,88	
		Totale Noli				**26,44**	**30,953**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0632	170,63	10,78	
		Totale Specie2				**10,78**	**12,620**

Totale Euro	67,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 67,52	10,13	
Totale Euro	77,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 77,65	7,77	
Totale Euro	85,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**85,42**	

Totale Manodopera Euro	11,10	12,995
Totale Noli Euro	26,44	30,953
Totale Specie2 Euro	10,78	12,620
Totale Materiali Euro	19,20	22,477

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.70.b	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 6 A 8 M diametro 6 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica profondità da 6 a 8 m:	mc	1,0000	65,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,216000	25,50	5,51	
		Totale Manodopera				**8,81**	**13,481**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,6818	0,79	2,12	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	11,4783	0,80	9,18	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	12,0000	0,10	1,20	
		Totale Materiali				**12,50**	**19,128**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,100000	124,78	12,48	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,090000	87,12	7,84	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,017000	26,20	0,45	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,068000	32,74	2,23	
		Totale Noli				**23,00**	**35,195**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0431	170,63	7,35	
		Totale Specie2				**7,35**	**11,247**

Totale Euro	51,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,66	7,75	
Totale Euro	59,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,41	5,94	
Totale Euro	65,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,35**	

Totale Manodopera Euro	8,81	13,481
Totale Noli Euro	23,00	35,195
Totale Specie2 Euro	7,35	11,247
Totale Materiali Euro	12,50	19,128

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.70.c	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 6 A 8 M diametro 8 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica profondità da 6 a 8 m:	mc	1,0000	53,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,074000	30,60	2,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,148000	25,50	3,77	
		Totale Manodopera				**6,03**	**11,171**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	8,2917	0,80	6,63	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	5,0000	0,10	0,50	
		Totale Materiali				**8,71**	**16,136**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,100000	124,78	12,48	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,100000	87,12	8,71	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,014200	26,20	0,37	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,030000	32,74	0,98	
		Totale Noli				**22,54**	**41,756**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0316	170,63	5,39	
		Totale Specie2				**5,39**	**9,985**

Totale Euro	42,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,67	6,40	
Totale Euro	49,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,07	4,91	
Totale Euro	53,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,98**	

Totale Manodopera Euro	6,03	11,171
Totale Noli Euro	22,54	41,756
Totale Specie2 Euro	5,39	9,985
Totale Materiali Euro	8,71	16,136

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.70.d	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 6 A 8 M diametro 10 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica profondità da 6 a 8 m:	mc	1,0000	46,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,120000	25,50	3,06	
		Totale Manodopera				**4,90**	**10,583**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	1,5909	0,79	1,26	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	7,1818	0,80	5,75	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	4,5000	0,10	0,45	
		Totale Materiali				**7,46**	**16,112**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,087000	124,78	10,86	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,090909	87,12	7,92	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,012000	26,20	0,31	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,026000	32,74	0,85	
		Totale Noli				**19,94**	**43,067**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0252	170,63	4,30	
		Totale Specie2				**4,30**	**9,287**

Totale Euro	36,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,60	5,49	
Totale Euro	42,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,09	4,21	
Totale Euro	46,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,30**	

Totale Manodopera Euro	4,90	10,583
Totale Noli Euro	19,94	43,067
Totale Specie2 Euro	4,30	9,287
Totale Materiali Euro	7,46	16,112

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.70.e	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 6 A 8 M diametro 12 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica profondità da 6 a 8 m:	mc	1,0000	44,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,045000	30,60	1,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**3,93**	**8,875**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	1,2857	0,79	1,02	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	5,8095	0,80	4,65	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	4,0000	0,10	0,40	
		Totale Materiali				**6,07**	**13,708**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,097000	124,78	12,10	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,097000	87,12	8,45	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,010400	26,20	0,27	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,022000	32,74	0,72	
		Totale Noli				**21,54**	**48,645**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0203	170,63	3,46	
		Totale Specie2				**3,46**	**7,814**

Totale Euro	35,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,00	5,25	
Totale Euro	40,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,25	4,03	
Totale Euro	44,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,28**	

Totale Manodopera Euro	3,93	8,875
Totale Noli Euro	21,54	48,645
Totale Specie2 Euro	3,46	7,814
Totale Materiali Euro	6,07	13,708

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.80.a	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 8 A 10 M diametro 6 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica profondità da 8 a 10 m:	mc	1,0000	73,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,112000	30,60	3,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,224000	25,50	5,71	
		Totale Manodopera				**9,14**	**12,427**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,6667	0,79	2,11	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	12,0000	0,80	9,60	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	14,0000	0,10	1,40	
		Totale Materiali				**13,11**	**17,825**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,124000	124,78	15,47	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,120000	87,12	10,45	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,018400	26,20	0,48	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,070000	32,74	2,29	
		Totale Noli				**28,69**	**39,007**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0422	170,63	7,20	
		Totale Specie2				**7,20**	**9,789**

Totale Euro	58,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,14	8,72	
Totale Euro	66,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,86	6,69	
Totale Euro	73,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,55**	

Totale Manodopera Euro	9,14	12,427
Totale Noli Euro	28,69	39,007
Totale Specie2 Euro	7,20	9,789
Totale Materiali Euro	13,11	17,825

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.80.b	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 8 A 10 M diametro 8 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica profondità da 8 a 10 m:	mc	1,0000	62,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**6,53**	**10,490**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	9,0000	0,80	7,20	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	6,0000	0,10	0,60	
		Totale Materiali				**9,38**	**15,068**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,120000	124,78	14,97	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,132000	87,12	11,50	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,015000	26,20	0,39	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,032000	32,74	1,05	
		Totale Noli				**27,91**	**44,835**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0316	170,63	5,39	
		Totale Specie2				**5,39**	**8,659**

Totale Euro	49,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,21	7,38	
Totale Euro	56,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,59	5,66	
Totale Euro	62,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**62,25**	

Totale Manodopera Euro	6,53	10,490
Totale Noli Euro	27,91	44,835
Totale Specie2 Euro	5,39	8,659
Totale Materiali Euro	9,38	15,068

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.80.c	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 8 A 10 M diametro 10 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica profondità da 8 a 10 m:	mc	1,0000	54,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,068000	30,60	2,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,136000	25,50	3,47	
		Totale Manodopera				**5,55**	**10,198**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	1,6667	0,79	1,32	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	7,5333	0,80	6,03	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	4,8000	0,10	0,48	
		Totale Materiali				**7,83**	**14,388**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,115000	124,78	14,35	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,110000	87,12	9,58	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,011000	26,20	0,29	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,028000	32,74	0,92	
		Totale Noli				**25,14**	**46,196**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0264	170,63	4,50	
		Totale Specie2				**4,50**	**8,269**

Totale Euro	43,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,02	6,45	
Totale Euro	49,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,47	4,95	
Totale Euro	54,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,42**	

Totale Manodopera Euro	5,55	10,198
Totale Noli Euro	25,14	46,196
Totale Specie2 Euro	4,50	8,269
Totale Materiali Euro	7,83	14,388

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.80.d	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 8 A 10 M diametro 12 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica profondità da 8 a 10 m:	mc	1,0000	47,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,048000	30,60	1,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,096000	25,50	2,45	
		Totale Manodopera				**3,92**	**8,256**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	1,2000	0,79	0,95	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	5,4000	0,80	4,32	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	4,4000	0,10	0,44	
		Totale Materiali				**5,71**	**12,026**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,110000	124,78	13,73	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,110000	87,12	9,58	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,011000	26,20	0,29	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,024000	32,74	0,79	
		Totale Noli				**24,39**	**51,369**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0206	170,63	3,51	
		Totale Specie2				**3,51**	**7,393**

Totale Euro	37,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,53	5,63	
Totale Euro	43,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,16	4,32	
Totale Euro	47,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,48**	

Totale Manodopera Euro	3,92	8,256
Totale Noli Euro	24,39	51,369
Totale Specie2 Euro	3,51	7,393
Totale Materiali Euro	5,71	12,026

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.90.a	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 10 A 12 M diametro 8 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica profondità da 10 a 12 m:	mc	1,0000	65,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,088000	30,60	2,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,176000	25,50	4,49	
		Totale Manodopera				**7,18**	**11,041**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	2,0000	0,79	1,58	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	9,0000	0,80	7,20	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	6,4000	0,10	0,64	
		Totale Materiali				**9,42**	**14,486**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,128000	124,78	15,97	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,136000	87,12	11,85	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,016200	26,20	0,42	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,036000	32,74	1,18	
		Totale Noli				**29,42**	**45,241**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0316	170,63	5,39	
		Totale Specie2				**5,39**	**8,288**

Totale Euro	51,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,41	7,71	
Totale Euro	59,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,12	5,91	
Totale Euro	65,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,03**	

Totale Manodopera Euro	7,18	11,041
Totale Noli Euro	29,42	45,241
Totale Specie2 Euro	5,39	8,288
Totale Materiali Euro	9,42	14,486

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.90.b	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 10 A 12 M diametro 10 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica profondità da 10 a 12 m:	mc	1,0000	56,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,144000	25,50	3,67	
		Totale Manodopera				**5,87**	**10,380**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	1,6000	0,79	1,26	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	7,3000	0,80	5,84	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	5,0000	0,10	0,50	
		Totale Materiali				**7,60**	**13,439**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,120000	124,78	14,97	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,120000	87,12	10,45	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,012000	26,20	0,31	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,032000	32,74	1,05	
		Totale Noli				**26,78**	**47,356**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0261	170,63	4,45	
		Totale Specie2				**4,45**	**7,869**

Totale Euro	44,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,70	6,71	
Totale Euro	51,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,41	5,14	
Totale Euro	56,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,55**	

Totale Manodopera Euro	5,87	10,380
Totale Noli Euro	26,78	47,356
Totale Specie2 Euro	4,45	7,869
Totale Materiali Euro	7,60	13,439

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SCAVI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.10.90.c	SCAVO DI POZZI PER FONDAZIONE DI OPERE D'ARTE IN MATERIALI DI QUALSIASI CONSISTENZA ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA. PROFONDITA' DA 10 A 12 M diametro 12 m Scavo di pozzi per fondazione di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina, compreso l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento escluso il riempimento. Compreso il trasporto allo scarico, con la sola esclusione degli oneri di discarica profondità da 10 a 12 m:	mc	1,0000	49,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,052000	30,60	1,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,104000	25,50	2,65	
		Totale Manodopera				**4,24**	**8,625**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.30.160.b	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	1,2000	0,79	0,95	
8	ABR25_MAT_2.220.70.b	TRAVI A NP Travi a NP (Prezzo base comprensivo di extraprofilo medio). Travi a NP da mm100 a 220	kg	5,4000	0,80	4,32	
10	ABR25_MAT_2.999.180.a	MATERIALI VARI ELETTRODI TIPO CITOFLEX Elettrodi tipo citoflex di diametro 3.25	cad	4,8000	0,10	0,48	
		Totale Materiali				**5,75**	**11,697**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,115000	124,78	14,35	
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,115000	87,12	10,02	
5	ABR25_AT_10.15.10.b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Pompa per conglomerati e malte rimorchiabile	ora	0,012800	26,20	0,34	
9	ABR25_AT_10.30.30.a	MOTOSALDATRICE Motosaldatrice di potenza max 300 A	ora	0,028000	32,74	0,92	
		Totale Noli				**25,63**	**52,136**
		Specie2					
6	ABR25_MAT_90.10.70.b	Betoncino Betoncino additivato	mc	0,0190	170,63	3,24	
		Totale Specie2				**3,24**	**6,591**

Totale Euro	38,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,86	5,83	
Totale Euro	44,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,69	4,47	
Totale Euro	49,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,16**	

Totale Manodopera Euro	4,24	8,625
Totale Noli Euro	25,63	52,136
Totale Specie2 Euro	3,24	6,591
Totale Materiali Euro	5,75	11,697

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.20.10.a	FORMAZIONE DI RILEVATO SECONDO LE SAGOME PRESCRITTE CON MATERIALI IDONEI, PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE con materiali, provenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la densità AASHO prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione andrà effettuara a compattazione avvenuta	mc	1,0000	23,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,042000	28,43	1,19	
		Totale Manodopera				**1,19**	**5,027**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	1,0500	12,45	13,07	
		Totale Materiali				**13,07**	**55,218**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,042000	37,55	1,58	
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,020000	63,67	1,27	
5	ABR25_AT_10.5.5.q	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,010000	32,43	0,32	
6	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,020000	63,84	1,28	
		Totale Noli				**4,45**	**18,800**
					Totale Euro	18,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 18,71	2,81	
					Totale Euro	21,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 21,52	2,15	
					Totale Euro	23,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**23,67**	
					Totale Manodopera Euro	1,19	5,027
					Totale Noli Euro	4,45	18,800
					Totale Materiali Euro	13,07	55,218

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.20.10.b	FORMAZIONE DI RILEVATO SECONDO LE SAGOME PRESCRITTE CON MATERIALI IDONEI, PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE con materiali, provenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la densità AASHO prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione andrà effettuara a compattazione avvenuta	mc	1,0000	21,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041000	28,43	1,17	
		Totale Manodopera				**1,17**	**5,521**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.80.g	Misto frantumato gruppo A2-6. A2-7	mc	1,0500	10,64	11,17	
		Totale Materiali				**11,17**	**52,714**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,041000	37,55	1,54	
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,020000	63,67	1,27	
5	ABR25_AT_10.5.5.q	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,010000	32,43	0,32	
6	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,020000	63,84	1,28	
		Totale Noli				**4,41**	**20,812**
					Totale Euro	16,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,75	2,51	
					Totale Euro	19,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 19,26	1,93	
					Totale Euro	21,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**21,19**	
					Totale Manodopera Euro	1,17	5,521
					Totale Noli Euro	4,41	20,812
					Totale Materiali Euro	11,17	52,714

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.20.10.c	FORMAZIONE DI RILEVATO SECONDO LE SAGOME PRESCRITTE CON MATERIALI IDONEI, PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE con materiale proveniente da impianti di recupero rifiuti inerti a distanza non superiore a 5 km Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la densità AASHO prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione andrà effettuara a compattazione avvenuta	mc	1,0000	17,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,013400	28,43	0,38	
		Totale Manodopera				**0,38**	**2,200**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.80.g	Misto frantumato gruppo A2-6. A2-7	mc	1,0500	10,64	11,17	
		Totale Materiali				**11,17**	**64,679**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,013400	37,55	0,50	
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
5	ABR25_AT_10.5.5.q	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,010000	32,43	0,32	
6	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,010000	63,84	0,64	
		Totale Noli				**2,10**	**12,160**
					Totale Euro	13,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 13,65	2,05	
					Totale Euro	15,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 15,70	1,57	
					Totale Euro	17,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**17,27**	
					Totale Manodopera Euro	0,38	2,200
					Totale Noli Euro	2,10	12,160
					Totale Materiali Euro	11,17	64,679

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.20.10.d	FORMAZIONE DI RILEVATO SECONDO LE SAGOME PRESCRITTE CON MATERIALI IDONEI, PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE con materiali idonei provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la densità AASHO prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione andrà effettuara a compattazione avvenuta	mc	1,0000	7,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,28**	**3,789**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.80.h	Materiali idonei provenienti dagli scavi	mc	1,0500	3,86	4,05	
		Totale Materiali				**4,05**	**54,804**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,010000	37,55	0,38	
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,007000	63,67	0,45	
5	ABR25_AT_10.5.5.q	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,007000	32,43	0,23	
6	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,007000	63,84	0,45	
		Totale Noli				**1,51**	**20,433**
					Totale Euro	5,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,84	0,88	
					Totale Euro	6,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,72	0,67	
					Totale Euro	7,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,39**	
					Totale Manodopera Euro	0,28	3,789
					Totale Noli Euro	1,51	20,433
					Totale Materiali Euro	4,05	54,804

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.20.20.a	SISTEMAZIONE, SENZA COMPATTAZIONE MECCANICA, DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE per materiali provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo, con distanza non superiore a 1500 m Sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che dalle cave, in riempimento o per formazione di isole spartitraffic, sparsi a strati non superiori ai 50 cm, compresi: la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto:	mc	1,0000	3,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,019000	28,43	0,54	
		Totale Manodopera				**0,54**	**16,071**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
3	ABR25_AT_10.5.5.q	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,004000	32,43	0,13	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,021000	63,84	1,34	
		Totale Noli				**2,11**	**62,798**
					Totale Euro	2,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,65	0,40	
					Totale Euro	3,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,05	0,31	
					Totale Euro	3,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,36**	
					Totale Manodopera Euro	0,54	16,071
					Totale Noli Euro	2,11	62,798

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.20.20.b	SISTEMAZIONE, SENZA COMPATTAZIONE MECCANICA, DI MATERIALI PROVENIENTI SIA DAGLI SCAVI CHE DALLE CAVE per materiali provenienti dalle cave a distanza non superiore a 5 km Sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che dalle cave, in riempimento o per formazione di isole spartitraffic, sparsi a strati non superiori ai 50 cm, compresi: la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto:	mc	1,0000	14,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,117000	28,43	3,33	
		Totale Manodopera				**3,33**	**23,141**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,042000	63,67	2,67	
3	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,084100	63,84	5,37	
		Totale Noli				**8,04**	**55,872**
					Totale Euro	11,37	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,37	1,71	
					Totale Euro	13,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,08	1,31	
					Totale Euro	14,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,39**	
					Totale Manodopera Euro	3,33	23,141
					Totale Noli Euro	8,04	55,872

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.20.30.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA FONDAZIONE STRADALE (SOTTOFONDO) Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densit non minore del 95% dell'AASHO modificato (bollettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:	mq	1,00	1,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,001000	28,43	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**2,344**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,014000	37,55	0,53	
3	ABR25_AT_10.5.5.q	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autobotte della portata di 8000 l	ora	0,014000	32,43	0,45	
		Totale Noli				**0,98**	**76,563**

Totale Euro	1,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,01	0,15	
Totale Euro	1,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,16	0,12	
Totale Euro	1,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,28**	
Totale Manodopera Euro	0,03	2,344
Totale Noli Euro	0,98	76,563

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.20.40.a	PREPARAZIONE E BONIFICA DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI O DELLA FONDAZIONE STRADALE MEDIANTE LA STABILIZZAZIONE A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione delle ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o reimpiego dei materiali di risulta, purchè risultante idonee dall'analisi di caratterizzazione, anche con eventuale deposito in sito idoneo e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo (con materiale da pagarsi a parte) e il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente e il costipamento prescritto compreso ogni onere	mq	1,00	4,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,001000	28,43	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**0,723**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.10.10.a	Ossido di calcio	100 kg	0,2500	10,76	2,69	
		Totale Materiali				**2,69**	**64,819**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,015000	37,55	0,56	
		Totale Noli				**0,56**	**13,494**

Totale Euro	3,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,28	0,49	
Totale Euro	3,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,77	0,38	
Totale Euro	4,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,15**	

Totale Manodopera Euro	0,03	0,723
Totale Noli Euro	0,56	13,494
Totale Materiali Euro	2,69	64,819

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.20.45.a	BONIFICA DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI O DELLA FONDAZIONE STRADALE IN TRINCEA REALIZZATA MEDIANTE SCAVO con materiali provenienti da cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale in trincea realizzata mediante scavo (da compensare a parte con le voci di scavo riportate nel capitolo delle opere stradali) e fornitura e posa in opera di materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, dati in opera sotto i rilevati o la sovrastruttura compresa la compattazione meccanica su superfici appositamente configurate secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori	mc	1,0000	24,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**2,70**	**10,931**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	1,0000	12,45	12,45	
		Totale Materiali				**12,45**	**50,405**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,050000	63,84	3,19	
5	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,031500	37,55	1,18	
		Totale Noli				**4,37**	**17,692**

Totale Euro	19,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,52	2,93	
Totale Euro	22,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,45	2,25	
Totale Euro	24,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,70**	

Totale Manodopera Euro	2,70	10,931
Totale Materiali Euro	12,45	50,405
Totale Noli Euro	4,37	17,692

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.20.45.b	BONIFICA DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI O DELLA FONDAZIONE STRADALE IN TRINCEA REALIZZATA MEDIANTE SCAVO con materiali provenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 Bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale in trincea realizzata mediante scavo (da compensare a parte con le voci di scavo riportate nel capitolo delle opere stradali) e fornitura e posa in opera di materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, dati in opera sotto i rilevati o la sovrastruttura compresa la compattazione meccanica su superfici appositamente configurate secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori	mc	1,0000	22,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**2,70**	**12,048**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.80.g	Misto frantumato gruppo A2-6. A2-7	mc	1,0000	10,64	10,64	
		Totale Materiali				**10,64**	**47,479**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,050000	63,84	3,19	
5	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,031500	37,55	1,18	
		Totale Noli				**4,37**	**19,500**

Totale Euro	17,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,71	2,66	
Totale Euro	20,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,37	2,04	
Totale Euro	22,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,41**	
Totale Manodopera Euro	2,70	12,048
Totale Materiali Euro	10,64	47,479
Totale Noli Euro	4,37	19,500

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.20.45.c	BONIFICA DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI O DELLA FONDAZIONE STRADALE IN TRINCEA REALIZZATA MEDIANTE SCAVO con materiali idonei provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo Bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale in trincea realizzata mediante scavo (da compensare a parte con le voci di scavo riportate nel capitolo delle opere stradali) e fornitura e posa in opera di materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, dati in opera sotto i rilevati o la sovrastruttura compresa la compattazione meccanica su superfici appositamente configurate secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori	mc	1,0000	7,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,018000	25,50	0,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,018000	28,43	0,51	
		Totale Manodopera				**0,97**	**12,814**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,050000	63,84	3,19	
4	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,031500	37,55	1,18	
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**5,01**	**66,182**
					Totale Euro	5,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,98	0,90	
					Totale Euro	6,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,88	0,69	
					Totale Euro	7,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,57**	
					Totale Manodopera Euro	0,97	12,814
					Totale Noli Euro	5,01	66,182

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.20.45.d	BONIFICA DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI O DELLA FONDAZIONE STRADALE IN TRINCEA REALIZZATA MEDIANTE SCAVO con materiale proveniente da impianti di recupero rifiuti, a distanza non superiore a 5 km Bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale in trincea realizzata mediante scavo (da compensare a parte con le voci di scavo riportate nel capitolo delle opere stradali) e fornitura e posa in opera di materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm 0,2 e 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, dati in opera sotto i rilevati o la sovrastruttura compresa la compattazione meccanica su superfici appositamente configurate secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori	mc	1,0000	18,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**2,70**	**14,516**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.80.i	materiale proveniente da impianti di recupero rifiuti	mc	1,0000	7,63	7,63	
		Totale Materiali				**7,63**	**41,022**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,050000	63,84	3,19	
5	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,031500	37,55	1,18	
		Totale Noli				**4,37**	**23,495**
					Totale Euro	14,70	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,70	2,21	
					Totale Euro	16,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,91	1,69	
					Totale Euro	18,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,60**	
					Totale Manodopera Euro	2,70	14,516
					Totale Materiali Euro	7,63	41,022
					Totale Noli Euro	4,37	23,495

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.20.50.a	STABILIZZAZIONE A CALCE DI CORPO STRADALE IN RILEVATO MEDIANTE STESA, IN SITO, DI TERRE PROVENIENTI DAGLI SCAVI Stabilizzazione a calce di corpo stradale, fino a un massimo di 30 kg/m3 Stabilizzazione del rilevato stradale con l'apporto di ossido e idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra,fino a un massimo di 30 kg/m^3 previa elaborazione della miscela ottimale secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche del CAP. SP. APP., idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, per ogni strato di spessore di altezza 30 cm	mq	1,00	6,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,004000	28,43	0,11	
		Totale Manodopera				**0,11**	**1,622**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.10.a	Ossido di calcio	100 kg	0,3000	10,76	3,23	
		Totale Materiali				**3,23**	**47,640**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,020000	37,55	0,75	
3	ABR25_AT_10.5.40.e	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 210 hp e benna da 2.8 m³	ora	0,010000	63,35	0,63	
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,010000	63,67	0,64	
		Totale Noli				**2,02**	**29,794**
					Totale Euro	5,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,36	0,80	
					Totale Euro	6,16	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 6,16	0,62	
					Totale Euro	6,78	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,78**	
					Totale Manodopera Euro	0,11	1,622
					Totale Noli Euro	2,02	29,794
					Totale Materiali Euro	3,23	47,640

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.25.10.a	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SENSORE di SPOSTAMENTO RADIO, CON INTERFACCIA IoT e ALIMENTAZIONE AUTONOMA Sensore di spostamento radio di tipo potenziometrico (estensimetro o fessurimetro) o a filo, con interfaccia iot e alimentazione autonoma Fornitura e installazione di sensore di spostamento di tipo potenziometrico (estensimetro o fessurimetro) o a filo. Range previsto min 0-10mm max 0-2000mm. Compreso: Protezione del sensore da custodia per installazioni in esterno; interfaccia radio IoT a bassissimo consumo in custodia IP67 in metallo o ABS; modulo radio per l'acquisizione e la trasmissione dei datirealizzato con tecnologia Narrow-Band a frequenza programmabile (868MHz in Europa), in grado di leggere segnali elettrici, digitali e analogici, ad altissima risoluzione (minimo 18bit). Invio dati al gateway per una distanza fino a 8 km; capacità di invio dati ad intervalli specifici e leggere tramite ingressi differenziali segnali in corrente, tensione, resistenze, stato e frequenza: Pt100 – Termopile; Tensioni 0 ÷ 2Vdc; Correnti 0 ÷ 20mA o 4 ÷ 20mA; Frequenza fino a 3KHz; Conteggio di impulsi (min 1ms). Accuratezza media inferiore a 20µV. Protocolli di trasmissione supportati: SigFox, LoRa/Lora-Wan, proprietario, SMS, Socket TCP-IP, MQTT.Range di temperatura: -40 ÷ +60°C. Sensore completo di: batteria e piccolo pannellino solare da 3W per alimentazione propria e alimentazione dei sensori ad esso collegati, fino a 30mA; interfaccia da 1 a 4 sensori a seconda della tipologia. Non necessario cablaggio elettrico. Escluso il canone di gestione dati annuale, da computarsi a parte. Esclusa centrale di ricezione e diffusione dati, da computarsi separatamente. Sensore di spostamento radio di tipo potenziometrico (estensimetro o fessurimetro) o a filo, con interfaccia iot e alimentazione autonoma	cad	1,0000	4.420,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**56,10**	**1,269**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.630.10.A	Sensori ed accesori Sensore di spostamento radio, con interfaccia iot e alimentazione autonoma	cad	1,0000	3.438,00	3.438,00	
		Totale Materiali				**3.438,00**	**77,782**

Totale Euro	3.494,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.494,10	524,12	
Totale Euro	4.018,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.018,22	401,82	
Totale Euro	4.420,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.420,04**	
Totale Manodopera Euro	56,10	1,269
Totale Materiali Euro	3.438,00	77,782

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.25.20.a	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SENSORE INCLINOMETRICO RADIO DA FORO CON INTERFACCIA IoT e ALIMENTAZIONE AUTONOMA Sensore inclinometrico di tipo monoassiale o biassiale radio da foro con interfaccia iot e alimentazione autonoma dentro pozzi inclinometrici in blocchi da 2 metri Fornitura e installazione di sensore inclinometro di tipo monoassiale o biassiale. Installazione dentro pozzi inclinometrici in blocchi da 2 metri. Compreso: protezione e configurazione per installazione dentro tubi inclinometrici; interfaccia radio IoT a bassissimo consumo in custodia IP67 in metallo o ABS; modulo radio per l'acquisizione e la trasmissione dei datirealizzato con tecnologia Narrow-Band a frequenza programmabile (868MHz in Europa), in grado di leggere segnali elettrici, digitali e analogici, ad altissima risoluzione (minimo 18bit). Invio dati al gateway per una distanza fino a 8 km; capacità di invio dati ad intervalli specifici e leggere tramite ingressi differenziali segnali in corrente, tensione, resistenze, stato e frequenza: Pt100 – Termopile; Tensioni 0 ÷ 2Vdc; Correnti 0 ÷ 20mA o 4 ÷ 20mA; Frequenza fino a 3KHz; Conteggio di impulsi (min 1ms). Accuratezza media inferiore a 20µV. Protocolli di trasmissione supportati: SigFox, LoRa/Lora-Wan, proprietario, SMS, Socket TCP-IP, MQTT. Range di temperatura: -40 ÷ +60°C. Sensore completo di: batteria e piccolo pannellino solare da 3W per alimentazione propria e alimentazione dei sensori ad esso collegati, fino a 30mA; interfaccia da 1 a 4 sensori a seconda della tipologia. Non necessario cablaggio elettrico. Esclusa centrale di ricezione e diffusione dati, da computarsi separatamente. Escluso il canone di gestione dati annuale, da computarsi a parte. Prezzo per blocchi da 2 metri lineari, incluso tubo inclinometrico da 2 metr Sensore inclinometrico di tipo monoassiale o biassiale radio da foro con interfaccia iot e alimentazione autonoma dentro pozzi inclinometrici in blocchi da 2 metri	cad	1,0000	5.241,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,200000	28,43	34,12	
		Totale Manodopera				**70,84**	**1,352**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.630.10.b	Sensori ed accesori Sensore inclinometrico di tipo monoassiale o biassiale radio da foro con interfaccia iot e alimentazione autonoma dentro pozzi inclinometrici in blocchi da 2 metri	cad	1,0000	4.072,50	4.072,50	
		Totale Materiali				**4.072,50**	**77,700**

Totale Euro	4.143,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.143,34	621,50	
Totale Euro	4.764,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.764,84	476,48	
Totale Euro	5.241,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.241,32**	
Totale Manodopera Euro	70,84	1,352
Totale Materiali Euro	4.072,50	77,700

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.25.30.a	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO PER L'ALLERTAMENTO IN SISTEMI GEOTECNICI DI PROTEZIONE QUALI BARRIERE PARAMASSI, PARACOLATE, RETI IN ADERENZA Dispositivo per l'allertamento in sistemi geotecnici di protezione quali barriere paramassi, paracolate, reti in aderenza ecc Fornitura e installazione di dispositivo per l'allertamento in sistemi geotecnici di protezione quali barriere paramassi, paracolate, reti in aderenza ecc. Capacità del dispositivo: invio della posizione, stato della barriera su cui è installato, punti di attivazione/impatto, livelli batteria, monitoraggio di otto (8) diversi punti della barriera. Realizzato con alluminio rinforzato o Ergal, e dotato di 8 sensori di spostamento. Calibrato sul livello di energia di servizio (SEL) della barriera paramassi. Compreso: geolocalizzatore, alimentazione a batteria ridondata per lunga autonomia (circa 5 anni), capacità di rilevazione e trasmissione dati ad alta efficienza senza ausilio di sim dati in banda 868 MHz (europa), capacità di attivazione sbarre, sirene o semafori in automatico, senza necessità di intervento da parte di un operatore in assenza di linea GSM/GPRS. Temperatura sostenuta dal dispositivo tra -40 C° e +60 C°. Grado di protezione all'acqua IP66. Normativa CE. Dispositivo per l'allertamento in sistemi geotecnici di protezione quali barriere paramassi, paracolate, reti in aderenza ecc	cad	1,0000	4.948,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
		Totale Manodopera				**59,03**	**1,193**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.630.10.c	Sensori ed accesori Dispositivo di allertamento in sistemi geotecnici di protezione	cad	1,0000	3.852,45	3.852,45	
		Totale Altro				**3.852,45**	**77,858**

Totale Euro	3.911,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.911,48	586,72	
Totale Euro	4.498,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.498,20	449,82	
Totale Euro	4.948,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.948,02**	
Totale Manodopera Euro	59,03	1,193
Totale Altro Euro	3.852,45	77,858

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.25.40.a	RIPETITORE PER DISPOSITIVO DI ALLERTAMENO IN SISTEMI GEOTECNICI Ripetitore per dispositivo di allertamento in sistemi geotecnici Fornitura e installazione di concentratore e ripetitore GSM/GPRS o satellitare per massimo n. 100 dispositivi fino a 5 km di distanza con connessione industrial GPRS/UMTS quadribanda, completo di antenna omnidirezionale, cablata per la trasmissione dei dati, con autoalimentazione. Compreso contenitore con un grado di protezione all'acqua IP66 di immediata installazione a muro o palo. Compresa la capacità di attivare sbarre, sirene o semafori in automatico. Compresa prima attivazione e set-up del sistema. Ripetitore per dispositivo di allertamento in sistemi geotecnici	cad	1,0000	6.435,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,800000	30,60	55,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,800000	28,43	51,17	
		Totale Manodopera				**106,25**	**1,651**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.630.10.d	Sensori ed accesori Concentratore e ripetitore in sistemi geotecnici di protezione	cad	1,0000	3.969,00	3.969,00	
4	ABR25_MAT_2.630.10.e	Sensori ed accesori Attivazione e primo set-up in sistemi geotecnici di protezione	cad	1,0000	1.011,75	1.011,75	
		Totale Materiali				**4.980,75**	**77,400**

Totale Euro	5.087,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.087,00	763,05	
Totale Euro	5.850,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.850,05	585,01	
Totale Euro	6.435,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**6.435,06**	
Totale Manodopera Euro	106,25	1,651
Totale Materiali Euro	4.980,75	77,400

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
RILEVATI STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.25.50.a	TRASMISSIONE E GESTIONE DATI Quota annuale per trasmissione e gestione dati ricevuti da concentratore/ripetitore in modalità GSM/GPRS Quota annuale per fornitura di servizio di trasmissione e gestione dati, per un periodo temporale di almeno cinque anni. Trasmissione dati e portale WEB per supervisione stato della rete di allertamento, stati di allarme, monitoraggio batterie, numero di eventi e posizione su mappa georeferenziata. Il portale si basa su un pacchetto software web con accordo di licenza, che consente l'estrazione di viste personalizzate e l'archiviazione su database tipo open source. Opera su un numero illimitato di dispositivi con controllo accesso per utente. Rappresentazione intuitiva dello stato dei dispositivi sulla mappa, con possibilità di identificare inoltre la condizione di funzionamento normale, mancanza comunicazione, avvenuto impatto, numero impatti e basso livello batteria. Compreso: idoneo database relazionale open source, accesso a pagine web, servizio dati per la gestione del Database.Possibilità di generare report personalizzati in formato pdf, o excel, inviandoli automaticamente via mail a più destinatari o SMS. Caratteristica multiutente. Con accesso diretto ai dati tramite web-api, senza utilizzare l'interfaccia web. Inclusa SIM per trasmissione dati dal ripetitore al database e APP per la visualizzazione dello stato della rete e la ricezione delle notifiche di eventuale avvenuto impatto allo stesso modo del portale web. Quota annuale per trasmissione e gestione dati ricevuti da concentratore/ripetitore in modalità GSM/GPRS	cad	1,0000	812,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Altro					
1	ABR25_MAT_2.630.10.f	Sensori ed accesori Trasmissione e gestione dati ricevuti da concentratore/ripetitore in modalità GSM/GPRS in sistemi geotecnici di protezione	Mese	12,00	53,50	642,00	
		Totale Altro				**642,00**	**79,051**
					Totale Euro	642,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 642,00	96,30	
					Totale Euro	738,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 738,30	73,83	
					Totale Euro	812,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**812,13**	
					Totale Altro Euro	642,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.02.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO COSTITUITO DA POLIPROPILENE A FILO CONTINUO, AGGLOMERATO MEDIANTE SISTEMA DELL'AGUGLIATURA MECCANICA. PESO UNITARIO NON INFERIORE A 150 G/M² geotessile non tessuto 150 g/m2 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le seguenti caratteristiche:Peso unitario non inferiore a 150 g/m²;resistenza a trazione longitudinale e trasversale non iferiore a 11, 5 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec	mq	1,00	3,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,018000	28,43	0,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,018000	25,50	0,46	
		Totale Manodopera				**0,97**	**30,313**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.5.a	STATO ANTICONTAMINANTE E COME FUNZIONE DI FILTRANTE FRA IL TERRENO DI BASE ED IL RIEMPIMENTO CON IL RILEVATO COMPOSTO DA GEOTESSILE NON TESSUTO COSTITUITO DA POLIPROPILENE A FILO CONTINUO Stato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto da g.....riore a 11, 5 KN/m²; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec	mq	1,07	1,46	1,56	
		Totale Materiali				**1,56**	**48,750**
					Totale Euro	2,53	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,53	0,38	
					Totale Euro	2,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,91	0,29	
					Totale Euro	3,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,20**	
					Totale Manodopera Euro	0,97	30,313
					Totale Materiali Euro	1,56	48,750

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.04.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO COSTITUITO DA POLIPROPILENE A FILO CONTINUO, AGGLOMERATO MEDIANTE SISTEMA DELL'AGUGLIATURA MECCANICA. PESO UNITARIO NON INFERIORE A 200 G/M² geotessile non tessuto 200 g/m2 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sitema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai ragi UV, con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le seguenti caratteristiche:Peso unitario non inferiore a 200 g/m²;resistenza a trazione longitudinale e trasversale non iferiore a 15, 0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; Permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec	mq	1,00	4,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,018000	28,43	0,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,018000	25,50	0,46	
		Totale Manodopera				**0,97**	**19,636**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.8.a	STATO DRENANTE O DI SEPARAZIONE DI STRATI A DIVERSA GRANULOMETRIA, COMPOSTO DA GEOTESSILE NON TESSUTO COSTITUITO DA POLIPROPILENE A FILO CONTINUO Stato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipr.....eriore a 15, 0 KN/m²; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; Permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec	mq	1,05	2,79	2,93	
		Totale Materiali				**2,93**	**59,312**

Totale Euro	3,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,90	0,59	
Totale Euro	4,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,49	0,45	
Totale Euro	4,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,94**	
Totale Manodopera Euro	0,97	19,636
Totale Materiali Euro	2,93	59,312

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.06.a	FORNITURA E POSA DI STATO SEPARAZIONE COMPOSTO DA GEOTESSILE NON TESSUTO COSTITUITO DA POLIPROPILENE A FILO CONTINUO, AGGLOMERATO MEDIANTE SISTEMA DELL'AGUGLIATURA MECCANICA. PESO UNITARIO NON INFERIORE A 285 G/M² geotessile non tessuto 285 g/m2 Fornitura e posa di stato separazione composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le seguenti caratteristiche:Peso unitario non inferiore a 285 g/m²;resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 3300 N; Permeabilità verticale non inferiore a 60 l/m²/sec	mq	1,00	5,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,018000	28,43	0,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,018000	25,50	0,46	
		Totale Manodopera				**0,97**	**19,361**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.8.a	STATO DRENANTE O DI SEPARAZIONE DI STRATI A DIVERSA GRANULOMETRIA, COMPOSTO DA GEOTESSILE NON TESSUTO COSTITUITO DA POLIPROPILENE A FILO CONTINUO Stato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipr.....eriore a 15, 0 KN/m²; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; Permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec	mq	1,07	2,79	2,99	
		Totale Materiali				**2,99**	**59,681**

Totale Euro	3,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,96	0,59	
Totale Euro	4,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,55	0,46	
Totale Euro	5,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,01**	
Totale Manodopera Euro	0,97	19,361
Totale Materiali Euro	2,99	59,681

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO SEPARATORE E DI RINFORZO PER AUMENTARE LA CAPACITÀ PORTANTE DEL TERRENO E PER LA RIPARTIZIONE DEL CARICO LOCALIZZATO. RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 28 KN/M Strato separatore e di rinforzo Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato composto da geotessile "Non Tessuto" costituito da 100 Polipropilene a filo continuo , agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica , stabilizzato ai Raggi UV , con esclusione di collanti , resine , altri additivi chimici e/o processi di temofusione, termocalandradura e termolegatura. Il geotessile non dovrà avere superficie liscia , essere uniforme , resistere agli agenti chimici , alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico . Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 , unitamente al marchio di Conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 400 gr/mq (EN 965); Spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 3,2 mm (ISO 9863-1); Resistenza a trazione non inferiore a 28 KN/m (ISO 10319); Allungamento a rottura longitudinale e trasversale compreso fra il 100 e 45 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 4350 N (ISO 12236).	mq	1,00	11,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,072000	25,50	1,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,072000	30,60	2,20	
		Totale Manodopera				**4,04**	**34,442**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.12.a	STRATO SEPARATORE E DI RINFORZO RESISTENZA AL PUNZONAMENTO NON INFERIORE A 4350 N Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzat.....e e trasversale compreso fra il 100 e 45 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 4350 N (ISO 12236).	mq	1,02	3,91	3,99	
		Totale Materiali				**3,99**	**34,015**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**10,571**

Totale Euro	9,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,27	1,39	
Totale Euro	10,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,66	1,07	
Totale Euro	11,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,73**	

Totale Manodopera Euro	4,04	34,442
Totale Materiali Euro	3,99	34,015
Totale Noli Euro	1,24	10,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.100.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UNA GEOGRIGLIA BIORIENTATA REALIZZATA IN POLIPROPILENE (PP). RESISTENZA MASSIMA A TRAZIONE NON INFERIORE A 20 KN/M Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 390 g/m² Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 kN/m in entrambe le direzioni (TD e MD) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 390 g/mq	mq	1,00	11,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,24**	**28,421**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.20.a	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA BIORIENTATA Geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione co.....a per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/m² il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/q	mq	1,07	5,39	5,77	
		Totale Materiali				**5,77**	**50,614**

Totale Euro	9,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,01	1,35	
Totale Euro	10,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,36	1,04	
Totale Euro	11,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,40**	

Totale Manodopera Euro	3,24	28,421
Totale Materiali Euro	5,77	50,614

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.103.a	FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO PREACCOPPIATO FORMATO DA BIORETE TESSUTA IN FIBRA DI COCCO E RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE Geocomposito preaccoppiato formato da rete metallica a doppia torsione e biorete tessuta in cocco Fornitura e posa di geocomposito preaccoppiato formato da biorete tessuta in fibra di cocco e rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6X8 tessuta con filo avente un diametro compreso tra 2.20 mm e 3,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%) e con rivestimento polimerico, realizzato nel rispetto delle normative vigenti. La biorete tessuta 100% fibra di cocco a maglia aperta avrà una massa areica minima pari 700 gr/mq, resistenza a trazione longitudinale pari a 20,0 kN/m, resistenza a trazione trasversale pari a 9kN/m e grado di copertura superiore al 60%, come previsto dalle normative vigenti. I punti di assemblaggio dovranno essere di tipo metallico, inoltre dovranno essere posti uniformemente al fine di garantire una adesione il più corretta possibile fra rete e biostuoia, nella misura di almeno 3 punti metallici per mq. Geocomposito preaccoppiato formato da rete metallica a doppia torsione e biorete tessuta in cocco	mq	1,00	24,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,050000	32,32	1,62	
		Totale Manodopera				**3,15**	**12,635**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.16.c	Geocomposito rete 6x8, diam. 2,2/3,2 mm - cocco	mq	1,00	14,82	14,82	
4	ABR25_MAT_2.220.10.e	FILO DI FERRO Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete	kg	0,1000	2,67	0,27	
		Totale Materiali				**15,09**	**60,529**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,020000	73,02	1,46	
		Totale Noli				**1,46**	**5,856**

Totale Euro	19,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,70	2,96	
Totale Euro	22,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,66	2,27	
Totale Euro	24,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,93**	
Totale Manodopera Euro	3,15	12,635
Totale Materiali Euro	15,09	60,529
Totale Noli Euro	1,46	5,856

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.106.a	FORNITURA E POSA DI GEOCOMPOSITO PREACCOPPIATO FORMATO DA BIOTESSILE PRESEMINATO E RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE Geocomposito preaccoppiato formato da rete metallica a doppia torsione e biotessile preseminato Fornitura e posa di geocomposito preaccoppiato formato da biotessile preseminato e rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6X8 tessuta con filo avente un diametro compreso tra i 2.20 mm e i 3,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%) e con rivestimento polimerico, realizzato nel rispetto delle normative vigenti. Il biotessile preseminato è costituito da fibre cellulosiche biodegradabili al 100 % di colore verde di grammatura 240 g/mq. I punti di assemblaggio dovranno essere di tipo metallico, inoltre dovranno essere posti uniformemente al fine di garantire una adesione il più corretta possibile fra rete e biostuoia, nella misura di almeno 3 punti metallici per mq. Geocomposito preaccoppiato formato da rete metallica a doppia torsione e biotessile preseminato	mq	1,00	25,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,050000	32,32	1,62	
		Totale Manodopera				**3,15**	**12,233**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.16.d	Geocomposito rete 6x8, diam. 2,2/3,2 mm - biorete preseminata	mq	1,00	15,48	15,48	
4	ABR25_MAT_2.220.10.e	FILO DI FERRO Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete	kg	0,1000	2,67	0,27	
		Totale Materiali				**15,75**	**61,165**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,020000	73,02	1,46	
		Totale Noli				**1,46**	**5,670**

Totale Euro	20,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,36	3,05	
Totale Euro	23,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,41	2,34	
Totale Euro	25,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,75**	
Totale Manodopera Euro	3,15	12,233
Totale Materiali Euro	15,75	61,165
Totale Noli Euro	1,46	5,670

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.107.a	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI SCARPATA IN TERRA MEDIANTE COPERTURA CON GEOCOMPOSITO IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE Geocomposito in rete metallica a doppia torsione, realizzate in conformità alla norma UNI EN 10223-3:2013 e marcatura CE Fornitura e posa di rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito in rete metallica a doppia torsione, realizzate in conformità alla norma UNI EN 10223-3:2013 e marcatura CE. Compreso rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale accoppiato meccanicamente per punti ad una retina metallica in filo in acciaio inossidabile AISI 304 con indice inossidabilità 17/22 (UNI EN 10088) a maglia fine a tripla torsione con maglia di dimensioni pari a 16x16 mm (UNI EN 10223-3) e diametro del filo 0,70 mm (EN ISO 10319); maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con filo in acciaio trafilato avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con Galfan, lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2 (classe A secondo la UNI EN 10244-2). Filo ricoperto da rivestimento di materiale plastico con spessore nominale di 0.5 mm, e diametro esterno al valore nominale di 3.70 mm. La rete dovrà essere certificata per la determinazione delle prestazioni a lungo termine, da un ente terzo quale BBA, e dovrà possedere un coefficiente di riduzione totale (ottenuto partendo dai singoli coefficienti parziali quali danneggiamento meccanico, danneggiamento ambientale, e dati di produzione), inferiore a 1.15. Resistenza a trazione nominale rete ≥ 50 kN/m come previsto da normativa UNI EN 10223-3:2013 Capacità di carico massimo a punzonamento rete ≥ 65 kN come previsto da normativa UNI 11437 Resistenza rete a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) tale per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa ≤ al 5% come previsto da normativa EN ISO 6988 Resistenza rete a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% come previsto da normativa EN ISO 9227) Resistenza rete all'abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 100.000 cicli come previsto da normativa EN60229-2008 Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero Geocomposito in rete metallica a doppia torsione, realizzate in conformità alla norma UNI EN 10223-3:2013 e marcatura CE	mc	1,0000	44,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
		Totale Manodopera				**12,36**	**28,053**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.15.a	GEOCOMPOSTO METALLICO Geocomposito metallico con maglia 6x8, accoppiato a biorete	mq	1,05	21,02	22,07	
4	ABR25_MAT_2.260.15.b	GEOCOMPOSTO METALLICO False maglie di giunzione per teli di rete	mq	2,00	0,20	0,40	
		Totale Materiali				**22,47**	**50,999**

Totale Euro	34,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,83	5,22	
Totale Euro	40,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,05	4,01	
Totale Euro	44,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,06**	
Totale Manodopera Euro	12,36	28,053
Totale Materiali Euro	22,47	50,999

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.110.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UNA GEOGRIGLIA BIORIENTATA REALIZZATA IN POLIPROPILENE (PP). RESISTENZA MASSIMA A TRAZIONE NON INFERIORE A 30 KN/M Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 510 g/m² Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 kN/m in entrambe le direzioni (TD e MD) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/mq	mq	1,00	11,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,060000	28,43	1,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
		Totale Manodopera				**3,24**	**28,774**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.20.a	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA BIORIENTATA Geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione co.....a per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/m² il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/q	mq	1,05	5,39	5,66	
		Totale Materiali				**5,66**	**50,266**
		Altro					
4				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	8,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,90	1,34	
Totale Euro	10,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,24	1,02	
Totale Euro	11,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,26**	

Totale Manodopera Euro	3,24	28,774
Totale Materiali Euro	5,66	50,266
Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.120.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESSUTO MULTI FILAMENTO IN POLIESTERE AD ALTO MODULO ACCOPPIATO AD UN GEOTESSILE NONTESSUTO. RESISTENZA TOTALE A TRAZIONE 35 KN/M Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo resist. 35 kN/m Fornitura e posa in opera di tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene , agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V, accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione (TD e MD) di 35 KN/m , deformazione a rottura (TD e MD) del 10% , resistenza al 5% (TD e MD) di 17 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s .	mq	1,00	10,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**30,748**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.17.a	TESSUTO MULTI FILAMENTO IN POLIESTERE AD ALTO MODULO Resistenza a trazione (TD e MD) di 35 KN/m Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di 200 gr/.....5% (TD e MD) di 17 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s .	mq	1,02	5,00	5,10	
		Totale Materiali				**5,10**	**46,533**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,003000	62,08	0,19	
		Totale Noli				**0,19**	**1,734**

Totale Euro	8,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,66	1,30	
Totale Euro	9,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,96	1,00	
Totale Euro	10,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,96**	
Totale Manodopera Euro	3,37	30,748
Totale Materiali Euro	5,10	46,533
Totale Noli Euro	0,19	1,734

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.130.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESSUTO MULTI FILAMENTO IN POLIESTERE AD ALTO MODULO ACCOPPIATO AD UN GEOTESSILE NONTESSUTO. RESISTENZA TOTALE A TRAZIONE 50 KN/M Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo resist. 50 kN/m Fornitura e posa in opera di tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene , agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V. accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione (TD e MD) di 50 KN/m , deformazione a rottura (TD e MD) del 10% , resistenza al 5% (TD e MD) di 22 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s .	mq	1,00	11,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**28,902**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.18.a	TESSUTO MULTI FILAMENTO IN POLIESTERE AD ALTO MODULO Resistenza a trazione (TD e MD) di 50 KN/m Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile nontessuto della grammatura di 200 gr/.....5% (TD e MD) di 22 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s .	mq	1,02	5,58	5,69	
		Totale Materiali				**5,69**	**48,799**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,002500	62,08	0,16	
		Totale Noli				**0,16**	**1,372**

Totale Euro	9,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,22	1,38	
Totale Euro	10,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,60	1,06	
Totale Euro	11,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,66**	

Totale Manodopera Euro	3,37	28,902
Totale Materiali Euro	5,69	48,799
Totale Noli Euro	0,16	1,372

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.140.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UN GEOTESSILE NON TESSUTO ACCOPPIATO ALLA RETE GRIMPANTE spessore 10 mm e peso > 700 g/m² Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi:	mq	1,00	19,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041500	28,43	1,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041500	25,50	1,06	
		Totale Manodopera				**2,24**	**11,759**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.40.a	GEOCOMPOSITO COMPOSITO ACCOPPIATO ALLA RETE GRIMPANTE Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 10 mm e peso > 700 g/m²	mq	1,07	11,98	12,82	
		Totale Materiali				**12,82**	**67,297**

Totale Euro	15,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,06	2,26	
Totale Euro	17,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,32	1,73	
Totale Euro	19,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,05**	
Totale Manodopera Euro	2,24	11,759
Totale Materiali Euro	12,82	67,297

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.140.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UN GEOTESSILE NON TESSUTO ACCOPPIATO ALLA RETE GRIMPANTE spessore 15 mm e peso > 750 g/m² Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi:	mq	1,00	19,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041500	28,43	1,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041500	25,50	1,06	
		Totale Manodopera				**2,24**	**11,558**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.40.b	GEOCOMPOSITO COMPOSITO ACCOPPIATO ALLA RETE GRIMPANTE Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 15 mm e peso > 750 g/m²	mq	1,07	12,22	13,08	
		Totale Materiali				**13,08**	**67,492**

Totale Euro	15,32
Spese Generali 15,000% su Euro 15,32	2,30
Totale Euro	17,62
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,62	1,76
Totale Euro	19,38
Prezzo di Applicazione Euro	**19,38**

Totale Manodopera Euro	2,24	11,558
Totale Materiali Euro	13,08	67,492

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.140.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UN GEOTESSILE NON TESSUTO ACCOPPIATO ALLA RETE GRIMPANTE spessore 20 mm e peso > 800 g/m² Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi:	mq	1,00	19,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041500	28,43	1,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041500	25,50	1,06	
		Totale Manodopera				**2,24**	**11,365**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.40.c	GEOCOMPOSITO COMPOSITO ACCOPPIATO ALLA RETE GRIMPANTE Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 20 mm e peso > 800 g/m²	mq	1,07	12,47	13,34	
		Totale Materiali				**13,34**	**67,681**

Totale Euro	15,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,58	2,34	
Totale Euro	17,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,92	1,79	
Totale Euro	19,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,71**	
Totale Manodopera Euro	2,24	11,365
Totale Materiali Euro	13,34	67,681

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.150.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA DUE GEOTESSILI NON TESSUTI ACCOPPIATI ALLA RETE GRIMPANTE spessore 10 mm e peso > 850 g/m² Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi:	mq	1,00	20,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041500	28,43	1,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041500	25,50	1,06	
		Totale Manodopera				**2,24**	**10,932**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.50.a	Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 10 mm e peso > 850 g/m²	mq	1,07	13,05	13,96	
		Totale Materiali				**13,96**	**68,131**

Totale Euro	16,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,20	2,43	
Totale Euro	18,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,63	1,86	
Totale Euro	20,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,49**	
Totale Manodopera Euro	2,24	10,932
Totale Materiali Euro	13,96	68,131

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.150.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA DUE GEOTESSILI NON TESSUTI ACCOPPIATI ALLA RETE GRIMPANTE spessore 15 mm e peso > 900 g/m² Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi:	mq	1,00	20,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041500	28,43	1,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041500	25,50	1,06	
		Totale Manodopera				**2,24**	**10,743**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.50.b	Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 15 mm e peso > 900 g/m²	mq	1,07	13,31	14,24	
		Totale Materiali				**14,24**	**68,297**

Totale Euro	16,48
Spese Generali 15,000% su Euro 16,48	2,47
Totale Euro	18,95
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,95	1,90
Totale Euro	20,85
Prezzo di Applicazione Euro	**20,85**

Totale Manodopera Euro	2,24	10,743
Totale Materiali Euro	14,24	68,297

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.150.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA DUE GEOTESSILI NON TESSUTI ACCOPPIATI ALLA RETE GRIMPANTE spessore 20 mm e peso > 950 g/m² Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi:	mq	1,00	21,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041500	28,43	1,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041500	25,50	1,06	
		Totale Manodopera				**2,24**	**10,458**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.50.c	Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 20 mm e peso > 950 g/m²	mq	1,07	13,73	14,69	
		Totale Materiali				**14,69**	**68,581**

Totale Euro	16,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,93	2,54	
Totale Euro	19,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,47	1,95	
Totale Euro	21,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,42**	
Totale Manodopera Euro	2,24	10,458
Totale Materiali Euro	14,69	68,581

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.160.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO DRENANTE, COSTITUITO DA UN'ANIMA DRENANTE TRIDIMENSIONALE IN POLIPROPILENE ACCOPPIATA INDUSTRIALMENTE A DUE ELEMENTI FILTRANTI REALIZZATA IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI. Fornitura e posa di geocomposito drenante. Il geocomposito dovrà avere uno spessore minimo di 6 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 650 g/m2 EN ISO 9864; i Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante, costituito da un'anima drenante tridimensionale in polipropilene accoppiata industrialmente a due elementi filtranti realizzata in conformità alle normative vigenti. Esso dovrà possedere una resistenza a trazione non inferiore a 15 kN/m. Il geocomposito, dotato di marcatura CE, dovrà avere uno spessore minimo di 6 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 650 g/m²; il peso del geotessile filtrante dovrà essere non inferiore a 100 g/m² per ciascun filtro. La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 2,30l/(s*m) a 20 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) e di 1,60l/(s*m) a 100 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) come previsto dalle normative vigenti. Inoltre, il geocomposito dovrà possedere caratteristiche di inerzia chimica totale, imputrescibilità, inattaccabilità da parte di roditori e microrganismi, insensibilità agli agenti atmosferici e all'acqua salmastra. Nel prezzo è compreso, inoltre il carico, il trasporto, lo scarico, la sovrapposizione degli strati per garantire continuità ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa di geocomposito drenante. Il geocomposito dovrà avere uno spessore minimo di 6 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 650 g/m2 EN ISO 9864; il peso del geotessile filtrante dovrà essere non inferiore a 100 g/m2 per ciascun filtro. La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 2,30l/(s*m) a 20 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958, e di 1,60l/(s*m) a 100 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958. C	mq	1,00	14,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032000	28,43	0,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,032000	25,50	0,82	
		Totale Manodopera				**1,73**	**12,218**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.60.c	GEORETE DRENO/PROTETTIVA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' Georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, ...a a trazione > 20 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa	mq	1,07	8,84	9,46	
		Totale Materiali				**9,46**	**66,808**

Totale Euro	11,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,19	1,68	
Totale Euro	12,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,87	1,29	
Totale Euro	14,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,16**	

Totale Manodopera Euro	1,73	12,218
Totale Materiali Euro	9,46	66,808

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.170.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO DRENANTE, COSTITUITO DA UN'ANIMA DRENANTE TRIDIMENSIONALE IN POLIPROPILENE ACCOPPIATA INDUSTRIALMENTE A DUE ELEMENTI FILTRANTI REALIZZATA IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante. Il geocomposito dovrà avere uno spessore minimo di 8 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 850 g/m2 EN ISO 9864; Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante, costituito da un'anima drenante tridimensionale in polipropilene accoppiata industrialmente a due elementi filtranti realizzata in conformità alle normative vigenti. Esso dovrà possedere una resistenza a trazione non inferiore a 15 kN/m. Il geocomposito, dotato di marcatura CE, dovrà avere uno spessore minimo di 8 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 850 g/m²; il peso del geotessile filtrante dovrà essere non inferiore a 100 g/m² per ciascun filtro. La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 2,60l/(s*m) a 20 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S), e di 1,90l/(s*m) a 100 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido come previsto dalle normative vigenti. Inoltre, il geocomposito dovrà possedere caratteristiche di inerzia chimica totale, imputrescibilità, inattaccabilità da parte di roditori e microrganismi, insensibilità agli agenti atmosferici e all'acqua salmastra. Nel prezzo è compreso, inoltre il carico, il trasporto, lo scarico, la sovrapposizione degli strati per garantire continuità ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante. Il geocomposito dovrà avere uno spessore minimo di 8 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 850 g/m2 EN ISO 9864; il peso del geotessile filtrante dovrà essere non inferiore a 100 g/m2 per ciascun filtro. La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 2,60l/(s*m) a 20 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958, e di 1,90l/(s*m) a 100 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958 C	mq	1,00	15,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041500	28,43	1,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041500	25,50	1,06	
		Totale Manodopera				**2,24**	**14,747**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.60.b	GEORETE DRENO/PROTETTIVA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' Georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, ...plessivo non inferiore a 1240 g/mq e dello spessore di 6,5 mm, alla pressione di 200 Kpa. Georete dreno/protettiva 1240g/m²	mq	1,07	9,13	9,77	
		Totale Materiali				**9,77**	**64,319**
					Totale Euro	12,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,01	1,80	
					Totale Euro	13,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,81	1,38	
					Totale Euro	15,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,19**	
					Totale Manodopera Euro	2,24	14,747
					Totale Materiali Euro	9,77	64,319

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.180.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO DRENANTE, COSTITUITO DA UN'ANIMA DRENANTE TRIDIMENSIONALE IN POLIPROPILENE ACCOPPIATA INDUSTRIALMENTE A DUE ELEMENTI FILTRANTI REALIZZATO IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI. Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante. Il geocomposito dovrà avere uno spessore minimo di 10 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 1000 g/m2 EN ISO 9864; Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante, costituito da un'anima drenante tridimensionale in polipropilene accoppiata industrialmente a due elementi filtranti realizzato in conformità alle normative vigenti. Esso dovrà possedere una resistenza a trazione non inferiore a 15 kN/m. Il geocomposito, dotato di marcatura CE, dovrà avere uno spessore minimo di 10 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 1000 g/m²; il peso del geotessile filtrante dovrà essere non inferiore a 100 g/m² per ciascun filtro. La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 4,00 l/(s*m) a 20 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S), e di 3,00 l/(s*m) a 100 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) come previsto dalle normative vigenti. Inoltre, il geocomposito dovrà possedere caratteristiche di inerzia chimica totale, imputrescibilità, inattaccabilità da parte di roditori e microrganismi, insensibilità agli agenti atmosferici e all'acqua salmastra. Nel prezzo è compreso, inoltre il carico, il trasporto, lo scarico, la sovrapposizione degli strati per garantire continuità ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante. Il geocomposito dovrà avere uno spessore minimo di 10 mm alla pressione di 2 kPa ed un peso non inferiore a 1000 g/m2 EN ISO 9864; il peso del geotessile filtrante dovrà essere non inferiore a 100 g/m2 per ciascun filtro. La portata idraulica longitudinale del geocomposito dovrà essere maggiore di 4,00 l/(s*m) a 20 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958, e di 3,00 l/(s*m) a 100 kPa di pressione con gradiente idraulico i=1 e superfici di contatto Rigido/Morbido (R/S) EN ISO 12958.	mq	1,00	17,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,069000	28,43	1,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,069000	25,50	1,76	
		Totale Manodopera				**3,72**	**20,736**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.60.a	GEORETE DRENO/PROTETTIVA IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' Georete dreno/protettiva in Polietilene ad lata densità (HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, ... a trazione > 25 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 1540 g/m³ e dello spessore di 7,0 mm, alla pressione di 200 Kpa	mq	1,07	9,78	10,46	
		Totale Materiali				**10,46**	**58,305**

Totale Euro	14,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,18	2,13	
Totale Euro	16,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,31	1,63	
Totale Euro	17,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,94**	

Totale Manodopera Euro	3,72	20,736
Totale Materiali Euro	10,46	58,305

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.190.a	RINFORZO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE MEDIANTE POSA, TRA STRATO DI FONDAZIONE E STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, DI GEOGRIGLIA TESSUTA IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ Rinforzo mediante posa di geogriglia tessuta in poliestere Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fondazione e strato di base in conglomerato bituminoso, di geogriglia tessuta in poliestere ad alta tenacità con maglia quadrata (30x30 mm), spessore 2 mm, rivestita con uno strato di bitume per favorire la presa con lo strato di finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro a regola d'arte: geogriglia semplice con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m	mq	1,00	13,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041500	28,43	1,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041500	25,50	1,06	
		Totale Manodopera				**2,24**	**16,471**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.80.a	GEOGRIGLIE RIVESTITE CON STRATO DI BITUME PER RINFORZO PAVIMENTAZIONE STRADALE Geogriglia tessuta in poliestere ad alta tenacità con maglia quadrata (30x30 mm), spessore 2 mm, rivestita con uno strato .....ia semplice con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m	mq	1,07	7,95	8,51	
		Totale Materiali				**8,51**	**62,574**

Totale Euro	10,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,75	1,61	
Totale Euro	12,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,36	1,24	
Totale Euro	13,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,60**	
Totale Manodopera Euro	2,24	16,471
Totale Materiali Euro	8,51	62,574

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO SEPARATORE E DI RINFORZO PER AUMENTARE LA CAPACITÀ PORTANTE DEL TERRENO E PER LA RIPARTIZIONE DEL CARICO LOCALIZZATO. RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 34 KN/M Strato separatore e di rinforzo Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato composto da geotessile "Non Tessuto" costituito da 100 Polipropilene a filo continuo , agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica , stabilizzato ai Raggi UV , con esclusione di collanti , resine , altri additivi chimici e/o processi di temofusione, termocalandradura e termolegatura. Il geotessile non dovrà avere superficie liscia , essere uniforme , resistere agli agenti chimici , alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico . Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 , unitamente al marchio di Conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 500 gr/mq (EN 965); Spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,0 mm (ISO 9863-1); Resistenza a trazione non inferiore a 34 KN/m (ISO 10319); Allungamento a rottura longitudinale e trasversale compreso fra il 85 e 75 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 5400 N (ISO 12236).	mq	1,00	13,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**2,24**	**16,893**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.14.a	Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzat.....le e trasversale compreso fra il 85 e 75 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 5400 N (ISO 12236). Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzat.....le e trasversale compreso fra il 85 e 75 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 5400 N (ISO 12236).	mq	1,02	7,47	7,62	
		Totale Materiali				**7,62**	**57,466**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**4,676**

Totale Euro	10,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,48	1,57	
Totale Euro	12,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,05	1,21	
Totale Euro	13,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,26**	

Totale Manodopera Euro	2,24	16,893
Totale Materiali Euro	7,62	57,466
Totale Noli Euro	0,62	4,676

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.200.a	RINFORZO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE MEDIANTE POSA IN OPERA SOTTO IL TAPPETINO DI GEOTESSILE NON TESSUTO Rinforzo mediante posa di geotessile in polipropilene Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera sotto il tappetino di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 140 g/m^2; Spessore sotto carico non superiore a 1,4 mm come EN 964-1; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 9,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m^2; Punto di fusione non inferiore a 165 °C	mq	1,00	6,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,052000	28,43	1,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,052000	25,50	1,33	
		Totale Manodopera				**2,81**	**43,769**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.80.b	GEOGRIGLIE RIVESTITE CON STRATO DI BITUME PER RINFORZO PAVIMENTAZIONE STRADALE Geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccani.....rasversale non inferiore a 9,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non inferiore a 165 C°	mq	1,07	1,93	2,07	
4	ABR25_MAT_2.190.510.b	BITUME NATURALE Bitume ossidato	kg	2,0000	0,10	0,20	
		Totale Materiali				**2,27**	**35,358**

Totale Euro	5,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,08	0,76	
Totale Euro	5,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,84	0,58	
Totale Euro	6,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,42**	
Totale Manodopera Euro	2,81	43,769
Totale Materiali Euro	2,27	35,358

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.210.a	RINFORZO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE MEDIANTE POSA IN OPERA TRA STRATO DI BASE E BINDER DI GEOCOMPOSITO, COSTITUITO DA GEOTESSILE NON TESSUTO. PESO UNITARIO NON INFERIORE A 300 G/M2 Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 300 g/m^2; Allungamento a rottura non superiore al 3%; Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m^2; Punto di fusione non inferiore a 165 °C	mq	1,00	13,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,052000	28,43	1,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,052000	25,50	1,33	
		Totale Manodopera				**2,81**	**21,064**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.80.c	GEOGRIGLIE RIVESTITE CON STRATO DI BITUME PER RINFORZO PAVIMENTAZIONE STRADALE Geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agu.....asversale non inferiore a 50,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non inferiore a 165 C°	mq	1,07	7,05	7,54	
4	ABR25_MAT_2.190.510.b	BITUME NATURALE Bitume ossidato	kg	2,0000	0,10	0,20	
		Totale Materiali				**7,74**	**58,021**
					Totale Euro	10,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 10,55	1,58	
					Totale Euro	12,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 12,13	1,21	
					Totale Euro	13,34	
					Prezzo di Applicazione Euro	**13,34**	
					Totale Manodopera Euro	2,81	21,064
					Totale Materiali Euro	7,74	58,021

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.220.a	RINFORZO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE MEDIANTE POSA IN OPERA TRA STRATO DI BASE E BINDER DI GEOCOMPOSITO, COSTITUITO DA GEOTESSILE NON TESSUTO. PESO UNITARIO NON INFERIORE A 400 G/M2 Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere forniti conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 400 g/m^2; Allungamento a rottura non superiore al 3%; Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 68,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m^2; Punto di fusione non inferiore a 165 °C	mq	1,00	14,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,052000	28,43	1,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,052000	25,50	1,33	
		Totale Manodopera				**2,81**	**18,897**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.80.d	GEOGRIGLIE RIVESTITE CON STRATO DI BITUME PER RINFORZO PAVIMENTAZIONE STRADALE Geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agu.....asversale non inferiore a 68,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non inferiore a 165 C°	mq	1,07	8,18	8,75	
4	ABR25_MAT_2.190.510.b	BITUME NATURALE Bitume ossidato	kg	2,0000	0,10	0,20	
		Totale Materiali				**8,95**	**60,188**
					Totale Euro	11,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 11,76	1,76	
					Totale Euro	13,52	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 13,52	1,35	
					Totale Euro	14,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**14,87**	
					Totale Manodopera Euro	2,81	18,897
					Totale Materiali Euro	8,95	60,188

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.230.a	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA DI RINFORZO METALLICA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMINOSA, COSTITUITA DA RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa Fornitura e posa di struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa, costituita da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in accordo con le UNI-En 10223-3, tessuta con trafilato in ferro, conforme alle UNI_EN 10218 per le caratteristiche meccaniche e per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm^2 e allungamento minimo pari al 10% avente un diametro non inferiore a mm 2,40, priovvista di barretta di rinforzo di diametro non inferiore a 4,2 mm, con le stesse caratteristiche della rete, inserita all'interno della coppia torsione, avente interassse pari alla lunghezza di una maglia intera. Resistenza a trazione longitudinale e trasversale rispettivamente pari a 35 kN/m e 39 kN/m.Zincatura conforme alla norma EN 10244 classe A ed alla circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP.n° 2078 del 27/08/1962.	mq	1,00	19,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,090000	28,43	2,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
		Totale Manodopera				**4,86**	**24,422**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.80.e	GEOGRIGLIE RIVESTITE CON STRATO DI BITUME PER RINFORZO PAVIMENTAZIONE STRADALE Rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in accordo con le UNI-En 10223-3, tessuta con trafilato in ferro, con.....Zincatura conforme alla norma EN 10244 classe A ed alla circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP.n° 2078 del 27/08/1962.	mq	1,03	10,00	10,30	
		Totale Materiali				**10,30**	**51,759**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.32.a	BOBCAT Bobcat	ora	0,016400	34,92	0,57	
		Totale Noli				**0,57**	**2,864**

Totale Euro	15,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,73	2,36	
Totale Euro	18,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,09	1,81	
Totale Euro	19,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,90**	

Totale Manodopera Euro	4,86	24,422
Totale Materiali Euro	10,30	51,759
Totale Noli Euro	0,57	2,864

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.240.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIE BI-ORIENTATE, REALIZZATE IN POLIPROPILENE (PP) con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi	mq	1,00	8,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,065900	28,43	1,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,065900	25,50	1,68	
		Totale Manodopera				**3,55**	**41,569**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.71.a	Geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m	mq	1,07	2,99	3,20	
		Totale Materiali				**3,20**	**37,471**

Totale Euro	6,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,75	1,01	
Totale Euro	7,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,76	0,78	
Totale Euro	8,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,54**	

Totale Manodopera Euro	3,55	41,569
Totale Materiali Euro	3,20	37,471

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.240.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIE BI-ORIENTATE, REALIZZATE IN POLIPROPILENE (PP) con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 kN/m Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi	mq	1,00	10,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,069000	28,43	1,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,069000	25,50	1,76	
		Totale Manodopera				**3,72**	**34,381**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.71.b	Geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi massima a trazione non inferiore a 30 kN/m	mq	1,07	4,52	4,84	
		Totale Materiali				**4,84**	**44,732**
					Totale Euro	8,56	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,56	1,28	
					Totale Euro	9,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,84	0,98	
					Totale Euro	10,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,82**	
					Totale Manodopera Euro	3,72	34,381
					Totale Materiali Euro	4,84	44,732

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.250.a	GEOGRIGLIA ACCOPPIATA CON GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO IN FIBRA DI POLIESTERE peso > 130 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche:	mq	1,00	25,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,057500	28,43	1,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,057500	25,50	1,47	
		Totale Manodopera				**3,10**	**12,253**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.70.a	GEOGRIGLIA ACCOPPIATTA CON GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche te..... > 130 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m	mq	1,07	15,79	16,90	
		Totale Materiali				**16,90**	**66,798**

Totale Euro	20,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,00	3,00	
Totale Euro	23,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,00	2,30	
Totale Euro	25,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,30**	

Totale Manodopera Euro	3,10	12,253
Totale Materiali Euro	16,90	66,798

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.250.b	GEOGRIGLIA ACCOPPIATA CON GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO IN FIBRA DI POLIESTERE peso > 270 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche:	mq	1,00	29,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053700	28,43	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053700	25,50	1,37	
		Totale Manodopera				**2,90**	**9,938**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.70.b	GEOGRIGLIA ACCOPPIATTA CON GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche te..... > 270 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m	mq	1,07	18,85	20,17	
		Totale Materiali				**20,17**	**69,123**

Totale Euro	23,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,07	3,46	
Totale Euro	26,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,53	2,65	
Totale Euro	29,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,18**	
Totale Manodopera Euro	2,90	9,938
Totale Materiali Euro	20,17	69,123

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.250.c	GEOGRIGLIA ACCOPPIATA CON GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO IN FIBRA DI POLIESTERE peso > 500 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche:	mq	1,00	35,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,057500	28,43	1,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,057500	25,50	1,47	
		Totale Manodopera				**3,10**	**8,727**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.70.c	GEOGRIGLIA ACCOPPIATTA CON GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche te..... > 500 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m	mq	1,07	23,35	24,98	
		Totale Materiali				**24,98**	**70,327**
					Totale Euro	28,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 28,08	4,21	
					Totale Euro	32,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 32,29	3,23	
					Totale Euro	35,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,52**	
					Totale Manodopera Euro	3,10	8,727
					Totale Materiali Euro	24,98	70,327

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.250.d	GEOGRIGLIA ACCOPPIATA CON GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO IN FIBRA DI POLIESTERE peso > 1.000 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche:	mq	1,00	55,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041500	28,43	1,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041500	25,50	1,06	
		Totale Manodopera				**2,24**	**4,063**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.70.d	GEOGRIGLIA ACCOPPIATTA CON GEOTESSILE NON TESSUTO A FILO CONTINUO Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche te..... 1.000 g/m² con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 55 kN/m	mq	1,07	38,64	41,34	
		Totale Materiali				**41,34**	**74,986**

Totale Euro	43,58
Spese Generali 15,000% su Euro 43,58	6,54
Totale Euro	50,12
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,12	5,01
Totale Euro	55,13
Prezzo di Applicazione Euro	**55,13**

Totale Manodopera Euro	2,24	4,063
Totale Materiali Euro	41,34	74,986

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.260.a	RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE carico di rottura nominale della geogriglia di 100 kN/m Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza variabile. La geogriglia dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. La geogriglia dovrà rispettare le normative di riferimento ed avere le seguenti caratteristiche:- il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico di rottura nominale del prodotto. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:	mq	1,00	24,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033000	30,60	1,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,066000	25,50	1,68	
		Totale Manodopera				**2,69**	**11,016**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.9.a	GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE COSTITUITA DA NASTRI IN POLIETILENE SUPPORTANTI TREFOLI IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ Geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tena.....imici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno: carico di rottura nominale della geogriglia di 100 kN/m	mq	1,07	13,55	14,50	
		Totale Materiali				**14,50**	**59,378**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,033000	63,84	2,11	
		Totale Noli				**2,11**	**8,640**

Totale Euro	19,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,30	2,90	
Totale Euro	22,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,20	2,22	
Totale Euro	24,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,42**	

Totale Manodopera Euro	2,69	11,016
Totale Materiali Euro	14,50	59,378
Totale Noli Euro	2,11	8,640

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.260.b	RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE carico di rottura nominale della geogriglia di 200 kN/m Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza variabile. La geogriglia dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. La geogriglia dovrà rispettare le normative di riferimento ed avere le seguenti caratteristiche:- il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico di rottura nominale del prodotto. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:	mq	1,00	29,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033000	30,60	1,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,066000	25,50	1,68	
		Totale Manodopera				**2,69**	**9,147**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.9.b	GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE COSTITUITA DA NASTRI IN POLIETILENE SUPPORTANTI TREFOLI IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ Geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tena.....imici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno: carico di rottura nominale della geogriglia di 200 kN/m	mq	1,07	17,24	18,45	
		Totale Materiali				**18,45**	**62,734**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,033000	63,84	2,11	
		Totale Noli				**2,11**	**7,174**

Totale Euro	23,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,25	3,49	
Totale Euro	26,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,74	2,67	
Totale Euro	29,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,41**	

Totale Manodopera Euro	2,69	9,147
Totale Materiali Euro	18,45	62,734
Totale Noli Euro	2,11	7,174

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.260.c	RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE carico di rottura nominale della geogriglia di 300 kN/m Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza variabile. La geogriglia dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. La geogriglia dovrà rispettare le normative di riferimento ed avere le seguenti caratteristiche:- il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico di rottura nominale del prodotto. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:	mq	1,00	35,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033000	30,60	1,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,066000	25,50	1,68	
		Totale Manodopera				**2,69**	**7,506**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.9.c	GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE COSTITUITA DA NASTRI IN POLIETILENE SUPPORTANTI TREFOLI IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ Geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tena.....imici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno: carico di rottura nominale della geogriglia di 300 kN/m	mq	1,07	21,99	23,53	
		Totale Materiali				**23,53**	**65,653**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,033000	63,84	2,11	
		Totale Noli				**2,11**	**5,887**

Totale Euro	28,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,33	4,25	
Totale Euro	32,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,58	3,26	
Totale Euro	35,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,84**	

Totale Manodopera Euro	2,69	7,506
Totale Materiali Euro	23,53	65,653
Totale Noli Euro	2,11	5,887

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.260.d	RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE carico di rottura nominale della geogriglia di 400 kN/m Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza variabile. La geogriglia dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. La geogriglia dovrà rispettare le normative di riferimento ed avere le seguenti caratteristiche:- il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico di rottura nominale del prodotto. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:	mq	1,00	44,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033000	30,60	1,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,066000	25,50	1,68	
		Totale Manodopera				**2,69**	**6,097**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.9.d	GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE COSTITUITA DA NASTRI IN POLIETILENE SUPPORTANTI TREFOLI IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ Geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tena.....imici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno: carico di rottura nominale della geogriglia di 400 kN/m	mq	1,07	28,11	30,08	
		Totale Materiali				**30,08**	**68,178**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,033000	63,84	2,11	
		Totale Noli				**2,11**	**4,782**

Totale Euro	34,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,88	5,23	
Totale Euro	40,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,11	4,01	
Totale Euro	44,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,12**	

Totale Manodopera Euro	2,69	6,097
Totale Materiali Euro	30,08	68,178
Totale Noli Euro	2,11	4,782

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.260.e	RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE carico di rottura nominale della geogriglia di 500 kN/m Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza variabile. La geogriglia dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. La geogriglia dovrà rispettare le normative di riferimento ed avere le seguenti caratteristiche:- il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico di rottura nominale del prodotto. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:	mq	1,00	48,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033000	30,60	1,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,066000	25,50	1,68	
		Totale Manodopera				**2,69**	**5,581**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.9.e	GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE COSTITUITA DA NASTRI IN POLIETILENE SUPPORTANTI TREFOLI IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ Geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tena.....imici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. carico di rottura nominale della geogriglia di 500 kN/m	mq	1,07	31,12	33,30	
		Totale Materiali				**33,30**	**69,087**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,033000	63,84	2,11	
		Totale Noli				**2,11**	**4,378**

Totale Euro	38,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,10	5,72	
Totale Euro	43,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,82	4,38	
Totale Euro	48,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,20**	

Totale Manodopera Euro	2,69	5,581
Totale Materiali Euro	33,30	69,087
Totale Noli Euro	2,11	4,378

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.260.f	RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE carico di rottura nominale della geogriglia di 600 kN/m Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza variabile. La geogriglia dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. La geogriglia dovrà rispettare le normative di riferimento ed avere le seguenti caratteristiche:- il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico di rottura nominale del prodotto. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:	mq	1,00	58,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033000	30,60	1,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,066000	25,50	1,68	
		Totale Manodopera				**2,69**	**4,635**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.9.f	GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE COSTITUITA DA NASTRI IN POLIETILENE SUPPORTANTI TREFOLI IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ Geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tena.....imici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno: carico di rottura nominale della geogriglia di 600 kN/m	mq	1,07	38,39	41,08	
		Totale Materiali				**41,08**	**70,779**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,033000	63,84	2,11	
		Totale Noli				**2,11**	**3,635**

Totale Euro	45,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,88	6,88	
Totale Euro	52,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,76	5,28	
Totale Euro	58,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,04**	

Totale Manodopera Euro	2,69	4,635
Totale Materiali Euro	41,08	70,779
Totale Noli Euro	2,11	3,635

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.260.g	RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE carico di rottura nominale della geogriglia di 700 kN/m Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza variabile. La geogriglia dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. La geogriglia dovrà rispettare le normative di riferimento ed avere le seguenti caratteristiche:- il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico di rottura nominale del prodotto. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:	mq	1,00	64,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033000	30,60	1,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,066000	25,50	1,68	
		Totale Manodopera				**2,69**	**4,203**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.9.g	GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE COSTITUITA DA NASTRI IN POLIETILENE SUPPORTANTI TREFOLI IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ Geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tena.....imici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno: carico di rottura nominale della geogriglia di 700 kN/m	mq	1,07	42,79	45,79	
		Totale Materiali				**45,79**	**71,547**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,033000	63,84	2,11	
		Totale Noli				**2,11**	**3,297**

Totale Euro	50,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,59	7,59	
Totale Euro	58,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,18	5,82	
Totale Euro	64,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,00**	

Totale Manodopera Euro	2,69	4,203
Totale Materiali Euro	45,79	71,547
Totale Noli Euro	2,11	3,297

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.260.h	RINFORZO DI CORPO STRADALE MEDIANTE LA POSA, TRA IL PIANO DI APPOGGIO DEL RILEVATO E LA STRUTTURA SOVRASTANTE, DI UNA GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE carico di rottura nominale della geogriglia di 800 kN/m Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a forma di nastro in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia sarà costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le caratteristiche suddette, con nastri di raccordo di larghezza variabile. La geogriglia dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. La geogriglia dovrà rispettare le normative di riferimento ed avere le seguenti caratteristiche:- il coefficiente riduttivo del “creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore al 72% del carico di rottura nominale del prodotto. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche:	mq	1,00	73,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033000	30,60	1,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,066000	25,50	1,68	
		Totale Manodopera				**2,69**	**3,662**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.9.h	GEOGRIGLIA A RESISTENZA MONODIREZIONALE COSTITUITA DA NASTRI IN POLIETILENE SUPPORTANTI TREFOLI IN POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ Geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tena.....imici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno: carico di rottura nominale della geogriglia di 800 kN/m	mq	1,07	49,78	53,26	
		Totale Materiali				**53,26**	**72,512**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,033000	63,84	2,11	
		Totale Noli				**2,11**	**2,873**

Totale Euro	58,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,06	8,71	
Totale Euro	66,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,77	6,68	
Totale Euro	73,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,45**	

Totale Manodopera Euro	2,69	3,662
Totale Materiali Euro	53,26	72,512
Totale Noli Euro	2,11	2,873

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.270.a	ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche:	mq	1,00	22,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**4,08**	**18,345**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.10.a	Armatura di rinforzo di rilevati stradali. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: maglia 200x50 mm 30 kN/m e 15 kN/m	mq	1,07	9,64	10,31	
		Totale Materiali				**10,31**	**46,358**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,050000	63,84	3,19	
		Totale Noli				**3,19**	**14,344**

Totale Euro	17,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,58	2,64	
Totale Euro	20,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,22	2,02	
Totale Euro	22,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,24**	

Totale Manodopera Euro	4,08	18,345
Totale Materiali Euro	10,31	46,358
Totale Noli Euro	3,19	14,344

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.270.b	ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 15 kN/m Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche:	mq	1,00	22,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**4,08**	**17,997**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.10.b	Armatura di rinforzo di rilevati stradali. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: maglia 200x50 mm 50 kN/m e 15 kN/m	mq	1,07	9,95	10,65	
		Totale Materiali				**10,65**	**46,978**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,050000	63,84	3,19	
		Totale Noli				**3,19**	**14,071**

Totale Euro	17,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,92	2,69	
Totale Euro	20,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,61	2,06	
Totale Euro	22,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,67**	
Totale Manodopera Euro	4,08	17,997
Totale Materiali Euro	10,65	46,978
Totale Noli Euro	3,19	14,071

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.270.c	ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 15 kN/m Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche:	mq	1,00	25,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**4,08**	**15,906**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.10.c	Armatura di rinforzo di rilevati stradali. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: maglia 200x50 mm 80 kN/m e 15 kN/m	mq	1,07	12,16	13,01	
		Totale Materiali				**13,01**	**50,721**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,050000	63,84	3,19	
		Totale Noli				**3,19**	**12,437**

Totale Euro	20,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,28	3,04	
Totale Euro	23,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,32	2,33	
Totale Euro	25,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,65**	

Totale Manodopera Euro	4,08	15,906
Totale Materiali Euro	13,01	50,721
Totale Noli Euro	3,19	12,437

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.270.d	ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 15 kN/m Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche:	mq	1,00	26,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**4,08**	**15,150**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.10.d	Armatura di rinforzo di rilevati stradali. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: maglia 200x50 mm 100 kN/m e 15 kN/m	mq	1,07	13,10	14,02	
		Totale Materiali				**14,02**	**52,061**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,050000	63,84	3,19	
		Totale Noli				**3,19**	**11,846**

Totale Euro	21,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,29	3,19	
Totale Euro	24,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,48	2,45	
Totale Euro	26,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,93**	

Totale Manodopera Euro	4,08	15,150
Totale Materiali Euro	14,02	52,061
Totale Noli Euro	3,19	11,846

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.270.e	ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche:	mq	1,00	52,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**4,08**	**7,815**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.10.e	Armatura di rinforzo di rilevati stradali. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: maglia 50x50 mm 50 kN/m	mq	1,07	31,78	34,00	
		Totale Materiali				**34,00**	**65,122**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,050000	63,84	3,19	
		Totale Noli				**3,19**	**6,110**

Totale Euro	41,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,27	6,19	
Totale Euro	47,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,46	4,75	
Totale Euro	52,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,21**	

Totale Manodopera Euro	4,08	7,815
Totale Materiali Euro	34,00	65,122
Totale Noli Euro	3,19	6,110

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.270.f	ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 100 kN/m Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche:	mq	1,00	37,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**4,08**	**10,785**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.10.f	Armatura di rinforzo di rilevati stradali. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: maglia 50x50 mm100 kN/m	mq	1,07	21,15	22,63	
		Totale Materiali				**22,63**	**59,820**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,050000	63,84	3,19	
		Totale Noli				**3,19**	**8,432**

Totale Euro	29,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,90	4,49	
Totale Euro	34,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,39	3,44	
Totale Euro	37,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,83**	

Totale Manodopera Euro	4,08	10,785
Totale Materiali Euro	22,63	59,820
Totale Noli Euro	3,19	8,432

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.270.p	ARMATURA DI RINFORZO DI RILEVATI STRADALI MEDIANTE LA POSA DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 15 kN/m Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche:	mq	1,00	22,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**4,08**	**17,997**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.10.b	Armatura di rinforzo di rilevati stradali. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: maglia 200x50 mm 50 kN/m e 15 kN/m	mq	1,07	9,95	10,65	
		Totale Materiali				**10,65**	**46,978**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,050000	63,84	3,19	
		Totale Noli				**3,19**	**14,071**

Totale Euro	17,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,92	2,69	
Totale Euro	20,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 20,61	2,06	
Totale Euro	22,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**22,67**	
Totale Manodopera Euro	4,08	17,997
Totale Materiali Euro	10,65	46,978
Totale Noli Euro	3,19	14,071

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO PROTEZIONE SPONDALE E DI FONDO, IMPERMEABILIZZANTE, CON MEMBRANE HDPE Strato impermeabilizzante in HDPE Fornitura e posa in opera di strato protezione spondale e di fondo, impermeabilizzante, con membrane HDPE . Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 , unitamente al marchio di Conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 600 gr/mq (EN 965); Spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,3 mm (ISO 9863-1); Resistenza a trazione non inferiore a 38 KN/m (ISO 10319); Allungamento a rottura longitudinale e trasversale compreso fra il 95 e 75 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 6000 N (ISO 12236);-Permeabilità orizzontale calcolata a 20 kPa non inferiore a 7,10*10-6 m2/s (EN ISO 12958); Resistenza all'invecchiamento (diminuzione carico rottura) < 10 % (EN 12224); Resistenza chimica (diminuzione carico rottura) < 30 % (EN 13438).	mq	1,00	15,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**35,962**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.16.a	SEPARATORE DI RINFORZO CON MEMBRANE HDPE Strato protezione spondale e di fondo, impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE . Il prodotto dovrà essere fo.....o (diminuzione carico rottura) < 10 % (EN 12224); Resistenza chimica (diminuzione carico rottura) < 30 % (EN 13438).	mq	1,05	5,22	5,48	
		Totale Materiali				**5,48**	**35,128**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**7,949**

Totale Euro	12,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,33	1,85	
Totale Euro	14,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,18	1,42	
Totale Euro	15,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,60**	

Totale Manodopera Euro	5,61	35,962
Totale Materiali Euro	5,48	35,128
Totale Noli Euro	1,24	7,949

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO PROTEZIONE SPONDALE E DI FONDO, IMPERMEABILIZZANTE, CON MEMBRANE HDPE Sovrapprezzo per strato separatore e di rinforzo per ogni 1/2 mm in più Fornitura e posa in opera di strato protezione spondale e di fondo, impermeabilizzante, con membrane HDPE . Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 , unitamente al marchio di Conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 600 gr/mq (EN 965); Spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,3 mm (ISO 9863-1); Resistenza a trazione non inferiore a 38 KN/m (ISO 10319); Allungamento a rottura longitudinale e trasversale compreso fra il 95 e 75 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 6000 N (ISO 12236);-Permeabilità orizzontale calcolata a 20 kPa non inferiore a 7,10*10-6 m2/s (EN ISO 12958); Resistenza all'invecchiamento (diminuzione carico rottura) < 10 % (EN 12224); Resistenza chimica (diminuzione carico rottura) < 30 % (EN 13438).	mq	1,00	4,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,095000	25,50	2,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,009500	30,60	0,29	
		Totale Manodopera				**2,71**	**63,915**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.10.16.a	SEPARATORE DI RINFORZO CON MEMBRANE HDPE Strato protezione spondale e di fondo, impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE . Il prodotto dovrà essere fo.....o (diminuzione carico rottura) < 10 % (EN 12224); Resistenza chimica (diminuzione carico rottura) < 30 % (EN 13438).	mq	0,10	5,22	0,52	
		Totale Materiali				**0,52**	**12,264**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,001900	62,08	0,12	
		Totale Noli				**0,12**	**2,830**

Totale Euro	3,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,35	0,50	
Totale Euro	3,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,85	0,39	
Totale Euro	4,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,24**	
Totale Manodopera Euro	2,71	63,915
Totale Materiali Euro	0,52	12,264
Totale Noli Euro	0,12	2,830

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.40.a	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. E' esclusa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista	mq	1,00	165,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**13,597**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.12.a	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituit..... Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m². Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m	mq	0,41	177,37	72,72	
6	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,6000	19,26	11,56	
		Totale Materiali				**87,35**	**52,927**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,150000	86,74	13,01	
5	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,150000	51,15	7,67	
		Totale Noli				**20,68**	**12,530**

Totale Euro	130,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 130,47	19,57	
Totale Euro	150,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 150,04	15,00	
Totale Euro	165,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**165,04**	
Totale Manodopera Euro	22,44	13,597
Totale Materiali Euro	87,35	52,927
Totale Noli Euro	20,68	12,530

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.40.b	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. E' esclusa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista	mq	1,00	174,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**12,868**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.12.b	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituit..... Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m². Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m	mq	0,41	195,38	80,11	
6	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,6000	19,26	11,56	
		Totale Materiali				**94,74**	**54,327**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,150000	51,15	7,67	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,150000	86,74	13,01	
		Totale Noli				**20,68**	**11,858**

Totale Euro	137,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 137,86	20,68	
Totale Euro	158,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 158,54	15,85	
Totale Euro	174,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**174,39**	
Totale Manodopera Euro	22,44	12,868
Totale Materiali Euro	94,74	54,327
Totale Noli Euro	20,68	11,858

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.40.c	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. E' esclusa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista	mq	1,00	175,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**12,785**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.12.c	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituit..... Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m². Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m	mq	0,41	197,55	81,00	
6	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,6000	19,26	11,56	
		Totale Materiali				**95,63**	**54,484**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,150000	51,15	7,67	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,150000	86,74	13,01	
		Totale Noli				**20,68**	**11,782**

Totale Euro	138,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 138,75	20,81	
Totale Euro	159,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 159,56	15,96	
Totale Euro	175,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**175,52**	
Totale Manodopera Euro	22,44	12,785
Totale Materiali Euro	95,63	54,484
Totale Noli Euro	20,68	11,782

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.40.d	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. E' esclusa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista	mq	1,00	184,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**12,139**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.12.d	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituit..... Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m². Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m	mq	0,41	215,56	88,38	
6	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,6000	19,26	11,56	
		Totale Materiali				**103,01**	**55,723**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,150000	51,15	7,67	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,150000	86,74	13,01	
		Totale Noli				**20,68**	**11,187**

Totale Euro	146,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 146,13	21,92	
Totale Euro	168,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 168,05	16,81	
Totale Euro	184,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**184,86**	
Totale Manodopera Euro	22,44	12,139
Totale Materiali Euro	103,01	55,723
Totale Noli Euro	20,68	11,187

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.40.e	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Elementi di 5,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. E' esclusa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista	mq	1,00	185,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**12,066**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.12.e	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituit..... Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m². Elementi di 5,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 5,00 m	mq	0,41	217,71	89,26	
6	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,6000	19,26	11,56	
		Totale Materiali				**103,89**	**55,864**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,150000	51,15	7,67	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,150000	86,74	13,01	
		Totale Noli				**20,68**	**11,120**

Totale Euro	147,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 147,01	22,05	
Totale Euro	169,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 169,06	16,91	
Totale Euro	185,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**185,97**	
Totale Manodopera Euro	22,44	12,066
Totale Materiali Euro	103,89	55,864
Totale Noli Euro	20,68	11,120

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.40.f	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Elementi di 7,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. E' esclusa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista	mq	1,00	195,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**11,488**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.12.f	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituit..... Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m². Elementi di 7,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 5,00 m	mq	0,41	235,78	96,67	
6	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,6000	19,26	11,56	
		Totale Materiali				**111,30**	**56,978**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,150000	51,15	7,67	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,150000	86,74	13,01	
		Totale Noli				**20,68**	**10,587**

Totale Euro	154,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 154,42	23,16	
Totale Euro	177,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 177,58	17,76	
Totale Euro	195,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**195,34**	
Totale Manodopera Euro	22,44	11,488
Totale Materiali Euro	111,30	56,978
Totale Noli Euro	20,68	10,587

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.40.g	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. E' esclusa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista	mq	1,00	197,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**11,384**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.12.g	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituit..... Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m². Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m	mq	0,41	239,21	98,08	
6	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,6000	19,26	11,56	
		Totale Materiali				**112,71**	**57,178**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,150000	86,74	13,01	
5	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,150000	51,15	7,67	
		Totale Noli				**20,68**	**10,491**

Totale Euro	155,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 155,83	23,37	
Totale Euro	179,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 179,20	17,92	
Totale Euro	197,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**197,12**	

Totale Manodopera Euro	22,44	11,384
Totale Materiali Euro	112,71	57,178
Totale Noli Euro	20,68	10,491

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.40.h	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzata con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mmq. A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. E' esclusa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista	mq	1,00	205,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
		Totale Manodopera				**22,44**	**10,904**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.12.h	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituit..... Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m². Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m	mq	0,41	255,95	104,94	
6	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,6000	19,26	11,56	
		Totale Materiali				**119,57**	**58,100**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,150000	51,15	7,67	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,150000	86,74	13,01	
		Totale Noli				**20,68**	**10,049**

Totale Euro	162,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 162,69	24,40	
Totale Euro	187,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 187,09	18,71	
Totale Euro	205,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**205,80**	
Totale Manodopera Euro	22,44	10,904
Totale Materiali Euro	119,57	58,100
Totale Noli Euro	20,68	10,049

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.50.a	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame realizzata in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzata in conformità alle normative vigenti, marcata CE. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn-Al(5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50 kN/m, il valore della resistenza a lungo termine dovrà essere almeno di 120 anni e pari almeno a 35 kN/m. La resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza)	mq	1,00	224,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,900000	30,60	27,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**50,49**	**22,538**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.14.a	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontal.....ovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 3,00 m	mq	0,50	128,43	64,22	
6	ABR25_MAT_2.260.20.a	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA BIORIENTATA Geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione co.....a per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/m² il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/q	mq	1,00	5,39	5,39	
7	ABR25_MAT_2.50.190.a	PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o similare	mc	1,0500	25,59	26,87	
		Totale Materiali				**96,48**	**43,068**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,200000	86,74	17,35	
5	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,200000	63,84	12,77	
		Totale Noli				**30,12**	**13,445**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.50.a	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame realizzata in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzata in conformità alle normative vigenti, marcata CE. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn-Al(5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50 kN/m, il valore della resistenza a lungo termine dovrà essere almeno di 120 anni e pari almeno a 35 kN/m. La resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza)	mq	1,00	224,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	177,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 177,09	26,56	
					Totale Euro	203,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 203,65	20,37	
					Totale Euro	224,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**224,02**	
					Totale Manodopera Euro	50,49	22,538
					Totale Materiali Euro	96,48	43,068
					Totale Noli Euro	30,12	13,445

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.50.b	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame realizzata in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzata in conformità alle normative vigenti, marcata CE. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn-Al(5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50 kN/m, il valore della resistenza a lungo termine dovrà essere almeno di 120 anni e pari almeno a 35 kN/m. La resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza)	mq	1,00	233,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,900000	30,60	27,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**50,49**	**21,600**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.14.b	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontal.....ovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 4,00 m	mq	0,50	143,82	71,91	
6	ABR25_MAT_2.260.20.a	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA BIORIENTATA Geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione co.....a per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/m² il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/q	mq	1,00	5,39	5,39	
7	ABR25_MAT_2.50.190.a	PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o similare	mc	1,0500	25,59	26,87	
		Totale Materiali				**104,17**	**44,565**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,200000	86,74	17,35	
5	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,200000	63,84	12,77	
		Totale Noli				**30,12**	**12,886**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.50.b	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame realizzata in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzata in conformità alle normative vigenti, marcata CE. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn-Al(5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50 kN/m, il valore della resistenza a lungo termine dovrà essere almeno di 120 anni e pari almeno a 35 kN/m. La resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza)	mq	1,00	233,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	184,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 184,78	27,72	
					Totale Euro	212,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 212,50	21,25	
					Totale Euro	233,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**233,75**	
					Totale Manodopera Euro	50,49	21,600
					Totale Materiali Euro	104,17	44,565
					Totale Noli Euro	30,12	12,886

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.50.c	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame realizzata in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzata in conformità alle normative vigenti, marcata CE. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn-Al(5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50 kN/m, il valore della resistenza a lungo termine dovrà essere almeno di 120 anni e pari almeno a 35 kN/m. La resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza)	mq	1,00	246,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,900000	30,60	27,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**50,49**	**20,520**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.14.c	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontal.....ovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 5,00 m	mq	0,50	163,26	81,63	
6	ABR25_MAT_2.260.20.a	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA BIORIENTATA Geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione co.....a per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/m² il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/q	mq	1,00	5,39	5,39	
7	ABR25_MAT_2.50.190.a	PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o similare	mc	1,0500	25,59	26,87	
		Totale Materiali				**113,89**	**46,287**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,200000	86,74	17,35	
5	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,200000	63,84	12,77	
		Totale Noli				**30,12**	**12,241**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.50.c	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame realizzata in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzata in conformità alle normative vigenti, marcata CE. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn-Al(5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50 kN/m, il valore della resistenza a lungo termine dovrà essere almeno di 120 anni e pari almeno a 35 kN/m. La resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza)	mq	1,00	246,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	194,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 194,50	29,18	
					Totale Euro	223,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 223,68	22,37	
					Totale Euro	246,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**246,05**	
					Totale Manodopera Euro	50,49	20,520
					Totale Materiali Euro	113,89	46,287
					Totale Noli Euro	30,12	12,241

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.50.d	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame realizzata in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzata in conformità alle normative vigenti, marcata CE. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn-Al(5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50 kN/m, il valore della resistenza a lungo termine dovrà essere almeno di 120 anni e pari almeno a 35 kN/m. La resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza)	mq	1,00	254,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,900000	30,60	27,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**50,49**	**19,819**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.14.d	STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontal.....ovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con lungheza di ancoraggio 6,00 m	mq	0,50	177,03	88,52	
6	ABR25_MAT_2.260.20.a	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA BIORIENTATA Geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione co.....a per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/m² il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/q	mq	1,00	5,39	5,39	
7	ABR25_MAT_2.50.190.a	PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o similare	mc	1,0500	25,59	26,87	
		Totale Materiali				**120,78**	**47,409**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,200000	63,84	12,77	
5	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,200000	86,74	17,35	
		Totale Noli				**30,12**	**11,823**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.50.d	FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame realizzata in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzata in conformità alle normative vigenti, marcata CE. Il filo, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega di Zn-Al(5%), sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari almeno a 50 kN/m, il valore della resistenza a lungo termine dovrà essere almeno di 120 anni e pari almeno a 35 kN/m. La resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, di larghezza 1 metro, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non tessuto, come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con pietrame di idonea pezzatura, esclusa la fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale e gli oneri di ponteggio esterno. Misurazione effettuata al metro quadrato di superficie in proiezione frontale (Lunghezza x Altezza)	mq	1,00	254,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	201,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 201,39	30,21	
					Totale Euro	231,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 231,60	23,16	
					Totale Euro	254,76	
					Prezzo di Applicazione Euro	**254,76**	
					Totale Manodopera Euro	50,49	19,819
					Totale Materiali Euro	120,78	47,409
					Totale Noli Euro	30,12	11,823

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.55.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA PREASSEMBLATA IN STABILIMENTO DI PRODUZIONE Elementi 3x3x0.73 Fornitura e posa in opera di una struttura di sostegno in terra rinforzata preassemblata in stabilimento di produzione, di larghezza 3 m, realizzata con un paramento rinverdibile ed accoppiata a struttura per sostegno di un nucleo impermeabile. Marcatura CE, ETA 16/0767, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della normaiva ISO 14025 e EN 15804. Compreso rete metallica a doppia torsione tessuta in maglia 8x10 con filo 2.7 mm ulteriormente rivestito da uno strato polimerico ad alta resistenza all'abrasione di spessore 0.5 mm in grado di resistere all'abrasione per almeno 100.000 cicli in accordo a EN 60229-2008. Escluso terreno da rilevati. Resistenza Tb ≥ 50 kN/m (EN 10223) e Td ≥ 39.5 kN/m. Elementi 3x3x0.73	mc	1,0000	188,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**30,24**	**16,046**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.295.20.a	ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA Elemento per terra rinforzata in rete doppia torsione 8x10, filo 2,7/3,7 mm lunghezza rinforzo 3 m, paramento inclinato 60-65-70°, comprensivo di cassero di supporto per installazione del geocomposito bentonitico	mq	0,41	221,58	90,85	
5	ABR25_MAT_2.295.20.b	ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA Punti legatura o punti metallici 3.0 mm per fissaggio di strutture di sostegno in terra rinforzata	mq	40,00	0,05	2,00	
6	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,6000	19,26	11,56	
		Totale Materiali				**107,48**	**57,031**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,200000	56,29	11,26	
		Totale Noli				**11,26**	**5,975**

Totale Euro	148,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 148,98	22,35	
Totale Euro	171,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 171,33	17,13	
Totale Euro	188,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**188,46**	

Totale Manodopera Euro	30,24	16,046
Totale Materiali Euro	107,48	57,031
Totale Noli Euro	11,26	5,975

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.55.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA PREASSEMBLATA IN STABILIMENTO DI PRODUZIONE Elementi 4x3x0.73 Fornitura e posa in opera di una struttura di sostegno in terra rinforzata preassemblata in stabilimento di produzione, di larghezza 3 m, realizzata con un paramento rinverdibile ed accoppiata a struttura per sostegno di un nucleo impermeabile. Marcatura CE, ETA 16/0767, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della normaiva ISO 14025 e EN 15804. Compreso rete metallica a doppia torsione tessuta in maglia 8x10 con filo 2.7 mm ulteriormente rivestito da uno strato polimerico ad alta resistenza all'abrasione di spessore 0.5 mm in grado di resistere all'abrasione per almeno 100.000 cicli in accordo a EN 60229-2008. Escluso terreno da rilevati. Resistenza Tb ≥ 50 kN/m (EN 10223) e Td ≥ 39.5 kN/m. Elementi 4x3x0.73	mc	1,0000	198,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**30,24**	**15,240**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.295.20.c	ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA Elemento per terra rinforzata in rete doppia torsione 8x10, filo 2,7/3,7 mm lunghezza rinforzo 4m, paramento inclinato 60-65-70°, comprensivo di cassero di supporto per installazione del geocomposito bentonitico	mq	0,41	240,79	98,72	
5	ABR25_MAT_2.295.20.b	ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA Punti legatura o punti metallici 3.0 mm per fissaggio di strutture di sostegno in terra rinforzata	mq	40,00	0,05	2,00	
6	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,6000	19,26	11,56	
		Totale Materiali				**115,35**	**58,134**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,200000	56,29	11,26	
		Totale Noli				**11,26**	**5,675**

Totale Euro	156,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 156,85	23,53	
Totale Euro	180,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 180,38	18,04	
Totale Euro	198,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**198,42**	

Totale Manodopera Euro	30,24	15,240
Totale Materiali Euro	115,35	58,134
Totale Noli Euro	11,26	5,675

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.55.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA PREASSEMBLATA IN STABILIMENTO DI PRODUZIONE Elementi 5x3x0.73 Fornitura e posa in opera di una struttura di sostegno in terra rinforzata preassemblata in stabilimento di produzione, di larghezza 3 m, realizzata con un paramento rinverdibile ed accoppiata a struttura per sostegno di un nucleo impermeabile. Marcatura CE, ETA 16/0767, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della normaiva ISO 14025 e EN 15804. Compreso rete metallica a doppia torsione tessuta in maglia 8x10 con filo 2.7 mm ulteriormente rivestito da uno strato polimerico ad alta resistenza all'abrasione di spessore 0.5 mm in grado di resistere all'abrasione per almeno 100.000 cicli in accordo a EN 60229-2008. Escluso terreno da rilevati. Resistenza Tb ≥ 50 kN/m (EN 10223) e Td ≥ 39.5 kN/m. Elementi 5x3x0.73	mc	1,0000	205,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**30,24**	**14,715**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.295.20.d	ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA Elemento per terra rinforzata in rete doppia torsione 8x10, filo 2,7/3,7 mm lunghezza rinforzo 5 m, paramento inclinato 60-65-70°, comprensivo di cassero di supporto per installazione del geocomposito bentonitico	mq	0,41	254,45	104,32	
5	ABR25_MAT_2.295.20.b	ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA Punti legatura o punti metallici 3.0 mm per fissaggio di strutture di sostegno in terra rinforzata	mq	40,00	0,05	2,00	
6	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,6000	19,26	11,56	
		Totale Materiali				**120,95**	**58,856**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,200000	56,29	11,26	
		Totale Noli				**11,26**	**5,479**

Totale Euro	162,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 162,45	24,37	
Totale Euro	186,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 186,82	18,68	
Totale Euro	205,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**205,50**	

Totale Manodopera Euro	30,24	14,715
Totale Materiali Euro	120,95	58,856
Totale Noli Euro	11,26	5,479

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.55.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA PREASSEMBLATA IN STABILIMENTO DI PRODUZIONE Elementi 6x3x0.73 Fornitura e posa in opera di una struttura di sostegno in terra rinforzata preassemblata in stabilimento di produzione, di larghezza 3 m, realizzata con un paramento rinverdibile ed accoppiata a struttura per sostegno di un nucleo impermeabile. Marcatura CE, ETA 16/0767, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della normaiva ISO 14025 e EN 15804. Compreso rete metallica a doppia torsione tessuta in maglia 8x10 con filo 2.7 mm ulteriormente rivestito da uno strato polimerico ad alta resistenza all'abrasione di spessore 0.5 mm in grado di resistere all'abrasione per almeno 100.000 cicli in accordo a EN 60229-2008. Escluso terreno da rilevati. Resistenza Tb ≥ 50 kN/m (EN 10223) e Td ≥ 39.5 kN/m. Elementi 6x3x0.73	mc	1,0000	216,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**30,24**	**13,986**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.295.20.e	ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA Elemento per terra rinforzata in rete doppia torsione 8x10, filo 2,7/3,7 mm lunghezza rinforzo 6 m, paramento inclinato 60-65-70°, comprensivo di cassero di supporto per installazione del geocomposito bentonitico	mq	0,41	275,09	112,79	
5	ABR25_MAT_2.295.20.b	ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA Punti legatura o punti metallici 3.0 mm per fissaggio di strutture di sostegno in terra rinforzata	mq	40,00	0,05	2,00	
6	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,6000	19,26	11,56	
		Totale Materiali				**129,42**	**59,856**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,200000	56,29	11,26	
		Totale Noli				**11,26**	**5,208**

Totale Euro	170,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 170,92	25,64	
Totale Euro	196,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 196,56	19,66	
Totale Euro	216,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**216,22**	

Totale Manodopera Euro	30,24	13,986
Totale Materiali Euro	129,42	59,856
Totale Noli Euro	11,26	5,208

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.56.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475. Elementi 3x3x0.73 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati con paramento in pietrame realizzate in conformità alla norma EN14475. Marcatura CE, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della normaiva ISO 14025 e EN 15804. Compreso rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A. con a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746). Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento è posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento fino a 87°. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito: Elementi 3x3x0.73		1,00	174,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**30,24**	**17,337**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.295.20.f	ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA Elemento per terra rinforzata in rete doppia torsione 8x10, filo 2,7/3,7 mm lunghezza rinforzo 3 m, paramento inclinato 60-65-70°	mq	0,41	194,50	79,75	
5	ABR25_MAT_2.295.20.b	ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA Punti legatura o punti metallici 3.0 mm per fissaggio di strutture di sostegno in terra rinforzata	mq	40,00	0,05	2,00	
6	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,6000	19,26	11,56	
		Totale Materiali				**96,38**	**55,257**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,200000	56,29	11,26	
		Totale Noli				**11,26**	**6,456**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.56.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475. Elementi 3x3x0.73 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati con paramento in pietrame realizzate in conformità alla norma EN14475. Marcatura CE, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della normaiva ISO 14025 e EN 15804. Compreso rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A. con a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746). Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento è posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento fino a 87°. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito: Elementi 3x3x0.73		1,00	174,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	137,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 137,88	20,68	
					Totale Euro	158,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 158,56	15,86	
					Totale Euro	174,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**174,42**	
					Totale Manodopera Euro	30,24	17,337
					Totale Materiali Euro	96,38	55,257
					Totale Noli Euro	11,26	6,456

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.56.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475. Elementi 4x3x0.73 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati con paramento in pietrame realizzate in conformità alla norma EN14475. Marcatura CE, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della normaiva ISO 14025 e EN 15804. Compreso rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A. con a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746). Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento è posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento fino a 87°. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito: Elementi 4x3x0.73		1,00	187,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**30,24**	**16,158**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.295.20.g	ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA Elemento per terra rinforzata in rete doppia torsione 8x10, filo 2,7/3,7 mm lunghezza rinforzo 4 m, paramento inclinato 60-65-70°	mq	0,41	219,08	89,82	
5	ABR25_MAT_2.295.20.b	ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA Punti legatura o punti metallici 3.0 mm per fissaggio di strutture di sostegno in terra rinforzata	mq	40,00	0,05	2,00	
6	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,6000	19,26	11,56	
		Totale Materiali				**106,45**	**56,880**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,200000	56,29	11,26	
		Totale Noli				**11,26**	**6,017**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.56.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475. Elementi 4x3x0.73 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati con paramento in pietrame realizzate in conformità alla norma EN14475. Marcatura CE, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della normaiva ISO 14025 e EN 15804. Compreso rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A. con a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746). Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento è posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento fino a 87°. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito: Elementi 4x3x0.73		1,00	187,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	147,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 147,95	22,19	
					Totale Euro	170,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 170,14	17,01	
					Totale Euro	187,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**187,15**	
					Totale Manodopera Euro	30,24	16,158
					Totale Materiali Euro	106,45	56,880
					Totale Noli Euro	11,26	6,017

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.56.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475. Elementi 5x3x0.73 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati con paramento in pietrame realizzate in conformità alla norma EN14475. Marcatura CE, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della normaiva ISO 14025 e EN 15804. Compreso rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A. con a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746). Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento è posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento fino a 87°. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito: Elementi 5x3x0.73		1,00	197,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**30,24**	**15,307**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.295.20.h	ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA Elemento per terra rinforzata in rete doppia torsione 8x10, filo 2,7/3,7 mm lunghezza rinforzo 5 m, paramento inclinato 60-65-70°	ora	0,410000	239,12	98,04	
5	ABR25_MAT_2.295.20.b	ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA Punti legatura o punti metallici 3.0 mm per fissaggio di strutture di sostegno in terra rinforzata	mq	40,00	0,05	2,00	
6	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,6000	19,26	11,56	
		Totale Materiali				**114,67**	**58,043**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,200000	56,29	11,26	
		Totale Noli				**11,26**	**5,700**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.56.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475. Elementi 5x3x0.73 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati con paramento in pietrame realizzate in conformità alla norma EN14475. Marcatura CE, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della normaiva ISO 14025 e EN 15804. Compreso rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A. con a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746). Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento è posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento fino a 87°. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito: Elementi 5x3x0.73		1,00	197,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	156,17	
					Spese Generali 15,000% su Euro 156,17	23,43	
					Totale Euro	179,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 179,60	17,96	
					Totale Euro	197,56	
					Prezzo di Applicazione Euro	**197,56**	
					Totale Manodopera Euro	30,24	15,307
					Totale Materiali Euro	114,67	58,043
					Totale Noli Euro	11,26	5,700

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.56.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475. Elementi 6x3x0.73 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati con paramento in pietrame realizzate in conformità alla norma EN14475. Marcatura CE, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della normaiva ISO 14025 e EN 15804. Compreso rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A. con a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746). Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento è posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento fino a 87°. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito: Elementi 6x3x0.73		1,00	208,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**30,24**	**14,474**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.295.20.i	ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA Elemento per terra rinforzata in rete doppia torsione 8x10, filo 2,7/3,7 mm lunghezza rinforzo 6 m, paramento inclinato 60-65-70°	mq	0,41	261,06	107,03	
5	ABR25_MAT_2.295.20.b	ELEMENTI PER TERRA RINFORZATA Punti legatura o punti metallici 3.0 mm per fissaggio di strutture di sostegno in terra rinforzata	mq	40,00	0,05	2,00	
6	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,6000	19,26	11,56	
		Totale Materiali				**123,66**	**59,190**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,200000	56,29	11,26	
		Totale Noli				**11,26**	**5,390**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.56.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DI SOSTEGNO O SOTTOSCARPA ESEGUITE CON LA TECNOLOGIA DEI TERRAPIENI RINFORZATI CON PARAMENTO IN PIETRAME REALIZZATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN14475. Elementi 6x3x0.73 Fornitura e posa in opera di strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati con paramento in pietrame realizzate in conformità alla norma EN14475. Marcatura CE, certificazione ambientale (EPD), nel rispetto della normaiva ISO 14025 e EN 15804. Compreso rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A. con a trazione nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746). Il paramento in vista sarà provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un pannello di rete elettrosaldata con diametro 5 mm con maglie 50x50mm protetto con zincatura forte. Il paramento è posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazione del paramento fino a 87°. I prezzi comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e posa del terreno vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento. Per ogni metro quadrato di superficie a vista inclinata misurata dal piano di fondazione sul paramento eseguito: Elementi 6x3x0.73		1,00	208,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	165,16	
					Spese Generali 15,000% su Euro 165,16	24,77	
					Totale Euro	189,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 189,93	18,99	
					Totale Euro	208,92	
					Prezzo di Applicazione Euro	**208,92**	
					Totale Manodopera Euro	30,24	14,474
					Totale Materiali Euro	123,66	59,190
					Totale Noli Euro	11,26	5,390

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.60.a	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 3 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stesso tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.	mq	1,00	185,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**42,27**	**22,817**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.292.15.a	Rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale..... R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H) R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 3 m	mq	1,00	63,06	63,06	
5	ABR25_MAT_2.295.10.l	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biostuoia	mq	1,05	4,87	5,11	
8	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
9	ABR25_MAT_2.40.232.a	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE PER GEOTESSUTI Casseri a perdere in polipropilene riciclato per geotessuti	mq	1,05	4,88	5,12	
		Totale Materiali				**76,36**	**41,218**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,257000	44,39	11,41	
7	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,257000	63,84	16,41	
		Totale Noli				**27,82**	**15,017**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.60.a	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 3 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stesso tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.	mq	1,00	185,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	146,45	
					Spese Generali 15,000% su Euro 146,45	21,97	
					Totale Euro	168,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 168,42	16,84	
					Totale Euro	185,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**185,26**	
					Totale Manodopera Euro	42,27	22,817
					Totale Materiali Euro	76,36	41,218
					Totale Noli Euro	27,82	15,017

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.60.b	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stesso tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.	mq	1,00	190,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**42,27**	**22,170**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.292.15.b	Rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale.....1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H) R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m	mq	1,00	68,98	68,98	
5	ABR25_MAT_2.295.10.l	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biostuoia	mq	1,05	4,87	5,11	
8	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
9	ABR25_MAT_2.40.232.a	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE PER GEOTESSUTI Casseri a perdere in polipropilene riciclato per geotessuti	mq	1,00	4,88	4,88	
		Totale Materiali				**82,04**	**43,029**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,244000	44,39	10,83	
7	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,244000	63,84	15,58	
		Totale Noli				**26,41**	**13,852**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.60.b	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stesso tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.	mq	1,00	190,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	150,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 150,72	22,61	
					Totale Euro	173,33	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 173,33	17,33	
					Totale Euro	190,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**190,66**	
					Totale Manodopera Euro	42,27	22,170
					Totale Materiali Euro	82,04	43,029
					Totale Noli Euro	26,41	13,852

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.60.c	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 6 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stesso tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.	mq	1,00	206,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**42,27**	**20,515**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.292.15.c	Rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale..... R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H) R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 6 m	mq	1,00	76,27	76,27	
5	ABR25_MAT_2.295.10.l	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biostuoia	mq	1,05	4,87	5,11	
8	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
9	ABR25_MAT_2.40.232.a	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE PER GEOTESSUTI Casseri a perdere in polipropilene riciclato per geotessuti	mq	1,00	4,88	4,88	
		Totale Materiali				**89,33**	**43,356**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,289000	44,39	12,83	
7	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,289000	63,84	18,45	
		Totale Noli				**31,28**	**15,182**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.60.c	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 6 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stesso tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.	mq	1,00	206,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	162,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 162,88	24,43	
					Totale Euro	187,31	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 187,31	18,73	
					Totale Euro	206,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**206,04**	
					Totale Manodopera Euro	42,27	20,515
					Totale Materiali Euro	89,33	43,356
					Totale Noli Euro	31,28	15,182

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.60.d	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 7,5 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stesso tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.	mq	1,00	222,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**42,27**	**18,992**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.292.15.d	Rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale.....1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H) R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 7,5 m	mq	1,00	91,72	91,72	
5	ABR25_MAT_2.295.10.l	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biostuoia	mq	1,05	4,87	5,11	
8	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
9	ABR25_MAT_2.40.232.a	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE PER GEOTESSUTI Casseri a perdere in polipropilene riciclato per geotessuti	mq	1,00	4,88	4,88	
		Totale Materiali				**104,78**	**47,077**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,267000	44,39	11,85	
7	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,267000	63,84	17,05	
		Totale Noli				**28,90**	**12,985**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.60.d	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 7,5 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stesso tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.	mq	1,00	222,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	175,95	
					Spese Generali 15,000% su Euro 175,95	26,39	
					Totale Euro	202,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 202,34	20,23	
					Totale Euro	222,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**222,57**	
					Totale Manodopera Euro	42,27	18,992
					Totale Materiali Euro	104,78	47,077
					Totale Noli Euro	28,90	12,985

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.60.e	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 9,0 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stesso tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.	mq	1,00	237,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**42,27**	**17,819**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.292.15.e	Rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale.....1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H) R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 9,0 m	mq	1,00	97,01	97,01	
5	ABR25_MAT_2.295.10.l	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biostuoia	mq	1,05	4,87	5,11	
8	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
9	ABR25_MAT_2.40.232.a	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE PER GEOTESSUTI Casseri a perdere in polipropilene riciclato per geotessuti	mq	1,00	4,88	4,88	
		Totale Materiali				**110,07**	**46,400**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,325000	44,39	14,43	
7	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,325000	63,84	20,75	
		Totale Noli				**35,18**	**14,830**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.60.e	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 9,0 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stesso tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.	mq	1,00	237,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	187,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 187,52	28,13	
					Totale Euro	215,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 215,65	21,57	
					Totale Euro	237,22	
					Prezzo di Applicazione Euro	**237,22**	
					Totale Manodopera Euro	42,27	17,819
					Totale Materiali Euro	110,07	46,400
					Totale Noli Euro	35,18	14,830

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.60.f	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 10,5 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stesso tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.	mq	1,00	246,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**42,27**	**17,177**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.292.15.f	Rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale.....); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H) R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 10,5 m	mq	1,00	106,74	106,74	
5	ABR25_MAT_2.295.10.l	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biostuoia	mq	1,05	4,87	5,11	
8	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
9	ABR25_MAT_2.40.232.a	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE PER GEOTESSUTI Casseri a perdere in polipropilene riciclato per geotessuti	mq	1,00	4,88	4,88	
		Totale Materiali				**119,80**	**48,681**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,300000	44,39	13,32	
7	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,300000	63,84	19,15	
		Totale Noli				**32,47**	**13,194**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.60.f	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 10,5 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stesso tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.	mq	1,00	246,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	194,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 194,54	29,18	
					Totale Euro	223,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 223,72	22,37	
					Totale Euro	246,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**246,09**	
					Totale Manodopera Euro	42,27	17,177
					Totale Materiali Euro	119,80	48,681
					Totale Noli Euro	32,47	13,194

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.60.g	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 12,0 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stesso tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.	mq	1,00	274,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**42,27**	**15,399**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.292.15.g	Rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale.....; resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H) R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 12,0 m	mq	1,00	127,46	127,46	
5	ABR25_MAT_2.295.10.l	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biostuoia	mq	1,05	4,87	5,11	
8	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
9	ABR25_MAT_2.40.232.a	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE PER GEOTESSUTI Casseri a perdere in polipropilene riciclato per geotessuti	mq	1,00	4,88	4,88	
		Totale Materiali				**140,52**	**51,193**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,316000	44,39	14,03	
7	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,316000	63,84	20,17	
		Totale Noli				**34,20**	**12,459**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.60.g	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 12,0 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stesso tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.	mq	1,00	274,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	216,99	
					Spese Generali 15,000% su Euro 216,99	32,55	
					Totale Euro	249,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 249,54	24,95	
					Totale Euro	274,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**274,49**	
					Totale Manodopera Euro	42,27	15,399
					Totale Materiali Euro	140,52	51,193
					Totale Noli Euro	34,20	12,459

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.60.h	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 15,0 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stesso tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.	mq	1,00	299,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
		Totale Manodopera				**42,27**	**14,090**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.292.15.h	Rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale.....; resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H) R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 15,0 m	mq	1,00	145,56	145,56	
5	ABR25_MAT_2.295.10.l	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biostuoia	mq	1,05	4,87	5,11	
8	ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina	mq	0,79	3,88	3,07	
9	ABR25_MAT_2.40.232.a	CASSERI A PERDERE IN POLIPROPILENE PER GEOTESSUTI Casseri a perdere in polipropilene riciclato per geotessuti	mq	1,00	4,88	4,88	
		Totale Materiali				**158,62**	**52,875**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,335000	44,39	14,87	
7	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,335000	63,84	21,39	
		Totale Noli				**36,26**	**12,087**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.60.h	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 15,0 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE). I nastri hanno al loro interno un canale di drenaggio preferenziale e sono costituiti da filamenti di poliestere ad alta tenacità allineati ed incapsulati in una guaina protettiva di rivestimento di polietilene (LDPE). L'aggiunta di una striscia di geotessuto bianco permette al terreno di non intasare il canale e allo stesso tempo all'acqua di infiltrarsi all'interno per essere allontanata. La trasmissività longitudinale a 100 kPa con gradiente idraulico di 1.0 della geogriglia è 3,8 l/(m* h) e a gradiente 0,1 è 0,9 l/(m* h) . Il coefficiente riduttivo del "creep" a 20°C per opere permanenti di 120 anni ricavato secondo la norma ISO TR20432 dovrà essere inferiore a 1,38, tale valore va certificato da ente governativo/laboratorio accreditato esterno qualificato (BBA o assimilabile). Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.	mq	1,00	299,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	237,15	
					Spese Generali 15,000% su Euro 237,15	35,57	
					Totale Euro	272,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 272,72	27,27	
					Totale Euro	299,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**299,99**	
					Totale Manodopera Euro	42,27	14,090
					Totale Materiali Euro	158,62	52,875
					Totale Noli Euro	36,26	12,087

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.70.a	REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO 65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE H = fino a 3 m Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m) prodotte per estrusione continua,senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H)	mq	1,00	130,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,592593	25,50	15,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,296296	30,60	9,07	
		Totale Manodopera				**24,18**	**18,570**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.295.10.i	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biotessile	mq	1,74	4,73	8,23	
8	ABR25_MAT_2.295.10.a	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Geogriglia estrusa in HDPE 5 strati x m²/strato 5,50	mq	9,26	0,00	0,00	
9	ABR25_MAT_2.30.160.c	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5	kg	35,0000	1,01	35,35	
		Totale Materiali				**43,58**	**33,469**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,148148	34,24	5,07	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,296296	63,84	18,92	
5	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,148148	44,39	6,58	
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,074074	62,08	4,60	
		Totale Noli				**35,17**	**27,010**

Totale Euro	102,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,93	15,44	
Totale Euro	118,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,37	11,84	
Totale Euro	130,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**130,21**	

Totale Manodopera Euro	24,18	18,570
Totale Noli Euro	35,17	27,010
Totale Materiali Euro	43,58	33,469

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.70.b	REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO 65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE H = fino a 4,5 m Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m) prodotte per estrusione continua,senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H)	mq	1,00	200,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,603774	25,50	15,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,301887	30,60	9,24	
		Totale Manodopera				**24,64**	**12,272**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.295.10.i	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biotessile	mq	1,77	4,73	8,37	
8	ABR25_MAT_2.295.10.b	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Geogriglia estrusa in HDPE 7 strati x m²/strato 6,60	mq	11,06	4,87	53,86	
9	ABR25_MAT_2.30.160.c	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5	kg	35,6604	1,01	36,02	
		Totale Materiali				**98,25**	**48,934**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,150943	34,24	5,17	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,301887	63,84	19,27	
5	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,150943	44,39	6,70	
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,075472	62,08	4,69	
		Totale Noli				**35,83**	**17,845**

Totale Euro	158,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 158,72	23,81	
Totale Euro	182,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 182,53	18,25	
Totale Euro	200,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**200,78**	

Totale Manodopera Euro	24,64	12,272
Totale Noli Euro	35,83	17,845
Totale Materiali Euro	98,25	48,934

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.70.c	REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO 65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE H = fino a 6 m Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m) prodotte per estrusione continua,senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H)	mq	1,00	219,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,615385	25,50	15,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,307692	30,60	9,42	
		Totale Manodopera				**25,11**	**11,418**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.295.10.i	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biotessile	mq	1,81	4,73	8,56	
8	ABR25_MAT_2.295.10.c	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Geogriglia estrusa in HDPE 10 strati x m²/strato 7,70	mq	12,81	5,28	67,64	
9	ABR25_MAT_2.30.160.c	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5	kg	35,6604	1,01	36,02	
		Totale Materiali				**112,22**	**51,028**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,153846	34,24	5,27	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,307692	63,84	19,64	
5	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,153846	44,39	6,83	
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,076923	62,08	4,78	
		Totale Noli				**36,52**	**16,606**

Totale Euro	173,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 173,85	26,08	
Totale Euro	199,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 199,93	19,99	
Totale Euro	219,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**219,92**	

Totale Manodopera Euro	25,11	11,418
Totale Noli Euro	36,52	16,606
Totale Materiali Euro	112,22	51,028

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.70.d	REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO 65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE H = fino a 7,5 m Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m) prodotte per estrusione continua,senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H)	mq	1,00	253,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,640000	25,50	16,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
		Totale Manodopera				**26,11**	**10,288**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.295.10.i	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biotessile	mq	1,88	4,73	8,89	
8	ABR25_MAT_2.295.10.d	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Geogriglia estrusa in HDPE 12 strati x m²/strato 8,90	mq	15,40	5,81	89,47	
9	ABR25_MAT_2.30.160.c	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5	kg	37,8000	1,01	38,18	
		Totale Materiali				**136,54**	**53,800**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,160000	34,24	5,48	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,320000	63,84	20,43	
5	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,160000	44,39	7,10	
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,080000	62,08	4,97	
		Totale Noli				**37,98**	**14,965**

Totale Euro	200,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 200,63	30,09	
Totale Euro	230,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 230,72	23,07	
Totale Euro	253,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**253,79**	

Totale Manodopera Euro	26,11	10,288
Totale Noli Euro	37,98	14,965
Totale Materiali Euro	136,54	53,800

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.70.e	REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO 65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE H = fino a 9,0 m Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m) prodotte per estrusione continua,senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H)	mq	1,00	281,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,666667	25,50	17,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,333333	30,60	10,20	
		Totale Manodopera				**27,20**	**9,652**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.295.10.i	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biotessile	mq	1,96	4,73	9,27	
8	ABR25_MAT_2.295.10.e	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Geogriglia estrusa in HDPE 15 strati x m²/strato 10,30	mq	17,17	6,23	106,97	
9	ABR25_MAT_2.30.160.c	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5	kg	39,3750	1,01	39,77	
		Totale Materiali				**156,01**	**55,360**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,166667	34,24	5,71	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,333333	63,84	21,28	
5	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,166667	44,39	7,40	
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,083333	62,08	5,17	
		Totale Noli				**39,56**	**14,038**

Totale Euro	222,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 222,77	33,42	
Totale Euro	256,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 256,19	25,62	
Totale Euro	281,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**281,81**	

Totale Manodopera Euro	27,20	9,652
Totale Noli Euro	39,56	14,038
Totale Materiali Euro	156,01	55,360

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.70.f	REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO 65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE H = fino a 10,5 m Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m) prodotte per estrusione continua,senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H)	mq	1,00	312,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,680851	25,50	17,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,340426	30,60	10,42	
		Totale Manodopera				**27,78**	**8,890**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.295.10.i	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biotessile	mq	2,00	4,73	9,46	
8	ABR25_MAT_2.295.10.f	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Geogriglia estrusa in HDPE 17 strati x m²/strato 11,45	mq	19,02	6,77	128,77	
9	ABR25_MAT_2.30.160.c	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5	kg	40,2128	1,01	40,61	
		Totale Materiali				**178,84**	**57,232**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,170213	34,24	5,83	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,340426	63,84	21,73	
5	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,170213	44,39	7,56	
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,085106	62,08	5,28	
		Totale Noli				**40,40**	**12,929**

Totale Euro	247,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 247,02	37,05	
Totale Euro	284,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 284,07	28,41	
Totale Euro	312,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**312,48**	

Totale Manodopera Euro	27,78	8,890
Totale Noli Euro	40,40	12,929
Totale Materiali Euro	178,84	57,232

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.70.g	REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO 65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE H = fino a 12,0 m Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m) prodotte per estrusione continua,senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H)	mq	1,00	343,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,695652	25,50	17,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,347826	30,60	10,64	
		Totale Manodopera				**28,38**	**8,267**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.295.10.i	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biotessile	mq	2,04	4,73	9,65	
8	ABR25_MAT_2.295.10.g	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x m²/strato 12,6	mq	21,00	7,17	150,57	
9	ABR25_MAT_2.30.160.c	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5	kg	41,0870	1,01	41,50	
		Totale Materiali				**201,72**	**58,759**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,173913	34,24	5,95	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,347826	63,84	22,21	
5	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,173913	44,39	7,72	
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,086957	62,08	5,40	
		Totale Noli				**41,28**	**12,024**

Totale Euro	271,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 271,38	40,71	
Totale Euro	312,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 312,09	31,21	
Totale Euro	343,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**343,30**	

Totale Manodopera Euro	28,38	8,267
Totale Noli Euro	41,28	12,024
Totale Materiali Euro	201,72	58,759

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.70.h	REALIZZAZIONE OPERE IN TERRA RINFORZATA, CON PARAMENTO A VISTA INCLINATO 65° RISPETTO ALL'ORIZZONTALE H = oltre i 12,0 m per ogni 2,00 metri di altezza in più Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res.Trazione non inferiore a 45 kN/m) prodotte per estrusione continua,senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H)	mq	1,00	57,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115942	25,50	2,96	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,057971	30,60	1,77	
		Totale Manodopera				**4,73**	**8,265**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.295.10.i	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biotessile	mq	0,34	4,73	1,61	
8	ABR25_MAT_2.295.10.g	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x m²/strato 12,6	mq	3,50	7,17	25,10	
9	ABR25_MAT_2.30.160.c	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 5	kg	6,8478	1,01	6,92	
		Totale Materiali				**33,63**	**58,763**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,028986	34,24	0,99	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,057971	63,84	3,70	
5	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,028986	44,39	1,29	
6	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,014493	62,08	0,90	
		Totale Noli				**6,88**	**12,022**
					Totale Euro	45,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 45,24	6,79	
					Totale Euro	52,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 52,03	5,20	
					Totale Euro	57,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**57,23**	
					Totale Manodopera Euro	4,73	8,265
					Totale Noli Euro	6,88	12,022
					Totale Materiali Euro	33,63	58,763

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
GEOTESSUTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.30.80.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TALEE DI SALICE VIVO OD OGNI ALTRA SPECIE LEGNOSA CON ALTA CAPACITÀ DI PROPAGAZIONE VEGETATIVA Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetativa, nella quantità di 5 per metro quadro di parametro a vista; lunghezza minima di mm 120; spessore > 3-4 cm.Le talee dovranno essere inserite per una profondità che dia garanzia di crescita.	mq	1,00	15,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**5,30**	**35,333**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.13.a	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA GEOGRIGLIA BIORIENTATA Talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetetativa, nella quantità di 5 per metro quadro di parametro a vista; lunghezza minima di mm 120; spessore > 3-4 cm. Talee di salice vivo	mq	4,00	1,64	6,56	
		Totale Materiali				**6,56**	**43,733**

Totale Euro	11,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,86	1,78	
Totale Euro	13,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,64	1,36	
Totale Euro	15,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,00**	
Totale Manodopera Euro	5,30	35,333
Totale Materiali Euro	6,56	43,733

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ANTICAPILLARE AL DI SOTTO DI RILEVATI O DELLA SOVRASTRUTTURA Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A, al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti, compresa la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro onere e magistero	mc	1,0000	28,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
		Totale Manodopera				**1,69**	**5,860**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.20.12.b	Pietrame di natura calcarea o lavica. Materiale anticapilare per massiciate stradali	mc	1,1500	15,70	18,06	
		Totale Materiali				**18,06**	**62,621**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,020000	37,55	0,75	
6	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,020000	51,15	1,02	
7	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,020000	63,84	1,28	
		Totale Noli				**3,05**	**10,576**

Totale Euro	22,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,80	3,42	
Totale Euro	26,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,22	2,62	
Totale Euro	28,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,84**	

Totale Manodopera Euro	1,69	5,860
Totale Materiali Euro	18,06	62,621
Totale Noli Euro	3,05	10,576

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.100.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA ANTI-SKID SPLITMASTIX Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLITMASTIX ottenuto con: graniglia e pietrischetti appar.....so altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; di spessore medio finito di cm 3 Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R.,del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alla granulometria passante al 3/4 trattenuto al 1/2 100% passante al 1/2 trattenuto al 1/4 30-60% passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante al 80 trattenuto al 200 6-8% addensante costituito da microfibrette di varia natura quali farina fossile cellulosa o minerali artificialidi vetro o gomma caratterizzati dall'avere una elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; legante costituito da bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente le seguenti caratteristiche: Penetrazione a 25'C 50-70 dmm Punto di rammollimento 70-80 'C Punto di rottura FRAAS <= 15 'C Viscosità dinamica 160'C 0.5-2 Paxs in ragione del 6.5-7.5% in peso degli aggregati; miscalatied addensati con idonee macchine in modo da ottenere una stabilità MARSHALLminima di 750 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2% ed il 4% in volume; compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato, compreso altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; di spessore medio finito di cm 3 Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLITMASTIX ottenuto con: graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R.,del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alla granulometria passante al 3/4 trattenuto al 1/2 100% passante al 1/2 trattenuto al 1/4 30-60% passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante al 80 trattenuto al 200 6-8% addensante costituito da microfibrette di varia natura quali farina fossile cellulosa o minerali artificialidi vetro o gomma caratterizzati dall'avere una elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; legante costituito da bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente le seguenti caratteristiche: Penetrazione a 25'C 50-70 dmm Punto di rammollimento 70-80 'C Punto di rottura FRAAS <= 15 'C Viscosità dinamica 160'C 0.5-2 Paxs in ragione del 6.5-7.5% in peso degli aggregati; miscalatied addensati con idonee macchine in modo da ottenere una stabilità MARSHALLminima di 750 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2% ed il 4% in volume; compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato, compreso altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; di spessore medio finito di cm 3	mq	1,00	15,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003200	30,60	0,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,016000	28,43	0,45	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009600	25,50	0,24	
		Totale Manodopera				**0,79**	**4,975**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.290.30.i	STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) Tappeto di usura del tipo anti - skid Splitmastix	mc	0,0300	388,37	11,65	
		Totale Materiali				**11,65**	**73,363**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.5.a	VIBROFINITRICE Vibrofinitrice di larghezza 8 m	ora	0,000500	40,00	0,02	
6	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,000500	37,55	0,02	
7	ABR25_AT_10.30.160.a	Spazzatrice stradale	ora	0,000300	36,15	0,01	
8	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,000300	34,24	0,01	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.100.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA ANTI-SKID SPLITMASTIX Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLITMASTIX ottenuto con: graniglia e pietrischetti appar.....so altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; di spessore medio finito di cm 3 Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R.,del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alla granulometria passante al 3/4 trattenuto al 1/2 100% passante al 1/2 trattenuto al 1/4 30-60% passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante al 80 trattenuto al 200 6-8% addensante costituito da microfibrette di varia natura quali farina fossile cellulosa o minerali artificialidi vetro o gomma caratterizzati dall'avere una elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; legante costituito da bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente le seguenti caratteristiche: Penetrazione a 25'C 50-70 dmm Punto di rammollimento 70-80 'C Punto di rottura FRAAS <= 15 'C Viscosità dinamica 160'C 0.5-2 Paxs in ragione del 6.5-7.5% in peso degli aggregati; miscalatied addensati con idonee macchine in modo da ottenere una stabilità MARSHALLminima di 750 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2% ed il 4% in volume; compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato, compreso altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; di spessore medio finito di cm 3 Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLITMASTIX ottenuto con: graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R.,del tipo basaltico o granitico, con perdita in peso alla prova Los Angeles inferiore al 20% e rispondenti alla granulometria passante al 3/4 trattenuto al 1/2 100% passante al 1/2 trattenuto al 1/4 30-60% passante al 4 trattenuto al 10 20-25% passante al 80 trattenuto al 200 6-8% addensante costituito da microfibrette di varia natura quali farina fossile cellulosa o minerali artificialidi vetro o gomma caratterizzati dall'avere una elevatissima superficie specifica, in ragione variabile dallo 0.3% al 1.5% del peso degli aggregati; legante costituito da bitume modificato con styrenebutadiene-styrene avente le seguenti caratteristiche: Penetrazione a 25'C 50-70 dmm Punto di rammollimento 70-80 'C Punto di rottura FRAAS <= 15 'C Viscosità dinamica 160'C 0.5-2 Paxs in ragione del 6.5-7.5% in peso degli aggregati; miscalatied addensati con idonee macchine in modo da ottenere una stabilità MARSHALLminima di 750 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2% ed il 4% in volume; compresa la preparazione del piano di posa ma esclusa la fornitura e posa in opera della mano di attacco con bitume modificato, compreso altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; di spessore medio finito di cm 3	mq	1,00	15,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000900	63,67	0,06	
		Totale Noli				**0,12**	**0,756**
					Totale Euro	12,56	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,56	1,88	
					Totale Euro	14,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,44	1,44	
					Totale Euro	15,88	
					Prezzo di Applicazione Euro	**15,88**	
					Totale Manodopera Euro	0,79	4,975
					Totale Materiali Euro	11,65	73,363
					Totale Noli Euro	0,12	0,756

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.110.a	FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, MISURATO SU MEZZO DI TRASPORTO CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER TRADIZIONALE Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER TRADIZIONALE	mc	1,0000	188,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**1,53**	**0,813**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.290.20.f	CONGLOMERATO BITUMINOSO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Conglomerato bituminoso tradizionale (binder) - a metri cubi sciolti	mc	1,0000	144,14	144,14	
		Totale Materiali				**144,14**	**76,548**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,050000	63,67	3,18	
		Totale Noli				**3,18**	**1,689**

Totale Euro	148,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 148,85	22,33	
Totale Euro	171,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 171,18	17,12	
Totale Euro	188,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**188,30**	

Totale Manodopera Euro	1,53	0,813
Totale Materiali Euro	144,14	76,548
Totale Noli Euro	3,18	1,689

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.110.b	FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, MISURATO SU MEZZO DI TRASPORTO CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER MODIFICATO Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER MODIFICATO	mc	1,0000	212,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**1,53**	**0,720**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.290.20.h	CONGLOMERATO BITUMINOSO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Conglomerato bituminoso modificato chiuso per profilature modificato (binder)	mc	1,0000	163,25	163,25	
		Totale Materiali				**163,25**	**76,834**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,050000	63,67	3,18	
		Totale Noli				**3,18**	**1,497**

Totale Euro	167,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 167,96	25,19	
Totale Euro	193,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 193,15	19,32	
Totale Euro	212,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**212,47**	
Totale Manodopera Euro	1,53	0,720
Totale Materiali Euro	163,25	76,834
Totale Noli Euro	3,18	1,497

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.120.a	STESURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Al m³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto. Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindratura e rullatura del conglomerato, compreso nel prezzo, nonchè la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 (uno) a mq; compreso altresì il trasporto a rifiuto di materiali di risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto.	mc	1,0000	74,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,266000	30,60	8,14	
		Totale Manodopera				**8,14**	**10,879**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.190.510.b	BITUME NATURALE Bitume ossidato	kg	18,0000	0,10	1,80	
		Totale Materiali				**1,80**	**2,406**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.25.5.b	VIBROFINITRICE Vibrofinitrice	ora	0,266000	81,22	21,60	
4	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,266000	37,55	9,99	
5	ABR25_AT_10.30.160.a	Spazzatrice stradale	ora	0,133000	36,15	4,81	
6	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,133000	34,24	4,55	
7	ABR25_AT_10.25.25.c	SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE Spanditrice per emulsione	ora	0,133000	62,08	8,26	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,000000	63,67	0,00	
		Totale Noli				**49,21**	**65,771**

Totale Euro	59,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,15	8,87	
Totale Euro	68,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,02	6,80	
Totale Euro	74,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,82**	
Totale Manodopera Euro	8,14	10,879
Totale Materiali Euro	1,80	2,406
Totale Noli Euro	49,21	65,771

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.130.a	FORNITURA A PIÈ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI DA 25 Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25, confezionato con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm, filler, sabbia, additivi e bitume speciali, nelle percentuali necessarie. Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25, confezionato con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm, filler, sabbia, additivi e bitume speciali, nelle percentuali necessarie. Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25, confezionato con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm, filler, sabbia, additivi e bitume speciali, nelle percentuali necessarie.	100 kg	1,0000	60,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**3,57**	**5,889**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.290.41.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA DEL TIPO ANTI-SKID SPLIT-MASTIX Bitume per conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con:graniglia e pietrisch.....Lminima di 750 kg ed una percentuale di vuoti compresa tra il 2% ed il 4% involumeTappettino di finitura miscelato a freddo	100 kg	1,0000	40,53	40,53	
		Totale Materiali				**40,53**	**66,859**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,060000	63,67	3,82	
		Totale Noli				**3,82**	**6,302**

Totale Euro	47,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,92	7,19	
Totale Euro	55,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,11	5,51	
Totale Euro	60,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,62**	
Totale Manodopera Euro	3,57	5,889
Totale Materiali Euro	40,53	66,859
Totale Noli Euro	3,82	6,302

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.20.a	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON LEGANTE NATURALE Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento	mc	1,0000	35,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**11,882**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.20.12.b	Pietrame di natura calcarea o lavica. Materiale anticapilare per massiciate stradali	mc	1,1500	15,70	18,06	
		Totale Materiali				**18,06**	**50,730**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,030000	37,55	1,13	
6	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,030000	51,15	1,53	
7	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,050000	63,84	3,19	
		Totale Noli				**5,85**	**16,433**

Totale Euro	28,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,14	4,22	
Totale Euro	32,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,36	3,24	
Totale Euro	35,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,60**	
Totale Manodopera Euro	4,23	11,882
Totale Noli Euro	5,85	16,433
Totale Materiali Euro	18,06	50,730

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.30.a	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CON MISCELA Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70 kg/m³) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento	mc	1,0000	79,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
		Totale Manodopera				**3,05**	**3,818**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,030000	37,55	1,13	
6	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,030000	51,15	1,53	
7	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,050000	63,84	3,19	
		Totale Noli				**5,85**	**7,323**
		Altro					
4	ABR25_MAT_2.20.80.l	Misto cementato q. 0,7	mc	1,1500	47,18	54,26	
		Totale Altro				**54,26**	**67,918**

Totale Euro	63,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,16	9,47	
Totale Euro	72,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,63	7,26	
Totale Euro	79,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,89**	

Totale Manodopera Euro	3,05	3,818
Totale Altro Euro	54,26	67,918
Totale Noli Euro	5,85	7,323

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.40.a	BITUMATURA DI ANCORAGGIO Bitumatura di ancoraggio Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m^2 di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi	mq	1,00	0,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,009500	28,43	0,27	
		Totale Manodopera				**0,27**	**27,273**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.190.510.b	BITUME NATURALE Bitume ossidato	kg	0,4500	0,10	0,05	
		Totale Materiali				**0,05**	**5,051**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,009500	48,27	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**46,465**
					Totale Euro	0,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,78	0,12	
					Totale Euro	0,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,90	0,09	
					Totale Euro	0,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,99**	
					Totale Manodopera Euro	0,27	27,273
					Totale Noli Euro	0,46	46,465
					Totale Materiali Euro	0,05	5,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.50.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE COSTITUITO DA MISCELA DI AGGREGATI E DI BITUME TRADIZIONALE Conglomerato bituminoso per strato di base Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume tradizionale, prodotto in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, con possibilità di utilizzazione fino al 30% in massa di materiale riciclato proveniente dagli scarti delle costruzioni e delle demolizioni edilizie, di pezzatura non superiore ai 30 mm, purché prodotto da impianti di trattamento conformi alla normativa vigente. Per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del C. S. d'A., compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:	m² x cm	1,00	2,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000620	30,60	0,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,003100	28,43	0,09	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001860	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,16**	**6,987**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.290.10.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Bitume per conglomerato bituminoso TRADIZIONALE per strato di base conale litoide di diametro da cm 3 a 6 impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti con dosaggio tra il 2% e il 3% di bitume Conglomerato bituminoso da litoide basaltico	mc	0,0120	121,81	1,46	
		Totale Materiali				**1,46**	**63,755**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.5.b	VIBROFINITRICE Vibrofinitrice	ora	0,000620	81,22	0,05	
6	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,000620	37,55	0,02	
7	ABR25_AT_10.30.160.a	Spazzatrice stradale	ora	0,000000	36,15	0,00	
8	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,000310	34,24	0,01	
9	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,001690	63,67	0,11	
		Totale Noli				**0,19**	**8,297**

Totale Euro	1,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,81	0,27	
Totale Euro	2,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,08	0,21	
Totale Euro	2,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,29**	

Totale Manodopera Euro	0,16	6,987
Totale Materiali Euro	1,46	63,755
Totale Noli Euro	0,19	8,297

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.55.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE COSTITUITO DA MISCELA DI AGGREGATI E DI BITUME MODIFICATO Strato di base in conglomerato bituminoso modificato: Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume modificato prodotto in idonei impianti di dosaggio, con possibilità di utilizzazione fino al 30% in massa di materiale riciclato proveniente dagli scarti delle costruzioni e delle demolizioni edilizie, di pezzatura non superiore ai 30 mm, purché prodotto da impianti di trattamento conformi alla normativa vigente. Per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del C. S. d'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:	m² x cm	1,00	2,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001860	25,50	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,003100	28,43	0,09	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000620	30,60	0,02	
		Totale Manodopera				**0,16**	**6,400**
		Materiali					
9	ABR25_MAT_2.290.10.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Bitume per conglomerato bituminoso per strato di base costituito da materiale litoide di diametro da cm 3 a 6 impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti con dosaggio tra il 2% e il 3% di bitume Conglomerato bituminoso da litoide basaltico	mc	0,0120	132,85	1,59	
		Totale Materiali				**1,59**	**63,600**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.25.5.b	VIBROFINITRICE Vibrofinitrice	ora	0,000620	81,22	0,05	
5	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,000620	37,55	0,02	
6	ABR25_AT_10.30.160.a	Spazzatrice stradale	ora	0,000620	36,15	0,02	
7	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,000620	34,24	0,02	
8	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,001690	63,67	0,11	
		Totale Noli				**0,22**	**8,800**

Totale Euro	1,97
Spese Generali 15,000% su Euro 1,97	0,30
Totale Euro	2,27
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,27	0,23
Totale Euro	2,50
Prezzo di Applicazione Euro	**2,50**

Totale Manodopera Euro	0,16	6,400
Totale Noli Euro	0,22	8,800
Totale Materiali Euro	1,59	63,600

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.60.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) COSTITUITO DA MISCELA DI AGGREGATI E BITUME TRADIZIONALE Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 30 % della massa totale della miscela di conglomerato Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del C. S. d'A., compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:	m² x cm	1,00	2,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000800	30,60	0,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,004000	28,43	0,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002400	25,50	0,06	
		Totale Manodopera				**0,19**	**6,884**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.290.20.d	CONGLOMERATO BITUMINOSO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Conglomerato bituminoso tradizionale (binder)	mc	0,0125	139,03	1,74	
		Totale Materiali				**1,74**	**63,043**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.5.b	VIBROFINITRICE Vibrofinitrice	ora	0,000800	81,22	0,06	
6	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,000800	37,55	0,03	
7	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002180	63,67	0,14	
8	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,000400	34,24	0,01	
9	ABR25_AT_10.30.160.a	Spazzatrice stradale	ora	0,000400	36,15	0,01	
		Totale Noli				**0,25**	**9,058**

Totale Euro	2,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,18	0,33	
Totale Euro	2,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,51	0,25	
Totale Euro	2,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,76**	

Totale Manodopera Euro	0,19	6,884
Totale Materiali Euro	1,74	63,043
Totale Noli Euro	0,25	9,058

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.70.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) COSTITUITO DA MISCELA DI AGGREGATI E BITUME MODIFICATO Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito	m² x cm	1,00	3,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000800	30,60	0,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,004000	28,43	0,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002400	25,50	0,06	
		Totale Manodopera				**0,19**	**6,271**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.290.20.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO DI COLLEGAMENTO (BINDER) Conglomerato bituminoso modificato Hard (binder)	mc	0,0125	156,15	1,95	
		Totale Materiali				**1,95**	**64,356**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.5.b	VIBROFINITRICE Vibrofinitrice	ora	0,000800	81,22	0,06	
6	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,000800	37,55	0,03	
7	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002180	63,67	0,14	
8	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,000400	34,24	0,01	
9	ABR25_AT_10.30.160.a	Spazzatrice stradale	ora	0,000400	36,15	0,01	
		Totale Noli				**0,25**	**8,251**

Totale Euro	2,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,39	0,36	
Totale Euro	2,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,75	0,28	
Totale Euro	3,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,03**	

Totale Manodopera Euro	0,19	6,271
Totale Materiali Euro	1,95	64,356
Totale Noli Euro	0,25	8,251

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.75.a	FORNITURA E MISCELAZIONE DI ATTIVANTE L'ADESIONE FRA BITUME E GLI INERTI, RISPONDENTE A TUTTI I REQUISITI DELLE NORME TECNICHE Fornitura e miscelazione di attivante l'adesione fra bitume e gli inerti, rispondente a tutti i requisiti delle Norme Tecniche Fornitura e miscelazione di attivante l'adesione fra bitume e gli inerti, rispondente a tutti i requisiti delle Norme Tecniche Fornitura e miscelazione di attivante l'adesione fra bitume e gli inerti, rispondente a tutti i requisiti delle Norme Tecniche	kg	1,0000	4,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,26**	**5,497**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.190.510.i	BITUME NATURALE Bitume naturale. Attivante per adesione tra inerti e bitume	kg	1,0000	3,48	3,48	
		Totale Materiali				**3,48**	**73,573**

Totale Euro	3,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,74	0,56	
Totale Euro	4,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,30	0,43	
Totale Euro	4,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,73**	

Totale Manodopera Euro	0,26	5,497
Totale Materiali Euro	3,48	73,573

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.80.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito	mq	1,00	10,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002660	30,60	0,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,013300	28,43	0,38	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007980	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**0,66**	**6,191**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.290.30.d	STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) Strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale (tappetino) - Tappetini di usura in graniglia basaltica e bitume tradizionale	mc	0,0390	164,82	6,43	
5	ABR25_MAT_2.290.10.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Emulsione bitume di base	kg	0,7000	0,54	0,38	
		Totale Materiali				**6,81**	**63,884**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.5.b	VIBROFINITRICE Vibrofinitrice	ora	0,002660	81,22	0,22	
7	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,002660	37,55	0,10	
8	ABR25_AT_10.30.160.a	Spazzatrice stradale	ora	0,001330	36,15	0,05	
9	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,001330	34,24	0,05	
10	ABR25_AT_10.25.25.c	SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE Spanditrice per emulsione	ora	0,001330	62,08	0,08	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,007250	63,67	0,46	
		Totale Noli				**0,96**	**9,006**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.80.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito	mq	1,00	10,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	8,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,43	1,26	
					Totale Euro	9,69	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,69	0,97	
					Totale Euro	10,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,66**	
					Totale Manodopera Euro	0,66	6,191
					Totale Materiali Euro	6,81	63,884
					Totale Noli Euro	0,96	9,006

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.80.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE per ogni cm in più di spessore Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito	mq	1,00	3,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000870	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,004350	28,43	0,12	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002610	25,50	0,07	
		Totale Manodopera				**0,22**	**6,627**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.290.30.d	STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) Strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale (tappetino) - Tappetini di usura in graniglia basaltica e bitume tradizionale	mc	0,0130	164,82	2,14	
5	ABR25_MAT_2.290.10.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Emulsione bitume di base	kg	0,0000	0,54	0,00	
		Totale Materiali				**2,14**	**64,458**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.5.b	VIBROFINITRICE Vibrofinitrice	ora	0,000870	81,22	0,07	
7	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,000870	37,55	0,03	
8	ABR25_AT_10.30.160.a	Spazzatrice stradale	ora	0,000100	36,15	0,00	
9	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,000440	34,24	0,02	
10	ABR25_AT_10.25.25.c	SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE Spanditrice per emulsione	ora	0,000000	62,08	0,00	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002370	63,67	0,15	
		Totale Noli				**0,27**	**8,133**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.80.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE per ogni cm in più di spessore Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito	mq	1,00	3,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	2,63	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,63	0,39	
					Totale Euro	3,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,02	0,30	
					Totale Euro	3,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,32**	
					Totale Manodopera Euro	0,22	6,627
					Totale Materiali Euro	2,14	64,458
					Totale Noli Euro	0,27	8,133

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.82.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE , SPESSORE 3 CM strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale spessore 3 cm CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME tradizionale strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale , spessore 3 cm Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie di tipo calcareo aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5 % del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.		1,00	10,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002660	30,60	0,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,013300	28,43	0,38	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007980	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**0,66**	**6,509**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.290.10.d	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Conglomerato bituminoso tradizionale tappetino calcareo	mc	0,0390	154,25	6,02	
5	ABR25_MAT_2.290.10.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Emulsione bitume di base	kg	0,7000	0,54	0,38	
		Totale Materiali				**6,40**	**63,116**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.5.b	VIBROFINITRICE Vibrofinitrice	ora	0,002660	81,22	0,22	
7	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,002660	37,55	0,10	
8	ABR25_AT_10.30.160.a	Spazzatrice stradale	ora	0,001330	36,15	0,05	
9	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,001330	34,24	0,05	
10	ABR25_AT_10.25.25.c	SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE Spanditrice per emulsione	ora	0,001330	62,08	0,08	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,007250	63,67	0,46	
		Totale Noli				**0,96**	**9,467**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.82.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME TRADIZIONALE STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO TRADIZIONALE , SPESSORE 3 CM strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale spessore 3 cm CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME tradizionale strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale , spessore 3 cm Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie di tipo calcareo aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5 % del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.		1,00	10,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	8,02	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,02	1,20	
					Totale Euro	9,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,22	0,92	
					Totale Euro	10,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,14**	
					Totale Manodopera Euro	0,66	6,509
					Totale Materiali Euro	6,40	63,116
					Totale Noli Euro	0,96	9,467

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.85.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E GRANIGLIE DI TIPO BASALTICO (MINIMO 30%) strato di usura in conglomerato bituminoso modificato, spessore 3 cm Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie di tipo Basaltico (minimo 30%) aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume modificato in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:	mq	1,00	11,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002660	30,60	0,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,013300	28,43	0,38	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007980	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**0,66**	**5,656**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.290.30.e	STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) Strato di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) - Tappetini di usura in graniglia basaltica e bitume modificato	mc	0,0390	185,50	7,23	
5	ABR25_MAT_2.290.10.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Emulsione bitume di base	kg	0,7000	0,54	0,38	
		Totale Materiali				**7,61**	**65,210**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.5.b	VIBROFINITRICE Vibrofinitrice	ora	0,002660	81,22	0,22	
7	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,002660	37,55	0,10	
8	ABR25_AT_10.30.160.a	Spazzatrice stradale	ora	0,001330	36,15	0,05	
9	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,001330	34,24	0,05	
10	ABR25_AT_10.25.25.c	SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE Spanditrice per emulsione	ora	0,001330	62,08	0,08	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,007250	63,67	0,46	
		Totale Noli				**0,96**	**8,226**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.85.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E GRANIGLIE DI TIPO BASALTICO (MINIMO 30%) strato di usura in conglomerato bituminoso modificato, spessore 3 cm Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie di tipo Basaltico (minimo 30%) aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume modificato in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:	mq	1,00	11,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	9,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 9,23	1,38	
					Totale Euro	10,61	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,61	1,06	
					Totale Euro	11,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,67**	
					Totale Manodopera Euro	0,66	5,656
					Totale Materiali Euro	7,61	65,210
					Totale Noli Euro	0,96	8,226

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.85.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E GRANIGLIE DI TIPO BASALTICO (MINIMO 30%) per ogni cm in più di spessore Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie di tipo Basaltico (minimo 30%) aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume modificato in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:	mq	1,00	3,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000870	30,60	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,004350	28,43	0,12	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002610	25,50	0,07	
		Totale Manodopera				**0,22**	**5,995**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.290.30.e	STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) Strato di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) - Tappetini di usura in graniglia basaltica e bitume modificato	mc	0,0130	185,50	2,41	
5	ABR25_MAT_2.290.10.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Emulsione bitume di base	kg	0,0000	0,54	0,00	
		Totale Materiali				**2,41**	**65,668**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.5.b	VIBROFINITRICE Vibrofinitrice	ora	0,000870	81,22	0,07	
7	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,000870	37,55	0,03	
8	ABR25_AT_10.30.160.a	Spazzatrice stradale	ora	0,000000	36,15	0,00	
9	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,000440	34,24	0,02	
10	ABR25_AT_10.25.25.c	SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE Spanditrice per emulsione	ora	0,000000	62,08	0,00	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002370	63,67	0,15	
		Totale Noli				**0,27**	**7,357**
		Altro					
12				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.85.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E GRANIGLIE DI TIPO BASALTICO (MINIMO 30%) per ogni cm in più di spessore Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie di tipo Basaltico (minimo 30%) aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume modificato in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:	mq	1,00	3,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	2,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,90	0,44	
					Totale Euro	3,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,34	0,33	
					Totale Euro	3,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,67**	
					Totale Manodopera Euro	0,22	5,995
					Totale Materiali Euro	2,41	65,668
					Totale Noli Euro	0,27	7,357
					Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.87.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME MODIFICATO in conglomerato bituminoso modificato spessore 3 cm Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie di tipo calcareo aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume modificato in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito strato di usura in conglomerato bituminoso modificato in conglomerato bituminoso modificato spessore 3 cm	MQ/CM³	1,00	11,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002660	30,60	0,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,013300	28,43	0,38	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007980	25,50	0,20	
		Totale Manodopera				**0,66**	**5,967**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.290.10.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Conglomerato bituminoso modificato tappetino inerti Calcarei	mc	0,0390	173,19	6,75	
5	ABR25_MAT_2.290.10.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Emulsione bitume di base	kg	0,7000	0,54	0,38	
		Totale Materiali				**7,13**	**64,467**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.5.b	VIBROFINITRICE Vibrofinitrice	ora	0,002600	81,22	0,21	
7	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,002660	37,55	0,10	
8	ABR25_AT_10.30.160.a	Spazzatrice stradale	ora	0,001330	36,15	0,05	
9	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,001330	34,24	0,05	
10	ABR25_AT_10.25.25.c	SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE Spanditrice per emulsione	ora	0,001330	62,08	0,08	
11	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,007250	63,67	0,46	
		Totale Noli				**0,95**	**8,590**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.87.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), COSTITUITO DA UNA MISCELA DI PIETRISCHETTI E BITUME MODIFICATO in conglomerato bituminoso modificato spessore 3 cm Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie di tipo calcareo aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume modificato in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito strato di usura in conglomerato bituminoso modificato in conglomerato bituminoso modificato spessore 3 cm	MQ/CM³	1,00	11,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	8,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,74	1,31	
					Totale Euro	10,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 10,05	1,01	
					Totale Euro	11,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**11,06**	
					Totale Manodopera Euro	0,66	5,967
					Totale Materiali Euro	7,13	64,467
					Totale Noli Euro	0,95	8,590

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.90.a	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTESPESS. MEDIO MM 50 A MASSIMO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2%LDPE + 6% SBS-R Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura dello spessore minimo di 4,0 cm costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1' Cat.(coeff. levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%);sabbie granite (equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo "E"od"F" in quantità tra il 5 ed il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU30/73) sarà non inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidezza Marshall(rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere >200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 °C e tra0,12 e 0,2 N/mmq a 40 °C; il coefficiente di trazione indiretta sarà corrispondentemente> 55 e > 12 N/mmq. La stesa in opera avrà le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo temperatura di costipamento che sarà compresa tra 140 e 150 °C. A compattamento effettuato la capacità drenante,controllata con permeametro a colonna d'acqua da 250 mm su area di 154 cmq espessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm, dovrà essere maggiore di 12 dmc/min per il fuso a massima capacità drenante ed 8 dmc per gli altri. Il prezzo comprende la mano d'attacco con stesa di bitumi tipi "C", "C1","D", "H1" in quantità compresa tra 0, 6 e 2 kg/mq e spargimento di strato di sabbia prebituma ta. Sono inoltre compresi gli oneri di esecuzione previa stesa di tappeto sottile di impermeabilizzazione e risagomatura nonchè ogni altro onere previsto per i manti bitumati	mq	1,00	16,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003200	30,60	0,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,016000	28,43	0,45	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009600	25,50	0,24	
		Totale Manodopera				**0,79**	**4,794**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.290.30.f	STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) Tappeto di usura a massimo potere drenante con bitume modificato HARD più fibre	mc	0,0400	244,60	9,78	
5	ABR25_MAT_2.290.10.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Emulsione bitume di base	kg	2,0000	0,54	1,08	
6	ABR25_MAT_2.20.20.i	Sabbia prebituminata	kg	2,0000	0,04	0,08	
		Totale Materiali				**10,94**	**66,383**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.25.5.a	VIBROFINITRICE Vibrofinitrice di larghezza 8 m	ora	0,002500	40,00	0,10	
8	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,002500	37,55	0,09	
9	ABR25_AT_10.30.160.a	Spazzatrice stradale	ora	0,001500	36,15	0,05	
10	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,001500	34,24	0,05	
11	ABR25_AT_10.25.25.d	SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE Spanditrice termica (attrezzatura specifica)	ora	0,002500	275,67	0,69	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO	ora	0,005000	63,67	0,32	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.90.a	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTESPESS. MEDIO MM 50 A MASSIMO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2%LDPE + 6% SBS-R Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura dello spessore minimo di 4,0 cm costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1' Cat.(coeff. levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%);sabbie granite (equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo "E"od"F" in quantità tra il 5 ed il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU30/73) sarà non inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidezza Marshall(rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere >200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 °C e tra0,12 e 0,2 N/mmq a 40 °C; il coefficiente di trazione indiretta sarà corrispondentemente> 55 e > 12 N/mmq. La stesa in opera avrà le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo temperatura di costipamento che sarà compresa tra 140 e 150 °C. A compattamento effettuato la capacità drenante,controllata con permeametro a colonna d'acqua da 250 mm su area di 154 cmq espessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm, dovrà essere maggiore di 12 dmc/min per il fuso a massima capacità drenante ed 8 dmc per gli altri. Il prezzo comprende la mano d'attacco con stesa di bitumi tipi "C", "C1","D", "H1" in quantità compresa tra 0, 6 e 2 kg/mq e spargimento di strato di sabbia prebitumata. Sono inoltre compresi gli oneri di esecuzione previa stesa di tappeto sottile di impermeabilizzazione e risagomatura nonchè ogni altro onere previsto per i manti bitumati	mq	1,00	16,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Autocarro ribaltabile da 11 m³					
		Totale Noli				**1,30**	**7,888**
					Totale Euro	13,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 13,03	1,95	
					Totale Euro	14,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,98	1,50	
					Totale Euro	16,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**16,48**	
					Totale Manodopera Euro	0,79	4,794
					Totale Materiali Euro	10,94	66,383
					Totale Noli Euro	1,30	7,888

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.90.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTESPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2% SBS-RE 6% PEC Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura dello spessore minimo di 4,0 cm costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1' Cat.(coeff. levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%);sabbie granite (equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo "E"od"F" in quantità tra il 5 ed il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU30/73) sarà non inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidezza Marshall(rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere >200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 °C e tra0,12 e 0,2 N/mmq a 40 °C; il coefficiente di trazione indiretta sarà corrispondentemente> 55 e > 12 N/mmq. La stesa in opera avrà le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo temperatura di costipamento che sarà compresa tra 140 e 150 °C. A compattamento effettuato la capacità drenante,controllata con permeametro a colonna d'acqua da 250 mm su area di 154 cmq espessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm, dovrà essere maggiore di 12 dmc/min per il fuso a massima capacità drenante ed 8 dmc per gli altri. Il prezzo comprende la mano d'attacco con stesa di bitumi tipi "C", "C1","D", "H1" in quantità compresa tra 0, 6 e 2 kg/mq e spargimento di strato di sabbia prebituma ta. Sono inoltre compresi gli oneri di esecuzione previa stesa di tappeto sottile di impermeabilizzazione e risagomatura nonchè ogni altro onere previsto per i manti bitumati	mq	1,00	18,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003200	30,60	0,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,016000	28,43	0,45	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009600	25,50	0,24	
		Totale Manodopera				**0,79**	**4,350**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.290.30.g	STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) Tappeto di usura a medio potere drenante con bitume modificato HARD più fibre	mc	0,0400	264,43	10,58	
5	ABR25_MAT_2.290.10.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Emulsione bitume di base	kg	2,0000	0,54	1,08	
6	ABR25_MAT_2.20.20.i	Sabbia prebituminata	kg	2,0000	0,04	0,08	
		Totale Materiali				**11,74**	**64,648**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.25.5.a	VIBROFINITRICE Vibrofinitrice di larghezza 8 m	ora	0,003500	40,00	0,14	
8	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,003500	37,55	0,13	
9	ABR25_AT_10.30.160.a	Spazzatrice stradale	ora	0,005000	36,15	0,18	
10	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,002500	34,24	0,09	
11	ABR25_AT_10.25.25.d	SPRUZZATRICE PER EMULSIONI BITUMINOSE Spanditrice termica (attrezzatura specifica)	ora	0,003200	275,67	0,88	
12	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO	ora	0,006400	63,67	0,41	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SOVRASTRUTTURA STRADALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.40.90.b	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO DRENANTESPESS. MEDIO MM 50 A MEDIO POTERE DRENANTE CON BITUMI AL 2% SBS-RE 6% PEC Conglomerato bituminoso di tipo drenante per strati di usura dello spessore minimo di 4,0 cm costituito da una miscela di pietrischetti frantumati di 1' Cat.(coeff. levigabilità CLA>0.44; perdita Los Angeles-CNR.BU.34/73 < 20%);sabbie granite (equivalente in sabbia sulla miscela CNR.BU.27/72 > 70) e bitume di tipo "E"od"F" in quantità tra il 5 ed il 6% del peso degli aggregati. Il conglomerato potrà disporsi lungo fusi differenziati con passante totale dal crivello 20 al 10 a seconda delle caratteristiche di drenabilità desiderate, secondo le prescrizioni di contratto e della D.L. Di massima il fuso ad eccellente drenaggio avrà percentuale di vuoti dal 16 al18%, mentre gli altri fusi dal 14 al 16%. La stabilità Marshall (prova CNR.BU30/73) sarà non inferiore a 500 kg per il conglomerato a massima permeabilità e 600 per quelli a maggiore resistenza. Il valore della rigidezza Marshall(rapporto tra la stabilità in kg e lo scorrimento in mm) dovrà essere >200 per il fuso a massima permeabilità e 250 per gli altri. La resistenza a trazione indiretta dovrà essere compresa tra 0,7 a 1,1 N/mmq a 10 °C e tra0,12 e 0,2 N/mmq a 40 °C; il coefficiente di trazione indiretta sarà corrispondentemente> 55 e > 12 N/mmq. La stesa in opera avrà le stesse norme dei conglomerati tradizionali, salvo temperatura di costipamento che sarà compresa tra 140 e 150 °C. A compattamento effettuato la capacità drenante,controllata con permeametro a colonna d'acqua da 250 mm su area di 154 cmq espessore di pavimentazione tra 4 e 5 cm, dovrà essere maggiore di 12 dmc/min per il fuso a massima capacità drenante ed 8 dmc per gli altri. Il prezzo comprende la mano d'attacco con stesa di bitumi tipi "C", "C1","D", "H1" in quantità compresa tra 0, 6 e 2 kg/mq e spargimento di strato di sabbia prebitumata. Sono inoltre compresi gli oneri di esecuzione previa stesa di tappeto sottile di impermeabilizzazione e risagomatura nonchè ogni altro onere previsto per i manti bitumati	mq	1,00	18,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Autocarro ribaltabile da 11 m³					
		Totale Noli				**1,83**	**10,077**
					Totale Euro	14,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,36	2,15	
					Totale Euro	16,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,51	1,65	
					Totale Euro	18,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,16**	
					Totale Manodopera Euro	0,79	4,350
					Totale Materiali Euro	11,74	64,648
					Totale Noli Euro	1,83	10,077

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.10.a	MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300 Altezza fino a m. 2,00 Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento, irrigiditi nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sarà realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.	mq	1,00	212,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,330000	28,43	9,38	
4	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**27,90**	**13,137**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.10.a	MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. CLASSE 300 Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio arma.....laborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Altezza fino a m. 2,00	mq	1,00	105,49	105,49	
6	ABR25_MAT_2.10.90.q	Malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato	kg	2,0000	1,32	2,64	
		Totale Materiali				**108,13**	**50,913**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.o	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 20000 kg	ora	0,330000	96,56	31,86	
		Totale Noli				**31,86**	**15,001**

Totale Euro	167,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 167,89	25,18	
Totale Euro	193,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 193,07	19,31	
Totale Euro	212,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**212,38**	
Totale Materiali Euro	108,13	50,913
Totale Manodopera Euro	27,90	13,137
Totale Noli Euro	31,86	15,001

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.10.b	MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300 Altezza da m. 2,01 a m. 4,00 Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento, irrigiditi nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sarà realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.	mq	1,00	231,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,330000	28,43	9,38	
		Totale Manodopera				**27,90**	**12,052**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.10.b	MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. CLASSE 300 Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio arma.....ti di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Altezza da m. 2,01 a m. 4,00	mq	1,00	120,60	120,60	
6	ABR25_MAT_2.10.90.q	Malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato	kg	2,0000	1,32	2,64	
		Totale Materiali				**123,24**	**53,235**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.o	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 20000 kg	ora	0,330000	96,56	31,86	
		Totale Noli				**31,86**	**13,762**

Totale Euro	183,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 183,00	27,45	
Totale Euro	210,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 210,45	21,05	
Totale Euro	231,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**231,50**	
Totale Materiali Euro	123,24	53,235
Totale Manodopera Euro	27,90	12,052
Totale Noli Euro	31,86	13,762

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.10.c	MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300 Altezza da m. 4,01 a m. 6,00 Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento, irrigiditi nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sarà realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.	mq	1,00	256,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,350000	25,50	8,93	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,350000	28,43	9,95	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
		Totale Manodopera				**29,59**	**11,554**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.10.c	MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. CLASSE 300 Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio arma.....ti di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Altezza da m. 4,01 a m. 6,00	mq	1,00	136,43	136,43	
6	ABR25_MAT_2.10.90.q	Malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato	kg	2,0000	1,32	2,64	
		Totale Materiali				**139,07**	**54,301**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.o	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 20000 kg	ora	0,350000	96,56	33,80	
		Totale Noli				**33,80**	**13,197**

Totale Euro	202,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 202,46	30,37	
Totale Euro	232,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 232,83	23,28	
Totale Euro	256,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**256,11**	
Totale Materiali Euro	139,07	54,301
Totale Manodopera Euro	29,59	11,554
Totale Noli Euro	33,80	13,197

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.10.d	MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300 Altezza da m. 6,01 a m. 8,00 Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento, irrigiditi nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sarà realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.	mq	1,00	299,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,360000	25,50	9,18	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,360000	28,43	10,23	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,360000	30,60	11,02	
		Totale Manodopera				**30,43**	**10,145**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.10.d	MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. CLASSE 300 Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio arma.....ti di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Altezza da m. 6,01 a m. 8,00	mq	1,00	169,29	169,29	
6	ABR25_MAT_2.10.90.q	Malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato	kg	2,0000	1,32	2,64	
		Totale Materiali				**171,93**	**57,318**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.o	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 20000 kg	ora	0,360000	96,56	34,76	
		Totale Noli				**34,76**	**11,588**

Totale Euro	237,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 237,12	35,57	
Totale Euro	272,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 272,69	27,27	
Totale Euro	299,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**299,96**	

Totale Materiali Euro	171,93	57,318
Totale Manodopera Euro	30,43	10,145
Totale Noli Euro	34,76	11,588

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.10.e	MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300 Altezza da m. 8,01 a m. 10,00 Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento, irrigiditi nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sarà realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.	mq	1,00	377,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**33,81**	**8,961**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.10.e	MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. CLASSE 300 Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio arma.....i di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Altezza da m. 8,01 a m. 10,00	mq	1,00	223,18	223,18	
6	ABR25_MAT_2.10.90.q	Malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato	kg	2,0000	1,32	2,64	
		Totale Materiali				**225,82**	**59,853**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.o	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 20000 kg	ora	0,400000	96,56	38,62	
		Totale Noli				**38,62**	**10,236**

Totale Euro	298,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 298,25	44,74	
Totale Euro	342,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 342,99	34,30	
Totale Euro	377,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**377,29**	

Totale Materiali Euro	225,82	59,853
Totale Manodopera Euro	33,81	8,961
Totale Noli Euro	38,62	10,236

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.10.f	MURI DI SOSTEGNO PREFABBICATI IN C.A. CLASSE 300 Altezza da m. 10,01 a m. 11,00 Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio armato vibrato, prefabbricati in serie in stabilimento, irrigiditi nella parte interna da una costola o barbacane o tirante estendentesi per l'intera altezza e da una platea in conglomerato cementizio armato gettata in opera. Il muro sarà realizzato secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Dato in opera compreso: la fornitura e posa in opera dei pannelli e dei tiranti o barbacani; la costruzione della platea; la sigillatura dell'articolazione tirante-pannello con malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato; l'esecuzione di un bordino di finitura in malta cementizia al piede dei pannelli; la fornitura e posa in opera di un profilato in PVC nei giunti tra i pannelli; i maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso: gli scavi, il conglomerato cementizio di fondazione, l'eventuale drenaggio a tergo del muro e l'eventuale coronamento in sommità.	mq	1,00	423,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,450000	28,43	12,79	
4	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
		Totale Manodopera				**38,04**	**8,980**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.10.f	MURI DI SOSTEGNO PREFABBRICATI IN C.A. CLASSE 300 Muri di sostegno prefabbricati in c.a. classe 300. Muri di sostegno costituiti da pannelli in conglomerato cementizio arma..... di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche. Altezza da m. 10,01 a m. 11,00	mq	1,00	250,73	250,73	
6	ABR25_MAT_2.10.90.q	Malta reoplastica premiscelata a ritiro compensato	kg	2,0000	1,32	2,64	
		Totale Materiali				**253,37**	**59,814**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.o	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 20000 kg	ora	0,450000	96,56	43,45	
		Totale Noli				**43,45**	**10,257**

Totale Euro	334,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 334,86	50,23	
Totale Euro	385,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 385,09	38,51	
Totale Euro	423,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**423,60**	

Totale Materiali Euro	253,37	59,814
Totale Manodopera Euro	38,04	8,980
Totale Noli Euro	43,45	10,257

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.100.a	CASSEFORME ED ARMATURE DI SOSTEGNO Cassaforme per getti di completamento sulle travi Casseforme ed armature di sostegno di esse per getti di cemento armato normale o precompresso per la formazione di solette, sbalzi e traversi su travi varate, compresi: ogni onere per il lavoro eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche	mq	1,00	18,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,130000	28,43	3,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
		Totale Manodopera				**11,00**	**60,109**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0047	413,90	1,95	
5	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0047	322,91	1,52	
		Totale Materiali				**3,47**	**18,962**

Totale Euro	14,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,47	2,17	
Totale Euro	16,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,64	1,66	
Totale Euro	18,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,30**	
Totale Manodopera Euro	11,00	60,109
Totale Materiali Euro	3,47	18,962

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.110.a	FILO DI QUALSIASI DIAMETRO COMPRESO FRA 4 E 12 MM IN ACCIAIO Filo per precompresso controllato in stabilimento Filo di qualsiasi diametro compreso tra i 4 ed i 12 mm in acciaio avente fp(0,2)K minimo = 1.450 N/mmq e fptk minimo = 1.650 N/mmq per strutture in cemento armato precompresso. Dato in opera compreso: la fornitura in opera di guaine metalliche, teste o piastre di ancoraggio e apparecchi di bloccaggio, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni altro onere	kg	1,0000	4,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,017100	30,60	0,52	
		Totale Manodopera				**0,52**	**12,264**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.120.b	TREFOLO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATOPRECOMPRESSO Filo di qualsiasi diametro compreso tra i 4 ed i 12 mm in acciaio avente fp(0,2)K minimo = 1.450 N/mmq e fptk minimo = 1.6.....re in cemento armato precompresso. Compreso di guaine metalliche, teste o piastre di ancoraggio e apparecchi di bloccaggio.	kg	1,0000	2,59	2,59	
		Totale Materiali				**2,59**	**61,085**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,017100	13,79	0,24	
		Totale Noli				**0,24**	**5,660**

Totale Euro	3,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,35	0,50	
Totale Euro	3,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,85	0,39	
Totale Euro	4,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,24**	
Totale Materiali Euro	2,59	61,085
Totale Manodopera Euro	0,52	12,264
Totale Noli Euro	0,24	5,660

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.120.a	TREFOLO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO Trefolo precompresso controllato in stabilimento Trefolo per strutture in cemento armato precompresso formato da fili di acciaio di qualsiasi diametro, aventi fp(1)K = 1.600 N/mmq e fptk minimo = 1.800 N/mmq. Dato in opera compresi gli oneri di cui alla voce precedente	kg	1,0000	4,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,017100	30,60	0,52	
		Totale Manodopera				**0,52**	**12,411**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.120.a	TREFOLO PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATOPRECOMPRESSO Trefolo per strutture in cemento armato precompresso formato da fili di acciaio di qualsiasi diametro, aventi fp(1)K = 1.600 N/mmq e fptk minimo = 1.800 N/mmq. Filo di qualsiasi diametro compreso tra i 4 ed i 12 mm in acciaio	kg	1,0000	2,55	2,55	
		Totale Materiali				**2,55**	**60,859**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,017100	13,79	0,24	
		Totale Noli				**0,24**	**5,728**

Totale Euro	3,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,31	0,50	
Totale Euro	3,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,81	0,38	
Totale Euro	4,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,19**	

Totale Materiali Euro	2,55	60,859
Totale Manodopera Euro	0,52	12,411
Totale Noli Euro	0,24	5,728

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.130.a	ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO Acciaio in barre controllato in stabilimento Acciao in barre per strutture in cemento armeto precompresso avente fpyk minimo = 800 N/mmq e fptk minimo = 1.050 N/mmq. Dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ed alla eventuale filettatura realizzata senza l'asportazione del metallo, la fornitura e posa in opera dei manicotti stessi, degli apparecchi terminali di bloccaggio delle barre, la fornitura e posa in opera delle guaine metalliche, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente. Per chilogrammo di barra di acciaio dato in opera	kg	1,0000	3,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,017100	30,60	0,52	
		Totale Manodopera				**0,52**	**14,731**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.130.a	ACCIAIO SPECIALE IN BARRE Acciao in barre per strutture in cemento armeto precompresso avente fpyk minimo = 800 N/mmq e fptk minimo = 1.050 N/mmq.	kg	1,0000	2,03	2,03	
		Totale Materiali				**2,03**	**57,507**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,017100	13,79	0,24	
		Totale Noli				**0,24**	**6,799**

Totale Euro	2,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,79	0,42	
Totale Euro	3,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,21	0,32	
Totale Euro	3,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,53**	

Totale Materiali Euro	2,03	57,507
Totale Manodopera Euro	0,52	14,731
Totale Noli Euro	0,24	6,799

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.20.a	MURI DI SOSTEGNO CELLULARI CON ASTE O CONTENITORI Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di contenimento e/o di sostegno del.....a elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³di volume complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravità, costituita da sovrapposizione di elementi prefabbricati in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n. 1086/71 e successive modificazioni; variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in stabilimento, atti a formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di idonea pezzatura. La struttura sarà realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione delle pareti longitudinali della struttura potrà essere verticale od a scarpa non superiore a 32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da presentare verso l'esterno una vaschetta che dovrà essere riempita di terreno agrario e piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta della D.L. Data in opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale lapideo sciolto all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette, delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per eventuali deviazioni di acqua ed aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di formazione del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³di volume complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravità, costituita da sovrapposizione di elementi prefabbricati in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n. 1086/71 e successive modificazioni; variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in stabilimento, atti a formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di idonea pezzatura. La struttura sarà realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione delle pareti longitudinali della struttura potrà essere verticale od a scarpa non superiore a 32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da presentare verso l'esterno una vaschetta che dovrà essere riempita di terreno agrario e piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta della D.L. Data in opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale lapideo sciolto all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette, delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per eventuali deviazioni di acqua ed aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di formazione del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³di volume complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V	mc	1,0000	189,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
5	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
6	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**31,48**	**16,570**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.20.a	ELEM.PREF. PER MURI CELLULARI Muri cellulari a griglia spaziale (reticolari) per mc di struttura finita aventi il rapporto fra i medesimi e il volume finito di 11/100 Elementi prefabbricati per muri cellulari con aste o contenitori in cemento armato	mc	1,0000	72,85	72,85	
3	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0,8000	12,45	9,96	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,1500	19,26	2,89	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.20.a	MURI DI SOSTEGNO CELLULARI CON ASTE O CONTENITORI Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di contenimento e/o di sostegno del.....a elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³di volume complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravità, costituita da sovrapposizione di elementi prefabbricati in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n. 1086/71 e successive modificazioni; variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in stabilimento, atti a formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di idonea pezzatura. La struttura sarà realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione delle pareti longitudinali della struttura potrà essere verticale od a scarpa non superiore a 32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da presentare verso l'esterno una vaschetta che dovrà essere riempita di terreno agrario e piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta della D.L. Data in opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale lapideo sciolto all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette, delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per eventuali deviazioni di acqua ed aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di formazione del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³di volume complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravità, costituita da sovrapposizione di elementi prefabbricati in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n. 1086/71 e successive modificazioni; variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in stabilimento, atti a formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di idonea pezzatura. La struttura sarà realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione delle pareti longitudinali della struttura potrà essere verticale od a scarpa non superiore a 32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da presentare verso l'esterno una vaschetta che dovrà essere riempita di terreno agrario e piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta della D.L. Data in opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale lapideo sciolto all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette, delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per eventuali deviazioni di acqua ed aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di formazione del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³di volume complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V	mc	1,0000	189,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
8	ABR25_MAT_2.680.20.110.a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata. Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di gr/mq da 30 a 60.	mq	0,50	0,10	0,05	
		Totale Materiali				**85,75**	**45,136**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,220000	73,02	16,06	
4	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,300000	56,29	16,89	
		Totale Noli				**32,95**	**17,344**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.20.a	MURI DI SOSTEGNO CELLULARI CON ASTE O CONTENITORI Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di contenimento e/o di sostegno del.....a elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³di volume complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravità, costituita da sovrapposizione di elementi prefabbricati in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n. 1086/71 e successive modificazioni; variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in stabilimento, atti a formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di idonea pezzatura. La struttura sarà realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione delle pareti longitudinali della struttura potrà essere verticale od a scarpa non superiore a 32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da presentare verso l'esterno una vaschetta che dovrà essere riempita di terreno agrario e piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta della D.L. Data in opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale lapideo sciolto all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette, delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per eventuali deviazioni di acqua ed aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di formazione del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³di volume complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravità, costituita da sovrapposizione di elementi prefabbricati in c.a. vibrato di classe 35 MPa, con armatura non inferiore a quanto prescritto dall'art. 21 della Legge n. 1086/71 e successive modificazioni; variamente configurate, dotate di incastri, sporgenze ed incavi, prefabbricati in serie in stabilimento, atti a formare, mediante sovrapposizione alternata ortogonale, scomparti cellulari da riempire con materiale lapideo sciolto di fiume, di cava o di frantoio, di idonea pezzatura. La struttura sarà realizzata secondo i disegni di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa e le prescrizioni delle norme tecniche, in grado di sostenere una scarpa superiore indefinita ad 1/1 con materiale ang. d'attr. 20' e c =0. La configurazione delle pareti longitudinali della struttura potrà essere verticale od a scarpa non superiore a 32'. Tutti gli elementi longitudinali ed in vista dovranno essere sagomati in modo da presentare verso l'esterno una vaschetta che dovrà essere riempita di terreno agrario e piantumata con essenze arbustive, rampicanti e/o rivestenti a scelta della D.L. Data in opera compreso: la fornitura e posa in opera degli elementi in c.a. vibrato, del materiale lapideo sciolto all'interno degli scomparti cellulari, del terreno agrario per le vaschette, delle piantine di essenze arbustive; gli oneri per eventuali deviazioni di acqua ed aggottamenti; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo escluso gli scavi di formazione del piano di posa e l'eventuale base di appoggio in calcestruzzo. Rapporto volumetrico tra elementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³di volume complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V	mc	1,0000	189,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	150,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 150,18	22,53	
					Totale Euro	172,71	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 172,71	17,27	
					Totale Euro	189,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**189,98**	
					Totale Materiali Euro	85,75	45,136
					Totale Noli Euro	32,95	17,344
					Totale Manodopera Euro	31,48	16,570

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.200.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOCCHETTE DI SCARICO Fornitura e posa di bocchette di scarico dim. 0,20 x 0,25 x 0,15 sp. 4mm Fornitura e posa di bocchette di scarico delle dimensioni esterne 0,20 x 0,25 x 0,15 in lamiere di acciaio Corten dello spessore di 4 mm, per lo scarico delle acque superficiali del piano viabile di opere d'arte: compreso l'onere dell'adattamento, la muratura con malta eventualmente a base di resina epossidica od altro collante, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; solo esclusa la fornitura della resina epossidica od altro collante	cad	1,0000	277,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**15,30**	**5,519**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.200.a	BOCCHETTE DI SCARICO Bocchette di scarico delle dimensioni esterne 0,20 x 0,25 x 0,15 in lamiere di acciaio Corten dello spessore di 4 mm	cad	1,0000	203,86	203,86	
		Totale Materiali				**203,86**	**73,535**
					Totale Euro	219,16	
					Spese Generali 15,000% su Euro 219,16	32,87	
					Totale Euro	252,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 252,03	25,20	
					Totale Euro	277,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**277,23**	
					Totale Materiali Euro	203,86	73,535
					Totale Manodopera Euro	15,30	5,519

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.210.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC del diametro esterno di mm 100 e spessore di mm 2,1 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido serie pesante, complete di giunti di tenuta a freddo con anello in gomma stabilizzata. Date in opera, per lo scarico delle acque dagli impalcati di opere d'arte, ancorate alle murature mediante staffoni di acciaio inossidabile di adeguata sezione e sagomatura, muniti di collari e bulloni pure in acciaio inossidabile, posti alla distanza media di m 1,50, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Compresi: la fornitura di collari, staffoni ed ogni altro accessorio; l'onere dei ponteggi a qualsiasi altezza, sia per tubazioni verticali che suborizzontali; quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Compresi inoltre i pezzi speciali occorrenti, da valutarsi ragguagliandosi al tubo di pari diametro del diametro esterno di mm:	m	1,00	76,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,90**	**7,693**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.210.a	TUBAZIONI IN PVC RIGIDO SERIE PESANTE Tubazioni in PVC rigido serie pesante, diametro esterno di mm 100 e spessore di mm 2,1	m	1,0000	50,43	50,43	
		Totale Materiali				**50,43**	**65,758**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.25.h	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri	ora	0,100000	43,00	4,30	
		Totale Noli				**4,30**	**5,607**

Totale Euro	60,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 60,63	9,09	
Totale Euro	69,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,72	6,97	
Totale Euro	76,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**76,69**	

Totale Materiali Euro	50,43	65,758
Totale Manodopera Euro	5,90	7,693
Totale Noli Euro	4,30	5,607

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.230.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTELLATE Mantellate di rivestimento Fornitura e posa in opera di mantellate di rivestimento a grigliato articolato costituito, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, da elementi prefabbricati in cemento armato vibrato, avente Rck > 30 N/mmq, armati con tondini di acciaio Fe B 32K del diametro minimo di mm 6, muniti di naselli di agganciamento e snodo atti a dare continuità alla struttura; compreso: la regolarizzazione ed il costipamento del piano di appoggio, l'intasamento dei vuoti con terra vegetale, la successiva semina di miscuglio di specie erbacee ed ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	mq	1,00	30,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**2,84**	**9,364**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.230.a	MANTELLATE DI RIVESTIMENTO Mantellate di rivestimento a grigliato articolato costituito, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, ...aio Fe B 32K del diametro minimo di mm 6, muniti di naselli di agganciamento e snodo atti a dare continuità alla struttura.	m	1,0000	15,40	15,40	
2	ABR25_MAT_2.680.20.110.a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata. Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di gr/mq da 30 a 60.	mq	1,00	0,10	0,10	
		Totale Materiali				**15,50**	**51,105**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,100000	56,29	5,63	
		Totale Noli				**5,63**	**18,562**
					Totale Euro	23,97	
					Spese Generali 15,000% su Euro 23,97	3,60	
					Totale Euro	27,57	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 27,57	2,76	
					Totale Euro	30,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,33**	
					Totale Materiali Euro	15,50	51,105
					Totale Manodopera Euro	2,84	9,364
					Totale Noli Euro	5,63	18,562

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.240.a	TELI FORATI, A MAGLIE RETTANGOLARI O TONDE Teli forati a maglie rettangolari o tonde, realizzati con materie plastiche estruse ad alta densità del peso di kg 0,6 al.....to delle acque, compresi e compensati nel prezzo i maggiori eventuali oneri connessi alle lavorazioni attinenti i rilevati. Teli forati a maglie rettangolari o tonde, realizzati con materie plastiche estruse ad alta densità del peso di kg 0,6 al mq posti in opera nelle scarpate dei rilevati con funzione di proteggere gli strati di rilevato e consentire lo smaltimento delle acque, compresi e compensati nel prezzo i maggiori eventuali oneri connessi alle lavorazioni attinenti i rilevati Teli forati a maglie rettangolari o tonde, realizzati con materie plastiche estruse ad alta densità del peso di kg 0,6 al mq posti in opera nelle scarpate dei rilevati con funzione di proteggere gli strati di rilevato e consentire lo smaltimento delle acque, compresi e compensati nel prezzo i maggiori eventuali oneri connessi alle lavorazioni attinenti i rilevati.	mq	1,00	13,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**2,55**	**19,347**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.240.a	TELI FORATI Teli forati a maglie rettangolari o tonde, realizzati con materie plastiche estruse ad alta densità del peso di kg 0,6 al m²	m	1,0000	7,87	7,87	
		Totale Materiali				**7,87**	**59,712**

Totale Euro	10,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,42	1,56	
Totale Euro	11,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,98	1,20	
Totale Euro	13,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,18**	
Totale Materiali Euro	7,87	59,712
Totale Manodopera Euro	2,55	19,347

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.30.a	MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI Altezza fino a m. 2,00 Muro cellulare a telai orizzontali. Muro cellulare realizzato con elementi prefabbricati monolitici a telai orizzontali: Muro di sostegno o controripa a gravità auto drenante e a scomparsa per inerbimento realizzato attraverso la sovrapposizione di elementi prefabbricati in C.A.V. monolitici privi di sconnessione o giunti meccanici atti a mantenere il materiale costituente il grave per la struttura stessa. Con rapporto volumetrico tra elementi in C.A. e struttura non inferiore a 11/100 compreso ogni sovrapprezzo per incrementi di rapporto volumetrico o per altezza.	mc	1,0000	218,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
5	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
6	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**31,48**	**14,399**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.20.b	ELEM.PREF. PER MURI CELLULARI Muri cellulari a griglia spaziale (reticolari) per mc di struttura finita aventi il rapporto fra i medesimi e il volume finito di 11/100 Elementi prefabbricati per muri cellulari a telai orizzontali fino a m. 2,00	mc	1,0000	95,55	95,55	
3	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0,8000	12,45	9,96	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,1500	19,26	2,89	
		Totale Materiali				**108,40**	**49,581**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,220000	73,02	16,06	
4	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,300000	56,29	16,89	
		Totale Noli				**32,95**	**15,071**

Totale Euro	172,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 172,83	25,92	
Totale Euro	198,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 198,75	19,88	
Totale Euro	218,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**218,63**	
Totale Materiali Euro	108,40	49,581
Totale Noli Euro	32,95	15,071
Totale Manodopera Euro	31,48	14,399

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.30.b	MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI Altezza fino a m. 4,00 Muro cellulare a telai orizzontali. Muro cellulare realizzato con elementi prefabbricati monolitici a telai orizzontali: Muro di sostegno o controripa a gravità auto drenante e a scomparsa per inerbimento realizzato attraverso la sovrapposizione di elementi prefabbricati in C.A.V. monolitici privi di sconnessione o giunti meccanici atti a mantenere il materiale costituente il grave per la struttura stessa. Con rapporto volumetrico tra elementi in C.A. e struttura non inferiore a 11/100 compreso ogni sovrapprezzo per incrementi di rapporto volumetrico o per altezza.	mc	1,0000	220,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
5	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
6	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**31,48**	**14,301**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.20.c	ELEM.PREF. PER MURI CELLULARI Muri cellulari a griglia spaziale (reticolari) per mc di struttura finita aventi il rapporto fra i medesimi e il volume finito di 11/100 Elementi prefabbricati per muri cellulari a telai orizzontali fino a m. 4,00	mc	1,0000	96,73	96,73	
3	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0,8000	12,45	9,96	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,1500	19,26	2,89	
		Totale Materiali				**109,58**	**49,782**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,220000	73,02	16,06	
4	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,300000	56,29	16,89	
		Totale Noli				**32,95**	**14,969**

Totale Euro	174,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 174,01	26,10	
Totale Euro	200,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 200,11	20,01	
Totale Euro	220,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**220,12**	

Totale Materiali Euro	109,58	49,782
Totale Noli Euro	32,95	14,969
Totale Manodopera Euro	31,48	14,301

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.30.c	MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI Altezza fino a m. 6,00 Muro cellulare a telai orizzontali. Muro cellulare realizzato con elementi prefabbricati monolitici a telai orizzontali: Muro di sostegno o controripa a gravità auto drenante e a scomparsa per inerbimento realizzato attraverso la sovrapposizione di elementi prefabbricati in C.A.V. monolitici privi di sconnessione o giunti meccanici atti a mantenere il materiale costituente il grave per la struttura stessa. Con rapporto volumetrico tra elementi in C.A. e struttura non inferiore a 11/100 compreso ogni sovrapprezzo per incrementi di rapporto volumetrico o per altezza.	mc	1,0000	209,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
5	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
6	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**31,48**	**15,008**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.20.d	ELEM.PREF. PER MURI CELLULARI Muri cellulari a griglia spaziale (reticolari) per mc di struttura finita aventi il rapporto fra i medesimi e il volume finito di 11/100 Elementi prefabbricati per muri cellulari a telai orizzontali fino a m. 6,00	mc	1,0000	88,54	88,54	
3	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0,8000	12,45	9,96	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,1500	19,26	2,89	
		Totale Materiali				**101,39**	**48,336**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,220000	73,02	16,06	
4	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,300000	56,29	16,89	
		Totale Noli				**32,95**	**15,708**

Totale Euro	165,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 165,82	24,87	
Totale Euro	190,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 190,69	19,07	
Totale Euro	209,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**209,76**	
Totale Materiali Euro	101,39	48,336
Totale Noli Euro	32,95	15,708
Totale Manodopera Euro	31,48	15,008

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.30.d	MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI Altezza fino a m. 8,00 Muro cellulare a telai orizzontali. Muro cellulare realizzato con elementi prefabbricati monolitici a telai orizzontali: Muro di sostegno o controripa a gravità auto drenante e a scomparsa per inerbimento realizzato attraverso la sovrapposizione di elementi prefabbricati in C.A.V. monolitici privi di sconnessione o giunti meccanici atti a mantenere il materiale costituente il grave per la struttura stessa. Con rapporto volumetrico tra elementi in C.A. e struttura non inferiore a 11/100 compreso ogni sovrapprezzo per incrementi di rapporto volumetrico o per altezza.	mc	1,0000	206,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
5	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
6	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**31,48**	**15,216**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.20.e	ELEM.PREF. PER MURI CELLULARI Muri cellulari a griglia spaziale (reticolari) per mc di struttura finita aventi il rapporto fra i medesimi e il volume finito di 11/100 Elementi prefabbricati per muri cellulari a telai orizzontali fino a m. 8,00	mc	1,0000	86,27	86,27	
3	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0,8000	12,45	9,96	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,1500	19,26	2,89	
		Totale Materiali				**99,12**	**47,910**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,220000	73,02	16,06	
4	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,300000	56,29	16,89	
		Totale Noli				**32,95**	**15,926**

Totale Euro	163,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 163,55	24,53	
Totale Euro	188,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 188,08	18,81	
Totale Euro	206,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**206,89**	

Totale Materiali Euro	99,12	47,910
Totale Noli Euro	32,95	15,926
Totale Manodopera Euro	31,48	15,216

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.30.e	MURO CELLULARE A TELAI ORIZZONTALI Altezza fino a m. 10,00 Muro cellulare a telai orizzontali. Muro cellulare realizzato con elementi prefabbricati monolitici a telai orizzontali: Muro di sostegno o controripa a gravità auto drenante e a scomparsa per inerbimento realizzato attraverso la sovrapposizione di elementi prefabbricati in C.A.V. monolitici privi di sconnessione o giunti meccanici atti a mantenere il materiale costituente il grave per la struttura stessa. Con rapporto volumetrico tra elementi in C.A. e struttura non inferiore a 11/100 compreso ogni sovrapprezzo per incrementi di rapporto volumetrico o per altezza.	mc	1,0000	199,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
5	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
6	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**31,48**	**15,779**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.20.f	ELEM.PREF. PER MURI CELLULARI Muri cellulari a griglia spaziale (reticolari) per mc di struttura finita aventi il rapporto fra i medesimi e il volume finito di 11/100 Elementi prefabbricati per muri cellulari a telai orizzontali fino a m. 10,00	mc	1,0000	80,43	80,43	
3	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0,8000	12,45	9,96	
7	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	0,1500	19,26	2,89	
		Totale Materiali				**93,28**	**46,755**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,220000	73,02	16,06	
4	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,300000	56,29	16,89	
		Totale Noli				**32,95**	**16,515**

Totale Euro	157,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 157,71	23,66	
Totale Euro	181,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 181,37	18,14	
Totale Euro	199,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**199,51**	
Totale Materiali Euro	93,28	46,755
Totale Noli Euro	32,95	16,515
Totale Manodopera Euro	31,48	15,779

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.35.a	STRUTTURE DI CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI Con elementi di spessore cm. 60 e per ogni mq. sulla verticale Strutture contenimento scarpate a elementi scatolari prefabbricati. Strutture di contenimento di scarpate costituite da elementi scatolari retti o variamente curvi secondo qualunque forma, prefabbricati in calcestruzzo Classe 30 MPa, armato secondo le norme, e vibrato. Gli elementi saranno sovrapposti reciprocamente ancorati e riempiti con materiale permeabile sciolto di idonea pezzatura. La struttura con paramento a scarpa rispetto alla orizzontale sarà realizzata secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa nonchè le prescrizioni delle norme tecniche. Data in opera per qualsiasi altezza fino a m 5.00. Sono inoltre compresi nel prezzo: la fornitura degli elementi scatolari con relativi pezzi speciali, a fornitura e la stesa del materiale di riempimento, nonchè del terreno vegetale e delle essenze arbustive; la sistemazione del pendio a monte del coronamento della struttura; Si intende infine nel prezzo compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo esclusi gli scavi per la preparazione del piano di appoggio e la fondazione in conglomerato cementizio	mq	1,00	135,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
7	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
8	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
9	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**8,45**	**6,235**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.35.a	ELEM.PREF.PER STRUTTURE DI CONTENIMENTO SCARPATE Elementi scatolari prefabbricati per il contenimento di scarpate con elementi di spessore cm. 60 e per ogni mq. sulla verticale	mq	1,00	60,77	60,77	
2	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	1,0000	19,26	19,26	
3	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0,4200	12,45	5,23	
4	ABR25_MAT_2.190.430.a	TESSUTO NON TESSUTO Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di densità 200 gr/m³	mq	1,00	0,97	0,97	
5	ABR25_MAT_2.680.20.110.a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata. Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di gr/mq da 30 a 60.	mq	1,00	0,10	0,10	
		Totale Materiali				**86,33**	**63,703**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,100000	50,47	5,05	
10	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,100000	73,02	7,30	
		Totale Noli				**12,35**	**9,113**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.35.a	STRUTTURE DI CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI Con elementi di spessore cm. 60 e per ogni mq. sulla verticale Strutture contenimento scarpate a elementi scatolari prefabbricati. Strutture di contenimento di scarpate costituite da elementi scatolari retti o variamente curvi secondo qualunque forma, prefabbricati in calcestruzzo Classe 30 MPa, armato secondo le norme, e vibrato. Gli elementi saranno sovrapposti reciprocamente ancorati e riempiti con materiale permeabile sciolto di idonea pezzatura. La struttura con paramento a scarpa rispetto alla orizzontale sarà realizzata secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa nonchè le prescrizioni delle norme tecniche. Data in opera per qualsiasi altezza fino a m 5.00. Sono inoltre compresi nel prezzo: la fornitura degli elementi scatolari con relativi pezzi speciali, a fornitura e la stesa del materiale di riempimento, nonchè del terreno vegetale e delle essenze arbustive; la sistemazione del pendio a monte del coronamento della struttura; Si intende infine nel prezzo compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo esclusi gli scavi per la preparazione del piano di appoggio e la fondazione in conglomerato cementizio	mq	1,00	135,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	107,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 107,13	16,07	
					Totale Euro	123,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 123,20	12,32	
					Totale Euro	135,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**135,52**	
					Totale Materiali Euro	86,33	63,703
					Totale Noli Euro	12,35	9,113
					Totale Manodopera Euro	8,45	6,235

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.35.b	STRUTTURE DI CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI Con elementi di spessore cm. 120 e per ogni mq. sulla verticale Strutture contenimento scarpate a elementi scatolari prefabbricati. Strutture di contenimento di scarpate costituite da elementi scatolari retti o variamente curvi secondo qualunque forma, prefabbricati in calcestruzzo Classe 30 MPa, armato secondo le norme, e vibrato. Gli elementi saranno sovrapposti reciprocamente ancorati e riempiti con materiale permeabile sciolto di idonea pezzatura. La struttura con paramento a scarpa rispetto alla orizzontale sarà realizzata secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa nonchè le prescrizioni delle norme tecniche. Data in opera per qualsiasi altezza fino a m 5.00. Sono inoltre compresi nel prezzo: la fornitura degli elementi scatolari con relativi pezzi speciali, a fornitura e la stesa del materiale di riempimento, nonchè del terreno vegetale e delle essenze arbustive; la sistemazione del pendio a monte del coronamento della struttura; Si intende infine nel prezzo compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo esclusi gli scavi per la preparazione del piano di appoggio e la fondazione in conglomerato cementizio	mq	1,00	210,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
8	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
9	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**16,91**	**8,048**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.35.b	ELEM.PREF.PER STRUTTURE DI CONTENIMENTO SCARPATE Elementi scatolari prefabbricati per il contenimento di scarpate con elementi di spessore cm. 120 e per ogni mq. sulla verticale	mq	1,00	103,98	103,98	
2	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	1,0000	19,26	19,26	
3	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0,4200	12,45	5,23	
4	ABR25_MAT_2.190.430.a	TESSUTO NON TESSUTO Feltro in tessuto non tessuto in poliestere in fiocco. Di densità 200 gr/m³	mq	1,00	0,97	0,97	
5	ABR25_MAT_2.680.20.110.a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata. Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di gr/mq da 30 a 60.	mq	1,00	0,10	0,10	
		Totale Materiali				**129,54**	**61,650**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,100000	50,47	5,05	
10	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,200000	73,02	14,60	
		Totale Noli				**19,65**	**9,352**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.35.b	STRUTTURE DI CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI Con elementi di spessore cm. 120 e per ogni mq. sulla verticale Strutture contenimento scarpate a elementi scatolari prefabbricati. Strutture di contenimento di scarpate costituite da elementi scatolari retti o variamente curvi secondo qualunque forma, prefabbricati in calcestruzzo Classe 30 MPa, armato secondo le norme, e vibrato. Gli elementi saranno sovrapposti reciprocamente ancorati e riempiti con materiale permeabile sciolto di idonea pezzatura. La struttura con paramento a scarpa rispetto alla orizzontale sarà realizzata secondo gli elaborati di progetto, verificati e fatti propri dall'impresa nonchè le prescrizioni delle norme tecniche. Data in opera per qualsiasi altezza fino a m 5.00. Sono inoltre compresi nel prezzo: la fornitura degli elementi scatolari con relativi pezzi speciali, a fornitura e la stesa del materiale di riempimento, nonchè del terreno vegetale e delle essenze arbustive; la sistemazione del pendio a monte del coronamento della struttura; Si intende infine nel prezzo compresa ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo esclusi gli scavi per la preparazione del piano di appoggio e la fondazione in conglomerato cementizio	mq	1,00	210,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	166,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 166,10	24,92	
					Totale Euro	191,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 191,02	19,10	
					Totale Euro	210,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**210,12**	
					Totale Materiali Euro	129,54	61,650
					Totale Noli Euro	19,65	9,352
					Totale Manodopera Euro	16,91	8,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.40.a	MURO COMPONIBILE IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS Muro componibile in elementi prefabbricati in cls. Muro componibile in elementi prefabbricati in cls pieni a sezione compo.....ino ad altezza di m 2 per contenimento di terre o rivestimento pareti. Per ogni fila e per m² di superficie a faccia vista. Muro componibile in elementi prefabbricati in cls. Muro componibile in elementi prefabbricati in cls pieni a sezione composita di ingombro in pianta compreso tra 35 e 50 cm con incastro anteroposteriore da porre distanziati con percentuale di vuoti non superiore al 25% del volume totale del muro e fino ad altezza di m 2 per contenimento di terre o rivestimento pareti. Per ogni fila e per m² di superficie a faccia vista. Muro componibile in elementi prefabbricati in cls. Muro componibile in elementi prefabbricati in cls pieni a sezione composita di ingombro in pianta compreso tra 35 e 50 cm con incastro anteroposteriore da porre distanziati con percentuale di vuoti non superiore al 25% del volume totale del muro e fino ad altezza di m 2 per contenimento di terre o rivestimento pareti. Per ogni fila e per m² di superficie a faccia vista.	mq	1,00	163,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,270000	28,43	7,68	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**14,57**	**8,908**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.40.a	MURO COMPONIBILE IN CLS Muro componibile in elementi prefabbricati in cls	mq	1,00	90,50	90,50	
		Totale Materiali				**90,50**	**55,328**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,250000	50,47	12,62	
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,159000	73,02	11,61	
		Totale Noli				**24,23**	**14,813**

Totale Euro	129,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 129,30	19,40	
Totale Euro	148,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,70	14,87	
Totale Euro	163,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**163,57**	

Totale Materiali Euro	90,50	55,328
Totale Manodopera Euro	14,57	8,908
Totale Noli Euro	24,23	14,813

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.45.a	IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE Luci da m. 3,00 a m. 6,00 Impalcato da ponte a travi accostate a fili aderenti e soletta. Impalcato da ponte costituito da travetti prefabbricati e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con trefoli d'acciaio per precompresso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a m 15 dal suolo, sui quali viene gettata una soletta in cls di classe non inferiore a 35 MPa, armata con acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento. La struttura sarà calcolata secondo le norme vigenti per ponti di prima categoria, ma con sollecitazioni massime non superiori all'85% di quelle consentite dalle norme stesse per i materiali effettivamente usati. La struttura dovrà essere completa di marciapiedi e cordoli, e di ogni altro apprestamento posacavi e foro per barriere, esclusa la impermeabilizzazione dell'estradosso ma ogni altra fornitura, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	mq	1,00	82,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
5	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,90**	**7,192**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.50.a	TRAVI PREFABBRICATE PER IMPALCATI Trave prefabbricata e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con tref.....ompresso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a m 15 dal suolo. Trave per luci da m. 3,00 a m. 6,00	mq	1,00	44,06	44,06	
6	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0120	413,90	4,97	
7	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0120	322,91	3,87	
		Totale Materiali				**52,90**	**64,489**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.e	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto eccezionale	ora	0,050000	77,19	3,86	
3	ABR25_AT_10.20.35.c	AUTOGRU' Autogru' da 50000 kg	ora	0,015000	145,55	2,18	
		Totale Noli				**6,04**	**7,363**

Totale Euro	64,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,84	9,73	
Totale Euro	74,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,57	7,46	
Totale Euro	82,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,03**	

Totale Materiali Euro	52,90	64,489
Totale Noli Euro	6,04	7,363
Totale Manodopera Euro	5,90	7,192

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.45.b	IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE Luci da m. 6,01 a m. 8,00 Impalcato da ponte a travi accostate a fili aderenti e soletta. Impalcato da ponte costituito da travetti prefabbricati e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con trefoli d'acciaio per precompresso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a m 15 dal suolo, sui quali viene gettata una soletta in cls di classe non inferiore a 35 MPa, armata con acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento. La struttura sarà calcolata secondo le norme vigenti per ponti di prima categoria, ma con sollecitazioni massime non superiori all'85% di quelle consentite dalle norme stesse per i materiali effettivamente usati. La struttura dovrà essere completa di marciapiedi e cordoli, e di ogni altro apprestamento posacavi e foro per barriere, esclusa la impermeabilizzazione dell'estradosso ma ogni altra fornitura, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	mq	1,00	117,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
5	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,90**	**5,016**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.50.b	TRAVI PREFABBRICATE PER IMPALCATI Trave prefabbricata e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con tref.....ompresso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a m 15 dal suolo. Trave per luci da m. 6,01 a m. 8,00	mq	1,00	72,21	72,21	
6	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0120	413,90	4,97	
7	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0120	322,91	3,87	
		Totale Materiali				**81,05**	**68,902**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.e	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto eccezionale	ora	0,050000	77,19	3,86	
3	ABR25_AT_10.20.35.c	AUTOGRU' Autogru' da 50000 kg	ora	0,015000	145,55	2,18	
		Totale Noli				**6,04**	**5,135**

Totale Euro	92,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,99	13,95	
Totale Euro	106,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,94	10,69	
Totale Euro	117,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**117,63**	
Totale Materiali Euro	81,05	68,902
Totale Noli Euro	6,04	5,135
Totale Manodopera Euro	5,90	5,016

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.45.c	IMPALCATO DA PONTE A TRAVI ACCOSTATE Luci da m. 8,01 a m. 10,00 Impalcato da ponte a travi accostate a fili aderenti e soletta. Impalcato da ponte costituito da travetti prefabbricati e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con trefoli d'acciaio per precompresso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a m 15 dal suolo, sui quali viene gettata una soletta in cls di classe non inferiore a 35 MPa, armata con acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento. La struttura sarà calcolata secondo le norme vigenti per ponti di prima categoria, ma con sollecitazioni massime non superiori all'85% di quelle consentite dalle norme stesse per i materiali effettivamente usati. La struttura dovrà essere completa di marciapiedi e cordoli, e di ogni altro apprestamento posacavi e foro per barriere, esclusa la impermeabilizzazione dell'estradosso ma ogni altra fornitura, magistero ed onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	mq	1,00	159,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
5	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,90**	**3,698**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.50.c	TRAVI PREFABBRICATE PER IMPALCATI Trave prefabbricata e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con tref.....mpresso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a m 15 dal suolo. Trave per luci da m. 8,01 a m. 10,00	mq	1,00	105,34	105,34	
6	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0120	413,90	4,97	
7	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0120	322,91	3,87	
		Totale Materiali				**114,18**	**71,568**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.e	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto eccezionale	ora	0,050000	77,19	3,86	
3	ABR25_AT_10.20.35.c	AUTOGRU' Autogru' da 50000 kg	ora	0,015000	145,55	2,18	
		Totale Noli				**6,04**	**3,786**

Totale Euro	126,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 126,12	18,92	
Totale Euro	145,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 145,04	14,50	
Totale Euro	159,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**159,54**	

Totale Materiali Euro	114,18	71,568
Totale Noli Euro	6,04	3,786
Totale Manodopera Euro	5,90	3,698

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.50.a	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA Per luci da m. 10,01 a m. 12,00 Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse. la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero, fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.	mq	1,00	183,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
5	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
		Totale Manodopera				**14,76**	**8,025**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.50.d	TRAVI PREFABBRICATE PER IMPALCATI Trave prefabbricata e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con tref.....compresso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a m 15 dal suolo. Trave luci da m. 10,01 a m. 12,00	mq	1,00	46,93	46,93	
6	ABR25_MAT_2.30.30.f	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 35/45	mc	0,2500	129,59	32,40	
7	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	32,5000	0,48	15,60	
8	ABR25_MAT_2.40.210.a	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 23,5 cm Lastra nervata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio largo 120 cm ed alto 23,..... cm 4 e irrigidita da due nervature longitudinali sopra sporgenti aventi interasse cm 60. Per solai aventi luce da 0 a 10 m	mq	0,30	43,48	13,04	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.50.a	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA Per luci da m. 10,01 a m. 12,00 Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse. la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero, fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.	mq	1,00	183,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0120	413,90	4,97	
10	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0120	322,91	3,87	
		Totale Materiali				**116,81**	**63,511**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.e	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto eccezionale	ora	0,066000	77,19	5,09	
3	ABR25_AT_10.20.35.c	AUTOGRU' Autogru' da 50000 kg	ora	0,060000	145,55	8,73	
		Totale Noli				**13,82**	**7,514**

Totale Euro	145,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 145,39	21,81	
Totale Euro	167,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 167,20	16,72	
Totale Euro	183,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**183,92**	

Totale Materiali Euro	116,81	63,511
Totale Noli Euro	13,82	7,514
Totale Manodopera Euro	14,76	8,025

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.50.b	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA Per luci da m. 12,01 a m. 14,00 Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse. la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero, fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.	mq	1,00	209,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
5	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
		Totale Manodopera				**14,76**	**7,034**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.50.e	TRAVI PREFABBRICATE PER IMPALCATI Trave prefabbricata e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con tref.....resso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a m 15 dal suolo. Trave per luci da m. 12,01 a m. 14,00	mq	1,00	67,43	67,43	
6	ABR25_MAT_2.30.30.f	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 35/45	mc	0,2500	129,59	32,40	
7	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	32,5000	0,48	15,60	
8	ABR25_MAT_2.40.210.a	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 23,5 cm Lastra nervata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio largo 120 cm ed alto 23,..... cm 4 e irrigidita da due nervature longitudinali sopra sporgenti aventi interasse cm 60. Per solai aventi luce da 0 a 10 m	mq	0,30	43,48	13,04	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.50.b	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA Per luci da m. 12,01 a m. 14,00 Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse. la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero, fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.	mq	1,00	209,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0120	413,90	4,97	
10	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0120	322,91	3,87	
		Totale Materiali				**137,31**	**65,432**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.e	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto eccezionale	ora	0,066000	77,19	5,09	
3	ABR25_AT_10.20.35.c	AUTOGRU' Autogru' da 50000 kg	ora	0,060000	145,55	8,73	
		Totale Noli				**13,82**	**6,586**

Totale Euro	165,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 165,89	24,88	
Totale Euro	190,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 190,77	19,08	
Totale Euro	209,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**209,85**	

Totale Materiali Euro	137,31	65,432
Totale Noli Euro	13,82	6,586
Totale Manodopera Euro	14,76	7,034

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.50.c	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA Per luci da m. 14,01 a m. 16,00 Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse. la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero, fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.	mq	1,00	225,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
5	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
		Totale Manodopera				**14,76**	**6,547**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.50.f	TRAVI PREFABBRICATE PER IMPALCATI Trave prefabbricata e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con tref.....resso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a m 15 dal suolo. Trave per luci da m. 14,01 a m. 16,00	mq	1,00	73,26	73,26	
6	ABR25_MAT_2.30.30.f	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 35/45	mc	0,2500	129,59	32,40	
7	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	32,5000	0,48	15,60	
8	ABR25_MAT_2.40.210.a	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 23,5 cm Lastra nervata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio largo 120 cm ed alto 23,..... cm 4 e irrigidita da due nervature longitudinali sopra sporgenti aventi interasse cm 60. Per solai aventi luce da 0 a 10 m	mq	0,30	43,48	13,04	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.50.c	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA Per luci da m. 14,01 a m. 16,00 Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse. la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero, fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.	mq	1,00	225,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0120	413,90	4,97	
10	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0120	322,91	3,87	
		Totale Materiali				**143,14**	**63,496**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.e	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto eccezionale	ora	0,066000	77,19	5,09	
3	ABR25_AT_10.20.35.b	AUTOGRU' Autogru' da 30000 kg	ora	0,120000	126,81	15,22	
		Totale Noli				**20,31**	**9,009**

Totale Euro	178,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 178,21	26,73	
Totale Euro	204,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 204,94	20,49	
Totale Euro	225,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**225,43**	

Totale Materiali Euro	143,14	63,496
Totale Noli Euro	20,31	9,009
Totale Manodopera Euro	14,76	6,547

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.50.d	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA Per luci da m. 16,01 a m. 18,00 Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse. la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero, fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.	mq	1,00	237,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
5	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
		Totale Manodopera				**14,76**	**6,217**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.50.g	TRAVI PREFABBRICATE PER IMPALCATI Trave prefabbricata e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con tref.....presso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a m 15 dal suolo. Trave per luci da m. 16,01 a m. 18,00	mq	1,00	76,16	76,16	
6	ABR25_MAT_2.30.30.f	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 35/45	mc	0,2500	129,59	32,40	
7	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	32,5000	0,48	15,60	
8	ABR25_MAT_2.40.210.a	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 23,5 cm Lastra nervata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio largo 120 cm ed alto 23,..... cm 4 e irrigidita da due nervature longitudinali sopra sporgenti aventi interasse cm 60. Per solai aventi luce da 0 a 10 m	mq	0,40	43,48	17,39	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.50.d	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA Per luci da m. 16,01 a m. 18,00 Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse. la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero, fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.	mq	1,00	237,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0150	413,90	6,21	
10	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
		Totale Materiali				**152,60**	**64,280**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.e	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto eccezionale	ora	0,066000	77,19	5,09	
3	ABR25_AT_10.20.35.b	AUTOGRU' Autogru' da 30000 kg	ora	0,120000	126,81	15,22	
		Totale Noli				**20,31**	**8,555**

Totale Euro	187,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 187,67	28,15	
Totale Euro	215,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 215,82	21,58	
Totale Euro	237,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**237,40**	

Totale Materiali Euro	152,60	64,280
Totale Noli Euro	20,31	8,555
Totale Manodopera Euro	14,76	6,217

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.50.e	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA Per luci da m. 18,01 a m. 20,00 Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse. la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero, fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.	mq	1,00	323,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
5	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
		Totale Manodopera				**14,76**	**4,567**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.50.h	TRAVI PREFABBRICATE PER IMPALCATI Trave prefabbricata e precompressi a fili aderenti eseguiti in officina con calcestruzzi di classe 50 MPa, armati con tref.....presso e varati in opera accostati in luci di altezza non superiore a m 15 dal suolo. Trave per luci da m. 18,01 a m. 20,00	mq	1,00	132,32	132,32	
6	ABR25_MAT_2.30.30.f	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 35/45	mc	0,2500	129,59	32,40	
7	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	40,0000	0,48	19,20	
8	ABR25_MAT_2.40.210.a	LASTRA NERVATA PRECOMPRESSA PER SOVRACCARICO FINO A 350 kg/m² - Intradosso di larghezza 120 cm e altezza 23,5 cm Lastra nervata in cemento armato precompresso a fili aderenti, avente l'intradosso piano e liscio largo 120 cm ed alto 23,..... cm 4 e irrigidita da due nervature longitudinali sopra sporgenti aventi interasse cm 60. Per solai aventi luce da 0 a 10 m	mq	0,40	43,48	17,39	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.50.e	IMPALCATI DA PONTE COSTITUITI DA TRAVI VARATE E SOLETTA GETTATA Per luci da m. 18,01 a m. 20,00 Impalcati da ponte costituiti da travi varate e soletta gettata. Impalcati da ponte completi, per luci da m 10 a m 20 costituiti da travi varate non accostate, ma poste a distanza tale da consentire la massima economia; da soletta e traversi da gettare in opera, ivi compresa la formazione di cordolo laterale o marciapiede secondo le disposizioni del progetto; compresa inoltre a creazione di un intradosso continuo a mezzo di dalle ancorate alle travi e lavorate a faccia vista. In particolare gli elementi saranno cosý realizzati. la soletta ed i traversi saranno gettati in opera su casseri costituiti da casseforme esterne o da coppelle armate da annegare nel getto, da appoggiare su travi prefabbricate a doppia T, a cassoncino od a V, aventi altezza pari ad 1/20 circa della luce da varare in opera con interasse variabile dallo 0, 8 all'1,2 della altezza delle travi stesse. la soletta avrà spessore non inferiore a cm 25, con copriferri secondo norma; il calcestruzzo sarà di classe di esposizione definita dal capitolato e con resistenza caratteristica non inferiore a 45 MPa; essa non sarà precompressa ma sarà armata con acciai ad aderenza migliorata in quantità variabile da kg 130 a kg 180/m³ del calcestruzzo di soletta. le travi saranno precompresse a fili aderenti e gettate in officina con calcestruzzo di classe non inferiore a 50 MPa, con acciaio di precompressione compreso tra 120 a 160 kg/m³ ed acciaio lento da 130 a 180 kg/m³ intradosso costituito da dalle o coppelle con faccia inferiore liscia o disegnata in modo da costituire una superficie di intradosso continua. parete subverticale di bordo dell'impalcato avente faccia piana, con mascheratura delle sporgenze dei traversi e delle piattabande superiore ed inferiore delle travi. Le superfici verticali e di intradosso saranno perfettamente regolarizzate e trattate con doppio trattamento, il primo di tipo impregnante ed il secondo di tipo coprente. Nel prezzo è compreso il calcolo che deve essere sviluppato sulla base della normativa vigente, tenendo conto che l'impalcato sarà finalizzato a ponti di 1^ categoria e per i carichi massimi previsti, ma che la sollecitazione dei materiali dovrà essere non superiore all'85% di quella prevista dalle norme stesse. Il prezzo comprende ogni fornitura ed onere, compresa il getto, il trasporto ed il varo delle travi prefabbricate, la posa delle coppelle o delle casserature con relative eventuali armature, il getto in opera delle solette e dei traversi, la posa di coppelle prefabbricate, marciapiedi e cordoli, l'eventuale annegamento di posacavi, la esecuzione di caditoie a bocca di lupo e dei relativi scarichi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed ogni altro magistero, fornitura, prestazione ed onere per dare l'impalcato compiuto a regola d'arte, esclusa solo l'impermeabilizzazione dell'estradosso, la posa delle barriere, e la pavimentazione del piano viabile e dei marciapiedi, ove questi esistano.	mq	1,00	323,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0150	413,90	6,21	
10	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0150	322,91	4,84	
		Totale Materiali				**212,36**	**65,703**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.e	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto eccezionale	ora	0,066000	77,19	5,09	
3	ABR25_AT_10.20.35.c	AUTOGRU' Autogru' da 50000 kg	ora	0,160000	145,55	23,29	
		Totale Noli				**28,38**	**8,781**

Totale Euro	255,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 255,50	38,33	
Totale Euro	293,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 293,83	29,38	
Totale Euro	323,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**323,21**	

Totale Materiali Euro	212,36	65,703
Totale Noli Euro	28,38	8,781
Totale Manodopera Euro	14,76	4,567

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.55.a	SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI Altezza m. 3,00 per luce m. 4,00 Scatolare prefabbricato per ponticelli e sottopassi in c.a.v. Struttura a telaio chiuso continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck maggiore di 35 MPa, armato secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck maggiore di 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti verticali, due pareti inclinate a smusso ed una copertura. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato, secondo progetto, per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad 1,15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa; l'elemento prefabbricato avrà spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarità non superiori a 5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun elemento dovranno essere continue anche nel passaggio fra ritto, smusso e copertura; le superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in stabilimento con una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovrà essere sigillato con malta di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. E' compresa nel prezzo la fornitura e posa degli elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa di armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati, l'impermeabilizzazione degli estradossi, gli eventuali fori di passaggio per cavi e simili, nonchè gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso gli scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i rinterri e le opere di drenaggio. Per m di manufatto sulla base delle dimensioni.	m	1,00	1.372,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	4,500000	28,43	127,94	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,000000	25,50	76,50	
		Totale Manodopera				**250,34**	**18,234**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,1200	90,00	100,80	
2	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	67,2000	0,48	32,26	
7	ABR25_MAT_2.290.50.55.a	STRUTTURA A TELAIO CHIUSO CONTINUO IN C.A.V. Struttura a telaio chiuso continuo per ponticelli e sottopassi costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato. Elemento in C.A.V. a telaio chiuso, altezza m. 3,00 per luce m. 4,00	m	1,0000	460,57	460,57	
10	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0200	413,90	8,28	
11	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0200	322,91	6,46	
12	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	22,000	1,26	27,72	
13	ABR25_MAT_2.190.360.a	GUAINA ANTIRADICE Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore mm 4	mq	10,00	7,46	74,60	
14	ABR25_MAT_2.190.280.a	MEMBRANA ARDESIATA ARMATA Membrana bitume plastomeriche ardesiata naturale peso 4,5 kg/m²	mq	10,00	5,78	57,80	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.55.a	SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI Altezza m. 3,00 per luce m. 4,00 Scatolare prefabbricato per ponticelli e sottopassi in c.a.v. Struttura a telaio chiuso continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck maggiore di 35 MPa, armato secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck maggiore di 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti verticali, due pareti inclinate a smusso ed una copertura. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato, secondo progetto, per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad 1,15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa; l'elemento prefabbricato avrà spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarità non superiori a 5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun elemento dovranno essere continue anche nel passaggio fra ritto, smusso e copertura; le superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in stabilimento con una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovrà essere sigillato con malta di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. E' compresa nel prezzo la fornitura e posa degli elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa di armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati, l'impermeabilizzazione degli estradossi, gli eventuali fori di passaggio per cavi e simili, nonchè gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso gli scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i rinterri e le opere di drenaggio. Per m di manufatto sulla base delle dimensioni.	m	1,00	1.372,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Materiali				**768,49**	**55,974**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,450000	86,74	39,03	
8	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,400000	56,29	22,52	
9	ABR25_AT_10.5.5.c	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto mezzi movimento terra	ora	0,100000	49,62	4,96	
		Totale Noli				**66,51**	**4,844**

Totale Euro	1.085,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.085,34	162,80	
Totale Euro	1.248,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.248,14	124,81	
Totale Euro	1.372,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.372,95**	

Totale Materiali Euro	768,49	55,974
Totale Manodopera Euro	250,34	18,234
Totale Noli Euro	66,51	4,844

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.55.b	SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI Altezza m. 4,00 per luce m. 3,00 Scatolare prefabbricato per ponticelli e sottopassi in c.a.v. Struttura a telaio chiuso continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck maggiore di 35 MPa, armato secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck maggiore di 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti verticali, due pareti inclinate a smusso ed una copertura. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato, secondo progetto, per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad 1,15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa; l'elemento prefabbricato avrà spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarità non superiori a 5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun elemento dovranno essere continue anche nel passaggio fra ritto, smusso e copertura; le superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in stabilimento con una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovrà essere sigillato con malta di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. E' compresa nel prezzo la fornitura e posa degli elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa di armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati, l'impermeabilizzazione degli estradossi, gli eventuali fori di passaggio per cavi e simili, nonchè gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso gli scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i rinterri e le opere di drenaggio. Per m di manufatto sulla base delle dimensioni.	m	1,00	1.347,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	4,500000	28,43	127,94	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,000000	25,50	76,50	
		Totale Manodopera				**250,34**	**18,574**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,1200	90,00	100,80	
2	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	67,2000	0,48	32,26	
7	ABR25_MAT_2.290.50.55.b	STRUTTURA A TELAIO CHIUSO CONTINUO IN C.A.V. Struttura a telaio chiuso continuo per ponticelli e sottopassi costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato. Elemento in C.A.V. a telaio chiuso, altezza m. 4,00 per luce m. 3,00	m	1,0000	440,70	440,70	
10	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0200	413,90	8,28	
11	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0200	322,91	6,46	
12	ABR25_MAT_2.190.280.a	MEMBRANA ARDESIATA ARMATA Membrana bitume plastomeriche ardesiata naturale peso 4,5 kg/m²	mq	10,00	5,78	57,80	
13	ABR25_MAT_2.190.360.a	GUAINA ANTIRADICE Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore mm 4	mq	10,00	7,46	74,60	
14	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	22,000	1,26	27,72	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.55.b	SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI Altezza m. 4,00 per luce m. 3,00 Scatolare prefabbricato per ponticelli e sottopassi in c.a.v. Struttura a telaio chiuso continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck maggiore di 35 MPa, armato secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck maggiore di 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti verticali, due pareti inclinate a smusso ed una copertura. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato, secondo progetto, per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad 1,15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa; l'elemento prefabbricato avrà spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarità non superiori a 5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun elemento dovranno essere continue anche nel passaggio fra ritto, smusso e copertura; le superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in stabilimento con una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovrà essere sigillato con malta di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. E' compresa nel prezzo la fornitura e posa degli elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa di armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati, l'impermeabilizzazione degli estradossi, gli eventuali fori di passaggio per cavi e simili, nonchè gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso gli scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i rinterri e le opere di drenaggio. Per m di manufatto sulla base delle dimensioni.	m	1,00	1.347,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Materiali				**748,62**	**55,543**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,450000	86,74	39,03	
8	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,400000	56,29	22,52	
9	ABR25_AT_10.5.5.c	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto mezzi movimento terra	ora	0,100000	49,62	4,96	
		Totale Noli				**66,51**	**4,935**

Totale Euro	1.065,47
Spese Generali 15,000% su Euro 1.065,47	159,82
Totale Euro	1.225,29
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.225,29	122,53
Totale Euro	1.347,82
Prezzo di Applicazione Euro	**1.347,82**

Totale Materiali Euro	748,62	55,543
Totale Manodopera Euro	250,34	18,574
Totale Noli Euro	66,51	4,935

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.55.c	SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI Altezza m. 4,00 per luce m. 4,50 Scatolare prefabbricato per ponticelli e sottopassi in c.a.v. Struttura a telaio chiuso continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck maggiore di 35 MPa, armato secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck maggiore di 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti verticali, due pareti inclinate a smusso ed una copertura. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato, secondo progetto, per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad 1,15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa; l'elemento prefabbricato avrà spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarità non superiori a 5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun elemento dovranno essere continue anche nel passaggio fra ritto, smusso e copertura; le superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in stabilimento con una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovrà essere sigillato con malta di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. E' compresa nel prezzo la fornitura e posa degli elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa di armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati, l'impermeabilizzazione degli estradossi, gli eventuali fori di passaggio per cavi e simili, nonchè gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso gli scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i rinterri e le opere di drenaggio. Per m di manufatto sulla base delle dimensioni.	m	1,00	1.620,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	4,500000	28,43	127,94	
5	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,000000	25,50	76,50	
		Totale Manodopera				**250,34**	**15,447**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,1200	90,00	100,80	
2	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	67,2000	0,48	32,26	
7	ABR25_MAT_2.290.50.55.c	STRUTTURA A TELAIO CHIUSO CONTINUO IN C.A.V. Struttura a telaio chiuso continuo per ponticelli e sottopassi costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato. Elemento in C.A.V. a telaio chiuso, altezza m. 4,00 per luce m. 4,50	m	1,0000	476,35	476,35	
9	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,2300	413,90	95,20	
10	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,2300	322,91	74,27	
11	ABR25_MAT_2.190.280.a	MEMBRANA ARDESIATA ARMATA Membrana bitume plastomeriche ardesiata naturale peso 4,5 kg/m²	mq	12,00	5,78	69,36	
12	ABR25_MAT_2.190.360.a	GUAINA ANTIRADICE Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore mm 4	mq	12,00	7,46	89,52	
13	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	25,000	1,26	31,50	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.55.c	SCATOLARE PREFABBRICATO PER PONTICELLI E SOTTOPASSI Altezza m. 4,00 per luce m. 4,50 Scatolare prefabbricato per ponticelli e sottopassi in c.a.v. Struttura a telaio chiuso continuo, costituita da un elemento in cemento vibrato prefabbricato con Rck maggiore di 35 MPa, armato secondo norme di Legge e da una platea in c.a. gettata in opera con Rck maggiore di 25 MPa, formanti un manufatto con due ritti verticali, due pareti inclinate a smusso ed una copertura. Il manufatto sarà sagomato e dimensionato, secondo progetto, per ponti di prima categoria ma con coefficiente dinamico non inferiore ad 1,15. Esso sarà verificato e fatto proprio dall'impresa; l'elemento prefabbricato avrà spessore minimo di cm 10 con faccia a vista piana e ben rifinita con irregolarità non superiori a 5 mm/4m, con spigoli verticali arrotondati, tutte le armature tese di ciascun elemento dovranno essere continue anche nel passaggio fra ritto, smusso e copertura; le superfici dei ritti e degli smussi a contatto del terreno, saranno trattati in stabilimento con una stesa di cemento osmotico impermeabilizzante; il giunto tra gli elementi dovrà essere sigillato con malta di granulometria massima di 15 mm; l'armatura in acciaio ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. E' compresa nel prezzo la fornitura e posa degli elementi prefabbricati, il getto della platea con le armature necessarie, la fornitura e posa di armature, giunti ed articolazioni, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati, l'impermeabilizzazione degli estradossi, gli eventuali fori di passaggio per cavi e simili, nonchè gli oneri di compattazione del rilevato a tergo della struttura. Solo escluso gli scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura; i rinterri e le opere di drenaggio. Per m di manufatto sulla base delle dimensioni.	m	1,00	1.620,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Materiali				**969,26**	**59,807**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,450000	86,74	39,03	
8	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,400000	56,29	22,52	
		Totale Noli				**61,55**	**3,798**

Totale Euro	1.281,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.281,15	192,17	
Totale Euro	1.473,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.473,32	147,33	
Totale Euro	1.620,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.620,65**	

Totale Materiali Euro	969,26	59,807
Totale Manodopera Euro	250,34	15,447
Totale Noli Euro	61,55	3,798

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.60.a	SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE Altezza m. 4,00 per luce m. 6,00 Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.	m	1,00	553,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**24,60**	**4,447**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	100,0000	0,48	48,00	
5	ABR25_MAT_2.290.50.60.a	STRUTTURA A TELAIO CHIUSO CONTINUO IN C.A.V. A TRE CERNIERE Struttura a telaio chiuso continuo in C.A.V. a tre cerniere. Altezza m. 4,00 per luce m. 6,00	m	1,0000	116,33	116,33	
6	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,0000	90,00	90,00	
10	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0600	413,90	24,83	
11	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0600	322,91	19,37	
12	ABR25_MAT_2.190.280.a	MEMBRANA ARDESIATA ARMATA Membrana bitume plastomeriche ardesiata naturale peso 4,5 kg/m²	mq	6,00	5,78	34,68	
13	ABR25_MAT_2.190.360.a	GUAINA ANTIRADICE Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore mm 4	mq	6,00	7,46	44,76	
14	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	11,000	1,26	13,86	
		Totale Materiali				**391,83**	**70,828**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,250000	56,29	14,07	
8	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,050000	86,74	4,34	
9	ABR25_AT_10.5.5.c	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto mezzi movimento terra	ora	0,050000	49,62	2,48	
		Totale Noli				**20,89**	**3,776**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.60.a	SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE Altezza m. 4,00 per luce m. 6,00 Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.	m	1,00	553,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	437,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 437,32	65,60	
					Totale Euro	502,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 502,92	50,29	
					Totale Euro	553,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**553,21**	
					Totale Manodopera Euro	24,60	4,447
					Totale Materiali Euro	391,83	70,828
					Totale Noli Euro	20,89	3,776

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.60.b	SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE Altezza m. 4,00 per luce m. 8,00 Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.	m	1,00	953,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**24,60**	**2,581**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	130,0000	0,48	62,40	
5	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,3000	90,00	117,00	
6	ABR25_MAT_2.290.50.60.b	STRUTTURA A TELAIO CHIUSO CONTINUO IN C.A.V. A TRE CERNIERE Struttura a telaio chiuso continuo in C.A.V. a tre cerniere. Altezza m. 4,00 per luce m. 6,00	m	1,0000	379,43	379,43	
10	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0650	413,90	26,90	
11	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0650	322,91	20,99	
12	ABR25_MAT_2.190.280.a	MEMBRANA ARDESIATA ARMATA Membrana bitume plastomeriche ardesiata naturale peso 4,5 kg/m²	mq	6,50	5,78	37,57	
13	ABR25_MAT_2.190.360.a	GUAINA ANTIRADICE Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore mm 4	mq	6,50	7,46	48,49	
14	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	12,000	1,26	15,12	
		Totale Materiali				**707,90**	**74,278**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,250000	56,29	14,07	
8	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,050000	86,74	4,34	
9	ABR25_AT_10.5.5.c	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto mezzi movimento terra	ora	0,050000	49,62	2,48	
		Totale Noli				**20,89**	**2,192**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.60.b	SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE Altezza m. 4,00 per luce m. 8,00 Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.	m	1,00	953,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	753,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 753,39	113,01	
					Totale Euro	866,40	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 866,40	86,64	
					Totale Euro	953,04	
					Prezzo di Applicazione Euro	**953,04**	
					Totale Manodopera Euro	24,60	2,581
					Totale Materiali Euro	707,90	74,278
					Totale Noli Euro	20,89	2,192

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.60.c	SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE Altezza m. 5,50 per luce m. 8,00 Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.	m	1,00	1.245,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**24,60**	**1,976**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	130,0000	0,48	62,40	
5	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,3000	90,00	117,00	
6	ABR25_MAT_2.290.50.60.c	STRUTTURA A TELAIO CHIUSO CONTINUO IN C.A.V. A TRE CERNIERE Struttura a telaio chiuso continuo in C.A.V. a tre cerniere. Altezza m. 4,00 per luce m. 6,00	m	1,0000	598,67	598,67	
10	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0700	413,90	28,97	
11	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0700	322,91	22,60	
12	ABR25_MAT_2.190.280.a	MEMBRANA ARDESIATA ARMATA Membrana bitume plastomeriche ardesiata naturale peso 4,5 kg/m²	mq	7,00	5,78	40,46	
13	ABR25_MAT_2.190.360.a	GUAINA ANTIRADICE Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore mm 4	mq	7,00	7,46	52,22	
14	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	13,000	1,26	16,38	
		Totale Materiali				**938,70**	**75,398**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,250000	56,29	14,07	
8	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,050000	86,74	4,34	
9	ABR25_AT_10.5.5.c	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto mezzi movimento terra	ora	0,050000	49,62	2,48	
		Totale Noli				**20,89**	**1,678**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.60.c	SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE Altezza m. 5,50 per luce m. 8,00 Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.	m	1,00	1.245,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	984,19	
					Spese Generali 15,000% su Euro 984,19	147,63	
					Totale Euro	1.131,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.131,82	113,18	
					Totale Euro	1.245,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.245,00**	
					Totale Manodopera Euro	24,60	1,976
					Totale Materiali Euro	938,70	75,398
					Totale Noli Euro	20,89	1,678

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.60.d	SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE Altezza m. 5,50 per luce m. 10,00 Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.	m	1,00	1.469,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**24,60**	**1,674**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	130,0000	0,48	62,40	
5	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,3000	90,00	117,00	
6	ABR25_MAT_2.290.50.60.d	STRUTTURA A TELAIO CHIUSO CONTINUO IN C.A.V. A TRE CERNIERE Struttura a telaio chiuso continuo in C.A.V. a tre cerniere. Altezza m. 4,00 per luce m. 6,00	m	1,0000	763,28	763,28	
10	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0750	413,90	31,04	
11	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0750	322,91	24,22	
12	ABR25_MAT_2.190.280.a	MEMBRANA ARDESIATA ARMATA Membrana bitume plastomeriche ardesiata naturale peso 4,5 kg/m²	mq	7,50	5,78	43,35	
13	ABR25_MAT_2.190.360.a	GUAINA ANTIRADICE Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore mm 4	mq	7,50	7,46	55,95	
14	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	15,000	1,26	18,90	
		Totale Materiali				**1.116,14**	**75,956**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,250000	56,29	14,07	
8	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,050000	86,74	4,34	
9	ABR25_AT_10.5.5.c	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto mezzi movimento terra	ora	0,050000	49,62	2,48	
		Totale Noli				**20,89**	**1,422**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.60.d	SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE Altezza m. 5,50 per luce m. 10,00 Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.	m	1,00	1.469,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	1.161,63	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.161,63	174,24	
					Totale Euro	1.335,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.335,87	133,59	
					Totale Euro	1.469,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.469,46**	
					Totale Manodopera Euro	24,60	1,674
					Totale Materiali Euro	1.116,14	75,956
					Totale Noli Euro	20,89	1,422

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.60.e	SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE Altezza m. 5,50 per luce m. 12,00 Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.	m	1,00	2.592,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**24,60**	**0,949**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	130,0000	0,48	62,40	
5	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	1,3000	90,00	117,00	
6	ABR25_MAT_2.290.50.60.e	STRUTTURA A TELAIO CHIUSO CONTINUO IN C.A.V. A TRE CERNIERE Struttura a telaio chiuso continuo in C.A.V. a tre cerniere. Altezza m. 4,00 per luce m. 6,00	m	1,0000	1.590,37	1.590,37	
10	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,1000	413,90	41,39	
11	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,1000	322,91	32,29	
12	ABR25_MAT_2.190.280.a	MEMBRANA ARDESIATA ARMATA Membrana bitume plastomeriche ardesiata naturale peso 4,5 kg/m²	mq	10,00	5,78	57,80	
13	ABR25_MAT_2.190.360.a	GUAINA ANTIRADICE Guaina armata con tessuto non tessuto e barriera antiradice. Guaina armata con tessuto antiradice spessore mm 4	mq	10,00	7,46	74,60	
14	ABR25_MAT_2.190.550.a	PRIMER Primer	L	22,000	1,26	27,72	
		Totale Materiali				**2.003,57**	**77,296**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,250000	56,29	14,07	
8	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,050000	86,74	4,34	
9	ABR25_AT_10.5.5.c	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto mezzi movimento terra	ora	0,050000	49,62	2,48	
		Totale Noli				**20,89**	**0,806**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.60.e	SOTTOPASSI E PONTICELLI PREFABBRICATI A TRE CERNIERE Altezza m. 5,50 per luce m. 12,00 Sottopassi e ponticelli prefabbricati con struttura 3 cerniere. Struttura prefabbricata come sopra, ma con struttura a 3 cerniere.	m	1,00	2.592,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	2.049,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2.049,06	307,36	
					Totale Euro	2.356,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2.356,42	235,64	
					Totale Euro	2.592,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2.592,06**	
					Totale Manodopera Euro	24,60	0,949
					Totale Materiali Euro	2.003,57	77,296
					Totale Noli Euro	20,89	0,806

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.65.a	GALLERIA ARTIFICIALE PREFABBRICATA IN C.A. Altezza m. 6,61 per luce m. 9,00 Galleria artificiale prefabbricata in c.a. vibrato.	m	1,00	2.475,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,150000	25,50	29,33	
8	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,150000	28,43	32,69	
9	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**193,85**	**7,832**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	2,7000	90,00	243,00	
6	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	243,0000	0,48	116,64	
12	ABR25_MAT_2.290.50.65.a	ELEMENTI PREFABB. IN C.A. PER GALLERIA ARTIFICIALE Elementi Prefabb. in C.A. per Galleria Artificiale. Altezza m. 6,61 per luce m. 9,00	ora	1,000000	1.214,24	1.214,24	
		Totale Materiali				**1.573,88**	**63,585**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.5.5.c	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto mezzi movimento terra	ora	0,150000	49,62	7,44	
2	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,150000	56,29	8,44	
10	ABR25_AT_10.20.35.b	AUTOGRU' Autogru' da 30000 kg	ora	1,150000	126,81	145,83	
11	ABR25_AT_10.5.5.f	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo autocarro od Autocisterna della portat di 190 q.li	ora	0,575000	47,41	27,26	
		Totale Noli				**188,97**	**7,634**

Totale Euro	1.956,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.956,70	293,51	
Totale Euro	2.250,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.250,21	225,02	
Totale Euro	2.475,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.475,23**	

Totale Noli Euro	188,97	7,634
Totale Manodopera Euro	193,85	7,832
Totale Materiali Euro	1.573,88	63,585

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.65.b	GALLERIA ARTIFICIALE PREFABBRICATA IN C.A. Altezza m. 6,61 per luce m. 10,00 Galleria artificiale prefabbricata in c.a. vibrato.	m	1,00	2.739,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,000000	28,43	56,86	
7	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,150000	25,50	29,33	
8	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,150000	28,43	32,69	
9	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
		Totale Manodopera				**193,85**	**7,076**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.30.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 20/25	mc	2,7000	90,00	243,00	
6	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	243,0000	0,48	116,64	
12	ABR25_MAT_2.290.50.65.b	ELEMENTI PREFABB. IN C.A. PER GALLERIA ARTIFICIALE Elementi Prefabb. in C.A. per Galleria Artificiale. Altezza m. 6,61 per luce m. 10,00	ora	1,000000	1.423,17	1.423,17	
		Totale Materiali				**1.782,81**	**65,077**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.5.5.c	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto mezzi movimento terra	ora	0,150000	49,62	7,44	
2	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,150000	56,29	8,44	
10	ABR25_AT_10.20.35.b	AUTOGRU' Autogru' da 30000 kg	ora	1,150000	126,81	145,83	
11	ABR25_AT_10.5.5.f	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo autocarro od Autocisterna della portat di 190 q.li	ora	0,575000	47,41	27,26	
		Totale Noli				**188,97**	**6,898**

Totale Euro	2.165,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 2.165,63	324,84	
Totale Euro	2.490,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.490,47	249,05	
Totale Euro	2.739,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.739,52**	

Totale Noli Euro	188,97	6,898
Totale Manodopera Euro	193,85	7,076
Totale Materiali Euro	1.782,81	65,077

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.70.a	TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. Luce m. 1,5 ed altezza m. 1,5 al netto Tombini e ponticelli ad elementi prefabbricati in c.a. con RcK non inferiore a 30 Mpa. Tombino prefabbricato, costituito in officina da telaio chiuso in c.a. con pareti in calcestruzzo di terzo tipo di resistenza caratteristica non inferiore a 40 MPa, armato con acciaio ad aderenza migliorata in quantità non inferiore a kg 100/m² di calcestruzzo, idoneo per sopportare i carichi di prima categoria, con copriferro non inferiore a cm 4,5; il tombino verrà posato su strato di fondazione da pagare a parte; il manufatto deve essere fornito e posto in opera completo di ogni sua parte ed il prezzo compensa la fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione d'appoggio.	m	1,00	452,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,87**	**4,837**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.290.50.70.a	ELEMENTI PREFABB. IN C.A. PER TOMBINI E PONTICELLI Elementi prefabbricati per tombini e ponticelli chiuso in c.a., con pareti in calcestruzzo di terzo tipo di resistenza car..... per sopportare i carichi di prima categoria, con copriferro non inferiore a cm 4,5. Luce m. 1,5 ed altezza m. 1,5 al netto	ora	1,000000	313,89	313,89	
		Totale Materiali				**313,89**	**69,417**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,250000	86,74	21,69	
		Totale Noli				**21,69**	**4,797**

Totale Euro	357,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 357,45	53,62	
Totale Euro	411,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 411,07	41,11	
Totale Euro	452,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**452,18**	
Totale Noli Euro	21,69	4,797
Totale Manodopera Euro	21,87	4,837
Totale Materiali Euro	313,89	69,417

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.70.b	TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. Luce m. 2,0 ed altezza m. 2,0 al netto Tombini e ponticelli ad elementi prefabbricati in c.a. con RcK non inferiore a 30 Mpa. Tombino prefabbricato, costituito in officina da telaio chiuso in c.a. con pareti in calcestruzzo di terzo tipo di resistenza caratteristica non inferiore a 40 MPa, armato con acciaio ad aderenza migliorata in quantità non inferiore a kg 100/m² di calcestruzzo, idoneo per sopportare i carichi di prima categoria, con copriferro non inferiore a cm 4,5; il tombino verrà posato su strato di fondazione da pagare a parte; il manufatto deve essere fornito e posto in opera completo di ogni sua parte ed il prezzo compensa la fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione d'appoggio.	mq	1,00	542,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,87**	**4,032**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.290.50.70.b	ELEMENTI PREFABB. IN C.A. PER TOMBINI E PONTICELLI Elementi prefabbricati per tombini e ponticelli chiuso in c.a., con pareti in calcestruzzo di terzo tipo di resistenza car..... per sopportare i carichi di prima categoria, con copriferro non inferiore a cm 4,5. Luce m. 2,0 ed altezza m. 2,0 al netto	ora	1,000000	385,27	385,27	
		Totale Materiali				**385,27**	**71,021**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,250000	86,74	21,69	
		Totale Noli				**21,69**	**3,998**

Totale Euro	428,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 428,83	64,32	
Totale Euro	493,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 493,15	49,32	
Totale Euro	542,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**542,47**	
Totale Noli Euro	21,69	3,998
Totale Manodopera Euro	21,87	4,032
Totale Materiali Euro	385,27	71,021

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.70.c	TOMBINI E PONTICELLI AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. Luce m. 2,5 ed altezza m. 3,0 al netto Tombini e ponticelli ad elementi prefabbricati in c.a. con RcK non inferiore a 30 Mpa. Tombino prefabbricato, costituito in officina da telaio chiuso in c.a. con pareti in calcestruzzo di terzo tipo di resistenza caratteristica non inferiore a 40 MPa, armato con acciaio ad aderenza migliorata in quantità non inferiore a kg 100/m² di calcestruzzo, idoneo per sopportare i carichi di prima categoria, con copriferro non inferiore a cm 4,5; il tombino verrà posato su strato di fondazione da pagare a parte; il manufatto deve essere fornito e posto in opera completo di ogni sua parte ed il prezzo compensa la fabbricazione, il trasporto ed il montaggio, solo esclusi gli eventuali scavi e la fondazione d'appoggio.	mq	1,00	961,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
		Totale Manodopera				**22,41**	**2,330**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.290.50.70.c	ELEMENTI PREFABB. IN C.A. PER TOMBINI E PONTICELLI Elementi prefabbricati per tombini e ponticelli chiuso in c.a., con pareti in calcestruzzo di terzo tipo di resistenza car..... per sopportare i carichi di prima categoria, con copriferro non inferiore a cm 4,5. Luce m. 2,5 ed altezza m. 3,0 al netto	ora	1,000000	716,08	716,08	
		Totale Materiali				**716,08**	**74,465**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.5.5.n	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 15000 kg	ora	0,250000	86,74	21,69	
		Totale Noli				**21,69**	**2,256**

Totale Euro	760,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 760,18	114,03	
Totale Euro	874,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 874,21	87,42	
Totale Euro	961,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**961,63**	

Totale Noli Euro	21,69	2,256
Totale Manodopera Euro	22,41	2,330
Totale Materiali Euro	716,08	74,465

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.75.a	IMPALCATO DA PONTE CON CONCI PREFABBRICATI m 35,00-55,00 Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 35,00-55,00 . Impalcato da ponte realizzato mediante conci pre.....compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 35,00 a m 55,00 misurati in asse delle pile o spalle. Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 35,00-55,00 . Impalcato da ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 35,00 a m 55,00 misurati in asse delle pile o spalle. Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 35,00-55,00 . Impalcato da ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 35,00 a m 55,00 misurati in asse delle pile o spalle.	mq	1,00	574,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**23,40**	**4,073**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.75.a	CONCI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO, PER LUCI DA M 35,00 A M 55,00 Conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costa.....etro quadrato e per luci da m 35,00 a m 55,00 misurati in asse delle pile o spalle. Conci prefabbricati luce m. 35,00-55,00	mq	1,00	312,41	312,41	
7	ABR25_MAT_2.30.30.f	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 35/45	mc	0,3000	129,59	38,88	
8	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	24,4500	0,48	11,74	
9	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0100	413,90	4,14	
10	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0100	322,91	3,23	
		Totale Materiali				**370,40**	**64,478**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.c	AUTOGRU' Autogru' da 50000 kg	ora	0,100000	145,55	14,56	
5	ABR25_AT_10.20.35.f	AUTOGRU' Autogru' da 500 Tn	ora	0,100000	385,93	38,59	
6	ABR25_AT_10.5.5.d	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il trasporto di mezzi per il movimento terra	ora	0,100000	71,67	7,17	
		Totale Noli				**60,32**	**10,500**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.75.a	IMPALCATO DA PONTE CON CONCI PREFABBRICATI m 35,00-55,00 Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 35,00-55,00 . Impalcato da ponte realizzato mediante conci pre.....compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 35,00 a m 55,00 misurati in asse delle pile o spalle. Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 35,00-55,00 . Impalcato da ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 35,00 a m 55,00 misurati in asse delle pile o spalle. Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 35,00-55,00 . Impalcato da ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 35,00 a m 55,00 misurati in asse delle pile o spalle.	mq	1,00	574,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	454,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 454,12	68,12	
					Totale Euro	522,24	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 522,24	52,22	
					Totale Euro	574,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**574,46**	
					Totale Materiali Euro	370,40	64,478
					Totale Manodopera Euro	23,40	4,073
					Totale Noli Euro	60,32	10,500

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.80.a	IMPALCATO DA PONTE CON CONCI PREFABBRICATI m 55,01-70,00 Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 55,01-70,00 . Impalcato da ponte realizzato mediante conci pre.....compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 55.00 a m 70.00 misurati in asse delle pile o spalle. Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 55,01-70,00 . Impalcato da ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 55.00 a m 70.00 misurati in asse delle pile o spalle. Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 55,01-70,00 . Impalcato da ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 55.00 a m 70.00 misurati in asse delle pile o spalle.	mq	1,00	875,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,550000	28,43	15,64	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,350000	30,60	10,71	
		Totale Manodopera				**26,35**	**3,010**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.50.80.a	CONCI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO, PER LUCI DA M 55,01 A M 70,00 Conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costa.....etro quadrato e per luci da m 55,01 a m 70,00 misurati in asse delle pile o spalle. Conci prefabbricati luce m. 55,01-70,00	mq	1,00	515,30	515,30	
7	ABR25_MAT_2.30.30.f	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO STRUTTURALE ORDINARIO Conglomerato cementizio preconfezionato Classe di resistenza a compressione C 35/45	mc	0,3000	129,59	38,88	
8	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	28,4300	0,48	13,65	
9	ABR25_MAT_2.120.10.d	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro per sottomisure	mc	0,0100	413,90	4,14	
10	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0100	322,91	3,23	
		Totale Materiali				**575,20**	**65,707**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.35.c	AUTOGRU' Autogru' da 50000 kg	ora	0,150000	145,55	21,83	
5	ABR25_AT_10.20.35.f	AUTOGRU' Autogru' da 500 Tn	ora	0,150000	385,93	57,89	
6	ABR25_AT_10.5.5.d	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il trasporto di mezzi per il movimento terra	ora	0,150000	71,67	10,75	
		Totale Noli				**90,47**	**10,335**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.80.a	IMPALCATO DA PONTE CON CONCI PREFABBRICATI m 55,01-70,00 Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 55,01-70,00 . Impalcato da ponte realizzato mediante conci pre.....compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 55.00 a m 70.00 misurati in asse delle pile o spalle. Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 55,01-70,00 . Impalcato da ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 55.00 a m 70.00 misurati in asse delle pile o spalle. Impalcato da ponte costituito da conci prefabbricati luce m 55,01-70,00 . Impalcato da ponte realizzato mediante conci prefabbricati in calcestruzzo armato, eseguiti in apposito stabilimento, coniugati a sezione chiusa di altezza costante o variabile, posti in opera mediante apposita attrezzatura di varo, atti a formare travate continue. Compresi tutti i materiali, attrezzature e manodopera necessari per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato e per luci da m 55.00 a m 70.00 misurati in asse delle pile o spalle.	mq	1,00	875,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	692,02	
					Spese Generali 15,000% su Euro 692,02	103,80	
					Totale Euro	795,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 795,82	79,58	
					Totale Euro	875,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**875,40**	
					Totale Materiali Euro	575,20	65,707
					Totale Manodopera Euro	26,35	3,010
					Totale Noli Euro	90,47	10,335

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.90.a	VARO DI TRAVI FUORI OPERA IN C.A. O IN C.A.P Per travi aventi luce netta, misurata fra gli assi degli appoggi, fino a m 15 Varo di travi fuori opere in CA o in CAP per impalcati di ponti, viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, le lavorazioni necessarie per la solidarizzazione delle campate, eseguito con qualsiasi sistema ed attrezzatura, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere	cad	1,0000	442,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,218000	28,43	63,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**93,66**	**21,186**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.d	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il trasporto di mezzi per il movimento terra	ora	1,000000	71,67	71,67	
4	ABR25_AT_10.20.35.c	AUTOGRU' Autogru' da 50000 kg	ora	1,000000	145,55	145,55	
5	ABR25_AT_10.5.5.e	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto eccezionale	ora	0,500000	77,19	38,60	
		Totale Noli				**255,82**	**57,866**

Totale Euro	349,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 349,48	52,42	
Totale Euro	401,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 401,90	40,19	
Totale Euro	442,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**442,09**	
Totale Manodopera Euro	93,66	21,186
Totale Noli Euro	255,82	57,866

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.90.b	VARO DI TRAVI FUORI OPERA IN C.A. O IN C.A.P Per travi aventi luce netta, misurata fra gli assi degli appoggi, fino a m 35 Varo di travi fuori opere in CA o in CAP per impalcati di ponti, viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, le lavorazioni necessarie per la solidarizzazione delle campate, eseguito con qualsiasi sistema ed attrezzatura, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere	cad	1,0000	1.070,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,429500	28,43	40,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**71,24**	**6,655**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.d	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il trasporto di mezzi per il movimento terra	ora	1,400000	71,67	100,34	
4	ABR25_AT_10.20.35.c	AUTOGRU' Autogru' da 50000 kg	ora	1,400000	145,55	203,77	
5	ABR25_AT_10.20.35.e	AUTOGRU' Autogru' da 200 Tn	ora	1,400000	308,75	432,25	
6	ABR25_AT_10.5.5.e	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto eccezionale	ora	0,500000	77,19	38,60	
		Totale Noli				**774,96**	**72,396**

Totale Euro	846,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 846,20	126,93	
Totale Euro	973,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 973,13	97,31	
Totale Euro	1.070,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.070,44**	
Totale Manodopera Euro	71,24	6,655
Totale Noli Euro	774,96	72,396

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE D'ARTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.50.90.c	VARO DI TRAVI FUORI OPERA IN C.A. O IN C.A.P Per travi aventi luce netta, misurata fra gli assi degli appoggi, fino a m 50 Varo di travi fuori opere in CA o in CAP per impalcati di ponti, viadotti, cavalcavia, ecc., compreso il trasporto a piè d'opera, il sollevamento ed il loro posizionamento in opera, le lavorazioni necessarie per la solidarizzazione delle campate, eseguito con qualsiasi sistema ed attrezzatura, compreso ogni noleggio, fornitura, prestazione ed onere	cad	1,0000	1.857,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,342400	28,43	95,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**125,62**	**6,764**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.d	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il trasporto di mezzi per il movimento terra	ora	1,500000	71,67	107,51	
4	ABR25_AT_10.20.35.f	AUTOGRU' Autogru' da 500 Tn	ora	3,100000	385,93	1.196,38	
5	ABR25_AT_10.5.5.e	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per trasporto eccezionale	ora	0,500000	77,19	38,60	
		Totale Noli				**1.342,49**	**72,287**

Totale Euro	1.468,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.468,11	220,22	
Totale Euro	1.688,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.688,33	168,83	
Totale Euro	1.857,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.857,16**	
Totale Manodopera Euro	125,62	6,764
Totale Noli Euro	1.342,49	72,287

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO CON LAMIERINI INTERNI IN ACCIAIO VULCANIZZATI Per appoggi di dimensione totale compresa tra 10 e 50 dm³ Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, in conformità (marcatura CE) secondo il DPR n 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337. Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di progetto. Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella sede prevista. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di allettamento, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.	dm³	1,00	43,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,014286	30,60	0,44	
		Totale Manodopera				**0,44**	**1,010**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.10.a	APPARECCHI D'APPOGGIO Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, in conformità (marcatura CE) se.....corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Appoggi di dimensione totale compresa tra 10 e 50 dm³	dm³	1,00	34,00	34,00	
		Totale Materiali				**34,00**	**78,035**

Totale Euro	34,44
Spese Generali 15,000% su Euro 34,44	5,17
Totale Euro	39,61
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,61	3,96
Totale Euro	43,57
Prezzo di Applicazione Euro	**43,57**

Totale Materiali Euro	34,00	78,035
Totale Manodopera Euro	0,44	1,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.100.a	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 50 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:	m	1,00	821,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,400000	28,43	68,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
		Totale Manodopera				**104,95**	**12,774**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.110.c	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato	kg	7,0000	0,94	6,58	
6	ABR25_MAT_2.190.510.g	BITUME NATURALE Bitume naturale. Bitume modificato	kg	10,0000	5,19	51,90	
7	ABR25_MAT_2.290.60.50.e	Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avent.....Giunto di dilatazione tipo elastomerico per escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 50 mm	m	1,0000	445,79	445,79	
		Totale Materiali				**504,27**	**61,379**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,200000	23,53	28,24	
4	ABR25_AT_10.5.96.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 5 kw	ora	1,000000	6,62	6,62	
8	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,200000	26,88	5,38	
		Totale Noli				**40,24**	**4,898**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.100.a	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 50 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:	m	1,00	821,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	649,46	
					Spese Generali 15,000% su Euro 649,46	97,42	
					Totale Euro	746,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 746,88	74,69	
					Totale Euro	821,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**821,57**	
					Totale Manodopera Euro	104,95	12,774
					Totale Noli Euro	40,24	4,898
					Totale Materiali Euro	504,27	61,379

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.100.b	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 100 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:	m	1,00	1.486,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,400000	28,43	68,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
		Totale Manodopera				**104,95**	**7,061**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.110.c	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato	kg	7,0000	0,94	6,58	
6	ABR25_MAT_2.190.510.g	BITUME NATURALE Bitume naturale. Bitume modificato	kg	10,0000	5,19	51,90	
7	ABR25_MAT_2.290.60.50.f	Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avent.....iunto di dilatazione tipo elastomerico per escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 100 mm	m	1,0000	971,29	971,29	
		Totale Materiali				**1.029,77**	**69,283**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,200000	23,53	28,24	
4	ABR25_AT_10.5.96.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 5 kw	ora	1,000000	6,62	6,62	
8	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,200000	26,88	5,38	
		Totale Noli				**40,24**	**2,707**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.100.b	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 100 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:	m	1,00	1.486,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	1.174,96	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.174,96	176,24	
					Totale Euro	1.351,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.351,20	135,12	
					Totale Euro	1.486,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.486,32**	
					Totale Manodopera Euro	104,95	7,061
					Totale Noli Euro	40,24	2,707
					Totale Materiali Euro	1.029,77	69,283

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.100.c	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 200 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:	m	1,00	2.400,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,400000	28,43	68,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
		Totale Manodopera				**104,95**	**4,373**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.110.c	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato	kg	7,0000	0,94	6,58	
6	ABR25_MAT_2.190.510.g	BITUME NATURALE Bitume naturale. Bitume modificato	kg	10,0000	5,19	51,90	
7	ABR25_MAT_2.290.60.50.g	Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avent.....iunto di dilatazione tipo elastomerico per escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 200 mm	m	1,0000	1.693,66	1.693,66	
		Totale Materiali				**1.752,14**	**73,002**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,200000	23,53	28,24	
4	ABR25_AT_10.5.96.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 5 kw	ora	1,000000	6,62	6,62	
8	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,200000	26,88	5,38	
		Totale Noli				**40,24**	**1,677**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.100.c	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 200 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:	m	1,00	2.400,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	1.897,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.897,33	284,60	
					Totale Euro	2.181,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2.181,93	218,19	
					Totale Euro	2.400,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2.400,12**	
					Totale Manodopera Euro	104,95	4,373
					Totale Noli Euro	40,24	1,677
					Totale Materiali Euro	1.752,14	73,002

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.100.d	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 300 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:	m	1,00	3.695,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,400000	28,43	68,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
		Totale Manodopera				**104,95**	**2,840**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.110.c	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato	kg	7,0000	0,94	6,58	
6	ABR25_MAT_2.190.510.g	BITUME NATURALE Bitume naturale. Bitume modificato	kg	10,0000	5,19	51,90	
7	ABR25_MAT_2.290.60.50.h	Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avent.....iunto di dilatazione tipo elastomerico per escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 300 mm	m	1,0000	2.718,00	2.718,00	
		Totale Materiali				**2.776,48**	**75,123**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,200000	23,53	28,24	
4	ABR25_AT_10.5.96.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 5 kw	ora	1,000000	6,62	6,62	
8	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,200000	26,88	5,38	
		Totale Noli				**40,24**	**1,089**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.100.d	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO escursioni trasversali fino a 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 300 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:	m	1,00	3.695,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	2.921,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2.921,67	438,25	
					Totale Euro	3.359,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3.359,92	335,99	
					Totale Euro	3.695,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3.695,91**	
					Totale Manodopera Euro	104,95	2,840
					Totale Noli Euro	40,24	1,089
					Totale Materiali Euro	2.776,48	75,123

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.100.e	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 50 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:	m	1,00	1.132,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,400000	28,43	68,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
		Totale Manodopera				**104,95**	**9,268**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.110.c	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato	kg	7,0000	0,94	6,58	
6	ABR25_MAT_2.190.510.g	BITUME NATURALE Bitume naturale. Bitume modificato	kg	10,0000	5,19	51,90	
7	ABR25_MAT_2.290.60.50.i	Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avent.....iunto di dilatazione tipo elastomerico per escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 50 mm	m	1,0000	691,55	691,55	
		Totale Materiali				**750,03**	**66,231**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,200000	23,53	28,24	
4	ABR25_AT_10.5.96.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 5 kw	ora	1,000000	6,62	6,62	
8	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,200000	26,88	5,38	
		Totale Noli				**40,24**	**3,553**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.100.e	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 50 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:	m	1,00	1.132,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	895,22	
					Spese Generali 15,000% su Euro 895,22	134,28	
					Totale Euro	1.029,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.029,50	102,95	
					Totale Euro	1.132,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.132,45**	
					Totale Manodopera Euro	104,95	9,268
					Totale Noli Euro	40,24	3,553
					Totale Materiali Euro	750,03	66,231

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.100.f	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 100 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:	m	1,00	1.923,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,400000	28,43	68,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
		Totale Manodopera				**104,95**	**5,457**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.110.c	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato	kg	7,0000	0,94	6,58	
6	ABR25_MAT_2.190.510.g	BITUME NATURALE Bitume naturale. Bitume modificato	kg	10,0000	5,19	51,90	
7	ABR25_MAT_2.290.60.50.l	Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avent.....unto di dilatazione tipo elastomerico per escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 100 mm	m	1,0000	1.316,70	1.316,70	
		Totale Materiali				**1.375,18**	**71,502**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,200000	23,53	28,24	
4	ABR25_AT_10.5.96.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 5 kw	ora	1,000000	6,62	6,62	
8	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,200000	26,88	5,38	
		Totale Noli				**40,24**	**2,092**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.100.f	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 100 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:	m	1,00	1.923,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	1.520,37	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.520,37	228,06	
					Totale Euro	1.748,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.748,43	174,84	
					Totale Euro	1.923,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.923,27**	
					Totale Manodopera Euro	104,95	5,457
					Totale Noli Euro	40,24	2,092
					Totale Materiali Euro	1.375,18	71,502

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.100.g	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 200 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:	m	1,00	2.919,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,400000	28,43	68,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
		Totale Manodopera				**104,95**	**3,594**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.110.c	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato	kg	7,0000	0,94	6,58	
6	ABR25_MAT_2.190.510.g	BITUME NATURALE Bitume naturale. Bitume modificato	kg	10,0000	5,19	51,90	
7	ABR25_MAT_2.290.60.50.m	Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avent.....unto di dilatazione tipo elastomerico per escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 200 mm	m	1,0000	2.104,56	2.104,56	
		Totale Materiali				**2.163,04**	**74,079**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,200000	23,53	28,24	
4	ABR25_AT_10.5.96.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 5 kw	ora	1,000000	6,62	6,62	
8	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,200000	26,88	5,38	
		Totale Noli				**40,24**	**1,378**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.100.g	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 200 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:	m	1,00	2.919,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	2.308,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2.308,23	346,23	
					Totale Euro	2.654,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2.654,46	265,45	
					Totale Euro	2.919,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2.919,91**	
					Totale Manodopera Euro	104,95	3,594
					Totale Noli Euro	40,24	1,378
					Totale Materiali Euro	2.163,04	74,079

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.100.h	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 300 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:	m	1,00	4.215,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,400000	28,43	68,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
		Totale Manodopera				**104,95**	**2,489**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.110.c	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato	kg	7,0000	0,94	6,58	
6	ABR25_MAT_2.190.510.g	BITUME NATURALE Bitume naturale. Bitume modificato	kg	10,0000	5,19	51,90	
7	ABR25_MAT_2.290.60.50.n	Giunto di dilatazione tipo elastomerico per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avent.....unto di dilatazione tipo elastomerico per escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 300 mm	m	1,0000	3.128,91	3.128,91	
		Totale Materiali				**3.187,39**	**75,607**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,200000	23,53	28,24	
4	ABR25_AT_10.5.96.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 5 kw	ora	1,000000	6,62	6,62	
8	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,200000	26,88	5,38	
		Totale Noli				**40,24**	**0,955**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.100.h	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO escursioni trasversali oltre i 50 mm: per scorrimento longitudinale fino a 300 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente almeno un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico:	m	1,00	4.215,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	3.332,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3.332,58	499,89	
					Totale Euro	3.832,47	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3.832,47	383,25	
					Totale Euro	4.215,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4.215,72**	
					Totale Manodopera Euro	104,95	2,489
					Totale Noli Euro	40,24	0,955
					Totale Materiali Euro	3.187,39	75,607

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.110.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE per escursioni fino a 50 mm Fornitura e posa in opera di giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon; - lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.	m	1,00	227,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,507000	28,43	14,41	
		Totale Manodopera				**14,41**	**6,335**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.50.o	Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50 costituito da: - scossalina di ra.....al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo. Giunto di cordolo e marciapiede per scorrimenti di mm 50	m	1,0000	165,40	165,40	
		Totale Materiali				**165,40**	**72,716**
					Totale Euro	179,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 179,81	26,97	
					Totale Euro	206,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 206,78	20,68	
					Totale Euro	227,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**227,46**	
					Totale Materiali Euro	165,40	72,716
					Totale Manodopera Euro	14,41	6,335

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.110.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE per escursioni fino a 100 mm Fornitura e posa in opera di giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon; - lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.	m	1,00	227,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,507000	28,43	14,41	
		Totale Manodopera				**14,41**	**6,335**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.50.p	Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 100 costituito da: - scossalina di r.....l cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo. Giunto di cordolo e marciapiede per scorrimenti di mm 100	m	1,0000	165,40	165,40	
		Totale Materiali				**165,40**	**72,716**
					Totale Euro	179,81	
					Spese Generali 15,000% su Euro 179,81	26,97	
					Totale Euro	206,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 206,78	20,68	
					Totale Euro	227,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**227,46**	
					Totale Materiali Euro	165,40	72,716
					Totale Manodopera Euro	14,41	6,335

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.110.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE per escursioni fino a 200 mm Fornitura e posa in opera di giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon; - lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.	m	1,00	295,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,507000	28,43	14,41	
		Totale Manodopera				**14,41**	**4,868**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.50.q	Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 200 costituito da: - scossalina di r.....l cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo. Giunto di cordolo e marciapiede per scorrimenti di mm 200	m	1,0000	219,57	219,57	
		Totale Materiali				**219,57**	**74,182**
					Totale Euro	233,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 233,98	35,10	
					Totale Euro	269,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 269,08	26,91	
					Totale Euro	295,99	
					Prezzo di Applicazione Euro	**295,99**	
					Totale Materiali Euro	219,57	74,182
					Totale Manodopera Euro	14,41	4,868

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.110.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE per escursioni fino a 300 mm Fornitura e posa in opera di giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon; - lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.	m	1,00	530,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,793000	28,43	22,54	
		Totale Manodopera				**22,54**	**4,247**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.50.r	Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 300 costituito da: - scossalina di r.....l cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo. Giunto di cordolo e marciapiede per scorrimenti di mm 300	m	1,0000	396,96	396,96	
		Totale Materiali				**396,96**	**74,804**
					Totale Euro	419,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 419,50	62,93	
					Totale Euro	482,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 482,43	48,24	
					Totale Euro	530,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**530,67**	
					Totale Materiali Euro	396,96	74,804
					Totale Manodopera Euro	22,54	4,247

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.110.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE per escursioni fino a 400 mm Fornitura e posa in opera di giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon; - lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.	m	1,00	567,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,793000	28,43	22,54	
		Totale Manodopera				**22,54**	**3,971**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.50.s	Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 400 costituito da: - scossalina di r.....l cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo. Giunto di cordolo e marciapiede per scorrimenti di mm 400	m	1,0000	426,22	426,22	
		Totale Materiali				**426,22**	**75,081**
					Totale Euro	448,76	
					Spese Generali 15,000% su Euro 448,76	67,31	
					Totale Euro	516,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 516,07	51,61	
					Totale Euro	567,68	
					Prezzo di Applicazione Euro	**567,68**	
					Totale Materiali Euro	426,22	75,081
					Totale Manodopera Euro	22,54	3,971

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO FISSO. Per carichi verticali da 500 a 1500 kN Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo fisso (- Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Pendenza longitudinale 0%;-Pendenza trasversale 0%). Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale	kN	1,000	1,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000625	30,60	0,02	
		Totale Manodopera				**0,02**	**1,053**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.20.a	APPARECCHI D'APPOGGIO TIPO FISSO Appoggio tipo fisso (- Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Pendenza longitudinale 0%;.....o essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Apparecchi d'appoggio tipo fisso per carichi verticali da 500 a 1500 kN	kN	1,000	1,48	1,48	
		Totale Materiali				**1,48**	**77,895**

Totale Euro	1,50
Spese Generali 15,000% su Euro 1,50	0,23
Totale Euro	1,73
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,73	0,17
Totale Euro	1,90
Prezzo di Applicazione Euro	**1,90**

Totale Materiali Euro	1,48	77,895
Totale Manodopera Euro	0,02	1,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO FISSO. Per carichi verticali da 1500 a 2500 kN Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo fisso (- Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Pendenza longitudinale 0%;-Pendenza trasversale 0%). Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale	kN	1,000	1,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000500	30,60	0,02	
		Totale Manodopera				**0,02**	**1,130**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.20.b	APPARECCHI D'APPOGGIO TIPO FISSO Appoggio tipo fisso (- Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Pendenza longitudinale 0%;..... essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Apparecchi d'appoggio tipo fisso per carichi verticali da 1500 a 2500 kN	kN	1,000	1,38	1,38	
		Totale Materiali				**1,38**	**77,966**

Totale Euro	1,40
Spese Generali 15,000% su Euro 1,40	0,21
Totale Euro	1,61
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,61	0,16
Totale Euro	1,77
Prezzo di Applicazione Euro	**1,77**

Totale Materiali Euro	1,38	77,966
Totale Manodopera Euro	0,02	1,130

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.20.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO FISSO. Per carichi verticali da 2500 a 10000 kN Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo fisso (- Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Pendenza longitudinale 0%;-Pendenza trasversale 0%). Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale	kN	1,000	1,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000500	30,60	0,02	
		Totale Manodopera				**0,02**	**1,342**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.20.c	APPARECCHI D'APPOGGIO TIPO FISSO Appoggio tipo fisso (- Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Pendenza longitudinale 0%;.....essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Apparecchi d'appoggio tipo fisso per carichi verticali da 2500 a 10000 kN	kN	1,000	1,15	1,15	
		Totale Materiali				**1,15**	**77,181**

Totale Euro	1,17
Spese Generali 15,000% su Euro 1,17	0,18
Totale Euro	1,35
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,35	0,14
Totale Euro	1,49
Prezzo di Applicazione Euro	**1,49**

Totale Materiali Euro	1,15	77,181
Totale Manodopera Euro	0,02	1,342

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.20.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO FISSO. Per carichi verticali oltre 10000 kN Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo fisso (- Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Pendenza longitudinale 0%;-Pendenza trasversale 0%). Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale	kN	1,000	1,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000500	30,60	0,02	
		Totale Manodopera				**0,02**	**1,504**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.20.d	APPARECCHI D'APPOGGIO TIPO FISSO Appoggio tipo fisso (- Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Pendenza longitudinale 0%;.....nno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Apparecchi d'appoggio tipo fisso per carichi verticali oltre 10000 kN	kN	1,000	1,03	1,03	
		Totale Materiali				**1,03**	**77,444**

Totale Euro	1,05
Spese Generali 15,000% su Euro 1,05	0,16
Totale Euro	1,21
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,21	0,12
Totale Euro	1,33
Prezzo di Applicazione Euro	**1,33**

Totale Materiali Euro	1,03	77,444
Totale Manodopera Euro	0,02	1,504

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE. Per carichi verticali da 500 a 1500 kN Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo multidirezionale (- Rotazione 0,01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento trasversale max ± 20 mm; - Pendenza longitudinale 0%; - Pendenza trasversale 0%). Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale:	kN	1,000	2,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000625	30,60	0,02	
		Totale Manodopera				**0,02**	**0,766**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.30.a	APPARECCHI D'APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastom.....ionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Apparecchi d'appoggio tipo multidirezionale per carichi verticali da 500 a 1500 kN	kN	1,000	2,04	2,04	
		Totale Materiali				**2,04**	**78,161**

Totale Euro	2,06
Spese Generali 15,000% su Euro 2,06	0,31
Totale Euro	2,37
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,37	0,24
Totale Euro	2,61
Prezzo di Applicazione Euro	**2,61**

Totale Materiali Euro	2,04	78,161
Totale Manodopera Euro	0,02	0,766

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE. Per carichi verticali da 1500 a 2500 kN Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo multidirezionale (- Rotazione 0,01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento trasversale max ± 20 mm; - Pendenza longitudinale 0%; - Pendenza trasversale 0%). Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale:	kN	1,000	2,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000278	30,60	0,01	
		Totale Manodopera				**0,01**	**0,472**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.30.b	APPARECCHI D'APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastom.....onare in conformità alla UNI EN 1337-1. Apparecchi d'appoggio tipo multidirezionale per carichi verticali da 1500 a 2500 kN	kN	1,000	1,67	1,67	
		Totale Materiali				**1,67**	**78,774**

Totale Euro	1,68
Spese Generali 15,000% su Euro 1,68	0,25
Totale Euro	1,93
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,93	0,19
Totale Euro	2,12
Prezzo di Applicazione Euro	**2,12**

Totale Materiali Euro	1,67	78,774
Totale Manodopera Euro	0,01	0,472

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.30.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE. Per carichi verticali da 2500 a 10000 kN Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo multidirezionale (- Rotazione 0,01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento trasversale max ± 20 mm; - Pendenza longitudinale 0%; - Pendenza trasversale 0%). Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale:	kN	1,000	1,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000500	30,60	0,02	
		Totale Manodopera				**0,02**	**1,031**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.30.c	APPARECCHI D'APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastom.....nare in conformità alla UNI EN 1337-1. Apparecchi d'appoggio tipo multidirezionale per carichi verticali da 2500 a 10000 kN	kN	1,000	1,51	1,51	
		Totale Materiali				**1,51**	**77,835**

Totale Euro	1,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,53	0,23	
Totale Euro	1,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,76	0,18	
Totale Euro	1,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,94**	
Totale Materiali Euro	1,51	77,835
Totale Manodopera Euro	0,02	1,031

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.30.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE. Per carichi verticali oltre 10000 kN Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo multidirezionale (- Rotazione 0,01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento trasversale max ± 20 mm; - Pendenza longitudinale 0%; - Pendenza trasversale 0%). Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale:	kN	1,000	1,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000500	30,60	0,02	
		Totale Manodopera				**0,02**	**1,205**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.30.d	APPARECCHI D'APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastom.....nsionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Apparecchi d'appoggio tipo multidirezionale per carichi verticali oltre 10000 kN	kN	1,000	1,29	1,29	
		Totale Materiali				**1,29**	**77,711**
		Altro					
3				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	1,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,31	0,20	
Totale Euro	1,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,51	0,15	
Totale Euro	1,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,66**	

Totale Materiali Euro	1,29	77,711
Totale Manodopera Euro	0,02	1,205
Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE. Per carichi verticali da 500 a 1500 kN Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo unidirezionale (- Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm; - Pendenza longitudinale 0%; - Pendenza trasversale 0%). Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale:	kN	1,000	3,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000625	30,60	0,02	
		Totale Manodopera				**0,02**	**0,637**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.40.a	APPARECCHI D'APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastom.....rotette in conformità alla UNI EN 1337-9. Apparecchi d'appoggio a disco elastomerico per carichi verticali da 500 a 1500 kN	kN	1,000	2,46	2,46	
		Totale Materiali				**2,46**	**78,344**

Totale Euro	2,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,48	0,37	
Totale Euro	2,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,85	0,29	
Totale Euro	3,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,14**	
Totale Materiali Euro	2,46	78,344
Totale Manodopera Euro	0,02	0,637

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE. Per carichi verticali da 1500 a 2500 kN Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo unidirezionale (- Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm; - Pendenza longitudinale 0%; - Pendenza trasversale 0%). Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale:	kN	1,000	2,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000278	30,60	0,01	
		Totale Manodopera				**0,01**	**0,420**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.40.b	APPARECCHI D'APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastom.....otette in conformità alla UNI EN 1337-9. Apparecchi d'appoggio a disco elastomerico per carichi verticali da 1500 a 2500 kN	kN	1,000	1,87	1,87	
		Totale Materiali				**1,87**	**78,571**

Totale Euro	1,88
Spese Generali 15,000% su Euro 1,88	0,28
Totale Euro	2,16
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,16	0,22
Totale Euro	2,38
Prezzo di Applicazione Euro	**2,38**

Totale Materiali Euro	1,87	78,571
Totale Manodopera Euro	0,01	0,420

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.40.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE. Per carichi verticali da 2500 a 10000 kN Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo unidirezionale (- Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm; - Pendenza longitudinale 0%; - Pendenza trasversale 0%). Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale:	kN	1,000	2,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000278	30,60	0,01	
		Totale Manodopera				**0,01**	**0,498**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.40.c	APPARECCHI D'APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastom.....tette in conformità alla UNI EN 1337-9. Apparecchi d'appoggio a disco elastomerico per carichi verticali da 2500 a 10000 kN	kN	1,000	1,58	1,58	
		Totale Materiali				**1,58**	**78,607**

Totale Euro	1,59
Spese Generali 15,000% su Euro 1,59	0,24
Totale Euro	1,83
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,83	0,18
Totale Euro	2,01
Prezzo di Applicazione Euro	**2,01**

Totale Materiali Euro	1,58	78,607
Totale Manodopera Euro	0,01	0,498

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.40.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO. APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE. Per carichi verticali oltre 10000 kN Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Appoggio tipo unidirezionale (- Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione 0,01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm; - Pendenza longitudinale 0%; - Pendenza trasversale 0%). Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n.246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Deve inoltre allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono inoltre incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Per ogni kN di carico verticale:	kN	1,000	1,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000500	30,60	0,02	
		Totale Manodopera				**0,02**	**1,183**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.40.d	APPARECCHI D'APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastom..... protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Apparecchi d'appoggio a disco elastomerico per carichi verticali oltre 10000 kN	kN	1,000	1,32	1,32	
		Totale Materiali				**1,32**	**78,107**

Totale Euro	1,34
Spese Generali 15,000% su Euro 1,34	0,20
Totale Euro	1,54
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,54	0,15
Totale Euro	1,69
Prezzo di Applicazione Euro	**1,69**

Totale Materiali Euro	1,32	78,107
Totale Manodopera Euro	0,02	1,183

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.60.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIUNTO DI DILATAZIONE ED IMPERMEABILITÀ VISCOELASTICO A CALDO Per volumi standard 500x1000 mm (pari a 50 dm³ /m) Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità viscoelastico a caldo di larghezza massima 500 mm e altezza massima 100 mm., idoneo ad assorbire scorrimenti degli impalcati di luce inferiore a 28 m. costituito da: 1) profilo a "C" in alluminio per il drenaggio acque di sottopavimentazione; 2) scossalina di raccolta acque bituthene hd o elotene; 3) treccia di poliuretano espanso inserito nel varco giunto al fine di contenere la prima colata di bitume; 4) impermeabilizzazione della sede del giunto con bitume modificato e posa di lamierino di sostegno in acciaio inox in corrispondenza del varco; 5) stesa di uno o più strati di tampone viscoelastico a base di bitume modificato e pietrischetto basaltico fino alla sommità' del tappeto d'usura; 6) colata a finire di bitume modificato con granulo in gomma per l'intasamento di eventuali vuoti. Il tutto comprensivo di messa in opera e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.	m	1,00	614,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
5	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	3,600000	28,43	102,35	
6	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,800000	30,60	55,08	
		Totale Manodopera				**157,43**	**25,599**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.200.20.b	CANALI DI GRONDA, CONVERSE E SCOSSALINE Canali di gronda, converse e scossaline. In lamiera zincata 8÷10/10	kg	35,0000	3,33	116,55	
2	ABR25_MAT_2.190.210.b	Treccia di poliuretano espanso inserito nel varco giunto al fine di contenere la prima colata di bitume	m	1,0000	7,72	7,72	
3	ABR25_MAT_2.190.510.g	BITUME NATURALE Bitume naturale. Bitume modificato	kg	14,0000	5,19	72,66	
4	ABR25_MAT_2.190.510.h	BITUME NATURALE Bitume naturale. Bitume modificato con granulo in gomma	kg	14,0000	5,68	79,52	
		Totale Materiali				**276,45**	**44,952**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.5.96.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 5 kw	ora	1,500000	6,62	9,93	
8	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,800000	23,53	42,35	
		Totale Noli				**52,28**	**8,501**

Totale Euro	486,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 486,16	72,92	
Totale Euro	559,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 559,08	55,91	
Totale Euro	614,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**614,99**	
Totale Materiali Euro	276,45	44,952
Totale Manodopera Euro	157,43	25,599
Totale Noli Euro	52,28	8,501

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.70.a	GIUNTO TAMPONE A LIVELLO SOLETTA Giunto (tampone) a livello soletta per catena cinematica. Fornitura e posa in opera di giunto di collegamento ed impermeab.....e. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico. Giunto (tampone) a livello soletta per catena cinematica. Fornitura e posa in opera di giunto di collegamento ed impermeabilizzazione di superficie tra gli impalcati semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta, ovvero ancorati a mezzo di appoggi fissi, giunto costituito da: sistema di ancoraggio, protezione e tenuta realizzato con profili metallici a T con la parte superiore lavorata liscia od a pettine, completi di zanche; estruso in neoprene di appropriata sagomatura particolare, direttamente vulcanizzato al sistema di ancoraggio; il giunto ("a tampone") dovrà essere adatto a trasmettere forze di compressione fino a 40 KN/m tra le campate contigue. Sono compresi nel prezzo tutti i magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto a regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico. Giunto (tampone) a livello soletta per catena cinematica. Fornitura e posa in opera di giunto di collegamento ed impermeabilizzazione di superficie tra gli impalcati semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta, ovvero ancorati a mezzo di appoggi fissi, giunto costituito da: sistema di ancoraggio, protezione e tenuta realizzato con profili metallici a T con la parte superiore lavorata liscia od a pettine, completi di zanche; estruso in neoprene di appropriata sagomatura particolare, direttamente vulcanizzato al sistema di ancoraggio; il giunto ("a tampone") dovrà essere adatto a trasmettere forze di compressione fino a 40 KN/m tra le campate contigue. Sono compresi nel prezzo tutti i magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto a regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.	m	1,00	485,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,400000	28,43	68,23	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
		Totale Manodopera				**104,95**	**21,639**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.60.50.a	Sistema di ancoraggio, protezione e tenuta realizzato con profili metallici a T con la parte superiore lavorata liscia od .....e") dovrà essere adatto a trasmettere forze di compressione fino a 40 KN/m tra le campate contigue. Giunto ("a tampone")	m	1,0000	191,69	191,69	
6	ABR25_MAT_2.190.510.g	BITUME NATURALE Bitume naturale. Bitume modificato	kg	10,0000	5,19	51,90	
		Totale Materiali				**243,59**	**50,225**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,200000	23,53	28,24	
3	ABR25_AT_10.5.96.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 5 kw	ora	1,000000	6,62	6,62	
		Totale Noli				**34,86**	**7,188**

Totale Euro	383,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 383,40	57,51	
Totale Euro	440,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 440,91	44,09	
Totale Euro	485,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**485,00**	

Totale Materiali Euro	243,59	50,225
Totale Noli Euro	34,86	7,188
Totale Manodopera Euro	104,95	21,639

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.80.a	GIUNTO IN ACCIAIO ELASTOMERICO Sono esclusi gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico. Giunto in acciaio-elastomerico di sotto e/o livello pavimentazione. Fornitura e posa in opera di giunto di collegamento ed impermeabilizzazione di superficie tra gli impalcati semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta, adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati fino a 30 mm, costituito da: - profili metallici a T 80x80x9 con ala superiore opportunamente sagomata a pettine mediante lavorazione meccanica; - zanche di ancoraggio a.m. FeB 44K sagomate e saldate ai profili metallici; - estruso in elastomero a soffietto di sezione mm 90x65 interamente vulcanizzato ai profili metallici; - scossalina di raccolta acque in hypalon fissata sul bordo soletta con stucco epossidico; - integrazione armature in FeB 44K per il massetto laterale di collegamento con la pavimentazione esistente; - massetti laterali di collegamento fino a filo pavimentazione in betoncino fibrorinforzato. Sono compresi nel prezzo tutti i magisteri ed oneri per dare il giunto compiuto a regola d'arte. Sono esclusi gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.	m	1,00	634,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
4	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,400000	28,43	68,23	
5	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
		Totale Manodopera				**104,95**	**16,532**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.190.510.g	BITUME NATURALE Bitume naturale. Bitume modificato	kg	10,0000	5,19	51,90	
6	ABR25_MAT_2.30.110.c	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato	kg	15,0000	0,94	14,10	
7	ABR25_MAT_2.290.60.50.b	Giunto di collegamento tra gli impalcati semplicemente appoggiati e collegati a cerniera a livello soletta, adatto per ass.....l bordo soletta con stucco epossidico. Giunto di Collegamento adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati fino a 30 mm	m	1,0000	257,64	257,64	
8	ABR25_MAT_2.30.130.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C	kg	80,0000	0,48	38,40	
		Totale Materiali				**362,04**	**57,029**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,200000	23,53	28,24	
3	ABR25_AT_10.5.96.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 5 kw	ora	1,000000	6,62	6,62	
		Totale Noli				**34,86**	**5,491**

Totale Euro	501,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 501,85	75,28	
Totale Euro	577,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 577,13	57,71	
Totale Euro	634,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**634,84**	
Totale Materiali Euro	362,04	57,029
Totale Noli Euro	34,86	5,491
Totale Manodopera Euro	104,95	16,532

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.90.a	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO DI PICCOLO SCORRIMENTO Per scorrimento longitudinale fino a 50 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico di piccolo scorrimento. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni e uniti mediante vulcanizzazione ad un soffietto di gomma di tenuta, atto ad assorbire lo scorrimento dell'impalcato. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.	m	1,00	718,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,400000	28,43	68,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
		Totale Manodopera				**104,95**	**14,601**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.110.c	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato	kg	7,0000	0,94	6,58	
6	ABR25_MAT_2.190.510.g	BITUME NATURALE Bitume naturale. Bitume modificato	kg	10,0000	5,19	51,90	
7	ABR25_MAT_2.290.60.50.c	Giunto di dilatazione tipo elastomerico di piccolo scorrimento per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi i.....on maglia quadra di juta imputrescibile. Giunto di dilatazione tipo elastomerico per scorrimento longitudinale fino a 50 mm	m	1,0000	364,54	364,54	
		Totale Materiali				**423,02**	**58,853**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,200000	23,53	28,24	
4	ABR25_AT_10.5.96.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 5 kw	ora	1,000000	6,62	6,62	
8	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,200000	26,88	5,38	
		Totale Noli				**40,24**	**5,598**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.90.a	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO DI PICCOLO SCORRIMENTO Per scorrimento longitudinale fino a 50 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico di piccolo scorrimento. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni e uniti mediante vulcanizzazione ad un soffietto di gomma di tenuta, atto ad assorbire lo scorrimento dell'impalcato. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.	m	1,00	718,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	568,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 568,21	85,23	
					Totale Euro	653,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 653,44	65,34	
					Totale Euro	718,78	
					Prezzo di Applicazione Euro	**718,78**	
					Totale Manodopera Euro	104,95	14,601
					Totale Noli Euro	40,24	5,598
					Totale Materiali Euro	423,02	58,853

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.90.b	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO DI PICCOLO SCORRIMENTO Per scorrimento longitudinale fino a 70 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico di piccolo scorrimento. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni e uniti mediante vulcanizzazione ad un soffietto di gomma di tenuta, atto ad assorbire lo scorrimento dell'impalcato. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.	m	1,00	1.130,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	2,400000	28,43	68,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
		Totale Manodopera				**104,95**	**9,283**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.30.110.c	BETONCINO PREMISCELATO Betoncino strutturale premiscelato fibrorinforzato	kg	7,0000	0,94	6,58	
7	ABR25_MAT_2.190.510.g	BITUME NATURALE Bitume naturale. Bitume modificato	kg	10,0000	5,19	51,90	
8	ABR25_MAT_2.290.60.50.d	Giunto di dilatazione tipo elastomerico di piccolo scorrimento per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi i.....on maglia quadra di juta imputrescibile. Giunto di dilatazione tipo elastomerico per scorrimento longitudinale fino a 70 mm	m	1,0000	690,05	690,05	
		Totale Materiali				**748,53**	**66,209**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	1,200000	23,53	28,24	
4	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,200000	26,88	5,38	
5	ABR25_AT_10.5.96.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORI ELETTRICI Gruppo elettrogeno potenza 5 kw	ora	1,000000	6,62	6,62	
		Totale Noli				**40,24**	**3,559**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
APPARECCHI DI APPOGGIO E GIUNTI DI DILATAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.60.90.b	GIUNTO DI DILATAZIONE TIPO ELASTOMERICO DI PICCOLO SCORRIMENTO Per scorrimento longitudinale fino a 70 mm Giunto di dilatazione tipo elastomerico di piccolo scorrimento. Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in neoprene armato avente le caratteristiche specifiche nel Capitolato Speciale d'Appalto rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni e uniti mediante vulcanizzazione ad un soffietto di gomma di tenuta, atto ad assorbire lo scorrimento dell'impalcato. Compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque, provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il getto di betoncino fibrorinforzato, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L., la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L., completo di: - Sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - Scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - Sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed all'abrasione; I disegni costruttivi ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. Sono esclusi dal prezzo gli oneri della segnaletica ed eventuale guardiania. Per lavori eseguiti in assenza di traffico.	m	1,00	1.130,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	893,72	
					Spese Generali 15,000% su Euro 893,72	134,06	
					Totale Euro	1.027,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.027,78	102,78	
					Totale Euro	1.130,56	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.130,56**	
					Totale Manodopera Euro	104,95	9,283
					Totale Noli Euro	40,24	3,559
					Totale Materiali Euro	748,53	66,209

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.10.a	SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA In terreno di classe I Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aerazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate sia in rilevato che a rifiuto su aree di deposito a qualsiasi distanza; compreso altresì l'onere della riduzione dei materiali rocciosi provenienti dagli scavi onde ottenere la pezzatura prevista dall'art. 26 delle Norme Tecniche per il loro reimpiego a rilevato; il tutto eseguito e valutato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche	mc	1,0000	31,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
11	ABR25_RU_1.5.6.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Tecnico per rilevamento perforazioni	ora	0,025000	40,48	1,01	
12	ABR25_RU_1.5.6.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	0,050000	43,76	2,19	
13	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,100000	41,68	4,17	
		Totale Manodopera				**7,37**	**23,705**
		Materiali					
9	ABR25_MAT_2.290.70.a	LAVORI IN SOTTERRANEO Esplosivo (Gelatina 1)	kg	0,1000	11,39	1,14	
		Totale Materiali				**1,14**	**3,667**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.65.10.e	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,050000	22,81	1,14	
2	ABR25_AT_10.5.85.d	MARTELLI DEMOLITORI MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA	ora	0,050000	92,03	4,60	
3	ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,025000	96,59	2,41	
4	ABR25_AT_10.5.30.b	DUMPER DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA	ora	0,051000	49,62	2,53	
5	ABR25_AT_10.65.10.g	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA	ora	0,050000	22,96	1,15	
6	ABR25_AT_10.65.10.h	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA	cad/gg	0,020	103,78	2,08	
7	ABR25_AT_10.65.10.i	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA	ora	0,050000	25,58	1,28	
8	ABR25_AT_10.65.10.d	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA	mc	0,1400	0,08	0,01	
		Totale Noli				**15,20**	**48,890**
		Specie1					
10	ABR25_PREST_15.35.a	Indennità di Discarica	mc	1,0000	0,86	0,86	
		Totale Specie1				**0,86**	**2,766**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.10.a	SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA In terreno di classe I Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aerazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate sia in rilevato che a rifiuto su aree di deposito a qualsiasi distanza; compreso altresì l'onere della riduzione dei materiali rocciosi provenienti dagli scavi onde ottenere la pezzatura prevista dall'art. 26 delle Norme Tecniche per il loro reimpiego a rilevato; il tutto eseguito e valutato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche	mc	1,0000	31,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	24,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,57	3,69	
					Totale Euro	28,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,26	2,83	
					Totale Euro	31,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**31,09**	
					Totale Noli Euro	15,20	48,890
					Totale Materiali Euro	1,14	3,667
					Totale Specie1 Euro	0,86	2,766
					Totale Manodopera Euro	7,37	23,705

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.10.b	SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA In terreno di classe II Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aerazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate sia in rilevato che a rifiuto su aree di deposito a qualsiasi distanza; compreso altresì l'onere della riduzione dei materiali rocciosi provenienti dagli scavi onde ottenere la pezzatura prevista dall'art. 26 delle Norme Tecniche per il loro reimpiego a rilevato; il tutto eseguito e valutato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche	mc	1,0000	34,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
11	ABR25_RU_1.5.6.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Tecnico per rilevamento perforazioni	ora	0,027000	40,48	1,09	
12	ABR25_RU_1.5.6.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	0,057000	43,76	2,49	
13	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,114000	41,68	4,75	
		Totale Manodopera				**8,33**	**23,861**
		Materiali					
9	ABR25_MAT_2.290.70.a	LAVORI IN SOTTERRANEO Esplosivo (Gelatina 1)	kg	0,1000	11,39	1,14	
		Totale Materiali				**1,14**	**3,266**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.65.10.e	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,057000	22,81	1,30	
2	ABR25_AT_10.5.85.d	MARTELLI DEMOLITORI MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA	ora	0,057000	92,03	5,25	
3	ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,027000	96,59	2,61	
4	ABR25_AT_10.5.30.b	DUMPER DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA	ora	0,065500	49,62	3,25	
5	ABR25_AT_10.65.10.g	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA	ora	0,057000	22,96	1,31	
6	ABR25_AT_10.65.10.h	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA	cad/gg	0,020	103,78	2,08	
7	ABR25_AT_10.65.10.i	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA	ora	0,057000	25,58	1,46	
8	ABR25_AT_10.65.10.d	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA	mc	0,1400	0,08	0,01	
		Totale Noli				**17,27**	**49,470**
		Specie1					
10	ABR25_PREST_15.35.a	Indennità di Discarica	mc	1,0000	0,86	0,86	
		Totale Specie1				**0,86**	**2,463**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.10.b	SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA In terreno di classe II Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aerazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate sia in rilevato che a rifiuto su aree di deposito a qualsiasi distanza; compreso altresì l'onere della riduzione dei materiali rocciosi provenienti dagli scavi onde ottenere la pezzatura prevista dall'art. 26 delle Norme Tecniche per il loro reimpiego a rilevato; il tutto eseguito e valutato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche	mc	1,0000	34,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	27,60	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,60	4,14	
					Totale Euro	31,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,74	3,17	
					Totale Euro	34,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**34,91**	
					Totale Noli Euro	17,27	49,470
					Totale Materiali Euro	1,14	3,266
					Totale Specie1 Euro	0,86	2,463
					Totale Manodopera Euro	8,33	23,861

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.10.c	SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA In terreno di classe III Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aerazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate sia in rilevato che a rifiuto su aree di deposito a qualsiasi distanza; compreso altresì l'onere della riduzione dei materiali rocciosi provenienti dagli scavi onde ottenere la pezzatura prevista dall'art. 26 delle Norme Tecniche per il loro reimpiego a rilevato; il tutto eseguito e valutato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche	mc	1,0000	35,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
11	ABR25_RU_1.5.6.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Tecnico per rilevamento perforazioni	ora	0,028000	40,48	1,13	
12	ABR25_RU_1.5.6.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	0,058000	43,76	2,54	
13	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,116000	41,68	4,83	
		Totale Manodopera				**8,50**	**23,843**
		Materiali					
9	ABR25_MAT_2.290.70.a	LAVORI IN SOTTERRANEO Esplosivo (Gelatina 1)	kg	0,1000	11,39	1,14	
		Totale Materiali				**1,14**	**3,198**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.65.10.e	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,058000	22,81	1,32	
2	ABR25_AT_10.5.85.d	MARTELLI DEMOLITORI MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA	ora	0,058000	92,03	5,34	
3	ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,028000	96,59	2,70	
4	ABR25_AT_10.5.30.b	DUMPER DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA	ora	0,069000	49,62	3,42	
5	ABR25_AT_10.65.10.g	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA	ora	0,058000	22,96	1,33	
6	ABR25_AT_10.65.10.h	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA	cad/gg	0,020	103,78	2,08	
7	ABR25_AT_10.65.10.i	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA	ora	0,058000	25,58	1,48	
8	ABR25_AT_10.65.10.d	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA	mc	0,1400	0,08	0,01	
		Totale Noli				**17,68**	**49,593**
		Specie1					
10	ABR25_PREST_15.35.a	Indennità di Discarica	mc	1,0000	0,86	0,86	
		Totale Specie1				**0,86**	**2,412**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.10.c	SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA In terreno di classe III Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aerazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate sia in rilevato che a rifiuto su aree di deposito a qualsiasi distanza; compreso altresì l'onere della riduzione dei materiali rocciosi provenienti dagli scavi onde ottenere la pezzatura prevista dall'art. 26 delle Norme Tecniche per il loro reimpiego a rilevato; il tutto eseguito e valutato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche	mc	1,0000	35,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	28,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 28,18	4,23	
					Totale Euro	32,41	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 32,41	3,24	
					Totale Euro	35,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,65**	
					Totale Noli Euro	17,68	49,593
					Totale Materiali Euro	1,14	3,198
					Totale Specie1 Euro	0,86	2,412
					Totale Manodopera Euro	8,50	23,843

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.10.d	SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA In terreno di classe IV Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aerazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate sia in rilevato che a rifiuto su aree di deposito a qualsiasi distanza; compreso altresì l'onere della riduzione dei materiali rocciosi provenienti dagli scavi onde ottenere la pezzatura prevista dall'art. 26 delle Norme Tecniche per il loro reimpiego a rilevato; il tutto eseguito e valutato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche	mc	1,0000	43,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
11	ABR25_RU_1.5.6.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Tecnico per rilevamento perforazioni	ora	0,035000	40,48	1,42	
12	ABR25_RU_1.5.6.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	0,069000	43,76	3,02	
13	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,138000	41,68	5,75	
		Totale Manodopera				**10,19**	**23,523**
		Materiali					
9	ABR25_MAT_2.290.70.a	LAVORI IN SOTTERRANEO Esplosivo (Gelatina 1)	kg	0,1000	11,39	1,14	
		Totale Materiali				**1,14**	**2,632**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.65.10.e	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,069000	22,81	1,57	
2	ABR25_AT_10.5.85.d	MARTELLI DEMOLITORI MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA	ora	0,069000	92,03	6,35	
3	ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,035000	96,59	3,38	
4	ABR25_AT_10.5.30.b	DUMPER DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA	ora	0,065000	49,62	3,23	
5	ABR25_AT_10.65.10.g	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA	ora	0,069000	22,96	1,58	
6	ABR25_AT_10.65.10.h	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA	cad/gg	0,040	103,78	4,15	
7	ABR25_AT_10.65.10.i	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA	ora	0,069000	25,58	1,77	
8	ABR25_AT_10.65.10.d	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA	mc	0,3000	0,08	0,02	
		Totale Noli				**22,05**	**50,900**
		Specie1					
10	ABR25_PREST_15.35.a	Indennità di Discarica	mc	1,0000	0,86	0,86	
		Totale Specie1				**0,86**	**1,985**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.10.d	SCAVO IN SOTTERRANEO COMPRESA LA ROCCIA DA MINA In terreno di classe IV Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aerazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, compreso il carico, il trasporto e lo scarico delle materie scavate sia in rilevato che a rifiuto su aree di deposito a qualsiasi distanza; compreso altresì l'onere della riduzione dei materiali rocciosi provenienti dagli scavi onde ottenere la pezzatura prevista dall'art. 26 delle Norme Tecniche per il loro reimpiego a rilevato; il tutto eseguito e valutato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche	mc	1,0000	43,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	34,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 34,24	5,14	
					Totale Euro	39,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 39,38	3,94	
					Totale Euro	43,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**43,32**	
					Totale Noli Euro	22,05	50,900
					Totale Materiali Euro	1,14	2,632
					Totale Specie1 Euro	0,86	1,985
					Totale Manodopera Euro	10,19	23,523

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.100.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI O MANUFATTI IN PVC Del diametro 100, spessore mm 2,1 Fornitura e posa in opera di tubi o manufatti in PVC conformi alle Norme UNI 1441 tipo 303/Z per formazione di condotte per la evacuazione delle acque, compresi tutti gli oneri	m	1,00	35,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,100000	38,71	3,87	
		Totale Manodopera				**3,87**	**10,948**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.30.05.a	TUBI IN PVC Tubi in PVC di diametro 100 e spessore mm 2,1	m	1,0000	19,25	19,25	
		Totale Materiali				**19,25**	**54,455**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,050000	96,59	4,83	
		Totale Noli				**4,83**	**13,663**

Totale Euro	27,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,95	4,19	
Totale Euro	32,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,14	3,21	
Totale Euro	35,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,35**	

Totale Materiali Euro	19,25	54,455
Totale Manodopera Euro	3,87	10,948
Totale Noli Euro	4,83	13,663

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.100.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI O MANUFATTI IN PVC Del diametro 125, spessore mm 2,6 Fornitura e posa in opera di tubi o manufatti in PVC conformi alle Norme UNI 1441 tipo 303/Z per formazione di condotte per la evacuazione delle acque, compresi tutti gli oneri	m	1,00	38,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,100000	38,71	3,87	
		Totale Manodopera				**3,87**	**10,021**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.30.05.b	TUBI IN PVC Tubi in PVC di diametro 125 e spessore mm 2,6	m	1,0000	21,83	21,83	
		Totale Materiali				**21,83**	**56,525**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,050000	96,59	4,83	
		Totale Noli				**4,83**	**12,506**

Totale Euro	30,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,53	4,58	
Totale Euro	35,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,11	3,51	
Totale Euro	38,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,62**	

Totale Materiali Euro	21,83	56,525
Totale Manodopera Euro	3,87	10,021
Totale Noli Euro	4,83	12,506

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.100.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI O MANUFATTI IN PVC Del diametro 160, spessore mm 2,6 Fornitura e posa in opera di tubi o manufatti in PVC conformi alle Norme UNI 1441 tipo 303/Z per formazione di condotte per la evacuazione delle acque, compresi tutti gli oneri	m	1,00	47,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,120000	38,71	4,65	
		Totale Manodopera				**4,65**	**9,881**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.30.05.c	TUBI IN PVC Tubi in PVC di diametro 160 e spessore mm 2,6	m	1,0000	26,75	26,75	
		Totale Materiali				**26,75**	**56,842**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,060000	96,59	5,80	
		Totale Noli				**5,80**	**12,325**

Totale Euro	37,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,20	5,58	
Totale Euro	42,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,78	4,28	
Totale Euro	47,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,06**	

Totale Materiali Euro	26,75	56,842
Totale Manodopera Euro	4,65	9,881
Totale Noli Euro	5,80	12,325

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.100.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI O MANUFATTI IN PVC Del diametro esterno mm 200, spessore mm 3,9 Fornitura e posa in opera di tubi o manufatti in PVC conformi alle Norme UNI 1441 tipo 303/Z per formazione di condotte per la evacuazione delle acque, compresi tutti gli oneri	m	1,00	60,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,150000	38,71	5,81	
		Totale Manodopera				**5,81**	**9,626**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.30.05.d	TUBI IN PVC Tubi in PVC di diametro esterno mm 200 e spessore mm 3,9	m	1,0000	35,14	35,14	
		Totale Materiali				**35,14**	**58,217**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,070000	96,59	6,76	
		Totale Noli				**6,76**	**11,199**

Totale Euro	47,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,71	7,16	
Totale Euro	54,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,87	5,49	
Totale Euro	60,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,36**	

Totale Materiali Euro	35,14	58,217
Totale Manodopera Euro	5,81	9,626
Totale Noli Euro	6,76	11,199

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.100.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI O MANUFATTI IN PVC Del diametro esterno mm 250, spessore mm 4,9 Fornitura e posa in opera di tubi o manufatti in PVC conformi alle Norme UNI 1441 tipo 303/Z per formazione di condotte per la evacuazione delle acque, compresi tutti gli oneri	m	1,00	73,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,160000	38,71	6,19	
		Totale Manodopera				**6,19**	**8,382**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_3.30.05.e	TUBI IN PVC Tubi in PVC di diametro esterno mm 250 e spessore mm 4,9	m	1,0000	44,46	44,46	
		Totale Materiali				**44,46**	**60,203**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,080000	96,59	7,73	
		Totale Noli				**7,73**	**10,467**
					Totale Euro	58,38	
					Spese Generali 15,000% su Euro 58,38	8,76	
					Totale Euro	67,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 67,14	6,71	
					Totale Euro	73,85	
					Prezzo di Applicazione Euro	**73,85**	
					Totale Materiali Euro	44,46	60,203
					Totale Manodopera Euro	6,19	8,382
					Totale Noli Euro	7,73	10,467

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.110.a	REALIZZAZIONE DI ELEMENTI DRENANTI ORIZZONTALI Realizzazione di elementi drenanti orizzontali a sezione circolare di piccolo diametro (microdreno) compresa la perforazio..... calza in tessuto non tessuto, lavaggio finale del dreno e quanto altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte Realizzazione di elementi drenanti orizzontali a sezione circolare di piccolo diametro (microdreno) compresa la perforazione del diametro di mm 85÷90 con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o rotopercussione ed eventuale rivestimento provvisorio, lavaggio del foro per lo sgombero di eventuali detriti, la fornitura e posa in opera di tubo filtrante bucherellato o microfessurato con eventuali tratti ciechi, in materiale plastico del diametro non inferiore a 1' ¢ avente lunghezza uguale a quella del perforo e rivestimento con calza in tessuto non tessuto, lavaggio finale del dreno e quanto altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte Realizzazione di elementi drenanti orizzontali a sezione circolare di piccolo diametro (microdreno) compresa la perforazione del diametro di mm 85÷90 con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o rotopercussione ed eventuale rivestimento provvisorio, lavaggio del foro per lo sgombero di eventuali detriti, la fornitura e posa in opera di tubo filtrante bucherellato o microfessurato con eventuali tratti ciechi, in materiale plastico del diametro non inferiore a 1' ¢ avente lunghezza uguale a quella del perforo e rivestimento con calza in tessuto non tessuto, lavaggio finale del dreno e quanto altro occorra per dare il lavoro a perfetta regola d'arte	m	1,00	101,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.6.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	0,210000	43,76	9,19	
2	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,420000	38,71	16,26	
		Totale Manodopera				**25,45**	**24,980**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.290.70.n	LAVORI IN SOTTERRANEO Elementi drenanti orizzontali a sezione circolare di piccolo diametro (microdreno), tubo filtrante bucherellato o microfes.....uali tratti ciechi, in materiale plastico del diametro non inferiore a 1' e rivestimento con calza in tessuto non tessuto.	m	1,0000	19,96	19,96	
		Totale Materiali				**19,96**	**19,592**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.10.d	PERFORATRICI MICROPALI CARROPONTE JUMBO X PERFORAZIONE IN GALLERIA	ora	0,420000	83,57	35,10	
4	ABR25_AT_10.65.10.d	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA	mc	0,4200	0,08	0,03	
		Totale Noli				**35,13**	**34,482**

Totale Euro	80,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,54	12,08	
Totale Euro	92,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,62	9,26	
Totale Euro	101,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**101,88**	

Totale Manodopera Euro	25,45	24,980
Totale Noli Euro	35,13	34,482
Totale Materiali Euro	19,96	19,592

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.120.a	FIBRE DI ACCIAIO Fibre di acciaio per la realizzazione di calcestruzzo spruzzato rinforzato, inglobate a mezzo di miscelazione nel calcestruzzo da spruzzare. Date in opera secondo il tipo e le caratteristiche di progetto Fibre di acciaio per la realizzazione di calcestruzzo spruzzato rinforzato, inglobate a mezzo di miscelazione nel calcestruzzo da spruzzare. Date in opera secondo il tipo e le caratteristiche di progetto Fibre di acciaio per la realizzazione di calcestruzzo spruzzato rinforzato, inglobate a mezzo di miscelazione nel calcestruzzo da spruzzare. Date in opera secondo il tipo e le caratteristiche di progetto	kg	1,0000	5,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.6.e	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria	ora	0,030000	34,83	1,04	
		Totale Manodopera				**1,04**	**18,087**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.70.m	LAVORI IN SOTTERRANEO Fibre in acciaio	kg	1,0000	3,51	3,51	
		Totale Materiali				**3,51**	**61,043**
					Totale Euro	4,55	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,55	0,68	
					Totale Euro	5,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,23	0,52	
					Totale Euro	5,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,75**	
					Totale Materiali Euro	3,51	61,043
					Totale Manodopera Euro	1,04	18,087

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.20.a	SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO. In terreno di classe I Scavo in sotterraneo eseguito in tutto come al numero precedente, ma eseguito con l'impiego di calcestruzzo spruzzato a precisione che verrà compensato con l'apposita voce di Elenco	mc	1,0000	26,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
10	ABR25_RU_1.5.6.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Tecnico per rilevamento perforazioni	ora	0,022000	40,48	0,89	
11	ABR25_RU_1.5.6.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	0,045000	43,76	1,97	
12	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,090000	41,68	3,75	
		Totale Manodopera				**6,61**	**24,664**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.65.10.e	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,045000	22,81	1,03	
2	ABR25_AT_10.5.85.d	MARTELLI DEMOLITORI MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA	ora	0,045000	92,03	4,14	
3	ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,022000	96,59	2,12	
4	ABR25_AT_10.5.30.b	DUMPER DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA	ora	0,043400	49,62	2,15	
5	ABR25_AT_10.65.10.g	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA	ora	0,045000	22,96	1,03	
6	ABR25_AT_10.65.10.h	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA	cad/gg	0,020	103,78	2,08	
7	ABR25_AT_10.65.10.i	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA	ora	0,045000	25,58	1,15	
8	ABR25_AT_10.65.10.d	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA	mc	0,1400	0,08	0,01	
		Totale Noli				**13,71**	**51,157**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.35.a	Indennità di Discarica	mc	1,0000	0,86	0,86	
		Totale Specie1				**0,86**	**3,209**

Totale Euro	21,18
Spese Generali 15,000% su Euro 21,18	3,18
Totale Euro	24,36
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,36	2,44
Totale Euro	26,80
Prezzo di Applicazione Euro	**26,80**

Totale Noli Euro	13,71	51,157
Totale Specie1 Euro	0,86	3,209
Totale Manodopera Euro	6,61	24,664

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.20.b	SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO. In terreno di classe II Scavo in sotterraneo eseguito in tutto come al numero precedente, ma eseguito con l'impiego di calcestruzzo spruzzato a precisione che verrà compensato con l'apposita voce di Elenco	mc	1,0000	33,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
10	ABR25_RU_1.5.6.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Tecnico per rilevamento perforazioni	ora	0,027000	40,48	1,09	
11	ABR25_RU_1.5.6.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	0,057000	43,76	2,49	
12	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,114000	41,68	4,75	
		Totale Manodopera				**8,33**	**25,015**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.65.10.e	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,057000	22,81	1,30	
2	ABR25_AT_10.5.85.d	MARTELLI DEMOLITORI MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA	ora	0,057000	92,03	5,25	
3	ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,027000	96,59	2,61	
4	ABR25_AT_10.5.30.b	DUMPER DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA	ora	0,062600	49,62	3,11	
5	ABR25_AT_10.65.10.g	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA	ora	0,057000	22,96	1,31	
6	ABR25_AT_10.65.10.h	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA	cad/gg	0,020	103,78	2,08	
7	ABR25_AT_10.65.10.i	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA	ora	0,057000	25,58	1,46	
8	ABR25_AT_10.65.10.d	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA	mc	0,1400	0,08	0,01	
		Totale Noli				**17,13**	**51,441**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.35.a	Indennità di Discarica	mc	1,0000	0,86	0,86	
		Totale Specie1				**0,86**	**2,583**

Totale Euro	26,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,32	3,95	
Totale Euro	30,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,27	3,03	
Totale Euro	33,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,30**	

Totale Noli Euro	17,13	51,441
Totale Specie1 Euro	0,86	2,583
Totale Manodopera Euro	8,33	25,015

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.20.c	SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO. In terreno di classe III Scavo in sotterraneo eseguito in tutto come al numero precedente, ma eseguito con l'impiego di calcestruzzo spruzzato a precisione che verrà compensato con l'apposita voce di Elenco	mc	1,0000	36,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
10	ABR25_RU_1.5.6.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Tecnico per rilevamento perforazioni	ora	0,031000	40,48	1,25	
11	ABR25_RU_1.5.6.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	0,062000	43,76	2,71	
12	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,124000	41,68	5,17	
		Totale Manodopera				**9,13**	**25,082**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.65.10.e	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,062000	22,81	1,41	
2	ABR25_AT_10.5.85.d	MARTELLI DEMOLITORI MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA	ora	0,062000	92,03	5,71	
3	ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,031000	96,59	2,99	
4	ABR25_AT_10.5.30.b	DUMPER DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA	ora	0,072000	49,62	3,57	
5	ABR25_AT_10.65.10.g	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA	ora	0,062000	22,96	1,42	
6	ABR25_AT_10.65.10.h	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA	cad/gg	0,020	103,78	2,08	
7	ABR25_AT_10.65.10.i	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA	ora	0,062000	25,58	1,59	
8	ABR25_AT_10.65.10.d	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA	mc	0,1400	0,08	0,01	
		Totale Noli				**18,78**	**51,593**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.35.a	Indennità di Discarica	mc	1,0000	0,86	0,86	
		Totale Specie1				**0,86**	**2,363**

Totale Euro	28,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,77	4,32	
Totale Euro	33,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,09	3,31	
Totale Euro	36,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,40**	

Totale Noli Euro	18,78	51,593
Totale Specie1 Euro	0,86	2,363
Totale Manodopera Euro	9,13	25,082

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.20.d	SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO. In terreno di classe IV Scavo in sotterraneo eseguito in tutto come al numero precedente, ma eseguito con l'impiego di calcestruzzo spruzzato a precisione che verrà compensato con l'apposita voce di Elenco	mc	1,0000	43,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
10	ABR25_RU_1.5.6.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Tecnico per rilevamento perforazioni	ora	0,038000	40,48	1,54	
11	ABR25_RU_1.5.6.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	0,075000	43,76	3,28	
12	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,150000	41,68	6,25	
		Totale Manodopera				**11,07**	**25,378**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.65.10.e	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,075000	22,81	1,71	
2	ABR25_AT_10.5.85.d	MARTELLI DEMOLITORI MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA	ora	0,075000	92,03	6,90	
3	ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,038000	96,59	3,67	
4	ABR25_AT_10.5.30.b	DUMPER DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA	ora	0,091500	49,62	4,54	
5	ABR25_AT_10.65.10.g	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA	ora	0,075000	22,96	1,72	
6	ABR25_AT_10.65.10.h	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA	cad/gg	0,020	103,78	2,08	
7	ABR25_AT_10.65.10.i	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA	ora	0,075000	25,58	1,92	
8	ABR25_AT_10.65.10.d	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA	mc	0,1400	0,08	0,01	
		Totale Noli				**22,55**	**51,696**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.35.a	Indennità di Discarica	mc	1,0000	0,86	0,86	
		Totale Specie1				**0,86**	**1,972**

Totale Euro	34,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,48	5,17	
Totale Euro	39,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,65	3,97	
Totale Euro	43,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,62**	

Totale Noli Euro	22,55	51,696
Totale Specie1 Euro	0,86	1,972
Totale Manodopera Euro	11,07	25,378

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.20.e	SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO. In terreno di classe Va Scavo in sotterraneo eseguito in tutto come al numero precedente, ma eseguito con l'impiego di calcestruzzo spruzzato a precisione che verrà compensato con l'apposita voce di Elenco	mc	1,0000	63,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
10	ABR25_RU_1.5.6.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Tecnico per rilevamento perforazioni	ora	0,035000	40,48	1,42	
11	ABR25_RU_1.5.6.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	0,090000	43,76	3,94	
12	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,276000	41,68	11,50	
		Totale Manodopera				**16,86**	**26,585**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.65.10.e	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,080000	22,81	1,82	
2	ABR25_AT_10.5.85.d	MARTELLI DEMOLITORI MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA	ora	0,150000	92,03	13,80	
3	ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,070000	96,59	6,76	
4	ABR25_AT_10.5.30.b	DUMPER DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA	ora	0,091500	49,62	4,54	
5	ABR25_AT_10.65.10.g	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA	ora	0,070000	22,96	1,61	
6	ABR25_AT_10.65.10.h	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA	cad/gg	0,020	103,78	2,08	
7	ABR25_AT_10.65.10.i	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA	ora	0,070000	25,58	1,79	
8	ABR25_AT_10.65.10.d	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA	mc	0,1400	0,08	0,01	
		Totale Noli				**32,41**	**51,104**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.35.a	Indennità di Discarica	mc	1,0000	0,86	0,86	
		Totale Specie1				**0,86**	**1,356**

Totale Euro	50,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,13	7,52	
Totale Euro	57,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,65	5,77	
Totale Euro	63,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,42**	

Totale Noli Euro	32,41	51,104
Totale Specie1 Euro	0,86	1,356
Totale Manodopera Euro	16,86	26,585

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.20.f	SCAVO IN SOTTERRANEO. ESEGUITO CON L'IMPIEGO DI CALCESTRUZZO SPRUZZATO. In terreno di classe Vb Scavo in sotterraneo eseguito in tutto come al numero precedente, ma eseguito con l'impiego di calcestruzzo spruzzato a precisione che verrà compensato con l'apposita voce di Elenco	mc	1,0000	91,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
10	ABR25_RU_1.5.6.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Tecnico per rilevamento perforazioni	ora	0,050000	40,48	2,02	
11	ABR25_RU_1.5.6.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	0,100000	43,76	4,38	
12	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,200000	41,68	8,34	
		Totale Manodopera				**14,74**	**16,071**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.65.10.e	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,100000	22,81	2,28	
2	ABR25_AT_10.5.85.d	MARTELLI DEMOLITORI MARTELLO PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA	ora	0,300000	92,03	27,61	
3	ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,160000	96,59	15,45	
4	ABR25_AT_10.5.30.b	DUMPER DUMPER DA MC. 6 IN GALLERIA	ora	0,093000	49,62	4,61	
5	ABR25_AT_10.65.10.g	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA	ora	0,100000	22,96	2,30	
6	ABR25_AT_10.65.10.h	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA	cad/gg	0,020	103,78	2,08	
7	ABR25_AT_10.65.10.i	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA	ora	0,100000	25,58	2,56	
8	ABR25_AT_10.65.10.d	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA	mc	0,1400	0,08	0,01	
		Totale Noli				**56,90**	**62,037**
		Specie1					
9	ABR25_PREST_15.35.a	Indennità di Discarica	mc	1,0000	0,86	0,86	
		Totale Specie1				**0,86**	**0,938**

Totale Euro	72,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,50	10,88	
Totale Euro	83,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,38	8,34	
Totale Euro	91,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**91,72**	

Totale Noli Euro	56,90	62,037
Totale Specie1 Euro	0,86	0,938
Totale Manodopera Euro	14,74	16,071

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN VETRORESINA PER ANCORAGGI Fornitura e posa in opera di tubi in vetroresina per ancoraggi, esterno 60 mm e spessore 10 mm, di qualunque lunghezza com..... delle iniezioni di boiacca di cemento da compensarsi a parte con gli appositi prezzi di Elenco Tubo effettivamente infisso Fornitura e posa in opera di tubi in vetroresina per ancoraggi, esterno 60 mm e spessore 10 mm, di qualunque lunghezza compreso il collegamento dei singoli spezzoni con manicotti filettati. Compreso le valvole in ragione di n. 1 al ml, il tappo di fondo e ogni altra attrezzatura, onere, magistero e fornitura per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con la esclusione della perforazione e delle iniezioni di boiacca di cemento da compensarsi a parte con gli appositi prezzi di Elenco Tubo effettivamente infisso Fornitura e posa in opera di tubi in vetroresina per ancoraggi, esterno 60 mm e spessore 10 mm, di qualunque lunghezza compreso il collegamento dei singoli spezzoni con manicotti filettati. Compreso le valvole in ragione di n. 1 al ml, il tappo di fondo e ogni altra attrezzatura, onere, magistero e fornitura per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con la esclusione della perforazione e delle iniezioni di boiacca di cemento da compensarsi a parte con gli appositi prezzi di Elenco Tubo effettivamente infisso	cad	1,0000	57,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.6.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	0,060000	43,76	2,63	
3	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,115000	41,68	4,79	
4	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,115000	32,32	3,72	
		Totale Manodopera				**11,14**	**19,340**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.70.b	LAVORI IN SOTTERRANEO Tubi in vetroresina per ancoraggi, esterno 60 mm e spessore 10 mm, di qualunque lunghezza compreso il collegamento dei sin.....pezzoni con manicotti filettati. Compreso le valvole in ragione di n. 1 al ml, il tappo di fondo e ogni altra attrezzatura.	m	1,0000	10,03	10,03	
		Totale Materiali				**10,03**	**17,413**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.65.10.c	GRUPPO PER INIEZIONI DI MALTA DI CEMENTO IN GALLERIA	ora	0,100000	121,12	12,11	
6	ABR25_AT_10.10.10.d	PERFORATRICI MICROPALI CARROPONTE JUMBO X PERFORAZIONE IN GALLERIA	ora	0,115000	83,57	9,61	
7	ABR25_AT_10.65.10.g	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA	ora	0,115000	22,96	2,64	
		Totale Noli				**24,36**	**42,292**
		Altro					
8				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	45,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,53	6,83	
Totale Euro	52,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,36	5,24	
Totale Euro	57,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,60**	

Totale Materiali Euro	10,03	17,413
Totale Manodopera Euro	11,14	19,340
Totale Noli Euro	24,36	42,292
Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.50.a	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO RBK 30 N/MM² AL MC Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolar.....ne Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche da compensare a parte con Rbk 30 N/mm² Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche da compensare a parte con Rbk 30 N/mm² Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche da compensare a parte con Rbk 30 N/mm²	mc	1,0000	163,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,120000	38,71	4,65	
4	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,120000	41,68	5,00	
5	ABR25_RU_1.5.6.e	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria	ora	0,120000	34,83	4,18	
		Totale Manodopera				**13,83**	**8,437**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.40.b	CALCESTRUZZO SPRUZZATO CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 30 - SPRITZBETON	mc	1,1270	88,43	99,66	
		Totale Materiali				**99,66**	**60,794**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.15.5.b	BETONIERA AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO TRASPORTATORE PER GALLERIA	ora	0,120000	51,11	6,13	
6	ABR25_AT_10.15.10.c	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Spruzzatrice per calcestruzzi	ora	0,120000	22,05	2,65	
7	ABR25_PREST_15.30.e	PROVE DI CARICO SU PALI Elevatore telescopico per movimentazione	ora	0,120000	61,00	7,32	
		Totale Noli				**16,10**	**9,821**

Totale Euro	129,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 129,59	19,44	
Totale Euro	149,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 149,03	14,90	
Totale Euro	163,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**163,93**	

Totale Materiali Euro	99,66	60,794
Totale Noli Euro	16,10	9,821
Totale Manodopera Euro	13,83	8,437

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.60.a	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ Con Rbk >= 20 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe I con spessore di 5 cm di calcestruzzo spruzzato Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla Direzione Lavori con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche da compensare a parte	mq	1,00	18,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,040000	41,68	1,67	
3	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,040000	38,71	1,55	
4	ABR25_RU_1.5.6.e	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria	ora	0,040000	34,83	1,39	
		Totale Manodopera				**4,61**	**24,379**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.40.a	CALCESTRUZZO SPRUZZATO CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 20 - SPRITZBETON	mc	0,0575	86,67	4,98	
		Totale Materiali				**4,98**	**26,335**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.15.10.c	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Spruzzatrice per calcestruzzi	ora	0,040000	22,05	0,88	
6	ABR25_PREST_15.30.e	PROVE DI CARICO SU PALI Elevatore telescopico per movimentazione	ora	0,040000	61,00	2,44	
7	ABR25_AT_10.15.5.b	BETONIERA AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO TRASPORTATORE PER GALLERIA	ora	0,040000	51,11	2,04	
		Totale Noli				**5,36**	**28,345**

Totale Euro	14,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,95	2,24	
Totale Euro	17,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,19	1,72	
Totale Euro	18,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,91**	

Totale Materiali Euro	4,98	26,335
Totale Manodopera Euro	4,61	24,379
Totale Noli Euro	5,36	28,345

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.60.b	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ Con Rbk >= 20 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe II con spessore di 10 cm di calcestruzzo spruzzato Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla Direzione Lavori con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche da compensare a parte	mq	1,00	27,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,048500	41,68	2,02	
4	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,048500	38,71	1,88	
5	ABR25_RU_1.5.6.e	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria	ora	0,048500	34,83	1,69	
		Totale Manodopera				**5,59**	**20,021**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.40.a	CALCESTRUZZO SPRUZZATO CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 20 - SPRITZBETON	mc	0,1150	86,67	9,97	
		Totale Materiali				**9,97**	**35,709**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.15.5.b	BETONIERA AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO TRASPORTATORE PER GALLERIA	ora	0,048500	51,11	2,48	
6	ABR25_AT_10.15.10.c	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Spruzzatrice per calcestruzzi	ora	0,048500	22,05	1,07	
7	ABR25_PREST_15.30.e	PROVE DI CARICO SU PALI Elevatore telescopico per movimentazione	ora	0,048500	61,00	2,96	
		Totale Noli				**6,51**	**23,317**

Totale Euro	22,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,07	3,31	
Totale Euro	25,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,38	2,54	
Totale Euro	27,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,92**	

Totale Materiali Euro	9,97	35,709
Totale Noli Euro	6,51	23,317
Totale Manodopera Euro	5,59	20,021

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.60.c	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ Con Rbk >= 20 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe III con spessore di 20 cm. di calcestruzzo spruzzato. Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla Direzione Lavori con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche da compensare a parte	mq	1,00	45,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,065500	41,68	2,73	
4	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,065500	38,71	2,54	
5	ABR25_RU_1.5.6.e	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria	ora	0,065500	34,83	2,28	
		Totale Manodopera				**7,55**	**16,456**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.40.a	CALCESTRUZZO SPRUZZATO CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 20 - SPRITZBETON	mc	0,2300	86,67	19,93	
		Totale Materiali				**19,93**	**43,439**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.15.5.b	BETONIERA AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO TRASPORTATORE PER GALLERIA	ora	0,065500	51,11	3,35	
6	ABR25_AT_10.15.10.c	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Spruzzatrice per calcestruzzi	ora	0,065500	22,05	1,44	
7	ABR25_PREST_15.30.e	PROVE DI CARICO SU PALI Elevatore telescopico per movimentazione	ora	0,065500	61,00	4,00	
		Totale Noli				**8,79**	**19,159**

Totale Euro	36,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,27	5,44	
Totale Euro	41,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,71	4,17	
Totale Euro	45,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,88**	

Totale Materiali Euro	19,93	43,439
Totale Noli Euro	8,79	19,159
Totale Manodopera Euro	7,55	16,456

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.60.d	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ Con Rbk >= 20 N/mm²: per rivestimento di gallerie con terreni di classe IV con spessore di 25 cm di calcestruzzo spruzzato Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla Direzione Lavori con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche da compensare a parte	mq	1,00	54,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,073000	41,68	3,04	
4	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,073000	38,71	2,83	
5	ABR25_RU_1.5.6.e	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria	ora	0,073000	34,83	2,54	
		Totale Manodopera				**8,41**	**15,417**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.40.a	CALCESTRUZZO SPRUZZATO CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 20 - SPRITZBETON	mc	0,2875	86,67	24,92	
		Totale Materiali				**24,92**	**45,683**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.15.5.b	BETONIERA AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO TRASPORTATORE PER GALLERIA	ora	0,073000	51,11	3,73	
6	ABR25_AT_10.15.10.c	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Spruzzatrice per calcestruzzi	ora	0,073000	22,05	1,61	
7	ABR25_PREST_15.30.e	PROVE DI CARICO SU PALI Elevatore telescopico per movimentazione	ora	0,073000	61,00	4,45	
		Totale Noli				**9,79**	**17,947**

Totale Euro	43,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,12	6,47	
Totale Euro	49,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,59	4,96	
Totale Euro	54,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,55**	

Totale Materiali Euro	24,92	45,683
Totale Noli Euro	9,79	17,947
Totale Manodopera Euro	8,41	15,417

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.60.e	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ Con Rbk >= 30 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe I con spessore di 5 cm di calcestruzzo spruzzato Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla Direzione Lavori con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche da compensare a parte	mq	1,00	19,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,041000	41,68	1,71	
4	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,041000	38,71	1,59	
5	ABR25_RU_1.5.6.e	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria	ora	0,041000	34,83	1,43	
		Totale Manodopera				**4,73**	**24,419**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.40.b	CALCESTRUZZO SPRUZZATO CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 30 - SPRITZBETON	mc	0,0575	88,43	5,08	
		Totale Materiali				**5,08**	**26,226**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.15.5.b	BETONIERA AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO TRASPORTATORE PER GALLERIA	ora	0,041000	51,11	2,10	
6	ABR25_AT_10.15.10.c	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Spruzzatrice per calcestruzzi	ora	0,041000	22,05	0,90	
7	ABR25_PREST_15.30.e	PROVE DI CARICO SU PALI Elevatore telescopico per movimentazione	ora	0,041000	61,00	2,50	
		Totale Noli				**5,50**	**28,394**

Totale Euro	15,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,31	2,30	
Totale Euro	17,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,61	1,76	
Totale Euro	19,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,37**	

Totale Materiali Euro	5,08	26,226
Totale Noli Euro	5,50	28,394
Totale Manodopera Euro	4,73	24,419

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.60.f	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ Con Rbk >= 30 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe II con spessore di 10 cm di calcestruzzo spruzzato Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla Direzione Lavori con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche da compensare a parte	mq	1,00	29,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,051500	41,68	2,15	
4	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,051500	38,71	1,99	
5	ABR25_RU_1.5.6.e	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria	ora	0,051500	34,83	1,79	
		Totale Manodopera				**5,93**	**20,371**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.40.b	CALCESTRUZZO SPRUZZATO CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 30 - SPRITZBETON	mc	0,1150	88,43	10,17	
		Totale Materiali				**10,17**	**34,936**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.15.5.b	BETONIERA AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO TRASPORTATORE PER GALLERIA	ora	0,051500	51,11	2,63	
6	ABR25_AT_10.15.10.c	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Spruzzatrice per calcestruzzi	ora	0,051500	22,05	1,14	
7	ABR25_PREST_15.30.e	PROVE DI CARICO SU PALI Elevatore telescopico per movimentazione	ora	0,051500	61,00	3,14	
		Totale Noli				**6,91**	**23,738**

Totale Euro	23,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,01	3,45	
Totale Euro	26,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,46	2,65	
Totale Euro	29,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,11**	

Totale Materiali Euro	10,17	34,936
Totale Noli Euro	6,91	23,738
Totale Manodopera Euro	5,93	20,371

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.60.g	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ Con Rbk >= 30 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe III-IV e V (a. e b.) con spessore variabile da 15 a 20 cm di calcestruzzo spruzzato Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla Direzione Lavori con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche da compensare a parte	mq	1,00	47,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,068000	41,68	2,83	
4	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,068000	38,71	2,63	
5	ABR25_RU_1.5.6.e	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria	ora	0,068000	34,83	2,37	
		Totale Manodopera				**7,83**	**16,638**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.40.b	CALCESTRUZZO SPRUZZATO CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 30 - SPRITZBETON	mc	0,2289	88,43	20,24	
		Totale Materiali				**20,24**	**43,009**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.15.5.b	BETONIERA AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO TRASPORTATORE PER GALLERIA	ora	0,068000	51,11	3,48	
6	ABR25_AT_10.15.10.c	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Spruzzatrice per calcestruzzi	ora	0,068000	22,05	1,50	
7	ABR25_PREST_15.30.e	PROVE DI CARICO SU PALI Elevatore telescopico per movimentazione	ora	0,068000	61,00	4,15	
		Totale Noli				**9,13**	**19,401**

Totale Euro	37,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,20	5,58	
Totale Euro	42,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,78	4,28	
Totale Euro	47,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,06**	

Totale Materiali Euro	20,24	43,009
Totale Noli Euro	9,13	19,401
Totale Manodopera Euro	7,83	16,638

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.60.h	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ Con Rbk >= 30 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe III-IV e V (a. e b.) con spessore di 25 cm di calcestruzzo spruzzato Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla Direzione Lavori con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche da compensare a parte	mq	1,00	67,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,113500	41,68	4,73	
4	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,113500	38,71	4,39	
5	ABR25_RU_1.5.6.e	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria	ora	0,113500	34,83	3,95	
		Totale Manodopera				**13,07**	**19,235**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.30.40.b	CALCESTRUZZO SPRUZZATO CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 30 - SPRITZBETON	mc	0,2875	88,43	25,42	
		Totale Materiali				**25,42**	**37,410**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.15.5.b	BETONIERA AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO TRASPORTATORE PER GALLERIA	ora	0,113500	51,11	5,80	
6	ABR25_AT_10.15.10.c	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Spruzzatrice per calcestruzzi	ora	0,113500	22,05	2,50	
7	ABR25_PREST_15.30.e	PROVE DI CARICO SU PALI Elevatore telescopico per movimentazione	ora	0,113500	61,00	6,92	
		Totale Noli				**15,22**	**22,399**

Totale Euro	53,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,71	8,06	
Totale Euro	61,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,77	6,18	
Totale Euro	67,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,95**	

Totale Materiali Euro	25,42	37,410
Totale Noli Euro	15,22	22,399
Totale Manodopera Euro	13,07	19,235

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.60.i	CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO AL MQ Con Rbk >= 30 N/mm²: per rivestimento gallerie in terreni di classe III-IV e V (a. e b.) con spessore di 30 cm di calcestruzzo spruzzato Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla Direzione Lavori con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla Direzione Lavori, dato in opera a perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche da compensare a parte	mq	1,00	81,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,137000	41,68	5,71	
4	ABR25_RU_1.5.6.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello - In Galleria	ora	0,137000	38,71	5,30	
5	ABR25_RU_1.5.6.e	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria	ora	0,137000	34,83	4,77	
		Totale Manodopera				**15,78**	**19,289**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.40.b	CALCESTRUZZO SPRUZZATO CALCESTRUZZO SPRUZZATO (AP) R'BK 30 - SPRITZBETON	mc	0,3450	88,43	30,51	
		Totale Materiali				**30,51**	**37,294**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.15.5.b	BETONIERA AUTOBETONIERA DA MC 6,5 CON NASTRO TRASPORTATORE PER GALLERIA	ora	0,137000	51,11	7,00	
6	ABR25_AT_10.15.10.c	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE Spruzzatrice per calcestruzzi	ora	0,137000	22,05	3,02	
7	ABR25_PREST_15.30.e	PROVE DI CARICO SU PALI Elevatore telescopico per movimentazione	ora	0,137000	61,00	8,36	
		Totale Noli				**18,38**	**22,467**

Totale Euro	64,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,67	9,70	
Totale Euro	74,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,37	7,44	
Totale Euro	81,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,81**	

Totale Noli Euro	18,38	22,467
Totale Materiali Euro	30,51	37,294
Totale Manodopera Euro	15,78	19,289

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.70.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA CENTINATA Fornitura e posa di armatura centinata costituita da profilati, aventi la sagoma prescritta in acciaio, da annegare nelle .....timento, oppure nel calcestruzzo spruzzato a pressione, completa di elementi per l'unione di vari pezzi e dei distanziatori Fornitura e posa di armatura centinata costituita da profilati, aventi la sagoma prescritta in acciaio, da annegare nelle murature di rivestimento, oppure nel calcestruzzo spruzzato a pressione, completa di elementi per l'unione di vari pezzi e dei distanziatori Fornitura e posa di armatura centinata costituita da profilati, aventi la sagoma prescritta in acciaio, da annegare nelle murature di rivestimento, oppure nel calcestruzzo spruzzato a pressione, completa di elementi per l'unione di vari pezzi e dei distanziatori	kg	1,0000	1,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,002000	41,68	0,08	
		Totale Manodopera				**0,08**	**5,797**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.70.e	LAVORI IN SOTTERRANEO Armatura centinata costituita da profilati, aventi la sagoma prescritta in acciaio, da annegare nelle murature di rivestimento, oppure nel calcestruzzo spruzzato a pressione, completa di elementi per l'unione di vari pezzi e dei distanziatori	kg	0,7750	1,06	0,82	
		Totale Materiali				**0,82**	**59,420**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.55.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI ESCAVATORE HP 270 PER IMPIEGO IN GALLERIA	ora	0,002000	96,59	0,19	
		Totale Noli				**0,19**	**13,768**

Totale Euro	1,09
Spese Generali 15,000% su Euro 1,09	0,16
Totale Euro	1,25
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,25	0,13
Totale Euro	1,38
Prezzo di Applicazione Euro	**1,38**

Totale Materiali Euro	0,82	59,420
Totale Manodopera Euro	0,08	5,797
Totale Noli Euro	0,19	13,768

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.80.a	TIRANTI REALIZZATI IN SOTTERRANEO O IN POZZI DI AERAZIONE Tiranti della lunghezza di m 3, misurati a partire dal filo esterno della piastra di ancoraggio, del diametro di mm 24 con carico di snervamento di 5 tonn./cm² Tiranti ralizzati in sotterraneo o in pozzi di areazione, con barre in acciaio speciale eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'uso di tuboforma, l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e la elaborazione dei dati relativi in conformità a quanto prescritto nelle Norme Tecniche	cad	1,0000	124,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
6	ABR25_RU_1.5.6.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	0,300000	43,76	13,13	
7	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,300000	41,68	12,50	
10	ABR25_RU_1.5.6.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Tecnico per rilevamento perforazioni	ora	0,200000	40,48	8,10	
		Totale Manodopera				**33,73**	**27,001**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.290.70.f	LAVORI IN SOTTERRANEO Tiranti con barre in acciaio speciale, compresa la piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione.	kg	11,0050	0,28	3,08	
12	ABR25_MAT_2.290.70.g	LAVORI IN SOTTERRANEO Boiacca di cemento per iniezioni	100 kg	1,9270	5,91	11,39	
		Totale Materiali				**14,47**	**11,583**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.10.10.d	PERFORATRICI MICROPALI CARROPONTE JUMBO X PERFORAZIONE IN GALLERIA	ora	0,100000	83,57	8,36	
2	ABR25_AT_10.5.85.e	MARTELLI DEMOLITORI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	ora	0,100000	54,69	5,47	
3	ABR25_AT_10.65.10.g	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA	ora	0,300000	22,96	6,89	
4	ABR25_AT_10.65.10.i	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA	ora	0,300000	25,58	7,67	
5	ABR25_AT_10.65.10.d	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA	mc	0,3000	0,08	0,02	
9	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,100000	13,79	1,38	
11	ABR25_AT_10.65.10.h	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA	cad/gg	0,200	103,78	20,76	
		Totale Noli				**50,55**	**40,466**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.80.a	TIRANTI REALIZZATI IN SOTTERRANEO O IN POZZI DI AERAZIONE Tiranti della lunghezza di m 3, misurati a partire dal filo esterno della piastra di ancoraggio, del diametro di mm 24 con carico di snervamento di 5 tonn./cm² Tiranti ralizzati in sotterraneo o in pozzi di areazione, con barre in acciaio speciale eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'uso di tuboforma, l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e la elaborazione dei dati relativi in conformità a quanto prescritto nelle Norme Tecniche	cad	1,0000	124,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	98,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 98,75	14,81	
					Totale Euro	113,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 113,56	11,36	
					Totale Euro	124,92	
					Prezzo di Applicazione Euro	**124,92**	
					Totale Noli Euro	50,55	40,466
					Totale Manodopera Euro	33,73	27,001
					Totale Materiali Euro	14,47	11,583

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.80.b	TIRANTI REALIZZATI IN SOTTERRANEO O IN POZZI DI AERAZIONE Tiranti della lunghezza di m 4,50, misurati a partire dal filo esterno della piastra di ancoraggio, del diametro di mm 24 con carico di snervamento di 5 tonn./cm² Tiranti ralizzati in sotterraneo o in pozzi di areazione, con barre in acciaio speciale eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'uso di tuboforma, l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e la elaborazione dei dati relativi in conformità a quanto prescritto nelle Norme Tecniche	cad	1,0000	139,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
6	ABR25_RU_1.5.6.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	0,330000	43,76	14,44	
7	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,330000	41,68	13,75	
10	ABR25_RU_1.5.6.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Tecnico per rilevamento perforazioni	ora	0,200000	40,48	8,10	
		Totale Manodopera				**36,29**	**26,022**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.290.70.f	LAVORI IN SOTTERRANEO Tiranti con barre in acciaio speciale, compresa la piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione.	kg	16,3300	0,28	4,57	
12	ABR25_MAT_2.290.70.g	LAVORI IN SOTTERRANEO Boiacca di cemento per iniezioni	100 kg	2,6730	5,91	15,80	
		Totale Materiali				**20,37**	**14,606**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.10.10.d	PERFORATRICI MICROPALI CARROPONTE JUMBO X PERFORAZIONE IN GALLERIA	ora	0,120000	83,57	10,03	
2	ABR25_AT_10.5.85.e	MARTELLI DEMOLITORI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	ora	0,120000	54,69	6,56	
3	ABR25_AT_10.65.10.g	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA	ora	0,300000	22,96	6,89	
4	ABR25_AT_10.65.10.i	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA	ora	0,300000	25,58	7,67	
5	ABR25_AT_10.65.10.d	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA	mc	0,3000	0,08	0,02	
9	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,120000	13,79	1,65	
11	ABR25_AT_10.65.10.h	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA	cad/gg	0,200	103,78	20,76	
		Totale Noli				**53,58**	**38,420**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.80.b	TIRANTI REALIZZATI IN SOTTERRANEO O IN POZZI DI AERAZIONE Tiranti della lunghezza di m 4,50, misurati a partire dal filo esterno della piastra di ancoraggio, del diametro di mm 24 con carico di snervamento di 5 tonn./cm² Tiranti ralizzati in sotterraneo o in pozzi di areazione, con barre in acciaio speciale eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'uso di tuboforma, l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e la elaborazione dei dati relativi in conformità a quanto prescritto nelle Norme Tecniche	cad	1,0000	139,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	110,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 110,24	16,54	
					Totale Euro	126,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 126,78	12,68	
					Totale Euro	139,46	
					Prezzo di Applicazione Euro	**139,46**	
					Totale Noli Euro	53,58	38,420
					Totale Manodopera Euro	36,29	26,022
					Totale Materiali Euro	20,37	14,606

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.80.c	TIRANTI REALIZZATI IN SOTTERRANEO O IN POZZI DI AERAZIONE Tiranti della lunghezza di m 6,00, misurati a partire dal filo esterno della piastra di ancoraggio, del diametro di mm 24 con carico di snervamento di 5 tonn./cm² Tiranti ralizzati in sotterraneo o in pozzi di areazione, con barre in acciaio speciale eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'uso di tuboforma, l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e la elaborazione dei dati relativi in conformità a quanto prescritto nelle Norme Tecniche	cad	1,0000	196,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
6	ABR25_RU_1.5.6.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	0,460000	43,76	20,13	
7	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,460000	41,68	19,17	
10	ABR25_RU_1.5.6.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Tecnico per rilevamento perforazioni	ora	0,250000	40,48	10,12	
		Totale Manodopera				**49,42**	**25,123**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.290.70.f	LAVORI IN SOTTERRANEO Tiranti con barre in acciaio speciale, compresa la piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione.	kg	21,6550	0,28	6,06	
12	ABR25_MAT_2.290.70.g	LAVORI IN SOTTERRANEO Boiacca di cemento per iniezioni	100 kg	4,0000	5,91	23,64	
		Totale Materiali				**29,70**	**15,098**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.10.10.d	PERFORATRICI MICROPALI CARROPONTE JUMBO X PERFORAZIONE IN GALLERIA	ora	0,185000	83,57	15,46	
2	ABR25_AT_10.5.85.e	MARTELLI DEMOLITORI ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA	ora	0,185000	54,69	10,12	
3	ABR25_AT_10.65.10.g	IMPIANTO DI VENTILAZIONE IN GALLERIA	ora	0,460000	22,96	10,56	
4	ABR25_AT_10.65.10.i	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA	ora	0,460000	25,58	11,77	
5	ABR25_AT_10.65.10.d	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA	mc	0,4600	0,08	0,04	
9	ABR25_AT_10.30.38.a	TESATRICE IDRAULICA PER TREFOLI Tesatrice idraulica per trefoli	ora	0,180000	13,79	2,48	
11	ABR25_AT_10.65.10.h	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI IN GALLERIA	cad/gg	0,250	103,78	25,95	
		Totale Noli				**76,38**	**38,829**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.80.c	TIRANTI REALIZZATI IN SOTTERRANEO O IN POZZI DI AERAZIONE Tiranti della lunghezza di m 6,00, misurati a partire dal filo esterno della piastra di ancoraggio, del diametro di mm 24 con carico di snervamento di 5 tonn./cm² Tiranti ralizzati in sotterraneo o in pozzi di areazione, con barre in acciaio speciale eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'uso di tuboforma, l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e la elaborazione dei dati relativi in conformità a quanto prescritto nelle Norme Tecniche	cad	1,0000	196,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	155,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 155,50	23,33	
					Totale Euro	178,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 178,83	17,88	
					Totale Euro	196,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**196,71**	
					Totale Noli Euro	76,38	38,829
					Totale Manodopera Euro	49,42	25,123
					Totale Materiali Euro	29,70	15,098

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
LAVORI IN SOTTERRANEO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.70.90.a	IMPERMEABILIZZAZIONE REALIZZATA IN SOTTERRANEO Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli in PVC saldati tra loro e sottostante strato di compensazione, di.....formità alle previsioni di progetto ed alle Norme Tecniche nei tratti e sulle superfici ordinate dalla Direzione dei Lavori Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli in PVC saldati tra loro e sottostante strato di compensazione, disposti fra il prerivestimento in calcestruzzo spruzzato ed il rivestimento in calcestruzzo e fornitura e posa in opera di tubi drenanti in PVC eseguita in conformità alle previsioni di progetto ed alle Norme Tecniche nei tratti e sulle superfici ordinate dalla Direzione dei Lavori Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli in PVC saldati tra loro e sottostante strato di compensazione, disposti fra il prerivestimento in calcestruzzo spruzzato ed il rivestimento in calcestruzzo e fornitura e posa in opera di tubi drenanti in PVC eseguita in conformità alle previsioni di progetto ed alle Norme Tecniche nei tratti e sulle superfici ordinate dalla Direzione dei Lavori	mq	1,00	47,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
3	ABR25_RU_1.5.6.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Operaio IV livello (caposquadra) - In Galleria	ora	0,050000	43,76	2,19	
4	ABR25_RU_1.5.6.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello - In Galleria	ora	0,166000	41,68	6,92	
5	ABR25_RU_1.5.6.e	MANODOPERA CATEGORIA EDILE IN GALLERIA Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello - In Galleria	ora	0,166000	34,83	5,78	
		Totale Manodopera				**14,89**	**31,190**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.290.70.i	LAVORI IN SOTTERRANEO Tessuto non tessuto pesante = oltre 500	m	0,3000	1,28	0,38	
2	ABR25_MAT_2.290.70.h	LAVORI IN SOTTERRANEO Fogli in p.v.c. spessore 2 mm	m	1,2000	5,07	6,08	
7	ABR25_MAT_2.290.70.l	LAVORI IN SOTTERRANEO Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello spessore non inferiore a mm 4,5; compreso i manicotti di giunzione DIAMETRO INTERNO MM 90	m	0,3000	11,58	3,47	
		Totale Materiali				**9,93**	**20,800**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.25.a	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica da 25 metri e portata 450 kg	ora	0,167000	77,37	12,92	
		Totale Noli				**12,92**	**27,063**

Totale Euro	37,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,74	5,66	
Totale Euro	43,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,40	4,34	
Totale Euro	47,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,74**	

Totale Materiali Euro	9,93	20,800
Totale Manodopera Euro	14,89	31,190
Totale Noli Euro	12,92	27,063

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASFALTO COLATO Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura per pavimentazione marciapiedi Fornitura e posa in opera di asfalto colato spessore 20 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura per pavimentazione marciapiedi	mq	1,00	16,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**64,922**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.210.a	MATERIALI VARI MATERIALE PER PROTEZIONI DI TUBAZIONI Materiale per protezioni di tubazioni. Bitume grezzo	kg	1,0000	0,75	0,75	
		Totale Materiali				**0,75**	**4,513**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.30.70.a	FONDELLO PER CATRAMINA O ASFALTI Fondello per fusione catramina o asfalti	ora	0,145000	11,03	1,60	
		Totale Noli				**1,60**	**9,627**

Totale Euro	13,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,14	1,97	
Totale Euro	15,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,11	1,51	
Totale Euro	16,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**16,62**	

Totale Manodopera Euro	10,79	64,922
Totale Materiali Euro	0,75	4,513
Totale Noli Euro	1,60	9,627

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.100.a	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. Tipo a feritoie, misure 1000x159x20 mm, con area di raccolta pari a 559 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata B125 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.	m	1,00	24,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**17,301**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.149.a	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald..... misure 1000x159x20 mm, con area di raccolta pari a 559 cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata B125	cad	1,0000	14,19	14,19	
		Totale Materiali				**14,19**	**58,037**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,012500	73,02	0,91	
		Totale Noli				**0,91**	**3,722**

Totale Euro	19,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,33	2,90	
Totale Euro	22,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,23	2,22	
Totale Euro	24,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,45**	

Totale Manodopera Euro	4,23	17,301
Totale Materiali Euro	14,19	58,037
Totale Noli Euro	0,91	3,722

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.100.b	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. Tipo antitacco a maglia 30x15 mm, misure 1000x159x30 mm, con area di raccolta pari a 765 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata B125 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.	m	1,00	36,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**11,750**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.149.b	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald..... misure 1000x159x30 mm, con area di raccolta pari a 765 cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata B125	cad	1,0000	23,32	23,32	
		Totale Materiali				**23,32**	**64,778**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,012500	73,02	0,91	
		Totale Noli				**0,91**	**2,528**

Totale Euro	28,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,46	4,27	
Totale Euro	32,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,73	3,27	
Totale Euro	36,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,00**	

Totale Manodopera Euro	4,23	11,750
Totale Materiali Euro	23,32	64,778
Totale Noli Euro	0,91	2,528

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.100.d	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. Tipo a maglia 30x30 mm, misure 1000x195x30 mm, con area di raccolta pari a 610 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.	m	1,00	42,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**9,888**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.149.d	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald..... misure 1000x195x30 mm, con area di raccolta pari a 610 cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250	cad	1,0000	28,68	28,68	
		Totale Materiali				**28,68**	**67,041**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,012500	73,02	0,91	
		Totale Noli				**0,91**	**2,127**

Totale Euro	33,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,82	5,07	
Totale Euro	38,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,89	3,89	
Totale Euro	42,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,78**	
Totale Manodopera Euro	4,23	9,888
Totale Materiali Euro	28,68	67,041
Totale Noli Euro	0,91	2,127

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.100.e	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. Tipo antitacco a maglia 30x10 mm, misure 1000x195x30 mm, con area di raccolta pari a 546 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.	m	1,00	48,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**8,666**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.149.e	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald..... misure 1000x195x30 mm, con area di raccolta pari a 546 cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250	cad	1,0000	33,44	33,44	
		Totale Materiali				**33,44**	**68,511**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,012500	73,02	0,91	
		Totale Noli				**0,91**	**1,864**

Totale Euro	38,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,58	5,79	
Totale Euro	44,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,37	4,44	
Totale Euro	48,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,81**	

Totale Manodopera Euro	4,23	8,666
Totale Materiali Euro	33,44	68,511
Totale Noli Euro	0,91	1,864

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.100.f	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. Tipo a maglia 20x30 mm, misure 1000x186x30 mm, con area di raccolta pari a 1440 cm2/m, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido. Classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.	m	1,00	77,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**5,463**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.149.f	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald.....0 mm, con area di raccolta pari a 1440 cm2/m, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido. Classe di portata E600	cad	1,0000	56,07	56,07	
		Totale Materiali				**56,07**	**72,414**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,012500	73,02	0,91	
		Totale Noli				**0,91**	**1,175**

Totale Euro	61,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,21	9,18	
Totale Euro	70,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,39	7,04	
Totale Euro	77,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,43**	
Totale Manodopera Euro	4,23	5,463
Totale Materiali Euro	56,07	72,414
Totale Noli Euro	0,91	1,175

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.100.g	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. Tipo antiattacco a maglia 20x120 mm, misure 1000x186x30 mm, con area di raccolta pari a 1019 cm2/m, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido. Classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.	m	1,00	81,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**5,170**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.149.g	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald.....0 mm, con area di raccolta pari a 1019 cm2/m, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido. Classe di portata E600	cad	1,0000	59,54	59,54	
		Totale Materiali				**59,54**	**72,769**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,012500	73,02	0,91	
		Totale Noli				**0,91**	**1,112**

Totale Euro	64,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,68	9,70	
Totale Euro	74,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,38	7,44	
Totale Euro	81,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,82**	
Totale Manodopera Euro	4,23	5,170
Totale Materiali Euro	59,54	72,769
Totale Noli Euro	0,91	1,112

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.100.h	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. Tipo a maglia 30x30 mm, misure 1000x245x40 mm, con area di raccolta pari a 1.014 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.	m	1,00	52,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**8,027**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.149.h	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald.....isure 1000x245x40 mm, con area di raccolta pari a 1.014 cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250	cad	1,0000	36,52	36,52	
		Totale Materiali				**36,52**	**69,298**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,012500	73,02	0,91	
		Totale Noli				**0,91**	**1,727**

Totale Euro	41,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,66	6,25	
Totale Euro	47,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,91	4,79	
Totale Euro	52,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,70**	

Totale Manodopera Euro	4,23	8,027
Totale Materiali Euro	36,52	69,298
Totale Noli Euro	0,91	1,727

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.100.i	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. Tipo antitacco a maglia 30x10 mm, misure 1000x245x40 mm, con area di raccolta pari a 936 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.	m	1,00	62,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**6,769**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.149.i	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald..... misure 1000x245x40 mm, con area di raccolta pari a 936 cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250	cad	1,0000	44,26	44,26	
		Totale Materiali				**44,26**	**70,827**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,012500	73,02	0,91	
		Totale Noli				**0,91**	**1,456**

Totale Euro	49,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,40	7,41	
Totale Euro	56,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,81	5,68	
Totale Euro	62,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**62,49**	

Totale Manodopera Euro	4,23	6,769
Totale Materiali Euro	44,26	70,827
Totale Noli Euro	0,91	1,456

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.100.j	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. Tipo a maglia 30x30 mm, misure 1000x325x50 mm, con area di raccolta pari a 1.420 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.	m	1,00	85,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,066700	25,50	1,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066700	28,43	1,90	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,066700	30,60	2,04	
		Totale Manodopera				**5,64**	**6,615**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.149.j	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald.....isure 1000x325x50 mm, con area di raccolta pari a 1.420 cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250	cad	1,0000	60,54	60,54	
		Totale Materiali				**60,54**	**71,006**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,016700	73,02	1,22	
		Totale Noli				**1,22**	**1,431**

Totale Euro	67,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 67,40	10,11	
Totale Euro	77,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 77,51	7,75	
Totale Euro	85,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**85,26**	

Totale Manodopera Euro	5,64	6,615
Totale Materiali Euro	60,54	71,006
Totale Noli Euro	1,22	1,431

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.100.k	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. Tipo antitacco, a maglia 30x10 mm, misure 1000x325x50 mm, con area di raccolta pari a 1.095 cm2/m, con sistema di incastro a pressione. Classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.	m	1,00	94,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,066700	25,50	1,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066700	28,43	1,90	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,066700	30,60	2,04	
		Totale Manodopera				**5,64**	**5,997**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.149.k	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald.....misure 1000x325x50 mm, con area di raccolta pari a 1.095 cmq/ml, con sistema di incastro a pressione. Classe di portataC250	cad	1,0000	67,48	67,48	
		Totale Materiali				**67,48**	**71,757**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,016700	73,02	1,22	
		Totale Noli				**1,22**	**1,297**

Totale Euro	74,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,34	11,15	
Totale Euro	85,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,49	8,55	
Totale Euro	94,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,04**	

Totale Manodopera Euro	5,64	5,997
Totale Materiali Euro	67,48	71,757
Totale Noli Euro	1,22	1,297

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.100.l	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. Tipo a fessura da 18 mm, misure 1000x159x120 mm, con area di raccolta pari a 180 cm2/m, in appoggio sul canale, da finire in opera. Classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in acciaio zincato a caldo.	m	1,00	119,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,066700	25,50	1,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066700	28,43	1,90	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,066700	30,60	2,04	
		Totale Manodopera				**5,64**	**4,734**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.149.l	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE CON SISTEMA DI INCASTRO A PRESSIONE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette, con sistema di incastro a pressione. Griglia in acciaio zincato a cald.....1000x159x120 mm, con area di raccolta pari a 180 cm2/m, in appoggio sul canale, da finire in opera. Classe di portata D400	cad	1,0000	87,33	87,33	
		Totale Materiali				**87,33**	**73,294**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,016700	73,02	1,22	
		Totale Noli				**1,22**	**1,024**

Totale Euro	94,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 94,19	14,13	
Totale Euro	108,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 108,32	10,83	
Totale Euro	119,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**119,15**	

Totale Manodopera Euro	5,64	4,734
Totale Materiali Euro	87,33	73,294
Totale Noli Euro	1,22	1,024

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.102.a	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 1000x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di raccolta pari a 334 cm2/m, classe di portata A15 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	m	1,00	26,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**15,908**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.148.a	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in acciaio zincato a caldo, a feritoie, misure 1000x150x20 mm, ...i raccolta pari a 334 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata A15	cad	1,0000	15,88	15,88	
		Totale Materiali				**15,88**	**59,722**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,012500	73,02	0,91	
		Totale Noli				**0,91**	**3,422**

Totale Euro	21,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,02	3,15	
Totale Euro	24,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,17	2,42	
Totale Euro	26,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,59**	

Totale Manodopera Euro	4,23	15,908
Totale Materiali Euro	15,88	59,722
Totale Noli Euro	0,91	3,422

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.102.b	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 1000x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di raccolta pari a 334 cm2/m, classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	m	1,00	51,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**2,85**	**5,579**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.148.b	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in acciaio zincato a caldo, a feritoie, misure 1000x150x20 mm, ... raccolta pari a 334 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata C250	cad	1,0000	36,62	36,62	
		Totale Materiali				**36,62**	**71,691**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,012500	73,02	0,91	
		Totale Noli				**0,91**	**1,782**

Totale Euro	40,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,38	6,06	
Totale Euro	46,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,44	4,64	
Totale Euro	51,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,08**	

Totale Manodopera Euro	2,85	5,579
Totale Materiali Euro	36,62	71,691
Totale Noli Euro	0,91	1,782

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.102.c	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a maglia 30x30 mm, misure 1000x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, , con area di raccolta pari a 1.080 cm2/m, classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	m	1,00	39,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**10,807**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.148.c	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in acciaio zincato a caldo, a maglia 30x30 mm, misure 1000x150x.....accolta pari a 1.080 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata C250	cad	1,0000	25,80	25,80	
		Totale Materiali				**25,80**	**65,917**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,012500	73,02	0,91	
		Totale Noli				**0,91**	**2,325**

Totale Euro	30,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,94	4,64	
Totale Euro	35,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,58	3,56	
Totale Euro	39,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,14**	
Totale Manodopera Euro	4,23	10,807
Totale Materiali Euro	25,80	65,917
Totale Noli Euro	0,91	2,325

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.102.d	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo antitacco a maglia 30x15 mm, misure 1000x150x20 mm, con fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di raccolta pari a 1.035 cm2/m, classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	m	1,00	39,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**10,633**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.148.d	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 30x15 mm, misure.....accolta pari a 1.035 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata C250	cad	1,0000	26,30	26,30	
		Totale Materiali				**26,30**	**66,114**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,012500	73,02	0,91	
		Totale Noli				**0,91**	**2,288**

Totale Euro	31,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,44	4,72	
Totale Euro	36,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,16	3,62	
Totale Euro	39,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,78**	

Totale Manodopera Euro	4,23	10,633
Totale Materiali Euro	26,30	66,114
Totale Noli Euro	0,91	2,288

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.102.e	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a maglia 20x30 mm, misure 1000x186x30 mm, fissaggio composto da 4 viti/ml, con area di raccolta pari a 1.440 cm2/m, classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	m	1,00	77,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**5,427**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.148.e	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in acciaio zincato a caldo, a maglia 20x30 mm, misure 1000x186x.....accolta pari a 1.440 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata E600	cad	1,0000	56,47	56,47	
		Totale Materiali				**56,47**	**72,453**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,012500	73,02	0,91	
		Totale Noli				**0,91**	**1,168**

Totale Euro	61,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,61	9,24	
Totale Euro	70,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 70,85	7,09	
Totale Euro	77,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**77,94**	
Totale Manodopera Euro	4,23	5,427
Totale Materiali Euro	56,47	72,453
Totale Noli Euro	0,91	1,168

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.102.f	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo antitacco a maglia 20x12 mm, misure 1000x186x30 mm, fissaggio composto da 4 viti/ml, con area di raccolta pari a 1.019 cm2/m, classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	m	1,00	82,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**5,130**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.148.f	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 20x12 mm, misure.....accolta pari a 1.019 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata E600	cad	1,0000	60,04	60,04	
		Totale Materiali				**60,04**	**72,811**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,012500	73,02	0,91	
		Totale Noli				**0,91**	**1,104**

Totale Euro	65,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,18	9,78	
Totale Euro	74,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,96	7,50	
Totale Euro	82,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,46**	

Totale Manodopera Euro	4,23	5,130
Totale Materiali Euro	60,04	72,811
Totale Noli Euro	0,91	1,104

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.102.g	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a maglia 20x30 mm, misure 1000x236x30 mm, fissaggio composto da 4 viti/ml, con area di raccolta pari a 1.088 cm2/m, classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	m	1,00	114,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**3,680**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.148.g	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in acciaio zincato a caldo, a maglia 20x30 mm, misure 1000x236x.....accolta pari a 1.088 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata E600	cad	1,0000	85,74	85,74	
		Totale Materiali				**85,74**	**74,582**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,012500	73,02	0,91	
		Totale Noli				**0,91**	**0,792**

Totale Euro	90,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 90,88	13,63	
Totale Euro	104,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 104,51	10,45	
Totale Euro	114,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**114,96**	
Totale Manodopera Euro	4,23	3,680
Totale Materiali Euro	85,74	74,582
Totale Noli Euro	0,91	0,792

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.102.h	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo antitacco a maglia 20x12 mm, misure 1000x236x30 mm, fissaggio composto da 4 viti/ml, con area di raccolta pari a 888 cm2/m, classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	m	1,00	147,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**2,868**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.148.h	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 20x12 mm, misure..... raccolta pari a 888 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata E600	cad	1,0000	111,45	111,45	
		Totale Materiali				**111,45**	**75,564**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,012500	73,02	0,91	
		Totale Noli				**0,91**	**0,617**

Totale Euro	116,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 116,59	17,49	
Totale Euro	134,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,08	13,41	
Totale Euro	147,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**147,49**	
Totale Manodopera Euro	4,23	2,868
Totale Materiali Euro	111,45	75,564
Totale Noli Euro	0,91	0,617

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.102.i	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a maglia 20x30 mm, misure 1000x315x35 mm, fissaggio composto da 4 viti/ml, con area di raccolta pari a 2.081 cm2/m, classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	m	1,00	155,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,066700	25,50	1,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066700	28,43	1,90	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,066700	30,60	2,04	
		Totale Manodopera				**5,64**	**3,631**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.148.i	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in acciaio zincato a caldo, a maglia 20x30 mm, misure 1000x315x.....accolta pari a 2.081 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata E600	cad	1,0000	115,91	115,91	
		Totale Materiali				**115,91**	**74,631**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,016700	73,02	1,22	
		Totale Noli				**1,22**	**0,786**

Totale Euro	122,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,77	18,42	
Totale Euro	141,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,19	14,12	
Totale Euro	155,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**155,31**	
Totale Manodopera Euro	5,64	3,631
Totale Materiali Euro	115,91	74,631
Totale Noli Euro	1,22	0,786

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.102.j	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo antitacco a maglia 20x12 mm, misure 1000x315x35 mm, fissaggio composto da 4 viti/ml, con area di raccolta pari a 1.717 cm2/m, classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in acciaio zincato a caldo, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	m	1,00	183,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,066700	25,50	1,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,066700	28,43	1,90	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,066700	30,60	2,04	
		Totale Manodopera				**5,64**	**3,079**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.148.j	GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO PER CANALETTE Griglia in acciaio zincato a caldo, per canalette. Griglia in acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 20x12 mm, misure.....accolta pari a 1.717 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata E600	cad	1,0000	137,94	137,94	
		Totale Materiali				**137,94**	**75,307**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,016700	73,02	1,22	
		Totale Noli				**1,22**	**0,666**

Totale Euro	144,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 144,80	21,72	
Totale Euro	166,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 166,52	16,65	
Totale Euro	183,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**183,17**	
Totale Manodopera Euro	5,64	3,079
Totale Materiali Euro	137,94	75,307
Totale Noli Euro	1,22	0,666

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.a	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Tipo a feritoie, misure 500x159x20 mm, con area di raccolta pari a 270 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	27,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**7,786**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.a	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure500x159x20 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 270 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata C250	cad	1,0000	18,94	18,94	
		Totale Materiali				**18,94**	**69,556**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,689**

Totale Euro	21,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,52	3,23	
Totale Euro	24,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,75	2,48	
Totale Euro	27,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,23**	

Totale Manodopera Euro	2,12	7,786
Totale Materiali Euro	18,94	69,556
Totale Noli Euro	0,46	1,689

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.b	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Tipo a maglia 30x16 mm, misure 500x159x20 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 375 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	26,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**8,018**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.b	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Griglia in ghisa sferoidale, a maglia 30x16 mm, misure 500x159x20 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 375 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata C250	cad	1,0000	18,32	18,32	
		Totale Materiali				**18,32**	**69,289**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,740**

Totale Euro	20,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,90	3,14	
Totale Euro	24,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,04	2,40	
Totale Euro	26,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,44**	

Totale Manodopera Euro	2,12	8,018
Totale Materiali Euro	18,32	69,289
Totale Noli Euro	0,46	1,740

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.c	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Tipo a feritoie, misure 500x198x25 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 270 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	37,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**5,604**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.c	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure500x198x25 mm (2 pz/ml), con area di raccoltapari a 270 cmq/ml, in appoggio sul canale.Classe di portata D400	cad	1,0000	27,32	27,32	
		Totale Materiali				**27,32**	**72,218**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,216**

Totale Euro	29,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,90	4,49	
Totale Euro	34,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,39	3,44	
Totale Euro	37,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,83**	

Totale Manodopera Euro	2,12	5,604
Totale Materiali Euro	27,32	72,218
Totale Noli Euro	0,46	1,216

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.d	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Tipo a maglia 30x16 mm, misure 500x198x25 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 380 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	36,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**5,889**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.d	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Griglia in ghisa sferoidale, a maglia 30x16 mm, misure 500x198x25 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 380 cmq/ml, in appoggio sul canale. Classe di portata D400	cad	1,0000	25,88	25,88	
		Totale Materiali				**25,88**	**71,889**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,278**

Totale Euro	28,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,46	4,27	
Totale Euro	32,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,73	3,27	
Totale Euro	36,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,00**	

Totale Manodopera Euro	2,12	5,889
Totale Materiali Euro	25,88	71,889
Totale Noli Euro	0,46	1,278

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.e	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Tipo a feritoie, misure 500x248x35 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 425 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	68,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**3,090**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.e	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure 500x248x35 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 425 cmq/ml, in appoggio sul canale. Classe di portata D400	cad	1,0000	51,65	51,65	
		Totale Materiali				**51,65**	**75,292**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**0,671**

Totale Euro	54,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,23	8,13	
Totale Euro	62,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,36	6,24	
Totale Euro	68,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,60**	

Totale Manodopera Euro	2,12	3,090
Totale Materiali Euro	51,65	75,292
Totale Noli Euro	0,46	0,671

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.f	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Tipo a maglia 30x16 mm, misure 500x248x35 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 630 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	59,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**3,583**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.f	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Griglia in ghisa sferoidale, a maglia 30x16 mm, misure 500x248x35 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 630 cmq/ml, in appoggio sul canale. Classe di portata D400	cad	1,0000	44,19	44,19	
		Totale Materiali				**44,19**	**74,683**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**0,777**

Totale Euro	46,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,77	7,02	
Totale Euro	53,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,79	5,38	
Totale Euro	59,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,17**	

Totale Manodopera Euro	2,12	3,583
Totale Materiali Euro	44,19	74,683
Totale Noli Euro	0,46	0,777

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.g	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Tipo a feritoie, misure 500x326x40 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 580 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	92,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033300	25,50	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033300	28,43	0,95	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033300	30,60	1,02	
		Totale Manodopera				**2,82**	**3,050**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.g	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure 500x326x40 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 580 cmq/ml, in appoggio sul canale. Classe di portata D400	cad	1,0000	69,66	69,66	
		Totale Materiali				**69,66**	**75,341**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,008330	73,02	0,61	
		Totale Noli				**0,61**	**0,660**

Totale Euro	73,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,09	10,96	
Totale Euro	84,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,05	8,41	
Totale Euro	92,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,46**	

Totale Manodopera Euro	2,82	3,050
Totale Materiali Euro	69,66	75,341
Totale Noli Euro	0,61	0,660

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.h	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Tipo a maglia 30x16 mm, misure 500x326x40 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 875 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	82,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033300	25,50	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033300	28,43	0,95	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033300	30,60	1,02	
		Totale Manodopera				**2,82**	**3,413**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.h	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Griglia in ghisa sferoidale, a maglia 30x16 mm, misure 500x326x40 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 875 cmq/ml, in appoggio sul canale. Classe di portata D400	cad	1,0000	61,89	61,89	
		Totale Materiali				**61,89**	**74,900**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,008330	73,02	0,61	
		Totale Noli				**0,61**	**0,738**

Totale Euro	65,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,32	9,80	
Totale Euro	75,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,12	7,51	
Totale Euro	82,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,63**	

Totale Manodopera Euro	2,82	3,413
Totale Materiali Euro	61,89	74,900
Totale Noli Euro	0,61	0,738

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.i	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x186x30 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 469 cm2/m. Classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	29,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**7,265**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.i	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure 500x186x30 mm..... raccolta pari a 469 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata C250	cad	1,0000	20,49	20,49	
		Totale Materiali				**20,49**	**70,219**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,576**

Totale Euro	23,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,07	3,46	
Totale Euro	26,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,53	2,65	
Totale Euro	29,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,18**	

Totale Manodopera Euro	2,12	7,265
Totale Materiali Euro	20,49	70,219
Totale Noli Euro	0,46	1,576

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.j	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x186x30 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 469 cm2/m. Classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	35,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**6,043**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.j	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure 500x186x30 mm..... raccolta pari a 469 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata D400	cad	1,0000	25,15	25,15	
		Totale Materiali				**25,15**	**71,693**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,311**

Totale Euro	27,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,73	4,16	
Totale Euro	31,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,89	3,19	
Totale Euro	35,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,08**	

Totale Manodopera Euro	2,12	6,043
Totale Materiali Euro	25,15	71,693
Totale Noli Euro	0,46	1,311

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.k	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x186x30 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 469 cm2/m. Classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	36,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**5,889**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.k	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure 500x186x30 mm..... raccolta pari a 469 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata E600	cad	1,0000	25,88	25,88	
		Totale Materiali				**25,88**	**71,889**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,278**

Totale Euro	28,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,46	4,27	
Totale Euro	32,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,73	3,27	
Totale Euro	36,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,00**	

Totale Manodopera Euro	2,12	5,889
Totale Materiali Euro	25,88	71,889
Totale Noli Euro	0,46	1,278

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.l	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x186x30 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 469 cm2/m. Classe di portata F900 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	38,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**5,472**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.l	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure 500x186x30 mm..... raccolta pari a 469 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata F900	cad	1,0000	28,05	28,05	
		Totale Materiali				**28,05**	**72,406**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,187**

Totale Euro	30,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,63	4,59	
Totale Euro	35,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,22	3,52	
Totale Euro	38,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,74**	

Totale Manodopera Euro	2,12	5,472
Totale Materiali Euro	28,05	72,406
Totale Noli Euro	0,46	1,187

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.m	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Tipo a maglia 20x30 mm, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x186x30 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 876 cm2/m. Classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	39,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**5,311**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.m	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Griglia in ghisa sferoidale, a maglia 20x30 mm, misure 500x18..... raccolta pari a 876 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata E600	cad	1,0000	28,98	28,98	
		Totale Materiali				**28,98**	**72,595**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,152**

Totale Euro	31,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,56	4,73	
Totale Euro	36,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,29	3,63	
Totale Euro	39,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,92**	

Totale Manodopera Euro	2,12	5,311
Totale Materiali Euro	28,98	72,595
Totale Noli Euro	0,46	1,152

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.n	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x315x35 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di porta ta C250 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	44,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033300	25,50	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033300	28,43	0,95	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033300	30,60	1,02	
		Totale Manodopera				**2,82**	**6,390**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.n	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure500x315x35 mm (2 pz/ml), con area di raccoltapari a 802 cmq/ml, avvitabile unicamente consistema di fissaggio rapido. Classe di portata C250	cad	1,0000	31,46	31,46	
		Totale Materiali				**31,46**	**71,289**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,008330	73,02	0,61	
		Totale Noli				**0,61**	**1,382**

Totale Euro	34,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,89	5,23	
Totale Euro	40,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,12	4,01	
Totale Euro	44,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,13**	

Totale Manodopera Euro	2,82	6,390
Totale Materiali Euro	31,46	71,289
Totale Noli Euro	0,61	1,382

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.o	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x315x35 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	68,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033300	25,50	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033300	28,43	0,95	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033300	30,60	1,02	
		Totale Manodopera				**2,82**	**4,117**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.o	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure 500x315x35 mm...../ml), con area di raccolta pari a 802 cmq/ml, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido. Classe di portata D400	cad	1,0000	50,72	50,72	
		Totale Materiali				**50,72**	**74,044**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,008330	73,02	0,61	
		Totale Noli				**0,61**	**0,891**

Totale Euro	54,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,15	8,12	
Totale Euro	62,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,27	6,23	
Totale Euro	68,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,50**	

Totale Manodopera Euro	2,82	4,117
Totale Materiali Euro	50,72	74,044
Totale Noli Euro	0,61	0,891

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.p	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Tipo a feritoie, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido, misure 500x315x35 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	70,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033300	25,50	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033300	28,43	0,95	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033300	30,60	1,02	
		Totale Manodopera				**2,82**	**3,980**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.p	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Griglia in ghisa sferoidale, a feritoie, misure 500x315x35 mm...../ml), con area di raccolta pari a 802 cmq/ml, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido. Classe di portata D400	cad	1,0000	52,58	52,58	
		Totale Materiali				**52,58**	**74,213**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,008330	73,02	0,61	
		Totale Noli				**0,61**	**0,861**

Totale Euro	56,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,01	8,40	
Totale Euro	64,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,41	6,44	
Totale Euro	70,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**70,85**	

Totale Manodopera Euro	2,82	3,980
Totale Materiali Euro	52,58	74,213
Totale Noli Euro	0,61	0,861

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.104.q	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Coperchio misure 500x315x35 mm (2 pz/ml), completo di sistema di fissaggio facilitato. Classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale	cad	1,0000	83,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033300	25,50	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033300	28,43	0,95	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033300	30,60	1,02	
		Totale Manodopera				**2,82**	**3,381**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.300.q	GRIGLIE PER CANALE NORMALE DI DRENAGGIO IN GHISA SFEROIDALE Griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale. Coperchio in ghisa sferoidale, misure 500x315x35 mm (2 pz/ml), completo di sistema di fissaggio facilitato. Classe di portata E600	cad	1,0000	62,51	62,51	
		Totale Materiali				**62,51**	**74,943**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,008330	73,02	0,61	
		Totale Noli				**0,61**	**0,731**

Totale Euro	65,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,94	9,89	
Totale Euro	75,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,83	7,58	
Totale Euro	83,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,41**	

Totale Manodopera Euro	2,82	3,381
Totale Materiali Euro	62,51	74,943
Totale Noli Euro	0,61	0,731

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.a	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 500x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	24,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**8,757**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.a	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ..... raccolta pari a 469 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata C250	cad	1,0000	16,56	16,56	
		Totale Materiali				**16,56**	**68,401**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,900**

Totale Euro	19,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,14	2,87	
Totale Euro	22,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,01	2,20	
Totale Euro	24,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,21**	
Totale Manodopera Euro	2,12	8,757
Totale Materiali Euro	16,56	68,401
Totale Noli Euro	0,46	1,900

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.b	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 500x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	26,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**7,979**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.b	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ..... raccolta pari a 469 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata D400	cad	1,0000	18,42	18,42	
		Totale Materiali				**18,42**	**69,326**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,731**

Totale Euro	21,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,00	3,15	
Totale Euro	24,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,15	2,42	
Totale Euro	26,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,57**	

Totale Manodopera Euro	2,12	7,979
Totale Materiali Euro	18,42	69,326
Totale Noli Euro	0,46	1,731

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.c	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a sbarre, misure 500x153x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di raccolta pari a 716 cm2/m, classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	32,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**6,531**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.c	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ..... raccolta pari a 716 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata C250	cad	1,0000	23,08	23,08	
		Totale Materiali				**23,08**	**71,103**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,417**

Totale Euro	25,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,66	3,85	
Totale Euro	29,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,51	2,95	
Totale Euro	32,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,46**	

Totale Manodopera Euro	2,12	6,531
Totale Materiali Euro	23,08	71,103
Totale Noli Euro	0,46	1,417

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.d	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a sbarre, misure 500x153x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di raccolta pari a 716 cm2/m, classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	73,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**2,897**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.d	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ..... raccolta pari a 716 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata D400	cad	1,0000	55,27	55,27	
		Totale Materiali				**55,27**	**75,526**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**0,629**

Totale Euro	57,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,85	8,68	
Totale Euro	66,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,53	6,65	
Totale Euro	73,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,18**	

Totale Manodopera Euro	2,12	2,897
Totale Materiali Euro	55,27	75,526
Totale Noli Euro	0,46	0,629

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.e	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 500x150x20 mm, fissaggio composto da 2 viti/ml, con area di raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	66,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**3,207**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.e	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ..... raccolta pari a 469 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 2 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata D400	cad	1,0000	49,68	49,68	
		Totale Materiali				**49,68**	**75,147**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**0,696**

Totale Euro	52,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,26	7,84	
Totale Euro	60,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,10	6,01	
Totale Euro	66,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,11**	

Totale Manodopera Euro	2,12	3,207
Totale Materiali Euro	49,68	75,147
Totale Noli Euro	0,46	0,696

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.f	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 500x186x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	29,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**7,265**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.f	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ...../ml), con area di raccolta pari a 469 cmq/ml, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido. Classe di portata C250	cad	1,0000	20,49	20,49	
		Totale Materiali				**20,49**	**70,219**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,576**

Totale Euro	23,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,07	3,46	
Totale Euro	26,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,53	2,65	
Totale Euro	29,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,18**	
Totale Manodopera Euro	2,12	7,265
Totale Materiali Euro	20,49	70,219
Totale Noli Euro	0,46	1,576

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.g	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 500x186x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	35,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**6,043**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.g	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ...../ml), con area di raccolta pari a 469 cmq/ml, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido. Classe di portata D400	cad	1,0000	25,15	25,15	
		Totale Materiali				**25,15**	**71,693**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,311**

Totale Euro	27,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,73	4,16	
Totale Euro	31,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,89	3,19	
Totale Euro	35,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,08**	
Totale Manodopera Euro	2,12	6,043
Totale Materiali Euro	25,15	71,693
Totale Noli Euro	0,46	1,311

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.h	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 500x186x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	36,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**5,889**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.h	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ...../ml), con area di raccolta pari a 469 cmq/ml, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido. Classe di portata E600	cad	1,0000	25,88	25,88	
		Totale Materiali				**25,88**	**71,889**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,278**

Totale Euro	28,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,46	4,27	
Totale Euro	32,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,73	3,27	
Totale Euro	36,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,00**	

Totale Manodopera Euro	2,12	5,889
Totale Materiali Euro	25,88	71,889
Totale Noli Euro	0,46	1,278

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.i	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 500x186x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 469 cm2/m, classe di portata F900 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	38,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**5,472**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.i	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ...../ml), con area di raccolta pari a 469 cmq/ml, avvitabile unicamente con sistema di fissaggio rapido. Classe di portata E900	cad	1,0000	28,05	28,05	
		Totale Materiali				**28,05**	**72,406**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,187**

Totale Euro	30,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,63	4,59	
Totale Euro	35,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,22	3,52	
Totale Euro	38,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,74**	
Totale Manodopera Euro	2,12	5,472
Totale Materiali Euro	28,05	72,406
Totale Noli Euro	0,46	1,187

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.j	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 500x236x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 644 cm2/m l, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	46,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**4,512**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.j	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ..... raccolta pari a 644 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata C250	cad	1,0000	34,57	34,57	
		Totale Materiali				**34,57**	**73,569**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**0,979**

Totale Euro	37,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,15	5,57	
Totale Euro	42,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,72	4,27	
Totale Euro	46,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,99**	

Totale Manodopera Euro	2,12	4,512
Totale Materiali Euro	34,57	73,569
Totale Noli Euro	0,46	0,979

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.k	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 500x236x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 644 cm2/m, classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	53,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**3,998**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.k	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ..... raccolta pari a 644 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata D400	cad	1,0000	39,33	39,33	
		Totale Materiali				**39,33**	**74,180**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**0,868**

Totale Euro	41,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,91	6,29	
Totale Euro	48,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,20	4,82	
Totale Euro	53,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,02**	

Totale Manodopera Euro	2,12	3,998
Totale Materiali Euro	39,33	74,180
Totale Noli Euro	0,46	0,868

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.l	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 500x236x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 644 cm2/m, classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	54,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**3,856**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.l	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ..... raccolta pari a 644 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata E600	cad	1,0000	40,88	40,88	
		Totale Materiali				**40,88**	**74,354**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**0,837**

Totale Euro	43,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,46	6,52	
Totale Euro	49,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,98	5,00	
Totale Euro	54,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**54,98**	

Totale Manodopera Euro	2,12	3,856
Totale Materiali Euro	40,88	74,354
Totale Noli Euro	0,46	0,837

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.m	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 500x236x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 644 cm2/m, classe di portata F900 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	61,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**3,467**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.m	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ..... raccolta pari a 644 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata F900	cad	1,0000	45,75	45,75	
		Totale Materiali				**45,75**	**74,828**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**0,752**

Totale Euro	48,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,33	7,25	
Totale Euro	55,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,58	5,56	
Totale Euro	61,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,14**	

Totale Manodopera Euro	2,12	3,467
Totale Materiali Euro	45,75	74,828
Totale Noli Euro	0,46	0,752

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.n	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 500x315x35 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	55,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033300	25,50	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033300	28,43	0,95	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033300	30,60	1,02	
		Totale Manodopera				**2,82**	**5,043**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.n	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ..... raccolta pari a 802 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata C250	cad	1,0000	40,78	40,78	
		Totale Materiali				**40,78**	**72,926**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,008330	73,02	0,61	
		Totale Noli				**0,61**	**1,091**

Totale Euro	44,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,21	6,63	
Totale Euro	50,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,84	5,08	
Totale Euro	55,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,92**	

Totale Manodopera Euro	2,82	5,043
Totale Materiali Euro	40,78	72,926
Totale Noli Euro	0,61	1,091

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.o	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 500x315x35 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	68,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033300	25,50	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033300	28,43	0,95	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033300	30,60	1,02	
		Totale Manodopera				**2,82**	**4,117**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.o	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ..... raccolta pari a 802 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata D400	cad	1,0000	50,72	50,72	
		Totale Materiali				**50,72**	**74,044**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,008330	73,02	0,61	
		Totale Noli				**0,61**	**0,891**

Totale Euro	54,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,15	8,12	
Totale Euro	62,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,27	6,23	
Totale Euro	68,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,50**	

Totale Manodopera Euro	2,82	4,117
Totale Materiali Euro	50,72	74,044
Totale Noli Euro	0,61	0,891

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.p	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 500x315x35 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	70,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033300	25,50	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033300	28,43	0,95	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033300	30,60	1,02	
		Totale Manodopera				**2,82**	**3,980**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.p	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ..... raccolta pari a 802 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata E600	cad	1,0000	52,58	52,58	
		Totale Materiali				**52,58**	**74,213**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,008330	73,02	0,61	
		Totale Noli				**0,61**	**0,861**

Totale Euro	56,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,01	8,40	
Totale Euro	64,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,41	6,44	
Totale Euro	70,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**70,85**	

Totale Manodopera Euro	2,82	3,980
Totale Materiali Euro	52,58	74,213
Totale Noli Euro	0,61	0,861

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.q	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a feritoie, misure 500x315x35 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 802 cm2/m, classe di portata F900 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	79,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033300	25,50	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033300	28,43	0,95	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033300	30,60	1,02	
		Totale Manodopera				**2,82**	**3,530**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.q	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ..... raccolta pari a 802 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata F900	cad	1,0000	59,72	59,72	
		Totale Materiali				**59,72**	**74,762**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,008330	73,02	0,61	
		Totale Noli				**0,61**	**0,764**

Totale Euro	63,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,15	9,47	
Totale Euro	72,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,62	7,26	
Totale Euro	79,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,88**	

Totale Manodopera Euro	2,82	3,530
Totale Materiali Euro	59,72	74,762
Totale Noli Euro	0,61	0,764

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.r	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a maglia 20x30 mm, misure 500x186x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 876 cm2/m, classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	39,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**5,399**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.r	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ..... con area di raccolta pari a 876 cm²/m, completa di fissaggio composto da 8 viti/ml, in acciio inox. Classe di portata E600	cad	1,0000	28,46	28,46	
		Totale Materiali				**28,46**	**72,473**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**1,171**

Totale Euro	31,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,04	4,66	
Totale Euro	35,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,70	3,57	
Totale Euro	39,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,27**	

Totale Manodopera Euro	2,12	5,399
Totale Materiali Euro	28,46	72,473
Totale Noli Euro	0,46	1,171

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.s	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo zincata a caldo a maglia 20x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, misure 500x186x30 mm , con area di raccolta pari a 876 cm2/m, classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	75,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**2,797**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.s	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti ..... raccolta pari a 876 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata E600	cad	1,0000	57,34	57,34	
		Totale Materiali				**57,34**	**75,646**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**0,607**

Totale Euro	59,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,92	8,99	
Totale Euro	68,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,91	6,89	
Totale Euro	75,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**75,80**	

Totale Manodopera Euro	2,12	2,797
Totale Materiali Euro	57,34	75,646
Totale Noli Euro	0,46	0,607

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.t	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a maglia 20x30 mm, misure 500x236x30 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 1.110 cm2/m, classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	57,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**3,656**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.t	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti .....accolta pari a 1.110 cm²/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata E600	cad	1,0000	43,26	43,26	
		Totale Materiali				**43,26**	**74,599**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**0,793**

Totale Euro	45,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,84	6,88	
Totale Euro	52,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,72	5,27	
Totale Euro	57,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,99**	

Totale Manodopera Euro	2,12	3,656
Totale Materiali Euro	43,26	74,599
Totale Noli Euro	0,46	0,793

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.u	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Coperchio misure 500x236x30 mm, classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	56,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**3,723**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.u	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti .....ure 500x236x30 mm (2 pz/ml), completo di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata E600	cad	1,0000	42,44	42,44	
		Totale Materiali				**42,44**	**74,522**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,006250	73,02	0,46	
		Totale Noli				**0,46**	**0,808**

Totale Euro	45,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,02	6,75	
Totale Euro	51,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,77	5,18	
Totale Euro	56,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,95**	

Totale Manodopera Euro	2,12	3,723
Totale Materiali Euro	42,44	74,522
Totale Noli Euro	0,46	0,808

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.105.v	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Tipo a maglia 20x30 mm, misure 500x315x35 mm, fissaggio composto da 8 viti/ml, con area di raccolta pari a 1.260 cm2/m, classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti in acciaio inox.	cad	1,0000	78,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,033300	25,50	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,033300	28,43	0,95	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,033300	30,60	1,02	
		Totale Manodopera				**2,82**	**3,595**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.290.v	GRIGLIE PER CANALE CON TELAIO INCORPORATO, IN GHISA SFEROIDALE, 2 PZ/M, COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO COMPOSTO DA VITI IN ACCIAIO INOX. Griglie per canale con telaio incorporato, in ghisa sferoidale, 2 pz/m, complete di sistema di fissaggio composto da viti .....accolta pari a 1.260 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml in acciaio inox. Classe di portata E600	cad	1,0000	58,58	58,58	
		Totale Materiali				**58,58**	**74,681**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,008330	73,02	0,61	
		Totale Noli				**0,61**	**0,778**

Totale Euro	62,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,01	9,30	
Totale Euro	71,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,31	7,13	
Totale Euro	78,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**78,44**	

Totale Manodopera Euro	2,82	3,595
Totale Materiali Euro	58,58	74,681
Totale Noli Euro	0,61	0,778

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.106.a	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA IN GHISA LAMELLARE tipo a feritoie diagonali, misure 500x370x50 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 970 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie e coperchi per canali di drenaggio antiusura in ghisa lamellare	cad	1,0000	139,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**3,023**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.280.a	GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE O ZINCATO PESANTE Griglia per canale normale ed antiusura, in ghisa lamellare, a feritoie diagonali, misure 500x370x50 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 970 cmq/ml, in appoggio sul canale. Classe di portata D400	cad	1,0000	104,56	104,56	
		Totale Materiali				**104,56**	**74,723**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,025000	73,02	1,83	
		Totale Noli				**1,83**	**1,308**

Totale Euro	110,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 110,62	16,59	
Totale Euro	127,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 127,21	12,72	
Totale Euro	139,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**139,93**	
Totale Manodopera Euro	4,23	3,023
Totale Materiali Euro	104,56	74,723
Totale Noli Euro	1,83	1,308

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.106.b	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA IN GHISA LAMELLARE tipo a maglia, misure 1000x360x50 mm, con area di raccolta pari a 2.015 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400 Fornitura in opera di griglie e coperchi per canali di drenaggio antiusura in ghisa lamellare	cad	1,0000	206,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**8,45**	**4,093**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.280.b	GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE O ZINCATO PESANTE Griglia per canale normale ed antiusura, zincata pesante, a maglia, misure 1000x360x50 mm, con area di raccolta pari a 2.015 cmq/ml, in appoggio sul canale. Classe di portata D400	cad	1,0000	151,10	151,10	
		Totale Materiali				**151,10**	**73,190**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,050000	73,02	3,65	
		Totale Noli				**3,65**	**1,768**

Totale Euro	163,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 163,20	24,48	
Totale Euro	187,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 187,68	18,77	
Totale Euro	206,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**206,45**	

Totale Manodopera Euro	8,45	4,093
Totale Materiali Euro	151,10	73,190
Totale Noli Euro	3,65	1,768

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.106.c	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA IN GHISA LAMELLARE coperchio misure 500x370x50 mm (2 pz/ml), in appoggio sul canale. Classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie e coperchi per canali di drenaggio antiusura in ghisa lamellare	cad	1,0000	99,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**4,241**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.280.c	GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE O ZINCATO PESANTE Coperchio per canale normale ed antiusura, in ghisa lamellare, misure 500x370x50 mm (2 pz/ml), in appoggio sul canale. Classe di portata C250	cad	1,0000	72,79	72,79	
		Totale Materiali				**72,79**	**72,972**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,025000	73,02	1,83	
		Totale Noli				**1,83**	**1,835**

Totale Euro	78,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,85	11,83	
Totale Euro	90,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 90,68	9,07	
Totale Euro	99,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**99,75**	

Totale Manodopera Euro	4,23	4,241
Totale Materiali Euro	72,79	72,972
Totale Noli Euro	1,83	1,835

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.106.d	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA IN GHISA LAMELLARE tipo zincata pesante, a maglia, misure 1000x560x50 mm, con area di raccolta pari a 3.689 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie e coperchi per canali di drenaggio antiusura in ghisa lamellare	cad	1,0000	329,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**16,91**	**5,128**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.280.d	GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE O ZINCATO PESANTE Griglia per canale normale ed antiusura, zincata pesante, a maglia, misure 1000x560x50 mm, con area di raccolta pari a 3.689 cmq/ml, in appoggio sul canale. Classe di portata E600	cad	1,0000	236,47	236,47	
		Totale Materiali				**236,47**	**71,710**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,100000	73,02	7,30	
		Totale Noli				**7,30**	**2,214**

Totale Euro	260,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 260,68	39,10	
Totale Euro	299,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 299,78	29,98	
Totale Euro	329,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**329,76**	

Totale Manodopera Euro	16,91	5,128
Totale Materiali Euro	236,47	71,710
Totale Noli Euro	7,30	2,214

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.106.e	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA IN GHISA LAMELLARE coperchio zincato bugnato misure 1000x370x50 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie e coperchi per canali di drenaggio antiusura in ghisa lamellare	cad	1,0000	213,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**8,45**	**3,959**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.280.e	GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE O ZINCATO PESANTE Coperchio zincato bugnato per canale normale ed antiusura, misure 1000x370x50 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata C250	cad	1,0000	156,62	156,62	
		Totale Materiali				**156,62**	**73,382**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,050000	73,02	3,65	
		Totale Noli				**3,65**	**1,710**

Totale Euro	168,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 168,72	25,31	
Totale Euro	194,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 194,03	19,40	
Totale Euro	213,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**213,43**	
Totale Manodopera Euro	8,45	3,959
Totale Materiali Euro	156,62	73,382
Totale Noli Euro	3,65	1,710

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.106.f	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA IN GHISA LAMELLARE coperchio zincato bugnato misure 1000x565x50 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata C250 Fornitura in opera di griglie e coperchi per canali di drenaggio antiusura in ghisa lamellare	cad	1,0000	281,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**16,91**	**5,998**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.280.f	GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE O ZINCATO PESANTE Coperchio zincato bugnato per canale normale ed antiusura, misure 1000x565x50 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata C250	cad	1,0000	198,64	198,64	
		Totale Materiali				**198,64**	**70,462**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,100000	73,02	7,30	
		Totale Noli				**7,30**	**2,589**

Totale Euro	222,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 222,85	33,43	
Totale Euro	256,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 256,28	25,63	
Totale Euro	281,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**281,91**	
Totale Manodopera Euro	16,91	5,998
Totale Materiali Euro	198,64	70,462
Totale Noli Euro	7,30	2,589

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.106.g	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE E COPERCHI PER CANALI DI DRENAGGIO ANTIUSURA IN GHISA LAMELLARE coperchio zincato bugnato tipo pesante, misure 1000x565x100 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie e coperchi per canali di drenaggio antiusura in ghisa lamellare	cad	1,0000	693,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**16,91**	**2,438**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.280.g	GRIGLIE IN GHISA LAMELLARE O ZINCATO PESANTE Coperchio zincato bugnato per canale normale ed antiusura, tipo pesante, misure 1000x565x100 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata E600	cad	1,0000	524,12	524,12	
		Totale Materiali				**524,12**	**75,561**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,100000	73,02	7,30	
		Totale Noli				**7,30**	**1,052**

Totale Euro	548,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 548,33	82,25	
Totale Euro	630,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 630,58	63,06	
Totale Euro	693,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**693,64**	
Totale Manodopera Euro	16,91	2,438
Totale Materiali Euro	524,12	75,561
Totale Noli Euro	7,30	1,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.107.a	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE tipo a feritoie, misure 500x440x50 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 1.218 cm2/m, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/m zincate. Classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale pesante avvitabile	cad	1,0000	176,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**2,391**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.270.a	GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE Griglia per canale sicurezza, in ghisa sferoidale pesante avvitabile, a feritoie, misure 500x440x50 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 1.218 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml zincate. Classe di portata E600	cad	1,0000	133,79	133,79	
		Totale Materiali				**133,79**	**75,626**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,025000	73,02	1,83	
		Totale Noli				**1,83**	**1,034**

Totale Euro	139,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 139,85	20,98	
Totale Euro	160,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 160,83	16,08	
Totale Euro	176,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**176,91**	
Totale Manodopera Euro	4,23	2,391
Totale Materiali Euro	133,79	75,626
Totale Noli Euro	1,83	1,034

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.107.b	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE tipo a feritoie, misure 500x440x50 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 1.218 cm2/m, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/m zincate. Classe di portata F900 Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale pesante avvitabile	cad	1,0000	201,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**4,23**	**2,101**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.270.b	GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE Griglia per canale sicurezza, in ghisa sferoidale pesante avvitabile, a feritoie, misure 500x440x50 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 1.218 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml zincate. Classe di portata F900	cad	1,0000	153,09	153,09	
		Totale Materiali				**153,09**	**76,043**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,025000	73,02	1,83	
		Totale Noli				**1,83**	**0,909**

Totale Euro	159,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 159,15	23,87	
Totale Euro	183,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 183,02	18,30	
Totale Euro	201,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**201,32**	
Totale Manodopera Euro	4,23	2,101
Totale Materiali Euro	153,09	76,043
Totale Noli Euro	1,83	0,909

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.107.c	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE tipo a maglia, misure 1000x440x50 mm, con area di raccolta pari a 2.531 cm2/m, completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/m zincate. Classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale pesante avvitabile	cad	1,0000	308,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**8,45**	**2,741**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.270.c	GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE Griglia per canale sicurezza, zincata avvitabile, a maglia, misure 1000x440x50 mm, con area di raccolta pari a 2.531 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml zincate. Classe di portata E600	cad	1,0000	231,62	231,62	
		Totale Materiali				**231,62**	**75,126**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,050000	73,02	3,65	
		Totale Noli				**3,65**	**1,184**

Totale Euro	243,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 243,72	36,56	
Totale Euro	280,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 280,28	28,03	
Totale Euro	308,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**308,31**	

Totale Manodopera Euro	8,45	2,741
Totale Materiali Euro	231,62	75,126
Totale Noli Euro	3,65	1,184

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.107.d	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE tipo a maglia, misure 500x642x70 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 2.238 cm2/m, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml zincate. Classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale pesante avvitabile	cad	1,0000	416,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**16,91**	**4,061**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.270.d	GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE Griglia per canale sicurezza, in ghisa sferoidale pesante avvitabile, a maglia, misure 500x642x70 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 2.238 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml zincate. Classe di portata E600	cad	1,0000	304,97	304,97	
		Totale Materiali				**304,97**	**73,236**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,100000	73,02	7,30	
		Totale Noli				**7,30**	**1,753**

Totale Euro	329,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 329,18	49,38	
Totale Euro	378,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 378,56	37,86	
Totale Euro	416,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**416,42**	
Totale Manodopera Euro	16,91	4,061
Totale Materiali Euro	304,97	73,236
Totale Noli Euro	7,30	1,753

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.107.e	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE coperchio misure 500x642x70 mm (2 pz/ml), completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml zincate. Classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale pesante avvitabile	cad	1,0000	442,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**16,91**	**3,824**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.270.e	GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE Coperchio in ghisa per canale sicurezza, in ghisa sferoidale pesante avvitabile, misure 500x642x70 mm (2 pz/ml), completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml zincate. Classe di portata E600	cad	1,0000	325,37	325,37	
		Totale Materiali				**325,37**	**73,577**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,100000	73,02	7,30	
		Totale Noli				**7,30**	**1,651**

Totale Euro	349,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 349,58	52,44	
Totale Euro	402,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 402,02	40,20	
Totale Euro	442,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**442,22**	

Totale Manodopera Euro	16,91	3,824
Totale Materiali Euro	325,37	73,577
Totale Noli Euro	7,30	1,651

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.107.f	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE tipo a maglia, di 500x860x110 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 3.155 cm2/m, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/m zincate. Classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale pesante avvitabile	cad	1,0000	591,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**1,788**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.270.f	GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE Griglia per canale sicurezza, in ghisa sferoidale pesante avvitabile, a maglia, misure 500x860x110 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 3.155 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml. Classe di portata E600	cad	1,0000	452,21	452,21	
		Totale Materiali				**452,21**	**76,493**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**0,771**

Totale Euro	467,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 467,34	70,10	
Totale Euro	537,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 537,44	53,74	
Totale Euro	591,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**591,18**	

Totale Manodopera Euro	10,57	1,788
Totale Materiali Euro	452,21	76,493
Totale Noli Euro	4,56	0,771

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.107.g	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE coperchio di 500x860x110 mm (2 pz/ml), completo di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml zincate. Classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale pesante avvitabile	cad	1,0000	556,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**1,900**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.270.g	GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE Coperchio in ghisa per canale sicurezza, in ghisa sferoidale pesante avvitabile, misure 500x860x110 mm (2 pz/ml), completa di sistema di fissaggio composto da 8 viti/ml zincate. Classe di portata E600	cad	1,0000	424,75	424,75	
		Totale Materiali				**424,75**	**76,332**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**0,819**

Totale Euro	439,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 439,88	65,98	
Totale Euro	505,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 505,86	50,59	
Totale Euro	556,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**556,45**	

Totale Manodopera Euro	10,57	1,900
Totale Materiali Euro	424,75	76,332
Totale Noli Euro	4,56	0,819

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.107.h	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE zincata a maglia, misure 1000x642x70 mm, con area di raccolta pari a 4.617 cm2/m, completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml zincate. Classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale pesante avvitabile	cad	1,0000	1.300,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**16,91**	**1,300**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.270.h	GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE Griglia per canale sicurezza, zincata avvitabile, a maglia, misure 1000x642x70 mm, con area di raccolta pari a 4.617 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml zincate. Classe di portata E600	cad	1,0000	1.003,68	1.003,68	
		Totale Materiali				**1.003,68**	**77,190**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,100000	73,02	7,30	
		Totale Noli				**7,30**	**0,561**

Totale Euro	1.027,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.027,89	154,18	
Totale Euro	1.182,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.182,07	118,21	
Totale Euro	1.300,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.300,28**	

Totale Manodopera Euro	16,91	1,300
Totale Materiali Euro	1.003,68	77,190
Totale Noli Euro	7,30	0,561

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.107.i	FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE PER CANALI DI DRENAGGIO DI SICUREZZA, IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE zincata a maglia, di 1000x860x90 mm, con area di raccolta pari a 6.075 cm2/m, completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml zincate. Classe di portata E600 Fornitura in opera di griglie per canali di drenaggio di sicurezza, in ghisa sferoidale pesante avvitabile	cad	1,0000	1.377,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,14**	**1,534**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.270.i	GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE PESANTE AVVITABILE Griglia per canale sicurezza, zincata avvitabile, a maglia, misure 1000x860x90 mm, con area di raccolta pari a 6.075 cmq/ml, completa di sistema di fissaggio composto da 4 viti/ml zincate. Classe di portata E600	cad	1,0000	1.058,83	1.058,83	
		Totale Materiali				**1.058,83**	**76,854**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,125000	73,02	9,13	
		Totale Noli				**9,13**	**0,663**

Totale Euro	1.089,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.089,10	163,37	
Totale Euro	1.252,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.252,47	125,25	
Totale Euro	1.377,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.377,72**	

Totale Manodopera Euro	21,14	1,534
Totale Materiali Euro	1.058,83	76,854
Totale Noli Euro	9,13	0,663

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.108.a	FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO piastra chiusa misure 1000x550x100 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata B125 Fornitura in opera di piastre chiuse o forate per canali in calcestruzzo vibrato e armato	cad	1,0000	80,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**8,45**	**10,449**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.134.a	PIASTRA DI CHIUSURA IN CLS VIBRATO ED ARMATO Piastra chiusa per canale normale, in CLS vibrato ed armato, misure 1000x550x100 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata B125	m	1,0000	51,83	51,83	
		Totale Materiali				**51,83**	**64,091**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,050000	73,02	3,65	
		Totale Noli				**3,65**	**4,513**

Totale Euro	63,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,93	9,59	
Totale Euro	73,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,52	7,35	
Totale Euro	80,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**80,87**	
Totale Manodopera Euro	8,45	10,449
Totale Materiali Euro	51,83	64,091
Totale Noli Euro	3,65	4,513

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.108.b	FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO piastra chiusa misure 1000x750x100 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata B125 Fornitura in opera di piastre chiuse o forate per canali in calcestruzzo vibrato e armato	cad	1,0000	98,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**16,91**	**17,255**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.134.b	PIASTRA DI CHIUSURA IN CLS VIBRATO ED ARMATO Piastra chiusa per canale normale, in CLS vibrato ed armato, misure 1000x750x100 mm, in appoggio sul canale. Classe di portata B125	m	1,0000	53,26	53,26	
		Totale Materiali				**53,26**	**54,347**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,100000	73,02	7,30	
		Totale Noli				**7,30**	**7,449**

Totale Euro	77,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,47	11,62	
Totale Euro	89,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,09	8,91	
Totale Euro	98,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**98,00**	

Totale Manodopera Euro	16,91	17,255
Totale Materiali Euro	53,26	54,347
Totale Noli Euro	7,30	7,449

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.108.c	FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO Piastra chiusa misure 500x880x100 mm (2 pz/ml), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata A15 Fornitura in opera di piastre chiuse o forate per canali in calcestruzzo vibrato e armato	cad	1,0000	127,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**8,316**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.134.c	PIASTRA DI CHIUSURA IN CLS VIBRATO ED ARMATO Piastra chiusa per canale normale, in CLS vibrato ed armato, misure 500x880x100 mm (2 pz/ml), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata A15	m	1,0000	85,35	85,35	
		Totale Materiali				**85,35**	**67,147**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**3,587**

Totale Euro	100,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,48	15,07	
Totale Euro	115,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,55	11,56	
Totale Euro	127,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**127,11**	
Totale Manodopera Euro	10,57	8,316
Totale Materiali Euro	85,35	67,147
Totale Noli Euro	4,56	3,587

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.108.d	FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO Piastra forata misure 500x880x100 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 576 cm2/m (diametro fori 30 mm), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata A15 Fornitura in opera di piastre chiuse o forate per canali in calcestruzzo vibrato e armato	cad	1,0000	130,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**8,086**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.134.d	PIASTRA DI CHIUSURA IN CLS VIBRATO ED ARMATO Piastra forata per canale normale, in CLS vibrato ed armato, misure 500x880x100 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 576 cmq/ml (diametro fori 30 mm), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata A15	m	1,0000	88,21	88,21	
		Totale Materiali				**88,21**	**67,480**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**3,488**

Totale Euro	103,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,34	15,50	
Totale Euro	118,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,84	11,88	
Totale Euro	130,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**130,72**	

Totale Manodopera Euro	10,57	8,086
Totale Materiali Euro	88,21	67,480
Totale Noli Euro	4,56	3,488

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.108.e	FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO Piastra chiusa misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), doppia armatura, in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata C250 Fornitura in opera di piastre chiuse o forate per canali in calcestruzzo vibrato e armato	cad	1,0000	149,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,166700	25,50	4,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,166700	28,43	4,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,166700	30,60	5,10	
		Totale Manodopera				**14,09**	**9,414**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.134.e	PIASTRA DI CHIUSURA IN CLS VIBRATO ED ARMATO Piastra chiusa per canale normale, in CLS vibrato ed armato, misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata C250	m	1,0000	98,14	98,14	
		Totale Materiali				**98,14**	**65,571**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,083300	73,02	6,08	
		Totale Noli				**6,08**	**4,062**

Totale Euro	118,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 118,31	17,75	
Totale Euro	136,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 136,06	13,61	
Totale Euro	149,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**149,67**	
Totale Manodopera Euro	14,09	9,414
Totale Materiali Euro	98,14	65,571
Totale Noli Euro	6,08	4,062

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.108.f	FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO Piastra forata misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), doppia armatura, con area di raccolta pari a 576 cm2/m (diametro fori 30 mm), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata C250 Fornitura in opera di piastre chiuse o forate per canali in calcestruzzo vibrato e armato	cad	1,0000	154,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,166700	25,50	4,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,166700	28,43	4,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,166700	30,60	5,10	
		Totale Manodopera				**14,09**	**9,100**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.134.f	PIASTRA DI CHIUSURA IN CLS VIBRATO ED ARMATO Piastra forata per canale normale, in CLS vibrato ed armato, misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 576 cmq/ml (diametro fori 30 mm), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata C250	m	1,0000	102,22	102,22	
		Totale Materiali				**102,22**	**66,021**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,083300	73,02	6,08	
		Totale Noli				**6,08**	**3,927**

Totale Euro	122,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,39	18,36	
Totale Euro	140,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,75	14,08	
Totale Euro	154,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**154,83**	

Totale Manodopera Euro	14,09	9,100
Totale Materiali Euro	102,22	66,021
Totale Noli Euro	6,08	3,927

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.108.g	FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO Piastra chiusa misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), doppia armatura, in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata D400 Fornitura in opera di piastre chiuse o forate per canali in calcestruzzo vibrato e armato	cad	1,0000	162,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,166700	25,50	4,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,166700	28,43	4,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,166700	30,60	5,10	
		Totale Manodopera				**14,09**	**8,686**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.134.g	PIASTRA DI CHIUSURA IN CLS VIBRATO ED ARMATO Piastra chiusa per canale normale, in CLS vibrato ed armato con doppia armatura, misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata D400	m	1,0000	108,06	108,06	
		Totale Materiali				**108,06**	**66,617**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,083300	73,02	6,08	
		Totale Noli				**6,08**	**3,748**

Totale Euro	128,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 128,23	19,23	
Totale Euro	147,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 147,46	14,75	
Totale Euro	162,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**162,21**	

Totale Manodopera Euro	14,09	8,686
Totale Materiali Euro	108,06	66,617
Totale Noli Euro	6,08	3,748

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.108.h	FORNITURA IN OPERA DI PIASTRE CHIUSE O FORATE PER CANALI IN CALCESTRUZZO VIBRATO E ARMATO Piastra forata misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), doppia armatura, con area di raccolta pari a 576 cm2/m (diametro fori 30 mm), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata D400 Fornitura in opera di piastre chiuse o forate per canali in calcestruzzo vibrato e armato	cad	1,0000	178,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,166700	25,50	4,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,166700	28,43	4,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,166700	30,60	5,10	
		Totale Manodopera				**14,09**	**7,874**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.134.h	PIASTRA DI CHIUSURA IN CLS VIBRATO ED ARMATO Piastra forata per canale normale, in CLS vibrato ed armato con doppia armatura, misure 500x880x200 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 576 cmq/ml (diametro fori 30 mm), in appoggio sul canale con incastro da 1 cm. Classe di portata D400	m	1,0000	121,29	121,29	
		Totale Materiali				**121,29**	**67,779**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,083300	73,02	6,08	
		Totale Noli				**6,08**	**3,398**

Totale Euro	141,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 141,46	21,22	
Totale Euro	162,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 162,68	16,27	
Totale Euro	178,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**178,95**	

Totale Manodopera Euro	14,09	7,874
Totale Materiali Euro	121,29	67,779
Totale Noli Euro	6,08	3,398

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.110.a	MANUFATTI TUBOLARI IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA E ZINCATA Lamiera in acciaio zincato e ondulato per manufatti Manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata zincata, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc.) forniti e posti in opera nelle forme e con le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche Del tipo a piastre multiple	kg	1,0000	3,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,005000	32,32	0,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,47**	**12,703**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.160.d	LAMIERA ZINCATA ONDULATA Lamiera di acciaio ondulata zincata, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc.)	kg	1,0000	2,14	2,14	
		Totale Materiali				**2,14**	**57,838**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,005000	62,08	0,31	
		Totale Noli				**0,31**	**8,378**

Totale Euro	2,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,92	0,44	
Totale Euro	3,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,36	0,34	
Totale Euro	3,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,70**	
Totale Manodopera Euro	0,47	12,703
Totale Materiali Euro	2,14	57,838
Totale Noli Euro	0,31	8,378

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.120.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete metallica elettrosaldata a zincatura .....gliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: al m Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete metallica elettrosaldata a zincatura eutettica e plastificata a maglie differenziata, dell'altezza di 120 cm sorretta da montanti in profilato a U dell'altezza fuori terra di 125 cm, posti ad interassi di 2,00 m, con montanti di controvento, dotati di una saetta collegata con bullone e dado zincati, ogni 30 m circa, e montanti di caposaldo, ogni 100 m, dotati di due saette, collegate con bullone e dado zincati, compreso il filo di tensione zincato e plastificato, necessario per tre tesate; filo per le legature zincato e plastificato, la formazione dei basamenti in calcestruzzo delle dimensioni minime di 40x40x50 cm, la regolarizzazione del terreno ed il decespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: al m Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete metallica elettrosaldata a zincatura eutettica e plastificata a maglie differenziata, dell'altezza di 120 cm sorretta da montanti in profilato a U dell'altezza fuori terra di 125 cm, posti ad interassi di 2,00 m, con montanti di controvento, dotati di una saetta collegata con bullone e dado zincati, ogni 30 m circa, e montanti di caposaldo, ogni 100 m, dotati di due saette, collegate con bullone e dado zincati, compreso il filo di tensione zincato e plastificato, necessario per tre tesate; filo per le legature zincato e plastificato, la formazione dei basamenti in calcestruzzo delle dimensioni minime di 40x40x50 cm, la regolarizzazione del terreno ed il decespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: al m	m	1,00	34,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
		Totale Manodopera				**3,78**	**10,909**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.20.d	RETE METALLICA Rete metallica a maglie romboidali con filo del 17, : con rete zincata e plastificata.	kg	2,3000	3,01	6,92	
4	ABR25_MAT_2.220.10.d	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato Plastificato	kg	0,3000	1,08	0,32	
5	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	2,0000	3,61	7,22	
6	ABR25_MAT_2.30.10.e	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 25 - calcestruzzo C20/25	mc	0,0800	96,06	7,68	
		Totale Materiali				**22,14**	**63,896**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.5.75.c	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	0,050000	29,35	1,47	
		Totale Noli				**1,47**	**4,242**

Totale Euro	27,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,39	4,11	
Totale Euro	31,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,50	3,15	
Totale Euro	34,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,65**	

Totale Manodopera Euro	3,78	10,909
Totale Materiali Euro	22,14	63,896
Totale Noli Euro	1,47	4,242

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.130.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete metallica elettrosaldata a zincatura .....cespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete metallica elettrosaldata a zincatura eutettica e plastificata a maglie differenziata, dell'altezza di 185÷200 cm, sorretta da montanti in profilato a U dell'altezza fuori terra di 190÷205 cm, posti ad interassi di 2,00 m, con montanti di controvento, dotati di una saetta collegata con bullone e dado zincati, ogni 30 m circa, e montanti di caposaldo, ogni 100 m, dotati di due saette, collegate con bullone e dado zincati, compreso il filo di tensione zincato e plastificato, necessario per tre tesate; filo per le legature zincato e plastificato, la formazione dei basamenti in calcestruzzo delle dimensioni minime di 40x40x50 cm, la regolarizzazione del terreno ed il decespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete metallica elettrosaldata a zincatura eutettica e plastificata a maglie differenziata, dell'altezza di 185÷200 cm, sorretta da montanti in profilato a U dell'altezza fuori terra di 190÷205 cm, posti ad interassi di 2,00 m, con montanti di controvento, dotati di una saetta collegata con bullone e dado zincati, ogni 30 m circa, e montanti di caposaldo, ogni 100 m, dotati di due saette, collegate con bullone e dado zincati, compreso il filo di tensione zincato e plastificato, necessario per tre tesate; filo per le legature zincato e plastificato, la formazione dei basamenti in calcestruzzo delle dimensioni minime di 40x40x50 cm, la regolarizzazione del terreno ed il decespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:	m	1,00	47,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
		Totale Manodopera				**3,78**	**7,890**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.20.d	RETE METALLICA Rete metallica a maglie romboidali con filo del 17, : con rete zincata e plastificata.	kg	3,8000	3,01	11,44	
4	ABR25_MAT_2.220.10.c	FILO DI FERRO Zanche di ferro zincato	kg	3,6500	3,61	13,18	
5	ABR25_MAT_2.220.10.d	FILO DI FERRO Filo di ferro zincato Plastificato	kg	0,3000	1,08	0,32	
6	ABR25_MAT_2.30.10.e	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 25 - calcestruzzo C20/25	mc	0,0800	96,06	7,68	
		Totale Materiali				**32,62**	**68,086**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.5.75.c	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	0,050000	29,35	1,47	
		Totale Noli				**1,47**	**3,068**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.130.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete metallica elettrosaldata a zincatura .....cespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete metallica elettrosaldata a zincatura eutettica e plastificata a maglie differenziata, dell'altezza di 185÷200 cm, sorretta da montanti in profilato a U dell'altezza fuori terra di 190÷205 cm, posti ad interassi di 2,00 m, con montanti di controvento, dotati di una saetta collegata con bullone e dado zincati, ogni 30 m circa, e montanti di caposaldo, ogni 100 m, dotati di due saette, collegate con bullone e dado zincati, compreso il filo di tensione zincato e plastificato, necessario per tre tesate; filo per le legature zincato e plastificato, la formazione dei basamenti in calcestruzzo delle dimensioni minime di 40x40x50 cm, la regolarizzazione del terreno ed il decespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte: Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo autostradale, costituita da una rete metallica elettrosaldata a zincatura eutettica e plastificata a maglie differenziata, dell'altezza di 185÷200 cm, sorretta da montanti in profilato a U dell'altezza fuori terra di 190÷205 cm, posti ad interassi di 2,00 m, con montanti di controvento, dotati di una saetta collegata con bullone e dado zincati, ogni 30 m circa, e montanti di caposaldo, ogni 100 m, dotati di due saette, collegate con bullone e dado zincati, compreso il filo di tensione zincato e plastificato, necessario per tre tesate; filo per le legature zincato e plastificato, la formazione dei basamenti in calcestruzzo delle dimensioni minime di 40x40x50 cm, la regolarizzazione del terreno ed il decespugliamento nei tratti interessati dalla rete ed ogni altro onere, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte:	m	1,00	47,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	37,87	
					Spese Generali 15,000% su Euro 37,87	5,68	
					Totale Euro	43,55	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 43,55	4,36	
					Totale Euro	47,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**47,91**	
					Totale Manodopera Euro	3,78	7,890
					Totale Materiali Euro	32,62	68,086
					Totale Noli Euro	1,47	3,068

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.140.a	FORNITURA E POSA IN OPERA A QUALSIASI ALTEZZA E PROFONDITÀ DI SCARPATA E A QUALSIASI DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE DI RETE DI RECINZIONE Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.2 m Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da: rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 856 CON un quantitativo di 230 gr/mq con rivestimento plasticato a maglie differenziate, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e rivestito 3,10 mm, con 3 o 4 tesate orizzontali di filo zincato e plasticato, come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm; Pali di sostegno ntermedi a traliccio, posti con interasse 2,5 m, in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica e plastificati, formati da quattro correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro di diametro minimo 5,40 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07 cmc; Pali di sostegno di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole deviazioni, predisposti per ricevere n. 2 saette di controvento, muniti di 3 o 4 tubetti in ferro per l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello; Pali di sostegno di caposaldo o d'angolo, posti in corrispondenza di inizio e fine tratta, agli angoli e comunque ogni 100 m di recinzione a sviluppo rettilineo, predisposti per ricevere n. 1 saetta di controvento. Saette di controvento a traliccio di forma triangolare con lato costante di minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,40 mm, opportunamente fissate al palo principale. I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la scritta "DIVIETO D'ACCESSO", ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto e rifinito a regola d'arte. Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.2 m		1,00	43,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
		Totale Manodopera				**13,49**	**30,785**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.160.d	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete elettrosaldata H 1200 mm in lega eutettica di zinco-alluminio (5% di sfrido per sovrapposizione) per rete di recinzione)	m	1,0300	7,25	7,47	
4	ABR25_MAT_2.220.10.g	FILO DI FERRO Filo di tesaggio Zn/Al 5% + rivestimento plastico, diametro 3.00/4.00 m	m	3,0000	0,30	0,90	
5	ABR25_MAT_2.220.10.h	FILO DI FERRO tiranti a occhiello, cartelli, bulloneria e filo di legatura diametro 1.80/2.50 mm	m	1,0000	0,25	0,25	
6	ABR25_MAT_2.40.185.a	PALI A TRALICCIO Palo a traliccio di linea H1700 mm	m	1,0000	7,50	7,50	
7	ABR25_MAT_2.40.185.b	PALI A TRALICCIO Palo a traliccio di caposaldo H 1700 mm comprensivo di 1 saetta	m	1,0000	0,35	0,35	
8	ABR25_MAT_2.40.185.c	PALI A TRALICCIO Pali a traliccio di controvento H 1700 mm	m	1,0000	1,65	1,65	
9	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO	mc	0,0250	93,98	2,35	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.140.a	FORNITURA E POSA IN OPERA A QUALSIASI ALTEZZA E PROFONDITÀ DI SCARPATA E A QUALSIASI DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE DI RETE DI RECINZIONE Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.2 m Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da: rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 856 CON un quantitativo di 230 gr/mq con rivestimento plasticato a maglie differenziate, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e rivestito 3,10 mm, con 3 o 4 tesate orizzontali di filo zincato e plasticato, come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm; Pali di sostegno ntermedi a traliccio, posti con interasse 2,5 m, in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica e plastificati, formati da quattro correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro di diametro minimo 5,40 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07 cmc; Pali di sostegno di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole deviazioni, predisposti per ricevere n. 2 saette di controvento, muniti di 3 o 4 tubetti in ferro per l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello; Pali di sostegno di caposaldo o d'angolo, posti in corrispondenza di inizio e fine tratta, agli angoli e comunque ogni 100 m di recinzione a sviluppo rettilineo, predisposti per ricevere n. 1 saetta di controvento. Saette di controvento a traliccio di forma triangolare con lato costante di minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,40 mm, opportunamente fissate al palo principale. I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la scritta "DIVIETO D'ACCESSO", ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto e rifinito a regola d'arte. Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.2 m		1,00	43,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20					
		Totale Materiali				**20,47**	**46,714**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,020000	34,24	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**1,552**

Totale Euro	34,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,64	5,20	
Totale Euro	39,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,84	3,98	
Totale Euro	43,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,82**	
Totale Manodopera Euro	13,49	30,785
Totale Materiali Euro	20,47	46,714
Totale Noli Euro	0,68	1,552

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.140.b	FORNITURA E POSA IN OPERA A QUALSIASI ALTEZZA E PROFONDITÀ DI SCARPATA E A QUALSIASI DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE DI RETE DI RECINZIONE Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.6 m Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da: rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 856 CON un quantitativo di 230 gr/mq con rivestimento plasticato a maglie differenziate, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e rivestito 3,10 mm, con 3 o 4 tesate orizzontali di filo zincato e plasticato, come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm; Pali di sostegno ntermedi a traliccio, posti con interasse 2,5 m, in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica e plastificati, formati da quattro correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro di diametro minimo 5,40 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07 cmc; Pali di sostegno di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole deviazioni, predisposti per ricevere n. 2 saette di controvento, muniti di 3 o 4 tubetti in ferro per l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello; Pali di sostegno di caposaldo o d'angolo, posti in corrispondenza di inizio e fine tratta, agli angoli e comunque ogni 100 m di recinzione a sviluppo rettilineo, predisposti per ricevere n. 1 saetta di controvento. Saette di controvento a traliccio di forma triangolare con lato costante di minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,40 mm, opportunamente fissate al palo principale. I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la scritta "DIVIETO D'ACCESSO", ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto e rifinito a regola d'arte. Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.6 m		1,00	66,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**26,97**	**40,734**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.160.e	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete elettrosaldata H 1600 mm in lega eutettica di zinco-alluminio (5% di sfrido per sovrapposizione) per rete di recinzione	m	1,0300	9,70	9,99	
4	ABR25_MAT_2.220.10.g	FILO DI FERRO Filo di tesaggio Zn/Al 5% + rivestimento plastico, diametro 3.00/4.00 m	m	3,0000	0,30	0,90	
5	ABR25_MAT_2.220.10.h	FILO DI FERRO tiranti a occhiello, cartelli, bulloneria e filo di legatura diametro 1.80/2.50 mm	m	1,0000	0,25	0,25	
6	ABR25_MAT_2.40.185.d	PALI A TRALICCIO Palo a traliccio di linea H 2100 mm	m	1,0000	8,80	8,80	
7	ABR25_MAT_2.40.185.e	PALI A TRALICCIO Palo a traliccio di caposaldo H 2100 mm comprensivo di 1 saetta	m	1,0000	0,40	0,40	
8	ABR25_MAT_2.40.185.f	PALI A TRALICCIO Pali a traliccio di controvento H 2100 mm	m	1,0000	2,00	2,00	
9	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO	mc	0,0250	93,98	2,35	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.140.b	FORNITURA E POSA IN OPERA A QUALSIASI ALTEZZA E PROFONDITÀ DI SCARPATA E A QUALSIASI DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE DI RETE DI RECINZIONE Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.6 m Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da: rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 856 CON un quantitativo di 230 gr/mq con rivestimento plasticato a maglie differenziate, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e rivestito 3,10 mm, con 3 o 4 tesate orizzontali di filo zincato e plasticato, come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm; Pali di sostegno ntermedi a traliccio, posti con interasse 2,5 m, in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica e plastificati, formati da quattro correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro di diametro minimo 5,40 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07 cmc; Pali di sostegno di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole deviazioni, predisposti per ricevere n. 2 saette di controvento, muniti di 3 o 4 tubetti in ferro per l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello; Pali di sostegno di caposaldo o d'angolo, posti in corrispondenza di inizio e fine tratta, agli angoli e comunque ogni 100 m di recinzione a sviluppo rettilineo, predisposti per ricevere n. 1 saetta di controvento. Saette di controvento a traliccio di forma triangolare con lato costante di minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,40 mm, opportunamente fissate al palo principale. I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la scritta "DIVIETO D'ACCESSO", ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto e rifinito a regola d'arte. Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.6 m		1,00	66,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20					
		Totale Materiali				**24,69**	**37,290**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,020000	34,24	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**1,027**

Totale Euro	52,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,34	7,85	
Totale Euro	60,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,19	6,02	
Totale Euro	66,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,21**	
Totale Manodopera Euro	26,97	40,734
Totale Materiali Euro	24,69	37,290
Totale Noli Euro	0,68	1,027

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.140.c	FORNITURA E POSA IN OPERA A QUALSIASI ALTEZZA E PROFONDITÀ DI SCARPATA E A QUALSIASI DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE DI RETE DI RECINZIONE Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.85 m Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da: rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 856 CON un quantitativo di 230 gr/mq con rivestimento plasticato a maglie differenziate, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e rivestito 3,10 mm, con 3 o 4 tesate orizzontali di filo zincato e plasticato, come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm; Pali di sostegno ntermedi a traliccio, posti con interasse 2,5 m, in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica e plastificati, formati da quattro correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro di diametro minimo 5,40 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07 cmc; Pali di sostegno di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole deviazioni, predisposti per ricevere n. 2 saette di controvento, muniti di 3 o 4 tubetti in ferro per l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello; Pali di sostegno di caposaldo o d'angolo, posti in corrispondenza di inizio e fine tratta, agli angoli e comunque ogni 100 m di recinzione a sviluppo rettilineo, predisposti per ricevere n. 1 saetta di controvento. Saette di controvento a traliccio di forma triangolare con lato costante di minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,40 mm, opportunamente fissate al palo principale. I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la scritta "DIVIETO D'ACCESSO", ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto e rifinito a regola d'arte. Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.85 m		1,00	78,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,580000	25,50	14,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,580000	28,43	16,49	
		Totale Manodopera				**31,28**	**40,041**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.160.f	RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA Rete elettrosaldata H 1900 mm in lega eutettica di zinco-alluminio (5% di sfrido per sovrapposizione) per rete di recinzione	m	1,0300	11,35	11,69	
4	ABR25_MAT_2.220.10.g	FILO DI FERRO Filo di tesaggio Zn/Al 5% + rivestimento plastico, diametro 3.00/4.00 m	m	4,0000	0,30	1,20	
5	ABR25_MAT_2.220.10.h	FILO DI FERRO tiranti a occhiello, cartelli, bulloneria e filo di legatura diametro 1.80/2.50 mm	m	1,0000	0,25	0,25	
6	ABR25_MAT_2.40.185.g	PALI A TRALICCIO Palo a traliccio di linea H 2600 mm	m	1,0000	11,00	11,00	
7	ABR25_MAT_2.40.185.h	PALI A TRALICCIO Palo a traliccio di caposaldo H 2600 mm comprensivo di 1 saetta	m	1,0000	0,56	0,56	
8	ABR25_MAT_2.40.185.i	PALI A TRALICCIO Pali a traliccio di controvento H 2600 mm	m	1,0000	2,75	2,75	
9	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO	mc	0,0250	93,98	2,35	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.140.c	FORNITURA E POSA IN OPERA A QUALSIASI ALTEZZA E PROFONDITÀ DI SCARPATA E A QUALSIASI DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE DI RETE DI RECINZIONE Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.85 m Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza e profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale di rete di recinzione costituita da: rete elettrosaldata in lega eutettica di zinco-alluminio (5%) conforme alle norme ASTM 856 CON un quantitativo di 230 gr/mq con rivestimento plasticato a maglie differenziate, in filo di diametro interno minimo 2,50 mm e rivestito 3,10 mm, con 3 o 4 tesate orizzontali di filo zincato e plasticato, come sopra, di diametro interno minimo 3,00 e rivestito 4,00 mm; Pali di sostegno ntermedi a traliccio, posti con interasse 2,5 m, in tondino di acciaio Fe 42, a zincatura eutettica e plastificati, formati da quattro correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm, collegati fra loro mediante tondini di ferro di diametro minimo 5,40 mm, sagomati a zig-zag, saldati su ogni faccia del palo mediante elettrosaldatura in modo da formare una struttura reticolare a traliccio tronco piramidale rettangolare aventi i seguenti moduli di resistenza minima: Wx = 14,10 cmc e Wy = 10,07 cmc; Pali di sostegno di controvento, posti ogni 25 m circa di recinzione ed in corrispondenza di piccole deviazioni, predisposti per ricevere n. 2 saette di controvento, muniti di 3 o 4 tubetti in ferro per l'alloggiamento dei tenditori ad occhiello; Pali di sostegno di caposaldo o d'angolo, posti in corrispondenza di inizio e fine tratta, agli angoli e comunque ogni 100 m di recinzione a sviluppo rettilineo, predisposti per ricevere n. 1 saetta di controvento. Saette di controvento a traliccio di forma triangolare con lato costante di minimo 10 cm, lunghe minimo 1,70 m, 2,00 e 2,25 m rispettivamente per i pali lunghi 1,70 m, 2,10 m e 2,60 m, aventi tre correnti verticali di diametro minimo 7,00 mm e tralicciature di diametro minimo 5,40 mm, opportunamente fissate al palo principale. I pali dovranno essere ancorati al suolo mediante idonei blocchi di calcestruzzo Rck > 20 N/mmq di sezione minima 650 cmq, compresi scavo per la fondazione del blocco d'ancoraggio, i fili per legature, bulloneria, l'onere di decespugliamento con qualsiasi mezzo, sui tratti interessati ai lavori, compreso inoltre il trasporto a rifiuto del materiale di risulta su aree da procurarsi a cura e spese dell'impresa, compresa inoltre la fornitura e posa, ogni 100 m circa di recinzione di cartelli con la scritta "DIVIETO D'ACCESSO", ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto e rifinito a regola d'arte. Recinzione stradale di sicurezza di altezza nominale 1.85 m		1,00	78,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20					
		Totale Materiali				**29,80**	**38,146**
		Noli					
10	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,020000	34,24	0,68	
		Totale Noli				**0,68**	**0,870**

Totale Euro	61,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 61,76	9,26	
Totale Euro	71,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,02	7,10	
Totale Euro	78,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**78,12**	
Totale Manodopera Euro	31,28	40,041
Totale Materiali Euro	29,80	38,146
Totale Noli Euro	0,68	0,870

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.20.a	CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:	m	1,00	29,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,131000	28,43	3,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,131000	25,50	3,34	
		Totale Manodopera				**7,06**	**24,320**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.120.a	CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm 8÷10x25x100	m	1,0000	5,76	5,76	
4	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,0800	93,98	7,52	
		Totale Materiali				**13,28**	**45,746**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**8,991**

Totale Euro	22,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,95	3,44	
Totale Euro	26,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,39	2,64	
Totale Euro	29,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,03**	

Totale Manodopera Euro	7,06	24,320
Totale Materiali Euro	13,28	45,746
Totale Specie2 Euro	2,61	8,991

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.20.b	CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:	m	1,00	28,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,132000	28,43	3,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,132000	25,50	3,37	
		Totale Manodopera				**7,12**	**24,560**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.120.b	CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm 10÷12x25x100	m	1,0000	5,66	5,66	
4	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,0800	93,98	7,52	
		Totale Materiali				**13,18**	**45,464**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**9,003**

Totale Euro	22,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,91	3,44	
Totale Euro	26,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,35	2,64	
Totale Euro	28,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,99**	

Totale Manodopera Euro	7,12	24,560
Totale Materiali Euro	13,18	45,464
Totale Specie2 Euro	2,61	9,003

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.20.c	CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:	m	1,00	30,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,131000	28,43	3,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,131000	25,50	3,34	
		Totale Manodopera				**7,06**	**23,117**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.120.c	CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm 12÷14x25x100	m	1,0000	6,95	6,95	
4	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,0800	93,98	7,52	
		Totale Materiali				**14,47**	**47,380**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**8,546**

Totale Euro	24,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,14	3,62	
Totale Euro	27,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,76	2,78	
Totale Euro	30,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,54**	

Totale Manodopera Euro	7,06	23,117
Totale Materiali Euro	14,47	47,380
Totale Specie2 Euro	2,61	8,546

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.20.d	CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:	m	1,00	30,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**26,577**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.120.d	CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm 14÷16x25x100	m	1,0000	4,38	4,38	
4	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,0900	93,98	8,46	
		Totale Materiali				**12,84**	**42,181**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0190	164,89	3,13	
		Totale Specie2				**3,13**	**10,283**

Totale Euro	24,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,06	3,61	
Totale Euro	27,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,67	2,77	
Totale Euro	30,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**30,44**	

Totale Manodopera Euro	8,09	26,577
Totale Materiali Euro	12,84	42,181
Totale Specie2 Euro	3,13	10,283

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.20.e	CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:	m	1,00	34,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**23,794**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.120.e	CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm 15÷18x25x100	m	1,0000	7,20	7,20	
4	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,0900	93,98	8,46	
		Totale Materiali				**15,66**	**46,059**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0190	164,89	3,13	
		Totale Specie2				**3,13**	**9,206**

Totale Euro	26,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,88	4,03	
Totale Euro	30,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,91	3,09	
Totale Euro	34,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,00**	
Totale Manodopera Euro	8,09	23,794
Totale Materiali Euro	15,66	46,059
Totale Specie2 Euro	3,13	9,206

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.20.f	CORDONI PER MARCIAPIEDI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio:	m	1,00	37,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,167000	28,43	4,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,167000	25,50	4,26	
		Totale Manodopera				**9,01**	**24,065**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.120.f	CORDONE STRADALE PREFABBICATO Cordone stradale prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato con spigolo smussato di colore grigio da cm 18÷20x25x100	m	1,0000	7,28	7,28	
4	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1000	93,98	9,40	
		Totale Materiali				**16,68**	**44,551**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0237	164,89	3,91	
		Totale Specie2				**3,91**	**10,443**

Totale Euro	29,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,60	4,44	
Totale Euro	34,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,04	3,40	
Totale Euro	37,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,44**	

Totale Manodopera Euro	9,01	24,065
Totale Materiali Euro	16,68	44,551
Totale Specie2 Euro	3,91	10,443

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.30.a	CORDONI DI PIETRARSA Di larghezza pari a 15 cm Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo:	m	1,00	47,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,404000	28,43	11,49	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,404000	25,50	10,30	
		Totale Manodopera				**21,79**	**45,643**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.122.a	CORDONE STRADALE IN PIETRARSA Cordone stradale in pietrarsa rilavorati a bocciarda nelle facce viste ad a scappello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato da cm 15x25x100	m	1,0000	13,99	13,99	
		Totale Materiali				**13,99**	**29,305**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0119	164,89	1,96	
		Totale Specie2				**1,96**	**4,106**

Totale Euro	37,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,74	5,66	
Totale Euro	43,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,40	4,34	
Totale Euro	47,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,74**	
Totale Manodopera Euro	21,79	45,643
Totale Materiali Euro	13,99	29,305
Totale Specie2 Euro	1,96	4,106

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.30.b	CORDONI DI PIETRARSA Di larghezza pari a 20 cm Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo:	m	1,00	49,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,405100	28,43	11,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,405100	25,50	10,33	
		Totale Manodopera				**21,85**	**43,744**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.122.b	CORDONE STRADALE IN PIETRARSA Cordone stradale in pietrarsa rilavorati a bocciarda nelle facce viste ad a scappello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato da cm 120x25x100	m	1,0000	15,68	15,68	
		Totale Materiali				**15,68**	**31,391**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0119	164,89	1,96	
		Totale Specie2				**1,96**	**3,924**

Totale Euro	39,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,49	5,92	
Totale Euro	45,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,41	4,54	
Totale Euro	49,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,95**	

Totale Manodopera Euro	21,85	43,744
Totale Materiali Euro	15,68	31,391
Totale Specie2 Euro	1,96	3,924

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.30.c	CORDONI DI PIETRARSA Di larghezza pari a 30 cm Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo:	m	1,00	57,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,455000	28,43	12,94	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,455000	25,50	11,60	
		Totale Manodopera				**24,54**	**42,560**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.122.c	CORDONE STRADALE IN PIETRARSA Cordone stradale in pietrarsa rilavorati a bocciarda nelle facce viste ad a scappello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato da cm 30x25x100	m	1,0000	18,70	18,70	
		Totale Materiali				**18,70**	**32,431**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0142	164,89	2,34	
		Totale Specie2				**2,34**	**4,058**
					Totale Euro	45,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 45,58	6,84	
					Totale Euro	52,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 52,42	5,24	
					Totale Euro	57,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**57,66**	
					Totale Manodopera Euro	24,54	42,560
					Totale Materiali Euro	18,70	32,431
					Totale Specie2 Euro	2,34	4,058

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.30.d	CORDONI DI PIETRARSA Di larghezza pari a 40 cm Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo:	m	1,00	67,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,514000	28,43	14,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,514000	25,50	13,11	
		Totale Manodopera				**27,72**	**40,970**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.122.d	CORDONE STRADALE IN PIETRARSA Cordone stradale in pietrarsa rilavorati a bocciarda nelle facce viste ad a scappello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato da cm 40x25x100	m	1,0000	23,16	23,16	
		Totale Materiali				**23,16**	**34,230**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**3,858**

Totale Euro	53,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 53,49	8,02	
Totale Euro	61,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,51	6,15	
Totale Euro	67,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**67,66**	

Totale Manodopera Euro	27,72	40,970
Totale Materiali Euro	23,16	34,230
Totale Specie2 Euro	2,61	3,858

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.40.a	CORDONI VECCHI DI PIETRARSA RILAVORATI A BOCCIARDA O A PUNTILLO NELLE FACCE VISTE ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI di larghezza pari a 15 cm Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con strato di allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo:	m	1,00	36,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,404000	28,43	11,49	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,404000	25,50	10,30	
		Totale Manodopera				**21,79**	**59,309**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.122.a	CORDONE STRADALE IN PIETRARSA Cordone stradale in pietrarsa rilavorati a bocciarda nelle facce viste ad a scappello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato da cm 15x25x100 - si applica un coefficente di riduzione 0.4 sul nuovo.	m	0,4000	13,99	5,60	
		Totale Materiali				**5,60**	**15,242**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	164,89	1,65	
		Totale Specie2				**1,65**	**4,491**

Totale Euro	29,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,04	4,36	
Totale Euro	33,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,40	3,34	
Totale Euro	36,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,74**	

Totale Manodopera Euro	21,79	59,309
Totale Materiali Euro	5,60	15,242
Totale Specie2 Euro	1,65	4,491

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.40.b	CORDONI VECCHI DI PIETRARSA RILAVORATI A BOCCIARDA O A PUNTILLO NELLE FACCE VISTE ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI Di larghezza pari a 20 cm Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con strato di allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo:	m	1,00	38,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,415000	25,50	10,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,415000	28,43	11,80	
		Totale Manodopera				**22,38**	**58,372**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.122.b	CORDONE STRADALE IN PIETRARSA Cordone stradale in pietrarsa rilavorati a bocciarda nelle facce viste ad a scappello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato da cm 120x25x100	m	0,4000	15,68	6,27	
		Totale Materiali				**6,27**	**16,354**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0100	164,89	1,65	
		Totale Specie2				**1,65**	**4,304**

Totale Euro	30,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,30	4,55	
Totale Euro	34,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,85	3,49	
Totale Euro	38,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,34**	

Totale Manodopera Euro	22,38	58,372
Totale Specie2 Euro	1,65	4,304
Totale Materiali Euro	6,27	16,354

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.40.c	CORDONI VECCHI DI PIETRARSA RILAVORATI A BOCCIARDA O A PUNTILLO NELLE FACCE VISTE ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI Di larghezza pari a 30 cm Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con strato di allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo:	m	1,00	44,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,420000	28,43	11,94	
		Totale Manodopera				**22,65**	**51,048**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.122.c	CORDONE STRADALE IN PIETRARSA Cordone stradale in pietrarsa rilavorati a bocciarda nelle facce viste ad a scappello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato da cm 30x25x100	m	0,4000	18,70	7,48	
		Totale Materiali				**7,48**	**16,858**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0300	164,89	4,95	
		Totale Specie2				**4,95**	**11,156**

Totale Euro	35,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,08	5,26	
Totale Euro	40,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,34	4,03	
Totale Euro	44,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,37**	
Totale Manodopera Euro	22,65	51,048
Totale Materiali Euro	7,48	16,858
Totale Specie2 Euro	4,95	11,156

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.40.d	CORDONI VECCHI DI PIETRARSA RILAVORATI A BOCCIARDA O A PUNTILLO NELLE FACCE VISTE ED A SCALPELLO NEGLI ASSETTI Di larghezza pari a 40 cm Cordoni vecchi di pietrarsa rilavorati a bocciarda o a puntillo nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con strato di allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo:	m	1,00	46,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,420000	28,43	11,94	
		Totale Manodopera				**22,65**	**48,574**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.122.d	CORDONE STRADALE IN PIETRARSA Cordone stradale in pietrarsa rilavorati a bocciarda nelle facce viste ad a scappello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato da cm 40x25x100	m	0,4000	23,16	9,26	
		Totale Materiali				**9,26**	**19,858**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0300	164,89	4,95	
		Totale Specie2				**4,95**	**10,615**

Totale Euro	36,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,86	5,53	
Totale Euro	42,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,39	4,24	
Totale Euro	46,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,63**	

Totale Manodopera Euro	22,65	48,574
Totale Materiali Euro	9,26	19,858
Totale Specie2 Euro	4,95	10,615

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.50.a	BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE Di sezione media fino a cm 40x13 di larghezza da cm 30 a 40 Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo	cad	1,0000	45,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,354000	28,43	10,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,354000	25,50	9,03	
		Totale Manodopera				**19,09**	**41,699**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.124.a	BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE IN PIETRARSA Bocchetta per caditoia stradale in pietrarsa da cm 40x13x40	cad	1,0000	14,49	14,49	
		Totale Materiali				**14,49**	**31,651**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**5,701**

Totale Euro	36,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,19	5,43	
Totale Euro	41,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,62	4,16	
Totale Euro	45,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,78**	

Totale Manodopera Euro	19,09	41,699
Totale Materiali Euro	14,49	31,651
Totale Specie2 Euro	2,61	5,701

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.50.b	BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE Di sezione da cm 40x13 fino a cm 50x13 di larghezza da cm 30 a 40 Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo	cad	1,0000	56,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,355000	28,43	10,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,355000	25,50	9,05	
		Totale Manodopera				**19,14**	**33,870**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.124.b	BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE IN PIETRARSA Bocchetta per caditoia stradale in pietrarsa da cm 50x13x40	m	1,0000	22,92	22,92	
		Totale Materiali				**22,92**	**40,559**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**4,619**

Totale Euro	44,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,67	6,70	
Totale Euro	51,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,37	5,14	
Totale Euro	56,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,51**	

Totale Manodopera Euro	19,14	33,870
Totale Materiali Euro	22,92	40,559
Totale Specie2 Euro	2,61	4,619

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.50.c	BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE Di sezione media fino a cm 40x13 di larghezza da cm 15 a 20 Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo	cad	1,0000	39,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,323000	28,43	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,323000	25,50	8,24	
		Totale Manodopera				**17,42**	**44,598**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.124.c	BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE IN PIETRARSA Bocchetta per caditoia stradale in pietrarsa da cm 40x13x20	m	1,0000	10,85	10,85	
		Totale Materiali				**10,85**	**27,778**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**6,682**

Totale Euro	30,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,88	4,63	
Totale Euro	35,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,51	3,55	
Totale Euro	39,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,06**	

Totale Manodopera Euro	17,42	44,598
Totale Materiali Euro	10,85	27,778
Totale Specie2 Euro	2,61	6,682

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.50.d	BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE Di sezione da cm 40x13 fino a cm 50x13 di larghezza da cm 15 a 20 Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo	cad	1,0000	48,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,323000	28,43	9,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,323000	25,50	8,24	
		Totale Manodopera				**17,42**	**35,888**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.124.d	BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE IN PIETRARSA Bocchetta per caditoia stradale in pietrarsa da cm 50x13x20	m	1,0000	18,34	18,34	
		Totale Materiali				**18,34**	**37,783**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.e	Malta di cemento 400 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,0158	164,89	2,61	
		Totale Specie2				**2,61**	**5,377**

Totale Euro	38,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,37	5,76	
Totale Euro	44,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,13	4,41	
Totale Euro	48,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**48,54**	

Totale Manodopera Euro	17,42	35,888
Totale Materiali Euro	18,34	37,783
Totale Specie2 Euro	2,61	5,377

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.60.a	CANALETTA PER LO SCOLO DI ACQUE METEORICHE Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio .....nico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	21,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**40,959**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.126.a	CANALETTA DI SCOLO E DI GUARDIA Canaletta di scolo e di guardia per acque meteoriche. Emberici da cm 50x50x20	cad	2,0000	3,39	6,78	
		Totale Materiali				**6,78**	**32,178**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,020000	62,08	1,24	
		Totale Noli				**1,24**	**5,885**
					Totale Euro	16,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 16,65	2,50	
					Totale Euro	19,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 19,15	1,92	
					Totale Euro	21,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**21,07**	
					Totale Manodopera Euro	8,63	40,959
					Totale Materiali Euro	6,78	32,178
					Totale Noli Euro	1,24	5,885

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.70.a	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 100x50x100 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	258,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**3,131**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.127.c	CANALE DI GUARDIA Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 100x50x100	m	1,0000	147,67	147,67	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1200	93,98	11,28	
		Totale Materiali				**158,95**	**61,508**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,600000	62,08	37,25	
		Totale Noli				**37,25**	**14,415**

Totale Euro	204,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 204,29	30,64	
Totale Euro	234,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 234,93	23,49	
Totale Euro	258,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**258,42**	

Totale Manodopera Euro	8,09	3,131
Totale Materiali Euro	158,95	61,508
Totale Noli Euro	37,25	14,415

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.70.b	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x40x100 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	260,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**3,101**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.127.d	CANALE DI GUARDIA Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x40x100	m	1,0000	149,59	149,59	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1200	93,98	11,28	
		Totale Materiali				**160,87**	**61,671**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,600000	62,08	37,25	
		Totale Noli				**37,25**	**14,280**

Totale Euro	206,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 206,21	30,93	
Totale Euro	237,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 237,14	23,71	
Totale Euro	260,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**260,85**	

Totale Manodopera Euro	8,09	3,101
Totale Materiali Euro	160,87	61,671
Totale Noli Euro	37,25	14,280

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.70.c	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x60x100 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	280,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**2,882**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.127.e	CANALE DI GUARDIA Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x60x100	m	1,0000	165,29	165,29	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1200	93,98	11,28	
		Totale Materiali				**176,57**	**62,899**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,600000	62,08	37,25	
		Totale Noli				**37,25**	**13,269**

Totale Euro	221,91
Spese Generali 15,000% su Euro 221,91	33,29
Totale Euro	255,20
Utile Impresa 10,000% su Euro 255,20	25,52
Totale Euro	280,72
Prezzo di Applicazione Euro	**280,72**

Totale Manodopera Euro	8,09	2,882
Totale Materiali Euro	176,57	62,899
Totale Noli Euro	37,25	13,269

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.70.d	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x75x100 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	328,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**2,466**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.127.f	CANALE DI GUARDIA Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x75x100	m	1,0000	202,68	202,68	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1200	93,98	11,28	
		Totale Materiali				**213,96**	**65,228**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,600000	62,08	37,25	
		Totale Noli				**37,25**	**11,356**

Totale Euro	259,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 259,30	38,90	
Totale Euro	298,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 298,20	29,82	
Totale Euro	328,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**328,02**	

Totale Manodopera Euro	8,09	2,466
Totale Materiali Euro	213,96	65,228
Totale Noli Euro	37,25	11,356

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.70.e	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x80x100 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	337,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**2,400**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.127.g	CANALE DI GUARDIA Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x80x100	m	1,0000	209,90	209,90	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1200	93,98	11,28	
		Totale Materiali				**221,18**	**65,603**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,600000	62,08	37,25	
		Totale Noli				**37,25**	**11,048**

Totale Euro	266,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 266,52	39,98	
Totale Euro	306,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 306,50	30,65	
Totale Euro	337,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**337,15**	

Totale Manodopera Euro	8,09	2,400
Totale Materiali Euro	221,18	65,603
Totale Noli Euro	37,25	11,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.70.f	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore d 140x100x100 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	440,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**1,835**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.127.h	CANALE DI GUARDIA Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x100x100	m	1,0000	291,94	291,94	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1200	93,98	11,28	
		Totale Materiali				**303,22**	**68,770**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,600000	62,08	37,25	
		Totale Noli				**37,25**	**8,448**

Totale Euro	348,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 348,56	52,28	
Totale Euro	400,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 400,84	40,08	
Totale Euro	440,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**440,92**	

Totale Manodopera Euro	8,09	1,835
Totale Materiali Euro	303,22	68,770
Totale Noli Euro	37,25	8,448

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.70.g	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 150x70x100 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	331,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**2,444**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.127.i	CANALE DI GUARDIA Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 150x70x100	m	1,0000	205,09	205,09	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1200	93,98	11,28	
		Totale Materiali				**216,37**	**65,355**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,600000	62,08	37,25	
		Totale Noli				**37,25**	**11,251**

Totale Euro	261,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 261,71	39,26	
Totale Euro	300,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 300,97	30,10	
Totale Euro	331,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**331,07**	

Totale Manodopera Euro	8,09	2,444
Totale Materiali Euro	216,37	65,355
Totale Noli Euro	37,25	11,251

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.70.h	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x70x100 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	337,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**2,400**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.127.j	CANALE DI GUARDIA Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x70x100	m	1,0000	209,90	209,90	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1200	93,98	11,28	
		Totale Materiali				**221,18**	**65,603**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,600000	62,08	37,25	
		Totale Noli				**37,25**	**11,048**

Totale Euro	266,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 266,52	39,98	
Totale Euro	306,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 306,50	30,65	
Totale Euro	337,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**337,15**	

Totale Manodopera Euro	8,09	2,400
Totale Materiali Euro	221,18	65,603
Totale Noli Euro	37,25	11,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.70.i	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x90x100 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	456,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**1,773**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.127.l	CANALE DI GUARDIA Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x90x100	m	1,0000	304,02	304,02	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1200	93,98	11,28	
		Totale Materiali				**315,30**	**69,113**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,600000	62,08	37,25	
		Totale Noli				**37,25**	**8,165**

Totale Euro	360,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 360,64	54,10	
Totale Euro	414,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 414,74	41,47	
Totale Euro	456,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**456,21**	

Totale Manodopera Euro	8,09	1,773
Totale Materiali Euro	315,30	69,113
Totale Noli Euro	37,25	8,165

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.70.j	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 185x80x100 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	462,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**1,750**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.127.m	CANALE DI GUARDIA Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 185x80x100	m	1,0000	308,84	308,84	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1200	93,98	11,28	
		Totale Materiali				**320,12**	**69,244**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,600000	62,08	37,25	
		Totale Noli				**37,25**	**8,057**

Totale Euro	365,46
Spese Generali 15,000% su Euro 365,46	54,82
Totale Euro	420,28
Utile Impresa 10,000% su Euro 420,28	42,03
Totale Euro	462,31
Prezzo di Applicazione Euro	**462,31**

Totale Manodopera Euro	8,09	1,750
Totale Materiali Euro	320,12	69,244
Totale Noli Euro	37,25	8,057

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.70.k	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 200x70x100 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	415,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**1,949**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.127.n	CANALE DI GUARDIA Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 200x70x100	m	1,0000	271,46	271,46	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1200	93,98	11,28	
		Totale Materiali				**282,74**	**68,127**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,600000	62,08	37,25	
		Totale Noli				**37,25**	**8,975**

Totale Euro	328,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 328,08	49,21	
Totale Euro	377,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 377,29	37,73	
Totale Euro	415,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**415,02**	

Totale Manodopera Euro	8,09	1,949
Totale Materiali Euro	282,74	68,127
Totale Noli Euro	37,25	8,975

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.70.l	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da 220x125x100 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	772,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**1,048**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.127.o	CANALE DI GUARDIA Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 220x125x100	m	1,0000	553,74	553,74	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1200	93,98	11,28	
		Totale Materiali				**565,02**	**73,180**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,600000	62,08	37,25	
		Totale Noli				**37,25**	**4,825**

Totale Euro	610,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 610,36	91,55	
Totale Euro	701,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 701,91	70,19	
Totale Euro	772,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**772,10**	

Totale Manodopera Euro	8,09	1,048
Totale Materiali Euro	565,02	73,180
Totale Noli Euro	37,25	4,825

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.70.m	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Canale di guardia rettangolare congiunto mezzo spessore da 250x115x100 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	778,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**1,040**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.127.p	CANALE DI GUARDIA Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 250x115x100	m	1,0000	558,57	558,57	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1200	93,98	11,28	
		Totale Materiali				**569,85**	**73,225**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,600000	62,08	37,25	
		Totale Noli				**37,25**	**4,787**

Totale Euro	615,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 615,19	92,28	
Totale Euro	707,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 707,47	70,75	
Totale Euro	778,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**778,22**	

Totale Manodopera Euro	8,09	1,040
Totale Materiali Euro	569,85	73,225
Totale Noli Euro	37,25	4,787

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.70.n	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Canale di guardia trapezoidale da 50/150x50 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	242,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**3,336**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.127.q	CANALE DI GUARDIA Canale di guardia per acque meteoriche in conglomerato vibrocompresso a sezione trapezoidale da 50x150x50	m	1,0000	135,11	135,11	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1200	93,98	11,28	
		Totale Materiali				**146,39**	**60,357**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,600000	62,08	37,25	
		Totale Noli				**37,25**	**15,358**

Totale Euro	191,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 191,73	28,76	
Totale Euro	220,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 220,49	22,05	
Totale Euro	242,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**242,54**	

Totale Manodopera Euro	8,09	3,336
Totale Materiali Euro	146,39	60,357
Totale Noli Euro	37,25	15,358

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.70.o	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Canale di guardia trapezoidale da 80/180x50 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	259,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**3,119**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.127.r	CANALE DI GUARDIA Canale di guardia per acque meteoriche in conglomerato vibrocompresso a sezione trapezoidale da 80x180x50	m	1,0000	148,39	148,39	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1200	93,98	11,28	
		Totale Materiali				**159,67**	**61,568**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,600000	62,08	37,25	
		Totale Noli				**37,25**	**14,363**

Totale Euro	205,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 205,01	30,75	
Totale Euro	235,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 235,76	23,58	
Totale Euro	259,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**259,34**	

Totale Manodopera Euro	8,09	3,119
Totale Materiali Euro	159,67	61,568
Totale Noli Euro	37,25	14,363

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.70.p	CANALE DI GUARDIA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO Canale di guardia trapezoidale da 40/50x50 Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo gli elaborati di progetto compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno	m	1,00	161,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**5,004**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.127.s	CANALE DI GUARDIA Canale di guardia per acque meteoriche in conglomerato vibrocompresso a sezione trapezoidale da 40x50x50	m	1,0000	71,18	71,18	
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,1200	93,98	11,28	
		Totale Materiali				**82,46**	**51,005**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,600000	62,08	37,25	
		Totale Noli				**37,25**	**23,041**

Totale Euro	127,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 127,80	19,17	
Totale Euro	146,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 146,97	14,70	
Totale Euro	161,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**161,67**	

Totale Manodopera Euro	8,09	5,004
Totale Materiali Euro	82,46	51,005
Totale Noli Euro	37,25	23,041

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.80.a	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI Da 1000x160x155 mm (interno 100x120 mm), classe di portata D400, portata idraulica 6,10 l/sec Canale normale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", utilizzabile in zone pedonali, marciapiedi, aree di sosta e parcheggi privati; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di calcestruzzo asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	25,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**8,45**	**32,613**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.128.a	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x160x155 mm (interno 100x120 mm), con giunzione "maschio e femmina". Classe di portata D400, Portata idraulica 6,10 lt/sec	m	1,0000	8,38	8,38	
		Totale Materiali				**8,38**	**32,343**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,050000	73,02	3,65	
		Totale Noli				**3,65**	**14,087**

Totale Euro	20,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,48	3,07	
Totale Euro	23,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,55	2,36	
Totale Euro	25,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,91**	
Totale Manodopera Euro	8,45	32,613
Totale Materiali Euro	8,38	32,343
Totale Noli Euro	3,65	14,087

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.80.b	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI Da 1000x160x180 mm (interno 100x145 mm), classe di portata D400, portata idraulica 7,57 l/sec Canale normale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", utilizzabile in zone pedonali, marciapiedi, aree di sosta e parcheggi privati; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di calcestruzzo asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	26,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**8,45**	**31,601**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.128.b	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x160x180 mm (interno 100x145 mm), con giunzione "maschio e femmina". Classe di portata D400, Portata idraulica 7,57 lt/sec	m	1,0000	9,04	9,04	
		Totale Materiali				**9,04**	**33,807**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,050000	73,02	3,65	
		Totale Noli				**3,65**	**13,650**

Totale Euro	21,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,14	3,17	
Totale Euro	24,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,31	2,43	
Totale Euro	26,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,74**	
Totale Manodopera Euro	8,45	31,601
Totale Materiali Euro	9,04	33,807
Totale Noli Euro	3,65	13,650

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.80.c	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI Da 1000x200x180 mm (interno 100x130 mm), classe di portata D400, portata idraulica 6,72 l/sec Canale normale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", utilizzabile in zone pedonali, marciapiedi, aree di sosta e parcheggi privati; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di calcestruzzo asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	32,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**32,918**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.128.c	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x180 mm (interno 100x130 mm), con giunzione "maschio e femmina". Classe di portata D400- Portata idraulica 6,72 lt/sec	m	1,0000	10,25	10,25	
		Totale Materiali				**10,25**	**31,922**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**14,201**

Totale Euro	25,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,38	3,81	
Totale Euro	29,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 29,19	2,92	
Totale Euro	32,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**32,11**	
Totale Manodopera Euro	10,57	32,918
Totale Materiali Euro	10,25	31,922
Totale Noli Euro	4,56	14,201

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.80.d	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI Da 1000x200x230 mm (interno 100x180 mm), classe di portata D400, portata idraulica 9,60 l/sec Canale normale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", utilizzabile in zone pedonali, marciapiedi, aree di sosta e parcheggi privati; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di calcestruzzo asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	33,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**31,281**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.128.d	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x230 mm (interno 100x180 mm), con giunzione "maschio e femmina". Classe di portata D400, Portata idraulica 9,60 lt/sec	m	1,0000	11,58	11,58	
		Totale Materiali				**11,58**	**34,270**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**13,495**

Totale Euro	26,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,71	4,01	
Totale Euro	30,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,72	3,07	
Totale Euro	33,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,79**	
Totale Manodopera Euro	10,57	31,281
Totale Materiali Euro	11,58	34,270
Totale Noli Euro	4,56	13,495

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.80.e	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI Da 1000x200x280 mm (interno 100x230 mm), classe di portata D400, portata idraulica 12,22 lt/sec Canale normale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", utilizzabile in zone pedonali, marciapiedi, aree di sosta e parcheggi privati; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di calcestruzzo asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	34,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**30,409**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.128.e	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x280 mm (interno 100x230 mm), con giunzione "maschio e femmina". Classe di portata D400, Portata idraulica 12,22 lt/sec	m	1,0000	12,35	12,35	
		Totale Materiali				**12,35**	**35,529**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**13,119**

Totale Euro	27,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,48	4,12	
Totale Euro	31,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,60	3,16	
Totale Euro	34,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,76**	
Totale Manodopera Euro	10,57	30,409
Totale Materiali Euro	12,35	35,529
Totale Noli Euro	4,56	13,119

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.80.f	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI Da 1000x200x330 mm (interno 100x280 mm), classe di portata D400, portata idraulica 15,30 lt/sec Canale normale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", utilizzabile in zone pedonali, marciapiedi, aree di sosta e parcheggi privati; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di calcestruzzo asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	36,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**29,015**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.128.f	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x330 mm (interno 100x280 mm), con giunzione "maschio e femmina". Classe di portata D400, Portata idraulica 15,30 lt/sec -	m	1,0000	13,67	13,67	
		Totale Materiali				**13,67**	**37,524**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**12,517**

Totale Euro	28,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,80	4,32	
Totale Euro	33,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 33,12	3,31	
Totale Euro	36,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,43**	
Totale Manodopera Euro	10,57	29,015
Totale Materiali Euro	13,67	37,524
Totale Noli Euro	4,56	12,517

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.82.a	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 2 MM Da 1000x160x155 mm (interno 100x100 mm), classe di portata D400 Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", dotato di telaio zincato spessore 2 mm, da 50 µm incorporato nei bordi, dotato di due punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie in acciaio zincato o in ghisa, da computare a parte. Utilizzabile in zone pedonali, piazze e parcheggi. Fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.	m	1,00	50,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**8,45**	**16,746**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.129.a	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON TELAIO ZINCATO 2mm Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x160x155 mm (interno 100x100 mm), con giunzione "maschio e femmina", completo d.....0) incorporato nei bordi del canale dotato di due punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata D400	m	1,0000	27,79	27,79	
		Totale Materiali				**27,79**	**55,073**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,050000	73,02	3,65	
		Totale Noli				**3,65**	**7,233**

Totale Euro	39,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,89	5,98	
Totale Euro	45,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,87	4,59	
Totale Euro	50,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,46**	
Totale Manodopera Euro	8,45	16,746
Totale Materiali Euro	27,79	55,073
Totale Noli Euro	3,65	7,233

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.82.b	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 2 MM Da 1000x160x180 mm (interno 100x125 mm), classe di portata D400 Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", dotato di telaio zincato spessore 2 mm, da 50 µm incorporato nei bordi, dotato di due punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie in acciaio zincato o in ghisa, da computare a parte. Utilizzabile in zone pedonali, piazze e parcheggi. Fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.	m	1,00	51,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**8,45**	**16,382**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.129.b	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON TELAIO ZINCATO 2mm Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x160x180 mm (interno 100x125 mm), con giunzione "maschio e femmina", completo d.....0) incorporato nei bordi del canale dotato di due punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata D400	m	1,0000	28,67	28,67	
		Totale Materiali				**28,67**	**55,584**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,050000	73,02	3,65	
		Totale Noli				**3,65**	**7,076**

Totale Euro	40,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,77	6,12	
Totale Euro	46,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,89	4,69	
Totale Euro	51,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,58**	
Totale Manodopera Euro	8,45	16,382
Totale Materiali Euro	28,67	55,584
Totale Noli Euro	3,65	7,076

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.82.c	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 2 MM Da 1000x160x205 mm (interno 100x150 mm), classe di portata D400 Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", dotato di telaio zincato spessore 2 mm, da 50 µm incorporato nei bordi, dotato di due punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie in acciaio zincato o in ghisa, da computare a parte. Utilizzabile in zone pedonali, piazze e parcheggi. Fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.	m	1,00	55,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**8,45**	**15,269**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.129.c	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON TELAIO ZINCATO 2mm Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x160x205 mm (interno 100x150 mm), con giunzione "maschio e femmina", completo d.....0) incorporato nei bordi del canale dotato di due punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata D400	m	1,0000	31,65	31,65	
		Totale Materiali				**31,65**	**57,192**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,050000	73,02	3,65	
		Totale Noli				**3,65**	**6,596**

Totale Euro	43,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,75	6,56	
Totale Euro	50,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,31	5,03	
Totale Euro	55,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,34**	

Totale Manodopera Euro	8,45	15,269
Totale Materiali Euro	31,65	57,192
Totale Noli Euro	3,65	6,596

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.82.d	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 2 MM Da 1000x160x230 mm (interno 100x175 mm), classe di portata D400 Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", dotato di telaio zincato spessore 2 mm, da 50 µm incorporato nei bordi, dotato di due punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie in acciaio zincato o in ghisa, da computare a parte. Utilizzabile in zone pedonali, piazze e parcheggi. Fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.	m	1,00	56,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**8,45**	**15,041**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.129.d	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON TELAIO ZINCATO 2mm Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x160x230 mm (interno 100x175 mm), con giunzione "maschio e femmina", completo d.....0) incorporato nei bordi del canale dotato di due punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata D400	m	1,0000	32,31	32,31	
		Totale Materiali				**32,31**	**57,512**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,050000	73,02	3,65	
		Totale Noli				**3,65**	**6,497**

Totale Euro	44,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,41	6,66	
Totale Euro	51,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,07	5,11	
Totale Euro	56,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,18**	

Totale Manodopera Euro	8,45	15,041
Totale Materiali Euro	32,31	57,512
Totale Noli Euro	3,65	6,497

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.84.a	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM Da 1000x200x180 mm (interno 100x100 mm), classe di portata F900 Portata idraulica 4,94 l/sec Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", dotato di telaio zincato spessore 4 mm, da 70 µm, incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, con portata fino alla classe F900 in acciaio zincato o in ghisa, da computare a parte. Utilizzabile in luoghi dove è possibile il transito di carichi, anche elevati, occasionali o continui (parcheggi autovetture di centri commerciali, industrie, attraversamenti stradali, piazze, aree di servizio, distributori di carburanti). Fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.	m	1,00	98,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**10,715**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.130.a1	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON TELAIO ZINCATO 4 mm Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x180 mm (interno 100x100 mm), con giunzione "maschio e femmina", completo d..... dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900, Portata idraulica 4,94 lt/sec	m	1,0000	62,85	62,85	
		Totale Materiali				**62,85**	**63,710**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**4,622**

Totale Euro	77,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 77,98	11,70	
Totale Euro	89,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 89,68	8,97	
Totale Euro	98,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**98,65**	

Totale Manodopera Euro	10,57	10,715
Totale Materiali Euro	62,85	63,710
Totale Noli Euro	4,56	4,622

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.84.b	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM Da 1000x200x230 mm (interno 100x150 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 7,72 l/sec Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", dotato di telaio zincato spessore 4 mm, da 70 µm, incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, con portata fino alla classe F900 in acciaio zincato o in ghisa, da computare a parte. Utilizzabile in luoghi dove è possibile il transito di carichi, anche elevati, occasionali o continui (parcheggi autovetture di centri commerciali, industrie, attraversamenti stradali, piazze, aree di servizio, distributori di carburanti). Fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.	m	1,00	101,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**10,377**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.130.b	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON TELAIO ZINCATO 4 mm Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x230 mm (interno 100x150 mm), con giunzione "maschio e femmina", completo d..... dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900, Portata idraulica 7,72 lt/sec	m	1,0000	65,39	65,39	
		Totale Materiali				**65,39**	**64,196**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**4,477**

Totale Euro	80,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,52	12,08	
Totale Euro	92,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,60	9,26	
Totale Euro	101,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**101,86**	
Totale Manodopera Euro	10,57	10,377
Totale Materiali Euro	65,39	64,196
Totale Noli Euro	4,56	4,477

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.84.c	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM Da 1000x200x280 mm (interno 100x200 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 10,50 l/sec Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", dotato di telaio zincato spessore 4 mm, da 70 µm, incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, con portata fino alla classe F900 in acciaio zincato o in ghisa, da computare a parte. Utilizzabile in luoghi dove è possibile il transito di carichi, anche elevati, occasionali o continui (parcheggi autovetture di centri commerciali, industrie, attraversamenti stradali, piazze, aree di servizio, distributori di carburanti). Fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.	m	1,00	105,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**10,007**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.130.c	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON TELAIO ZINCATO 4 mm Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x280 mm, (interno 100x200 mm) con giunzione "maschio e femmina", completo ..... dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900, Portata idraulica 7,72 lt/sec	m	1,0000	68,37	68,37	
		Totale Materiali				**68,37**	**64,726**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**4,317**

Totale Euro	83,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,50	12,53	
Totale Euro	96,03	
Utile Impresa 10,000% su Euro 96,03	9,60	
Totale Euro	105,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**105,63**	
Totale Manodopera Euro	10,57	10,007
Totale Materiali Euro	68,37	64,726
Totale Noli Euro	4,56	4,317

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.84.d	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM Da 1000x200x330 mm (interno 100x250 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 13,30 l/sec Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", dotato di telaio zincato spessore 4 mm, da 70 µm, incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, con portata fino alla classe F900 in acciaio zincato o in ghisa, da computare a parte. Utilizzabile in luoghi dove è possibile il transito di carichi, anche elevati, occasionali o continui (parcheggi autovetture di centri commerciali, industrie, attraversamenti stradali, piazze, aree di servizio, distributori di carburanti). Fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.	m	1,00	107,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**9,813**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.130.d	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON TELAIO ZINCATO 4 mm Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x330 mm (interno 100x250 mm), con giunzione "maschio e femmina", completo d.....dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900, Portata idraulica 13,30 lt/sec	m	1,0000	70,02	70,02	
		Totale Materiali				**70,02**	**65,008**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**4,234**

Totale Euro	85,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 85,15	12,77	
Totale Euro	97,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 97,92	9,79	
Totale Euro	107,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**107,71**	

Totale Manodopera Euro	10,57	9,813
Totale Materiali Euro	70,02	65,008
Totale Noli Euro	4,56	4,234

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.84.e	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM Da 1000x250x230 mm (interno 150x150 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 11,17 l/sec Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", dotato di telaio zincato spessore 4 mm, da 70 µm, incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, con portata fino alla classe F900 in acciaio zincato o in ghisa, da computare a parte. Utilizzabile in luoghi dove è possibile il transito di carichi, anche elevati, occasionali o continui (parcheggi autovetture di centri commerciali, industrie, attraversamenti stradali, piazze, aree di servizio, distributori di carburanti). Fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.	m	1,00	101,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**10,364**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.130.e1	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON TELAIO ZINCATO 4 mm Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x250x230 mm (interno 150x150 mm), con giunzione "maschio e femmina", completo d.....dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900, Portata idraulica 11,17 lt/sec	m	1,0000	65,50	65,50	
		Totale Materiali				**65,50**	**64,222**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**4,471**

Totale Euro	80,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,63	12,09	
Totale Euro	92,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,72	9,27	
Totale Euro	101,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**101,99**	

Totale Manodopera Euro	10,57	10,364
Totale Materiali Euro	65,50	64,222
Totale Noli Euro	4,56	4,471

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.84.f	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, DOTATO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM Da 1000x250x255 mm (interno 150x175 mm), classe di portata, Portata idraulica 13,25 l/sec Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", dotato di telaio zincato spessore 4 mm, da 70 µm, incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, con portata fino alla classe F900 in acciaio zincato o in ghisa, da computare a parte. Utilizzabile in luoghi dove è possibile il transito di carichi, anche elevati, occasionali o continui (parcheggi autovetture di centri commerciali, industrie, attraversamenti stradali, piazze, aree di servizio, distributori di carburanti). Fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco e di raccordo con il piano di calpestio.	m	1,00	105,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**10,048**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.130.f	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON TELAIO ZINCATO 4 mm Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x250x255 mm (interno 150x175 mm), con giunzione "maschio e femmina", completo d.....dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900, Portata idraulica 13,25 lt/sec	m	1,0000	68,03	68,03	
		Totale Materiali				**68,03**	**64,673**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**4,335**

Totale Euro	83,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,16	12,47	
Totale Euro	95,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,63	9,56	
Totale Euro	105,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**105,19**	

Totale Manodopera Euro	10,57	10,048
Totale Materiali Euro	68,03	64,673
Totale Noli Euro	4,56	4,335

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.86.a	CANALE DI DRENAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI IN SPAZI RISTRETTI Da 1000x200x120 mm (interno 100x40 mm, sezione tonda) Canale di drenaggio ad altezza ridotta per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in spazi ristretti, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, utilizzabile su terrazze, locali interrati e parcheggi a più piani dove i versamenti di acqua sono occasionali; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, con giunzione "maschio e femmina", completo di telaio zincato spessore 4 mm (µm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900 Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	93,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**11,306**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.130.a	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON TELAIO ZINCATO 4 mm Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x200x120 mm (interno 100x40 mm, sezione tonda), con giunzione "maschio e femmin.....ncorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900	m	1,0000	58,77	58,77	
		Totale Materiali				**58,77**	**62,862**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**4,878**

Totale Euro	73,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,90	11,09	
Totale Euro	84,99	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,99	8,50	
Totale Euro	93,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,49**	
Totale Manodopera Euro	10,57	11,306
Totale Materiali Euro	58,77	62,862
Totale Noli Euro	4,56	4,878

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.86.b	CANALE DI DRENAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI IN SPAZI RISTRETTI Da 1000x250x140 mm (interno 150x60 mm, sezione tonda) Canale di drenaggio ad altezza ridotta per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in spazi ristretti, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, utilizzabile su terrazze, locali interrati e parcheggi a più piani dove i versamenti di acqua sono occasionali; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, con giunzione "maschio e femmina", completo di telaio zincato spessore 4 mm (µm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900 Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	94,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**11,140**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.130.e	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON TELAIO ZINCATO 4 mm Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x250x140 mm (interno 150x60 mm, sezione tonda), con giunzione "maschio e femmin.....l canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie con sistema facilitato. Classe di portata F900	m	1,0000	59,87	59,87	
		Totale Materiali				**59,87**	**63,101**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**4,806**

Totale Euro	75,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,00	11,25	
Totale Euro	86,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,25	8,63	
Totale Euro	94,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,88**	

Totale Manodopera Euro	10,57	11,140
Totale Materiali Euro	59,87	63,101
Totale Noli Euro	4,56	4,806

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.86.c	CANALE DI DRENAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI IN SPAZI RISTRETTI Da 1000x330x180 mm (interno 200x75 mm, sezione tonda), classe di portata E600 Canale di drenaggio ad altezza ridotta per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in spazi ristretti, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, utilizzabile su terrazze, locali interrati e parcheggi a più piani dove i versamenti di acqua sono occasionali; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, con giunzione "maschio e femmina", completo di telaio zincato spessore 4 mm (µm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900 Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	122,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,166700	25,50	4,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,166700	28,43	4,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,166700	30,60	5,10	
		Totale Manodopera				**14,09**	**11,506**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.130.g	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON TELAIO ZINCATO 4 mm Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x330x180 mm (interno 200x75 mm, sezione tonda), con giunzione "maschio e femmin.....dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie con sistema di fissaggio rapido. Classe di portata E600	m	1,0000	76,64	76,64	
		Totale Materiali				**76,64**	**62,584**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,083300	73,02	6,08	
		Totale Noli				**6,08**	**4,965**

Totale Euro	96,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 96,81	14,52	
Totale Euro	111,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 111,33	11,13	
Totale Euro	122,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**122,46**	

Totale Manodopera Euro	14,09	11,506
Totale Materiali Euro	76,64	62,584
Totale Noli Euro	6,08	4,965

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.86.d	CANALE DI DRENAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI IN SPAZI RISTRETTI Da 1000x330x310 mm (interno 200x205 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 20,39 l/sec Canale di drenaggio ad altezza ridotta per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in spazi ristretti, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, utilizzabile su terrazze, locali interrati e parcheggi a più piani dove i versamenti di acqua sono occasionali; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, con giunzione "maschio e femmina", completo di telaio zincato spessore 4 mm (µm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900 Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	129,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,166700	25,50	4,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,166700	28,43	4,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,166700	30,60	5,10	
		Totale Manodopera				**14,09**	**10,909**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.130.h	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON TELAIO ZINCATO 4 mm Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x330x310 mm (interno 200x205 mm), con giunzione "maschio e femmina", completo d.....dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900, Portata idraulica 20,39 lt/sec	m	1,0000	81,93	81,93	
		Totale Materiali				**81,93**	**63,433**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,083300	73,02	6,08	
		Totale Noli				**6,08**	**4,707**

Totale Euro	102,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,10	15,32	
Totale Euro	117,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 117,42	11,74	
Totale Euro	129,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**129,16**	

Totale Manodopera Euro	14,09	10,909
Totale Materiali Euro	81,93	63,433
Totale Noli Euro	6,08	4,707

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.86.e	CANALE DI DRENAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI IN SPAZI RISTRETTI Da 1000x330x335 mm (interno 200x230 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 23,17 l/sec Canale di drenaggio ad altezza ridotta per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in spazi ristretti, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, utilizzabile su terrazze, locali interrati e parcheggi a più piani dove i versamenti di acqua sono occasionali; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, con giunzione "maschio e femmina", completo di telaio zincato spessore 4 mm (µm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900 Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	132,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,166700	25,50	4,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,166700	28,43	4,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,166700	30,60	5,10	
		Totale Manodopera				**14,09**	**10,656**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.130.i	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO CON TELAIO ZINCATO 4 mm Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x330x335 mm (interno 200x230 mm), con giunzione "maschio e femmina", completo d.....dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900, Portata idraulica 23,17 lt/sec	m	1,0000	84,35	84,35	
		Totale Materiali				**84,35**	**63,795**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,083300	73,02	6,08	
		Totale Noli				**6,08**	**4,598**

Totale Euro	104,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 104,52	15,68	
Totale Euro	120,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 120,20	12,02	
Totale Euro	132,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**132,22**	

Totale Manodopera Euro	14,09	10,656
Totale Materiali Euro	84,35	63,795
Totale Noli Euro	6,08	4,598

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.88.a	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, UTILIZZABILE IN ZONE DI NORMALE TRANSITO DI AUTO E FURGONI E AREE DI SOSTA Da 1000x250x230 mm (interno 150x180 mm), classe di portata D400, portata idraulica 13,74 l/sec Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", utilizzabile in zone di normale transito di auto e furgoni e aree di sosta; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	36,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**29,231**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.128.g	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x250x230 mm (interno 150x180 mm), con giunzione "maschio e femmina". Classe di portata D400,Portata idraulica 13,74 lt/sec	m	1,0000	13,45	13,45	
		Totale Materiali				**13,45**	**37,196**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**12,611**

Totale Euro	28,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,58	4,29	
Totale Euro	32,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,87	3,29	
Totale Euro	36,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,16**	

Totale Manodopera Euro	10,57	29,231
Totale Materiali Euro	13,45	37,196
Totale Noli Euro	4,56	12,611

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.88.b	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, UTILIZZABILE IN ZONE DI NORMALE TRANSITO DI AUTO E FURGONI E AREE DI SOSTA Da 1000x250x255 mm (interno 150x205 mm), classe di portata D400, portata idraulica 15,81 l/sec Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", utilizzabile in zone di normale transito di auto e furgoni e aree di sosta; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	37,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,125000	25,50	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,125000	28,43	3,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,125000	30,60	3,83	
		Totale Manodopera				**10,57**	**28,037**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.128.h	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x250x255 mm (interno 150x205 mm), con giunzione "maschio e femmina". Classe di portata D400, Portata idraulica 15,81 lt/sec	m	1,0000	14,67	14,67	
		Totale Materiali				**14,67**	**38,912**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,062500	73,02	4,56	
		Totale Noli				**4,56**	**12,095**

Totale Euro	29,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,80	4,47	
Totale Euro	34,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,27	3,43	
Totale Euro	37,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,70**	

Totale Manodopera Euro	10,57	28,037
Totale Materiali Euro	14,67	38,912
Totale Noli Euro	4,56	12,095

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.88.c	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, UTILIZZABILE IN ZONE DI NORMALE TRANSITO DI AUTO E FURGONI E AREE DI SOSTA Da 1000x330x310 mm (interno 200x240 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 23,73 l/sec Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", utilizzabile in zone di normale transito di auto e furgoni e aree di sosta; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	55,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,166700	25,50	4,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,166700	28,43	4,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,166700	30,60	5,10	
		Totale Manodopera				**14,09**	**25,511**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.128.i	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x330x310 mm (interno 200x240 mm), con giunzione "maschio e femmina". Classe di portata D400, Portata idraulica 23,73 lt/sec	m	1,0000	23,49	23,49	
		Totale Materiali				**23,49**	**42,531**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,083300	73,02	6,08	
		Totale Noli				**6,08**	**11,009**

Totale Euro	43,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 43,66	6,55	
Totale Euro	50,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,21	5,02	
Totale Euro	55,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,23**	

Totale Manodopera Euro	14,09	25,511
Totale Materiali Euro	23,49	42,531
Totale Noli Euro	6,08	11,009

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.88.d	CANALE DI DRENAGGIO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI, UTILIZZABILE IN ZONE DI NORMALE TRANSITO DI AUTO E FURGONI E AREE DI SOSTA Da 1000x330x335 mm (interno 200x265 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 26,50 l/sec Canale di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione "maschio e femmina", utilizzabile in zone di normale transito di auto e furgoni e aree di sosta; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	56,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,166700	25,50	4,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,166700	28,43	4,74	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,166700	30,60	5,10	
		Totale Manodopera				**14,09**	**25,009**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.128.l	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO Canale di drenaggio in calcestruzzo da 1000x330x335 mm (interno 200x265 mm), con giunzione "maschio e femmina". Classe di portata D400, Portata idraulica 26,50 lt/sec	m	1,0000	24,37	24,37	
		Totale Materiali				**24,37**	**43,255**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,083300	73,02	6,08	
		Totale Noli				**6,08**	**10,792**

Totale Euro	44,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,54	6,68	
Totale Euro	51,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,22	5,12	
Totale Euro	56,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,34**	

Totale Manodopera Euro	14,09	25,009
Totale Materiali Euro	24,37	43,255
Totale Noli Euro	6,08	10,792

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.90.a	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA Delle dimensioni di 1000x485x450 mm (interno 300x320 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 99,00 l/sec Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione "maschio e femmina", fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	115,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,14**	**18,270**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.131.a	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525 ARMATO Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione "maschio e femmina", delle dimensioni di 1000x485x450 mm	m	1,0000	61,20	61,20	
		Totale Materiali				**61,20**	**52,891**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,125000	73,02	9,13	
		Totale Noli				**9,13**	**7,890**

Totale Euro	91,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 91,47	13,72	
Totale Euro	105,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 105,19	10,52	
Totale Euro	115,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**115,71**	

Totale Manodopera Euro	21,14	18,270
Totale Materiali Euro	61,20	52,891
Totale Noli Euro	9,13	7,890

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.90.b	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA Delle dimensioni di 1000x490x500 mm (interno 300x370 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 124,20 l/sec Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione "maschio e femmina", fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	121,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,14**	**17,331**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.131.b	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525 ARMATO Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x490x500 mm (interno 300x370 mm), con giunzione "maschio e femmina". Classe di portata D400, Portata idraulica 124.20 lt/sec	m	1,0000	66,16	66,16	
		Totale Materiali				**66,16**	**54,238**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,125000	73,02	9,13	
		Totale Noli				**9,13**	**7,485**

Totale Euro	96,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 96,43	14,46	
Totale Euro	110,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,89	11,09	
Totale Euro	121,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**121,98**	

Totale Manodopera Euro	21,14	17,331
Totale Materiali Euro	66,16	54,238
Totale Noli Euro	9,13	7,485

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.90.c	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA Delle dimensioni di 1000x495x550 mm (interno 300x420 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 145,00 l/sec Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione "maschio e femmina", fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	128,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,14**	**16,428**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.131.c	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525 ARMATO Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x495x550 mm (interno 300x420 mm), con giunzione "maschio e femmina". Classe di portata D400, Portata idraulica 145 lt/sec	m	1,0000	71,45	71,45	
		Totale Materiali				**71,45**	**55,525**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,125000	73,02	9,13	
		Totale Noli				**9,13**	**7,095**

Totale Euro	101,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 101,72	15,26	
Totale Euro	116,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,98	11,70	
Totale Euro	128,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**128,68**	

Totale Manodopera Euro	21,14	16,428
Totale Materiali Euro	71,45	55,525
Totale Noli Euro	9,13	7,095

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.90.d	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA Delle dimensioni di 1000x500x600 mm (interno 300x470 mmclasse di portata D400, Portata idraulica 166,20 l/sec Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione "maschio e femmina", fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	133,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,14**	**15,795**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.131.d	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525 ARMATO Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x500x600 mm (interno 300x470 mm), con giunzione "maschio e femmina". Classe di portata D 400, Portata idraulica 166,20 lt/sec	m	1,0000	75,53	75,53	
		Totale Materiali				**75,53**	**56,433**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,125000	73,02	9,13	
		Totale Noli				**9,13**	**6,822**

Totale Euro	105,80	
Spese Generali 15,000% su Euro 105,80	15,87	
Totale Euro	121,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 121,67	12,17	
Totale Euro	133,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**133,84**	

Totale Manodopera Euro	21,14	15,795
Totale Materiali Euro	75,53	56,433
Totale Noli Euro	9,13	6,822

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.90.e	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA Delle dimensioni di 1000x505x650 mm (interno 300x520 mm), classe di portataD400, Portata idraulica 187,00 l/sec Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione "maschio e femmina", fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	139,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,14**	**15,178**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.131.e	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525 ARMATO Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x505x650 mm (interno 300x520 mm), con giunzione "maschio e femmina". Classe di portata D400, Portata idraulica 187 lt/sec	m	1,0000	79,83	79,83	
		Totale Materiali				**79,83**	**57,316**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,125000	73,02	9,13	
		Totale Noli				**9,13**	**6,555**

Totale Euro	110,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 110,10	16,52	
Totale Euro	126,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 126,62	12,66	
Totale Euro	139,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**139,28**	

Totale Manodopera Euro	21,14	15,178
Totale Materiali Euro	79,83	57,316
Totale Noli Euro	9,13	6,555

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.90.f	CANALE NORMALE DI DRENAGGIO REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA Delle dimensioni di 1000x700x700 mm (interno 490x550 mm), classe di portata E600, Portata idraulica 425,00 l/sec Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione "maschio e femmina", fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	221,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**42,27**	**19,048**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.131.f	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525 ARMATO Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione "maschio e femmina". Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x700x700 mm	m	1,0000	114,90	114,90	
		Totale Materiali				**114,90**	**51,778**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,250000	73,02	18,26	
		Totale Noli				**18,26**	**8,229**

Totale Euro	175,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 175,43	26,31	
Totale Euro	201,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 201,74	20,17	
Totale Euro	221,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**221,91**	

Totale Manodopera Euro	42,27	19,048
Totale Materiali Euro	114,90	51,778
Totale Noli Euro	18,26	8,229

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.92.a	CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO Delle dimensioni di 1000x485x450 mm (interno 300x320 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 99,00 l/sec Canale di drenaggio in calcestruzzo vibrato ed armato, antiusura, con profilo zincato annegato, con giunzione "maschio e femmina"; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	138,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,14**	**15,224**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.132.a	CANALE ANTIUSURA CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO Canale antiusura con profilo zincato annegato, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x485x450 mm	m	1,0000	79,50	79,50	
		Totale Materiali				**79,50**	**57,252**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,125000	73,02	9,13	
		Totale Noli				**9,13**	**6,575**

Totale Euro	109,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 109,77	16,47	
Totale Euro	126,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 126,24	12,62	
Totale Euro	138,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**138,86**	
Totale Manodopera Euro	21,14	15,224
Totale Materiali Euro	79,50	57,252
Totale Noli Euro	9,13	6,575

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.92.b	CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO Delle dimensioni di 1000x490x500 mm (interno 300x370 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 124,20 l/sec Canale di drenaggio in calcestruzzo vibrato ed armato, antiusura, con profilo zincato annegato, con giunzione "maschio e femmina"; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	145,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,14**	**14,551**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.132.b	CANALE ANTIUSURA CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO Canale antiusura con profilo zincato annegato, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x490x500 mm	m	1,0000	84,57	84,57	
		Totale Materiali				**84,57**	**58,212**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,125000	73,02	9,13	
		Totale Noli				**9,13**	**6,284**

Totale Euro	114,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,84	17,23	
Totale Euro	132,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 132,07	13,21	
Totale Euro	145,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**145,28**	
Totale Manodopera Euro	21,14	14,551
Totale Materiali Euro	84,57	58,212
Totale Noli Euro	9,13	6,284

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.92.c	CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO Delle dimensioni di 1000x495x550 mm (interno 300x420 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 145,00 l/sec Canale di drenaggio in calcestruzzo vibrato ed armato, antiusura, con profilo zincato annegato, con giunzione "maschio e femmina"; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	150,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,14**	**14,040**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.132.c	CANALE ANTIUSURA CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO Canale antiusura con profilo zincato annegato, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x495x550 mm	m	1,0000	88,76	88,76	
		Totale Materiali				**88,76**	**58,949**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,125000	73,02	9,13	
		Totale Noli				**9,13**	**6,064**

Totale Euro	119,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 119,03	17,85	
Totale Euro	136,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 136,88	13,69	
Totale Euro	150,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**150,57**	
Totale Manodopera Euro	21,14	14,040
Totale Materiali Euro	88,76	58,949
Totale Noli Euro	9,13	6,064

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.92.d	CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO Delle dimensioni di 1000x500x600 mm (interno 300x470 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 166,20 l/sec Canale di drenaggio in calcestruzzo vibrato ed armato, antiusura, con profilo zincato annegato, con giunzione "maschio e femmina"; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	160,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,14**	**13,173**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.132.d	CANALE ANTIUSURA CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO Canale antiusura con profilo zincato annegato, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x500x600 mm	m	1,0000	96,59	96,59	
		Totale Materiali				**96,59**	**60,188**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,125000	73,02	9,13	
		Totale Noli				**9,13**	**5,689**

Totale Euro	126,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 126,86	19,03	
Totale Euro	145,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 145,89	14,59	
Totale Euro	160,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**160,48**	
Totale Manodopera Euro	21,14	13,173
Totale Materiali Euro	96,59	60,188
Totale Noli Euro	9,13	5,689

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.92.e	CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO Delle dimensioni di 1000x505x650 mm (interno 300x520 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 187,00 l/sec Canale di drenaggio in calcestruzzo vibrato ed armato, antiusura, con profilo zincato annegato, con giunzione "maschio e femmina"; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	167,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,14**	**12,645**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.132.e	CANALE ANTIUSURA CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO Canale antiusura con profilo zincato annegato, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x505x650 mm	m	1,0000	101,89	101,89	
		Totale Materiali				**101,89**	**60,946**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,125000	73,02	9,13	
		Totale Noli				**9,13**	**5,461**

Totale Euro	132,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 132,16	19,82	
Totale Euro	151,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 151,98	15,20	
Totale Euro	167,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**167,18**	
Totale Manodopera Euro	21,14	12,645
Totale Materiali Euro	101,89	60,946
Totale Noli Euro	9,13	5,461

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.92.f	CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO Delle dimensioni di 1000x700x700 mm (interno 490x550 mm), classe di portata E600, Portata idraulica 425,00 l/sec Canale di drenaggio in calcestruzzo vibrato ed armato, antiusura, con profilo zincato annegato, con giunzione "maschio e femmina"; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	238,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**42,27**	**17,691**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.132.f	CANALE ANTIUSURA CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO Canale antiusura con profilo zincato annegato, realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x700x700 mm	m	1,0000	128,35	128,35	
		Totale Materiali				**128,35**	**53,719**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,250000	73,02	18,26	
		Totale Noli				**18,26**	**7,642**

Totale Euro	188,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 188,88	28,33	
Totale Euro	217,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 217,21	21,72	
Totale Euro	238,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**238,93**	
Totale Manodopera Euro	42,27	17,691
Totale Materiali Euro	128,35	53,719
Totale Noli Euro	18,26	7,642

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.92.g	CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO Delle dimensioni di 1000x880x800 mm (interno 720x710 mm), provvisto di due ganci annegati sul fondo per la movimentazione in cantiere. Classe di portata E600 - Portata idraulica 610,00 lt/sec Canale di drenaggio in calcestruzzo vibrato ed armato, antiusura, con profilo zincato annegato, con giunzione "maschio e femmina"; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	402,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**42,27**	**10,490**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.132.g	CANALE ANTIUSURA CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO Canale normale realizzato in calcestruzzo Rck52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x880x800 mm	m	1,0000	258,02	258,02	
		Totale Materiali				**258,02**	**64,031**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,250000	73,02	18,26	
		Totale Noli				**18,26**	**4,531**

Totale Euro	318,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 318,55	47,78	
Totale Euro	366,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 366,33	36,63	
Totale Euro	402,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**402,96**	
Totale Manodopera Euro	42,27	10,490
Totale Materiali Euro	258,02	64,031
Totale Noli Euro	18,26	4,531

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.92.h	CANALE DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO VIBRATO ED ARMATO, ANTIUSURA, CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO Delle dimensioni di 1000x880x800 mm (interno 720x710 mm), completo di due profili tipo "halfen" incorporati, provvisto di due ganci annegati sul fondo per la movimentazione in cantiere. Classe di portata E600 - Portata idraulica 610,00 lt/sec Canale di drenaggio in calcestruzzo vibrato ed armato, antiusura, con profilo zincato annegato, con giunzione "maschio e femmina"; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	478,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**42,27**	**8,838**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.132.h	CANALE ANTIUSURA CON PROFILO ZINCATO ANNEGATO Canale normale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x880x800 mm	m	1,0000	317,57	317,57	
		Totale Materiali				**317,57**	**66,396**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,250000	73,02	18,26	
		Totale Noli				**18,26**	**3,818**

Totale Euro	378,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 378,10	56,72	
Totale Euro	434,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 434,82	43,48	
Totale Euro	478,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**478,30**	
Totale Manodopera Euro	42,27	8,838
Totale Materiali Euro	317,57	66,396
Totale Noli Euro	18,26	3,818

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.94.a	CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM (MM 70) Delle dimensioni di 1000x485x450 mm (interno 300x320 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 99,00 l/sec Canale di drenaggio di sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione "maschio e femmina", completo di telaio zincato spessore 4 mm (µm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	170,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,14**	**12,417**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.133.a	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525 ARMATO COMPLETO DI TELAIO ZINCATO Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x485x450 mm .....ncorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900	m	1,0000	104,31	104,31	
		Totale Materiali				**104,31**	**61,269**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,125000	73,02	9,13	
		Totale Noli				**9,13**	**5,363**

Totale Euro	134,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 134,58	20,19	
Totale Euro	154,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 154,77	15,48	
Totale Euro	170,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**170,25**	

Totale Manodopera Euro	21,14	12,417
Totale Materiali Euro	104,31	61,269
Totale Noli Euro	9,13	5,363

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.94.b	CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM (MM 70) Delle dimensioni di 1000x490x500 mm (interno 300x370 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 124,20 l/sec Canale di drenaggio di sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione "maschio e femmina", completo di telaio zincato spessore 4 mm (µm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	177,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,14**	**11,928**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.133.b	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525 ARMATO COMPLETO DI TELAIO ZINCATO Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x490x500 mm .....otato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900, portata idraulica 124,20 lt/sec	m	1,0000	109,83	109,83	
		Totale Materiali				**109,83**	**61,970**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,125000	73,02	9,13	
		Totale Noli				**9,13**	**5,151**

Totale Euro	140,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 140,10	21,02	
Totale Euro	161,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 161,12	16,11	
Totale Euro	177,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**177,23**	

Totale Manodopera Euro	21,14	11,928
Totale Materiali Euro	109,83	61,970
Totale Noli Euro	9,13	5,151

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.94.c	CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM (MM 70) Delle dimensioni di 1000x495x550 mm (interno 300x420 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 145,00 l/sec Canale di drenaggio di sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione "maschio e femmina", completo di telaio zincato spessore 4 mm (µm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	181,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,14**	**11,617**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.133.c	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525 ARMATO COMPLETO DI TELAIO ZINCATO Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x495x550 mm .....ncorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900	m	1,0000	113,58	113,58	
		Totale Materiali				**113,58**	**62,417**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,125000	73,02	9,13	
		Totale Noli				**9,13**	**5,017**

Totale Euro	143,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 143,85	21,58	
Totale Euro	165,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 165,43	16,54	
Totale Euro	181,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**181,97**	
Totale Manodopera Euro	21,14	11,617
Totale Materiali Euro	113,58	62,417
Totale Noli Euro	9,13	5,017

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.94.d	CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM (MM 70) Delle dimensioni di 1000x500x600 mm (interno 300x470 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 166,20 l/sec Canale di drenaggio di sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione "maschio e femmina", completo di telaio zincato spessore 4 mm (µm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	188,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,14**	**11,205**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.133.d	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525 ARMATO COMPLETO DI TELAIO ZINCATO Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x500x600 mm .....otato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900, Portata idraulica 166,20 lt/sec	m	1,0000	118,87	118,87	
		Totale Materiali				**118,87**	**63,008**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,125000	73,02	9,13	
		Totale Noli				**9,13**	**4,839**

Totale Euro	149,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 149,14	22,37	
Totale Euro	171,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 171,51	17,15	
Totale Euro	188,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**188,66**	
Totale Manodopera Euro	21,14	11,205
Totale Materiali Euro	118,87	63,008
Totale Noli Euro	9,13	4,839

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.94.e	CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM (MM 70) Delle dimensioni di 1000x505x650 mm (interno 300x520 mm), classe di portata F900, Portata idraulica 187,00 l/sec Canale di drenaggio di sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione "maschio e femmina", completo di telaio zincato spessore 4 mm (µm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	193,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**21,14**	**10,946**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.133.e	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525 ARMATO COMPLETO DI TELAIO ZINCATO Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x505x650 mm .....otato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata F900, Portata idraulica 187,00 lt/sec	m	1,0000	122,40	122,40	
		Totale Materiali				**122,40**	**63,377**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,125000	73,02	9,13	
		Totale Noli				**9,13**	**4,727**

Totale Euro	152,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 152,67	22,90	
Totale Euro	175,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 175,57	17,56	
Totale Euro	193,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**193,13**	

Totale Manodopera Euro	21,14	10,946
Totale Materiali Euro	122,40	63,377
Totale Noli Euro	9,13	4,727

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.94.f	CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM (MM 70) Delle dimensioni di 1000x700x700 mm (interno 490x550 mm), classe di portata E600 - Portata idraulica 425,00 l/sec Canale di drenaggio di sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione "maschio e femmina", completo di telaio zincato spessore 4 mm (µm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	292,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**42,27**	**14,437**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.133.f	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525 ARMATO COMPLETO DI TELAIO ZINCATO Canale sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x7.....tato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Classe di portata E600 - Portata idraulica 425,00 lt/sec	m	1,0000	170,91	170,91	
		Totale Materiali				**170,91**	**58,375**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,250000	73,02	18,26	
		Totale Noli				**18,26**	**6,237**

Totale Euro	231,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 231,44	34,72	
Totale Euro	266,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 266,16	26,62	
Totale Euro	292,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**292,78**	
Totale Manodopera Euro	42,27	14,437
Totale Materiali Euro	170,91	58,375
Totale Noli Euro	18,26	6,237

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.80.94.g	CANALE DI DRENAGGIO DI SICUREZZA REALIZZATO IN CALCESTRUZZO RCK 52,5 VIBRATO ED ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA, COMPLETO DI TELAIO ZINCATO SPESSORE 4 MM (MM 70) Delle dimensioni di 1000x880x800 mm (interno 720x710 mm), , provvisto di due ganci annegati sul fondo per la movimentazione in cantiere. Classe di portata E600 – Portata idraulica 610,00 l/sec Canale di drenaggio di sicurezza realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione "maschio e femmina", completo di telaio zincato spessore 4 mm (µm 70) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie; fornito in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS asciutto dosato a q.li 2,5 di cemento al mc per un'altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura di griglie in acciaio zincato o in ghisa.	m	1,00	490,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,500000	30,60	15,30	
		Totale Manodopera				**42,27**	**8,612**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.40.133.g	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CALCESTRUZZO RCK 525 ARMATO COMPLETO DI TELAIO ZINCATO Canale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, delle dimensioni di 1000x880x800 mm .....di due ganci annegati sul fondo per la movimentazione in cantiere. Classe di portata E600 - Portata idraulica 610,00 lt/sec	m	1,0000	327,49	327,49	
		Totale Materiali				**327,49**	**66,720**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,250000	73,02	18,26	
		Totale Noli				**18,26**	**3,720**

Totale Euro	388,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 388,02	58,20	
Totale Euro	446,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 446,22	44,62	
Totale Euro	490,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**490,84**	

Totale Manodopera Euro	42,27	8,612
Totale Materiali Euro	327,49	66,720
Totale Noli Euro	18,26	3,720

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.10.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA N2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi	m	1,00	54,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,26**	**31,399**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.10.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA N2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e succes.....i di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2	m	1,0000	22,49	22,49	
		Totale Materiali				**22,49**	**40,913**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.l	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,080000	46,30	3,70	
		Totale Noli				**3,70**	**6,731**
					Totale Euro	43,45	
					Spese Generali 15,000% su Euro 43,45	6,52	
					Totale Euro	49,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 49,97	5,00	
					Totale Euro	54,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**54,97**	
					Totale Manodopera Euro	17,26	31,399
					Totale Materiali Euro	22,49	40,913
					Totale Noli Euro	3,70	6,731

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.100.a	BARRIERA DI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CLS ALLEGGERITO Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo alleggerito Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo alleggerito con inerti in argilla espansa strutturale, con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag, posati in opera incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative	m	1,00	153,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,330000	28,43	9,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**17,80**	**11,583**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.100.a	BARRIERA DI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CLS ALLEGGERITO Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del.....mponenti per assicurare il rispetto delle normative. Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo alleggerito	m	1,0000	95,58	95,58	
		Totale Materiali				**95,58**	**62,198**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130400	62,08	8,10	
		Totale Noli				**8,10**	**5,271**

Totale Euro	121,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,48	18,22	
Totale Euro	139,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 139,70	13,97	
Totale Euro	153,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**153,67**	
Totale Manodopera Euro	17,80	11,583
Totale Materiali Euro	95,58	62,198
Totale Noli Euro	8,10	5,271

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.110.a	BARRIERA DI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CLS FORTEMENTE ARMATO Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati armati con acciaio B450C in ragione di 175 kg/cadauno con copriferro non inferiore a 20 mm, in calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck 45 Mpa, di lunghezza 6,00 m ed altezza 1 m con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag di diametro 28 mm, posata in opera comprensiva di fori per l'alloggiamento degli ancoraggi ad espansioni anch'essi inclusi, la relativa bulloneria, i tappi di protezione, il mancorrente strutturale e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative.	m	1,00	308,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,600000	28,43	17,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**32,36**	**10,475**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.110.a	Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e .....llegamenti in sommità mediante barre Diwidag di diametro 28 mm. Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo	m	1,0000	203,08	203,08	
		Totale Materiali				**203,08**	**65,739**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,141200	62,08	8,77	
		Totale Noli				**8,77**	**2,839**

Totale Euro	244,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 244,21	36,63	
Totale Euro	280,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 280,84	28,08	
Totale Euro	308,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**308,92**	

Totale Manodopera Euro	32,36	10,475
Totale Materiali Euro	203,08	65,739
Totale Noli Euro	8,77	2,839

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.120.a	BARRIERA SI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CLS ALLEGGERITO FORTEMENTE ARMATO Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo alleggerito Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati armati con acciaio B450C in ragione di 175 kg/cadauno con copriferro non inferiore a 20 mm, in calcestruzzo allegerito con inerti di argilla espansa strutturale, il conglomerato dovrà avere una resistenza caratteristica pari a Rck>= 40 Mpa, di lunghezza 6,00 m ed altezza 1 m con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag di diametro 28 mm, posata in opera comprensiva di fori per l'alloggiamento degli ancoraggi ad espansioni anch'essi inclusi, la relativa bulloneria, i tappi di protezione, il mancorrente strutturale e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative	m	1,00	333,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,600000	28,43	17,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**32,36**	**9,694**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.120.a	BARRIERA DI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CLS ALLEGERITO E FORTEMENTE ARMATO Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e .....in sommità mediante barre Diwidag di diametro 28 mm. Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo alleggerito	m	1,0000	222,76	222,76	
		Totale Materiali				**222,76**	**66,731**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,141200	62,08	8,77	
		Totale Noli				**8,77**	**2,627**

Totale Euro	263,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 263,89	39,58	
Totale Euro	303,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 303,47	30,35	
Totale Euro	333,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**333,82**	
Totale Manodopera Euro	32,36	9,694
Totale Materiali Euro	222,76	66,731
Totale Noli Euro	8,77	2,627

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.130.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI BARRIERA TIPO NEW JERSEY REALIZZATI IN PVC RINFORZATO Fornitura e posa in opera di elementi di barriera tipo New Jersey Fornitura e posa in opera di elementi di barriera tipo New Jersey realizzati in PVC rinforzato, dotati di sistema di aggancio tra modulo e modulo, di foro di riempimento e svuotamento del materiale per zavorra e di foro passante per eventuale inserimento di funi di sicurezza nonchè di sistema di posizionamento di delimitatori di diversi colori, il tutto omologato. Di colore bianco e arancio dimensione 100x45x70 peso zavorrato Kg 100	m	1,00	92,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
		Totale Manodopera				**16,18**	**17,526**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.130.a	BARRIERA DI SICUREZZA NEW JERSEY IN PVC Barriera tipo New Jersey realizzati in PVC rinforzato	m	1,0000	53,70	53,70	
		Totale Materiali				**53,70**	**58,167**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**3,358**

Totale Euro	72,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,98	10,95	
Totale Euro	83,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,93	8,39	
Totale Euro	92,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,32**	
Totale Manodopera Euro	16,18	17,526
Totale Materiali Euro	53,70	58,167
Totale Noli Euro	3,10	3,358

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.140.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA MISTO METALLO-LEGNO, OMOLOGATA CLASSE N2 CORREDATA DA CRASH TEST TIPO TB11 ETB 32 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza misto metallo-legno, omologata classe N2 corredata da Crash Test tipo TB11 eTB 32 effettuati in un centro autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici. La barriera è composta da: piantone in tondo di legno trattato in autoclave con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale, di diametro 18 cm e lunghezza 70 cm, con anima in acciaio zincato a sezione C (50x100x50 spessore 5 mm) di lunghezza 2 m (70 cm fuori terra/130 dentro terra); listone orizzontale in tondo di legno trattato come sopra, diametro 18 cm anch'esso con anima in acciaio composta da profilato ad U 90x50x4 mm, lung. 4 m. Ciascun montante sarà rivestito in tutti i suoi lati con una copertura integrale opportunamente lavorata in legno trattato come sopra descritto, diametro 18 cm. I listoni orizzontali vanno posizionati con la generatrice superiore del listone a 70 cm dalla sede stradale, l'unione tra questi elementi è assicurata da piastre in acciaio zincato (TL 62) 620x80x10 mm ognuna delle quali appositamente bloccata da due piastrine in acciaio zincato 200x60x4 mm (TL 20).	m	1,00	287,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,600000	28,43	17,06	
		Totale Manodopera				**32,36**	**11,268**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.140.a	BARRIERA SI SICUREZZA MISTO METALLO LEGNO Barriera stradale di sicurezza misto metallo-legno, omologata classe N2 corredata da Crash Test tipo TB11 eTB 32 effettuat.....(TL 62) 620x80x10 mm ognuna delle quali appositamente bloccata da due piastrine in acciaio zincato 200x60x4 mm (TL 20).	m	1,0000	181,94	181,94	
		Totale Materiali				**181,94**	**63,352**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,205000	62,08	12,73	
		Totale Noli				**12,73**	**4,433**

Totale Euro	227,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 227,03	34,05	
Totale Euro	261,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 261,08	26,11	
Totale Euro	287,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**287,19**	

Totale Manodopera Euro	32,36	11,268
Totale Materiali Euro	181,94	63,352
Totale Noli Euro	12,73	4,433

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.145.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE DI PROTEZIONE A PANNELLI rete di protezione Fornitura e posa in opera di rete di protezione a pannelli, da collegare a barriere con corrimano, di altezza variabile tra mt 1,95 e 2,00 e di lunghezza variabile in relazione a quella delle barriere; costituita da rete ondulata ed elettrosaldata e telaio in acciaio profilato a freddo e zincato, con rinforzi intermedi; compreso l'onere di montaggio, tagli, bulloneria, ecc. per dare la barriera perfettamente installata	m	1,00	96,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,600000	28,43	17,06	
		Totale Manodopera				**32,36**	**33,447**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.150.a	RETE DI PROTEZIONE A PANNELLI Rete di protezione a pannelli, da collegare a barriere con corrimano, di altezza variabile tra mt 1,95 e 2,00 e di lunghezza variabile in relazione a quella delle barriere	m	1,0000	41,02	41,02	
		Totale Materiali				**41,02**	**42,398**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,050000	62,08	3,10	
		Totale Noli				**3,10**	**3,204**

Totale Euro	76,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,48	11,47	
Totale Euro	87,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,95	8,80	
Totale Euro	96,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,75**	
Totale Manodopera Euro	32,36	33,447
Totale Materiali Euro	41,02	42,398
Totale Noli Euro	3,10	3,204

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.150.a	RIMONTAGGIO BARRIERE METALLICHE Rimontaggio di barriere metalliche di proprietà dell'Amministrazione Rimontaggio di barriere metalliche di proprietà dell'Amministrazione compreso il trasporto dalle case cantoniere o dai depositi, fino al sito di installazione, lo scavo, le opere murarie, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, nonchè la bulloneria per il fissaggio.	m	1,00	31,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,430000	25,50	10,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,430000	28,43	12,22	
		Totale Manodopera				**23,19**	**72,764**
		Noli					
3	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	2,00	1,00	2,00	
		Totale Noli				**2,00**	**6,275**
					Totale Euro	25,19	
					Spese Generali 15,000% su Euro 25,19	3,78	
					Totale Euro	28,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,97	2,90	
					Totale Euro	31,87	
					Prezzo di Applicazione Euro	**31,87**	
					Totale Manodopera Euro	23,19	72,764
					Totale Noli Euro	2,00	6,275

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.160.a	GEMME RIFRANGENTI SU SUPPORTO METALLICO Fornitura e posa in opera di gemme rifrangenti su barriere stradali Gemme rifrangenti su supporto metallico	cad	1,0000	1,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,26**	**15,663**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.400.456.a	GEMME RIFRANGENTI Gemme rifrangenti su supporto metallico	cad	1,0000	1,05	1,05	
		Totale Materiali				**1,05**	**63,253**
					Totale Euro	1,31	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,31	0,20	
					Totale Euro	1,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,51	0,15	
					Totale Euro	1,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,66**	
					Totale Manodopera Euro	0,26	15,663
					Totale Materiali Euro	1,05	63,253

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.160.b	GEMME RIFRANGENTI SU SUPPORTO METALLICO Fornitura e posa in opera di gemme rifrangenti su muri Gemme rifrangenti su supporto metallico	cad	1,0000	2,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,023500	25,50	0,60	
		Totale Manodopera				**0,60**	**28,708**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.400.456.a	GEMME RIFRANGENTI Gemme rifrangenti su supporto metallico	cad	1,0000	1,05	1,05	
		Totale Materiali				**1,05**	**50,239**
					Totale Euro	1,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,65	0,25	
					Totale Euro	1,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,90	0,19	
					Totale Euro	2,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,09**	
					Totale Manodopera Euro	0,60	28,708
					Totale Materiali Euro	1,05	50,239

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.20.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H1 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi	m	1,00	119,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,420000	28,43	11,94	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**22,65**	**18,954**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.20.a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e succes.....i di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1	m	1,0000	68,12	68,12	
		Totale Materiali				**68,12**	**57,004**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.l	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,080000	46,30	3,70	
		Totale Noli				**3,70**	**3,096**
					Totale Euro	94,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 94,47	14,17	
					Totale Euro	108,64	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 108,64	10,86	
					Totale Euro	119,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**119,50**	
					Totale Manodopera Euro	22,65	18,954
					Totale Materiali Euro	68,12	57,004
					Totale Noli Euro	3,70	3,096

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.30.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi	m	1,00	143,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,510000	28,43	14,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,510000	25,50	13,01	
		Totale Manodopera				**27,51**	**19,180**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.30.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e succes.....cessari per il collegamento dei vari elementi. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2 bordo laterale	m	1,0000	82,17	82,17	
		Totale Materiali				**82,17**	**57,289**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.l	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,080000	46,30	3,70	
		Totale Noli				**3,70**	**2,580**

Totale Euro	113,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 113,38	17,01	
Totale Euro	130,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 130,39	13,04	
Totale Euro	143,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**143,43**	
Totale Manodopera Euro	27,51	19,180
Totale Materiali Euro	82,17	57,289
Totale Noli Euro	3,70	2,580

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.40.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO BORDO PONTE H2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi	m	1,00	270,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,800000	28,43	22,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,800000	25,50	20,40	
		Totale Manodopera				**43,14**	**15,946**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.40.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO BORDO PONTE H2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e succes.....di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte	m	1,0000	167,02	167,02	
		Totale Materiali				**167,02**	**61,738**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.l	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,080000	46,30	3,70	
		Totale Noli				**3,70**	**1,368**

Totale Euro	213,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 213,86	32,08	
Totale Euro	245,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 245,94	24,59	
Totale Euro	270,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**270,53**	
Totale Manodopera Euro	43,14	15,946
Totale Materiali Euro	167,02	61,738
Totale Noli Euro	3,70	1,368

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.50.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H3. IDONEA AL MONTAGGIO SU BORDO PONTE Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 3, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi	m	1,00	385,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,900000	28,43	25,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**48,54**	**12,594**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.50.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H3 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 3, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e succes..... necessari per il collegamento dei vari elementi. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3 bordo ponte	m	1,0000	252,43	252,43	
		Totale Materiali				**252,43**	**65,496**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.l	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,080000	46,30	3,70	
		Totale Noli				**3,70**	**0,960**

Totale Euro	304,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 304,67	45,70	
Totale Euro	350,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 350,37	35,04	
Totale Euro	385,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**385,41**	

Totale Manodopera Euro	48,54	12,594
Totale Materiali Euro	252,43	65,496
Totale Noli Euro	3,70	0,960

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.55.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CAT. H 3, IDONEA AL MONTAGGIO SU BORDO LATERALE Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3 su bordo laterale Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 3, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi	m	1,00	199,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,745000	28,43	21,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,745000	25,50	19,00	
		Totale Manodopera				**40,18**	**20,183**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.55.a	BARRIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H3 BORDO LATERALE Barriera in acciaio zincato a caldo categoria H3 bordo laterale	m	1,0000	113,49	113,49	
		Totale Materiali				**113,49**	**57,007**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.l	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,080000	46,30	3,70	
		Totale Noli				**3,70**	**1,859**

Totale Euro	157,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 157,37	23,61	
Totale Euro	180,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 180,98	18,10	
Totale Euro	199,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**199,08**	
Totale Manodopera Euro	40,18	20,183
Totale Materiali Euro	113,49	57,007
Totale Noli Euro	3,70	1,859

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.58.a	BARRIERA DI SICUREZZA BIFACCIALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, RETTA, CAT. H 3, IDONEA AL MONTAGGIO SU SPARTITRAFFICO Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo categoria H3 Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo, retta, cat. H 3, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su spartitraffico, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.	m	1,00	373,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,900000	28,43	25,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
		Totale Manodopera				**48,54**	**12,999**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.58.a	BARRIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H3 BIFACCIALE Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo, retta, cat. H 3, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e suc.....emi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. Barriera in acciaio zincato a caldo categoria H3 bifacciale	m	1,0000	242,94	242,94	
		Totale Materiali				**242,94**	**65,060**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.l	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,080000	46,30	3,70	
		Totale Noli				**3,70**	**0,991**
					Totale Euro	295,18	
					Spese Generali 15,000% su Euro 295,18	44,28	
					Totale Euro	339,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 339,46	33,95	
					Totale Euro	373,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**373,41**	
					Totale Manodopera Euro	48,54	12,999
					Totale Materiali Euro	242,94	65,060
					Totale Noli Euro	3,70	0,991

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.60.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H4 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo fornita e posta in opera, retta, cat. H4, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi	m	1,00	293,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,600000	28,43	17,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
		Totale Manodopera				**32,36**	**11,027**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.60.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CATEGORIA H4 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo fornita e posta in opera, retta, cat. H 4, conforme al DM 18 febbraio 199.....cessari per il collegamento dei vari elementi. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4 bordo laterale	m	1,0000	195,93	195,93	
		Totale Materiali				**195,93**	**66,763**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.l	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,080000	46,30	3,70	
		Totale Noli				**3,70**	**1,261**

Totale Euro	231,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 231,99	34,80	
Totale Euro	266,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 266,79	26,68	
Totale Euro	293,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**293,47**	
Totale Manodopera Euro	32,36	11,027
Totale Materiali Euro	195,93	66,763
Totale Noli Euro	3,70	1,261

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.70.a	BARRIERA DI SICUREZZA BIFACCIALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO, RETTA, CAT. H 4, IDONEA AL MONTAGGIO SU SPARTITRAFFICO Barriera di sicurezza bifacciale zincata a caldo categoria H4 Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo, retta, cat. H 4, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su spartitraffico, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.	m	1,00	464,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,100000	28,43	31,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,100000	25,50	28,05	
		Totale Manodopera				**59,32**	**12,768**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.70.a	Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo, retta, cat. H 4, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e suc.....i di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. Barriera di sicurezza bifacciale zincata a caldo categoria H4	m	1,0000	304,25	304,25	
		Totale Materiali				**304,25**	**65,486**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.l	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,080000	46,30	3,70	
		Totale Noli				**3,70**	**0,796**

Totale Euro	367,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 367,27	55,09	
Totale Euro	422,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 422,36	42,24	
Totale Euro	464,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**464,60**	
Totale Manodopera Euro	59,32	12,768
Totale Materiali Euro	304,25	65,486
Totale Noli Euro	3,70	0,796

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.80.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CAT H 4. IDONEA AL MONTAGGIO SU BORDO PONTE Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H4 bordo ponte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 4, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi	m	1,00	451,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,920000	28,43	26,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,920000	25,50	23,46	
		Totale Manodopera				**49,62**	**10,988**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.80.a	BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO BORDO PONTE H4 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 4, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e succes.....di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo H4 bordo ponte	m	1,0000	283,55	283,55	
		Totale Materiali				**283,55**	**62,792**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.l	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,514000	46,30	23,80	
		Totale Noli				**23,80**	**5,271**

Totale Euro	356,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 356,97	53,55	
Totale Euro	410,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 410,52	41,05	
Totale Euro	451,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**451,57**	

Totale Manodopera Euro	49,62	10,988
Totale Materiali Euro	283,55	62,792
Totale Noli Euro	23,80	5,271

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.81.a	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA CERTIFICATA CE PER LA CLASSE N2 BORDO LATERALE Certificata CE in classe N2 destinazione BORDO LATERALE Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe N2 Bordo Laterale Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza prodotta con materiali di pregio, CERTIFICATA CE in classe N2 destinazione BORDO LATERALE in conformità alla norma armonizzata EN 1317-5, Livello di contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI minore di 1 e Larghezza Utile minore o uguale alla classe W4, composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. Certificata CE in classe N2 destinazione BORDO LATERALE		1,00	163,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,104000	25,50	2,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,104000	25,50	2,65	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,104000	28,43	2,96	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,104000	30,60	3,18	
		Totale Manodopera				**11,44**	**6,995**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.400.454.a	Catadiottro in ragione di 1 ogni 9 mt	cad	0,1100	9,12	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**0,611**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.10.25.p	SONDA CINGOLATA Penetrometro statico a piezocono	ora	0,104000	38,64	4,02	
8	ABR25_AT_10.5.5.l	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,104000	46,30	4,82	
		Totale Noli				**8,84**	**5,405**
		Altro					
5	ABR25_MAT_2.999.280.a	Barriera N2 BL acciaio legno (m)	m	1,0000	108,00	108,00	
		Totale Altro				**108,00**	**66,039**

Totale Euro	129,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 129,28	19,39	
Totale Euro	148,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,67	14,87	
Totale Euro	163,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**163,54**	

Totale Manodopera Euro	11,44	6,995
Totale Altro Euro	108,00	66,039
Totale Materiali Euro	1,00	0,611
Totale Noli Euro	8,84	5,405

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.82.a	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA CERTIFICATA CE PER LA CLASSE H1 BORDO LATERALE Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe H1 Bordo Laterale Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe H1 Bordo Laterale Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza prodotta con materiali di pregio, CERTIFICATA CE in classe H1 destinazione BORDO LATERALE in conformità alla norma armonizzata EN 1317-5, Livello di contenimento Lc=127 KJ, Indice ASI minore di 1 e Larghezza Utile minore o uguale alla classe W5, composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe H1 Bordo Laterale	m	1,00	226,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,115000	25,50	2,93	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,115000	28,43	3,27	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,115000	30,60	3,52	
		Totale Manodopera				**12,65**	**5,574**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.400.454.a	Catadiottro in ragione di 1 ogni 9 mt	cad	0,1100	9,12	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**0,441**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.10.25.p	SONDA CINGOLATA Penetrometro statico a piezocono	ora	0,115000	38,64	4,44	
8	ABR25_AT_10.5.5.l	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,115000	46,30	5,32	
		Totale Noli				**9,76**	**4,301**
		Altro					
5	ABR25_MAT_2.999.280.b	Barriera H1 BL acciaio legno (m)	m	1,0000	156,00	156,00	
		Totale Altro				**156,00**	**68,738**

Totale Euro	179,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 179,41	26,91	
Totale Euro	206,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 206,32	20,63	
Totale Euro	226,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**226,95**	

Totale Manodopera Euro	12,65	5,574
Totale Altro Euro	156,00	68,738
Totale Materiali Euro	1,00	0,441
Totale Noli Euro	9,76	4,301

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.83.a	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA CERTIFICATA CE PER LA CLASSE H2 BORDO LATERALE Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe H2 Bordo Laterale Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe H2 Bordo Laterale Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza prodotta con materiali di pregio, CERTIFICATA CE in classe H2 destinazione BORDO LATERALE in conformità alla norma armonizzata EN 1317-5, Livello di contenimento Lc=288 KJ, Indice ASI minore di 1 e Larghezza Utile minore o uguale alla classe W5, composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica.		1,00	278,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,122000	25,50	3,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,122000	25,50	3,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,122000	28,43	3,47	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,122000	30,60	3,73	
		Totale Manodopera				**13,42**	**4,827**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.400.454.a	Catadiottro in ragione di 1 ogni 9 mt	cad	0,1100	9,12	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**0,360**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.10.25.p	SONDA CINGOLATA Penetrometro statico a piezocono	ora	0,122000	38,64	4,71	
8	ABR25_AT_10.5.5.l	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,122000	46,30	5,65	
		Totale Noli				**10,36**	**3,726**
		Altro					
5	ABR25_MAT_2.999.280.c	Barriera H2 BL acciaio legno	m	1,0000	195,00	195,00	
		Totale Altro				**195,00**	**70,136**

Totale Euro	219,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 219,78	32,97	
Totale Euro	252,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 252,75	25,28	
Totale Euro	278,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**278,03**	

Totale Manodopera Euro	13,42	4,827
Totale Altro Euro	195,00	70,136
Totale Materiali Euro	1,00	0,360
Totale Noli Euro	10,36	3,726

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.84.a	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA CERTIFICATA CE PER LA CLASSE H2 BORDO PONTE – SU CORDOLO A RASO Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe H2 Bordo Ponte – su cordolo a raso Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe H2 Bordo Ponte – su cordolo a raso Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza prodotta con materiali di pregio, CERTIFICATA CE in classe H2 destinazione BORDO PONTE in conformità alla norma armonizzata EN 1317-5, Livello di contenimento Lc=288 KJ, Indice ASI minore o uguale a 1,0 e Larghezza Utile minore o uguale alla classe W6,composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. Barriera Stradale di Sicurezza certificata CE per la Classe H2 Bordo Ponte – su cordolo a raso		1,00	297,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,177200	25,50	4,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,177200	25,50	4,52	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,177200	28,43	5,04	
4	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,177200	30,60	5,42	
		Totale Manodopera				**19,50**	**6,544**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.400.454.a	Catadiottro in ragione di 1 ogni 9 mt	cad	0,1100	9,12	1,00	
7	ABR25_MAT_2.10.90.o	malta bicomponente + tirafondi da 4 barre M20	m	1,0000	5,00	5,00	
		Totale Materiali				**6,00**	**2,014**
		Noli					
8	ABR25_AT_10.10.25.p	SONDA CINGOLATA Penetrometro statico a piezocono	ora	0,177200	38,64	6,85	
9	ABR25_AT_10.5.5.l	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	ora	0,177200	46,30	8,20	
		Totale Noli				**15,05**	**5,051**
		Altro					
5	ABR25_MAT_2.999.280.c	Barriera H2 BL acciaio legno	m	1,0000	195,00	195,00	
		Totale Altro				**195,00**	**65,443**

Totale Euro	235,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 235,55	35,33	
Totale Euro	270,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 270,88	27,09	
Totale Euro	297,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**297,97**	

Totale Manodopera Euro	19,50	6,544
Totale Altro Euro	195,00	65,443
Totale Materiali Euro	6,00	2,014
Totale Noli Euro	15,05	5,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
BARRIERE STRADALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.90.90.a	BARRIERA DI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CALCESTRUZZO Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative	m	1,00	132,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,330000	28,43	9,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
		Totale Manodopera				**17,80**	**13,461**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.300.90.a	BARRIERA SI SICUREZZA NEW JERSEY CLASSE H4 IN CALCESTRUZZO Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del.....e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative. Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo	m	1,0000	78,63	78,63	
		Totale Materiali				**78,63**	**59,465**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,130400	62,08	8,10	
		Totale Noli				**8,10**	**6,126**

Totale Euro	104,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 104,53	15,68	
Totale Euro	120,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 120,21	12,02	
Totale Euro	132,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**132,23**	
Totale Manodopera Euro	17,80	13,461
Totale Materiali Euro	78,63	59,465
Totale Noli Euro	8,10	6,126

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE I Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	67,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**15,947**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.10.b	SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE I Segnali di "pericolo" e "'dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90	cad	1,0000	42,70	42,70	
		Totale Materiali				**42,70**	**63,110**
					Totale Euro	53,49	
					Spese Generali 15,000% su Euro 53,49	8,02	
					Totale Euro	61,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 61,51	6,15	
					Totale Euro	67,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**67,66**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	15,947
					Totale Materiali Euro	42,70	63,110

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.10.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	103,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**10,460**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.10.c	SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE I Segnali di "pericolo" e "'dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120	cad	1,0000	70,75	70,75	
		Totale Materiali				**70,75**	**68,589**

Totale Euro	81,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,54	12,23	
Totale Euro	93,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,77	9,38	
Totale Euro	103,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**103,15**	
Totale Manodopera Euro	10,79	10,460
Totale Materiali Euro	70,75	68,589

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.10.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	59,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**18,074**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.10.d	SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE I Segnali di "pericolo" e "'dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60	cad	1,0000	36,40	36,40	
		Totale Materiali				**36,40**	**60,972**
					Totale Euro	47,19	
					Spese Generali 15,000% su Euro 47,19	7,08	
					Totale Euro	54,27	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 54,27	5,43	
					Totale Euro	59,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**59,70**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	18,074
					Totale Materiali Euro	36,40	60,972

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.10.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	78,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**13,670**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.10.e	SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE I Segnali di "pericolo" e "'dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90	cad	1,0000	51,60	51,60	
		Totale Materiali				**51,60**	**65,374**
					Totale Euro	62,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 62,39	9,36	
					Totale Euro	71,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 71,75	7,18	
					Totale Euro	78,93	
					Prezzo di Applicazione Euro	**78,93**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	13,670
					Totale Materiali Euro	51,60	65,374

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.10.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	149,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**7,241**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.10.f	SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE I Segnali di "pericolo" e "'dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120	cad	1,0000	107,00	107,00	
		Totale Materiali				**107,00**	**71,807**

Totale Euro	117,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 117,79	17,67	
Totale Euro	135,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 135,46	13,55	
Totale Euro	149,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**149,01**	
Totale Manodopera Euro	10,79	7,241
Totale Materiali Euro	107,00	71,807

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.100.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I	cad	1,0000	50,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**21,249**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.100.a	SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE I Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40	cad	1,0000	29,35	29,35	
		Totale Materiali				**29,35**	**57,798**
					Totale Euro	40,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 40,14	6,02	
					Totale Euro	46,16	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 46,16	4,62	
					Totale Euro	50,78	
					Prezzo di Applicazione Euro	**50,78**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	21,249
					Totale Materiali Euro	29,35	57,798

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.100.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I	cad	1,0000	53,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**20,172**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.100.b	SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE I Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60	cad	1,0000	31,50	31,50	
		Totale Materiali				**31,50**	**58,890**

Totale Euro	42,29
Spese Generali 15,000% su Euro 42,29	6,34
Totale Euro	48,63
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,63	4,86
Totale Euro	53,49
Prezzo di Applicazione Euro	**53,49**

Totale Manodopera Euro	10,79	20,172
Totale Materiali Euro	31,50	58,890

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.100.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I	cad	1,0000	83,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**14,289**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.100.c	SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE I Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90	cad	1,0000	53,75	53,75	
		Totale Materiali				**53,75**	**64,759**
					Totale Euro	65,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 65,61	9,84	
					Totale Euro	75,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 75,45	7,55	
					Totale Euro	83,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**83,00**	
					Totale Manodopera Euro	11,86	14,289
					Totale Materiali Euro	53,75	64,759

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.100.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I	cad	1,0000	55,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**19,477**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.100.d	SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE I Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40	cad	1,0000	33,00	33,00	
		Totale Materiali				**33,00**	**59,567**
					Totale Euro	43,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 43,79	6,57	
					Totale Euro	50,36	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 50,36	5,04	
					Totale Euro	55,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**55,40**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	19,477
					Totale Materiali Euro	33,00	59,567

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.100.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I	cad	1,0000	64,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**16,631**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.100.e	SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE I Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60	cad	1,0000	40,50	40,50	
		Totale Materiali				**40,50**	**62,423**
					Totale Euro	51,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 51,29	7,69	
					Totale Euro	58,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 58,98	5,90	
					Totale Euro	64,88	
					Prezzo di Applicazione Euro	**64,88**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	16,631
					Totale Materiali Euro	40,50	62,423

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.100.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I	cad	1,0000	113,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**10,422**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.100.f	SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE I Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90	cad	1,0000	78,10	78,10	
		Totale Materiali				**78,10**	**68,629**
					Totale Euro	89,96	
					Spese Generali 15,000% su Euro 89,96	13,49	
					Totale Euro	103,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 103,45	10,35	
					Totale Euro	113,80	
					Prezzo di Applicazione Euro	**113,80**	
					Totale Manodopera Euro	11,86	10,422
					Totale Materiali Euro	78,10	68,629

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.110.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II	cad	1,0000	62,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**17,358**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.110.a	SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE II Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 40	cad	1,0000	38,35	38,35	
		Totale Materiali				**38,35**	**61,696**
					Totale Euro	49,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 49,14	7,37	
					Totale Euro	56,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 56,51	5,65	
					Totale Euro	62,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**62,16**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	17,358
					Totale Materiali Euro	38,35	61,696

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.110.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II	cad	1,0000	65,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**16,376**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.110.b	SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE II Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60	cad	1,0000	41,30	41,30	
		Totale Materiali				**41,30**	**62,680**
					Totale Euro	52,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 52,09	7,81	
					Totale Euro	59,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 59,90	5,99	
					Totale Euro	65,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**65,89**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	16,376
					Totale Materiali Euro	41,30	62,680

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.110.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II	cad	1,0000	194,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**5,548**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.110.c	SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE II Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90	cad	1,0000	142,94	142,94	
		Totale Materiali				**142,94**	**73,502**

Totale Euro	153,73
Spese Generali 15,000% su Euro 153,73	23,06
Totale Euro	176,79
Utile Impresa 10,000% su Euro 176,79	17,68
Totale Euro	194,47
Prezzo di Applicazione Euro	**194,47**

Totale Manodopera Euro	10,79	5,548
Totale Materiali Euro	142,94	73,502

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.110.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II	cad	1,0000	68,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**15,842**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.110.d	SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE II Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 40	cad	1,0000	43,05	43,05	
		Totale Materiali				**43,05**	**63,207**
					Totale Euro	53,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 53,84	8,08	
					Totale Euro	61,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 61,92	6,19	
					Totale Euro	68,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**68,11**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	15,842
					Totale Materiali Euro	43,05	63,207

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.110.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II	cad	1,0000	113,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**9,536**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.110.e	SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE II Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60	cad	1,0000	78,65	78,65	
		Totale Materiali				**78,65**	**69,510**
					Totale Euro	89,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 89,44	13,42	
					Totale Euro	102,86	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 102,86	10,29	
					Totale Euro	113,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**113,15**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	9,536
					Totale Materiali Euro	78,65	69,510

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.110.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO DI FORMA CIRCOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II	cad	1,0000	240,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**4,495**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.110.f	SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO CLASSE II Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90	cad	1,0000	178,95	178,95	
		Totale Materiali				**178,95**	**74,556**

Totale Euro	189,74
Spese Generali 15,000% su Euro 189,74	28,46
Totale Euro	218,20
Utile Impresa 10,000% su Euro 218,20	21,82
Totale Euro	240,02
Prezzo di Applicazione Euro	**240,02**

Totale Manodopera Euro	10,79	4,495
Totale Materiali Euro	178,95	74,556

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.120.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PASSO CARRABILE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In alluminio piano 10/10 di dimensioni cm 25x45 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "passo carrabile" fig. II 78 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I	cad	1,0000	40,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**26,420**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.120.a	Segnali di "passo carrabile" fig. II 78 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I. In alluminio piano 10/10 di dimensioni cm 25x45	cad	1,0000	21,50	21,50	
		Totale Materiali				**21,50**	**52,644**
					Totale Euro	32,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 32,29	4,84	
					Totale Euro	37,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 37,13	3,71	
					Totale Euro	40,84	
					Prezzo di Applicazione Euro	**40,84**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	26,420
					Totale Materiali Euro	21,50	52,644

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.120.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PASSO CARRABILE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In alluminio piano 10/10 di dimensioni cm 60x40 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "passo carrabile" fig. II 78 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I	cad	1,0000	51,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**20,935**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.120.b	Segnali di "passo carrabile" fig. II 78 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I. In alluminio piano 10/10 di dimensioni cm 60x40	cad	1,0000	29,95	29,95	
		Totale Materiali				**29,95**	**58,110**

Totale Euro	40,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,74	6,11	
Totale Euro	46,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,85	4,69	
Totale Euro	51,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,54**	
Totale Manodopera Euro	10,79	20,935
Totale Materiali Euro	29,95	58,110

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.120.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PASSO CARRABILE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In alluminio piano 20/10 di dimensioni cm 25x45 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "passo carrabile" fig. II 78 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I	cad	1,0000	44,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**24,171**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.120.c	Segnali di "passo carrabile" fig. II 78 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I. In alluminio piano 20/10 di dimensioni cm 25x45	cad	1,0000	24,50	24,50	
		Totale Materiali				**24,50**	**54,884**

Totale Euro	35,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,29	5,29	
Totale Euro	40,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,58	4,06	
Totale Euro	44,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,64**	
Totale Manodopera Euro	10,79	24,171
Totale Materiali Euro	24,50	54,884

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.120.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PASSO CARRABILE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In alluminio piano 20/10 di dimensioni cm 60x40 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "passo carrabile" fig. II 78 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I	cad	1,0000	94,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**11,405**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.120.d	Segnali di "passo carrabile" fig. II 78 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I. In alluminio piano 20/10 di dimensioni cm 60x40	cad	1,0000	64,00	64,00	
		Totale Materiali				**64,00**	**67,646**
					Totale Euro	74,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 74,79	11,22	
					Totale Euro	86,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 86,01	8,60	
					Totale Euro	94,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**94,61**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	11,405
					Totale Materiali Euro	64,00	67,646

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.130.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 40x60 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	47,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**22,569**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.130.a	SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE I Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 1..... Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 40x60	cad	1,0000	27,00	27,00	
		Totale Materiali				**27,00**	**56,474**

Totale Euro	37,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,79	5,67	
Totale Euro	43,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,46	4,35	
Totale Euro	47,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,81**	

Totale Manodopera Euro	10,79	22,569
Totale Materiali Euro	27,00	56,474

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.130.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 60x90 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	79,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**14,864**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.130.b	SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE I Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 1..... Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 60x90	cad	1,0000	51,22	51,22	
		Totale Materiali				**51,22**	**64,194**

Totale Euro	63,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,08	9,46	
Totale Euro	72,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,54	7,25	
Totale Euro	79,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,79**	

Totale Manodopera Euro	11,86	14,864
Totale Materiali Euro	51,22	64,194

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.130.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 60x90 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	175,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**13,49**	**7,675**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.130.c	SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE I Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 1.....Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 90x135	cad	1,0000	125,45	125,45	
		Totale Materiali				**125,45**	**71,376**

Totale Euro	138,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 138,94	20,84	
Totale Euro	159,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 159,78	15,98	
Totale Euro	175,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**175,76**	
Totale Manodopera Euro	13,49	7,675
Totale Materiali Euro	125,45	71,376

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.130.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 40x60 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	75,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**14,348**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.130.d	SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE I Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 1.....Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 40x60	cad	1,0000	48,65	48,65	
		Totale Materiali				**48,65**	**64,694**

Totale Euro	59,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,44	8,92	
Totale Euro	68,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,36	6,84	
Totale Euro	75,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**75,20**	

Totale Manodopera Euro	10,79	14,348
Totale Materiali Euro	48,65	64,694

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.130.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 60x90 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	114,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**10,330**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.130.e	SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE I Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 1.....Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 60x90	cad	1,0000	78,90	78,90	
		Totale Materiali				**78,90**	**68,722**

Totale Euro	90,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 90,76	13,61	
Totale Euro	104,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 104,37	10,44	
Totale Euro	114,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**114,81**	
Totale Manodopera Euro	11,86	10,330
Totale Materiali Euro	78,90	68,722

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.130.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x135 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	276,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**13,49**	**4,875**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.130.f	SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE I Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 1.....egolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x135	cad	1,0000	205,25	205,25	
		Totale Materiali				**205,25**	**74,175**

Totale Euro	218,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 218,74	32,81	
Totale Euro	251,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 251,55	25,16	
Totale Euro	276,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**276,71**	
Totale Manodopera Euro	13,49	4,875
Totale Materiali Euro	205,25	74,175

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.140.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 40x60 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	74,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**14,410**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.140.a	SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE II Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 1.....el Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 40x60	cad	1,0000	48,40	48,40	
		Totale Materiali				**48,40**	**64,637**

Totale Euro	59,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,19	8,88	
Totale Euro	68,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,07	6,81	
Totale Euro	74,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,88**	
Totale Manodopera Euro	10,79	14,410
Totale Materiali Euro	48,40	64,637

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.140.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 60x90 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	130,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**9,120**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.140.b	SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE II Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 1.....el Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 60x90	cad	1,0000	90,95	90,95	
		Totale Materiali				**90,95**	**69,935**

Totale Euro	102,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,81	15,42	
Totale Euro	118,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,23	11,82	
Totale Euro	130,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**130,05**	
Totale Manodopera Euro	11,86	9,120
Totale Materiali Euro	90,95	69,935

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.140.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x135 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	307,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**13,49**	**4,385**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.140.c	SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE II Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 1.....l Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x135	cad	1,0000	229,71	229,71	
		Totale Materiali				**229,71**	**74,666**

Totale Euro	243,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 243,20	36,48	
Totale Euro	279,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 279,68	27,97	
Totale Euro	307,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**307,65**	
Totale Manodopera Euro	13,49	4,385
Totale Materiali Euro	229,71	74,666

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.140.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 40x60 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	93,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**11,525**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.140.d	SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE II Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 1.....egolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 40x60	cad	1,0000	63,22	63,22	
		Totale Materiali				**63,22**	**67,528**

Totale Euro	74,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,01	11,10	
Totale Euro	85,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,11	8,51	
Totale Euro	93,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,62**	
Totale Manodopera Euro	10,79	11,525
Totale Materiali Euro	63,22	67,528

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.140.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 60x90 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	174,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**6,790**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.140.e	SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE II Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 1.....egolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 60x90	cad	1,0000	126,21	126,21	
		Totale Materiali				**126,21**	**72,260**

Totale Euro	138,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 138,07	20,71	
Totale Euro	158,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 158,78	15,88	
Totale Euro	174,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**174,66**	

Totale Manodopera Euro	11,86	6,790
Totale Materiali Euro	126,21	72,260

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.140.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio25/10 di dimensioni cm 90x135 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	409,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**13,49**	**3,295**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.140.f	SEGNALI DI SOSTA CONSENTITA CLASSE II Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 1.....golamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x135	cad	1,0000	310,16	310,16	
		Totale Materiali				**310,16**	**75,756**

Totale Euro	323,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 323,65	48,55	
Totale Euro	372,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 372,20	37,22	
Totale Euro	409,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**409,42**	

Totale Manodopera Euro	13,49	3,295
Totale Materiali Euro	310,16	75,756

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.150.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x40 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I	cad	1,0000	42,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**25,472**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.150.a	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I Pannello integrativo di "distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x40	cad	1,0000	22,70	22,70	
		Totale Materiali				**22,70**	**53,588**

Totale Euro	33,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,49	5,02	
Totale Euro	38,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,51	3,85	
Totale Euro	42,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,36**	

Totale Manodopera Euro	10,79	25,472
Totale Materiali Euro	22,70	53,588

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.150.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x60 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I	cad	1,0000	42,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**25,430**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.150.b	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I Pannello integrativo di "distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x60	cad	1,0000	22,75	22,75	
		Totale Materiali				**22,75**	**53,618**

Totale Euro	33,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,54	5,03	
Totale Euro	38,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,57	3,86	
Totale Euro	42,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,43**	

Totale Manodopera Euro	10,79	25,430
Totale Materiali Euro	22,75	53,618

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.150.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I	cad	1,0000	60,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**19,691**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.150.c	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I Pannello integrativo di "distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90	cad	1,0000	35,75	35,75	
		Totale Materiali				**35,75**	**59,356**
					Totale Euro	47,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 47,61	7,14	
					Totale Euro	54,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 54,75	5,48	
					Totale Euro	60,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**60,23**	
					Totale Manodopera Euro	11,86	19,691
					Totale Materiali Euro	35,75	59,356

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.150.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x40 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I	cad	1,0000	46,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**23,310**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.150.d	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I Pannello integrativo di "distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x40	cad	1,0000	25,80	25,80	
		Totale Materiali				**25,80**	**55,736**
					Totale Euro	36,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 36,59	5,49	
					Totale Euro	42,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 42,08	4,21	
					Totale Euro	46,29	
					Prezzo di Applicazione Euro	**46,29**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	23,310
					Totale Materiali Euro	25,80	55,736

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.150.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x60 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I	cad	1,0000	49,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**21,763**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.150.e	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I Pannello integrativo di "distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x60	cad	1,0000	28,40	28,40	
		Totale Materiali				**28,40**	**57,281**

Totale Euro	39,19
Spese Generali 15,000% su Euro 39,19	5,88
Totale Euro	45,07
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,07	4,51
Totale Euro	49,58
Prezzo di Applicazione Euro	**49,58**

Totale Manodopera Euro	10,79	21,763
Totale Materiali Euro	28,40	57,281

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.150.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I	cad	1,0000	76,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**15,469**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.150.f	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I Pannello integrativo di "distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90	cad	1,0000	48,75	48,75	
		Totale Materiali				**48,75**	**63,584**

Totale Euro	60,61
Spese Generali 15,000% su Euro 60,61	9,09
Totale Euro	69,70
Utile Impresa 10,000% su Euro 69,70	6,97
Totale Euro	76,67
Prezzo di Applicazione Euro	**76,67**

Totale Manodopera Euro	11,86	15,469
Totale Materiali Euro	48,75	63,584

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.160.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x40 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II	cad	1,0000	46,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**23,436**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.160.a	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II Pannello integrativo di "distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x40	cad	1,0000	25,60	25,60	
		Totale Materiali				**25,60**	**55,604**

Totale Euro	36,39
Spese Generali 15,000% su Euro 36,39	5,46
Totale Euro	41,85
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,85	4,19
Totale Euro	46,04
Prezzo di Applicazione Euro	**46,04**

Totale Manodopera Euro	10,79	23,436
Totale Materiali Euro	25,60	55,604

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.160.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x60 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II	cad	1,0000	46,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**23,345**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.160.b	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II Pannello integrativo di "distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x60	cad	1,0000	25,75	25,75	
		Totale Materiali				**25,75**	**55,712**

Totale Euro	36,54
Spese Generali 15,000% su Euro 36,54	5,48
Totale Euro	42,02
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,02	4,20
Totale Euro	46,22
Prezzo di Applicazione Euro	**46,22**

Totale Manodopera Euro	10,79	23,345
Totale Materiali Euro	25,75	55,712

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.160.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II	cad	1,0000	70,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**16,723**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.160.c	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II Pannello integrativo di "distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x90	cad	1,0000	44,20	44,20	
		Totale Materiali				**44,20**	**62,324**
					Totale Euro	56,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 56,06	8,41	
					Totale Euro	64,47	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 64,47	6,45	
					Totale Euro	70,92	
					Prezzo di Applicazione Euro	**70,92**	
					Totale Manodopera Euro	11,86	16,723
					Totale Materiali Euro	44,20	62,324

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.160.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x40 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II	cad	1,0000	51,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**20,988**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.160.d	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II Pannello integrativo di "distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x40	cad	1,0000	29,85	29,85	
		Totale Materiali				**29,85**	**58,063**
					Totale Euro	40,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 40,64	6,10	
					Totale Euro	46,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 46,74	4,67	
					Totale Euro	51,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**51,41**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	20,988
					Totale Materiali Euro	29,85	58,063

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.160.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x60 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II	cad	1,0000	53,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**20,172**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.160.e	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II Pannello integrativo di "distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x60	cad	1,0000	31,50	31,50	
		Totale Materiali				**31,50**	**58,890**

Totale Euro	42,29
Spese Generali 15,000% su Euro 42,29	6,34
Totale Euro	48,63
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,63	4,86
Totale Euro	53,49
Prezzo di Applicazione Euro	**53,49**

Totale Manodopera Euro	10,79	20,172
Totale Materiali Euro	31,50	58,890

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.160.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo di "distanza modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II	cad	1,0000	103,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**10,396**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.160.f	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II Pannello integrativo di "distanza" modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazioneintegrato al segnale di "preavviso di parcheggio" rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x90	cad	1,0000	71,25	71,25	
		Totale Materiali				**71,25**	**68,648**

Totale Euro	82,04
Spese Generali 15,000% su Euro 82,04	12,31
Totale Euro	94,35
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,35	9,44
Totale Euro	103,79
Prezzo di Applicazione Euro	**103,79**

Totale Manodopera Euro	10,79	10,396
Totale Materiali Euro	71,25	68,648

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.170.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I	cad	1,0000	46,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**23,436**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.170.a	SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE I Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del.....la Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40	cad	1,0000	25,60	25,60	
		Totale Materiali				**25,60**	**55,604**

Totale Euro	36,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,39	5,46	
Totale Euro	41,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,85	4,19	
Totale Euro	46,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**46,04**	
Totale Manodopera Euro	10,79	23,436
Totale Materiali Euro	25,60	55,604

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.170.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I	cad	1,0000	60,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**17,867**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.170.b	SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE I Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del.....la Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60	cad	1,0000	36,95	36,95	
		Totale Materiali				**36,95**	**61,186**

Totale Euro	47,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,74	7,16	
Totale Euro	54,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,90	5,49	
Totale Euro	60,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,39**	
Totale Manodopera Euro	10,79	17,867
Totale Materiali Euro	36,95	61,186

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.170.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 90 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I	cad	1,0000	117,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**9,167**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.170.c	SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE I Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del.....la Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 90	cad	1,0000	82,25	82,25	
		Totale Materiali				**82,25**	**69,881**

Totale Euro	93,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 93,04	13,96	
Totale Euro	107,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,00	10,70	
Totale Euro	117,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**117,70**	
Totale Manodopera Euro	10,79	9,167
Totale Materiali Euro	82,25	69,881

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.170.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 135 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I	cad	1,0000	321,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
		Totale Manodopera				**13,49**	**4,190**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.170.d	SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE I Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del.....a Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 135	cad	1,0000	241,00	241,00	
		Totale Materiali				**241,00**	**74,861**

Totale Euro	254,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 254,49	38,17	
Totale Euro	292,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 292,66	29,27	
Totale Euro	321,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**321,93**	
Totale Manodopera Euro	13,49	4,190
Totale Materiali Euro	241,00	74,861

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.170.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 40 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I	cad	1,0000	60,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**17,829**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.170.e	SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE I Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del.....trada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 40	cad	1,0000	37,05	37,05	
		Totale Materiali				**37,05**	**61,219**

Totale Euro	47,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,84	7,18	
Totale Euro	55,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,02	5,50	
Totale Euro	60,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,52**	
Totale Manodopera Euro	10,79	17,829
Totale Materiali Euro	37,05	61,219

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.170.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I	cad	1,0000	84,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**12,809**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.170.f	SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE I Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del.....trada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60	cad	1,0000	55,80	55,80	
		Totale Materiali				**55,80**	**66,239**

Totale Euro	66,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,59	9,99	
Totale Euro	76,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,58	7,66	
Totale Euro	84,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,24**	
Totale Manodopera Euro	10,79	12,809
Totale Materiali Euro	55,80	66,239

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.170.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 90 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I	cad	1,0000	187,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**5,744**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.170.g	SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE I Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del.....trada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 90	cad	1,0000	137,70	137,70	
		Totale Materiali				**137,70**	**73,307**

Totale Euro	148,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 148,49	22,27	
Totale Euro	170,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 170,76	17,08	
Totale Euro	187,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**187,84**	
Totale Manodopera Euro	10,79	5,744
Totale Materiali Euro	137,70	73,307

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.170.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 135 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I	cad	1,0000	501,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**2,150**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.170.h	SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE I Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del.....rada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 135	cad	1,0000	386,00	386,00	
		Totale Materiali				**386,00**	**76,902**

Totale Euro	396,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 396,79	59,52	
Totale Euro	456,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 456,31	45,63	
Totale Euro	501,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**501,94**	
Totale Manodopera Euro	10,79	2,150
Totale Materiali Euro	386,00	76,902

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.180.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II	cad	1,0000	58,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**18,297**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.180.a	SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE II Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del.....a Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40	cad	1,0000	35,83	35,83	
		Totale Materiali				**35,83**	**60,760**

Totale Euro	46,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,62	6,99	
Totale Euro	53,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,61	5,36	
Totale Euro	58,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,97**	
Totale Manodopera Euro	10,79	18,297
Totale Materiali Euro	35,83	60,760

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.180.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II	cad	1,0000	101,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**10,602**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.180.b	SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE II Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del.....a Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 60	cad	1,0000	69,66	69,66	
		Totale Materiali				**69,66**	**68,448**

Totale Euro	80,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,45	12,07	
Totale Euro	92,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,52	9,25	
Totale Euro	101,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**101,77**	
Totale Manodopera Euro	10,79	10,602
Totale Materiali Euro	69,66	68,448

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.180.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 90 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II	cad	1,0000	205,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**5,240**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.180.c	SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE II Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del.....a Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 90	cad	1,0000	152,00	152,00	
		Totale Materiali				**152,00**	**73,811**

Totale Euro	162,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 162,79	24,42	
Totale Euro	187,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 187,21	18,72	
Totale Euro	205,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**205,93**	
Totale Manodopera Euro	10,79	5,240
Totale Materiali Euro	152,00	73,811

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.180.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 135 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II	cad	1,0000	617,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**1,922**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.180.d	SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE II Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del..... Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di lato cm 135	cad	1,0000	475,92	475,92	
		Totale Materiali				**475,92**	**77,128**

Totale Euro	487,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 487,78	73,17	
Totale Euro	560,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 560,95	56,10	
Totale Euro	617,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**617,05**	
Totale Manodopera Euro	11,86	1,922
Totale Materiali Euro	475,92	77,128

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.180.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 40 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II	cad	1,0000	73,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**14,734**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.180.e	SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE II Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del.....rada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 40	cad	1,0000	47,10	47,10	
		Totale Materiali				**47,10**	**64,318**

Totale Euro	57,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 57,89	8,68	
Totale Euro	66,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,57	6,66	
Totale Euro	73,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,23**	
Totale Manodopera Euro	10,79	14,734
Totale Materiali Euro	47,10	64,318

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.180.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II	cad	1,0000	101,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**10,642**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.180.f	SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE II Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del.....rada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 60	cad	1,0000	69,36	69,36	
		Totale Materiali				**69,36**	**68,409**

Totale Euro	80,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,15	12,02	
Totale Euro	92,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,17	9,22	
Totale Euro	101,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**101,39**	
Totale Manodopera Euro	10,79	10,642
Totale Materiali Euro	69,36	68,409

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.180.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 90 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II	cad	1,0000	198,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,31**	**2,175**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.180.g	SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE II Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del.....rada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 90	cad	1,0000	152,32	152,32	
		Totale Materiali				**152,32**	**76,879**

Totale Euro	156,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 156,63	23,49	
Totale Euro	180,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 180,12	18,01	
Totale Euro	198,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**198,13**	
Totale Manodopera Euro	4,31	2,175
Totale Materiali Euro	152,32	76,879

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.180.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI PARCHEGGIO DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 135 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II	cad	1,0000	612,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**1,408**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.180.h	SEGNALE DI PARCHEGGIO CLASSE II Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del.....ada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di lato cm 135	cad	1,0000	475,93	475,93	
		Totale Materiali				**475,93**	**77,645**

Totale Euro	484,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 484,56	72,68	
Totale Euro	557,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 557,24	55,72	
Totale Euro	612,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**612,96**	
Totale Manodopera Euro	8,63	1,408
Totale Materiali Euro	475,93	77,645

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.190.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA Di rifrangenza classe I in lamiera di ferro 10/10 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la "distanza da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione	cad	1,0000	236,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,31**	**1,822**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.190.a	PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confin..... 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione. Di rifrangenza classe I in lamiera di ferro 10/10	cad	1,0000	182,70	182,70	
		Totale Materiali				**182,70**	**77,229**

Totale Euro	187,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 187,01	28,05	
Totale Euro	215,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 215,06	21,51	
Totale Euro	236,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**236,57**	
Totale Manodopera Euro	4,31	1,822
Totale Materiali Euro	182,70	77,229

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.190.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA Di rifrangenza classe I in lamiera di alluminio 25/10 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la "distanza da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione	cad	1,0000	379,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**2,275**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.190.b	PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confin.....rt. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione. Di rifrangenza classe I in lamiera di alluminio 25/10	cad	1,0000	291,30	291,30	
		Totale Materiali				**291,30**	**76,777**

Totale Euro	299,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 299,93	44,99	
Totale Euro	344,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 344,92	34,49	
Totale Euro	379,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**379,41**	
Totale Manodopera Euro	8,63	2,275
Totale Materiali Euro	291,30	76,777

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.190.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA Di rifrangenza classe II in lamiera di ferro 10/10 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la "distanza da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione	cad	1,0000	399,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**2,162**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.190.c	PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confin.....1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione. Di rifrangenza classe II in lamiera di ferro 10/10	cad	1,0000	306,95	306,95	
		Totale Materiali				**306,95**	**76,889**

Totale Euro	315,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 315,58	47,34	
Totale Euro	362,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 362,92	36,29	
Totale Euro	399,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**399,21**	
Totale Manodopera Euro	8,63	2,162
Totale Materiali Euro	306,95	76,889

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.190.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA Di rifrangenza classe II in lamiera di alluminio 25/10 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la "distanza da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione	cad	1,0000	504,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**1,711**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.190.d	PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE DISTANZA Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confin.....t. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione. Di rifrangenza classe II in lamiera di alluminio 25/10	cad	1,0000	390,00	390,00	
		Totale Materiali				**390,00**	**77,341**

Totale Euro	398,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 398,63	59,79	
Totale Euro	458,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 458,42	45,84	
Totale Euro	504,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**504,26**	
Totale Manodopera Euro	8,63	1,711
Totale Materiali Euro	390,00	77,341

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza di forma triangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	74,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**14,571**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.20.a	SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE II Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60	cad	1,0000	47,75	47,75	
		Totale Materiali				**47,75**	**64,483**
					Totale Euro	58,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 58,54	8,78	
					Totale Euro	67,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 67,32	6,73	
					Totale Euro	74,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**74,05**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	14,571
					Totale Materiali Euro	47,75	64,483

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.20.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza di forma triangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	94,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**11,479**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.20.b	SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE II Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90	cad	1,0000	63,51	63,51	
		Totale Materiali				**63,51**	**67,564**
					Totale Euro	74,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 74,30	11,15	
					Totale Euro	85,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 85,45	8,55	
					Totale Euro	94,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**94,00**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	11,479
					Totale Materiali Euro	63,51	67,564

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.20.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza di forma triangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	168,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**6,399**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.20.c	SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE II Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120	cad	1,0000	122,50	122,50	
		Totale Materiali				**122,50**	**72,653**
					Totale Euro	133,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 133,29	19,99	
					Totale Euro	153,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 153,28	15,33	
					Totale Euro	168,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**168,61**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	6,399
					Totale Materiali Euro	122,50	72,653

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.20.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza di forma triangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	87,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**12,282**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.20.d	SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE II Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60	cad	1,0000	58,65	58,65	
		Totale Materiali				**58,65**	**66,762**

Totale Euro	69,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 69,44	10,42	
Totale Euro	79,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 79,86	7,99	
Totale Euro	87,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**87,85**	
Totale Manodopera Euro	10,79	12,282
Totale Materiali Euro	58,65	66,762

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.20.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza di forma triangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	117,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**9,178**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.20.e	SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE II Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90	cad	1,0000	82,15	82,15	
		Totale Materiali				**82,15**	**69,873**
					Totale Euro	92,94	
					Spese Generali 15,000% su Euro 92,94	13,94	
					Totale Euro	106,88	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 106,88	10,69	
					Totale Euro	117,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**117,57**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	9,178
					Totale Materiali Euro	82,15	69,873

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.20.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e "dare la precedenza di forma triangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	219,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**4,911**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.20.f	SEGNALI DI PERICOLO TRIANGOLARI CLASSE II Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120	cad	1,0000	162,88	162,88	
		Totale Materiali				**162,88**	**74,141**
					Totale Euro	173,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 173,67	26,05	
					Totale Euro	199,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 199,72	19,97	
					Totale Euro	219,69	
					Prezzo di Applicazione Euro	**219,69**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	4,911
					Totale Materiali Euro	162,88	74,141

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.200.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I	cad	1,0000	183,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,31**	**2,353**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.200.a	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100	cad	1,0000	140,50	140,50	
		Totale Materiali				**140,50**	**76,701**

Totale Euro	144,81
Spese Generali 15,000% su Euro 144,81	21,72
Totale Euro	166,53
Utile Impresa 10,000% su Euro 166,53	16,65
Totale Euro	183,18
Prezzo di Applicazione Euro	**183,18**

Totale Manodopera Euro	4,31	2,353
Totale Materiali Euro	140,50	76,701

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.200.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I	cad	1,0000	218,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**3,953**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.200.b	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120	cad	1,0000	163,95	163,95	
		Totale Materiali				**163,95**	**75,096**
					Totale Euro	172,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 172,58	25,89	
					Totale Euro	198,47	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 198,47	19,85	
					Totale Euro	218,32	
					Prezzo di Applicazione Euro	**218,32**	
					Totale Manodopera Euro	8,63	3,953
					Totale Materiali Euro	163,95	75,096

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.200.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I	cad	1,0000	291,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**2,963**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.200.c	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150	cad	1,0000	221,65	221,65	
		Totale Materiali				**221,65**	**76,090**
					Totale Euro	230,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 230,28	34,54	
					Totale Euro	264,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 264,82	26,48	
					Totale Euro	291,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**291,30**	
					Totale Manodopera Euro	8,63	2,963
					Totale Materiali Euro	221,65	76,090

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.200.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I	cad	1,0000	416,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,235000	28,43	6,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,235000	25,50	5,99	
		Totale Manodopera				**12,67**	**3,040**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.200.d	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200	cad	1,0000	316,75	316,75	
		Totale Materiali				**316,75**	**76,012**

Totale Euro	329,42
Spese Generali 15,000% su Euro 329,42	49,41
Totale Euro	378,83
Utile Impresa 10,000% su Euro 378,83	37,88
Totale Euro	416,71
Prezzo di Applicazione Euro	**416,71**

Totale Manodopera Euro	12,67	3,040
Totale Materiali Euro	316,75	76,012

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.200.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I	cad	1,0000	583,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,235000	28,43	6,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,235000	25,50	5,99	
		Totale Manodopera				**12,67**	**2,172**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.200.e	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200	cad	1,0000	448,40	448,40	
		Totale Materiali				**448,40**	**76,880**

Totale Euro	461,07
Spese Generali 15,000% su Euro 461,07	69,16
Totale Euro	530,23
Utile Impresa 10,000% su Euro 530,23	53,02
Totale Euro	583,25
Prezzo di Applicazione Euro	**583,25**

Totale Manodopera Euro	12,67	2,172
Totale Materiali Euro	448,40	76,880

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.200.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I	cad	1,0000	259,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,31**	**1,659**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.200.f	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite d.....e della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100	cad	1,0000	201,00	201,00	
		Totale Materiali				**201,00**	**77,391**

Totale Euro	205,31
Spese Generali 15,000% su Euro 205,31	30,80
Totale Euro	236,11
Utile Impresa 10,000% su Euro 236,11	23,61
Totale Euro	259,72
Prezzo di Applicazione Euro	**259,72**

Totale Manodopera Euro	4,31	1,659
Totale Materiali Euro	201,00	77,391

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.200.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I	cad	1,0000	302,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**2,853**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.200.g	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite d.....e della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120	cad	1,0000	230,53	230,53	
		Totale Materiali				**230,53**	**76,201**

Totale Euro	239,16
Spese Generali 15,000% su Euro 239,16	35,87
Totale Euro	275,03
Utile Impresa 10,000% su Euro 275,03	27,50
Totale Euro	302,53
Prezzo di Applicazione Euro	**302,53**

Totale Manodopera Euro	8,63	2,853
Totale Materiali Euro	230,53	76,201

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.200.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I	cad	1,0000	411,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**2,095**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.200.h	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite d..... della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150	cad	1,0000	317,05	317,05	
		Totale Materiali				**317,05**	**76,958**

Totale Euro	325,68
Spese Generali 15,000% su Euro 325,68	48,85
Totale Euro	374,53
Utile Impresa 10,000% su Euro 374,53	37,45
Totale Euro	411,98
Prezzo di Applicazione Euro	**411,98**

Totale Manodopera Euro	8,63	2,095
Totale Materiali Euro	317,05	76,958

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.200.i	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I	cad	1,0000	586,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,235000	28,43	6,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,235000	25,50	5,99	
		Totale Manodopera				**12,67**	**2,162**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.200.i	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite d..... della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200	cad	1,0000	450,65	450,65	
		Totale Materiali				**450,65**	**76,890**

Totale Euro	463,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 463,32	69,50	
Totale Euro	532,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 532,82	53,28	
Totale Euro	586,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**586,10**	

Totale Manodopera Euro	12,67	2,162
Totale Materiali Euro	450,65	76,890

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.200.j	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I	cad	1,0000	795,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,235000	28,43	6,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,235000	25,50	5,99	
		Totale Manodopera				**12,67**	**1,593**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.200.j	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE I Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite d..... della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200	cad	1,0000	616,10	616,10	
		Totale Materiali				**616,10**	**77,458**

Totale Euro	628,77
Spese Generali 15,000% su Euro 628,77	94,32
Totale Euro	723,09
Utile Impresa 10,000% su Euro 723,09	72,31
Totale Euro	795,40
Prezzo di Applicazione Euro	**795,40**

Totale Manodopera Euro	12,67	1,593
Totale Materiali Euro	616,10	77,458

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.210.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II	cad	1,0000	501,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,31**	**0,860**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.210.a	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100	cad	1,0000	391,75	391,75	
		Totale Materiali				**391,75**	**78,190**

Totale Euro	396,06
Spese Generali 15,000% su Euro 396,06	59,41
Totale Euro	455,47
Utile Impresa 10,000% su Euro 455,47	45,55
Totale Euro	501,02
Prezzo di Applicazione Euro	**501,02**

Totale Manodopera Euro	4,31	0,860
Totale Materiali Euro	391,75	78,190

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.210.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II	cad	1,0000	504,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**1,711**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.210.b	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120	cad	1,0000	390,00	390,00	
		Totale Materiali				**390,00**	**77,341**

Totale Euro	398,63
Spese Generali 15,000% su Euro 398,63	59,79
Totale Euro	458,42
Utile Impresa 10,000% su Euro 458,42	45,84
Totale Euro	504,26
Prezzo di Applicazione Euro	**504,26**

Totale Manodopera Euro	8,63	1,711
Totale Materiali Euro	390,00	77,341

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.210.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II	cad	1,0000	511,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**1,687**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.210.c	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite d.....ice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150	cad	1,0000	395,83	395,83	
		Totale Materiali				**395,83**	**77,365**

Totale Euro	404,46
Spese Generali 15,000% su Euro 404,46	60,67
Totale Euro	465,13
Utile Impresa 10,000% su Euro 465,13	46,51
Totale Euro	511,64
Prezzo di Applicazione Euro	**511,64**

Totale Manodopera Euro	8,63	1,687
Totale Materiali Euro	395,83	77,365

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.210.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II	cad	1,0000	709,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,235000	28,43	6,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,235000	25,50	5,99	
		Totale Manodopera				**12,67**	**1,786**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.210.d	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite d.....ice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200	cad	1,0000	548,25	548,25	
		Totale Materiali				**548,25**	**77,265**

Totale Euro	560,92
Spese Generali 15,000% su Euro 560,92	84,14
Totale Euro	645,06
Utile Impresa 10,000% su Euro 645,06	64,51
Totale Euro	709,57
Prezzo di Applicazione Euro	**709,57**

Totale Manodopera Euro	12,67	1,786
Totale Materiali Euro	548,25	77,265

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.210.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II	cad	1,0000	1.023,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,235000	28,43	6,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,235000	25,50	5,99	
		Totale Manodopera				**12,67**	**1,238**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.210.e	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite d.....ice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200	cad	1,0000	796,20	796,20	
		Totale Materiali				**796,20**	**77,813**

Totale Euro	808,87
Spese Generali 15,000% su Euro 808,87	121,33
Totale Euro	930,20
Utile Impresa 10,000% su Euro 930,20	93,02
Totale Euro	1.023,22
Prezzo di Applicazione Euro	**1.023,22**

Totale Manodopera Euro	12,67	1,238
Totale Materiali Euro	796,20	77,813

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.210.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II	cad	1,0000	391,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,31**	**1,100**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.210.f	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite d..... della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100	cad	1,0000	305,50	305,50	
		Totale Materiali				**305,50**	**77,952**

Totale Euro	309,81
Spese Generali 15,000% su Euro 309,81	46,47
Totale Euro	356,28
Utile Impresa 10,000% su Euro 356,28	35,63
Totale Euro	391,91
Prezzo di Applicazione Euro	**391,91**

Totale Manodopera Euro	4,31	1,100
Totale Materiali Euro	305,50	77,952

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.210.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II	cad	1,0000	459,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**1,879**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.210.g	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite d..... della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120	cad	1,0000	354,50	354,50	
		Totale Materiali				**354,50**	**77,173**

Totale Euro	363,13
Spese Generali 15,000% su Euro 363,13	54,47
Totale Euro	417,60
Utile Impresa 10,000% su Euro 417,60	41,76
Totale Euro	459,36
Prezzo di Applicazione Euro	**459,36**

Totale Manodopera Euro	8,63	1,879
Totale Materiali Euro	354,50	77,173

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.210.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II	cad	1,0000	632,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**1,365**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.210.h	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite d.....della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150	cad	1,0000	491,05	491,05	
		Totale Materiali				**491,05**	**77,687**

Totale Euro	499,68
Spese Generali 15,000% su Euro 499,68	74,95
Totale Euro	574,63
Utile Impresa 10,000% su Euro 574,63	57,46
Totale Euro	632,09
Prezzo di Applicazione Euro	**632,09**

Totale Manodopera Euro	8,63	1,365
Totale Materiali Euro	491,05	77,687

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.210.i	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II	cad	1,0000	878,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,235000	28,43	6,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,235000	25,50	5,99	
		Totale Manodopera				**12,67**	**1,442**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.210.i	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite d.....della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200	cad	1,0000	681,68	681,68	
		Totale Materiali				**681,68**	**77,609**

Totale Euro	694,35
Spese Generali 15,000% su Euro 694,35	104,15
Totale Euro	798,50
Utile Impresa 10,000% su Euro 798,50	79,85
Totale Euro	878,35
Prezzo di Applicazione Euro	**878,35**

Totale Manodopera Euro	12,67	1,442
Totale Materiali Euro	681,68	77,609

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.210.j	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II	cad	1,0000	1.220,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,234000	28,43	6,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,234000	25,50	5,97	
		Totale Manodopera				**12,62**	**1,034**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.210.j	SEGNALE DI DIREZIONE CLASSE II Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani come da figure stabilite d.....della Strada e dal Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200	cad	1,0000	952,36	952,36	
		Totale Materiali				**952,36**	**78,018**

Totale Euro	964,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 964,98	144,75	
Totale Euro	1.109,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.109,73	110,97	
Totale Euro	1.220,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.220,70**	

Totale Manodopera Euro	12,62	1,034
Totale Materiali Euro	952,36	78,018

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.220.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 120x100 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I	cad	1,0000	69,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,31**	**6,245**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.220.a	SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE I Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell..... Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 120x100	cad	1,0000	50,25	50,25	
		Totale Materiali				**50,25**	**72,816**

Totale Euro	54,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,56	8,18	
Totale Euro	62,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,74	6,27	
Totale Euro	69,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**69,01**	
Totale Manodopera Euro	4,31	6,245
Totale Materiali Euro	50,25	72,816

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.220.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 125x125 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I	cad	1,0000	92,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**9,322**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.220.b	SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE I Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell..... Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 125x125	cad	1,0000	64,55	64,55	
		Totale Materiali				**64,55**	**69,723**

Totale Euro	73,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 73,18	10,98	
Totale Euro	84,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 84,16	8,42	
Totale Euro	92,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,58**	
Totale Manodopera Euro	8,63	9,322
Totale Materiali Euro	64,55	69,723

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.220.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 130x150 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I	cad	1,0000	128,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**6,733**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.220.c	SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE I Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell..... Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 130x150	cad	1,0000	92,70	92,70	
		Totale Materiali				**92,70**	**72,320**

Totale Euro	101,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 101,33	15,20	
Totale Euro	116,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 116,53	11,65	
Totale Euro	128,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**128,18**	
Totale Manodopera Euro	8,63	6,733
Totale Materiali Euro	92,70	72,320

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.220.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 120x100 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I	cad	1,0000	79,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,31**	**5,429**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.220.d	SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE I Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell.....olamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 120x100	cad	1,0000	58,45	58,45	
		Totale Materiali				**58,45**	**73,624**

Totale Euro	62,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,76	9,41	
Totale Euro	72,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 72,17	7,22	
Totale Euro	79,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,39**	
Totale Manodopera Euro	4,31	5,429
Totale Materiali Euro	58,45	73,624

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.220.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I	cad	1,0000	114,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**7,569**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.220.e	SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE I Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell.....amento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125 cm	cad	1,0000	81,50	81,50	
		Totale Materiali				**81,50**	**71,479**

Totale Euro	90,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 90,13	13,52	
Totale Euro	103,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 103,65	10,37	
Totale Euro	114,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**114,02**	
Totale Manodopera Euro	8,63	7,569
Totale Materiali Euro	81,50	71,479

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.220.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I	cad	1,0000	179,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**4,815**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.220.f	SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE I Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell.....golamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150	cad	1,0000	133,05	133,05	
		Totale Materiali				**133,05**	**74,238**

Totale Euro	141,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 141,68	21,25	
Totale Euro	162,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 162,93	16,29	
Totale Euro	179,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**179,22**	
Totale Manodopera Euro	8,63	4,815
Totale Materiali Euro	133,05	74,238

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.230.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II	cad	1,0000	93,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,31**	**4,591**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.230.a	SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE II Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell..... Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100	cad	1,0000	69,90	69,90	
		Totale Materiali				**69,90**	**74,465**

Totale Euro	74,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,21	11,13	
Totale Euro	85,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,34	8,53	
Totale Euro	93,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**93,87**	
Totale Manodopera Euro	4,31	4,591
Totale Materiali Euro	69,90	74,465

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.230.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 25x125 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II	cad	1,0000	153,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**5,623**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.230.b	SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE II Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell..... Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 25x125	cad	1,0000	112,70	112,70	
		Totale Materiali				**112,70**	**73,430**

Totale Euro	121,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 121,33	18,20	
Totale Euro	139,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 139,53	13,95	
Totale Euro	153,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**153,48**	
Totale Manodopera Euro	8,63	5,623
Totale Materiali Euro	112,70	73,430

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.230.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x150 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II	cad	1,0000	199,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**4,334**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.230.c	SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE II Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell..... Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x150	cad	1,0000	148,80	148,80	
		Totale Materiali				**148,80**	**74,721**

Totale Euro	157,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 157,43	23,61	
Totale Euro	181,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 181,04	18,10	
Totale Euro	199,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**199,14**	

Totale Manodopera Euro	8,63	4,334
Totale Materiali Euro	148,80	74,721

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.230.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x100 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II	cad	1,0000	112,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,31**	**3,815**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.230.d	SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE II Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell.....olamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x100	cad	1,0000	85,00	85,00	
		Totale Materiali				**85,00**	**75,235**

Totale Euro	89,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 89,31	13,40	
Totale Euro	102,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 102,71	10,27	
Totale Euro	112,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**112,98**	
Totale Manodopera Euro	4,31	3,815
Totale Materiali Euro	85,00	75,235

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.230.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II	cad	1,0000	162,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**5,297**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.230.e	SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE II Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell.....olamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125	cad	1,0000	120,15	120,15	
		Totale Materiali				**120,15**	**73,752**

Totale Euro	128,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 128,78	19,32	
Totale Euro	148,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 148,10	14,81	
Totale Euro	162,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**162,91**	
Totale Manodopera Euro	8,63	5,297
Totale Materiali Euro	120,15	73,752

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.230.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE URBANO E TURISTICI DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150 Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II	cad	1,0000	250,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**3,452**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.230.f	SEGNALE DI DIREZIONE URBANO CLASSE II Segnali di ''direzione urbano'' e ''turistici e di territorio'' fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice dell.....olamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150	cad	1,0000	189,00	189,00	
		Totale Materiali				**189,00**	**75,600**

Totale Euro	197,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 197,63	29,64	
Totale Euro	227,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 227,27	22,73	
Totale Euro	250,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**250,00**	
Totale Manodopera Euro	8,63	3,452
Totale Materiali Euro	189,00	75,600

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.240.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I	cad	1,0000	155,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**5,568**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.240.a	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe	cad	1,0000	113,90	113,90	
		Totale Materiali				**113,90**	**73,484**

Totale Euro	122,53
Spese Generali 15,000% su Euro 122,53	18,38
Totale Euro	140,91
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,91	14,09
Totale Euro	155,00
Prezzo di Applicazione Euro	**155,00**

Totale Manodopera Euro	8,63	5,568
Totale Materiali Euro	113,90	73,484

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.240.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I	cad	1,0000	210,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**4,103**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.240.b	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe	cad	1,0000	157,65	157,65	
		Totale Materiali				**157,65**	**74,950**

Totale Euro	166,28
Spese Generali 15,000% su Euro 166,28	24,94
Totale Euro	191,22
Utile Impresa 10,000% su Euro 191,22	19,12
Totale Euro	210,34
Prezzo di Applicazione Euro	**210,34**

Totale Manodopera Euro	8,63	4,103
Totale Materiali Euro	157,65	74,950

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.240.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I	cad	1,0000	105,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**8,148**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.240.c	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,0000	75,10	75,10	
		Totale Materiali				**75,10**	**70,903**

Totale Euro	83,73
Spese Generali 15,000% su Euro 83,73	12,56
Totale Euro	96,29
Utile Impresa 10,000% su Euro 96,29	9,63
Totale Euro	105,92
Prezzo di Applicazione Euro	**105,92**

Totale Manodopera Euro	8,63	8,148
Totale Materiali Euro	75,10	70,903

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.240.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I	cad	1,0000	139,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**6,181**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.240.d	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,0000	101,75	101,75	
		Totale Materiali				**101,75**	**72,871**

Totale Euro	110,38
Spese Generali 15,000% su Euro 110,38	16,56
Totale Euro	126,94
Utile Impresa 10,000% su Euro 126,94	12,69
Totale Euro	139,63
Prezzo di Applicazione Euro	**139,63**

Totale Manodopera Euro	8,63	6,181
Totale Materiali Euro	101,75	72,871

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.240.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I	cad	1,0000	257,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**3,350**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.240.e	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe	cad	1,0000	195,00	195,00	
		Totale Materiali				**195,00**	**75,702**

Totale Euro	203,63
Spese Generali 15,000% su Euro 203,63	30,54
Totale Euro	234,17
Utile Impresa 10,000% su Euro 234,17	23,42
Totale Euro	257,59
Prezzo di Applicazione Euro	**257,59**

Totale Manodopera Euro	8,63	3,350
Totale Materiali Euro	195,00	75,702

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.240.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I	cad	1,0000	293,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
		Totale Manodopera				**8,63**	**2,939**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.240.f	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe	cad	1,0000	223,50	223,50	
		Totale Materiali				**223,50**	**76,111**

Totale Euro	232,13
Spese Generali 15,000% su Euro 232,13	34,82
Totale Euro	266,95
Utile Impresa 10,000% su Euro 266,95	26,70
Totale Euro	293,65
Prezzo di Applicazione Euro	**293,65**

Totale Manodopera Euro	8,63	2,939
Totale Materiali Euro	223,50	76,111

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.240.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I	cad	1,0000	96,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**12,280**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.240.g	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,0000	64,49	64,49	
		Totale Materiali				**64,49**	**66,774**

Totale Euro	76,35
Spese Generali 15,000% su Euro 76,35	11,45
Totale Euro	87,80
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,80	8,78
Totale Euro	96,58
Prezzo di Applicazione Euro	**96,58**

Totale Manodopera Euro	11,86	12,280
Totale Materiali Euro	64,49	66,774

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.240.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I	cad	1,0000	419,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,950000	25,50	24,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,950000	28,43	27,01	
		Totale Manodopera				**51,24**	**12,210**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.240.h	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,0000	280,50	280,50	
		Totale Materiali				**280,50**	**66,841**

Totale Euro	331,74
Spese Generali 15,000% su Euro 331,74	49,76
Totale Euro	381,50
Utile Impresa 10,000% su Euro 381,50	38,15
Totale Euro	419,65
Prezzo di Applicazione Euro	**419,65**

Totale Manodopera Euro	51,24	12,210
Totale Materiali Euro	280,50	66,841

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.240.i	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I	cad	1,0000	510,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
		Totale Manodopera				**53,93**	**10,568**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.240.i	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,0000	349,50	349,50	
		Totale Materiali				**349,50**	**68,485**

Totale Euro	403,43
Spese Generali 15,000% su Euro 403,43	60,51
Totale Euro	463,94
Utile Impresa 10,000% su Euro 463,94	46,39
Totale Euro	510,33
Prezzo di Applicazione Euro	**510,33**

Totale Manodopera Euro	53,93	10,568
Totale Materiali Euro	349,50	68,485

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.250.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II	cad	1,0000	256,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
		Totale Manodopera				**8,63**	**3,369**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.250.a	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe	cad	1,0000	193,85	193,85	
		Totale Materiali				**193,85**	**75,681**

Totale Euro	202,48
Spese Generali 15,000% su Euro 202,48	30,37
Totale Euro	232,85
Utile Impresa 10,000% su Euro 232,85	23,29
Totale Euro	256,14
Prezzo di Applicazione Euro	**256,14**

Totale Manodopera Euro	8,63	3,369
Totale Materiali Euro	193,85	75,681

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.250.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II	cad	1,0000	355,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**2,426**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.250.b	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe	cad	1,0000	272,60	272,60	
		Totale Materiali				**272,60**	**76,627**

Totale Euro	281,23
Spese Generali 15,000% su Euro 281,23	42,18
Totale Euro	323,41
Utile Impresa 10,000% su Euro 323,41	32,34
Totale Euro	355,75
Prezzo di Applicazione Euro	**355,75**

Totale Manodopera Euro	8,63	2,426
Totale Materiali Euro	272,60	76,627

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.250.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II	cad	1,0000	173,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
		Totale Manodopera				**8,63**	**4,969**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.250.c	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,0000	128,65	128,65	
		Totale Materiali				**128,65**	**74,082**

Totale Euro	137,28
Spese Generali 15,000% su Euro 137,28	20,59
Totale Euro	157,87
Utile Impresa 10,000% su Euro 157,87	15,79
Totale Euro	173,66
Prezzo di Applicazione Euro	**173,66**

Totale Manodopera Euro	8,63	4,969
Totale Materiali Euro	128,65	74,082

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.250.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II	cad	1,0000	139,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**6,181**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.240.d	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE I Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,0000	101,75	101,75	
		Totale Materiali				**101,75**	**72,871**

Totale Euro	110,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 110,38	16,56	
Totale Euro	126,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 126,94	12,69	
Totale Euro	139,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**139,63**	

Totale Manodopera Euro	8,63	6,181
Totale Materiali Euro	101,75	72,871

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.250.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II	cad	1,0000	809,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,235000	25,50	5,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,235000	28,43	6,68	
		Totale Manodopera				**12,67**	**1,565**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.250.e	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,0000	627,50	627,50	
		Totale Materiali				**627,50**	**77,486**

Totale Euro	640,17
Spese Generali 15,000% su Euro 640,17	96,03
Totale Euro	736,20
Utile Impresa 10,000% su Euro 736,20	73,62
Totale Euro	809,82
Prezzo di Applicazione Euro	**809,82**

Totale Manodopera Euro	12,67	1,565
Totale Materiali Euro	627,50	77,486

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.250.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II	cad	1,0000	313,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**2,755**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.250.f	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, inscrizioni su due righe	cad	1,0000	239,00	239,00	
		Totale Materiali				**239,00**	**76,297**

Totale Euro	247,63
Spese Generali 15,000% su Euro 247,63	37,14
Totale Euro	284,77
Utile Impresa 10,000% su Euro 284,77	28,48
Totale Euro	313,25
Prezzo di Applicazione Euro	**313,25**

Totale Manodopera Euro	8,63	2,755
Totale Materiali Euro	239,00	76,297

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.250.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II	cad	1,0000	436,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
		Totale Manodopera				**8,63**	**1,978**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.250.g	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm, iscrizioni su due righe	cad	1,0000	336,31	336,31	
		Totale Materiali				**336,31**	**77,073**

Totale Euro	344,94
Spese Generali 15,000% su Euro 344,94	51,74
Totale Euro	396,68
Utile Impresa 10,000% su Euro 396,68	39,67
Totale Euro	436,35
Prezzo di Applicazione Euro	**436,35**

Totale Manodopera Euro	8,63	1,978
Totale Materiali Euro	336,31	77,073

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.250.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II	cad	1,0000	217,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**3,971**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.250.h	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,0000	163,15	163,15	
		Totale Materiali				**163,15**	**75,077**

Totale Euro	171,78
Spese Generali 15,000% su Euro 171,78	25,77
Totale Euro	197,55
Utile Impresa 10,000% su Euro 197,55	19,76
Totale Euro	217,31
Prezzo di Applicazione Euro	**217,31**

Totale Manodopera Euro	8,63	3,971
Totale Materiali Euro	163,15	75,077

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.250.i	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II	cad	1,0000	299,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
		Totale Manodopera				**8,63**	**2,878**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.250.i	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,0000	228,40	228,40	
		Totale Materiali				**228,40**	**76,174**

Totale Euro	237,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 237,03	35,55	
Totale Euro	272,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 272,58	27,26	
Totale Euro	299,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**299,84**	

Totale Manodopera Euro	8,63	2,878
Totale Materiali Euro	228,40	76,174

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.250.j	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO A FORMA DI FRECCIA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II	cad	1,0000	991,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,234000	28,43	6,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,234000	25,50	5,97	
		Totale Manodopera				**12,62**	**1,272**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.250.j	SEGNALE DI DIREZIONE EXTRAURBANO CLASSE II Segnali di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), a forma di freccia rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga	cad	1,0000	771,50	771,50	
		Totale Materiali				**771,50**	**77,779**

Totale Euro	784,12
Spese Generali 15,000% su Euro 784,12	117,62
Totale Euro	901,74
Utile Impresa 10,000% su Euro 901,74	90,17
Totale Euro	991,91
Prezzo di Applicazione Euro	**991,91**

Totale Manodopera Euro	12,62	1,272
Totale Materiali Euro	771,50	77,779

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.260.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	37,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**7,546**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.260.a	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE I Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm	cad	1,0000	27,10	27,10	
		Totale Materiali				**27,10**	**71,504**

Totale Euro	29,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,96	4,49	
Totale Euro	34,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,45	3,45	
Totale Euro	37,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,90**	
Totale Manodopera Euro	2,86	7,546
Totale Materiali Euro	27,10	71,504

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.260.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	70,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,31**	**6,100**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.260.b	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE I Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm	cad	1,0000	51,55	51,55	
		Totale Materiali				**51,55**	**72,955**

Totale Euro	55,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,86	8,38	
Totale Euro	64,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,24	6,42	
Totale Euro	70,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**70,66**	
Totale Manodopera Euro	4,31	6,100
Totale Materiali Euro	51,55	72,955

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.260.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	170,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
		Totale Manodopera				**8,63**	**5,071**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.260.c	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE I Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm	cad	1,0000	125,90	125,90	
		Totale Materiali				**125,90**	**73,980**

Totale Euro	134,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 134,53	20,18	
Totale Euro	154,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 154,71	15,47	
Totale Euro	170,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**170,18**	
Totale Manodopera Euro	8,63	5,071
Totale Materiali Euro	125,90	73,980

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.260.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	56,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**5,033**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.260.d	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE I Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm	cad	1,0000	42,05	42,05	
		Totale Materiali				**42,05**	**74,006**

Totale Euro	44,91
Spese Generali 15,000% su Euro 44,91	6,74
Totale Euro	51,65
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,65	5,17
Totale Euro	56,82
Prezzo di Applicazione Euro	**56,82**

Totale Manodopera Euro	2,86	5,033
Totale Materiali Euro	42,05	74,006

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.260.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	105,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
		Totale Manodopera				**4,31**	**4,095**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.260.e	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE I Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm	cad	1,0000	78,90	78,90	
		Totale Materiali				**78,90**	**74,957**

Totale Euro	83,21
Spese Generali 15,000% su Euro 83,21	12,48
Totale Euro	95,69
Utile Impresa 10,000% su Euro 95,69	9,57
Totale Euro	105,26
Prezzo di Applicazione Euro	**105,26**

Totale Manodopera Euro	4,31	4,095
Totale Materiali Euro	78,90	74,957

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.260.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RIFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	270,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**3,186**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.260.f	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE I Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm	cad	1,0000	205,50	205,50	
		Totale Materiali				**205,50**	**75,864**

Totale Euro	214,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 214,13	32,12	
Totale Euro	246,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 246,25	24,63	
Totale Euro	270,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**270,88**	
Totale Manodopera Euro	8,63	3,186
Totale Materiali Euro	205,50	75,864

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.270.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	64,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**4,445**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.270.a	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE II Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm	cad	1,0000	48,00	48,00	
		Totale Materiali				**48,00**	**74,604**

Totale Euro	50,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,86	7,63	
Totale Euro	58,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,49	5,85	
Totale Euro	64,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,34**	
Totale Manodopera Euro	2,86	4,445
Totale Materiali Euro	48,00	74,604

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.270.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	129,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
		Totale Manodopera				**4,31**	**3,322**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.270.b	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE II Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm	cad	1,0000	98,25	98,25	
		Totale Materiali				**98,25**	**75,734**

Totale Euro	102,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 102,56	15,38	
Totale Euro	117,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 117,94	11,79	
Totale Euro	129,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**129,73**	
Totale Manodopera Euro	4,31	3,322
Totale Materiali Euro	98,25	75,734

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.270.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	297,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
		Totale Manodopera				**8,63**	**2,896**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.270.c	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE II Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm	cad	1,0000	226,90	226,90	
		Totale Materiali				**226,90**	**76,154**

Totale Euro	235,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 235,53	35,33	
Totale Euro	270,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 270,86	27,09	
Totale Euro	297,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**297,95**	
Totale Manodopera Euro	8,63	2,896
Totale Materiali Euro	226,90	76,154

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.270.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	83,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**3,435**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.270.d	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE II Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm	cad	1,0000	62,95	62,95	
		Totale Materiali				**62,95**	**75,616**

Totale Euro	65,81
Spese Generali 15,000% su Euro 65,81	9,87
Totale Euro	75,68
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,68	7,57
Totale Euro	83,25
Prezzo di Applicazione Euro	**83,25**

Totale Manodopera Euro	2,86	3,435
Totale Materiali Euro	62,95	75,616

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.270.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	164,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
		Totale Manodopera				**4,31**	**2,628**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.270.e	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE II Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm	cad	1,0000	125,33	125,33	
		Totale Materiali				**125,33**	**76,421**

Totale Euro	129,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 129,64	19,45	
Totale Euro	149,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 149,09	14,91	
Totale Euro	164,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**164,00**	
Totale Manodopera Euro	4,31	2,628
Totale Materiali Euro	125,33	76,421

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.270.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE A FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	397,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,160000	28,43	4,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
		Totale Manodopera				**8,63**	**2,170**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.270.f	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE CLASSE II Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" (come da figure stabilite dal Codice della.....a e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm	cad	1,0000	305,75	305,75	
		Totale Materiali				**305,75**	**76,881**

Totale Euro	314,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 314,38	47,16	
Totale Euro	361,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 361,54	36,15	
Totale Euro	397,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**397,69**	
Totale Manodopera Euro	8,63	2,170
Totale Materiali Euro	305,75	76,881

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.280.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	116,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
		Totale Manodopera				**8,46**	**7,292**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.280.a	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CASSE I Segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm	cad	1,0000	83,25	83,25	
		Totale Materiali				**83,25**	**71,755**

Totale Euro	91,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 91,71	13,76	
Totale Euro	105,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 105,47	10,55	
Totale Euro	116,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**116,02**	

Totale Manodopera Euro	8,46	7,292
Totale Materiali Euro	83,25	71,755

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.280.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	180,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
		Totale Manodopera				**8,46**	**4,688**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.280.b	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CASSE I Segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm	cad	1,0000	134,20	134,20	
		Totale Materiali				**134,20**	**74,361**

Totale Euro	142,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 142,66	21,40	
Totale Euro	164,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 164,06	16,41	
Totale Euro	180,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**180,47**	

Totale Manodopera Euro	8,46	4,688
Totale Materiali Euro	134,20	74,361

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.280.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	154,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
		Totale Manodopera				**8,46**	**5,470**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.280.c	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CASSE I Segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm	cad	1,0000	113,80	113,80	
		Totale Materiali				**113,80**	**73,581**

Totale Euro	122,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,26	18,34	
Totale Euro	140,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,60	14,06	
Totale Euro	154,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**154,66**	

Totale Manodopera Euro	8,46	5,470
Totale Materiali Euro	113,80	73,581

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.280.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	169,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
		Totale Manodopera				**8,46**	**4,981**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.280.d	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CASSE I Segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm	cad	1,0000	125,80	125,80	
		Totale Materiali				**125,80**	**74,070**

Totale Euro	134,26
Spese Generali 15,000% su Euro 134,26	20,14
Totale Euro	154,40
Utile Impresa 10,000% su Euro 154,40	15,44
Totale Euro	169,84
Prezzo di Applicazione Euro	**169,84**

Totale Manodopera Euro	8,46	4,981
Totale Materiali Euro	125,80	74,070

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.280.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	244,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
		Totale Manodopera				**8,46**	**3,457**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.280.e	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CASSE I Segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm	cad	1,0000	185,00	185,00	
		Totale Materiali				**185,00**	**75,594**

Totale Euro	193,46
Spese Generali 15,000% su Euro 193,46	29,02
Totale Euro	222,48
Utile Impresa 10,000% su Euro 222,48	22,25
Totale Euro	244,73
Prezzo di Applicazione Euro	**244,73**

Totale Manodopera Euro	8,46	3,457
Totale Materiali Euro	185,00	75,594

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.280.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I	cad	1,0000	226,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
		Totale Manodopera				**8,46**	**3,741**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.280.f	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CASSE I Segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm	cad	1,0000	170,30	170,30	
		Totale Materiali				**170,30**	**75,311**

Totale Euro	178,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 178,76	26,81	
Totale Euro	205,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 205,57	20,56	
Totale Euro	226,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**226,13**	

Totale Manodopera Euro	8,46	3,741
Totale Materiali Euro	170,30	75,311

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.290.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	197,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
		Totale Manodopera				**8,46**	**4,291**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.290.a	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CLASSE II Segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm	cad	1,0000	147,40	147,40	
		Totale Materiali				**147,40**	**74,762**

Totale Euro	155,86
Spese Generali 15,000% su Euro 155,86	23,38
Totale Euro	179,24
Utile Impresa 10,000% su Euro 179,24	17,92
Totale Euro	197,16
Prezzo di Applicazione Euro	**197,16**

Totale Manodopera Euro	8,46	4,291
Totale Materiali Euro	147,40	74,762

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.290.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	339,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
		Totale Manodopera				**8,46**	**2,489**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.290.b	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CLASSE II Segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm	cad	1,0000	260,18	260,18	
		Totale Materiali				**260,18**	**76,562**

Totale Euro	268,64
Spese Generali 15,000% su Euro 268,64	40,30
Totale Euro	308,94
Utile Impresa 10,000% su Euro 308,94	30,89
Totale Euro	339,83
Prezzo di Applicazione Euro	**339,83**

Totale Manodopera Euro	8,46	2,489
Totale Materiali Euro	260,18	76,562

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.290.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	270,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
		Totale Manodopera				**8,46**	**3,124**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.290.c	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CLASSE II Segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm	cad	1,0000	205,60	205,60	
		Totale Materiali				**205,60**	**75,926**

Totale Euro	214,06
Spese Generali 15,000% su Euro 214,06	32,11
Totale Euro	246,17
Utile Impresa 10,000% su Euro 246,17	24,62
Totale Euro	270,79
Prezzo di Applicazione Euro	**270,79**

Totale Manodopera Euro	8,46	3,124
Totale Materiali Euro	205,60	75,926

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.290.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	247,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
		Totale Manodopera				**8,46**	**3,415**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.290.d	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CLASSE II Segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm	cad	1,0000	187,37	187,37	
		Totale Materiali				**187,37**	**75,638**

Totale Euro	195,83
Spese Generali 15,000% su Euro 195,83	29,37
Totale Euro	225,20
Utile Impresa 10,000% su Euro 225,20	22,52
Totale Euro	247,72
Prezzo di Applicazione Euro	**247,72**

Totale Manodopera Euro	8,46	3,415
Totale Materiali Euro	187,37	75,638

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.290.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	403,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
		Totale Manodopera				**8,46**	**2,094**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.290.e	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CLASSE II Segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm	cad	1,0000	310,90	310,90	
		Totale Materiali				**310,90**	**76,957**

Totale Euro	319,36
Spese Generali 15,000% su Euro 319,36	47,90
Totale Euro	367,26
Utile Impresa 10,000% su Euro 367,26	36,73
Totale Euro	403,99
Prezzo di Applicazione Euro	**403,99**

Totale Manodopera Euro	8,46	2,094
Totale Materiali Euro	310,90	76,957

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.290.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DI FORMA RETTANGOLARE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II	cad	1,0000	341,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
		Totale Manodopera				**8,46**	**2,477**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.290.f	SEGNALE DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE CLASSE II Segnale di "localizzazione territoriale" (fig. II 295 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm	cad	1,0000	261,55	261,55	
		Totale Materiali				**261,55**	**76,575**

Totale Euro	270,01
Spese Generali 15,000% su Euro 270,01	40,50
Totale Euro	310,51
Utile Impresa 10,000% su Euro 310,51	31,05
Totale Euro	341,56
Prezzo di Applicazione Euro	**341,56**

Totale Manodopera Euro	8,46	2,477
Totale Materiali Euro	261,55	76,575

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I	cad	1,0000	88,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,02**	**15,794**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.30.a	SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE I Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'in.....rada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	cad	1,0000	56,15	56,15	
		Totale Materiali				**56,15**	**63,253**

Totale Euro	70,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,17	10,53	
Totale Euro	80,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,70	8,07	
Totale Euro	88,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**88,77**	
Totale Manodopera Euro	14,02	15,794
Totale Materiali Euro	56,15	63,253

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.30.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I	cad	1,0000	90,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,02**	**15,442**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.30.b	SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE I Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'in.....rada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	cad	1,0000	57,75	57,75	
		Totale Materiali				**57,75**	**63,608**

Totale Euro	71,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,77	10,77	
Totale Euro	82,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,54	8,25	
Totale Euro	90,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,79**	
Totale Manodopera Euro	14,02	15,442
Totale Materiali Euro	57,75	63,608

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.30.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE I n lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I	cad	1,0000	154,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,02**	**9,079**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.30.c	SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE I Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'in.....da e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm	cad	1,0000	108,05	108,05	
		Totale Materiali				**108,05**	**69,972**

Totale Euro	122,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,07	18,31	
Totale Euro	140,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,38	14,04	
Totale Euro	154,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**154,42**	

Totale Manodopera Euro	14,02	9,079
Totale Materiali Euro	108,05	69,972

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.30.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I	cad	1,0000	91,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,02**	**15,398**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.30.d	SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE I Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'in..... e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	cad	1,0000	57,95	57,95	
		Totale Materiali				**57,95**	**63,646**

Totale Euro	71,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,97	10,80	
Totale Euro	82,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,77	8,28	
Totale Euro	91,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**91,05**	
Totale Manodopera Euro	14,02	15,398
Totale Materiali Euro	57,95	63,646

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.30.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I	cad	1,0000	127,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,02**	**10,998**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.30.e	SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE I Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'in..... e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	cad	1,0000	86,75	86,75	
		Totale Materiali				**86,75**	**68,050**

Totale Euro	100,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,77	15,12	
Totale Euro	115,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,89	11,59	
Totale Euro	127,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**127,48**	
Totale Manodopera Euro	14,02	10,998
Totale Materiali Euro	86,75	68,050

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.30.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con integrativo35x105 cm Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I	cad	1,0000	236,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,02**	**5,928**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.30.f	SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE I Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'in..... del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con integrativo35x105 cm	cad	1,0000	172,95	172,95	
		Totale Materiali				**172,95**	**73,123**

Totale Euro	186,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 186,97	28,05	
Totale Euro	215,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 215,02	21,50	
Totale Euro	236,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**236,52**	

Totale Manodopera Euro	14,02	5,928
Totale Materiali Euro	172,95	73,123

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.300.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolameto di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I	cad	1,0000	89,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
		Totale Manodopera				**8,46**	**9,500**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.300.a	SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE CLASSE I Segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice dell.....meto di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm	cad	1,0000	61,93	61,93	
		Totale Materiali				**61,93**	**69,545**

Totale Euro	70,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,39	10,56	
Totale Euro	80,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 80,95	8,10	
Totale Euro	89,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,05**	

Totale Manodopera Euro	8,46	9,500
Totale Materiali Euro	61,93	69,545

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.300.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolameto di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I	cad	1,0000	117,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
		Totale Manodopera				**8,46**	**7,175**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.300.b	SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE CLASSE I Segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice dell.....meto di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm	cad	1,0000	84,75	84,75	
		Totale Materiali				**84,75**	**71,877**

Totale Euro	93,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 93,21	13,98	
Totale Euro	107,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 107,19	10,72	
Totale Euro	117,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**117,91**	

Totale Manodopera Euro	8,46	7,175
Totale Materiali Euro	84,75	71,877

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.300.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolameto di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I	cad	1,0000	138,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
		Totale Manodopera				**8,46**	**6,101**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.300.c	SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE CLASSE I Segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice dell.....meto di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm	cad	1,0000	101,15	101,15	
		Totale Materiali				**101,15**	**72,948**

Totale Euro	109,61
Spese Generali 15,000% su Euro 109,61	16,44
Totale Euro	126,05
Utile Impresa 10,000% su Euro 126,05	12,61
Totale Euro	138,66
Prezzo di Applicazione Euro	**138,66**

Totale Manodopera Euro	8,46	6,101
Totale Materiali Euro	101,15	72,948

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.300.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolameto di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I	cad	1,0000	108,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
		Totale Manodopera				**8,46**	**7,807**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.300.d	SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE CLASSE I Segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice dell..... di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm	cad	1,0000	77,20	77,20	
		Totale Materiali				**77,20**	**71,244**

Totale Euro	85,66
Spese Generali 15,000% su Euro 85,66	12,85
Totale Euro	98,51
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,51	9,85
Totale Euro	108,36
Prezzo di Applicazione Euro	**108,36**

Totale Manodopera Euro	8,46	7,807
Totale Materiali Euro	77,20	71,244

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.300.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolameto di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I	cad	1,0000	142,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
		Totale Manodopera				**8,46**	**5,949**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.300.e	SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE CLASSE I Segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice dell..... di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm	cad	1,0000	103,96	103,96	
		Totale Materiali				**103,96**	**73,103**

Totale Euro	112,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 112,42	16,86	
Totale Euro	129,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 129,28	12,93	
Totale Euro	142,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**142,21**	
Totale Manodopera Euro	8,46	5,949
Totale Materiali Euro	103,96	73,103

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.300.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolameto di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I	cad	1,0000	188,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
		Totale Manodopera				**8,46**	**4,478**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.300.f	SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE CLASSE I Segnale "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice dell..... di Attuazione), di forma rettangolare con solo simbolo rifrangente in classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm	cad	1,0000	140,90	140,90	
		Totale Materiali				**140,90**	**74,574**

Totale Euro	149,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 149,36	22,40	
Totale Euro	171,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 171,76	17,18	
Totale Euro	188,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**188,94**	
Totale Manodopera Euro	8,46	4,478
Totale Materiali Euro	140,90	74,574

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.310.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	116,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
		Totale Manodopera				**8,46**	**7,259**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.310.a	SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE I Segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm	cad	1,0000	83,67	83,67	
		Totale Materiali				**83,67**	**71,789**

Totale Euro	92,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,13	13,82	
Totale Euro	105,95	
Utile Impresa 10,000% su Euro 105,95	10,60	
Totale Euro	116,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**116,55**	
Totale Manodopera Euro	8,46	7,259
Totale Materiali Euro	83,67	71,789

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.310.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	402,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,235000	28,43	6,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,235000	25,50	5,99	
		Totale Manodopera				**12,67**	**3,148**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.310.b	SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE I Segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm	cad	1,0000	305,45	305,45	
		Totale Materiali				**305,45**	**75,903**

Totale Euro	318,12
Spese Generali 15,000% su Euro 318,12	47,72
Totale Euro	365,84
Utile Impresa 10,000% su Euro 365,84	36,58
Totale Euro	402,42
Prezzo di Applicazione Euro	**402,42**

Totale Manodopera Euro	12,67	3,148
Totale Materiali Euro	305,45	75,903

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.310.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	791,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
		Totale Manodopera				**17,26**	**2,180**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.310.c	SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE I Segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm	cad	1,0000	608,58	608,58	
		Totale Materiali				**608,58**	**76,871**

Totale Euro	625,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 625,84	93,88	
Totale Euro	719,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 719,72	71,97	
Totale Euro	791,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**791,69**	

Totale Manodopera Euro	17,26	2,180
Totale Materiali Euro	608,58	76,871

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.310.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	116,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
		Totale Manodopera				**8,46**	**7,257**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.310.d	SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE I Segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm	cad	1,0000	83,70	83,70	
		Totale Materiali				**83,70**	**71,796**

Totale Euro	92,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,16	13,82	
Totale Euro	105,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 105,98	10,60	
Totale Euro	116,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**116,58**	
Totale Manodopera Euro	8,46	7,257
Totale Materiali Euro	83,70	71,796

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.310.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	585,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,235000	25,50	5,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,235000	28,43	6,68	
		Totale Manodopera				**12,67**	**2,166**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.310.e	SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE I Segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm	cad	1,0000	449,80	449,80	
		Totale Materiali				**449,80**	**76,886**

Totale Euro	462,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 462,47	69,37	
Totale Euro	531,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 531,84	53,18	
Totale Euro	585,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**585,02**	
Totale Manodopera Euro	12,67	2,166
Totale Materiali Euro	449,80	76,886

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.310.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	1.144,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,26**	**1,508**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.310.f	SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE I Segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm	cad	1,0000	887,35	887,35	
		Totale Materiali				**887,35**	**77,543**

Totale Euro	904,61
Spese Generali 15,000% su Euro 904,61	135,69
Totale Euro	1.040,30
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.040,30	104,03
Totale Euro	1.144,33
Prezzo di Applicazione Euro	**1.144,33**

Totale Manodopera Euro	17,26	1,508
Totale Materiali Euro	887,35	77,543

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.320.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	204,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
		Totale Manodopera				**8,46**	**4,140**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.320.a	SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE II Segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm	cad	1,0000	153,07	153,07	
		Totale Materiali				**153,07**	**74,909**

Totale Euro	161,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 161,53	24,23	
Totale Euro	185,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 185,76	18,58	
Totale Euro	204,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**204,34**	
Totale Manodopera Euro	8,46	4,140
Totale Materiali Euro	153,07	74,909

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.320.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	723,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,235000	28,43	6,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,235000	25,50	5,99	
		Totale Manodopera				**12,67**	**1,752**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.320.b	SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE II Segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm	cad	1,0000	559,00	559,00	
		Totale Materiali				**559,00**	**77,300**

Totale Euro	571,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 571,67	85,75	
Totale Euro	657,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 657,42	65,74	
Totale Euro	723,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**723,16**	
Totale Manodopera Euro	12,67	1,752
Totale Materiali Euro	559,00	77,300

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.320.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	1.337,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
		Totale Manodopera				**17,26**	**1,291**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.320.c	SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE II Segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm	cad	1,0000	1.039,73	1.039,73	
		Totale Materiali				**1.039,73**	**77,761**

Totale Euro	1.056,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.056,99	158,55	
Totale Euro	1.215,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.215,54	121,55	
Totale Euro	1.337,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.337,09**	
Totale Manodopera Euro	17,26	1,291
Totale Materiali Euro	1.039,73	77,761

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.320.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	273,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
		Totale Manodopera				**8,46**	**3,091**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.320.d	SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE II Segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm	cad	1,0000	207,90	207,90	
		Totale Materiali				**207,90**	**75,962**

Totale Euro	216,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 216,36	32,45	
Totale Euro	248,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 248,81	24,88	
Totale Euro	273,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**273,69**	
Totale Manodopera Euro	8,46	3,091
Totale Materiali Euro	207,90	75,962

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.320.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	909,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,235000	25,50	5,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,235000	28,43	6,68	
		Totale Manodopera				**12,67**	**1,393**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.320.e	SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE II Segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm	cad	1,0000	706,58	706,58	
		Totale Materiali				**706,58**	**77,659**

Totale Euro	719,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 719,25	107,89	
Totale Euro	827,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 827,14	82,71	
Totale Euro	909,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**909,85**	
Totale Manodopera Euro	12,67	1,393
Totale Materiali Euro	706,58	77,659

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.320.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI USO DI CORSIE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	1.741,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,26**	**0,991**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.320.f	SEGNALE DI USO DI CORSIE CLASSE II Segnale di "uso corsie" (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm	cad	1,0000	1.359,68	1.359,68	
		Totale Materiali				**1.359,68**	**78,060**

Totale Euro	1.376,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.376,94	206,54	
Totale Euro	1.583,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.583,48	158,35	
Totale Euro	1.741,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.741,83**	
Totale Manodopera Euro	17,26	0,991
Totale Materiali Euro	1.359,68	78,060

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.330.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO PARALLELO DA 25X100 CM In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "senso unico" (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm	cad	1,0000	39,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**7,209**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.330.a	SEGNALE DI SENSO UNICO Segnale di "senso unico" (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I	cad	1,0000	28,50	28,50	
		Totale Materiali				**28,50**	**71,843**
					Totale Euro	31,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 31,36	4,70	
					Totale Euro	36,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 36,06	3,61	
					Totale Euro	39,67	
					Prezzo di Applicazione Euro	**39,67**	
					Totale Manodopera Euro	2,86	7,209
					Totale Materiali Euro	28,50	71,843

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.330.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO PARALLELO DA 25X100 CM In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "senso unico" (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm	cad	1,0000	61,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**4,680**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.330.b	SEGNALE DI SENSO UNICO Segnale di "senso unico" (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm. In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I	cad	1,0000	45,44	45,44	
		Totale Materiali				**45,44**	**74,358**

Totale Euro	48,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,30	7,25	
Totale Euro	55,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,55	5,56	
Totale Euro	61,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,11**	
Totale Manodopera Euro	2,86	4,680
Totale Materiali Euro	45,44	74,358

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.330.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO PARALLELO DA 25X100 CM In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "senso unico" (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm	cad	1,0000	66,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**4,298**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.330.c	SEGNALE DI SENSO UNICO Segnale di "senso unico" (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II	cad	1,0000	49,75	49,75	
		Totale Materiali				**49,75**	**74,756**

Totale Euro	52,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,61	7,89	
Totale Euro	60,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,50	6,05	
Totale Euro	66,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**66,55**	
Totale Manodopera Euro	2,86	4,298
Totale Materiali Euro	49,75	74,756

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.330.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE DI SENSO UNICO PARALLELO DA 25X100 CM In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnale di "senso unico" (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm	cad	1,0000	89,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**3,201**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.330.d	SEGNALE DI SENSO UNICO Segnale di "senso unico" (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo da 25x100 cm. In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II	cad	1,0000	67,78	67,78	
		Totale Materiali				**67,78**	**75,850**

Totale Euro	70,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,64	10,60	
Totale Euro	81,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,24	8,12	
Totale Euro	89,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,36**	
Totale Manodopera Euro	2,86	3,201
Totale Materiali Euro	67,78	75,850

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.340.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 17x33 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	20,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**14,075**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.340.a	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....bilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 17x33 cm	cad	1,0000	13,20	13,20	
		Totale Materiali				**13,20**	**64,961**

Totale Euro	16,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,06	2,41	
Totale Euro	18,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,47	1,85	
Totale Euro	20,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,32**	
Totale Manodopera Euro	2,86	14,075
Totale Materiali Euro	13,20	64,961

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.340.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 25x50 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	26,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**10,660**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.340.b	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....bilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 25x50 cm	cad	1,0000	18,35	18,35	
		Totale Materiali				**18,35**	**68,394**

Totale Euro	21,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,21	3,18	
Totale Euro	24,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,39	2,44	
Totale Euro	26,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,83**	
Totale Manodopera Euro	2,86	10,660
Totale Materiali Euro	18,35	68,394

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.340.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 33x75 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	40,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**7,081**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.340.c	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....bilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 33x75 cm	cad	1,0000	29,07	29,07	
		Totale Materiali				**29,07**	**71,973**

Totale Euro	31,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,93	4,79	
Totale Euro	36,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,72	3,67	
Totale Euro	40,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,39**	
Totale Manodopera Euro	2,86	7,081
Totale Materiali Euro	29,07	71,973

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.340.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 17x33 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	26,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**10,620**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.340.d	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....te dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 17x33 cm	cad	1,0000	18,43	18,43	
		Totale Materiali				**18,43**	**68,437**

Totale Euro	21,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,29	3,19	
Totale Euro	24,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,48	2,45	
Totale Euro	26,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,93**	
Totale Manodopera Euro	2,86	10,620
Totale Materiali Euro	18,43	68,437

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.340.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 25x50 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	39,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**7,277**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.340.e	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....te dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 25x50 cm	cad	1,0000	28,21	28,21	
		Totale Materiali				**28,21**	**71,781**

Totale Euro	31,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,07	4,66	
Totale Euro	35,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,73	3,57	
Totale Euro	39,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,30**	
Totale Manodopera Euro	2,86	7,277
Totale Materiali Euro	28,21	71,781

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.340.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 33x75 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	61,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**4,619**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.340.f	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE I Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....te dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 33x75 cm	cad	1,0000	46,09	46,09	
		Totale Materiali				**46,09**	**74,435**

Totale Euro	48,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,95	7,34	
Totale Euro	56,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,29	5,63	
Totale Euro	61,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,92**	
Totale Manodopera Euro	2,86	4,619
Totale Materiali Euro	46,09	74,435

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.350.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	27,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**10,480**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.350.a	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....ilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm	cad	1,0000	18,71	18,71	
		Totale Materiali				**18,71**	**68,560**

Totale Euro	21,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,57	3,24	
Totale Euro	24,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,81	2,48	
Totale Euro	27,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,29**	
Totale Manodopera Euro	2,86	10,480
Totale Materiali Euro	18,71	68,560

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.350.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	42,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**6,665**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.350.b	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....ilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm	cad	1,0000	31,06	31,06	
		Totale Materiali				**31,06**	**72,384**

Totale Euro	33,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,92	5,09	
Totale Euro	39,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,01	3,90	
Totale Euro	42,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,91**	
Totale Manodopera Euro	2,86	6,665
Totale Materiali Euro	31,06	72,384

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.350.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	68,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**4,163**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.350.c	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....lite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm	cad	1,0000	51,44	51,44	
		Totale Materiali				**51,44**	**74,876**

Totale Euro	54,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,30	8,15	
Totale Euro	62,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,45	6,25	
Totale Euro	68,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**68,70**	
Totale Manodopera Euro	2,86	4,163
Totale Materiali Euro	51,44	74,876

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.350.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	35,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**8,148**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.350.d	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....e dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm	cad	1,0000	24,89	24,89	
		Totale Materiali				**24,89**	**70,912**
					Totale Euro	27,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 27,75	4,16	
					Totale Euro	31,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 31,91	3,19	
					Totale Euro	35,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**35,10**	
					Totale Manodopera Euro	2,86	8,148
					Totale Materiali Euro	24,89	70,912

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.350.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	53,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**5,357**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.350.e	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....e dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm	cad	1,0000	39,35	39,35	
		Totale Materiali				**39,35**	**73,703**

Totale Euro	42,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,21	6,33	
Totale Euro	48,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,54	4,85	
Totale Euro	53,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,39**	
Totale Manodopera Euro	2,86	5,357
Totale Materiali Euro	39,35	73,703

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.350.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALAZIONE DISTANZA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	90,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**3,169**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.350.f	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE II Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "..... dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm	cad	1,0000	68,48	68,48	
		Totale Materiali				**68,48**	**75,887**

Totale Euro	71,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 71,34	10,70	
Totale Euro	82,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 82,04	8,20	
Totale Euro	90,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**90,24**	

Totale Manodopera Euro	2,86	3,169
Totale Materiali Euro	68,48	75,887

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.360.a	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	17,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**16,390**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.360.a	PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE CLASSE I Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....rt. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm	cad	1,0000	10,93	10,93	
		Totale Materiali				**10,93**	**62,636**

Totale Euro	13,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,79	2,07	
Totale Euro	15,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,86	1,59	
Totale Euro	17,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,45**	
Totale Manodopera Euro	2,86	16,390
Totale Materiali Euro	10,93	62,636

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.360.b	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	17,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**15,915**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.360.b	PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE CLASSE I Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....rt. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm	cad	1,0000	11,35	11,35	
		Totale Materiali				**11,35**	**63,161**

Totale Euro	14,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,21	2,13	
Totale Euro	16,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,34	1,63	
Totale Euro	17,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,97**	
Totale Manodopera Euro	2,86	15,915
Totale Materiali Euro	11,35	63,161

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.360.c	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	28,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**10,067**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.360.c	PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE CLASSE I Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....rt. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm	cad	1,0000	19,60	19,60	
		Totale Materiali				**19,60**	**68,990**

Totale Euro	22,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,46	3,37	
Totale Euro	25,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,83	2,58	
Totale Euro	28,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,41**	
Totale Manodopera Euro	2,86	10,067
Totale Materiali Euro	19,60	68,990

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.360.d	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	25,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**11,107**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.360.d	PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE CLASSE I Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm	cad	1,0000	17,50	17,50	
		Totale Materiali				**17,50**	**67,961**
					Totale Euro	20,36	
					Spese Generali 15,000% su Euro 20,36	3,05	
					Totale Euro	23,41	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 23,41	2,34	
					Totale Euro	25,75	
					Prezzo di Applicazione Euro	**25,75**	
					Totale Manodopera Euro	2,86	11,107
					Totale Materiali Euro	17,50	67,961

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.360.e	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da15x35 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	27,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**10,511**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.360.e	PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE CLASSE I Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "..... 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da15x35 cm	cad	1,0000	18,65	18,65	
		Totale Materiali				**18,65**	**68,541**

Totale Euro	21,51
Spese Generali 15,000% su Euro 21,51	3,23
Totale Euro	24,74
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,74	2,47
Totale Euro	27,21
Prezzo di Applicazione Euro	**27,21**

Totale Manodopera Euro	2,86	10,511
Totale Materiali Euro	18,65	68,541

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.360.f	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I	cad	1,0000	43,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**6,622**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.360.f	PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE CLASSE I Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm	cad	1,0000	31,28	31,28	
		Totale Materiali				**31,28**	**72,424**

Totale Euro	34,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,14	5,12	
Totale Euro	39,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,26	3,93	
Totale Euro	43,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,19**	
Totale Manodopera Euro	2,86	6,622
Totale Materiali Euro	31,28	72,424

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.370.a	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	21,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**13,296**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.370.a	PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE CLASSE II Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....t. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm	cad	1,0000	14,14	14,14	
		Totale Materiali				**14,14**	**65,737**

Totale Euro	17,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 17,00	2,55	
Totale Euro	19,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,55	1,96	
Totale Euro	21,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,51**	
Totale Manodopera Euro	2,86	13,296
Totale Materiali Euro	14,14	65,737

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.370.b	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	25,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**11,260**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.370.b	PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE CLASSE II Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....t. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm	cad	1,0000	17,22	17,22	
		Totale Materiali				**17,22**	**67,795**

Totale Euro	20,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,08	3,01	
Totale Euro	23,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,09	2,31	
Totale Euro	25,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,40**	
Totale Manodopera Euro	2,86	11,260
Totale Materiali Euro	17,22	67,795

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.370.c	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	45,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**6,318**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.370.c	PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE CLASSE II Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....t. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm	cad	1,0000	32,92	32,92	
		Totale Materiali				**32,92**	**72,719**

Totale Euro	35,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,78	5,37	
Totale Euro	41,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,15	4,12	
Totale Euro	45,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,27**	
Totale Manodopera Euro	2,86	6,318
Totale Materiali Euro	32,92	72,719

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.370.d	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	29,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**9,679**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.370.d	PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE CLASSE II Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....3 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm	cad	1,0000	20,50	20,50	
		Totale Materiali				**20,50**	**69,374**

Totale Euro	23,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,36	3,50	
Totale Euro	26,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,86	2,69	
Totale Euro	29,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,55**	
Totale Manodopera Euro	2,86	9,679
Totale Materiali Euro	20,50	69,374

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.370.e	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	31,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**9,226**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.370.e	PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE CLASSE II Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....3 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm	cad	1,0000	21,64	21,64	
		Totale Materiali				**21,64**	**69,806**

Totale Euro	24,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,50	3,68	
Totale Euro	28,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,18	2,82	
Totale Euro	31,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,00**	
Totale Manodopera Euro	2,86	9,226
Totale Materiali Euro	21,64	69,806

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.370.f	FORNITURA E POSA DI PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II	cad	1,0000	59,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**4,790**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.370.f	PANNELLO INTEGRATIVO INIZIO CONTINUAZIONE FINE CLASSE II Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ".....3 del Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione) rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm	cad	1,0000	44,34	44,34	
		Totale Materiali				**44,34**	**74,259**

Totale Euro	47,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,20	7,08	
Totale Euro	54,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,28	5,43	
Totale Euro	59,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**59,71**	
Totale Manodopera Euro	2,86	4,790
Totale Materiali Euro	44,34	74,259

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.380.a	FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce singola Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere	cad	1,0000	215,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
		Totale Manodopera				**8,46**	**3,935**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.380.a	CROCE DI S'ANDREA Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere. In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce singola	cad	1,0000	161,50	161,50	
		Totale Materiali				**161,50**	**75,116**

Totale Euro	169,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 169,96	25,49	
Totale Euro	195,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 195,45	19,55	
Totale Euro	215,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**215,00**	
Totale Manodopera Euro	8,46	3,935
Totale Materiali Euro	161,50	75,116

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.380.b	FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce doppia Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere	cad	1,0000	337,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,26**	**5,120**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.380.b	CROCE DI S'ANDREA Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere. In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce doppia	cad	1,0000	249,25	249,25	
		Totale Materiali				**249,25**	**73,931**

Totale Euro	266,51
Spese Generali 15,000% su Euro 266,51	39,98
Totale Euro	306,49
Utile Impresa 10,000% su Euro 306,49	30,65
Totale Euro	337,14
Prezzo di Applicazione Euro	**337,14**

Totale Manodopera Euro	17,26	5,120
Totale Materiali Euro	249,25	73,931

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.380.c	FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce singola Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere	cad	1,0000	262,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
		Totale Manodopera				**8,46**	**3,227**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.380.c	CROCE DI S'ANDREA Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere. In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce singola	cad	1,0000	198,80	198,80	
		Totale Materiali				**198,80**	**75,823**

Totale Euro	207,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 207,26	31,09	
Totale Euro	238,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 238,35	23,84	
Totale Euro	262,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**262,19**	

Totale Manodopera Euro	8,46	3,227
Totale Materiali Euro	198,80	75,823

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.380.d	FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce doppia Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere	cad	1,0000	439,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,26**	**3,930**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.380.d	CROCE DI S'ANDREA Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere. In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce doppia	cad	1,0000	329,90	329,90	
		Totale Materiali				**329,90**	**75,122**
					Totale Euro	347,16	
					Spese Generali 15,000% su Euro 347,16	52,07	
					Totale Euro	399,23	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 399,23	39,92	
					Totale Euro	439,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**439,15**	
					Totale Manodopera Euro	17,26	3,930
					Totale Materiali Euro	329,90	75,122

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.380.e	FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce singola Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere	cad	1,0000	283,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
		Totale Manodopera				**8,46**	**2,986**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.380.e	CROCE DI S'ANDREA Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere. In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce singola	cad	1,0000	215,50	215,50	
		Totale Materiali				**215,50**	**76,065**

Totale Euro	223,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 223,96	33,59	
Totale Euro	257,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 257,55	25,76	
Totale Euro	283,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**283,31**	
Totale Manodopera Euro	8,46	2,986
Totale Materiali Euro	215,50	76,065

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.380.f	FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce doppia Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere	cad	1,0000	435,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,26**	**3,963**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.380.f	CROCE DI S'ANDREA Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere. In lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce doppia	cad	1,0000	327,00	327,00	
		Totale Materiali				**327,00**	**75,088**

Totale Euro	344,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 344,26	51,64	
Totale Euro	395,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 395,90	39,59	
Totale Euro	435,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**435,49**	
Totale Manodopera Euro	17,26	3,963
Totale Materiali Euro	327,00	75,088

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.380.g	FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce singola Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere	cad	1,0000	455,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,157000	25,50	4,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,157000	28,43	4,46	
		Totale Manodopera				**8,46**	**1,855**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.380.g	CROCE DI S'ANDREA Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere. In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce singola	cad	1,0000	352,00	352,00	
		Totale Materiali				**352,00**	**77,196**

Totale Euro	360,46
Spese Generali 15,000% su Euro 360,46	54,07
Totale Euro	414,53
Utile Impresa 10,000% su Euro 414,53	41,45
Totale Euro	455,98
Prezzo di Applicazione Euro	**455,98**

Totale Manodopera Euro	8,46	1,855
Totale Materiali Euro	352,00	77,196

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.380.h	FORNITURA E POSA DI CROCE DI S. ANDREA In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce doppia Fornitura e posa in opera su appositi supporti di croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere	cad	1,0000	539,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,26**	**3,201**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.380.h	CROCE DI S'ANDREA Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a,b,c,d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere. In lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce doppia	cad	1,0000	409,00	409,00	
		Totale Materiali				**409,00**	**75,850**

Totale Euro	426,26
Spese Generali 15,000% su Euro 426,26	63,94
Totale Euro	490,20
Utile Impresa 10,000% su Euro 490,20	49,02
Totale Euro	539,22
Prezzo di Applicazione Euro	**539,22**

Totale Manodopera Euro	17,26	3,201
Totale Materiali Euro	409,00	75,850

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.390.a	FORNITURA E POSA DI CROCE DI PANNELLI DISTANZIOMETRICI In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm	cad	1,0000	176,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
		Totale Manodopera				**11,86**	**6,713**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.390.a	PANNELLI DISTANZIOMETRICI Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) p..... di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I	cad	1,0000	127,80	127,80	
		Totale Materiali				**127,80**	**72,338**

Totale Euro	139,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 139,66	20,95	
Totale Euro	160,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 160,61	16,06	
Totale Euro	176,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**176,67**	
Totale Manodopera Euro	11,86	6,713
Totale Materiali Euro	127,80	72,338

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.390.b	FORNITURA E POSA DI CROCE DI PANNELLI DISTANZIOMETRICI In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm	cad	1,0000	244,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**4,851**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.390.b	PANNELLI DISTANZIOMETRICI Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) p.....di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II	cad	1,0000	181,40	181,40	
		Totale Materiali				**181,40**	**74,198**

Totale Euro	193,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 193,26	28,99	
Totale Euro	222,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 222,25	22,23	
Totale Euro	244,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**244,48**	
Totale Manodopera Euro	11,86	4,851
Totale Materiali Euro	181,40	74,198

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.390.c	FORNITURA E POSA DI CROCE DI PANNELLI DISTANZIOMETRICI In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm	cad	1,0000	255,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
		Totale Manodopera				**11,86**	**4,633**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.390.c	PANNELLI DISTANZIOMETRICI Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) p.....passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm. In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I	cad	1,0000	190,50	190,50	
		Totale Materiali				**190,50**	**74,420**

Totale Euro	202,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 202,36	30,35	
Totale Euro	232,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 232,71	23,27	
Totale Euro	255,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**255,98**	
Totale Manodopera Euro	11,86	4,633
Totale Materiali Euro	190,50	74,420

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.390.d	FORNITURA E POSA DI CROCE DI PANNELLI DISTANZIOMETRICI In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II Fornitura e posa in opera su appositi supporti di pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm	cad	1,0000	284,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**4,174**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.390.d	PANNELLI DISTANZIOMETRICI Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a,b,c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) p.....assaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm. In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II	cad	1,0000	212,75	212,75	
		Totale Materiali				**212,75**	**74,878**

Totale Euro	224,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 224,61	33,69	
Totale Euro	258,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 258,30	25,83	
Totale Euro	284,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**284,13**	
Totale Manodopera Euro	11,86	4,174
Totale Materiali Euro	212,75	74,878

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II.	cad	1,0000	106,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,02**	**13,206**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.40.a	SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'in.....ada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	cad	1,0000	69,90	69,90	
		Totale Materiali				**69,90**	**65,844**

Totale Euro	83,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 83,92	12,59	
Totale Euro	96,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 96,51	9,65	
Totale Euro	106,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**106,16**	
Totale Manodopera Euro	14,02	13,206
Totale Materiali Euro	69,90	65,844

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II.	cad	1,0000	150,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,02**	**9,300**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.40.b	SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'in.....ada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	cad	1,0000	105,15	105,15	
		Totale Materiali				**105,15**	**69,747**

Totale Euro	119,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 119,17	17,88	
Totale Euro	137,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 137,05	13,71	
Totale Euro	150,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**150,76**	

Totale Manodopera Euro	14,02	9,300
Totale Materiali Euro	105,15	69,747

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.40.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II.	cad	1,0000	261,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,02**	**5,356**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.40.c	SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'in.....a e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm	cad	1,0000	192,90	192,90	
		Totale Materiali				**192,90**	**73,693**

Totale Euro	206,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 206,92	31,04	
Totale Euro	237,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 237,96	23,80	
Totale Euro	261,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**261,76**	
Totale Manodopera Euro	14,02	5,356
Totale Materiali Euro	192,90	73,693

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.40.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II.	cad	1,0000	130,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,02**	**10,721**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.40.d	SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'in.....e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	cad	1,0000	89,35	89,35	
		Totale Materiali				**89,35**	**68,326**

Totale Euro	103,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,37	15,51	
Totale Euro	118,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,88	11,89	
Totale Euro	130,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**130,77**	
Totale Manodopera Euro	14,02	10,721
Totale Materiali Euro	89,35	68,326

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.40.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II.	cad	1,0000	192,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,02**	**7,300**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.40.e	SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'in.....e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	cad	1,0000	137,80	137,80	
		Totale Materiali				**137,80**	**71,752**

Totale Euro	151,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 151,82	22,77	
Totale Euro	174,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 174,59	17,46	
Totale Euro	192,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**192,05**	

Totale Manodopera Euro	14,02	7,300
Totale Materiali Euro	137,80	71,752

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.40.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con integrativo35x105 cm Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "preavviso di dare la precedenza di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione fig.II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II.	cad	1,0000	341,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,260000	28,43	7,39	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,260000	25,50	6,63	
		Totale Manodopera				**14,02**	**4,108**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.40.f	SEGNALI DI PREAVVISO DARE PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'in.....del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 1200 con integrativo35x105 cm	cad	1,0000	255,79	255,79	
		Totale Materiali				**255,79**	**74,944**

Totale Euro	269,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 269,81	40,47	
Totale Euro	310,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 310,28	31,03	
Totale Euro	341,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**341,31**	
Totale Manodopera Euro	14,02	4,108
Totale Materiali Euro	255,79	74,944

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.400.a	FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI DI MARGINE Monofacciale rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada	cad	1,0000	25,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
		Totale Manodopera				**8,09**	**31,139**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.400.a	DELINEATORI DI MARGINE Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada. Monofacciale rifrangenza classe I	cad	1,0000	12,45	12,45	
		Totale Materiali				**12,45**	**47,921**

Totale Euro	20,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 20,54	3,08	
Totale Euro	23,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 23,62	2,36	
Totale Euro	25,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**25,98**	

Totale Manodopera Euro	8,09	31,139
Totale Materiali Euro	12,45	47,921

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.400.b	FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI DI MARGINE Monofacciale rifrangenza classe II Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada	cad	1,0000	31,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**25,537**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.400.b	DELINEATORI DI MARGINE Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada. Monofacciale rifrangenza classe II	cad	1,0000	16,95	16,95	
		Totale Materiali				**16,95**	**53,504**

Totale Euro	25,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,04	3,76	
Totale Euro	28,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,80	2,88	
Totale Euro	31,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,68**	

Totale Manodopera Euro	8,09	25,537
Totale Materiali Euro	16,95	53,504

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.400.c	FORNITURA E POSA DI CROCE DI DELINEATORI DI MARGINE Bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada	cad	1,0000	39,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
		Totale Manodopera				**8,09**	**20,409**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.400.c	DELINEATORI DI MARGINE Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada. Bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II	cad	1,0000	23,25	23,25	
		Totale Materiali				**23,25**	**58,653**

Totale Euro	31,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,34	4,70	
Totale Euro	36,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,04	3,60	
Totale Euro	39,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,64**	

Totale Manodopera Euro	8,09	20,409
Totale Materiali Euro	23,25	58,653

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.410.a	DELINEATORI MODULARI DI CURVA in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I. da 60x60 cm Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva	cad	1,0000	66,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
		Totale Manodopera				**10,79**	**16,235**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.405.a	DELINEATORI MODULARI DI CURVA Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I. da 60x60 cm	cad	1,0000	41,75	41,75	
		Totale Materiali				**41,75**	**62,820**

Totale Euro	52,54
Spese Generali 15,000% su Euro 52,54	7,88
Totale Euro	60,42
Utile Impresa 10,000% su Euro 60,42	6,04
Totale Euro	66,46
Prezzo di Applicazione Euro	**66,46**

Totale Manodopera Euro	10,79	16,235
Totale Materiali Euro	41,75	62,820

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.410.b	DELINEATORI MODULARI DI CURVA in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, da 60x120 cm Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva	cad	1,0000	107,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
		Totale Manodopera				**10,79**	**10,001**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.405.b	DELINEATORI MODULARI DI CURVA Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, da 60x120 cm	cad	1,0000	74,50	74,50	
		Totale Materiali				**74,50**	**69,052**

Totale Euro	85,29
Spese Generali 15,000% su Euro 85,29	12,79
Totale Euro	98,08
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,08	9,81
Totale Euro	107,89
Prezzo di Applicazione Euro	**107,89**

Totale Manodopera Euro	10,79	10,001
Totale Materiali Euro	74,50	69,052

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.410.c	DELINEATORI MODULARI DI CURVA in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, da 60x240 cm Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva	cad	1,0000	191,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
		Totale Manodopera				**21,57**	**11,264**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.405.c	DELINEATORI MODULARI DI CURVA Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, da 60x240 cm	cad	1,0000	129,80	129,80	
		Totale Materiali				**129,80**	**67,784**

Totale Euro	151,37
Spese Generali 15,000% su Euro 151,37	22,71
Totale Euro	174,08
Utile Impresa 10,000% su Euro 174,08	17,41
Totale Euro	191,49
Prezzo di Applicazione Euro	**191,49**

Totale Manodopera Euro	21,57	11,264
Totale Materiali Euro	129,80	67,784

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.410.d	DELINEATORI MODULARI DI CURVA in lamiera di ALLUMINIO 25/10, rifrangenza classe I, da 60x60 cm Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva	cad	1,0000	105,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
		Totale Manodopera				**10,79**	**10,217**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.405.d	DELINEATORI MODULARI DI CURVA Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva. In lamiera di ALLUMINIO 25/10, rifrangenza classe I, da 60x60 cm	cad	1,0000	72,70	72,70	
		Totale Materiali				**72,70**	**68,838**

Totale Euro	83,49
Spese Generali 15,000% su Euro 83,49	12,52
Totale Euro	96,01
Utile Impresa 10,000% su Euro 96,01	9,60
Totale Euro	105,61
Prezzo di Applicazione Euro	**105,61**

Totale Manodopera Euro	10,79	10,217
Totale Materiali Euro	72,70	68,838

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.410.e	DELINEATORI MODULARI DI CURVA in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, da 60x120 cm Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva	cad	1,0000	155,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
		Totale Manodopera				**10,79**	**6,958**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.405.e	DELINEATORI MODULARI DI CURVA Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva. In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, da 60x120 cm	cad	1,0000	111,80	111,80	
		Totale Materiali				**111,80**	**72,092**
					Totale Euro	122,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 122,59	18,39	
					Totale Euro	140,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 140,98	14,10	
					Totale Euro	155,08	
					Prezzo di Applicazione Euro	**155,08**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	6,958
					Totale Materiali Euro	111,80	72,092

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.410.f	DELINEATORI MODULARI DI CURVA in lamiera di allumionio 25/10, rifrangenza classe I, da 120x120 cm Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva	cad	1,0000	238,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
		Totale Manodopera				**16,18**	**6,775**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.405.f	DELINEATORI MODULARI DI CURVA Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva. In lamiera di allumionio 25/10, rifrangenza classe I, da 120x120 cm	cad	1,0000	172,60	172,60	
		Totale Materiali				**172,60**	**72,275**
					Totale Euro	188,78	
					Spese Generali 15,000% su Euro 188,78	28,32	
					Totale Euro	217,10	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 217,10	21,71	
					Totale Euro	238,81	
					Prezzo di Applicazione Euro	**238,81**	
					Totale Manodopera Euro	16,18	6,775
					Totale Materiali Euro	172,60	72,275

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.410.g	DELINEATORI MODULARI DI CURVA in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x60 cm Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva	cad	1,0000	75,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
		Totale Manodopera				**10,79**	**14,348**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.405.g	DELINEATORI MODULARI DI CURVA Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x60 cm	cad	1,0000	48,65	48,65	
		Totale Materiali				**48,65**	**64,694**

Totale Euro	59,44
Spese Generali 15,000% su Euro 59,44	8,92
Totale Euro	68,36
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,36	6,84
Totale Euro	75,20
Prezzo di Applicazione Euro	**75,20**

Totale Manodopera Euro	10,79	14,348
Totale Materiali Euro	48,65	64,694

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.410.h	DELINEATORI MODULARI DI CURVA in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x120 cm Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva	cad	1,0000	126,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
		Totale Manodopera				**10,79**	**8,522**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.405.h	DELINEATORI MODULARI DI CURVA Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x120 cm	cad	1,0000	89,30	89,30	
		Totale Materiali				**89,30**	**70,532**

Totale Euro	100,09
Spese Generali 15,000% su Euro 100,09	15,01
Totale Euro	115,10
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,10	11,51
Totale Euro	126,61
Prezzo di Applicazione Euro	**126,61**

Totale Manodopera Euro	10,79	8,522
Totale Materiali Euro	89,30	70,532

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.410.i	DELINEATORI MODULARI DI CURVA in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x240 cm Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva	cad	1,0000	226,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
		Totale Manodopera				**16,18**	**7,143**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.405.i	DELINEATORI MODULARI DI CURVA Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva. In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, da 60x240 cm	cad	1,0000	162,87	162,87	
		Totale Materiali				**162,87**	**71,907**

Totale Euro	179,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 179,05	26,86	
Totale Euro	205,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 205,91	20,59	
Totale Euro	226,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**226,50**	

Totale Manodopera Euro	16,18	7,143
Totale Materiali Euro	162,87	71,907

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.410.j	DELINEATORI MODULARI DI CURVA in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 60x60 cm Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva	cad	1,0000	133,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
		Totale Manodopera				**10,79**	**8,089**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.405.j	DELINEATORI MODULARI DI CURVA Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva. In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 60x60 cm	cad	1,0000	94,65	94,65	
		Totale Materiali				**94,65**	**70,957**
					Totale Euro	105,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 105,44	15,82	
					Totale Euro	121,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 121,26	12,13	
					Totale Euro	133,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**133,39**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	8,089
					Totale Materiali Euro	94,65	70,957

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.410.k	DELINEATORI MODULARI DI CURVA in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 60x120 cm Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva	cad	1,0000	187,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
		Totale Manodopera				**10,79**	**5,769**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.405.k	DELINEATORI MODULARI DI CURVA Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva. In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 60x120 cm	cad	1,0000	137,05	137,05	
		Totale Materiali				**137,05**	**73,281**

Totale Euro	147,84
Spese Generali 15,000% su Euro 147,84	22,18
Totale Euro	170,02
Utile Impresa 10,000% su Euro 170,02	17,00
Totale Euro	187,02
Prezzo di Applicazione Euro	**187,02**

Totale Manodopera Euro	10,79	5,769
Totale Materiali Euro	137,05	73,281

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.410.l	DELINEATORI MODULARI DI CURVA in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 120x120 cm Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva	cad	1,0000	274,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,81**	**4,310**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.405.l	DELINEATORI MODULARI DI CURVA Delineatore modulare di curva in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 468 Art. 174 per la visualizzazione a distanza dell'andamento della curva. In lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, da 120x120 cm	cad	1,0000	204,80	204,80	
		Totale Materiali				**204,80**	**74,742**

Totale Euro	216,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 216,61	32,49	
Totale Euro	249,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 249,10	24,91	
Totale Euro	274,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**274,01**	

Totale Manodopera Euro	11,81	4,310
Totale Materiali Euro	204,80	74,742

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.420.a	FORNITURA E POSA DI DELINEATORI DI GALLERIE Rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174)	cad	1,0000	63,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**4,532**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.410.a	DELINEATORI DI GALLERIE Delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174). Rifrangenza classe I	cad	1,0000	47,02	47,02	
		Totale Materiali				**47,02**	**74,517**

Totale Euro	49,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,88	7,48	
Totale Euro	57,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,36	5,74	
Totale Euro	63,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,10**	
Totale Manodopera Euro	2,86	4,532
Totale Materiali Euro	47,02	74,517

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.420.b	FORNITURA E POSA DI DELINEATORI DI GALLERIE Rifrangenza classe II Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174)	cad	1,0000	80,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**3,546**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.410.b	DELINEATORI DI GALLERIE Delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174). Rifrangenza classe II	cad	1,0000	60,90	60,90	
		Totale Materiali				**60,90**	**75,511**

Totale Euro	63,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,76	9,56	
Totale Euro	73,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,32	7,33	
Totale Euro	80,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**80,65**	
Totale Manodopera Euro	2,86	3,546
Totale Materiali Euro	60,90	75,511

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.420.c	FORNITURA E POSA DI DELINEATORI DI GALLERIE bifacciale rifrangenza classe II Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174)	cad	1,0000	155,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**1,841**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.410.c	DELINEATORI DI GALLERIE Delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174). Bifacciale rifrangenza classe II	cad	1,0000	119,96	119,96	
		Totale Materiali				**119,96**	**77,214**

Totale Euro	122,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,82	18,42	
Totale Euro	141,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 141,24	14,12	
Totale Euro	155,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**155,36**	
Totale Manodopera Euro	2,86	1,841
Totale Materiali Euro	119,96	77,214

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.430.a	FORNITURA E POSA DI DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA Di diametro 48 mm Fornitura e posa in opera di delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174)	cad	1,0000	57,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**4,944**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.420.a	DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174). Di diametro 48 mm	cad	1,0000	42,87	42,87	
		Totale Materiali				**42,87**	**74,105**

Totale Euro	45,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,73	6,86	
Totale Euro	52,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,59	5,26	
Totale Euro	57,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,85**	
Totale Manodopera Euro	2,86	4,944
Totale Materiali Euro	42,87	74,105

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.430.b	FORNITURA E POSA DI DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA Di diametro 60 mm Fornitura e posa in opera di delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174)	cad	1,0000	70,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**4,052**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.420.b	DELINEATORI PER STRADE DI MONTAGNA Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174). Di diametro 60 mm	cad	1,0000	52,93	52,93	
		Totale Materiali				**52,93**	**74,993**

Totale Euro	55,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 55,79	8,37	
Totale Euro	64,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 64,16	6,42	
Totale Euro	70,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**70,58**	
Totale Manodopera Euro	2,86	4,052
Totale Materiali Euro	52,93	74,993

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.440.a	FORNITURA E POSA DI DELINEATORI PER SPARTITRAFFICO Rifrangenza classe I Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico	cad	1,0000	44,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
		Totale Manodopera				**2,86**	**6,440**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.430.a	DELINEATORI PER SPARTITRAFFICO Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico. Rifrangenza classe I	cad	1,0000	32,24	32,24	
		Totale Materiali				**32,24**	**72,596**
					Totale Euro	35,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 35,10	5,27	
					Totale Euro	40,37	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 40,37	4,04	
					Totale Euro	44,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**44,41**	
					Totale Manodopera Euro	2,86	6,440
					Totale Materiali Euro	32,24	72,596

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.440.b	FORNITURA E POSA DI DELINEATORI PER SPARTITRAFFICO Rifrangenza classe II Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico	cad	1,0000	63,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,053000	25,50	1,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,053000	28,43	1,51	
		Totale Manodopera				**2,86**	**4,507**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.430.b	DELINEATORI PER SPARTITRAFFICO Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico. Rifrangenza classe II	cad	1,0000	47,30	47,30	
		Totale Materiali				**47,30**	**74,547**

Totale Euro	50,16
Spese Generali 15,000% su Euro 50,16	7,52
Totale Euro	57,68
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,68	5,77
Totale Euro	63,45
Prezzo di Applicazione Euro	**63,45**

Totale Manodopera Euro	2,86	4,507
Totale Materiali Euro	47,30	74,547

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.450.a	FORNITURA E POSA DI INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE Di diametro 100 Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia	cad	1,0000	386,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,26**	**4,470**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.440.a	INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia. Di diametro 100	cad	1,0000	288,00	288,00	
		Totale Materiali				**288,00**	**74,580**

Totale Euro	305,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 305,26	45,79	
Totale Euro	351,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 351,05	35,11	
Totale Euro	386,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**386,16**	
Totale Manodopera Euro	17,26	4,470
Totale Materiali Euro	288,00	74,580

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.450.b	FORNITURA E POSA DI INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE Di diametro 150 Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia	cad	1,0000	485,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
		Totale Manodopera				**17,26**	**3,553**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.440.b	INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia. Di diametro 150	cad	1,0000	366,80	366,80	
		Totale Materiali				**366,80**	**75,498**

Totale Euro	384,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 384,06	57,61	
Totale Euro	441,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 441,67	44,17	
Totale Euro	485,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**485,84**	
Totale Manodopera Euro	17,26	3,553
Totale Materiali Euro	366,80	75,498

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.450.c	FORNITURA E POSA DI INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE Di diametro 200 Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia	cad	1,0000	635,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,26**	**2,716**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.440.c	INDICATORE DI DIREZIONE IN POLIETILENE Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia. Di diametro 200	cad	1,0000	485,02	485,02	
		Totale Materiali				**485,02**	**76,335**

Totale Euro	502,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 502,28	75,34	
Totale Euro	577,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 577,62	57,76	
Totale Euro	635,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**635,38**	
Totale Manodopera Euro	17,26	2,716
Totale Materiali Euro	485,02	76,335

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.460.a	FORNITURA E POSA DI INDICATORE DI MARGINE A LED LUMINOSI Indicatore di margine luminoso Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi luminosi LED per ognuno dei sensi di marcia. A colori rosso e bianco secondo il senso di marcia, il sitema sarà alimentato a basso voltaggio da 12 a 48 v e fissato meccanicamente al supporto. A passo variabile secondo le condizioni di visibilità richiesta. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il sistema fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	75,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
		Totale Manodopera				**11,86**	**15,736**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.450.a	INDICATORE DI MARGINE A LED LUMINOSI Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi luminosi LED per ognuno dei sensi di marcia. A colori rosso e bian.....ltaggio da 12 a 48 v e fissato meccanicamente al supporto. A passo variabile secondo le condizioni di visibilità richiesta.	cad	1,0000	47,72	47,72	
		Totale Materiali				**47,72**	**63,314**

Totale Euro	59,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,58	8,94	
Totale Euro	68,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,52	6,85	
Totale Euro	75,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**75,37**	
Totale Manodopera Euro	11,86	15,736
Totale Materiali Euro	47,72	63,314

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.470.a	RETRORIFLETTORI CATADIOTTRICI DA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE PLASTICO Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, di tipo omologato o autorizzato dal Min, dei LL.PP., con corpo e riflettori in qualsiasi colore previsto dal codice della strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio, in opera. Compreso ogni onere ed accessorio per dare il sistema fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte	cad	1,0000	28,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
		Totale Manodopera				**2,61**	**9,104**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.455.a	RETROROFLETTORI CATADRIOTTICI DA PAVIMENTAZIONE Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, di tipo omologato o autorizzato dal Min, dei LL.PP., con corpo e riflettori in qualsiasi colore previsto dal codice della strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio.	cad	1,0000	20,05	20,05	
		Totale Materiali				**20,05**	**69,934**

Totale Euro	22,66
Spese Generali 15,000% su Euro 22,66	3,40
Totale Euro	26,06
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,06	2,61
Totale Euro	28,67
Prezzo di Applicazione Euro	**28,67**

Totale Manodopera Euro	2,61	9,104
Totale Materiali Euro	20,05	69,934

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.480.a	FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE Di diametro 50 cm Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico	cad	1,0000	99,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,26**	**17,380**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.460.a	SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Di diametro 50 cm	cad	1,0000	61,24	61,24	
		Totale Materiali				**61,24**	**61,665**

Totale Euro	78,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 78,50	11,78	
Totale Euro	90,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 90,28	9,03	
Totale Euro	99,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**99,31**	
Totale Manodopera Euro	17,26	17,380
Totale Materiali Euro	61,24	61,665

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.480.b	FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE Di diametro 60 cm Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico	cad	1,0000	112,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
		Totale Manodopera				**17,26**	**15,334**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.460.b	SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Di diametro 60 cm	cad	1,0000	71,72	71,72	
		Totale Materiali				**71,72**	**63,717**

Totale Euro	88,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 88,98	13,35	
Totale Euro	102,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 102,33	10,23	
Totale Euro	112,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**112,56**	
Totale Manodopera Euro	17,26	15,334
Totale Materiali Euro	71,72	63,717

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.480.c	FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE Di diametro 70 cm Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico	cad	1,0000	131,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,26**	**13,128**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.460.c	SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Di diametro 70 cm	cad	1,0000	86,67	86,67	
		Totale Materiali				**86,67**	**65,924**

Totale Euro	103,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,93	15,59	
Totale Euro	119,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 119,52	11,95	
Totale Euro	131,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**131,47**	
Totale Manodopera Euro	17,26	13,128
Totale Materiali Euro	86,67	65,924

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.480.d	FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE Di diametro 80 cm Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico	cad	1,0000	152,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
		Totale Manodopera				**17,26**	**11,335**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.460.d	SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Di diametro 80 cm	cad	1,0000	103,11	103,11	
		Totale Materiali				**103,11**	**67,715**

Totale Euro	120,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 120,37	18,06	
Totale Euro	138,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 138,43	13,84	
Totale Euro	152,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**152,27**	
Totale Manodopera Euro	17,26	11,335
Totale Materiali Euro	103,11	67,715

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.480.e	FORNITURA E POSA DI SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE Di diametro 90 cm Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico	cad	1,0000	173,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,320000	28,43	9,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
		Totale Manodopera				**17,26**	**9,975**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.460.e	SPECCHIO PER CONTROLLO VISUALE Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Di diametro 90 cm	cad	1,0000	119,53	119,53	
		Totale Materiali				**119,53**	**69,077**

Totale Euro	136,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 136,79	20,52	
Totale Euro	157,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 157,31	15,73	
Totale Euro	173,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**173,04**	
Totale Manodopera Euro	17,26	9,975
Totale Materiali Euro	119,53	69,077

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.50.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II	cad	1,0000	80,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**13,435**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.50.a	SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60	cad	1,0000	52,70	52,70	
		Totale Materiali				**52,70**	**65,621**

Totale Euro	63,49
Spese Generali 15,000% su Euro 63,49	9,52
Totale Euro	73,01
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,01	7,30
Totale Euro	80,31
Prezzo di Applicazione Euro	**80,31**

Totale Manodopera Euro	10,79	13,435
Totale Materiali Euro	52,70	65,621

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.50.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II	cad	1,0000	142,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**8,333**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.50.b	SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90	cad	1,0000	100,65	100,65	
		Totale Materiali				**100,65**	**70,716**

Totale Euro	112,51
Spese Generali 15,000% su Euro 112,51	16,88
Totale Euro	129,39
Utile Impresa 10,000% su Euro 129,39	12,94
Totale Euro	142,33
Prezzo di Applicazione Euro	**142,33**

Totale Manodopera Euro	11,86	8,333
Totale Materiali Euro	100,65	70,716

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.50.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 120 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II	cad	1,0000	241,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**4,912**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.50.c	SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 120	cad	1,0000	179,00	179,00	
		Totale Materiali				**179,00**	**74,139**

Totale Euro	190,86
Spese Generali 15,000% su Euro 190,86	28,63
Totale Euro	219,49
Utile Impresa 10,000% su Euro 219,49	21,95
Totale Euro	241,44
Prezzo di Applicazione Euro	**241,44**

Totale Manodopera Euro	11,86	4,912
Totale Materiali Euro	179,00	74,139

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.50.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II	cad	1,0000	93,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**11,513**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.50.d	SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60	cad	1,0000	63,30	63,30	
		Totale Materiali				**63,30**	**67,542**

Totale Euro	74,09
Spese Generali 15,000% su Euro 74,09	11,11
Totale Euro	85,20
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,20	8,52
Totale Euro	93,72
Prezzo di Applicazione Euro	**93,72**

Totale Manodopera Euro	10,79	11,513
Totale Materiali Euro	63,30	67,542

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.50.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II	cad	1,0000	167,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,270000	28,43	7,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
		Totale Manodopera				**14,57**	**8,721**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.50.e	SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90	cad	1,0000	117,50	117,50	
		Totale Materiali				**117,50**	**70,330**

Totale Euro	132,07
Spese Generali 15,000% su Euro 132,07	19,81
Totale Euro	151,88
Utile Impresa 10,000% su Euro 151,88	15,19
Totale Euro	167,07
Prezzo di Applicazione Euro	**167,07**

Totale Manodopera Euro	14,57	8,721
Totale Materiali Euro	117,50	70,330

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.50.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA. FORMA OTTOGONALE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 120 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II	cad	1,0000	326,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
		Totale Manodopera				**16,18**	**4,959**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.50.f	SEGNALI DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottogonale di rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 120	cad	1,0000	241,75	241,75	
		Totale Materiali				**241,75**	**74,093**

Totale Euro	257,93
Spese Generali 15,000% su Euro 257,93	38,69
Totale Euro	296,62
Utile Impresa 10,000% su Euro 296,62	29,66
Totale Euro	326,28
Prezzo di Applicazione Euro	**326,28**

Totale Manodopera Euro	16,18	4,959
Totale Materiali Euro	241,75	74,093

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.500.a	FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza fino a m 2 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48¸60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero:	cad	1,0000	110,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,235000	25,50	5,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,235000	28,43	6,68	
		Totale Manodopera				**12,67**	**11,461**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.480.a	SOSTEGNI TUBOLARI Sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm, altezza 2÷3 m. Altezza fino a m 2	cad	1,0000	74,10	74,10	
		Totale Materiali				**74,10**	**67,028**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**0,561**

Totale Euro	87,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 87,39	13,11	
Totale Euro	100,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,50	10,05	
Totale Euro	110,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**110,55**	
Totale Manodopera Euro	12,67	11,461
Totale Materiali Euro	74,10	67,028
Totale Noli Euro	0,62	0,561

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.500.b	FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48¸60 mm, altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni onere e magistero:	cad	1,0000	144,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,330000	28,43	9,38	
		Totale Manodopera				**17,80**	**12,324**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.480.b	SOSTEGNI TUBOLARI Sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm, altezza 2÷3 m. Altezza da 2 a 3 metri	cad	1,0000	95,75	95,75	
		Totale Materiali				**95,75**	**66,295**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.p	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gruetta 3500 kg	ora	0,010000	62,08	0,62	
		Totale Noli				**0,62**	**0,429**

Totale Euro	114,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 114,17	17,13	
Totale Euro	131,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 131,30	13,13	
Totale Euro	144,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**144,43**	

Totale Manodopera Euro	17,80	12,324
Totale Materiali Euro	95,75	66,295
Totale Noli Euro	0,62	0,429

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.510.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI Per strisce di larghezza 12 cm Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale	m	1,00	0,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002000	28,43	0,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,16**	**20,513**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.490.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE Segnaletica orizz.,secondo norma vigente, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseg.....a segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm	m	1,0000	0,42	0,42	
		Totale Materiali				**0,42**	**53,846**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,002000	22,05	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**5,128**

Totale Euro	0,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,62	0,09	
Totale Euro	0,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,71	0,07	
Totale Euro	0,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,78**	
Totale Manodopera Euro	0,16	20,513
Totale Materiali Euro	0,42	53,846
Totale Noli Euro	0,04	5,128

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.510.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI Per strisce di larghezza 15 cm Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale	m	1,00	0,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002000	28,43	0,06	
		Totale Manodopera				**0,16**	**17,582**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.490.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE Segnaletica orizz., secondo normativa vigente, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseg.....a segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm	m	1,0000	0,52	0,52	
		Totale Materiali				**0,52**	**57,143**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,002000	22,05	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**4,396**

Totale Euro	0,72	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,72	0,11	
Totale Euro	0,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,83	0,08	
Totale Euro	0,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,91**	

Totale Manodopera Euro	0,16	17,582
Totale Materiali Euro	0,52	57,143
Totale Noli Euro	0,04	4,396

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.510.c	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI Per strisce di larghezza 20 cm Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale	m	1,00	1,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002000	28,43	0,06	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,16**	**14,545**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.490.c	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE Segnaletica orizzontale, secondo norma vigente, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseg.....a segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 20 cm	m	1,0000	0,67	0,67	
		Totale Materiali				**0,67**	**60,909**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,002000	22,05	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**3,636**

Totale Euro	0,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,87	0,13	
Totale Euro	1,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,00	0,10	
Totale Euro	1,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,10**	

Totale Manodopera Euro	0,16	14,545
Totale Materiali Euro	0,67	60,909
Totale Noli Euro	0,04	3,636

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.510.d	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI Per strisce di larghezza 25 cm Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale	m	1,00	1,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002000	28,43	0,06	
		Totale Manodopera				**0,16**	**12,121**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.490.d	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE Segnaletica orizzontale, secondo norma vigente, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseg.....a segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 25 cm	m	1,0000	0,84	0,84	
		Totale Materiali				**0,84**	**63,636**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,002000	22,05	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**3,030**

Totale Euro	1,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,04	0,16	
Totale Euro	1,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,20	0,12	
Totale Euro	1,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,32**	

Totale Manodopera Euro	0,16	12,121
Totale Materiali Euro	0,84	63,636
Totale Noli Euro	0,04	3,030

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.520.a	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Per strisce di larghezza 12 cm Ripasso di segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m², in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale	m	1,00	0,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002000	28,43	0,06	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,16**	**20,253**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.500.a	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Ripasso di segnaletica orizzontale, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite me..... segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm	m	1,0000	0,34	0,34	
		Totale Materiali				**0,34**	**43,038**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,006000	22,05	0,13	
		Totale Noli				**0,13**	**16,456**

Totale Euro	0,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,63	0,09	
Totale Euro	0,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,72	0,07	
Totale Euro	0,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,79**	
Totale Manodopera Euro	0,16	20,253
Totale Materiali Euro	0,34	43,038
Totale Noli Euro	0,13	16,456

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.520.b	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Per strisce di larghezza 15 cm Ripasso di segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m², in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale	m	1,00	0,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002000	28,43	0,06	
		Totale Manodopera				**0,16**	**20,253**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.500.b	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Ripasso di segnaletica orizzontale,secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite me..... segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm	m	1,0000	0,43	0,43	
		Totale Materiali				**0,43**	**54,430**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,002000	22,05	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**5,063**

Totale Euro	0,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,63	0,09	
Totale Euro	0,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,72	0,07	
Totale Euro	0,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,79**	
Totale Manodopera Euro	0,16	20,253
Totale Materiali Euro	0,43	54,430
Totale Noli Euro	0,04	5,063

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.520.c	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Per strisce di larghezza 20 cm Ripasso di segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m², in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale	m	1,00	0,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002000	28,43	0,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
		Totale Manodopera				**0,16**	**16,327**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.500.c	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Ripasso di segnaletica orizzontale,secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite me..... segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 20 cm	m	1,0000	0,57	0,57	
		Totale Materiali				**0,57**	**58,163**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,002000	22,05	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**4,082**

Totale Euro	0,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,77	0,12	
Totale Euro	0,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,89	0,09	
Totale Euro	0,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,98**	
Totale Manodopera Euro	0,16	16,327
Totale Materiali Euro	0,57	58,163
Totale Noli Euro	0,04	4,082

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.520.d	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Per strisce di larghezza 25 cm Ripasso di segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m², con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m², in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale	m	1,00	1,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,002000	28,43	0,06	
		Totale Manodopera				**0,16**	**13,793**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.500.d	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Ripasso di segnaletica orizzontale, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite me..... segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 25 cm	m	1,0000	0,71	0,71	
		Totale Materiali				**0,71**	**61,207**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,002000	22,05	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**3,448**

Totale Euro	0,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,91	0,14	
Totale Euro	1,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,05	0,11	
Totale Euro	1,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,16**	
Totale Manodopera Euro	0,16	13,793
Totale Materiali Euro	0,71	61,207
Totale Noli Euro	0,04	3,448

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.530.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE DI ARRESTO, PASSI PEDONALI, ZEBRATURE Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale	mq	1,00	7,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
		Totale Manodopera				**1,19**	**16,414**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.510.a	Segnaletica orizzontale, secondo norme vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite medi.....ice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²	mq	1,00	4,21	4,21	
		Totale Materiali				**4,21**	**58,069**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,015000	22,05	0,33	
		Totale Noli				**0,33**	**4,552**

Totale Euro	5,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,73	0,86	
Totale Euro	6,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,59	0,66	
Totale Euro	7,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,25**	

Totale Manodopera Euro	1,19	16,414
Totale Materiali Euro	4,21	58,069
Totale Noli Euro	0,33	4,552

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.530.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA STRISCE DI ARRESTO, PASSI PEDONALI, ZEBRATURE Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale	mq	1,00	6,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
		Totale Manodopera				**1,19**	**18,085**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.510.b	Segnaletica orizzontale, secondo norma vigente, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite medi.....e premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m²	mq	1,00	3,68	3,68	
		Totale Materiali				**3,68**	**55,927**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,015000	22,05	0,33	
		Totale Noli				**0,33**	**5,015**

Totale Euro	5,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,20	0,78	
Totale Euro	5,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,98	0,60	
Totale Euro	6,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,58**	

Totale Manodopera Euro	1,19	18,085
Totale Materiali Euro	3,68	55,927
Totale Noli Euro	0,33	5,015

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.540.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA SCRITTE A TERRA Per nuovo impianto Segnaletica orizzontale, realizzata secondo le normative vigenti, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto	mq	1,00	6,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
		Totale Manodopera				**1,19**	**18,085**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.520.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON SCRITTE Segnaletica orizzontale, secondo norme vigenti, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Per nuovo impianto	mq	1,00	3,68	3,68	
		Totale Materiali				**3,68**	**55,927**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,015000	22,05	0,33	
		Totale Noli				**0,33**	**5,015**

Totale Euro	5,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,20	0,78	
Totale Euro	5,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,98	0,60	
Totale Euro	6,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,58**	

Totale Manodopera Euro	1,19	18,085
Totale Materiali Euro	3,68	55,927
Totale Noli Euro	0,33	5,015

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.540.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE RIFRANGENTE COSTITUITA DA SCRITTE A TERRA Ripasso di impianto esistente Segnaletica orizzontale, realizzata secondo le normative vigenti, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto	mq	1,00	6,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
		Totale Manodopera				**1,19**	**19,071**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.520.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON SCRITTE Segnaletica orizzontale, secondo norme vigenti, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Ripasso di impianto esistente	mq	1,00	3,41	3,41	
		Totale Materiali				**3,41**	**54,647**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,015000	22,05	0,33	
		Totale Noli				**0,33**	**5,288**

Totale Euro	4,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,93	0,74	
Totale Euro	5,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,67	0,57	
Totale Euro	6,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,24**	

Totale Manodopera Euro	1,19	19,071
Totale Materiali Euro	3,41	54,647
Totale Noli Euro	0,33	5,288

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.550.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO NORMALE, IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 12 cm Segnaletica orizzontale su tappeto normale, realizzata nel rispetto delle normativa vigente costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm	m	1,00	2,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,006000	28,43	0,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
		Totale Manodopera				**0,47**	**17,603**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.530.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale su tappeto normale, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato p.....tà totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm	kg	0,2500	5,51	1,38	
		Totale Materiali				**1,38**	**51,685**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.b	MACCHINA SPRUZZATRICE Spruzzatore meccanico (a caldo) per formazione di segnaletica Orizzontale	ora	0,006000	44,11	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**9,738**

Totale Euro	2,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,11	0,32	
Totale Euro	2,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,43	0,24	
Totale Euro	2,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,67**	

Totale Manodopera Euro	0,47	17,603
Totale Materiali Euro	1,38	51,685
Totale Noli Euro	0,26	9,738

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.550.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO NORMALE, IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 15 cm Segnaletica orizzontale su tappeto normale, realizzata nel rispetto delle normativa vigente costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm	m	1,00	3,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007500	25,50	0,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007500	25,50	0,19	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007500	28,43	0,21	
		Totale Manodopera				**0,59**	**17,771**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.530.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale su tappeto normale, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato p.....tà totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 15 cm	kg	0,3100	5,51	1,71	
		Totale Materiali				**1,71**	**51,506**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.b	MACCHINA SPRUZZATRICE Spruzzatore meccanico (a caldo) per formazione di segnaletica Orizzontale	ora	0,007500	44,11	0,33	
		Totale Noli				**0,33**	**9,940**

Totale Euro	2,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,63	0,39	
Totale Euro	3,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,02	0,30	
Totale Euro	3,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,32**	

Totale Manodopera Euro	0,59	17,771
Totale Materiali Euro	1,71	51,506
Totale Noli Euro	0,33	9,940

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.550.c	SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO NORMALE, IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 20 cm Segnaletica orizzontale su tappeto normale, realizzata nel rispetto delle normativa vigente costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm	m	1,00	4,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,009500	28,43	0,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009500	25,50	0,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009500	25,50	0,24	
		Totale Manodopera				**0,75**	**17,321**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.530.c	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale su tappeto normale, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato p.....tà totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 20 cm	kg	0,4100	5,51	2,26	
		Totale Materiali				**2,26**	**52,194**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.b	MACCHINA SPRUZZATRICE Spruzzatore meccanico (a caldo) per formazione di segnaletica Orizzontale	ora	0,009500	44,11	0,42	
		Totale Noli				**0,42**	**9,700**

Totale Euro	3,43
Spese Generali 15,000% su Euro 3,43	0,51
Totale Euro	3,94
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,94	0,39
Totale Euro	4,33
Prezzo di Applicazione Euro	**4,33**

Totale Manodopera Euro	0,75	17,321
Totale Materiali Euro	2,26	52,194
Totale Noli Euro	0,42	9,700

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.550.d	SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO NORMALE, IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 25 cm Segnaletica orizzontale su tappeto normale, realizzata nel rispetto delle normativa vigente costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm	m	1,00	5,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,80**	**15,595**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.530.d	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO SU TAPPETO NORMALE Segnaletica orizzontale su tappeto normale, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato p.....tà totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 25 cm	kg	0,5100	5,51	2,81	
		Totale Materiali				**2,81**	**54,776**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.b	MACCHINA SPRUZZATRICE Spruzzatore meccanico (a caldo) per formazione di segnaletica Orizzontale	ora	0,010000	44,11	0,44	
		Totale Noli				**0,44**	**8,577**

Totale Euro	4,05
Spese Generali 15,000% su Euro 4,05	0,61
Totale Euro	4,66
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,66	0,47
Totale Euro	5,13
Prezzo di Applicazione Euro	**5,13**

Totale Manodopera Euro	0,80	15,595
Totale Materiali Euro	2,81	54,776
Totale Noli Euro	0,44	8,577

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.560.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO FONOASSORBENTE, IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 12 cm Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, nel rispetto della normativa vigente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm	m	1,00	2,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,006000	28,43	0,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
		Totale Manodopera				**0,47**	**17,029**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.540.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO SU TAPPETO FONOASSORBENTE Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali in temospru..... quantitò totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 12 cm	kg	0,2640	5,51	1,45	
		Totale Materiali				**1,45**	**52,536**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.b	MACCHINA SPRUZZATRICE Spruzzatore meccanico (a caldo) per formazione di segnaletica Orizzontale	ora	0,006000	44,11	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**9,420**

Totale Euro	2,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,18	0,33	
Totale Euro	2,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,51	0,25	
Totale Euro	2,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,76**	

Totale Manodopera Euro	0,47	17,029
Totale Materiali Euro	1,45	52,536
Totale Noli Euro	0,26	9,420

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.560.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO FONOASSORBENTE, IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 15 cm Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, nel rispetto della normativa vigente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm	m	1,00	3,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007500	25,50	0,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007500	25,50	0,19	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007500	28,43	0,21	
		Totale Manodopera				**0,59**	**17,003**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.540.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO SU TAPPETO FONOASSORBENTE Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali in temospru..... quantitò totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 15 cm	kg	0,3300	5,51	1,82	
		Totale Materiali				**1,82**	**52,450**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.b	MACCHINA SPRUZZATRICE Spruzzatore meccanico (a caldo) per formazione di segnaletica Orizzontale	ora	0,007500	44,11	0,33	
		Totale Noli				**0,33**	**9,510**

Totale Euro	2,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,74	0,41	
Totale Euro	3,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,15	0,32	
Totale Euro	3,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,47**	

Totale Manodopera Euro	0,59	17,003
Totale Materiali Euro	1,82	52,450
Totale Noli Euro	0,33	9,510

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.560.c	SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO FONOASSORBENTE, IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 20 cm Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, nel rispetto della normativa vigente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm	m	1,00	4,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,009500	28,43	0,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009500	25,50	0,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009500	25,50	0,24	
		Totale Manodopera				**0,75**	**16,520**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.540.c	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO SU TAPPETO FONOASSORBENTE Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali in temospru..... quantitò totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 20 cm	kg	0,4400	5,51	2,42	
		Totale Materiali				**2,42**	**53,304**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.b	MACCHINA SPRUZZATRICE Spruzzatore meccanico (a caldo) per formazione di segnaletica Orizzontale	ora	0,009500	44,11	0,42	
		Totale Noli				**0,42**	**9,251**

Totale Euro	3,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,59	0,54	
Totale Euro	4,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,13	0,41	
Totale Euro	4,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,54**	

Totale Manodopera Euro	0,75	16,520
Totale Materiali Euro	2,42	53,304
Totale Noli Euro	0,42	9,251

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.560.d	SEGNALETICA ORIZZONTALE, SU TAPPETO FONOASSORBENTE, IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO Per strisce di larghezza 25 cm Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, nel rispetto della normativa vigente, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm	m	1,00	5,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,013000	25,50	0,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,013000	25,50	0,33	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,013000	28,43	0,37	
		Totale Manodopera				**1,03**	**17,607**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.540.d	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO SU TAPPETO FONOASSORBENTE Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali in temospru..... quantitò totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 25cm	kg	0,5500	5,51	3,03	
		Totale Materiali				**3,03**	**51,795**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.b	MACCHINA SPRUZZATRICE Spruzzatore meccanico (a caldo) per formazione di segnaletica Orizzontale	ora	0,013000	44,11	0,57	
		Totale Noli				**0,57**	**9,744**

Totale Euro	4,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,63	0,69	
Totale Euro	5,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,32	0,53	
Totale Euro	5,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,85**	

Totale Manodopera Euro	1,03	17,607
Totale Materiali Euro	3,03	51,795
Totale Noli Euro	0,57	9,744

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.570.a	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO Per strisce di larghezza 12 cm Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, realizzata nel rispetto della normativa vigente, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm	m	1,00	2,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,006000	28,43	0,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
		Totale Manodopera				**0,47**	**20,085**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.540.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO SU TAPPETO FONOASSORBENTE Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali in temospru..... quantitò totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 12 cm	kg	0,2040	5,51	1,12	
		Totale Materiali				**1,12**	**47,863**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.b	MACCHINA SPRUZZATRICE Spruzzatore meccanico (a caldo) per formazione di segnaletica Orizzontale	ora	0,006000	44,11	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**11,111**

Totale Euro	1,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,85	0,28	
Totale Euro	2,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,13	0,21	
Totale Euro	2,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,34**	

Totale Manodopera Euro	0,47	20,085
Totale Materiali Euro	1,12	47,863
Totale Noli Euro	0,26	11,111

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.570.b	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO Per strisce di larghezza 15 cm Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, realizzata nel rispetto della normativa vigente, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm	m	1,00	2,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007500	25,50	0,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007500	25,50	0,19	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,007500	28,43	0,21	
		Totale Manodopera				**0,59**	**20,000**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.540.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO SU TAPPETO FONOASSORBENTE Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali in temospru..... quantitò totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 15 cm	kg	0,2550	5,51	1,41	
		Totale Materiali				**1,41**	**47,797**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.b	MACCHINA SPRUZZATRICE Spruzzatore meccanico (a caldo) per formazione di segnaletica Orizzontale	ora	0,007500	44,11	0,33	
		Totale Noli				**0,33**	**11,186**

Totale Euro	2,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,33	0,35	
Totale Euro	2,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,68	0,27	
Totale Euro	2,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,95**	

Totale Manodopera Euro	0,59	20,000
Totale Materiali Euro	1,41	47,797
Totale Noli Euro	0,33	11,186

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.570.c	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO Per strisce di larghezza 20 cm Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, realizzata nel rispetto della normativa vigente, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm	m	1,00	3,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,009500	28,43	0,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009500	25,50	0,24	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,009500	25,50	0,24	
		Totale Manodopera				**0,75**	**19,481**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.540.c	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO SU TAPPETO FONOASSORBENTE Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali in temospru..... quantitò totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 20 cm	kg	0,3400	5,51	1,87	
		Totale Materiali				**1,87**	**48,571**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.b	MACCHINA SPRUZZATRICE Spruzzatore meccanico (a caldo) per formazione di segnaletica Orizzontale	ora	0,009500	44,11	0,42	
		Totale Noli				**0,42**	**10,909**

Totale Euro	3,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,04	0,46	
Totale Euro	3,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,50	0,35	
Totale Euro	3,85	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,85**	

Totale Manodopera Euro	0,75	19,481
Totale Materiali Euro	1,87	48,571
Totale Noli Euro	0,42	10,909

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.570.d	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO Per strisce di larghezza 25 cm Ripasso di segnaletica orizzontale in temospruzzato plastico, realizzata nel rispetto della normativa vigente, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m², contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm	m	1,00	4,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,013000	25,50	0,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,013000	25,50	0,33	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,013000	28,43	0,37	
		Totale Manodopera				**1,03**	**20,683**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.540.d	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN TERMOSPRUZZATO E TERMOCOLATO SU TAPPETO FONOASSORBENTE Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali in temospru..... quantitò totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 25cm	kg	0,4250	5,51	2,34	
		Totale Materiali				**2,34**	**46,988**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.b	MACCHINA SPRUZZATRICE Spruzzatore meccanico (a caldo) per formazione di segnaletica Orizzontale	ora	0,013000	44,11	0,57	
		Totale Noli				**0,57**	**11,446**

Totale Euro	3,94
Spese Generali 15,000% su Euro 3,94	0,59
Totale Euro	4,53
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,53	0,45
Totale Euro	4,98
Prezzo di Applicazione Euro	**4,98**

Totale Manodopera Euro	1,03	20,683
Totale Materiali Euro	2,34	46,988
Totale Noli Euro	0,57	11,446

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.580.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE, COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI, ESEGUITE MEDIANTE APPLICAZIONE DI COLATO PLASTICO A FREDDO strisce da 12 cm Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto della normativa vigente, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di colato plastico a freddo bicomponente esente da solventi di colore bianco o giallo permanente, in quantità di 2,0 kg/m^2, con sovraspruzzatura a pressione di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,4 kg/m^2, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale.	m	1,00	5,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
3	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
		Totale Manodopera				**1,19**	**23,152**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.580.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVO IMPIANTO Strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di colato plastico a freddo bicomponente esente da sol..... dai veicoli, in quantità pari a 0,4 kg/m2, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm.strisce da 12 cm	m	1,0000	2,54	2,54	
		Totale Materiali				**2,54**	**49,416**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,015000	22,05	0,33	
		Totale Noli				**0,33**	**6,420**

Totale Euro	4,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,06	0,61	
Totale Euro	4,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,67	0,47	
Totale Euro	5,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,14**	
Totale Manodopera Euro	1,19	23,152
Totale Materiali Euro	2,54	49,416
Totale Noli Euro	0,33	6,420

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.580.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE, COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI, ESEGUITE MEDIANTE APPLICAZIONE DI COLATO PLASTICO A FREDDO strisce da 15 cm Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto della normativa vigente, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di colato plastico a freddo bicomponente esente da solventi di colore bianco o giallo permanente, in quantità di 2,0 kg/m^2, con sovraspruzzatura a pressione di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,4 kg/m^2, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale.	m	1,00	6,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
		Totale Manodopera				**1,19**	**19,767**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.580.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVO IMPIANTO Strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di colato plastico a freddo bicomponente esente da sol.....dai veicoli, in quantità pari a 0,4 kg/m2, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Strisce da 15 cm	m	1,0000	3,24	3,24	
		Totale Materiali				**3,24**	**53,821**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,015000	22,05	0,33	
		Totale Noli				**0,33**	**5,482**

Totale Euro	4,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,76	0,71	
Totale Euro	5,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,47	0,55	
Totale Euro	6,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,02**	

Totale Manodopera Euro	1,19	19,767
Totale Materiali Euro	3,24	53,821
Totale Noli Euro	0,33	5,482

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.580.c	SEGNALETICA ORIZZONTALE, COSTITUITA DA STRISCE LONGITUDINALI O TRASVERSALI, ESEGUITE MEDIANTE APPLICAZIONE DI COLATO PLASTICO A FREDDO strisce da 25 cm Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto della normativa vigente, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di colato plastico a freddo bicomponente esente da solventi di colore bianco o giallo permanente, in quantità di 2,0 kg/m^2, con sovraspruzzatura a pressione di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,4 kg/m^2, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale.	m	1,00	8,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,015000	25,50	0,38	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
		Totale Manodopera				**1,19**	**13,311**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.580.c	SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVO IMPIANTO Strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di colato plastico a freddo bicomponente esente da sol.....dai veicoli, in quantità pari a 0,4 kg/m2, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Strisce da 25 cm	m	1,0000	5,55	5,55	
		Totale Materiali				**5,55**	**62,081**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,015000	22,05	0,33	
		Totale Noli				**0,33**	**3,691**

Totale Euro	7,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,07	1,06	
Totale Euro	8,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,13	0,81	
Totale Euro	8,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,94**	

Totale Manodopera Euro	1,19	13,311
Totale Materiali Euro	5,55	62,081
Totale Noli Euro	0,33	3,691

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.581.a	REALIZZAZIONE DI STALLI DI SOSTA PER AUTO Realizzazione di stalli di sosta per auto con strisce da 12 cm. Nuovo impianto Realizzazione di stalli di sosta per auto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegati al titolo del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianca o gialla o blu permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO. Realizzazione di stalli di sosta per auto con strisce da 12 cm. Nuovo impianto	cad	1,0000	14,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,083000	25,50	2,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,083000	25,50	2,12	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,083000	28,43	2,36	
		Totale Manodopera				**6,60**	**45,051**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.490.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE Segnaletica orizz.,secondo norma vigente, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseg.....a segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm	m	7,5000	0,42	3,15	
		Totale Materiali				**3,15**	**21,502**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,083000	22,05	1,83	
		Totale Noli				**1,83**	**12,491**

Totale Euro	11,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,58	1,74	
Totale Euro	13,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,32	1,33	
Totale Euro	14,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,65**	

Totale Manodopera Euro	6,60	45,051
Totale Materiali Euro	3,15	21,502
Totale Noli Euro	1,83	12,491

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.582.a	RIPASSO DI STALLI DI SOSTA PER AUTO Ripasso di stalli di sosta per auto Ripasso di stalli di sosta per auto ai sensi dell'art 149 figura II 444 allegati al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianca o gialla o blu permanente, in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO. Ripasso di stalli di sosta per auto	cad	1,0000	9,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**3,98**	**41,244**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.500.a	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Ripasso di segnaletica orizzontale, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite me..... segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm	m	7,5000	0,34	2,55	
		Totale Materiali				**2,55**	**26,425**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,050000	22,05	1,10	
		Totale Noli				**1,10**	**11,399**
					Totale Euro	7,63	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,63	1,14	
					Totale Euro	8,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,77	0,88	
					Totale Euro	9,65	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,65**	
					Totale Manodopera Euro	3,98	41,244
					Totale Materiali Euro	2,55	26,425
					Totale Noli Euro	1,10	11,399

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.583.a	REALIZZAZIONE DI STALLI DI SOSTA PER MOTO Realizzazione di stalli di sosta per moto con strisce da 12 cm. Nuovo impianto Realizzazione di stalli di sosta per moto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianca o gialla o blu permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO Realizzazione di stalli di sosta per moto con strisce da 12 cm. Nuovo impianto	cad	1,0000	8,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**3,98**	**49,626**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.490.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE Segnaletica orizz.,secondo norma vigente, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseg.....a segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm	m	3,0000	0,42	1,26	
		Totale Materiali				**1,26**	**15,711**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,050000	22,05	1,10	
		Totale Noli				**1,10**	**13,716**

Totale Euro	6,34	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,34	0,95	
Totale Euro	7,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,29	0,73	
Totale Euro	8,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,02**	

Totale Manodopera Euro	3,98	49,626
Totale Materiali Euro	1,26	15,711
Totale Noli Euro	1,10	13,716

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.584.a	RIPASSO DI STALLI DI SOSTA PER MOTO Ripasso di stalli di sosta per moto Ripasso di stalli di sosta per moto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianca o gialla o blu permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO	cad	1,0000	6,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041000	25,50	1,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,041000	25,50	1,05	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,041000	28,43	1,17	
		Totale Manodopera				**3,27**	**49,772**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.500.a	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Ripasso di segnaletica orizzontale, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite me..... segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm	m	3,0000	0,34	1,02	
		Totale Materiali				**1,02**	**15,525**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,041000	22,05	0,90	
		Totale Noli				**0,90**	**13,699**

Totale Euro	5,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,19	0,78	
Totale Euro	5,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,97	0,60	
Totale Euro	6,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,57**	

Totale Manodopera Euro	3,27	49,772
Totale Materiali Euro	1,02	15,525
Totale Noli Euro	0,90	13,699

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.585.a	REALIZZAZIONE DI STALLO DI SOSTA POSTO AUTO RISERVATO AGLI INVALIDI Realizzazione di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi con strisce da 12 cm. Nuovo impianto Realizzazione di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi ai sensi dell'art 149 figura 445/a-b-c allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianco, gialla e blu permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO Realizzazione di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi con strisce da 12 cm. Nuovo impianto	cad	1,0000	117,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,550000	25,50	14,03	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,550000	28,43	15,64	
		Totale Manodopera				**43,70**	**37,166**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.510.a	Segnaletica orizzontale, secondo norme vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite medi.....ice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²	mq	7,50	4,21	31,58	
5	ABR25_MAT_2.400.490.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE Segnaletica orizz.,secondo norma vigente, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseg.....a segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm	m	13,2000	0,42	5,54	
		Totale Materiali				**37,12**	**31,570**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,550000	22,05	12,13	
		Totale Noli				**12,13**	**10,316**

Totale Euro	92,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,95	13,94	
Totale Euro	106,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,89	10,69	
Totale Euro	117,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**117,58**	

Totale Manodopera Euro	43,70	37,166
Totale Materiali Euro	37,12	31,570
Totale Noli Euro	12,13	10,316

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.586.a	RIPASSO DI STALLO DI SOSTA POSTO AUTO RISERVATO AGLI INVALIDI Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi ai sensi dell'art 149 figura II 445/a-b-c allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianco, gialla e blu permanente, in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO **Ripasso di stallo di sosta posto auto riservato agli invalidi**	cad	1,0000	81,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
		Totale Manodopera				**23,83**	**29,168**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.510.a	Segnaletica orizzontale, secondo norme vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite medi.....ice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²	mq	7,50	4,21	31,58	
5	ABR25_MAT_2.400.500.a	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Ripasso di segnaletica orizzontale, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite me..... segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm	m	7,5000	0,34	2,55	
		Totale Materiali				**34,13**	**41,775**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,300000	22,05	6,62	
		Totale Noli				**6,62**	**8,103**

Totale Euro	64,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,58	9,69	
Totale Euro	74,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,27	7,43	
Totale Euro	81,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,70**	

Totale Manodopera Euro	23,83	29,168
Totale Materiali Euro	34,13	41,775
Totale Noli Euro	6,62	8,103

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.587.a	REALIZZAZIONE DI DELIMITAZIONE DELLA FERMATA DEI VEICOLI DI TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEA Realizzazione di stallo di sosta bus con strisce da 12 cm. Nuovo impianto Realizzazione di delimitazione della fermata dei veicoli di trasporto pubblico collettivo di linea ai sensi dell'art 151 figura 447 allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo paralleli al marciapiedi, realizzati con strisce da 12 cm di larghezza suddivisa in tre parti con la prima e l'ultima parte evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag (fig 447) con apposizione della scritta BUS, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore giallo permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO Realizzazione di stallo di sosta bus con strisce da 12 cm. Nuovo impianto	cad	1,0000	171,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,000000	28,43	28,43	
		Totale Manodopera				**79,43**	**46,269**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.490.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE Segnaletica orizz.,secondo norma vigente, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseg.....a segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm	m	48,0000	0,42	20,16	
5	ABR25_MAT_2.400.510.a	Segnaletica orizzontale, secondo norme vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite medi.....ice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²	mq	3,34	4,21	14,06	
		Totale Materiali				**34,22**	**19,934**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	1,000000	22,05	22,05	
		Totale Noli				**22,05**	**12,844**

Totale Euro	135,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,70	20,36	
Totale Euro	156,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 156,06	15,61	
Totale Euro	171,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**171,67**	
Totale Manodopera Euro	79,43	46,269
Totale Materiali Euro	34,22	19,934
Totale Noli Euro	22,05	12,844

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.588.a	RIPASSO DI DELIMITAZIONE DELLA FERMATA DEI VEICOLI DI TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO DI LINEA Ripasso di stallo di sosta bus Ripasso di delimitazione della fermata dei veicoli di trasporto pubblico collettivo di linea ai sensi dell'art 151 figura 447 allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo paralleli al marciapiedi,realizzati con strisce da 12 cm di larghezza suddivisa in tre parti con la prima e l'ultima parte evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag (fig 447) con apposizione della scritta BUS, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore giallo permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. RIPASSO. Ripasso di stallo di sosta bus	cad	1,0000	102,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**39,72**	**38,702**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.400.510.a	Segnaletica orizzontale, secondo norme vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite medi.....ice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²	mq	3,34	4,21	14,06	
5	ABR25_MAT_2.400.500.a	RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Ripasso di segnaletica orizzontale, secondo norma vigente, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite me..... segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm	m	48,0000	0,34	16,32	
		Totale Materiali				**30,38**	**29,601**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.25.20.a	MACCHINA SPRUZZATRICE Macchina spruzzatrice	ora	0,500000	22,05	11,03	
		Totale Noli				**11,03**	**10,747**

Totale Euro	81,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 81,13	12,17	
Totale Euro	93,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 93,30	9,33	
Totale Euro	102,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**102,63**	
Totale Manodopera Euro	39,72	38,702
Totale Materiali Euro	30,38	29,601
Totale Noli Euro	11,03	10,747

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.60.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I	cad	1,0000	51,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**20,911**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.60.a	SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE I Segnali di "diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	cad	1,0000	30,00	30,00	
		Totale Materiali				**30,00**	**58,140**
					Totale Euro	40,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 40,79	6,12	
					Totale Euro	46,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 46,91	4,69	
					Totale Euro	51,60	
					Prezzo di Applicazione Euro	**51,60**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	20,911
					Totale Materiali Euro	30,00	58,140

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.60.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I	cad	1,0000	57,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**18,729**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.60.b	SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE I Segnali di "diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	cad	1,0000	34,75	34,75	
		Totale Materiali				**34,75**	**60,319**
					Totale Euro	45,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 45,54	6,83	
					Totale Euro	52,37	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 52,37	5,24	
					Totale Euro	57,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**57,61**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	18,729
					Totale Materiali Euro	34,75	60,319

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.60.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I	cad	1,0000	84,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**14,096**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.60.c	SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE I Segnali di "diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	cad	1,0000	54,65	54,65	
		Totale Materiali				**54,65**	**64,951**
					Totale Euro	66,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 66,51	9,98	
					Totale Euro	76,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 76,49	7,65	
					Totale Euro	84,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**84,14**	
					Totale Manodopera Euro	11,86	14,096
					Totale Materiali Euro	54,65	64,951

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.60.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I	cad	1,0000	60,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**17,738**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.60.d	SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE I Segnali di "diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	cad	1,0000	37,30	37,30	
		Totale Materiali				**37,30**	**61,318**
					Totale Euro	48,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 48,09	7,21	
					Totale Euro	55,30	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 55,30	5,53	
					Totale Euro	60,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**60,83**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	17,738
					Totale Materiali Euro	37,30	61,318

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.60.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I	cad	1,0000	64,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**16,729**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.60.e	SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE I Segnali di "diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	cad	1,0000	40,20	40,20	
		Totale Materiali				**40,20**	**62,326**
					Totale Euro	50,99	
					Spese Generali 15,000% su Euro 50,99	7,65	
					Totale Euro	58,64	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 58,64	5,86	
					Totale Euro	64,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**64,50**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	16,729
					Totale Materiali Euro	40,20	62,326

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.60.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA. FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I	cad	1,0000	110,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**10,775**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.60.f	SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE I Segnali di "diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	cad	1,0000	75,15	75,15	
		Totale Materiali				**75,15**	**68,275**
					Totale Euro	87,01	
					Spese Generali 15,000% su Euro 87,01	13,05	
					Totale Euro	100,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 100,06	10,01	
					Totale Euro	110,07	
					Prezzo di Applicazione Euro	**110,07**	
					Totale Manodopera Euro	11,86	10,775
					Totale Materiali Euro	75,15	68,275

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.600.a	FORNITURA E POSA OCCHI DI GATTO Fornitura e posa in opera di occhi di gatto Fornitura e posa in opera di occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in policarbonato di sezione rettangolare o quadrata con almeno tre gemme per ogni lato, due facce riflettenti di colore giallo, bianco o rosso applicato al piano viabile, previa pulizia del manto stradale con apposito adesivo.	cad	1,0000	13,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**5,39**	**41,176**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.590.a	OCCHI DI GATTO Occhio di gatto	cad	1,0000	4,96	4,96	
		Totale Materiali				**4,96**	**37,892**

Totale Euro	10,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,35	1,55	
Totale Euro	11,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,90	1,19	
Totale Euro	13,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**13,09**	
Totale Manodopera Euro	5,39	41,176
Totale Materiali Euro	4,96	37,892

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.660.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA VEICOLARE, FINO AD UN ALTEZZA MASSIMA DI 4M, A TRE LUCI DEL DIAMETRO DI 200MM, IN POLICARBONATO DI COLORE VERDE, GIALLO O NERO Lanterna veicolare a 3 luci led Ø200mm in policarbonato <4m Fornitura e posa in opera di lanterna veicolare, fino ad un altezza massima di 4m, a tre luci del diametro di 200mm, in policarbonato di colore verde, giallo o nero (da specificare), compresi ottica a led e parasoli. Compresa di attacco superiore e inferiore in policarbonato colore nero o verde per palina diametro di 102mm completo di morsettiera per il cablaggio, e di coppia di braccetti superiore ed inferiore in policarbonato verde o nero tipo band-it con adattatori tipo 'baionetta' per innesto su A/S e A/I, o in alternativa, con supporto a palo tipo T con fissaggio a due viti. Esclusi gli oneri di conferimento CER 16.02.14. Lanterna veicolare a 3 luci led Ø200mm in policarbonato <4m	cad	1,0000	609,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**39,72**	**6,517**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.610.140.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA LANTERNE STRADALI E SUPPORTI Lanterna veicolare 3 luci a led d. 200mm in policarbonato	cad	1,0000	367,36	367,36	
5	ABR25_MAT_2.610.140.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA LANTERNE STRADALI E SUPPORTI Coppia di attacchi superiore e inferiore per palina Ø102mm	cad	1,0000	38,79	38,79	
6	ABR25_MAT_2.610.140.c	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA LANTERNE STRADALI E SUPPORTI Coppia di braccetti con adattatori per innesto su attacchi per palina	cad	1,0000	14,41	14,41	
		Totale Materiali				**420,56**	**69,005**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.25.h	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri	ora	0,500000	43,00	21,50	
		Totale Noli				**21,50**	**3,528**

Totale Euro	481,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 481,78	72,27	
Totale Euro	554,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 554,05	55,41	
Totale Euro	609,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**609,46**	

Totale Manodopera Euro	39,72	6,517
Totale Materiali Euro	420,56	69,005
Totale Noli Euro	21,50	3,528

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.670.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA VEICOLARE, AD UNA ALTEZZA SUPERIORE DI 4M, A TRE LUCI DEL DIAMETRO DI 200MM, IN POLICARBONATO DI COLORE VERDE, GIALLO O NERO (DA SPECIFICARE), COMPRESI OTTICA A LED E PARASOLI. Lanterna veicolare a 3 luci led Ø200mm in policarbonato >4m Lanterna veicolare a 3 luci led Ø200mm in policarbonato >4m	cad	1,0000	647,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,750000	28,43	21,32	
		Totale Manodopera				**59,58**	**9,206**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.610.140.a	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA LANTERNE STRADALI E SUPPORTI Lanterna veicolare 3 luci a led d. 200mm in policarbonato	cad	1,0000	367,36	367,36	
5	ABR25_MAT_2.610.140.d	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA LANTERNE STRADALI E SUPPORTI Staffa di fissaggio per lanterna installata su palo a sbraccio	cad	1,0000	52,42	52,42	
		Totale Materiali				**419,78**	**64,862**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.25.h	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri	ora	0,750000	43,00	32,25	
		Totale Noli				**32,25**	**4,983**

Totale Euro	511,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 511,61	76,74	
Totale Euro	588,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 588,35	58,84	
Totale Euro	647,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**647,19**	

Totale Manodopera Euro	59,58	9,206
Totale Materiali Euro	419,78	64,862
Totale Noli Euro	32,25	4,983

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.680.a	FORNITURA E POSA DI LANTERNA VEICOLARE, FINO AD ALTEZZA MASSIMA 4M, A TRE LUCI CON ROSSO MAGGIORATO DIAMETRO DI 300MM, GIALLO E VERDE DIAMETRO DI 200MM, IN POLICARBONATO DI COLORE VERDE, GIALLO O NERO Lanterna veicolare a 3 luci led con rosso maggiorato di Ø300mm, giallo-verde di Ø200mm in policarbonato <4m Fornitura e posa di lanterna veicolare, fino ad altezza massima 4m, a tre luci con rosso maggiorato diametro di 300mm, giallo e verde diametro di 200mm, in policarbonato di colore verde, giallo o nero (da specificare), compresi ottica a led e parasoli. Compresa di attacco superiore e inferiore in policarbonato colore nero o verde per palina diametro di 102mm completo di morsettiera per il cablaggio, e di coppia di braccetti superiore ed inferiore in policarbonato verde o nero tipo band-it con adattatori tipo 'baionetta' per innesto su A/S e A/I, o in alternativa, con supporto a palo tipo T con fissaggio a due viti. Esclusi gli oneri di conferimento CER 16.02.14 Lanterna veicolare a 3 luci led con rosso maggiorato di Ø300mm, giallo-verde di Ø200mm in policarbonato <4m	cad	1,0000	682,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**39,72**	**5,817**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.610.140.e	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA LANTERNE STRADALI E SUPPORTI Lanterna veicolare a 3 luci led con rosso maggiorato di diam. 300mm, giallo - verde di diam.	cad	1,0000	425,36	425,36	
5	ABR25_MAT_2.610.140.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA LANTERNE STRADALI E SUPPORTI Coppia di attacchi superiore e inferiore per palina Ø102mm	cad	1,0000	38,79	38,79	
6	ABR25_MAT_2.610.140.c	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA LANTERNE STRADALI E SUPPORTI Coppia di braccetti con adattatori per innesto su attacchi per palina	cad	1,0000	14,41	14,41	
		Totale Materiali				**478,56**	**70,085**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.25.h	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri	ora	0,500000	43,00	21,50	
		Totale Noli				**21,50**	**3,149**

Totale Euro	539,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 539,78	80,97	
Totale Euro	620,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 620,75	62,08	
Totale Euro	682,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**682,83**	

Totale Manodopera Euro	39,72	5,817
Totale Materiali Euro	478,56	70,085
Totale Noli Euro	21,50	3,149

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.690.a	FORNITURA E POSA DI LANTERNA VEICOLARE, AD UNA ALTEZZA SUPERIORE DI 4M, A TRE LUCI CON ROSSO MAGGIORATO DIAMETRO DI 300MM, GIALLO E VERDE DIAMETRO DI 200MM, Lanterna veicolare a 3 luci led con Rosso maggiorato di Ø300mm, Giallo-Verde di Ø200mm in policarbonato >4m Fornitura e posa di lanterna veicolare, ad una altezza superiore di 4m, a tre luci con Rosso maggiorato diametro di 300mm, Giallo e Verde diametro di 200mm, in policarbonato di colore verde, giallo o nero (da specificare), compresi ottica a led e parasoli. Compresa di attacco tramite staffa di fissaggio per installazione su palo a sbraccio, completo di morsettiera per il cablaggio. Esclusi gli oneri di conferimento CER 16.02.14 **Lanterna veicolare a 3 luci led con Rosso maggiorato di Ø300mm, Giallo-Verde di Ø200mm in policarbonato >4m**	cad	1,0000	720,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,750000	28,43	21,32	
		Totale Manodopera				**59,58**	**8,269**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.610.140.e	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA LANTERNE STRADALI E SUPPORTI Lanterna veicolare a 3 luci led con rosso maggiorato di diam. 300mm, giallo - verde di diam.	cad	1,0000	425,36	425,36	
5	ABR25_MAT_2.610.140.d	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA LANTERNE STRADALI E SUPPORTI Staffa di fissaggio per lanterna installata su palo a sbraccio	cad	1,0000	52,42	52,42	
		Totale Materiali				**477,78**	**66,307**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.25.h	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri	ora	0,750000	43,00	32,25	
		Totale Noli				**32,25**	**4,476**

Totale Euro	569,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 569,61	85,44	
Totale Euro	655,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 655,05	65,51	
Totale Euro	720,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**720,56**	

Totale Manodopera Euro	59,58	8,269
Totale Materiali Euro	477,78	66,307
Totale Noli Euro	32,25	4,476

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.70.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II	cad	1,0000	62,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**17,392**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.70.a	SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	cad	1,0000	38,25	38,25	
		Totale Materiali				**38,25**	**61,654**

Totale Euro	49,04
Spese Generali 15,000% su Euro 49,04	7,36
Totale Euro	56,40
Utile Impresa 10,000% su Euro 56,40	5,64
Totale Euro	62,04
Prezzo di Applicazione Euro	**62,04**

Totale Manodopera Euro	10,79	17,392
Totale Materiali Euro	38,25	61,654

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.70.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II	cad	1,0000	86,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**12,445**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.70.b	SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	cad	1,0000	57,75	57,75	
		Totale Materiali				**57,75**	**66,609**
					Totale Euro	68,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 68,54	10,28	
					Totale Euro	78,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 78,82	7,88	
					Totale Euro	86,70	
					Prezzo di Applicazione Euro	**86,70**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	12,445
					Totale Materiali Euro	57,75	66,609

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.70.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II	cad	1,0000	164,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**7,220**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.70.c	SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	cad	1,0000	118,00	118,00	
		Totale Materiali				**118,00**	**71,833**

Totale Euro	129,86
Spese Generali 15,000% su Euro 129,86	19,48
Totale Euro	149,34
Utile Impresa 10,000% su Euro 149,34	14,93
Totale Euro	164,27
Prezzo di Applicazione Euro	**164,27**

Totale Manodopera Euro	11,86	7,220
Totale Materiali Euro	118,00	71,833

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.70.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II	cad	1,0000	69,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**15,597**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.70.d	SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	cad	1,0000	43,90	43,90	
		Totale Materiali				**43,90**	**63,458**
					Totale Euro	54,69	
					Spese Generali 15,000% su Euro 54,69	8,20	
					Totale Euro	62,89	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 62,89	6,29	
					Totale Euro	69,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**69,18**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	15,597
					Totale Materiali Euro	43,90	63,458

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.70.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II	cad	1,0000	97,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**11,014**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.70.e	SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	cad	1,0000	66,65	66,65	
		Totale Materiali				**66,65**	**68,031**
					Totale Euro	77,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 77,44	11,62	
					Totale Euro	89,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 89,06	8,91	
					Totale Euro	97,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**97,97**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	11,014
					Totale Materiali Euro	66,65	68,031

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.70.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA DI FORMA ROMBOIDALE. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "diritto di precedenza fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II	cad	1,0000	190,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**6,229**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.70.f	SEGNALI DI DIRITTO DI PRECEDENZA CLASSE II Segnali di "diritto di precedenza" fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma romboidale rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	cad	1,0000	138,65	138,65	
		Totale Materiali				**138,65**	**72,820**
					Totale Euro	150,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 150,51	22,58	
					Totale Euro	173,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 173,09	17,31	
					Totale Euro	190,40	
					Prezzo di Applicazione Euro	**190,40**	
					Totale Manodopera Euro	11,86	6,229
					Totale Materiali Euro	138,65	72,820

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.700.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA VEICOLARE, FINO AD UNA ALTEZZA DI 4M, A TRE LUCI DIAMETRO DI 300MM, IN POLICARBONATO DI COLORE VERDE, GIALLO O NERO Lanterna veicolare a 3 luci led di Ø300mm in policarbonato <4m Fornitura e posa in opera di lanterna veicolare, fino ad una altezza di 4m, a tre luci diametro di 300mm, in policarbonato di colore verde, giallo o nero (da specificare), compresi ottica a led e parasoli. Compresa di attacco superiore e inferiore in policarbonato colore nero o verde per palina diametro di 102mm completo di morsettiera per il cablaggio, e di coppia di braccetti superiore ed inferiore in policarbonato verde o nero tipo band-it con adattatori tipo 'baionetta' per innesto su A/S e A/I, o in alternativa, con supporto a palo tipo T con fissaggio a due viti. Esclusi gli oneri di conferimento CER 16.02.14 Lanterna veicolare a 3 luci led di Ø300mm in policarbonato <4m	cad	1,0000	782,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**39,72**	**5,074**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.610.140.f	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA LANTERNE STRADALI E SUPPORTI Lanterna veicolare 3 luci a led diam. 300 mm in policarbonato	cad	1,0000	504,36	504,36	
5	ABR25_MAT_2.610.140.b	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA LANTERNE STRADALI E SUPPORTI Coppia di attacchi superiore e inferiore per palina Ø102mm	cad	1,0000	38,79	38,79	
6	ABR25_MAT_2.610.140.c	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA LANTERNE STRADALI E SUPPORTI Coppia di braccetti con adattatori per innesto su attacchi per palina	cad	1,0000	14,41	14,41	
		Totale Materiali				**557,56**	**71,230**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.20.25.h	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri	ora	0,500000	43,00	21,50	
		Totale Noli				**21,50**	**2,747**

Totale Euro	618,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 618,78	92,82	
Totale Euro	711,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 711,60	71,16	
Totale Euro	782,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**782,76**	

Totale Manodopera Euro	39,72	5,074
Totale Materiali Euro	557,56	71,230
Totale Noli Euro	21,50	2,747

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.710.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNA VEICOLARE, AD UNA ALTEZZA SUPERIORE DI 4M, A TRE LUCI DIAMETRO DI 300MM, IN POLICARBONATO DI COLORE VERDE, GIALLO O NERO Lanterna veicolare a 3 luci led di Ø300mm in policarbonato >4m Fornitura e posa in opera di lanterna veicolare, ad una altezza superiore di 4m, a tre luci diametro di 300mm, in policarbonato di colore verde, giallo o nero (da specificare), compresi ottica a led e parasoli. Compresa di attacco tramite staffa di fissaggio per installazione su palo a sbraccio, completo di morsettiera per il cablaggio. Esclusi gli oneri di conferimento CER 16.02.14 Lanterna veicolare a 3 luci led di Ø300mm in policarbonato >4m	cad	1,0000	820,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,750000	28,43	21,32	
		Totale Manodopera				**59,58**	**7,262**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.610.140.f	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA LANTERNE STRADALI E SUPPORTI Lanterna veicolare 3 luci a led diam. 300 mm in policarbonato	cad	1,0000	504,36	504,36	
5	ABR25_MAT_2.610.140.d	SEGNALETICA DI SICUREZZA COLLETTIVA O PUBBLICA LANTERNE STRADALI E SUPPORTI Staffa di fissaggio per lanterna installata su palo a sbraccio	cad	1,0000	52,42	52,42	
		Totale Materiali				**556,78**	**67,859**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.20.25.h	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri	ora	0,750000	43,00	32,25	
		Totale Noli				**32,25**	**3,931**

Totale Euro	648,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 648,61	97,29	
Totale Euro	745,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 745,90	74,59	
Totale Euro	820,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**820,49**	
Totale Manodopera Euro	59,58	7,262
Totale Materiali Euro	556,78	67,859
Totale Noli Euro	32,25	3,931

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.720.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO DI CONTRASTO IN SOSPENSIONE SU PALO A SBRACCIO, FORMATO 90X135CM IN ALLUMINIO 25/10 PER SEMAFORI A 3 LUCI LED DIAMETRO DI 300MM. Pannello di contrasto 90x135cm in alluminio 25/10 completo di asta e collare Fornitura e posa in opera di pannello di contrasto in sospensione su palo a sbraccio, formato 90x135cm in alluminio 25/10 per semafori a 3 luci led diametro di 300mm. Verniciato di colore nero con bordino bianco rifrangente. Regolazione sui tre assi. Compresi di asta in ferro tubolare zincato per fissaggio semaforo e collare zincato per fissaggio pannello su palo. Incluso lo smontaggio. Esclusi gli oneri di conferimento CER 16.02.14 Pannello di contrasto 90x135cm in alluminio 25/10 completo di asta e collare	cad	1,0000	403,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**39,72**	**9,849**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.620.10.a	Pannello di contrasto nero con bordino rifrangente in alluminio 25/10 da 90x135cm	cad	1,0000	257,57	257,57	
		Totale Materiali				**257,57**	**63,870**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.25.h	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri	ora	0,500000	43,00	21,50	
		Totale Noli				**21,50**	**5,331**

Totale Euro	318,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 318,79	47,82	
Totale Euro	366,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 366,61	36,66	
Totale Euro	403,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**403,27**	

Totale Manodopera Euro	39,72	9,849
Totale Materiali Euro	257,57	63,870
Totale Noli Euro	21,50	5,331

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.730.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO DI CONTRASTO IN SOSPENSIONE SU PALO A SBRACCIO, FORMATO 70X100CM IN ALLUMINIO 25/10 PER SEMAFORI A 3 LUCI LED CON ROSSO MAGGIORATO OPPURE 3 LUCI LED DIAMETRO DI 200MM. Pannello di contrasto 70x100cm in alluminio 25/10 completo di asta e collare Fornitura e posa in opera di pannello di contrasto in sospensione su palo a sbraccio, formato 70x100cm in alluminio 25/10 per semafori a 3 luci led con rosso maggiorato oppure 3 luci led diametro di 200mm. Verniciato di colore nero con bordino bianco rifrangente. Regolazione sui tre assi. Compresi asta in ferro tubolare zincato per fissaggio semaforo e collare zincato per fissaggio pannello su palo. Incluso lo smontaggio. Esclusi gli oneri di conferimento CER 16.02.14 Pannello di contrasto 70x100cm in alluminio 25/10 completo di asta e collare	cad	1,0000	378,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**39,72**	**10,503**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.620.10.b	Pannello di contrasto nero con bordino rifrangente in alluminio 25/10 da 70x100cm	cad	1,0000	237,72	237,72	
		Totale Materiali				**237,72**	**62,862**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.20.25.h	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri	ora	0,500000	43,00	21,50	
		Totale Noli				**21,50**	**5,685**

Totale Euro	298,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 298,94	44,84	
Totale Euro	343,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 343,78	34,38	
Totale Euro	378,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**378,16**	

Totale Manodopera Euro	39,72	10,503
Totale Materiali Euro	237,72	62,862
Totale Noli Euro	21,50	5,685

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.80.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I	cad	1,0000	51,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**20,988**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.80.a	SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE I Segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	cad	1,0000	29,85	29,85	
		Totale Materiali				**29,85**	**58,063**

Totale Euro	40,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,64	6,10	
Totale Euro	46,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,74	4,67	
Totale Euro	51,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,41**	

Totale Manodopera Euro	10,79	20,988
Totale Materiali Euro	29,85	58,063

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.80.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I	cad	1,0000	61,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**17,625**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.80.b	SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE I Segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	cad	1,0000	37,60	37,60	
		Totale Materiali				**37,60**	**61,418**

Totale Euro	48,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 48,39	7,26	
Totale Euro	55,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 55,65	5,57	
Totale Euro	61,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**61,22**	

Totale Manodopera Euro	10,79	17,625
Totale Materiali Euro	37,60	61,418

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.80.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I	cad	1,0000	108,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**10,907**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.80.c	SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE I Segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	cad	1,0000	74,10	74,10	
		Totale Materiali				**74,10**	**68,144**

Totale Euro	85,96
Spese Generali 15,000% su Euro 85,96	12,89
Totale Euro	98,85
Utile Impresa 10,000% su Euro 98,85	9,89
Totale Euro	108,74
Prezzo di Applicazione Euro	**108,74**

Totale Manodopera Euro	11,86	10,907
Totale Materiali Euro	74,10	68,144

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.80.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I	cad	1,0000	60,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**17,867**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.80.d	SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE I Segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	cad	1,0000	36,95	36,95	
		Totale Materiali				**36,95**	**61,186**
					Totale Euro	47,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 47,74	7,16	
					Totale Euro	54,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 54,90	5,49	
					Totale Euro	60,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**60,39**	
					Totale Manodopera Euro	10,79	17,867
					Totale Materiali Euro	36,95	61,186

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.80.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I	cad	1,0000	71,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**15,072**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.80.e	SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE I Segnali di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	cad	1,0000	45,80	45,80	
		Totale Materiali				**45,80**	**63,975**

Totale Euro	56,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 56,59	8,49	
Totale Euro	65,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 65,08	6,51	
Totale Euro	71,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**71,59**	

Totale Manodopera Euro	10,79	15,072
Totale Materiali Euro	45,80	63,975

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.80.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE I In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I	cad	1,0000	151,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**7,127**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.80.f	SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE I Segnali di segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati'' fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe I. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	cad	1,0000	108,90	108,90	
		Totale Materiali				**108,90**	**71,929**

Totale Euro	119,69
Spese Generali 15,000% su Euro 119,69	17,95
Totale Euro	137,64
Utile Impresa 10,000% su Euro 137,64	13,76
Totale Euro	151,40
Prezzo di Applicazione Euro	**151,40**

Totale Manodopera Euro	10,79	7,127
Totale Materiali Euro	108,90	71,929

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.90.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II	cad	1,0000	67,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**15,931**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.90.a	SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE II Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	cad	1,0000	42,75	42,75	
		Totale Materiali				**42,75**	**63,118**

Totale Euro	53,54
Spese Generali 15,000% su Euro 53,54	8,03
Totale Euro	61,57
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,57	6,16
Totale Euro	67,73
Prezzo di Applicazione Euro	**67,73**

Totale Manodopera Euro	10,79	15,931
Totale Materiali Euro	42,75	63,118

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.90.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II	cad	1,0000	85,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**12,620**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.90.b	SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE II Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	cad	1,0000	56,80	56,80	
		Totale Materiali				**56,80**	**66,433**

Totale Euro	67,59
Spese Generali 15,000% su Euro 67,59	10,14
Totale Euro	77,73
Utile Impresa 10,000% su Euro 77,73	7,77
Totale Euro	85,50
Prezzo di Applicazione Euro	**85,50**

Totale Manodopera Euro	10,79	12,620
Totale Materiali Euro	56,80	66,433

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.90.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II	cad	1,0000	160,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**7,408**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.90.c	SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE II Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	cad	1,0000	114,70	114,70	
		Totale Materiali				**114,70**	**71,647**

Totale Euro	126,56
Spese Generali 15,000% su Euro 126,56	18,98
Totale Euro	145,54
Utile Impresa 10,000% su Euro 145,54	14,55
Totale Euro	160,09
Prezzo di Applicazione Euro	**160,09**

Totale Manodopera Euro	11,86	7,408
Totale Materiali Euro	114,70	71,647

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.90.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II	cad	1,0000	63,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**17,030**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.90.d	SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE II Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	cad	1,0000	39,30	39,30	
		Totale Materiali				**39,30**	**62,027**

Totale Euro	50,09
Spese Generali 15,000% su Euro 50,09	7,51
Totale Euro	57,60
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,60	5,76
Totale Euro	63,36
Prezzo di Applicazione Euro	**63,36**

Totale Manodopera Euro	10,79	17,030
Totale Materiali Euro	39,30	62,027

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.90.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II	cad	1,0000	99,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**10,880**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.90.e	SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE II Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	cad	1,0000	67,60	67,60	
		Totale Materiali				**67,60**	**68,166**

Totale Euro	78,39
Spese Generali 15,000% su Euro 78,39	11,76
Totale Euro	90,15
Utile Impresa 10,000% su Euro 90,15	9,02
Totale Euro	99,17
Prezzo di Applicazione Euro	**99,17**

Totale Manodopera Euro	10,79	10,880
Totale Materiali Euro	67,60	68,166

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.100.90.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI DI FORMA QUADRATA. RINFRANGENZA CLASSE II In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II	cad	1,0000	194,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,220000	28,43	6,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
		Totale Manodopera				**11,86**	**6,094**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.400.90.f	SEGNALI DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI CLASSE II Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, di forma quadrata rifrangenza classe II. In lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	cad	1,0000	142,00	142,00	
		Totale Materiali				**142,00**	**72,959**

Totale Euro	153,86	
Spese Generali 15,000% su Euro 153,86	23,08	
Totale Euro	176,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 176,94	17,69	
Totale Euro	194,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**194,63**	

Totale Manodopera Euro	11,86	6,094
Totale Materiali Euro	142,00	72,959

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.110.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ELETTRONICO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA SEMAFORICA PER NON VEDENTI A NORMA CEI214-7 Dispositivo acustico di segnalazione semaforica per non vedenti Fornitura e posa in opera di dispositivo elettronico di segnalazione acustica semaforica per non vedenti a norma CEI214-7 completo di cassetta e staffa di fissaggio universale in acciaio verniciato, fissaggio band-it o fissaggio a forare a palo. Dispositivo acustico di segnalazione semaforica per non vedenti	cad	1,0000	351,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
		Totale Manodopera				**21,57**	**6,139**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.610.85.a	Dispositivo acustico per segnalazione non vedenti	cad	1,0000	239,00	239,00	
		Totale Materiali				**239,00**	**68,018**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.20.25.h	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri	ora	0,400000	43,00	17,20	
		Totale Noli				**17,20**	**4,895**

Totale Euro	277,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 277,77	41,67	
Totale Euro	319,44	
Utile Impresa 10,000% su Euro 319,44	31,94	
Totale Euro	351,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**351,38**	

Totale Manodopera Euro	21,57	6,139
Totale Materiali Euro	239,00	68,018
Totale Noli Euro	17,20	4,895

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.110.20.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO DI CONTRASTO IN SOSPENSIONE SU PALO A SBRACCIO, FORMATO 70X100CM IN ALLUMINIO 25/10 PER SEMAFORI A 3 LUCI LED CON ROSSO MAGGIORATO OPPURE 3 LUCI LED DIAMETRO DI 200MM. Pulsante touch per prenotazione attraversamento pedonale Fornitura e posa in opera di pannello di contrasto in sospensione su palo a sbraccio, formato 70x100cm in alluminio 25/10 per semafori a 3 luci led con rosso maggiorato oppure 3 luci led diametro di 200mm. Verniciato di colore nero con bordino bianco rifrangente. Regolazione sui tre assi. Compresi asta in ferro tubolare zincato per fissaggio semaforo e collare zincato per fissaggio pannello su palo. Incluso lo smontaggio. Esclusi gli oneri di conferimento CER 16.02.14. Pulsante touch per prenotazione attraversamento pedonale	cad	1,0000	298,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,400000	28,43	11,37	
		Totale Manodopera				**11,37**	**3,813**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.610.85.b	Pulsante touch di prenotazione per attraversamento pedonale	cad	1,0000	224,36	224,36	
		Totale Materiali				**224,36**	**75,238**
					Totale Euro	235,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 235,73	35,36	
					Totale Euro	271,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 271,09	27,11	
					Totale Euro	298,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**298,20**	
					Totale Manodopera Euro	11,37	3,813
					Totale Materiali Euro	224,36	75,238

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.110.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REGOLATORE SEMAFORICO EQUIPAGGIATO PER 4 GRUPPI (12 USCITE) E 8 INGRESSI. Regolatore 4 gruppi semaforici Fornitura e posa in opera di regolatore semaforico equipaggiato per 4 gruppi (12 uscite) e 8 ingressi. Regolatore 4 gruppi semaforici	cad	1,0000	4.728,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,000000	25,50	153,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,000000	30,60	183,60	
		Totale Manodopera				**336,60**	**7,119**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.610.85.c	Regolatore semaforico 4 gruppi	cad	1,0000	3.401,16	3.401,16	
		Totale Materiali				**3.401,16**	**71,933**

Totale Euro	3.737,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.737,76	560,66	
Totale Euro	4.298,42	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.298,42	429,84	
Totale Euro	4.728,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.728,26**	
Totale Manodopera Euro	336,60	7,119
Totale Materiali Euro	3.401,16	71,933

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.110.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REGOLATORE SEMAFORICO EQUIPAGGIATO PER 8 GRUPPI (24 USCITE) E 8 INGRESSI Regolatore 8 gruppi semaforici Fornitura e posa in opera di regolatore semaforico equipaggiato per 8 gruppi (24 uscite) e 8 ingressi. Regolatore 8 gruppi semaforici	cad	1,0000	5.625,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,500000	25,50	165,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,500000	30,60	198,90	
		Totale Manodopera				**364,65**	**6,482**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.610.85.d	Regolatore semaforico 8 gruppi	cad	1,0000	4.082,16	4.082,16	
		Totale Materiali				**4.082,16**	**72,569**

Totale Euro	4.446,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.446,81	667,02	
Totale Euro	5.113,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5.113,83	511,38	
Totale Euro	5.625,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.625,21**	

Totale Manodopera Euro	364,65	6,482
Totale Materiali Euro	4.082,16	72,569

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.110.50.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI REGOLATORE SEMAFORICO EQUIPAGGIATO PER 16 GRUPPI (48 USCITE) E 16 INGRESSI. Regolatore 16 gruppi semaforici Fornitura e posa in opera di regolatore semaforico equipaggiato per 16 gruppi (48 uscite) e 16 ingressi. Regolatore 16 gruppi semaforici	cad	1,0000	7.584,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,500000	25,50	165,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	7,000000	30,60	214,20	
		Totale Manodopera				**379,95**	**5,009**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.610.85.e	Regolatore semaforico 16 gruppi	cad	1,0000	5.615,88	5.615,88	
		Totale Materiali				**5.615,88**	**74,042**

Totale Euro	5.995,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.995,83	899,37	
Totale Euro	6.895,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.895,20	689,52	
Totale Euro	7.584,72	
Prezzo di Applicazione Euro	**7.584,72**	
Totale Manodopera Euro	379,95	5,009
Totale Materiali Euro	5.615,88	74,042

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE STRADALI
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.05.120.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPIRE RILEVATRICI CON CAVO ELETTRICO SEZIONE 1,5 MM Spire rilevatrici stradali Fornitura e posa in opera di spire rilevatrici con cavo elettrico sezione 1,5 mm, eseguite in opera mediante taglio della pavimentazione stradale con successiva sigillatura con sabbia fine e bitume liquido per dare il lavoro finito. Spire rilevatrici stradali	cad	1,0000	82,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,650000	25,50	16,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,650000	28,43	18,48	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
		Totale Manodopera				**54,95**	**66,800**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_5.50.10.b	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K CAVO IN CORDA DI RAME N07 V-K Cavo N07 V-K sezione 1,5 mm	m	10,00	0,18	1,80	
5	ABR25_MAT_2.290.10.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Emulsione bitume di base	kg	5,0000	0,54	2,70	
6	ABR25_MAT_2.20.20.i	Sabbia prebituminata	kg	5,0000	0,04	0,20	
		Totale Materiali				**4,70**	**5,714**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.25.30.a	TAGLIASFALTI Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	ora	0,200000	26,88	5,38	
		Totale Noli				**5,38**	**6,540**

Totale Euro	65,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,03	9,75	
Totale Euro	74,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,78	7,48	
Totale Euro	82,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**82,26**	

Totale Manodopera Euro	54,95	66,800
Totale Materiali Euro	4,70	5,714
Totale Noli Euro	5,38	6,540

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.10.a	TAVOLO INTERAMENTE IN PINO MASSICCIO TRATTATO Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	1,0000	332,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,428000	25,50	10,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,428000	30,60	13,10	
		Totale Manodopera				**24,01**	**7,223**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.10.a	Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm.	cad	1,0000	238,77	238,77	
		Totale Materiali				**238,77**	**71,828**

Totale Euro	262,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 262,78	39,42	
Totale Euro	302,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 302,20	30,22	
Totale Euro	332,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**332,42**	

Totale Manodopera Euro	24,01	7,223
Totale Materiali Euro	238,77	71,828

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.100.10	PANCHINA SENZA SCHIENALE CON LISTONI DI LEGNO TRATTATO CON BORDI ARROTONDATI E VITI IN VISTA Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, laterali e sostegni in laminato Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	362,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,310000	25,50	7,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,310000	30,60	9,49	
		Totale Manodopera				**17,40**	**4,802**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.100.a	Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm	cad	1,0000	269,03	269,03	
		Totale Materiali				**269,03**	**74,250**
					Totale Euro	286,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 286,43	42,96	
					Totale Euro	329,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 329,39	32,94	
					Totale Euro	362,33	
					Prezzo di Applicazione Euro	**362,33**	
					Totale Manodopera Euro	17,40	4,802
					Totale Materiali Euro	269,03	74,250

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.110.a	PANCHINA SENZA SCHIENALE CON SEDUTA COSTITUITA DA DOGHE IN LEGNO IMPREGNATO A SEZIONE RETTANGOLARE 5,5X3,5 CM CON SPIGOLI ARROTONDATI, ALTEZZA 45 CM: Doghe in legno di pino Panchina senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm:	cad	1,0000	473,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,338000	25,50	8,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,338000	30,60	10,34	
		Totale Manodopera				**18,96**	**4,003**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.110.a	Panchina senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm: doghe in legno di pino	cad	1,0000	355,48	355,48	
		Totale Materiali				**355,48**	**75,048**

Totale Euro	374,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 374,44	56,17	
Totale Euro	430,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 430,61	43,06	
Totale Euro	473,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**473,67**	
Totale Manodopera Euro	18,96	4,003
Totale Materiali Euro	355,48	75,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.110.b	PANCHINA SENZA SCHIENALE CON SEDUTA COSTITUITA DA DOGHE IN LEGNO IMPREGNATO A SEZIONE RETTANGOLARE 5,5X3,5 CM CON SPIGOLI ARROTONDATI, ALTEZZA 45 CM: Doghe in legno di Iroko Panchina senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm:	cad	1,0000	540,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,308000	25,50	7,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,308000	30,60	9,42	
		Totale Manodopera				**17,27**	**3,195**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.110.b	Panchina senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm: doghe in legno di Iroko	cad	1,0000	410,02	410,02	
		Totale Materiali				**410,02**	**75,857**

Totale Euro	427,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 427,29	64,09	
Totale Euro	491,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 491,38	49,14	
Totale Euro	540,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**540,52**	

Totale Manodopera Euro	17,27	3,195
Totale Materiali Euro	410,02	75,857

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.120.a	PANCHINA SENZA SCHIENALE, CON SEDUTA COSTITUITA DA GRIGLIATO IN TONDINO DI ACCIAIO DIAMETRO 8 MM, ALTEZZA 45 CM Panchina senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm Panchina senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm Panchina senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm	cad	1,0000	529,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,302000	25,50	7,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,302000	30,60	9,24	
		Totale Manodopera				**16,94**	**3,199**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.120.a	Panchina senza schienale, con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 45 cm	cad	1,0000	401,70	401,70	
		Totale Materiali				**401,70**	**75,853**
					Totale Euro	418,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 418,64	62,80	
					Totale Euro	481,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 481,44	48,14	
					Totale Euro	529,58	
					Prezzo di Applicazione Euro	**529,58**	
					Totale Manodopera Euro	16,94	3,199
					Totale Materiali Euro	401,70	75,853

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.130.a	PANCHINA CON SCHIENALE E SEDUTA COSTITUITA DA DOGHE IN LEGNO IMPREGNATO A SEZIONE RETTANGOLARE 5,5X3,5 CM CON SPIGOLI ARROTONDATI, ALTEZZA 74 CM: doghe in legno di pino Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm:	cad	1,0000	581,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,416000	25,50	10,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,416000	30,60	12,73	
		Totale Manodopera				**23,34**	**4,014**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.130.a	Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm: doghe in legno di pino	cad	1,0000	436,28	436,28	
		Totale Materiali				**436,28**	**75,037**

Totale Euro	459,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 459,62	68,94	
Totale Euro	528,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 528,56	52,86	
Totale Euro	581,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**581,42**	

Totale Manodopera Euro	23,34	4,014
Totale Materiali Euro	436,28	75,037

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.130.b	PANCHINA CON SCHIENALE E SEDUTA COSTITUITA DA DOGHE IN LEGNO IMPREGNATO A SEZIONE RETTANGOLARE 5,5X3,5 CM CON SPIGOLI ARROTONDATI, ALTEZZA 74 CM: doghe in legno di Iroko Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm:	cad	1,0000	722,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,414000	25,50	10,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,414000	30,60	12,67	
		Totale Manodopera				**23,23**	**3,213**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.130.b	Panchina con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 74 cm: doghe in legno di Iroko	cad	1,0000	548,29	548,29	
		Totale Materiali				**548,29**	**75,838**

Totale Euro	571,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 571,52	85,73	
Totale Euro	657,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 657,25	65,73	
Totale Euro	722,98	
Prezzo di Applicazione Euro	**722,98**	
Totale Manodopera Euro	23,23	3,213
Totale Materiali Euro	548,29	75,838

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.140.10	PANCHINA CON SCHIENALE E SEDUTA COSTITUITA DA GRIGLIATO IN TONDINO DI ACCIAIO DIAMETRO 8 MM, ALTEZZA 74 CM Panchina con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm Panchina con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm Panchina con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm	cad	1,0000	637,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,456000	25,50	11,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,456000	30,60	13,95	
		Totale Manodopera				**25,58**	**4,013**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.140.a	Panchina con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm	cad	1,0000	478,32	478,32	
		Totale Materiali				**478,32**	**75,038**
					Totale Euro	503,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 503,90	75,59	
					Totale Euro	579,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 579,49	57,95	
					Totale Euro	637,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**637,44**	
					Totale Manodopera Euro	25,58	4,013
					Totale Materiali Euro	478,32	75,038

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.150.10	PANCHINA CON SCHIENALE E SEDUTA, SENZA BRACCIOLI, COSTITUITA DA GRIGLIATO IN TONDINO DI ACCIAIO Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm, con latera.....m, altezza 77, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193x64 cm, altezza 77, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193x64 cm, altezza 77, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	473,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,406000	25,50	10,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,406000	30,60	12,42	
		Totale Manodopera				**22,77**	**4,805**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.150.a	Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio, diametro 8 mm, con latera.....gni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale 193x64 cm, altezza 77.	cad	1,0000	351,84	351,84	
		Totale Materiali				**351,84**	**74,247**

Totale Euro	374,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 374,61	56,19	
Totale Euro	430,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 430,80	43,08	
Totale Euro	473,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**473,88**	
Totale Manodopera Euro	22,77	4,805
Totale Materiali Euro	351,84	74,247

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.160.10	PANCHINA CON SCHIENALE SENZA BRACCIOLI, STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO SEZIONE QUADRA E LISTONI DI PINO TRATTATI Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione.....altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5x11 cm, ingombro totale 189x60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5x11 cm, ingombro totale 189x60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	245,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,420000	30,60	12,85	
		Totale Manodopera				**23,56**	**9,599**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.160.a	Panchina con schienale senza braccioli, struttura in acciaio zincato sezione quadra e listoni di pino trattati, di sezione 4,5x11 cm, ingombro totale 189x60 cm, altezza 78 cm.	cad	1,0000	170,47	170,47	
		Totale Materiali				**170,47**	**69,455**

Totale Euro	194,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 194,03	29,10	
Totale Euro	223,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 223,13	22,31	
Totale Euro	245,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**245,44**	

Totale Manodopera Euro	23,56	9,599
Totale Materiali Euro	170,47	69,455

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.170.10	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO SEZIONE AD U E LISTONI IN LEGNO DI PINO TRATTATI Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di s.....altezza 93 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 189x80 cm, altezza 93 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 189x80 cm, altezza 93 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	372,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,426000	25,50	10,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,426000	30,60	13,04	
		Totale Manodopera				**23,90**	**6,409**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.170.a	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni in legno di pino trattati, di sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 189x80 cm, altezza 93 cm	cad	1,0000	270,88	270,88	
		Totale Materiali				**270,88**	**72,641**

Totale Euro	294,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 294,78	44,22	
Totale Euro	339,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 339,00	33,90	
Totale Euro	372,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**372,90**	
Totale Manodopera Euro	23,90	6,409
Totale Materiali Euro	270,88	72,641

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.180.10	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, STRUTTURA IN FUSIONE DI ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA VERNICIATA E LISTONI DI LEGNO DI PINO IMPREGNATO Panchina anatomica senza braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di .....altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Panchina anatomica senza braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 45x90 cm, ingombro totale 170x75 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Panchina anatomica senza braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 45x90 cm, ingombro totale 170x75 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	379,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,434000	25,50	11,07	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,434000	30,60	13,28	
		Totale Manodopera				**24,35**	**6,414**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.180.a	Panchina anatomica senza braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 45x90 cm, ingombro totale 170x75 cm, altezza 75 cm	cad	1,0000	275,76	275,76	
		Totale Materiali				**275,76**	**72,637**

Totale Euro	300,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 300,11	45,02	
Totale Euro	345,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 345,13	34,51	
Totale Euro	379,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**379,64**	
Totale Manodopera Euro	24,35	6,414
Totale Materiali Euro	275,76	72,637

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.190.a	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON STRUTTURA IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA IN STILE E LISTONI DI LEGNO IMPREGNATO con listoni di legno di Iroko Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 5x3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo, larghezza 180 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	371,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,424000	25,50	10,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,424000	30,60	12,97	
		Totale Manodopera				**23,78**	**6,400**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.190.a	Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 5x3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo, larghezza 180 cm, altezza 75 cm: con listoni di legno di Iroko	cad	1,0000	269,96	269,96	
		Totale Materiali				**269,96**	**72,652**

Totale Euro	293,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 293,74	44,06	
Totale Euro	337,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 337,80	33,78	
Totale Euro	371,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**371,58**	
Totale Manodopera Euro	23,78	6,400
Totale Materiali Euro	269,96	72,652

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.190.b	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON STRUTTURA IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA IN STILE E LISTONI DI LEGNO IMPREGNATO con listoni di legno di pino Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 5x3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo, larghezza 180 cm, altezza 75 cm, compreso ogni onere e magistero per fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	321,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,414000	25,50	10,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,414000	30,60	12,67	
		Totale Manodopera				**23,23**	**7,226**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.190.b	Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 5x3,5 cm, predisposta per l'ancoraggio al suolo, larghezza 180 cm, altezza 75 cm: con listoni di legno di pino	cad	1,0000	230,90	230,90	
		Totale Materiali				**230,90**	**71,824**
					Totale Euro	254,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 254,13	38,12	
					Totale Euro	292,25	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 292,25	29,23	
					Totale Euro	321,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**321,48**	
					Totale Manodopera Euro	23,23	7,226
					Totale Materiali Euro	230,90	71,824

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.20.a	TAVOLO CON STRUTTURA IN ACCIAIO SEZIONE AD U Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 18..... altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x62 cm altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x62 cm altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	1,0000	423,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,424000	25,50	10,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,424000	30,60	12,97	
		Totale Manodopera				**23,78**	**5,620**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.20.a	Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x62 cm altezza 74 cm.	cad	1,0000	310,73	310,73	
		Totale Materiali				**310,73**	**73,431**
					Totale Euro	334,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 334,51	50,18	
					Totale Euro	384,69	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 384,69	38,47	
					Totale Euro	423,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**423,16**	
					Totale Manodopera Euro	23,78	5,620
					Totale Materiali Euro	310,73	73,431

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.200.a	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON FIANCHI IN GHISA VERNICIATA E RINFORZI CENTRALI CON VITI A SCOMPARSA listoni di legno di pino Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsae listoni di legno impregnato, sezioni 4,5x5,5 cm, ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm, ompreso ogni onere e magistero per fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	327,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,422000	25,50	10,76	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,422000	30,60	12,91	
		Totale Manodopera				**23,67**	**7,219**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.200.a	Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno impregnato, sezione 4,5x5,5 cm, ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm: listoni di legno di pino	cad	1,0000	235,53	235,53	
		Totale Materiali				**235,53**	**71,832**
					Totale Euro	259,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 259,20	38,88	
					Totale Euro	298,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 298,08	29,81	
					Totale Euro	327,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**327,89**	
					Totale Manodopera Euro	23,67	7,219
					Totale Materiali Euro	235,53	71,832

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.200.b	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON FIANCHI IN GHISA VERNICIATA E RINFORZI CENTRALI CON VITI A SCOMPARSA listoni di legno di abete o larice Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsae listoni di legno impregnato, sezioni 4,5x5,5 cm, ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm, ompreso ogni onere e magistero per fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	424,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,424000	25,50	10,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,424000	30,60	12,97	
		Totale Manodopera				**23,78**	**5,604**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.200.b	Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno impregnato, sezione 4,5x5,5 cm, ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm: listoni di legno di abete o larice	cad	1,0000	311,68	311,68	
		Totale Materiali				**311,68**	**73,447**
					Totale Euro	335,46	
					Spese Generali 15,000% su Euro 335,46	50,32	
					Totale Euro	385,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 385,78	38,58	
					Totale Euro	424,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**424,36**	
					Totale Manodopera Euro	23,78	5,604
					Totale Materiali Euro	311,68	73,447

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.210.a	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON STRUTTURA DI SOSTEGNO IN FUSIONE DI GHISA IN STILE E LISTONI DI LEGNO TRATTATO in legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200x61 cm, altezza 77 cm Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno trattato, sezione 3,5x6 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	692,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,396000	25,50	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,396000	30,60	12,12	
		Totale Manodopera				**22,22**	**3,211**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.210.a	Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno trattato, sezione 3,5x6 cm: in legno di pino, con viti in vista, dimensioni 200x61 cm, altezza 77 cm	cad	1,0000	524,87	524,87	
		Totale Materiali				**524,87**	**75,841**

Totale Euro	547,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 547,09	82,06	
Totale Euro	629,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 629,15	62,92	
Totale Euro	692,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**692,07**	
Totale Manodopera Euro	22,22	3,211
Totale Materiali Euro	524,87	75,841

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.210.b	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON STRUTTURA DI SOSTEGNO IN FUSIONE DI GHISA IN STILE E LISTONI DI LEGNO TRATTATO in legno di Iroko, con viti in vista, dimensioni 160x61 cm, altezza 77 cm Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno trattato, sezione 3,5x6 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	692,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,396000	25,50	10,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,396000	30,60	12,12	
		Totale Manodopera				**22,22**	**3,211**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.210.b	Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno trattato, sezione 3,5x6 cm: in legno di Iroko, con viti in vista, dimensioni 160x61 cm, altezza 77 cm	cad	1,0000	524,87	524,87	
		Totale Materiali				**524,87**	**75,841**

Totale Euro	547,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 547,09	82,06	
Totale Euro	629,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 629,15	62,92	
Totale Euro	692,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**692,07**	
Totale Manodopera Euro	22,22	3,211
Totale Materiali Euro	524,87	75,841

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.210.c	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON STRUTTURA DI SOSTEGNO IN FUSIONE DI GHISA IN STILE E LISTONI DI LEGNO TRATTATO in legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170x60 cm, altezza 78 cm Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno trattato, sezione 3,5x6 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	522,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,448000	25,50	11,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,448000	30,60	13,71	
		Totale Manodopera				**25,13**	**4,812**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.210.c	Panchina anatomica senza braccioli, con struttura di sostegno in fusione di ghisa in stile e listoni di legno trattato, sezione 3,5x6 cm: in legno di rovere, con viti a scomparsa, dimensioni 170x60 cm, altezza 78 cm	cad	1,0000	387,70	387,70	
		Totale Materiali				**387,70**	**74,239**

Totale Euro	412,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 412,83	61,92	
Totale Euro	474,75	
Utile Impresa 10,000% su Euro 474,75	47,48	
Totale Euro	522,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**522,23**	
Totale Manodopera Euro	25,13	4,812
Totale Materiali Euro	387,70	74,239

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.220.a	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON FIANCHI IN GHISA VERNICIATA E RINFORZI CENTRALI, VITI A SCOMPARSA E LISTONI DI LEGNO IROKO IMPREGNATO E VERNICIATO 150x60 cm, altezza 70 cm Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, delle seguenti dimensioni:	cad	1,0000	262,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,412000	25,50	10,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,412000	30,60	12,61	
		Totale Manodopera				**23,12**	**8,798**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.220.a	Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato: 150x60 cm, altezza 70 cm	cad	1,0000	184,63	184,63	
		Totale Materiali				**184,63**	**70,255**
					Totale Euro	207,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 207,75	31,16	
					Totale Euro	238,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 238,91	23,89	
					Totale Euro	262,80	
					Prezzo di Applicazione Euro	**262,80**	
					Totale Manodopera Euro	23,12	8,798
					Totale Materiali Euro	184,63	70,255

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.220.b	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON FIANCHI IN GHISA VERNICIATA E RINFORZI CENTRALI, VITI A SCOMPARSA E LISTONI DI LEGNO IROKO IMPREGNATO E VERNICIATO 170x60 cm, altezza 70 cm Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, delle seguenti dimensioni:	cad	1,0000	309,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,398000	25,50	10,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,398000	30,60	12,18	
		Totale Manodopera				**22,33**	**7,222**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.220.b	Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato: 170x60 cm, altezza 70 cm	cad	1,0000	222,10	222,10	
		Totale Materiali				**222,10**	**71,831**
					Totale Euro	244,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 244,43	36,66	
					Totale Euro	281,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 281,09	28,11	
					Totale Euro	309,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**309,20**	
					Totale Manodopera Euro	22,33	7,222
					Totale Materiali Euro	222,10	71,831

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.220.c	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI, CON FIANCHI IN GHISA VERNICIATA E RINFORZI CENTRALI, VITI A SCOMPARSA E LISTONI DI LEGNO IROKO IMPREGNATO E VERNICIATO 200x60 cm, altezza 70 cm Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, delle seguenti dimensioni:	cad	1,0000	351,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,402000	25,50	10,25	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,402000	30,60	12,30	
		Totale Manodopera				**22,55**	**6,424**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.220.c	Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato: 200x60 cm, altezza 70 cm	cad	1,0000	254,96	254,96	
		Totale Materiali				**254,96**	**72,628**
					Totale Euro	277,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 277,51	41,63	
					Totale Euro	319,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 319,14	31,91	
					Totale Euro	351,05	
					Prezzo di Applicazione Euro	**351,05**	
					Totale Manodopera Euro	22,55	6,424
					Totale Materiali Euro	254,96	72,628

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.230.10	PANCHINA ANATOMICA CON BRACCIOLI, STRUTTURA IN FUSIONE DI ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA VERNICIATA E LISTONI DI LEGNO DI PINO IMPREGNATO Panchina anatomica con braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pi..... altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina anatomica con braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 175x60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Panchina anatomica con braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 175x60 cm, altezza 78 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	1,0000	411,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,412000	25,50	10,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,412000	30,60	12,61	
		Totale Manodopera				**23,12**	**5,618**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.230.a	Panchina anatomica con braccioli, struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 175x60 cm, altezza 78 cm	cad	1,0000	302,20	302,20	
		Totale Materiali				**302,20**	**73,433**

Totale Euro	325,32	
Spese Generali 15,000% su Euro 325,32	48,80	
Totale Euro	374,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 374,12	37,41	
Totale Euro	411,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**411,53**	
Totale Manodopera Euro	23,12	5,618
Totale Materiali Euro	302,20	73,433

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.240.a	PANCHINA ANATOMICA CON BRACCIOLI E FIANCATE IN GHISA VERNICIATA E LISTONI DI LEGNO DI IROKO Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm, dimensioni 1..... altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm, dimensioni 160x63 cm, altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm, dimensioni 160x63 cm, altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	1,0000	650,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,372000	25,50	9,49	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,372000	30,60	11,38	
		Totale Manodopera				**20,87**	**3,210**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.240.a	Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm, dimensioni 160x63 cm, altezza 80 cm	cad	1,0000	493,11	493,11	
		Totale Materiali				**493,11**	**75,841**
					Totale Euro	513,98	
					Spese Generali 15,000% su Euro 513,98	77,10	
					Totale Euro	591,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 591,08	59,11	
					Totale Euro	650,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**650,19**	
					Totale Manodopera Euro	20,87	3,210
					Totale Materiali Euro	493,11	75,841

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.250.a	PANCHINA ANATOMICA SENZA BRACCIOLI INTERAMENTE IN ACCIAIO CON STRUTTURA PORTANTE CON SEZIONE AD U E LISTELLI A SEZIONE OVALE Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ova..... altezza 91 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso 58 kg, ingombro totale 195x80 cm, altezza 91 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso 58 kg, ingombro totale 195x80 cm, altezza 91 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	1,0000	343,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,442000	25,50	11,27	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,442000	30,60	13,53	
		Totale Manodopera				**24,80**	**7,222**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.250.a	Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso 58 kg, ingombro totale 195x80 cm, altezza 91 cm	cad	1,0000	246,65	246,65	
		Totale Materiali				**246,65**	**71,828**

Totale Euro	271,45	
Spese Generali 15,000% su Euro 271,45	40,72	
Totale Euro	312,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 312,17	31,22	
Totale Euro	343,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**343,39**	
Totale Manodopera Euro	24,80	7,222
Totale Materiali Euro	246,65	71,828

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.260.a	PANCHINA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	388,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,278000	25,50	7,09	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,278000	30,60	8,51	
		Totale Manodopera				**15,60**	**4,018**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.260.a	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta: monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm	cad	1,0000	291,33	291,33	
		Totale Materiali				**291,33**	**75,033**

Totale Euro	306,93
Spese Generali 15,000% su Euro 306,93	46,04
Totale Euro	352,97
Utile Impresa 10,000% su Euro 352,97	35,30
Totale Euro	388,27
Prezzo di Applicazione Euro	**388,27**

Totale Manodopera Euro	15,60	4,018
Totale Materiali Euro	291,33	75,033

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.260.b	PANCHINA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180x60 cm, altezza 45 cm Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	371,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,266000	25,50	6,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,266000	30,60	8,14	
		Totale Manodopera				**14,92**	**4,016**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.260.b	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta: rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base 180x60 cm, altezza 45 cm	cad	1,0000	278,78	278,78	
		Totale Materiali				**278,78**	**75,034**

Totale Euro	293,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 293,70	44,06	
Totale Euro	337,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 337,76	33,78	
Totale Euro	371,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**371,54**	
Totale Manodopera Euro	14,92	4,016
Totale Materiali Euro	278,78	75,034

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.260.c	PANCHINA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	439,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,252000	25,50	6,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,252000	30,60	7,71	
		Totale Manodopera				**14,14**	**3,216**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.260.c	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta: rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm	cad	1,0000	333,47	333,47	
		Totale Materiali				**333,47**	**75,835**
					Totale Euro	347,61	
					Spese Generali 15,000% su Euro 347,61	52,14	
					Totale Euro	399,75	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 399,75	39,98	
					Totale Euro	439,73	
					Prezzo di Applicazione Euro	**439,73**	
					Totale Manodopera Euro	14,14	3,216
					Totale Materiali Euro	333,47	75,835

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.270.a	CESTINO PORTARIFIUTI TONDO IN LAMIERA ZINCATA PUNZONATA E CALANDRATA, CAPACITÀ 32 L senza coperchio Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata:	cad	1,0000	60,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
		Totale Manodopera				**5,72**	**9,525**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.270.a	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e f.....ione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura: senza coperchio	cad	1,0000	41,75	41,75	
		Totale Materiali				**41,75**	**69,525**

Totale Euro	47,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 47,47	7,12	
Totale Euro	54,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 54,59	5,46	
Totale Euro	60,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**60,05**	
Totale Manodopera Euro	5,72	9,525
Totale Materiali Euro	41,75	69,525

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.270.b	CESTINO PORTARIFIUTI TONDO IN LAMIERA ZINCATA PUNZONATA E CALANDRATA, CAPACITÀ 32 L con coperchio Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata:	cad	1,0000	81,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,104000	25,50	2,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,104000	30,60	3,18	
		Totale Manodopera				**5,83**	**7,171**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.270.b	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e f.....azione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura: con coperchio	cad	1,0000	58,44	58,44	
		Totale Materiali				**58,44**	**71,882**

Totale Euro	64,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,27	9,64	
Totale Euro	73,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,91	7,39	
Totale Euro	81,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,30**	
Totale Manodopera Euro	5,83	7,171
Totale Materiali Euro	58,44	71,882

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.280.a	CESTINO PORTARIFIUTI IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA RAL: senza coperchio Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL:	cad	1,0000	69,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
		Totale Manodopera				**6,05**	**8,758**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.280.a	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: senza coperchio	cad	1,0000	48,56	48,56	
		Totale Materiali				**48,56**	**70,295**

Totale Euro	54,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 54,61	8,19	
Totale Euro	62,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 62,80	6,28	
Totale Euro	69,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**69,08**	

Totale Manodopera Euro	6,05	8,758
Totale Materiali Euro	48,56	70,295

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.280.b	CESTINO PORTARIFIUTI IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATA RAL: con coperchio Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL:	cad	1,0000	96,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
		Totale Manodopera				**6,18**	**6,423**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.280.b	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata RAL: con coperchio	cad	1,0000	69,87	69,87	
		Totale Materiali				**69,87**	**72,622**

Totale Euro	76,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 76,05	11,41	
Totale Euro	87,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,46	8,75	
Totale Euro	96,21	
Prezzo di Applicazione Euro	**96,21**	

Totale Manodopera Euro	6,18	6,423
Totale Materiali Euro	69,87	72,622

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.290.a	CESTINO PORTARIFIUTI IN LAMIERA ZINCATA CON RIVESTIMENTO ESTERNO CON DOGHE DI LEGNO con legno di Pino Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm:	cad	1,0000	152,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
		Totale Manodopera				**6,05**	**3,962**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.290.a	Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm: con legno di Pino	cad	1,0000	114,66	114,66	
		Totale Materiali				**114,66**	**75,088**

Totale Euro	120,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 120,71	18,11	
Totale Euro	138,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 138,82	13,88	
Totale Euro	152,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**152,70**	
Totale Manodopera Euro	6,05	3,962
Totale Materiali Euro	114,66	75,088

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.290.b	CESTINO PORTARIFIUTI IN LAMIERA ZINCATA CON RIVESTIMENTO ESTERNO CON DOGHE DI LEGNO con legno di Iroko Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm:	cad	1,0000	214,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,092000	25,50	2,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,092000	30,60	2,82	
		Totale Manodopera				**5,17**	**2,409**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.290.b	Cestino portarifiuti in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm: con legno di Iroko	cad	1,0000	164,45	164,45	
		Totale Materiali				**164,45**	**76,642**

Totale Euro	169,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 169,62	25,44	
Totale Euro	195,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 195,06	19,51	
Totale Euro	214,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**214,57**	
Totale Manodopera Euro	5,17	2,409
Totale Materiali Euro	164,45	76,642

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.30.a	TAVOLO CON SOSTEGNI IN FUSIONE DI GHISA E TIRANTE CENTRALE IN ACCIAIO VERNICIATI listoni di legno di abete impregnato Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno sezione 11,5 x 3,5 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, dimensioni 150x71 cm altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	225,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,418000	25,50	10,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,418000	30,60	12,79	
		Totale Manodopera				**23,45**	**10,399**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.30.a	Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno sezione 11,5 x 3,5 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, dimensioni 150x71 cm altezza 70 cm. Listoni di legno di abete impregnato	cad	1,0000	154,81	154,81	
		Totale Materiali				**154,81**	**68,652**

Totale Euro	178,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 178,26	26,74	
Totale Euro	205,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 205,00	20,50	
Totale Euro	225,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**225,50**	
Totale Manodopera Euro	23,45	10,399
Totale Materiali Euro	154,81	68,652

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.30.b	TAVOLO CON SOSTEGNI IN FUSIONE DI GHISA E TIRANTE CENTRALE IN ACCIAIO VERNICIATI piano composto da listoni di legno di larice trattato Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno sezione 11,5 x 3,5 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, dimensioni 150x71 cm altezza 70 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	494,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,424000	25,50	10,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,424000	30,60	12,97	
		Totale Manodopera				**23,78**	**4,809**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.30.b	Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno sezione 11,5 x.....sposto per l'ancoraggio al suolo, dimensioni 150x71 cm altezza 70 cm. Piano composto da listoni di legno di larice trattato	cad	1,0000	367,12	367,12	
		Totale Materiali				**367,12**	**74,242**

Totale Euro	390,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 390,90	58,64	
Totale Euro	449,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 449,54	44,95	
Totale Euro	494,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**494,49**	
Totale Manodopera Euro	23,78	4,809
Totale Materiali Euro	367,12	74,242

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.300.a	CESTINO PORTARIFIUTI RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA PUNZONATA, CALANDRATA E VERNICIATA RAL, CAPACITÀ 28 L senza coperchio Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete:	cad	1,0000	65,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,102000	25,50	2,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,102000	30,60	3,12	
		Totale Manodopera				**5,72**	**8,692**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.300.a	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità .....arico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura: senza coperchio	cad	1,0000	46,31	46,31	
		Totale Materiali				**46,31**	**70,369**

Totale Euro	52,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 52,03	7,80	
Totale Euro	59,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,83	5,98	
Totale Euro	65,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,81**	
Totale Manodopera Euro	5,72	8,692
Totale Materiali Euro	46,31	70,369

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.300.b	CESTINO PORTARIFIUTI RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA PUNZONATA, CALANDRATA E VERNICIATA RAL, CAPACITÀ 28 L con fermasacco Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete:	cad	1,0000	85,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
		Totale Manodopera				**6,05**	**7,109**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.300.b	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità .....carico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura: con fermasacco	cad	1,0000	61,22	61,22	
		Totale Materiali				**61,22**	**71,939**

Totale Euro	67,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 67,27	10,09	
Totale Euro	77,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 77,36	7,74	
Totale Euro	85,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**85,10**	
Totale Manodopera Euro	6,05	7,109
Totale Materiali Euro	61,22	71,939

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.300.c	CESTINO PORTARIFIUTI RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA PUNZONATA, CALANDRATA E VERNICIATA RAL, CAPACITÀ 28 L con coperchio e fermasacco Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete:	cad	1,0000	103,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,104000	25,50	2,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,104000	30,60	3,18	
		Totale Manodopera				**5,83**	**5,613**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.300.c	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità .....qua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura: con coperchio e fermasacco	cad	1,0000	76,28	76,28	
		Totale Materiali				**76,28**	**73,438**

Totale Euro	82,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 82,11	12,32	
Totale Euro	94,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 94,43	9,44	
Totale Euro	103,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**103,87**	
Totale Manodopera Euro	5,83	5,613
Totale Materiali Euro	76,28	73,438

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.310.a	PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI, DIAMETRO 60 MM altezza totale 850 mm, con flangia Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato:	cad	1,0000	30,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,052000	25,50	1,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,052000	30,60	1,59	
		Totale Manodopera				**2,92**	**9,435**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.310.a	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm,in acciaio zincato: altezza totale 850 mm, con flangia	cad	1,0000	21,55	21,55	
		Totale Materiali				**21,55**	**69,628**
					Totale Euro	24,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,47	3,67	
					Totale Euro	28,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,14	2,81	
					Totale Euro	30,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,95**	
					Totale Manodopera Euro	2,92	9,435
					Totale Materiali Euro	21,55	69,628

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.310.b	PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI, DIAMETRO 60 MM altezza totale 1200 mm Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato:	cad	1,0000	19,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,052000	25,50	1,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,052000	30,60	1,59	
		Totale Manodopera				**2,92**	**15,075**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.310.b	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm,in acciaio zincato: altezza totale 1200 mm	cad	1,0000	12,39	12,39	
		Totale Materiali				**12,39**	**63,965**

Totale Euro	15,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,31	2,30	
Totale Euro	17,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,61	1,76	
Totale Euro	19,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**19,37**	
Totale Manodopera Euro	2,92	15,075
Totale Materiali Euro	12,39	63,965

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.310.g	PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI, DIAMETRO 60 MM altezza totale 850 mm, con flangia Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato:	cad	1,0000	30,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,052000	25,50	1,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,052000	30,60	1,59	
		Totale Manodopera				**2,92**	**9,435**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.310.a	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm,in acciaio zincato: altezza totale 850 mm, con flangia	cad	1,0000	21,55	21,55	
		Totale Materiali				**21,55**	**69,628**
					Totale Euro	24,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,47	3,67	
					Totale Euro	28,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,14	2,81	
					Totale Euro	30,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,95**	
					Totale Manodopera Euro	2,92	9,435
					Totale Materiali Euro	21,55	69,628

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.310.l	PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI, DIAMETRO 60 MM altezza totale 850 mm, con flangia Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato:	cad	1,0000	30,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,052000	25,50	1,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,052000	30,60	1,59	
		Totale Manodopera				**2,92**	**9,435**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.310.a	Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm,in acciaio zincato: altezza totale 850 mm, con flangia	cad	1,0000	21,55	21,55	
		Totale Materiali				**21,55**	**69,628**
					Totale Euro	24,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 24,47	3,67	
					Totale Euro	28,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 28,14	2,81	
					Totale Euro	30,95	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,95**	
					Totale Manodopera Euro	2,92	9,435
					Totale Materiali Euro	21,55	69,628

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.320.a	PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO RAL: altezza totale 850 mm, con flangia Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL:	cad	1,0000	36,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**7,793**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.320.a	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: altezza totale 850 mm, con flangia	cad	1,0000	25,69	25,69	
		Totale Materiali				**25,69**	**71,242**

Totale Euro	28,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 28,50	4,28	
Totale Euro	32,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,78	3,28	
Totale Euro	36,06	
Prezzo di Applicazione Euro	**36,06**	

Totale Manodopera Euro	2,81	7,793
Totale Materiali Euro	25,69	71,242

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.320.b	PALO PER CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO RAL: altezza totale 1200 mm Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL:	cad	1,0000	24,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,052000	25,50	1,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,052000	30,60	1,59	
		Totale Manodopera				**2,92**	**11,904**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.320.b	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL: altezza totale 1200 mm	cad	1,0000	16,47	16,47	
		Totale Materiali				**16,47**	**67,142**

Totale Euro	19,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,39	2,91	
Totale Euro	22,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,30	2,23	
Totale Euro	24,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,53**	
Totale Manodopera Euro	2,92	11,904
Totale Materiali Euro	16,47	67,142

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.330.a	CESTINO PORTARIFIUTI IN CALCESTRUZZO ARMATO CON SUPERFICIE ESTERNA BOCCIARDATA E BORDO SUPERIORE A SUPERFICIE LISCIA forma circolare, 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, contenitore interno estraibile in lamiera zincata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	187,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,106000	25,50	2,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,106000	30,60	3,24	
		Totale Manodopera				**5,94**	**3,162**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.330.a	Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, contenitore interno estraibile in lamiera zincata: forma circolare, 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg	cad	1,0000	142,58	142,58	
		Totale Materiali				**142,58**	**75,889**

Totale Euro	148,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 148,52	22,28	
Totale Euro	170,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 170,80	17,08	
Totale Euro	187,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**187,88**	
Totale Manodopera Euro	5,94	3,162
Totale Materiali Euro	142,58	75,889

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.330.b	CESTINO PORTARIFIUTI IN CALCESTRUZZO ARMATO CON SUPERFICIE ESTERNA BOCCIARDATA E BORDO SUPERIORE A SUPERFICIE LISCIA forma quadrata, 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, contenitore interno estraibile in lamiera zincata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	213,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
		Totale Manodopera				**5,05**	**2,364**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.330.b	Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, contenitore interno estraibile in lamiera zincata: forma quadrata, 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg	cad	1,0000	163,79	163,79	
		Totale Materiali				**163,79**	**76,684**
					Totale Euro	168,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 168,84	25,33	
					Totale Euro	194,17	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 194,17	19,42	
					Totale Euro	213,59	
					Prezzo di Applicazione Euro	**213,59**	
					Totale Manodopera Euro	5,05	2,364
					Totale Materiali Euro	163,79	76,684

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.340.a	CESTONE PORTARIFIUTI DI FORMA ROTONDA IN LAMINATO PIATTO SAGOMATO DI ACCIAIO ZINCATO, VERNICIATO RAL con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua, ingombro totale diametro 500 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	381,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
		Totale Manodopera				**6,05**	**1,585**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.340.a	Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiorment.....bro totale diametro 500 mm: con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm	cad	1,0000	295,74	295,74	
		Totale Materiali				**295,74**	**77,465**
					Totale Euro	301,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 301,79	45,27	
					Totale Euro	347,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 347,06	34,71	
					Totale Euro	381,77	
					Prezzo di Applicazione Euro	**381,77**	
					Totale Manodopera Euro	6,05	1,585
					Totale Materiali Euro	295,74	77,465

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.340.b	CESTONE PORTARIFIUTI DI FORMA ROTONDA IN LAMINATO PIATTO SAGOMATO DI ACCIAIO ZINCATO, VERNICIATO RAL con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua, ingombro totale diametro 500 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	260,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
		Totale Manodopera				**6,18**	**2,376**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.340.b	Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiorment.....bro totale diametro 500 mm: con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm	cad	1,0000	199,47	199,47	
		Totale Materiali				**199,47**	**76,675**
					Totale Euro	205,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 205,65	30,85	
					Totale Euro	236,50	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 236,50	23,65	
					Totale Euro	260,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**260,15**	
					Totale Manodopera Euro	6,18	2,376
					Totale Materiali Euro	199,47	76,675

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.340.c	CESTONE PORTARIFIUTI DI FORMA ROTONDA IN LAMINATO PIATTO SAGOMATO DI ACCIAIO ZINCATO, VERNICIATO RAL con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, con coperchio munito di cerniera per l'asportazione del contenitore, altezza 1050 mm Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in tondino di acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi in piatto di acciaio, completo di contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua, ingombro totale diametro 500 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	333,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,094000	25,50	2,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,094000	30,60	2,88	
		Totale Manodopera				**5,28**	**1,583**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.340.c	Cestone portarifiuti di forma rotonda in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiorment.....atto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, con coperchio munito di cerniera per l'asportazione del contenitore, altezza	cad	1,0000	258,36	258,36	
		Totale Materiali				**258,36**	**77,467**
					Totale Euro	263,64	
					Spese Generali 15,000% su Euro 263,64	39,55	
					Totale Euro	303,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 303,19	30,32	
					Totale Euro	333,51	
					Prezzo di Applicazione Euro	**333,51**	
					Totale Manodopera Euro	5,28	1,583
					Totale Materiali Euro	258,36	77,467

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.350.a	CESTONE PORTARIFIUTI RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA RIVESTITA CON LISTELLI DI LEGNO DI PINO NORDICO TRATTATO Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato, ...ghezza 660 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato, sezione 10x2 cm, con basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere, ingombro totale larghezza 660 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato, sezione 10x2 cm, con basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere, ingombro totale larghezza 660 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	374,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,106000	25,50	2,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,106000	30,60	3,24	
		Totale Manodopera				**5,94**	**1,586**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.350.a	Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato, ... 10x2 cm, con basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere, ingombro totale larghezza 660 mm	cad	1,0000	290,11	290,11	
		Totale Materiali				**290,11**	**77,464**

Totale Euro	296,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 296,05	44,41	
Totale Euro	340,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 340,46	34,05	
Totale Euro	374,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**374,51**	
Totale Manodopera Euro	5,94	1,586
Totale Materiali Euro	290,11	77,464

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.360.a	CESTONE PORTARIFIUTI DI FORMA CIRCOLARE INTERAMENTE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA E CALANDRATA Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dota.....tezza 120 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti, capacità110 l, basamento in calcestruzzo, dimensioni diametro 300 mm, altezza 120 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti, capacità110 l, basamento in calcestruzzo, dimensioni diametro 300 mm, altezza 120 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	323,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,092000	25,50	2,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,092000	30,60	2,82	
		Totale Manodopera				**5,17**	**1,599**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.360.a	Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dota.....aterali per l'introduzione dei rifiuti, capacità110 l, basamento in calcestruzzo, dimensioni diametro 300 mm,altezza 120 mm	cad	1,0000	250,37	250,37	
		Totale Materiali				**250,37**	**77,452**

Totale Euro	255,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 255,54	38,33	
Totale Euro	293,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 293,87	29,39	
Totale Euro	323,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**323,26**	
Totale Manodopera Euro	5,17	1,599
Totale Materiali Euro	250,37	77,452

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.370.a	CONTENITORE PORTARIFIUTI DI FORMA CIRCOLARE REALIZZATO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON GRANIGLIA DI MARMO completo di anello portasacco Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato RAL, capacità 130 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 108 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	382,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,108000	25,50	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,108000	30,60	3,30	
		Totale Manodopera				**6,05**	**1,583**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.370.a	Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna b.....in ferro zincato e verniciato RAL, capacità 130 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 108 cm: completo di anello portasacco	cad	1,0000	296,09	296,09	
		Totale Materiali				**296,09**	**77,468**
					Totale Euro	302,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 302,14	45,32	
					Totale Euro	347,46	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 347,46	34,75	
					Totale Euro	382,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**382,21**	
					Totale Manodopera Euro	6,05	1,583
					Totale Materiali Euro	296,09	77,468

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.370.b	CONTENITORE PORTARIFIUTI DI FORMA CIRCOLARE REALIZZATO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON GRANIGLIA DI MARMO completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato RAL, capacità 130 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 108 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	427,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,122000	25,50	3,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,122000	30,60	3,73	
		Totale Manodopera				**6,84**	**1,598**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.370.b	Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna b.....tà 130 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 108 cm: completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata	cad	1,0000	331,48	331,48	
		Totale Materiali				**331,48**	**77,452**
					Totale Euro	338,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 338,32	50,75	
					Totale Euro	389,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 389,07	38,91	
					Totale Euro	427,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**427,98**	
					Totale Manodopera Euro	6,84	1,598
					Totale Materiali Euro	331,48	77,452

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.380.a	CONTENITORE PORTARIFIUTI REALIZZATO IN CALCESTRUZZO CON GRANIGLIA E FIBRE SINTETICHE ARMATO di forma quadrata con spigoli arrotondati, capacità 45 l, dimensioni 48x48 cm, altezza 80 cm Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato, superficie esterna bocciardata, coperchio in materiale plastico riciclabile dotato di serratura e cerniere in acciaio inox, anello portasacco con fessure laterali per l'introduzione dei rifiuti, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	235,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,382**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.380.a	Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato, superficie esterna bocciardat.....er l'introduzione dei rifiuti: di forma quadrata con spigoli arrotondati, capacità 45 l, dimensioni 48x48 cm, altezza 80 cm	cad	1,0000	180,57	180,57	
		Totale Materiali				**180,57**	**76,669**

Totale Euro	186,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 186,18	27,93	
Totale Euro	214,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 214,11	21,41	
Totale Euro	235,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**235,52**	

Totale Manodopera Euro	5,61	2,382
Totale Materiali Euro	180,57	76,669

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.380.b	CONTENITORE PORTARIFIUTI REALIZZATO IN CALCESTRUZZO CON GRANIGLIA E FIBRE SINTETICHE ARMATO di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 100 cm Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato, superficie esterna bocciardata, coperchio in materiale plastico riciclabile dotato di serratura e cerniere in acciaio inox, anello portasacco con fessure laterali per l'introduzione dei rifiuti, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	307,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,088000	25,50	2,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,088000	30,60	2,69	
		Totale Manodopera				**4,93**	**1,606**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.380.b	Contenitore portarifiuti realizzato in calcestruzzo con graniglia e fibre sintetiche armato, superficie esterna bocciardat.....ssure laterali per l'introduzione dei rifiuti: di forma circolare, capacià¦ 90 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 100 cm	cad	1,0000	237,76	237,76	
		Totale Materiali				**237,76**	**77,446**

Totale Euro	242,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 242,69	36,40	
Totale Euro	279,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 279,09	27,91	
Totale Euro	307,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**307,00**	
Totale Manodopera Euro	4,93	1,606
Totale Materiali Euro	237,76	77,446

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.390.a	FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER ESTERNI 580x340 mm, altezza 480 mm Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	170,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,146000	25,50	3,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,146000	30,60	4,47	
		Totale Manodopera				**8,19**	**4,794**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.390.a	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni: 580x340 mm, altezza 480 mm	cad	1,0000	126,85	126,85	
		Totale Materiali				**126,85**	**74,255**

Totale Euro	135,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,04	20,26	
Totale Euro	155,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 155,30	15,53	
Totale Euro	170,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**170,83**	
Totale Manodopera Euro	8,19	4,794
Totale Materiali Euro	126,85	74,255

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.390.b	FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER ESTERNI 750x750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	461,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,132000	25,50	3,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,132000	30,60	4,04	
		Totale Manodopera				**7,41**	**1,605**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.390.b	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni: 750x750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato	cad	1,0000	357,51	357,51	
		Totale Materiali				**357,51**	**77,445**

Totale Euro	364,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 364,92	54,74	
Totale Euro	419,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 419,66	41,97	
Totale Euro	461,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**461,63**	

Totale Manodopera Euro	7,41	1,605
Totale Materiali Euro	357,51	77,445

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.40.a	TAVOLO PIC-NIC INTERAMENTE IN LEGNO IMPREGNATO CON PANCHE FISSATE LATERALMENTE in listoni di legno di Pino di Svezia sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	604,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,546000	25,50	13,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,546000	30,60	16,71	
		Totale Manodopera				**30,63**	**5,065**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.40.a	Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente: in listoni di legno di Pino di Svezia sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, ingombro totale 189 x 150 cm, altezza tavolo 68 cm	cad	1,0000	347,30	347,30	
		Totale Materiali				**347,30**	**57,427**
		Altro					
4		(- SPESE GENERALI -)15%*377,93				56,69	
5		(- UTILE DI IMPRESA -)10%*434,62				43,46	
		Totale Altro				**100,15**	**16,560**

Totale Euro	478,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 478,08	71,71	
Totale Euro	549,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 549,79	54,98	
Totale Euro	604,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**604,77**	

Totale Manodopera Euro	30,63	5,065
Totale Materiali Euro	347,30	57,427
Totale Altro Euro	100,15	16,560

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.40.b	TAVOLO PIC-NIC INTERAMENTE IN LEGNO IMPREGNATO CON PANCHE FISSATE LATERALMENTE in listoni di legno di abete spessore 3 cm, con panche senza schienale, ingombro totale 180 x 160 cm, altezza tavolo 75 cm Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	246,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,528000	25,50	13,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,528000	30,60	16,16	
		Totale Manodopera				**29,62**	**12,006**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.40.b	Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato con panche fissate lateralmente: in listoni di legno di abete spessore 3 cm, con panche senza schienale, ingombro totale 180 x 160 cm, altezza tavolo 75 cm	cad	1,0000	165,40	165,40	
		Totale Materiali				**165,40**	**67,045**

Totale Euro	195,02
Spese Generali 15,000% su Euro 195,02	29,25
Totale Euro	224,27
Utile Impresa 10,000% su Euro 224,27	22,43
Totale Euro	246,70
Prezzo di Applicazione Euro	**246,70**

Totale Manodopera Euro	29,62	12,006
Totale Materiali Euro	165,40	67,045

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.400.a	FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER ESTERNI, COMPLETA DI VASCA INTERNA IN ACCIAIO ZINCATO triangolare, lato 640 mm Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	259,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,148000	25,50	3,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,148000	30,60	4,53	
		Totale Manodopera				**8,30**	**3,205**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.400.a	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm: triangolare, lato 640 mm	cad	1,0000	196,45	196,45	
		Totale Materiali				**196,45**	**75,846**

Totale Euro	204,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 204,75	30,71	
Totale Euro	235,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 235,46	23,55	
Totale Euro	259,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**259,01**	
Totale Manodopera Euro	8,30	3,205
Totale Materiali Euro	196,45	75,846

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.400.b	FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER ESTERNI, COMPLETA DI VASCA INTERNA IN ACCIAIO ZINCATO 600x600 mm Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	343,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,146000	25,50	3,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,146000	30,60	4,47	
		Totale Manodopera				**8,19**	**2,386**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.400.b	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm: 600x600 mm	cad	1,0000	263,14	263,14	
		Totale Materiali				**263,14**	**76,666**

Totale Euro	271,33
Spese Generali 15,000% su Euro 271,33	40,70
Totale Euro	312,03
Utile Impresa 10,000% su Euro 312,03	31,20
Totale Euro	343,23
Prezzo di Applicazione Euro	**343,23**

Totale Manodopera Euro	8,19	2,386
Totale Materiali Euro	263,14	76,666

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.400.c	FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER ESTERNI, COMPLETA DI VASCA INTERNA IN ACCIAIO ZINCATO 1150x600 mm Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	525,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,224000	25,50	5,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,224000	30,60	6,85	
		Totale Manodopera				**12,56**	**2,390**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.400.c	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm: 1150x600 mm	cad	1,0000	402,85	402,85	
		Totale Materiali				**402,85**	**76,662**

Totale Euro	415,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 415,41	62,31	
Totale Euro	477,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 477,72	47,77	
Totale Euro	525,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**525,49**	
Totale Manodopera Euro	12,56	2,390
Totale Materiali Euro	402,85	76,662

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.400.d	FIORIERA IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO CON IMPREGNANTE ATOSSICO PER ESTERNI, COMPLETA DI VASCA INTERNA IN ACCIAIO ZINCATO esagonale, lato 1200 mm Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	694,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,198000	25,50	5,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,198000	30,60	6,06	
		Totale Manodopera				**11,11**	**1,601**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.400.d	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato, altezza 600 mm: esagonale, lato 1200 mm	cad	1,0000	537,60	537,60	
		Totale Materiali				**537,60**	**77,451**

Totale Euro	548,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 548,71	82,31	
Totale Euro	631,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 631,02	63,10	
Totale Euro	694,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**694,12**	
Totale Manodopera Euro	11,11	1,601
Totale Materiali Euro	537,60	77,451

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.410.a	FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. RETTANGOLARE: 100x40x45 cm, peso 150 kg Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: rettangolare:	cad	1,0000	58,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,152000	25,50	3,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,152000	30,60	4,65	
		Totale Manodopera				**8,53**	**14,636**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.410.a	Fioriera in cemento a superficie bocciardata, rettangolare: 100x40x45 cm, peso 150 kg	cad	1,0000	37,54	37,54	
		Totale Materiali				**37,54**	**64,413**
					Totale Euro	46,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 46,07	6,91	
					Totale Euro	52,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 52,98	5,30	
					Totale Euro	58,28	
					Prezzo di Applicazione Euro	**58,28**	
					Totale Manodopera Euro	8,53	14,636
					Totale Materiali Euro	37,54	64,413

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.410.b	FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. RETTANGOLARE: 100x50x50 cm, peso 200 kg Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: rettangolare:	cad	1,0000	104,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,152000	25,50	3,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,152000	30,60	4,65	
		Totale Manodopera				**8,53**	**8,146**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.410.b	Fioriera in cemento a superficie bocciardata, rettangolare: 100x50x50 cm, peso 200 kg	cad	1,0000	74,24	74,24	
		Totale Materiali				**74,24**	**70,901**
					Totale Euro	82,77	
					Spese Generali 15,000% su Euro 82,77	12,42	
					Totale Euro	95,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 95,19	9,52	
					Totale Euro	104,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**104,71**	
					Totale Manodopera Euro	8,53	8,146
					Totale Materiali Euro	74,24	70,901

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.410.c	FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. RETTANGOLARE: 150x50x50 cm, peso 275 kg Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: rettangolare:	cad	1,0000	149,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,152000	25,50	3,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,152000	30,60	4,65	
		Totale Manodopera				**8,53**	**5,693**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.410.c	Fioriera in cemento a superficie bocciardata, rettangolare: 150x50x50 cm, peso 275 kg	cad	1,0000	109,91	109,91	
		Totale Materiali				**109,91**	**73,356**
					Totale Euro	118,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 118,44	17,77	
					Totale Euro	136,21	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 136,21	13,62	
					Totale Euro	149,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**149,83**	
					Totale Manodopera Euro	8,53	5,693
					Totale Materiali Euro	109,91	73,356

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.410.d	FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. RETTANGOLARE: 200x50x50 cm, peso 350 kg Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: rettangolare:	cad	1,0000	183,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
		Totale Manodopera				**8,98**	**4,887**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.410.d	Fioriera in cemento a superficie bocciardata, rettangolare: 200x50x50 cm, peso 350 kg	cad	1,0000	136,27	136,27	
		Totale Materiali				**136,27**	**74,165**
					Totale Euro	145,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 145,25	21,79	
					Totale Euro	167,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 167,04	16,70	
					Totale Euro	183,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**183,74**	
					Totale Manodopera Euro	8,98	4,887
					Totale Materiali Euro	136,27	74,165

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.420.a	FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. ROTONDA: diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, rotonda:	cad	1,0000	156,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
		Totale Manodopera				**8,98**	**5,727**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.420.a	Fioriera in cemento a superficie bocciardata, rotonda: diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg	cad	1,0000	114,98	114,98	
		Totale Materiali				**114,98**	**73,324**

Totale Euro	123,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 123,96	18,59	
Totale Euro	142,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 142,55	14,26	
Totale Euro	156,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**156,81**	

Totale Manodopera Euro	8,98	5,727
Totale Materiali Euro	114,98	73,324

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.420.b	FIORIERA IN CEMENTO A SUPERFICIE BOCCIARDATA. ROTONDA: diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, rotonda:	cad	1,0000	180,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,158000	25,50	4,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,158000	30,60	4,83	
		Totale Manodopera				**8,86**	**4,905**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.420.b	Fioriera in cemento a superficie bocciardata, rotonda: diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg	cad	1,0000	133,95	133,95	
		Totale Materiali				**133,95**	**74,149**

Totale Euro	142,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 142,81	21,42	
Totale Euro	164,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 164,23	16,42	
Totale Euro	180,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**180,65**	

Totale Manodopera Euro	8,86	4,905
Totale Materiali Euro	133,95	74,149

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.430.a	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. CIRCOLARE: diametro esterno 60 cm, altezza media 40 cm, peso 112 kg Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: circolare:	cad	1,0000	133,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,152000	25,50	3,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,152000	30,60	4,65	
		Totale Manodopera				**8,53**	**6,389**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.430.a	Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, circolare: diametro esterno 60 cm, altezza media 40 cm, peso 112 kg	cad	1,0000	97,01	97,01	
		Totale Materiali				**97,01**	**72,661**

Totale Euro	105,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 105,54	15,83	
Totale Euro	121,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 121,37	12,14	
Totale Euro	133,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**133,51**	
Totale Manodopera Euro	8,53	6,389
Totale Materiali Euro	97,01	72,661

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.430.b	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. CIRCOLARE: diametro esterno 80 cm, altezza media 60 cm, peso 408 kg Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: circolare:	cad	1,0000	244,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
		Totale Manodopera				**7,74**	**3,171**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.430.b	Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, circolare: diametro esterno 80 cm, altezza media 60 cm, peso 408 kg	cad	1,0000	185,23	185,23	
		Totale Materiali				**185,23**	**75,880**

Totale Euro	192,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 192,97	28,95	
Totale Euro	221,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 221,92	22,19	
Totale Euro	244,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**244,11**	
Totale Manodopera Euro	7,74	3,171
Totale Materiali Euro	185,23	75,880

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.430.c	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. CIRCOLARE: diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: circolare:	cad	1,0000	381,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,164000	25,50	4,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,164000	30,60	5,02	
		Totale Manodopera				**9,20**	**2,409**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.430.c	Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, circolare: diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg	cad	1,0000	292,74	292,74	
		Totale Materiali				**292,74**	**76,644**

Totale Euro	301,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 301,94	45,29	
Totale Euro	347,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 347,23	34,72	
Totale Euro	381,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**381,95**	
Totale Manodopera Euro	9,20	2,409
Totale Materiali Euro	292,74	76,644

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.430.d	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. CIRCOLARE: diametro esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: circolare:	cad	1,0000	515,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,146000	25,50	3,72	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,146000	30,60	4,47	
		Totale Manodopera				**8,19**	**1,588**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.430.d	Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, circolare: diametro esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg	cad	1,0000	399,45	399,45	
		Totale Materiali				**399,45**	**77,462**

Totale Euro	407,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 407,64	61,15	
Totale Euro	468,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 468,79	46,88	
Totale Euro	515,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**515,67**	
Totale Manodopera Euro	8,19	1,588
Totale Materiali Euro	399,45	77,462

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.430.e	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. CIRCOLARE: diametro esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: circolare:	cad	1,0000	683,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,194000	25,50	4,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,194000	30,60	5,94	
		Totale Manodopera				**10,89**	**1,594**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.430.e	Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, circolare: diametro esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg	cad	1,0000	529,04	529,04	
		Totale Materiali				**529,04**	**77,457**

Totale Euro	539,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 539,93	80,99	
Totale Euro	620,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 620,92	62,09	
Totale Euro	683,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**683,01**	
Totale Manodopera Euro	10,89	1,594
Totale Materiali Euro	529,04	77,457

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.440.a	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. OVALE: lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, ovale:	cad	1,0000	321,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,138000	25,50	3,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,138000	30,60	4,22	
		Totale Manodopera				**7,74**	**2,408**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.440.a	Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, ovale: lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg	cad	1,0000	246,36	246,36	
		Totale Materiali				**246,36**	**76,643**

Totale Euro	254,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 254,10	38,12	
Totale Euro	292,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 292,22	29,22	
Totale Euro	321,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**321,44**	

Totale Manodopera Euro	7,74	2,408
Totale Materiali Euro	246,36	76,643

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.440.b	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. OVALE: lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, ovale:	cad	1,0000	432,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,184000	25,50	4,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,184000	30,60	5,63	
		Totale Manodopera				**10,32**	**2,389**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.440.b	Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, ovale: lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg	cad	1,0000	331,22	331,22	
		Totale Materiali				**331,22**	**76,662**

Totale Euro	341,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 341,54	51,23	
Totale Euro	392,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 392,77	39,28	
Totale Euro	432,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**432,05**	

Totale Manodopera Euro	10,32	2,389
Totale Materiali Euro	331,22	76,662

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.450.a	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. SEMICIRCOLARE, DIMENSIONI 50X80 CM, PESO 240 KG Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg	cad	1,0000	181,07

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,154000	25,50	3,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,154000	30,60	4,71	
		Totale Manodopera				**8,64**	**4,772**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.450.a	Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg	cad	1,0000	134,50	134,50	
		Totale Materiali				**134,50**	**74,281**

Totale Euro	143,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 143,14	21,47	
Totale Euro	164,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 164,61	16,46	
Totale Euro	181,07	
Prezzo di Applicazione Euro	**181,07**	
Totale Manodopera Euro	8,64	4,772
Totale Materiali Euro	134,50	74,281

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.460.a	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. CON SEDUTA IN ELEMENTI DI LEGNO DI LARICE TRATTATO DI LARGHEZZA 30 CM E SPESSORE 10 CM: fioriera circolare diametro 120 cm, peso 950 kg Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10 cm:	cad	1,0000	1.122,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,160000	25,50	4,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
		Totale Manodopera				**8,98**	**0,800**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.460.a	Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10 cm: fioriera circolare diametro 120 cm, peso 950 kg	cad	1,0000	878,45	878,45	
		Totale Materiali				**878,45**	**78,252**

Totale Euro	887,43	
Spese Generali 15,000% su Euro 887,43	133,11	
Totale Euro	1.020,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.020,54	102,05	
Totale Euro	1.122,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.122,59**	

Totale Manodopera Euro	8,98	0,800
Totale Materiali Euro	878,45	78,252

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.460.b	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. CON SEDUTA IN ELEMENTI DI LEGNO DI LARICE TRATTATO DI LARGHEZZA 30 CM E SPESSORE 10 CM: fioriera circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10 cm:	cad	1,0000	1.463,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,208000	25,50	5,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,208000	30,60	6,36	
		Totale Manodopera				**11,66**	**0,797**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.460.b	Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10 cm: fioriera circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg	cad	1,0000	1.145,34	1.145,34	
		Totale Materiali				**1.145,34**	**78,254**

Totale Euro	1.157,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.157,00	173,55	
Totale Euro	1.330,55	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.330,55	133,06	
Totale Euro	1.463,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.463,61**	
Totale Manodopera Euro	11,66	0,797
Totale Materiali Euro	1.145,34	78,254

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.460.c	FIORIERA IN CEMENTO ARMATO CON FASCIA DECORATIVA IN RAME E RISERVA D'ACQUA. CON SEDUTA IN ELEMENTI DI LEGNO DI LARICE TRATTATO DI LARGHEZZA 30 CM E SPESSORE 10 CM: fioriera ovale 260x140 cm, peso 920 kg Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10 cm:	cad	1,0000	1.540,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
		Totale Manodopera				**12,34**	**0,801**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.460.c	Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10 cm: fioriera ovale 260x140 cm, peso 920 kg	cad	1,0000	1.205,77	1.205,77	
		Totale Materiali				**1.205,77**	**78,251**

Totale Euro	1.218,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.218,11	182,72	
Totale Euro	1.400,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.400,83	140,08	
Totale Euro	1.540,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.540,91**	
Totale Manodopera Euro	12,34	0,801
Totale Materiali Euro	1.205,77	78,251

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.470.a	COLONNINA DISSUASORE DI TRAFFICO IN RAME Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	1,0000	176,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**3,178**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.470.a	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm	cad	1,0000	133,93	133,93	
		Totale Materiali				**133,93**	**75,872**

Totale Euro	139,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 139,54	20,93	
Totale Euro	160,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 160,47	16,05	
Totale Euro	176,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**176,52**	
Totale Manodopera Euro	5,61	3,178
Totale Materiali Euro	133,93	75,872

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.480.a	COLONNINA DISSUASORE DI TRAFFICO IN FUSIONE DI GHISA Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	1,0000	57,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,106000	25,50	2,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,106000	30,60	3,24	
		Totale Manodopera				**5,94**	**10,332**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.480.a	Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg	cad	1,0000	39,50	39,50	
		Totale Materiali				**39,50**	**68,708**
					Totale Euro	45,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 45,44	6,82	
					Totale Euro	52,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 52,26	5,23	
					Totale Euro	57,49	
					Prezzo di Applicazione Euro	**57,49**	
					Totale Manodopera Euro	5,94	10,332
					Totale Materiali Euro	39,50	68,708

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.490.a	FONTANELLA IN CEMENTO, SUPERFICIE MARTELLINATA, CON VASCA DI RACCOLTA ACQUA, COLONNINA ALLA BASE Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 62 cm, profond.....35 cm, peso 90 kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a parete, compresa la manodopera necessaria per il montaggio Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 62 cm, profondità 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a parete, compresa la manodopera necessaria per il montaggio Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 62 cm, profondità 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a parete, compresa la manodopera necessaria per il montaggio	cad	1,0000	114,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,624000	25,50	15,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,624000	30,60	19,09	
		Totale Manodopera				**35,00**	**30,538**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.490.a	Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 62 cm, profondità 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg	cad	1,0000	55,60	55,60	
		Totale Materiali				**55,60**	**48,512**

Totale Euro	90,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 90,60	13,59	
Totale Euro	104,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 104,19	10,42	
Totale Euro	114,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**114,61**	

Totale Manodopera Euro	35,00	30,538
Totale Materiali Euro	55,60	48,512

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.50.a	PANCHINA INTERAMENTE IN PINO MASSICCIO TRATTATO, SENZA BRACCIOLI, CON SEDUTA IN LISTONI Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura port.....sioni 189x65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per ll posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, dimensioni 189x65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per ll posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, dimensioni 189x65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per ll posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	1,0000	301,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,430000	25,50	10,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,430000	30,60	13,16	
		Totale Manodopera				**24,13**	**8,004**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.50.a	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, dimensioni 189x65 cm; altezza 80 cm.	cad	1,0000	214,18	214,18	
		Totale Materiali				**214,18**	**71,045**

Totale Euro	238,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 238,31	35,75	
Totale Euro	274,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 274,06	27,41	
Totale Euro	301,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**301,47**	
Totale Manodopera Euro	24,13	8,004
Totale Materiali Euro	214,18	71,045

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.500.a	FONTANELLA IN CEMENTO, CON VASCA DI RACCOLTA ACQUA E GRIGLIA, SUPERFICIE MARTELLINATA Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte	cad	1,0000	206,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,636000	25,50	16,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,636000	30,60	19,46	
		Totale Manodopera				**35,68**	**17,291**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.500.a	Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg	cad	1,0000	127,44	127,44	
		Totale Materiali				**127,44**	**61,759**
					Totale Euro	163,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 163,12	24,47	
					Totale Euro	187,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 187,59	18,76	
					Totale Euro	206,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**206,35**	
					Totale Manodopera Euro	35,68	17,291
					Totale Materiali Euro	127,44	61,759

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.510.a	FONTANELLA IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA, VASCA DI RACCOLTA ACQUA E GRIGLIA, RUBINETTO IN OTTONE A PULSANTE Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera	cad	1,0000	469,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,630000	25,50	16,07	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,630000	30,60	19,28	
		Totale Manodopera				**35,35**	**7,530**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.510.a	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg	cad	1,0000	335,76	335,76	
		Totale Materiali				**335,76**	**71,520**

Totale Euro	371,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 371,11	55,67	
Totale Euro	426,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 426,78	42,68	
Totale Euro	469,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**469,46**	
Totale Manodopera Euro	35,35	7,530
Totale Materiali Euro	335,76	71,520

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.520.a	PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 5 POSTI, INGOMBRO TOTALE 1700X540 MM, ALTEZZA 290 MM: in acciaio zincato a caldo Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete: 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm:	cad	1,0000	194,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,224000	25,50	5,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,224000	30,60	6,85	
		Totale Manodopera				**12,56**	**6,451**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.520.a	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo	cad	1,0000	141,34	141,34	
		Totale Materiali				**141,34**	**72,597**
					Totale Euro	153,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 153,90	23,09	
					Totale Euro	176,99	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 176,99	17,70	
					Totale Euro	194,69	
					Prezzo di Applicazione Euro	**194,69**	
					Totale Manodopera Euro	12,56	6,451
					Totale Materiali Euro	141,34	72,597

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.520.b	PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 5 POSTI, INGOMBRO TOTALE 1700X540 MM, ALTEZZA 290 MM: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete: 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm:	cad	1,0000	199,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,192000	25,50	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,192000	30,60	5,88	
		Totale Manodopera				**10,78**	**5,411**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.520.b	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL	cad	1,0000	146,70	146,70	
		Totale Materiali				**146,70**	**73,641**
					Totale Euro	157,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 157,48	23,62	
					Totale Euro	181,10	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 181,10	18,11	
					Totale Euro	199,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**199,21**	
					Totale Manodopera Euro	10,78	5,411
					Totale Materiali Euro	146,70	73,641

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.530.a	PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 7 POSTI, INGOMBRO TOTALE 2290X540 MM, ALTEZZA 290 MM: in acciaio zincato a caldo Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete; 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm:	cad	1,0000	222,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,214000	25,50	5,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,214000	30,60	6,55	
		Totale Manodopera				**12,01**	**5,397**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.530.a	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo	cad	1,0000	163,89	163,89	
		Totale Materiali				**163,89**	**73,652**
					Totale Euro	175,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 175,90	26,39	
					Totale Euro	202,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 202,29	20,23	
					Totale Euro	222,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**222,52**	
					Totale Manodopera Euro	12,01	5,397
					Totale Materiali Euro	163,89	73,652

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.530.b	PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 7 POSTI, INGOMBRO TOTALE 2290X540 MM, ALTEZZA 290 MM: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete; 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm:	cad	1,0000	228,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,220000	25,50	5,61	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,220000	30,60	6,73	
		Totale Manodopera				**12,34**	**5,406**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.530.b	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL	cad	1,0000	168,10	168,10	
		Totale Materiali				**168,10**	**73,644**
					Totale Euro	180,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 180,44	27,07	
					Totale Euro	207,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 207,51	20,75	
					Totale Euro	228,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**228,26**	
					Totale Manodopera Euro	12,34	5,406
					Totale Materiali Euro	168,10	73,644

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.540.a	PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 9 POSTI, INGOMBRO TOTALE 2650X540 MM, ALTEZZA 290 MM:i in acciaio zincato a caldo Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm:	cad	1,0000	252,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,196000	25,50	5,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,196000	30,60	6,00	
		Totale Manodopera				**11,00**	**4,363**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.540.a	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo	cad	1,0000	188,29	188,29	
		Totale Materiali				**188,29**	**74,689**
					Totale Euro	199,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 199,29	29,89	
					Totale Euro	229,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 229,18	22,92	
					Totale Euro	252,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**252,10**	
					Totale Manodopera Euro	11,00	4,363
					Totale Materiali Euro	188,29	74,689

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.540.b	PORTABICICLETTE CON STRUTTURA E REGGIRUOTA IN TUBOLARE DI ACCIAIO: 9 POSTI, INGOMBRO TOTALE 2650X540 MM, ALTEZZA 290 MM:i in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm:	cad	1,0000	262,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,204000	25,50	5,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,204000	30,60	6,24	
		Totale Manodopera				**11,44**	**4,350**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.540.b	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL	cad	1,0000	196,43	196,43	
		Totale Materiali				**196,43**	**74,700**
					Totale Euro	207,87	
					Spese Generali 15,000% su Euro 207,87	31,18	
					Totale Euro	239,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 239,05	23,91	
					Totale Euro	262,96	
					Prezzo di Applicazione Euro	**262,96**	
					Totale Manodopera Euro	11,44	4,350
					Totale Materiali Euro	196,43	74,700

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.550.a	PORTABICICLETTE INTERAMENTE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO RAL 4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	112,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**8,42**	**7,463**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.550.a	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati: 4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm	cad	1,0000	80,77	80,77	
		Totale Materiali				**80,77**	**71,586**

Totale Euro	89,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 89,19	13,38	
Totale Euro	102,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 102,57	10,26	
Totale Euro	112,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**112,83**	

Totale Manodopera Euro	8,42	7,463
Totale Materiali Euro	80,77	71,586

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.550.b	PORTABICICLETTE INTERAMENTE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO RAL 6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	142,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,164000	25,50	4,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,164000	30,60	5,02	
		Totale Manodopera				**9,20**	**6,454**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.550.b	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloc.....ra ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: 6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm	cad	1,0000	103,49	103,49	
		Totale Materiali				**103,49**	**72,599**

Totale Euro	112,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 112,69	16,90	
Totale Euro	129,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 129,59	12,96	
Totale Euro	142,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**142,55**	
Totale Manodopera Euro	9,20	6,454
Totale Materiali Euro	103,49	72,599

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.560.a	PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN TUBO TONDO: MONOFACCIALE A 6 POSTI, PROFONDITÀ 2260 MM, LARGHEZZA 2410 MM, ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN: policarbonato alveolare Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in:	cad	1,0000	1.079,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,044000	25,50	26,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,044000	30,60	31,95	
		Totale Manodopera				**58,57**	**5,427**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.560.a	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di c.....le a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in: policarbonato alveolare	cad	1,0000	794,64	794,64	
		Totale Materiali				**794,64**	**73,625**

Totale Euro	853,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 853,21	127,98	
Totale Euro	981,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 981,19	98,12	
Totale Euro	1.079,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.079,31**	

Totale Manodopera Euro	58,57	5,427
Totale Materiali Euro	794,64	73,625

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.560.b	PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN TUBO TONDO: MONOFACCIALE A 6 POSTI, PROFONDITÀ 2260 MM, LARGHEZZA 2410 MM, ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN: metacrilato Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in:	cad	1,0000	1.224,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,952000	25,50	24,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,952000	30,60	29,13	
		Totale Manodopera				**53,41**	**4,360**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.560.b	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di c..... Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in: metacrilato	cad	1,0000	914,96	914,96	
		Totale Materiali				**914,96**	**74,691**

Totale Euro	968,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 968,37	145,26	
Totale Euro	1.113,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.113,63	111,36	
Totale Euro	1.224,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.224,99**	

Totale Manodopera Euro	53,41	4,360
Totale Materiali Euro	914,96	74,691

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.560.c	PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN TUBO TONDO: MONOFACCIALE A 6 POSTI, PROFONDITÀ 2260 MM, LARGHEZZA 2410 MM, ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN: lamiera grecata preverniciata Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in:	cad	1,0000	1.048,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,014000	25,50	25,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,014000	30,60	31,03	
		Totale Manodopera				**56,89**	**5,427**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.560.c	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di c..... posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in: lamiera grecata preverniciata	cad	1,0000	771,84	771,84	
		Totale Materiali				**771,84**	**73,625**

Totale Euro	828,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 828,73	124,31	
Totale Euro	953,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 953,04	95,30	
Totale Euro	1.048,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.048,34**	

Totale Manodopera Euro	56,89	5,427
Totale Materiali Euro	771,84	73,625

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.570.a	PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN TUBO TONDO: BIFACCIALE A 12 POSTI, PROFONDITÀ 4000 MM, LARGHEZZA 2410 MM, ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN: policarbonato alveolare Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in:	cad	1,0000	1.778,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,722000	25,50	43,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,722000	30,60	52,69	
		Totale Manodopera				**96,60**	**5,432**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.570.a	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di c.....e a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in: policarbonato alveolare	cad	1,0000	1.309,17	1.309,17	
		Totale Materiali				**1.309,17**	**73,619**

Totale Euro	1.405,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.405,77	210,87	
Totale Euro	1.616,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.616,64	161,66	
Totale Euro	1.778,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.778,30**	

Totale Manodopera Euro	96,60	5,432
Totale Materiali Euro	1.309,17	73,619

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.570.b	PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN TUBO TONDO: BIFACCIALE A 12 POSTI, PROFONDITÀ 4000 MM, LARGHEZZA 2410 MM, ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN: metacrilato Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in:	cad	1,0000	2.048,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,592000	25,50	40,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,592000	30,60	48,72	
		Totale Manodopera				**89,32**	**4,360**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.570.b	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di c.....m. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in: metacrilato	cad	1,0000	1.530,21	1.530,21	
		Totale Materiali				**1.530,21**	**74,691**

Totale Euro	1.619,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.619,53	242,93	
Totale Euro	1.862,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.862,46	186,25	
Totale Euro	2.048,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.048,71**	

Totale Manodopera Euro	89,32	4,360
Totale Materiali Euro	1.530,21	74,691

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.570.c	PORTABICICLETTE MODULARE CON PENSILINA COSTITUITA DA ARCHI E MONTANTI IN TUBO TONDO: BIFACCIALE A 12 POSTI, PROFONDITÀ 4000 MM, LARGHEZZA 2410 MM, ALTEZZA 2280 MM, CON COPERTURA DELLA VOLTA IN: lamiera grecata preverniciata Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in:	cad	1,0000	1.802,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,402000	25,50	35,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,402000	30,60	42,90	
		Totale Manodopera				**78,65**	**4,364**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.570.c	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo d'acciaio diametro 76 mm, profili di c..... posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm, con copertura della volta in: lamiera grecata preverniciata	cad	1,0000	1.345,98	1.345,98	
		Totale Materiali				**1.345,98**	**74,687**

Totale Euro	1.424,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.424,63	213,69	
Totale Euro	1.638,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.638,32	163,83	
Totale Euro	1.802,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.802,15**	

Totale Manodopera Euro	78,65	4,364
Totale Materiali Euro	1.345,98	74,687

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.580.a	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO, DIAMETRO 100 MM composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: con parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8 mm:	cad	1,0000	1.381,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,808000	25,50	20,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,808000	30,60	24,72	
		Totale Manodopera				**45,32**	**3,280**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.580.a	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm, cop.....profondità 1750 mm, con parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8 mm: composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm	cad	1,0000	1.046,91	1.046,91	
		Totale Materiali				**1.046,91**	**75,771**

Totale Euro	1.092,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.092,23	163,83	
Totale Euro	1.256,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.256,06	125,61	
Totale Euro	1.381,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.381,67**	
Totale Manodopera Euro	45,32	3,280
Totale Materiali Euro	1.046,91	75,771

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.580.b	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO, DIAMETRO 100 MM composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: con parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8 mm:	cad	1,0000	1.659,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,972000	25,50	24,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,972000	30,60	29,74	
		Totale Manodopera				**54,53**	**3,286**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.580.b	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm, cop.....profondità 1750 mm, con parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8 mm: composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm	cad	1,0000	1.257,36	1.257,36	
		Totale Materiali				**1.257,36**	**75,766**

Totale Euro	1.311,89	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.311,89	196,78	
Totale Euro	1.508,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.508,67	150,87	
Totale Euro	1.659,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.659,54**	
Totale Manodopera Euro	54,53	3,286
Totale Materiali Euro	1.257,36	75,766

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.580.l	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO, DIAMETRO 100 MM composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: con parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8 mm:	cad	1,0000	1.381,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,808000	25,50	20,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,808000	30,60	24,72	
		Totale Manodopera				**45,32**	**3,280**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.580.a	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm, cop.....profondità 1750 mm, con parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8 mm: composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm	cad	1,0000	1.046,91	1.046,91	
		Totale Materiali				**1.046,91**	**75,771**

Totale Euro	1.092,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.092,23	163,83	
Totale Euro	1.256,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.256,06	125,61	
Totale Euro	1.381,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.381,67**	
Totale Manodopera Euro	45,32	3,280
Totale Materiali Euro	1.046,91	75,771

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.590.a	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETE DI FONDO COMPLETA DI LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTE SPESSORE 6 MM: composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm:	cad	1,0000	1.379,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,072000	25,50	27,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,072000	30,60	32,80	
		Totale Manodopera				**60,14**	**4,361**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.590.a	Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm: composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm	cad	1,0000	1.030,10	1.030,10	
		Totale Materiali				**1.030,10**	**74,690**

Totale Euro	1.090,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.090,24	163,54	
Totale Euro	1.253,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.253,78	125,38	
Totale Euro	1.379,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.379,16**	
Totale Manodopera Euro	60,14	4,361
Totale Materiali Euro	1.030,10	74,690

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.590.b	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETE DI FONDO COMPLETA DI LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTE SPESSORE 6 MM: composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm:	cad	1,0000	1.615,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,946000	25,50	24,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,946000	30,60	28,95	
		Totale Manodopera				**53,07**	**3,285**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.590.b	Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm: composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm	cad	1,0000	1.224,08	1.224,08	
		Totale Materiali				**1.224,08**	**75,767**

Totale Euro	1.277,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.277,15	191,57	
Totale Euro	1.468,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.468,72	146,87	
Totale Euro	1.615,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.615,59**	
Totale Manodopera Euro	53,07	3,285
Totale Materiali Euro	1.224,08	75,767

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.60.a	PANCHINA SENZA SCHIENALE, CON STRUTTURA E SEDUTA IN LISTONI DI PINO DI SVEZIA Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189..... altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x38 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x38 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	1,0000	224,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,320000	25,50	8,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,320000	30,60	9,79	
		Totale Manodopera				**17,95**	**7,992**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.60.a	Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x38 cm, altezza 45 cm.	cad	1,0000	159,60	159,60	
		Totale Materiali				**159,60**	**71,060**

Totale Euro	177,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 177,55	26,63	
Totale Euro	204,18	
Utile Impresa 10,000% su Euro 204,18	20,42	
Totale Euro	224,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**224,60**	

Totale Manodopera Euro	17,95	7,992
Totale Materiali Euro	159,60	71,060

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.600.a	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETE DI FONDO COMPLETA DI LASTRE IN METACRILATO TRASPARENTE SPESSORE 6 MM: composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm:	cad	1,0000	1.533,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,898000	25,50	22,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,898000	30,60	27,48	
		Totale Manodopera				**50,38**	**3,285**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.600.a	Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm: composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm	cad	1,0000	1.161,81	1.161,81	
		Totale Materiali				**1.161,81**	**75,766**

Totale Euro	1.212,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.212,19	181,83	
Totale Euro	1.394,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.394,02	139,40	
Totale Euro	1.533,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.533,42**	

Totale Manodopera Euro	50,38	3,285
Totale Materiali Euro	1.161,81	75,766

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.600.b	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETE DI FONDO COMPLETA DI LASTRE IN METACRILATO TRASPARENTE SPESSORE 6 MM: composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm:	cad	1,0000	1.797,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,052000	25,50	26,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,052000	30,60	32,19	
		Totale Manodopera				**59,02**	**3,284**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.600.b	Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm: composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm	cad	1,0000	1.361,54	1.361,54	
		Totale Materiali				**1.361,54**	**75,767**

Totale Euro	1.420,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.420,56	213,08	
Totale Euro	1.633,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.633,64	163,36	
Totale Euro	1.797,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.797,00**	

Totale Manodopera Euro	59,02	3,284
Totale Materiali Euro	1.361,54	75,767

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.610.a	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO DIAMETRO 60 MM composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm , tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: con pareti di fondo ed una parete laterale complete di vetro temperato spessore 8 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:	cad	1,0000	1.690,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,314000	25,50	33,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,314000	30,60	40,21	
		Totale Manodopera				**73,72**	**4,361**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.610.a	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm, coper..... 8 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm	cad	1,0000	1.262,45	1.262,45	
		Totale Materiali				**1.262,45**	**74,690**
					Totale Euro	1.336,17	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.336,17	200,43	
					Totale Euro	1.536,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.536,60	153,66	
					Totale Euro	1.690,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.690,26**	
					Totale Manodopera Euro	73,72	4,361
					Totale Materiali Euro	1.262,45	74,690

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.610.b	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO DIAMETRO 60 MM composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm , tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: con pareti di fondo ed una parete laterale complete di vetro temperato spessore 8 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:	cad	1,0000	1.878,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,736000	25,50	18,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,736000	30,60	22,52	
		Totale Manodopera				**41,29**	**2,198**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.610.b	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm, coper..... 8 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm	cad	1,0000	1.443,97	1.443,97	
		Totale Materiali				**1.443,97**	**76,854**
					Totale Euro	1.485,26	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1.485,26	222,79	
					Totale Euro	1.708,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.708,05	170,81	
					Totale Euro	1.878,86	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.878,86**	
					Totale Manodopera Euro	41,29	2,198
					Totale Materiali Euro	1.443,97	76,854

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.610.c	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, CON STRUTTURA PORTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO DIAMETRO 60 MM composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm , tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio, altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione: con pareti di fondo ed una parete laterale complete di vetro temperato spessore 8 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:	cad	1,0000	2.284,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,776000	25,50	45,29	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,776000	30,60	54,35	
		Totale Manodopera				**99,64**	**4,361**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.610.c	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato diametro 60 mm, coper..... 8 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm	cad	1,0000	1.706,64	1.706,64	
		Totale Materiali				**1.706,64**	**74,691**

Totale Euro	1.806,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.806,28	270,94	
Totale Euro	2.077,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.077,22	207,72	
Totale Euro	2.284,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.284,94**	
Totale Manodopera Euro	99,64	4,361
Totale Materiali Euro	1.706,64	74,691

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.620.a	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTE composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm:	cad	1,0000	1.603,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,246000	25,50	31,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,246000	30,60	38,13	
		Totale Manodopera				**69,90**	**4,359**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.620.a	Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in .....menti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm: composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm	cad	1,0000	1.197,62	1.197,62	
		Totale Materiali				**1.197,62**	**74,692**

Totale Euro	1.267,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.267,52	190,13	
Totale Euro	1.457,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.457,65	145,77	
Totale Euro	1.603,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.603,42**	
Totale Manodopera Euro	69,90	4,359
Totale Materiali Euro	1.197,62	74,692

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.620.b	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTE composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm:	cad	1,0000	1.821,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,416000	25,50	36,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,416000	30,60	43,33	
		Totale Manodopera				**79,44**	**4,361**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.620.b	Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in .....menti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm: composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm	cad	1,0000	1.360,56	1.360,56	
		Totale Materiali				**1.360,56**	**74,690**

Totale Euro	1.440,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.440,00	216,00	
Totale Euro	1.656,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.656,00	165,60	
Totale Euro	1.821,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.821,60**	

Totale Manodopera Euro	79,44	4,361
Totale Materiali Euro	1.360,56	74,690

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.620.c	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTE composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm:	cad	1,0000	2.119,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,648000	25,50	42,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,648000	30,60	50,43	
		Totale Manodopera				**92,45**	**4,361**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.620.c	Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in .....menti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm: composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm	cad	1,0000	1.583,34	1.583,34	
		Totale Materiali				**1.583,34**	**74,690**

Totale Euro	1.675,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.675,79	251,37	
Totale Euro	1.927,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.927,16	192,72	
Totale Euro	2.119,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.119,88**	
Totale Manodopera Euro	92,45	4,361
Totale Materiali Euro	1.583,34	74,690

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.630.a	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN METACRILATO TRASPARENTE SPESSORE 6 MM composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:	cad	1,0000	1.848,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,082000	25,50	27,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,082000	30,60	33,11	
		Totale Manodopera				**60,70**	**3,284**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.630.a	Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in ..... 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm	cad	1,0000	1.400,53	1.400,53	
		Totale Materiali				**1.400,53**	**75,768**

Totale Euro	1.461,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.461,23	219,18	
Totale Euro	1.680,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.680,41	168,04	
Totale Euro	1.848,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.848,45**	
Totale Manodopera Euro	60,70	3,284
Totale Materiali Euro	1.400,53	75,768

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.630.b	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN METACRILATO TRASPARENTE SPESSORE 6 MM composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:	cad	1,0000	2.025,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,186000	25,50	30,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,186000	30,60	36,29	
		Totale Manodopera				**66,53**	**3,284**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.630.b	Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in ..... 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm	cad	1,0000	1.535,01	1.535,01	
		Totale Materiali				**1.535,01**	**75,767**

Totale Euro	1.601,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.601,54	240,23	
Totale Euro	1.841,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.841,77	184,18	
Totale Euro	2.025,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.025,95**	
Totale Manodopera Euro	66,53	3,284
Totale Materiali Euro	1.535,01	75,767

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.630.c	PENSILINA MODULARE DI ATTESA, COME ALLA VOCE PRECEDENTE, CON PARETI DI FONDO ED UNA PARETE LATERALE COMPLETE DI LASTRE IN METACRILATO TRASPARENTE SPESSORE 6 MM composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm:	cad	1,0000	2.486,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,456000	25,50	37,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,456000	30,60	44,55	
		Totale Manodopera				**81,68**	**3,286**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.630.c	Pensilina modulare di attesa, come alla voce precedente, con pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in ..... 6 mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente spessore 4 mm: composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm	cad	1,0000	1.883,54	1.883,54	
		Totale Materiali				**1.883,54**	**75,766**

Totale Euro	1.965,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.965,22	294,78	
Totale Euro	2.260,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.260,00	226,00	
Totale Euro	2.486,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.486,00**	

Totale Manodopera Euro	81,68	3,286
Totale Materiali Euro	1.883,54	75,766

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.640.a	SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100x600 mm Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	313,98

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,254000	25,50	31,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,254000	30,60	38,37	
		Totale Manodopera				**70,35**	**22,406**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.640.a	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'a.....ista in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176: altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni d'ingombro 2100x600 mm	cad	1,0000	177,86	177,86	
		Totale Materiali				**177,86**	**56,647**
					Totale Euro	248,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 248,21	37,23	
					Totale Euro	285,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 285,44	28,54	
					Totale Euro	313,98	
					Prezzo di Applicazione Euro	**313,98**	
					Totale Manodopera Euro	70,35	22,406
					Totale Materiali Euro	177,86	56,647

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.640.b	SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4200x1000 mm Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	777,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,190000	25,50	30,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,190000	30,60	36,41	
		Totale Manodopera				**66,76**	**8,582**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.640.b	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'a.....sta in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176: altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4200x1000 mm	cad	1,0000	548,21	548,21	
		Totale Materiali				**548,21**	**70,469**

Totale Euro	614,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 614,97	92,25	
Totale Euro	707,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 707,22	70,72	
Totale Euro	777,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**777,94**	

Totale Manodopera Euro	66,76	8,582
Totale Materiali Euro	548,21	70,469

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.640.c	SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni d'ingombro 3500x1760 mm Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	901,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,212000	25,50	30,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,212000	30,60	37,09	
		Totale Manodopera				**68,00**	**7,547**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.640.c	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'a.....sta in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176: altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni d'ingombro 3500x1760 mm	cad	1,0000	644,26	644,26	
		Totale Materiali				**644,26**	**71,504**

Totale Euro	712,26	
Spese Generali 15,000% su Euro 712,26	106,84	
Totale Euro	819,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 819,10	81,91	
Totale Euro	901,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**901,01**	

Totale Manodopera Euro	68,00	7,547
Totale Materiali Euro	644,26	71,504

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.640.d	SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni d'ingombro 4730x1760 mm Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	1.178,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,364000	25,50	34,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,364000	30,60	41,74	
		Totale Manodopera				**76,52**	**6,491**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.640.d	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'a.....sta in vetroresina, conforme alle norme UNI EN 1176: altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni d'ingombro 4730x1760 mm	cad	1,0000	855,39	855,39	
		Totale Materiali				**855,39**	**72,560**

Totale Euro	931,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 931,91	139,79	
Totale Euro	1.071,70	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.071,70	107,17	
Totale Euro	1.178,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.178,87**	
Totale Manodopera Euro	76,52	6,491
Totale Materiali Euro	855,39	72,560

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.650.a	SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN LEGNO DI PINO TRATTATO con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4400x1200 mm Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	1.074,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,512000	25,50	38,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,512000	30,60	46,27	
		Totale Manodopera				**84,83**	**7,896**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.650.a	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio.....vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4400x1200 mm	cad	1,0000	764,48	764,48	
		Totale Materiali				**764,48**	**71,155**

Totale Euro	849,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 849,31	127,40	
Totale Euro	976,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 976,71	97,67	
Totale Euro	1.074,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.074,38**	

Totale Manodopera Euro	84,83	7,896
Totale Materiali Euro	764,48	71,155

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.650.b	SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN LEGNO DI PINO TRATTATO con pista a onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro 3200x800 mm Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	1.130,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,590000	25,50	40,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,590000	30,60	48,65	
		Totale Manodopera				**89,20**	**7,890**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.650.b	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio.....in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro	cad	1,0000	804,48	804,48	
		Totale Materiali				**804,48**	**71,161**
					Totale Euro	893,68	
					Spese Generali 15,000% su Euro 893,68	134,05	
					Totale Euro	1.027,73	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.027,73	102,77	
					Totale Euro	1.130,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.130,50**	
					Totale Manodopera Euro	89,20	7,890
					Totale Materiali Euro	804,48	71,161

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.650.c	SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN LEGNO DI PINO TRATTATO con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm, dimensioni d'ingombro 3800x800 mm Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	1.376,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,510000	25,50	38,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,510000	30,60	46,21	
		Totale Manodopera				**84,72**	**6,156**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.650.c	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio.....in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm, dimensioni d'ingombro	cad	1,0000	1.003,24	1.003,24	
		Totale Materiali				**1.003,24**	**72,896**

Totale Euro	1.087,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.087,96	163,19	
Totale Euro	1.251,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.251,15	125,12	
Totale Euro	1.376,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.376,27**	

Totale Manodopera Euro	84,72	6,156
Totale Materiali Euro	1.003,24	72,896

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.650.d	SCIVOLO CON STRUTTURA E SCALA IN LEGNO DI PINO TRATTATO con castelletto, mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorata, pista in vetroresi Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	2.298,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,522000	25,50	64,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,522000	30,60	77,17	
		Totale Manodopera				**141,48**	**6,154**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.650.d	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio.....mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorata, pista in vetroresi	cad	1,0000	1.675,82	1.675,82	
		Totale Materiali				**1.675,82**	**72,897**

Totale Euro	1.817,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.817,30	272,60	
Totale Euro	2.089,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2.089,90	208,99	
Totale Euro	2.298,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**2.298,89**	

Totale Manodopera Euro	141,48	6,154
Totale Materiali Euro	1.675,82	72,897

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.660.a	ALTALENA IN LEGNO DI PINO TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI DI SOSTEGNO E TRAVE SUPERIORE DI SEZIONE TONDA con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 4000x2500x2600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	865,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,618000	25,50	41,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,618000	30,60	49,51	
		Totale Manodopera				**90,77**	**10,486**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.660.a	Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 .....ro 4000x2500x2600 mm: con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm	cad	1,0000	593,52	593,52	
		Totale Materiali				**593,52**	**68,566**
					Totale Euro	684,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 684,29	102,64	
					Totale Euro	786,93	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 786,93	78,69	
					Totale Euro	865,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**865,62**	
					Totale Manodopera Euro	90,77	10,486
					Totale Materiali Euro	593,52	68,566

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.660.b	ALTALENA IN LEGNO DI PINO TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI DI SOSTEGNO E TRAVE SUPERIORE DI SEZIONE TONDA con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 4000x2500x2600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	747,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,626000	25,50	41,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,626000	30,60	49,76	
		Totale Manodopera				**91,22**	**12,202**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.660.b	Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 ..... 4000x2500x2600 mm: con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm	cad	1,0000	499,76	499,76	
		Totale Materiali				**499,76**	**66,849**

Totale Euro	590,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 590,98	88,65	
Totale Euro	679,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 679,63	67,96	
Totale Euro	747,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**747,59**	
Totale Manodopera Euro	91,22	12,202
Totale Materiali Euro	499,76	66,849

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.670.a	ALTALENA IN LEGNO DI PINO LAMELLARE TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI DI SOSTEGNO DI SEZIONE QUADRATA 90X90 MM con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: dimensioni d'ingombro 2580x1840x2300 mm:	cad	1,0000	794,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,994000	25,50	25,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,994000	30,60	30,42	
		Totale Manodopera				**55,77**	**7,022**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.670.a	Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave su.....bro 2580x1840x2300 mm: con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm	cad	1,0000	572,08	572,08	
		Totale Materiali				**572,08**	**72,030**
					Totale Euro	627,85	
					Spese Generali 15,000% su Euro 627,85	94,18	
					Totale Euro	722,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 722,03	72,20	
					Totale Euro	794,23	
					Prezzo di Applicazione Euro	**794,23**	
					Totale Manodopera Euro	55,77	7,022
					Totale Materiali Euro	572,08	72,030

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.670.b	ALTALENA IN LEGNO DI PINO LAMELLARE TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI DI SOSTEGNO DI SEZIONE QUADRATA 90X90 MM con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: dimensioni d'ingombro 2580x1840x2300 mm:	cad	1,0000	731,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,916000	25,50	23,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,916000	30,60	28,03	
		Totale Manodopera				**51,39**	**7,025**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.670.b	Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave su.....o 2580x1840x2300 mm: con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm	cad	1,0000	526,92	526,92	
		Totale Materiali				**526,92**	**72,026**
					Totale Euro	578,31	
					Spese Generali 15,000% su Euro 578,31	86,75	
					Totale Euro	665,06	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 665,06	66,51	
					Totale Euro	731,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**731,57**	
					Totale Manodopera Euro	51,39	7,025
					Totale Materiali Euro	526,92	72,026

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.680.a	ALTALENA IN LEGNO DI PINO LAMELLARE TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI DI SOSTEGNO DI SEZIONE QUADRATA 90X90 MM con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	942,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,616000	25,50	41,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,616000	30,60	49,45	
		Totale Manodopera				**90,66**	**9,621**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.680.a	Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave su..... 4000x1600x2300 mm: con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm	cad	1,0000	654,28	654,28	
		Totale Materiali				**654,28**	**69,431**

Totale Euro	744,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 744,94	111,74	
Totale Euro	856,68	
Utile Impresa 10,000% su Euro 856,68	85,67	
Totale Euro	942,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**942,35**	

Totale Manodopera Euro	90,66	9,621
Totale Materiali Euro	654,28	69,431

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.680.b	ALTALENA IN LEGNO DI PINO LAMELLARE TRATTATO COMPOSTA DA TRAVI LATERALI DI SOSTEGNO DI SEZIONE QUADRATA 90X90 MM con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	1.065,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,498000	25,50	38,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,498000	30,60	45,84	
		Totale Manodopera				**84,04**	**7,889**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.680.b	Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave su.....ro 4000x1600x2300 mm: con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm	cad	1,0000	758,04	758,04	
		Totale Materiali				**758,04**	**71,162**

Totale Euro	842,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 842,08	126,31	
Totale Euro	968,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 968,39	96,84	
Totale Euro	1.065,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.065,23**	

Totale Manodopera Euro	84,04	7,889
Totale Materiali Euro	758,04	71,162

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.690.a	ALTALENA CON STRUTTURA LATERALE IN PALI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE QUADRATA 90X90 MM con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore in acciaio zincato a caldo sezione rettangolare 120x60 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3800x2200x2400 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	703,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,530000	25,50	39,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,530000	30,60	46,82	
		Totale Manodopera				**85,84**	**12,206**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.690.a	Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore in acciaio..... 3800x2200x2400 mm: con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm	cad	1,0000	470,10	470,10	
		Totale Materiali				**470,10**	**66,846**

Totale Euro	555,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 555,94	83,39	
Totale Euro	639,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 639,33	63,93	
Totale Euro	703,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**703,26**	
Totale Manodopera Euro	85,84	12,206
Totale Materiali Euro	470,10	66,846

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.690.b	ALTALENA CON STRUTTURA LATERALE IN PALI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE QUADRATA 90X90 MM con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore in acciaio zincato a caldo sezione rettangolare 120x60 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3800x2200x2400 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	812,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,518000	25,50	38,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,518000	30,60	46,45	
		Totale Manodopera				**85,16**	**10,487**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.690.b	Altalena con struttura laterale in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore in acciaio.....ro 3800x2200x2400 mm: con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm	cad	1,0000	556,76	556,76	
		Totale Materiali				**556,76**	**68,564**

Totale Euro	641,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 641,92	96,29	
Totale Euro	738,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 738,21	73,82	
Totale Euro	812,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**812,03**	

Totale Manodopera Euro	85,16	10,487
Totale Materiali Euro	556,76	68,564

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.70.a	PANCHINA SENZA SCHIENALE CON STRUTTURA IN ACCIAIO SEZIONE AD U E LISTONI DI LEGNO DI PINO Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimen..... altezza 46 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x51 cm, altezza 46 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x51 cm, altezza 46 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	1,0000	227,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,326000	25,50	8,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,326000	30,60	9,98	
		Totale Manodopera				**18,29**	**8,024**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.70.a	Panchina senza schienale con struttura in acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x51 cm, altezza 46 cm.	cad	1,0000	161,89	161,89	
		Totale Materiali				**161,89**	**71,026**

Totale Euro	180,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 180,18	27,03	
Totale Euro	207,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 207,21	20,72	
Totale Euro	227,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**227,93**	
Totale Manodopera Euro	18,29	8,024
Totale Materiali Euro	161,89	71,026

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.700.a	ALTALENA INTERAMENTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, COSTITUITA DA PALI LATERALI DI SOSTEGNO E TRAVE SUPERIORE DI SEZIONE TONDA DIAMETRO 60 MM con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 60 mm, spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3000x2000x2600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	527,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,566000	25,50	39,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,566000	30,60	47,92	
		Totale Manodopera				**87,85**	**16,665**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.700.a	Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione..... 3000x2000x2600 mm: con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm	cad	1,0000	328,86	328,86	
		Totale Materiali				**328,86**	**62,386**
					Totale Euro	416,71	
					Spese Generali 15,000% su Euro 416,71	62,51	
					Totale Euro	479,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 479,22	47,92	
					Totale Euro	527,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**527,14**	
					Totale Manodopera Euro	87,85	16,665
					Totale Materiali Euro	328,86	62,386

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.700.b	ALTALENA INTERAMENTE IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO, COSTITUITA DA PALI LATERALI DI SOSTEGNO E TRAVE SUPERIORE DI SEZIONE TONDA DIAMETRO 60 MM con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x30 mm Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 60 mm, spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 3000x2000x2600 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	615,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,612000	25,50	41,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,612000	30,60	49,33	
		Totale Manodopera				**90,44**	**14,689**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.700.b	Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione.....bro 3000x2000x2600 mm: con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x30 mm	cad	1,0000	396,29	396,29	
		Totale Materiali				**396,29**	**64,363**

Totale Euro	486,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 486,73	73,01	
Totale Euro	559,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 559,74	55,97	
Totale Euro	615,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**615,71**	

Totale Manodopera Euro	90,44	14,689
Totale Materiali Euro	396,29	64,363

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.710.a	ALTALENA BILICO INTERAMENTE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, COSTITUITA DA TRAVE PORTANTE OSCILLANTE, SEZIONE TONDA DIAMETRO 160 MM a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 400 Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	448,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,602000	25,50	15,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,602000	30,60	18,42	
		Totale Manodopera				**33,77**	**7,531**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.710.a	Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160.....maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 400	cad	1,0000	320,70	320,70	
		Totale Materiali				**320,70**	**71,521**

Totale Euro	354,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 354,47	53,17	
Totale Euro	407,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 407,64	40,76	
Totale Euro	448,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**448,40**	

Totale Manodopera Euro	33,77	7,531
Totale Materiali Euro	320,70	71,521

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.710.b	ALTALENA BILICO INTERAMENTE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, COSTITUITA DA TRAVE PORTANTE OSCILLANTE, SEZIONE TONDA DIAMETRO 160 MM a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	481,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,646000	25,50	16,47	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,646000	30,60	19,77	
		Totale Manodopera				**36,24**	**7,534**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.710.b	Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160.....con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante	cad	1,0000	344,00	344,00	
		Totale Materiali				**344,00**	**71,516**

Totale Euro	380,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 380,24	57,04	
Totale Euro	437,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 437,28	43,73	
Totale Euro	481,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**481,01**	

Totale Manodopera Euro	36,24	7,534
Totale Materiali Euro	344,00	71,516

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.720.a	ALTALENA BILICO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO COMPOSTA DA TRAVE OSCILLANTE DI SEZIONE 80X40 MM con due sedili Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm, base d'appoggio per movimento centrale in tubolare d'acciaio zincato e verniciato, sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm, fissati alle estremità della trave oscillante, maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176; dimensioni d'ingombro: lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	394,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,602000	25,50	15,35	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,602000	30,60	18,42	
		Totale Manodopera				**33,77**	**8,568**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.720.a	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm, base d'appoggio per movi.....conforme alle norme UNI EN 1176; dimensioni d'ingombro. Lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm: con due sedili	cad	1,0000	277,81	277,81	
		Totale Materiali				**277,81**	**70,483**
					Totale Euro	311,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 311,58	46,74	
					Totale Euro	358,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 358,32	35,83	
					Totale Euro	394,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**394,15**	
					Totale Manodopera Euro	33,77	8,568
					Totale Materiali Euro	277,81	70,483

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.720.b	ALTALENA BILICO IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO COMPOSTA DA TRAVE OSCILLANTE DI SEZIONE 80X40 MM con quattro sedili Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm, base d'appoggio per movimento centrale in tubolare d'acciaio zincato e verniciato, sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm, fissati alle estremità della trave oscillante, maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176; dimensioni d'ingombro: lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	449,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,604000	25,50	15,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,604000	30,60	18,48	
		Totale Manodopera				**33,88**	**7,538**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.720.b	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm, base d'appoggio per movi.....orme alle norme UNI EN 1176; dimensioni d'ingombro. Lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm: con quattro sedili	cad	1,0000	321,41	321,41	
		Totale Materiali				**321,41**	**71,513**
					Totale Euro	355,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 355,29	53,29	
					Totale Euro	408,58	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 408,58	40,86	
					Totale Euro	449,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**449,44**	
					Totale Manodopera Euro	33,88	7,538
					Totale Materiali Euro	321,41	71,513

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.730.a	GIOCO SU MOLLA CON FIGURA INTERAMENTE IN LEGNO MULTISTRATO MARINO VERNICIATO. IN MULTISTRATO DI BETULLA in multistrato di betulla, ad un posto Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in multistrato antisdrucciolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo ed il rinterro, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio ed il fissaggio con piastra in acciaio zincato: in multistrato di betulla, ad un posto	cad	1,0000	417,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,322000	25,50	8,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,332000	30,60	10,16	
		Totale Manodopera				**18,37**	**4,396**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.730.a	Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapied.....di rispetto, compresi l'assemblaggio ed il fissaggio con piastra in acciaio zincato: in multistrato di betulla, ad un posto	cad	1,0000	312,00	312,00	
		Totale Materiali				**312,00**	**74,655**

Totale Euro	330,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 330,37	49,56	
Totale Euro	379,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 379,93	37,99	
Totale Euro	417,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**417,92**	
Totale Manodopera Euro	18,37	4,396
Totale Materiali Euro	312,00	74,655

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.740.a	GIOCO SU MOLLA CON FIGURA INTERAMENTE IN LEGNO MULTISTRATO MARINO VERNICIATO. IN MULTISTRATO DI OKUMÈ ad un posto Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in multistrato antisdrucciolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo ed il rinterro, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio ed il fissaggio con piastra in acciaio zincato:	cad	1,0000	414,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,322000	25,50	8,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,322000	30,60	9,85	
		Totale Manodopera				**18,06**	**4,360**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.740.a	Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapied.....o: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, con piastra in acciaio zincato. In multistrato di okumè: ad un posto	cad	1,0000	309,36	309,36	
		Totale Materiali				**309,36**	**74,692**

Totale Euro	327,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 327,42	49,11	
Totale Euro	376,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 376,53	37,65	
Totale Euro	414,18	
Prezzo di Applicazione Euro	**414,18**	
Totale Manodopera Euro	18,06	4,360
Totale Materiali Euro	309,36	74,692

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.740.b	GIOCO SU MOLLA CON FIGURA INTERAMENTE IN LEGNO MULTISTRATO MARINO VERNICIATO. IN MULTISTRATO DI OKUMÈ a due posti Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in multistrato antisdrucciolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo ed il rinterro, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio ed il fissaggio con piastra in acciaio zincato:	cad	1,0000	803,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,314000	25,50	8,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,314000	30,60	9,61	
		Totale Manodopera				**17,62**	**2,194**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.740.b	Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapied.....o: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, con piastra in acciaio zincato. In multistrato di okumè: a due posti	cad	1,0000	617,17	617,17	
		Totale Materiali				**617,17**	**76,857**

Totale Euro	634,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 634,79	95,22	
Totale Euro	730,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 730,01	73,00	
Totale Euro	803,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**803,01**	

Totale Manodopera Euro	17,62	2,194
Totale Materiali Euro	617,17	76,857

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.750.a	GIOSTRA ROTONDA COMPOSTA DA PIATTAFORMA ANTISDRUCCIOLO RINFORZATA DA UN TELAIO PORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucciolo:	cad	1,0000	832,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,582000	25,50	40,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,582000	30,60	48,41	
		Totale Manodopera				**88,75**	**10,658**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.750.a	Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un .....ciolo: con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato	cad	1,0000	569,54	569,54	
		Totale Materiali				**569,54**	**68,394**
					Totale Euro	658,29	
					Spese Generali 15,000% su Euro 658,29	98,74	
					Totale Euro	757,03	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 757,03	75,70	
					Totale Euro	832,73	
					Prezzo di Applicazione Euro	**832,73**	
					Totale Manodopera Euro	88,75	10,658
					Totale Materiali Euro	569,54	68,394

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.750.b	GIOSTRA ROTONDA COMPOSTA DA PIATTAFORMA ANTISDRUCCIOLO RINFORZATA DA UN TELAIO PORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm; in opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucciolo:	cad	1,0000	873,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,498000	25,50	38,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,498000	30,60	45,84	
		Totale Manodopera				**84,04**	**9,622**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.750.b	Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un .....lo: con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato	cad	1,0000	606,43	606,43	
		Totale Materiali				**606,43**	**69,430**

Totale Euro	690,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 690,47	103,57	
Totale Euro	794,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 794,04	79,40	
Totale Euro	873,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**873,44**	
Totale Manodopera Euro	84,04	9,622
Totale Materiali Euro	606,43	69,430

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.760.a	GIOSTRA ROTONDA COME ALLA VOCE PRECEDENTE PIATTAFORMA IN VETRORESINA ANTISDRUCCIOLO: con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato Giostra rotonda come alla voce precedente piattaforma in vetroresina antisdrucciolo:	cad	1,0000	877,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,506000	25,50	38,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,506000	30,60	46,08	
		Totale Manodopera				**84,48**	**9,624**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.760.a	Giostra rotonda come alla voce precedente piattaforma in vetroresina antisdrucciolo: con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato	cad	1,0000	609,47	609,47	
		Totale Materiali				**609,47**	**69,428**

Totale Euro	693,95	
Spese Generali 15,000% su Euro 693,95	104,09	
Totale Euro	798,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 798,04	79,80	
Totale Euro	877,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**877,84**	

Totale Manodopera Euro	84,48	9,624
Totale Materiali Euro	609,47	69,428

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.760.b	GIOSTRA ROTONDA COME ALLA VOCE PRECEDENTE PIATTAFORMA IN VETRORESINA ANTISDRUCCIOLO: con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato Giostra rotonda come alla voce precedente piattaforma in vetroresina antisdrucciolo:	cad	1,0000	913,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,566000	25,50	39,93	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,566000	30,60	47,92	
		Totale Manodopera				**87,85**	**9,622**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.760.b	Giostra rotonda come alla voce precedente piattaforma in vetroresina antisdrucciolo: con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato	cad	1,0000	633,92	633,92	
		Totale Materiali				**633,92**	**69,430**

Totale Euro	721,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 721,77	108,27	
Totale Euro	830,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 830,04	83,00	
Totale Euro	913,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**913,04**	

Totale Manodopera Euro	87,85	9,622
Totale Materiali Euro	633,92	69,430

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.770.a	PONTE MOBILE IN LEGNO DI PINO TRATTATO COSTITUITA DA STRUTTURA PORTANTE IN PALI TONDI Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento	cad	1,0000	1.129,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,532000	25,50	13,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,532000	30,60	16,28	
		Totale Manodopera				**29,85**	**2,642**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.770.a	Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento	cad	1,0000	863,28	863,28	
		Totale Materiali				**863,28**	**76,409**

Totale Euro	893,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 893,13	133,97	
Totale Euro	1.027,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.027,10	102,71	
Totale Euro	1.129,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.129,81**	
Totale Manodopera Euro	29,85	2,642
Totale Materiali Euro	863,28	76,409

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.780.a	SABBIERA IN LEGNO LAMELLARE DI PINO TRATTATO CON COPERCHI SUPERIORI SCORREVOLI IN LAMINATO COLORATO Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in.....zincato ricoperto da listelli di legno, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro lunghezza 4000 mm, larghezza Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro lunghezza 4000 mm, larghezza 1300 mm, altezza 400 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro lunghezza 4000 mm, larghezza 1300 mm, altezza 400 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.	cad	1,0000	1.307,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,506000	25,50	12,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,506000	30,60	15,48	
		Totale Manodopera				**28,38**	**2,171**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.780.a	Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in.....elli di legno, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro lunghezza 4000 mm, larghezza 1300 mm, altezza 400 mm.	cad	1,0000	1.005,00	1.005,00	
		Totale Materiali				**1.005,00**	**76,880**

Totale Euro	1.033,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.033,38	155,01	
Totale Euro	1.188,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.188,39	118,84	
Totale Euro	1.307,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.307,23**	
Totale Manodopera Euro	28,38	2,171
Totale Materiali Euro	1.005,00	76,880

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.790.a	TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM. PREASSEMBLATO: lunghezza 1000 mm Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: preassemblato:	cad	1,0000	383,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**16,83**	**4,391**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.790.a	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento....., conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; preassemblato: lunghezza 1000 mm	cad	1,0000	286,18	286,18	
		Totale Materiali				**286,18**	**74,660**

Totale Euro	303,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 303,01	45,45	
Totale Euro	348,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 348,46	34,85	
Totale Euro	383,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**383,31**	

Totale Manodopera Euro	16,83	4,391
Totale Materiali Euro	286,18	74,660

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.790.b	TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM. PREASSEMBLATO: lunghezza 1500 mm Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: preassemblato:	cad	1,0000	493,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,310000	25,50	7,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,310000	30,60	9,49	
		Totale Manodopera				**17,40**	**3,529**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.790.b	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento....., conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; preassemblato: lunghezza 1500 mm	cad	1,0000	372,36	372,36	
		Totale Materiali				**372,36**	**75,523**

Totale Euro	389,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 389,76	58,46	
Totale Euro	448,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 448,22	44,82	
Totale Euro	493,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**493,04**	
Totale Manodopera Euro	17,40	3,529
Totale Materiali Euro	372,36	75,523

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.790.c	TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM. PREASSEMBLATO: lunghezza 2000 mm Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: preassemblato:	cad	1,0000	602,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,284000	25,50	7,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,284000	30,60	8,69	
		Totale Manodopera				**15,93**	**2,646**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.790.c	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento....., conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; preassemblato: lunghezza 2000 mm	cad	1,0000	460,00	460,00	
		Totale Materiali				**460,00**	**76,406**

Totale Euro	475,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 475,93	71,39	
Totale Euro	547,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 547,32	54,73	
Totale Euro	602,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**602,05**	
Totale Manodopera Euro	15,93	2,646
Totale Materiali Euro	460,00	76,406

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.80.a	PANCHINA SENZA SCHIENALE CON LISTONI DI LEGNO IN PINO TRATTATO SEZIONE 4,5X5,5 CM, SOSTEGNI LATERALI IN FUSIONE DI GHISA VERNICIATA Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa v..... altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa dimensioni 170x45 cm, altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa dimensioni 170x45 cm, altezza 44 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	1,0000	256,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,330000	25,50	8,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,330000	30,60	10,10	
		Totale Manodopera				**18,52**	**7,227**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.80.a	Panchina senza schienale con listoni di legno in pino trattato sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa dimensioni 170x45 cm, altezza 44 cm.	cad	1,0000	184,06	184,06	
		Totale Materiali				**184,06**	**71,823**

Totale Euro	202,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 202,58	30,39	
Totale Euro	232,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 232,97	23,30	
Totale Euro	256,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**256,27**	
Totale Manodopera Euro	18,52	7,227
Totale Materiali Euro	184,06	71,823

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.800.a	TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM. ASSEMBLATO IN OPERA: lunghezza 1000 mm Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, assemblato in opera:	cad	1,0000	465,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,224000	25,50	31,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,224000	30,60	37,45	
		Totale Manodopera				**68,66**	**14,762**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.800.a	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento.....no e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm: lunghezza 1000 mm	cad	1,0000	299,02	299,02	
		Totale Materiali				**299,02**	**64,290**

Totale Euro	367,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 367,68	55,15	
Totale Euro	422,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 422,83	42,28	
Totale Euro	465,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**465,11**	
Totale Manodopera Euro	68,66	14,762
Totale Materiali Euro	299,02	64,290

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.800.b	TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM. ASSEMBLATO IN OPERA: lunghezza 1500 mm Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, assemblato in opera:	cad	1,0000	574,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,250000	25,50	31,88	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,250000	30,60	38,25	
		Totale Manodopera				**70,13**	**12,199**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.800.b	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento.....no e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm: lunghezza 1500 mm	cad	1,0000	384,34	384,34	
		Totale Materiali				**384,34**	**66,853**

Totale Euro	454,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 454,47	68,17	
Totale Euro	522,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 522,64	52,26	
Totale Euro	574,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**574,90**	
Totale Manodopera Euro	70,13	12,199
Totale Materiali Euro	384,34	66,853

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.800.c	TUNNEL IN LISTONI DI LEGNO DI PINO TRATTATO DI SEZIONE 140X35 MM. ASSEMBLATO IN OPERA: lunghezza 2000 mm Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, assemblato in opera:	cad	1,0000	684,34

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,278000	25,50	32,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,278000	30,60	39,11	
		Totale Manodopera				**71,70**	**10,477**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.800.c	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento.....no e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm: lunghezza 2000 mm	cad	1,0000	469,28	469,28	
		Totale Materiali				**469,28**	**68,574**

Totale Euro	540,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 540,98	81,15	
Totale Euro	622,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 622,13	62,21	
Totale Euro	684,34	
Prezzo di Applicazione Euro	**684,34**	
Totale Manodopera Euro	71,70	10,477
Totale Materiali Euro	469,28	68,574

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.810.a	SARTIA A CAVALLETTO PER ARRAMPICATA CON STRUTTURA IN PALI DI LEGNO DI PINO TRATTATO Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, rete .....0 mm, altezza 1500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia 300x300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176 . Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia 300x300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176 dimensioni d'ingombro: lunghezza 1700 mm, larghezza 1100 mm, altezza 1500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimenta zione speciale per l'area di gioco e di rispetto.	cad	1,0000	658,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,310000	25,50	7,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,310000	30,60	9,49	
		Totale Manodopera				**17,40**	**2,644**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.810.a	Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di le gno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, rete . .... 300x300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176 dimensioni d'ingombro: lunghezza 1700 mm, larghezza 1100 mm, alte zza 1500 mm.	cad	1,0000	502,82	502,82	
		Totale Materiali				**502,82**	**76,407**

Totale Euro	520,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 520,22	78,03	
Totale Euro	598,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 598,25	59,83	
Totale Euro	658,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**658,08**	
Totale Manodopera Euro	17,40	2,644
Totale Materiali Euro	502,82	76,407

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.820.a	ASSE DI EQUILIBRIO IN LEGNO DI PINO TRATTATO CONFORME ALLE NORME UNI EN 1176 fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	161,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,618000	25,50	15,76	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,618000	30,60	18,91	
		Totale Manodopera				**34,67**	**21,509**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.820.a	Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176: fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm	cad	1,0000	92,76	92,76	
		Totale Materiali				**92,76**	**57,547**
					Totale Euro	127,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 127,43	19,11	
					Totale Euro	146,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 146,54	14,65	
					Totale Euro	161,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**161,19**	
					Totale Manodopera Euro	34,67	21,509
					Totale Materiali Euro	92,76	57,547

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.820.b	ASSE DI EQUILIBRIO IN LEGNO DI PINO TRATTATO CONFORME ALLE NORME UNI EN 1176 oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x3000 mm, altezza 400 mm Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto:	cad	1,0000	304,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,880000	25,50	47,94	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,880000	30,60	57,53	
		Totale Manodopera				**105,47**	**34,623**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.820.b	Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176: oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x3000 mm, altezza 400 mm	cad	1,0000	135,34	135,34	
		Totale Materiali				**135,34**	**44,429**

Totale Euro	240,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 240,81	36,12	
Totale Euro	276,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 276,93	27,69	
Totale Euro	304,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**304,62**	

Totale Manodopera Euro	105,47	34,623
Totale Materiali Euro	135,34	44,429

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.830.a	MINI PALESTRA COSTITUITA DA STRUTTURA PORTANTE IN PALI DI LEGNO DI PINO TRATTATO Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione quadrata 900x900 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione quadrata 900x900 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione quadrata 900x900 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio	cad	1,0000	1.330,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,872000	25,50	47,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,872000	30,60	57,28	
		Totale Manodopera				**105,02**	**7,894**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.830.a	Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione quadrata 900x900 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio	cad	1,0000	946,62	946,62	
		Totale Materiali				**946,62**	**71,157**

Totale Euro	1.051,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.051,64	157,75	
Totale Euro	1.209,39	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.209,39	120,94	
Totale Euro	1.330,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.330,33**	
Totale Manodopera Euro	105,02	7,894
Totale Materiali Euro	946,62	71,157

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.840.a	PALESTRA ESAGONALE COSTITUITA DA STRUTTURA PORTANTE IN PALI DI LEGNO DI PINO TRATTATO Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio	cad	1,0000	1.492,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,868000	25,50	47,63	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,868000	30,60	57,16	
		Totale Manodopera				**104,79**	**7,023**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.840.a	Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio	cad	1,0000	1.074,74	1.074,74	
		Totale Materiali				**1.074,74**	**72,028**

Totale Euro	1.179,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.179,53	176,93	
Totale Euro	1.356,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.356,46	135,65	
Totale Euro	1.492,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.492,11**	
Totale Manodopera Euro	104,79	7,023
Totale Materiali Euro	1.074,74	72,028

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.850.a	CASETTA GIOCO IN LEGNO DI PINO TRATTATO PREASSEMBLATA Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde	cad	1,0000	1.213,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,382000	25,50	9,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,382000	30,60	11,69	
		Totale Manodopera				**21,43**	**1,766**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.850.a	Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde	cad	1,0000	937,58	937,58	
		Totale Materiali				**937,58**	**77,285**

Totale Euro	959,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 959,01	143,85	
Totale Euro	1.102,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.102,86	110,29	
Totale Euro	1.213,15	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.213,15**	
Totale Manodopera Euro	21,43	1,766
Totale Materiali Euro	937,58	77,285

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.860.a	STRUTTURA GIOCO MODULARE CON STRUTTURA PORTANTE IN LEGNO DI PINO TRATTATO Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: u..... tetto in vetroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una torre con tetto in vetroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una torre con tetto in vetroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta	cad	1,0000	4.380,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,070000	25,50	52,79	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,070000	30,60	63,34	
		Totale Manodopera				**116,13**	**2,651**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.860.a	Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: u..... tetto in vetroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta	cad	1,0000	3.346,88	3.346,88	
		Totale Materiali				**3.346,88**	**76,400**

Totale Euro	3.463,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.463,01	519,45	
Totale Euro	3.982,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3.982,46	398,25	
Totale Euro	4.380,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.380,71**	
Totale Manodopera Euro	116,13	2,651
Totale Materiali Euro	3.346,88	76,400

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.870.a	STRUTTURA GIOCO MODULARE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 1176, COMPOSTA DA: DUE TORRETTE CON TETTO A QUATTRO FALDE Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: due torrette con tetto a.....falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini	cad	1,0000	4.476,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,516000	25,50	89,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,516000	30,60	107,59	
		Totale Manodopera				**197,25**	**4,406**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.870.a	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: due torrette con tetto a.....falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini	cad	1,0000	3.341,74	3.341,74	
		Totale Materiali				**3.341,74**	**74,645**

Totale Euro	3.538,99	
Spese Generali 15,000% su Euro 3.538,99	530,85	
Totale Euro	4.069,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.069,84	406,98	
Totale Euro	4.476,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**4.476,82**	
Totale Manodopera Euro	197,25	4,406
Totale Materiali Euro	3.341,74	74,645

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.890.a	STRUTTURA GIOCO MODULARE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 1176, COMPOSTA DA: DUE TORRETTE DI CUI UNA ALTA E UNA BASSA, CON TETTO A QUATTRO FALDE Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette di cui una a.....o falde in vetroresina colorata con pannelli di protezione laterali in in laminato colorato, una scala di salita a gradini. Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette di cui una alta e una bassa con tetto a quattro falde in vetroresina colorata con pannelli di protezione laterali in in laminato colorato, una scala di salita a gradini Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette di cui una alta e una bassa con tetto a quattro falde in vetroresina colorata con pannelli di protezione laterali in in laminato colorato, una scala di salita a gradini.	cad	1,0000	5.296,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,332000	25,50	84,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,332000	30,60	101,96	
		Totale Manodopera				**186,93**	**3,529**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.890.a	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette di cui una a.....o falde in vetroresina colorata con pannelli di protezione laterali in in laminato colorato, una scala di salita a gradini.	cad	1,0000	3.999,84	3.999,84	
		Totale Materiali				**3.999,84**	**75,522**

Totale Euro	4.186,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 4.186,77	628,02	
Totale Euro	4.814,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4.814,79	481,48	
Totale Euro	5.296,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**5.296,27**	
Totale Manodopera Euro	186,93	3,529
Totale Materiali Euro	3.999,84	75,522

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.90.a	PANCHINA SENZA SCHIENALE CON LISTONI DI LEGNO TRATTATO CON BORDI ARROTONDATI E VITI IN VISTA listoni di legno di Iroko, sezione 3,5x12 cm Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	375,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,322000	25,50	8,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,322000	30,60	9,85	
		Totale Manodopera				**18,06**	**4,813**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.90.a	Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm: listoni di legno di Iroko, sezione 3,5x12 cm	cad	1,0000	278,58	278,58	
		Totale Materiali				**278,58**	**74,239**

Totale Euro	296,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 296,64	44,50	
Totale Euro	341,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 341,14	34,11	
Totale Euro	375,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**375,25**	

Totale Manodopera Euro	18,06	4,813
Totale Materiali Euro	278,58	74,239

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.90.b	PANCHINA SENZA SCHIENALE CON LISTONI DI LEGNO TRATTATO CON BORDI ARROTONDATI E VITI IN VISTA listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:	cad	1,0000	274,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,314000	25,50	8,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,314000	30,60	9,61	
		Totale Manodopera				**17,62**	**6,410**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.90.b	Panchina senza schienale con listoni di legno trattato con bordi arrotondati e viti in vista, struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180 x 58 cm, altezza 42 cm: listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm	cad	1,0000	199,67	199,67	
		Totale Materiali				**199,67**	**72,642**

Totale Euro	217,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 217,29	32,59	
Totale Euro	249,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 249,88	24,99	
Totale Euro	274,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**274,87**	

Totale Manodopera Euro	17,62	6,410
Totale Materiali Euro	199,67	72,642

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.900.a	STRUTTURA GIOCO MODULARE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 1176 COMPOSTA DA: TRE TORRETTE DI CUI UNA ALTA E DUE BASSE CON TETTO A QUATTRO FALDE CON PANNELLI DI PROTEZIONE LATERALI IN MULTISTRATO MARINO Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una a.....ue basse con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini	cad	1,0000	7.315,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	5,746000	25,50	146,52	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	5,746000	30,60	175,83	
		Totale Manodopera				**322,35**	**4,406**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.900.a	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una a.....ue basse con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini	cad	1,0000	5.460,58	5.460,58	
		Totale Materiali				**5.460,58**	**74,645**

Totale Euro	5.782,93	
Spese Generali 15,000% su Euro 5.782,93	867,44	
Totale Euro	6.650,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6.650,37	665,04	
Totale Euro	7.315,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**7.315,41**	
Totale Manodopera Euro	322,35	4,406
Totale Materiali Euro	5.460,58	74,645

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.910.a	STRUTTURA GIOCO MODULARE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 1176 COMPOSTA DA: TRE TORRETTE DI CUI UNA ALTA E DUE BASSE CON TETTO A QUATTRO FALDE IN VETRORESINA COLORATA E PANNELLI DI PROTEZIONE LATERALI IN LAMINATO COLORATO Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato	cad	1,0000	8.724,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	6,854000	25,50	174,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	6,854000	30,60	209,73	
		Totale Manodopera				**384,51**	**4,407**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.910.a	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato	cad	1,0000	6.512,54	6.512,54	
		Totale Materiali				**6.512,54**	**74,644**

Totale Euro	6.897,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 6.897,05	1.034,56	
Totale Euro	7.931,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7.931,61	793,16	
Totale Euro	8.724,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**8.724,77**	
Totale Manodopera Euro	384,51	4,407
Totale Materiali Euro	6.512,54	74,644

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
ARREDO URBANO
ARREDO URBANO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.06.10.920.a	STRUTTURA GIOCO MODULARE IN LEGNO DI PINO TRATTATO, CONFORME ALLE NORME UNI EN 1176 COMPOSTA DA: QUATTRO TORRETTE DI CUI DUE ALTE E DUE BASSE CON TETTO A QUATTRO FALDE IN VETRORESINA COLORATA E PANNELLI DI PROTEZIONE LATERALI IN LAMINATO COLORATO Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: quattro torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: quattro torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: quattro torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato	cad	1,0000	12.058,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	9,474000	25,50	241,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	9,474000	30,60	289,90	
		Totale Manodopera				**531,49**	**4,408**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.690.920.a	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: quattro torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato	cad	1,0000	9.000,54	9.000,54	
		Totale Materiali				**9.000,54**	**74,644**

Totale Euro	9.532,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 9.532,03	1.429,80	
Totale Euro	10.961,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10.961,83	1.096,18	
Totale Euro	12.058,01	
Prezzo di Applicazione Euro	**12.058,01**	
Totale Manodopera Euro	531,49	4,408
Totale Materiali Euro	9.000,54	74,644

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.100.a	PREPARAZIONE DELLE BUCHE PER LA POSA IN OPERA DI PIANTE ARBOREE ED ARBUSTIVE in parchi e giardini senza vincoli Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, escluso in ogni caso il carico e lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche:	cad	1,0000	0,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
		Totale Manodopera				**0,33**	**66,000**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,002500	24,26	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**12,000**

Totale Euro	0,39	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,39	0,06	
Totale Euro	0,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,45	0,05	
Totale Euro	0,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,50**	
Totale Manodopera Euro	0,33	66,000
Totale Noli Euro	0,06	12,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.100.b	PREPARAZIONE DELLE BUCHE PER LA POSA IN OPERA DI PIANTE ARBOREE ED ARBUSTIVE in vie alberate, senza macchine in sosta Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, escluso in ogni caso il carico e lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche:	cad	1,0000	0,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
		Totale Manodopera				**0,44**	**62,857**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,005000	24,26	0,12	
		Totale Noli				**0,12**	**17,143**

Totale Euro	0,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,56	0,08	
Totale Euro	0,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,64	0,06	
Totale Euro	0,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,70**	
Totale Manodopera Euro	0,44	62,857
Totale Noli Euro	0,12	17,143

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.100.c	PREPARAZIONE DELLE BUCHE PER LA POSA IN OPERA DI PIANTE ARBOREE ED ARBUSTIVE in vie alberate con parcheggio autovetture Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, escluso in ogni caso il carico e lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche:	cad	1,0000	2,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035000	25,50	0,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,81**	**69,615**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,010000	24,26	0,24	
		Totale Noli				**0,24**	**9,231**

Totale Euro	2,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,05	0,31	
Totale Euro	2,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,36	0,24	
Totale Euro	2,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,60**	
Totale Manodopera Euro	1,81	69,615
Totale Noli Euro	0,24	9,231

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.11.a	STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORMAZIONE DELLE PENDENZE E LA SAGOMATURA, ECLUSA LA FORNITURA: operazione manuale Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la formazione delle pendenze e la sagomatura, eclusa la fornitura: operazione manuale	mc	1,0000	18,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.15.a	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI Regione Abruzzo – Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Comune	ora	0,500000	13,03	6,52	
2	ABR25_RU_1.5.15.d	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Specializzato	ora	0,500000	15,51	7,76	
					Totale Euro	14,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 14,28	2,14	
					Totale Euro	16,42	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 16,42	1,64	
					Totale Euro	18,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**18,06**	
					Totale Manodopera Euro	14,28	79,070

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.11.b	STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORMAZIONE DELLE PENDENZE E LA SAGOMATURA, ECLUSA LA FORNITURA: operazione meccanica per piccole quantità tramite pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³ Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la formazione delle pendenze e la sagomatura, eclusa la fornitura: operazione meccanica per piccole quantità tramite pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	mc	1,0000	4,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.15.d	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Specializzato	ora	0,028000	15,51	0,43	
2	ABR25_RU_1.5.15.d	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Specializzato	ora	0,028000	15,51	0,43	
3	ABR25_RU_1.5.15.d	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Specializzato	ora	0,028000	15,51	0,43	
		Totale Manodopera				**1,29**	**27,505**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,028000	51,15	1,43	
5	ABR25_AT_10.5.32.a	BOBCAT Bobcat	ora	0,028000	34,92	0,98	
		Totale Noli				**2,41**	**51,386**

Totale Euro	3,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,70	0,56	
Totale Euro	4,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,26	0,43	
Totale Euro	4,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,69**	
Totale Manodopera Euro	1,29	27,505
Totale Noli Euro	2,41	51,386

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.11.c	STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORMAZIONE DELLE PENDENZE E LA SAGOMATURA, ECLUSA LA FORNITURA: operazione meccanica per grandi quantità (campi sportivi, parchi pubblici, verde attrezzato, sistemazioni paesaggistiche, ecc.) tramite dozer ed escavatore Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la formazione delle pendenze e la sagomatura, eclusa la fornitura: operazione meccanica per grandi quantità (campi sportivi, parchi pubblici, verde attrezzato, sistemazioni paesaggistiche, ecc.) tramite dozer ed escavatore	mc	1,0000	8,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.15.d	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Specializzato	ora	0,025000	15,51	0,39	
2	ABR25_RU_1.5.15.d	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Specializzato	ora	0,025000	15,51	0,39	
3	ABR25_RU_1.5.15.d	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Specializzato	ora	0,025000	15,51	0,39	
		Totale Manodopera				**1,17**	**13,161**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.30.c	DUMPER Donzer cingolato con ripper hp 200	ora	0,025000	93,23	2,33	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,025000	106,29	2,66	
6	ABR25_AT_10.5.32.a	BOBCAT Bobcat	ora	0,025000	34,92	0,87	
		Totale Noli				**5,86**	**65,917**

Totale Euro	7,03
Spese Generali 15,000% su Euro 7,03	1,05
Totale Euro	8,08
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,08	0,81
Totale Euro	8,89
Prezzo di Applicazione Euro	**8,89**

Totale Manodopera Euro	1,17	13,161
Totale Noli Euro	5,86	65,917

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.130.a	TELO PACCIAMANTE DRENANTE Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/m² Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/m² Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici, compreso il telo in polipropilene 110 g/m²	mq	1,00	5,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,021000	25,50	0,54	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,022000	28,43	0,63	
		Totale Manodopera				**1,17**	**22,243**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.71.a	Geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m	mq	1,00	2,99	2,99	
		Totale Materiali				**2,99**	**56,844**
					Totale Euro	4,16	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,16	0,62	
					Totale Euro	4,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,78	0,48	
					Totale Euro	5,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,26**	
					Totale Manodopera Euro	1,17	22,243
					Totale Materiali Euro	2,99	56,844

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.140.a	FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO CON PREPARAZIONE MECCANICA DEL TERRENO (PULIZIA DELL'AREA, ARATURA/VANGATURA, ERPICATURA) per singole superfici da 200 a 1.000 m² Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:	mq	1,00	2,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,012000	25,50	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,012000	30,60	0,37	
		Totale Manodopera				**0,68**	**32,227**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.680.20.110.a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata. Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di gr/mq da 30 a 60.	mq	1,00	0,10	0,10	
5	ABR25_MAT_2.680.20.30.a	Concime per formazione di terreno erboso	kg	0,3500	1,10	0,39	
		Totale Materiali				**0,49**	**23,223**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.a	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	0,010000	49,62	0,50	
		Totale Noli				**0,50**	**23,697**

Totale Euro	1,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,67	0,25	
Totale Euro	1,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,92	0,19	
Totale Euro	2,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,11**	

Totale Manodopera Euro	0,68	32,227
Totale Noli Euro	0,50	23,697
Totale Materiali Euro	0,49	23,223

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.140.b	FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO CON PREPARAZIONE MECCANICA DEL TERRENO (PULIZIA DELL'AREA, ARATURA/VANGATURA, ERPICATURA) per superfici da 1.000 a 2.000 m² Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:	mq	1,00	1,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
		Totale Manodopera				**0,44**	**27,160**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.680.20.110.a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata. Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di gr/mq da 30 a 60.	mq	1,00	0,10	0,10	
5	ABR25_MAT_2.680.20.30.a	Concime per formazione di terreno erboso	kg	0,3500	1,10	0,39	
		Totale Materiali				**0,49**	**30,247**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.a	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	0,007000	49,62	0,35	
		Totale Noli				**0,35**	**21,605**

Totale Euro	1,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,28	0,19	
Totale Euro	1,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,47	0,15	
Totale Euro	1,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,62**	

Totale Manodopera Euro	0,44	27,160
Totale Noli Euro	0,35	21,605
Totale Materiali Euro	0,49	30,247

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.140.c	FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO CON PREPARAZIONE MECCANICA DEL TERRENO (PULIZIA DELL'AREA, ARATURA/VANGATURA, ERPICATURA) per le superfici oltre i 2.000 m² Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:	mq	1,00	0,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004000	25,50	0,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,004000	30,60	0,12	
		Totale Manodopera				**0,22**	**22,917**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.30.a	Concime per formazione di terreno erboso	kg	0,3500	1,10	0,39	
4	ABR25_MAT_2.680.20.110.a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata. Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di gr/mq da 30 a 60.	mq	1,00	0,10	0,10	
		Totale Materiali				**0,49**	**51,042**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.75.a	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	0,001000	49,62	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**5,208**

Totale Euro	0,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,76	0,11	
Totale Euro	0,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,87	0,09	
Totale Euro	0,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,96**	

Totale Manodopera Euro	0,22	22,917
Totale Materiali Euro	0,49	51,042
Totale Noli Euro	0,05	5,208

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.150.a	RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON MEZZI MECCANICI per singole superfici da 200 a 500 mq Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione:	mq	1,00	0,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004000	25,50	0,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,004000	30,60	0,12	
		Totale Manodopera				**0,22**	**31,429**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.110.a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata. Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di gr/mq da 30 a 60.	mq	1,00	0,10	0,10	
		Totale Materiali				**0,10**	**14,286**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.75.a	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	0,004800	49,62	0,24	
		Totale Noli				**0,24**	**34,286**
		Altro					
5				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	0,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,56	0,08	
Totale Euro	0,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,64	0,06	
Totale Euro	0,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,70**	

Totale Manodopera Euro	0,22	31,429
Totale Materiali Euro	0,10	14,286
Totale Noli Euro	0,24	34,286
Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.150.b	RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON MEZZI MECCANICI per superfici da 500 a 1.000 mq Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione:	mq	1,00	0,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002000	30,60	0,06	
		Totale Manodopera				**0,11**	**18,966**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.110.a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata. Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di gr/mq da 30 a 60.	mq	1,00	0,10	0,10	
		Totale Materiali				**0,10**	**17,241**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.75.a	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	0,005000	49,62	0,25	
		Totale Noli				**0,25**	**43,103**

Totale Euro	0,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,46	0,07	
Totale Euro	0,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,53	0,05	
Totale Euro	0,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,58**	

Totale Manodopera Euro	0,11	18,966
Totale Materiali Euro	0,10	17,241
Totale Noli Euro	0,25	43,103

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.150.c	RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON MEZZI MECCANICI per superfici da 1.000 a 2.000 mq Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione:	mq	1,00	0,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002000	30,60	0,06	
		Totale Manodopera				**0,11**	**24,444**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.110.a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata. Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di gr/mq da 30 a 60.	mq	1,00	0,10	0,10	
		Totale Materiali				**0,10**	**22,222**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.75.a	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	0,003000	49,62	0,15	
		Totale Noli				**0,15**	**33,333**

Totale Euro	0,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,36	0,05	
Totale Euro	0,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,41	0,04	
Totale Euro	0,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,45**	

Totale Manodopera Euro	0,11	24,444
Totale Materiali Euro	0,10	22,222
Totale Noli Euro	0,15	33,333

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.150.d	RIGENERAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON MEZZI MECCANICI per superfici oltre 2.000 mq Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione:	mq	1,00	0,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001660	25,50	0,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001660	30,60	0,05	
		Totale Manodopera				**0,09**	**25,000**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.110.a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata. Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di gr/mq da 30 a 60.	mq	1,00	0,10	0,10	
		Totale Materiali				**0,10**	**27,778**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.75.a	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	0,002000	49,62	0,10	
		Totale Noli				**0,10**	**27,778**

Totale Euro	0,29	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,29	0,04	
Totale Euro	0,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,33	0,03	
Totale Euro	0,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,36**	
Totale Manodopera Euro	0,09	25,000
Totale Materiali Euro	0,10	27,778
Totale Noli Euro	0,10	27,778

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.160.a	TAPPETO ERBOSO IN ZOLLA, PER INERBIMENTO A PRONTO EFFETTO, COMPRESI I LAVORI PREPARATORI, ESCLUSA IRRIGAZIONE: per superfici fino a 500 mq Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione:	mq	1,00	9,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**36,120**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.40.a	Tappeti erbosi a zolla	mq	1,00	4,00	4,00	
		Totale Materiali				**4,00**	**42,872**

Totale Euro	7,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,37	1,11	
Totale Euro	8,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,48	0,85	
Totale Euro	9,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,33**	
Totale Manodopera Euro	3,37	36,120
Totale Materiali Euro	4,00	42,872

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.160.b	TAPPETO ERBOSO IN ZOLLA, PER INERBIMENTO A PRONTO EFFETTO, COMPRESI I LAVORI PREPARATORI, ESCLUSA IRRIGAZIONE: per superfici da 500 a 2.000 mq Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione:	mq	1,00	6,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**1,41**	**20,614**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.40.a	Tappeti erbosi a zolla	mq	1,00	4,00	4,00	
		Totale Materiali				**4,00**	**58,480**

Totale Euro	5,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,41	0,81	
Totale Euro	6,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,22	0,62	
Totale Euro	6,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,84**	
Totale Manodopera Euro	1,41	20,614
Totale Materiali Euro	4,00	58,480

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.160.c	TAPPETO ERBOSO IN ZOLLA, PER INERBIMENTO A PRONTO EFFETTO, COMPRESI I LAVORI PREPARATORI, ESCLUSA IRRIGAZIONE: per le superfici oltre i 2.000 mq Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione:	mq	1,00	5,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,57**	**9,845**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.40.a	Tappeti erbosi a zolla	mq	1,00	4,00	4,00	
		Totale Materiali				**4,00**	**69,085**

Totale Euro	4,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,57	0,69	
Totale Euro	5,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,26	0,53	
Totale Euro	5,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,79**	
Totale Manodopera Euro	0,57	9,845
Totale Materiali Euro	4,00	69,085

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.165.a	FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO PER CAMPO DI CALCIO Formazione di tappeto erboso per campo di calcio in terra vegetale e sabbia silicea mista a torba nelle opportune proporzi.....della semina nelle zone di minore attecchimento, il primo taglio dell' erba e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Formazione di tappeto erboso per campo di calcio in terra vegetale e sabbia silicea mista a torba nelle opportune proporzione, compresi il livellamento, la cilindratura con rullo leggero, la concimazione, la seminagione con interramento del seme e cura del tappeto erboso, l'integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento, il primo taglio dell' erba e quanto altro occorre per dare l'opera finita: Formazione di tappeto erboso per campo di calcio in terra vegetale e sabbia silicea mista a torba nelle opportune proporzione, compresi il livellamento, la cilindratura con rullo leggero, la concimazione, la seminagione con interramento del seme e cura del tappeto erboso, l'integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento, il primo taglio dell' erba e quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	1,00	6,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,045000	25,50	1,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,045000	28,43	1,28	
		Totale Manodopera				**2,43**	**34,914**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.110.a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata. Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di gr/mq da 30 a 60.	mq	1,00	0,10	0,10	
4	ABR25_MAT_2.680.20.30.a	Concime per formazione di terreno erboso	kg	0,3500	1,10	0,39	
7	ABR25_MAT_2.999.50.a	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 1	a corpo	0,35	1,00	0,35	
		Totale Materiali				**0,84**	**12,069**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.75.a	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	0,045000	49,62	2,23	
		Totale Noli				**2,23**	**32,040**

Totale Euro	5,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,50	0,83	
Totale Euro	6,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,33	0,63	
Totale Euro	6,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**6,96**	

Totale Manodopera Euro	2,43	34,914
Totale Materiali Euro	0,84	12,069
Totale Noli Euro	2,23	32,040

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.170.a	OPERAZIONE DI VERTICUT SU TAPPETI ERBOSI CON MACCHINA IDONEA, COMPRESA RACCOLTA DEL FELTRO: per superfici fino a 500 mq Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:	mq	1,00	0,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002000	30,60	0,06	
		Totale Manodopera				**0,06**	**46,154**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,001500	24,26	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**30,769**
					Totale Euro	0,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,10	0,02	
					Totale Euro	0,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,12	0,01	
					Totale Euro	0,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,13**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	46,154
					Totale Noli Euro	0,04	30,769

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.170.b	OPERAZIONE DI VERTICUT SU TAPPETI ERBOSI CON MACCHINA IDONEA, COMPRESA RACCOLTA DEL FELTRO: per superfici da 500 a 2.000 mq Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:	mq	1,00	0,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001800	30,60	0,06	
		Totale Manodopera				**0,06**	**46,154**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,001500	24,26	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**30,769**
					Totale Euro	0,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,10	0,02	
					Totale Euro	0,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,12	0,01	
					Totale Euro	0,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,13**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	46,154
					Totale Noli Euro	0,04	30,769

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.170.c	OPERAZIONE DI VERTICUT SU TAPPETI ERBOSI CON MACCHINA IDONEA, COMPRESA RACCOLTA DEL FELTRO: per superfici oltre i 2.000 mq Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:	mq	1,00	0,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001500	30,60	0,05	
		Totale Manodopera				**0,05**	**45,455**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,001500	24,26	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**36,364**
					Totale Euro	0,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,09	0,01	
					Totale Euro	0,10	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,10	0,01	
					Totale Euro	0,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,11**	
					Totale Manodopera Euro	0,05	45,455
					Totale Noli Euro	0,04	36,364

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.180.a	OPERAZIONE DI CAROTATURA DEI TAPPETI ERBOSI CON IDONEA ATTREZZATURA, SMINUZZATURA DELLE CAROTE CON RETE METALLICA: per superfici da 500 m² a 1.000 m² Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:	mq	1,00	0,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,003000	25,50	0,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003000	30,60	0,09	
		Totale Manodopera				**0,17**	**60,714**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,002200	24,26	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**17,857**

Totale Euro	0,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,22	0,03	
Totale Euro	0,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,25	0,03	
Totale Euro	0,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,28**	
Totale Manodopera Euro	0,17	60,714
Totale Noli Euro	0,05	17,857

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.180.b	OPERAZIONE DI CAROTATURA DEI TAPPETI ERBOSI CON IDONEA ATTREZZATURA, SMINUZZATURA DELLE CAROTE CON RETE METALLICA: per superfici da 1.000 a 2.000 m² Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:	mq	1,00	0,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002000	30,60	0,06	
		Totale Manodopera				**0,11**	**55,000**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,002000	24,26	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**25,000**
					Totale Euro	0,16	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,16	0,02	
					Totale Euro	0,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,18	0,02	
					Totale Euro	0,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,20**	
					Totale Manodopera Euro	0,11	55,000
					Totale Noli Euro	0,05	25,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.180.c	OPERAZIONE DI CAROTATURA DEI TAPPETI ERBOSI CON IDONEA ATTREZZATURA, SMINUZZATURA DELLE CAROTE CON RETE METALLICA: per superfici oltre i 2.000 m² Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:	mq	1,00	0,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**42,857**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,002000	24,26	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**35,714**

Totale Euro	0,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,11	0,02	
Totale Euro	0,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,13	0,01	
Totale Euro	0,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,14**	
Totale Manodopera Euro	0,06	42,857
Totale Noli Euro	0,05	35,714

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.190.a	PULIZIA DEI TAPPETI ERBOSI, VIALETTI E SPIAZZI NEI PARCHI E NEI GIARDINI CON ASPORTAZIONE DELLE FOGLIE da eseguirsi a macchina con attrezzo semovente Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie, carico e trasporto a centri smaltimento compresi, escluso onere di smaltimento, per un minimo di 3 interventi annui:	mq	1,00	0,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,000700	25,50	0,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000700	30,60	0,02	
		Totale Manodopera				**0,04**	**50,000**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,000700	24,26	0,02	
		Totale Noli				**0,02**	**25,000**

Totale Euro	0,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,06	0,01	
Totale Euro	0,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,07	0,01	
Totale Euro	0,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,08**	

Totale Manodopera Euro	0,04	50,000
Totale Noli Euro	0,02	25,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.190.b	PULIZIA DEI TAPPETI ERBOSI, VIALETTI E SPIAZZI NEI PARCHI E NEI GIARDINI CON ASPORTAZIONE DELLE FOGLIE da eseguirsi a mano con macchina soffiatrice Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie, carico e trasporto a centri smaltimento compresi, escluso onere di smaltimento, per un minimo di 3 interventi annui:	mq	1,00	0,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**60,000**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,001000	24,26	0,02	
		Totale Noli				**0,02**	**20,000**

Totale Euro	0,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,08	0,01	
Totale Euro	0,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,09	0,01	
Totale Euro	0,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,10**	

Totale Manodopera Euro	0,06	60,000
Totale Noli Euro	0,02	20,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.200.a	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO.INTERVENTI SETTIMANALI. fino a 500 m² Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. interventi settimanali.	mq	1,00	0,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001500	25,50	0,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001500	30,60	0,05	
		Totale Manodopera				**0,09**	**52,941**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,001500	24,26	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**23,529**
					Totale Euro	0,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,13	0,02	
					Totale Euro	0,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,15	0,02	
					Totale Euro	0,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,17**	
					Totale Manodopera Euro	0,09	52,941
					Totale Noli Euro	0,04	23,529

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.200.b	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO.INTERVENTI SETTIMANALI. per superfici da 500 a 2.000 m² Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. interventi settimanali.	mq	1,00	0,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001300	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001300	30,60	0,04	
		Totale Manodopera				**0,07**	**53,846**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,001300	24,26	0,03	
		Totale Noli				**0,03**	**23,077**
					Totale Euro	0,10	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,10	0,02	
					Totale Euro	0,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,12	0,01	
					Totale Euro	0,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,13**	
					Totale Manodopera Euro	0,07	53,846
					Totale Noli Euro	0,03	23,077

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.200.c	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO.INTERVENTI SETTIMANALI. per superfici oltre i 2.000 m² Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. interventi settimanali.	mq	1,00	0,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**60,000**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,001000	24,26	0,02	
		Totale Noli				**0,02**	**20,000**
					Totale Euro	0,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,08	0,01	
					Totale Euro	0,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,09	0,01	
					Totale Euro	0,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,10**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	60,000
					Totale Noli Euro	0,02	20,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.21.a	STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORNITURA DI TERRENO VEGETALE ADEGUATO ALL'IMPIEGO RICHIESTO operazione manuale. Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale adeguato all'impiego richiesto: operazione manuale.	mc	1,0000	38,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.15.a	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI Regione Abruzzo – Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Comune	ora	0,500000	13,03	6,52	
2	ABR25_RU_1.5.15.d	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Specializzato	ora	0,500000	15,51	7,76	
		Totale Manodopera				**14,28**	**37,285**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.120.c	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale per opere a verde	mc	1,0000	16,00	16,00	
		Totale Materiali				**16,00**	**41,775**
					Totale Euro	30,28	
					Spese Generali 15,000% su Euro 30,28	4,54	
					Totale Euro	34,82	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 34,82	3,48	
					Totale Euro	38,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**38,30**	
					Totale Manodopera Euro	14,28	37,285
					Totale Materiali Euro	16,00	41,775

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.21.b	STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORNITURA DI TERRENO VEGETALE ADEGUATO ALL'IMPIEGO RICHIESTO operazione meccanica per piccole quantità tramite pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³ Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale adeguato all'impiego richiesto: operazione meccanica per piccole quantità tramite pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	mc	1,0000	24,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.15.d	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Specializzato	ora	0,028000	15,51	0,43	
2	ABR25_RU_1.5.15.d	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Specializzato	ora	0,028000	15,51	0,43	
3	ABR25_RU_1.5.15.d	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Specializzato	ora	0,028000	15,51	0,43	
		Totale Manodopera				**1,29**	**5,174**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.20.120.c	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale per opere a verde	mc	1,0000	16,00	16,00	
		Totale Materiali				**16,00**	**64,180**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,028000	51,15	1,43	
6	ABR25_AT_10.5.32.a	BOBCAT Bobcat	ora	0,028000	34,92	0,98	
		Totale Noli				**2,41**	**9,667**

Totale Euro	19,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,70	2,96	
Totale Euro	22,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 22,66	2,27	
Totale Euro	24,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,93**	

Totale Manodopera Euro	1,29	5,174
Totale Materiali Euro	16,00	64,180
Totale Noli Euro	2,41	9,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.21.c	STESA E MODELLAZIONE DI TERRA DI COLTIVO COMPRESA LA FORNITURA DI TERRENO VEGETALE ADEGUATO ALL'IMPIEGO RICHIESTO operazione meccanica per grandi quantità (campi sportivi, parchi pubblici, ecc.) tramite dozer ed escavatore Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale adeguato all'impiego richiesto: operazione meccanica per grandi quantità (campi sportivi, parchi pubblici, ecc.) tramite dozer ed escavatore	mc	1,0000	29,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.15.d	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Specializzato	ora	0,025000	15,51	0,39	
2	ABR25_RU_1.5.15.d	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Specializzato	ora	0,025000	15,51	0,39	
3	ABR25_RU_1.5.15.d	MANODOPERA CATEGORIA FLOROVIVAISTI Regione Abruzzo - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio Specializzato	ora	0,025000	15,51	0,39	
		Totale Manodopera				**1,17**	**4,016**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.20.120.c	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale per opere a verde	mc	1,0000	16,00	16,00	
		Totale Materiali				**16,00**	**54,926**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.30.c	DUMPER Donzer cingolato con ripper hp 200	ora	0,025000	93,23	2,33	
6	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,025000	106,29	2,66	
7	ABR25_AT_10.5.32.a	BOBCAT Bobcat	ora	0,025000	34,92	0,87	
		Totale Noli				**5,86**	**20,117**

Totale Euro	23,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,03	3,45	
Totale Euro	26,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,48	2,65	
Totale Euro	29,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,13**	

Totale Manodopera Euro	1,17	4,016
Totale Materiali Euro	16,00	54,926
Totale Noli Euro	5,86	20,117

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.210.a	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO, INTERVENTI QUINDICINALI: fino a 500 m² Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi quindicinali:	mq	1,00	0,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001500	25,50	0,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001500	30,60	0,05	
		Totale Manodopera				**0,09**	**52,941**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,001600	24,26	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**23,529**

Totale Euro	0,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,13	0,02	
Totale Euro	0,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,15	0,02	
Totale Euro	0,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,17**	

Totale Manodopera Euro	0,09	52,941
Totale Noli Euro	0,04	23,529

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.210.b	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO, INTERVENTI QUINDICINALI: per superfici da 500 a 2.000 m² Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi quindicinali:	mq	1,00	0,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001300	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001300	30,60	0,04	
		Totale Manodopera				**0,07**	**53,846**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,001400	24,26	0,03	
		Totale Noli				**0,03**	**23,077**

Totale Euro	0,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,10	0,02	
Totale Euro	0,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,12	0,01	
Totale Euro	0,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,13**	

Totale Manodopera Euro	0,07	53,846
Totale Noli Euro	0,03	23,077

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.210.c	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ROTANTE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA, ESCLUSO ONERE DI SMALTIMENTO, INTERVENTI QUINDICINALI: per superfici oltre i 2.000 m² Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi quindicinali:	mq	1,00	0,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**60,000**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,001000	24,26	0,02	
		Totale Noli				**0,02**	**20,000**
					Totale Euro	0,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,08	0,01	
					Totale Euro	0,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,09	0,01	
					Totale Euro	0,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,10**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	60,000
					Totale Noli Euro	0,02	20,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.220.a	TAPPETO ERBOSO A BASSA MANUTENZIONE, 4-6 INTERVENTI ALL'ANNO fino a 500 m² Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno	mq	1,00	0,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002500	25,50	0,06	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002500	30,60	0,08	
		Totale Manodopera				**0,14**	**53,846**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,003000	24,26	0,07	
		Totale Noli				**0,07**	**26,923**

Totale Euro	0,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,21	0,03	
Totale Euro	0,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,24	0,02	
Totale Euro	0,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,26**	
Totale Manodopera Euro	0,14	53,846
Totale Noli Euro	0,07	26,923

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.220.b	TAPPETO ERBOSO A BASSA MANUTENZIONE, 4-6 INTERVENTI ALL'ANNO per superfici da 500 a 2.000 m² Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno	mq	1,00	0,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002000	30,60	0,06	
		Totale Manodopera				**0,11**	**55,000**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,002000	24,26	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**25,000**
					Totale Euro	0,16	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,16	0,02	
					Totale Euro	0,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,18	0,02	
					Totale Euro	0,20	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,20**	
					Totale Manodopera Euro	0,11	55,000
					Totale Noli Euro	0,05	25,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.220.c	TAPPETO ERBOSO A BASSA MANUTENZIONE, 4-6 INTERVENTI ALL'ANNO per superfici oltre i 2.000 m² Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno	mq	1,00	0,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001200	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001200	30,60	0,04	
		Totale Manodopera				**0,07**	**50,000**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,001700	24,26	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**28,571**

Totale Euro	0,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,11	0,02	
Totale Euro	0,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,13	0,01	
Totale Euro	0,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,14**	
Totale Manodopera Euro	0,07	50,000
Totale Noli Euro	0,04	28,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.230.a	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA fino a 500 m² Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi settimanali (30-50 tagli anno), per ogni intervento	mq	1,00	0,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002000	30,60	0,06	
		Totale Manodopera				**0,11**	**64,706**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,001000	24,26	0,02	
		Totale Noli				**0,02**	**11,765**
					Totale Euro	0,13	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,13	0,02	
					Totale Euro	0,15	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,15	0,02	
					Totale Euro	0,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,17**	
					Totale Manodopera Euro	0,11	64,706
					Totale Noli Euro	0,02	11,765

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.230.b	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA per superfici da 500 a 2.000 m² Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi settimanali (30-50 tagli anno), per ogni intervento	mq	1,00	0,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001700	25,50	0,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001700	30,60	0,05	
		Totale Manodopera				**0,09**	**64,286**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,001000	24,26	0,02	
		Totale Noli				**0,02**	**14,286**
					Totale Euro	0,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,11	0,02	
					Totale Euro	0,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,13	0,01	
					Totale Euro	0,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,14**	
					Totale Manodopera Euro	0,09	64,286
					Totale Noli Euro	0,02	14,286

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.230.c	TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO CON TOSAERBA A LAMA ELICOIDALE, CON RACCOLTA IMMEDIATA DEL MATERIALE DI RISULTA per superfici oltre i 2.000 m² Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento, interventi settimanali (30-50 tagli anno), per ogni intervento	mq	1,00	0,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**60,000**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.b	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore di piccole dimensioni max 20 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, piccolo carotiere, presa di potenza etc etc)	ora	0,001000	24,26	0,02	
		Totale Noli				**0,02**	**20,000**
					Totale Euro	0,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,08	0,01	
					Totale Euro	0,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,09	0,01	
					Totale Euro	0,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,10**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	60,000
					Totale Noli Euro	0,02	20,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.240.a	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SENZA RACCOLTA CON TRATTORE MUNITO DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE su banchine stradali Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra	mq	1,00	0,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,06**	**42,857**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.a	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	0,001000	49,62	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**35,714**

Totale Euro	0,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,11	0,02	
Totale Euro	0,13	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,13	0,01	
Totale Euro	0,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,14**	
Totale Manodopera Euro	0,06	42,857
Totale Noli Euro	0,05	35,714

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.240.b	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI ERBOSE SENZA RACCOLTA CON TRATTORE MUNITO DI BRACCIO IDRAULICO ED ATTREZZO TRINCIATORE-SFIBRATORE su scarpate stradali Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra	mq	1,00	0,15

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001300	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001300	30,60	0,04	
		Totale Manodopera				**0,07**	**46,667**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.a	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	0,001000	49,62	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**33,333**
					Totale Euro	0,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,12	0,02	
					Totale Euro	0,14	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,14	0,01	
					Totale Euro	0,15	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,15**	
					Totale Manodopera Euro	0,07	46,667
					Totale Noli Euro	0,05	33,333

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.250.a	CONCIMAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON CONCIMI SPECIFICI PER PRATI, DISTRIBUZIONE A SPAGLIO O MANUALE, CON CARRELLO O MECCANICA, ESCLUSO IL PRODOTTO fino a 500 m² Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto	mq	1,00	0,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002000	30,60	0,06	
					Totale Euro	0,11	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,11	0,02	
					Totale Euro	0,13	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,13	0,01	
					Totale Euro	0,14	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,14**	
					Totale Manodopera Euro	0,11	78,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.250.b	CONCIMAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON CONCIMI SPECIFICI PER PRATI, DISTRIBUZIONE A SPAGLIO O MANUALE, CON CARRELLO O MECCANICA, ESCLUSO IL PRODOTTO per superfici da 500 a 2.000 m² Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto	mq	1,00	0,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001000	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
					Totale Euro	0,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,06	0,01	
					Totale Euro	0,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,07	0,01	
					Totale Euro	0,08	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,08**	
					Totale Manodopera Euro	0,06	75,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.250.c	CONCIMAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI CON CONCIMI SPECIFICI PER PRATI, DISTRIBUZIONE A SPAGLIO O MANUALE, CON CARRELLO O MECCANICA, ESCLUSO IL PRODOTTO per superfici oltre 2.000 m² Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto	mq	1,00	0,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,000600	25,50	0,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000500	30,60	0,02	
					Totale Euro	0,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,04	0,01	
					Totale Euro	0,05	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,05	0,01	
					Totale Euro	0,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,06**	
					Totale Manodopera Euro	0,04	66,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.260.a	INNAFFIAMENTO DI ALBERI A GRUPPO O FILARE, CON BOTTE ATTREZZATA Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante ovvero nella conca per il quantitativo necessario alla ordinaria cultura delle piante Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante ovvero nella conca per il quantitativo necessario alla ordinaria cultura delle piante Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante ovvero nella conca per il quantitativo necessario alla ordinaria cultura delle piante	cad	1,0000	1,14

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
		Totale Manodopera				**0,33**	**28,947**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.f	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo autocarro od Autocisterna della portat di 190 q.li	ora	0,012000	47,41	0,57	
		Totale Noli				**0,57**	**50,000**

Totale Euro	0,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,90	0,14	
Totale Euro	1,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,04	0,10	
Totale Euro	1,14	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,14**	
Totale Manodopera Euro	0,33	28,947
Totale Noli Euro	0,57	50,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.270.a	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA per alberi di altezza fino a 10 m Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo	cad	1,0000	143,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,100000	25,50	28,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,100000	30,60	33,66	
		Totale Manodopera				**61,71**	**42,994**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	1,100000	5,51	6,06	
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,380000	63,67	24,19	
5	ABR25_AT_10.20.25.h	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri	ora	0,500000	43,00	21,50	
		Totale Noli				**51,75**	**36,055**
					Totale Euro	113,46	
					Spese Generali 15,000% su Euro 113,46	17,02	
					Totale Euro	130,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 130,48	13,05	
					Totale Euro	143,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**143,53**	
					Totale Manodopera Euro	61,71	42,994
					Totale Noli Euro	51,75	36,055

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.270.b	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo	cad	1,0000	175,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,300000	25,50	33,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,300000	30,60	39,78	
		Totale Manodopera				**72,93**	**41,522**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	1,300000	5,51	7,16	
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,450000	63,67	28,65	
5	ABR25_AT_10.20.25.h	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri	ora	0,700000	43,00	30,10	
		Totale Noli				**65,91**	**37,526**
					Totale Euro	138,84	
					Spese Generali 15,000% su Euro 138,84	20,83	
					Totale Euro	159,67	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 159,67	15,97	
					Totale Euro	175,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**175,64**	
					Totale Manodopera Euro	72,93	41,522
					Totale Noli Euro	65,91	37,526

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.270.c	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo	cad	1,0000	304,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,450000	25,50	62,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,450000	30,60	74,97	
		Totale Manodopera				**137,45**	**45,162**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	2,450000	5,51	13,50	
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,800000	63,67	50,94	
5	ABR25_AT_10.20.25.h	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 18 metri	ora	0,900000	43,00	38,70	
		Totale Noli				**103,14**	**33,889**
					Totale Euro	240,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 240,59	36,09	
					Totale Euro	276,68	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 276,68	27,67	
					Totale Euro	304,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**304,35**	
					Totale Manodopera Euro	137,45	45,162
					Totale Noli Euro	103,14	33,889

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.270.d	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA per alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo	cad	1,0000	375,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,600000	25,50	66,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,600000	30,60	79,56	
		Totale Manodopera				**145,86**	**38,870**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	2,600000	5,51	14,33	
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	1,000000	63,67	63,67	
5	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	1,100000	66,16	72,78	
		Totale Noli				**150,78**	**40,181**

Totale Euro	296,64	
Spese Generali 15,000% su Euro 296,64	44,50	
Totale Euro	341,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 341,14	34,11	
Totale Euro	375,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**375,25**	

Totale Manodopera Euro	145,86	38,870
Totale Noli Euro	150,78	40,181

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.270.e	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI, CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA per alberi di altezza superiore a 30 m Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo	cad	1,0000	519,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,800000	25,50	71,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,800000	30,60	85,68	
		Totale Manodopera				**157,08**	**30,248**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	2,800000	5,51	15,43	
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	1,400000	63,67	89,14	
5	ABR25_AT_10.20.25.l	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 42 metri	ora	1,500000	99,24	148,86	
		Totale Noli				**253,43**	**48,802**
		Altro					
6				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	410,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 410,51	61,58	
Totale Euro	472,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 472,09	47,21	
Totale Euro	519,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**519,30**	

Totale Manodopera Euro	157,08	30,248
Totale Noli Euro	253,43	48,802
Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.290.a	CONCIMAZIONE CON DISTRIBUZIONE LOCALIZZATA IN SUPERFICIE DI CONCIMI GRANULARI CHIMICI E/O ORGANICI PER ARBUSTI ED ALBERI, ESCLUSO CONCIME Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime	cad	1,0000	0,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001600	25,50	0,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001600	30,60	0,05	
					Totale Euro	0,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,09	0,01	
					Totale Euro	0,10	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,10	0,01	
					Totale Euro	0,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,11**	
					Totale Manodopera Euro	0,09	81,818

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.30.a	PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO, CONSISTENTE IN LAVORAZIONE MECCANICA ALLA PROFONDITÀ DI 40 CM, ERPICATURA ED AFFINAMENTO MECCANICO: per superfici inferiori a 5.000 mq Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:	mq	1,00	0,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,000680	25,50	0,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000680	30,60	0,02	
		Totale Manodopera				**0,04**	**36,364**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.a	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	0,001000	49,62	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**45,455**
					Totale Euro	0,09	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,09	0,01	
					Totale Euro	0,10	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,10	0,01	
					Totale Euro	0,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,11**	
					Totale Manodopera Euro	0,04	36,364
					Totale Noli Euro	0,05	45,455

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.30.b	PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO, CONSISTENTE IN LAVORAZIONE MECCANICA ALLA PROFONDITÀ DI 40 CM, ERPICATURA ED AFFINAMENTO MECCANICO: per superfici superiori a 5.000 mq limitatamente alla parte eccedente Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:	mq	1,00	0,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,000220	25,50	0,01	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,000220	30,60	0,01	
		Totale Manodopera				**0,02**	**22,222**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.a	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	0,001000	49,62	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**55,556**
					Totale Euro	0,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,07	0,01	
					Totale Euro	0,08	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,08	0,01	
					Totale Euro	0,09	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,09**	
					Totale Manodopera Euro	0,02	22,222
					Totale Noli Euro	0,05	55,556

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.300.a	POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 8 m Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento	cad	1,0000	161,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,000000	25,50	25,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**56,10**	**34,645**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.999.50.d	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 4	a corpo	1,00	2,00	2,00	
		Totale Materiali				**2,00**	**1,235**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	0,620000	66,16	41,02	
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,620000	5,51	3,42	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,400000	63,67	25,47	
		Totale Noli				**69,91**	**43,173**

Totale Euro	128,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 128,01	19,20	
Totale Euro	147,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 147,21	14,72	
Totale Euro	161,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**161,93**	

Totale Manodopera Euro	56,10	34,645
Totale Noli Euro	69,91	43,173
Totale Materiali Euro	2,00	1,235

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.300.b	POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 10 m Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento	cad	1,0000	222,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,100000	25,50	28,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,100000	30,60	33,66	
		Totale Manodopera				**61,71**	**27,751**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.999.50.d	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 4	a corpo	1,50	2,00	3,00	
		Totale Materiali				**3,00**	**1,349**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	1,150000	66,16	76,08	
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	1,150000	5,51	6,34	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,450000	63,67	28,65	
		Totale Noli				**111,07**	**49,948**

Totale Euro	175,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 175,78	26,37	
Totale Euro	202,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 202,15	20,22	
Totale Euro	222,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**222,37**	

Totale Manodopera Euro	61,71	27,751
Totale Noli Euro	111,07	49,948
Totale Materiali Euro	3,00	1,349

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.300.c	POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI esemplari di altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 12 m Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento	cad	1,0000	272,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,300000	25,50	33,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,300000	30,60	39,78	
		Totale Manodopera				**72,93**	**26,796**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.999.50.d	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 4	a corpo	2,40	2,00	4,80	
		Totale Materiali				**4,80**	**1,764**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	1,500000	66,16	99,24	
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	1,500000	5,51	8,27	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,470000	63,67	29,92	
		Totale Noli				**137,43**	**50,494**

Totale Euro	215,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 215,16	32,27	
Totale Euro	247,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 247,43	24,74	
Totale Euro	272,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**272,17**	

Totale Manodopera Euro	72,93	26,796
Totale Noli Euro	137,43	50,494
Totale Materiali Euro	4,80	1,764

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.300.d	POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento	cad	1,0000	392,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,300000	25,50	58,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,300000	30,60	70,38	
		Totale Manodopera				**129,03**	**32,881**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.999.50.d	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 4	a corpo	3,00	2,00	6,00	
		Totale Materiali				**6,00**	**1,529**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	2,000000	66,16	132,32	
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	2,000000	5,51	11,02	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,500000	63,67	31,84	
		Totale Noli				**175,18**	**44,642**

Totale Euro	310,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 310,21	46,53	
Totale Euro	356,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 356,74	35,67	
Totale Euro	392,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**392,41**	
Totale Manodopera Euro	129,03	32,881
Totale Noli Euro	175,18	44,642
Totale Materiali Euro	6,00	1,529

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.300.e	POTATURA DI ESEMPLARI ARBOREI esemplari di altezza superiore a 30 m, a forma espansa Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento	cad	1,0000	457,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,000000	25,50	76,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,000000	30,60	91,80	
		Totale Manodopera				**168,30**	**36,770**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.999.50.d	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 4	a corpo	4,00	2,00	8,00	
		Totale Materiali				**8,00**	**1,748**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.25.j	PIATTAFORMA TELESCOPICA Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri	ora	2,100000	66,16	138,94	
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	2,100000	5,51	11,57	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,550000	63,67	35,02	
		Totale Noli				**185,53**	**40,534**

Totale Euro	361,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 361,83	54,27	
Totale Euro	416,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 416,10	41,61	
Totale Euro	457,71	
Prezzo di Applicazione Euro	**457,71**	

Totale Manodopera Euro	168,30	36,770
Totale Noli Euro	185,53	40,534
Totale Materiali Euro	8,00	1,748

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.320.a	INTERVENTO DI SPOLLONATURA AL PIEDE (TIGLIO, PLATANO, OLMO) Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei che di recente impianto raccolta delle risulte, trasporto e conferimento a discarica escuso gli oneri di smaltimento Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei che di recente impianto raccolta delle risulte, trasporto e conferimento a discarica escuso gli oneri di smaltimento Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei che di recente impianto raccolta delle risulte, trasporto e conferimento a discarica escuso gli oneri di smaltimento	cad	1,0000	3,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,046000	25,50	1,17	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,046000	30,60	1,41	
					Totale Euro	2,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,58	0,39	
					Totale Euro	2,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,97	0,30	
					Totale Euro	3,27	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,27**	
					Totale Manodopera Euro	2,58	78,899

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.330.a	MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ALBERI PER I PRIMI TRE ANNI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello, controllo periodico e rinnovo delle legature, potatura di formazione Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello, controllo periodico e rinnovo delle legature, potatura di formazione Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello, controllo periodico e rinnovo delle legature, potatura di formazione	cad	1,0000	6,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,093000	25,50	2,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,092000	30,60	2,82	
					Totale Euro	5,19	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,19	0,78	
					Totale Euro	5,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,97	0,60	
					Totale Euro	6,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,57**	
					Totale Manodopera Euro	5,19	78,995

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.340.a	POTATURA STRAORDINARIA PER CESPUGLI ED ARBUSTI per gruppi fino a 50 piante Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto, escluso l'onere di smaltimento a centro autorizzato del materiale di risulta:	mq	1,00	5,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
		Totale Manodopera				**3,67**	**69,115**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.d	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti	ora	0,070000	4,21	0,29	
4	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,010000	23,53	0,24	
		Totale Noli				**0,53**	**9,981**
					Totale Euro	4,20	
					Spese Generali 15,000% su Euro 4,20	0,63	
					Totale Euro	4,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,83	0,48	
					Totale Euro	5,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**5,31**	
					Totale Manodopera Euro	3,67	69,115
					Totale Noli Euro	0,53	9,981

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.340.b	POTATURA STRAORDINARIA PER CESPUGLI ED ARBUSTI per gruppi oltre 50 piante Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto, escluso l'onere di smaltimento a centro autorizzato del materiale di risulta:	mq	1,00	4,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,055000	30,60	1,68	
		Totale Manodopera				**2,70**	**67,164**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.d	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti	ora	0,055000	4,21	0,23	
4	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,010000	23,53	0,24	
		Totale Noli				**0,47**	**11,692**
					Totale Euro	3,17	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,17	0,48	
					Totale Euro	3,65	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 3,65	0,37	
					Totale Euro	4,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,02**	
					Totale Manodopera Euro	2,70	67,164
					Totale Noli Euro	0,47	11,692

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.340.c	POTATURA STRAORDINARIA PER CESPUGLI ED ARBUSTI arbusti singoli di altezza fino a 2 m Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto, escluso l'onere di smaltimento a centro autorizzato del materiale di risulta:	mq	1,00	10,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,110000	30,60	3,37	
		Totale Manodopera				**5,92**	**58,039**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,065000	23,53	1,53	
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,110000	5,51	0,61	
		Totale Noli				**2,14**	**20,980**

Totale Euro	8,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,06	1,21	
Totale Euro	9,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,27	0,93	
Totale Euro	10,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,20**	
Totale Manodopera Euro	5,92	58,039
Totale Noli Euro	2,14	20,980

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.350.a	POTATURA STRAORDINARIA DI MACCHIE DI ARBUSTI E CESPUGLI CON TAGLIO DELLA VEGETAZIONE VECCHIA E PRIVA DI VIGORE E RIDUZIONE DELLA CHIOMA Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, compresa la pulizia dell'aria, il carico ed il trasporto escluso gli oneri di discarica Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, compresa la pulizia dell'aria, il carico ed il trasporto escluso gli oneri di discarica Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, compresa la pulizia dell'area, il carico ed il trasporto escluso gli oneri di discarica	mq	1,00	2,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,026000	25,50	0,66	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,58**	**68,398**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.d	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti	ora	0,030000	4,21	0,13	
4	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,005000	23,53	0,12	
		Totale Noli				**0,25**	**10,823**
					Totale Euro	1,83	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,83	0,27	
					Totale Euro	2,10	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,10	0,21	
					Totale Euro	2,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,31**	
					Totale Manodopera Euro	1,58	68,398
					Totale Noli Euro	0,25	10,823

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.360.a	POTATURA DELLE SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	m	1,00	1,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
		Totale Manodopera				**1,12**	**74,172**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,001000	23,53	0,02	
4	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,05	1,00	0,05	
		Totale Noli				**0,07**	**4,636**

Totale Euro	1,19
Spese Generali 15,000% su Euro 1,19	0,18
Totale Euro	1,37
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,37	0,14
Totale Euro	1,51
Prezzo di Applicazione Euro	**1,51**

Totale Manodopera Euro	1,12	74,172
Totale Noli Euro	0,07	4,636

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.360.b	POTATURA DELLE SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	m	1,00	2,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,034000	25,50	0,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,034000	30,60	1,04	
		Totale Manodopera				**1,91**	**76,400**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,001000	23,53	0,02	
4	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,04	1,00	0,04	
		Totale Noli				**0,06**	**2,400**

Totale Euro	1,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,97	0,30	
Totale Euro	2,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,27	0,23	
Totale Euro	2,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,50**	
Totale Manodopera Euro	1,91	76,400
Totale Noli Euro	0,06	2,400

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.360.c	POTATURA DELLE SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	m	1,00	3,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**2,50**	**75,988**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,001000	23,53	0,02	
4	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,08	1,00	0,08	
		Totale Noli				**0,10**	**3,040**

Totale Euro	2,60
Spese Generali 15,000% su Euro 2,60	0,39
Totale Euro	2,99
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,99	0,30
Totale Euro	3,29
Prezzo di Applicazione Euro	**3,29**

Totale Manodopera Euro	2,50	75,988
Totale Noli Euro	0,10	3,040

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.360.d	POTATURA DELLE SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	m	1,00	4,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**75,561**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,004000	23,53	0,09	
4	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,06	1,00	0,06	
		Totale Noli				**0,15**	**3,363**

Totale Euro	3,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,52	0,53	
Totale Euro	4,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,05	0,41	
Totale Euro	4,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,46**	
Totale Manodopera Euro	3,37	75,561
Totale Noli Euro	0,15	3,363

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.360.e	POTATURA DELLE SIEPI SUI TRE LATI IN FORMA OBBLIGATA siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	m	1,00	7,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,085000	30,60	2,60	
		Totale Manodopera				**4,90**	**62,740**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,050000	23,53	1,18	
4	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,09	1,00	0,09	
		Totale Noli				**1,27**	**16,261**

Totale Euro	6,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,17	0,93	
Totale Euro	7,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,10	0,71	
Totale Euro	7,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,81**	
Totale Manodopera Euro	4,90	62,740
Totale Noli Euro	1,27	16,261

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.370.a	POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	m	1,00	1,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,57**	**49,138**
		Noli					
3	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,10	1,00	0,10	
4	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,010000	23,53	0,24	
		Totale Noli				**0,34**	**29,310**

Totale Euro	0,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,91	0,14	
Totale Euro	1,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,05	0,11	
Totale Euro	1,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,16**	
Totale Manodopera Euro	0,57	49,138
Totale Noli Euro	0,34	29,310

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.370.b	POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	m	1,00	3,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,045000	25,50	1,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,045000	30,60	1,38	
		Totale Manodopera				**2,53**	**69,697**
		Noli					
3	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,10	1,00	0,10	
4	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,010000	23,53	0,24	
		Totale Noli				**0,34**	**9,366**

Totale Euro	2,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,87	0,43	
Totale Euro	3,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,30	0,33	
Totale Euro	3,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,63**	
Totale Manodopera Euro	2,53	69,697
Totale Noli Euro	0,34	9,366

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.370.c	POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	m	1,00	4,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**71,702**
		Noli					
3	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,10	1,00	0,10	
4	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,010000	23,53	0,24	
		Totale Noli				**0,34**	**7,234**

Totale Euro	3,71	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,71	0,56	
Totale Euro	4,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,27	0,43	
Totale Euro	4,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**4,70**	
Totale Manodopera Euro	3,37	71,702
Totale Noli Euro	0,34	7,234

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.370.d	POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	m	1,00	6,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,075000	25,50	1,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,075000	30,60	2,30	
		Totale Manodopera				**4,21**	**69,934**
		Noli					
3	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,20	1,00	0,20	
4	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,015000	23,53	0,35	
		Totale Noli				**0,55**	**9,136**

Totale Euro	4,76
Spese Generali 15,000% su Euro 4,76	0,71
Totale Euro	5,47
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,47	0,55
Totale Euro	6,02
Prezzo di Applicazione Euro	**6,02**

Totale Manodopera Euro	4,21	69,934
Totale Noli Euro	0,55	9,136

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.370.e	POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA sviluppo della siepe da 3,5 mq ogni m di lunghezza Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	m	1,00	5,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,030000	25,50	0,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,69**	**31,887**
		Noli					
3	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,15	1,00	0,15	
4	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,100000	23,53	2,35	
		Totale Noli				**2,50**	**47,170**

Totale Euro	4,19
Spese Generali 15,000% su Euro 4,19	0,63
Totale Euro	4,82
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,82	0,48
Totale Euro	5,30
Prezzo di Applicazione Euro	**5,30**

Totale Manodopera Euro	1,69	31,887
Totale Noli Euro	2,50	47,170

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.370.f	POTATURA DELLE SIEPI IN FORMA LIBERA sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	m	1,00	9,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,080000	25,50	2,04	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
		Totale Manodopera				**4,49**	**47,065**
		Noli					
3	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,70	1,00	0,70	
4	ABR25_AT_10.5.5.b	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro leggero da 1000 kg di portata	ora	0,100000	23,53	2,35	
		Totale Noli				**3,05**	**31,971**

Totale Euro	7,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,54	1,13	
Totale Euro	8,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,67	0,87	
Totale Euro	9,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,54**	
Totale Manodopera Euro	4,49	47,065
Totale Noli Euro	3,05	31,971

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.380.a	VANGATURA DI SIEPI E CESPUGLI CON DISERBO ED ELIMINAZIONE DI OGNI RIPULLULO DI SPECIE ESTRANEE Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di .....ra, mezzo meccanico necessario, nonchè di racccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di racccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di racccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	mq	1,00	2,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,080000	28,43	2,27	
		Totale Manodopera				**2,27**	**76,431**
		Noli					
2	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,08	1,00	0,08	
		Totale Noli				**0,08**	**2,694**
					Totale Euro	2,35	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,35	0,35	
					Totale Euro	2,70	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,70	0,27	
					Totale Euro	2,97	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,97**	
					Totale Manodopera Euro	2,27	76,431
					Totale Noli Euro	0,08	2,694

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.390.a	ZAPPATURA PRIMAVERILE A SIEPI E CESPUGLI COMPRESA CONCIMAZIONE Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere di smaltimento Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere di smaltimento Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso l'onere di smaltimento	mq	1,00	2,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,065000	28,43	1,85	
		Totale Manodopera				**1,85**	**76,132**
		Noli					
2	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,07	1,00	0,07	
		Totale Noli				**0,07**	**2,881**
					Totale Euro	1,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,92	0,29	
					Totale Euro	2,21	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,21	0,22	
					Totale Euro	2,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,43**	
					Totale Manodopera Euro	1,85	76,132
					Totale Noli Euro	0,07	2,881

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.40.a	PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO, MEDIANTE LAVORAZIONE MECCANICA DEL TERRENO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 15 CM E SUCCESSIVI PASSAGGI DI AFFINAMENTO per superfici fino a 5000 mq Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine.	mq	1,00	0,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,002000	25,50	0,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002000	30,60	0,06	
		Totale Manodopera				**0,11**	**24,444**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.a	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	0,005100	49,62	0,25	
		Totale Noli				**0,25**	**55,556**

Totale Euro	0,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,36	0,05	
Totale Euro	0,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,41	0,04	
Totale Euro	0,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,45**	
Totale Manodopera Euro	0,11	24,444
Totale Noli Euro	0,25	55,556

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.40.b	PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO, MEDIANTE LAVORAZIONE MECCANICA DEL TERRENO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 15 CM E SUCCESSIVI PASSAGGI DI AFFINAMENTO per superfici oltre i 5.000 mq, per la parte eccedente Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine.	mq	1,00	0,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001220	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001220	30,60	0,04	
		Totale Manodopera				**0,07**	**16,667**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.a	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	0,005300	49,62	0,26	
		Totale Noli				**0,26**	**61,905**
					Totale Euro	0,33	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,33	0,05	
					Totale Euro	0,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,38	0,04	
					Totale Euro	0,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,42**	
					Totale Manodopera Euro	0,07	16,667
					Totale Noli Euro	0,26	61,905

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.400.a	SCERBATURA MANUALE DI SIEPI E CESPUGLI Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonche la raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonche la raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonche la raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento	mq	1,00	1,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,035000	25,50	0,89	
		Totale Manodopera				**0,89**	**75,424**
		Noli					
2	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,04	1,00	0,04	
		Totale Noli				**0,04**	**3,390**
					Totale Euro	0,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,93	0,14	
					Totale Euro	1,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,07	0,11	
					Totale Euro	1,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,18**	
					Totale Manodopera Euro	0,89	75,424
					Totale Noli Euro	0,04	3,390

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.410.a	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO ESEGUITO SU ARBUSTI E CESPUGLI fino a 150 piante Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti posti in gruppo o a filare, personale tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il posizionamento degli opportuni cartelli indicatori (escluso il prodotto):	cad	1,0000	0,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,020000	32,32	0,65	
		Totale Manodopera				**0,65**	**73,034**
		Noli					
2	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,05	1,00	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**5,618**
					Totale Euro	0,70	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,70	0,11	
					Totale Euro	0,81	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,81	0,08	
					Totale Euro	0,89	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,89**	
					Totale Manodopera Euro	0,65	73,034
					Totale Noli Euro	0,05	5,618

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.410.b	TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO ESEGUITO SU ARBUSTI E CESPUGLI oltre 150 piante Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti posti in gruppo o a filare, personale tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il posizionamento degli opportuni cartelli indicatori (escluso il prodotto):	cad	1,0000	0,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,014000	32,32	0,45	
		Totale Manodopera				**0,45**	**73,770**
		Noli					
2	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,03	1,00	0,03	
		Totale Noli				**0,03**	**4,918**
					Totale Euro	0,48	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,48	0,07	
					Totale Euro	0,55	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,55	0,06	
					Totale Euro	0,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,61**	
					Totale Manodopera Euro	0,45	73,770
					Totale Noli Euro	0,03	4,918

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.420.a	MESSA A DIMORA DI SPECIE ERBACEE IN VASO 9X9 O SIMILI per investimenti con 15 piantine al m² Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o simili, densità di 15-25 piante al m², compresa la fornitura di 40 l di ammendante a m², la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l di acqua al m², pacciamatura e piantine escluse	cad	1,0000	1,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,020000	30,60	0,61	
					Totale Euro	1,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,12	0,17	
					Totale Euro	1,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,29	0,13	
					Totale Euro	1,42	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,42**	
					Totale Manodopera Euro	1,12	78,873

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.420.a1	MESSA A DIMORA DI SPECIE ERBACEE IN VASO 9X9 O SIMILI per investimenti con 25 piantine al m² Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o simili, densità di 15-25 piante al m², compresa la fornitura di 40 l di ammendante a m², la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l di acqua al m², pacciamatura e piantine escluse	cad	1,0000	1,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
					Totale Euro	1,41	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,41	0,21	
					Totale Euro	1,62	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,62	0,16	
					Totale Euro	1,78	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,78**	
					Totale Manodopera Euro	1,41	79,213

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.430.a	MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA cedrus atlantica glauca Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m	cad	1,0000	196,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,566000	25,50	14,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,566000	30,60	17,32	
		Totale Manodopera				**31,75**	**16,197**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.510.a	Piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m. cedrus atlantica glauca	cad	1,0000	123,21	123,21	
		Totale Materiali				**123,21**	**62,856**

Totale Euro	154,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 154,96	23,24	
Totale Euro	178,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 178,20	17,82	
Totale Euro	196,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**196,02**	
Totale Manodopera Euro	31,75	16,197
Totale Materiali Euro	123,21	62,856

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.430.b	MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA cedrus deodara Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m	cad	1,0000	132,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,558000	25,50	14,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,558000	30,60	17,07	
		Totale Manodopera				**31,30**	**23,539**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.510.b	Piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m. cedrus deodara	cad	1,0000	73,81	73,81	
		Totale Materiali				**73,81**	**55,509**

Totale Euro	105,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 105,11	15,77	
Totale Euro	120,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 120,88	12,09	
Totale Euro	132,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**132,97**	
Totale Manodopera Euro	31,30	23,539
Totale Materiali Euro	73,81	55,509

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.430.c	MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA cedrus libani Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m	cad	1,0000	185,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,566000	25,50	14,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,566000	30,60	17,32	
		Totale Manodopera				**31,75**	**17,120**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.510.c	Piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m. cedrus libani	cad	1,0000	114,86	114,86	
		Totale Materiali				**114,86**	**61,932**

Totale Euro	146,61	
Spese Generali 15,000% su Euro 146,61	21,99	
Totale Euro	168,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 168,60	16,86	
Totale Euro	185,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**185,46**	
Totale Manodopera Euro	31,75	17,120
Totale Materiali Euro	114,86	61,932

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.430.d	MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA cupressus sempervirens pyramidalis Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m	cad	1,0000	95,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,566000	25,50	14,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,566000	30,60	17,32	
		Totale Manodopera				**31,75**	**33,375**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.510.d	Piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m. cupressus sempervirens pyramidalis	cad	1,0000	43,45	43,45	
		Totale Materiali				**43,45**	**45,674**

Totale Euro	75,20	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,20	11,28	
Totale Euro	86,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 86,48	8,65	
Totale Euro	95,13	
Prezzo di Applicazione Euro	**95,13**	
Totale Manodopera Euro	31,75	33,375
Totale Materiali Euro	43,45	45,674

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.430.e	MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA magnolia grandiflora gallissoniensis Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m	cad	1,0000	300,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,578000	25,50	14,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,578000	30,60	17,69	
		Totale Manodopera				**32,43**	**10,777**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.510.e	Piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m. magnolia grandiflora gallissoniensis	cad	1,0000	205,44	205,44	
		Totale Materiali				**205,44**	**68,273**
					Totale Euro	237,87	
					Spese Generali 15,000% su Euro 237,87	35,68	
					Totale Euro	273,55	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 273,55	27,36	
					Totale Euro	300,91	
					Prezzo di Applicazione Euro	**300,91**	
					Totale Manodopera Euro	32,43	10,777
					Totale Materiali Euro	205,44	68,273

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.430.f	MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA pinus pinea Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m	cad	1,0000	115,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,566000	25,50	14,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,566000	30,60	17,32	
		Totale Manodopera				**31,75**	**27,473**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.510.f	Piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m. pinus pinea	cad	1,0000	59,61	59,61	
		Totale Materiali				**59,61**	**51,579**

Totale Euro	91,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 91,36	13,70	
Totale Euro	105,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 105,06	10,51	
Totale Euro	115,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**115,57**	
Totale Manodopera Euro	31,75	27,473
Totale Materiali Euro	59,61	51,579

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.430.g	MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA quercus robur fastigiata Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m	cad	1,0000	169,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,562000	25,50	14,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,562000	30,60	17,20	
		Totale Manodopera				**31,53**	**18,572**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.510.g	Piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m.: quercus robur fastigiata	cad	1,0000	102,68	102,68	
		Totale Materiali				**102,68**	**60,482**

Totale Euro	134,21	
Spese Generali 15,000% su Euro 134,21	20,13	
Totale Euro	154,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 154,34	15,43	
Totale Euro	169,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**169,77**	
Totale Manodopera Euro	31,53	18,572
Totale Materiali Euro	102,68	60,482

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.430.h	MESSA A DIMORA DI PIANTE COMPRENSIVA DI FORNITURA DELLA STESSA pinus austriaca nigra Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m	cad	1,0000	174,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,562000	25,50	14,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,562000	30,60	17,20	
		Totale Manodopera				**31,53**	**18,067**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.510.h	Piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m. pinus austriaca nigra	cad	1,0000	106,43	106,43	
		Totale Materiali				**106,43**	**60,984**

Totale Euro	137,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 137,96	20,69	
Totale Euro	158,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 158,65	15,87	
Totale Euro	174,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**174,52**	
Totale Manodopera Euro	31,53	18,067
Totale Materiali Euro	106,43	60,984

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.440.a	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 16÷18 CM cercis siliquastrum Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm	cad	1,0000	149,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,562000	25,50	14,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,562000	30,60	17,20	
		Totale Manodopera				**31,53**	**21,102**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.520.a	Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm: cercis siliquastrum	cad	1,0000	86,59	86,59	
		Totale Materiali				**86,59**	**57,951**

Totale Euro	118,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 118,12	17,72	
Totale Euro	135,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 135,84	13,58	
Totale Euro	149,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**149,42**	
Totale Manodopera Euro	31,53	21,102
Totale Materiali Euro	86,59	57,951

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.440.b	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 16÷18 CM liquidambar styraciflua Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm	cad	1,0000	121,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,564000	25,50	14,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,564000	30,60	17,26	
		Totale Manodopera				**31,64**	**26,144**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.520.b	Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm: liquidambar styraciflua	cad	1,0000	64,03	64,03	
		Totale Materiali				**64,03**	**52,909**

Totale Euro	95,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,67	14,35	
Totale Euro	110,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 110,02	11,00	
Totale Euro	121,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**121,02**	
Totale Manodopera Euro	31,64	26,144
Totale Materiali Euro	64,03	52,909

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.440.c	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 16÷18 CM platanus orientalis Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm	cad	1,0000	147,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,562000	25,50	14,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,562000	30,60	17,20	
		Totale Manodopera				**31,53**	**21,389**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.520.c	Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm: platanus orientalis	cad	1,0000	85,00	85,00	
		Totale Materiali				**85,00**	**57,662**

Totale Euro	116,53
Spese Generali 15,000% su Euro 116,53	17,48
Totale Euro	134,01
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,01	13,40
Totale Euro	147,41
Prezzo di Applicazione Euro	**147,41**

Totale Manodopera Euro	31,53	21,389
Totale Materiali Euro	85,00	57,662

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.440.d	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 16÷18 CM robinia pseudoacacia Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm	cad	1,0000	171,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,560000	25,50	14,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,560000	30,60	17,14	
		Totale Manodopera				**31,42**	**18,275**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.520.d	Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm: robinia pseudoacacia	cad	1,0000	104,49	104,49	
		Totale Materiali				**104,49**	**60,775**

Totale Euro	135,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,91	20,39	
Totale Euro	156,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 156,30	15,63	
Totale Euro	171,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**171,93**	
Totale Manodopera Euro	31,42	18,275
Totale Materiali Euro	104,49	60,775

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.440.e	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 16÷18 CM tilia americana Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm	cad	1,0000	94,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,562000	25,50	14,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,562000	30,60	17,20	
		Totale Manodopera				**31,53**	**33,376**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.520.e	Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm: tilia americana	cad	1,0000	43,15	43,15	
		Totale Materiali				**43,15**	**45,676**

Totale Euro	74,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 74,68	11,20	
Totale Euro	85,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 85,88	8,59	
Totale Euro	94,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**94,47**	
Totale Manodopera Euro	31,53	33,376
Totale Materiali Euro	43,15	45,676

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.450.a	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM acer negundo argenteovariegatum Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm	cad	1,0000	130,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,560000	25,50	14,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,560000	30,60	17,14	
		Totale Manodopera				**31,42**	**24,018**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.530.a	Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: acer negundo argenteovariegatum	cad	1,0000	72,00	72,00	
		Totale Materiali				**72,00**	**55,037**

Totale Euro	103,42	
Spese Generali 15,000% su Euro 103,42	15,51	
Totale Euro	118,93	
Utile Impresa 10,000% su Euro 118,93	11,89	
Totale Euro	130,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**130,82**	
Totale Manodopera Euro	31,42	24,018
Totale Materiali Euro	72,00	55,037

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.450.b	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM cercis siliquastrum Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm	cad	1,0000	117,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,562000	25,50	14,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,562000	30,60	17,20	
		Totale Manodopera				**31,53**	**26,896**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.530.b	Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: cercis siliquastrum	cad	1,0000	61,14	61,14	
		Totale Materiali				**61,14**	**52,154**

Totale Euro	92,67	
Spese Generali 15,000% su Euro 92,67	13,90	
Totale Euro	106,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 106,57	10,66	
Totale Euro	117,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**117,23**	
Totale Manodopera Euro	31,53	26,896
Totale Materiali Euro	61,14	52,154

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.450.c	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM fagus sylvatica Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm	cad	1,0000	127,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,564000	25,50	14,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,564000	30,60	17,26	
		Totale Manodopera				**31,64**	**24,862**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.530.c	Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: fagus sylvatica	cad	1,0000	68,96	68,96	
		Totale Materiali				**68,96**	**54,188**

Totale Euro	100,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 100,60	15,09	
Totale Euro	115,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 115,69	11,57	
Totale Euro	127,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**127,26**	
Totale Manodopera Euro	31,64	24,862
Totale Materiali Euro	68,96	54,188

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.450.d	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM ligustrum japonicum Aureum Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm	cad	1,0000	133,78

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,564000	25,50	14,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,564000	30,60	17,26	
		Totale Manodopera				**31,64**	**23,651**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.530.d	Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: ligustrum japonicum Aureum	cad	1,0000	74,12	74,12	
		Totale Materiali				**74,12**	**55,404**

Totale Euro	105,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 105,76	15,86	
Totale Euro	121,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 121,62	12,16	
Totale Euro	133,78	
Prezzo di Applicazione Euro	**133,78**	
Totale Manodopera Euro	31,64	23,651
Totale Materiali Euro	74,12	55,404

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.450.e	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM liquidambar styraciflua Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm	cad	1,0000	120,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,558000	25,50	14,23	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,558000	30,60	17,07	
		Totale Manodopera				**31,30**	**25,906**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.530.e	Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: liquidambar styraciflua	cad	1,0000	64,21	64,21	
		Totale Materiali				**64,21**	**53,145**

Totale Euro	95,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 95,51	14,33	
Totale Euro	109,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 109,84	10,98	
Totale Euro	120,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**120,82**	
Totale Manodopera Euro	31,30	25,906
Totale Materiali Euro	64,21	53,145

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.450.f	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM mimosa (acacia) Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm	cad	1,0000	92,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,562000	25,50	14,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,562000	30,60	17,20	
		Totale Manodopera				**31,53**	**34,257**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.530.f	Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: mimosa (acacia)	cad	1,0000	41,23	41,23	
		Totale Materiali				**41,23**	**44,796**

Totale Euro	72,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,76	10,91	
Totale Euro	83,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,67	8,37	
Totale Euro	92,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**92,04**	
Totale Manodopera Euro	31,53	34,257
Totale Materiali Euro	41,23	44,796

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.450.g	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM nespoli del Giappone (eriobotrya japonica) Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm	cad	1,0000	80,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,562000	25,50	14,33	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,562000	30,60	17,20	
		Totale Manodopera				**31,53**	**39,192**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.530.g	Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: nespoli del Giappone (eriobotrya japonica)	cad	1,0000	32,07	32,07	
		Totale Materiali				**32,07**	**39,863**

Totale Euro	63,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 63,60	9,54	
Totale Euro	73,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 73,14	7,31	
Totale Euro	80,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**80,45**	
Totale Manodopera Euro	31,53	39,192
Totale Materiali Euro	32,07	39,863

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.450.h	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM prunus cerasifera pissardii Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm	cad	1,0000	110,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,564000	25,50	14,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,564000	30,60	17,26	
		Totale Manodopera				**31,64**	**28,538**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.530.h	Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: prunus cerasifera pissardii	cad	1,0000	56,00	56,00	
		Totale Materiali				**56,00**	**50,510**

Totale Euro	87,64
Spese Generali 15,000% su Euro 87,64	13,15
Totale Euro	100,79
Utile Impresa 10,000% su Euro 100,79	10,08
Totale Euro	110,87
Prezzo di Applicazione Euro	**110,87**

Totale Manodopera Euro	31,64	28,538
Totale Materiali Euro	56,00	50,510

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.450.i	PIANTE CON ZOLLA, CIRCONFERENZA DEL FUSTO 12÷14 CM quercus ilex Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm	cad	1,0000	147,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,572000	25,50	14,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,572000	30,60	17,50	
		Totale Manodopera				**32,09**	**21,740**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.530.i	Piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: quercus ilex	cad	1,0000	84,60	84,60	
		Totale Materiali				**84,60**	**57,313**

Totale Euro	116,69	
Spese Generali 15,000% su Euro 116,69	17,50	
Totale Euro	134,19	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,19	13,42	
Totale Euro	147,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**147,61**	
Totale Manodopera Euro	32,09	21,740
Totale Materiali Euro	84,60	57,313

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.460.a	PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M cercis siliquastrum Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m	cad	1,0000	52,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,284000	25,50	7,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,284000	30,60	8,69	
		Totale Manodopera				**15,93**	**30,193**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.50.10.a	Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: cercis siliquastrum	cad	1,0000	25,77	25,77	
		Totale Materiali				**25,77**	**48,844**

Totale Euro	41,70
Spese Generali 15,000% su Euro 41,70	6,26
Totale Euro	47,96
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,96	4,80
Totale Euro	52,76
Prezzo di Applicazione Euro	**52,76**

Totale Manodopera Euro	15,93	30,193
Totale Materiali Euro	25,77	48,844

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.460.b	PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M hybiscus syriacus Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m	cad	1,0000	52,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
		Totale Manodopera				**15,71**	**30,200**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.50.10.b	Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: hybiscus syriacus	cad	1,0000	25,41	25,41	
		Totale Materiali				**25,41**	**48,847**

Totale Euro	41,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,12	6,17	
Totale Euro	47,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,29	4,73	
Totale Euro	52,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,02**	
Totale Manodopera Euro	15,71	30,200
Totale Materiali Euro	25,41	48,847

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.460.c	PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M lagerstroemia indica Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m	cad	1,0000	51,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,284000	25,50	7,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,284000	30,60	8,69	
		Totale Manodopera				**15,93**	**30,902**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.50.10.c	Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: lagerstroemia indica	cad	1,0000	24,82	24,82	
		Totale Materiali				**24,82**	**48,147**

Totale Euro	40,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,75	6,11	
Totale Euro	46,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,86	4,69	
Totale Euro	51,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,55**	
Totale Manodopera Euro	15,93	30,902
Totale Materiali Euro	24,82	48,147

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.460.d	PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M laurus nobilis Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m	cad	1,0000	44,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,284000	25,50	7,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,284000	30,60	8,69	
		Totale Manodopera				**15,93**	**35,959**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.50.10.d	Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: laurus nobilis	cad	1,0000	19,09	19,09	
		Totale Materiali				**19,09**	**43,093**

Totale Euro	35,02	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,02	5,25	
Totale Euro	40,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 40,27	4,03	
Totale Euro	44,30	
Prezzo di Applicazione Euro	**44,30**	
Totale Manodopera Euro	15,93	35,959
Totale Materiali Euro	19,09	43,093

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.460.e	PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M magnolia stellata Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m	cad	1,0000	67,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
		Totale Manodopera				**15,71**	**23,278**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.50.10.e	Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: magnolia stellata	cad	1,0000	37,64	37,64	
		Totale Materiali				**37,64**	**55,771**

Totale Euro	53,35
Spese Generali 15,000% su Euro 53,35	8,00
Totale Euro	61,35
Utile Impresa 10,000% su Euro 61,35	6,14
Totale Euro	67,49
Prezzo di Applicazione Euro	**67,49**

Totale Manodopera Euro	15,71	23,278
Totale Materiali Euro	37,64	55,771

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.460.f	PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M magnolia soulangeana Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m	cad	1,0000	51,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,284000	25,50	7,24	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,284000	30,60	8,69	
		Totale Manodopera				**15,93**	**30,902**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.50.10.f	Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: magnolia soulangeana	cad	1,0000	24,82	24,82	
		Totale Materiali				**24,82**	**48,147**

Totale Euro	40,75
Spese Generali 15,000% su Euro 40,75	6,11
Totale Euro	46,86
Utile Impresa 10,000% su Euro 46,86	4,69
Totale Euro	51,55
Prezzo di Applicazione Euro	**51,55**

Totale Manodopera Euro	15,93	30,902
Totale Materiali Euro	24,82	48,147

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.460.g	PIANTE CON ZOLLA, ALTEZZA FINO A 1,00 M nerium oleander Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m	cad	1,0000	57,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,280000	25,50	7,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,280000	30,60	8,57	
		Totale Manodopera				**15,71**	**27,105**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.50.10.g	Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m: nerium oleander	cad	1,0000	30,11	30,11	
		Totale Materiali				**30,11**	**51,950**

Totale Euro	45,82	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,82	6,87	
Totale Euro	52,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,69	5,27	
Totale Euro	57,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,96**	
Totale Manodopera Euro	15,71	27,105
Totale Materiali Euro	30,11	51,950

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.480.a	STACCIONATA REALIZZATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI PINO TORNITI fino a 100 m Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, con sali atossici, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata	m	1,00	53,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**10,397**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,0150	93,98	1,41	
5	ABR25_MAT_2.120.60.a	PINO Pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave Compresa Ferramenta	mc	0,0800	441,07	35,29	
		Totale Materiali				**36,70**	**68,013**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,010000	34,24	0,34	
		Totale Noli				**0,34**	**0,630**

Totale Euro	42,65	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,65	6,40	
Totale Euro	49,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 49,05	4,91	
Totale Euro	53,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,96**	
Totale Manodopera Euro	5,61	10,397
Totale Noli Euro	0,34	0,630
Totale Materiali Euro	36,70	68,013

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.480.b	STACCIONATA REALIZZATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI PINO TORNITI oltre 100 m per la parte eccedente Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, con sali atossici, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata	m	1,00	50,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**5,574**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,0150	93,98	1,41	
5	ABR25_MAT_2.120.60.a	PINO Pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave Compresa Ferramenta	mc	0,0800	441,07	35,29	
		Totale Materiali				**36,70**	**72,803**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,010000	34,24	0,34	
		Totale Noli				**0,34**	**0,674**

Totale Euro	39,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,85	5,98	
Totale Euro	45,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,83	4,58	
Totale Euro	50,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,41**	
Totale Manodopera Euro	2,81	5,574
Totale Noli Euro	0,34	0,674
Totale Materiali Euro	36,70	72,803

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.491.a	STACCIONATA REALIZZATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI CASTAGNO fino a 100 m. Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata	m	1,00	57,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,090000	28,43	2,56	
		Totale Manodopera				**7,16**	**12,467**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,0180	93,98	1,69	
6	ABR25_MAT_2.120.50.b	CASTAGNO Pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm	mc	5,2000	6,70	34,84	
		Totale Materiali				**36,53**	**63,608**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,050000	34,24	1,71	
		Totale Noli				**1,71**	**2,978**

Totale Euro	45,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,40	6,81	
Totale Euro	52,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,21	5,22	
Totale Euro	57,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,43**	

Totale Manodopera Euro	7,16	12,467
Totale Noli Euro	1,71	2,978
Totale Materiali Euro	36,53	63,608

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.491.b	STACCIONATA REALIZZATA A CROCE DI SANT'ANDREA IN PALI DI CASTAGNO oltre 100 m per la parte eccedente. Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 m, altezza fuori terra 1 m, con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata	m	1,00	55,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,090000	28,43	2,56	
		Totale Manodopera				**7,16**	**12,857**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.10.d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 20 - calcestruzzo C16/20	mc	0,0180	93,98	1,69	
6	ABR25_MAT_2.120.50.b	CASTAGNO Pali di castagno decortinati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm	mc	5,2000	6,70	34,84	
		Totale Materiali				**36,53**	**65,595**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,010000	34,24	0,34	
		Totale Noli				**0,34**	**0,611**

Totale Euro	44,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,03	6,60	
Totale Euro	50,63	
Utile Impresa 10,000% su Euro 50,63	5,06	
Totale Euro	55,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**55,69**	

Totale Manodopera Euro	7,16	12,857
Totale Noli Euro	0,34	0,611
Totale Materiali Euro	36,53	65,595

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.50.a	PREPARAZIONE DEL TERRENO ALLA SEMINA O AL TRAPIANTO MEDIANTE LAVORAZIONE MECCANICA DEL TERRENO FINO A 15 CM E SUCCESSIVI PASSAGGI DI AFFINAMENTO, PER AIUOLE FINO A 200 M² O PER RIPRISTINI IN AREE DI PICCOLE DIMENSIONI per aiuole fino a 200 m² o per ripristini in aree di piccole dimensioni Preparazione del terreno alla semina o al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine, per aiuole fino a 200 m² o per ripristini in aree di piccole dimensioni	mq	1,00	2,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,028000	25,50	0,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
		Totale Manodopera				**1,57**	**62,302**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.a	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	0,008500	49,62	0,42	
		Totale Noli				**0,42**	**16,667**
					Totale Euro	1,99	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,99	0,30	
					Totale Euro	2,29	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,29	0,23	
					Totale Euro	2,52	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,52**	
					Totale Manodopera Euro	1,57	62,302
					Totale Noli Euro	0,42	16,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.60.a	VANGATURA MANUALE DEL TERRENO FINO ALLA PROFONDITÀ DI 0,2 M Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m	mq	1,00	1,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,022000	25,50	0,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,022000	30,60	0,67	
		Totale Manodopera				**1,23**	**78,344**
		Noli					
3	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,01	1,00	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**0,637**

Totale Euro	1,24	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,24	0,19	
Totale Euro	1,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,43	0,14	
Totale Euro	1,57	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,57**	
Totale Manodopera Euro	1,23	78,344
Totale Noli Euro	0,01	0,637

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.70.a	ERPICATURA MANUALE E LIVELLAMENTO DEL TERRENO DOPO VANGATURA E/O FRESATURA Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura	mq	1,00	0,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001280	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001280	30,60	0,04	
		Totale Manodopera				**0,07**	**70,000**
		Noli					
3	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,01	1,00	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**10,000**
					Totale Euro	0,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,08	0,01	
					Totale Euro	0,09	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,09	0,01	
					Totale Euro	0,10	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,10**	
					Totale Manodopera Euro	0,07	70,000
					Totale Noli Euro	0,01	10,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.80.a	RULLATURA DEL TERRENO MANUALE Rullatura del terreno manuale Rullatura del terreno manuale Rullatura del terreno manuale	mq	1,00	0,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,001280	25,50	0,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001280	30,60	0,04	
		Totale Manodopera				**0,07**	**70,000**
		Noli					
3	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,01	1,00	0,01	

Totale Euro	0,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,08	0,01	
Totale Euro	0,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,09	0,01	
Totale Euro	0,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,10**	
Totale Manodopera Euro	0,07	70,000
Totale Noli Euro	0,01	10,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE A VERDE
OPERE A VERDE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.07.10.90.a	FRESATURA DEL TERRENO CON MOTOCOLTIVATORE PER UNA PROFONDITÀ DI 15 CM: Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:	mq	1,00	0,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Noli					
1	ABR25_AT_10.5.75.a	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Trattore da 80 hp per lavori di opere a verde completo di utensile (Erpicatore, Decespugliatore Fresa per terreni, Aratro da max 50 cm etc etc)	ora	0,001200	49,62	0,06	
		Totale Noli				**0,06**	**75,000**
					Totale Euro	0,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,06	0,01	
					Totale Euro	0,07	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,07	0,01	
					Totale Euro	0,08	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,08**	
					Totale Noli Euro	0,06	75,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.10.a	PREPARAZIONE DI PARETE ROCCIOSA PARZIALMENTE RICOPERTA DI VEGETAZIONE SPONTANEA Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ..... con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura. Da applicarsi all'intera superficie della parete da consolidare. Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio, da eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori). Compreso il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura. Da applicarsi all'intera superficie della parete da consolidare Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio, da eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori). Compreso il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura. Da applicarsi all'intera superficie della parete da consolidare.	mq	1,00	21,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,140000	30,60	4,28	
		Totale Manodopera				**7,85**	**37,098**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.d	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il trasporto di mezzi per il movimento terra	ora	0,050000	71,67	3,58	
		Totale Noli				**3,58**	**16,919**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.50.20.a	MALTA DI CEMENTO e SABBIA Malta con kg 300 di cemento per m³ di sabbia	mc	0,0800	66,19	5,30	
		Totale Specie2				**5,30**	**25,047**

Totale Euro	16,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,73	2,51	
Totale Euro	19,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,24	1,92	
Totale Euro	21,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,16**	

Totale Manodopera Euro	7,85	37,098
Totale Specie2 Euro	5,30	25,047
Totale Noli Euro	3,58	16,919

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.101.a	FORMAZIONE DI RILEVATI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ARGINI O PER L'ADEGUAMENTO DI ARGINI ESISTENTI Con materiale proveniente dagli scavi o prelevato in alveo Formazione di rilevati per la costruzione di nuovi argini o per l'adeguamento di argini esistenti, eseguito con l'uso di mezzi meccanici, compresi gli oneri per preparazione del piano di posa con scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli ed estirpazione delle ceppaie; scavi, profilatura e sistemazione delle aree di scavo; eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica; gradonature e ammorsature sul rilevato da rialzare o da ringrossare; corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi; stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione; regolarizzazione e configurazione delle scarpate e dei cigli e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte.	mc	1,0000	7,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**2,12**	**28,229**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,025000	37,55	0,94	
5	ABR25_AT_10.5.40.c	PALA CARICATRICE CINGOLATA Pala caricatrice cingolata da 110 hp e benna da 1.5 m³	ora	0,025000	51,15	1,28	
6	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,025000	63,84	1,60	
		Totale Noli				**3,82**	**50,866**

Totale Euro	5,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,94	0,89	
Totale Euro	6,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,83	0,68	
Totale Euro	7,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,51**	

Totale Manodopera Euro	2,12	28,229
Totale Noli Euro	3,82	50,866

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.101.b	FORMAZIONE DI RILEVATI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ARGINI O PER L'ADEGUAMENTO DI ARGINI ESISTENTI Con materiale proveniente da cave di prestito fornito a cura e spese dell'impresa Formazione di rilevati per la costruzione di nuovi argini o per l'adeguamento di argini esistenti, eseguito con l'uso di mezzi meccanici, compresi gli oneri per preparazione del piano di posa con scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli ed estirpazione delle ceppaie; scavi, profilatura e sistemazione delle aree di scavo; eliminazione delle impurità soprattutto di natura organica; gradonature e ammorsature sul rilevato da rialzare o da ringrossare; corretta miscelatura dei componenti argilloso-sabbiosi; stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore massimo di 50 cm e la relativa compattazione; regolarizzazione e configurazione delle scarpate e dei cigli e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte.	mc	1,0000	28,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,85**	**2,974**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	1,0500	19,26	20,22	
		Totale Materiali				**20,22**	**70,749**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.25.10.a	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 80 hp e del peso di 6000 kg	ora	0,010000	37,55	0,38	
6	ABR25_AT_10.5.5.c	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro articolato con carrello per trasporto mezzi movimento terra	ora	0,010000	49,62	0,50	
7	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,010000	63,84	0,64	
		Totale Noli				**1,52**	**5,318**

Totale Euro	22,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 22,59	3,39	
Totale Euro	25,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,98	2,60	
Totale Euro	28,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**28,58**	

Totale Manodopera Euro	0,85	2,974
Totale Noli Euro	1,52	5,318
Totale Materiali Euro	20,22	70,749

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.120.a	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU TERRENI DI NORMALE CONSISTENZA condizioni operative medie Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, eseguito su terreni di normale consistenza	mc	1,0000	30,13

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,210000	30,60	6,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,200000	32,32	6,46	
		Totale Manodopera				**12,89**	**42,781**
		Altro					
3	ABR25_E.01.10.10.a	SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)	mc	0,9486	11,52	10,93	
		Totale Altro				**10,93**	**36,276**
					Totale Euro	23,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 23,82	3,57	
					Totale Euro	27,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 27,39	2,74	
					Totale Euro	30,13	
					Prezzo di Applicazione Euro	**30,13**	
					Totale Manodopera Euro	12,89	42,781
					Totale Altro Euro	10,93	36,276

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.120.b	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU TERRENI DI NORMALE CONSISTENZA condizioni operative difficili Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, eseguito su terreni di normale consistenza	mc	1,0000	34,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,240000	32,32	7,76	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
		Totale Manodopera				**15,10**	**44,308**
		Altro					
3	ABR25_E.01.10.10.a	SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)	mc	1,0277	11,52	11,84	
		Totale Altro				**11,84**	**34,742**

Totale Euro	26,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,94	4,04	
Totale Euro	30,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,98	3,10	
Totale Euro	34,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,08**	
Totale Manodopera Euro	15,10	44,308
Totale Altro Euro	11,84	34,742

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.130.a	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU TUFO condizioni operative buone Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, eseguito su tufo:	mc	1,0000	51,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,440000	32,32	14,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,430000	30,60	13,16	
		Totale Manodopera				**27,38**	**52,735**
		Altro					
3	ABR25_E.01.10.10.a	SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)	mc	1,1858	11,52	13,66	
		Totale Altro				**13,66**	**26,310**
					Totale Euro	41,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 41,04	6,16	
					Totale Euro	47,20	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 47,20	4,72	
					Totale Euro	51,92	
					Prezzo di Applicazione Euro	**51,92**	
					Totale Manodopera Euro	27,38	52,735
					Totale Altro Euro	13,66	26,310

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.130.b	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU TUFO condizioni operative medie Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, eseguito su tufo:	mc	1,0000	64,60

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,580000	32,32	18,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,580000	30,60	17,75	
		Totale Manodopera				**36,50**	**56,502**
		Altro					
3	ABR25_E.01.10.10.a	SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)	mc	1,2648	11,52	14,57	
		Totale Altro				**14,57**	**22,554**

Totale Euro	51,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,07	7,66	
Totale Euro	58,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,73	5,87	
Totale Euro	64,60	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,60**	
Totale Manodopera Euro	36,50	56,502
Totale Altro Euro	14,57	22,554

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.130.c	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU TUFO condizioni operative difficili Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, eseguito su tufo:	mc	1,0000	70,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,660000	25,50	16,83	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,670000	30,60	20,50	
		Totale Manodopera				**37,33**	**53,131**
		Altro					
3	ABR25_E.01.10.10.a	SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)	mc	1,5810	11,52	18,21	
		Totale Altro				**18,21**	**25,918**
					Totale Euro	55,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 55,54	8,33	
					Totale Euro	63,87	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 63,87	6,39	
					Totale Euro	70,26	
					Prezzo di Applicazione Euro	**70,26**	
					Totale Manodopera Euro	37,33	53,131
					Totale Altro Euro	18,21	25,918

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.140.a	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU ROCCIA ALTERATA condizioni operative buone Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, eseguito su roccia alterata:	mc	1,0000	47,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,300000	25,50	7,65	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**16,83**	**35,725**
		Altro					
3	ABR25_E.01.10.10.b	SCAVO DI SBANCAMENTO in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia	mc	1,0040	20,33	20,41	
		Totale Altro				**20,41**	**43,324**
					Totale Euro	37,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 37,24	5,59	
					Totale Euro	42,83	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 42,83	4,28	
					Totale Euro	47,11	
					Prezzo di Applicazione Euro	**47,11**	
					Totale Manodopera Euro	16,83	35,725
					Totale Altro Euro	20,41	43,324

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.140.b	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU ROCCIA ALTERATA condizioni operative medie Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, eseguito su roccia alterata:	mc	1,0000	79,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,600000	25,50	15,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,600000	30,60	18,36	
		Totale Manodopera				**33,66**	**42,511**
		Altro					
3	ABR25_E.01.10.10.b	SCAVO DI SBANCAMENTO in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia	mc	1,4229	20,33	28,93	
		Totale Altro				**28,93**	**36,537**
					Totale Euro	62,59	
					Spese Generali 15,000% su Euro 62,59	9,39	
					Totale Euro	71,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 71,98	7,20	
					Totale Euro	79,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**79,18**	
					Totale Manodopera Euro	33,66	42,511
					Totale Altro Euro	28,93	36,537

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.140.c	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU ROCCIA ALTERATA condizioni operative difficili Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, eseguito su roccia alterata:	mc	1,0000	100,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
		Totale Manodopera				**47,43**	**47,119**
		Altro					
3	ABR25_E.01.10.10.b	SCAVO DI SBANCAMENTO in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia	mc	1,5810	20,33	32,14	
		Totale Altro				**32,14**	**31,929**
					Totale Euro	79,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 79,57	11,94	
					Totale Euro	91,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 91,51	9,15	
					Totale Euro	100,66	
					Prezzo di Applicazione Euro	**100,66**	
					Totale Manodopera Euro	47,43	47,119
					Totale Altro Euro	32,14	31,929

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.150.a	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU ROCCIA COMPATTA CON USO DI MINE condizioni operative buone Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, eseguito su roccia compatta con uso di mine	mc	1,0000	74,26

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,200000	32,32	6,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**12,58**	**16,940**
		Altro					
3	ABR25_E.01.10.10.c	SCAVO DI SBANCAMENTO in roccia compatta con uso di mine	mc	0,8696	53,04	46,12	
		Totale Altro				**46,12**	**62,106**

Totale Euro	58,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,70	8,81	
Totale Euro	67,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 67,51	6,75	
Totale Euro	74,26	
Prezzo di Applicazione Euro	**74,26**	
Totale Manodopera Euro	12,58	16,940
Totale Altro Euro	46,12	62,106

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.150.b	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU ROCCIA COMPATTA CON USO DI MINE condizioni operative medie Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, eseguito su roccia compatta con uso di mine	mc	1,0000	91,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,300000	32,32	9,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**18,88**	**20,573**
		Altro					
3	ABR25_E.01.10.10.c	SCAVO DI SBANCAMENTO in roccia compatta con uso di mine	mc	1,0119	53,04	53,67	
		Totale Altro				**53,67**	**58,483**

Totale Euro	72,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 72,55	10,88	
Totale Euro	83,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 83,43	8,34	
Totale Euro	91,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**91,77**	
Totale Manodopera Euro	18,88	20,573
Totale Altro Euro	53,67	58,483

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.150.c	SCAVO DI SBANCAMENTO PER APERTURA O ALLARGAMENTO DI CANALI, REGOLARIZZAZIONE DI SCARPATE, APERTURA DI CAMMINAMENTI, ESEGUITO SU ROCCIA COMPATTA CON USO DI MINE condizioni operative difficili Scavo di sbancamento per apertura o allargamento di canali, regolarizzazione di scarpate, apertura di camminamenti ed altre opere di bonifica montana effettuato con mezzi meccanici e parzialmente a mano, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad un massimo di 1000 m, eseguito su roccia compatta con uso di mine	mc	1,0000	112,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,500000	32,32	16,16	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**28,40**	**25,171**
		Altro					
3	ABR25_E.01.10.10.c	SCAVO DI SBANCAMENTO in roccia compatta con uso di mine	mc	1,1462	53,04	60,79	
		Totale Altro				**60,79**	**53,878**

Totale Euro	89,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 89,19	13,38	
Totale Euro	102,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 102,57	10,26	
Totale Euro	112,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**112,83**	
Totale Manodopera Euro	28,40	25,171
Totale Altro Euro	60,79	53,878

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.160.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D'ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO SU TERRENI DI NORMALE CONSISTENZA condizioni operative buone Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d'arte e altre lavorazioni di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su terreni di normale consistenza	mc	1,0000	93,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,800000	32,32	25,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
		Totale Manodopera				**50,34**	**54,123**
		Altro					
3	ABR25_E.01.20.10.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)	mc	1,5810	14,66	23,18	
		Totale Altro				**23,18**	**24,922**
					Totale Euro	73,52	
					Spese Generali 15,000% su Euro 73,52	11,03	
					Totale Euro	84,55	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 84,55	8,46	
					Totale Euro	93,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**93,01**	
					Totale Manodopera Euro	50,34	54,123
					Totale Altro Euro	23,18	24,922

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.160.b	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D'ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO SU TERRENI DI NORMALE CONSISTENZA condizioni operative medie Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d'arte e altre lavorazioni di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su terreni di normale consistenza	mc	1,0000	113,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,000000	32,32	32,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**62,92**	**55,529**
		Altro					
3	ABR25_E.01.20.10.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)	mc	1,8182	14,66	26,65	
		Totale Altro				**26,65**	**23,520**
					Totale Euro	89,57	
					Spese Generali 15,000% su Euro 89,57	13,44	
					Totale Euro	103,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 103,01	10,30	
					Totale Euro	113,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**113,31**	
					Totale Manodopera Euro	62,92	55,529
					Totale Altro Euro	26,65	23,520

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.160.c	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D'ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO SU TERRENI DI NORMALE CONSISTENZA condizioni operative difficili Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d'arte e altre lavorazioni di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su terreni di normale consistenza	mc	1,0000	146,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,200000	32,32	38,78	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,200000	30,60	36,72	
		Totale Manodopera				**75,50**	**51,424**
		Altro					
3	ABR25_E.01.20.10.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)	mc	2,7668	14,66	40,56	
		Totale Altro				**40,56**	**27,626**
					Totale Euro	116,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 116,06	17,41	
					Totale Euro	133,47	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 133,47	13,35	
					Totale Euro	146,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**146,82**	
					Totale Manodopera Euro	75,50	51,424
					Totale Altro Euro	40,56	27,626

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.170.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D'ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU TUFO: condizioni operative buone Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d'arte e altre lavorazioni di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su tufo:	mc	1,0000	65,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,650000	25,50	16,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,650000	30,60	19,89	
		Totale Manodopera				**36,47**	**55,611**
		Altro					
3	ABR25_E.01.20.10.b	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in tufo	mc	0,8696	17,68	15,37	
		Totale Altro				**15,37**	**23,437**

Totale Euro	51,84	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,84	7,78	
Totale Euro	59,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,62	5,96	
Totale Euro	65,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,58**	

Totale Manodopera Euro	36,47	55,611
Totale Altro Euro	15,37	23,437

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.170.b	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D'ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU TUFO: condizioni operative medie Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d'arte e altre lavorazioni di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su tufo:	mc	1,0000	75,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,700000	25,50	17,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
		Totale Manodopera				**39,27**	**52,144**
		Altro					
3	ABR25_E.01.20.10.b	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in tufo	mc	1,1462	17,68	20,26	
		Totale Altro				**20,26**	**26,902**

Totale Euro	59,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 59,53	8,93	
Totale Euro	68,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 68,46	6,85	
Totale Euro	75,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**75,31**	

Totale Manodopera Euro	39,27	52,144
Totale Altro Euro	20,26	26,902

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.170.c	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D'ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU TUFO: condizioni operative difficili Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d'arte e altre lavorazioni di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su tufo:	mc	1,0000	95,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,900000	25,50	22,95	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,900000	30,60	27,54	
		Totale Manodopera				**50,49**	**52,660**
		Altro					
3	ABR25_E.01.20.10.b	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in tufo	mc	1,4308	17,68	25,30	
		Totale Altro				**25,30**	**26,387**

Totale Euro	75,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 75,79	11,37	
Totale Euro	87,16	
Utile Impresa 10,000% su Euro 87,16	8,72	
Totale Euro	95,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**95,88**	
Totale Manodopera Euro	50,49	52,660
Totale Altro Euro	25,30	26,387

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.180.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D'ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA ALTERATA condizioni operative buone Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d'arte e altre lavorazioni di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su roccia alterata:	mc	1,0000	148,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,000000	32,32	32,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,000000	30,60	30,60	
		Totale Manodopera				**62,92**	**42,422**
		Altro					
3	ABR25_E.01.20.10.c	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia	mc	1,9763	27,49	54,33	
		Totale Altro				**54,33**	**36,630**

Totale Euro	117,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 117,25	17,59	
Totale Euro	134,84	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,84	13,48	
Totale Euro	148,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**148,32**	
Totale Manodopera Euro	62,92	42,422
Totale Altro Euro	54,33	36,630

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.180.b	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D'ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA ALTERATA condizioni operative medie Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d'arte e altre lavorazioni di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su roccia alterata:	mc	1,0000	190,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,500000	32,32	48,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,500000	30,60	45,90	
		Totale Manodopera				**94,38**	**49,450**
		Altro					
3	ABR25_E.01.20.10.c	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia	mc	2,0553	27,49	56,50	
		Totale Altro				**56,50**	**29,603**
					Totale Euro	150,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 150,88	22,63	
					Totale Euro	173,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 173,51	17,35	
					Totale Euro	190,86	
					Prezzo di Applicazione Euro	**190,86**	
					Totale Manodopera Euro	94,38	49,450
					Totale Altro Euro	56,50	29,603

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.180.c	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D'ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA ALTERATA condizioni operative difficili Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d'arte e altre lavorazioni di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su roccia alterata:	mc	1,0000	277,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,160000	25,50	55,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,160000	30,60	66,10	
		Totale Manodopera				**121,18**	**43,747**
		Altro					
3	ABR25_E.01.20.10.c	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia	mc	3,5573	27,49	97,79	
		Totale Altro				**97,79**	**35,303**

Totale Euro	218,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 218,97	32,85	
Totale Euro	251,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 251,82	25,18	
Totale Euro	277,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**277,00**	
Totale Manodopera Euro	121,18	43,747
Totale Altro Euro	97,79	35,303

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.190.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D'ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA COMPATTA SENZA USO DI MINE condizioni operative buone Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d'arte e altre lavorazioni di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su roccia compatta senza uso di mine	mc	1,0000	341,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,410000	32,32	45,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,410000	30,60	43,15	
		Totale Manodopera				**88,72**	**26,011**
		Altro					
3	ABR25_E.01.20.10.d	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica	mc	1,5810	114,43	180,91	
		Totale Altro				**180,91**	**53,040**

Totale Euro	269,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 269,63	40,44	
Totale Euro	310,07	
Utile Impresa 10,000% su Euro 310,07	31,01	
Totale Euro	341,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**341,08**	
Totale Manodopera Euro	88,72	26,011
Totale Altro Euro	180,91	53,040

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.190.b	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D'ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA COMPATTA SENZA USO DI MINE condizioni operative medie Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d'arte e altre lavorazioni di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su roccia compatta senza uso di mine	mc	1,0000	452,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	2,000000	32,32	64,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**125,84**	**27,833**
		Altro					
3	ABR25_E.01.20.10.d	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica	mc	2,0237	114,43	231,57	
		Totale Altro				**231,57**	**51,219**

Totale Euro	357,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 357,41	53,61	
Totale Euro	411,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 411,02	41,10	
Totale Euro	452,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**452,12**	
Totale Manodopera Euro	125,84	27,833
Totale Altro Euro	231,57	51,219

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.190.c	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER REALIZZAZIONE DI MANUFATTI, OPERE D'ARTE E ALTRE LAVORAZIONI DI BONIFICA MONTANA, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI E PARZIALMENTE A MANO, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 2 M, ESEGUITO SU ROCCIA COMPATTA SENZA USO DI MINE condizioni operative difficili Scavo a sezione obbligata per realizzazione di manufatti, opere d'arte e altre lavorazioni di bonifica montana, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.000 m, eseguito su roccia compatta senza uso di mine	mc	1,0000	691,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	3,200000	32,32	103,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,200000	30,60	97,92	
		Totale Manodopera				**201,34**	**29,103**
		Altro					
3	ABR25_E.01.20.10.d	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE RISTRETTA in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica	mc	3,0198	114,43	345,56	
		Totale Altro				**345,56**	**49,949**
					Totale Euro	546,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 546,90	82,04	
					Totale Euro	628,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 628,94	62,89	
					Totale Euro	691,83	
					Prezzo di Applicazione Euro	**691,83**	
					Totale Manodopera Euro	201,34	29,103
					Totale Altro Euro	345,56	49,949

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.20.a	ESECUZIONE DI DISGAGGIO DI PENDICI MONTANE Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (ro.....chè il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m². di superficie effettivamente disgaggiata. Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori.Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonchè il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m². di superficie effettivamente disgaggiata. Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante: l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori.Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonchè il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m². di superficie effettivamente disgaggiata.	mq	1,00	29,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**37,412**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.d	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il trasporto di mezzi per il movimento terra	ora	0,050000	71,67	3,58	
4	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	8,90	1,00	8,90	
		Totale Noli				**12,48**	**41,614**

Totale Euro	23,70	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,70	3,56	
Totale Euro	27,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,26	2,73	
Totale Euro	29,99	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,99**	
Totale Manodopera Euro	11,22	37,412
Totale Noli Euro	12,48	41,614

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.205.a	REINTERRO DI CAVO PER OPERE DI BONIFICA MONTANA Reinterro di cavo per opere di bonifica montana eseguito interamente a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo. Reinterro di cavo per opere di bonifica montana eseguito interamente a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Reinterro di cavo per opere di bonifica montana eseguito interamente a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo.	mc	1,0000	22,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,315000	25,50	8,03	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,315000	30,60	9,64	
					Totale Euro	17,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 17,67	2,65	
					Totale Euro	20,32	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 20,32	2,03	
					Totale Euro	22,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**22,35**	
					Totale Manodopera Euro	17,67	79,060

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.210.a	FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE O OPERE SIMILARI DI BONIFICA MONTANA con materiale proveniente dagli scavi Formazione di rilevati per opere di bonifica montana, quali arginature e opere similari, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compreso la preparazione della sede del rilevato mediante estirpazione di erbe e arbusti, taglio e rimozione di alberi e ceppaie, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento e la profilatura delle scarpate; compresa ogni lavorazione.	mc	1,0000	9,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,045000	25,50	1,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,045000	30,60	1,38	
		Totale Manodopera				**2,53**	**26,944**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,042000	106,29	4,46	
4	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,010000	44,39	0,44	
		Totale Noli				**4,90**	**52,183**
					Totale Euro	7,43	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,43	1,11	
					Totale Euro	8,54	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,54	0,85	
					Totale Euro	9,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,39**	
					Totale Manodopera Euro	2,53	26,944
					Totale Noli Euro	4,90	52,183

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.210.b	FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE O OPERE SIMILARI DI BONIFICA MONTANA con materiale proveniente da cava Formazione di rilevati per opere di bonifica montana, quali arginature e opere similari, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compreso la preparazione della sede del rilevato mediante estirpazione di erbe e arbusti, taglio e rimozione di alberi e ceppaie, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento e la profilatura delle scarpate; compresa ogni lavorazione.	mc	1,0000	47,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,090000	25,50	2,30	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
		Totale Manodopera				**5,05**	**10,708**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.10.230.b	Materiale proveniente da cava compresi gli oneri di fornitura per rilevato Arginale	mc	1,0000	29,31	29,31	
		Totale Materiali				**29,31**	**62,150**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.25.10.b	RULLI COMPATTATORI Rulli compattatori da 140 hp e peso di 16000 kg	ora	0,042000	44,39	1,86	
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,010000	106,29	1,06	
		Totale Noli				**2,92**	**6,192**

Totale Euro	37,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,28	5,59	
Totale Euro	42,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,87	4,29	
Totale Euro	47,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,16**	

Totale Manodopera Euro	5,05	10,708
Totale Materiali Euro	29,31	62,150
Totale Noli Euro	2,92	6,192

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.213.a	FORMAZIONE DI SCOGLIERE FLUVIALI, BERME, RIEMPIMENTI, RINGROSSI DI OPERE ESISTENTI, ETC con pietrame di pezzatura compresa tra 25 e 150 kg, con pietrame minuto di peso inferiore ai 25 kg in percentuale non superiore al 5% Formazione di scogliere fluviali, berme, riempimenti, ringrossi di opere esistenti, etc., con pietrame calcareo o siliceo fornito e posto in opera con adeguato mezzo meccanico da terra, a qualsiasi distanza dalla sponda, in acqua e fuori acqua, compresa la regolazione a scarpa secondo le sagome prescritte dalla Direzione Lavori, ed ogni altro onere e magistero; misurato secondo il volume geometrico del riempimento:	mc	1,0000	37,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
		Totale Manodopera				**1,35**	**3,606**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.12.c	Pietrame da cave pezzatura da 25 a 150 kg	mc	1,0000	22,96	22,96	
		Totale Materiali				**22,96**	**61,325**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,005000	87,12	0,44	
5	ABR25_AT_10.60.50.a	AUTOGRU Autogru cingolata corredata di benna mordente o di benna a polipo, con sbraccio fino a m 40 potenza di sollevamento fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti, e lubrifcanti, i ricambi, la manutenzione..	ora	0,030000	161,60	4,85	
		Totale Noli				**5,29**	**14,129**

Totale Euro	29,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 29,60	4,44	
Totale Euro	34,04	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,04	3,40	
Totale Euro	37,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**37,44**	

Totale Manodopera Euro	1,35	3,606
Totale Materiali Euro	22,96	61,325
Totale Noli Euro	5,29	14,129

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.213.b	FORMAZIONE DI SCOGLIERE FLUVIALI, BERME, RIEMPIMENTI, RINGROSSI DI OPERE ESISTENTI, ETC con pietrame di pezzatura compresa tra 50 e 300 kg, con pietrame minuto di peso inferiore ai 50 kg in percentuale non superiore al 5% Formazione di scogliere fluviali, berme, riempimenti, ringrossi di opere esistenti, etc., con pietrame calcareo o siliceo fornito e posto in opera con adeguato mezzo meccanico da terra, a qualsiasi distanza dalla sponda, in acqua e fuori acqua, compresa la regolazione a scarpa secondo le sagome prescritte dalla Direzione Lavori, ed ogni altro onere e magistero; misurato secondo il volume geometrico del riempimento:	mc	1,0000	40,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
		Totale Manodopera				**1,35**	**3,323**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.12.d	Pietrame da cave pezzatura da 50 a 300 kg	mc	1,0000	25,48	25,48	
		Totale Materiali				**25,48**	**62,712**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,005000	87,12	0,44	
5	ABR25_AT_10.60.50.a	AUTOGRU Autogru cingolata corredata di benna mordente o di benna a polipo, con sbraccio fino a m 40 potenza di sollevamento fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti, e lubrifcanti, i ricambi, la manutenzione..	ora	0,030000	161,60	4,85	
		Totale Noli				**5,29**	**13,020**

Totale Euro	32,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,12	4,82	
Totale Euro	36,94	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,94	3,69	
Totale Euro	40,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,63**	
Totale Manodopera Euro	1,35	3,323
Totale Materiali Euro	25,48	62,712
Totale Noli Euro	5,29	13,020

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.215.a	CARICO A MANO DI MATERIALE SCIOLTO E TRASPORTO DELLO STESSO SU MEZZO DI TRASPORTO DI PICCOLE DIMENSIONI Carico a mano di materiale sciolto e trasporto dello stesso su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione fino al luogo di deposito provvisorio o di riutilizzo Carico a mano di materiale sciolto e trasporto dello stesso su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione fino al luogo di deposito provvisorio o di riutilizzo Carico a mano di materiale sciolto e trasporto dello stesso su mezzo di trasporto di piccole dimensioni per movimentazione fino al luogo di deposito provvisorio o di riutilizzo	mc	1,0000	39,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**57,509**
		Noli					
3	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	8,40	1,00	8,40	
		Totale Noli				**8,40**	**21,527**
		Totale Euro				30,84	
		Spese Generali 15,000% su Euro 30,84				4,63	
		Totale Euro				35,47	
		Utile Impresa 10,000% su Euro 35,47				3,55	
		Totale Euro				39,02	
		Prezzo di Applicazione Euro				**39,02**	
		Totale Manodopera Euro				22,44	57,509
		Totale Noli Euro				8,40	21,527

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.220.a	SCAVO DI BUCHE IN TERRENO A VOCAZIONE FORESTALE PER LA PIANTAGIONE DI ESSENZE LEGNOSE eseguito a mano Scavo di buche in terreno a vocazione forestale per la piantagione di essenze legnose compresa la sistemazione del terreno di risulta o la ricolmatura:	mc	1,0000	58,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,820000	25,50	20,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,820000	30,60	25,09	
					Totale Euro	46,00	
					Spese Generali 15,000% su Euro 46,00	6,90	
					Totale Euro	52,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 52,90	5,29	
					Totale Euro	58,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**58,19**	
					Totale Manodopera Euro	46,00	79,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.220.b	SCAVO DI BUCHE IN TERRENO A VOCAZIONE FORESTALE PER LA PIANTAGIONE DI ESSENZE LEGNOSE eseguito con attrezzature meccaniche, mototrivelle o simili, con motore a scoppio Scavo di buche in terreno a vocazione forestale per la piantagione di essenze legnose compresa la sistemazione del terreno di risulta o la ricolmatura:	mc	1,0000	9,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**36,750**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.32.a	BOBCAT Bobcat	ora	0,111000	34,92	3,88	
		Totale Noli				**3,88**	**42,312**
					Totale Euro	7,25	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,25	1,09	
					Totale Euro	8,34	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,34	0,83	
					Totale Euro	9,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,17**	
					Totale Manodopera Euro	3,37	36,750
					Totale Noli Euro	3,88	42,312

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.220.c	SCAVO DI BUCHE IN TERRENO A VOCAZIONE FORESTALE PER LA PIANTAGIONE DI ESSENZE LEGNOSE eseguito con mezzi meccanici, trattori o simili, dotati di trivella Scavo di buche in terreno a vocazione forestale per la piantagione di essenze legnose compresa la sistemazione del terreno di risulta o la ricolmatura:	mc	1,0000	11,11

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,060000	25,50	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,060000	30,60	1,84	
		Totale Manodopera				**3,37**	**30,333**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.32.a	BOBCAT Bobcat - Con trivella	ora	0,155000	34,92	5,41	
		Totale Noli				**5,41**	**48,695**

Totale Euro	8,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,78	1,32	
Totale Euro	10,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,10	1,01	
Totale Euro	11,11	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,11**	
Totale Manodopera Euro	3,37	30,333
Totale Noli Euro	5,41	48,695

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.240.a	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI per alberi di altezza fino a 10 m Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:	cad	1,0000	150,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,430000	25,50	10,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,430000	30,60	13,16	
		Totale Manodopera				**24,13**	**16,029**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,900000	5,51	4,96	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,600000	106,29	63,77	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,300000	87,12	26,14	
		Totale Noli				**94,87**	**63,020**

Totale Euro	119,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 119,00	17,85	
Totale Euro	136,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 136,85	13,69	
Totale Euro	150,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**150,54**	
Totale Manodopera Euro	24,13	16,029
Totale Noli Euro	94,87	63,020

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.240.b	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:	cad	1,0000	242,01

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,100000	25,50	28,05	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,100000	30,60	33,66	
		Totale Manodopera				**61,71**	**25,499**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	1,100000	5,51	6,06	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,900000	106,29	95,66	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,320000	87,12	27,88	
		Totale Noli				**129,60**	**53,552**
					Totale Euro	191,31	
					Spese Generali 15,000% su Euro 191,31	28,70	
					Totale Euro	220,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 220,01	22,00	
					Totale Euro	242,01	
					Prezzo di Applicazione Euro	**242,01**	
					Totale Manodopera Euro	61,71	25,499
					Totale Noli Euro	129,60	53,552

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.240.c	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:	cad	1,0000	439,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,000000	25,50	51,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,000000	30,60	61,20	
		Totale Manodopera				**112,20**	**25,526**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	2,000000	5,51	11,02	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	1,700000	106,29	180,69	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,500000	87,12	43,56	
		Totale Noli				**235,27**	**53,525**
					Totale Euro	347,47	
					Spese Generali 15,000% su Euro 347,47	52,12	
					Totale Euro	399,59	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 399,59	39,96	
					Totale Euro	439,55	
					Prezzo di Applicazione Euro	**439,55**	
					Totale Manodopera Euro	112,20	25,526
					Totale Noli Euro	235,27	53,525

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.240.d	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI per alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:	cad	1,0000	571,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	3,000000	25,50	76,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	3,000000	30,60	91,80	
		Totale Manodopera				**168,30**	**29,461**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	3,000000	5,51	16,53	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	2,100000	106,29	223,21	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,500000	87,12	43,56	
		Totale Noli				**283,30**	**49,591**

Totale Euro	451,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 451,60	67,74	
Totale Euro	519,34	
Utile Impresa 10,000% su Euro 519,34	51,93	
Totale Euro	571,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**571,27**	
Totale Manodopera Euro	168,30	29,461
Totale Noli Euro	283,30	49,591

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.240.e	ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI per alberi di altezza superiore a 30 m Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:	cad	1,0000	720,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	4,000000	25,50	102,00	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	4,000000	30,60	122,40	
		Totale Manodopera				**224,40**	**31,146**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	4,000000	5,51	22,04	
4	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	2,630000	106,29	279,54	
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,500000	87,12	43,56	
		Totale Noli				**345,14**	**47,905**

Totale Euro	569,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 569,54	85,43	
Totale Euro	654,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 654,97	65,50	
Totale Euro	720,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**720,47**	
Totale Manodopera Euro	224,40	31,146
Totale Noli Euro	345,14	47,905

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.250.a	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI, CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI DOTATI DI BRACCIO DECESPUGLIATORE con raccolta e trasporto in discarica Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore.	mq	1,00	0,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004000	25,50	0,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
		Totale Manodopera				**0,28**	**41,791**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.c	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	0,003000	29,35	0,09	
4	ABR25_AT_10.5.75.d	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti	ora	0,003000	4,21	0,01	
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	63,67	0,13	
6	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,003000	5,51	0,02	
		Totale Noli				**0,25**	**37,313**

Totale Euro	0,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,53	0,08	
Totale Euro	0,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,61	0,06	
Totale Euro	0,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,67**	
Totale Manodopera Euro	0,28	41,791
Totale Noli Euro	0,25	37,313

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.250.b	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI, CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI DOTATI DI BRACCIO DECESPUGLIATORE senza rimozione dei materiali di risulta Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore.	mq	1,00	0,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004000	25,50	0,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
		Totale Manodopera				**0,28**	**54,902**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.c	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	0,003000	29,35	0,09	
4	ABR25_AT_10.5.75.d	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti	ora	0,003000	4,21	0,01	
5	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,003000	5,51	0,02	
		Totale Noli				**0,12**	**23,529**

Totale Euro	0,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,40	0,06	
Totale Euro	0,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,46	0,05	
Totale Euro	0,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,51**	
Totale Manodopera Euro	0,28	54,902
Totale Noli Euro	0,12	23,529

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.260.a	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI, ESEGUITA CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE ETC) con raccolta e trasporto in discarica Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).	mq	1,00	1,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,005000	25,50	0,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**0,28**	**28,000**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.c	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	0,003000	29,35	0,09	
4	ABR25_AT_10.5.75.d	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti	ora	0,003000	4,21	0,01	
5	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,006000	5,51	0,03	
6	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,006000	63,67	0,38	
		Totale Noli				**0,51**	**51,000**
					Totale Euro	0,79	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,79	0,12	
					Totale Euro	0,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,91	0,09	
					Totale Euro	1,00	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,00**	
					Totale Manodopera Euro	0,28	28,000
					Totale Noli Euro	0,51	51,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.260.b	DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE STRADALI E FLUVIALI, ESEGUITA CON ATTREZZATURA MANUALE, MECCANICA O MENO (MOTOSEGA, DECESPUGLIATORE ETC) senza rimozione dei materiali di risulta Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).	mq	1,00	0,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004000	25,50	0,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
		Totale Manodopera				**0,28**	**54,902**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.c	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	0,003000	29,35	0,09	
4	ABR25_AT_10.5.75.d	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE Decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti	ora	0,003000	4,21	0,01	
5	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,003000	5,51	0,02	
		Totale Noli				**0,12**	**23,529**

Totale Euro	0,40	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,40	0,06	
Totale Euro	0,46	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,46	0,05	
Totale Euro	0,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,51**	
Totale Manodopera Euro	0,28	54,902
Totale Noli Euro	0,12	23,529

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.270.a	DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50% su aree ad alta densità di infestanti con raccolta e trasporto del materiale di risulta Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:	mq	1,00	1,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,57**	**43,846**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.c	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	0,008000	29,35	0,23	
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,008000	5,51	0,04	
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,003000	63,67	0,19	
		Totale Noli				**0,46**	**35,385**
					Totale Euro	1,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,03	0,15	
					Totale Euro	1,18	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,18	0,12	
					Totale Euro	1,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,30**	
					Totale Manodopera Euro	0,57	43,846
					Totale Noli Euro	0,46	35,385

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.270.b	DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50% su aree ad alta densità di infestanti senza rimozione del materiale di risulta Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:	mq	1,00	0,85

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,007000	25,50	0,18	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
		Totale Manodopera				**0,42**	**49,412**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.c	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	0,007000	29,35	0,21	
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,008000	5,51	0,04	
		Totale Noli				**0,25**	**29,412**
					Totale Euro	0,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,67	0,10	
					Totale Euro	0,77	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,77	0,08	
					Totale Euro	0,85	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,85**	
					Totale Manodopera Euro	0,42	49,412
					Totale Noli Euro	0,25	29,412

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.270.c	DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50% su aree di media densità di infestanti con raccolta e trasporto del materiale di risulta Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:	mq	1,00	1,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,57**	**50,893**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.c	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	0,005000	29,35	0,15	
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,007000	5,51	0,04	
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,002000	63,67	0,13	
		Totale Noli				**0,32**	**28,571**
					Totale Euro	0,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,89	0,13	
					Totale Euro	1,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,02	0,10	
					Totale Euro	1,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,12**	
					Totale Manodopera Euro	0,57	50,893
					Totale Noli Euro	0,32	28,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.270.d	DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA INFERIORE AL 50% su aree di media densità senza rimozione del materiale di riuslta Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento:	mq	1,00	0,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
		Totale Manodopera				**0,33**	**50,769**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.c	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	0,005000	29,35	0,15	
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,006000	5,51	0,03	
		Totale Noli				**0,18**	**27,692**

Totale Euro	0,51
Spese Generali 15,000% su Euro 0,51	0,08
Totale Euro	0,59
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,59	0,06
Totale Euro	0,65
Prezzo di Applicazione Euro	**0,65**

Totale Manodopera Euro	0,33	50,769
Totale Noli Euro	0,18	27,692

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.280.a	DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50% su aree ad alta densità di infestanti con raccolta e trasporto del materiale di risulta Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento	mq	1,00	1,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,57**	**32,759**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.c	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	0,007000	29,35	0,21	
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,020000	5,51	0,11	
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,007500	63,67	0,48	
		Totale Noli				**0,80**	**45,977**

Totale Euro	1,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,37	0,21	
Totale Euro	1,58	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,58	0,16	
Totale Euro	1,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,74**	

Totale Manodopera Euro	0,57	32,759
Totale Noli Euro	0,80	45,977

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.280.b	DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50% su aree ad alta densità di infestanti senza rimozione del materiale di risulta Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento	mq	1,00	1,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,57**	**50,893**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.c	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	0,007000	29,35	0,21	
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,020000	5,51	0,11	
		Totale Noli				**0,32**	**28,571**
					Totale Euro	0,89	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,89	0,13	
					Totale Euro	1,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,02	0,10	
					Totale Euro	1,12	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,12**	
					Totale Manodopera Euro	0,57	50,893
					Totale Noli Euro	0,32	28,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.280.c	DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50% su aree di media densità di infestanticon raccolta e trasporto del materiale di risulta Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento	mq	1,00	1,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
		Totale Manodopera				**0,57**	**39,583**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.c	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	0,002000	29,35	0,06	
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,010000	5,51	0,06	
5	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,007000	63,67	0,45	
		Totale Noli				**0,57**	**39,583**
					Totale Euro	1,14	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,14	0,17	
					Totale Euro	1,31	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1,31	0,13	
					Totale Euro	1,44	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1,44**	
					Totale Manodopera Euro	0,57	39,583
					Totale Noli Euro	0,57	39,583

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.280.d	DECESPUGLIAMENTO DI AREA BOSCATA CON PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 50% su aree di media densità di infestanti senza rimozione del materiale di risulta Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l'onere di smaltimento	mq	1,00	0,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
		Totale Manodopera				**0,33**	**35,870**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.c	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	0,004000	29,35	0,12	
4	ABR25_AT_10.30.15.a	MOTOSEGHE Motosega CMC 51 completa	ora	0,050000	5,51	0,28	
		Totale Noli				**0,40**	**43,478**
					Totale Euro	0,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,73	0,11	
					Totale Euro	0,84	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,84	0,08	
					Totale Euro	0,92	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,92**	
					Totale Manodopera Euro	0,33	35,870
					Totale Noli Euro	0,40	43,478

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.290.a	PULIZIA DEL TERRENO CONSISTENTE NEL TAGLIO DI CESPUGLI, ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE, SCAVO DI SCOTICAMENTO PER UNO SPESSORE MEDIO DI 20 CM Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta. Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta. Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta.	mq	1,00	10,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,040000	25,50	1,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,080000	30,60	2,45	
		Totale Manodopera				**3,47**	**31,661**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.75.c	TRATTORI PER LAVORAZIONI TERRENO E OPERE VERDE decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo.	ora	0,050000	29,35	1,47	
4	ABR25_AT_10.5.50.a	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg	ora	0,080000	46,50	3,72	
		Totale Noli				**5,19**	**47,354**

Totale Euro	8,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,66	1,30	
Totale Euro	9,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,96	1,00	
Totale Euro	10,96	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,96**	

Totale Manodopera Euro	3,47	31,661
Totale Noli Euro	5,19	47,354

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.30.a	FRANTUMAZIONE DA ESEGUIRSI A QUALSIASI ALTEZZA DAL SUOLO Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi d.....re derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a qualunque altezza in pareti rocciose anche sub verticali e strapiombanti. Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a rotopercussione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0,25 ml. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di di volume seperiore a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno procedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisionale con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8 x 10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm, debitamente tesa per garantire l'aderenza alla superficie del masso durante la fase di frantumazione e da reticolo formato con fune metallica di diametro non inferiore al 16 mm ancorata alla superficie salda con ancoraggi formati da perforazione di diametro 60 mm e armatura con barra in acciaio di diametro non inferiore al 20 mm, con filettautura e golfaro passacavo, o comunque con adeguato sistema di sicurezza approvato dalla D.L. I materiali frantumati dovranno essere raccolti e utilizzati o trasveriti a discarica. Sono compresi e compensati nel prezzo l'imbracatura provvisoria e tutti gli oneri, magisteri, trasporti e uso di attrezzature derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a qualunque altezza in pareti rocciose anche sub verticali e strapiombanti Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a rotopercussione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0,25 ml. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di di volume seperiore a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno procedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisionale con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8 x 10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm, debitamente tesa per garantire l'aderenza alla superficie del masso durante la fase di frantumazione e da reticolo formato con fune metallica di diametro non inferiore al 16 mm ancorata alla superficie salda con ancoraggi formati da perforazione di diametro 60 mm e armatura con barra in acciaio di diametro non inferiore al 20 mm, con filettautura e golfaro passacavo, o comunque con adeguato sistema di sicurezza approvato dalla D.L. I materiali frantumati dovranno essere raccolti e utilizzati o trasveriti a discarica. Sono compresi e compensati nel prezzo l'imbracatura provvisoria e tutti gli oneri, magisteri, trasporti e uso di attrezzature derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a qualunque altezza in pareti rocciose anche sub verticali e strapiombanti.	mc	1,0000	402,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,270000	25,50	57,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,270000	30,60	69,46	
		Totale Manodopera				**127,35**	**31,626**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.30.161.a	RETE IN ACCIAIO ZINCATO Rete in acciaio zincato	kg	10,0000	3,26	32,60	
6	ABR25_MAT_2.500.10.b	SISTEMA ANTICADUTA CON FUNI DI TRATTENUTA Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per .....i sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso. Piastra di supporto per strutture verticali ed anello	cad	2,0000	13,59	27,18	
		Totale Materiali				**59,78**	**14,846**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.d	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di Autoarticolato dotato di semirimorchio per il trasporto di mezzi per il movimento terra	ora	0,010000	71,67	0,72	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.30.a	FRANTUMAZIONE DA ESEGUIRSI A QUALSIASI ALTEZZA DAL SUOLO Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi d.....re derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a qualunque altezza in pareti rocciose anche sub verticali e strapiombanti. Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a rotopercussione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0,25 ml. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di di volume seperiore a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno procedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisionale con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8 x 10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm, debitamente tesa per garantire l'aderenza alla superficie del masso durante la fase di frantumazione e da reticolo formato con fune metallica di diametro non inferiore al 16 mm ancorata alla superficie salda con ancoraggi formati da perforazione di diametro 60 mm e armatura con barra in acciaio di diametro non inferiore al 20 mm, con filettautura e golfaro passacavo, o comunque con adeguato sistema di sicurezza approvato dalla D.L. I materiali frantumati dovranno essere raccolti e utilizzati o trasveriti a discarica. Sono compresi e compensati nel prezzo l'imbracatura provvisoria e tutti gli oneri, magisteri, trasporti e uso di attrezzature derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a qualunque altezza in pareti rocciose anche sub verticali e strapiombanti Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a rotopercussione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0,25 ml. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di di volume seperiore a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno procedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisionale con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8 x 10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm, debitamente tesa per garantire l'aderenza alla superficie del masso durante la fase di frantumazione e da reticolo formato con fune metallica di diametro non inferiore al 16 mm ancorata alla superficie salda con ancoraggi formati da perforazione di diametro 60 mm e armatura con barra in acciaio di diametro non inferiore al 20 mm, con filettautura e golfaro passacavo, o comunque con adeguato sistema di sicurezza approvato dalla D.L. I materiali frantumati dovranno essere raccolti e utilizzati o trasveriti a discarica. Sono compresi e compensati nel prezzo l'imbracatura provvisoria e tutti gli oneri, magisteri, trasporti e uso di attrezzature derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni, a qualunque altezza in pareti rocciose anche sub verticali e strapiombanti.	mc	1,0000	402,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,010000	95,98	0,96	
		Totale Noli				**1,68**	**0,417**
		Altro					
7	ABR25_P.02.10.130.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FUNI DI ACCIAIO ZINCATO DI 16 MM Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato (trefoli)	m	4,3500	29,77	129,50	
		Totale Altro				**129,50**	**32,160**

Totale Euro	318,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 318,31	47,75	
Totale Euro	366,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 366,06	36,61	
Totale Euro	402,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**402,67**	
Totale Manodopera Euro	127,35	31,626
Totale Noli Euro	1,68	0,417
Totale Materiali Euro	59,78	14,846
Totale Altro Euro	129,50	32,160

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.300.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE, COMPRESO LA STESA E MODELLATURA ESEGUITA A MANO Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura eseguita a mano. Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura eseguita a mano Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura eseguita a mano.	mc	1,0000	52,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,450000	25,50	11,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**16,07**	**30,892**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.120.b	TERRA SCIOLTA Terreno vegetale	mc	1,0500	19,26	20,22	
		Totale Materiali				**20,22**	**38,870**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.a	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Nolo di un autocarro ribaltabile da 6000 kg	ora	0,100000	48,27	4,83	
		Totale Noli				**4,83**	**9,285**

Totale Euro	41,12	
Spese Generali 15,000% su Euro 41,12	6,17	
Totale Euro	47,29	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,29	4,73	
Totale Euro	52,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**52,02**	

Totale Manodopera Euro	16,07	30,892
Totale Materiali Euro	20,22	38,870
Totale Noli Euro	4,83	9,285

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.40.a	ELITRASPORTO DI MATERIALE VARIO Elitrasporto di materiale vario.Valutazione alla tonnellata del materiale trasportato. Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale per il consolidamento eattrezzature dal luogo di deposito al luogo di posa in opera. Sono compresi: il carico, il sollevamento, il trasporto e l'avvicinamento in quota alla zona di scarico; lo scarico a terra eseguito con ogni attenzione.E' inoltre compreso quanto altro occorre perdare il lavoro finito. Valutazione alla tonnellata del materiale trasportato.	t	1,000	206,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,61**	**2,718**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.10.60.a	Elitrasporto. Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero).Valutazione alla tonnellata del materiale trasportato.	t	1,000	157,57	157,57	
		Totale Materiali				**157,57**	**76,331**

Totale Euro	163,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 163,18	24,48	
Totale Euro	187,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 187,66	18,77	
Totale Euro	206,43	
Prezzo di Applicazione Euro	**206,43**	
Totale Manodopera Euro	5,61	2,718
Totale Materiali Euro	157,57	76,331

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.40.b	ELITRASPORTO DI MATERIALE VARIO Elitrasporto di materiale vario.Valutazione ad ora. Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale per il consolidamento eattrezzature dal luogo di deposito al luogo di posa in opera. Sono compresi: il carico, il sollevamento, il trasporto e l'avvicinamento in quota alla zona di scarico; lo scarico a terra eseguito con ogni attenzione.E' inoltre compreso quanto altro occorre perdare il lavoro finito. Elitrasporto di materiale vario.Valutazione ad ora.	ora	1,000000	1.495,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,400000	25,50	10,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,400000	30,60	12,24	
		Totale Manodopera				**22,44**	**1,500**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.10.60.b	Elitrasporto. Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero).Valutazione ad ora.	ora	1,000000	1.160,00	1.160,00	
		Totale Materiali				**1.160,00**	**77,551**

Totale Euro	1.182,44	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.182,44	177,37	
Totale Euro	1.359,81	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.359,81	135,98	
Totale Euro	1.495,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.495,79**	
Totale Manodopera Euro	22,44	1,500
Totale Materiali Euro	1.160,00	77,551

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.70.a	SCAVO DI SBANCAMENTO PER SISTEMAZIONI FLUVIALI Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciu.....l materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3 Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica eseguito con mezzi meccanici. Sono compresi: il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; le eventuali derivazioni dell'acqua e la formazione di rampe di accesso; la ricollocazione del materiale idoneo, con perfetta profilatura, per il rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosioni e di arginature fatiscenti, per la conformazione degli alvei o di ripiani golenali, secondo le disposizioni della D.L; il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, fino ad una distanza di 5 km, del materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica eseguito con mezzi meccanici. Sono compresi: il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; le eventuali derivazioni dell'acqua e la formazione di rampe di accesso; la ricollocazione del materiale idoneo, con perfetta profilatura, per il rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosioni e di arginature fatiscenti, per la conformazione degli alvei o di ripiani golenali, secondo le disposizioni della D.L; il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, fino ad una distanza di 5 km, del materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.	mc	1,0000	8,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,045000	25,50	1,15	
		Totale Manodopera				**1,15**	**14,076**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,045000	63,84	2,87	
3	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,045000	54,12	2,44	
		Totale Noli				**5,31**	**64,994**
					Totale Euro	6,46	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,46	0,97	
					Totale Euro	7,43	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,43	0,74	
					Totale Euro	8,17	
					Prezzo di Applicazione Euro	**8,17**	
					Totale Manodopera Euro	1,15	14,076
					Totale Noli Euro	5,31	64,994

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.70.b	SCAVO DI SBANCAMENTO PER SISTEMAZIONI FLUVIALI Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso...secondo le disposizioni della D.L. nell'ambito del cantiere. Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica eseguito con mezzi meccanici. Sono compresi: il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; le eventuali derivazioni dell'acqua e la formazione di rampe di accesso; la ricollocazione del materiale idoneo, con perfetta profilatura, per il rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosioni e di arginature fatiscenti, per la conformazione degli alvei o di ripiani golenali, secondo le disposizioni della D.L; il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, fino ad una distanza di 5 km, del materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per sistemazione e risagomatura della sezione idraulica eseguito con mezzi meccanici. Sono compresi: il preventivo taglio di erbe, alberi e cespugli; le eventuali derivazioni dell'acqua e la formazione di rampe di accesso; la ricollocazione del materiale idoneo, con perfetta profilatura, per il rialzamento delle sponde, per la ripresa di corrosioni e di arginature fatiscenti, per la conformazione degli alvei o di ripiani golenali, secondo le disposizioni della D.L. nell'ambito del cantiere.	mc	1,0000	5,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,029000	25,50	0,74	
		Totale Manodopera				**0,74**	**13,553**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,028000	63,84	1,79	
3	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³ - impiego per il trasporto entro max 0,5 km, pari al 10% del prezzo previsto in analisi E.P. di €/h 0,045 per distanza max di 5 km)	ora	0,028000	63,67	1,78	
		Totale Noli				**3,57**	**65,385**

Totale Euro	4,31
Spese Generali 15,000% su Euro 4,31	0,65
Totale Euro	4,96
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,96	0,50
Totale Euro	5,46
Prezzo di Applicazione Euro	**5,46**

Totale Manodopera Euro	0,74	13,553
Totale Noli Euro	3,57	65,385

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

BONIFICA MONTANA, SISTEMAZIONI FLUVIALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.10.80.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POLITURA DI FOSSI DI GUARDIA E CANALI DI SCOLO Scavo a sezione obbligata, per la pulitura di fossi di guardia e canali di scolo, in terreno di qualsiasi natura e consist.....a, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Misurato vuoto per pieno con riferimento alla sezione del canale. Scavo a sezione obbligata, per la pulitura di fossi di guardia e canali di scolo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito sino alla profondità di m 4,00 anche in presenza di acqua, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, fino ad una distanza di 5 km, del materiale di risulta, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Misurato vuoto per pieno con riferimento alla sezione del canale. Al m^3 Scavo a sezione obbligata, per la pulitura di fossi di guardia e canali di scolo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito sino alla profondità di m 4,00 anche in presenza di acqua, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, fino ad una distanza di 5 km, del materiale di risulta, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Misurato vuoto per pieno con riferimento alla sezione del canale.	mc	1,0000	2,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,016000	25,50	0,41	
		Totale Manodopera				**0,41**	**15,709**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m^3	ora	0,014000	54,12	0,76	
3	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m^3	ora	0,014000	63,84	0,89	
		Totale Noli				**1,65**	**63,218**
					Totale Euro	2,06	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,06	0,31	
					Totale Euro	2,37	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,37	0,24	
					Totale Euro	2,61	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,61**	
					Totale Manodopera Euro	0,41	15,709
					Totale Noli Euro	1,65	63,218

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.04.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA CON MAGLIA QUADRATA O RETTANGOLARE DI DIMENSIONI 75 X 75 MM per gabbioni di altezza 1 m Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica elettrosaldata, in conformità al Regolamento 301/2011 e secondo EN 10223-8 e EN 10244-2, realizzata con maglia quadrata o rettangola-re, di dimensioni 75 x 75 mm o similari, e filo di acciaio trafilato del diametro di 2,7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco – alluminio (10%) con quantitativo non inferiore a 245 g/m3. Gli elementi metallici elementi saranno assemblati con spirali di lunghezza di 1 metro e cuciture con filo di diametro 2,3 mm galvanizzato con lega eutettica di Zn – Al (10%). Sono compresi la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame di opportuna pezzatura	mc	1,0000	141,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,730000	28,43	20,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,730000	25,50	18,62	
		Totale Manodopera				**39,37**	**27,794**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	1,1000	28,98	31,88	
4	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	30,0000	0,02	0,60	
7	ABR25_MAT_2.30.164.h	GABBIONI METALLICI Gabbione a scatola 2x1x1 in rete elettrosaldata galvanizzata	mc	0,5000	59,75	29,88	
		Totale Materiali				**62,36**	**44,024**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,064000	87,12	5,58	
6	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,136000	34,24	4,66	
		Totale Noli				**10,24**	**7,229**

Totale Euro	111,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 111,97	16,80	
Totale Euro	128,77	
Utile Impresa 10,000% su Euro 128,77	12,88	
Totale Euro	141,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**141,65**	

Totale Manodopera Euro	39,37	27,794
Totale Materiali Euro	62,36	44,024
Totale Noli Euro	10,24	7,229

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.06.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA CON MAGLIA QUADRATA O RETTANGOLARE DI DIMENSIONI 75 X 75 MM CON DUE TIPOLOGIE DI TIRANTI per gabbioni di altezza 1 m: Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica elettrosaldata, in conformità al Regolamento 301/2011 e secondo EN 10223-8 e EN 10244-2, realizzata con maglia quadrata o rettangolare, di dimensioni 75 x 75 mm o similari, e filo di acciaio trafilato del diametro di 2,7 mm galvanizzato in lega eutettica di zinco – alluminio (10%) con quantitativo non inferiore a 245 g/ m3. Gli elementi metallici elementi saranno assemblati con spirali di lunghezza di 1 metro con filo di diametro 2.3 mm, per le cuciture delle pareti tra di loro, e con due tipologie di tiranti con filo di diametro 5 mm; spirali e tiranti in acciaio trafilato galvanizzato in lega eutettica di zinco – alluminio (10%). Sono compresi la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame di opportuna pezzatura proveniente da cave. per gabbioni di altezza 1 m:	mc	1,0000	149,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,750000	28,43	21,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
		Totale Manodopera				**40,45**	**27,057**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	1,1000	28,98	31,88	
4	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	30,0000	0,02	0,60	
7	ABR25_MAT_2.30.164.l	GABBIONI METALLICI Gabbione a scatola 2x1x1 in rete elettrosaldata galvanizzata compreso tiranti	cad	0,5000	70,02	35,01	
		Totale Materiali				**67,49**	**45,144**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,064000	87,12	5,58	
6	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,136000	34,24	4,66	
		Totale Noli				**10,24**	**6,849**

Totale Euro	118,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 118,18	17,73	
Totale Euro	135,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 135,91	13,59	
Totale Euro	149,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**149,50**	
Totale Manodopera Euro	40,45	27,057
Totale Materiali Euro	67,49	45,144
Totale Noli Euro	10,24	6,849

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.08.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA CON MAGLIA QUADRATA O RETTANGOLARE DI DIMENSIONI 75 X 75 MM CON CUCITURE IN ACCIAIO INOX 304 per gabbioni di altezza 1 m: Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica elettrosaldata, in conformità al Regolamento 301/2011 e secondo EN 10223-8 e EN 10244-2, realizzata con maglia quadrata o rettangolare, di dimensioni 75 x 75 mm o similari, e filo di acciaio trafilato del diametro di 2,7 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco – alluminio (10%) con quantitativo non inferiore a 245 g/m3 e rivestimento in PVC di 250 µm. Gli elementi metallici elementi saranno assemblati con spirali di lunghezza di 1 metro e cuciture, con filo di diametro 2,3 mm in acciaio inox 304. Sono compresi la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame di opportuna pezzatura per gabbioni di altezza 1 m:	mc	1,0000	154,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,730000	28,43	20,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,730000	25,50	18,62	
		Totale Manodopera				**39,37**	**25,510**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	1,1000	28,98	31,88	
4	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	30,0000	0,02	0,60	
7	ABR25_MAT_2.30.164.n	GABBIONI METALLICI Gabbione a scatola 2x1x1 in rete elettrosaldata plastificata	cad	0,5000	79,82	39,91	
		Totale Materiali				**72,39**	**46,906**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,064000	87,12	5,58	
6	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,136000	34,24	4,66	
		Totale Noli				**10,24**	**6,635**

Totale Euro	122,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,00	18,30	
Totale Euro	140,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,30	14,03	
Totale Euro	154,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**154,33**	

Totale Manodopera Euro	39,37	25,510
Totale Materiali Euro	72,39	46,906
Totale Noli Euro	10,24	6,635

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.10.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA CON MAGLIA QUADRATA O RETTANGOLARE DI DIMENSIONI 75 X 75 MM CON CUCITURE E TIRANTI IN ACCIAIO INOX 304 Per gabbioni di altezza 1 m FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI IN RETE METALLICA ELETTROSALDATA CON MAGLIA QUADRATA O RETTANGOLARE DI DIMENSIONI 75 X 75 MM CON CUCITURE E TIRANTI IN ACCIAIO INOX 304 Per gabbioni di altezza 1 m	mc	1,0000	170,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,750000	28,43	21,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,750000	25,50	19,13	
		Totale Manodopera				**40,45**	**23,667**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	1,1000	28,98	31,88	
4	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	30,0000	0,02	0,60	
7	ABR25_MAT_2.30.164.p	GABBIONI METALLICI Gabbione a scatola 2x1x1 in rete elettrosaldata plastificata compreso tiranti	cad	0,5000	103,86	51,93	
		Totale Materiali				**84,41**	**49,389**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,064000	87,12	5,58	
6	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,136000	34,24	4,66	
		Totale Noli				**10,24**	**5,991**

Totale Euro	135,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 135,10	20,27	
Totale Euro	155,37	
Utile Impresa 10,000% su Euro 155,37	15,54	
Totale Euro	170,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**170,91**	

Totale Manodopera Euro	40,45	23,667
Totale Materiali Euro	84,41	49,389
Totale Noli Euro	10,24	5,991

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.11.a	FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10, IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO CEE 205/201, CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM, A FORTE ZINCATURA (RICOPRIMENTO MINIMO 245 G/M²) Per gabbioni di altezza 1 m Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10 in conformità al regolamento CEE 305/2011, in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006.Con filo avente un diametro pari 2.70 mm, a forte zincatura (ricoprimento minimo 245 g/mq). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Compreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave. Per gabbioni di altezza 1 m	mc	1,0000	162,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,764300	28,43	21,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,764300	25,50	19,49	
		Totale Manodopera				**41,22**	**25,343**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.164.a	GABBIONI METALLICI Gabbione a scatola 2x1x1 filo galfan diam 2,7 mm	cad	0,5000	89,34	44,67	
4	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	1,1000	28,98	31,88	
5	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	30,0000	0,02	0,60	
		Totale Materiali				**77,15**	**47,433**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,063800	87,12	5,56	
7	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,135600	34,24	4,64	
		Totale Noli				**10,20**	**6,271**

Totale Euro	128,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 128,57	19,29	
Totale Euro	147,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 147,86	14,79	
Totale Euro	162,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**162,65**	

Totale Manodopera Euro	41,22	25,343
Totale Materiali Euro	77,15	47,433
Totale Noli Euro	10,20	6,271

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.20.a	FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI, CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM, GALVANIZZATO CON LEGA EUTETTICA DI ZN - AL(5%) Per gabbioni di altezza 1 m FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10, REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI, CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM, GALVANIZZATO CON LEGA EUTETTICA DI ZN - AL(5%). Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10, realizzati in conformità alle normative vigenti, marcati CE, con filo avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%). La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 50 kN/m. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Compreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave.	mc	1,0000	136,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,769300	28,43	21,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,769300	25,50	19,62	
		Totale Manodopera				**41,49**	**30,298**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.164.b	GABBIONI METALLICI Gabbione a scatola 2x1x1 filo galfan diam 2,7 mm galvanizzato	cad	0,5000	48,08	24,04	
4	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	1,1000	28,98	31,88	
5	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	30,0000	0,02	0,60	
		Totale Materiali				**56,52**	**41,274**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,064000	87,12	5,58	
7	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,136000	34,24	4,66	
		Totale Noli				**10,24**	**7,478**

Totale Euro	108,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 108,25	16,24	
Totale Euro	124,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 124,49	12,45	
Totale Euro	136,94	
Prezzo di Applicazione Euro	**136,94**	

Totale Manodopera Euro	41,49	30,298
Totale Materiali Euro	56,52	41,274
Totale Noli Euro	10,24	7,478

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.30.a	FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE TIPO 8X10, REALIZZATI IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI, MARCATI CE, CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM GALVANIZZATO CON LEGA DI ZN - AL(5%). Per gabbioni di altezza 1 m Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, realizzati in conformità alle normative vigenti, marcati CE, con filo avente un diametro pari 2.70 mm galvanizzato con lega di Zn - Al(5%). Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 50 kN/m. La resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla normativa vigente. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, ne friabile ne gelivo.	mc	1,0000	152,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,764300	28,43	21,73	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,764300	25,50	19,49	
		Totale Manodopera				**41,22**	**27,033**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.164.c	GABBIONI METALLICI Gabbione a scatola 2x1x1 diam 2,7-3,7 mm galvanizzato plastificato	cad	0,5000	73,27	36,64	
4	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	1,1000	28,98	31,88	
5	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	30,0000	0,02	0,60	
		Totale Materiali				**69,12**	**45,331**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,063900	87,12	5,57	
7	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,135300	34,24	4,63	
		Totale Noli				**10,20**	**6,689**

Totale Euro	120,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 120,54	18,08	
Totale Euro	138,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 138,62	13,86	
Totale Euro	152,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**152,48**	

Totale Manodopera Euro	41,22	27,033
Totale Materiali Euro	69,12	45,331
Totale Noli Euro	10,20	6,689

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.35.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI A SCATOLA DI FORMA RETTANGOLARE IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 6X8 gabbione 2x1x1 con maglia 6x8 filo 2,7 Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola di forma rettangolare in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3, con marcatura CE, con certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804 presentando un coefficiente Global Warming Potential (GWP 100 anni) - coefficiente di emissione di kg CO2 per kg di prodotto realizzato f.co stabilimento di produzione, incluso dell'imballaggio, <1 kgCO2-Equiv. per kg di prodotto realizzato. Con rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; esistenza a trazione nominale non inferiore a 55 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 78 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) tale per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 6988); resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 1000h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227). Assemblaggio per cuciture e tiranti con filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 (classe A secondo la UNI EN 10244-2).; l'operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Compreso utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa. Compreso il riempimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. gabbione 2x1x1 con maglia 6x8 filo 2,7	mc	1,0000	159,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**26,97**	**16,914**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.164.r	GABBIONI METALLICI Gabbione 2x1x1 con maglia 6x8 filo 2,7	mc	2,0000	17,04	34,08	
4	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	1,1000	28,98	31,88	
5	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	30,0000	0,02	0,60	
		Totale Materiali				**66,56**	**41,743**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,500000	56,29	28,15	
7	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,050000	87,12	4,36	
		Totale Noli				**32,51**	**20,389**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.35.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI A SCATOLA DI FORMA RETTANGOLARE IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 6X8 gabbione 2x1x1 con maglia 6x8 filo 2,7 Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola di forma rettangolare in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3, con marcatura CE, con certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804 presentando un coefficiente Global Warming Potential (GWP 100 anni) - coefficiente di emissione di kg CO2 per kg di prodotto realizzato f.co stabilimento di produzione, incluso dell'imballaggio, <1 kgCO2-Equiv. per kg di prodotto realizzato. Con rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; esistenza a trazione nominale non inferiore a 55 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 78 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) tale per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 6988); resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 1000h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227). Assemblaggio per cuciture e tiranti con filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 (classe A secondo la UNI EN 10244-2).; l'operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Compreso utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa. Compreso il riempimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. gabbione 2x1x1 con maglia 6x8 filo 2,7	mc	1,0000	159,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	126,04	
					Spese Generali 15,000% su Euro 126,04	18,91	
					Totale Euro	144,95	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 144,95	14,50	
					Totale Euro	159,45	
					Prezzo di Applicazione Euro	**159,45**	
					Totale Manodopera Euro	26,97	16,914
					Totale Materiali Euro	66,56	41,743
					Totale Noli Euro	32,51	20,389

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.35.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI A SCATOLA DI FORMA RETTANGOLARE IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 6X8 Sovrapprezzo per filo ricoperto ulteriormente da un rivestimento di materiale polimerico di colore grigio con spessore nominale 0,5 mm Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola di forma rettangolare in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3, con marcatura CE, con certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804 presentando un coefficiente Global Warming Potential (GWP 100 anni) - coefficiente di emissione di kg CO2 per kg di prodotto realizzato f.co stabilimento di produzione, incluso dell'imballaggio, <1 kgCO2-Equiv. per kg di prodotto realizzato. Con rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; esistenza a trazione nominale non inferiore a 55 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 78 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) tale per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 6988); resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 1000h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227). Assemblaggio per cuciture e tiranti con filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 (classe A secondo la UNI EN 10244-2).; l'operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Compreso utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa. Compreso il riempimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. Sovrapprezzo per filo ricoperto ulteriormente da un rivestimento di materiale polimerico di colore grigio con spessore nominale 0,5 mm. Il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento inferiore a -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746) ed alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229). La rete con rivestimento polimerico dovrà presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227).	mc	1,0000	216,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,500000	25,50	12,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**26,97**	**12,484**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	1,1000	28,98	31,88	
5	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	30,0000	0,02	0,60	
		Totale Materiali				**32,48**	**15,034**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,500000	56,29	28,15	
7	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,050000	87,12	4,36	
		Totale Noli				**32,51**	**15,048**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.30.164.s	GABBIONI METALLICI Gabbione 2x1x1 con maglia 6x8 filo 2,7 con rivestimento polimerico	mc	2,0000	39,41	78,82	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.35.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI A SCATOLA DI FORMA RETTANGOLARE IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 6X8 Sovrapprezzo per filo ricoperto ulteriormente da un rivestimento di materiale polimerico di colore grigio con spessore nominale 0,5 mm Fornitura e posa in opera di gabbioni a scatola di forma rettangolare in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con la normativa UNI EN 10223-3, con marcatura CE, con certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804 presentando un coefficiente Global Warming Potential (GWP 100 anni) - coefficiente di emissione di kg CO2 per kg di prodotto realizzato f.co stabilimento di produzione, incluso dell'imballaggio, <1 kgCO2-Equiv. per kg di prodotto realizzato. Con rete tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 2,70 mm galvanizzato con lega eutettica di zinco (95%) e alluminio (5%) conforme alle EN 10244 - classe A; esistenza a trazione nominale non inferiore a 55 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3) e resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 78 kN (test eseguiti in accordo alla UNI ISO 17746); resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) tale per cui dopo 28 cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 6988); resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 1000h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227). Assemblaggio per cuciture e tiranti con filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 (classe A secondo la UNI EN 10244-2).; l'operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Compreso utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa. Compreso il riempimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. Sovrapprezzo per filo ricoperto ulteriormente da un rivestimento di materiale polimerico di colore grigio con spessore nominale 0,5 mm. Il polimero del rivestimento protettivo avrà una temperatura di infragilimento inferiore a -30°C (test eseguito in accordo alla ASTM D746) ed alta resistenza all'abrasione (superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN 60229). La rete con rivestimento polimerico dovrà presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227).	mc	1,0000	216,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Altro				**78,82**	**36,484**

Totale Euro	170,78
Spese Generali 15,000% su Euro 170,78	25,62
Totale Euro	196,40
Utile Impresa 10,000% su Euro 196,40	19,64
Totale Euro	216,04
Prezzo di Applicazione Euro	**216,04**

Totale Manodopera Euro	26,97	12,484
Totale Altro Euro	78,82	36,484
Totale Materiali Euro	32,48	15,034
Totale Noli Euro	32,51	15,048

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.36.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI MARCATI CE IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE... CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 , TESSUTA CON FILO IN ACCIAIO TRAFILATO, AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM, Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con una struttura di rinforzo Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati marcati CE in rete metallica a doppia torsione, in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Con rete metallica a doppia torsione realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI-EN 10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme all'EN 10244-2 (Classe A) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere uno spessore nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno al valore nominale di 3.70 mm. La resistenza a trazione nominale della rete non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Capacità di carico massimo a punzonamento della rete non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI 11437 e ISO 17746). Resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008 Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804 presentando un coefficiente Global Warming Potential (GWP 100 anni) - coefficiente di emissione di kg CO2 per kg di prodotto realizzato fco stabilimento di produzione, incluso dell'imballaggio, <1 kgCO2-Equiv. per kg di prodotto realizzato. Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 (classe A secondo la UNI EN 10244-2).; l'operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa. Le gabbionate saranno fornite con struttura di rinforzo a telaio realizzata con profili in acciaio strutturale tipo S235JR, avente Marcatura CE secondo la UNI EN 1090. Il materiale sarà accompagnato in cantiere dalla relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP, Declaration of Performance), secondo il Regolamento Europeo 305/2011-CPR. La struttura di rinforzo avrà forma ad H e sarà formata da una trave orizzontale ottenuta dall'unione di due profili ad U con dimensioni minime pari a 60x40mm e spessore minimo di 4 mm, a loro volta collegati mediante bullonatura, opportunamente distanziati per consentire il passaggio dell'elemento di chiodatura del terreno. Compresi dadi e bulloni di serraggio della struttura di rinforzo e ripartizione, piastra di compensazione per la testa del chiodo e tutto quanto occorre a dare l'opera a perfetta regola d'arte. Esclusa la chiodatura e le operazioni per la sua messa in opera che sono da computarsi a parte. Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con una struttura di rinforzo	mc	1,0000	379,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,200000	28,43	34,12	
		Totale Manodopera				**64,72**	**17,061**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.164.t	GABBIONI METALLICI Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con una struttura di rinforzo	mc	1,0000	177,50	177,50	
4	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	1,1000	28,98	31,88	
5	ABR25_MAT_2.30.164.g1	GABBIONI METALLICI Punti di legatura	cad	60,0000	0,05	3,00	
		Totale Materiali				**212,38**	**55,985**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI	ora	0,250000	56,29	14,07	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.36.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI MARCATI CE IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE... CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 , TESSUTA CON FILO IN ACCIAIO TRAFILATO, AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM, Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con una struttura di rinforzo Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati marcati CE in rete metallica a doppia torsione, in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Con rete metallica a doppia torsione realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI-EN 10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme all'EN 10244-2 (Classe A) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere uno spessore nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno al valore nominale di 3.70 mm. La resistenza a trazione nominale della rete non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Capacità di carico massimo a punzonamento della rete non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI 11437 e ISO 17746). Resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008 Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804 presentando un coefficiente Global Warming Potential (GWP 100 anni) - coefficiente di emissione di kg CO2 per kg di prodotto realizzato fco stabilimento di produzione, incluso dell'imballaggio, <1 kgCO2-Equiv. per kg di prodotto realizzato. Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 (classe A secondo la UNI EN 10244-2).; l'operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa. Le gabbionate saranno fornite con struttura di rinforzo a telaio realizzata con profili in acciaio strutturale tipo S235JR, avente Marcatura CE secondo la UNI EN 1090. Il materiale sarà accompagnato in cantiere dalla relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP, Declaration of Performance), secondo il Regolamento Europeo 305/2011-CPR. La struttura di rinforzo avrà forma ad H e sarà formata da una trave orizzontale ottenuta dall'unione di due profili ad U con dimensioni minime pari a 60x40mm e spessore minimo di 4 mm, a loro volta collegati mediante bullonatura, opportunamente distanziati per consentire il passaggio dell'elemento di chiodatura del terreno. Compresi dadi e bulloni di serraggio della struttura di rinforzo e ripartizione, piastra di compensazione per la testa del chiodo e tutto quanto occorre a dare l'opera a perfetta regola d'arte. Esclusa la chiodatura e le operazioni per la sua messa in opera che sono da computarsi a parte. Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con una struttura di rinforzo	mc	1,0000	379,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg					
7	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,100000	87,12	8,71	
		Totale Noli				**22,78**	**6,005**
					Totale Euro	299,88	
					Spese Generali 15,000% su Euro 299,88	44,98	
					Totale Euro	344,86	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 344,86	34,49	
					Totale Euro	379,35	
					Prezzo di Applicazione Euro	**379,35**	
					Totale Manodopera Euro	64,72	17,061
					Totale Materiali Euro	212,38	55,985
					Totale Noli Euro	22,78	6,005

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.36.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI MARCATI CE IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE... CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 , TESSUTA CON FILO IN ACCIAIO TRAFILATO, AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM, Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con due strutture di rinforzo Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati marcati CE in rete metallica a doppia torsione, in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Con rete metallica a doppia torsione realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI-EN 10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme all'EN 10244-2 (Classe A) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere uno spessore nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno al valore nominale di 3.70 mm. La resistenza a trazione nominale della rete non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Capacità di carico massimo a punzonamento della rete non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI 11437 e ISO 17746). Resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008 Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804 presentando un coefficiente Global Warming Potential (GWP 100 anni) - coefficiente di emissione di kg CO2 per kg di prodotto realizzato fco stabilimento di produzione, incluso dell'imballaggio, <1 kgCO2-Equiv. per kg di prodotto realizzato. Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 (classe A secondo la UNI EN 10244-2).; l'operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa. Le gabbionate saranno fornite con struttura di rinforzo a telaio realizzata con profili in acciaio strutturale tipo S235JR, avente Marcatura CE secondo la UNI EN 1090. Il materiale sarà accompagnato in cantiere dalla relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP, Declaration of Performance), secondo il Regolamento Europeo 305/2011-CPR. La struttura di rinforzo avrà forma ad H e sarà formata da una trave orizzontale ottenuta dall'unione di due profili ad U con dimensioni minime pari a 60x40mm e spessore minimo di 4 mm, a loro volta collegati mediante bullonatura, opportunamente distanziati per consentire il passaggio dell'elemento di chiodatura del terreno. Compresi dadi e bulloni di serraggio della struttura di rinforzo e ripartizione, piastra di compensazione per la testa del chiodo e tutto quanto occorre a dare l'opera a perfetta regola d'arte. Esclusa la chiodatura e le operazioni per la sua messa in opera che sono da computarsi a parte. Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con due strutture di rinforzo	mc	1,0000	596,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,200000	25,50	30,60	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	1,200000	28,43	34,12	
		Totale Manodopera				**64,72**	**10,851**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.164.u	GABBIONI METALLICI Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con due strutture di rinforzo	mc	1,0000	315,00	315,00	
4	ABR25_MAT_2.20.100.z	BRECCIA Breccia calcarea	mc	2,2000	30,00	66,00	
5	ABR25_MAT_2.30.164.g1	GABBIONI METALLICI Punti di legatura	cad	60,0000	0,05	3,00	
		Totale Materiali				**384,00**	**64,381**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI	ora	0,250000	56,29	14,07	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.36.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI MARCATI CE IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE... CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 , TESSUTA CON FILO IN ACCIAIO TRAFILATO, AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM, Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con due strutture di rinforzo Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati marcati CE in rete metallica a doppia torsione, in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE) ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013. Con rete metallica a doppia torsione realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI-EN 10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme all'EN 10244-2 (Classe A) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale polimerico che dovrà avere uno spessore nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno al valore nominale di 3.70 mm. La resistenza a trazione nominale della rete non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013). Capacità di carico massimo a punzonamento della rete non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI 11437 e ISO 17746). Resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008 Il prodotto dovrà possedere una certificazione ambientale (EPD) emessa da ente terzo accreditato in accordo a ISO 14025 e EN 15804 presentando un coefficiente Global Warming Potential (GWP 100 anni) - coefficiente di emissione di kg CO2 per kg di prodotto realizzato fco stabilimento di produzione, incluso dell'imballaggio, <1 kgCO2-Equiv. per kg di prodotto realizzato. Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 (classe A secondo la UNI EN 10244-2).; l'operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa. Le gabbionate saranno fornite con struttura di rinforzo a telaio realizzata con profili in acciaio strutturale tipo S235JR, avente Marcatura CE secondo la UNI EN 1090. Il materiale sarà accompagnato in cantiere dalla relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP, Declaration of Performance), secondo il Regolamento Europeo 305/2011-CPR. La struttura di rinforzo avrà forma ad H e sarà formata da una trave orizzontale ottenuta dall'unione di due profili ad U con dimensioni minime pari a 60x40mm e spessore minimo di 4 mm, a loro volta collegati mediante bullonatura, opportunamente distanziati per consentire il passaggio dell'elemento di chiodatura del terreno. Compresi dadi e bulloni di serraggio della struttura di rinforzo e ripartizione, piastra di compensazione per la testa del chiodo e tutto quanto occorre a dare l'opera a perfetta regola d'arte. Esclusa la chiodatura e le operazioni per la sua messa in opera che sono da computarsi a parte. Gabbione chiodato misura 2x1x1 m con due strutture di rinforzo	mc	1,0000	596,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg					
7	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,100000	87,12	8,71	
		Totale Noli				**22,78**	**3,819**

Totale Euro	471,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 471,50	70,73	
Totale Euro	542,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 542,23	54,22	
Totale Euro	596,45	
Prezzo di Applicazione Euro	**596,45**	
Totale Manodopera Euro	64,72	10,851
Totale Materiali Euro	384,00	64,381
Totale Noli Euro	22,78	3,819

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI CILINDRICI, LUNGHEZZA 2 M, IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE 8X10 E DIAMETRO 0,65 - 0,95 diametro 0,65 m Fornitura e posa in opera di gabbioni cilindrici, lunghezza 2 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8x10 e diametro 0,65 - 0,95 in accordo con le norme UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm , galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 û Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 255 g/m²..In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame	cad	1,0000	123,87

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
		Totale Manodopera				**12,94**	**10,446**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.164.d	GABBIONI METALLICI Gabbione metallico cilindrico, lunghezza 2 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8x10 e diametro 0,65	cad	0,7500	78,08	58,56	
4	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	0,6330	28,98	18,34	
5	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	15,0000	0,02	0,30	
		Totale Materiali				**77,20**	**62,323**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,050000	87,12	4,36	
7	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,100000	34,24	3,42	
		Totale Noli				**7,78**	**6,281**

Totale Euro	97,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 97,92	14,69	
Totale Euro	112,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 112,61	11,26	
Totale Euro	123,87	
Prezzo di Applicazione Euro	**123,87**	
Totale Manodopera Euro	12,94	10,446
Totale Materiali Euro	77,20	62,323
Totale Noli Euro	7,78	6,281

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI CILINDRICI, LUNGHEZZA 2 M, IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE 8X10 E DIAMETRO 0,65 - 0,95 diametro 0,95 m Fornitura e posa in opera di gabbioni cilindrici, lunghezza 2 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8x10 e diametro 0,65 - 0,95 in accordo con le norme UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm , galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 û Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 255 g/m²..In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame	cad	1,0000	165,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,420000	28,43	11,94	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,420000	25,50	10,71	
		Totale Manodopera				**22,65**	**13,676**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.164.f	GABBIONI METALLICI Gabbione metallico cilindrico, lunghezza 2 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8x10 e diametro 0,95	cad	1,0000	54,85	54,85	
4	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	1,4160	28,98	41,04	
5	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	15,0000	0,02	0,30	
		Totale Materiali				**96,19**	**58,079**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,060000	87,12	5,23	
7	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,200000	34,24	6,85	
		Totale Noli				**12,08**	**7,294**

Totale Euro	130,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 130,92	19,64	
Totale Euro	150,56	
Utile Impresa 10,000% su Euro 150,56	15,06	
Totale Euro	165,62	
Prezzo di Applicazione Euro	**165,62**	

Totale Manodopera Euro	22,65	13,676
Totale Materiali Euro	96,19	58,079
Totale Noli Euro	12,08	7,294

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.45.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONATE METALLICHE DI QUALSIASI DIMENSIONE E TIPO Fornitura e posa in opera di gabbionate metalliche di qualsiasi dimensione e tipo, escluso il riempimento, in rete elettro.....tatto, nonchè quelli per i tiranti d'angolo e trasversali. Compreso ogni onere per la lavorazione anche in presenza d'acqua Fornitura e posa in opera di gabbionate metalliche di qualsiasi dimensione e tipo, escluso il riempimento, in rete elettrosaldata con filo di ferro a zincatura ricca 350gr/mq in lega zinco/alluminio in proporzione 90%-10%, compresa la fornitura delle spirali per la giunzione di tutti i bordi delle armature e delle varie scatole a contatto, nonchè quelli per i tiranti d'angolo e trasversali. Compreso ogni onere per la lavorazione anche in presenza d'acqua Fornitura e posa in opera di gabbionate metalliche di qualsiasi dimensione e tipo, escluso il riempimento, in rete elettrosaldata con filo di ferro a zincatura ricca 350gr/mq in lega zinco/alluminio in proporzione 90%-10%, compresa la fornitura delle spirali per la giunzione di tutti i bordi delle armature e delle varie scatole a contatto, nonchè quelli per i tiranti d'angolo e trasversali. Compreso ogni onere per la lavorazione anche in presenza d'acqua	kg	1,0000	5,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
		Totale Manodopera				**0,54**	**9,800**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.30.10.a	GABBIONATE METALLICHE Gabbionate metalliche di qualsiasi dimensione e tipo, in rete elettrosaldata con filo di ferro a zincatura ricca 350gr/mq in lega zinco/alluminio in proporzione 90%-10%. Gabbionate metalliche a forte zincatura	kg	1,0000	3,38	3,38	
		Totale Materiali				**3,38**	**61,343**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,005000	87,12	0,44	
		Totale Noli				**0,44**	**7,985**

Totale Euro	4,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,36	0,65	
Totale Euro	5,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 5,01	0,50	
Totale Euro	5,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,51**	

Totale Manodopera Euro	0,54	9,800
Totale Materiali Euro	3,38	61,343
Totale Noli Euro	0,44	7,985

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.50.a	TALEE DI SALICE VIVO O ALTRA SPECIE LEGNOSA ALL'INTERNO DEI GABBIONI O TRA DUE GABBIONI Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei gabbioni o tra due gabbioni, in numero pari ad almeno cinque u.....n modo da attraversare completamente i gabbioni ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei gabbioni o tra due gabbioni, in numero pari ad almeno cinque unità per m² di paramento a vista, inserite in modo da attraversare completamente i gabbioni ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei gabbioni o tra due gabbioni, in numero pari ad almeno cinque unità per m² di paramento a vista, inserite in modo da attraversare completamente i gabbioni ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita	mq	1,00	14,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,070000	28,43	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,070000	25,50	1,79	
		Totale Manodopera				**3,78**	**26,847**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.30.170.A	TALEE DI SALICE VIVO O ALTRA SPECIE LEGNOSA INTERNO DEI GABBIONI O DEI MATERASSINI Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei gabbioni o tra due gabbioni, in numero pari ad almeno cinque u..... modo da attraversare completamente i gabbioni ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita.	mq	5,00	1,47	7,35	
		Totale Materiali				**7,35**	**52,202**

Totale Euro	11,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,13	1,67	
Totale Euro	12,80	
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,80	1,28	
Totale Euro	14,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,08**	

Totale Manodopera Euro	3,78	26,847
Totale Materiali Euro	7,35	52,202

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.60.a	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A TASCHE DIAFRAMMATI, E RICOPERTO DA UN RIVESTIMENTO DI MATERIALE PLASTICO DI COLORE GRIGIO con spessore di 17 cm Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, realizzati in conformità alle normative vigenti, marcati CE. La rete metallica sarà a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, tessuta con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%) e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 37 kN/m. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame.	mq	1,00	51,83

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,140000	28,43	3,98	
		Totale Manodopera				**7,55**	**14,567**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.30.200.a	Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8 o 8x10, in accordo.....Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m². Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8 o 8x10, in accordo.....antanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m². con spessore di 17 cm	mq	1,00	24,84	24,84	
4	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	10,0000	0,02	0,20	
5	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	0,1700	28,98	4,93	
		Totale Materiali				**29,97**	**57,824**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,020000	87,12	1,74	
7	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,050000	34,24	1,71	
		Totale Noli				**3,45**	**6,656**

Totale Euro	40,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 40,97	6,15	
Totale Euro	47,12	
Utile Impresa 10,000% su Euro 47,12	4,71	
Totale Euro	51,83	
Prezzo di Applicazione Euro	**51,83**	

Totale Manodopera Euro	7,55	14,567
Totale Materiali Euro	29,97	57,824
Totale Noli Euro	3,45	6,656

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.60.b	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A TASCHE DIAFRAMMATI, E RICOPERTO DA UN RIVESTIMENTO DI MATERIALE PLASTICO DI COLORE GRIGIO con spessore di 23 cm Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, realizzati in conformità alle normative vigenti, marcati CE. La rete metallica sarà a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, tessuta con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%) e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 37 kN/m. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame.	mq	1,00	56,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**14,341**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.30.200.b	Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8 o 8x10, in accordo.....Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m². Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8 o 8x10, in accordo.....antanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m². Con spessore di 23 cm	mq	1,00	26,18	26,18	
4	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	10,0000	0,02	0,20	
5	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	0,2300	28,98	6,67	
		Totale Materiali				**33,05**	**58,589**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,020000	87,12	1,74	
7	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,050000	34,24	1,71	
		Totale Noli				**3,45**	**6,116**

Totale Euro	44,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 44,59	6,69	
Totale Euro	51,28	
Utile Impresa 10,000% su Euro 51,28	5,13	
Totale Euro	56,41	
Prezzo di Applicazione Euro	**56,41**	

Totale Manodopera Euro	8,09	14,341
Totale Materiali Euro	33,05	58,589
Totale Noli Euro	3,45	6,116

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.60.c	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A TASCHE DIAFRAMMATI, E RICOPERTO DA UN RIVESTIMENTO DI MATERIALE PLASTICO DI COLORE GRIGIO con spessore di 30 cm Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, realizzati in conformità alle normative vigenti, marcati CE. La rete metallica sarà a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, tessuta con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%) e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 37 kN/m. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame.	mq	1,00	64,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
		Totale Manodopera				**10,79**	**16,773**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.30.200.c	Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8 o 8x10, in accordo.....Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m². Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8 o 8x10, in accordo.....antanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m². Con spessore di 30 cm	mq	1,00	27,38	27,38	
4	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	10,0000	0,02	0,20	
5	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	0,3000	28,98	8,69	
		Totale Materiali				**36,27**	**56,381**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,020000	87,12	1,74	
7	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,060000	34,24	2,05	
		Totale Noli				**3,79**	**5,891**

Totale Euro	50,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 50,85	7,63	
Totale Euro	58,48	
Utile Impresa 10,000% su Euro 58,48	5,85	
Totale Euro	64,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**64,33**	

Totale Manodopera Euro	10,79	16,773
Totale Materiali Euro	36,27	56,381
Totale Noli Euro	3,79	5,891

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.63.a	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A TASCHE DIAFRAMMATI Con spessore di 17 cm Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, realizzati in conformità alle normative vigenti, marcati CE. La rete metallica sarà a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, tessuta con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%). La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 37 kN/m. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame.	mq	1,00	40,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,140000	28,43	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,140000	25,50	3,57	
		Totale Manodopera				**7,55**	**18,559**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.30.300.a	Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, in accordo con le.....Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 -2 Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m². Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, in accordo con le.....Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244-2 Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m². Spessore 17 cm	mq	1,00	16,03	16,03	
4	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	10,0000	0,02	0,20	
5	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	0,1700	28,98	4,93	
		Totale Materiali				**21,16**	**52,016**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,020000	87,12	1,74	
7	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,050000	34,24	1,71	
		Totale Noli				**3,45**	**8,481**

Totale Euro	32,16	
Spese Generali 15,000% su Euro 32,16	4,82	
Totale Euro	36,98	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,98	3,70	
Totale Euro	40,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**40,68**	

Totale Manodopera Euro	7,55	18,559
Totale Materiali Euro	21,16	52,016
Totale Noli Euro	3,45	8,481

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.63.b	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A TASCHE DIAFRAMMATI Con spessore di 23 cm Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, realizzati in conformità alle normative vigenti, marcati CE. La rete metallica sarà a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, tessuta con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%). La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 37 kN/m. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame.	mq	1,00	45,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,150000	28,43	4,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,150000	25,50	3,83	
		Totale Manodopera				**8,09**	**17,878**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.30.300.b	Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, in accordo con le.....Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 -2 Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m². Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, in accordo con le.....Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244-2 Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m². Spessore 23 cm	mq	1,00	17,36	17,36	
4	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	10,0000	0,02	0,20	
5	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	0,2300	28,98	6,67	
		Totale Materiali				**24,23**	**53,547**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,020000	87,12	1,74	
7	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,050000	34,24	1,71	
		Totale Noli				**3,45**	**7,624**

Totale Euro	35,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 35,77	5,37	
Totale Euro	41,14	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,14	4,11	
Totale Euro	45,25	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,25**	

Totale Manodopera Euro	8,09	17,878
Totale Materiali Euro	24,23	53,547
Totale Noli Euro	3,45	7,624

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.63.c	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI CON MATERASSI METALLICI A TASCHE DIAFRAMMATI Con spessore di 30 cm Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, realizzati in conformità alle normative vigenti, marcati CE. La rete metallica sarà a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, tessuta con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%). La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere pari a 37 kN/m. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame.	mq	1,00	53,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,200000	28,43	5,69	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
		Totale Manodopera				**10,79**	**20,161**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.30.300.c	Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, in accordo con le.....Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244-2 Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m². Materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6x8, in accordo con le.....Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244-2 Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/m². Spessore 30 cm	mq	1,00	18,83	18,83	
4	ABR25_MAT_2.30.164.g	GABBIONI METALLICI Punti per gabbioni metallici	cad	10,0000	0,02	0,20	
5	ABR25_MAT_2.20.100.a	BRECCIA Pietrame per riempimento gabbioni	mc	0,3000	28,98	8,69	
		Totale Materiali				**27,72**	**51,794**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,020000	87,12	1,74	
7	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,060000	34,24	2,05	
		Totale Noli				**3,79**	**7,081**

Totale Euro	42,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 42,30	6,35	
Totale Euro	48,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 48,65	4,87	
Totale Euro	53,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**53,52**	

Totale Manodopera Euro	10,79	20,161
Totale Materiali Euro	27,72	51,794
Totale Noli Euro	3,79	7,081

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.75.a	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO DELL'EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI PENDII. Per struttura monoancoraggio preassemblata con paramento frontale di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura non superiore a 1,0 m..... Spinta di progetto non inferiore a 100 kN. Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di sostegno ancorata o sistema di controllo dell'erosione, in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant'Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e con l'ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in acciaio del paramento con l'estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, l'eventuale impiego dell'elicottero e l'eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, tutte da computarsi a parte con apposita voce. Per struttura monoancoraggio preassemblata con paramento frontale di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura non superiore a 1,0 m. Sono escluse la perforazione e la fornitura e posa in opera del sistema di ancoraggi, da computarsi a parte. Spinta di progetto non inferiore a 100 kN.	mq	1,00	266,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,250000	32,32	8,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
		Totale Manodopera				**15,73**	**5,910**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.292.20.a	Struttura monoancoraggio preassemblata a paramento per spinte da 100 kN e paramento 5 mq	mq	1,00	176,43	176,43	
		Totale Materiali				**176,43**	**66,282**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,250000	73,02	18,26	
		Totale Noli				**18,26**	**6,860**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.75.a	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO DELL'EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI PENDII. Per struttura monoancoraggio preassemblata con paramento frontale di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura non superiore a 1,0 m..... Spinta di progetto non inferiore a 100 kN. Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di sostegno ancorata o sistema di controllo dell'erosione, in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant'Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e con l'ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in acciaio del paramento con l'estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, l'eventuale impiego dell'elicottero e l'eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, tutte da computarsi a parte con apposita voce. Per struttura monoancoraggio preassemblata con paramento frontale di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura non superiore a 1,0 m. Sono escluse la perforazione e la fornitura e posa in opera del sistema di ancoraggi, da computarsi a parte. Spinta di progetto non inferiore a 100 kN.	mq	1,00	266,18

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	210,42	
					Spese Generali 15,000% su Euro 210,42	31,56	
					Totale Euro	241,98	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 241,98	24,20	
					Totale Euro	266,18	
					Prezzo di Applicazione Euro	**266,18**	
					Totale Manodopera Euro	15,73	5,910
					Totale Noli Euro	18,26	6,860
					Totale Materiali Euro	176,43	66,282

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.75.b	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO DELL'EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI PENDII. Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura 2,0 m. Per profondità massima ancoraggio pari a 4 m .... Spinta di progetto non inferiore a 150 kN Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di sostegno ancorata o sistema di controllo dell'erosione, in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant'Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e con l'ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in acciaio del paramento con l'estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, l'eventuale impiego dell'elicottero e l'eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, tutte da computarsi a parte con apposita voce. Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura 2,0 m. Per profondità massima ancoraggio pari a 4 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto non inferiore a 150 kN	mq	1,00	452,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,150000	32,32	4,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
		Totale Manodopera				**14,03**	**3,100**
		Materiali					
9	ABR25_MAT_2.292.20.b	Struttura monoancoraggio preassemblata ad ombrello per spinte da 150 kN e paramento 5 mq	mq	1,00	197,95	197,95	
10	ABR25_MAT_3.800.10.a	Tubo stabilizzatore diametro 76 mm L=4,0m	mq	0,20	63,32	12,66	
11	ABR25_MAT_2.290.70.p	LAVORI IN SOTTERRANEO Ancoraggi in doppia fune max 14 mm di diametro L=4,0m	mq	0,20	193,57	38,71	
12	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO	Q	0,4000	50,04	20,02	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.75.b	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO DELL'EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI PENDII. Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura 2,0 m. Per profondità massima ancoraggio pari a 4 m .... Spinta di progetto non inferiore a 150 kN Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di sostegno ancorata o sistema di controllo dell'erosione, in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant'Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e con l'ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in acciaio del paramento con l'estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, l'eventuale impiego dell'elicottero e l'eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, tutte da computarsi a parte con apposita voce. Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura 2,0 m. Per profondità massima ancoraggio pari a 4 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto non inferiore a 150 kN	mq	1,00	452,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro					
		Totale Materiali				**269,34**	**59,504**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,100000	73,02	7,30	
5	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,070000	28,71	2,01	
6	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,533000	95,98	51,16	
7	ABR25_AT_10.65.10.o	Compressore ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,360000	25,93	9,33	
8	ABR25_AT_10.5.50.a	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg	ora	0,100000	46,50	4,65	
		Totale Noli				**74,45**	**16,448**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.75.b	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO DELL'EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI PENDII. Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura 2,0 m. Per profondità massima ancoraggio pari a 4 m .... Spinta di progetto non inferiore a 150 kN Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di sostegno ancorata o sistema di controllo dell'erosione, in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant'Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e con l'ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in acciaio del paramento con l'estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, l'eventuale impiego dell'elicottero e l'eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, tutte da computarsi a parte con apposita voce. Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale di dimensione 5 mq e profondità di riprofilatura 2,0 m. Per profondità massima ancoraggio pari a 4 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto non inferiore a 150 kN	mq	1,00	452,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	357,82	
					Spese Generali 15,000% su Euro 357,82	53,67	
					Totale Euro	411,49	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 411,49	41,15	
					Totale Euro	452,64	
					Prezzo di Applicazione Euro	**452,64**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	3,100
					Totale Noli Euro	74,45	16,448
					Totale Materiali Euro	269,34	59,504

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.75.c	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO DELL'EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI PENDII. Per struttura mono-ancoraggio preassemblata tipo a ombrello, paramento frontale di dim.... tra 3,0 m e 4,0 m. Per prof.tà max ancoraggio pari a 6 m (maggiori lung.e da computarsi a parte). Spinta di progetto non inf.a 300 kN Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di sostegno ancorata o sistema di controllo dell'erosione, in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant'Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e con l'ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in acciaio del paramento con l'estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, l'eventuale impiego dell'elicottero e l'eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, tutte da computarsi a parte con apposita voce. Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale di dimensione minima 11 mq e profondità di riprofilatura compresa tra 3,0 m e 4,0 m. Per profondità massima ancoraggio pari a 6 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto non inferiore a 300 kN.	mq	1,00	381,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,070000	32,32	2,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
10	ABR25_MAT_3.800.10.b	Tubo stabilizzatore diametro 76 mm L=6,0m	mq	0,09	94,98	8,55	
		Totale Manodopera				**15,09**	**3,951**
		Materiali					
9	ABR25_MAT_2.292.20.c	Struttura monoancoraggio preassemblata ad ombrello per spinte da 300 kN e paramento 11,16 mq	mq	1,00	198,48	198,48	
11	ABR25_MAT_2.290.70.q	LAVORI IN SOTTERRANEO Ancoraggi in doppia fune spiroidale rinforzati D16mm L=6,0m	mq	0,09	316,75	28,51	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.75.c	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO DELL'EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI PENDII. Per struttura mono-ancoraggio preassemblata tipo a ombrello, paramento frontale di dim.... tra 3,0 m e 4,0 m. Per prof.tà max ancoraggio pari a 6 m (maggiori lung.e da computarsi a parte). Spinta di progetto non inf.a 300 kN Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di sostegno ancorata o sistema di controllo dell'erosione, in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant'Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e con l'ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in acciaio del paramento con l'estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, l'eventuale impiego dell'elicottero e l'eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, tutte da computarsi a parte con apposita voce. Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale di dimensione minima 11 mq e profondità di riprofilatura compresa tra 3,0 m e 4,0 m. Per profondità massima ancoraggio pari a 6 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto non inferiore a 300 kN.	mq	1,00	381,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
12	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,2600	50,04	13,01	
		Totale Materiali				**240,00**	**62,837**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,045000	73,02	3,29	
5	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,045000	28,71	1,29	
6	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,358000	95,98	34,36	
7	ABR25_AT_10.65.10.o	Compressore ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,224000	25,93	5,81	
8	ABR25_AT_10.5.50.a	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg	ora	0,045000	46,50	2,09	
		Totale Noli				**46,84**	**12,264**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.75.c	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO DELL'EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI PENDII. Per struttura mono-ancoraggio preassemblata tipo a ombrello, paramento frontale di dim.... tra 3,0 m e 4,0 m. Per prof.tà max ancoraggio pari a 6 m (maggiori lung.e da computarsi a parte). Spinta di progetto non inf.a 300 kN Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di sostegno ancorata o sistema di controllo dell'erosione, in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant'Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e con l'ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in acciaio del paramento con l'estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, l'eventuale impiego dell'elicottero e l'eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, tutte da computarsi a parte con apposita voce. Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale di dimensione minima 11 mq e profondità di riprofilatura compresa tra 3,0 m e 4,0 m. Per profondità massima ancoraggio pari a 6 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto non inferiore a 300 kN.	mq	1,00	381,94

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	301,93	
					Spese Generali 15,000% su Euro 301,93	45,29	
					Totale Euro	347,22	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 347,22	34,72	
					Totale Euro	381,94	
					Prezzo di Applicazione Euro	**381,94**	
					Totale Manodopera Euro	15,09	3,951
					Totale Noli Euro	46,84	12,264
					Totale Materiali Euro	240,00	62,837

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.75.d	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO DELL'EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI PENDII. Per struttura mono-ancoraggio preass. a ombrello con paramento frontale di min. 11 mq e prof. di riprofilatura 3,0 m e 4,0 m. Per prof.max ancoraggio pari a 7m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto non inferiore a 500 kN. Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di sostegno ancorata o sistema di controllo dell'erosione, in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant'Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e con l'ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in acciaio del paramento con l'estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, l'eventuale impiego dell'elicottero e l'eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, tutte da computarsi a parte con apposita voce. Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale di dimensione minima 11 mq e profondità di riprofilatura compresa tra 3,0 m e 4,0 m. Per profondità massima ancoraggio pari a 6 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto non inferiore a 300 kN	mq	1,00	435,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,070000	32,32	2,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,070000	30,60	2,14	
		Totale Manodopera				**6,54**	**1,501**
		Materiali					
9	ABR25_MAT_2.292.20.d	Struttura monoancoraggio preassemblata ad ombrello per spinte da 500 kN e paramento 11,16 mq	mq	1,00	226,05	226,05	
10	ABR25_MAT_3.800.10.C	Tubo stabilizzatore diametro 76 mm L=7,0m	mq	0,09	110,83	9,97	
11	ABR25_MAT_2.290.70.r	LAVORI IN SOTTERRANEO Ancoraggi in doppia fune spiroidale rinforzati D20mm L=7,0m	mq	0,09	357,22	32,15	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.75.d	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO DELL'EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI PENDII. Per struttura mono-ancoraggio preass. a ombrello con paramento frontale di min. 11 mq e prof. di riprofilatura 3,0 m e 4,0 m. Per prof.max ancoraggio pari a 7m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto non inferiore a 500 kN. Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di sostegno ancorata o sistema di controllo dell'erosione, in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant'Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e con l'ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in acciaio del paramento con l'estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, l'eventuale impiego dell'elicottero e l'eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, tutte da computarsi a parte con apposita voce. Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale di dimensione minima 11 mq e profondità di riprofilatura compresa tra 3,0 m e 4,0 m. Per profondità massima ancoraggio pari a 6 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto non inferiore a 300 kN	mq	1,00	435,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
12	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,3140	50,04	15,71	
		Totale Materiali				**283,88**	**65,174**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,045000	73,02	3,29	
5	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,054000	28,71	1,55	
6	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,418000	95,98	40,12	
7	ABR25_AT_10.65.10.o	Compressore ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,264000	25,93	6,85	
8	ABR25_AT_10.5.50.a	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 12000 kg	ora	0,045000	46,50	2,09	
		Totale Noli				**53,90**	**12,375**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.75.d	FORNITURA E POSA DI STRUTTURA MONOANCORAGGIO A PARAMENTO, CON IMPIEGO PREVISTO DI OPERA DI SOSTEGNO ANCORATA O SISTEMA DI CONTROLLO DELL'EROSIONE, IN INTERVENTI DI RIPROFILATURA E/O DI STABILIZZAZIONE DI PENDII. Per struttura mono-ancoraggio preass. a ombrello con paramento frontale di min. 11 mq e prof. di riprofilatura 3,0 m e 4,0 m. Per prof.max ancoraggio pari a 7m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto non inferiore a 500 kN. Fornitura e posa di struttura monoancoraggio a paramento, con impiego previsto di opera di sostegno ancorata o sistema di controllo dell'erosione, in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. La struttura nel suo complesso (ovvero l'intero kit costituito da carpenteria, funi in acciaio, schermo in rete metallica o pannello in fune di acciaio e accessori) sarà inoltre in possesso di marcatura CE o in alternativa di CVT (Certificato di Valutazione Tecnica), rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in accordo alle normative vigenti. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:- Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio disposti a formare una croce di Sant'Andrea, con snodo centrale di raccordo; il paramento sarà corredato da una rete metallica o da un pannello in fune di acciaio con orditura a maglia romboidale ed un'eventuale rete secondaria, con funzione di schermo di contenimento e ripartizione dei carichi sulla carpenteria.- Un sistema piastra-contropiastra che consenta il bloccaggio della barra di ancoraggio (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN), che sarà infissa nel terreno per mezzo di una perforazione, da realizzarsi attraverso il nodo centrale della struttura.- Idoneo dispositivo alle estremità del paramento che consenta il fissaggio delle stesse estremità ad un ancoraggio in barra, atto ad evitare fenomeni di rotazione (solo per la struttura con un carico di progetto di 100 kN); tale fissaggio è incluso nella lavorazione.- Un tirante centrale, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l'accoppiamento agli estremi con il giunto centrale del paramento e con l'ancoraggio (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Un adeguato numero di tiranti in fune di acciaio, disposti in modo da collegare i profilati in acciaio del paramento con l'estremità del tirante in tubo (non previsto per la struttura con un carico di progetto di 100 kN).- Accessori, quali grilli, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme vigenti di prodotto. Tutte le parti metalliche devono essere protette dalla corrosione in accordo alle relative norme vigenti di prodotto.- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo e a zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori e accessori.- Filo in acciaio, funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune zincati. La seguente documentazione dovrà essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.:- Elaborati grafici della struttura- Certificato di Costanza delle Prestazioni e DoP o in alternativa CVT rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;- Manuali di montaggio e manutenzione. Sono escluse le operazioni di movimento terra, quali l'eventuale riprofilatura del versante, preparazione del piano di posa, riempimento a tergo della struttura, l'eventuale impiego dell'elicottero e l'eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, tutte da computarsi a parte con apposita voce. Per struttura monoancoraggio preassemblata del tipo a ombrello con paramento frontale di dimensione minima 11 mq e profondità di riprofilatura compresa tra 3,0 m e 4,0 m. Per profondità massima ancoraggio pari a 6 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte). Spinta di progetto non inferiore a 300 kN	mq	1,00	435,57

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	344,32	
					Spese Generali 15,000% su Euro 344,32	51,65	
					Totale Euro	395,97	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 395,97	39,60	
					Totale Euro	435,57	
					Prezzo di Applicazione Euro	**435,57**	
					Totale Manodopera Euro	6,54	1,501
					Totale Noli Euro	53,90	12,375
					Totale Materiali Euro	283,88	65,174

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.80.a	TALEE DI SALICE VIVO O ALTRA SPECIE LEGNOSA ALL'INTERNO DEI MATERASSI O TRA DUE MATERASSI Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, in numero pari ad almeno una un..... modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, in numero pari ad almeno una unità per m² di superficie, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, in numero pari ad almeno una unità per m² di superficie, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita	mq	1,00	2,37

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,005000	28,43	0,14	
		Totale Manodopera				**0,40**	**16,878**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.30.170.A	TALEE DI SALICE VIVO O ALTRA SPECIE LEGNOSA INTERNO DEI GABBIONI O DEI MATERASSINI Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei gabbioni o tra due gabbioni, in numero pari ad almeno cinque u..... modo da attraversare completamente i gabbioni ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita.	mq	1,00	1,47	1,47	
		Totale Materiali				**1,47**	**62,025**

Totale Euro	1,87	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,87	0,28	
Totale Euro	2,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,15	0,22	
Totale Euro	2,37	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,37**	
Totale Manodopera Euro	0,40	16,878
Totale Materiali Euro	1,47	62,025

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

GABBIONI E MATERASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.20.90.a	REALIZZAZIONE DI TASCHE VEGETATIVE ESEGUITE CON BIOSTUOIA, O RITENTORE DI FINI Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia, o ritentore di fini, e riempite con terra vegetale e semi per rinverdimento parziale o totale dell'opera; compreso ogni altro onere a riguardo Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia, o ritentore di fini, e riempite con terra vegetale e semi per rinverdimento parziale o totale dell'opera; compreso ogni altro onere a riguardo Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia, o ritentore di fini, e riempite con terra vegetale e semi per rinverdimento parziale o totale dell'opera; compreso ogni altro onere a riguardo	mq	1,00	12,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,093000	25,50	2,37	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,093000	28,43	2,64	
		Totale Manodopera				**5,01**	**40,080**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.295.10.l	GEOGRIGLIA BIDIREZIONALE DI ARMATURA, COSTITUITA DA FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE. Geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene. Biostuoia	mq	1,00	4,87	4,87	
		Totale Materiali				**4,87**	**38,960**

Totale Euro	9,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,88	1,48	
Totale Euro	11,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,36	1,14	
Totale Euro	12,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,50**	
Totale Manodopera Euro	5,01	40,080
Totale Materiali Euro	4,87	38,960

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.100.a	TIRANTI IN ROCCIA DA ESEGUIRSI IN CAVITÀ O SOTTO VOLTA REALIZZATI MEDIANTE PERFORAZIONI A ROTAZIONE DEL DIAMETRO 80-100 MM Tiranti in roccia da eseguirsi in cavità o sotto volta realizzati mediante perforazioni a rotazione del diametro 80-100 mm.....to, della testata di ancoraggio con contropiastra, del dado, del controdado e del bulbo di ancoraggio oltre che i ponteggi. Tiranti in roccia da eseguirsi in cavità o sotto volta realizzati mediante perforazioni a rotazione del diametro 80-100 mm e la posa in opera del tirante in acciaio speciale a filettatura continua con Feb 38KI controllato in stabilimento, del bulbo di ancoraggio, delle testate di ancoraggio complete di contropiastra, dei dadi di serraggio, dei tubicini di iniezione, le filettature eventualmente necessarie, la fornitura e l'iniezione di miscela cementizia tixotropica o similare, l'impiego del tuboforma, la messa in tensione del tirante ed il bloccaggio contro roccia, comprese le eventuali opere provvisorie di sostegno. E' escusa la sola fornitura delle barre GEWI, del manicotto, della testata di ancoraggio con contropiastra, del dado, del controdado e del bulbo di ancoraggio oltre che i ponteggi Tiranti in roccia da eseguirsi in cavità o sotto volta realizzati mediante perforazioni a rotazione del diametro 80-100 mm e la posa in opera del tirante in acciaio speciale a filettatura continua con Feb 38KI controllato in stabilimento, del bulbo di ancoraggio, delle testate di ancoraggio complete di contropiastra, dei dadi di serraggio, dei tubicini di iniezione, le filettature eventualmente necessarie, la fornitura e l'iniezione di miscela cementizia tixotropica o similare, l'impiego del tuboforma, la messa in tensione del tirante ed il bloccaggio contro roccia, comprese le eventuali opere provvisorie di sostegno. E' escusa la sola fornitura delle barre GEWI, del manicotto, della testata di ancoraggio con contropiastra, del dado, del controdado e del bulbo di ancoraggio oltre che i ponteggi.	m	1,00	77,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,240000	25,50	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,240000	28,43	6,82	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,240000	30,60	7,34	
		Totale Manodopera				**20,28**	**26,067**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.999.50.d	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 4	a corpo	1,00	2,00	2,00	
		Totale Materiali				**2,00**	**2,571**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,350000	95,98	33,59	
		Totale Noli				**33,59**	**43,175**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.40.a	Malte cementizie Malta cementizia additivata	kg	20,0000	0,14	2,80	
		Totale Specie2				**2,80**	**3,599**
		Altro					
7	ABR25_E.02.40.110.a	CONTROCAMICIA IN LAMIERINO A PERDERE IN OPERA Controcamicia in lamierino	kg	1,4000	2,02	2,83	
		Totale Altro				**2,83**	**3,638**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.100.a	TIRANTI IN ROCCIA DA ESEGUIRSI IN CAVITÀ O SOTTO VOLTA REALIZZATI MEDIANTE PERFORAZIONI A ROTAZIONE DEL DIAMETRO 80-100 MM Tiranti in roccia da eseguirsi in cavità o sotto volta realizzati mediante perforazioni a rotazione del diametro 80-100 mm.....to, della testata di ancoraggio con contropiastra, del dado, del controdado e del bulbo di ancoraggio oltre che i ponteggi. Tiranti in roccia da eseguirsi in cavità o sotto volta realizzati mediante perforazioni a rotazione del diametro 80-100 mm e la posa in opera del tirante in acciaio speciale a filettatura continua con Feb 38KI controllato in stabilimento, del bulbo di ancoraggio, delle testate di ancoraggio complete di contropiastra, dei dadi di serraggio, dei tubicini di iniezione, le filettature eventualmente necessarie, la fornitura e l'iniezione di miscela cementizia tixotropica o similare, l'impiego del tuboforma, la messa in tensione del tirante ed il bloccaggio contro roccia, comprese le eventuali opere provvisorie di sostegno. E' escusa la sola fornitura delle barre GEWI, del manicotto, della testata di ancoraggio con contropiastra, del dado, del controdado e del bulbo di ancoraggio oltre che i ponteggi Tiranti in roccia da eseguirsi in cavità o sotto volta realizzati mediante perforazioni a rotazione del diametro 80-100 mm e la posa in opera del tirante in acciaio speciale a filettatura continua con Feb 38KI controllato in stabilimento, del bulbo di ancoraggio, delle testate di ancoraggio complete di contropiastra, dei dadi di serraggio, dei tubicini di iniezione, le filettature eventualmente necessarie, la fornitura e l'iniezione di miscela cementizia tixotropica o similare, l'impiego del tuboforma, la messa in tensione del tirante ed il bloccaggio contro roccia, comprese le eventuali opere provvisorie di sostegno. E' escusa la sola fornitura delle barre GEWI, del manicotto, della testata di ancoraggio con contropiastra, del dado, del controdado e del bulbo di ancoraggio oltre che i ponteggi.	m	1,00	77,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	61,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 61,50	9,23	
					Totale Euro	70,73	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 70,73	7,07	
					Totale Euro	77,80	
					Prezzo di Applicazione Euro	**77,80**	
					Totale Manodopera Euro	20,28	26,067
					Totale Noli Euro	33,59	43,175
					Totale Specie2 Euro	2,80	3,599
					Totale Materiali Euro	2,00	2,571
					Totale Altro Euro	2,83	3,638

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.120.a	INCASSO DELLE TESTE DI ANCORAGGIO TRAMITE L'ESTRAZIONE DI TRONCHI DI CAROTE CALCARENITICA Incasso delle teste di ancoraggio tramite l'estrazione di tronchi di carote calcarenitica, di adeguata lunghezza e di sezi.....preso il taglio e la ricollocazione delle carote con l'impiego di resine epossidiche o malte tixotropiche per il collaggio. Incasso delle teste di ancoraggio tramite l'estrazione di tronchi di carote calcarenitica, di adeguata lunghezza e di sezione non inferiore alla massima dimensione delle piastre di ancoraggio, compreso il taglio e la ricollocazione delle carote con l'impiego di resine epossidiche o malte tixotropiche per il collaggio. Incasso delle teste di ancoraggio tramite l'estrazione di tronchi di carote calcarenitica, di adeguata lunghezza e di sezione non inferiore alla massima dimensione delle piastre di ancoraggio, compreso il taglio e la ricollocazione delle carote con l'impiego di resine epossidiche o malte tixotropiche per il collaggio.	cad	1,0000	33,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,090000	28,43	2,56	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,090000	28,43	2,56	
		Totale Manodopera				**5,12**	**15,202**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in cartucce-125 ml-	cad	2,0000	9,36	18,72	
		Totale Materiali				**18,72**	**55,582**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.25.w	SONDA CINGOLATA Doppio carotiere	m	0,5000	5,57	2,79	
		Totale Noli				**2,79**	**8,284**

Totale Euro	26,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,63	3,99	
Totale Euro	30,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,62	3,06	
Totale Euro	33,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,68**	
Totale Manodopera Euro	5,12	15,202
Totale Materiali Euro	18,72	55,582
Totale Noli Euro	2,79	8,284

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.130.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 2 (MEL >= kJ 750) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 2 (MEL >= kJ 750)	mq	1,00	315,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,530000	30,60	16,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,530000	30,60	16,22	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,530000	30,60	16,22	
4	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,208000	32,32	39,04	
		Totale Manodopera				**87,70**	**27,778**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.680.30.130.b	Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno 200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto. Barriera paramassi altezza 3,0 m	mq	1,00	106,85	106,85	
6	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,1500	50,04	7,51	
		Totale Materiali				**114,36**	**36,222**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.65.10.p	Compressore ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,030000	33,08	0,99	
8	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,083000	28,71	2,38	
9	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,460000	95,98	44,15	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.130.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 2 (MEL >= kJ 750) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 2 (MEL >= kJ 750)	mq	1,00	315,72

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Noli				**47,52**	**15,051**
					Totale Euro	249,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 249,58	37,44	
					Totale Euro	287,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 287,02	28,70	
					Totale Euro	315,72	
					Prezzo di Applicazione Euro	**315,72**	
					Totale Manodopera Euro	87,70	27,778
					Totale Materiali Euro	114,36	36,222
					Totale Noli Euro	47,52	15,051

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.130.a1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 100) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 100) \	mq	1,00	261,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
4	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,000000	32,32	32,32	
		Totale Manodopera				**73,63**	**28,156**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.680.30.130.l	Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno 200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto. Barriera paramassi altezza 2 ml	mq	1,00	97,50	97,50	
6	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,1000	50,04	5,00	
		Totale Materiali				**102,50**	**39,195**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.65.10.p	Compressore ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,020000	33,08	0,66	
8	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,040000	28,71	1,15	
9	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,300000	95,98	28,79	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.130.a1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 100) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 100) \	mq	1,00	261,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Totale Noli				**30,60**	**11,701**
					Totale Euro	206,73	
					Spese Generali 15,000% su Euro 206,73	31,01	
					Totale Euro	237,74	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 237,74	23,77	
					Totale Euro	261,51	
					Prezzo di Applicazione Euro	**261,51**	
					Totale Manodopera Euro	73,63	28,156
					Totale Materiali Euro	102,50	39,195
					Totale Noli Euro	30,60	11,701

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.130.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ 1000) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ 1000)	mq	1,00	389,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,595000	30,60	18,21	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,595000	30,60	18,21	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,595000	30,60	18,21	
4	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,400000	32,32	45,25	
		Totale Manodopera				**99,88**	**25,656**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.680.30.130.c	Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno 200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto. Barriera paramassi altezza 3,5 m	mq	1,00	160,27	160,27	
6	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,1500	50,04	7,51	
		Totale Materiali				**167,78**	**43,098**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.65.10.p	Compressore ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,040000	33,08	1,32	
8	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,080000	28,71	2,30	
9	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,380000	95,98	36,47	
		Totale Noli				**40,09**	**10,298**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.130.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ 1000) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ 1000)	mq	1,00	389,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	307,75	
					Spese Generali 15,000% su Euro 307,75	46,16	
					Totale Euro	353,91	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 353,91	35,39	
					Totale Euro	389,30	
					Prezzo di Applicazione Euro	**389,30**	
					Totale Manodopera Euro	99,88	25,656
					Totale Materiali Euro	167,78	43,098
					Totale Noli Euro	40,09	10,298

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.130.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 1500) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 1500)	mq	1,00	417,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,630000	30,60	19,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,630000	30,60	19,28	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,630000	30,60	19,28	
4	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,550000	32,32	50,10	
		Totale Manodopera				**107,94**	**25,883**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.680.30.130.d	Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno 200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto. Barriera paramassi 1500kj altezza 4,0 m	mq	1,00	173,63	173,63	
6	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,1600	50,04	8,01	
		Totale Materiali				**181,64**	**43,556**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.65.10.p	Compressore ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,040000	33,08	1,32	
8	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,080000	28,71	2,30	
9	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,380000	95,98	36,47	
		Totale Noli				**40,09**	**9,613**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.130.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 1500) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 1500)	mq	1,00	417,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	329,67	
					Spese Generali 15,000% su Euro 329,67	49,45	
					Totale Euro	379,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 379,12	37,91	
					Totale Euro	417,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**417,03**	
					Totale Manodopera Euro	107,94	25,883
					Totale Materiali Euro	181,64	43,556
					Totale Noli Euro	40,09	9,613

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.130.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000)	mq	1,00	458,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,660000	30,60	20,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,660000	30,60	20,20	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,660000	30,60	20,20	
4	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,700000	32,32	54,94	
		Totale Manodopera				**115,54**	**25,225**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.680.30.130.e	Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno 200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto. Barriera paramassi 2000kJ altezza 4,0 m	mq	1,00	193,66	193,66	
6	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,1800	50,04	9,01	
		Totale Materiali				**202,67**	**44,248**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.65.10.p	Compressore ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,050000	33,08	1,65	
8	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,100000	28,71	2,87	
9	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,410000	95,98	39,35	
		Totale Noli				**43,87**	**9,578**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.130.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000)	mq	1,00	458,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	362,08	
					Spese Generali 15,000% su Euro 362,08	54,31	
					Totale Euro	416,39	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 416,39	41,64	
					Totale Euro	458,03	
					Prezzo di Applicazione Euro	**458,03**	
					Totale Manodopera Euro	115,54	25,225
					Totale Materiali Euro	202,67	44,248
					Totale Noli Euro	43,87	9,578

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.130.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000)	mq	1,00	562,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,690000	30,60	21,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,690000	30,60	21,11	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,690000	30,60	21,11	
4	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	2,200000	32,32	71,10	
		Totale Manodopera				**134,43**	**23,886**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.680.30.130.f	Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno 200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto. Barriera paramassi altezza 5,0 m	mq	1,00	247,09	247,09	
6	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,1800	50,04	9,01	
		Totale Materiali				**256,10**	**45,505**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.65.10.p	Compressore ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,080000	33,08	2,65	
8	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,130000	28,71	3,73	
9	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,500000	95,98	47,99	
		Totale Noli				**54,37**	**9,661**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.130.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000)	mq	1,00	562,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	444,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 444,90	66,74	
					Totale Euro	511,64	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 511,64	51,16	
					Totale Euro	562,80	
					Prezzo di Applicazione Euro	**562,80**	
					Totale Manodopera Euro	134,43	23,886
					Totale Materiali Euro	256,10	45,505
					Totale Noli Euro	54,37	9,661

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.130.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 5000) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 5000)	mq	1,00	739,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
4	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	2,400000	32,32	77,57	
		Totale Manodopera				**141,83**	**19,182**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.680.30.130.g	Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno 200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto. Barriera paramassi altezza 6,0 m	mq	1,00	367,29	367,29	
6	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,2000	50,04	10,01	
		Totale Materiali				**377,30**	**51,027**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.65.10.p	Compressore ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,120000	33,08	3,97	
8	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,200000	28,71	5,74	
9	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,580000	95,98	55,67	
		Totale Noli				**65,38**	**8,842**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.130.f	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 5000) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 5000)	mq	1,00	739,41

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	584,51	
					Spese Generali 15,000% su Euro 584,51	87,68	
					Totale Euro	672,19	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 672,19	67,22	
					Totale Euro	739,41	
					Prezzo di Applicazione Euro	**739,41**	
					Totale Manodopera Euro	141,83	19,182
					Totale Materiali Euro	377,30	51,027
					Totale Noli Euro	65,38	8,842

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.130.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000)	mq	1,00	1.233,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
4	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	2,700000	32,32	87,26	
		Totale Manodopera				**160,70**	**13,027**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.680.30.130.h	Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno 200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto. Barriera paramassi altezza 7,0 m	mq	1,00	721,22	721,22	
6	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,2500	50,04	12,51	
		Totale Materiali				**733,73**	**59,478**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.65.10.p	Compressore ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,150000	33,08	4,96	
8	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,300000	28,71	8,61	
9	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,700000	95,98	67,19	
		Totale Noli				**80,76**	**6,547**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.130.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue:- Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento;- Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000)	mq	1,00	1.233,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	975,19	
					Spese Generali 15,000% su Euro 975,19	146,28	
					Totale Euro	1.121,47	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.121,47	112,15	
					Totale Euro	1.233,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.233,62**	
					Totale Manodopera Euro	160,70	13,027
					Totale Materiali Euro	733,73	59,478
					Totale Noli Euro	80,76	6,547

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.135.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI DEFORMABILE A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 0 (MEL >= kJ 100) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue: - Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento; - Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 0 (MEL >= kJ 100)	mq	1,00	261,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
4	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	1,000000	32,32	32,32	
		Totale Manodopera				**73,63**	**28,156**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.680.30.130.a1	Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno 200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto. Barriera paramassi altezza 2,0 m	mq	1,00	97,50	97,50	
6	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,1000	50,04	5,00	
		Totale Materiali				**102,50**	**39,195**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.65.10.p	Compressore ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,020000	33,08	0,66	
8	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,040000	28,71	1,15	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.135.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI DEFORMABILE A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 0 (MEL >= kJ 100) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue: - Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento; - Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 0 (MEL >= kJ 100)	mq	1,00	261,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,300000	95,98	28,79	
		Totale Noli				**30,60**	**11,701**

Totale Euro	206,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 206,73	31,01	
Totale Euro	237,74	
Utile Impresa 10,000% su Euro 237,74	23,77	
Totale Euro	261,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**261,51**	
Totale Manodopera Euro	73,63	28,156
Totale Materiali Euro	102,50	39,195
Totale Noli Euro	30,60	11,701

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.135.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI DEFORMABILE A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue: - Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento; - Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000)	mq	1,00	1.233,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
4	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	2,700000	32,32	87,26	
		Totale Manodopera				**160,70**	**13,027**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.680.30.130.h	Barriera paramassi a dissipazione di energia a geometria fissa composta da montanti in ferro profilato HEA almeno 200 o tu.....rovazione alla D.L. Per le specifiche tecniche e prestazionali della Barriera si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto. Barriera paramassi altezza 7,0 m	mq	1,00	721,22	721,22	
6	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,2500	50,04	12,51	
		Totale Materiali				**733,73**	**59,478**
		Noli					
7	ABR25_AT_10.65.10.p	Compressore ad aria di potenza 21000 l/min	ora	0,150000	33,08	4,96	
8	ABR25_AT_10.10.40.a	POMPA PER INIEZIONE Pompa per iniezione ad aria compressa	ora	0,300000	28,71	8,61	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.135.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI DEFORMABILE A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia, di categoria A, in possesso di ETA (Valutazione Tecnica Europea) e di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La barriera paramassi con altezza di intercettazione come definito negli elaborati grafici sarà costituita da: -Struttura di sostegno: costituita da montanti in profilato di acciaio, disposti ad interasse pari a 10,0 m; -Struttura di intercettazione: costituita da pannelli di rete in filo e/o fune di acciaio con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una rete con una maglia di minori dimensioni per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei; -Struttura di collegamento: costituita da funi longitudinali (nel piano della barriera), controventi laterali e di monte in funi di acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore, morsetti, grilli in acciaio ecc.; -Eventuale sistema di assorbimento di energia: costituito da dissipatori o freni disposti sui controventi e/o sulle funi longitudinali; -Struttura di ancoraggio: costituita da ancoraggi in doppia fune spiroidale, muniti di rinforzo circolare di testa in acciaio (“boccola”) con un diametro interno non inferiore a 80 mm, atto a limitare gli effetti di pressoflessione; gli ancoraggi saranno in possesso di marcatura CE o in alternativa del Certificato di Valutazione Tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CVT), in accordo alle normative vigenti; -Struttura di fondazione: realizzata con barre o con micropali in acciaio ed eventuale plinto. Tutte le parti metalliche dovranno essere protette contro l'ossidazione come segue: - Fili e funi in trefoli di acciaio zincati in conformità alle norme di prodotto di riferimento; - Carpenteria metallica in acciaio zincata a caldo e con zincatura elettrolitica per le componenti metalliche minori, in conformità alle norme di prodotto di riferimento. La barriera verrà computata a superficie per categoria di energia in accordo alle normative vigenti, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per l'altezza di intercettazione della barriera. Sono compensati gli oneri per la realizzazione degli eventuali plinti e gli oneri per la realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. Escluso l'uso dell'elicottero, da computarsi a parte con apposita voce. Per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 9000)	mq	1,00	1.233,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
9	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,700000	95,98	67,19	
		Totale Noli				**80,76**	**6,547**
					Totale Euro	975,19	
					Spese Generali 15,000% su Euro 975,19	146,28	
					Totale Euro	1.121,47	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 1.121,47	112,15	
					Totale Euro	1.233,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**1.233,62**	
					Totale Manodopera Euro	160,70	13,027
					Totale Materiali Euro	733,73	59,478
					Totale Noli Euro	80,76	6,547

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.140.a	BARRIERA IN LAMIERA ZINCATA PARAMASSI, FORNITA E POSTA IN OPERA, COSTITUITA DA UN MONTANTE VERTICALE REALIZZATO CON PROFILO IN LAMIERA PIEGATA AD U Barriera in lamiera zincata paramassi Barriera in lamiera zincata paramassi, fornita e posta in opera, costituita da un montante verticale realizzato con profilo in lamiera piegata ad U rovescio con dimensioni di mm 260 x 165, spessore mm 4,2, con altezza variabile in relazione al numero degli elementi longitudinali da applicare. Gli elementi longitudinali sono realizzati con un profilo in lamiera sagomata ad S con dimensioni di mm 203 x 405 e lunghezza mm 2875, lo spessore e' variabile da mm 2,0 a mm 3,5, a seconda della posizione in cui saranno montati e alle sollecitazioni che verranno preventivate. Gli elementi di collegamento sono realizzati con lamiera di spessore mm 4, piegata a trapezio la cui forma si adatta perfettamente all'interno degli elementi longitudinali, in modo da ripartire gli eventuali carichi ricevuti. All'interno dei montanti verticali viene posto un rinforzo in profilato NP180 allo scopo di aumentare la resistenza; il rinforzo longitudinale e' costituito da un profilo sagomato a L da mm 100 x 50 di spessore mm 4 e lunghezza mm 2875, fissato al profilo superiore dell'elemento longitudinale allo scopo di irrigidirlo. Ogni elemento che compone la barriera	kg	1,0000	4,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,010000	30,60	0,31	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,010000	32,32	0,32	
		Totale Manodopera				**0,63**	**13,907**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.30.140.a	Barriera in lamiera zincata paramassi, fornita e posta in opera, costituita da un montante verticale realizzato con profilo in lamiera piegata ad U rovescio con dimensioni di mm 260 x 165, spessore mm 4,2 Barriera in lamiera zincata paramassi, fornita e posta in opera, costituita da un montante verticale realizzato con profil..... fissato al profilo superiore dell'elemento longitudinale allo scopo di irrigidirlo. Ogni elemento che compone la barriera.	kg	1,0000	2,95	2,95	
		Totale Materiali				**2,95**	**65,121**
					Totale Euro	3,58	
					Spese Generali 15,000% su Euro 3,58	0,54	
					Totale Euro	4,12	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 4,12	0,41	
					Totale Euro	4,53	
					Prezzo di Applicazione Euro	**4,53**	
					Totale Manodopera Euro	0,63	13,907
					Totale Materiali Euro	2,95	65,121

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE" Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam 12 mm con maglia 300x300 mm. Ancoraggi da computarsi a parte. Fornitura e posa in opera di pannelli in reti di fune d'acciaio marcati CE. I pannelli in fune metallica avranno maglia romboidale e saranno realizzati per intreccio della fune d'orditura chiusa agli incroci mediante borchie serrate a pressione. I pannelli saranno realizzati con funi d'acciaio conformi alla norma EN 12385-4, del tipo 6x7+WSC con resistenza del filo elementare non inferiore a 1960 N/mm2, aventi fune di orditura di diametro 10 mm. L'intreccio di orditura è realizzato in modo da formare maglie romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi ad un'eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. Tale rinforzo può essere costituito da borchia ad alta resistenza oppure da doppio filo di acciaio di diametro minimo 3,4 mm conforme alla norma EN 10244-1 e resistenza minima 800 N/mm2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma EN 10244 classe A.Il rivestimento protettivo contro la corrosione della fune di orditura dei pannelli sarà conforme alla norma EN 10264-2. I pannelli in fune d'acciaio saranno qualificati con marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio Tecnico Centrale. Il pannello in fune d'acciaio avrà una resistenza a trazione nominale non inferiore a 210 kN/m, quando testata in accordo a ISO 17746. La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 450 kN, con una relativa deformazione massima non superiore a 250 mm, quando testata in accordo a ISO 17746.Il pannello in reti di fune d'acciaio è contornato da una fune metallica d.12 mm a norma EN 12385-4 del tipo 6x19+WSC, vincolata ai quattro angoli alle funi d'orditura mediante manicotti in alluminio a norma EN 13411-3. La legatura fra pannelli adiacenti avverrà per messo di una fune di legatura di diametro e altre caratteristiche non inferiori alla fune perimetrale.Nel prezzo è inoltre compreso e compensato l'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano. Le perforazioni e gli ancoraggi sono da computarsi a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam 12 mm con maglia 300x300 mm. Ancoraggi da computarsi a parte.	mq	1,00	74,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,200000	32,32	6,46	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**18,70**	**24,993**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.680.30.50.a	Funi mettalliche e pannelli in fune Fune metallica diam.12 mm	m	0,7700	2,20	1,69	
6	ABR25_MAT_2.680.30.50.b	Funi mettalliche e pannelli in fune Pannello in fune	m	1,0000	30,00	30,00	
		Totale Materiali				**31,69**	**42,355**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,120000	73,02	8,76	
		Totale Noli				**8,76**	**11,708**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE" Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam 12 mm con maglia 300x300 mm. Ancoraggi da computarsi a parte. Fornitura e posa in opera di pannelli in reti di fune d'acciaio marcati CE. I pannelli in fune metallica avranno maglia romboidale e saranno realizzati per intreccio della fune d'orditura chiusa agli incroci mediante borchie serrate a pressione. I pannelli saranno realizzati con funi d'acciaio conformi alla norma EN 12385-4, del tipo 6x7+WSC con resistenza del filo elementare non inferiore a 1960 N/mm2, aventi fune di orditura di diametro 10 mm. L'intreccio di orditura è realizzato in modo da formare maglie romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi ad un'eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. Tale rinforzo può essere costituito da borchia ad alta resistenza oppure da doppio filo di acciaio di diametro minimo 3,4 mm conforme alla norma EN 10244-1 e resistenza minima 800 N/mm2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma EN 10244 classe A.Il rivestimento protettivo contro la corrosione della fune di orditura dei pannelli sarà conforme alla norma EN 10264-2. I pannelli in fune d'acciaio saranno qualificati con marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio Tecnico Centrale. Il pannello in fune d'acciaio avrà una resistenza a trazione nominale non inferiore a 210 kN/m, quando testata in accordo a ISO 17746. La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 450 kN, con una relativa deformazione massima non superiore a 250 mm, quando testata in accordo a ISO 17746.Il pannello in reti di fune d'acciaio è contornato da una fune metallica d.12 mm a norma EN 12385-4 del tipo 6x19+WSC, vincolata ai quattro angoli alle funi d'orditura mediante manicotti in alluminio a norma EN 13411-3. La legatura fra pannelli adiacenti avverrà per messo di una fune di legatura di diametro e altre caratteristiche non inferiori alla fune perimetrale.Nel prezzo è inoltre compreso e compensato l'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano. Le perforazioni e gli ancoraggi sono da computarsi a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam 12 mm con maglia 300x300 mm. Ancoraggi da computarsi a parte.	mq	1,00	74,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	59,15	
					Spese Generali 15,000% su Euro 59,15	8,87	
					Totale Euro	68,02	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 68,02	6,80	
					Totale Euro	74,82	
					Prezzo di Applicazione Euro	**74,82**	
					Totale Manodopera Euro	18,70	24,993
					Totale Noli Euro	8,76	11,708
					Totale Materiali Euro	31,69	42,355

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE" Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 3,00 m posizionati ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m). Fornitura e posa in opera di pannelli in reti di fune d'acciaio marcati CE. I pannelli in fune metallica avranno maglia romboidale e saranno realizzati per intreccio della fune d'orditura chiusa agli incroci mediante borchie serrate a pressione. I pannelli saranno realizzati con funi d'acciaio conformi alla norma EN 12385-4, del tipo 6x7+WSC con resistenza del filo elementare non inferiore a 1960 N/mm2, aventi fune di orditura di diametro 10 mm. L'intreccio di orditura è realizzato in modo da formare maglie romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi ad un'eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. Tale rinforzo può essere costituito da borchia ad alta resistenza oppure da doppio filo di acciaio di diametro minimo 3,4 mm conforme alla norma EN 10244-1 e resistenza minima 800 N/mm2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma EN 10244 classe A.Il rivestimento protettivo contro la corrosione della fune di orditura dei pannelli sarà conforme alla norma EN 10264-2. I pannelli in fune d'acciaio saranno qualificati con marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio Tecnico Centrale. Il pannello in fune d'acciaio avrà una resistenza a trazione nominale non inferiore a 210 kN/m, quando testata in accordo a ISO 17746. La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 450 kN, con una relativa deformazione massima non superiore a 250 mm, quando testata in accordo a ISO 17746.Il pannello in reti di fune d'acciaio è contornato da una fune metallica d.12 mm a norma EN 12385-4 del tipo 6x19+WSC, vincolata ai quattro angoli alle funi d'orditura mediante manicotti in alluminio a norma EN 13411-3. La legatura fra pannelli adiacenti avverrà per messo di una fune di legatura di diametro e altre caratteristiche non inferiori alla fune perimetrale.Nel prezzo è inoltre compreso e compensato l'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano. Le perforazioni e gli ancoraggi sono da computarsi a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare. Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 3,00 m posizionati ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m).	mq	1,00	154,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,433000	32,32	13,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,433000	30,60	13,25	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,433000	30,60	13,25	
		Totale Manodopera				**40,49**	**26,138**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.680.30.50.a	Funi mettalliche e pannelli in fune Fune metallica diam.12 mm	m	0,7700	2,20	1,69	
9	ABR25_MAT_2.680.30.50.b	Funi mettalliche e pannelli in fune Pannello in fune	m	1,0000	30,00	30,00	
10	ABR25_MAT_2.290.70.o	LAVORI IN SOTTERRANEO Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	m	0,3300	36,95	12,19	
11	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,0500	50,04	2,50	
		Totale Materiali				**46,38**	**29,940**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,120000	73,02	8,76	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE" Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 3,00 m posizionati ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m). Fornitura e posa in opera di pannelli in reti di fune d'acciaio marcati CE. I pannelli in fune metallica avranno maglia romboidale e saranno realizzati per intreccio della fune d'orditura chiusa agli incroci mediante borchie serrate a pressione. I pannelli saranno realizzati con funi d'acciaio conformi alla norma EN 12385-4, del tipo 6x7+WSC con resistenza del filo elementare non inferiore a 1960 N/mm2, aventi fune di orditura di diametro 10 mm. L'intreccio di orditura è realizzato in modo da formare maglie romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi ad un'eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. Tale rinforzo può essere costituito da borchia ad alta resistenza oppure da doppio filo di acciaio di diametro minimo 3,4 mm conforme alla norma EN 10244-1 e resistenza minima 800 N/mm2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma EN 10244 classe A.Il rivestimento protettivo contro la corrosione della fune di orditura dei pannelli sarà conforme alla norma EN 10264-2. I pannelli in fune d'acciaio saranno qualificati con marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio Tecnico Centrale. Il pannello in fune d'acciaio avrà una resistenza a trazione nominale non inferiore a 210 kN/m, quando testata in accordo a ISO 17746. La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 450 kN, con una relativa deformazione massima non superiore a 250 mm, quando testata in accordo a ISO 17746.Il pannello in reti di fune d'acciaio è contornato da una fune metallica d.12 mm a norma EN 12385-4 del tipo 6x19+WSC, vincolata ai quattro angoli alle funi d'orditura mediante manicotti in alluminio a norma EN 13411-3. La legatura fra pannelli adiacenti avverrà per messo di una fune di legatura di diametro e altre caratteristiche non inferiori alla fune perimetrale.Nel prezzo è inoltre compreso e compensato l'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano. Le perforazioni e gli ancoraggi sono da computarsi a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare. Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 3,00 m posizionati ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m).	mq	1,00	154,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
6	ABR25_AT_10.10.7.i	DEMOLITORE ELETTRICO Martello perforatore	ora	0,320000	31,98	10,23	
7	ABR25_AT_10.65.10.o	Compressore ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,640000	25,93	16,60	
		Totale Noli				**35,59**	**22,975**
		Altro					
5	ABR25_AT_10.65.10.n	Miscelatore e pompa iniezione	ora	0,320000	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	122,46	
Spese Generali 15,000% su Euro 122,46	18,37	
Totale Euro	140,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 140,83	14,08	
Totale Euro	154,91	
Prezzo di Applicazione Euro	**154,91**	
Totale Manodopera Euro	40,49	26,138
Totale Noli Euro	35,59	22,975
Totale Altro Euro	0,00	0,000
Totale Materiali Euro	46,38	29,940

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.40.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE" Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 6,00 m posizionati ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m) Fornitura e posa in opera di pannelli in reti di fune d'acciaio marcati CE. I pannelli in fune metallica avranno maglia romboidale e saranno realizzati per intreccio della fune d'orditura chiusa agli incroci mediante borchie serrate a pressione. I pannelli saranno realizzati con funi d'acciaio conformi alla norma EN 12385-4, del tipo 6x7+WSC con resistenza del filo elementare non inferiore a 1960 N/mm2, aventi fune di orditura di diametro 10 mm. L'intreccio di orditura è realizzato in modo da formare maglie romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi ad un'eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. Tale rinforzo può essere costituito da borchia ad alta resistenza oppure da doppio filo di acciaio di diametro minimo 3,4 mm conforme alla norma EN 10244-1 e resistenza minima 800 N/mm2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma EN 10244 classe A.Il rivestimento protettivo contro la corrosione della fune di orditura dei pannelli sarà conforme alla norma EN 10264-2. I pannelli in fune d'acciaio saranno qualificati con marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio Tecnico Centrale. Il pannello in fune d'acciaio avrà una resistenza a trazione nominale non inferiore a 210 kN/m, quando testata in accordo a ISO 17746. La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 450 kN, con una relativa deformazione massima non superiore a 250 mm, quando testata in accordo a ISO 17746.Il pannello in reti di fune d'acciaio è contornato da una fune metallica d.12 mm a norma EN 12385-4 del tipo 6x19+WSC, vincolata ai quattro angoli alle funi d'orditura mediante manicotti in alluminio a norma EN 13411-3. La legatura fra pannelli adiacenti avverrà per messo di una fune di legatura di diametro e altre caratteristiche non inferiori alla fune perimetrale.Nel prezzo è inoltre compreso e compensato l'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano. Le perforazioni e gli ancoraggi sono da computarsi a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare. Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 6,00 m posizionati ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m)	mq	1,00	239,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,700000	32,32	22,62	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
		Totale Manodopera				**65,46**	**27,386**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.680.30.50.a	Funi mettalliche e pannelli in fune Fune metallica diam.12 mm	m	0,7700	2,20	1,69	
9	ABR25_MAT_2.680.30.50.b	Funi mettalliche e pannelli in fune Pannello in fune	m	1,0000	30,00	30,00	
10	ABR25_MAT_2.290.70.o	LAVORI IN SOTTERRANEO Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	m	0,6600	36,95	24,39	
11	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,1000	50,04	5,00	
		Totale Materiali				**61,08**	**25,553**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,120000	73,02	8,76	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.40.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE" Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 6,00 m posizionati ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m) Fornitura e posa in opera di pannelli in reti di fune d'acciaio marcati CE. I pannelli in fune metallica avranno maglia romboidale e saranno realizzati per intreccio della fune d'orditura chiusa agli incroci mediante borchie serrate a pressione. I pannelli saranno realizzati con funi d'acciaio conformi alla norma EN 12385-4, del tipo 6x7+WSC con resistenza del filo elementare non inferiore a 1960 N/mm2, aventi fune di orditura di diametro 10 mm. L'intreccio di orditura è realizzato in modo da formare maglie romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi ad un'eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. Tale rinforzo può essere costituito da borchia ad alta resistenza oppure da doppio filo di acciaio di diametro minimo 3,4 mm conforme alla norma EN 10244-1 e resistenza minima 800 N/mm2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma EN 10244 classe A.Il rivestimento protettivo contro la corrosione della fune di orditura dei pannelli sarà conforme alla norma EN 10264-2. I pannelli in fune d'acciaio saranno qualificati con marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio Tecnico Centrale. Il pannello in fune d'acciaio avrà una resistenza a trazione nominale non inferiore a 210 kN/m, quando testata in accordo a ISO 17746. La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 450 kN, con una relativa deformazione massima non superiore a 250 mm, quando testata in accordo a ISO 17746.Il pannello in reti di fune d'acciaio è contornato da una fune metallica d.12 mm a norma EN 12385-4 del tipo 6x19+WSC, vincolata ai quattro angoli alle funi d'orditura mediante manicotti in alluminio a norma EN 13411-3. La legatura fra pannelli adiacenti avverrà per messo di una fune di legatura di diametro e altre caratteristiche non inferiori alla fune perimetrale.Nel prezzo è inoltre compreso e compensato l'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano. Le perforazioni e gli ancoraggi sono da computarsi a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare. Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 6,00 m posizionati ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m)	mq	1,00	239,03

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
6	ABR25_AT_10.10.7.i	DEMOLITORE ELETTRICO Martello perforatore	ora	0,640000	31,98	20,47	
7	ABR25_AT_10.65.10.o	Compressore ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,280000	25,93	33,19	
		Totale Noli				**62,42**	**26,114**
		Altro					
5	ABR25_AT_10.65.10.n	Miscelatore e pompa iniezione	ora	0,640000	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	188,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 188,96	28,34	
Totale Euro	217,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 217,30	21,73	
Totale Euro	239,03	
Prezzo di Applicazione Euro	**239,03**	

Totale Manodopera Euro	65,46	27,386
Totale Noli Euro	62,42	26,114
Totale Altro Euro	0,00	0,000
Totale Materiali Euro	61,08	25,553

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.40.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE" Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 9,00 m posizionati ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m) Fornitura e posa in opera di pannelli in reti di fune d'acciaio marcati CE. I pannelli in fune metallica avranno maglia romboidale e saranno realizzati per intreccio della fune d'orditura chiusa agli incroci mediante borchie serrate a pressione. I pannelli saranno realizzati con funi d'acciaio conformi alla norma EN 12385-4, del tipo 6x7+WSC con resistenza del filo elementare non inferiore a 1960 N/mm2, aventi fune di orditura di diametro 10 mm. L'intreccio di orditura è realizzato in modo da formare maglie romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi ad un'eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. Tale rinforzo può essere costituito da borchia ad alta resistenza oppure da doppio filo di acciaio di diametro minimo 3,4 mm conforme alla norma EN 10244-1 e resistenza minima 800 N/mm2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma EN 10244 classe A.Il rivestimento protettivo contro la corrosione della fune di orditura dei pannelli sarà conforme alla norma EN 10264-2. I pannelli in fune d'acciaio saranno qualificati con marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio Tecnico Centrale. Il pannello in fune d'acciaio avrà una resistenza a trazione nominale non inferiore a 210 kN/m, quando testata in accordo a ISO 17746. La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 450 kN, con una relativa deformazione massima non superiore a 250 mm, quando testata in accordo a ISO 17746.Il pannello in reti di fune d'acciaio è contornato da una fune metallica d.12 mm a norma EN 12385-4 del tipo 6x19+WSC, vincolata ai quattro angoli alle funi d'orditura mediante manicotti in alluminio a norma EN 13411-3. La legatura fra pannelli adiacenti avverrà per messo di una fune di legatura di diametro e altre caratteristiche non inferiori alla fune perimetrale.Nel prezzo è inoltre compreso e compensato l'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano. Le perforazioni e gli ancoraggi sono da computarsi a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare. Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 9,00 m posizionati ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m)	mq	1,00	323,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,933000	32,32	30,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,933000	30,60	28,55	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,933000	30,60	28,55	
		Totale Manodopera				**87,25**	**26,942**
		Materiali					
8	ABR25_MAT_2.680.30.50.a	Funi mettalliche e pannelli in fune Fune metallica diam.12 mm	m	0,7700	2,20	1,69	
9	ABR25_MAT_2.680.30.50.b	Funi mettalliche e pannelli in fune Pannello in fune	m	1,0000	30,00	30,00	
10	ABR25_MAT_2.290.70.o	LAVORI IN SOTTERRANEO Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	m	1,0000	36,95	36,95	
11	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,1500	50,04	7,51	
		Totale Materiali				**76,15**	**23,515**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,120000	73,02	8,76	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.40.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN RETE DI FUNI DI ACCIAIO MARCATI "CE" Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 9,00 m posizionati ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m) Fornitura e posa in opera di pannelli in reti di fune d'acciaio marcati CE. I pannelli in fune metallica avranno maglia romboidale e saranno realizzati per intreccio della fune d'orditura chiusa agli incroci mediante borchie serrate a pressione. I pannelli saranno realizzati con funi d'acciaio conformi alla norma EN 12385-4, del tipo 6x7+WSC con resistenza del filo elementare non inferiore a 1960 N/mm2, aventi fune di orditura di diametro 10 mm. L'intreccio di orditura è realizzato in modo da formare maglie romboidali di lato nominale 300 x 300 mm. Gli incroci sono rinforzati in modo da opporsi ad un'eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a deformare il pannello. Tale rinforzo può essere costituito da borchia ad alta resistenza oppure da doppio filo di acciaio di diametro minimo 3,4 mm conforme alla norma EN 10244-1 e resistenza minima 800 N/mm2, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma EN 10244 classe A.Il rivestimento protettivo contro la corrosione della fune di orditura dei pannelli sarà conforme alla norma EN 10264-2. I pannelli in fune d'acciaio saranno qualificati con marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneità Tecnica del Servizio Tecnico Centrale. Il pannello in fune d'acciaio avrà una resistenza a trazione nominale non inferiore a 210 kN/m, quando testata in accordo a ISO 17746. La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 450 kN, con una relativa deformazione massima non superiore a 250 mm, quando testata in accordo a ISO 17746.Il pannello in reti di fune d'acciaio è contornato da una fune metallica d.12 mm a norma EN 12385-4 del tipo 6x19+WSC, vincolata ai quattro angoli alle funi d'orditura mediante manicotti in alluminio a norma EN 13411-3. La legatura fra pannelli adiacenti avverrà per messo di una fune di legatura di diametro e altre caratteristiche non inferiori alla fune perimetrale.Nel prezzo è inoltre compreso e compensato l'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano. Le perforazioni e gli ancoraggi sono da computarsi a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare. Rafforzamento corticale con pannelli in fune diam. 10 mm e fune perimetrale diam. 12 mm con maglia 300x300 mm e ancoraggi in barra di lunghezza pari a 9,00 m posizionati ogni 3,00 m di fune perimetrale (ovvero con interasse pari a 3,00x3,00 m)	mq	1,00	323,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
6	ABR25_AT_10.10.7.i	DEMOLITORE ELETTRICO Martello perforatore	ora	1,000000	31,98	31,98	
7	ABR25_AT_10.65.10.o	Compressore ad aria di potenza 5000 l/min	ora	2,000000	25,93	51,86	
		Totale Noli				**92,60**	**28,594**
		Altro					
5	ABR25_AT_10.65.10.n	Miscelatore e pompa iniezione	ora	1,000000	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	256,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 256,00	38,40	
Totale Euro	294,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 294,40	29,44	
Totale Euro	323,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**323,84**	
Totale Manodopera Euro	87,25	26,942
Totale Noli Euro	92,60	28,594
Totale Altro Euro	0,00	0,000
Totale Materiali Euro	76,15	23,515

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.45.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO DRENANTE DA 0.60 M³ (200X100X30CM) AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE E MECCANICHE Pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche Fornitura e posa in opera di pannello drenante da 0.60 m³ (200x100x30cm) ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio, preassemblato alla base un tubo fessurato a doppia parete. Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 tessuta con filo avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn-Al(5%) in accordo con le più recenti normative di settore. Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100% polietilene alta densità con massa areica ≥ 100 gr/m2 (EN ISO 9864), apertura dei pori caratteristica O90 300 µm (EN ISO 12956). Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente inerte all'acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non inferiori a 10x20 mm. Il pannello dovrà garantire le seguenti prestazioni idrauliche minime certificate dal produttore: 2,0 l/s con gradiente 0,006 e 20 l/s con gradiente 20. Il tubo microfessurato, collettore di fondo, è preassemblato internamente alla base del pannello; lo stesso tubo è prolungato ad un'estremità ed un manicotto di giunzione, già assemblato in fase di produzione, viene impiegato per l'innesto all'estremità opposta, al fine di garantire la perfetta continuità idraulica tra un elemento e l'altro. Tale accorgimento è funzionale a successive operazioni di ispezione o manutenzione della linea drenante ai fini dell'espurgo e pulizia. La materia prima del tubo è polietilene ad alta densità corrugato nella parte esterna con fenestratura radiale e a doppia parete con camera liscia interna in polietilene a bassa densità. Il tubo fessurato presenta diametro esterno di 160mm e interno di 137mm. La linea drenante sarà realizzata mediante legatura tra i vari pannelli esternamente allo scavo; la stessa linea sarà posata alla profondità di progetto con uno scavo in sezione ristretta con sponde verticali o sub verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello. Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo rinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non utilizzato. Pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche	m	1,00	168,49

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,300000	32,32	9,70	
		Totale Manodopera				**14,29**	**8,481**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.177.10.a	Pannello drenante 2x1x0,30 m con tubo	mq	0,50	198,48	99,24	
4	ABR25_MAT_2.220.10.e	FILO DI FERRO Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete	kg	0,1000	2,67	0,27	
		Totale Materiali				**99,51**	**59,060**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,150000	73,02	10,95	
6	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,150000	56,29	8,44	
		Totale Noli				**19,39**	**11,508**

Totale Euro	133,19	
Spese Generali 15,000% su Euro 133,19	19,98	
Totale Euro	153,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 153,17	15,32	
Totale Euro	168,49	
Prezzo di Applicazione Euro	**168,49**	

Totale Manodopera Euro	14,29	8,481
Totale Materiali Euro	99,51	59,060
Totale Noli Euro	19,39	11,508

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.50.a	FORMAZIONE DI ANCORAGGI SU SCARPATE, PARETI ROCCIOSE VERTICALI O SUBVERTICALI Formazione di ancoraggi su scarpate Formazione di ancoraggi su scarpate, pareti rocciose verticali o subverticali, attraverso la perforazione di diametro 30/40 mm, a rotazione o rotopercussione, su terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura di qualsiasi natura, da eseguirsi sia verticalmente che inclinate, la posa della barra di acciaio B450A o B450C, compresa successiva iniezione con malta cementizia a pressione dosata a kg 600 di cemento per mc per un volume effettivo pari a cinque volte quello teorico e il fissaggio alla rete o alle funi di tenuta. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per lo spostamento e l'installazione delle attrezzature in ciascun punto di perforazione, di taglio, sfrido, carico delle barre, il trasporto e il tiro in alto o in basso su qualsiasi tipo di pendio e la posa in opera effettuata anche da parte di personale specializzato rocciatore. E' esclusa la fornitura della barra in acciaio.	m	1,00	47,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,110000	25,50	2,81	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,110000	28,43	3,13	
		Totale Manodopera				**5,94**	**12,595**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.10.c	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione per micropali da mm 236 a 312	ora	0,100000	86,66	8,67	
		Totale Noli				**8,67**	**18,384**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.10.60.f	Malta di cemento 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,1000	226,72	22,67	
		Totale Specie2				**22,67**	**48,070**

Totale Euro	37,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,28	5,59	
Totale Euro	42,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 42,87	4,29	
Totale Euro	47,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,16**	

Totale Manodopera Euro	5,94	12,595
Totale Noli Euro	8,67	18,384
Totale Specie2 Euro	22,67	48,070

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.70.a	FORNITURA E POSA IN OPERA SU SCARPATE, PARETI ROCCIOSE VERTICALI O SUBVERTICALI, ANCHE DA PARTE DI PERSONALE SPECIALIZZATO (ROCCIATORI), IN QUALSIASI POSIZIONE ED ALTEZZA, DI FUNI METALLICHE ZINCATE Fune a trefoli di acciaio ad anima metallica diam. 12 mm Fornitura e posa in opera su scarpate, pareti rocciose verticali o subverticali, anche da parte di personale specializzato (rocciatori), in qualsiasi posizione ed altezza, di funi di acciaio di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), rivestite in lega Zn/Al in classe A in conformità a UNI EN 10244-2, per il placcaggio di massi, per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri di taglio, sfrido, carico, trasporto, l'installazione su qualsiasi tipo di pendio, la tesatura, oltre la fornitura e installazione di idonei morsetti. Fune a trefoli di acciaio ad anima metallica diam. 12 mm	kg	1,0000	18,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,050000	32,32	1,62	
		Totale Manodopera				**4,68**	**25,027**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.680.30.70.c	Funi metalliche zincate a norma DIN 2078 e DIN 3060, con tensione nominale di rottura del filo singolo non inferiore a 16..... un anello sulla perimetrale, con diametro di 50 cm ogni 20 ml, per permettere futuri ed eventuali discarichi della parete. Fune a trefoli di acciaio AMZ diam. 12 mm Zn/Al Classe A	m	1,0000	8,91	8,91	
5	ABR25_MAT_2.999.245.c	Morsetti UNI 11311-5 tipo A per fune in trefolo di diam. 12 mm AMZ Zn/Al Classe A	cad	0,1600	2,88	0,46	
		Totale Materiali				**9,37**	**50,107**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,010000	73,02	0,73	
		Totale Noli				**0,73**	**3,904**

Totale Euro	14,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,78	2,22	
Totale Euro	17,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,00	1,70	
Totale Euro	18,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,70**	

Totale Manodopera Euro	4,68	25,027
Totale Materiali Euro	9,37	50,107
Totale Noli Euro	0,73	3,904

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.70.b	FORNITURA E POSA IN OPERA SU SCARPATE, PARETI ROCCIOSE VERTICALI O SUBVERTICALI, ANCHE DA PARTE DI PERSONALE SPECIALIZZATO (ROCCIATORI), IN QUALSIASI POSIZIONE ED ALTEZZA, DI FUNI METALLICHE ZINCATE Fune a trefoli di acciao zincata con anima metallica diam. 16 mm Fornitura e posa in opera su scarpate, pareti rocciose verticali o subverticali, anche da parte di personale specializzato (rocciatori), in qualsiasi posizione ed altezza, di funi di acciaio di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), rivestite in lega Zn/Al in classe A in conformità a UNI EN 10244-2, per il placcaggio di massi, per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri di taglio, sfrido, carico, trasporto, l'installazione su qualsiasi tipo di pendio, la tesatura, oltre la fornitura e installazione di idonei morsetti. Fune a trefoli di acciao zincata con anima metallica diam. 16 mm	kg	1,0000	23,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,050000	32,32	1,62	
		Totale Manodopera				**4,68**	**20,017**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.680.30.70.d	Funi metalliche zincate a norma DIN 2078 e DIN 3060, con tensione nominale di rottura del filo singolo non inferiore a 16..... un anello sulla perimetrale, con diametro di 50 cm ogni 20 ml, per permettere futuri ed eventuali discarichi della parete. Fune a trefoli di acciaio AMZ diam. 16 mm Zn/Al Classe A	m	1,0000	12,38	12,38	
5	ABR25_MAT_2.999.245.d	Morsetti UNI 11311-5 tipo A per fune in trefolo di diam. 16 mm AMZ Zn/Al Classe A	cad	0,1600	4,30	0,69	
		Totale Materiali				**13,07**	**55,902**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,010000	73,02	0,73	
		Totale Noli				**0,73**	**3,122**

Totale Euro	18,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,48	2,77	
Totale Euro	21,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,25	2,13	
Totale Euro	23,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,38**	

Totale Manodopera Euro	4,68	20,017
Totale Materiali Euro	13,07	55,902
Totale Noli Euro	0,73	3,122

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.80.a	FORNITURA E POSA IN OPERA SU SCARPATE, PARETI ROCCIOSE VERTICALI O SUBVERTICALI Fune a trefoli di acciaio ad anima metallica diam. 12 mm Fornitura e posa in opera su scarpate, pareti rocciose verticali o subverticali, anche da parte di personale specializzato (rocciatori), in qualsiasi posizione ed altezza, di funi di acciaio di grado non inferiore a 1770 N/mm2, rivestite in lega Zn/Al in classe A in conformità alle norme di prodotto, per il placcaggio di massi, per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri di taglio, sfrido, carico, trasporto, l'installazione su qualsiasi tipo di pendio, la tesatura, oltre la fornitura e installazione di idonei morsetti. Fune a trefoli di acciaio ad anima metallica diam. 12 mm	m	1,00	18,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,050000	32,32	1,62	
		Totale Manodopera				**4,68**	**25,027**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.680.30.50.c	Funi mettalliche e pannelli in fune Fune a trefoli di acciaio AMZ diam. 12 mm Zn/Al Classe A	m	1,0000	8,91	8,91	
5	ABR25_MAT_2.999.245.a	Morsetti UNI 11311-5 tipo A per fune in trefolo di diam. 12 mm AMZ Zn/Al Classe A	cad	0,1600	2,88	0,46	
		Totale Materiali				**9,37**	**50,107**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,010000	73,02	0,73	
		Totale Noli				**0,73**	**3,904**

Totale Euro	14,78	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,78	2,22	
Totale Euro	17,00	
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,00	1,70	
Totale Euro	18,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,70**	
Totale Manodopera Euro	4,68	25,027
Totale Materiali Euro	9,37	50,107
Totale Noli Euro	0,73	3,904

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.80.b	FORNITURA E POSA IN OPERA SU SCARPATE, PARETI ROCCIOSE VERTICALI O SUBVERTICALI Fune a trefoli di acciaio ad anima metallica diam. 16 mm Fornitura e posa in opera su scarpate, pareti rocciose verticali o subverticali, anche da parte di personale specializzato (rocciatori), in qualsiasi posizione ed altezza, di funi di acciaio di grado non inferiore a 1770 N/mm2, rivestite in lega Zn/Al in classe A in conformità alle norme di prodotto, per il placcaggio di massi, per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri di taglio, sfrido, carico, trasporto, l'installazione su qualsiasi tipo di pendio, la tesatura, oltre la fornitura e installazione di idonei morsetti. Fune a trefoli di acciaio ad anima metallica diam. 16 mm	m	1,00	23,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,050000	32,32	1,62	
		Totale Manodopera				**4,68**	**20,017**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.680.30.50.d	Funi mettalliche e pannelli in fune Fune a trefoli di acciaio AMZ diam. 16 mm Zn/Al Classe A	m	1,0000	12,38	12,38	
5	ABR25_MAT_2.999.245.b	Morsetti UNI 11311-5 tipo A per fune in trefolo di diam. 16 mm AMZ Zn/Al Classe A	cad	0,1600	4,30	0,69	
		Totale Materiali				**13,07**	**55,902**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,010000	73,02	0,73	
		Totale Noli				**0,73**	**3,122**

Totale Euro	18,48	
Spese Generali 15,000% su Euro 18,48	2,77	
Totale Euro	21,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,25	2,13	
Totale Euro	23,38	
Prezzo di Applicazione Euro	**23,38**	

Totale Manodopera Euro	4,68	20,017
Totale Materiali Euro	13,07	55,902
Totale Noli Euro	0,73	3,122

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
ANCORAGGI E BARRIERE PARAMASSI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.30.90.a	TIRANTI DI ANCORAGGIO, AD ORIENTAMENTO ORIZZONTALE O COMUNQUE INCLINATO, IN FORI DEL DIAMETRO MINIMO DI MM.100 Tiranti di ancoraggio Tiranti di ancoraggio, ad orientamento orizzontale o comunque inclinato, in fori del diametro minimo di mm.100 da eseguirsi in terreni di qualsiasi natura, compresa la roccia calcareniticao compatta, con attrezzatura a rotazione o rotopercussione, compreso rivestimento provvisorio o l'impiego di fanghi bentonitici: con tiranti in acciaio di alto limite elastico, del tipo per armature a precompressione a barre Dywidag aventi un carico ammissibile di pretenzionamento non inferiore a ton. 15, in barre da 6 ml, giuntate da manicotti e ancorati con opportuna piastra di ancoraggio, dado e controdado. Sono compresi nel prezzo la messa in opera della guaina di protezione contro corrosione, dei tubicini di iniezione, l'infilaggio dei tiranti e la successiva iniezione del cavo con miscela cementizia opportunamente additivata, il pretenzionamento e la tesatura, compreso gli oneri per lo spostamento delle attrezzature lungo i singoli piani di lavoro della scarpata e tutte le connessioni derivanti dell'esecuzione delle perferazioni su piani di lavoro a larghezza limitata, escluso l'onere del ponteggio metallico necessario. E' esclusa la fornitura delle barre in acciaio Dywidag, della piastra di ancoraggio, dei dadi e dei manicotti.	m	1,00	89,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,250000	30,60	7,65	
3	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,250000	28,43	7,11	
		Totale Manodopera				**21,14**	**23,708**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.10.50.a	Bentonite	100 kg	0,1000	11,59	1,16	
7	ABR25_MAT_2.999.50.d	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 4	a corpo	2,10	2,00	4,20	
		Totale Materiali				**5,36**	**6,011**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.10.10.a	PERFORATRICI MICROPALI Perforatrice a rotopercursione da max mm 130 di diametro	ora	0,400000	95,98	38,39	
		Totale Noli				**38,39**	**43,053**
		Specie2					
5	ABR25_MAT_90.40.a	Malte cementizie Malta cementizia additivata	kg	40,0000	0,14	5,60	
		Totale Specie2				**5,60**	**6,280**

Totale Euro	70,49	
Spese Generali 15,000% su Euro 70,49	10,57	
Totale Euro	81,06	
Utile Impresa 10,000% su Euro 81,06	8,11	
Totale Euro	89,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**89,17**	

Totale Manodopera Euro	21,14	23,708
Totale Noli Euro	38,39	43,053
Totale Specie2 Euro	5,60	6,280
Totale Materiali Euro	5,36	6,011

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.10.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE VERTICALI MEDIANTE COPERTURA DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE 6X8 IN ACCORDO CON LE UNI 8018 Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 6x8 in acco..... Escluso l'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 6x8 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI 3598 e UNI 10218, avente carico di rottura compresa fra 38 e 50 kg/mm² e allungamento minimo pari al 12%, diametro 2,7 mm, rivestitimento in lega eutettica di zinco-alluminio (5%)-cerio-lantanio conforme alla ASTM 856 con un quantitativo >= 255 g/m², con teli legati tra loro con punti metallici e fissati alla scarpata mediante ancoraggi costituiti da picchetti in acciaio Fe B 44 K di diametro 12 mm e lunghezza 70-100 cm. Escluso l'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 6x8 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI 3598 e UNI 10218, avente carico di rottura compresa fra 38 e 50 kg/mm² e allungamento minimo pari al 12%, diametro 2,7 mm, rivestitimento in lega eutettica di zinco-alluminio (5%)-cerio-lantanio conforme alla ASTM 856 con un quantitativo >= 255 g/m², con teli legati tra loro con punti metallici e fissati alla scarpata mediante ancoraggi costituiti da picchetti in acciaio Fe B 44 K di diametro 12 mm e lunghezza 70-100 cm. Escluso l'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro	mq	1,00	13,30

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,027000	28,43	0,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,027000	30,60	0,83	
		Totale Manodopera				**1,60**	**12,030**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.10.a	Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 6x8 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, con.....sati alla scarpata mediante ancoraggi costituiti da picchetti in acciaio Fe B 44 K di diametro 12 mm e lunghezza 70-100 cm. Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 6x8 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, conf.....sati alla scarpata mediante ancoraggi costituiti da picchetti in acciaio Fe B 44 K di diametro 12 mm e lunghezza 70-100 cm.	mq	1,00	8,91	8,91	
		Totale Materiali				**8,91**	**66,992**

Totale Euro	10,51
Spese Generali 15,000% su Euro 10,51	1,58
Totale Euro	12,09
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,09	1,21
Totale Euro	13,30
Prezzo di Applicazione Euro	**13,30**

Totale Manodopera Euro	1,60	12,030
Totale Materiali Euro	8,91	66,992

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.100.a	SIGILLATURA DEI GIUNTI E FRATTURE CON RESINE EPOSSIDICHE E/O ACRILICHE, DEL TIPO COMUNQUE IDONEO AL TIPO DI PIETRA Sigillatura dei giunti e fratture con resine epossidiche e/o acriliche, del tipo comunque idoneo al tipo di pietra, compre.....esa la stuccatura finale con stucco, calce e povere della medesima pietra. Esclusi gli eventuali ponteggi e piani di lavoro Sigillatura dei giunti e fratture con resine epossidiche e/o acriliche, del tipo comunque idoneo al tipo di pietra, compresa la preparazione delle superfici, l'apposizione dei tubetti di iniezione e ogni altro onere e magisterio, compresa la stuccatura finale con stucco, calce e povere della medesima pietra. Esclusi gli eventuali ponteggi e piani di lavoro Sigillatura dei giunti e fratture con resine epossidiche e/o acriliche, del tipo comunque idoneo al tipo di pietra, compresa la preparazione delle superfici, l'apposizione dei tubetti di iniezione e ogni altro onere e magisterio, compresa la stuccatura finale con stucco, calce e povere della medesima pietra. Esclusi gli eventuali ponteggi e piani di lavoro	m	1,00	48,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,100000	30,60	3,06	
		Totale Manodopera				**5,90**	**12,210**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.999.110.i	MATERIALI VARI PRODOTTI CHIMICI 1 Prodotti chimici. Resina epossidica bicomponente in cartucce-125 ml-	cad	2,0000	9,36	18,72	
		Totale Materiali				**18,72**	**38,742**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.30.70.a	Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco tipo 32.5 e sabbia dosata a 350 kg di cemento, 0,40 m³ di sabbia e 0,80 m Con 350 kg cemento bianco 0,40 m³ di sabbia e 0,80 m³ di graniglia	mc	0,0590	230,11	13,58	
		Totale Specie2				**13,58**	**28,104**

Totale Euro	38,20
Spese Generali 15,000% su Euro 38,20	5,73
Totale Euro	43,93
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,93	4,39
Totale Euro	48,32
Prezzo di Applicazione Euro	**48,32**

Totale Manodopera Euro	5,90	12,210
Totale Materiali Euro	18,72	38,742
Totale Specie2 Euro	13,58	28,104

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.110.a	RISARCITURA DI LESIONI E FRATTURAZIONE DI MASSI ROCCIOSI CON MURATURA IN SCAGLIE DI PIETRAME Risarcitura di lesioni e fratturazione di massi rocciosi con muratura in scaglie di pietrame della stessa natura dei massi.....325 per le grosse lesioni e con l'impiego di sole malte cementizie per le piccole lesioni. Per ogni metro lineare effettivo Risarcitura di lesioni e fratturazione di massi rocciosi con muratura in scaglie di pietrame della stessa natura dei massi interessati e malta cementizia dosata a 3 quintali di cemento tipo 325 per le grosse lesioni e con l'impiego di sole malte cementizie per le piccole lesioni. Per ogni metro lineare effettivo Risarcitura di lesioni e fratturazione di massi rocciosi con muratura in scaglie di pietrame della stessa natura dei massi interessati e malta cementizia dosata a 3 quintali di cemento tipo 325 per le grosse lesioni e con l'impiego di sole malte cementizie per le piccole lesioni. Per ogni metro lineare effettivo	m	1,00	31,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,95**	**9,504**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.50.190.a	PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o similare	mc	0,1300	25,59	3,33	
		Totale Materiali				**3,33**	**10,728**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_90.10.60.a	Malta di cemento 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	0,1300	140,43	18,26	
		Totale Specie2				**18,26**	**58,827**

Totale Euro	24,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,54	3,68	
Totale Euro	28,22	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,22	2,82	
Totale Euro	31,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,04**	

Totale Manodopera Euro	2,95	9,504
Totale Specie2 Euro	18,26	58,827
Totale Materiali Euro	3,33	10,728

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.120.a	INTERVENTO DI PRECONSOLIDAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DI MURATURA, ROCCIA LESIONATA O MASSE INSTABILI Intervento di preconsolidamento per la messa in sicurezza di porzioni di muratura Intervento di preconsolidamento per la messa in sicurezza di porzioni di muratura, roccia lesionata o masse instabili da chiodare successivamente, tramite la sigillatura delle fratture anche con muratura di scaglie di pietra e malta di cemento e la successiva iniezione di miscela cementizia eseguita a bassa pressione a mezzo di miscelatore, pompa e tubazioni di mandata, apparecchi di controllo l'applicazione dei tubetti con apposite tenute all'estremità, l'aggiunta di fluidificanti e sostanze antiritiro e la pulizia delle murature da eventuali fuoriuscite di miscela. Compreso il trasporto sui luoghi d'impiego delle attrezzature e dei materiali, l'onere di puntelli, attrezzature di sicurezza e la posa in opera anche da parte di personale specializzato per lavori in parete (rocciatori), esclusi solo gli eventuali ponteggi. Da misurarsi a chilogrammo di miscela secca iniettata.	kg	1,0000	0,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003000	30,60	0,09	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,003000	32,32	0,10	
		Totale Manodopera				**0,19**	**20,000**
		Materiali					
1	ABR25_MAT_2.20.20.h	Sabbia o silice micronizzata	kg	0,0150	13,04	0,20	
5	ABR25_MAT_2.10.30.a	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	100 kg	0,0200	15,00	0,30	
6	ABR25_MAT_2.30.80.a	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo. Fluidificante	kg	0,0010	1,29	0,00	
7	ABR25_MAT_2.999.60.a	Acqua	mc	0,0200	0,72	0,01	
		Totale Materiali				**0,51**	**53,684**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.65.10.f	Miscelatore, con pompa a bassa pressione e tubazioni di mandata, completa di apparecchi di controllo, per iniezioni di malta nel ripristino delle murature.	ora	0,003000	16,54	0,05	
		Totale Noli				**0,05**	**5,263**

Totale Euro	0,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,75	0,11	
Totale Euro	0,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,86	0,09	
Totale Euro	0,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,95**	

Totale Materiali Euro	0,51	53,684
Totale Manodopera Euro	0,19	20,000
Totale Noli Euro	0,05	5,263

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.130.a	TRATTAMENTO MURARIO, DI PARAMENTI IN TUFO O PIETRA Trattamento murario, di paramenti in tufo o pietra, consistenti nell'asportazione di erbe radici e parti superficiali più .....clivi e in parete da eseguirsi anche da parte di personale specializzato (rocciatori) e qualsiasi altro onere e magisterio. Trattamento murario, di paramenti in tufo o pietra, consistenti nell'asportazione di erbe radici e parti superficiali più inconsistenti e instabili, scarificatura, rinzeppatura e stilatura dei giunti da eseguire con malta di calce e cemento additivata con sostanze antiritiro e con l'inserimento di opportune scaglie di pietra, integrazione delle lacune o delle zone pericolanti con conci di tufo o pietra simili alle esistenti, compresa la pulitura dei tufi e l'asportazione delle parti incoerenti e dei residui terrosi, l'onere di eventuali piccole puntellature provvisorie e l'uso di attrezzature di sicurezza. E' compresa l'esecuzione della lavorazione su pendii aclivi e in parete da eseguirsi anche da parte di personale specializzato (rocciatori) e qualsiasi altro onere e magisterio. Trattamento murario, di paramenti in tufo o pietra, consistenti nell'asportazione di erbe radici e parti superficiali più inconsistenti e instabili, scarificatura, rinzeppatura e stilatura dei giunti da eseguire con malta di calce e cemento additivata con sostanze antiritiro e con l'inserimento di opportune scaglie di pietra, integrazione delle lacune o delle zone pericolanti con conci di tufo o pietra simili alle esistenti, compresa la pulitura dei tufi e l'asportazione delle parti incoerenti e dei residui terrosi, l'onere di eventuali piccole puntellature provvisorie e l'uso di attrezzature di sicurezza. E' compresa l'esecuzione della lavorazione su pendii aclivi e in parete da eseguirsi anche da parte di personale specializzato (rocciatori) e qualsiasi altro onere e magisterio.	mq	1,00	81,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,450000	30,60	13,77	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,450000	32,32	14,54	
		Totale Manodopera				**28,31**	**34,630**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.190.a	PIETRAME IN SCAPOLI Pietrame di natura calcarea o similare	mc	0,5000	25,59	12,80	
5	ABR25_MAT_2.30.80.t	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Antiritiro	kg	3,0000	1,20	3,60	
6	ABR25_MAT_2.999.50.d	MATERIALI VARI MATERIALI VARI DI CONSUMO Materiali vari di consumo 4	a corpo	1,80	2,00	3,60	
		Totale Materiali				**20,00**	**24,465**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.30.30.a	Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata Malta con calce idrata e pozzolana composta da 200 kg di calce idrata per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	mc	0,1200	135,96	16,32	
		Totale Specie2				**16,32**	**19,963**

Totale Euro	64,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 64,63	9,69	
Totale Euro	74,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 74,32	7,43	
Totale Euro	81,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**81,75**	

Totale Manodopera Euro	28,31	34,630
Totale Materiali Euro	20,00	24,465
Totale Specie2 Euro	16,32	19,963

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.15.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE VERTICALI MEDIANTE COPERTURA DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10 Rivestimento di scarpate verticali con copertura di rete metallica a doppia torsione di maglia esagonale tipo 8x10 Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in possesso di marcatura CE in conformità alle normative vigenti. La rete sarà tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a 2,70/3,70 mm (UNI EN 10218-2), galvanizzato con lega di Zinco – 5% Alluminio in Classe A in accordo alle norme di prodotto; oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento polimerico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0.5 mm. La rete avrà una resistenza a trazione non inferiore a 50 kN/m e sarà caratterizzata da un carico limite a punzonamento non inferiore a 65 kN, quando testata in accordo alle norme tecniche di prodotto. La resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico deve essere superiore ai 100.000 cicli secondo il test eseguito in accordo alla EN 60229-2008. È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m² di rete metallica effettivamente stesa. Rivestimento di scarpate verticali con copertura di rete metallica a doppia torsione di maglia esagonale tipo 8x10	mq	1,00	27,27

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,090000	30,60	2,75	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,090000	32,32	2,91	
		Totale Manodopera				**5,66**	**20,755**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.20.n	RETE METALLICA Rete a doppia torsione 8x10 filo diam. 2,7/3,7	mq	1,00	8,33	8,33	
4	ABR25_MAT_2.220.10.e	FILO DI FERRO Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete	kg	0,1000	2,67	0,27	
		Totale Materiali				**8,60**	**31,536**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,100000	73,02	7,30	
		Totale Noli				**7,30**	**26,769**

Totale Euro	21,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,56	3,23	
Totale Euro	24,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,79	2,48	
Totale Euro	27,27	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,27**	

Totale Manodopera Euro	5,66	20,755
Totale Materiali Euro	8,60	31,536
Totale Noli Euro	7,30	26,769

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.150.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE DI TIPO GUNITE CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO Dello spessore medio di cm 10 Rivestimento di scarpate di tipo gunite con conglomerato cementizio dosato a q.li 5 di cemento tipo 425 per metro cubo di inerti di idonea granulometria con l'aggiunta di additivo accellerante a base di silicati in misura del15% per q.le di cemento e degli additivi	mq	1,00	43,80

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**17,71**	**40,434**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.10.a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 5	mc	0,1050	75,39	7,92	
4	ABR25_MAT_2.30.80.h	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Accellerante a base di silicati	kg	7,5000	1,20	9,00	
		Totale Materiali				**16,92**	**38,630**

Totale Euro	34,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,63	5,19	
Totale Euro	39,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,82	3,98	
Totale Euro	43,80	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,80**	
Totale Manodopera Euro	17,71	40,434
Totale Materiali Euro	16,92	38,630

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.160.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE DI TIPO GUNITE TRATTATA IN PARETI FINO A 200 MM DI SPESSORE CON MALTA CEMENTIZIA Dello spessore medio di cm 10. Rivestimento di scarpate di tipo gunite trattata in pareti fino a 200 mm di spessore con malta cementizia dosata a 800 kg di cemento tipo 425 per mc cubo di sabbia vagliata e lavata con l'aggiunta di additivo accellerante a base di silicati.	mq	1,00	63,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,250000	25,50	6,38	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,300000	28,43	8,53	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,300000	30,60	9,18	
		Totale Manodopera				**24,09**	**38,135**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.30.10.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 10 - calcestruzzo C8/10	mc	0,1000	78,50	7,85	
5	ABR25_MAT_2.30.80.h	ADDITIVI PER CALCESTRUZZO Additivi per calcestruzzo: Accellerante a base di silicati	kg	15,0000	1,20	18,00	
		Totale Materiali				**25,85**	**40,921**

Totale Euro	49,94	
Spese Generali 15,000% su Euro 49,94	7,49	
Totale Euro	57,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 57,43	5,74	
Totale Euro	63,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**63,17**	
Totale Manodopera Euro	24,09	38,135
Totale Materiali Euro	25,85	40,921

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.20.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE VERTICALI MEDIANTE COPERTURA DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE, MAGLIA ESAGONALE 8X10 IN ACCORDO CON LE UNI 8018 collegamento delle rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 6 x 3 m Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI 3598 e UNI 10218, carico di rottura compresa fra 38 e 50 kg/mm² e allungamento minimo pari al 12%, diametro 2,7 mm, rivestita in lega eutettica di zinco-alluminio (5%)-cerio-lantanio conforme alla ASTM 856 con un quantitativo >= 255 g/m²; posizionamento, per blocco in sommità ed al piede, di fune di acciaio del diametro di 16 mm a norma DIN 2078 e DIN 3060; ancoraggi in fune di acciaio zincato, diametro 16 mm a norma DIN 2078 e DIN 3060, posti in fori di diametro 38 mm ed annegati in malta cementizia antiritiro; collegamento degli ancoraggi mediante reticolo di funi di contenimento ad orditura romboidale a maglia 6x3 in fune metallica diametro 12 mm a norma DIN 2078 e DIN 3060. Escluso l'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro collegamento delle rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 6 x 3 m	mq	1,00	27,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**2,95**	**10,723**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.20.a	RETI METALLICHE DOPPIA TORSIANE Rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, confor.....o di funi di contenimento ad orditura romboidale a maglia 6x3 in fune metallica diametro 12 mm a norma DIN 2078 e DIN 3060.	mq	1,00	18,80	18,80	
		Totale Materiali				**18,80**	**68,339**

Totale Euro	21,75	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,75	3,26	
Totale Euro	25,01	
Utile Impresa 10,000% su Euro 25,01	2,50	
Totale Euro	27,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**27,51**	

Totale Manodopera Euro	2,95	10,723
Totale Materiali Euro	18,80	68,339

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.20.b	RIVESTIMENTO DI SCARPATE VERTICALI MEDIANTE COPERTURA DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE, MAGLIA ESAGONALE 8X10 IN ACCORDO CON LE UNI 8018 collegamento delle rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 3 x 3 m Rivestimento di scarpate verticali mediante copertura di rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI 3598 e UNI 10218, carico di rottura compresa fra 38 e 50 kg/mm² e allungamento minimo pari al 12%, diametro 2,7 mm, rivestita in lega eutettica di zinco-alluminio (5%)-cerio-lantanio conforme alla ASTM 856 con un quantitativo >= 255 g/m²; posizionamento, per blocco in sommità ed al piede, di fune di acciaio del diametro di 16 mm a norma DIN 2078 e DIN 3060; ancoraggi in fune di acciaio zincato, diametro 16 mm a norma DIN 2078 e DIN 3060, posti in fori di diametro 38 mm ed annegati in malta cementizia antiritiro; collegamento degli ancoraggi mediante reticolo di funi di contenimento ad orditura romboidale a maglia 6x3 in fune metallica diametro 12 mm a norma DIN 2078 e DIN 3060. Escluso l'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro collegamento delle rete alla roccia mediante ancoraggi, maglia 3 x 3 m	mq	1,00	31,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,95**	**9,280**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.20.a	RETI METALLICHE DOPPIA TORSIANE Rete metallica a doppia torsione, maglia esagonale 8x10 in accordo con le UNI 8018, tessuta con trafilato di ferro, confor.....o di funi di contenimento ad orditura romboidale a maglia 6x3 in fune metallica diametro 12 mm a norma DIN 2078 e DIN 3060.	mq	1,18	18,80	22,18	
		Totale Materiali				**22,18**	**69,770**

Totale Euro	25,13	
Spese Generali 15,000% su Euro 25,13	3,77	
Totale Euro	28,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,90	2,89	
Totale Euro	31,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,79**	

Totale Manodopera Euro	2,95	9,280
Totale Materiali Euro	22,18	69,770

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.21.a	RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI METALLICHE E TIRANTI ATTIVI PERMANENTI Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre, la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:- L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato,- La formazione dei fori,- La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10, relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura.- La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm).- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre.- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.- L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno in acciaio ad anima tessile di grado 1770 N/mm2 zincate in accordo alle norme tecniche di prodotto. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C diametro mm. 28. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in barra di acciaio cava autoperforanti con caratteristiche equivalenti. Compreso ogni onere ad esclusione del trasporto in quota con elicottero. Computato per metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.	mq	1,00	46,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**16,83**	**36,421**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,0100	50,04	0,50	
3	ABR25_MAT_2.290.70.s	LAVORI IN SOTTERRANEO Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	m	0,1650	36,95	6,10	
4	ABR25_MAT_2.290.70.t	LAVORI IN SOTTERRANEO Fune metallica diam.12 mm completa di morsetti	m	0,7700	4,58	3,53	
5	ABR25_MAT_2.290.70.u	LAVORI IN SOTTERRANEO Fune metallica diam.16 mm completa di morsetti	m	0,1000	7,92	0,79	
7	ABR25_MAT_3.600.210.a	MISCELATORE E POMPE INIEZIONE Miscelatore e pompa iniezione	ora	0,070000	6,62	0,46	
		Totale Materiali				**11,38**	**24,627**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,030000	73,02	2,19	
8	ABR25_AT_10.10.7.i	DEMOLITORE ELETTRICO Martello perforatore	ora	0,070000	31,98	2,24	
9	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,150000	25,93	3,89	
		Totale Noli				**8,32**	**18,005**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.21.a	RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI METALLICHE E TIRANTI ATTIVI PERMANENTI Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre, la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:- L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato,- La formazione dei fori,- La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10, relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura.- La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm).- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre.- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.- L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno in acciaio ad anima tessile di grado 1770 N/mm2 zincate in accordo alle norme tecniche di prodotto. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C diametro mm. 28. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in barra di acciaio cava autoperforanti con caratteristiche equivalenti. Compreso ogni onere ad esclusione del trasporto in quota con elicottero. Computato per metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.	mq	1,00	46,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	36,53	
					Spese Generali 15,000% su Euro 36,53	5,48	
					Totale Euro	42,01	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 42,01	4,20	
					Totale Euro	46,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**46,21**	
					Totale Manodopera Euro	16,83	36,421
					Totale Materiali Euro	11,38	24,627
					Totale Noli Euro	8,32	18,005

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.21.b	RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI METALLICHE E TIRANTI ATTIVI PERMANENTI Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre, la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:- L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato,- La formazione dei fori,- La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10, relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura.- La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm).- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre.- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.- L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno in acciaio ad anima tessile di grado 1770 N/mm2 zincate in accordo alle norme tecniche di prodotto. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C diametro mm. 28. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in barra di acciaio cava autoperforanti con caratteristiche equivalenti. Compreso ogni onere ad esclusione del trasporto in quota con elicottero. Computato per metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.	mq	1,00	89,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,150000	30,60	35,19	
		Totale Manodopera				**35,19**	**39,371**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,0200	50,04	1,00	
3	ABR25_MAT_2.290.70.s	LAVORI IN SOTTERRANEO Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	m	0,3300	36,95	12,19	
4	ABR25_MAT_2.290.70.t	LAVORI IN SOTTERRANEO Fune metallica diam.12 mm completa di morsetti	m	1,0500	4,58	4,81	
5	ABR25_MAT_2.290.70.u	LAVORI IN SOTTERRANEO Fune metallica diam.16 mm completa di morsetti	m	0,1000	7,92	0,79	
7	ABR25_MAT_3.600.210.a	MISCELATORE E POMPE INIEZIONE Miscelatore e pompa iniezione	ora	0,160000	6,62	1,06	
		Totale Materiali				**19,85**	**22,209**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,030000	73,02	2,19	
8	ABR25_AT_10.10.7.i	DEMOLITORE ELETTRICO Martello perforatore	ora	0,160000	31,98	5,12	
9	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	0,320000	25,93	8,30	
		Totale Noli				**15,61**	**17,465**

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.21.b	RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMASSI CON FUNI METALLICHE E TIRANTI ATTIVI PERMANENTI Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre, la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati:- L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato,- La formazione dei fori,- La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10, relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura.- La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm).- La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre.- La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione.- L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno in acciaio ad anima tessile di grado 1770 N/mm2 zincate in accordo alle norme tecniche di prodotto. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C diametro mm. 28. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in barra di acciaio cava autoperforanti con caratteristiche equivalenti. Compreso ogni onere ad esclusione del trasporto in quota con elicottero. Computato per metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.	mq	1,00	89,38

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
					Totale Euro	70,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 70,65	10,60	
					Totale Euro	81,25	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 81,25	8,13	
					Totale Euro	89,38	
					Prezzo di Applicazione Euro	**89,38**	
					Totale Manodopera Euro	35,19	39,371
					Totale Materiali Euro	19,85	22,209
					Totale Noli Euro	15,61	17,465

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.22.a	RAFFORZAMENTO CORTICALE A CONTATTO DI PENDICE ROCCIOSA O SCARPATE Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede. Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre, la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10, relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno in acciaio ad anima tessile di grado 1770 N/mm2 zincate in accordo alle norme tecniche di prodotto. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C diametro mm. 28. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in barra di acciaio cava autoperforanti con caratteristiche equivalenti. Compreso ogni onere ad esclusione del trasporto in quota con elicottero. Computato per metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.	mq	1,00	43,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,550000	30,60	16,83	
		Totale Manodopera				**16,83**	**39,031**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,0100	50,04	0,50	
3	ABR25_MAT_2.220.30.a	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	m	0,17	23,16	3,94	
4	ABR25_MAT_2.680.30.50.e	Funi mettalliche e pannelli in fune Fune metallica diam.12 mm completa di morsetti	m	0,7700	4,29	3,30	
5	ABR25_MAT_2.680.30.50.f	Funi mettalliche e pannelli in fune Fune metallica diam.16 mm completa di morsetti	m	0,1000	7,43	0,74	
7	ABR25_MAT_3.600.210.a	MISCELATORE E POMPE INIEZIONE Miscelatore e pompa iniezione	ora	0,070000	6,62	0,46	
		Totale Materiali				**8,94**	**20,733**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,030000	73,02	2,19	
8	ABR25_AT_10.10.7.i	DEMOLITORE ELETTRICO Martello perforatore	ora	0,070000	31,98	2,24	
9	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO	ora	0,150000	25,93	3,89	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.22.a	RAFFORZAMENTO CORTICALE A CONTATTO DI PENDICE ROCCIOSA O SCARPATE Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede. Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre, la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10, relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno in acciaio ad anima tessile di grado 1770 N/mm2 zincate in accordo alle norme tecniche di prodotto. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C diametro mm. 28. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in barra di acciaio cava autoperforanti con caratteristiche equivalenti. Compreso ogni onere ad esclusione del trasporto in quota con elicottero. Computato per metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede.	mq	1,00	43,12

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Compressori ad aria di potenza 5000 l/min					
		Totale Noli				**8,32**	**19,295**

Totale Euro	34,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 34,09	5,11	
Totale Euro	39,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 39,20	3,92	
Totale Euro	43,12	
Prezzo di Applicazione Euro	**43,12**	
Totale Manodopera Euro	16,83	39,031
Totale Materiali Euro	8,94	20,733
Totale Noli Euro	8,32	19,295

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.22.b	RAFFORZAMENTO CORTICALE A CONTATTO DI PENDICE ROCCIOSA O SCARPATE Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre, la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10, relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno in acciaio ad anima tessile di grado 1770 N/mm2 zincate in accordo alle norme tecniche di prodotto. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C diametro mm. 28. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in barra di acciaio cava autoperforanti con caratteristiche equivalenti. Compreso ogni onere ad esclusione del trasporto in quota con elicottero. Computato per metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti rditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede	mq	1,00	83,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,150000	30,60	35,19	
		Totale Manodopera				**35,19**	**42,316**
		Materiali					
2	ABR25_MAT_2.30.100.e	MALTA PREMISCELATA ANTIRITIRO Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	Q	0,0200	50,04	1,00	
3	ABR25_MAT_2.220.30.a	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori	m	0,33	23,16	7,64	
4	ABR25_MAT_2.680.30.50.e	Funi mettalliche e pannelli in fune Fune metallica diam.12 mm completa di morsetti	m	1,0500	4,29	4,50	
5	ABR25_MAT_2.680.30.50.f	Funi mettalliche e pannelli in fune Fune metallica diam.16 mm completa di morsetti	m	0,1000	7,43	0,74	
7	ABR25_MAT_3.600.210.a	MISCELATORE E POMPE INIEZIONE Miscelatore e pompa iniezione	ora	0,160000	6,62	1,06	
		Totale Materiali				**14,94**	**17,965**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,030000	73,02	2,19	
8	ABR25_AT_10.10.7.i	DEMOLITORE ELETTRICO Martello perforatore	ora	0,160000	31,98	5,12	
9	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO	ora	0,320000	25,93	8,30	

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.22.b	RAFFORZAMENTO CORTICALE A CONTATTO DI PENDICE ROCCIOSA O SCARPATE Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre, la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10, relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno in acciaio ad anima tessile di grado 1770 N/mm2 zincate in accordo alle norme tecniche di prodotto. I tiranti permanenti saranno in barra di acciaio B450C diametro mm. 28. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in barra di acciaio cava autoperforanti con caratteristiche equivalenti. Compreso ogni onere ad esclusione del trasporto in quota con elicottero. Computato per metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti rditura romboidale maglia mt. 3,00 x 3,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00, 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede	mq	1,00	83,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Compressori ad aria di potenza 5000 l/min					
		Totale Noli				**15,61**	**18,771**

Totale Euro	65,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 65,74	9,86	
Totale Euro	75,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 75,60	7,56	
Totale Euro	83,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,16**	
Totale Manodopera Euro	35,19	42,316
Totale Materiali Euro	14,94	17,965
Totale Noli Euro	15,61	18,771

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.24.a	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 75 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 80 kN Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete o geocomposito metallico in possesso di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una tolleranza pari a ± 10 mm e sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzato con lega eutettica di Zinco – 5% Alluminio in Classe A, in accordo alle norme di prodotto. La rete metallica verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie non inferiore a 70 mq. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). Le caratteristiche meccaniche della rete, ovvero la resistenza a trazione e punzonamento, saranno comprovate mediante test standardizzati in accordo a norme tecniche di prodotto. La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una piastra ripartizione in acciaio zincato a caldo di dimensioni non inferiori a 250x250x8 mm, in accordo alle norme di prodotto (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 75 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 80 kN	mq	1,00	48,96

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,130000	32,32	4,20	
		Totale Manodopera				**12,16**	**24,837**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.20.o	RETE METALLICA Rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 70 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 80 kN	mq	1,00	18,97	18,97	
5	ABR25_MAT_2.220.10.e	FILO DI FERRO Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete	kg	0,1000	2,67	0,27	
		Totale Materiali				**19,24**	**39,297**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,100000	73,02	7,30	
		Totale Noli				**7,30**	**14,910**
					Totale Euro	38,70	
					Spese Generali 15,000% su Euro 38,70	5,81	
					Totale Euro	44,51	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 44,51	4,45	
					Totale Euro	48,96	
					Prezzo di Applicazione Euro	**48,96**	
					Totale Manodopera Euro	12,16	24,837
					Totale Materiali Euro	19,24	39,297
					Totale Noli Euro	7,30	14,910

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.24.b	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 110 Kn Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete o geocomposito metallico in possesso di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una tolleranza pari a ± 10 mm e sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzato con lega eutettica di Zinco – 5% Alluminio in Classe A, in accordo alle norme di prodotto. La rete metallica verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie non inferiore a 70 mq. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). Le caratteristiche meccaniche della rete, ovvero la resistenza a trazione e punzonamento, saranno comprovate mediante test standardizzati in accordo a norme tecniche di prodotto. La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una piastra ripartizione in acciaio zincato a caldo di dimensioni non inferiori a 250x250x8 mm, in accordo alle norme di prodotto (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 110 Kn	mq	1,00	59,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,150000	32,32	4,85	
		Totale Manodopera				**14,03**	**23,485**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.20.p	RETE METALLICA Rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 110 kN	mq	1,00	24,17	24,17	
5	ABR25_MAT_2.220.10.e	FILO DI FERRO Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete	kg	0,1000	2,67	0,27	
		Totale Materiali				**24,44**	**40,911**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,120000	73,02	8,76	
		Totale Noli				**8,76**	**14,664**
					Totale Euro	47,23	
					Spese Generali 15,000% su Euro 47,23	7,08	
					Totale Euro	54,31	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 54,31	5,43	
					Totale Euro	59,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**59,74**	
					Totale Manodopera Euro	14,03	23,485
					Totale Materiali Euro	24,44	40,911
					Totale Noli Euro	8,76	14,664

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.24.c	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 kN Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete o geocomposito metallico in possesso di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una tolleranza pari a ± 10 mm e sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzato con lega eutettica di Zinco – 5% Alluminio in Classe A, in accordo alle norme di prodotto. La rete metallica verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie non inferiore a 70 mq. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). Le caratteristiche meccaniche della rete, ovvero la resistenza a trazione e punzonamento, saranno comprovate mediante test standardizzati in accordo a norme tecniche di prodotto. La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una piastra ripartizione in acciaio zincato a caldo di dimensioni non inferiori a 250x250x8 mm, in accordo alle norme di prodotto (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 kN	mq	1,00	73,51

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,180000	32,32	5,82	
		Totale Manodopera				**16,84**	**22,908**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.20.q	RETE METALLICA Rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 kN	mq	1,00	30,05	30,05	
5	ABR25_MAT_2.220.10.e	FILO DI FERRO Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete	kg	0,1000	2,67	0,27	
		Totale Materiali				**30,32**	**41,246**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,150000	73,02	10,95	
		Totale Noli				**10,95**	**14,896**

Totale Euro	58,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,11	8,72	
Totale Euro	66,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,83	6,68	
Totale Euro	73,51	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,51**	
Totale Manodopera Euro	16,84	22,908
Totale Materiali Euro	30,32	41,246
Totale Noli Euro	10,95	14,896

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.26.a	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 90 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 170 kN Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete o geocomposito metallico in possesso di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una tolleranza pari a ± 10 mm e sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzato con lega eutettica di Zinco – 5% Alluminio in Classe A, in accordo alle norme di prodotto. La rete metallica verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie non inferiore a 70 mq. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). Le caratteristiche meccaniche della rete, ovvero la resistenza a trazione e punzonamento, saranno comprovate mediante test standardizzati in accordo a norme tecniche di prodotto. La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una piastra ripartizione in acciaio zincato a caldo di dimensioni non inferiori a 150x150x8 mm, in accordo alle norme di prodotto (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 90 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 170 kN	mq	1,00	73,47

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,150000	32,32	4,85	
		Totale Manodopera				**14,03**	**19,096**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.20.r	RETE METALLICA Rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 90 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 170 kN	mq	1,00	34,19	34,19	
5	ABR25_MAT_2.220.10.f	FILO DI FERRO Elementi di connessione per giunzione teli di rete (grilli)	kg	0,2000	5,51	1,10	
		Totale Materiali				**35,29**	**48,033**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,120000	73,02	8,76	
		Totale Noli				**8,76**	**11,923**

Totale Euro	58,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 58,08	8,71	
Totale Euro	66,79	
Utile Impresa 10,000% su Euro 66,79	6,68	
Totale Euro	73,47	
Prezzo di Applicazione Euro	**73,47**	

Totale Manodopera Euro	14,03	19,096
Totale Materiali Euro	35,29	48,033
Totale Noli Euro	8,76	11,923

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.26.b	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150 kN/m, una resistenza a trazione trasversale non inferiore a 90 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 190 kN Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete o geocomposito metallico in possesso di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una tolleranza pari a ± 10 mm e sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzato con lega eutettica di Zinco – 5% Alluminio in Classe A, in accordo alle norme di prodotto. La rete metallica verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie non inferiore a 70 mq. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). Le caratteristiche meccaniche della rete, ovvero la resistenza a trazione e punzonamento, saranno comprovate mediante test standardizzati in accordo a norme tecniche di prodotto. La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una piastra ripartizione in acciaio zincato a caldo di dimensioni non inferiori a 150x150x8 mm, in accordo alle norme di prodotto (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150 kN/m, una resistenza a trazione trasversale non inferiore a 90 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 190 kN	mq	1,00	84,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,160000	30,60	4,90	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,160000	32,32	5,17	
		Totale Manodopera				**14,97**	**17,785**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.20.s	RETE METALLICA Rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150 kN/m, una resistenza a trazione trasversale non inferiore a 90 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 190 kN	mq	1,00	40,25	40,25	
5	ABR25_MAT_2.220.10.f	FILO DI FERRO Elementi di connessione per giunzione teli di rete (grilli)	kg	0,2000	5,51	1,10	
		Totale Materiali				**41,35**	**49,127**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,140000	73,02	10,22	
		Totale Noli				**10,22**	**12,142**

Totale Euro	66,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,54	9,98	
Totale Euro	76,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,52	7,65	
Totale Euro	84,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**84,17**	

Totale Manodopera Euro	14,97	17,785
Totale Materiali Euro	41,35	49,127
Totale Noli Euro	10,22	12,142

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.26.c	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO DA RETE O GEOCOMPOSITO METALLICO Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 150 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 210 kN Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete o geocomposito metallico in possesso di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una tolleranza pari a ± 10 mm e sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzato con lega eutettica di Zinco – 5% Alluminio in Classe A, in accordo alle norme di prodotto. La rete metallica verrà fornita in rotoli e comunque con una superficie non inferiore a 70 mq. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). Le caratteristiche meccaniche della rete, ovvero la resistenza a trazione e punzonamento, saranno comprovate mediante test standardizzati in accordo a norme tecniche di prodotto. La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una piastra ripartizione in acciaio zincato a caldo di dimensioni non inferiori a 150x150x8 mm, in accordo alle norme di prodotto (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 150 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 210 kN	mq	1,00	107,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,180000	32,32	5,82	
		Totale Manodopera				**16,84**	**15,738**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.20.t	RETE METALLICA Rete o geocomposito metallico avente una resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 150 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 210 kN	mq	1,00	55,69	55,69	
5	ABR25_MAT_2.220.10.f	FILO DI FERRO Elementi di connessione per giunzione teli di rete (grilli)	kg	0,2000	5,51	1,10	
		Totale Materiali				**56,79**	**53,075**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,150000	73,02	10,95	
		Totale Noli				**10,95**	**10,234**

Totale Euro	84,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 84,58	12,69	
Totale Euro	97,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 97,27	9,73	
Totale Euro	107,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**107,00**	
Totale Manodopera Euro	16,84	15,738
Totale Materiali Euro	56,79	53,075
Totale Noli Euro	10,95	10,234

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.28.a	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO DA GEOCOMPOSITO ANTI-EROSIVO Per posa di geocomposito antierosivo avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 75 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 80 kN Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da geocomposito anti-erosivo in possesso di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. Il geocomposito sarà costituito da rete metallica e da una geostuoia tridimensionale polimerica, compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia (di colore nero o marrone) sarà realizzata in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, dotata di un indice dei vuoti superiore al 90%. La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una tolleranza pari a ± 10 mm e sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzato con lega eutettica di Zinco – 5% Alluminio in Classe A, in accordo alle norme di prodotto. Il geocomposito verrà fornito in rotoli e comunque con una superficie non inferiore a 50 mq. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). Le caratteristiche meccaniche della rete, ovvero la resistenza a trazione e punzonamento, saranno comprovate mediante test standardizzati in accordo a norme tecniche di prodotto. La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una piastra ripartizione in acciaio zincato a caldo di dimensioni non inferiori a 250x250x8 mm, in accordo alle norme di prodotto (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito antierosivo avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 75 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 80 kN	mq	1,00	57,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,150000	30,60	4,59	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,150000	32,32	4,85	
		Totale Manodopera				**14,03**	**24,375**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.292.16.a	Geocomposito antierosivo avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 75 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 80 Kn	mq	1,00	23,90	23,90	
5	ABR25_MAT_2.220.10.e	FILO DI FERRO Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete	kg	0,1000	2,67	0,27	
		Totale Materiali				**24,17**	**41,991**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,100000	73,02	7,30	
		Totale Noli				**7,30**	**12,682**

Totale Euro	45,50	
Spese Generali 15,000% su Euro 45,50	6,83	
Totale Euro	52,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 52,33	5,23	
Totale Euro	57,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**57,56**	

Totale Manodopera Euro	14,03	24,375
Totale Materiali Euro	24,17	41,991
Totale Noli Euro	7,30	12,682

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.28.b	FORNITURA E POSA IN OPERA SU PARETE ROCCIOSA DI RIVESTIMENTO COSTITUITO DA GEOCOMPOSITO ANTI-EROSIVO Per posa di geocomposito antierosivo avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 Kn Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da geocomposito anti-erosivo in possesso di marcatura CE in accordo alle normative vigenti. Il geocomposito sarà costituito da rete metallica e da una geostuoia tridimensionale polimerica, compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia (di colore nero o marrone) sarà realizzata in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV, dotata di un indice dei vuoti superiore al 90%. La rete metallica avrà una maglia con un cerchio inscritto non superiore a 80 mm, con una tolleranza pari a ± 10 mm e sarà tessuta con filo, funi e/o trefoli di acciaio galvanizzato con lega eutettica di Zinco – 5% Alluminio in Classe A, in accordo alle norme di prodotto. Il geocomposito verrà fornito in rotoli e comunque con una superficie non inferiore a 50 mq. La vita utile presunta della rete non sarà inferiore a 50 anni in un ambiente di categoria C2 (ISO 9223). Le caratteristiche meccaniche della rete, ovvero la resistenza a trazione e punzonamento, saranno comprovate mediante test standardizzati in accordo a norme tecniche di prodotto. La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da compensare a parte). Gli ancoraggi saranno dotati di una piastra ripartizione in acciaio zincato a caldo di dimensioni non inferiori a 250x250x8 mm, in accordo alle norme di prodotto (da computarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro mediante opportuni elementi di connessione, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. È compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito antierosivo avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 Kn	mq	1,00	83,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,200000	32,32	6,46	
		Totale Manodopera				**18,70**	**22,280**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.292.16.b	Geocomposito antierosivo avente una resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 170 kN/m e una resistenza a punzonamento non inferiore a 140 kN	mq	1,00	36,43	36,43	
5	ABR25_MAT_2.220.10.e	FILO DI FERRO Filo o elementi di connessione per giunzione teli di rete	kg	0,1000	2,67	0,27	
		Totale Materiali				**36,70**	**43,727**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,150000	73,02	10,95	
		Totale Noli				**10,95**	**13,047**

Totale Euro	66,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 66,35	9,95	
Totale Euro	76,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 76,30	7,63	
Totale Euro	83,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**83,93**	

Totale Manodopera Euro	18,70	22,280
Totale Materiali Euro	36,70	43,727
Totale Noli Euro	10,95	13,047

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.30.a	STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON GEORETE GRIMPANTE georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 600 g/m² Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro	mq	1,00	14,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,77**	**12,016**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.30.a	GEORETI GRIMPANTI Georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei.....lveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 600 g/m²	mq	1,00	9,87	9,87	
		Totale Materiali				**9,87**	**67,006**

Totale Euro	11,64
Spese Generali 15,000% su Euro 11,64	1,75
Totale Euro	13,39
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,39	1,34
Totale Euro	14,73
Prezzo di Applicazione Euro	**14,73**

Totale Manodopera Euro	1,77	12,016
Totale Materiali Euro	9,87	67,006

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.30.b	STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON GEORETE GRIMPANTE georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 7,5 kN/m e peso = 800 g/m² Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro	mq	1,00	18,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,039000	28,43	1,11	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,039000	30,60	1,19	
		Totale Manodopera				**2,30**	**12,473**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.30.b	GEORETI GRIMPANTI Georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei.....e grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 7,5 kN/m e peso = 800 g/m²	mq	1,00	12,27	12,27	
		Totale Materiali				**12,27**	**66,540**

Totale Euro	14,57	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,57	2,19	
Totale Euro	16,76	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,76	1,68	
Totale Euro	18,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,44**	
Totale Manodopera Euro	2,30	12,473
Totale Materiali Euro	12,27	66,540

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.30.c	STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON GEORETE GRIMPANTE georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 30 kN/m e peso = 850 g/m² Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro	mq	1,00	24,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,95**	**12,205**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.30.c	GEORETI GRIMPANTI Georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei.....te grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 30 kN/m e peso = 850 g/m²	mq	1,00	16,15	16,15	
		Totale Materiali				**16,15**	**66,818**
		Altro					
4				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	19,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 19,10	2,87	
Totale Euro	21,97	
Utile Impresa 10,000% su Euro 21,97	2,20	
Totale Euro	24,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**24,17**	

Totale Manodopera Euro	2,95	12,205
Totale Materiali Euro	16,15	66,818
Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.40.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE NATURALE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON BIOSTUOIE biostuoie in fibra di paglia Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro	mq	1,00	7,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
		Totale Manodopera				**0,89**	**12,678**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.40.a	Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate. In fibra di paglia	mq	1,00	4,66	4,66	
		Totale Materiali				**4,66**	**66,382**

Totale Euro	5,55	
Spese Generali 15,000% su Euro 5,55	0,83	
Totale Euro	6,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,38	0,64	
Totale Euro	7,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,02**	
Totale Manodopera Euro	0,89	12,678
Totale Materiali Euro	4,66	66,382

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.40.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE NATURALE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON BIOSTUOIE biostuoie in fibra di paglia e di cocco Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro	mq	1,00	7,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
		Totale Manodopera				**0,89**	**11,619**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.40.b	Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate. In fibra di paglia e di cocco	mq	1,00	5,16	5,16	
		Totale Materiali				**5,16**	**67,363**

Totale Euro	6,05	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,05	0,91	
Totale Euro	6,96	
Utile Impresa 10,000% su Euro 6,96	0,70	
Totale Euro	7,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**7,66**	
Totale Manodopera Euro	0,89	11,619
Totale Materiali Euro	5,16	67,363

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.40.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE NATURALE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON BIOSTUOIE biostuoie in fibra di cocco Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro	mq	1,00	8,35

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
		Totale Manodopera				**0,89**	**10,659**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.40.c	Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate. In fibra di cocco	mq	1,00	5,71	5,71	
		Totale Materiali				**5,71**	**68,383**

Totale Euro	6,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 6,60	0,99	
Totale Euro	7,59	
Utile Impresa 10,000% su Euro 7,59	0,76	
Totale Euro	8,35	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,35**	
Totale Manodopera Euro	0,89	10,659
Totale Materiali Euro	5,71	68,383

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.40.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE NATURALE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON BIOSTUOIE biostuoie in fibra di sisal Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro	mq	1,00	7,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
		Totale Manodopera				**0,89**	**11,499**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.40.d	Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate. In fibra di sisal	mq	1,00	5,23	5,23	
		Totale Materiali				**5,23**	**67,571**
					Totale Euro	6,12	
					Spese Generali 15,000% su Euro 6,12	0,92	
					Totale Euro	7,04	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 7,04	0,70	
					Totale Euro	7,74	
					Prezzo di Applicazione Euro	**7,74**	
					Totale Manodopera Euro	0,89	11,499
					Totale Materiali Euro	5,23	67,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.40.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE NATURALE ANTIEROSIVA DI SCARPATE REALIZZATA CON BIOSTUOIE biostuoie in fibra di legno Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro	mq	1,00	9,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,015000	28,43	0,43	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,015000	30,60	0,46	
		Totale Manodopera				**0,89**	**9,091**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.40.e	Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate Biostuoie per protezione naturale antierosiva di scarpate. In fibra di legno	mq	1,00	6,85	6,85	
		Totale Materiali				**6,85**	**69,969**
					Totale Euro	7,74	
					Spese Generali 15,000% su Euro 7,74	1,16	
					Totale Euro	8,90	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 8,90	0,89	
					Totale Euro	9,79	
					Prezzo di Applicazione Euro	**9,79**	
					Totale Manodopera Euro	0,89	9,091
					Totale Materiali Euro	6,85	69,969

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.50.a	PROTEZIONE ANTIEROSIVA DELLE SPONDE DI GROSSI CANALI O FIUMI, CON PRESENZA DI NOTEVOLI VOLUMI DI ACQUA Protezione antierosiva delle sponde di grossi canali o fiumi, con presenza di notevoli volumi di acqua, realizzata con geo.....ico di 10 cm. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro Protezione antierosiva delle sponde di grossi canali o fiumi, con presenza di notevoli volumi di acqua, realizzata con geocomposito costituito da una geogriglia ad alta resistenza accoppiata in un unico processo a rete grimpante in polipropilene o poliammide con struttura superiore a maglia tridimensionale (indice alveolare > 90%) termosaldata ad una inferiore a maglia piatta. Il geocomposito, con spessore = 20 mm e peso = 20 kg/m², sarà saturato con una miscela di inerti e leganti e dovrà avere una resistenza nominale a rottura superiore a 5 kN/m e permeabilità superiore a 15 l/sec/m² con battente idraulico di 10 cm. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro Protezione antierosiva delle sponde di grossi canali o fiumi, con presenza di notevoli volumi di acqua, realizzata con geocomposito costituito da una geogriglia ad alta resistenza accoppiata in un unico processo a rete grimpante in polipropilene o poliammide con struttura superiore a maglia tridimensionale (indice alveolare > 90%) termosaldata ad una inferiore a maglia piatta. Il geocomposito, con spessore = 20 mm e peso = 20 kg/m², sarà saturato con una miscela di inerti e leganti e dovrà avere una resistenza nominale a rottura superiore a 5 kN/m e permeabilità superiore a 15 l/sec/m² con battente idraulico di 10 cm. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro	mq	1,00	42,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,587000	25,50	14,97	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,293500	30,60	8,98	
		Totale Manodopera				**23,95**	**56,499**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.g	Cemento Portland	100 kg	0,1100	15,23	1,68	
6	ABR25_MAT_2.20.10.f	Pietrisco calcareo per massiciate stradali da mm 2.5- 4	mc	0,1500	23,92	3,59	
		Totale Materiali				**5,27**	**12,432**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,015900	73,02	1,16	
4	ABR25_AT_10.5.32.a	BOBCAT Bobcat	ora	0,089700	34,92	3,13	
		Totale Noli				**4,29**	**10,120**

Totale Euro	33,51	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,51	5,03	
Totale Euro	38,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,54	3,85	
Totale Euro	42,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,39**	
Totale Manodopera Euro	23,95	56,499
Totale Noli Euro	4,29	10,120
Totale Materiali Euro	5,27	12,432

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.60.a	ARMATURA E RINFORZO DI RILEVATI (ES. ARGINI DI FIUMI CON INCLINAZIONE FINO A 60°-70°) maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale a 35 kN/m e trasversale 30 kN/m Armatura e rinforzo di rilevati (es. argini di fiumi con inclinazione fino a 60°-70°) mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materialegeogriglia in fibra di poliestere rivestita in pvc, con le seguenti caratteristiche:	mq	1,00	14,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**1,48**	**9,900**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.60.a	Geogriglia in fibra di poliestere rivestita in pvc Geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere rivestita in pvc ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene. Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 35 kN/m e 30 kN/m	mq	1,05	9,85	10,34	
		Totale Materiali				**10,34**	**69,164**

Totale Euro	11,82
Spese Generali 15,000% su Euro 11,82	1,77
Totale Euro	13,59
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,59	1,36
Totale Euro	14,95
Prezzo di Applicazione Euro	**14,95**

Totale Manodopera Euro	1,48	9,900
Totale Materiali Euro	10,34	69,164

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.60.b	ARMATURA E RINFORZO DI RILEVATI (ES. ARGINI DI FIUMI CON INCLINAZIONE FINO A 60°-70°) maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale a 30 kN/m e trasversale 55 kN/m Armatura e rinforzo di rilevati (es. argini di fiumi con inclinazione fino a 60°-70°) mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materialegeogriglia in fibra di poliestere rivestita in pvc, con le seguenti caratteristiche:	mq	1,00	15,91

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,025000	30,60	0,77	
		Totale Manodopera				**1,48**	**9,302**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.60.b	Geogriglia in fibra di poliestere rivestita in pvc Geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere rivestita in pvc ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene. Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 55 kN/m e 30 kN/m	mq	1,05	10,56	11,09	
		Totale Materiali				**11,09**	**69,705**

Totale Euro	12,57
Spese Generali 15,000% su Euro 12,57	1,89
Totale Euro	14,46
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,46	1,45
Totale Euro	15,91
Prezzo di Applicazione Euro	**15,91**

Totale Manodopera Euro	1,48	9,302
Totale Materiali Euro	11,09	69,705

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.60.c	ARMATURA E RINFORZO DI RILEVATI (ES. ARGINI DI FIUMI CON INCLINAZIONE FINO A 60°-70°) maglia 20x20 mm e resistenza minima a trazione longitudinale a 80 kN/m e trasversale 30 kN/m Armatura e rinforzo di rilevati (es. argini di fiumi con inclinazione fino a 60°-70°) mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materialegeogriglia in fibra di poliestere rivestita in pvc, con le seguenti caratteristiche:	mq	1,00	20,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032000	28,43	0,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,032000	30,60	0,98	
		Totale Manodopera				**1,89**	**9,361**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.60.c	Geogriglia in fibra di poliestere rivestita in pvc Geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere rivestita in pvc ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene. Maglia 20x20 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 30 kN/m	mq	1,05	13,40	14,07	
		Totale Materiali				**14,07**	**69,688**

Totale Euro	15,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 15,96	2,39	
Totale Euro	18,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,35	1,84	
Totale Euro	20,19	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,19**	
Totale Manodopera Euro	1,89	9,361
Totale Materiali Euro	14,07	69,688

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.60.d	ARMATURA E RINFORZO DI RILEVATI (ES. ARGINI DI FIUMI CON INCLINAZIONE FINO A 60°-70°) maglia 20x20 mm e resistenza minima a trazione longitudinale a 110 kN/m e trasversale 30 kN/m Armatura e rinforzo di rilevati (es. argini di fiumi con inclinazione fino a 60°-70°) mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materialegeogriglia in fibra di poliestere rivestita in pvc, con le seguenti caratteristiche:	mq	1,00	21,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,032000	28,43	0,91	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,032000	30,60	0,98	
		Totale Manodopera				**1,89**	**8,915**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.60.d	Geogriglia in fibra di poliestere rivestita in pvc Geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere rivestita in pvc ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di .....ilene. Maglia 20x20 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 110 kN/m e 30 kN/m	mq	1,05	14,16	14,87	
		Totale Materiali				**14,87**	**70,142**

Totale Euro	16,76
Spese Generali 15,000% su Euro 16,76	2,51
Totale Euro	19,27
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,27	1,93
Totale Euro	21,20
Prezzo di Applicazione Euro	**21,20**

Totale Manodopera Euro	1,89	8,915
Totale Materiali Euro	14,87	70,142

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.70.a	GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale 30 kN/m e trasversale 15 kN/m Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:	mq	1,00	17,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,77**	**10,172**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.70.a	Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti car.....tiche: maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m	mq	1,05	11,42	11,99	
		Totale Materiali				**11,99**	**68,908**

Totale Euro	13,76
Spese Generali 15,000% su Euro 13,76	2,06
Totale Euro	15,82
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,82	1,58
Totale Euro	17,40
Prezzo di Applicazione Euro	**17,40**

Totale Manodopera Euro	1,77	10,172
Totale Materiali Euro	11,99	68,908

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI

BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.70.b	GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale 50 kN/m e trasversale 15 kN/m Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:	mq	1,00	18,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,77**	**9,747**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.70.b	Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti car.....tiche: maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 15 kN/m	mq	1,05	11,99	12,59	
		Totale Materiali				**12,59**	**69,328**

Totale Euro	14,36	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,36	2,15	
Totale Euro	16,51	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,51	1,65	
Totale Euro	18,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,16**	
Totale Manodopera Euro	1,77	9,747
Totale Materiali Euro	12,59	69,328

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.70.c	GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale 80 kN/m e trasversale 15 kN/m Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:	mq	1,00	19,45

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,77**	**9,100**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.70.c	Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti car.....tiche: maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 15 kN/m	mq	1,05	12,95	13,60	
		Totale Materiali				**13,60**	**69,923**

Totale Euro	15,37
Spese Generali 15,000% su Euro 15,37	2,31
Totale Euro	17,68
Utile Impresa 10,000% su Euro 17,68	1,77
Totale Euro	19,45
Prezzo di Applicazione Euro	**19,45**

Totale Manodopera Euro	1,77	9,100
Totale Materiali Euro	13,60	69,923

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.70.d	GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale 100 kN/m e trasversale 15 kN/m Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:	mq	1,00	19,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,77**	**8,935**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.70.d	Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti car.....iche: maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 15 kN/m	mq	1,05	13,23	13,89	
		Totale Materiali				**13,89**	**70,116**

Totale Euro	15,66
Spese Generali 15,000% su Euro 15,66	2,35
Totale Euro	18,01
Utile Impresa 10,000% su Euro 18,01	1,80
Totale Euro	19,81
Prezzo di Applicazione Euro	**19,81**

Totale Manodopera Euro	1,77	8,935
Totale Materiali Euro	13,89	70,116

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.70.e	GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale 50 kN/m Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:	mq	1,00	29,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,77**	**6,068**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.70.e	Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m	mq	1,05	20,28	21,29	
		Totale Materiali				**21,29**	**72,986**

Totale Euro	23,06	
Spese Generali 15,000% su Euro 23,06	3,46	
Totale Euro	26,52	
Utile Impresa 10,000% su Euro 26,52	2,65	
Totale Euro	29,17	
Prezzo di Applicazione Euro	**29,17**	
Totale Manodopera Euro	1,77	6,068
Totale Materiali Euro	21,29	72,986

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.70.f	GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITA CON GUAINA PROTETTIVA IN POLIETILENE, CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale 100 kN/m Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche:	mq	1,00	29,99

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,77**	**5,902**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.70.f	Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: Geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestita con guaina protettiva in polietilene, con le seguenti caratteristiche: maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 100 kN/m	mq	1,05	20,89	21,93	
		Totale Materiali				**21,93**	**73,124**

Totale Euro	23,70
Spese Generali 15,000% su Euro 23,70	3,56
Totale Euro	27,26
Utile Impresa 10,000% su Euro 27,26	2,73
Totale Euro	29,99
Prezzo di Applicazione Euro	**29,99**

Totale Manodopera Euro	1,77	5,902
Totale Materiali Euro	21,93	73,124

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.80.a	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI) resistenza minima a trazione longitudinale 50 kN/m e trasversale 5 kN/m altezza rilevato fino a 3 m. Realizzazione di rilevato in terra rinforzata (es. argini di fiumi) mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il comportamento meccanico (crep) a 120 anni, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'istallazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, = 35° (A1A, A1B, A3, A2-4, A2-5, A2-6), biostuoie antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale:	mq	1,00	161,05

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,77**	**1,099**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.80.a	TERRE RINFORZATE Geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il compor.....za minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 3 m	mq	1,05	106,46	111,78	
4	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0,5000	12,45	6,23	
		Totale Materiali				**118,01**	**73,275**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,220000	34,24	7,53	
		Totale Noli				**7,53**	**4,676**
		Altro					
6				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	127,31	
Spese Generali 15,000% su Euro 127,31	19,10	
Totale Euro	146,41	
Utile Impresa 10,000% su Euro 146,41	14,64	
Totale Euro	161,05	
Prezzo di Applicazione Euro	**161,05**	

Totale Manodopera Euro	1,77	1,099
Totale Materiali Euro	118,01	73,275
Totale Noli Euro	7,53	4,676
Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.80.b	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI) resistenza minima a trazione longitudinale 50 kN/m e trasversale 5 kN/m altezza rilevato fino a 4,5 m. Realizzazione di rilevato in terra rinforzata (es. argini di fiumi) mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il comportamento meccanico (crep) a 120 anni, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'istallazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, = 35° (A1A, A1B, A3, A2-4, A2-5, A2-6), biostuoie antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale:	mq	1,00	163,06

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,77**	**1,085**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.80.b	TERRE RINFORZATE Geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il compor..... minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 4,5 m	mq	1,05	107,64	113,02	
4	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0,5000	12,45	6,23	
		Totale Materiali				**119,25**	**73,133**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,230000	34,24	7,88	
		Totale Noli				**7,88**	**4,833**
					Totale Euro	128,90	
					Spese Generali 15,000% su Euro 128,90	19,34	
					Totale Euro	148,24	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 148,24	14,82	
					Totale Euro	163,06	
					Prezzo di Applicazione Euro	**163,06**	
					Totale Manodopera Euro	1,77	1,085
					Totale Materiali Euro	119,25	73,133
					Totale Noli Euro	7,88	4,833

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.80.c	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI) resistenza minima a trazione longitudinale 80 kN/m e trasversale 5 kN/m altezza rilevato fino a 6 m. Realizzazione di rilevato in terra rinforzata (es. argini di fiumi) mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il comportamento meccanico (crep) a 120 anni, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'istallazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, = 35° (A1A, A1B, A3, A2-4, A2-5, A2-6), biostuoie antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale:	mq	1,00	173,90

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,77**	**1,018**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.80.c	TERRE RINFORZATE Geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il compor.....za minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 6 m	mq	1,05	115,80	121,59	
4	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0,5000	12,45	6,23	
		Totale Materiali				**127,82**	**73,502**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,230000	34,24	7,88	
		Totale Noli				**7,88**	**4,531**

Totale Euro	137,47	
Spese Generali 15,000% su Euro 137,47	20,62	
Totale Euro	158,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 158,09	15,81	
Totale Euro	173,90	
Prezzo di Applicazione Euro	**173,90**	

Totale Manodopera Euro	1,77	1,018
Totale Materiali Euro	127,82	73,502
Totale Noli Euro	7,88	4,531

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.80.d	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI) resistenza minima a trazione longitudinale 80 kN/m e trasversale 5 kN/m altezza rilevato fino a 7,5 m. Realizzazione di rilevato in terra rinforzata (es. argini di fiumi) mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il comportamento meccanico (crep) a 120 anni, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'istallazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, = 35° (A1A, A1B, A3, A2-4, A2-5, A2-6), biostuoie antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale:	mq	1,00	188,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,77**	**0,940**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.80.d	TERRE RINFORZATE Geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il compor..... minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 7,5 m	mq	1,05	124,43	130,65	
4	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0,5000	12,45	6,23	
		Totale Materiali				**136,88**	**72,658**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.32.b	BOBCAT Escavatore bobcat	ora	0,300000	34,24	10,27	
		Totale Noli				**10,27**	**5,451**

Totale Euro	148,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 148,92	22,34	
Totale Euro	171,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 171,26	17,13	
Totale Euro	188,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**188,39**	

Totale Manodopera Euro	1,77	0,940
Totale Materiali Euro	136,88	72,658
Totale Noli Euro	10,27	5,451

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.80.e	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI) resistenza minima a trazione longitudinale 80 kN/m e trasversale 5 kN/m altezza rilevato fino a 9 m. Realizzazione di rilevato in terra rinforzata (es. argini di fiumi) mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il comportamento meccanico (crep) a 120 anni, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'istallazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, = 35° (A1A, A1B, A3, A2-4, A2-5, A2-6), biostuoie antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale:	mq	1,00	201,84

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,77**	**0,877**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.80.e	TERRE RINFORZATE Geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il compor.....za minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 9 m	mq	1,05	133,21	139,87	
4	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0,5000	12,45	6,23	
		Totale Materiali				**146,10**	**72,384**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,110000	106,29	11,69	
		Totale Noli				**11,69**	**5,792**

Totale Euro	159,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 159,56	23,93	
Totale Euro	183,49	
Utile Impresa 10,000% su Euro 183,49	18,35	
Totale Euro	201,84	
Prezzo di Applicazione Euro	**201,84**	
Totale Manodopera Euro	1,77	0,877
Totale Materiali Euro	146,10	72,384
Totale Noli Euro	11,69	5,792

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.80.f	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI) resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 10,5 m Realizzazione di rilevato in terra rinforzata (es. argini di fiumi) mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il comportamento meccanico (crep) a 120 anni, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'istallazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, = 35° (A1A, A1B, A3, A2-4, A2-5, A2-6), biostuoie antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale:	mq	1,00	206,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,77**	**0,857**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.80.f	TERRE RINFORZATE Geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il compor.....minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 10,5 m	mq	1,05	136,65	143,48	
4	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0,5000	12,45	6,23	
		Totale Materiali				**149,71**	**72,527**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,110000	106,29	11,69	
		Totale Noli				**11,69**	**5,663**

Totale Euro	163,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 163,17	24,48	
Totale Euro	187,65	
Utile Impresa 10,000% su Euro 187,65	18,77	
Totale Euro	206,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**206,42**	
Totale Manodopera Euro	1,77	0,857
Totale Materiali Euro	149,71	72,527
Totale Noli Euro	11,69	5,663

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.80.g	REALIZZAZIONE DI RILEVATO IN TERRA RINFORZATA (ES. ARGINI DI FIUMI) resistenza minima a trazione longitudinale 80 kN/m e trasversale 5 kN/m altezza rilevato fino a 12 m. Realizzazione di rilevato in terra rinforzata (es. argini di fiumi) mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il comportamento meccanico (crep) a 120 anni, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'istallazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, = 35° (A1A, A1B, A3, A2-4, A2-5, A2-6), biostuoie antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale:	mq	1,00	228,09

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,77**	**0,776**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.80.g	TERRE RINFORZATE Geogriglia bidirezionale di armatura (maglia 200x50 mm per favorire i fenomeni di rinverdimento) di cui sia noto il compor..... minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 12 m	mq	1,05	150,93	158,48	
4	ABR25_MAT_2.20.80.f	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	0,5000	12,45	6,23	
		Totale Materiali				**164,71**	**72,213**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.50.d	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 25000 kg	ora	0,130000	106,29	13,82	
		Totale Noli				**13,82**	**6,059**

Totale Euro	180,30	
Spese Generali 15,000% su Euro 180,30	27,05	
Totale Euro	207,35	
Utile Impresa 10,000% su Euro 207,35	20,74	
Totale Euro	228,09	
Prezzo di Applicazione Euro	**228,09**	

Totale Manodopera Euro	1,77	0,776
Totale Materiali Euro	164,71	72,213
Totale Noli Euro	13,82	6,059

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.40.90.a	IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PIANO DI FONDO E DELLE PARETI IN PENDIO DEI LAGHI ORNAMENTALI O DI ACCUMULO Impermeabilizzazione del piano di fondo e delle pareti in pendio dei laghi ornamentali o di accumulo realizzata mediante l.....i ottenuta sormontando i teli per almeno 20 cm, previa spolveratura di bentonite di sodio per un consumo minimo di 1,5 kg/m Impermeabilizzazione del piano di fondo e delle pareti in pendio dei laghi ornamentali o di accumulo realizzata mediante la stesa di materassino costituito dall'accoppiamento di due tessuti in polipropilene a tramatura e densità diversificata, tra loro uniti mediante cucitura meccanica, e contenente 4,8 kg/m² di bentonite di sodio naturale, trattata con polimeri per aumentare la resistenza al contatto di sostanze fortemente inquinanti. Compresi gli oneri relativi all'ancoraggio al terreno, mediante interramento in trincea o fissaggio meccanico, ed alla saldatura dei materassini ottenuta sormontando i teli per almeno 20 cm, previa spolveratura di bentonite di sodio per un consumo minimo di 1,5 kg/m Impermeabilizzazione del piano di fondo e delle pareti in pendio dei laghi ornamentali o di accumulo realizzata mediante la stesa di materassino costituito dall'accoppiamento di due tessuti in polipropilene a tramatura e densità diversificata, tra loro uniti mediante cucitura meccanica, e contenente 4,8 kg/m² di bentonite di sodio naturale, trattata con polimeri per aumentare la resistenza al contatto di sostanze fortemente inquinanti. Compresi gli oneri relativi all'ancoraggio al terreno, mediante interramento in trincea o fissaggio meccanico, ed alla saldatura dei materassini ottenuta sormontando i teli per almeno 20 cm, previa spolveratura di bentonite di sodio per un consumo minimo di 1,5 kg/m	mq	1,00	18,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,77**	**9,568**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.40.90.a	MATERASSINI IN POLIPROPILENE Materassino costituito dall'accoppiamento di due tessuti in polipropilene a tramatura e densità diversificata, tra loro un.....ntonite di sodio naturale, trattata con polimeri per aumentare la resistenza al contatto di sostanze fortemente inquinanti.	mq	1,05	12,25	12,86	
		Totale Materiali				**12,86**	**69,514**

Totale Euro	14,63	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,63	2,19	
Totale Euro	16,82	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,82	1,68	
Totale Euro	18,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,50**	
Totale Manodopera Euro	1,77	9,568
Totale Materiali Euro	12,86	69,514

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.50.10.a	SEMINA A SPAGLIO Semina a spaglio.Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi.....one (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/mq). La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno essere certificate. Semina a spaglio. Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/mq). La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno essere certificate Semina a spaglio. Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/mq). La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno essere certificate.	mq	1,00	1,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
		Totale Manodopera				**1,08**	**72,000**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.110.a	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata. Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di gr/mq da 30 a 60.	mq	1,00	0,10	0,10	
		Totale Materiali				**0,10**	**6,667**

Totale Euro	1,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 1,18	0,18	
Totale Euro	1,36	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1,36	0,14	
Totale Euro	1,50	
Prezzo di Applicazione Euro	**1,50**	
Totale Manodopera Euro	1,08	72,000
Totale Materiali Euro	0,10	6,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.50.120.a	PALIFICATA VIVA A PARETE SEMPLICE, IN TONDAMI (LARICE O CASTAGNO SCORTECCIATI D=18-22 CM) Al metro cubo di opera Palificata viva a parete semplice, in tondami (larice o castagno scortecciati D=18-22 cm) realizzata con una sola fila orizzontale esterna di tronchi e traversi perpendicolari al pendio, dotati di punta ed inseriti, tramite benna, nel pendio stesso a formare cassoni di legname. I traversi saranno posizionati in maniera sfalsata per assicurare maggiore solidità alla struttura. I tondami saranno fissati tra di loro con tondini ad a.m. (Ø 14-16 e lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti) infissi a percussione, previa perforazione parziale dei tronchi da fissare. Per una maggiore stabilità la palificata andrà interrata in uno scavo, profondo almeno quanto il diametro del tronco di fondazione ed avrà una contropendenza di circa 10-15° verso monte. Una fila di putrelle consoliderà ulteriormente la palificata alla base. Il fronte avrà una pendenza complessiva di 6°° che garantisce il sostegno del terreno sul paramento esterno e la migliore crescita delle piante. La struttura svilupperà un'altezza massima di 1-1,5 m. L'opera verrà riempita a strati, contestualmente alla realizzazione della struttura in legno, con l'inerte terroso ricavato dallo scavo, ammendato e compattato con cura. Il terreno verrà riprofilato fino a raccordarsi al versante. Durante il riempimento verranno collocati, negli interstizi tra i tondami orizzontali e al di sopra del corrente di colmo, arbusti radicati autoctoni nonché talee di specie legnose autoctone con capacità di propagazione vegetativa (generalmente del genere Salix o Tamarix). Le talee dovranno sporgere per 10-15 cm dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Gli arbusti saranno piantati a gruppi di 2-3 esemplari della stessa specie. E' inclusa la preparazione del materiale vegetale prima della messa a dimora e lo stoccaggio in luogo e condizioni idonei alla conservazione fino al suo utilizzo. L'opera verrà completata con una semina a spaglio con idonea miscela di sementi di specie erbacee. Sono inclusi gli scavi necessari per l'alloggiamento dell'opera ed i normali lavori preparatori di ripulitura e riassetto delle scarpate e non veri e propri interventi di rimodellamento e scavo di versanti e scarpate, che andranno computati a parte. E' esclusa la fornitura di ammendante e di terreno aggiuntivo necessario per il riempimento, oltre a quello ricavabile dalle operazioni di scavo. Il periodo di intervento è quello del riposo vegetativo, con esclusione dei periodi di gelo invernale.	mc	1,0000	148,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,510000	28,43	14,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,510000	30,60	15,61	
		Totale Manodopera				**30,11**	**20,295**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_2.680.50.180.a	Palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti a.....33, compresi aggottamenti, chioderia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a m². Palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti a.....e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a m². Palificata viva di sostegno semplice.	mc	1,0000	87,17	87,17	
		Totale Specie2				**87,17**	**58,756**

Totale Euro	117,28	
Spese Generali 15,000% su Euro 117,28	17,59	
Totale Euro	134,87	
Utile Impresa 10,000% su Euro 134,87	13,49	
Totale Euro	148,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**148,36**	

Totale Manodopera Euro	30,11	20,295
Totale Specie2 Euro	87,17	58,756

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.50.130.a	PALIFICATA VIVA A PARETE DOPPIA PER CONSOLIDAMENTO DI PENDII, IN TONDAMI (LARICE O CASTAGNO SCORTECCIATI D=18-22 CM) Al metro cubo di opera Palificata viva a parete doppia per consolidamento di pendii, in tondami (larice o castagno scortecciati D=18-22 cm) posti alternativamente in senso longitudinale (correnti) ed in senso trasversale (trasversi, L=1,5-2,0 m secondo l'altezza dell'opera) a formare cassoni in legname. I traversi saranno posizionati in maniera sfalsata per assicurare maggiore solidità alla struttura. I tondami saranno fissati tra di loro con tondini ad a.m. (Ø 14-16 e lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti) infissi a percussione, previa perforazione parziale dei tronchi da fissare. Per una maggiore stabilità la palificata andrà interrata in uno scavo, profondo almeno quanto il diametro del tronco di fondazione ed avrà una contropendenza di circa 10-15° verso monte. Una fila di putrelle consoliderà ulteriormente la palificata alla base. Il fronte avrà una pendenza complessiva di 60° che garantisce il sostegno del terreno sul paramento esterno e la migliore crescita delle piante. La struttura svilupperà un'altezza massima di 2-2,5 m. L'opera verrà riempita a strati, contestualmente alla realizzazione della struttura in legno, con l'inerte terroso ricavato dallo scavo, ammendato e compattato con cura. Il terreno verrà riprofilato fino a raccordarsi al versante. Durante il riempimento verranno collocati, negli interstizi tra i tondami orizzontali e al di sopra del corrente di colmo, arbusti radicati autoctoni nonché talee di specie legnose autoctone con capacità di propagazione vegetativa (generalmente del genere Salix o Tamarix). Le talee dovranno sporgere per 10-15 cm dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Gli arbusti saranno piantati a gruppi di 2-3 esemplari della stessa specie. E' inclusa la preparazione del materiale vegetale prima della messa a dimora e lo stoccaggio in luogo e condizioni idonei alla conservazione fino al suo utilizzo. L'opera verrà completata con una semina a spaglio con idonea miscela di sementi di specie erbacee. Sono inclusi gli scavi necessari per l'alloggiamento dell'opera ed i normali lavori preparatori di ripulitura e riassetto delle scarpate e non veri e propri interventi di rimodellamento e scavo di versanti e scarpate, che andranno computati a parte. E' esclusa la fornitura di ammendante e di terreno aggiuntivo necessario per il riempimento, oltre a quello ricavabile dalle operazioni di scavo. Il periodo di intervento è quello del riposo vegetativo, con esclusione dei periodi di gelo invernale.	mc	1,0000	217,86

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,610000	28,43	17,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,610000	30,60	18,67	
		Totale Manodopera				**36,01**	**16,529**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_2.680.50.180.B	Palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti a.....33, compresi aggottamenti, chioderia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a m². Palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti a.....ia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a m². Palificata viva di sostegno Doppia	mc	1,0000	136,21	136,21	
		Totale Specie2				**136,21**	**62,522**

Totale Euro	172,22	
Spese Generali 15,000% su Euro 172,22	25,83	
Totale Euro	198,05	
Utile Impresa 10,000% su Euro 198,05	19,81	
Totale Euro	217,86	
Prezzo di Applicazione Euro	**217,86**	

Totale Manodopera Euro	36,01	16,529
Totale Specie2 Euro	136,21	62,522

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.50.140.a	PALIFICATA VIVA A PARETE DOPPIA DI TIPO SPONDALE, PER CONSOLIDAMENTO DI PENDII, IN TONDAMI (LARICE O CASTAGNO SCORTECCIATI D=18-22 CM) Al metro cubo di opera Palificata viva a parete doppia di tipo spondale, per consolidamento di pendii, in tondami (larice o castagno scortecciati D=18-22 cm) posti alternativamente in senso longitudinale (correnti) ed in senso trasversale (trasversi, L=1,5-2,0 m secondo l'altezza dell'opera) a formare cassoni in legname. I traversi saranno posizionati in maniera sfalsata per assicurare maggiore solidità alla struttura. I tondami saranno fissati tra di loro con tondini ad a.m. (Ø 14-16 e lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti) infissi a percussione, previa perforazione parziale dei tronchi da fissare. Per una maggiore stabilità la palificata andrà interrata in uno scavo, profondo almeno quanto il diametro del tronco di fondazione ed avrà una contropendenza di circa 10-15° verso monte. Una fila di putrelle consoliderà ulteriormente la palificata alla base. Al piede della palificata verrà realizzato un rinforzo con una fila di massi posti a contatto con l'acqua, legati con una fune di acciaio di 16 mm e ulteriormente fissati con piloti in profilato metallico di lunghezza di 2 m, infissi nel fondo per almeno ¾ della lunghezza. Il fronte avrà una pendenza complessiva di 60° che garantisce il sostegno del terreno sul paramento esterno e la migliore crescita delle piante. La struttura svilupperà un'altezza massima di 2-2,5 m. L'opera verrà riempita a strati, contestualmente alla realizzazione della struttura in legno, con l'inerte terroso ricavato dallo scavo, ammendato e compattato con cura. Il terreno verrà riprofilato fino a raccordarsi al versante. Durante il riempimento verranno collocati, negli interstizi tra i tondami orizzontali e al di sopra del corrente di colmo, arbusti radicati autoctoni nonché talee di specie legnose autoctone con capacità di propagazione vegetativa (generalmente del genere Salix o Tamarix). Le talee dovranno sporgere per 10-15 cm dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Il cassone in legno va riempito di pietrame fino al livello di magra. Arbusti e talee verranno messe a dimora al di sopra del livello di magra. Gli arbusti saranno piantati a gruppi di 2-3 esemplari della stessa specie. E' inclusa la preparazione del materiale vegetale prima della messa a dimora e lo stoccaggio in luogo e condizioni idonei alla conservazione fino al suo utilizzo. L'opera verrà completata con una semina a spaglio con idonea miscela di sementi di specie erbacee. Sono inclusi gli scavi necessari per l'alloggiamento dell'opera ed i normali lavori preparatori di ripulitura e riassetto delle scarpate e non veri e propri interventi di rimodellamento e scavo di versanti e scarpate, che andranno computati a parte. E' esclusa la fornitura di ammendante e di terreno aggiuntivo necessario per il riempimento, oltre a quello ricavabile dalle operazioni di scavo. Il periodo di intervento è quello del riposo vegetativo, con esclusione dei periodi di gelo invernale.	mc	1,0000	309,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,710000	28,43	20,19	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,700000	30,60	21,42	
		Totale Manodopera				**41,61**	**13,450**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_2.680.50.180.B	Palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti a.....33, compresi aggottamenti, chioderia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a m². Palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti a.....ia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a m². Palificata viva di sostegno Doppia	mc	1,4900	136,21	202,95	
		Totale Specie2				**202,95**	**65,603**

Totale Euro	244,56	
Spese Generali 15,000% su Euro 244,56	36,68	
Totale Euro	281,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 281,24	28,12	
Totale Euro	309,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**309,36**	
Totale Manodopera Euro	41,61	13,450
Totale Specie2 Euro	202,95	65,603

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.50.150.a	PALIFICATA VIVA A CASSONE TRIANGOLARE REALIZZATA CON PALIFICATA IN TONDAMI (LARICE O CASTAGNO SCORTECCIATI D=18-22 CM) Al Metro cubo di Opera Palificata viva a cassone triangolare realizzata con palificata in tondami (larice o castagno scortecciati D=18-22 cm) posti alternativamente in senso longitudinale (correnti L=4 m) ed in senso trasversale (trasversi, L=1,5-2,0 m secondo l'altezza dell'opera) a formare cassoni triangolari in legname uniti tra loro dai correnti stessi; i tondami saranno fissati tra di loro con tondini ad a.m. (Ø 14-16 e lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti) infissi a percussione, previa perforazione parziale dei tronchi da fissare. Per una maggiore stabilità la palificata andrà interrata in uno scavo, profondo almeno quanto il diametro del tronco di fondazione ed avrà una contropendenza di circa 10-15° verso monte. Una fila di putrelle consoliderà ulteriormente la palificata alla base. Il fronte avrà una pendenza complessiva di 60° che garantisce il sostegno del terreno sul paramento esterno e la migliore crescita delle piante. La struttura svilupperà un'altezza massima di 1,8-2,0 m. L'opera verrà riempita a strati, contestualmente alla realizzazione della struttura in legno, con l'inerte terroso ricavato dallo scavo, ammendato e compattato con cura. Il terreno verrà riprofilato fino a raccordarsi al versante. Durante il riempimento verranno collocati, negli interstizi tra i tondami orizzontali e al di sopra del corrente di colmo, arbusti radicati autoctoni nonché talee di specie legnose autoctone con capacità di propagazione vegetativa (generalmente del genere Salix o Tamarix). Le talee dovranno sporgere per 10-15 cm dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Gli arbusti saranno piantati a gruppi di 2-3 esemplari della stessa specie. E' inclusa la preparazione del materiale vegetale prima della messa a dimora e lo stoccaggio in luogo e condizioni idonei alla conservazione fino al suo utilizzo. L'opera verrà completata con una semina a spaglio con idonea miscela di sementi di specie erbacee. Sono inclusi gli scavi necessari per l'alloggiamento dell'opera ed i normali lavori preparatori di ripulitura e riassetto delle scarpate e non veri e propri interventi di rimodellamento e scavo di versanti e scarpate, che andranno computati a parte. E' esclusa la fornitura di ammendante e di terreno aggiuntivo necessario per il riempimento, oltre a quello ricavabile dalle operazioni di scavo. Il periodo di intervento è quello del riposo vegetativo, con esclusione dei periodi di gelo invernale.	m	1,00	165,23

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,610000	28,43	17,34	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,610000	30,60	18,67	
		Totale Manodopera				**36,01**	**21,794**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_2.680.50.190.a	Palificata in fondame di castagno scortecciato di diametro 12-16 cm, utilizzata per il consolidamento di pendii franosi e .....di 5÷6 al m2, di specie arbustive pioniere. La palificata potrà essere realizzata per singoli tratti non più alti di 1.5 m. Palificata in fondame di castagno scortecciato di diametro 12-16 cm, utilizzata per il consolidamento di pendii franosi e .....ficata potrà essere realizzata per singoli tratti non più alti di 1.5 m. Palificata spondale con graticcio "Vallo di Diano"	m	0,6000	157,68	94,61	
		Totale Specie2				**94,61**	**57,260**

Totale Euro	130,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 130,62	19,59	
Totale Euro	150,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 150,21	15,02	
Totale Euro	165,23	
Prezzo di Applicazione Euro	**165,23**	
Totale Manodopera Euro	36,01	21,794
Totale Specie2 Euro	94,61	57,260

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.50.160.a	PALIFICATA VIVA A CASSONE TRIANGOLARE DI TIPO SPONDALE REALIZZATA CON PALIFICATA IN TONDAMI (LARICE O CASTAGNO SCORTECCIATI D=18-22 CM) Al metro cubo di opera Palificata viva a cassone triangolare di tipo spondale realizzata con palificata in tondami (larice o castagno scortecciati D=18-22 cm) posti alternativamente in senso longitudinale (correnti L=4 m) ed in senso trasversale (trasversi, L=1,5-2,0 m secondo l'altezza dell'opera) a formare cassoni triangolari in legname uniti tra loro dai correnti stessi; i tondami saranno fissati tra di loro con tondini ad a.m. (Ø 14-16 e lunghezza di poco inferiore ai due tronchi sovrapposti) infissi a percussione, previa perforazione parziale dei tronchi da fissare. Per una maggiore stabilità la palificata andrà interrata in uno scavo, profondo almeno quanto il diametro del tronco di fondazione ed avrà una contropendenza di circa 10-15° verso monte. Una fila di putrelle consoliderà ulteriormente la palificata alla base. Al piede della palificata verrà realizzato un rinforzo con una fila di massi posti a contatto con l'acqua, legati con una fune di acciaio di 16 mm e ulteriormente fissati con piloti in profilato metallico di lunghezza di 2 m, infissi nel fondo per almeno ¾ della lunghezza. Il fronte avrà una pendenza complessiva di 60° che garantisce il sostegno del terreno sul paramento esterno e la migliore crescita delle piante. La struttura svilupperà un'altezza massima di 1,8-2,0 m. L'opera verrà riempita a strati, contestualmente alla realizzazione della struttura in legno, con l'inerte terroso ricavato dallo scavo, ammendato e compattato con cura. Il terreno verrà riprofilato fino a raccordarsi al versante. Durante il riempimento verranno collocati, negli interstizi tra i tondami orizzontali e al di sopra del corrente di colmo, arbusti radicati autoctoni nonché talee di specie legnose autoctone con capacità di propagazione vegetativa (generalmente del genere Salix o Tamarix). Le talee dovranno sporgere per 10-15 cm dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Il cassone in legno va riempito di pietrame fino al livello di magra. Arbusti e talee verranno messe a dimora al di sopra del livello di magra. Gli arbusti saranno piantati a gruppi di 2-3 esemplari della stessa specie. E' inclusa la preparazione del materiale vegetale prima della messa a dimora e lo stoccaggio in luogo e condizioni idonei alla conservazione fino al suo utilizzo. L'opera verrà completata con una semina a spaglio con idonea miscela di sementi di specie erbacee. Sono inclusi gli scavi necessari per l'alloggiamento dell'opera ed i normali lavori preparatori di ripulitura e riassetto delle scarpate e non veri e propri interventi di rimodellamento e scavo di versanti e scarpate, che andranno computati a parte. E' esclusa la fornitura di ammendante e di terreno aggiuntivo necessario per il riempimento, oltre a quello ricavabile dalle operazioni di scavo. Il periodo di intervento è quello del riposo vegetativo, con esclusione dei periodi di gelo invernale.	mc	1,0000	259,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,800000	28,43	22,74	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,800000	30,60	24,48	
		Totale Manodopera				**47,22**	**18,218**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_2.680.50.190.a	Palificata in fondame di castagno scortecciato di diametro 12-16 cm, utilizzata per il consolidamento di pendii franosi e .....di 5÷6 al m2, di specie arbustive pioniere. La palificata potrà essere realizzata per singoli tratti non più alti di 1.5 m. Palificata in fondame di castagno scortecciato di diametro 12-16 cm, utilizzata per il consolidamento di pendii franosi e .....ficata potrà essere realizzata per singoli tratti non più alti di 1.5 m. Palificata spondale con graticcio "Vallo di Diano"	m	1,0000	157,68	157,68	
		Totale Specie2				**157,68**	**60,833**

Totale Euro	204,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 204,90	30,74	
Totale Euro	235,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 235,64	23,56	
Totale Euro	259,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**259,20**	
Totale Manodopera Euro	47,22	18,218
Totale Specie2 Euro	157,68	60,833

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.50.20.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI DI SCARPATA MEDIANTE LO SPARGIMENTO MANUALE A SPAGLIO DI FIORUME Semina con fiorume Rivestimento di superfici di scarpata mediante lo spargimento manuale a spaglio di fiorume (ovvero miscuglio naturale di sementi derivato da fienagione su prati stabiliti naturali dell'area d'intervento) e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La quantità di fiorume per m2 è stabilita in funzione del contesto ambientale ovvero delle condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento, delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche floristiche e vegetazionali della stazione ed è in genere tra i 30 e 60 g/m².	mq	1,00	5,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,020000	28,43	0,57	
		Totale Manodopera				**1,08**	**20,930**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.20.110.b	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata. Miscuglio di semi di specie erbacee selezionate in ragione di gr/mq da 30 a 60.	mq	1,00	3,00	3,00	
		Totale Materiali				**3,00**	**58,140**

Totale Euro	4,08	
Spese Generali 15,000% su Euro 4,08	0,61	
Totale Euro	4,69	
Utile Impresa 10,000% su Euro 4,69	0,47	
Totale Euro	5,16	
Prezzo di Applicazione Euro	**5,16**	

Totale Manodopera Euro	1,08	20,930
Totale Materiali Euro	3,00	58,140

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.50.30.a	RIVESTIMENTO DI SUPERFICI MEDIANTE SPARGIMENTO MECCANICO A MEZZO DI IDROSEMINATRICE Idrosemina Rivestimento di superfici mediante spargimento meccanico a mezzo di idroseminatrice a pressione atta a garantire l'irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali. L'idrosemina contiene: miscela di sementi idonea alle condizioni locali; collante in quantità idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola antierosiva sulla superficie del terreno, senza inibire la crescita e favorendo il trattenimento dell'acqua nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo;concime organico e/o inorganico;acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste;altri ammendanti e inoculi. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento, delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche floristiche e vegetazionali (in genere si prevedono 30-40 g/m2). La provenienza e germinabilità delle sementi dovranno essere certificate e la loro miscelazione con le altre componenti dell'idrosemina dovrà avvenire in loco, onde evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi all'interno della cisterna.	mq	1,00	3,88

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,011000	25,50	0,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,011000	28,43	0,31	
		Totale Manodopera				**0,59**	**15,206**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.50.30.a	MISCELA PER IDROSEMINA Miscela per 'idrosemina contenente - miscela di sementi idonea alle condizioni locali; - collante in quantità idonea al f.....drosemina dovrà avvenire in loco, onde evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi all'interno della cisterna.	mq	1,00	2,48	2,48	
		Totale Materiali				**2,48**	**63,918**

Totale Euro	3,07	
Spese Generali 15,000% su Euro 3,07	0,46	
Totale Euro	3,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,53	0,35	
Totale Euro	3,88	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,88**	
Totale Manodopera Euro	0,59	15,206
Totale Materiali Euro	2,48	63,918

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.50.40.a	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI SCARPATA IN TERRA MEDIANTE COPERTURA CON GEOCOMPOSITO IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE DOTATO DI CERTIFICAZIONE CE. Rivestimento di scarpata mediante stesura di geostuoia tridimensionale in materiale sintetico di spessore minimo di 8 mm e.....o del cotico erboso. Compreso intasamento con terreno vegetale. L'opera sarà completata da una semina (compensata a parte). Fornitura e posa di rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito in rete metallica a doppia torsione dotato di certificazione CE. Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione nel rispetto delle normative vigenti di settore. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega di ZnAl(5%) con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m², nel rispetto delle normative vigenti. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico. La rete avrà una resistenza a trazione longitudinale nominale non inferiore a 50 kN/m. La geostuoia tridimensionale polimerica di massa areica 450 g/m² avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.90 m, inoltre dovrà possedere delle capacità antierosive proprie di prodotto. Il geocomposito sarà posato a perfetta regola d'arte. E' compreso l'intasamento con terreno vegetale. Sono esclusi gli oneri per la semina e per l'eventuale utilizzo di elicottero nelle fasi di lavorazione, qualora siano necessari saranno compensati a parte. Rivestimento di scarpata mediante stesura di geostuoia tridimensionale in materiale sintetico di spessore minimo di 8 mm e grado di vuoto non inferiore al 90%; fissaggio della stessa mediante rinterro alle estremità in apposito solco per almeno 50 cm e picchettature con staffe in ferro in quantità di garantire la stabilità e l'aderenza della geostuoia fino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso. Compreso intasamento con terreno vegetale. L'opera sarà completata da una semina (compensata a parte).	mq	1,00	17,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,95**	**17,072**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.50.50.a	Geostuoia tridimensionale in materiale sintetico Geostuoia tridimensionale in materiale sintetico di spessore minimo di 8 mm e grado di vuoto non inferiore al 90%; fissagg.....lla geostuoia fino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso. L'opera sarà completata da una semina (compensata a parte).	mq	1,00	10,71	10,71	
		Totale Materiali				**10,71**	**61,979**

Totale Euro	13,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,66	2,05	
Totale Euro	15,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,71	1,57	
Totale Euro	17,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,28**	
Totale Manodopera Euro	2,95	17,072
Totale Materiali Euro	10,71	61,979

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.50.50.a	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI SCARPATA IN TERRA MEDIANTE COPERTURA CON GEOCOMPOSITO IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE DOTATO DI CERTIFICAZIONE CE. Fornitura e posa di rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito in rete metallica a doppia torsione dotato di certificazione CE. Fornitura e posa di rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito in rete metallica a doppia torsione dotato di certificazione CE. Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione nel rispetto delle normative vigenti di settore. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega di ZnAl(5%) con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m², nel rispetto delle normative vigenti. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico. La rete avrà una resistenza a trazione longitudinale nominale non inferiore a 50 kN/m. La geostuoia tridimensionale polimerica di massa areica 450 g/m² avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.90 m, inoltre dovrà possedere delle capacità antierosive proprie di prodotto. Il geocomposito sarà posato a perfetta regola d'arte. E' compreso l'intasamento con terreno vegetale. Sono esclusi gli oneri per la semina e per l'eventuale utilizzo di elicottero nelle fasi di lavorazione, qualora siano necessari saranno compensati a parte.	mq	1,00	17,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,95**	**17,072**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.50.50.a	Geostuoia tridimensionale in materiale sintetico Geostuoia tridimensionale in materiale sintetico di spessore minimo di 8 mm e grado di vuoto non inferiore al 90%; fissagg.....lla geostuoia fino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso. L'opera sarà completata da una semina (compensata a parte).	mq	1,00	10,71	10,71	
		Totale Materiali				**10,71**	**61,979**

Totale Euro	13,66	
Spese Generali 15,000% su Euro 13,66	2,05	
Totale Euro	15,71	
Utile Impresa 10,000% su Euro 15,71	1,57	
Totale Euro	17,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**17,28**	
Totale Manodopera Euro	2,95	17,072
Totale Materiali Euro	10,71	61,979

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.50.60.a	PRELIEVO DAL SELVATICO DI RIZOMI, STOLONI E CESPI DI GRAMINACEE ED ALTRE SPECIE Trapianti di rizomi e crespi. Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in pezzi di circa 10 -15 cm e loro piantagione per circa 4 cm o deposizione sul terreno sminuzzati od interi e ricopertura con un leggero strato di terreno vegetale per evitarne il disseccamento. Il trapianto và eseguito all'inizio o al termine del periodo di riposo vegetativo in ragione di 3 - 5 pezzi *mq. Tale tecnica và utilizzata per la riproduzione di specie non esistenti in commercio e di difficile riproduzione per seme.	mq	1,00	3,21

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,043000	28,43	1,22	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,043000	30,60	1,32	
					Totale Euro	2,54	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,54	0,38	
					Totale Euro	2,92	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,92	0,29	
					Totale Euro	3,21	
					Prezzo di Applicazione Euro	**3,21**	
					Totale Manodopera Euro	2,54	79,128

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.50.70.a	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI AUTOCTONI DA VIVAIO, CON CERTIFICAZIONE DI ORIGINE DEL SEME, IN RAGIONE DI UN ESEMPLARE OGNI 3-20 MQ Piantagioni di arbusti Fornitura e messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 3-20 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.30 e 1.20 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: - l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo-climatiche della stazione; - la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza o strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.	cad	1,0000	8,97

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,025000	28,43	0,71	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
		Totale Manodopera				**1,35**	**15,050**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.50.100.a	Alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5÷30 mq, aventi altezz.....i periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale. Alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 3÷20 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.30 e 1.20 m.	m	1,0000	5,74	5,74	
		Totale Materiali				**5,74**	**63,991**

Totale Euro	7,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,09	1,06	
Totale Euro	8,15	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,15	0,82	
Totale Euro	8,97	
Prezzo di Applicazione Euro	**8,97**	
Totale Manodopera Euro	1,35	15,050
Totale Materiali Euro	5,74	63,991

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.50.80.a	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI AUTOCTONI DA VIVAIO, CON CERTIFICAZIONE DI ORIGINE DEL SEME, IN RAGIONE DI UN ESEMPLARE OGNI 5-30 MQ Piantagione di alberi Fornitura e messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5-30 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.50 e 1.50 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: - l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo-climatiche della stazione - la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza o strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.	m	1,00	14,89

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,030000	28,43	0,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,030000	30,60	0,92	
		Totale Manodopera				**1,77**	**11,887**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.680.50.100.b	Alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5÷30 mq, aventi altezz.....i periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale. Alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5÷30 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.50 e 1.50 m.	m	1,0000	10,00	10,00	
		Totale Materiali				**10,00**	**67,159**

Totale Euro	11,77	
Spese Generali 15,000% su Euro 11,77	1,77	
Totale Euro	13,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 13,54	1,35	
Totale Euro	14,89	
Prezzo di Applicazione Euro	**14,89**	
Totale Manodopera Euro	1,77	11,887
Totale Materiali Euro	10,00	67,159

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
BONIFICA MONTANA, OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA, INGEGNERIA NATURALISTICA
INGEGNERIA NATURALISTICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.08.50.90.a	FASCINATA VIVA DI VERSANTE PER STABILIZZAZIONE DI PENDIO SU PENDENZA MASSIME DI 30-35° Al metro lineare in opera Fascinata viva di versante per stabilizzazione di pendio su pendenza massime di 30-35° e con necessità di drenaggio superficiale, realizzata con fascine vive di diametro 10-20 cm, costituite da circa 5-15 verghe vive flessibili (D=1-5 cm, L=1,5-2 m) di specie legnose autoctone (generalmente del genere Salix o Tamarix), adatte alla riproduzione vegetativa, legati e intervallati di 70-80 cm con filo di ferro ricotto o zincato di 2-3 mm di diametro, poste sul versante in modo da sporgere per circa 1/3, in un solco predisposto con profondità di 7-15 cm, posizionate parallelamente alle curve di livello e fissate ogni 0.8-1 m con picchetti vivi di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa e/o con barre in ferro o picchetti morti in legno; le fascine dovranno essere rincalzate con terreno per garantire la crescita delle piante. Verranno inoltre messi a dimora arbusti radicati autoctoni e talee di specie legnose autoctone con capacità di propagazione vegetativa. L'opera verrà completata con una semina a spaglio con idonea miscela di sementi di specie erbacee. Sono inclusi gli scavi necessari per l'alloggiamento dell'opera ed i normali lavori preparatori di ripulitura e riassetto delle scarpate e non veri e propri interventi di rimodellamento e scavo di versanti e scarpate, che andranno computati a parte. E' esclusa la fornitura del terreno ammendato necessario per il riempimento. Il periodo di intervento è quello del riposo vegetativo, con esclusione dei periodi di gelo invernale	m	1,00	45,76

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,040000	28,43	1,14	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,040000	30,60	1,22	
		Totale Manodopera				**2,36**	**5,157**
		Specie2					
3	ABR25_MAT_2.680.50.130.a	Fascinata viva semplice per Stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale. Fascinata viva semplice per Stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale.	m	1,0000	33,81	33,81	
		Totale Specie2				**33,81**	**73,885**

Totale Euro	36,17	
Spese Generali 15,000% su Euro 36,17	5,43	
Totale Euro	41,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 41,60	4,16	
Totale Euro	45,76	
Prezzo di Applicazione Euro	**45,76**	
Totale Manodopera Euro	2,36	5,157
Totale Specie2 Euro	33,81	73,885

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.10.a	SCAVO SUBACQUEO DI MATERIALI DISCIOLTI COMMISTA A PIETRAME E FRANTUMI DI MURATURA O CALCESTRUZZO DEL VOLUME DI OGNI PEZZO NON SUPERIORE A M.0,10 scavo subacqueo di materiali sciolti Scavo subacqueo di materiali disciolti commista a pietrame e frantumi di muratura o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a m.0,10 in qualsiasi proporzione, eseguito a sezione aperta o per formazione di cunetta fino alla profondità di m.10 sotto il l.m.m. con benna mordente montata su galleggiante o qualsiasi altro mezzo idoneo, compreso il carico del materiale scavato in bettolina, il trasporto e lo scarico in mare aperto a distanza non superiore a 6 miglia delle opere	mc	1,0000	34,33

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.a	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	0,090000	35,49	3,19	
2	ABR25_RU_1.5.8.c	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subspecializzato o 3° livello	ora	0,090000	46,29	4,17	
		Totale Manodopera				**7,36**	**21,439**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.55.h	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI CON ACCESSORI Escavatore con benna mordente da cm 100	ora	0,090000	174,28	15,69	
4	ABR25_AT_10.60.10.a	BARCA APPOGGIO Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,060000	68,11	4,09	
		Totale Noli				**19,78**	**57,617**

Totale Euro	27,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,14	4,07	
Totale Euro	31,21	
Utile Impresa 10,000% su Euro 31,21	3,12	
Totale Euro	34,33	
Prezzo di Applicazione Euro	**34,33**	
Totale Manodopera Euro	7,36	21,439
Totale Noli Euro	19,78	57,617

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.100.a	SPIANAMENTO E LIVELLAMENTO DEI CUMULI SABBIOSI DEPOSITATI SUGLI ARENILI Spianamento e livellamento arenili Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati sugli arenili, eseguito con mezzi meccanici e raccordato con l'arenile esistente secondo le livellette di progetto, eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero. Per m^3 netto reso a ripascimento	mc	1,0000	2,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,010000	32,32	0,32	
		Totale Manodopera				**0,58**	**25,108**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,010000	124,78	1,25	
		Totale Noli				**1,25**	**54,113**
					Totale Euro	1,83	
					Spese Generali 15,000% su Euro 1,83	0,27	
					Totale Euro	2,10	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,10	0,21	
					Totale Euro	2,31	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,31**	
					Totale Manodopera Euro	0,58	25,108
					Totale Noli Euro	1,25	54,113

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.120.a	FILTRO GEOTESSILE IN POLIESTERE DI VARIO PESO E SPESSORE DATO IN OPERA SOTT'ACQUA A MEZZO DI PALOMBARO Per ogni kg di peso Filtro geotessile in poliestere di vario peso e spessore dato in opera sott'acqua a mezzo di palombaro, comprese le sovrapposizioni non inferiori a 200 mm, gli sfridi, i mezzi d'opera , compresa altresì la fornitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	kg	1,0000	2,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.c	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subspecializzato o 3° livello	ora	0,020000	46,29	0,93	
		Totale Manodopera				**0,93**	**34,831**
		Materiali					
2	ABR25_U.09.10.130.a	GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE O POLIESTERE O POLIPROPILENE DA FIOCCO ECOLOGICO COESIONATO MEDIANTE AGUGLITURA MECCANICA Geotessile non tessuto in fibre o poliestere o polipropilene da fiocco	mq	0,10	11,80	1,18	
		Totale Materiali				**1,18**	**44,195**

Totale Euro	2,11	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,11	0,32	
Totale Euro	2,43	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,43	0,24	
Totale Euro	2,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,67**	

Totale Manodopera Euro	0,93	34,831
Totale Materiali Euro	1,18	44,195

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.135.a	FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA POLIMERICA maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 30 KN/m Fornitura e posa di geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva polimerica. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale geogriglia Le griglie sono inerti all'aggressione sia chimica che ambientale nei normali terreni naturali (4<ph<9). Le griglie sono prevalentemente utilizzate in applicazioni di stabilizzazione dei suoli e di incremento della loro capacità portante; vengono talvolta impiegate anche in opere di rinforzo delle terre: allungamento a rottura nella direzione longitudinale/trasversale < 12% in accordo a EN ISO 10319 Il materiale sarà fornito, imballato, in rotoli di minimo 4.50 metri di larghezza. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a 5 milioni di Euro con sottolimite di 0.5 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale; la mancata presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del prodotto. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475 maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 30 KN/m	m	1,00	10,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**2,70**	**26,946**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.30.a	Geocomposito grimpante di rinforzo comprensivo del 5% di sfrido a maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 30 KN/m	mq	1,05	2,79	2,93	
4	ABR25_MAT_2.292.30.b	Picchetti di ancoraggio e legature per geogriglia	mq	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**3,93**	**39,222**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,010000	56,29	0,56	
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,010000	73,02	0,73	
		Totale Noli				**1,29**	**12,874**

Totale Euro	7,92	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,92	1,19	
Totale Euro	9,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,11	0,91	
Totale Euro	10,02	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,02**	

Totale Manodopera Euro	2,70	26,946
Totale Materiali Euro	3,93	39,222
Totale Noli Euro	1,29	12,874

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.135.b	FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA POLIMERICA maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50 KN/m Fornitura e posa di geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva polimerica. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale geogriglia Le griglie sono inerti all'aggressione sia chimica che ambientale nei normali terreni naturali (4<ph<9). Le griglie sono prevalentemente utilizzate in applicazioni di stabilizzazione dei suoli e di incremento della loro capacità portante; vengono talvolta impiegate anche in opere di rinforzo delle terre: allungamento a rottura nella direzione longitudinale/trasversale < 12% in accordo a EN ISO 10319 Il materiale sarà fornito, imballato, in rotoli di minimo 4.50 metri di larghezza. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a 5 milioni di Euro con sottolimite di 0.5 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale; la mancata presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del prodotto. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475 maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50 KN/m	m	1,00	11,73

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**2,70**	**23,018**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.292.30.c	Geocomposito grimpante di rinforzo comprensivo del 5% di sfrido a maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50 KN/m	mq	1,05	4,08	4,28	
4	ABR25_MAT_2.292.30.b	Picchetti di ancoraggio e legature per geogriglia	mq	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**5,28**	**45,013**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,010000	56,29	0,56	
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,010000	73,02	0,73	
		Totale Noli				**1,29**	**10,997**

Totale Euro	9,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,27	1,39	
Totale Euro	10,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,66	1,07	
Totale Euro	11,73	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,73**	

Totale Manodopera Euro	2,70	23,018
Totale Materiali Euro	5,28	45,013
Totale Noli Euro	1,29	10,997

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.135.c	FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA POLIMERICA maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 80 KN/m Fornitura e posa di geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva polimerica. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale geogriglia Le griglie sono inerti all'aggressione sia chimica che ambientale nei normali terreni naturali (4<ph<9). Le griglie sono prevalentemente utilizzate in applicazioni di stabilizzazione dei suoli e di incremento della loro capacità portante; vengono talvolta impiegate anche in opere di rinforzo delle terre: allungamento a rottura nella direzione longitudinale/trasversale < 12% in accordo a EN ISO 10319 Il materiale sarà fornito, imballato, in rotoli di minimo 4.50 metri di larghezza. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a 5 milioni di Euro con sottolimite di 0.5 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale; la mancata presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del prodotto. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475 maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 80 KN/m	m	1,00	15,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**2,70**	**17,252**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.292.30.b	Picchetti di ancoraggio e legature per geogriglia	mq	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**6,390**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,010000	56,29	0,56	
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,010000	73,02	0,73	
		Totale Noli				**1,29**	**8,243**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.292.30.d	Geocomposito grimpante di rinforzo comprensivo del 5% di sfrido a maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 80 KN/m	m	1,0500	7,03	7,38	
		Totale Altro				**7,38**	**47,157**

Totale Euro	12,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,37	1,86	
Totale Euro	14,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,23	1,42	
Totale Euro	15,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,65**	

Totale Manodopera Euro	2,70	17,252
Totale Altro Euro	7,38	47,157
Totale Materiali Euro	1,00	6,390
Totale Noli Euro	1,29	8,243

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.135.d	FORNITURA E POSA DI GEOGRIGLIA IN FILAMENTI DI POLIESTERE AD ALTA TENACITÀ RIVESTITI CON GUAINA PROTETTIVA POLIMERICA maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100 KN/m Fornitura e posa di geogriglia in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva polimerica. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale geogriglia Le griglie sono inerti all'aggressione sia chimica che ambientale nei normali terreni naturali (4<ph<9). Le griglie sono prevalentemente utilizzate in applicazioni di stabilizzazione dei suoli e di incremento della loro capacità portante; vengono talvolta impiegate anche in opere di rinforzo delle terre: allungamento a rottura nella direzione longitudinale/trasversale < 12% in accordo a EN ISO 10319 Il materiale sarà fornito, imballato, in rotoli di minimo 4.50 metri di larghezza. Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a 5 milioni di Euro con sottolimite di 0.5 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale; la mancata presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del prodotto. Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformità alle istruzioni di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475 maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100 KN/m	m	1,00	15,65

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**2,70**	**17,252**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.292.30.b	Picchetti di ancoraggio e legature per geogriglia	mq	1,00	1,00	1,00	
		Totale Materiali				**1,00**	**6,390**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,010000	56,29	0,56	
6	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,010000	73,02	0,73	
		Totale Noli				**1,29**	**8,243**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.292.30.d	Geocomposito grimpante di rinforzo comprensivo del 5% di sfrido a maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 80 KN/m	m	1,0500	7,03	7,38	
		Totale Altro				**7,38**	**47,157**

Totale Euro	12,37	
Spese Generali 15,000% su Euro 12,37	1,86	
Totale Euro	14,23	
Utile Impresa 10,000% su Euro 14,23	1,42	
Totale Euro	15,65	
Prezzo di Applicazione Euro	**15,65**	

Totale Manodopera Euro	2,70	17,252
Totale Altro Euro	7,38	47,157
Totale Materiali Euro	1,00	6,390
Totale Noli Euro	1,29	8,243

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.140.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIA DI RINFORZO IMPIEGATA PER IL RINFORZO DELLO STRATO DI FONDAZIONE maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 KN/m e 15 KN/m Fornitura e posa in opera di geogriglia di rinforzo impiegata per il rinforzo dello strato di fondazione. La geogriglia di tipo tessuto sarà realizzata in poliestere ad alta tenacità opportunamente rivestito con materiale polimerico. La resistenza a trazione nominale sarà definita secondo le EN ISO 10319, cui corrisponderà un allungamento a rottura non inferiore al 7,0%, mentre quella al 2% di deformazione sarà non inferiore a 15 kN/m (EN ISO 10319).. Il coefficiente riduttivo di creep, certificato da ente terzo quale BBA sarà a 120 anni con temperatura di esercizio 20°C <1,20 mentre il coefficiente di danneggiamento a contatto con materiale granulare D90 <50 mm sarà unitario e il PH di esercizio dovrà essere compreso tra 4 e 9. maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 KN/m e 15 KN/m	mq	1,00	9,81

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**2,70**	**27,523**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.260.90.a	Geogriglia Certificata BBA comprensivo del 5% di sfrido, con maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 KN/m e 15 KN/m	mq	1,05	3,32	3,49	
		Totale Materiali				**3,49**	**35,576**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,015000	56,29	0,84	
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,010000	73,02	0,73	
		Totale Noli				**1,57**	**16,004**

Totale Euro	7,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,76	1,16	
Totale Euro	8,92	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,92	0,89	
Totale Euro	9,81	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,81**	

Totale Manodopera Euro	2,70	27,523
Totale Materiali Euro	3,49	35,576
Totale Noli Euro	1,57	16,004

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.140.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIA DI RINFORZO IMPIEGATA PER IL RINFORZO DELLO STRATO DI FONDAZIONE maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 KN/m e 15 KN/m Fornitura e posa in opera di geogriglia di rinforzo impiegata per il rinforzo dello strato di fondazione. La geogriglia di tipo tessuto sarà realizzata in poliestere ad alta tenacità opportunamente rivestito con materiale polimerico. La resistenza a trazione nominale sarà definita secondo le EN ISO 10319, cui corrisponderà un allungamento a rottura non inferiore al 7,0%, mentre quella al 2% di deformazione sarà non inferiore a 15 kN/m (EN ISO 10319).. Il coefficiente riduttivo di creep, certificato da ente terzo quale BBA sarà a 120 anni con temperatura di esercizio 20°C <1,20 mentre il coefficiente di danneggiamento a contatto con materiale granulare D90 <50 mm sarà unitario e il PH di esercizio dovrà essere compreso tra 4 e 9. maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 KN/m e 15 KN/m	mq	1,00	10,43

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**2,70**	**25,887**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,015000	56,29	0,84	
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,010000	73,02	0,73	
		Totale Noli				**1,57**	**15,053**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.260.90.b	Geogriglia Certificata BBA comprensivo del 5% di sfrido, con maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 KN/m e 15 KN/m)	mq	1,05	3,78	3,97	
		Totale Altro				**3,97**	**38,063**
					Totale Euro	8,24	
					Spese Generali 15,000% su Euro 8,24	1,24	
					Totale Euro	9,48	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 9,48	0,95	
					Totale Euro	10,43	
					Prezzo di Applicazione Euro	**10,43**	
					Totale Manodopera Euro	2,70	25,887
					Totale Altro Euro	3,97	38,063
					Totale Noli Euro	1,57	15,053

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.140.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIA DI RINFORZO IMPIEGATA PER IL RINFORZO DELLO STRATO DI FONDAZIONE maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 KN/m e 15 KN/m Fornitura e posa in opera di geogriglia di rinforzo impiegata per il rinforzo dello strato di fondazione. La geogriglia di tipo tessuto sarà realizzata in poliestere ad alta tenacità opportunamente rivestito con materiale polimerico. La resistenza a trazione nominale sarà definita secondo le EN ISO 10319, cui corrisponderà un allungamento a rottura non inferiore al 7,0%, mentre quella al 2% di deformazione sarà non inferiore a 15 kN/m (EN ISO 10319).. Il coefficiente riduttivo di creep, certificato da ente terzo quale BBA sarà a 120 anni con temperatura di esercizio 20°C <1,20 mentre il coefficiente di danneggiamento a contatto con materiale granulare D90 <50 mm sarà unitario e il PH di esercizio dovrà essere compreso tra 4 e 9. maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 KN/m e 15 KN/m	mq	1,00	11,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**2,70**	**23,768**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,015000	56,29	0,84	
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,010000	73,02	0,73	
		Totale Noli				**1,57**	**13,820**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.260.90.c	Geogriglia Certificata BBA comprensivo del 5% di sfrido, con maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 KN/m e 15 KN/m	mq	1,05	4,49	4,71	
		Totale Altro				**4,71**	**41,461**

Totale Euro	8,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 8,98	1,35	
Totale Euro	10,33	
Utile Impresa 10,000% su Euro 10,33	1,03	
Totale Euro	11,36	
Prezzo di Applicazione Euro	**11,36**	

Totale Manodopera Euro	2,70	23,768
Totale Altro Euro	4,71	41,461
Totale Noli Euro	1,57	13,820

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.140.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIA DI RINFORZO IMPIEGATA PER IL RINFORZO DELLO STRATO DI FONDAZIONE maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 KN/m e 15 KN/m Fornitura e posa in opera di geogriglia di rinforzo impiegata per il rinforzo dello strato di fondazione. La geogriglia di tipo tessuto sarà realizzata in poliestere ad alta tenacità opportunamente rivestito con materiale polimerico. La resistenza a trazione nominale sarà definita secondo le EN ISO 10319, cui corrisponderà un allungamento a rottura non inferiore al 7,0%, mentre quella al 2% di deformazione sarà non inferiore a 15 kN/m (EN ISO 10319).. Il coefficiente riduttivo di creep, certificato da ente terzo quale BBA sarà a 120 anni con temperatura di esercizio 20°C <1,20 mentre il coefficiente di danneggiamento a contatto con materiale granulare D90 <50 mm sarà unitario e il PH di esercizio dovrà essere compreso tra 4 e 9. maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 KN/m e 15 KN/m	mq	1,00	12,32

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**2,70**	**21,916**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,015000	56,29	0,84	
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,010000	73,02	0,73	
		Totale Noli				**1,57**	**12,744**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.260.90.d	Geogriglia Certificata BBA comprensivo del 5% di sfrido, con maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 KN/m e 15 KN/m	mq	1,05	5,21	5,47	
		Totale Altro				**5,47**	**44,399**

Totale Euro	9,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 9,74	1,46	
Totale Euro	11,20	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,20	1,12	
Totale Euro	12,32	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,32**	

Totale Manodopera Euro	2,70	21,916
Totale Altro Euro	5,47	44,399
Totale Noli Euro	1,57	12,744

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.140.e	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOGRIGLIA DI RINFORZO IMPIEGATA PER IL RINFORZO DELLO STRATO DI FONDAZIONE maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 KN/m e 15 KN/m Fornitura e posa in opera di geogriglia di rinforzo impiegata per il rinforzo dello strato di fondazione. La geogriglia di tipo tessuto sarà realizzata in poliestere ad alta tenacità opportunamente rivestito con materiale polimerico. La resistenza a trazione nominale sarà definita secondo le EN ISO 10319, cui corrisponderà un allungamento a rottura non inferiore al 7,0%, mentre quella al 2% di deformazione sarà non inferiore a 15 kN/m (EN ISO 10319).. Il coefficiente riduttivo di creep, certificato da ente terzo quale BBA sarà a 120 anni con temperatura di esercizio 20°C <1,20 mentre il coefficiente di danneggiamento a contatto con materiale granulare D90 <50 mm sarà unitario e il PH di esercizio dovrà essere compreso tra 4 e 9. maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 KN/m e 15 KN/m	mq	1,00	12,68

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,050000	28,43	1,42	
		Totale Manodopera				**2,70**	**21,293**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.50.b	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 15000 kg	ora	0,015000	56,29	0,84	
5	ABR25_AT_10.5.5.m	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,010000	73,02	0,73	
		Totale Noli				**1,57**	**12,382**
		Altro					
3	ABR25_MAT_2.260.90.e	Geogriglia Certificata BBA comprensivo del 5% di sfrido, con maglia rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 KN/m e 15 KN/m	mq	1,05	5,49	5,76	
		Totale Altro				**5,76**	**45,426**

Totale Euro	10,03	
Spese Generali 15,000% su Euro 10,03	1,50	
Totale Euro	11,53	
Utile Impresa 10,000% su Euro 11,53	1,15	
Totale Euro	12,68	
Prezzo di Applicazione Euro	**12,68**	

Totale Manodopera Euro	2,70	21,293
Totale Altro Euro	5,76	45,426
Totale Noli Euro	1,57	12,382

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.20.a	ESCAVO SUBACQUEO ESEGUITO SENZA IMPIEGO DI ESPLOSIVI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI 10 M. scavo subacqueo senza impiego di esplosivi Escavo subacqueo eseguito senza impiego di esplosivi, fino alla profondità di 10 m. sotto il livello medio del mare, con mezzi meccanici idonei, eventualmente muniti di trituratore di idonea potenza per dare i lavori a regola d'arte. Nel prezzo è compreso l'onere della rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, con l'obbligo del loro salpamento, ove i mezzi effossori non fossero allo scopo sufficienti, con idoneo mezzo di sollevamento. Nel prezzo, inoltre, è compresa l'eventuale disgregazione subacquea dei materiali mediante adeguati mezzi meccanici ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro di escavo compiuto a perfetta regola d'arte, compresi il carico sui mezzi idonei ed il trasporto a mezzo di betta, a rifiuto o a ripascimento delle materie di risulta in zone autorizzate dalle Capitanerie di Porto, fino a 5 miglia marine dal cantiere o a terra in apposite aree o vasche di decantazione, nonchè la movimentazione del carico nell'ambito del cantiere. Il prezzo, applicato per ogni m³ di escavo misurato in sito, comprende anche gli oneri per la regolarizzazione delle scarpate ed il ritorno a vuoto dei mezzi; gli oneri per il rispetto delle disposizioni delle autorità competenti in merito alla movimentazione portuale e quelli relativi alla richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo scarico, nonchè tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito alla quota di progetto:	mc	1,0000	50,16

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.a	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	0,040000	35,49	1,42	
2	ABR25_RU_1.5.8.c	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subspecializzato o 3° livello	ora	0,040000	46,29	1,85	
		Totale Manodopera				**3,27**	**6,519**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.60.10.a	BARCA APPOGGIO Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,040000	68,11	2,72	
4	ABR25_AT_10.60.20.A	PONTONE A BIGO Pontone a bigo armato	ora	0,069240	276,94	19,18	
5	ABR25_AT_10.60.30.a	BETTA DA RIMORCHIARE Betta da rimorchiare della capacità di mc 500, già funzionante in cantiere, compresa la manutenzione e l'assicurazione, ma esclusi gli operatori	ora	0,068700	138,75	9,53	
6	ABR25_AT_10.60.40.a	RIMORCHIATORE Rimorchiatore gia funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione, bolli, e compreso l'equipaggio, HP 250	ora	0,040000	123,81	4,95	
		Totale Noli				**36,38**	**72,528**
					Totale Euro	39,65	
					Spese Generali 15,000% su Euro 39,65	5,95	
					Totale Euro	45,60	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 45,60	4,56	
					Totale Euro	50,16	
					Prezzo di Applicazione Euro	**50,16**	
					Totale Manodopera Euro	3,27	6,519
					Totale Noli Euro	36,38	72,528

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.50.a	COMPENSO PER TRASPORTO A RIFIUTO OLTRE LE CINQUE MIGLIA MARINE DAL CANTIERE, DI MATERIE PROVENIENTI DAGLI ESCAVI O DALLE DEMOLIZIONI SUBACQUEE per ogni m3 di escavo misurato in sito e per ogni miglio marino Compenso per trasporto a rifiuto oltre le cinque miglia marine dal cantiere, di materie provenienti dagli escavi o dalle demolizioni subacquee, in mare aperto, previa autorizzazione dell'autorità marittima, a mezzo di capaci bette trainate da rimorchiatore o mezzi similari. Il materiale dragato dovrà essere scaricato in mare aperto, nelle zone autorizzate dalla Capitaneria di porto ai sensi delle direttive del Comitato Interministeriale del 26-11-1980 (G.U.R.I. n. 333 del 4-12-1980) e della Circolare n. 25 del 28-1-1985 del Ministero della Marina Mercantile. Nel prezzo di applicazione sono compresi altresì gli oneri relativi alle richieste ed all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, nonchè tutti quelli connessi con il trasporto lo scarico dei materiali scavati ivi compreso il ritorno a vuoto di tutti i mezzi impiegati	m³ x miglio marino	1,00	2,62

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,010000	32,32	0,32	
		Totale Manodopera				**0,32**	**12,214**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.60.20.c	PONTONE A BIGO Pontone portamassi, compresa la manutenzione e l'assicurazione, ma eslcusi gli operatori.	ora	0,059000	29,62	1,75	
		Totale Noli				**1,75**	**66,794**
					Totale Euro	2,07	
					Spese Generali 15,000% su Euro 2,07	0,31	
					Totale Euro	2,38	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 2,38	0,24	
					Totale Euro	2,62	
					Prezzo di Applicazione Euro	**2,62**	
					Totale Noli Euro	1,75	66,794
					Totale Manodopera Euro	0,32	12,214

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.60.a	COMPENSO PER TRASPORTO A RIPASCIMENTO COSTIERO CON MEZZI MARITTIMI DAL PUNTO DI RACCOLTA DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI ESCAVI SUBACQUEI Per ogni miglio di trasporto di materiale misurato nel sito di decantazione Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli escavi subacquei nei siti indicati dalle Autorità Marittime alla distanza di oltre 5 miglia dal luogo di escavo, per ogni miglio marino in più.	m³ x miglio marino	1,00	0,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,001000	32,32	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**6,000**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.60.20.c	PONTONE A BIGO Pontone portamassi, compresa la manutenzione e l'assicurazione, ma eslcusi gli operatori.	ora	0,012000	29,62	0,36	
		Totale Noli				**0,36**	**72,000**
					Totale Euro	0,39	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,39	0,06	
					Totale Euro	0,45	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,45	0,05	
					Totale Euro	0,50	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,50**	
					Totale Noli Euro	0,36	72,000
					Totale Manodopera Euro	0,03	6,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.70.a	COMPENSO PER TRASPORTO A RIFIUTO CON MEZZI TERRESTRI DAL PUNTO DI RACCOLTA DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI ESCAVI O DALLE DEMOLIZIONI SUBACQUEE Per ogni km di materiale misurato nel sito di decantazione Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli escavi o dalle demolizioni subacquee alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, compreso il ritorno a vuoto, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica	m³ x km	1,000	0,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**6,250**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,004000	87,12	0,35	
		Totale Noli				**0,35**	**72,917**
					Totale Euro	0,38	
					Spese Generali 15,000% su Euro 0,38	0,06	
					Totale Euro	0,44	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 0,44	0,04	
					Totale Euro	0,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**0,48**	
					Totale Noli Euro	0,35	72,917
					Totale Manodopera Euro	0,03	6,250

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.75.a	RIPASCIMENTO ARTIFICIALE DI NATURA SILICEA CALCAREA O ALTRA NATURA COMPOSTO DA SABBIA GROSSA E SABBIA MEDIA Ripascimento artificiale Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm, inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per la formazione di arenile, secondo profilo di progetto o indicato dalla D.L., compreso trasporto fino alla distanza di 10 km e collocamento in opera con mezzi terrestri	mc	1,0000	26,75

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,003000	32,32	0,10	
		Totale Manodopera				**0,74**	**2,766**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.20.a	Sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm, inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee. Per ripascimenti	mc	1,0000	16,08	16,08	
		Totale Materiali				**16,08**	**60,112**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.60.50.a	AUTOGRU Autogru cingolata corredata di benna mordente o di benna a polipo, con sbraccio fino a m 40 potenza di sollevamento fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti, e lubrifcanti, i ricambi, la manutenzione..	ora	0,025000	161,60	4,04	
5	ABR25_AT_10.60.60.a	TRATTORE APRIPISTA Trattore apripista cingolato, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione, potenza HP 90 lama mm 2600x950	ora	0,003000	62,39	0,19	
6	ABR25_AT_10.60.70.a	RULLO COMPRESSORE Rullo compressore, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburanti, lubrificanti, manutenzione e assicurazione, TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO HP 13 peso kg. 1300	ora	0,003000	32,24	0,10	
		Totale Noli				**4,33**	**16,187**

Totale Euro	21,15	
Spese Generali 15,000% su Euro 21,15	3,17	
Totale Euro	24,32	
Utile Impresa 10,000% su Euro 24,32	2,43	
Totale Euro	26,75	
Prezzo di Applicazione Euro	**26,75**	

Totale Manodopera Euro	0,74	2,766
Totale Materiali Euro	16,08	60,112
Totale Noli Euro	4,33	16,187

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.80.a	COMPENSO PER TRASPORTO A RIPASCIMENTO COSTIERO CON MEZZI TERRESTRI DAL PUNTO DI RACCOLTA DI MATERIALI PROVENIENTI DAGLI ESCAVI SUBACQUEI Per ogni m³ di materiale misurato nel sito di decantazione e per ogni Km Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli escavi subacquei nei siti indicati dalle Autorità Marittime alla distanza di oltre 5 km dal luogo di escavo, per ogni km in più	m³ x km	1,000	0,44

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,001000	30,60	0,03	
		Totale Manodopera				**0,03**	**6,818**
		Noli					
1	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,003700	87,12	0,32	
		Totale Noli				**0,32**	**72,727**

Totale Euro	0,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,35	0,05	
Totale Euro	0,40	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,40	0,04	
Totale Euro	0,44	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,44**	
Totale Noli Euro	0,32	72,727
Totale Manodopera Euro	0,03	6,818

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCAVI E RIPASCIMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.10.90.a	RIPASCIMENTO DELLA SPIAGGIA CON SABBIA PROVENIENTE DA DRAGAGGIO, CON REFLUIMENTO FINO ALLA DISTANZA MASSIMA DI M 1.500 Ripascimento Ripascimento della spiaggia con sabbia proveniente da dragaggio, con refluimento fino alla distanza massima di m 1.500, da effettuarsi con draga a refluizione dotata di motore di opportuna potenza, omologazione per la navigazione in mare, assistenza navale e terrestre, compresa la sistemazione del materiale	mc	1,0000	16,19

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,025000	25,50	0,64	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,028600	32,32	0,92	
		Totale Manodopera				**1,56**	**9,636**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.60.80.a	DRAGA Draga a refluizione dotata di motore di opportuna potenza, omologazione per la navigazione in mare, assistenza navale e terrestre	ora	0,040000	280,92	11,24	
		Totale Noli				**11,24**	**69,426**
					Totale Euro	12,80	
					Spese Generali 15,000% su Euro 12,80	1,92	
					Totale Euro	14,72	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 14,72	1,47	
					Totale Euro	16,19	
					Prezzo di Applicazione Euro	**16,19**	
					Totale Manodopera Euro	1,56	9,636
					Totale Noli Euro	11,24	69,426

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SALPAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.20.10.a	SALPAMENTO SUBACQUEO DI SCOGLI NATURALI O MASSI ARTIFICIALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, ANCHE INSABBIATI, FINO AD UNA PROFONDITÀ DI 12 M. Eseguito con mezzi terresti Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m. sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del palombaro, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 km dal punto di raccolta compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	mc	1,0000	29,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.a	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	0,160000	35,49	5,68	
2	ABR25_RU_1.5.8.c	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subspecializzato o 3° livello	ora	0,160000	46,29	7,41	
		Totale Manodopera				**13,09**	**44,403**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,160000	63,84	10,21	
		Totale Noli				**10,21**	**34,634**
					Totale Euro	23,30	
					Spese Generali 15,000% su Euro 23,30	3,50	
					Totale Euro	26,80	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 26,80	2,68	
					Totale Euro	29,48	
					Prezzo di Applicazione Euro	**29,48**	
					Totale Manodopera Euro	13,09	44,403
					Totale Noli Euro	10,21	34,634

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SALPAMENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.20.10.b	SALPAMENTO SUBACQUEO DI SCOGLI NATURALI O MASSI ARTIFICIALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, ANCHE INSABBIATI, FINO AD UNA PROFONDITÀ DI 12 M. Eseguito con mezzi marittimi Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m. sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del palombaro, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 km dal punto di raccolta compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	mc	1,0000	48,71

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.a	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	0,140000	35,49	4,97	
2	ABR25_RU_1.5.8.c	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subspecializzato o 3° livello	ora	0,140000	46,29	6,48	
		Totale Manodopera				**11,45**	**23,506**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.60.20.d	PONTONE A BIGO Motopontone	ora	0,060000	387,02	23,22	
4	ABR25_AT_10.5.50.c	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 m³	ora	0,060000	63,84	3,83	
		Totale Noli				**27,05**	**55,533**
					Totale Euro	38,50	
					Spese Generali 15,000% su Euro 38,50	5,78	
					Totale Euro	44,28	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 44,28	4,43	
					Totale Euro	48,71	
					Prezzo di Applicazione Euro	**48,71**	
					Totale Manodopera Euro	11,45	23,506
					Totale Noli Euro	27,05	55,533

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.10.a	DEMOLIZIONE DI MURATURA, CON L'AUSILIO DI ATTREZZI ELETTROMECCANICI, ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M. muratura in mattoni o tufo Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m. compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:	mc	1,0000	38,61

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,245000	30,60	7,50	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,245000	25,50	6,25	
		Totale Manodopera				**13,75**	**35,613**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,500000	33,54	16,77	
		Totale Noli				**16,77**	**43,434**

Totale Euro	30,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,52	4,58	
Totale Euro	35,10	
Utile Impresa 10,000% su Euro 35,10	3,51	
Totale Euro	38,61	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,61**	
Totale Manodopera Euro	13,75	35,613
Totale Noli Euro	16,77	43,434

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.10.b	DEMOLIZIONE DI MURATURA, CON L'AUSILIO DI ATTREZZI ELETTROMECCANICI, ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M. muratura in pietrame Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m. compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:	mc	1,0000	42,77

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,290000	30,60	8,87	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,290000	25,50	7,40	
		Totale Manodopera				**16,27**	**38,041**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.85.c	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitore di potenza 1700 l/min e peso 27 kg	ora	0,523000	33,54	17,54	
		Totale Noli				**17,54**	**41,010**

Totale Euro	33,81	
Spese Generali 15,000% su Euro 33,81	5,07	
Totale Euro	38,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 38,88	3,89	
Totale Euro	42,77	
Prezzo di Applicazione Euro	**42,77**	
Totale Manodopera Euro	16,27	38,041
Totale Noli Euro	17,54	41,010

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.100.10	RIMOZIONE DI CIGLIO IN PIETRA, ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI, COMPRESO ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE ED IL TRASPORTO A RIFIUTO DI QUELLO DI RISULTA Rimozione di ciglio in pietra o granito eseguita con mezzi meccanici Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta	m	1,00	6,36

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,050000	30,60	1,53	
		Totale Manodopera				**2,81**	**44,182**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,010000	54,12	0,54	
4	ABR25_AT_10.10.7.h	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,050000	33,54	1,68	
		Totale Noli				**2,22**	**34,906**
					Totale Euro	5,03	
					Spese Generali 15,000% su Euro 5,03	0,75	
					Totale Euro	5,78	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 5,78	0,58	
					Totale Euro	6,36	
					Prezzo di Applicazione Euro	**6,36**	
					Totale Manodopera Euro	2,81	44,182
					Totale Noli Euro	2,22	34,906

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.100.11	RIMOZIONE DI CIGLIO IN PIETRA, ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI, COMPRESO ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE RIUTILIZZABILE ED IL TRASPORTO A RIFIUTO DI QUELLO DI RISULTA Rimozione di ciglio in pietra o granito eseguita a mano Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta	m	1,00	10,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,130000	25,50	3,32	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,130000	30,60	3,98	
		Totale Manodopera				**7,30**	**73,000**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,011000	54,12	0,60	
		Totale Noli				**0,60**	**6,000**

Totale Euro	7,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,90	1,19	
Totale Euro	9,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 9,09	0,91	
Totale Euro	10,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**10,00**	
Totale Manodopera Euro	7,30	73,000
Totale Noli Euro	0,60	6,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.120.a	SVELLIMENTO DI BASOLATO DI QUALUNQUE CLASSE, COMPRESO IL TAGLIO DELLA VECCHIA MALTA, ESEGUITO SULLE OPERE FORANEA Eseguita senza recupero del materiale Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero	mq	1,00	9,79

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
		Totale Manodopera				**5,39**	**55,056**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.10.7.h	DEMOLITORE ELETTRICO Martello demolitore di potenza 1200 l/min e peso 20 kg	ora	0,070000	33,54	2,35	
		Totale Noli				**2,35**	**24,004**

Totale Euro	7,74	
Spese Generali 15,000% su Euro 7,74	1,16	
Totale Euro	8,90	
Utile Impresa 10,000% su Euro 8,90	0,89	
Totale Euro	9,79	
Prezzo di Applicazione Euro	**9,79**	
Totale Manodopera Euro	5,39	55,056
Totale Noli Euro	2,35	24,004

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.120.b	SVELLIMENTO DI BASOLATO DI QUALUNQUE CLASSE, COMPRESO IL TAGLIO DELLA VECCHIA MALTA, ESEGUITO SULLE OPERE FORANEA Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero	mq	1,00	20,92

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,290000	25,50	7,40	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,290000	28,43	8,24	
		Totale Manodopera				**15,64**	**74,761**
		Noli					
3	ABR25_MAT_2.999.220.b	MATERIALI VARI MINUTERIE ED ACCESSORI PER MONTAGGIO Attrezzatura varia	a corpo	0,90	1,00	0,90	
		Totale Noli				**0,90**	**4,302**

Totale Euro	16,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,54	2,48	
Totale Euro	19,02	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,02	1,90	
Totale Euro	20,92	
Prezzo di Applicazione Euro	**20,92**	

Totale Manodopera Euro	15,64	74,761
Totale Noli Euro	0,90	4,302

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.140.a	TAGLIO SUBACQUEO DI MURATURA DI QUALUNQUE GENERE, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M -5,00 ESCLUSIVAMENTE CON L'AUSILIO DEL SOMMOZZATORE Taglio subacqueo di muratura fino a -5 m Taglio subacqueo di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero	mc	1,0000	501,69

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.a	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	0,800000	35,49	28,39	
2	ABR25_RU_1.5.8.c	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subspecializzato o 3° livello	ora	0,800000	46,29	37,03	
		Totale Manodopera				**65,42**	**13,040**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.60.10.a	BARCA APPOGGIO Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,800000	68,11	54,49	
4	ABR25_AT_10.60.20.A	PONTONE A BIGO Pontone a bigo armato	ora	0,800000	276,94	221,55	
5	ABR25_AT_10.60.05.a	ATTREZZATURA COMPLETA VARIA PER DEMOLIZIONI SUBACQUEE Attrezzatura completa per demolizione subacquea	ora	1,000000	55,13	55,13	
		Totale Noli				**331,17**	**66,011**

Totale Euro	396,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 396,59	59,49	
Totale Euro	456,08	
Utile Impresa 10,000% su Euro 456,08	45,61	
Totale Euro	501,69	
Prezzo di Applicazione Euro	**501,69**	
Totale Manodopera Euro	65,42	13,040
Totale Noli Euro	331,17	66,011

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.150.a	TAGLIO SUBACQUEO DI MURATURA DI QUALUNQUE GENERE, NON ESCLUSO IL CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ANCHE IN PRESENZA DI ARMATURA METALLICA DI QUALSIASI TIPO ESEGUITO IN ACQUA DA QUOTA -5,01 FINO ALLA QUOTA DI -11,00 ESCLUSIVAMENTE DA PALOMBARO Taglio subacqueo di muratura da -5 a -11 m Taglio subacqueo di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo eseguito in acqua da quota -5,01 fino alla quota di -11,00 esclusivamente da palombaro, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio e ogni altro onere e magistero	mc	1,0000	605,59

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.a	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	0,900000	35,49	31,94	
2	ABR25_RU_1.5.8.c	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subspecializzato o 3° livello	ora	0,900000	46,29	41,66	
		Totale Manodopera				**73,60**	**12,153**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.60.10.b	BARCA APPOGGIO Barca appoggio attrezzata con guide e palombaro, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,900000	118,07	106,26	
4	ABR25_AT_10.60.20.A	PONTONE A BIGO Pontone a bigo armato	ora	0,900000	276,94	249,25	
5	ABR25_AT_10.60.05.a	ATTREZZATURA COMPLETA VARIA PER DEMOLIZIONI SUBACQUEE Attrezzatura completa per demolizione subacquea	ora	0,900000	55,13	49,62	
		Totale Noli				**405,13**	**66,898**

Totale Euro	478,73	
Spese Generali 15,000% su Euro 478,73	71,81	
Totale Euro	550,54	
Utile Impresa 10,000% su Euro 550,54	55,05	
Totale Euro	605,59	
Prezzo di Applicazione Euro	**605,59**	
Totale Manodopera Euro	73,60	12,153
Totale Noli Euro	405,13	66,898

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.20.a	DEMOLIZIONE DI MURATURA, ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI PROFONDITÀ L.M.M. CON L'AUSILIO DI ATTREZZI IDONEI ED IMPIEGO DI OPERATORE SUBAQUEO muratura in mattoni o tufo Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subaqueo, compreso il salpamento del materiale risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L. nonchè ogni onere e magistero per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte	mc	1,0000	50,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.a	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	0,044000	35,49	1,56	
		Totale Manodopera				**1,56**	**3,102**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.60.10.b	BARCA APPOGGIO Barca appoggio attrezzata con guide e palombaro, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,090000	118,07	10,63	
3	ABR25_AT_10.60.05.a	ATTREZZATURA COMPLETA VARIA PER DEMOLIZIONI SUBACQUEE Attrezzatura completa per demolizione subacquea	ora	0,500000	55,13	27,57	
		Totale Noli				**38,20**	**75,959**

Totale Euro	39,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,76	5,96	
Totale Euro	45,72	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,72	4,57	
Totale Euro	50,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,29**	
Totale Manodopera Euro	1,56	3,102
Totale Noli Euro	38,20	75,959

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.20.b	DEMOLIZIONE DI MURATURA, ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI PROFONDITÀ L.M.M. CON L'AUSILIO DI ATTREZZI IDONEI ED IMPIEGO DI OPERATORE SUBAQUEO muratura in pietrame Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subaqueo, compreso il salpamento del materiale risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L. nonchè ogni onere e magistero per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte	mc	1,0000	65,20

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.a	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	0,050000	35,49	1,77	
		Totale Manodopera				**1,77**	**2,715**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.60.10.b	BARCA APPOGGIO Barca appoggio attrezzata con guide e palombaro, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,090000	118,07	10,63	
3	ABR25_AT_10.60.05.a	ATTREZZATURA COMPLETA VARIA PER DEMOLIZIONI SUBACQUEE Attrezzatura completa per demolizione subacquea	ora	0,710000	55,13	39,14	
		Totale Noli				**49,77**	**76,334**

Totale Euro	51,54	
Spese Generali 15,000% su Euro 51,54	7,73	
Totale Euro	59,27	
Utile Impresa 10,000% su Euro 59,27	5,93	
Totale Euro	65,20	
Prezzo di Applicazione Euro	**65,20**	
Totale Manodopera Euro	1,77	2,715
Totale Noli Euro	49,77	76,334

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.30.a	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON AUSILIO DI MARTELLO DEMOLITORE MECCANICO, ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M non armato Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m	mc	1,0000	214,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,700000	30,60	52,02	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,700000	25,50	43,35	
		Totale Manodopera				**95,37**	**44,545**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	1,700000	11,96	20,33	
4	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,700000	25,93	44,08	
5	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,175000	54,12	9,47	
		Totale Noli				**73,88**	**34,507**

Totale Euro	169,25	
Spese Generali 15,000% su Euro 169,25	25,39	
Totale Euro	194,64	
Utile Impresa 10,000% su Euro 194,64	19,46	
Totale Euro	214,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**214,10**	
Totale Manodopera Euro	95,37	44,545
Totale Noli Euro	73,88	34,507

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.30.b	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO CON AUSILIO DI MARTELLO DEMOLITORE MECCANICO, ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M armato Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m	mc	1,0000	261,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	2,100000	30,60	64,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	2,100000	25,50	53,55	
		Totale Manodopera				**117,81**	**45,022**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	2,100000	11,96	25,12	
4	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	2,100000	25,93	54,45	
5	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,175000	54,12	9,47	
		Totale Noli				**89,04**	**34,028**

Totale Euro	206,85	
Spese Generali 15,000% su Euro 206,85	31,03	
Totale Euro	237,88	
Utile Impresa 10,000% su Euro 237,88	23,79	
Totale Euro	261,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**261,67**	
Totale Manodopera Euro	117,81	45,022
Totale Noli Euro	89,04	34,028

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.40.a	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI PROFONDITÀ CON L'AUSILIO DI ATTREZZI IDONEI ED IMPIEGO DI OPERATORE SUBBAQUEO non armato Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subbaqueo, compreso il salpamento del materiale risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L. nonchè ogni onere e magistero per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte	mc	1,0000	277,04

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.c	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subspecializzato o 3° livello	ora	1,830000	46,29	84,71	
2	ABR25_RU_1.5.8.a	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	1,830000	35,49	64,95	
		Totale Manodopera				**149,66**	**54,021**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	1,830000	11,96	21,89	
4	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,830000	25,93	47,45	
		Totale Noli				**69,34**	**25,029**

Totale Euro	219,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 219,00	32,85	
Totale Euro	251,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 251,85	25,19	
Totale Euro	277,04	
Prezzo di Applicazione Euro	**277,04**	
Totale Manodopera Euro	149,66	54,021
Totale Noli Euro	69,34	25,029

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.40.b	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI PROFONDITÀ CON L'AUSILIO DI ATTREZZI IDONEI ED IMPIEGO DI OPERATORE SUBBAQUEO armato Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subbaqueo, compreso il salpamento del materiale risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L. nonchè ogni onere e magistero per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte	mc	1,0000	323,95

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.c	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subspecializzato o 3° livello	ora	2,140000	46,29	99,06	
2	ABR25_RU_1.5.8.a	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	2,140000	35,49	75,95	
		Totale Manodopera				**175,01**	**54,024**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.85.a	MARTELLI DEMOLITORI Martelli demolitori di potenza 1200 l/min e peso 10 kg	ora	2,140000	11,96	25,59	
4	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	2,140000	25,93	55,49	
		Totale Noli				**81,08**	**25,029**

Totale Euro	256,09	
Spese Generali 15,000% su Euro 256,09	38,41	
Totale Euro	294,50	
Utile Impresa 10,000% su Euro 294,50	29,45	
Totale Euro	323,95	
Prezzo di Applicazione Euro	**323,95**	
Totale Manodopera Euro	175,01	54,024
Totale Noli Euro	81,08	25,029

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.50.a	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M CON USO DI CEMENTO SPACCAROCCIA su rocce, pietrame, trovanti e simili Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:	mc	1,0000	352,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,400000	25,50	35,70	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,400000	30,60	42,84	
		Totale Manodopera				**78,54**	**22,273**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.m	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	13,0000	11,80	153,40	
		Totale Materiali				**153,40**	**43,502**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,200000	25,93	31,12	
4	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,200000	13,08	15,70	
		Totale Noli				**46,82**	**13,277**

Totale Euro	278,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 278,76	41,81	
Totale Euro	320,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 320,57	32,06	
Totale Euro	352,63	
Prezzo di Applicazione Euro	**352,63**	

Totale Manodopera Euro	78,54	22,273
Totale Noli Euro	46,82	13,277
Totale Materiali Euro	153,40	43,502

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.50.b	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M CON USO DI CEMENTO SPACCAROCCIA su cemento non armato Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:	mc	1,0000	403,55

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,600000	25,50	40,80	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,600000	30,60	48,96	
		Totale Manodopera				**89,76**	**22,243**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.m	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	14,8000	11,80	174,64	
		Totale Materiali				**174,64**	**43,276**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,400000	25,93	36,30	
4	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,400000	13,08	18,31	
		Totale Noli				**54,61**	**13,532**

Totale Euro	319,01	
Spese Generali 15,000% su Euro 319,01	47,85	
Totale Euro	366,86	
Utile Impresa 10,000% su Euro 366,86	36,69	
Totale Euro	403,55	
Prezzo di Applicazione Euro	**403,55**	

Totale Manodopera Euro	89,76	22,243
Totale Noli Euro	54,61	13,532
Totale Materiali Euro	174,64	43,276

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.50.c	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SU BANCHINA FINO AD UNA ALTEZZA PARI A M -0,50 SUL L.M.M CON USO DI CEMENTO SPACCAROCCIA su cemento leggermente armato (peso medio ferro 90 Kg/m² di CLS) Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata:	mc	1,0000	493,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	1,800000	25,50	45,90	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	1,800000	30,60	55,08	
		Totale Manodopera				**100,98**	**20,461**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.10.30.m	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	18,8000	11,80	221,84	
		Totale Materiali				**221,84**	**44,950**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,600000	25,93	41,49	
4	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,600000	13,08	20,93	
5	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,800000	6,13	4,90	
		Totale Noli				**67,32**	**13,641**

Totale Euro	390,14	
Spese Generali 15,000% su Euro 390,14	58,52	
Totale Euro	448,66	
Utile Impresa 10,000% su Euro 448,66	44,87	
Totale Euro	493,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**493,53**	

Totale Manodopera Euro	100,98	20,461
Totale Noli Euro	67,32	13,641
Totale Materiali Euro	221,84	44,950

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.60.a	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI PROFONDITÀ CON L'IMPIEGO DI OPERATORE SUBBAQUEO E USO DI CEMENTO SPACCAROCCIA su rocce, pietrame, trovanti e simili Demolizione controllata di strutture eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subbaqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L. nonchè ogni onere e magistero per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte	mc	1,0000	386,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.a	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	1,100000	35,49	39,04	
2	ABR25_RU_1.5.8.c	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subspecializzato o 3° livello	ora	1,100000	46,29	50,92	
		Totale Manodopera				**89,96**	**23,282**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.m	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	13,0000	11,80	153,40	
		Totale Materiali				**153,40**	**39,701**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,300000	25,93	33,71	
4	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,300000	13,08	17,00	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,210000	54,12	11,37	
		Totale Noli				**62,08**	**16,067**
					Totale Euro	305,44	
					Spese Generali 15,000% su Euro 305,44	45,82	
					Totale Euro	351,26	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 351,26	35,13	
					Totale Euro	386,39	
					Prezzo di Applicazione Euro	**386,39**	
					Totale Manodopera Euro	89,96	23,282
					Totale Noli Euro	62,08	16,067
					Totale Materiali Euro	153,40	39,701

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.60.b	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI PROFONDITÀ CON L'IMPIEGO DI OPERATORE SUBBAQUEO E USO DI CEMENTO SPACCAROCCIA su cemento non armato Demolizione controllata di strutture eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subbaqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L. nonchè ogni onere e magistero per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte	mc	1,0000	437,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.a	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	1,100000	35,49	39,04	
2	ABR25_RU_1.5.8.c	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subspecializzato o 3° livello	ora	1,100000	46,29	50,92	
		Totale Manodopera				**89,96**	**20,556**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.10.30.m	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	14,8000	11,80	174,64	
		Totale Materiali				**174,64**	**39,905**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,800000	25,93	46,67	
4	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,700000	13,08	22,24	
6	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,230000	54,12	12,45	
		Totale Noli				**81,36**	**18,591**

Totale Euro	345,96	
Spese Generali 15,000% su Euro 345,96	51,89	
Totale Euro	397,85	
Utile Impresa 10,000% su Euro 397,85	39,79	
Totale Euro	437,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**437,64**	

Totale Manodopera Euro	89,96	20,556
Totale Noli Euro	81,36	18,591
Totale Materiali Euro	174,64	39,905

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.60.c	DEMOLIZIONE CONTROLLATA DI STRUTTURE ESEGUITA SOTT'ACQUA A QUALSIASI PROFONDITÀ CON L'IMPIEGO DI OPERATORE SUBBAQUEO E USO DI CEMENTO SPACCAROCCIA su cemento leggermente armato Demolizione controllata di strutture eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subbaqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risulasnte da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti , secondo le disposizioni della D. L. nonchè ogni onere e magistero per dare l'operazione compiuta a perfetta regola d'arte	mc	1,0000	517,28

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.a	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	1,250000	35,49	44,36	
2	ABR25_RU_1.5.8.c	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subspecializzato o 3° livello	ora	1,250000	46,29	57,86	
		Totale Manodopera				**102,22**	**19,761**
		Materiali					
6	ABR25_MAT_2.10.30.m	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	18,7500	11,80	221,25	
		Totale Materiali				**221,25**	**42,772**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.5.90.a	COMPRESSORI D'ARIA CON MOTORE A SCOPPIO Compressori ad aria di potenza 5000 l/min	ora	1,700000	25,93	44,08	
4	ABR25_AT_10.10.20.a	TRIVELLA DI POTENZA 1600 l/min Trivella di potenza 1600 l/min	ora	1,700000	13,08	22,24	
5	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	1,000000	6,13	6,13	
7	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,240000	54,12	12,99	
		Totale Noli				**85,44**	**16,517**

Totale Euro	408,91	
Spese Generali 15,000% su Euro 408,91	61,34	
Totale Euro	470,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 470,25	47,03	
Totale Euro	517,28	
Prezzo di Applicazione Euro	**517,28**	
Totale Manodopera Euro	102,22	19,761
Totale Noli Euro	85,44	16,517
Totale Materiali Euro	221,25	42,772

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.70.a	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, COMPLETI DI PEZZI SPECIALI E COLLARI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA E ALLE STRUTTURE, DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE E CON QUALSIASI SVILUPPO Rimozione di ringhiere, inferriate e simili Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 km	kg	1,0000	0,74

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,014000	25,50	0,36	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,007000	30,60	0,21	
		Totale Manodopera				**0,57**	**77,027**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.20.30.a	ARGANO Argano con motore da 4 hp	ora	0,004000	2,54	0,01	
		Totale Noli				**0,01**	**1,351**

Totale Euro	0,58	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,58	0,09	
Totale Euro	0,67	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,67	0,07	
Totale Euro	0,74	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,74**	

Totale Manodopera Euro	0,57	77,027
Totale Noli Euro	0,01	1,351

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.70.b	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, COMPLETI DI PEZZI SPECIALI E COLLARI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA E ALLE STRUTTURE, DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE E CON QUALSIASI SVILUPPO Di elementi struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 km	kg	1,0000	0,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,005000	25,50	0,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,005000	30,60	0,15	
		Totale Manodopera				**0,28**	**42,424**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0001	463,96	0,05	
4	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0001	322,91	0,03	
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0001	488,67	0,05	
		Totale Materiali				**0,13**	**19,697**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,001000	6,13	0,01	
7	ABR25_AT_10.20.40.c	GRU' A TORRE Gru a torre,sbraccio 42 m, portata 2600 kg e altezza 43 m	ora	0,002000	51,40	0,10	
		Totale Noli				**0,11**	**16,667**

Totale Euro	0,52	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,52	0,08	
Totale Euro	0,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,60	0,06	
Totale Euro	0,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,66**	

Totale Manodopera Euro	0,28	42,424
Totale Materiali Euro	0,13	19,697
Totale Noli Euro	0,11	16,667

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.70.c	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, COMPLETI DI PEZZI SPECIALI E COLLARI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA E ALLE STRUTTURE, DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE E CON QUALSIASI SVILUPPO Di grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 km	kg	1,0000	0,52

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,004000	25,50	0,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,004000	30,60	0,12	
		Totale Manodopera				**0,22**	**42,308**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.120.10.a	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavole da ponte di spessore mm 50	mc	0,0001	463,96	0,05	
4	ABR25_MAT_2.120.10.g	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in travi uso Trieste	mc	0,0001	322,91	0,03	
5	ABR25_MAT_2.120.10.b	ABETE DA LAVORO Abete da lavoro in tavolame di spessore mm 25	mc	0,0001	488,67	0,05	
		Totale Materiali				**0,13**	**25,000**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,001000	6,13	0,01	
7	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,000500	99,24	0,05	
		Totale Noli				**0,06**	**11,538**

Totale Euro	0,41	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,41	0,06	
Totale Euro	0,47	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,47	0,05	
Totale Euro	0,52	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,52**	

Totale Manodopera Euro	0,22	42,308
Totale Materiali Euro	0,13	25,000
Totale Noli Euro	0,06	11,538

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.70.d	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, COMPLETI DI PEZZI SPECIALI E COLLARI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA E ALLE STRUTTURE, DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE E CON QUALSIASI SVILUPPO Manufatti in ghisa del peso inferiore ai 200 kg Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 km	kg	1,0000	0,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,008000	25,50	0,20	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,008000	30,60	0,24	
		Totale Manodopera				**0,44**	**68,750**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,001000	6,13	0,01	
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,000500	99,24	0,05	
		Totale Noli				**0,06**	**9,375**

Totale Euro	0,50
Spese Generali 15,000% su Euro 0,50	0,08
Totale Euro	0,58
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,58	0,06
Totale Euro	0,64
Prezzo di Applicazione Euro	**0,64**

Totale Manodopera Euro	0,44	68,750
Totale Noli Euro	0,06	9,375

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.70.e	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO, COMPLETI DI PEZZI SPECIALI E COLLARI DI ANCORAGGIO ALLA MURATURA E ALLE STRUTTURE, DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE E CON QUALSIASI SVILUPPO Di bitte in ghisa o manufatti assimilabili Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 km	kg	1,0000	0,50

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,006000	25,50	0,15	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,006000	30,60	0,18	
		Totale Manodopera				**0,33**	**66,000**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.30.55.a	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	ora	0,001000	6,13	0,01	
4	ABR25_AT_10.20.35.a	AUTOGRU' Autogru' da 20000 kg	ora	0,000500	99,24	0,05	
		Totale Noli				**0,06**	**12,000**

Totale Euro	0,39
Spese Generali 15,000% su Euro 0,39	0,06
Totale Euro	0,45
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,45	0,05
Totale Euro	0,50
Prezzo di Applicazione Euro	**0,50**

Totale Manodopera Euro	0,33	66,000
Totale Noli Euro	0,06	12,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.80.a	RIMOZIONE DI PARABORDO IN LEGNO O GOMMA DI QUALSIASI FORMA E LUNGHEZZA FINO A TRE METRI in legno Rimozione di parabordo in legno o gomma di qualsiasi forma e lunghezza fino a tre metri, compreso lo snellimento degli apparecchi di tenuta e sospensione, il taglio di catene, il prelevamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'operazione compiuta	m	1,00	14,17

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,180000	25,50	4,59	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,180000	30,60	5,51	
		Totale Manodopera				**10,10**	**71,277**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.60.05.a	ATTREZZATURA COMPLETA VARIA PER DEMOLIZIONI SUBACQUEE Attrezzatura completa per demolizione subacquea	ora	0,020000	55,13	1,10	
		Totale Noli				**1,10**	**7,763**

Totale Euro	11,20
Spese Generali 15,000% su Euro 11,20	1,68
Totale Euro	12,88
Utile Impresa 10,000% su Euro 12,88	1,29
Totale Euro	14,17
Prezzo di Applicazione Euro	**14,17**

Totale Manodopera Euro	10,10	71,277
Totale Noli Euro	1,10	7,763

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.80.b	RIMOZIONE DI PARABORDO IN LEGNO O GOMMA DI QUALSIASI FORMA E LUNGHEZZA FINO A TRE METRI in gomma Rimozione di parabordo in legno o gomma di qualsiasi forma e lunghezza fino a tre metri, compreso lo snellimento degli apparecchi di tenuta e sospensione, il taglio di catene, il prelevamento ed ogni altro onere e magistero per dare l'operazione compiuta	m	1,00	21,25

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,270000	25,50	6,89	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,270000	30,60	8,26	
		Totale Manodopera				**15,15**	**71,294**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.60.05.a	ATTREZZATURA COMPLETA VARIA PER DEMOLIZIONI SUBACQUEE Attrezzatura completa per demolizione subacquea	ora	0,030000	55,13	1,65	
		Totale Noli				**1,65**	**7,765**

Totale Euro	16,80
Spese Generali 15,000% su Euro 16,80	2,52
Totale Euro	19,32
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,32	1,93
Totale Euro	21,25
Prezzo di Applicazione Euro	**21,25**

Totale Manodopera Euro	15,15	71,294
Totale Noli Euro	1,65	7,765

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.30.90.a	RIMOZIONE DI PARABORDI PENSILI DI QUALUNQUE TIPO E DIMENSIONE, COMPRESO IL TRASPORTO IN MAGAZZINO DI QUELLI RIUTILIZZABILI rimozione di parabordi Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione, compreso il trasporto in magazzino di quelli riutilizzabili	m	1,00	18,46

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,200000	25,50	5,10	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,200000	30,60	6,12	
		Totale Manodopera				**11,22**	**60,780**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.60.05.a	ATTREZZATURA COMPLETA VARIA PER DEMOLIZIONI SUBACQUEE Attrezzatura completa per demolizione subacquea	ora	0,030000	55,13	1,65	
4	ABR25_AT_10.5.5.h	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 11 m³	ora	0,027000	63,67	1,72	
		Totale Noli				**3,37**	**18,256**

Totale Euro	14,59	
Spese Generali 15,000% su Euro 14,59	2,19	
Totale Euro	16,78	
Utile Impresa 10,000% su Euro 16,78	1,68	
Totale Euro	18,46	
Prezzo di Applicazione Euro	**18,46**	
Totale Manodopera Euro	11,22	60,780
Totale Noli Euro	3,37	18,256

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCANNI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.40.10.a	COSTITUZIONE DI STRATI DI BONIFICA, SCANNI DI IMBASAMENTO, NUCLEI DI OPERE A GETTATA Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non inferiore a 26 kN/m³ e del peso singolo da 5 kg a 50 kg., proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L. e site ad una distanza non superiore a 10 km., dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere del trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	t	1,000	39,70

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.a	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	0,049400	35,49	1,75	
2	ABR25_RU_1.5.8.c	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subspecializzato o 3° livello	ora	0,002500	46,29	0,12	
		Totale Manodopera				**1,87**	**4,710**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.20.12.a	Pietrame in scapoli, del peso singolo da 5 a 50 kg, di natura calcarea o lavica, provenienti da cave situate a distanza non eccedenti i 40 km.	mc	1,0000	22,37	22,37	
		Totale Materiali				**22,37**	**56,348**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.60.50.a	AUTOGRU Autogru cingolata corredata di benna mordente o di benna a polipo, con sbraccio fino a m 40 potenza di sollevamento fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti, e lubrifcanti, i ricambi, la manutenzione..	ora	0,040000	161,60	6,46	
4	ABR25_AT_10.60.10.a	BARCA APPOGGIO Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,010000	68,11	0,68	
		Totale Noli				**7,14**	**17,985**

Totale Euro	31,38	
Spese Generali 15,000% su Euro 31,38	4,71	
Totale Euro	36,09	
Utile Impresa 10,000% su Euro 36,09	3,61	
Totale Euro	39,70	
Prezzo di Applicazione Euro	**39,70**	

Totale Manodopera Euro	1,87	4,710
Totale Noli Euro	7,14	17,985
Totale Materiali Euro	22,37	56,348

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCANNI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.40.20.a	REGOLARIZZAZIONE E SPIANAMENTO SUBACQUEO DI SCANNI DI IMBASAMENTO ESEGUITO ANCHE A MEZZO DI PALOMBARO A QUALUNQUE PROFONDITÀ Regolarizzazione di scanni di imbasamento Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento eseguito anche a mezzo di palombaro a qualunque profondità, compreso l'impiego degli idonei mezzi marittimi, la fornitura e la posa in opera del pietrisco necessario per la regolarizzazione e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	mq	1,00	21,24

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.a	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	0,016000	35,49	0,57	
2	ABR25_RU_1.5.8.c	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subspecializzato o 3° livello	ora	0,016000	46,29	0,74	
		Totale Manodopera				**1,31**	**6,168**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.20.12.a	Pietrame in scapoli, del peso singolo da 5 a 50 kg, di natura calcarea o lavica, provenienti da cave situate a distanza non eccedenti i 40 km.	mc	0,2000	22,37	4,47	
		Totale Materiali				**4,47**	**21,045**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.60.30.a	BETTA DA RIMORCHIARE Betta da rimorchiare della capacità di mc 500, già funzionante in cantiere, compresa la manutenzione e l'assicurazione, ma esclusi gli operatori	ora	0,016000	138,75	2,22	
5	ABR25_AT_10.60.40.a	RIMORCHIATORE Rimorchiatore gia funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione, bolli, e compreso l'equipaggio, HP 250	ora	0,016000	123,81	1,98	
6	ABR25_AT_10.60.10.a	BARCA APPOGGIO Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,100000	68,11	6,81	
		Totale Noli				**11,01**	**51,836**

Totale Euro	16,79	
Spese Generali 15,000% su Euro 16,79	2,52	
Totale Euro	19,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 19,31	1,93	
Totale Euro	21,24	
Prezzo di Applicazione Euro	**21,24**	
Totale Manodopera Euro	1,31	6,168
Totale Materiali Euro	4,47	21,045
Totale Noli Euro	11,01	51,836

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.10.a	MASSI ARTIFICIALI FORMATI IN CANTIERE, IN CLS CLASSE DI RESISTENZA C16/20 per volume inferiore a 9 m³ Massi artificiali formati in cantiere, in cls classe di resistenza C16/20, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente:	mc	1,0000	101,54

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,100000	28,43	2,84	
		Totale Manodopera				**4,12**	**4,058**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,8000	89,31	71,45	
		Totale Materiali				**71,45**	**70,366**
		Altro					
4	ABR25_E.03.30.10.a	CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO RETTE O CENTINATE PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI O ARMATI Per opere di fondazione	mq	0,16	29,38	4,70	
		Totale Altro				**4,70**	**4,629**

Totale Euro	80,27	
Spese Generali 15,000% su Euro 80,27	12,04	
Totale Euro	92,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 92,31	9,23	
Totale Euro	101,54	
Prezzo di Applicazione Euro	**101,54**	

Totale Manodopera Euro	4,12	4,058
Totale Materiali Euro	71,45	70,366
Totale Altro Euro	4,70	4,629

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.10.b	MASSI ARTIFICIALI FORMATI IN CANTIERE, IN CLS CLASSE DI RESISTENZA C16/20 per volume superiore a 9 m³ Massi artificiali formati in cantiere, in cls classe di resistenza C16/20, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente:	mc	1,0000	113,00

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,050000	25,50	1,28	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,150000	32,32	4,85	
		Totale Manodopera				**6,13**	**5,425**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.30.10.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Conglomerato cementizio preconfezionato Rck 15 - calcestruzzo C12/15	mc	0,8000	89,31	71,45	
		Totale Materiali				**71,45**	**63,230**
		Altro					
4	ABR25_E.03.30.10.a	CASSEFORME DI QUALUNQUE TIPO RETTE O CENTINATE PER GETTI DI CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI O ARMATI Per opere di fondazione	mq	0,40	29,38	11,75	
		Totale Altro				**11,75**	**10,398**

Totale Euro	89,33	
Spese Generali 15,000% su Euro 89,33	13,40	
Totale Euro	102,73	
Utile Impresa 10,000% su Euro 102,73	10,27	
Totale Euro	113,00	
Prezzo di Applicazione Euro	**113,00**	

Totale Manodopera Euro	6,13	5,425
Totale Materiali Euro	71,45	63,230
Totale Altro Euro	11,75	10,398

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.100.a	Maggiorazione per trasporto scogli, di qualunque categoria, per distanze superiori a 10 km dalla cava di approvvigionamento. Per ogni km di peso trasportato oltre i primi 10 Maggiorazione per trasporto scogli, di qualunque categoria, per distanze superiori a 10 km dalla cava di approvvigionamento. Per ogni km di peso trasportato oltre i primi 10	t/km	1,000	0,29

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,002000	30,60	0,06	
		Totale Manodopera				**0,06**	**20,690**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.5.5.i	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 15 m³	ora	0,002000	87,12	0,17	
		Totale Noli				**0,17**	**58,621**
		Altro					
3				0,00	0,00	0,00	
		Totale Altro				**0,00**	**0,000**

Totale Euro	0,23	
Spese Generali 15,000% su Euro 0,23	0,03	
Totale Euro	0,26	
Utile Impresa 10,000% su Euro 0,26	0,03	
Totale Euro	0,29	
Prezzo di Applicazione Euro	**0,29**	

Totale Manodopera Euro	0,06	20,690
Totale Noli Euro	0,17	58,621
Totale Altro Euro	0,00	0,000

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.110.a	MURATURA SUBACQUEA DI MATTONI PIENI E MALTA DI ASSOLUTO CEMENTO TIPO 32,5 (DOSATA A Q.LI 7,00 DI CEMENTO PER A M muratura subacquea di mattoni Muratura subacquea di mattoni pieni e malta di assoluto cemento tipo 32,5 (dosata a q.li 7,00 di cemento per a m³), di qualsiasi spessore anche sottile o per ripristino di vecchia muratura sott'acqua, eseguita da sommozzatore attrezzato a qualsiasi profondità, compresa la pulizia e picchettatura delle pareti e dei cavi, le appesature, la configurazione delle pareti di attacco	mc	1,0000	1.283,82

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.8.a	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subacqueo comune o 1° livello	ora	5,116000	35,49	181,57	
2	ABR25_RU_1.5.8.c	MANODOPERA CATEGORIA PARTICOLARE Operaio subspecializzato o 3° livello	ora	4,054400	46,29	187,68	
		Totale Manodopera				**369,25**	**28,762**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.50.10.a	MATTONI PIENI Mattoni pieni cm 5,5x12x25	cad	434,0000	0,65	282,10	
		Totale Materiali				**282,10**	**21,973**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.60.20.A	PONTONE A BIGO Pontone a bigo armato	ora	1,000000	276,94	276,94	
6	ABR25_AT_10.60.10.a	BARCA APPOGGIO Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	1,000000	68,11	68,11	
		Totale Noli				**345,05**	**26,877**
		Specie2					
4	ABR25_MAT_90.30.60.h	Malta di cemento tipo 32.5 e sabbia composta da: Con 700 kg di cemento per 1 m³ di sabbia	mc	0,1000	184,81	18,48	
		Totale Specie2				**18,48**	**1,439**

Totale Euro	1.014,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 1.014,88	152,23	
Totale Euro	1.167,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 1.167,11	116,71	
Totale Euro	1.283,82	
Prezzo di Applicazione Euro	**1.283,82**	

Totale Manodopera Euro	369,25	28,762
Totale Materiali Euro	282,10	21,973
Totale Specie2 Euro	18,48	1,439
Totale Noli Euro	345,05	26,877

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.130.a	GHISA DI SECONDA FUSIONE, DATA IN OPERA PER BITTA DI ORMEGGIO SECONDO I GRAFICI DI PROGETTO OVVERO LE INDICAZIONI DELLA D.L. fino a 250 kg Ghisa di seconda fusione, data in opera per bitta di ormeggio secondo i grafici di progetto ovvero le indicazioni della D.L. compreso la dipintura a tre passate di cui la prima con olio e minio di ferro e le due successive passate a colore ad olio compreso ogni spesa per il modello nonchè tutti gli oneri ed i magisteri per dare il lavoro perfettamente compiuto a regola d'arte	kg	1,0000	3,64

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,005000	25,50	0,13	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003300	30,60	0,10	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,002500	32,32	0,08	
		Totale Manodopera				**0,31**	**8,516**
		Materiali					
4	ABR25_MAT_2.220.240.a	GHISA PER OPERE MARITTIME Ghisa per opere marittime. Ghisa di seconda fusione, per bitta di ormeggio secondo i grafici di progetto ovvero le indicazioni della D.L.	kg	1,0000	0,95	0,95	
5	ABR25_MAT_2.220.240.b	GHISA PER OPERE MARITTIME Ghisa per opere marittime. Dipintura a tre mani per Ghisa di seconda fusione, per bitta di ormeggio secondo i grafici di progetto ovvero le indicazioni della D.L.	a corpo	1,00	1,49	1,49	
		Totale Materiali				**2,44**	**67,033**
		Noli					
6	ABR25_AT_10.60.50.b	AUTOGRU Autogru telescopica autocarrata compreso il conducente/operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, l'assicurazione, il bollo, la manutenzione, con braccio fino a 22 m e portata fino a 70 t.	ora	0,002500	53,45	0,13	
		Totale Noli				**0,13**	**3,571**

Totale Euro	2,88	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,88	0,43	
Totale Euro	3,31	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,31	0,33	
Totale Euro	3,64	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,64**	

Totale Manodopera Euro	0,31	8,516
Totale Materiali Euro	2,44	67,033
Totale Noli Euro	0,13	3,571

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.130.b	GHISA DI SECONDA FUSIONE, DATA IN OPERA PER BITTA DI ORMEGGIO SECONDO I GRAFICI DI PROGETTO OVVERO LE INDICAZIONI DELLA D.L. oltre 250 kg e fino a 1200 kg Ghisa di seconda fusione, data in opera per bitta di ormeggio secondo i grafici di progetto ovvero le indicazioni della D.L. compreso la dipintura a tre passate di cui la prima con olio e minio di ferro e le due successive passate a colore ad olio compreso ogni spesa per il modello nonchè tutti gli oneri ed i magisteri per dare il lavoro perfettamente compiuto a regola d'arte	kg	1,0000	3,58

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,003300	25,50	0,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,003300	30,60	0,10	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,002500	32,32	0,08	
		Totale Manodopera				**0,26**	**7,263**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.220.240.a	GHISA PER OPERE MARITTIME Ghisa per opere marittime. Ghisa di seconda fusione, per bitta di ormeggio secondo i grafici di progetto ovvero le indicazioni della D.L.	kg	1,0000	0,95	0,95	
6	ABR25_MAT_2.220.240.b	GHISA PER OPERE MARITTIME Ghisa per opere marittime. Dipintura a tre mani per Ghisa di seconda fusione, per bitta di ormeggio secondo i grafici di progetto ovvero le indicazioni della D.L.	a corpo	1,00	1,49	1,49	
		Totale Materiali				**2,44**	**68,156**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.60.50.b	AUTOGRU Autogru telescopica autocarrata compreso il conducente/operatore, i consumi di carburanti e lubrificanti, l'assicurazione, il bollo, la manutenzione, con braccio fino a 22 m e portata fino a 70 t.	ora	0,002500	53,45	0,13	
		Totale Noli				**0,13**	**3,631**

Totale Euro	2,83	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,83	0,42	
Totale Euro	3,25	
Utile Impresa 10,000% su Euro 3,25	0,33	
Totale Euro	3,58	
Prezzo di Applicazione Euro	**3,58**	

Totale Manodopera Euro	0,26	7,263
Totale Noli Euro	0,13	3,631
Totale Materiali Euro	2,44	68,156

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.140.a	FERRO LAVORATO ALLA FUCINA, DATO IN OPERA ZINCATO, PER ANELLONI DI ORMEGGIO, STAFFE PER PARABORDI E PER ANELLI PUNTE A VITE PER ANCORAGGI, BULLONI, DADI, PERNI ETC Ferro lavorato alla fucina, per anelloni di ormeggio Ferro lavorato alla fucina, dato in opera zincato, per anelloni di ormeggio, staffe per parabordi e per anelli punte a vite per ancoraggi, bulloni, dadi, perni etc., compreso la sagomatura, saldatura e dipintura con tre mani di colore nero ad olio, nonchè tutti gli oneri ed i magisteri per dare il lavoro perfettamente compiuto a regola d'arte	kg	1,0000	2,53

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,022600	25,50	0,58	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,020000	32,32	0,65	
		Totale Manodopera				**1,23**	**48,617**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.220.112.a	PROFILATI METALLICI PER ORMEGGI Profilati metallici ad alta resistenza, con zincatura tipo marino per ancoraggio di bitte	kg	1,0500	0,11	0,12	
		Totale Materiali				**0,12**	**4,743**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.5.5.g	NOLEGGIO DI AUTOCARRO Autocarro ribaltabile da 7 m³	ora	0,012000	54,12	0,65	
		Totale Noli				**0,65**	**25,692**

Totale Euro	2,00	
Spese Generali 15,000% su Euro 2,00	0,30	
Totale Euro	2,30	
Utile Impresa 10,000% su Euro 2,30	0,23	
Totale Euro	2,53	
Prezzo di Applicazione Euro	**2,53**	

Totale Manodopera Euro	1,23	48,617
Totale Materiali Euro	0,12	4,743
Totale Noli Euro	0,65	25,692

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.20.a	TRASPORTO SOLLEVAMENTO E POSA IN OPERA DI MASSI IN CLS PER FORMAZIONE DI MANTELLATA per volume inferiore a 9 m³ Trasporto sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata con l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi compreso ogni onere e magistero	mc	1,0000	73,63

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,310400	25,50	7,92	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,155200	30,60	4,75	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,077600	32,32	2,51	
		Totale Manodopera				**15,18**	**20,617**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.60.50.a	AUTOGRU Autogru cingolata corredata di benna mordente o di benna a polipo, con sbraccio fino a m 40 potenza di sollevamento fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti, e lubrifcanti, i ricambi, la manutenzione..	ora	0,055300	161,60	8,94	
5	ABR25_AT_10.60.20.b	PONTONE A BIGO Pontone semovente armato con gru avente portata di 60 t, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, manutenzione, assicurazione, equipaggio e operatore della gru.	ora	0,037400	520,68	19,47	
6	ABR25_AT_10.60.20.c	PONTONE A BIGO Pontone portamassi, compresa la manutenzione e l'assicurazione, ma eslcusi gli operatori.	ora	0,246000	29,62	7,29	
7	ABR25_AT_10.60.10.a	BARCA APPOGGIO Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,107600	68,11	7,33	
		Totale Noli				**43,03**	**58,441**
					Totale Euro	58,21	
					Spese Generali 15,000% su Euro 58,21	8,73	
					Totale Euro	66,94	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 66,94	6,69	
					Totale Euro	73,63	
					Prezzo di Applicazione Euro	**73,63**	
					Totale Manodopera Euro	15,18	20,617
					Totale Noli Euro	43,03	58,441

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.20.b	TRASPORTO SOLLEVAMENTO E POSA IN OPERA DI MASSI IN CLS PER FORMAZIONE DI MANTELLATA per volume superiore a 9 m³ Trasporto sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata con l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi compreso ogni onere e magistero	mc	1,0000	115,02

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,552000	25,50	14,08	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,276000	30,60	8,45	
3	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,138000	32,32	4,46	
		Totale Manodopera				**26,99**	**23,465**
		Noli					
4	ABR25_AT_10.60.50.a	AUTOGRU Autogru cingolata corredata di benna mordente o di benna a polipo, con sbraccio fino a m 40 potenza di sollevamento fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti, e lubrifcanti, i ricambi, la manutenzione..	ora	0,087200	161,60	14,09	
5	ABR25_AT_10.60.20.b	PONTONE A BIGO Pontone semovente armato con gru avente portata di 60 t, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, manutenzione, assicurazione, equipaggio e operatore della gru.	ora	0,045180	520,68	23,52	
6	ABR25_AT_10.60.20.c	PONTONE A BIGO Pontone portamassi, compresa la manutenzione e l'assicurazione, ma eslcusi gli operatori.	ora	0,442000	29,62	13,09	
7	ABR25_AT_10.60.10.a	BARCA APPOGGIO Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,194300	68,11	13,23	
		Totale Noli				**63,93**	**55,582**
					Totale Euro	90,92	
					Spese Generali 15,000% su Euro 90,92	13,64	
					Totale Euro	104,56	
					Utile Impresa 10,000% su Euro 104,56	10,46	
					Totale Euro	115,02	
					Prezzo di Applicazione Euro	**115,02**	
					Totale Manodopera Euro	26,99	23,465
					Totale Noli Euro	63,93	55,582

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.30.a	FORNITURA IN CANTIERE DI MASSI ARTIFICIALI IN CLS, CLASSE DI RESISTENZA C25/30, DEL TIPO TETRAPODI per volume inferiore a 8 m³ Fornitura in cantiere di massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente	mc	1,0000	187,66

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**0,288**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.510.a	MASSI ARTIFICIALI IN CLS Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, del tipo tetrapodi, con l'onere delle casseformi, della vibratura e della formatura, per volume inferiore a 8 mc	mc	1,0000	147,81	147,81	
		Totale Materiali				**147,81**	**78,765**

Totale Euro	148,35	
Spese Generali 15,000% su Euro 148,35	22,25	
Totale Euro	170,60	
Utile Impresa 10,000% su Euro 170,60	17,06	
Totale Euro	187,66	
Prezzo di Applicazione Euro	**187,66**	
Totale Manodopera Euro	0,54	0,288
Totale Materiali Euro	147,81	78,765

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.30.b	FORNITURA IN CANTIERE DI MASSI ARTIFICIALI IN CLS, CLASSE DI RESISTENZA C25/30, DEL TIPO TETRAPODI per volume superiore a 8 m³ Fornitura in cantiere di massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura e qualsiasi altro onere e magistero occorrente	mc	1,0000	197,40

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,010000	25,50	0,26	
2	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,010000	28,43	0,28	
		Totale Manodopera				**0,54**	**0,274**
		Materiali					
3	ABR25_MAT_2.40.510.b	MASSI ARTIFICIALI IN CLS Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, del tipo tetrapodi, con l'onere delle casseformi, della vibratura e della formatura, per volume superiore a 8 mc	mc	1,0000	155,50	155,50	
		Totale Materiali				**155,50**	**78,774**

Totale Euro	156,04	
Spese Generali 15,000% su Euro 156,04	23,41	
Totale Euro	179,45	
Utile Impresa 10,000% su Euro 179,45	17,95	
Totale Euro	197,40	
Prezzo di Applicazione Euro	**197,40**	
Totale Manodopera Euro	0,54	0,274
Totale Materiali Euro	155,50	78,774

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.40.a	SOLLEVAMENTO, TRASPORTO DAL CANTIERE AL SITO DI IMPIEGO, DI MASSI ARTIFICIALI DEL TIPO TETRAPODI COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO per volume inferiore a 8 m³ Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi compreso ogni onere e magistero	mc	1,0000	79,10

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**14,22**	**17,977**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.60.20.A	PONTONE A BIGO Pontone a bigo armato	ora	0,140000	276,94	38,77	
3	ABR25_AT_10.60.10.a	BARCA APPOGGIO Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,140000	68,11	9,54	
		Totale Noli				**48,31**	**61,075**

Totale Euro	62,53	
Spese Generali 15,000% su Euro 62,53	9,38	
Totale Euro	71,91	
Utile Impresa 10,000% su Euro 71,91	7,19	
Totale Euro	79,10	
Prezzo di Applicazione Euro	**79,10**	
Totale Manodopera Euro	14,22	17,977
Totale Noli Euro	48,31	61,075

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.40.b	SOLLEVAMENTO, TRASPORTO DAL CANTIERE AL SITO DI IMPIEGO, DI MASSI ARTIFICIALI DEL TIPO TETRAPODI COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO per volume superiore a 8 m³ Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi compreso ogni onere e magistero	mc	1,0000	124,93

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.b	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello	ora	0,500000	28,43	14,22	
		Totale Manodopera				**14,22**	**11,382**
		Noli					
2	ABR25_AT_10.60.20.A	PONTONE A BIGO Pontone a bigo armato	ora	0,245000	276,94	67,85	
3	ABR25_AT_10.60.10.a	BARCA APPOGGIO Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,245000	68,11	16,69	
		Totale Noli				**84,54**	**67,670**

Totale Euro	98,76	
Spese Generali 15,000% su Euro 98,76	14,81	
Totale Euro	113,57	
Utile Impresa 10,000% su Euro 113,57	11,36	
Totale Euro	124,93	
Prezzo di Applicazione Euro	**124,93**	
Totale Manodopera Euro	14,22	11,382
Totale Noli Euro	84,54	67,670

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.50.a	PIETRAME DI NATURA CALCAREA O VULCANICA DI PEZZATURA DA 5 A 50 KG PROVENIENTE DA CAVE IDONEE pietrame proveniente da cave fornito in opera Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave idonee, fornito in opera entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza per la formazione di scogliera compreso trasporto e collocamento in opera e impiego saltuario dal sommozzatore	t	1,000	38,08

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,020000	25,50	0,51	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,002500	32,32	0,08	
		Totale Manodopera				**0,59**	**1,549**
		Materiali					
5	ABR25_MAT_2.20.12.a	Pietrame in scapoli, del peso singolo da 5 a 50 kg, di natura calcarea o lavica, provenienti da cave situate a distanza non eccedenti i 40 km.	mc	1,0000	22,37	22,37	
		Totale Materiali				**22,37**	**58,745**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.60.50.a	AUTOGRU Autogru cingolata corredata di benna mordente o di benna a polipo, con sbraccio fino a m 40 potenza di sollevamento fino a tonnellate 80, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti, e lubrifcanti, i ricambi, la manutenzione..	ora	0,040000	161,60	6,46	
4	ABR25_AT_10.60.10.a	BARCA APPOGGIO Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,010000	68,11	0,68	
		Totale Noli				**7,14**	**18,750**

Totale Euro	30,10	
Spese Generali 15,000% su Euro 30,10	4,52	
Totale Euro	34,62	
Utile Impresa 10,000% su Euro 34,62	3,46	
Totale Euro	38,08	
Prezzo di Applicazione Euro	**38,08**	

Totale Manodopera Euro	0,59	1,549
Totale Noli Euro	7,14	18,750
Totale Materiali Euro	22,37	58,745

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.60.a	SCOGLI DI 1^ CATEGORIA DI NATURA CALCAREA O VULCANICA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 51 E 1.400 KG Realizzato con mezzi terrestri Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 kg, compatti, provenienti da cave idonee distanti non eccedenti i 10 km, forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Realizzato con mezzi terrestri	t	1,000	31,22

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
4	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,028000	32,32	0,90	
		Totale Manodopera				**3,48**	**11,147**
		Materiali					
9	ABR25_MAT_2.20.130.a	SCOGLI Scogli di prima categoria, del peso singolo da 51 a 1400 kg, di natura calcarea basaltica o granitica, provenienti da cave distanti non eccedenti i 10 km.	t	1,000	12,04	12,04	
		Totale Materiali				**12,04**	**38,565**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,028000	50,47	1,41	
6	ABR25_AT_10.5.30.d	DUMPER Dumper della portata di 23 t	ora	0,028000	76,06	2,13	
7	ABR25_AT_10.5.30.d	DUMPER Dumper della portata di 23 t	ora	0,028000	76,06	2,13	
8	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,028000	124,78	3,49	
		Totale Noli				**9,16**	**29,340**

Totale Euro	24,68	
Spese Generali 15,000% su Euro 24,68	3,70	
Totale Euro	28,38	
Utile Impresa 10,000% su Euro 28,38	2,84	
Totale Euro	31,22	
Prezzo di Applicazione Euro	**31,22**	
Totale Manodopera Euro	3,48	11,147
Totale Noli Euro	9,16	29,340
Totale Materiali Euro	12,04	38,565

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.60.b	SCOGLI DI 1^ CATEGORIA DI NATURA CALCAREA O VULCANICA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 51 E 1.400 KG Realizzato con mezzi marittimi Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 kg, compatti, provenienti da cave idonee distanti non eccedenti i 10 km, forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Realizzato con mezzi marittimi	t	1,000	47,56

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,105000	25,50	2,68	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,035000	32,32	1,13	
		Totale Manodopera				**3,81**	**8,011**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.20.130.a	SCOGLI Scogli di prima categoria, del peso singolo da 51 a 1400 kg, di natura calcarea basaltica o granitica, provenienti da cave distanti non eccedenti i 10 km.	t	1,000	12,04	12,04	
		Totale Materiali				**12,04**	**25,315**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.60.20.b	PONTONE A BIGO Pontone semovente armato con gru avente portata di 60 t, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, manutenzione, assicurazione, equipaggio e operatore della gru.	ora	0,032000	520,68	16,66	
4	ABR25_AT_10.60.20.c	PONTONE A BIGO Pontone portamassi, compresa la manutenzione e l'assicurazione, ma eslcusi gli operatori.	ora	0,050000	29,62	1,48	
5	ABR25_AT_10.60.10.a	BARCA APPOGGIO Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,016000	68,11	1,09	
6	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,050000	50,47	2,52	
		Totale Noli				**21,75**	**45,732**

Totale Euro	37,60	
Spese Generali 15,000% su Euro 37,60	5,64	
Totale Euro	43,24	
Utile Impresa 10,000% su Euro 43,24	4,32	
Totale Euro	47,56	
Prezzo di Applicazione Euro	**47,56**	

Totale Manodopera Euro	3,81	8,011
Totale Noli Euro	21,75	45,732
Totale Materiali Euro	12,04	25,315

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.70.a	SCOGLI DI 2^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 1.001 E 3.000 KG DI NATURA CALCAREA O VULCANICA Realizzato con mezzi terrestri Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee distanti non eccedenti i 10 km, forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Realizzato con mezzi terrestri	t	1,000	33,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
4	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,028000	32,32	0,90	
		Totale Manodopera				**3,48**	**10,336**
		Materiali					
9	ABR25_MAT_2.20.130.b	SCOGLI Scogli di seconda categoria, del peso singolo da 1001 a 3000 kg, di natura calcarea basaltica o granitica, provenienti da cave distanti non eccedenti i 10 km.	t	1,000	13,98	13,98	
		Totale Materiali				**13,98**	**41,521**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,028000	50,47	1,41	
6	ABR25_AT_10.5.30.d	DUMPER Dumper della portata di 23 t	ora	0,028000	76,06	2,13	
7	ABR25_AT_10.5.30.d	DUMPER Dumper della portata di 23 t	ora	0,028000	76,06	2,13	
8	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,028000	124,78	3,49	
		Totale Noli				**9,16**	**27,205**

Totale Euro	26,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,62	3,99	
Totale Euro	30,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,61	3,06	
Totale Euro	33,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,67**	

Totale Manodopera Euro	3,48	10,336
Totale Noli Euro	9,16	27,205
Totale Materiali Euro	13,98	41,521

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.70.b	SCOGLI DI 2^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 1.001 E 3.000 KG DI NATURA CALCAREA O VULCANICA Realizzato con mezzi marittimi Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee distanti non eccedenti i 10 km, forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Realizzato con mezzi marittimi	t	1,000	49,31

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,078000	25,50	1,99	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,039000	32,32	1,26	
		Totale Manodopera				**3,25**	**6,591**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.20.130.b	SCOGLI Scogli di seconda categoria, del peso singolo da 1001 a 3000 kg, di natura calcarea basaltica o granitica, provenienti da cave distanti non eccedenti i 10 km.	t	1,000	13,98	13,98	
		Totale Materiali				**13,98**	**28,351**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.60.20.b	PONTONE A BIGO Pontone semovente armato con gru avente portata di 60 t, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, manutenzione, assicurazione, equipaggio e operatore della gru.	ora	0,032000	520,68	16,66	
4	ABR25_AT_10.60.20.c	PONTONE A BIGO Pontone portamassi, compresa la manutenzione e l'assicurazione, ma eslcusi gli operatori.	ora	0,050000	29,62	1,48	
5	ABR25_AT_10.60.10.a	BARCA APPOGGIO Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,016000	68,11	1,09	
6	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,050000	50,47	2,52	
		Totale Noli				**21,75**	**44,109**

Totale Euro	38,98	
Spese Generali 15,000% su Euro 38,98	5,85	
Totale Euro	44,83	
Utile Impresa 10,000% su Euro 44,83	4,48	
Totale Euro	49,31	
Prezzo di Applicazione Euro	**49,31**	

Totale Manodopera Euro	3,25	6,591
Totale Noli Euro	21,75	44,109
Totale Materiali Euro	13,98	28,351

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.80.a	SCOGLI DI 3^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 3.000 E 7.000 KG DI NATURA CALCAREA O VULCANICA Realizzato con mezzi terrestri Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee distanti non eccedenti i 10 km, forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Realizzato con mezzi terrestri	t	1,000	33,67

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
4	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,028000	32,32	0,90	
		Totale Manodopera				**3,48**	**10,336**
		Materiali					
9	ABR25_MAT_2.20.130.c	SCOGLI Scogli di terza categoria, del peso singolo da 3000 a 7000 kg, di natura calcarea basaltica o granitica, provenienti da cave distanti non eccedenti i 10 km.	t	1,000	13,98	13,98	
		Totale Materiali				**13,98**	**41,521**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,028000	50,47	1,41	
6	ABR25_AT_10.5.30.d	DUMPER Dumper della portata di 23 t	ora	0,028000	76,06	2,13	
7	ABR25_AT_10.5.30.d	DUMPER Dumper della portata di 23 t	ora	0,028000	76,06	2,13	
8	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,028000	124,78	3,49	
		Totale Noli				**9,16**	**27,205**

Totale Euro	26,62	
Spese Generali 15,000% su Euro 26,62	3,99	
Totale Euro	30,61	
Utile Impresa 10,000% su Euro 30,61	3,06	
Totale Euro	33,67	
Prezzo di Applicazione Euro	**33,67**	

Totale Manodopera Euro	3,48	10,336
Totale Noli Euro	9,16	27,205
Totale Materiali Euro	13,98	41,521

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.80.b	SCOGLI DI 3^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO COMPRESO TRA 3.000 E 7.000 KG DI NATURA CALCAREA O VULCANICA Realizzato con mezzi marittimi Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee distanti non eccedenti i 10 km, forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Realizzato con mezzi marittimi	t	1,000	50,48

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,100000	25,50	2,55	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,050000	32,32	1,62	
		Totale Manodopera				**4,17**	**8,261**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.20.130.b	SCOGLI Scogli di seconda categoria, del peso singolo da 1001 a 3000 kg, di natura calcarea basaltica o granitica, provenienti da cave distanti non eccedenti i 10 km.	t	1,000	13,98	13,98	
		Totale Materiali				**13,98**	**27,694**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.60.20.b	PONTONE A BIGO Pontone semovente armato con gru avente portata di 60 t, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, manutenzione, assicurazione, equipaggio e operatore della gru.	ora	0,032000	520,68	16,66	
4	ABR25_AT_10.60.20.c	PONTONE A BIGO Pontone portamassi, compresa la manutenzione e l'assicurazione, ma eslcusi gli operatori.	ora	0,050000	29,62	1,48	
5	ABR25_AT_10.60.10.a	BARCA APPOGGIO Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,016000	68,11	1,09	
6	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,050000	50,47	2,52	
		Totale Noli				**21,75**	**43,086**

Totale Euro	39,90	
Spese Generali 15,000% su Euro 39,90	5,99	
Totale Euro	45,89	
Utile Impresa 10,000% su Euro 45,89	4,59	
Totale Euro	50,48	
Prezzo di Applicazione Euro	**50,48**	

Totale Manodopera Euro	4,17	8,261
Totale Noli Euro	21,75	43,086
Totale Materiali Euro	13,98	27,694

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.90.a	SCOGLI DI 4^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO SUPERIORE A 7.000 KG DI NATURA CALCAREA O VULCANICA Realizzato con mezzi terrestri Scogli di 4^ categoria del peso singolo superiore a 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee distanti non eccedenti i 10 km, forniti in opera, per costruzioni e rifiorimenti di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Realizzato con mezzi terrestri	t	1,000	35,39

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
2	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
3	ABR25_RU_1.5.5.c	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello	ora	0,028000	30,60	0,86	
4	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,028000	32,32	0,90	
		Totale Manodopera				**3,48**	**9,833**
		Materiali					
9	ABR25_MAT_2.20.130.d	SCOGLI Scogli di quarta categoria, del peso singolo maggiore di 7000 kg, di natura calcarea basaltica o granitica, provenienti da cave distanti non eccedenti i 10 km.	t	1,000	15,33	15,33	
		Totale Materiali				**15,33**	**43,317**
		Noli					
5	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,028000	50,47	1,41	
6	ABR25_AT_10.5.30.d	DUMPER Dumper della portata di 23 t	ora	0,028000	76,06	2,13	
7	ABR25_AT_10.5.30.d	DUMPER Dumper della portata di 23 t	ora	0,028000	76,06	2,13	
8	ABR25_AT_10.5.50.e	ESCAVATORI IDRAULICI CINGOLATI Escavatore idraulico cingolato da 30000 kg	ora	0,028000	124,78	3,49	
		Totale Noli				**9,16**	**25,883**

Totale Euro	27,97	
Spese Generali 15,000% su Euro 27,97	4,20	
Totale Euro	32,17	
Utile Impresa 10,000% su Euro 32,17	3,22	
Totale Euro	35,39	
Prezzo di Applicazione Euro	**35,39**	

Totale Manodopera Euro	3,48	9,833
Totale Noli Euro	9,16	25,883
Totale Materiali Euro	15,33	43,317

REGIONE ABRUZZO

ANALISI PREZZI OPERE EDILI 2025

ABR25_U - URBANIZZAZIONI
OPERE MARITTIME
SCOGLIERE E BANCHINE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA	PREZZO
ABR25_U.09.50.90.b	SCOGLI DI 4^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO SUPERIORE A 7.000 KG DI NATURA CALCAREA O VULCANICA Realizzato con mezzi marittimi Scogli di 4^ categoria del peso singolo superiore a 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee distanti non eccedenti i 10 km, forniti in opera, per costruzioni e rifiorimenti di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Realizzato con mezzi marittimi	t	1,000	58,42

PRG.	CODICE	ELEMENTO DELL'ANALISI	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	% INC.
		Manodopera					
1	ABR25_RU_1.5.5.a	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	ora	0,151000	25,50	3,85	
2	ABR25_RU_1.5.5.d	MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO Operaio IV livello (caposquadra)	ora	0,076000	32,32	2,46	
		Totale Manodopera				**6,31**	**10,801**
		Materiali					
7	ABR25_MAT_2.20.130.d	SCOGLI Scogli di quarta categoria, del peso singolo maggiore di 7000 kg, di natura calcarea basaltica o granitica, provenienti da cave distanti non eccedenti i 10 km.	t	1,000	15,33	15,33	
		Totale Materiali				**15,33**	**26,241**
		Noli					
3	ABR25_AT_10.60.20.b	PONTONE A BIGO Pontone semovente armato con gru avente portata di 60 t, già funzionante in cantiere, compresi i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi, manutenzione, assicurazione, equipaggio e operatore della gru.	ora	0,032000	520,68	16,66	
4	ABR25_AT_10.60.20.c	PONTONE A BIGO Pontone portamassi, compresa la manutenzione e l'assicurazione, ma eslcusi gli operatori.	ora	0,096000	29,62	2,84	
5	ABR25_AT_10.60.10.a	BARCA APPOGGIO Barca appoggio con guida e sommozzatore, già funzionante in cantiere, compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli operatori.	ora	0,037000	68,11	2,52	
6	ABR25_AT_10.5.35.a	PALA CARICATRICE GOMMATA Pala caricatrice da 135 hp e benna da 1.8 mc	ora	0,050000	50,47	2,52	
		Totale Noli				**24,54**	**42,006**

Totale Euro	46,18	
Spese Generali 15,000% su Euro 46,18	6,93	
Totale Euro	53,11	
Utile Impresa 10,000% su Euro 53,11	5,31	
Totale Euro	58,42	
Prezzo di Applicazione Euro	**58,42**	

Totale Manodopera Euro	6,31	10,801
Totale Noli Euro	24,54	42,006
Totale Materiali Euro	15,33	26,241